

招标工程量清单

招 标 人：

成都市新益州城市建设发展有限公司



(单位盖章)

造价咨询人：

四川捷信建设咨询有限公司



(单位盖章)

2026 年 8 月 28 日

招标工程量清单

招 标 人： 成都市新益州城市建设发展有限公司



(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： _____

编 制 人： _____



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026 年 8 月 28 日

造价咨询人： 四川捷信建设咨询有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____



复 核 人： _____



(一级造价工程师签字盖专用章)

复 核 时 间： 2026 年 8 月 28 日

总 说 明

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段

第 1 页 共 3 页

一、工程概况

1. 项目名称。香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)（一标段）。
2. 招标范围。施工设计图纸所示范围内香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)（一标段）的影视体检中心、图书馆、生态修复、景观工程的土建、安装工程等内容（具体工作内容详见工程量清单）。
3. 工程量清单计价。依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013（简称13规范）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本计量规范（简称13计量规范）、四川省建设工程造价总站颁发的配套计价依据及办法、施工图设计文件等相关文件及施工现场情况编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签定合同，即成为合同组成部分。
4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求
 - （1）工程质量:合格。
 - （2）材料质量:选用要满足设计及相关质量标准的要求,并必须得到招标人现场负责人及现场监理工程师的认可。清单中除特别说明外，所有的花岗石、大理石均为天然花岗石、大理石。
 - （3）工程施工:必须满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定（含扬尘治理、疫情防控等）,并按经批准的施工组织设计实施,且要符合施工规范及验收标准的相关要求。
 - （4）本工程采用预拌砂浆/商品砼。

二、招标控制价和清单说明

1. 招标控制价。招标控制价根据施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)及相应标准图集、规范和2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件进行编制；人工费按照川建价发〔2025〕41号执行，材料价格按照成都市《工程造价信息》2026-7期（6月份）郫都区建筑材料市场价格调整,不足部分参照成都市建筑材料市场价格及市场价执行。招标控制价中的材料价格作为可调材料的基准价。
2. 清单说明
 - （1）本工程量清单仅限于投标报价使用，不对是否进行实质性响应（废标条款）作出规定，如有规定详见招标文件相应条款。
 - （2）工程量清单。工程量按上海新空间工程设计管理有限公司设计的《脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)（一标段）施工图设计》、《脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)（一标段）》、成都市新益州城市建设发展有限公司提供的《关于脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)（一标段）预算控制价评审情况说明》等相关回复等资料进行计算（若回答问题内容有冲突，以最后确认时间为准）。
 - （3）工程量清单的项目特征及具体做法只作重点描述。如项目特征及具体做法未列全，详细描述见施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)、相应标准图集、规范，并结合施工经验和现场踏勘情况，以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价；如工程量清单中的项目特征及名称与施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)及相应标准图集、规范有不一致的地方，施工单位在投标时应仔细阅读工施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)及相应标准图集、规范，根据招标文件规定的程序提出质疑，经相关部门单位回复后，按照回复内容调整，若未提出质疑，一律以施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)、相应标准图集、规范，并结合施工经验和现场踏勘情况，以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)及相应标准

总 说 明

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段

第 2 页 共 3 页

- 图集、规范不一致为由提出索赔，且实际施工仍然按照施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)及相应标准图集、规范施工。
- (4) 工程量清单中的总价措施项目和单价措施项目，是指发生于施工过程（包括因设计变更引起的工程量增加或减少及新增项目等）的技术、生活、安全等方面的非实体项目清单，投标人应根据招标人提供的施工图、地勘资料、结合自行到现场实际踏勘情况、河道汛期、现场运输交通情况、自然资源情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，并应充分考虑到本工程工期紧、任务重、质量要求高等特点，精心组织施工等所有因素，自行报价，投标人在施工过程中不得以各种理由要求增加措施费；其他未尽事宜统一填报在“其他”中(即措施项目中未列，但实际应发生的，投标人应自行报价，否则视为已包含在其他项目报价中，不予增加)。工程结算时总价措施项目中安全文明施工费按相关规定执行，夜间施工、非夜间施工照明、二次搬运、冬雨季施工、工程定位复测费、反季节栽植影响措施、现浇或预制构件中固定位置的支撑或吊钩钢筋、双层钢筋用的“铁马”等措施钢筋、行车、行人干扰及不同施工单位施工交叉干扰等费用按其投标报价的方式调整，其余项目（如地上、地下设施、建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、自备水源、电源费用(设备备用)、其他）无论工程变更大小，均包干使用不作调整；单价措施项目，凡是以“项”为计量单位的，调整方式为以招标用图纸(含各种答复等资料)与变更图纸的工程量作量差调整（大型机械设备进出场及安拆除外），凡是给出具体工程量的项目，调整方式与分部分项工程量清单调整的方式相同，大型机械设备进出场及安拆包干使用不作调整。
- (5) 安全文明施工费（环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）在编制招标控制价时足额计取，即按基本费率加现场评价费最高费率计列。在编制投标报价时，应按招标人在招标文件中公布的安全文明施工费金额计取。结算时按相关规定计取。
- (6) 暂列金额。暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。由招标人根据实际情况决定是否动用，在编制投标报价时，暂列金额应按招标人在招标文件中公布的金额填写。
- (7) 规费。编制招标控制价时，按“规费费率计取表”中I档费率计算。投标人投标报价按招标人在招标文件中公布的招标控制价的规费金额填写，计入工程造价。发、承包双方签订承包合同和办理工程竣工结算时按相关规定予以计取。
- (8) 计日工单价。计日工是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作所需的费用。在编制投标报价时，投标人自主确定综合单价并计算计日工费用。若施工单位的投标报价低于等于工程造价管理机构发布的工程所在地相应工种计日工人工单价+相应工种定额人工单价×28.38%，结算时计日工人工综合单价以投标报价为准；若施工单位未予报价或报价高于工程造价管理机构发布的工程所在地相应工种计日工人工单价+相应工种定额人工单价×28.38%，结算时仍然按照工程造价管理机构发布的工程所在地相应工种计日工人工单价+相应工种定额人工单价×28.38%进行结算。编制竣工结算时，计日工的费用应按发承包双方确认的实际数量和合同约定的相应项目综合单价计算。
- (9) 施工配合费。投标报价时应考虑同其他施工单位交叉作业、干扰等施工配合费，中标后进场施工必须听从发包人现场负责人的指挥管理，做好配合工作，费用包干使用，不做调整。
- (10) 其他费用。投标人应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，以及不同施工单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，投标时应综合考虑以上因素并体现在综合单价中或列入相应措施费中。无论什么原因所产生的需外弃的建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，运距自行考虑，投标人在投标报价时应自行考虑该项费用，中标后不调整。投标单位应自行认真考察施工现场情况，合理布置施工总平面，如需另租场地搭设临时设施，场地租赁等费用均应包括在投标报价内，但不单独列项，中标后不得以任何理由提出增加费用或延迟工期。
- (11) 运距。各种构件、成品及半成品及挖填土的运距由各投标人在投标报价时自行考虑，中标后不作调整。

总 说 明

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段

第 3 页 共 3 页

3. 招标控制价中的工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费（含税价）81632.91元，是按照工程垃圾、拆除垃圾工程量1456.95立方的价款，投标人按照《四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知》（川建标函〔2024〕3160号）的规定自主报价。结算时按照相关规定办理签证变更资料后按实结算。
- 三、特别约定
1. 对报价结算约定。
- 投标人投标报价中相同项目有不同报价时，结算时超过清单工程量的部分以最低的报价结算（招标文件中有规定的从其规定）。
2. 当建设项目某一材料品种全部变更为另一种材料时，扣减的方式约定如下：
- （1）当投标报价的材料价格低于公布的招标控制价中的材料价格，按照公布的招标控制价中的材料价格扣减；
 - （2）当投标报价的材料价格高于公布招标控制价中的材料价格，按照投标报价的材料价格扣减。
3. 取消项目清单时，扣减的方式约定如下：
- （1）当投标报价的综合单价低于公布综合单价，按照公布综合单价扣减；
 - （2）当投标报价的综合单价高于公布综合单价，按照投标报价的综合单价扣减；
 - （3）上述条款不适用于取消单项工程、单位工程情形。
4. 投标人投标报价低于公布招标控制价中的材料价时，一旦中标，在工程实施过程中，若中标人使用的材料不能满足招标人的使用要求，其约定如下：
- （1）招标人有权要求中标人按照公布招标控制价中的材料价进行购买，且不予补偿中标人价差；
 - （2）中标人不按招标人要求购买材料时，招标人有权按照公布招标控制价中的材料价进行自行购买，并从中标人应收取的工程结算款中扣除所发生的费用。
5. 本工程投标报价须考虑验收等移交过程中产生的全部费用。
6. 实施过程中发生设计变更、工程签证、技术核定等情况时，项目业主按照郫都区或发包人相关文件进行合同价调整。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	090402001001	整栋建筑拆除（单层建筑）	1. 楼层数目：单层建筑 2. 结构形式：砖混、框架、框剪、砖木等综合考虑 3. 拆除内容：包括且不限于整栋建筑物的建筑、装饰、安装、废弃家具、废弃家居用品、废弃家电、附属散水、台阶及散水沟室内地面、基础等所有内容，达到设计要求和下一步施工要求 4. 拆除方式以及临时堆放场地：自行考虑，综合考虑在综合单价中 5. 保护性拆除：对原有需要保留部分进行保护性拆除，保护费用综合考虑在单价中 6. 拆除后满足下步施工要求	m²	1586.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 2 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 拆除材料中可回收旧料应交于业主处置，并运至业主指定地点 8. 该清单项目工程量计算规则：按建筑面积计算 9. 此清单工程量为暂估工程量，实施时必须按照相关规定办理手续，否则不得进入结算 10. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
2	041001003001	拆除石材路面基层及面层	1. 材质：石材路面基层及面层拆除 2. 拆除方式自行考虑，综合考虑在综合单价中 3. 保护性拆除：对原有需要保留部分成品进行保护性拆除，保护拆除费用综合考虑在单价	m³	182.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑在综合单价内，不另计取。 5. 拆除材料中可回收旧料应保护性拆除后交于业主处置，并运至业主指定地点堆放 6. 切割缝投标人自行考虑 7. 此清单工程量为暂估工程量，实施时必须按照相关规定办理手续，否则不得进入结算 8. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑,符合设计、业主及相关规范要求							
3	041001003002	拆除混凝土基层及面层	1. 材质：现状绿道及人行道基层拆除 2. 拆除方式自行考虑，综合考	m³	245.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在综合单价中 3. 保护性拆除：对原有需要保留部分成品进行保护性拆除，保护拆除费用综合考虑在单价中 4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑在综合单价内，不另计取。 5. 拆除材料中可回收旧料应保护性拆除后交于业主处置，并运至业主指定地点堆放 6. 切割缝投标人自行考虑 7. 此清单工程量为暂估工程量，实施时必须按照相关规定办理手续，否则不得进入结算 8. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，符合设计、业主及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 5 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关规范要求							
4	041001003003	拆除沥青道路基层及面层	1. 材质：现状沥青道路基层及面层 2. 拆除方式自行考虑，综合考虑在综合单价中 3. 保护性拆除：对原有需要保留部分成品进行保护性拆除，保护拆除费用综合考虑在单价中 4. 拆除材料上下楼转运、场内运输距离及堆场：投标人自行综合考虑在综合单价内，不另计取。 5. 拆除材料中可回收旧料应保护性拆除后交于业主处置，并运至业主指定地点堆放 6. 切割缝投标人自行考虑 7. 此清单工程量为暂估工程量，	m³	632.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实施时必须按照相关规定办理手续，否则不得进入结算 8. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑,符合设计、业主及相关规范要求							
		分部小计								
		土石方工程								
5	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土方深度：综合考虑 3. 场内外运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内外运输、场内外堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整。 4. 人工修边检底、桩间挖土、	m³	21405.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 7 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人工开挖土方、清除杂草、灌木、树根(茺)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑 6. 根据《成都市郫都区人民政府办公室关于印发<进一步加强全区建筑垃圾处置管理的实施方案>的通知》（郫府办发〔2020〕1号）、《成都市郫都区建筑垃圾处置管理工作领导小组关于印发<建筑垃圾处置管理工作领导小组成员单位工作职责分工方案>、<建筑垃圾处置方案（模板）>等四个文件的通知》（郫建垃领〔2019〕1号）等相关文件，需回收连砂石工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 8 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			程量及费用（包括挖掘、装卸和运输、安全文明施工费、规费、税金、管理费及合理利润）均不包括在本清单中，由业主在招标文件中明确 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
6	040101003001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土方深度：综合考虑 3. 场内外运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内外运输、场内外堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整。 4. 人工修边检底、桩间挖土、人工开挖土方、清除杂草、灌	m³	2151.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木、树根(茺)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑 6. 根据《成都市郫都区人民政府办公室关于印发<进一步加强全区建筑垃圾处置管理的实施方案>的通知》（郫府办发〔2020〕1号）、《成都市郫都区建筑垃圾处置管理工作领导小组关于印发<建筑垃圾处置管理工作领导小组成员单位工作职责分工方案>、<建筑垃圾处置方案（模板）>等四个文件的通知》（郫建垃领〔2019〕1号）等相关文件，需回收连砂石工程量及费用（包括挖掘、装卸							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和运输、安全文明施工费、规费、税金、管理费及合理利润）均不包括在本清单中，由业主在招标文件中明确 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
7	040103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源：场内土、买土、借土等综合考虑，采用现场挖土翻晒费用包括在综合单价中 5. 运距：自行考虑，现场的土方平衡自行考虑 6. 其他：满足设计及相关规范	m³	1662.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 11 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
8	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 清理、运距及堆场：自行考虑 3. 土方平衡由投标人踏勘现场综合考虑 4. 余方点装料运输至弃置点、余方处置消纳费用等综合考虑在单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	21894.110					
		分部小计								
		EPDM地面标准做法								
9	040305001001	150厚级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：150厚级配	m³	187.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 12 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
10	040204002001	100厚C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：100厚C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面	m³	124.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 13 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
11	011103003001	13厚环保型EPDM地面	1. 13厚环保型EPDM，颜色综合 2. 白色1厚双组分聚氨酯涂料划线，划线费用考虑在综合单价中 3. 切割温度缝由投标人自行综合考虑 4. 涂底层（稀释剂：胶水=3~4:1充分搅拌） 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	1197.100					
12	011502001001	5厚80宽304#不锈钢拉丝面收边	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：5厚80宽304#不锈钢拉丝面收边，L50x50x3镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定@500	m	135.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 14 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计和相关规范要求							
13	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.664					
		分部小计								
		露骨料混凝土路面								
14	040305001002	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范	m ³	995.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
15	040204002002	C20无砂大孔混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m³	663.760					
16	040204002003	50厚C25透水混凝土素色层	1. 混凝土种类：50mm厚透水混凝土	m²	2663.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C25（粒径10-20mm） 3. Φ50预留泄水孔，内填碎石，双向间距2~5M布置 4. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 5. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 6. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
17	040204002004	30厚C25露骨料透水混凝土掺入无机夜光材料	1. 混凝土种类：30厚露骨料混凝土路面掺入无机夜光材料	m ²	2663.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 17 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C25（粒径3-5mm） 3. 彩色双丙聚氨酯密封剂一道 4. Φ50预留泄水孔，内填碎石，双向间距2~5M布置 5. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 6. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 7. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
18	040204005001	300×600×100厚黄金麻	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层	m	2136.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 18 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		花岗石烧面收边	2. 面层铺装：300×600×100厚黄金麻花岗石烧面收边 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 19 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		有机硅砂透水路面								
19	040305001003	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	134.170					
20	040204002005	C20无砂大孔混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综	m³	89.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
21	040204002006	70厚C25透水混凝土素色层	1. 混凝土种类：70mm厚透水混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径10-20mm） 3. Φ50预留泄水孔，内填碎石，双向间距2~5M布置 4. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 5. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综	m²	892.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 6. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
22	040204002007	20厚C25深灰色有机硅砂透水路面	1. 混凝土种类：20厚深灰色有机硅砂透水路面 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 彩色双丙聚氨酯密封剂一道 4. Φ50预留泄水孔，内填碎石，双向间距2~5M布置 5. 混凝土拌和料要求:满足设计及施工规范要求 6. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇	m²	892.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 22 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 7. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		车行沥青路面								
23	040305001004	级配碎石垫层	1. 压实土基(土基回弹模量≥20MPa) 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范	m³	299.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 23 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
24	040202015001	20cm厚4%水泥稳定碎石下基层	1. 水泥含量：4%，成品水稳 2. 石料规格：碎石，满足设计及规范要求 3. 厚度：200mm 4. 场内外运距、堆场:投标人根据现场情况自行考虑 5. 养生：符合设计及规范要求 6. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	1499.380					
25	040202015002	20cm厚5%水泥稳定碎石上基层	1. 水泥含量：5%，成品水稳 2. 石料规格：碎石，满足设计及规范要求 3. 厚度：200mm 4. 场内外运距、堆场:投标人根据现场情况自行考虑	m²	1499.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 养生：符合设计及规范要求 6. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
26	040203003001	阳离子乳化沥青（PC-3）粘层油	1. 材料品种：改性乳化沥青粘层（阳离子乳化沥青（PC-3） 2. 喷油量：0.3-0.6L/m² 3. 路缘石、平石、雨水进水井、检查井等构筑物与沥青混合料接触面等边部增大的喷洒量综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	1499.380					
27	040203003002	阴离子乳化沥青（PA-2）透层油	1. 材料品种：改性乳化沥青（阴离子乳化沥青（PA-2） 2. 喷油量：0.7-1.5L/m²	m²	1499.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 25 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 路缘石、平石、雨水进水井、检查井等构筑物与沥青混合料接触面等边部增大的喷洒量综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求							
28	040203001001	0.6cm改性沥青稀浆封层ES-2	1. 材料品种：0.6cm改性沥青稀浆封层ES-2 2. 喷油量：综合考虑 3. 路缘石、平石、雨水进水井、检查井等构筑物与沥青混合料接触面等边部增大的喷洒量综合考虑 4. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m²	1499.380					
29	040203006001	6cm厚中粒式沥青混凝土AC-20C	1. 沥青混凝土种类及沥青品种：中粒式沥青砼AC-20C，沥青品	m²	1499.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 26 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			种符合设计及相关规范要求 2. 石料粒径：详设计 3. 掺合料及外加剂：详设计 4. 厚度：60mm 5. 摊铺方式：综合考虑报价，成品或半成品综合考虑 6. 场内外运距及堆场：投标人勘察现场自行考虑 7. 养护养生：综合考虑 8. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
30	040203006002	5cm细粒式SBS改性沥青玛蹄脂混合料 SMA-13	1. 沥青混凝土种类及沥青品种：细粒式SBS改性沥青玛蹄脂碎石 SMA-13，沥青品种符合设计及相关规范要求 2. 石料粒径：详设计	m²	1499.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 掺合料及外加剂：详设计 4. 厚度：50mm 5. 摊铺方式：综合考虑报价，成品或半成品综合考虑 6. 场内外运距及堆场：投标人勘察现场自行考虑 7. 养护养生：综合考虑 8. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		铺装工程								
31	040305001005	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑	m ³	675.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 28 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
32	040204002008	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m ³	446.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 29 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	011102003001	18厚200×200洛基山深灰仿石砖干粒面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚200×200洛基山深灰仿石砖干粒面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑	m ²	88.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 30 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
34	011102003002	18厚300×300洛基山深灰仿石砖干粒面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚300×300洛基山深灰仿石砖干粒面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投	m²	33.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 31 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
35	011102003003	18厚400×400洛基山深灰仿石砖干粒面	1. 30厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚400×400洛基山深灰仿石砖干粒面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾	m²	420.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 32 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、 造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡 等及收边收口处理包含在投标报 价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考 虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要 求							
36	011102003004	18厚200×600洛基山深 灰仿石砖干粒面	1. 30厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚200×600洛 基山深灰仿石砖干粒面，颜色综 合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计 综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合 考虑	m ²	87.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 33 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
37	011102003005	18厚300×900洛基山深灰仿石砖干粒面	1. 30厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚300×900洛基山深灰仿石砖干粒面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设	m ²	113.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 34 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
38	011102003006	18厚900×900洛基山深灰仿石砖干粒面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚900×900洛基山深灰仿石砖干粒面，颜色	m ²	224.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 35 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计 综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合 考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 36 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	011102003007	18厚900×1500洛基山深灰仿石砖干粒面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚900×1500洛基山深灰仿石砖干粒面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑	m ²	37.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
40	011102003008	18厚200×600新西兰灰仿石砖干粒面	1. 30厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚200×600新西兰灰仿石砖干粒面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投	m²	263.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 38 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
41	011102003009	18厚200×200新西兰浅灰仿石砖干粒面	1. 30厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚200×200新西兰浅灰仿石砖干粒面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾	m ²	132.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 39 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
42	011102003010	18厚300×300新西兰灰仿石砖干粒面	1. 30厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚300×300新西兰灰仿石砖干粒面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑	m²	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 40 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
43	011102003011	18厚400×400新西兰灰仿石砖干粒面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚400×400新西兰灰仿石砖干粒面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设	m²	648.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
44	011102003012	18厚200×200新西兰中灰仿石砖干粒面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚200×200新西兰中灰仿石砖干粒面，颜色	m ²	134.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 42 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 43 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
45	011102003013	18厚100×600新西兰灰仿石砖干粒面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚100×600新西兰灰仿石砖干粒面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑	m ²	72.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 44 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
46	011102003014	18厚200×600新西兰灰仿石砖干粒面	1. 30厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚200×600新西兰灰仿石砖干粒面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投	m²	227.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 45 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
47	011102003015	18厚300×600新西兰灰仿石砖干粒面	1. 30厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚300×600新西兰灰仿石砖干粒面，颜色综合考虑 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾	m ²	218.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 46 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、 造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡 等及收边收口处理包含在投标报 价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考 虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要 求							
48	011102003016	18厚100×900新西兰灰 仿石砖干粒面	1. 30厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚100×900新 西兰灰仿石砖干粒面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计 综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合 考虑	m ²	76.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 47 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
49	011102003017	18厚200×900新西兰灰仿石砖干粒面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚200×900新西兰灰仿石砖干粒面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设	m ²	199.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 48 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
50	011102003018	18厚300×900新西兰灰仿石砖干粒面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚300×900新西兰灰仿石砖干粒面，颜色综	m ²	316.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 50 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	011102003019	200厚300×600新西兰灰花岗石干粒面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：200厚300×600新西兰灰花岗石干粒面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑	m ²	3.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 51 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
52	011102003020	18厚900×900爱马仕灰仿石砖干粒面	1. 30厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚900×900爱马仕灰仿石砖干粒面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投	m ²	78.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 52 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
53	011102003021	18厚300×600芝麻黑仿石砖干粒面	1. 30厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚300×600芝麻黑仿石砖干粒面，颜色综合考虑 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、	m ²	100.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 53 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
54	011102001001	20厚300×600黄金麻花岗石烧面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：20厚300×600黄金麻花岗石烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算	m²	129.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 54 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
55	011102001002	50厚300×900芝麻黑花岗石烧面	1. 30厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：50厚300×900芝麻黑花岗石烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面	m²	191.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 55 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
56	011102001003	50厚300×900黄金麻花岗石荔枝面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：50厚300×900黄金麻花岗石荔枝面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透	m ²	39.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 56 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
57	011102001004	50厚200×600芝麻黑花岗石烧面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：50厚200×600芝麻黑花岗石烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前	m²	95.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 57 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
58	011102001005	100厚100×100黄金麻花岗石，自然面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：100厚100×100黄金麻花岗石，自然面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标	m ²	30.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 58 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
59	040204005002	200厚300×900芝麻灰花岗石路平石	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：200厚300×900芝麻灰花岗石路平石 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、	m	600.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 59 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
60	040204005003	100厚100×100黄金麻花岗石整石	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：100厚100×100黄金麻花岗石整石,平面荔枝面，侧面为自然面	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 60 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
61	011107001001	150厚500x900福鼎黑花岗石踏面荔枝面，踢面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：150厚500x900福	m²	1.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 61 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		自然面	鼎黑花岗石踏面荔枝面，踢面自然面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 62 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
62	011107001002	200厚300x600新西兰灰深灰花岗石踏面荔枝面，踢面自然面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：200厚300x600新西兰灰深灰花岗石自然面，顶面干粒面踏面荔枝面，踢面自然面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中	m²	1.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
63	011102001006	200厚400x900黄金麻花岗石整石	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：200厚400x900黄金麻花岗石整石, 平面荔枝面，侧面为自然面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、	m²	62.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 64 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
64	040204005004	250厚300×600黄金麻花岗石烧面(S形路沿石)	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：250厚300×600黄金麻花岗石烧面(S形路沿石) 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用	m	200.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 65 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
65	011104002001	150×30不锈钢复合地板	1. 150×30不锈钢复合地板，专用固定件固定 2. 尼龙压板 3. 20×40×3合金静音减震龙骨，间距500，M5膨胀螺栓固定 4. 30宽x15深通长导流槽与矩管方向垂直，间距900 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	27.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 66 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他：满足设计及相关规范要求	t	6.918					
		分部小计								
		主入口LOGO及种植池								
67	040305001006	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数 $\geq 94\%$ 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m ³	15.630					
68	040204002009	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土	m ³	12.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 67 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
69	010502001001	C25商品混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计	m ³	0.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 68 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
70	010501001001	C20细石商品混凝土二次浇筑	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（	m ³	0.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
71	010401003001	M7.5水泥砂浆砌筑MU20页岩砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖MU20 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 勾缝要求：满足规范要求 4. 本项目砂浆采用预拌砂浆 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	53.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 70 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
72	011101006001	10厚1：3水泥砂浆找平层	1. 10厚1：3水泥砂浆找平层 2. 所有砂浆采用预拌砂浆 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	176.030					
73	011207001001	3厚铝板	1. 基层类型：详图综合 2. 3厚铝板弯折侧面冲孔，外喷白色金属氟碳漆孔径Φ8，间距20 3. 3厚30x30镀锌矩管龙骨@200 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	191.360					
74	011104002002	20×100菠萝格防腐木	1. 截面为20x100菠萝格防腐木 2. 3厚50x50镀锌矩管龙骨@200 3. 3厚50x50x50镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	8.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 71 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
75	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他：满足设计及相关规范要求	t	1.971					
		分部小计								
		分区一、二水景及下沉空间								
76	040202001001	素土夯实	1. 部位：基层素土夯实（夯实系数≥93%） 2. 范围：设计图范围内，含基层整形碾压、边坡修整等 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	1420.730					
77	050101009001	300mm厚种植土回填	1. 回填材料：种植土 2. 密实度要求：按规范要求	m³	10.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 72 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 取土运距： 投标人自行考虑 4. 回填厚度：综合考虑 5. 含整理绿化用地、取土、碎土、分层回填、耙细、平整、清除杂物、集中堆放、清理现场、排地表水、刨出地面排水沟等 6. 填方来源:利用场内原土，综合单价包含土方检测及报告并达到种植土要求等，否则不得进入结算 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
78	010103001001	300mm厚黏土回填	1. 填方材料品种：黏土 2. 回填方式：投标人自行综合考虑 3. 起坡平均高度：综合考虑 4. 填方粒径要求：满足规范要	m ³	10.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 73 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 5. 填方来源及运距：填方来源综合，场内外运距自行考虑，包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多次转运费用 6. 现场利用及外购由投标人自行综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
79	040701005001	8mm厚GCL膨润土防水毯	1. 铺设位置：详设计综合 2. 厚度、防渗系数：8mm厚 3. 材料规格、强度、单位重量：8mm厚GCL膨润土防水毯（≥5.5Kg/m²） 4. 其他：满足设计及相关规范	m²	34.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 标段： 一标段

工程 【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
80	040305001007	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	139.040					
81	040204002010	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不	m³	139.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 75 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			同、石料种类及粒径不同而调整 单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等 综合考虑，满足设计及相关规范 要求							
82	010501002001	C25商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径 综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计 及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各 种泵综合考虑）、运输、浇筑、 养护等费用投标人自行综合考虑 在投标报价中，结算时不因配合 比、运输泵送方式不同、石料种 类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面	m³	3.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 76 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
83	010501002002	C25 P6商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 P6（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m³	8.130					
84	070101001001	C25 P6商品混凝土板底	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	196.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 77 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		板	2. 混凝土强度等级：C25 P6（ 粒径综合）原浆找平 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
85	070101002001	C25 P6商品混凝土板池壁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 P6（ 粒径综合）原浆找平 3. 混凝土拌和料要求：满足设计	m ³	97.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 78 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
86	070101002002	C25 商品混凝土板池壁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 （粒径综合）原浆找平 3. 混凝土拌和料要求:满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇	m³	27.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
87	010501001002	C20细石商品混凝土二次浇筑	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时	m³	5.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
88	010401003002	M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖MU10 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 勾缝要求：满足规范要求 4. 本项目砂浆采用预拌砂浆 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	37.990					
89	040901001001	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径≤φ10，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋	t	13.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
90	040901001002	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 直径Φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 直径	t	65.535					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			φ12~16，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 满足设计及相关规范要求							
91	010902001001	4mmSBS防水卷材池底	1. 卷材品种、规格、厚度： 4mmSBS防水卷材 2. 胶粘剂、密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中 3. 管道、洞口、桩头防水及其他部位的附加层、加强层、嵌密封膏及及收口压条包含在综合单价中 4. 清单工程量计算规则：按单层卷材面积计算 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	982.250					
92	010903001001	4mmSBS防水卷材池壁	1. 卷材品种、规格、厚度：	m²	319.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 84 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4mmSBS防水卷材 2. 胶粘剂、密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中 3. 管道、洞口、桩头防水及其他部位的附加层、加强层、嵌密封膏及及收口压条包含在综合单价中 4. 清单工程量计算规则：按单层卷材面积计算 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
93	010902002001	2mm厚聚合物水泥（JS）防水涂料池壁	1. 防水膜品种：聚合物水泥（JS）防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚 3. 反边高度：详设计，工程量	m ²	56.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 85 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并入本项中 4. 防水搭接、附加层、加强层、 泛水收头处理、密封嵌缝及转角 处铺设玻纤网格布等因素由投标 人自行考虑综合报价，不再单独 计算 5. 管道、洞口周边范围及阴阳角 做加强处理等相关费用均包含在 综合单价中，不再单独计算 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
94	011101006002	20厚1：2.5水泥砂浆	1. 20厚1：2.5水泥砂浆 2. 所有砂浆采用预拌砂浆 3. 其他：满足设计及相关规范要 求	m²	56.770					
95	011101006003	20厚1：3水泥砂浆（内	1. 20厚1：3水泥砂浆（内掺3%	m²	13.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 86 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		掺3%防水剂)	防水剂) 2. 所有砂浆采用预拌砂浆 3. 其他：满足设计及相关规范要求							
96	011101006004	20厚1：3水泥砂浆找平层	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层 2. 所有砂浆采用预拌砂浆 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	1553.800					
97	011101006005	20厚1：3水泥砂浆保护层	1. 20厚1：3水泥砂浆保护层 2. 所有砂浆采用预拌砂浆 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	383.760					
98	011104002003	150×30不锈钢复合地板-通用	1. 150×30不锈钢复合地板，专用固定件固定 2. 尼龙压板 3. 20×40×3合金静音减震龙骨，间距500，M5膨胀螺栓固定	m²	112.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 87 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 30宽x15深通长导流槽与矩管方向垂直，间距900 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
99	011104002004	150×30不锈钢复合地板-外挑	1. 150×30不锈钢复合地板，专用固定件固定 2. 8厚350x200预埋钢板，2xM8膨胀螺栓@500 3. 3厚50x50镀锌矩管@500 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	66.790					
100	011102003022	18厚900×1500洛基山米白仿石砖干粒面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚900×1500洛基山米白仿石砖干粒面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综	m²	38.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 88 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
101	011102001007	18厚300×300黑白根仿石砖光面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚300×300黑白根仿石砖光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设	m ²	2.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 89 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
102	011102003023	18厚100×600新西兰灰仿石砖干粒面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚100×600新西兰灰仿石砖干粒面，颜色综	m ²	71.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 91 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
103	011102003024	18厚300×600新西兰灰仿石砖干粒面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚300×600新西兰灰仿石砖干粒面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑	m ²	291.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 92 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
104	011102003025	18厚100×900新西兰灰仿石砖干粒面	1. 20厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚100×900新西兰灰仿石砖干粒面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投	m ²	66.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 93 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
105	011102003026	18厚200×900新西兰灰仿石砖干粒面	1. 20厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚200×900新西兰灰仿石砖干粒面，颜色综合考虑 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾	m²	133.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、 造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡 等及收边收口处理包含在投标报 价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考 虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要 求							
106	011102003027	18厚300×900新西兰灰 仿石砖干粒面	1. 20厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚300×900新 西兰灰仿石砖干粒面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计 综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合 考虑	m ²	271.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
107	011102001008	18厚420×500黑白根仿石砖光面	1. 20厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚420×500黑白根仿石砖光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑	m ²	1.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
108	011102001009	20厚500×500黑白根仿石砖光面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：20厚500×500黑白根仿石砖光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆	m ²	2.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 表面加工要求及等级：详设计 综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合 考虑 6. 面层加工处理：对可能发生 的面层的预拼、对色、选色、磨边 、倒角、开（拉）槽、勾缝、切 割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、 拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收 边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考 虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要 求							
109	011102001010	150厚400×900芝麻白花 岗石干粒面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：150厚400×900芝	m²	1.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 98 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			麻白花岗石干粒面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
110	011102001011	150厚300×900芝麻白花	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层	m ²	1.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 99 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		岗石干粒面	2. 面层铺装：150厚300×900芝麻白花岗石干粒面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 100 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
111	011102001012	200厚300×600新西兰灰花岗石自然面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：200厚300×600新西兰灰花岗石自然面，顶面干粒面，100×300浅自然面两道假缝，按型切割，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑	m²	24.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 101 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.零星项目也执行该综合单价 8.其他：满足设计和相关规范要求							
112	011102001013	定制L形50厚单边300×900黑金砂花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：定制L形50厚单边300×900黑金砂花岗石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材	m²	19.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 102 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			养护液等由投标人综合考虑 7.零星项目也执行该综合单价 8.其他：满足设计和相关规范要求							
113	011102001014	30厚270×600普拉达绿大理石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：30厚270×600普拉达绿大理石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准	m²	1.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
114	011102001015	30厚100×300普拉达绿大理石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：30厚100×300普拉达绿大理石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有	m²	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
115	011102001016	20厚300×300普拉达绿大理石光面	1. 20厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：20厚300×300普拉达绿大理石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、	m²	1.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
116	011102001017	30厚700×900普拉达绿大理石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：30厚700×900普拉达绿大理石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用	m ²	8.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
117	011102001018	200厚1000×1200普拉达绿大理石光面（异型定制）	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：200厚1000×1200普拉达绿大理石光面（异型定制） 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面	m²	1.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 107 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
118	011102001019	320厚300×600福鼎黑花岗石荔枝面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：320厚300×600福鼎黑花岗石荔枝面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透	m²	12.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
119	011102001020	50厚300×900黑金沙花岗石异形定制光面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：50厚300×900黑金沙花岗石异形定制光面，按形切割综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标	m²	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 109 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
120	011102001021	80厚900×900新西兰灰花岗石烧面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：80厚900×900新西兰灰花岗石烧面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、	m ²	0.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 110 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
121	011102001022	20厚900×900黑金沙花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：20厚900×900黑金沙花岗石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆	m ²	24.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
122	011102001023	50厚600×750芝麻白花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：50厚600×750芝麻白花岗石光面	m ²	3.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
123	011102001024	50厚300×900黑金砂花岗石光面	1. 20厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：50厚300×900黑	m²	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金砂花岗石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
124	011102001025	100×600×70黑金砂花	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层	m ²	3. 080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 114 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		岗石自然面	2. 面层铺装：100×600×70黑金砂花岗石自然面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 115 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
125	011102001026	50×600×70黑金砂花岗石自然面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：50×600×70黑金砂花岗石自然面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范	m²	9.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 116 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
126	011102001027	600×300×50厚黑金砂 花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：600×300×50厚 黑金砂花岗石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉 槽、勾缝等费用综合在投标综合 单价中，石材在铺贴以前需用防 污防潮剂作防污防渗透处理（石 材背面刷防渗剂，面层作防污剂 ），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有 害物质释放量应符合国家有关标 准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养 护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价	m ²	46.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计和相关规范要求							
127	011102001028	600×300×50厚黑金砂花岗石烧面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：600×300×50厚黑金砂花岗石烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑	m²	16.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 118 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7.零星项目也执行该综合单价 8.其他：满足设计和相关规范要求							
128	011102001029	600×350×50厚黑金砂 花岗石烧面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：600×350×50厚 黑金砂花岗石烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉 槽、勾缝等费用综合在投标综合 单价中，石材在铺贴以前需用防 污防潮剂作防污防渗透处理（石 材背面刷防渗剂，面层作防污剂 ），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有 害物质释放量应符合国家有关标 准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材	m²	2.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
129	011102001030	600×50×50厚黑金砂花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：600×50×50厚黑金砂花岗石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准	m ²	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 120 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
130	011204001001	20厚450×500洛基山米白仿石砖光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚450×500洛基山米白仿石砖光面 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 材质为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关	m²	5.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 121 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
131	011204001002	20厚400×600洛基山米白仿石砖光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚400×600洛基山米白仿石砖光面 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 材质为优等品，其外观、有	m²	0.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 122 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
132	011204001003	100厚200×600新西兰灰花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：100厚200×600新西兰深灰花岗石光面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用	m ²	9.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 123 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
133	011204001004	18厚250×600新西兰灰花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：18厚250×600新西兰灰花岗石光面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算	m²	9.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 124 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
134	011204001005	20厚50×600新西兰灰花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚50×600新西兰灰花岗石光面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面	m²	3.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 125 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
135	011204001006	20厚100×600新西兰灰花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚100×600新西兰灰花岗石光面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透	m ²	7.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
136	011204001007	20厚120×600新西兰灰花岗石烧面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚120×600新西兰灰花岗石烧面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前	m²	0.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
137	011204001008	20厚250×600新西兰灰花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚250×600新西兰深灰花岗石光面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标	m²	11.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 128 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
138	011204001009	20厚300×600新西兰灰花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚300×600新西兰深灰花岗石光面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、	m ²	27.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 129 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
139	011204001010	20厚400×600新西兰灰花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚400×600新西兰深灰花岗石光面，颜色综合 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆	m²	18.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 130 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
140	011204001011	30厚300×300黑金砂花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：30厚300×300黑金砂花岗石光面	m ²	4.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
141	011204001012	30厚50×300黑金沙花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：30厚50×300黑金沙花	m ²	4.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			岗石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
142	011204001013	50厚300×900黑金砂花	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层	m ²	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 133 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		岗石光面	2. 面层：50厚300×900黑金砂花岗石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 134 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
143	011204001014	20厚270×900黑金砂花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚270×900黑金砂花岗石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范	m²	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 135 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
144	011204001015	20厚600×200黑金砂花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚600×200黑金砂花岗石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价	m ²	1.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 136 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计和相关规范要求							
145	011204001016	20厚600×350黑金砂花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚600×350黑金砂花岗石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑	m²	2.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 137 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
146	011204001017	20厚200×900爱马仕灰 仿石砖光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚200×900爱马仕 灰仿石砖光面 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉 槽、勾缝等费用综合在投标综合 单价中，石材在铺贴以前需用防 污防潮剂作防污防渗透处理（石 材背面刷防渗剂，面层作防污剂 ），不再另行计算费用 5. 材质为优等品，其外观、有害 物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材	m²	60.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 138 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
147	011204001018	20厚900×900爱马仕灰仿石砖光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚900×900爱马仕灰仿石砖光面 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 材质为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准	m ²	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 139 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
148	011204001019	30厚400×600爱马仕灰仿石砖自然面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：30厚400×600爱马仕灰仿石砖自然面 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 材质为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关	m²	21.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 140 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
149	011204001020	30厚300×600爱马仕灰仿石砖自然面	1. 20厚1：3水泥砂浆结合层 2. 面层：30厚300×600爱马仕灰仿石砖自然面 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 材质为优等品，其外观、有	m²	208.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 141 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
150	011204001021	600×50×50厚中国黑花岗石自然面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：600×50×50厚中国黑花岗石自然面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用	m ²	0.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 142 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
151	011204001022	600×300×30厚中国黑花岗石自然面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：600×300×30厚中国黑花岗石自然面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算	m²	9.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
152	011204001023	600×600×30厚中国黑花岗石自然面	1. 20厚1：3水泥砂浆结合层 2. 面层：600×600×30厚中国黑花岗石自然面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面	m²	8.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 144 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
153	011204001024	600×300×20厚水波纹黑金砂流水板	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：600×300×20厚水波纹黑金砂流水板 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透	m ²	294.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 145 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
154	011204001025	600×600×20厚水波纹黑金砂流水板	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：600×600×20厚水波纹黑金砂流水板 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前	m²	89.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 146 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
155	050201001001	100厚Φ8-12深灰色卵石散置	1. 护岸平均宽度：详设计 2. 粗细砂比例：详设计 3. 卵石粒径：Φ8-12深灰色卵石 4. 厚度：100厚	m²	4.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 147 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计及相关规范要求							
156	050201001002	黑色板岩散置	1. 20~30厚300~500不少于5边黑色板岩散置, 依次叠放 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	370.200					
157	040309010001	透水土工布	1. 部位：综合 2. 品种：透水土工布一道, 200g/m², 1mm镀锌钢丝网一道 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	6.470					
158	010401014001	20×300×600复合雨水篦	1. 20×300×600复合雨水篦 2. 其他:满足设计及相关规范要求	m²	22.970					
159	010401014002	20×400×600复合雨水篦	1. 20×400×600复合雨水篦 2. 其他:满足设计及相关规范要求	m²	6.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 148 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
160	010606012001	廊架镀锌矩管	1. 3厚50x100镀锌矩管，外饰仿木纹漆 2. 其他:满足设计及相关规范要求	t	0.216					
161	011207001002	5厚拉丝不锈钢板	1. 基层类型：详图综合 2. 5厚304#拉丝不锈钢板，电镀香槟金 3. 其他:满足设计及相关规范要求	m²	4.640					
162	010606012002	1.5厚30×50镀锌矩管	1. 1.5厚30×50镀锌矩管，电镀香槟金 2. 其他:满足设计及相关规范要求	t	0.026					
163	011207001003	3厚不锈钢板弯折	1. 基层类型：详图综合 2. 3厚不锈钢板弯折，M8膨胀螺栓固定@500，颜色综合 3. 其他:满足设计及相关规范要	m²	47.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 149 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
164	011207001004	5厚不锈钢板弯折	1. 基层类型：详图综合 2. 5厚不锈钢板弯折，M8膨胀螺栓固定@500 3. 其他:满足设计及相关规范要求	m²	38.180					
165	011207001005	1. 5厚U型不锈钢拉丝面黑钛金	1. 基层类型：详图综合 2. 1. 5厚U型不锈钢拉丝面黑钛金，M8膨胀螺栓固定@500 3. 其他:满足设计及相关规范要求	m²	8.220					
166	010903004001	Z型5厚热镀锌止水钢板	1. 嵌缝材料种类：满足设计及相关规范要求 2. 止水带材料种类：Z型5厚热镀锌止水钢板 3. 盖缝材料：满足设计及相关规范要求	m	110.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 防护材料种类：满足设计及相关规范要求 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
167	040901010001	成品万能支撑器	1. 材料品种：万能支撑器，成品万能支撑器 2. 工艺：详设计 3. 其他：满足设计及相关规范要求	套	149.000					
168	010810001001	成品纱幔	1. 纱幔，成品选购 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	86.270					
169	011503001001	不锈钢管栏杆	1. 3厚50x20不锈钢管，电镀香槟金 2. 3厚20x20不锈钢管，电镀香槟金@1200 3. 具体做法详设计	m	13.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 151 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计及相关规范要求							
170	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他：满足设计及相关规范要求	t	13.762					
		分部小计								
		分区一下沉区域景墙								
171	040305001008	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范	m³	1.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 152 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
172	040204002011	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m³	1.650					
173	010501002003	C25商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径	m³	3.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 153 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合) 3. 混凝土拌和料要求:满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
174	010401001001	砖基础	1. 基础类型：砖基础 2. 材料规格、强度等级：MU10页岩砖砌体 3. 基础基础类型：详设计 4. 基础深度：详设计	m³	1.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 154 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 6. 其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
175	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖砌体 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m³	18.000					
176	010503001001	C25商品混凝土地梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求	m³	0.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 155 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
177	010503002001	C25商品混凝土顶梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综	m³	0.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 156 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
178	010504001001	C25商品混凝土墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调	m³	8.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 157 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
179	040901001003	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径≤φ10，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固	t	0.045					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 158 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
180	040901001004	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 直径φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 直径φ12~16，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中	t	1.352					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 159 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
181	011204001026	20厚200×700爱马仕灰仿石砖光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚200×700爱马仕灰仿石砖光面 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面	m²	64.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 160 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层作防污剂），不再另行计算费用 5. 材质为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
182	011204001027	20厚100×700黑金花仿石砖光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚100×700黑金花仿石砖光面 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透	m²	0.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 161 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 材质为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
183	011102001031	100厚320×700芝麻灰花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层铺装：100厚320×700芝麻灰花岗石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前	m²	4.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 162 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
184	011210003001	200×100×50厚白色透明玻璃砖	1. 玻璃品种、规格、颜色：200×100×50厚白色透明玻璃砖 2. 嵌缝、塞口材料品种：5厚结构胶填缝 3. 其他：满足设计和相关规范	m²	33.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 163 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
185	011210003002	200×100×50厚蜂窝纹 白色透明玻璃砖	1. 玻璃品种、规格、颜色：200 ×100×50厚蜂窝纹白色透明玻 璃砖 2. 嵌缝、塞口材料品种：5厚结 构胶填缝 3. 其他：满足设计和相关规范要 求	m²	16.800					
186	011207001006	10宽3厚不锈钢板	1. 基层类型：详图综合 2. 线条材料品种、规格、颜色： 10宽3厚不锈钢板，电镀香槟金 3. 其他：满足设计及相关规范要 求	m²	4.410					
187	010516002005	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级 型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆	t	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 164 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他:满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		分区一景墙一、二、三								
188	040305001009	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	3.030					
189	040204002012	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求:满足设计及施工规范要求	m³	2.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 165 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
190	010501002004	C25商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综	m³	4.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 166 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
191	010401001002	砖基础	1. 基础类型：砖基础 2. 材料规格、强度等级：MU10页岩砖砌体 3. 基础基础类型：详设计 4. 基础深度：详设计 5. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 6. 其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	2.270					
192	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：	m³	45.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			MU10页岩砖砌体 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆 3. 其他：弧形、异形、矩形面等 综合考虑，满足设计及相关规范要求							
193	010503002002	C25商品混凝土顶梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价	m³	0.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
194	010503001002	C25商品混凝土地梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m ³	0.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 169 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
195	010504001002	C25商品混凝土墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m ³	9.700					
196	040901001005	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径≤φ10，直形、弧形综合考虑	t	3.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 170 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
197	040901001006	现浇构件钢筋 HRB400螺	1. 钢筋种类、规格：HRB400和	t	0.526					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		纹钢 直径 φ12~16	HRB400E螺纹钢综合考虑 直径 φ12~16，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
198	011204001028	30厚100×700爱马仕灰 仿石砖光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：30厚100×700爱马仕 灰仿石砖光面 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉 槽、勾缝等费用综合在投标综合 单价中，石材在铺贴以前需用防 污防潮剂作防污防渗透处理（石 材背面刷防渗剂，面层作防污剂 ），不再另行计算费用 5. 材质为优等品，其外观、有害 物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养 护液等由投标人综合考虑	m²	10.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.零星项目也执行该综合单价 8.其他：满足设计和相关规范要求							
199	011204001029	30厚500×700爱马仕灰仿石砖光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：30厚500×700爱马仕灰仿石砖光面 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 材质为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材	m²	2.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 174 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
200	011204001030	20厚200×700爱马仕灰仿石砖光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚200×700爱马仕灰仿石砖光面 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 材质为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准	m ²	61.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 175 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
201	011204001031	20厚100×700黑金花仿石砖光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚100×700黑金花仿石砖光面 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 材质为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关	m²	2.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 176 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
202	011102001032	100厚320×700芝麻灰花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层铺装：100厚320×700芝麻灰花岗石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、	m²	8.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 177 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
203	011204001032	20厚320×700爱马仕灰仿石砖光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚320×700爱马仕灰仿石砖光面 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用	m ²	3.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 178 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 材质为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
204	011102001033	100厚270×700芝麻灰花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层铺装：100厚270×700芝麻灰花岗石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算	m²	4.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
205	011210003003	200×100×50厚白色透明玻璃砖	1. 玻璃品种、规格、颜色：200×100×50厚白色透明玻璃砖 2. 嵌缝、塞口材料品种：5厚结构胶填缝 3. 其他：满足设计和相关规范要求	m²	29.000					
206	011210003004	200×100×50厚蜂窝纹白色透明玻璃砖	1. 玻璃品种、规格、颜色：200×100×50厚蜂窝纹白色透明玻	m²	14.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 180 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			璃砖 2. 嵌缝、塞口材料品种：5厚结构胶填缝 3. 其他：满足设计和相关规范要求							
207	011207001007	10宽3厚不锈钢板	1. 基层类型：详图综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：10宽3厚不锈钢板，电镀香槟金 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	1.910					
208	010516002006	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他：满足设计及相关规范要求	t	1.026					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分区一木平台及坐凳								
209	040305001010	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	30.460					
210	040204002013	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综	m³	20.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
211	010501002005	C25商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调	m³	42.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 183 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
212	040901001007	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 直径φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 直径φ12~16，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理	t	5.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
213	011104002005	150×30不锈钢复合地板	1. 150×30不锈钢复合地板，专用固定件固定 2. 尼龙压板 3. 20×40×3合金静音减震龙骨，间距500，M5膨胀螺栓固定 4. 30宽x15深通长导流槽与矩管方向垂直，间距900 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m ²	203.020					
214	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：	m ³	0.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 185 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			MU10页岩砖砌体 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
215	011204001033	20厚150x600芝麻灰花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚150x600芝麻灰花岗石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、	m²	2.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 186 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
216	011204001034	20厚300x600芝麻灰花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚300x600芝麻灰花岗石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用	m ²	2.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 187 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
217	010606012003	3厚50×50镀锌矩管	1. 3厚50×50镀锌矩管@500 2. 螺栓种类：详设计，综合考虑 3. 安装高度：详设计，综合考虑 4. 防火要求：详设计，满足设计及规范要求 5. 防火、防锈、防腐油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 6. 探伤要求：详设计	t	1.421					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 188 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 运距：自行考虑 8. 其他：直形、弧形等构件由投标人综合报价，满足设计及相关规范要求							
218	010606012004	2厚50×100镀锌矩管	1. 2厚50×100镀锌矩管 2. 螺栓种类：详设计，综合考虑 3. 安装高度：详设计，综合考虑 4. 防火要求：详设计，满足设计及规范要求 5. 防火、防锈、防腐油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 6. 探伤要求：详设计 7. 运距：自行考虑 8. 其他：直形、弧形等构件由投标人综合报价，满足设计及相关规范要求	t	0.406					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
219	010516002007	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.318					
		分部小计								
		景观拱桥								
220	040305001011	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	13.700					
221	040204002014	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	13.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
222	040303002001	C30商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计	m ³	10.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 191 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
223	010501002006	C25 P6商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 P6（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇	m³	62.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
224	040303005001	C40商品混凝土拱圈	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40（粒径综合）原浆找平 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不	m³	17.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 193 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			同、石料种类及粒径不同而调整 单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等 综合考虑，满足设计及相关规范 要求							
225	040303003001	C30商品混凝土拱座	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（粒径 综合）原浆找平 3. 混凝土拌和料要求：满足设计 及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各 种泵综合考虑）、运输、浇筑、 养护等费用投标人自行综合考虑 在投标报价中，结算时不因配合 比、运输泵送方式不同、石料种 类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面	m³	18.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 194 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
226	010103001002	泡沫轻质土	1. 泡沫轻质土 2. 其他:满足设计及相关规范要求	m³	6.160					
227	010401003006	M7.5水泥砂浆砌筑MU20页岩砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖MU20 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 勾缝要求：满足规范要求 4. 本项目砂浆采用预拌砂浆 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	59.750					
228	040901001008	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径≤φ10，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋	t	1.601					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 195 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
229	040901001009	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 直径Φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 直径	t	4.441					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			φ12~16，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 满足设计及相关规范要求							
230	040901001010	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 直径 $\phi > 16$	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 直径 $\phi > 16$ ，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他	t	8.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 198 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
231	011207001008	3厚铝板冲孔板弯折成型	1. 基层类型：详图综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：定制弧形3厚铝板冲孔板弯折，3厚铝板冲孔板弯折，面饰灰色金属氟碳漆 3. 龙骨：3厚50x50镀锌矩管@500、3厚80x80镀锌矩管 4. 计算方式：以展开面积计算 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	110.790					
232	011207001009	亚克力透光板	1. 基层类型：详图综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：2厚亚克力透光板，颜色综合 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	110.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 199 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
233	011102003028	50厚600×600芝麻黑花岗石烧面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：50厚600×600芝麻黑花岗石烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑	m²	7.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 200 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
234	011102003029	150厚550×500芝麻黑花岗石烧面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：150厚550×500芝麻黑花岗石烧面，烧面拉槽30x30, 倒圆角R20 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投	m²	22.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 201 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
235	011107001003	500×600×450厚新西兰深灰花岗岩，自然面	1. 30厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：500×600×450厚新西兰深灰花岗岩，自然面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、	m²	93.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 202 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
236	011204001035	800×600×30厚新西兰深灰花岗岩自然面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：800×600×30厚新西兰深灰花岗岩自然面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算	m²	36.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 203 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求								
237	010516002008	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他：满足设计及相关规范要求	t	2.544						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 204 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		入口异形花池								
238	040305001012	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	6.960					
239	040204002015	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时	m³	8.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 205 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
240	010502001002	C25商品混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价	m³	2.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 206 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
241	010501001003	C20细石商品混凝土二次浇筑	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关	m³	1.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 207 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
242	010401003007	M7.5水泥砂浆砌筑MU20页岩砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖MU20 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 勾缝要求：满足规范要求 4. 本项目砂浆采用预拌砂浆 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	15.640					
243	011101006006	10厚1：3水泥砂浆找平层	1. 10厚1：3水泥砂浆找平层 2. 所有砂浆采用预拌砂浆 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	106.710					
244	011207001010	3厚铝板	1. 基层类型：详图综合 2. 3厚铝板弯折侧面冲孔，外喷白色金属氟碳漆孔径Φ8，间距20	m²	77.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 208 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 3厚30x30镀锌矩管龙骨@200 4. 其他:满足设计及相关规范要求							
245	010516002009	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他:满足设计及相关规范要求	t	0.092					
		分部小计								
		儿童活动区								
		活动区								
246	040305001013	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑	m³	107.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 209 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
247	040204002016	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m³	71.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 210 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
248	040103001002	C20商品混凝土堆坡	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m³	4.230					
249	011103003002	13厚环保型EPDM地面	1. 13厚Φ2-3环保型EPDM，颜色综合 2. 白色1厚双组分聚氨酯涂料划	m²	718.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线，划线费用考虑在综合单价中 3. 切割温度缝由投标人自行综合考虑 4. 涂底层（稀释剂：胶水=3~4:1充分搅拌） 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
250	011101006007	20厚1：3水泥砂浆找平层	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层 2. 所有砂浆采用预拌砂浆 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	25.910					
251	011502001002	5厚80宽304#不锈钢拉丝面收边	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：5厚80宽304#不锈钢拉丝面收边，L50x50x3镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定@500	m	281.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 212 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计和相关规范要求							
252	010516002010	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.691					
		分部小计								
		弧形坐凳								
253	040305001014	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范	m³	2.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 213 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
254	040204002017	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m³	2.800					
255	010401003008	M7.5水泥砂浆砌筑MU20页岩砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖MU20	m³	9.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 214 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆 3. 勾缝要求：满足规范要求 4. 本项目砂浆采用预拌砂浆 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
256	011104002006	150×30不锈钢复合地板	1. 150×30不锈钢复合地板，专用固定件固定 2. 尼龙压板 3. 20×40×3合金静音减震龙骨，间距500，M5膨胀螺栓固定 4. 30宽x15深通长导流槽与矩管方向垂直，间距900 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	17.940					
257	011204001036	20厚300×500芝麻灰花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚300×500芝麻灰	m²	14.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 215 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			花岗石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
258	011204001037	20厚500×500芝麻灰花	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层	m ²	4.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 216 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		岗石光面边缘倒角R10	2. 面层：20厚500×500芝麻灰 花岗石光面边缘倒角R10 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉 槽、勾缝等费用综合在投标综合 单价中，石材在铺贴以前需用防 污防潮剂作防污防渗透处理（石 材背面刷防渗剂，面层作防污剂 ），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有 害物质释放量应符合国家有关标 准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养 护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要 求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
259	011204001038	20厚430×500芝麻灰花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚430×500芝麻灰花岗石, 光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范	m ²	6.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 218 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
260	010516002011	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.058					
		分部小计								
		特色（坐凳）种植池一、二								
261	040305001015	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	1.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
262	040204002018	C15商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m³	1.460					
263	010401003009	M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖MU10 2. 砂浆强度等级、配合比：	m³	8.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 220 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			M7.5水泥砂浆 3. 勾缝要求：满足规范要求 4. 本项目砂浆采用预拌砂浆 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
264	011101006008	20厚1：3水泥砂浆（内掺5%防水剂）	1. 20厚1：3水泥砂浆（内掺5%防水剂） 2. 所有砂浆采用预拌砂浆 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	17.800					
265	011101006009	20厚1：3水泥砂浆找平层	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层 2. 所有砂浆采用预拌砂浆 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	19.580					
266	011101002001	20厚灰白色水磨石饰面	1. 面层铺装：20厚灰白色水磨石饰面 2. 本项目砂浆采用预拌砂浆	m²	19.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 221 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 4. 材料为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 5. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 6. 零星项目也执行该综合单价 7. 其他：满足设计和相关规范要求							
267	010516002012	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合	t	0.373					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 222 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等 费用综合考虑在综合单价中 3. 其他:满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		蹦床								
268	040305001016	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	1.990					
269	040204002019	C15商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求:满足设计	m³	1.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 223 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
270	010501002007	C25商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇	m³	2.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 224 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
271	040901001011	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 直径≤φ10，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、	t	0.115					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 225 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
272	010606012005	5厚60×60钢管	1. 5厚60×60钢管 2. 螺栓种类：详设计，综合考虑 3. 安装高度：详设计，综合考虑 4. 防火要求：详设计，满足设计及规范要求 5. 防火、防锈、防腐油漆品种、	t	0.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 226 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷漆遍数：综合考虑，面饰醇酸磁漆 6. 探伤要求：详设计 7. 运距：自行考虑 8. 其他：直形、弧形等构件由投标人综合报价，包含专业厂家二次深化设计安装，满足设计及相关规范要求							
273	010606012006	5厚100×80异型管	1. 5厚100×80异型管 2. 螺栓种类：详设计，综合考虑 3. 安装高度：详设计，综合考虑 4. 防火要求：详设计，满足设计及规范要求 5. 防火、防锈、防腐油漆品种、 刷漆遍数：综合考虑，面饰醇酸磁漆	t	0.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 227 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 探伤要求：详设计 7. 运距：自行考虑 8. 其他：直形、弧形等构件由投标人综合报价，包含专业厂家二次深化设计安装，满足设计及相关规范要求							
274	040309010002	进口PP网丝跳布	1. 进口PP网丝跳布 2. 包含专业厂家二次深化设计安装，满足设计及相关规范要求 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	6.340					
275	050201001003	100厚Φ30-40黑色卵石散置	1. 垫层厚度、宽度、材料种类：150厚级配碎石垫层（单列）、C15商品混凝土垫层（单列） 2. 路面厚度、宽度、材料种类：100厚Φ30-40黑色卵石散置	m²	6.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计及相关规范要求							
276	010516002013	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.052					
		分部小计								
		沙坑								
277	040305001017	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范	m³	9.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 229 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
278	040204002020	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m³	5.280					
279	010401003010	M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖MU10	m³	6.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 230 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 勾缝要求：满足规范要求 4. 本项目砂浆采用预拌砂浆 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
280	011103003003	13厚环保型EPDM地面	1. 13厚Φ2-3环保型EPDM，颜色综合 2. 白色1厚双组分聚氨酯涂料划线，划线费用考虑在综合单价中 3. 切割温度缝由投标人自行综合考虑 4. 涂底层（稀释剂：胶水=3~4:1充分搅拌） 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	10.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 231 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
281	011101006010	20厚1：3水泥砂浆找平层	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层 2. 所有砂浆采用预拌砂浆 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	10.600					
282	011207001011	30宽5厚不锈钢板	1. 基层类型：详图综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：5厚30宽304#不锈钢板 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	0.970					
283	011207001012	30宽3厚不锈钢板	1. 基层类型：详图综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：3厚30宽304#不锈钢板通长，两侧磨边 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	4.670					
284	011207001013	400宽10厚不锈钢板	1. 基层类型：详图综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：	m²	7.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 232 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10厚400宽通长304#不锈钢板（M8膨胀螺栓固定@500） 3. 其他:满足设计及相关规范要求							
285	010606012007	2厚Φ30不锈钢管	1. 2厚Φ30不锈钢管通长 2. 2厚Φ30不锈钢管@600，两端满焊 3. 其他:满足设计及相关规范要求	t	0.094					
286	010904002001	滤水土工布	1. 防水品种：滤水土工布 2. 其他：满足设计和相关规范要求	m²	30.180					
287	040501004001	DN100排水管	1. DN100多孔管, 孔径30, 孔距200, 对开两排孔 2. 连接形式、铺设深度：综合 3. 其他：满足设计和相关规范要求	m	6.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 233 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
288	010404001001	儿童专用沙	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料种类：儿童专用沙（颜色详设计） 3. 填方粒径要求：综合 4. 填方来源、运距：综合 5. 其他：符合设计和相关规范要求	m³	8.750					
289	010516002014	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.109					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		入口LOGO景墙								
290	040305001018	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	6.120					
291	040204002021	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时	m³	3.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 235 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
292	010502001003	C25商品混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价	m³	1.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 236 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
293	010501001004	C20细石商品混凝土二次浇筑	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关	m³	0.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 237 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
294	010401003011	M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖MU10 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 勾缝要求：满足规范要求 4. 本项目砂浆采用预拌砂浆 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	9.720					
295	011204001039	20厚厚100×300黄金麻花岗石烧面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚厚100×300黄金麻花岗石烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面	m²	6.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 238 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
296	011204001040	20厚200×300黄金麻花岗石烧面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚200×300黄金麻花岗石烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透	m ²	12.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
297	011102001034	20厚300×300黄金麻花岗石烧面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层铺装：20厚300×300黄金麻花岗石烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前	m²	14.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
298	010516002015	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等费用综合考虑在综合单价中	t	0.598					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 241 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他:满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		停车位								
299	040305001019	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	291.850					
300	040204002022	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求:满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（	m³	194.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 242 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
301	011102001035	20厚200×300黄锈石花岗石烧面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：20厚200×300黄锈石花岗石，烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面	m²	91.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 243 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
302	011102001036	80厚100×100芝麻灰花岗石自然面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：80厚100×100芝麻灰花岗石自然面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透	m²	716.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 244 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
303	011102001037	20厚150×300黄锈石花岗石烧面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：20厚150×300黄锈石花岗石烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前	m²	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 245 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
304	011102001038	50厚300×300黄锈石花岗石烧面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：50厚300×300黄锈石花岗石烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标	m ²	66.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 246 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
305	040204004001	300厚300×600黄锈石花岗石烧面(R形路沿石)	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：300厚300×600黄锈石花岗石烧面(R形路沿石) 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、	m	220.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 247 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
306	050307019001	200厚200×500芝麻黑花岗石机切面（挡车石）	1. 材料品种：200厚200×500芝麻黑花岗石机切面（挡车石） 2. 本项目砂浆采用预拌砂浆 3. 其他：切割、磨边、倒角、	个	176.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 248 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 4. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 5. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 6. 零星项目也执行该综合单价 7. 其他：满足设计和相关规范要求							
307	010516002016	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆	t	1.658					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 249 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他:满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		房车停车位								
308	040305001020	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	42.070					
309	040204002023	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求:满足设计及施工规范要求	m³	28.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
310	011104002007	150×30不锈钢复合地板	1. 150×30不锈钢复合地板，专用固定件固定 2. 尼龙压板 3. 20×40×3合金静音减震龙骨，间距500，M5膨胀螺栓固定 4. 30宽x15深通长导流槽与矩管方向垂直，间距900 5. 其他：满足设计及相关规范	m²	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 251 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
311	011102001039	80厚100×100芝麻灰花岗石自然面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：80厚100×100芝麻灰花岗石自然面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价	m²	87.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计和相关规范要求							
312	011102001040	20厚150×300黄锈石花岗石烧面	1. 30厚1：2.5水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：20厚150×300黄锈石花岗石烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑	m²	16.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 253 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.零星项目也执行该综合单价 8.其他：满足设计和相关规范要求							
313	011102001041	20厚200×300黄锈石花岗石烧面	1. 30厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：20厚200×300黄锈石花岗石烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材	m²	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 254 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			养护液等由投标人综合考虑 7.零星项目也执行该综合单价 8.其他：满足设计和相关规范要求							
314	011102001042	50厚150×300黄锈石花岗石烧面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：50厚150×300黄锈石花岗石烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准	m²	2.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 255 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
315	011102001043	50厚300×300黄锈石花岗石烧面	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：50厚300×300黄锈石花岗石烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有	m²	5.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 256 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
316	040204004002	250厚300×600黄锈石花岗石烧面(R形路沿石)	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：250厚300×600黄锈石花岗石烧面(R形路沿石) 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、	m	139.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 257 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
317	050307019002	200厚200×800芝麻黑花岗石机切面（挡车石）	1. 材料品种：200厚200×800芝麻黑花岗石机切面（挡车石） 2. 本项目砂浆采用预拌砂浆 3. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 4. 花岗石为优等品，其外观、	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 258 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有害物质释放量应符合国家有关标准 5. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 6. 零星项目也执行该综合单价 7. 其他：满足设计和相关规范要求							
318	010516002017	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他：满足设计及相关规范要求	t	1.000					
		分部小计								
		艺术休憩装置								
319	040204002024	C15商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	1.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C15（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
320	010501003001	C30商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计	m ³	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
321	010502001004	C30商品混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇	m³	1.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
322	010501001005	C20细石商品混凝土二次浇筑	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时	m³	0.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
323	040901001012	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径≤φ10，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：	t	0.011					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 263 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
324	040901001013	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 直径φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 直径φ12~16，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标	t	0.512					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
325	040901001014	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 直径 $\phi > 16$	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 直径 $\phi > 16$ ，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、	t	0.215					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
326	010516002018	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等费用综合考虑在综合单价中	t	0.189					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 266 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他:满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		景墙一、二区域								
		景墙								
327	040305001021	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	7.420					
328	040204002025	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求:满足设计及施工规范要求	m³	3.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
329	010502001005	C25商品混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综	m³	4.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
330	010501002008	C25商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调	m³	1.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 269 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
331	010503002003	C25商品混凝土顶梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关	m³	3.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 270 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
332	010401003012	M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖MU10 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 勾缝要求：满足规范要求 4. 本项目砂浆采用预拌砂浆 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	39.740					
333	040901001015	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 直径≤φ10，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标	t	0.942					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 271 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
334	040901001016	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 直径φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 直径φ12~16，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包	t	0.798					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 272 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
335	011204001041	20厚300×600爱马仕灰大理石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚300×600爱马仕灰大理石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆	m²	129.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 273 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
336	011204001042	20厚600×300水波纹黑金砂流水板	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚600×300水波纹黑金砂流水板	m ²	3.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
337	011204001043	100厚500x600芝麻灰花岗石烧面压顶	1. 20厚1：3水泥砂浆结合层 2. 面层：100厚500x600芝麻灰	m ²	16.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 275 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			花岗石烧面压顶 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
338	010516002019	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各	t	2.173					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

第 276 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等 费用综合考虑在综合单价中 3. 其他:满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		木平台								
339	040305001022	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	4.110					
340	040204002026	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径	m³	2.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 277 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合) 3. 混凝土拌和料要求:满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
341	011104002008	150×30不锈钢复合地板	1. 150×30不锈钢复合地板，专用固定件固定 2. 尼龙压板 3. 20×40×3合金静音减震龙骨，间距500，M5膨胀螺栓固定	m²	14.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 278 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 30宽x15深通长导流槽与矩管 方向垂直，间距900 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
342	011102001044	20厚250×500芝麻灰花岗石烧面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：20厚250×500芝麻灰花岗石烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准	m²	12.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 279 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
		分部小计								
		花池								
343	040305001023	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	1.000					
344	040204002027	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合）	m³	0.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 280 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌和料要求:满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
345	010401003013	M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖MU10 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 勾缝要求：满足规范要求 4. 本项目砂浆采用预拌砂浆	m³	3.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 281 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计及相关规范要求							
346	011101006011	20厚1：3水泥砂浆（内掺5%防水剂）	1. 20厚1：3水泥砂浆（内掺5%防水剂） 2. 所有砂浆采用预拌砂浆 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	14.290					
347	011102001045	100厚300×600芝麻灰花岗石烧面压顶	1. 20厚1：3水泥砂浆结合层 2. 面层铺装：100厚300×600芝麻灰花岗石烧面压顶 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用	m²	5.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 282 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
348	011204001044	20厚350×600芝麻黑花岗石烧面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚350×600芝麻黑花岗石烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算	m²	13.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
		分部小计								
		跌台种植池								
349	040305001024	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范	m ³	5.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 284 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
350	040204002028	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m³	3.140					
351	010401003014	M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖MU10	m³	2.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 285 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 勾缝要求：满足规范要求 4. 本项目砂浆采用预拌砂浆 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
352	011204001045	20厚150×300芝麻灰花岗石烧面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚150×300芝麻灰花岗石烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、	m²	1.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 286 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
353	011204001046	20厚160×300芝麻灰花岗石烧面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚160×300芝麻灰花岗石烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用	m ²	1.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 287 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
354	011207001014	10厚不锈钢板弯折成型	1. 基层类型：详图综合 2. 10厚不锈钢板弯折成型, 电镀香槟金 3. 3厚50x50镀锌方钢支架@1000 4. 5厚200x300不锈钢肋板@800满焊 5. 其他:满足设计及相关规范要求	m²	30.750					
355	010516002020	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各	t	1.254					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 288 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等 费用综合考虑在综合单价中 3. 其他:满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
		酒店出入口区域								
356	040305001025	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	4.720					
357	040204002029	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	4.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 289 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
358	010501002009	C25商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计	m³	5.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 290 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
359	010503001003	C25商品混凝土地梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇	m³	2.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
360	010503002004	C25商品混凝土顶梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不	m³	0.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 292 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			同、石料种类及粒径不同而调整 单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等 综合考虑，满足设计及相关规范 要求							
361	010504001003	C25商品混凝土墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径 综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计 及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各 种泵综合考虑）、运输、浇筑、 养护等费用投标人自行综合考虑 在投标报价中，结算时不因配合 比、运输泵送方式不同、石料种 类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面	m³	4.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 293 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
362	010502001006	C25商品混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m³	1.840					
363	070101001002	C25 P6商品混凝土板底	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	4.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		板	2. 混凝土强度等级：C25 P6（ 粒径综合）原浆找平 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
364	070101002003	C25 P6商品混凝土板池壁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 P6（ 粒径综合）原浆找平 3. 混凝土拌和料要求：满足设计	m ³	0.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 295 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
365	010501001006	C20细石商品混凝土	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（	m³	0.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 296 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
366	010401003015	M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖MU10 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 勾缝要求：满足规范要求 4. 本项目砂浆采用预拌砂浆 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	17.780					
367	040901001017	现浇构件钢筋 HPB300圆	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆	t	1.424					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 297 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		钢 直径≤ φ10	钢 直径≤ φ10，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 298 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 满足设计及相关规范要求							
368	040901001018	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 直径φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 直径φ12~16，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规	t	2.054					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 299 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
369	011101006012	20厚1：3水泥砂浆找平层	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层 2. 所有砂浆采用预拌砂浆 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	12.800					
370	011101006013	20厚1：3水泥砂浆保护层	1. 20厚1：3水泥砂浆保护层 2. 所有砂浆采用预拌砂浆 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	6.940					
371	011102001046	20厚310×350爱马仕灰大理石光面	1. 30厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：20厚310×350爱马仕灰大理石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、	m²	4.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 300 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
372	011210003005	200×100×50厚白色透明玻璃砖	1. 玻璃品种、规格、颜色：200×100×50厚白色透明玻璃砖 2. 嵌缝、塞口材料品种：5厚结构胶填缝	m²	29.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 301 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计和相关规范要求							
373	011210003006	200×100×50厚蜂窝纹 白色透明玻璃砖	1. 玻璃品种、规格、颜色：200 ×100×50厚蜂窝纹白色透明玻 璃砖 2. 嵌缝、塞口材料品种：5厚结 构胶填缝 3. 其他：满足设计和相关规范要 求	m ²	19.390					
374	050202003001	100厚Φ10-12深灰色卵 石	1. 护岸平均宽度：详设计 2. 粗细砂比例：详设计 3. 卵石粒径：Φ10-12深灰色卵 石 4. 厚度：100厚 5. 其他：满足设计及相关规范要 求	m ²	3.570					
375	011204001047	20厚600×300水波纹黑	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层	m ²	27.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 302 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		金砂流水板	2. 面层铺装：20厚600×300水 波纹黑金砂流水板 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉 槽、勾缝等费用综合在投标综合 单价中，石材在铺贴以前需用防 污防潮剂作防污防渗透处理（石 材背面刷防渗剂，面层作防污剂 ），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有 害物质释放量应符合国家有关标 准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养 护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要 求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 303 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
376	011204001048	20厚500×300爱马仕灰仿石砖光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚500×300爱马仕灰仿石砖光面 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 材质为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范	m²	9.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 304 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
377	011204001049	20厚300×600爱马仕灰仿石砖光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚300×600爱马仕灰仿石砖光面 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 材质为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价	m²	62.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 305 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计和相关规范要求							
378	011204001050	20厚300×350爱马仕灰仿石砖光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚300×350爱马仕灰仿石砖光面 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 材质为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑	m²	7.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 306 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.零星项目也执行该综合单价 8.其他：满足设计和相关规范要求							
379	011204001051	20厚310×600爱马仕灰仿石砖自然面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚310×600爱马仕灰仿石砖自然面 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 材质为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材	m²	4.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 307 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			养护液等由投标人综合考虑 7.零星项目也执行该综合单价 8.其他：满足设计和相关规范要求							
380	050301005001	400安哥拉黑整石荒面	1.石料种类：400安哥拉黑整石荒面，留缝10mm 2.固定方式：综合 3.其他：满足设计和相关规范要求	t	3.650					
381	050301005002	620×1250×600安哥拉黑整石按型切割	1.石料种类：620×1250×600安哥拉黑整石按型切割 2.固定方式：综合 3.其他：满足设计和相关规范要求	t	9.709					
382	011207001015	定制不锈钢U型槽	1.基层类型：详图综合 2.定制3厚不锈钢U型槽，电镀香槟金	m²	1.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 308 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他:满足设计及相关规范要求							
383	011207001016	20宽3厚不锈钢板	1. 基层类型：详图综合 2. 线条材料品种、规格、颜色： 20宽3厚不锈钢板，电镀香槟金 3. 其他:满足设计及相关规范要求	m²	0.310					
384	011207001017	50宽3厚不锈钢板	1. 基层类型 ：详图综合 2. 线条材料品种、规格、颜色： 3厚50宽不锈钢板弯折，电镀香槟金 ， M8膨胀螺栓固定@500 3. 其他:满足设计及相关规范要求	m²	33.330					
385	010606012008	墙面镀锌矩管	1. 2厚30×120镀锌矩管，外饰 香槟金金属氟碳漆 2. 2厚60×60镀锌矩管，外饰香	t	0.428					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 309 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槟金金属氟碳漆 3. 1. 5厚20×60镀锌矩管，外饰 香槟金金属氟碳漆 4. 其他：满足设计及相关规范要求							
386	011503001002	不锈钢管栏杆	1. 3厚50x20不锈钢管，电镀香 槟金 2. 3厚20x20不锈钢管，电镀香 槟金@1200 3. 具体做法详设计 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m	39.100					
387	010516002021	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级 型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等 费用综合考虑在综合单价中	t	0.267					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 310 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他:满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		不锈钢种植池								
388	040305001026	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	5.400					
389	040204002030	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求:满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（	m³	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 311 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
390	011207001018	10厚不锈钢板弯折成型	1. 基层类型：详图综合 2. 10厚不锈钢板弯折成型, 电镀香槟金 3. 3厚50x50镀锌方钢支架@1000 4. 5厚200x300不锈钢肋板@800 满焊 5. 其他:满足设计及相关规范要求	m ²	23.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 312 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
391	050202003002	Φ30-40黑色卵石	1. 护岸平均宽度：详设计 2. 粗细砂比例：详设计 3. 卵石粒径：150-100鹅卵石层 4. 厚度：150厚 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	0.750					
392	011503001003	不锈钢管栏杆	1. 3厚50x20不锈钢管，电镀香槟金 2. 3厚20x20不锈钢管，电镀香槟金 3. 成品U型预埋件@1200具体做法详设计 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m	14.080					
393	010516002022	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合	t	0.164					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等 费用综合考虑在综合单价中 3. 其他:满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		廊架								
394	040204002031	C15商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15（粒径 综合） 3. 混凝土拌和料要求:满足设计 及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各 种泵综合考虑）、运输、浇筑、 养护等费用投标人自行综合考虑 在投标报价中，结算时不因配合 比、运输泵送方式不同、石料种 类及粒径不同而调	m³	6.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 314 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
395	040204002032	C15商品混凝土包裹柱脚	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关	m³	1.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 315 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
396	010501003002	C30商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m³	19.530					
397	010502001007	C30 商品砼矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	2.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料:骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 矩形、圆形、异形等综合考虑 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
398	010507007001	C40 细石商品砼二次浇灌	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40	m³	1.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料:骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 矩形、拱形、弧形、异形等综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
399	010507007002	C15 商品砼零星构件	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料:骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽	m³	1.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			留设费等费用含在综合单价内， 结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 矩形、拱形、弧形、异形等综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
400	040901001019	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径≤φ10，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、	t	0.039					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 319 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
401	040901001020	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 直径φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 直径φ12~16，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、	t	3.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
402	040901001021	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 直径 $\Phi > 16$	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 直径 $\Phi > 16$ ，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制	t	0.627					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
403	010603003001	圆管钢柱（Q355B）（砼包柱）	1. 圆管钢柱（砼包柱） 2. 钢材品种、规格：Q355B号钢材，规格综合	t	0.247					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 除锈处理：构件表面喷砂或者抛丸除锈，满足设计及规范要求 4. 油漆品种、刷漆遍数：底漆：环氧富锌底漆,厚度是35×2um，环氧云铁,厚度是70um，聚氨酯面漆,厚度是(30+30+40)um，颜色由业主指定。安装过程中漆面损伤处补刷油漆包含在综合单价中 5. 防火涂料：另计 6. 探伤要求：满足设计及规范要求 7. 安装方式：投标人根据工程实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 8. 综合单价中包含：钢结构深化设计、材料采购、制作、运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 323 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、除锈、普通螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝控制、打磨、清理干净、场内周转、油腻子塞填等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整；施工时吊装的耳板、钢结构临时支撑固定等属于施工措施，由施工单位施工措施考虑，不计入清单算量 9. 为满足验收要求需做的各种实验、自检及第三方检测费综合考虑在投标报价中 10. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 324 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
404	010603003002	圆管钢柱（Q355B）	1. 圆管钢柱 2. 钢材品种、规格：Q355B号钢材，规格综合 3. 除锈处理：构件表面喷砂或者抛丸除锈，满足设计及规范要求 4. 油漆品种、刷漆遍数：底漆：环氧富锌底漆,厚度是35×2um，环氧云铁,厚度是70um，聚氨酯面漆,厚度是(30+30+40)um，颜色由业主指定。安装过程中漆面损伤处补刷油漆包含在综合单价中 5. 防火涂料：另计 6. 探伤要求：满足设计及规范要求 7. 安装方式：投标人根据工程	t	2.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 325 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 8. 综合单价中包含：钢结构深化设计、材料采购、制作、运输、除锈、普通螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝控制、打磨、清理干净、场内周转、油腻子塞填等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整；施工时吊装的耳板、钢结构临时支撑固定等属于施工措施，由施工单位施工措施考虑，不计入清单算量							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 为满足验收要求需做的各种实验、自检及第三方检测费综合考虑在投标报价中 10. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
405	010604001001	矩管钢梁（Q355B）	1. 箱形钢梁 2. 钢材品种、规格：Q355B号钢材，规格综合 3. 除锈处理：构件表面喷砂或者抛丸除锈，满足设计及规范要求 4. 油漆品种、刷漆遍数：底漆：环氧富锌底漆，厚度是35×2um，环氧云铁，厚度是70um，聚氨酯面漆，厚度是（30+30+40）um，颜色由业主指定。安装过程中漆面损伤处补刷油漆包含在综合单价中	t	3.952					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 防火涂料：另计 6. 探伤要求：满足设计及规范要求 7. 安装方式：投标人根据工程实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 8. 综合单价中包含：钢结构深化设计、材料采购、制作、运输、除锈、普通螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝控制、打磨、清理干净、场内周转、油腻子塞填等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整；施							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 328 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工时吊装的耳板、钢结构临时支撑固定等属于施工措施，由施工单位施工措施考虑，不计入清单算量 9. 为满足验收要求需做的各种实验、自检及第三方检测费综合考虑在投标报价中 10. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
406	010901002001	2厚铝板弯折	1. 2厚铝板弯折，外喷金属氟碳漆，颜色综合 2. Φ10-20铝板冲孔，散布星空顶 3. 粘接形式等详设计 4. 计算方式：以展开面积计算 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	491.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 329 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
407	011503002001	50宽菠萝格防腐木装饰板栏杆	1. 50宽菠萝格防腐木装饰板栏杆 2. 20厚500×500爵士白大理石，光面 3. 含专业厂家二次设计并安装 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m	27.300					
408	011503002002	80宽菠萝格防腐木装饰板栏杆	1. 80宽菠萝格防腐木装饰板栏杆 2. 20厚800×800爵士白大理石，光面 3. 含专业厂家二次设计并安装 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m	48.830					
409	010606013001	地脚螺栓 M24	1. 材料种类：地脚螺栓 2. 材料规格：M24 3. 材质：Q355-B	个	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 330 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
410	010516002023	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：钢筋、型钢等综合 2. 铁件尺寸：综合，预埋、后置综合考虑 3. 明露铁件防锈、防腐、油漆处理等费用包含在综合单价中 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	t	1.863					
		分部小计								
		下沉空间艺术廊								
		下沉空间及台阶								
411	040305001027	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑	m³	20.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 331 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
412	040204002033	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m³	13.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 332 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
413	010401003016	M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖MU10 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 勾缝要求：满足规范要求 4. 本项目砂浆采用预拌砂浆 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	12.410					
414	011102001047	20厚600×600芝麻灰花岗石烧面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：20厚600×600芝麻灰花岗石烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算	m²	8.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 333 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
415	011102001048	100厚500×500芝麻黑花岗石烧面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：100厚500×500芝麻黑花岗石烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面	m²	7.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
416	011102001049	18厚600×600爵士白大理石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚600×600爵士白大理石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透	m ²	1.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 335 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 大理石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
417	011102001050	18厚200×300爵士白大理石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚200×300爵士白大理石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前	m²	1.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 336 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 大理石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
418	011102001051	20厚100×300芝麻灰花岗石烧面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：20厚100×300芝麻灰花岗石烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标	m²	1.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 337 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
419	011102001052	18厚180×400爱马仕灰仿石砖光面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚180×400爱马仕灰仿石砖光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设	m ²	4.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 338 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
420	011102001053	18厚840×400爱马仕灰仿石砖光面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚840×400爱马仕灰仿石砖光面	m ²	13.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 339 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
421	011102001054	18厚420×400爱马仕灰	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层	m ²	6.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 340 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		仿石砖光面	2. 面层铺装：18厚420×400爱马仕灰仿石砖光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 341 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
422	011102001055	18厚300×600爱马仕灰仿石砖光面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚300×600爱马仕灰仿石砖光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑	m ²	1.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 342 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
423	011102001056	18厚600×750爱马仕灰仿石砖光面	1. 20厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚600×750爱马仕灰仿石砖光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中	m²	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
424	011102001057	18厚600×620爱马仕灰仿石砖干粒面	1. 20厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚600×620爱马仕灰仿石砖干粒面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打	m²	7.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 344 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
425	011102001058	18厚100×600爱马仕灰仿石砖干粒面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚100×600爱马仕灰仿石砖干粒面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾	m ²	2.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 345 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
426	011102001059	18厚900×900爱马仕灰仿石砖干粒面	1. 20厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚900×900爱马仕灰仿石干粒面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生	m²	25.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 346 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
427	011204001052	20厚600×600爱马仕灰大理石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚600×600爱马仕灰大理石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前	m²	5.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 347 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
428	011204001053	18厚360×300爱马仕灰仿石砖光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：18厚360×300爱马仕灰仿石砖光面 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标	m ²	9.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 348 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 材质为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
429	011204001054	30厚300×300黑金砂花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：30厚300×300黑金砂花岗石光面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、	m ²	14.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 349 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
430	011204001055	20厚50×600芝麻灰花岗石烧面踢面	1. 20厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层：20厚50×600芝麻灰花岗石烧面踢面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆	m²	4.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
431	011107002001	18厚爱马仕灰仿石砖台阶面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：18厚100×600爱	m²	8.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 351 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			马仕灰仿石砖干粒面踢面，18厚 600×620爱马仕灰仿石砖干粒面踏面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 352 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计及相关规范要求							
432	011107001004	100厚600x600芝麻灰花岗石烧面踏面	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：100厚600x600芝麻灰花岗石烧面踏面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 表面加工要求及等级：详设计综合考虑 5. 保护层材料种类：详设计综合考虑 6. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 7. 弧形、异形、矩形面等综合	m²	7.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 353 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 8. 该项目砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
433	011502001003	金属装饰线	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格、颜色： 3厚30宽不锈钢条, 电镀香槟金，内陷铺装，专业结构胶固定 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m	17.290					
434	010516002024	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他：满足设计及相关规范要求	t	2.672					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 354 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		镜面水景								
435	040305001028	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	7.460					
436	040204002034	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综	m³	4.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 355 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
437	010501002010	C25商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调	m³	3.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 356 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
438	010504001004	C25商品混凝土墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关	m³	9.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 357 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
439	070101001003	C25 P6商品混凝土板底板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 P6（粒径综合）原浆找平 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m³	7.440					
440	070101002004	C25 P6商品混凝土板池壁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 P6（	m³	9.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 358 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			粒径综合）原浆找平 3. 混凝土拌和料要求:满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
441	040901001022	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径≤φ10，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制	t	0.086					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 359 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
442	040901001023	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 直径Φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 直径Φ12~16，直形、弧形综合考	t	0.418					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 360 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 361 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
443	010902001002	4mmSBS防水卷材池底	1. 卷材品种、规格、厚度： 4mmSBS防水卷材 2. 胶粘剂、密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中 3. 管道、洞口、桩头防水及其他部位的附加层、加强层、嵌密封膏及及收口压条包含在综合单价中 4. 清单工程量计算规则：按单层卷材面积计算 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	50.570					
444	010903001002	4mmSBS防水卷材池壁	1. 卷材品种、规格、厚度： 4mmSBS防水卷材 2. 胶粘剂、密封材料、嵌密封	m²	94.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 362 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膏及固定水泥钉、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中 3. 管道、洞口、桩头防水及其他部位的附加层、加强层、嵌密封膏及及收口压条包含在综合单价中 4. 清单工程量计算规则：按单层卷材面积计算 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
445	011101006014	20厚1：3水泥砂浆找平层	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层 2. 所有砂浆采用预拌砂浆 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	145.110					
446	011101006015	20厚1：3水泥砂浆保护	1. 20厚1：3水泥砂浆保护层	m²	145.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 363 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		层	2. 所有砂浆采用预拌砂浆 3. 其他：满足设计及相关规范要求							
447	011102001060	20厚450×450黑金砂花岗石光面	1. 20厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：20厚450×450黑金砂花岗石光面（弧形大小头） 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材	m²	44.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 364 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
448	011102001061	50厚300×450黑金砂花岗石光面异形板 边沿倒角R=10	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：50厚300×450黑金砂花岗石，光面异形板，边沿倒角R=10 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有	m²	11.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 365 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
449	011204001056	18厚60×400爱马仕灰仿 石砖光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：18厚60×400爱马仕灰仿石砖光面 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 材质为优等品，其外观、有	m²	1.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 366 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
450	011204001057	18厚100×400爱马仕灰仿石砖光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：18厚100×400爱马仕灰仿石砖光面 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用	m ²	1.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 367 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 材质为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
451	011204001058	20厚300×300黑金沙花岗石光面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚300×300黑金沙花岗石光面 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算	m²	12.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 368 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用 5. 材质为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
452	011503001004	不锈钢弧形栏杆	1. 2厚Φ20不锈钢圆钢弧形弯折@150，电镀香槟金 2. L=150成品U型预埋件@800具体做法详设计 3. 5厚30x70镀锌方钢，外喷香槟金金属氟碳漆 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m	27.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 369 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
453	040901010002	成品万能支撑器	1. 材料品种: 万能支撑器，成品万能支撑器（C20细石混凝土卧牢） 2. 工艺：详设计 3. 其他: 满足设计及相关规范要求	套	3.000					
454	011207001019	1.5厚U型不锈钢拉丝面黑钛金	1. 基层类型：详图综合 2. 1.5厚U型不锈钢拉丝面黑钛金按形状加工，结构胶粘接 3. 其他: 满足设计及相关规范要求	m²	6.530					
455	010903004002	Z型5厚热镀锌止水钢板	1. 嵌缝材料种类：满足设计及相关规范要求 2. 止水带材料种类：Z型5厚热镀锌止水钢板 3. 盖缝材料：满足设计及相关规范要求	m	6.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 370 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 防护材料种类：满足设计及相关规范要求 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
456	010516002025	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.192					
		分部小计								
		不锈钢种植槽								
457	040305001029	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑	m³	2.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 371 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
458	040204002035	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m³	1.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 372 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
459	010501002011	C25商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m³	2.850					
460	010504001005	C25商品混凝土墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合）	m³	5.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 373 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌和料要求:满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
461	010503002005	C25商品混凝土顶梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求:满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（	m³	0.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 374 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
462	040901001024	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径≤φ10，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标	t	0.079					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
463	040901001025	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 直径 φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 直径 φ12~16，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包	t	0.345					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 376 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
464	011101006016	20厚1：3水泥砂浆找平层	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层 2. 所有砂浆采用预拌砂浆 3. 其他：满足设计及相关规范	m²	4.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 377 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
465	011101006017	20厚1：3水泥砂浆保护层	1. 20厚1：3水泥砂浆保护层 2. 所有砂浆采用预拌砂浆 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	4.520					
466	010903001003	4mmSBS防水卷材池壁	1. 卷材品种、规格、厚度： 4mmSBS防水卷材 2. 胶粘剂、密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中 3. 管道、洞口、桩头防水及其他部位的附加层、加强层、嵌密封膏及及收口压条包含在综合单价中 4. 清单工程量计算规则：按单	m²	4.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 378 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			层卷材面积计算 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
467	011204001059	20厚260×300芝麻灰烧面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层铺装：20厚260×300芝麻灰烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材	m²	0.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 379 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
468	011207001020	10厚不锈钢板	1. 基层类型：详图综合 2. 10厚不锈钢板, 电镀香槟金, 10厚钢板, M10膨胀螺栓固定 3. 3厚30×30不锈钢管, 3厚30×30不锈钢管@500 4. 其他: 满足设计及相关规范要求	m²	7.240					
469	011503001005	不锈钢管栏杆	1. 3厚50x20不锈钢管, 电镀香槟金 2. 3厚20x20不锈钢管, 电镀香槟金 3. 成品U型预埋件@1200具体做法详设计	m	25.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 380 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计及相关规范要求							
470	010516002026	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.297					
		分部小计								
		分部小计								
		球场围网								
471	040204002036	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求	m³	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
472	010501003003	C25商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综	m³	73.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 382 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
473	010607004001	球场围网	1. 4厚Φ60钢管,面噴墨绿色金属氟碳漆,包塑丝径4,45×45网孔,面噴墨绿色金属氟碳漆. 2. 2.5厚Φ50钢管,面噴墨绿色金属氟碳漆 3. 2.5厚Φ50钢管,面噴墨绿色金属氟碳漆 4. 3厚Φ75钢管,面噴墨绿色金属氟碳漆 5. 含门洞设置及专业厂家二次设计并安装	m²	600.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 383 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计及相关规范要求							
474	010516002027	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.473					
		分部小计								
		旱溪								
475	040202001002	素土夯实	1. 部位：基层素土夯实 2. 范围：设计图范围内，含基层整形碾压、边坡修整等 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	164.890					
476	040305002001	200厚细砂层	1. 200厚细砂层	m³	32.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 384 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计及相关规范要求							
477	040305002002	300厚粗砂层	1. 300厚粗砂层 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	49.470					
478	050202003003	150厚50-100鹅卵石层	1. 护岸平均宽度：详设计 2. 粗细砂比例：详设计 3. 卵石粒径：150-100鹅卵石层 4. 厚度：150厚 5. 其他：满足设计及相关规范要求	t	80.731					
479	050202004001	自然毛石置石	1. 名称：自然毛石置石 2. 粒径：长400-1200. 宽300-800, 高300-600自然毛石置石 3. 数量：详设计 4. 其他：满足设计及相关规范要求	t	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		亲水驳岸								
480	040305001030	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	3.840					
481	040204002037	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综	m³	2.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 386 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
482	010501002012	C25商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调	m³	7.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 387 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等 综合考虑，满足设计及相关规范 要求							
483	010504001006	C25商品混凝土墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径 综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计 及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各 种泵综合考虑）、运输、浇筑、 养护等费用投标人自行综合考虑 在投标报价中，结算时不因配合 比、运输泵送方式不同、石料种 类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等 综合考虑，满足设计及相关	m³	5.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
484	010503002006	C25商品混凝土顶梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m³	5.430					
485	040901001026	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径≤φ10，直形、弧形综	t	0.474					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

标段：一标段

第 389 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 390 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
486	040901001027	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 直径φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 直径φ12~16，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他	t	1.329					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 391 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工搭接不计算工程量，在综合 单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
487	011101006018	20厚1：3水泥砂浆找平 层	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层 2. 所有砂浆采用预拌砂浆 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	35.840					
488	011101006019	20厚1：3水泥砂浆保护 层	1. 20厚1：3水泥砂浆保护层 2. 所有砂浆采用预拌砂浆 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	35.840					
489	010903001004	0.8厚400g丙纶	1. 卷材品种、规格、厚度： 0.8 厚400g丙纶 2. 胶粘剂、密封材料、嵌密封膏 及固定水泥钉、泛水收头处理、 施工缝防水构造、卷材封口防水 构造等费用综合考虑在	m²	35.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 392 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			该综合单价中 3. 管道、洞口、桩头防水及其他部位的附加层、加强层、嵌密封膏及及收口压条包含在综合单价中 4. 清单工程量计算规则：按单层卷材面积计算 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
490	011204001060	20厚260×300芝麻灰烧面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层铺装：20厚260×300芝麻灰烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面	m²	10.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
491	011503001006	不锈钢管栏杆	1. 3厚50x20不锈钢管，电镀香槟金 2. 3厚20x20不锈钢管，电镀香槟金 3. 成品U型预埋件@1200具体做法详设计 4. 其他：满足设计及相关规范	m	37.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 394 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
492	010516002028	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.227					
		分部小计								
		生态驳岸								
493	040202001003	素土夯实	1. 部位：基层素土夯实（夯实系数≥93%） 2. 范围：设计图范围内，含基层整形碾压、边坡修整等 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	5337.600					
494	050101009002	300mm厚种植土回填	1. 回填材料：种植土	m³	1601.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 395 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 密实度要求：按规范要求 3. 取土运距： 投标人自行考虑 4. 回填厚度：综合考虑 5. 含整理绿化用地、取土、碎土、分层回填、耙细、平整、清除杂物、集中堆放、清理现场、排地表水、刨出地面排水沟等 6. 填方来源:利用场内原土，综合单价包含土方检测及报告并达到种植土要求等，否则不得进入结算 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
495	010103001003	300mm厚黏土回填	1. 填方材料品种：黏土 2. 回填方式：投标人自行综合考虑 3. 起坡平均高度：综合考虑	m ³	1601.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 396 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填方粒径要求：满足规范要求 5. 填方来源及运距：填方来源综合，场内外运距自行考虑，包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多次转运费用 6. 现场利用及外购由投标人自行综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
496	040701005002	8mm厚GCL膨润土防水毯	1. 铺设位置：详设计综合 2. 厚度、防渗系数：8mm厚 3. 材料规格、强度、单位重量：8mm厚GCL膨润土防水毯毯（≥5.5Kg/m²）	m²	5337.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 397 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		景观栈道								
497	040305001031	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	7.600					
498	040204002038	C15商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（	m³	7.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
499	010501003004	C30商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时	m³	19.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 399 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
500	010502001008	C30商品混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价	m³	6.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 400 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
501	010505002001	C30商品混凝土板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m³	38.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 401 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
502	010503002007	C30商品混凝土梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m ³	17.240					
503	040901001028	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径≤φ10，直形、弧形综合考虑	t	1.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 402 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
504	040901001029	现浇构件钢筋 HRB400螺	1. 钢筋种类、规格：HRB400和	t	19.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 403 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		纹钢 直径 φ12~16	HRB400E螺纹钢综合考虑 直径 φ12~16，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 404 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
505	011101006020	20厚1：3水泥砂浆找平层	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层 2. 所有砂浆采用预拌砂浆 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	561.630					
506	011101002002	30厚米黄色细颗粒水磨石	1 30厚米黄色细颗粒水磨石， 现浇，打磨两遍 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	474.640					
507	010516002029	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级 型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等 费用综合考虑在综合单价中 3. 其他：满足设计及相关规范要求	t	1.254					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 405 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		栈道二								
508	040305001032	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	2.020					
509	040204002039	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综	m³	2.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 406 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
510	010501002013	C30商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调	m³	9.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
511	010505002002	C30商品混凝土板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关	m³	10.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 408 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
512	040901001030	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 直径Φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 直径Φ12~16，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规	t	1.972					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 409 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
513	011204001061	20厚540×600黄金麻花岗石烧面	1. 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：20厚540×600黄金麻花岗石烧面 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准	m²	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 410 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
514	040204005005	300厚300×1000黄金麻花岗石整石烧面边沿倒角R=20	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：300厚300×1000黄金麻花岗石整石烧面边沿倒角R=20 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、	m	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 411 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
515	040204005006	250厚300×600黄金麻花岗石烧面(S形路沿石)	1. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：250厚300×600黄金麻花岗石烧面(S形路沿石) 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用	m	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
516	040203003003	阳离子乳化沥青（PC-3）粘层油	1. 材料品种：改性乳化沥青粘层（阳离子乳化沥青（PC-3） 2. 喷油量：0.3-0.6L/m² 3. 路缘石、平石、雨水进水井、检查井等构筑物与沥青混合料接触面等边部增大的喷洒量综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 413 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
517	040203003004	阴离子乳化沥青（PA-2）透层油	1. 材料品种：改性乳化沥青（阴离子乳化沥青（PA-2） 2. 喷油量：0.7-1.5L/m² 3. 路缘石、平石、雨水进水井、检查井等构筑物与沥青混合料接触面等边部增大的喷洒量综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	24.000					
518	040203001002	0.6cm改性沥青稀浆封层ES-2	1. 材料品种：0.6cm改性沥青稀浆封层ES-2 2. 喷油量：综合考虑 3. 路缘石、平石、雨水进水井、检查井等构筑物与沥青混合料接触面等边部增大的喷洒量综合考虑 4. 其他：满足设计、现行施工	m²	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 414 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标技术要求规定							
519	040203006003	6cm厚中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青混凝土种类及沥青品种：中粒式沥青砼AC-20C，沥青品种符合设计及相关规范要求 2. 石料粒径：详设计 3. 掺合料及外加剂：详设计 4. 厚度：60mm 5. 摊铺方式：综合考虑报价，成品或半成品综合考虑 6. 场内外运距及堆场：投标人勘察现场自行考虑 7. 养护养生：综合考虑 8. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 9. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	24.000					
520	040203006004	5cm细粒式SBS改性沥青玛蹄脂混合料 SMA-13	1. 沥青混凝土种类及沥青品种：细粒式SBS改性沥青玛蹄脂碎石	m²	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			SMA-13，沥青品种符合设计及相关规范要求 2. 石料粒径：详设计 3. 掺合料及外加剂：详设计 4. 厚度：50mm 5. 摊铺方式：综合考虑报价，成品或半成品综合考虑 6. 场内外运距及堆场：投标人勘察现场自行考虑 7. 养护养生：综合考虑 8. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
521	010516002030	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆	t	0.214					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 416 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他:满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		栈道三								
522	040305001033	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	0.780					
523	040204002040	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求:满足设计及施工规范要求	m³	0.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
524	010501002014	C30商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综	m³	4.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
525	010505002003	C30商品混凝土板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调	m³	3.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 419 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
526	040901001031	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径≤φ10，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固	t	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 420 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
527	040901001032	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 直径φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 直径φ12~16，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中	t	0.023					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
528	040901001033	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 直径 $\phi > 16$	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 直径 $\phi > 16$ ，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标	t	1.932					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 422 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
529	011102001062	50厚600x1200新西兰灰深灰花岗石荔枝面	1. 面层铺装：50厚600x1200新西兰灰深灰花岗石荔枝面 2. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面	m²	8.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 423 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层作防污剂），不再另行计算费用 3. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 4. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 5. 零星项目也执行该综合单价 6. 其他：满足设计和相关规范要求							
530	011204001062	200厚新西兰灰深灰花岗石自然面按型切割	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层, 侧面由结构胶粘接 2. 面层铺装：200厚新西兰灰深灰花岗石自然面按型切割 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前	m²	10.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 424 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
531	011204004001	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格：40x40x3镀锌矩管、Lx570x5厚镀锌钢板，按凹形弯折 2. 型材规格、壁厚、间距：40x40x3镀锌矩管@600 3. 具体做法：详设计	t	0.347					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 425 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 防锈漆种类遍数：综合 4. 其他：满足设计和相关规范要求							
532	011503001007	不锈钢管栏杆	1. 3厚50x20不锈钢管，电镀香槟金 2. 3厚20x20不锈钢管，电镀香槟金@1200 3. 具体做法详设计 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m	13.200					
533	010516002031	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.387					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 426 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分区三								
534	040305001034	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	113.900					
535	040204002041	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综	m³	79.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 427 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
536	010501002015	C30商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调	m³	27.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 428 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
537	040901001034	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径≤φ10，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固	t	0.315					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 429 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
538	040901001035	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 直径φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 直径φ12~16，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中	t	1.994					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 430 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
539	011102001063	50厚400×600福鼎黑花岗石自然面	1. 20厚1：3水泥砂浆粘接层 2. 面层铺装：50厚400×600福鼎黑花岗石自然面弧形板 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：切割、磨边、倒角、拉槽、勾缝等费用综合在投标综合单价中，石材在铺贴以前需用防污防潮剂作防污防渗透处理（石材背面刷防渗剂，面	m²	24. 290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 431 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层作防污剂），不再另行计算费用 5. 花岗石为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 零星项目也执行该综合单价 8. 其他：满足设计和相关规范要求							
540	050202003004	Φ5-6深灰色水洗石	1. 护岸平均宽度：详设计 2. 粗细砂比例：详设计 3. 卵石粒径：Φ5-6深灰色水洗石 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	105.810					
541	011104002009	150×30不锈钢复合地板	1. 150×30不锈钢复合地板，专	m²	537.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用固定件固定 2. 尼龙压板 3. 20×40×3合金静音减震龙骨，间距500，M5膨胀螺栓固定 4. 30宽x15深通长导流槽与矩管方向垂直，间距900 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
542	011104002010	150×30不锈钢复合地板外挑部位	1. 150×30不锈钢复合地板，专用固定件固定 2. 尼龙压板 3. 3厚50x50镀锌矩管@500、3厚50x100镀锌矩管、3厚20x40镀锌矩管、3厚50x50镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定@500 4. 30宽x15深通长导流槽与矩管方向垂直，间距900 5. 其他：满足设计及相关规范	m²	86.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 433 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
543	011104002011	100厚200x1000印尼菠萝格整木台阶	1. 100厚200x1000印尼菠萝格整木台阶 2. 3厚50x50镀锌矩管、3厚50x25镀锌矩管 3. 3厚50x50镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定@500 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	27.270					
544	011207001021	1厚黑钛不锈钢弯折收边	1. 基层类型：详图综合 2. 1厚黑钛不锈钢弯折收边，自攻螺钉固定，同色漆处理 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	5.000					
545	010516002032	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合	t	1.259					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 434 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等 费用综合考虑在综合单价中 3. 其他:满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		配电箱装饰格栅								
546	040305001035	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	1.590					
547	040204002042	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求:满足设计	m³	1.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 435 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
548	010501002016	C25商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇	m³	3.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 436 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
549	040901001036	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径≤φ10，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、	t	0.158					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 437 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
550	040901001037	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 直径φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 直径φ12~16，直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、	t	0.779					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
551	011207001022	1.5厚灰色铝单板	1. 基层类型：详图综合 2. 1.5厚灰色铝单板 3. 龙骨：2厚25x25镀锌矩管，2厚25x40镀锌矩管、3厚50x50镀锌矩管，外饰灰色金属氟碳漆	m ²	91.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 439 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 立柱：5厚100x100镀锌钢矩管焊接，外饰灰色金属氟碳漆 4. 铁艺门增加费用综合考虑在综合单价内 5. 其他:满足设计及相关规范要求							
552	010516002033	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他:满足设计及相关规范要求	t	0.347					
		分部小计								
		其他工程								
553	050301005003	雅安石景观置石（2000-2600）	1. 石料种类：雅安石景观置石 2. 石料规格、重量（2000-	t	200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 440 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2600） 3. 固定方式：综合 4. 其他：满足设计和相关规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
554	041101001001	脚手架	1. 投标报价中包含完成项目的 所有种类（如墙面脚手架、柱面脚 手架、仓面脚手、沉井脚手架、 井字架等）的脚手架 2. 按项包干，中标后不做调整 3. 其他：满足施工及验收规范等 相关要求	项	1.000					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
555	011702001001	模板及支架（撑）安装、拆除（垫层）	1. 构件类型：基础垫层 2. 支模高度：详设计 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式及何种材料均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理模板粘物及模内杂物并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输等所有费用 5. 直形、弧形、异形等由投标人综合考虑报价 6. 其他：未尽事宜详见图纸、满足施工及验收规范等相关要求	m²	503.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 442 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
556	011702001002	模板及支架（撑）安装、拆除（独立基础）	1. 构件类型：独立基础 2. 支模高度：详设计 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式及何种材料均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理模板粘物及模内杂物并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输等所有费用 5. 直形、弧形、异形等由投标人综合考虑报价 6. 其他：未尽事宜详见图纸、满足施工及验收规范等相关要求	m²	516.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 443 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
557	011702001003	模板及支架（撑）安装、拆除（条形基础）	1. 构件类型：条形基础 2. 支模高度：详设计 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式及何种材料均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理模板粘物及模内杂物并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输等所有费用 5. 直形、弧形、异形等由投标人综合考虑报价 6. 其他：未尽事宜详见图纸、满足施工及验收规范等相关要求	m²	447.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 444 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
558	011702006001	模板及支架（撑）安装、拆除（矩形梁）	1. 构件类型：矩形梁 2. 支模高度：详设计 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式及何种材料均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理模板粘物及模内杂物并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输等所有费用 5. 直形、弧形、异形等由投标人综合考虑报价 6. 其他：未尽事宜详见图纸、满足施工及验收规范等相关要求	m²	216.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 445 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
559	011702002001	模板及支架（撑）安装、拆除（矩形柱）	1. 构件类型：矩形柱 2. 支模高度：详设计 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式及何种材料均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理模板粘物及模内杂物并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输等所有费用 5. 直形、弧形、异形等由投标人综合考虑报价 6. 其他：未尽事宜详见图纸、满足施工及验收规范等相关要求	m²	197.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 446 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
560	011702011001	模板及支架（撑）安装、拆除（直形墙）	1. 构件类型：直形墙 2. 支模高度：详设计 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式及何种材料均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理模板粘物及模内杂物并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输等所有费用 5. 直形、弧形、异形等由投标人综合考虑报价 6. 其他：未尽事宜详见图纸、满足施工及验收规范等相关要求	m²	50.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
561	041102034001	模板及支架（撑）安装、拆除（池底）	1. 构件类型：池底 2. 支模高度：详设计 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式及何种材料均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理模板粘物及模内杂物并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输等所有费用 5. 直形、弧形、异形等由投标人综合考虑报价 6. 其他：未尽事宜详见图纸、满足施工及验收规范等相关要求	m ²	104.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观铺装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
562	041102035001	模板及支架（撑）安装、拆除（池壁（隔墙））	1. 构件类型：池壁（隔墙） 2. 支模高度：详设计 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式及何种材料均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理模板粘物及模内杂物并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输等所有费用 5. 直形、弧形、异形等由投标人综合考虑报价 6. 其他：未尽事宜详见图纸、满足施工及验收规范等相关要求	m²	780.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 449 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
563	041102004001	模板及支架（撑）安装、拆除（墩（台）帽）	1. 构件类型：墩（台）帽 2. 支模高度：详设计 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式及何种材料均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理模板粘物及模内杂物并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输等所有费用 5. 直形、弧形、异形等由投标人综合考虑报价 6. 其他：未尽事宜详见图纸、满足施工及验收规范等相关要求	m²	43.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 450 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
564	041102006001	模板及支架（撑）安装、拆除（支撑梁及横梁）	1. 构件类型：支撑梁及横梁 2. 支模高度：详设计 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式及何种材料均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理模板粘物及模内杂物并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输等所有费用 5. 直形、弧形、异形等由投标人综合考虑报价 6. 其他：未尽事宜详见图纸、满足施工及验收规范等相关要求	m²	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 451 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
565	041102014001	模板及支架（撑）安装、拆除（板）	1. 构件类型：板 2. 支模高度：详设计 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式及何种材料均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理模板粘物及模内杂物并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输等所有费用 5. 直形、弧形、异形等由投标人综合考虑报价 6. 其他：未尽事宜详见图纸、满足施工及验收规范等相关要求	m²	475.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 452 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
566	041102005001	模板及支架（撑）安装、拆除（墩（台）身）	1. 构件类型：墩（台）身 2. 支模高度：详设计 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式及何种材料均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理模板粘物及模内杂物并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输等所有费用 5. 直形、弧形、异形等由投标人综合考虑报价 6. 其他：未尽事宜详见图纸、满足施工及验收规范等相关要求	m²	54.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 453 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
567	041102037001	模板及支架（撑）安装、拆除（其他现浇构件）	1. 构件类型：其他现浇构件 2. 支模高度：详设计 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式及何种材料均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理模板粘物及模内杂物并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输等所有费用 5. 直形、弧形、异形等由投标人综合考虑报价 6. 其他：未尽事宜详见图纸、满足施工及验收规范等相关要求	m²	24.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 454 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
568	011702025001	模板及支架（撑）安装、拆除（零星构件）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 综合单价内应包含模板及支撑制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	5.780					
		分部小计								
		围堰 、筑岛								
569	041103001001	围堰	1. 围堰类型 ：自行考虑 2. 围堰顶宽及底宽 ：自行考虑	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 455 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 围堰高度：自行考虑 4. 填心材料：自行考虑 5. 按项包干，中标后不做调整							
570	041103002001	筑岛	1. 筑岛类型：自行考虑 2. 筑岛高度：自行考虑 3. 填心材料：自行考虑 4. 按项包干，中标后不做调整	项	1.000					
		分部小计								
		便道及便桥								
571	041104001001	便道	1. 结构类型：自行考虑 2. 材料种类：自行考虑 3. 宽度：自行考虑 4. 按项包干，中标后不做调整	项	1.000					
572	041104002001	便桥	1. 结构类型：自行考虑 2. 材料种类：自行考虑 3. 宽度：自行考虑	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 456 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 按项包干，中标后不做调整							
		分部小计								
		洞内临时设施								
573	041105001001	洞内通风设施	1. 单孔隧道长度:自行考虑 2. 隧道断面尺寸:自行考虑 3. 使用时间:自行考虑 4. 设备要求:自行考虑 5. 按项包干，中标后不做调整	项	1.000					
574	041105002001	洞内供水设施	1. 单孔隧道长度:自行考虑 2. 隧道断面尺寸:自行考虑 3. 使用时间:自行考虑 4. 设备要求:自行考虑 5. 按项包干，中标后不做调整	项	1.000					
575	041105003001	洞内供电及照明设施	1. 单孔隧道长度:自行考虑 2. 隧道断面尺寸:自行考虑 3. 使用时间:自行考虑 4. 设备要求:自行考虑	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 457 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 按项包干，中标后不做调整							
576	041105004001	洞内通讯设施	1. 单孔隧道长度:自行考虑 2. 隧道断面尺寸:自行考虑 3. 使用时间:自行考虑 4. 设备要求:自行考虑 5. 按项包干，中标后不做调整	项	1.000					
577	041105005001	洞内外轨道铺设	1. 单孔隧道长度:自行考虑 2. 隧道断面尺寸:自行考虑 3. 使用时间:自行考虑 4. 轨道要求:自行考虑 5. 按项包干，中标后不做调整	项	1.000					
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
578	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:综合考虑 2. 机械设备规格型号: 综合考虑 3. 投标单位根据施工图设计、	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 458 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各类规范以及现场踏勘情况并结合施工经验，综合考虑所有工作内容，在施工范围内自行报价，按项包干使用不做调整							
		分部小计								
		施工排水、降水								
579	011706001001	成井	1. 成井方式：自行考虑 2. 地层情况：自行考虑 3. 成井直径：自行考虑 4. 井（滤）管类型、直径：自行考虑 5. 按项包干，中标后不做调整 6. 其他：满足设计及相关规范要求	项	1.000					
580	011706002001	排水、降水	1. 机械规格型号：自行考虑 2. 降排水管规格：自行考虑 3. 按项包干，中标后不做调整	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观铺装工程】

标段：一标段

第 459 页 共 459 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			4. 其他:满足设计及相关规范要求								
		分部小计									
		处理、监测、监控									
581	041108001001	地下管线交叉处理	1. 投标报价包含完成本项目的 所有地下管线交叉处理费用 2. 其他:满足设计及相关规范要求	项	1.000						
582	041108002001	施工监测、监控	1. 投标报价包含完成本项目的 所有施工监测、监控费用 2. 其他:满足设计及相关规范要求	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观铺装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001001	安全文明施工费			458550.49			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24847.56			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		103907.99			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		173932.95			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		155861.99			
2	011707002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观铺装工程】

标段：一标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011707006002	其他(根据设计图、各类规范以及现场踏勘并结合施工经验，综合考虑所有工作内容，包干使用)						
10	011707006003	现浇或预制构件中固定位置的支撑或吊钩钢筋、双层钢筋用的“铁马”等措施钢筋						
11	011707007002	自备水源、电源费用(设备备用)						
12	011707007003	行车、行人干扰以及不同施工单位之间交叉干扰						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观铺装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1059557.14		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1059557.14		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【 标段：一标段
景观铺装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1059557.14	
合计			1059557.14	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观铺装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

观工程 【景观铺装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

【景观铺装工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

标段 景观工程 【景观铺装工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观铺装工程】
 标段：一标段
 第 1 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	锯材综合	m³	4.27		1929.20			
2	脚手架钢材	kg	32.89		3.74			
3	其他材料费	元	20309.16		1.00			
4	汽油(机械)	L	1841.66		7.06			
5	二等锯材	m³	17.77		1730.09			
6	复合模板	m²	844.25		28.00			
7	柴油(机械)	L	42925.86		6.65			
8	摊销卡具和支撑钢材	kg	749.82		3.64			
9	对拉螺栓	kg	79.44		4.15			
10	对拉螺栓塑料管	m	328.22		1.10			
11	铁件	kg	41.57		4.77			
12	枕木	m³	0.24		1829.65			
13	镀锌铁丝8#	kg	17.00		5.50			
14	草袋子	m²	28.72		1.20			
15	水	m³	1513.18		4.83			
16	级配碎石	m³	3532.56		202.91			
17	商品混凝土C20	m³	1994.93		423.89			
18	增加费（泵送电费）	m³	1766.55		4.00			
19	13厚环保型EPDM	m²	1964.42		137.00			
20	粘结剂791	kg	491.11		1.50			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观铺装工程】
 标段：一标段
 第 2 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	5厚80宽304#不锈钢拉丝面收边	m	437.64		50.24			
22	L50x50x3镀锌角钢	kg	923.63		4.00			
23	钢材综合	kg	45308.08		3.02			
24	焊条综合	kg	1459.88		4.15			
25	C25透水混凝土	m³	197.62		611.63			
26	木材	m³	0.73		1730.09			
27	铁钉	kg	36.68		4.15			
28	养护塑料薄膜	m²	5076.06		0.20			
29	彩色双丙聚氨酯密封剂	kg	284.50		5.83			
30	C25露骨料透水混凝土	m³	80.71		611.63			
31	300×600×100厚黄金麻花岗石烧面收边	m³	64.09		4093.00			
32	湿拌地面砂浆M15	m³	273.30		423.30			
33	C25深灰色有机硅砂透水混凝土	m³	18.03		611.63			
34	4%水泥稳定碎石	m³	305.88		300.00			
35	5%水泥稳定碎石	m³	305.88		310.00			
36	乳化沥青（PC-3）	t	0.63		3000.00			
37	煤	kg	1142.55		0.70			
38	乳化沥青（PA-2）	t	1.07		3000.00			
39	改性沥青稀浆封层ES-2	t	1.22		3000.00			
40	中砂	m³	7.92		194.17			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观铺装工程】
 标段：一标段
 第 3 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	中粒式沥青混凝土AC-20C	m³	92.78		1115.04			
42	细粒式SBS改性沥青玛蹄脂混合料SMA-13	m³	77.24		1582.30			
43	18厚200×200洛基山深灰仿石砖干粒面	m²	90.71		55.00			
44	白水泥	kg	3511.91		0.58			
45	18厚300×300洛基山深灰仿石砖干粒面	m²	34.54		55.00			
46	18厚400×400洛基山深灰仿石砖干粒面	m²	431.12		55.00			
47	18厚200×600洛基山深灰仿石砖干粒面	m²	90.10		55.00			
48	18厚300×900洛基山深灰仿石砖干粒面	m²	118.25		55.00			
49	18厚900×900洛基山深灰仿石砖干粒面	m²	233.38		55.00			
50	18厚900×1500洛基山深灰仿石砖干粒面	m²	39.31		55.00			
51	18厚200×600新西兰灰仿石砖干粒面	m²	503.48		61.00			
52	18厚300×300新西兰灰仿石砖干粒面	m²	36.90		61.00			
53	18厚400×400新西兰灰仿石砖干粒面	m²	665.12		61.00			
54	18厚100×600新西兰灰仿石砖干粒面	m²	147.70		61.00			
55	18厚300×600新西兰灰仿石砖干粒面	m²	522.85		61.00			
56	18厚100×900新西兰灰仿石砖干粒面	m²	148.72		61.00			
57	18厚200×900新西兰灰仿石砖干粒面	m²	346.01		61.00			
58	18厚300×900新西兰灰仿石砖干粒面	m²	612.04		61.00			
59	18厚900×900爱马仕灰仿石砖干粒面	m²	107.64		85.00			
60	18厚300×600芝麻黑仿石砖干粒面	m²	103.42		55.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观铺装工程】
 标段：一标段
 第 4 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	20厚300×600黄金麻花岗石烧面	m ²	132.19		92.00			
62	50厚300×900芝麻黑花岗石烧面	m ²	194.92		203.00			
63	50厚300×900黄金麻花岗石荔枝面	m ²	40.39		235.00			
64	50厚200×600芝麻黑花岗石烧面	m ²	97.51		203.00			
65	100厚100×100黄金麻花岗石	m ²	31.52		409.30			
66	200厚300×900芝麻灰花岗石路平石	m ³	36.02		3000.00			
67	150×30不锈钢复合地板（含尼龙压板）	m ²	1113.50		450.00			
68	20×40×3合金静音减震龙骨	kg	11.52		7.00			
69	商品混凝土C25	m ³	251.54		433.63			
70	细石混凝土增加费	m ³	7.82		19.00			
71	湿拌砌筑砂浆M7.5	m ³	79.74		442.72			
72	标准砖	千匹	184.87		509.71			
73	3厚铝板	m ²	284.93		304.00			
74	成品镀锌矩管	t	12.80		5087.26			
75	电焊丝	kg	71.18		4.15			
76	螺栓综合	kg	63.10		4.15			
77	20×100菠萝格防腐木	m ²	8.50		180.00			
78	天然钠基膨润土（GCL）防水毯（≥5.5Kg/m ² ） 8mm厚	m ²	5812.40		5.00			
79	商品混凝土 C25P6	m ³	388.55		449.63			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观铺装工程】
 标段：一标段
 第 5 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
80	HPB300圆钢直径≤Φ10	t	25.22		3105.31			
81	镀锌铁丝22#	kg	577.47		4.00			
82	HRB400螺纹钢直径Φ12~16	t	116.79		2963.72			
83	焊条(高强钢筋用)	kg	1035.46		5.40			
84	4mmSBS防水卷材	m²	1640.42		25.00			
85	改性沥青嵌缝油膏	kg	155.33		3.50			
86	SBS改性沥青涂料	kg	116.14		11.00			
87	石油沥青30#	kg	265.34		3.69			
88	汽油	L	874.83		7.06			
89	聚合物水泥(JS)防水涂料	kg	207.60		6.00			
90	湿拌地面砂浆M20	m³	1.66		437.86			
91	防水剂	kg	19.62		1.50			
92	3厚50x50镀锌矩管	kg	0.80		5.09			
93	18厚900×1500洛基山米白仿石砖干粒面	m²	40.56		55.00			
94	18厚300×300黑白根仿石砖光面	m²	2.36		80.00			
95	18厚420×500黑白根仿石砖光面	m²	1.85		80.00			
96	20厚500×500黑白根仿石砖光面	m²	2.15		80.00			
97	150厚400×900芝麻白花岗岩干粒面	m²	1.12		412.56			
98	150厚300×900芝麻白花岗岩干粒面	m²	1.12		412.65			
99	200厚300×600新西兰灰深灰花岗岩自然面	m²	25.50		600.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观铺装工程】
 标段：一标段
 第 6 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
100	定制L形50厚单边300×900黑金砂花岗岩光面	m ²	19.69		493.00			
101	30厚270×600普拉达绿大理石光面	m ²	1.22		740.00			
102	30厚100×300普拉达绿大理石光面	m ²	1.02		740.00			
103	20厚300×300普拉达绿大理石光面	m ²	1.33		495.00			
104	30厚700×900普拉达绿大理石光面	m ²	8.26		740.00			
105	200厚1000×1200普拉达绿大理石光面	m ²	1.24		4950.00			
106	320厚300×600福鼎黑花岗岩荔枝面	m ²	12.44		4524.80			
107	50厚300×900黑金砂花岗岩异形定制光面	m ²	1.02		493.00			
108	80厚900×900新西兰灰花岗岩烧面	m ²	0.82		240.00			
109	20厚900×900黑金砂花岗岩光面	m ²	24.79		144.00			
110	50厚600×750芝麻白花岗岩光面	m ²	3.47		110.00			
111	50厚300×900黑金砂花岗岩光面	m ²	2.04		483.00			
112	100×600×70黑金砂花岗岩自然面	m ²	3.16		906.00			
113	50×600×70黑金砂花岗岩自然面	m ²	9.59		483.00			
114	600×300×50厚黑金砂花岗岩光面	m ²	47.23		483.00			
115	600×300×50厚黑金砂花岗岩烧面	m ²	16.73		493.00			
116	600×350×50厚黑金砂花岗岩烧面	m ²	2.14		493.00			
117	600×50×50厚黑金砂花岗岩光面	m ²	1.02		483.00			
118	20厚450×500洛基山米白仿石砖光面	m ²	5.92		58.00			
119	湿拌抹灰砂浆M15	m ³	28.49		475.73			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观铺装工程】
 标段：一标段
 第 7 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
120	20厚400×600洛基山米白仿石砖光面	m ²	0.82		58.00			
121	100厚200×600新西兰深灰花岗石光面	m ²	9.28		300.00			
122	18厚250×600新西兰灰花岗石光面	m ²	9.49		55.00			
123	20厚50×600新西兰灰花岗石光面	m ²	3.77		60.00			
124	20厚100×600新西兰灰花岗石光面	m ²	7.65		60.00			
125	20厚120×600新西兰灰花岗石烧面	m ²	0.10		70.00			
126	20厚250×600新西兰深灰花岗石光面	m ²	12.14		60.00			
127	20厚300x600新西兰深灰花岗石光面	m ²	27.74		60.00			
128	20厚400×600新西兰深灰花岗石光面	m ²	18.56		60.00			
129	30厚300×300黑金砂花岗石光面	m ²	18.87		322.00			
130	30厚50×300黑金砂花岗石光面	m ²	4.28		322.00			
131	20厚270×900黑金砂花岗石光面	m ²	1.02		144.00			
132	20厚200×900爱马仕灰仿石砖光面	m ²	61.20		85.00			
133	20厚900×900爱马仕灰仿石砖光面	m ²	1.02		85.00			
134	30厚400×600爱马仕灰仿石砖自然面	m ²	22.24		85.00			
135	30厚300×600爱马仕灰仿石砖自然面	m ²	212.67		85.00			
136	600×50×50厚中国黑花岗石自然面	m ²	0.41		324.00			
137	600×300×30厚中国黑花岗石自然面	m ²	9.79		198.00			
138	600×600×30厚中国黑花岗石自然面	m ²	8.77		198.00			
139	600×300×20厚水波纹黑金砂流水板	m ²	300.70		365.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观铺装工程】
 标段：一标段
 第 8 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
140	600×600×20厚水波纹黑金沙流水板	m²	91.29		365.00			
141	Φ8-12深灰色暖石	t	0.33		450.00			
142	黑色板岩	t	24.80		1200.00			
143	透水土工布200g/m²	m²	7.25		2.43			
144	1mm镀锌钢丝网	m²	7.25		2.80			
145	20×300×600复合雨水篦	m²	6.90		62.00			
146	20×400×600复合雨水篦	m²	2.60		62.00			
147	玻璃胶	支	258.51		8.23			
148	万能胶	kg	39.09		13.28			
149	5厚拉丝不锈钢板电镀香槟金	m²	4.69		62.80			
150	3厚不锈钢板弯折	m²	51.31		37.68			
151	5厚不锈钢板弯折	m²	41.72		62.80			
152	1.5厚U型不锈钢拉丝面黑钛金	m²	14.99		181.42			
153	Z型5厚热镀锌止水钢板	t	0.94		3019.00			
154	万能支撑器	套	152.00		12.00			
155	3厚50x20不锈钢管电镀香槟金	m	571.09		55.52			
156	3厚20x20不锈钢管电镀香槟金	m	143.11		45.04			
157	20厚200×700爱马仕灰仿石砖光面	m²	128.52		85.00			
158	20厚100×700黑金花仿石砖光面	m²	3.77		80.00			
159	100厚320×700芝麻灰花岗石光面	m²	13.26		300.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观铺装工程】
 标段：一标段
 第 9 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
160	200×100×50厚蜂窝纹白色透明玻璃砖	m²	52.22		550.00			
161	10宽3厚不锈钢板电镀香槟金	m²	6.43		325.00			
162	加工铁件	kg	20.61		3.34			
163	30厚100×700爱马仕灰仿石砖光面	m²	10.30		85.00			
164	20厚320×700爱马仕灰仿石砖光面	m²	3.77		85.00			
165	100厚270×700芝麻灰花岗石光面	m²	5.00		300.00			
166	20厚150x600芝麻灰花岗石光面	m²	2.65		60.00			
167	20厚300x600芝麻灰花岗石光面	m²	2.14		60.00			
168	商品混凝土C30	m³	192.71		442.48			
169	商品混凝土C40	m³	19.25		468.14			
170	泡沫轻质土	m³	6.59		240.00			
171	HRB400螺纹钢直径Φ>16	t	10.70		2946.02			
172	3厚铝板冲孔板弯折成型	m²	117.45		424.00			
173	50厚600×600芝麻黑花岗石烧面	m²	7.75		203.00			
174	150厚550×500芝麻黑花岗石烧面	m²	22.85		559.90			
175	500×600×450厚新西兰深灰花岗石台阶	m²	146.57		1350.00			
176	800×600×30厚新西兰深灰花岗石自然面	m²	37.33		81.00			
177	20厚300×500芝麻灰花岗石光面	m²	14.89		60.00			
178	20厚500×500芝麻灰花岗石光面边缘倒角R10	m²	4.18		70.00			
179	20厚430×500芝麻灰花岗石,光面	m²	7.14		60.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观铺装工程】
 标段：一标段
 第 10 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
180	商品混凝土C15	m³	20.63		417.70			
181	金刚石(三角形)75×75×20	块	123.55		3.78			
182	水泥32.5	kg	1454.32		0.35			
183	白石子(方解石)	kg	-89.44		0.34			
184	HRB400螺纹钢直径≤Φ10	t	1.13		3140.71			
185	5厚60×60钢管	t	0.07		4576.46			
186	5厚100×80异型管	t	0.24		4576.46			
187	进口PP网丝跳布	m²	7.07		1.00			
188	100厚Φ30-40黑色卵石	t	0.43		450.00			
189	30宽5厚不锈钢板	m²	1.02		37.68			
190	30宽3厚不锈钢板	m²	4.79		37.68			
191	400宽10厚不锈钢板	m²	7.96		284.00			
192	2厚Φ30不锈钢管	t	0.09		16000.00			
193	滤水土工布	m²	67.35		2.43			
194	无纺布	m²	4.38		1.20			
195	硬聚氯乙烯塑料PVC排水盲管DN100	m	6.57		15.23			
196	儿童专用沙	m³	10.19		829.16			
197	20厚厚100×300黄金麻花岗石烧面	m²	6.53		92.00			
198	20厚200×300黄金麻花岗石烧面	m²	12.95		92.00			
199	20厚200×300黄锈石花岗石，烧面	m²	93.33		84.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观铺装工程】
 标段：一标段
 第 11 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
200	80厚100×100芝麻灰花岗石自然面	m ²	819.88		240.00			
201	20厚150×300黄锈石花岗石烧面	m ²	51.00		84.00			
202	50厚300×300黄锈石花岗石烧面	m ²	72.73		172.00			
203	300厚300×600黄锈石花岗石烧面(R形路沿石)	m ³	19.80		3888.00			
204	200厚200×500芝麻黑花岗石机切面（挡车石）	个	193.60		107.50			
205	20厚200×300黄锈石花岗石烧面	m ²	14.28		84.00			
206	50厚150×300黄锈石花岗石烧面	m ²	2.65		172.00			
207	250厚300×600黄锈石花岗石烧面(R形路沿石)	m ³	10.46		3888.00			
208	200厚200×800芝麻黑花岗石机切面（挡车石）	个	11.00		107.50			
209	20厚300×600爱马仕灰大理石光面	m ²	131.68		266.00			
210	20厚600×300水波纹黑金沙流水板	m ²	31.82		365.00			
211	20厚250×500芝麻灰花岗石烧面	m ²	12.75		70.00			
212	100厚300×600芝麻灰花岗石烧面压顶	m ²	6.02		310.00			
213	20厚350×600芝麻黑花岗石烧面	m ²	14.08		105.00			
214	20厚150×300芝麻灰花岗石烧面	m ²	1.63		70.00			
215	20厚160×300芝麻灰花岗石烧面	m ²	1.12		70.00			
216	10厚不锈钢板,电镀香槟金	m ²	105.98		1083.30			
217	成品镀锌方钢	t	0.10		5087.26			
218	20厚310×350爱马仕灰大理石光面	m ²	4.90		266.00			
219	Φ10-12深灰色卵石	t	1.75		450.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观铺装工程】
 标段：一标段
 第 12 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
220	20厚500×300爱马仕灰仿石砖光面	m²	9.38		85.00			
221	20厚300×600爱马仕灰仿石砖光面	m²	63.85		85.00			
222	20厚300×350爱马仕灰仿石砖光面	m²	8.16		85.00			
223	20厚310×600爱马仕灰仿石砖自然面	m²	4.90		85.00			
224	400安哥拉黑整石荒面	t	3.65		1950.00			
225	620×1250×600安哥拉黑整石按型切割	t	9.71		1950.00			
226	20宽3厚不锈钢板电镀香槟金	m²	0.31		325.00			
227	50宽3厚不锈钢板电镀香槟金	m²	33.97		325.00			
228	Φ30-40黑色卵石	t	0.37		450.00			
229	增加费(细石混凝土)	m³	1.19		19.00			
230	钢筋 Φ>16	t	0.66		3149.56			
231	圆管钢柱（Q355B）	t	3.08		5162.00			
232	环氧富锌防锈漆	kg	44.77		13.28			
233	环氧云铁漆	kg	45.13		12.50			
234	聚氨酯面漆	kg	60.80		25.00			
235	矩管钢梁（Q355B）	t	3.95		5100.00			
236	2厚铝板弯折，外喷金属氟碳漆	m²	520.78		240.00			
237	一等锯材	m³	0.10		1929.20			
238	橡皮垫条大	m	676.62		1.66			
239	橡皮垫片250宽	m	225.56		1.74			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观铺装工程】
 标段：一标段
 第 13 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
240	铁钩5厚	kg	132.26		4.15			
241	熟桐油	kg	32.92		6.64			
242	防锈漆	kg	65.15		5.81			
243	螺栓M12×40	kg	16.12		4.15			
244	20厚500×500爵士白大理石光面	m²	6.71		152.00			
245	菠萝格防腐木装饰板栏杆	m²	64.32		240.00			
246	20厚800×800爵士白大理石光面	m²	18.93		152.00			
247	地脚螺栓综合	kg	40.00		4.15			
248	20厚600×600芝麻灰花岗石烧面	m²	8.36		70.00			
249	100厚500×500芝麻黑花岗石烧面	m²	7.45		376.60			
250	18厚600×600爵士白大理石光面	m²	1.53		137.00			
251	18厚200×300爵士白大理石光面	m²	1.63		137.00			
252	20厚100×300芝麻灰花岗石烧面	m²	1.12		70.00			
253	18厚180×400爱马仕灰仿石砖光面	m²	4.37		85.00			
254	18厚840×400爱马仕灰仿石砖光面	m²	14.14		85.00			
255	18厚420×400爱马仕灰仿石砖光面	m²	6.66		85.00			
256	18厚300×600爱马仕灰仿石砖光面	m²	1.44		85.00			
257	18厚600×750爱马仕灰仿石砖光面	m²	3.74		85.00			
258	18厚600×620爱马仕灰仿石砖干粒面	m²	8.01		85.00			
259	18厚100×600爱马仕灰仿石砖干粒面	m²	3.12		85.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段
 景观工程
 【景观铺装工程】
 标段：
 一标段
 第 14 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
260	20厚600×600爱马仕灰大理石光面	m²	5.51		360.00			
261	18厚360×300爱马仕灰仿石砖光面	m²	10.20		85.00			
262	18厚100×600爱马仕灰仿石砖干粒面踢面	m²	5.19		85.00			
263	18厚600×620爱马仕灰仿石砖干粒面踏面	m²	8.50		85.00			
264	20厚50×600芝麻灰花岗石烧面踢面	m²	4.59		70.00			
265	100厚600x600芝麻灰花岗石烧面踏面	m²	7.30		280.00			
266	膨胀螺栓	套	724.82		0.14			
267	金属压条30×3	m	19.98		3.00			
268	20厚450×450黑金沙花岗石光面	m²	45.59		144.00			
269	50厚300×450黑金沙花岗石光面异形板边沿倒角R=10	m²	11.63		493.00			
270	18厚60×400爱马仕灰仿石砖光面	m²	1.22		85.00			
271	18厚100×400爱马仕灰仿石砖光面	m²	2.04		85.00			
272	20厚300×300黑金沙花岗石光面	m²	13.06		144.00			
273	不锈钢弧形栏杆	m	28.55		180.00			
274	20厚260×300芝麻灰烧面	m²	11.42		60.00			
275	3厚30x30不锈钢管	m	7.20		31.84			
276	球场围网	m²	600.00		280.00			
277	电焊条（综合）	kg	26.16		4.15			
278	细砂	m³	34.30		192.23			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观铺装工程】
 标段：一标段
 第 15 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
279	粗砂	m³	51.45		194.17			
280	150厚50-100鹅卵石层	t	80.80		450.00			
281	自然毛石置石	t	5.10		240.00			
282	0.8厚400g丙纶	m²	40.45		5.00			
283	平板玻璃3mm	m²	9.06		11.62			
284	彩色石子	kg	5337.44		0.39			
285	矿物颜料	kg	110.74		4.57			
286	20厚540×600黄金麻花岗石烧面	m²	6.12		92.00			
287	50厚600x1200新西兰灰深灰花岗石荔枝面	m²	8.77		120.00			
288	200厚新西兰灰深灰花岗石自然面按型切割	m²	11.22		610.00			
289	不锈钢连接件石材挂件	套	72.71		4.15			
290	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M6×85	套	72.71		0.18			
291	型钢综合	kg	1771.88		3.25			
292	合金钢钻头 Φ20	个	8.68		8.30			
293	螺栓 Φ5×40	套	138.80		0.25			
294	电焊条综合	kg	8.13		4.15			
295	50厚400×600福鼎黑花岗石自然面	m²	24.79		565.00			
296	Φ5-6深灰色水洗石	t	51.85		450.00			
297	100厚200x1000印尼菠萝格整木	m²	27.30		280.00			
298	1厚黑钛不锈钢弯折	m²	10.20		120.95			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段
 景观工程
 【景观铺装工程】
 标段：
 一标段
 第 16 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
299	螺纹钢 $\phi > 10$	t			3592.04			
300	圆钢 $\phi \leq 10$	kg	313.28		3.11			
301	200X100X50厚白色透明玻璃砖	m ²	94.45		510.00			
302	20厚600×200黑金砂花岗石光面	m ²	1.63		144.00			
303	20厚600×350黑金砂花岗石光面	m ²	2.35		144.00			
304	定制3厚不锈钢U型槽，电镀香槟金	m ²	1.43		362.84			
305	2厚亚克力透光板	m ²	116.33		70.00			
306	热镀锌钢材综合	kg	1909.58		4.50			
307	250厚300×600黄金麻花岗石烧面(S形路沿石)	m ³	12.38		4093.00			
308	30厚500×700爱马仕灰仿石砖光面	m ²	2.14		85.00			
309	300厚300×1000黄金麻花岗石整石烧面边沿倒角R=20	m ³	0.54		4093.00			
310	18厚200×200新西兰浅灰仿石砖干粒面	m ²	136.22		61.00			
311	18厚200×200新西兰中灰仿石砖干粒面	m ²	138.17		61.00			
312	200厚300×600新西兰灰花岗石干粒面	m ²	3.57		400.00			
313	20厚300×300黄金麻花岗石烧面	m ²	14.38		83.00			
314	100厚500x600芝麻灰花岗石烧面压顶	m ²	16.83		310.00			
315	200厚400x900黄金麻花岗石整石	m ²	63.86		818.60			
316	100厚100×100黄金麻花岗石整石	m ³	0.10		4093.00			
317	折旧费(机械)	元	877.51		1.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 17 页 共 17 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观铺装工程】
 标段：一标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		种植土换填								
1	050101009003	种植土回（换）填	1. 回填材料：种植土 2. 密实度要求：按规范要求 3. 取土运距：投标人自行考虑 4. 回填厚度：综合考虑，但需符合设计造型等要求 5. 含整理绿化用地、取土、碎土、分层回填、耙细、平整、清除杂物、集中堆放、清理现场、排地表水、刨出地面排水沟等 6. 填方来源:利用场内原土，综合单价包含原土方中的杂物清理及土方检测及报告并达到种植土要求等，否则不得进入结算 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	8975.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

第 2 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	040103001003	堆坡造型	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源：场内土等综合考虑，采用现场挖土翻晒费用、整理绿化用地费用等包括在综合单价中 5. 运距：自行考虑，现场的土方平衡自行考虑 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	4694.040					
		分部小计								
		乔木								
3	050102001001	拼栽朴树 胸径20cm/杆	1. 种类：拼栽朴树	丛	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		、高≥12.0m、冠幅≥6.0m	2. 胸径或地径：胸径20cm/杆 3. 株高、冠径：高≥12.0m、冠幅≥6.0m、枝下高≥3.0m 4. 树形要求：全树冠(苗圃熟货)，5杆/丛多株同品种拼栽组合，高低错落，主次分明，干姿协调，无枝干交叉挤压；土球完整，树冠丰满，层次自然，支撑牢固，整体呈现自然丛生大树形态 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段： 一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
4	050102001002	栽植朴树 胸径20cm、高9-10m、冠幅3.5-4m	1. 种类：朴树 2. 胸径或地径：胸径20cm 3. 株高、冠径：高9-10m、冠幅3.5-4m、枝下高2-2.2m 4. 树形要求：主干通直圆润，分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕；原生全冠不截顶、不重剪，一级主枝6-8枝，分枝角度45° -70°，枝条横向舒展开张，树冠呈开阔卵圆形，轮廓饱满圆润，左右冠幅差值≤0.3m，无偏冠、空洞、直立窄冠现象；树形层次通透、长势健壮，无枯枝断枝、无病虫害，嫁接接口愈合完好；本地驯化熟苗，土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植：种植时带土球，	株	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 6 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
5	050102001003	拼栽黄连木 胸径20cm/杆、高≥12.0m、冠幅≥6.0m	1. 种类：拼栽黄连木 2. 胸径或地径：胸径20cm/杆 3. 株高、冠径：高≥12.0m、冠幅≥6.0m、枝下高≥3.0m 4. 树形要求：全树冠(苗圃熟货), 5杆/丛多株同品种拼栽组合, 高低错落, 主次分明, 干姿协调, 无枝干交叉挤压;土球完整, 树冠丰满, 层次自然, 支撑牢固, 整	丛	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 8 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			体呈现自然丛生大树形态 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 9 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
6	050102001004	栽植黄连木 胸径20cm、高8-9m、冠幅4-4.5m	1. 种类：黄连木 2. 胸径或地径：胸径20cm 3. 株高、冠径：高8-9m、冠幅4-4.5m、枝下高2.2-2.5m 4. 树形要求：主干通直圆润, 分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕; 原生全冠不截顶、不	株	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			重剪,一级主枝6-8枝,分枝角度45°-70°,枝条横向舒展开张,树冠呈开阔卵圆形,轮廓饱满圆润,左右冠幅差值≤0.3m,无偏冠、空洞、直立窄冠现象;树形层次通透、长势健壮,无枯枝断枝、无病虫害,嫁接接口愈合完好;本地驯化熟苗,土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植: 种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求: 严格按操作规程执行,满足设计规范要求 7. 栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植,其费用均包含在本综合单价中,由投标单位自							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 11 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 12 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
7	050102001005	栽植水杉 胸径15cm、 高10-11m、冠幅3.5-4m	1. 种类：水杉 2. 胸径或地径：胸径15cm 3. 株高、冠径：高10-11m、冠幅3.5-4m、枝下高2-2.2m 4. 树形要求：容器苗,全树冠,树冠饱满,树干笔直,树形优美 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂	株	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 13 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
8	050102001006	栽植水杉 胸径18cm、	1. 种类：水杉	株	22. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 14 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		高11-12m、冠幅4-4.5m	2. 胸径或地径：胸径18cm 3. 株高、冠径：高11-12m、冠幅4-4.5m、枝下高2.2-2.5m 4. 树形要求：容器苗,全树冠,树冠饱满,树干笔直,树形优美 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

第 15 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
9	050102001007	栽植墨西哥落羽杉 胸径15cm、高6-7m、冠幅2.5-3m	1. 种类：墨西哥落羽杉 2. 胸径或地径：胸径15cm 3. 株高、冠径：高6-7m、冠幅	株	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

第 16 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 5-3m、枝下高1. 8-2m 4. 树形要求：容器苗, 全树冠, 树冠饱满, 树干笔直, 树形优美 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 17 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
10	050102001008	栽植墨西哥落羽杉 胸径18cm、高7-8m、冠幅3-3.5m	1. 种类：墨西哥落羽杉 2. 胸径或地径：胸径18cm 3. 株高、冠径：高7-8m、冠幅3-3.5m、枝下高2-2.3m 4. 树形要求：容器苗, 全树冠,	株	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 18 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			树冠饱满,树干笔直,树形优美 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 19 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
11	050102001009	栽植低分枝乌桕 地径20cm、高6-7m、冠幅3.5-4m	1. 种类：低分枝乌桕 2. 胸径或地径：地径20cm 3. 株高、冠径：高6-7m、冠幅3.5-4m 4. 树形要求：主干通直圆润, 分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕; 原生全冠不截顶、不	株	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 20 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			重剪,一级主枝6-8枝,分枝角度45°-70°,枝条横向舒展开张,树冠呈开阔卵圆形,轮廓饱满圆润,左右冠幅差值≤0.3m,无偏冠、空洞、直立窄冠现象;树形层次通透、长势健壮,无枯枝断枝、无病虫害,嫁接接口愈合完好;本地驯化熟苗,土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植: 种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求: 严格按操作规程执行,满足设计规范要求 7. 栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植,其费用均包含在本综合单价中,由投标单位自							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 22 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
12	050102001010	栽植乌桕 胸径18cm、高6-7m、冠幅3-3.5m	1. 种类：乌桕 2. 胸径或地径：胸径18cm 3. 株高、冠径：高6-7m、冠幅3-3.5m、枝下高1.8-2m 4. 树形要求：主干通直圆润，分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕；原生全冠不截顶、不重剪，一级主枝6-8枝，分枝角度45° -70°，枝条横向舒展开张，树冠呈开阔卵圆形，轮廓饱满圆润，左右冠幅差值≤0.3m，无偏冠、空洞、直立窄冠现象；树形层次通透、长势健壮，无枯枝断枝、无病虫害，嫁接接口愈合完好；本地驯化熟苗，土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植：种植时带土球，	株	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 23 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

第 24 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
13	050102001011	栽植乌桕 胸径20cm、高7-8m、冠幅3.5-4m	1. 种类：乌桕 2. 胸径或地径：胸径20cm 3. 株高、冠径：高7-8m、冠幅3.5-4m、枝下高2-2.2m 4. 树形要求：主干通直圆润，分枝点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕；原生全冠不截顶、不重剪，一级主枝6-8枝，分枝角度45°-70°，枝条横向舒展开张，树	株	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 25 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			冠呈开阔卵圆形, 轮廓饱满圆润, 左右冠幅差值≤0. 3m, 无偏冠、空洞、直立窄冠现象; 树形层次通透、长势健壮, 无枯枝断枝、无病虫害, 嫁接接口愈合完好; 本地驯化熟苗, 土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求: 严格按操作规程执行, 满足设计规范要求 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 26 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
14	050102001012	栽植弯杆乌柏 胸径	1. 种类：弯杆乌柏	株	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 27 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		20cm、高≥6.0m、冠幅≥5.0m	2. 胸径或地径：胸径20cm 3. 株高、冠径：高≥6.0m、冠幅≥5.0m、枝下高≥2.5m 4. 树形要求：特选乔木, 主干三级分枝; 全树冠, 树冠饱满, 主干呈优美弧弯走势, 或斜向舒展, 骨架苍劲通透, 主枝随干势自然错落向外伸张, 分枝疏密有致, 层次洒脱 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 29 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
15	050102001013	栽植美国红枫 胸径20cm、高7-8m、冠幅4-4.5m	1. 种类：美国红枫 2. 胸径或地径：胸径20cm 3. 株高、冠径：高7-8m、冠幅4-4.5m、枝下高1.8-2m 4. 树形要求：主干通直圆润，分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕；原生全冠不截顶、不重剪，一级主枝6-8枝，分枝角度45° -70°，枝条横向舒展开张，树冠呈开阔卵圆形，轮廓饱满圆润，左右冠幅差值≤0.3m，无偏冠、空洞、直立窄冠现象；树形层次通透、长势健壮，无枯枝断枝、无病虫害，嫁接接口愈合完好；本地驯化熟苗，土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植：种植时带土球，	株	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 30 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 31 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
16	050102001014	栽植银杏 胸径15-17cm、高7-8m、冠幅3.5-4m	1. 种类：银杏 2. 胸径或地径：胸径15-17cm 3. 株高、冠径：高7-8m、冠幅3.5-4m、枝下高1.8-2m 4. 树形要求：主干通直圆润, 雄株, 分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕; 原生全冠不截顶、不重剪, 一级主枝6-8枝, 分枝角度45° -70° , 枝条横向舒展开	株	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

第 32 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			张, 树冠呈开阔卵圆形, 轮廓饱满圆润, 左右冠幅差值≤0. 3m, 无偏冠、空洞、直立窄冠现象; 树形层次通透、长势健壮, 无枯枝断枝、无病虫害, 嫁接接口愈合完好; 本地驯化熟苗, 土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求: 严格按操作规程执行, 满足设计规范要求 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 33 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
17	050102001015	栽植银杏 胸径20cm、	1. 种类：银杏	株	12. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 34 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		高8-9m、冠幅4-4.5m	2. 胸径或地径：胸径20cm 3. 株高、冠径：高8-9m、冠幅4-4.5m、枝下高2-2.2m 4. 树形要求：主干通直圆润，雄株，分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕；原生全冠不截顶、不重剪，一级主枝6-8枝，分枝角度45°-70°，枝条横向舒展开张，树冠呈开阔卵圆形，轮廓饱满圆润，左右冠幅差值≤0.3m，无偏冠、空洞、直立窄冠现象；树形层次通透、长势健壮，无枯枝断枝、无病虫害，嫁接接口愈合完好；本地驯化熟苗，土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 35 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格按操作规程执行，满足设计规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
18	050102001016	栽植元宝枫 胸径20cm、高7-8m、冠幅4-4.5m	1. 种类：元宝枫 2. 胸径或地径：胸径20cm 3. 株高、冠径：高7-8m、冠幅4-4.5m、枝下高1.8-2m 4. 树形要求：主干通直圆润，分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕；原生全冠不截顶、不重剪，一级主枝6-8枝，分枝角度45° -70°，枝条横向舒展开张，树冠呈开阔卵圆形，轮廓饱满圆润，左右冠幅差值≤0.3m，无偏冠、	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 37 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			空洞、直立窄冠现象;树形层次通透、长势健壮,无枯枝断枝、无病虫害,嫁接接口愈合完好;本地驯化熟苗,土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求: 严格按照操作规程执行, 满足设计规范要求 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期: 包成活, 养护期1年							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

第 38 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
19	050102001017	栽植娜塔栎 胸径18cm、高6-7m、冠幅3.5-4m	1. 种类：娜塔栎 2. 胸径或地径：胸径18cm 3. 株高、冠径：高6-7m、冠幅	株	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 5-4m、枝下高2-2. 5m 4. 树形要求：主干通直圆润，分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕；原生全冠不截顶、不重剪，一级主枝6-8枝，分枝角度45° -70°，枝条横向舒展开张，树冠呈开阔卵圆形，轮廓饱满圆润，左右冠幅差值≤0. 3m，无偏冠、空洞、直立窄冠现象；树形层次通透、长势健壮，无枯枝断枝、无病虫害，嫁接接口愈合完好；本地驯化熟苗，土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 40 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 41 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
20	050102001018	栽植红榉 胸径20cm、高7-8m、冠幅4-4.5m	1. 种类：红榉 2. 胸径或地径：胸径20cm 3. 株高、冠径：高7-8m、冠幅4-4.5m、枝下高2-2.2m 4. 树形要求：主干通直圆润，分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕；原生全冠不截顶、不重剪，一级主枝6-8枝，分枝角度45°-70°，枝条横向舒展开张，树冠呈开阔卵圆形，轮廓饱满圆润，左右冠幅差值≤0.3m，无偏冠、空洞、直立窄冠现象；树形层次通透、长势健壮，无枯枝断枝、	株	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

第 42 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无病虫害, 嫁接接口愈合完好; 本地驯化熟苗, 土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求: 严格按照操作规程执行, 满足设计规范要求 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期: 包成活, 养护期1年 10. 其他: 包含反季节栽植、枝木支撑架(钢、木综合考虑)、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 43 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
21	050102001019	栽植红枫 地径15cm、高3-4m、冠幅3-3.5m	1. 种类：红枫 2. 胸径或地径：地径15cm 3. 株高、冠径：高3-4m、冠幅3-3.5m、枝下高≤1.0m 4. 树形要求：主干通直圆润, 分	株	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕;原生全冠不截顶、不重剪,一级主枝6-8枝,分枝角度45° -70° ,枝条横向舒展开张,树冠呈开阔卵圆形,轮廓饱满圆润,左右冠幅差值≤0.3m,无偏冠、空洞、直立窄冠现象;树形层次通透、长势健壮,无枯枝断枝、无病虫害,嫁接接口愈合完好;本地驯化熟苗,土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植: 种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求: 严格按照操作规程执行,满足设计规范要求 7. 栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 45 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 46 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
22	050102001020	栽植红枫 地径18cm、高4-4.5m、冠幅3.5-4m	1. 种类：红枫 2. 胸径或地径：地径18cm 3. 株高、冠径：高4-4.5m、冠幅3.5-4m、枝下高≤1.2m 4. 树形要求：主干通直圆润，分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕；原生全冠不截顶、不重剪，一级主枝6-8枝，分枝角度45° -70°，枝条横向舒展开张，树冠呈开阔卵圆形，轮廓饱满圆润，左右冠幅差值≤0.3m，无偏冠、空洞、直立窄冠现象；树形层次通透、长势健壮，无枯枝断枝、无病虫害，嫁接接口愈合完好；本地驯化熟苗，土球完整密实、	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			须根丰富 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
23	050102001021	栽植鸡爪槭 胸径15cm、高4-4.5m、冠幅3-3.5m	1. 种类：鸡爪槭 2. 胸径或地径：胸径15cm 3. 株高、冠径：高4-4.5m、冠幅3-3.5m、枝下高1.3-1.5m 4. 树形要求：主干通直圆润, 分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕; 原生全冠不截顶、不	株	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 49 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			重剪,一级主枝6-8枝,分枝角度45° -70° ,枝条横向舒展开张,树冠呈开阔卵圆形,轮廓饱满圆润,左右冠幅差值≤0. 3m,无偏冠、空洞、直立窄冠现象;树形层次通透、长势健壮,无枯枝断枝、无病虫害,嫁接接口愈合完好;本地驯化熟苗,土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植: 种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求: 严格按操作规程执行,满足设计要求 7. 栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植,其费用均包含在本综合单价中,由投标单位自							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 51 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
24	050102001022	栽植鸡爪槭 胸径18cm、高5-6m、冠幅3.5-4m	1. 种类：鸡爪槭 2. 胸径或地径：胸径18cm 3. 株高、冠径：高5-6m、冠幅3.5-4m、枝下高1.5-1.8m 4. 树形要求：主干通直圆润，分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕；原生全冠不截顶、不重剪，一级主枝6-8枝，分枝角度45° -70°，枝条横向舒展开张，树冠呈开阔卵圆形，轮廓饱满圆润，左右冠幅差值≤0.3m，无偏冠、空洞、直立窄冠现象；树形层次通透、长势健壮，无枯枝断枝、无病虫害，嫁接接口愈合完好；本地驯化熟苗，土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植：种植时带土球，	株	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 53 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
25	050102001023	栽植南洋杉 胸径15cm、高6-7m、冠幅3-3.5m	1. 种类：南洋杉 2. 胸径或地径：胸径15cm 3. 株高、冠径：高6-7m、冠幅3-3.5m、枝下高1.8-2m 4. 树形要求：精品南洋杉, 树干笔直, 分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕; 原生全冠不截顶、不重剪、枝叶密实、树冠饱满	株	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 54 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 55 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
26	050102001024	栽植桢楠 胸径15cm、高7-8m、冠幅3.5-4m	1. 种类：桢楠 2. 胸径或地径：胸径15cm 3. 株高、冠径：高7-8m、冠幅3.5-4m、枝下高1.8-2m 4. 树形要求：主干三级分枝;全树冠, 树冠饱满, 树形优美 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求	株	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 56 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 57 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
27	050102001025	栽植柑橘 地径15cm、高3.5-4m、冠幅3-3.5m	1. 种类：柑橘 2. 胸径或地径：地径15cm 3. 株高、冠径：高3.5-4m、冠幅3-3.5m 4. 树形要求：分枝点高度控制在10-30cm,自地面附近分生多根健壮主枝,主枝分布均匀、开张舒展,无偏冠,左右冠幅差值≤0.3m;树冠丰满圆润 5. 乔木栽植：种植时带土球，	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

第 58 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 59 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
28	050102001026	栽植油橄榄 地径15cm、高3.5-4m、冠幅2.5-3m	1. 种类：油橄榄 2. 胸径或地径：地径15cm 3. 株高、冠径：高3.5-4m、冠幅2.5-3m、枝下高≤1m 4. 树形要求：特选树种, 主干通直圆润, 分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕; 原生全冠不截顶、不重剪, 一级主枝6-8枝, 分枝角度45° -70° , 枝条横向舒	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 60 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			展开张,树冠呈开阔卵圆形,轮廓饱满圆润,左右冠幅差值≤0.3m,无偏冠、空洞、直立窄冠现象;树形层次通透、长势健壮,无枯枝断枝、无病虫害,嫁接接口愈合完好;本地驯化熟苗,土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求: 严格按操作规程执行, 满足设计规范要求 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 61 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
29	050102001027	栽植造型冬青H4 高4-	1. 种类：造型冬青H4	株	3. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 62 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		4.5m、冠幅3.5-4m	2. 胸径或地径：综合 3. 株高、冠径：高4-4.5m、冠幅3.5-4m 4. 树形要求：特选树，全树冠，枝干骨架清晰，层次丰富，形态自然飘逸，飘枝探出主体树冠1m以上，不做过度修剪，以选型为主 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 63 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 64 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
30	050102001028	栽植造型冬青H5 高5-6m、冠幅4.5-5m	1. 种类：造型冬青H5 2. 胸径或地径：综合 3. 株高、冠径：高5-6m、冠幅4.5-5m 4. 树形要求：特选树，全树冠，枝干骨架清晰，层次丰富，形态自然飘逸，飘枝探出主体树冠1m以上，不做过度修剪，以选型为主 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

第 65 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

第 66 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
31	050102001029	拼栽小叶香樟 胸径15cm/杆、高≥7.0m、冠幅≥6.0m	1. 种类：拼栽小叶香樟 2. 胸径或地径：胸径15cm/杆 3. 株高、冠径：高≥7.0m、冠幅≥6.0m、枝下高≥2.5m 4. 树形要求：全树冠(苗圃熟货), 5杆/丛多株同品种拼栽组合, 高低错落, 主次分明, 干姿协调, 无枝干交叉挤压;土球完整, 树冠丰满, 层次自然, 支撑牢固, 整体呈现自然丛生大树形态 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、	丛	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 68 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			换等 12. 其它：满足设计及现行相关 规范要求							
32	050102001030	栽植小叶香樟 胸径 15cm、高6-7m、冠幅3.5 -4m	1. 种类：小叶香樟 2. 胸径或地径：胸径15cm 3. 株高、冠径：高6-7m、冠幅 3.5-4m、枝下高2.2-2.5m 4. 树形要求：主干通直圆润，分 支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩 头疤痕；原生全冠不截顶、不重 剪，一级主枝6-8枝，分枝角度 45° -70°，枝条横向舒展开张， 树冠呈开阔卵圆形，轮廓饱满圆 润，左右冠幅差值≤0.3m，无偏 冠、空洞、直立窄冠现象；树形 层次通透、长势健壮，无枯枝断 枝、无病虫害，嫁接接口愈合完 好；本地驯化熟苗，土球完整密实 、	株	172.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			须根丰富 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 70 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
33	050102001031	拼栽蓝花楹 胸径18cm/杆、高≥8.0m、冠幅≥5.0m	1. 种类：拼栽蓝花楹 2. 胸径或地径：胸径18cm/杆 3. 株高、冠径：高≥8.0m、冠幅≥5.0m、枝下高≥2.5m 4. 树形要求：全树冠(苗圃熟货), 5杆/丛多株同品种拼栽组合, 高低错落, 主次分明, 干姿协调,	丛	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

第 71 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无枝干交叉挤压;土球完整,树冠丰满,层次自然,支撑牢固,整体呈现自然丛生大树形态 5. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求: 严格按照操作规程执行, 满足设计规范要求 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期: 包成活, 养护期1年 10. 其他: 包含反季节栽植、枝木支撑架(钢、木综合考虑)、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 72 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
34	050102001032	栽植蓝花楹 胸径20cm、高7-8m、冠幅4.5-5m	1. 种类：蓝花楹 2. 胸径或地径：胸径20cm 3. 株高、冠径：高7-8m、冠幅4.5-5m、枝下高2-2.2m 4. 树形要求：主干通直圆润, 分	株	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕;原生全冠不截顶、不重剪,一级主枝6-8枝,分枝角度45° -70° ,枝条横向舒展开张,树冠呈开阔卵圆形,轮廓饱满圆润,左右冠幅差值≤0.3m,无偏冠、空洞、直立窄冠现象;树形层次通透、长势健壮,无枯枝断枝、无病虫害,嫁接接口愈合完好;本地驯化熟苗,土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植: 种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求: 严格按照操作规程执行,满足设计规范要求 7. 栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 75 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
35	050102001033	栽植乐昌含笑 胸径15cm、高7-8m、冠幅3.5-4m	1. 种类：乐昌含笑 2. 胸径或地径：胸径15cm 3. 株高、冠径：高7-8m、冠幅3.5-4m、枝下高1.8-2m 4. 树形要求：主干通直圆润，分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕；原生全冠不截顶、不重剪，一级主枝6-8枝，分枝角度45° -70°，枝条横向舒展开张，树冠呈开阔卵圆形，轮廓饱满圆润，左右冠幅差值≤0.3m，无偏冠、空洞、直立窄冠现象；树形层次通透、长势健壮，无枯枝断枝、无病虫害，嫁接接口愈合完好；本地驯化熟苗，土球完整密实、	株	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			须根丰富 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 77 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
36	050102001034	栽植丹桂 胸径15cm、高4-5m、冠幅3.5-4m	1. 种类：丹桂 2. 胸径或地径：胸径15cm 3. 株高、冠径：高4-5m、冠幅3.5-4m、枝下高1.3-1.5m 4. 树形要求：主干通直圆润，1.5m以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕；原生全冠不截顶、不	株	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

第 78 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			重剪,一级主枝6-8枝,分枝角度45°-70°,枝条横向舒展开张,树冠呈开阔卵圆形,轮廓饱满圆润,左右冠幅差值≤0.3m,无偏冠、空洞、直立窄冠现象;树形层次通透、长势健壮,无枯枝断枝、无病虫害,嫁接接口愈合完好;本地驯化熟苗,土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植: 种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求: 严格按操作规程执行,满足设计规范要求 7. 栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植,其费用均包含在本综合单价中,由投标单位自							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

第 79 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

第 80 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
37	050102001035	栽植金桂 胸径15cm、高4-5m、冠幅3.5-4m	1. 种类：金桂 2. 胸径或地径：胸径15cm 3. 株高、冠径：高4-5m、冠幅3.5-4m、枝下高1.3-1.5m 4. 树形要求：主干通直圆润，1.5m以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕；原生全冠不截顶、不重剪，一级主枝6-8枝，分枝角度45° -70°，枝条横向舒展开张，树冠呈开阔卵圆形，轮廓饱满圆润，左右冠幅差值≤0.3m，无偏冠、空洞、直立窄冠现象；树形层次通透、长势健壮，无枯枝断枝、无病虫害，嫁接接口愈合完好；本地驯化熟苗，土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植：种植时带土球，	株	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合 单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化 用地 11. 综合单价包含植物的起挖、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

第 82 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
38	050102001036	栽植香橿 地径15cm、高3.5-4m、冠幅3-3.5m	1. 种类：香橿 2. 胸径或地径：地径15cm 3. 株高、冠径：高3.5-4m、冠幅3-3.5m 4. 树形要求：分枝点高度控制在10-30cm,自地面附近分生多根健壮主枝,主枝分布均匀、开张舒展,无偏冠,左右冠幅差值≤0.3m;树冠丰满圆润	株	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

第 84 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			11. 综合单价包含植物的起挖、 包装、采购运输、上车、下车、 堆场、吊装、现场转运、人为践 踏或恶劣天气引起的损失、包成 活、杀菌、基肥、管护、养护时 自行找水源、养护水费、药物、 养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关 规范要求							
39	050102001037	栽植香泡 地径15cm、 高3.5-4m、冠幅3-3.5m	1. 种类：香泡 2. 胸径或地径：地径15cm 3. 株高、冠径：高3.5-4m、冠 幅3-3.5m 4. 树形要求：分枝点高度控制在 10 30cm, 自地面附近分生多根 健壮主枝, 主枝分布均匀、开张 舒展, 无偏冠, 左右冠幅差值	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 85 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			≤0.3m; 树冠丰满圆润 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 86 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
40	050102001038	栽植枇杷 地径15cm、高3.5-4m、冠幅3-3.5m	1. 种类：枇杷 2. 胸径或地径：地径15cm 3. 株高、冠径：高3.5-4m、冠幅3-3.5m 4. 树形要求：分枝点高度控制在10-30cm, 自地面附近分生多根健壮主枝, 主枝分布均匀、开	株	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 87 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			张舒展, 无偏冠, 左右冠幅差值≤0.3m; 树冠丰满圆润 5. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求: 严格按照操作规程执行, 满足设计规范要求 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期: 包成活, 养护期1年 10. 其他: 包含反季节栽植、枝木支撑架(钢、木综合考虑)、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

第 88 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
41	050102001039	栽植丛生木芙蓉 地径20cm、高3-3.5m、冠幅2.5-3m	1. 种类：丛生木芙蓉 2. 胸径或地径：地径20cm 3. 株高、冠径：高3-3.5m、冠幅2.5-3m 4. 树形要求：基部多干丛生, 无明显独干,>10杆/丛, 植株基部	丛	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 89 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			丛干分布自然,主干粗细有层次,忌枝干全部等高等粗;内膛通风通透,无大量枯死枝,外围冠幅完整圆润,不偏冠、缺边 5. 乔木栽植: 种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求: 严格按照操作规程执行,满足设计规范要求 7. 栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植,其费用均包含在本综合单价中,由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期: 包成活,养护期1年 10. 其他: 包含反季节栽植、枝							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

第 90 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			木支撑架（钢、木综合考虑）、 草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚 、本植物栽植范围内的整理绿化 用地 11. 综合单价包含植物的起挖、 包装、采购运输、上车、下车、 堆场、吊装、现场转运、人为践 踏或恶劣天气引起的损失、包成 活、杀菌、基肥、管护、养护时 自行找水源、养护水费、药物、 养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关 规范要求							
42	050102001040	栽植二乔玉兰 胸径 20cm、高5-6m、冠幅4- 4.5m	1. 种类：二乔玉兰 2. 胸径或地径：胸径20cm 3. 株高、冠径：高5-6m、冠幅4 -4.5m、枝下高1.8-2m	株	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

第 91 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 树形要求：主干通直圆润, 分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕; 原生全冠不截顶、不重剪, 一级主枝6-8枝, 分枝角度45° -70° , 枝条横向舒展开张, 树冠呈开阔卵圆形, 轮廓饱满圆润, 左右冠幅差值≤0. 3m, 无偏冠、空洞、直立窄冠现象; 树形层次通透、长势健壮, 无枯枝断枝、无病虫害, 嫁接接口愈合完好; 本地驯化熟苗, 土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植：种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行, 满足设计规范要求 7. 栽植时, 无论采用人工、机							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 92 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 93 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
43	050102001041	栽植绚丽海棠 胸径15cm、高3.5-4m、冠幅3-3.5m	1. 种类：绚丽海棠 2. 胸径或地径：胸径15cm 3. 株高、冠径：高3.5-4m、冠幅3-3.5m、枝下高1.5-1.8m 4. 树形要求：主干通直圆润，分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕；原生全冠不截顶、不重剪，一级主枝6-8枝，分枝角度45° -70°，枝条横向舒展开张，树冠呈开阔卵圆形，轮廓饱满圆润，左右冠幅差值≤0.3m，无偏冠、空洞、直立窄冠现象；树形层次通透、长势健壮，无枯枝断枝、无病虫害，嫁接接口愈合完好；	株	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 94 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			本地驯化熟苗,土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 95 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
44	050102001042	栽植低分枝红叶李 地 径15cm、高3.5-4m、冠幅3-3.5m	1. 种类：低分枝红叶李 2. 胸径或地径：地径15cm 3. 株高、冠径：高3.5-4m、冠幅3-3.5m、枝下高≤0.5m 4. 树形要求：主干通直圆润,分支点以下无侧枝、无萌蘖、无	株	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 96 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			桩头疤痕;原生全冠不截顶、不重剪,一级主枝6-8枝,分枝角度45° -70° ,枝条横向舒展开张,树冠呈开阔卵圆形,轮廓饱满圆润,左右冠幅差值≤0.3m,无偏冠、空洞、直立窄冠现象;树形层次通透、长势健壮,无枯枝断枝、无病虫害,嫁接接口愈合完好;本地驯化熟苗,土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植: 种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求: 严格按照操作规程执行, 满足设计规范要求 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

第 97 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 98 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
45	050102001043	栽植日本晚樱 胸径18cm、高4-5m、冠幅3-3.5m	1. 种类：日本晚樱 2. 胸径或地径：胸径18cm 3. 株高、冠径：高4-5m、冠幅3-3.5m、枝下高1.5-1.8m 4. 树形要求：主干通直圆润，分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕；原生全冠不截顶、不重剪，一级主枝6-8枝，分枝角度45° -70°，枝条横向舒展开张，树冠呈开阔卵圆形，轮廓饱满圆润，左右冠幅差值≤0.3m，无偏冠、空洞、直立窄冠现象；树形层次通透、长势健壮，无枯枝断枝、无病虫害，嫁接接口愈合完好；本地驯化熟苗，土球完整密实、须根丰富	株	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 99 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 100 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
46	050102001044	栽植特选石榴 地径20cm、高3.5-4m、冠幅3-3.5m	1. 种类：特选石榴 2. 胸径或地径：地径20cm 3. 株高、冠径：高3.5-4m、冠幅3-3.5m、枝下高≤0.5m 4. 树形要求：古桩造型,主干通直圆润,分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕;原生全冠不截顶、不重剪,一级主枝6-8枝,	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 101 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			分枝角度45° -70°，枝条横向舒展开张, 树冠呈开阔卵圆形, 轮廓饱满圆润, 左右冠幅差值≤0.3m, 无偏冠、空洞、直立窄冠现象; 树形层次通透、长势健壮, 无枯枝断枝、无病虫害, 嫁接接口愈合完好; 本地驯化熟苗, 土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 102 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 103 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	050102001045	栽植红叶李 胸径18cm、高4-5m、冠幅3-3.5m	1. 种类：红叶李 2. 胸径或地径：胸径18cm 3. 株高、冠径：高4-5m、冠幅3-3.5m、枝下高1.8-2m 4. 树形要求：主干通直圆润，分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕；原生全冠不截顶、不重剪，一级主枝6-8枝，分枝角度45°-70°，枝条横向舒展开张，树冠呈开阔卵圆形，轮廓饱满圆润，左右冠幅差值≤0.3m，无偏冠、空洞、直立窄冠现象；树形层次通透、长势健壮，无枯枝断枝、无病虫害，嫁接接口愈合完好；本地驯化熟苗，土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求	株	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 104 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 105 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
48	050102001046	栽植红梅 地径20cm、高5-6m、冠幅3.5-4m	1. 种类：红梅 2. 胸径或地径：地径20cm 3. 株高、冠径：高5-6m、冠幅3.5-4m、枝下高1.2-1.5m 4. 树形要求：主干通直圆润，分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕；原生全冠不截顶、不重剪，一级主枝6-8枝，分枝角度45°-70°，枝条横向舒展开张，树冠呈开阔卵圆形，轮廓饱满圆润，	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 106 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			左右冠幅差值≤0.3m, 无偏冠、空洞、直立窄冠现象;树形层次通透、长势健壮, 无枯枝断枝、无病虫害, 嫁接接口愈合完好;本地驯化熟苗, 土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 107 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
49	050102001047	栽植西府海棠 胸径18cm、高4-5m、冠幅3.5	1. 种类：西府海棠 2. 胸径或地径：胸径18cm	株	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 108 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-4m	3. 株高、冠径：高4-5m、冠幅3.5-4m、枝下高1.6-1.8m 4. 树形要求：主干通直圆润,分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕;原生全冠不截顶、不重剪,一级主枝6-8枝,分枝角度45° -70° ,枝条横向舒展开张,树冠呈开阔卵圆形,轮廓饱满圆润,左右冠幅差值≤0.3m,无偏冠、空洞、直立窄冠现象;树形层次通透、长势健壮,无枯枝断枝、无病虫害,嫁接接口愈合完好;本地驯化熟苗,土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 109 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 110 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
50	050102001048	栽植黄花风铃木 胸径15cm、高5-6m、冠幅3-3.5m	1. 种类：黄花风铃木 2. 胸径或地径：胸径15cm 3. 株高、冠径：高5-6m、冠幅3-3.5m、枝下高1.5-1.8m 4. 树形要求：主干通直圆润，分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕；原生全冠不截顶、不重剪，一级主枝6-8枝，分枝角度45° -70°，枝条横向舒展开张，树冠呈开阔卵圆形，轮廓饱满圆润，左右冠幅差值≤0.3m，无偏冠、空洞、直立窄冠现象；树形层次	株	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 111 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			通透、长势健壮,无枯枝断枝、无病虫害,嫁接接口愈合完好;本地驯化熟苗,土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植: 种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求: 严格按照操作规程执行,满足设计规范要求 7. 栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植,其费用均包含在本综合单价中,由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期: 包成活,养护期1年 10. 其他: 包含反季节栽植、枝							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 112 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
51	050102001049	栽植阳光樱 胸径20cm、高6-7m、冠幅4-4.5m	1. 种类：阳光樱 2. 胸径或地径：胸径20cm 3. 株高、冠径：高6-7m、冠幅4-4.5m、枝下高1.8-2m	株	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 113 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 树形要求：主干通直圆润, 分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕; 原生全冠不截顶、不重剪, 一级主枝6-8枝, 分枝角度45° -70° , 枝条横向舒展开张, 树冠呈开阔卵圆形, 轮廓饱满圆润, 左右冠幅差值≤0. 3m, 无偏冠、空洞、直立窄冠现象; 树形层次通透、长势健壮, 无枯枝断枝、无病虫害, 嫁接接口愈合完好; 本地驯化熟苗, 土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植：种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行, 满足设计规范要求 7. 栽植时, 无论采用人工、机							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 114 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 115 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
52	050102001050	栽植垂枝梅 地径15-17cm、高3-3.5m、冠幅2.5-3m	1. 种类：垂枝梅 2. 胸径或地径：地径15-17cm 3. 株高、冠径：高3-3.5m、冠幅2.5-3m、枝下高1.0-1.2m 4. 树形要求：形呈伞形, 主干挺拔苍劲, 老干虬曲嶙峋, 主枝向上开展, 自上部生出的侧枝、小枝自然向下悬垂或斜垂, 枝条柔韧飘逸, 宛若游龙, 并非人工绑扎, 为品种固有性状 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计	株	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 116 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 117 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
53	050102001051	栽植极品川红紫薇 胸径18cm、高5.5-6m、冠幅4.5-5m	1. 种类：极品川红紫薇 2. 胸径或地径：胸径18cm 3. 株高、冠径：高5.5-6m、冠幅4.5-5m、枝下高2.2-2.4m 4. 树形要求：主干通直圆润、干净无瑕疵，2.2m以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕；原生全冠不截顶、不重剪，一级主枝6-8枝，分枝角度45° -70°，枝条横向舒展开张，树冠呈开阔卵圆形，轮廓饱满圆润，左右冠幅差值≤0.3m，无偏冠、空洞、直立窄冠	株	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 118 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现象;树形层次通透、长势健壮,无枯枝断枝、无病虫害,嫁接接口愈合完好;本地驯化熟苗,土球≥8D,土球完整密实、须根丰富,整体树形统一规整,满足高端行道景观落地 5. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求: 严格按照操作规程执行, 满足设计规范要求 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 119 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
54	050102001052	栽植川红紫薇 胸径18cm、高5-6m、冠幅3.5	1. 种类：川红紫薇 2. 胸径或地径：胸径18cm	株	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 120 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-4m	3. 株高、冠径：高5-6m、冠幅3.5-4m、枝下高1.5-1.8m 4. 树形要求：主干通直圆润,分支点以下无侧枝、无萌蘖、无桩头疤痕;原生全冠不截顶、不重剪,一级主枝6-8枝,分枝角度45° -70° ,枝条横向舒展开张,树冠呈开阔卵圆形,轮廓饱满圆润,左右冠幅差值≤0.3m,无偏冠、空洞、直立窄冠现象;树形层次通透、长势健壮,无枯枝断枝、无病虫害,嫁接接口愈合完好;本地驯化熟苗,土球完整密实、须根丰富 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 121 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 122 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
55	050102001053	拼栽川红紫薇 胸径15cm /杆、高4-5m、冠幅≥4.5m	1. 种类：川红紫薇拼栽 2. 胸径或地径：胸径15cm/杆 3. 株高、冠径：高4-4.5m、冠幅≥4.5m、枝下高1.2-1.5m 4. 树形要求：全树冠(苗圃熟货), 5杆/丛多株同品种拼栽组合, 高低错落, 主次分明, 干姿协调, 无枝干交叉挤压;土球完整, 树冠丰满, 层次自然, 支撑牢固, 整体呈现自然丛生大树形态 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求	丛	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 123 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 124 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
56	050102001054	栽植丛生天鹅绒紫薇 地径25cm、高2.5-3m、冠幅2.5-3m	1. 种类：丛生天鹅绒紫薇 2. 胸径或地径：胸径25cm 3. 株高、冠径：高2.5-3m、冠幅2.5-3m 4. 树形要求：基部多干丛生，地径>5cm/杆，5杆/丛，无明显独干，植株基部丛干分布自然，主干粗细有层次，忌枝干全部等高等粗；内膛通风通透，无大量枯死枝，外围冠幅完整圆润，不偏冠、缺	丛	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 125 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 126 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
57	050102003001	栽植吊丝球竹 胸径4-5cm、高7-8m	1. 种类：吊丝球竹 2. 胸径或地径：胸径4-5cm 3. 株高、冠径：高7-8m 4. 树形要求：20杆/丛, 不截杆, 整丛带土球移栽 5. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求	丛	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 127 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：包含反季节栽植、枝木支撑架（钢、木综合考虑）、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地 11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 128 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		灌木球								
58	050102002001	栽植鹤望兰 高度1.2-1.5m、冠幅1-1.2m	1. 种类：鹤望兰 2. 冠丛高：高度1.2-1.5m、冠幅1-1.2m 3. 树形要求：5加仑盆, 每株不少于6片叶 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 129 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 130 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
59	050102002002	栽植丛生紫荆 高度2.5-3m、冠幅2-2.5m	1. 种类：丛生紫荆 2. 冠丛高：高度2.5-3m、冠幅2-2.5m 3. 树形要求：基部多干丛生, 无明显独干, >10杆/丛, 植株基部丛干分布自然, 主干粗细有层次, 忌枝干全部等高等粗; 内膛通风通透, 无大量枯死枝, 外围冠幅完整圆润, 不偏冠、缺边	丛	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 131 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 132 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
60	050102002003	栽植丛生腊梅 高度2-2.5m、冠幅1.8-2.2m	1. 种类：丛生腊梅 2. 冠丛高：高度2-2.5m、冠幅1.8-2.2m 3. 树形要求：基部多干丛生，无明显独干，>10杆/丛，植株基部丛干分布自然，主干粗细有层次，忌枝干全部高等等粗；内膛通风	丛	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 133 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			通透,无大量枯死枝,外围冠幅完整圆润,不偏冠、缺边 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 134 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
61	050102002004	栽植丛生茶花 高度2-2.5m、冠幅1.8-2m	1. 种类：丛生茶花 2. 冠丛高：高度2-2.5m、冠幅1.8-2m 3. 树形要求：分枝点高度控制在10-30cm, 自地面附近分生	丛	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 135 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			多根健壮主枝,主枝分布均匀、开张舒展,无偏冠,左右冠幅差值≤0.3m;树冠丰满圆润 4. 种植穴、槽的换土要求:严格按照操作规程执行,满足设计规范要求 5. 运输:综合考虑,搭设遮阴(防寒)棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中,由投标单位自行报价 6. 运距:投标人自定 7. 施肥杀菌:杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 136 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为原则 10. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
62	050102002005	栽植亮晶女贞球 高度1.5m、冠幅1.5m	1. 种类：亮晶女贞球 2. 冠丛高：高度1.5m、冠幅1.5m 3. 树形要求：冠型圆整, 不脱脚	株	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 137 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 138 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
63	050102002006	栽植富贵蕨 高度0.5-0.6m、冠幅0.4-0.5m	1. 种类：富贵蕨 2. 冠丛高：高度0.5-0.6m、冠幅0.4-0.5m 3. 树形要求：5加仑盆, 每株不少于6片叶 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计	株	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
64	050102002007	栽植小叶黄杨球 高度2.0m、冠幅2.0m	1. 种类：小叶黄杨球 2. 冠丛高：高度2.0m、冠幅2.0m 3. 树形要求：冠型圆整，不脱脚 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（	株	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 141 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防寒)棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 142 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
65	050102002008	栽植库铂蕨 高度1.2-1.5m、冠幅0.8-1m	1. 种类：库铂蕨 2. 冠丛高：高度1.2-1.5m、冠幅0.8-1m 3. 树形要求：5加仑盆, 每株不少于6片叶, 有独立主干 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴(防寒)棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 143 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 144 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
66	050102002009	栽植木绣球 高度2-2.5m、冠幅1.5-2m	1. 种类：木绣球 2. 冠丛高：高度2-2.5m、冠幅1.5-2m 3. 树形要求：基部多干丛生, 无明显独干,>10杆/丛, 植株基部丛干分布自然, 主干粗细有层次, 忌枝干全部高等粗; 内膛通风通透, 无大量枯死枝, 外围冠幅完整圆润, 不偏冠、缺边 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 145 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防寒)棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 146 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
67	050102002010	栽植海岛春花 高度1.2-1.5m、冠幅1-1.2m	1. 种类：海岛春花 2. 冠丛高：高度1.2-1.5m、冠幅1-1.2m 3. 树形要求：自然状, 树形飘逸, 主干苍古, 自然飘枝, 多分枝层次分明, 全冠保留 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 147 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 148 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
68	050102002011	栽植穗花牡荆 高度1.8-2m、冠幅1.2-1.5m	1. 种类：穗花牡荆 2. 冠丛高：高度1.8-2m、冠幅1.2-1.5m 3. 树形要求：分枝点高度控制在10-30cm,自地面附近分生多根健壮主枝,主枝分布均匀、开张舒展,无偏冠,左右冠幅差值≤0.3m;树冠丰满圆润 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 149 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防寒)棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 150 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
69	050102002012	栽植红千层 地径8-9cm、高度2.5-3m、冠幅2.2-2.5m	1. 种类：红千层 2. 胸径或地径：地径8-9cm 3. 冠丛高：高度2.5-3m、冠幅2.2-2.5m 4. 树形要求：分枝点高度控制在10-30cm,自地面附近分生多根健壮主枝,主枝分布均匀、开张舒展,无偏冠,左右冠幅差值≤0.3m;树冠丰满圆润 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计	株	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 151 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 11. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 152 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 12. 养护期：包成活，养护期1年 13. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
70	050102002013	栽植红花玉芙蓉 地径8-9cm、高度2-2.5m、冠幅1.5-2m	1. 种类：红花玉芙蓉 2. 胸径或地径：地径8-9cm 3. 冠丛高：高度2-2.5m、冠幅1.5-2m 4. 树形要求：分枝点高度控制在10-30cm,自地面附近分生多根健壮主枝,主枝分布均匀、开张舒展,无偏冠,左右冠幅差值≤0.3m;树冠丰满圆润	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 153 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 11. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 12. 养护期：包成活，养护期1年 13. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
71	050102002014	栽植结香 高度1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m	1. 种类：结香 2. 冠丛高：高度1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m 3. 树形要求：自然形态,冠幅饱满,植株健壮 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计	株	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 155 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 156 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
72	050102002015	栽植美丽针葵 高度0.8-1.2m、冠幅0.4-0.6m	1. 种类：美丽针葵 2. 冠丛高：高度0.8-1.2m、冠幅0.4-0.6m 3. 树形要求：5加仑盆, 每株不少于6片叶, 有独立主干 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（	株	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 157 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防寒)棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 158 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
73	050102002016	栽植菲油果 地径6-7cm、高度2-2.5m、冠幅1.2-1.5m	1. 种类：菲油果 2. 胸径或地径：地径6-7cm 3. 冠丛高：高度2-2.5m、冠幅1.2-1.5m 4. 树形要求：分枝点高度控制在10-30cm,自地面附近分生多根健壮主枝,主枝分布均匀、开张舒展,无偏冠,左右冠幅差值≤0.3m;树冠丰满圆润 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计	株	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 159 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 11. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 160 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 12. 养护期：包成活，养护期1年 13. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
74	050102002017	栽植银叶金合欢 地径6-8cm、高度2-2.5m、冠幅2-2.5m	1. 种类：银叶金合欢 2. 胸径或地径：地径6-8cm 3. 冠丛高：高度2-2.5m、冠幅2-2.5m 4. 树形要求：分枝点高度控制在10-30cm,自地面附近分生多根健壮主枝,主枝分布均匀、开张舒展,无偏冠,左右冠幅差值≤0.3m;树冠丰满圆润	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 161 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 11. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 162 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 12. 养护期：包成活，养护期1年 13. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
75	050102002018	栽植银姬小蜡球 高度1.5m、冠幅1.5m	1. 种类：银姬小蜡球 2. 冠丛高：高度1.5m、冠幅1.5m 3. 树形要求：球形植物, 不露脚 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	株	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 163 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 164 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
76	050102002019	栽植龟甲冬青球 高度1.2m、冠幅1.2m	1. 种类：龟甲冬青球 2. 冠丛高：高度1.2m、冠幅1.2m 3. 树形要求：冠型圆整, 不脱脚 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴(防寒)棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价	株	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 165 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 166 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
77	050102002020	栽植龟甲冬青球 高度1.5m、冠幅1.5m	1. 种类：龟甲冬青球 2. 冠丛高：高度1.5m、冠幅1.5m 3. 树形要求：冠型圆整, 不脱脚 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂	株	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 167 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 168 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
78	050102002021	栽植龟背竹 高度0.8-1m、冠幅0.6-0.8m	1. 种类：龟背竹 2. 冠丛高：高度0.8-1m、冠幅0.6-0.8m 3. 树形要求：5加仑盆, 每株不少于6片叶 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运	株	74.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 169 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 170 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
79	050102002022	栽植小叶黄杨球 高度 1.2m、冠幅1.2m	1. 种类：小叶黄杨球 2. 冠丛高：高度1.2m、冠幅 1.2m 3. 树形要求：冠型圆整, 不脱脚 4. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计规范 要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（ 防寒）棚、植物栽植范围内的整 理绿化用地包含在本综合单价中 ，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和 基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输 、上车、下车、现场转运、人为 践踏或恶劣天气引起的损失	株	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 171 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
80	050102002023	栽植单头亮晶女贞棒棒糖 高度>1.2m、冠幅>0.4m	1. 种类：单头亮晶女贞棒棒糖 2. 冠丛高：高度>1.2m、冠幅>0.4m	株	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 树形要求：单头棒棒糖状, 树形优美, 全冠 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 173 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
81	050102002024	栽植龟甲冬青球 高度0.8m、冠幅0.8m	1. 种类：龟甲冬青球 2. 冠丛高：高度0.8m、冠幅0.8m 3. 树形要求：冠型圆整, 不脱脚 4. 种植穴、槽的换土要求：严	株	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 174 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格按操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 175 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
82	050102002025	栽植新西兰亚麻 高度0.5-0.8m、冠幅0.5-0.8m	1. 种类：新西兰亚麻 2. 冠丛高：高度0.5-0.8m、冠幅0.5-0.8m 3. 树形要求：5加仑盆, 每株不少于6片叶 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	株	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 177 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
83	050102002026	栽植木槿 高度1.5-2m、冠幅1-1.2m	1. 种类：木槿 2. 冠丛高：高度1.5-2m、冠幅1-1.2m 3. 树形要求：基部多干丛生, 无明显独干, >6杆/丛, 植株基部从干分布自然, 主干粗细有层次, 忌枝干全部等高等粗; 内膛通风通透, 无大量枯死枝, 外围冠幅完整圆润, 不偏冠、缺边 4. 种植穴、槽的换土要求：严	丛	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 178 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格按操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 179 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
84	050102002027	栽植栀子 高度1.5-2m、冠幅1.2-1.5m	1. 种类：栀子 2. 冠丛高：高度1.5-2m、冠幅1.2-1.5m 3. 树形要求：自然状，树形飘逸，主干苍古，自然飘枝，多分枝层次分明，全冠保留 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 180 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 181 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
85	050102002028	栽植毛鹃球 高度1.2m、冠幅1.2m	1. 种类：毛鹃球 2. 冠丛高：高度1.2m、冠幅1.2m 3. 树形要求：冠型圆整, 不脱脚 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整	株	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 183 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
86	050102002029	栽植毛鹃球 高度1.5m、冠幅1.5m	1. 种类：毛鹃球 2. 冠丛高：高度1.5m、冠幅1.5m 3. 树形要求：冠型圆整, 不脱脚 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定	株	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 184 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 185 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
87	050102002030	栽植象耳芋 高度1.5-2m、冠幅1.5-1.8m	1. 种类：象耳芋 2. 冠丛高： 高度1.5-2m、冠幅1.5-1.8m 3. 树形要求：5加仑盆, 每株不少于6片叶, 每片叶片宽度不小于50cm, 有明显主干 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂	株	62.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 186 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 187 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
88	050102002031	栽植巨浪海芋 高度1.2-1.5m、冠幅1-1.2m	1. 种类：巨浪海芋 2. 冠丛高： 高度1.2-1.5m、冠幅1-1.2m 3. 树形要求：5加仑盆, 每株不少于6片叶, 每片叶片宽度不小于50cm, 有明显主干 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴(防寒)棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中	株	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 188 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 189 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
89	050102002032	栽植杜鹃(映山红) 高度1.5-1.8m、冠幅1.2-1.5m	1. 种类：杜鹃(映山红) 2. 冠丛高： 高度1.5-1.8m、冠幅1.2-1.5m 3. 树形要求：特选苗,基部多干丛生,无明显独干,>10杆/丛,植株基部丛干分布自然,主干粗细有层次,忌枝干全部等高等粗;内膛通风通透,无大量枯死枝,外围冠幅完整圆润,不偏冠、缺边 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴(防寒)棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 190 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 10. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 191 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		灌木地被类								
90	050102002033	栽植柳叶马鞭草 高0.5-0.6m、冠幅>0.3m、49株/m²	1. 种类：柳叶马鞭草 2. 株高或冠幅：高0.5-0.6m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：株型优美，冠幅饱满，枝叶密集，无病虫害 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	379.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 192 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 193 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
91	050102002034	栽植大布朗尼狼尾草 高0.5-0.6m、冠幅>0.3m、49株/m²	1. 种类：大布朗尼狼尾草 2. 株高或冠幅：高0.5-0.6m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：株型优美，冠幅饱满，枝叶密集，无病虫害 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	253.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 194 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 195 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
92	050102002035	栽植鸢尾 高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、49株/m²	1. 种类：鸢尾 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：株型优美，冠幅饱满，枝叶密集，无病虫害 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	463.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 196 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 197 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
93	050102002036	栽植肾蕨 高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、49株/m²	1. 种类：肾蕨 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：株型优美，冠幅饱满，枝叶密集，无病虫害 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	463.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 198 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 199 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
94	050102002037	栽植大吴风草 高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、49株/m²	1. 种类：大吴风草 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：株型优美，冠幅饱满，枝叶密集，无病虫害 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	463.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 200 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 201 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
95	050102002038	栽植柳叶马鞭草 高0.4-0.5m、冠幅>0.3m、36株/m²	1. 种类：柳叶马鞭草 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：株型优美，冠幅饱满，枝叶密集，无病虫害 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	152.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 202 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 203 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
96	050102002039	栽植鼠尾草 高0.4-0.5m、冠幅>0.3m、36株/m²	1. 种类：鼠尾草 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：株型优美，冠幅饱满，枝叶密集，无病虫害 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	152.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 204 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（ 防寒）棚等包含在本综合单价中 ， 由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和 基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运 输、上车、下车、现场转运、人 为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土 为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采 用人工、机械、还是其他方式进 行吊装、运输（含二次转运费或 者多次转运费）、扶正、栽植、 浇水、施肥、修剪、病虫害防治 、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 205 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
97	050102002040	栽植大滨菊 高0.4-0.5m、冠幅>0.3m、36株/m²	1. 种类：大滨菊 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：株型优美，冠幅饱满，枝叶密集，无病虫害 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	152.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 207 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
98	050102002041	栽植小兔子狼尾草 高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、36株/m²	1. 种类：小兔子狼尾草 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	483.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

第 208 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（ 防寒）棚等包含在本综合单价中 ， 由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和 基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运 输、上车、下车、现场转运、人 为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土 为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采 用人工、机械、还是其他方式进 行吊装、运输（含二次转运费或 者多次转运费）、扶正、栽植、 浇水、施肥、修剪、病虫害防治 、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 209 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运 等其费用由投标人考虑在综合单 价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关 规范要求							
99	050102002042	栽植糖蜜草 高0.3- 0.4m、冠幅>0.3m、25株 /m²	1. 种类：糖蜜草 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、 冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以 上 5. 起挖栽植方式：详设计及各类 规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计规范 要求	m²	191.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 210 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（ 防寒）棚等包含在本综合单价中 ，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和 基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运 输、上车、下车、现场转运、人 为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土 为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采 用人工、机械、还是其他方式进 行吊装、运输（含二次转运费或 者多次转运费）、扶正、栽植、 浇水、施肥、修剪、病虫害防治 、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 211 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
100	050102002043	栽植百子莲 高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、36株/m²	1. 种类：百子莲 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	793.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 212 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 213 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
101	050102002044	栽植山桃草 高0.4-0.5m、冠幅>0.3m、36株/m²	1. 种类：山桃草 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：株型优美，冠幅饱满，枝叶密集，无病虫害 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	179.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 214 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 215 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
102	050102002045	栽植林荫鼠尾草 高0.4-0.5m、冠幅>0.3m、36株/m²	1. 种类：林荫鼠尾草 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：株型优美，冠幅饱满，枝叶密集，无病虫害 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	239.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 216 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 217 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
103	050102002046	栽植细茎针茅 高0.4-0.5m、冠幅>0.3m、36株/m²	1. 种类：细茎针茅 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：株型优美，冠幅饱满，枝叶密集，无病虫害 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	179.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 218 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 219 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
104	050102002047	栽植西伯利亚鸢尾 高0.3-0.4m、冠幅>0.2m、49株/m²	1. 种类：西伯利亚鸢尾 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅>0.2m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：株型优美，冠幅饱满，枝叶密集，无病虫害 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	111.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 220 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（ 防寒）棚等包含在本综合单价中 ， 由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和 基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运 输、上车、下车、现场转运、人 为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土 为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采 用人工、机械、还是其他方式进 行吊装、运输（含二次转运费或 者多次转运费）、扶正、栽植、 浇水、施肥、修剪、病虫害防治 、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 221 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
105	050102002048	栽植肾蕨 高0.3-0.4m、冠幅>0.2m、49株/m²	1. 种类：肾蕨 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅>0.2m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：株型优美，冠幅饱满，枝叶密集，无病虫害 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	111.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 222 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 223 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
106	050102002049	栽植满天星 高0.2-0.3m、冠幅>0.2m、64株/m²	1. 种类：满天星 2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、冠幅>0.2m 3. 单位面积株数：64株/m² 4. 要求：蓬冠丰满，枝条密实，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	1624.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 224 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 225 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
107	050102002050	栽植亮晶女贞 高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、49株/m²	1. 种类：亮晶女贞 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：蓬冠丰满，枝条密实，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 226 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 227 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
108	050102002051	栽植银姬小蜡 高0.2-0.3m、冠幅>0.3m、49株/m²	1. 种类：银姬小蜡 2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：蓬冠丰满，枝条密实，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 228 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 229 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
109	050102002052	栽植迷迭香 高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、49株/m²	1. 种类：迷迭香 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：蓬冠丰满，枝条密实，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	86.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 230 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（ 防寒）棚等包含在本综合单价中 ， 由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和 基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运 输、上车、下车、现场转运、人 为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土 为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采 用人工、机械、还是其他方式进 行吊装、运输（含二次转运费或 者多次转运费）、扶正、栽植、 浇水、施肥、修剪、病虫害防治 、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 231 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
110	050102002053	栽植林荫鼠尾草 高0.3-0.4m、冠幅>0.2m、81株/m²	1. 种类：林荫鼠尾草 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅>0.2m 3. 单位面积株数：81株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上，品种为四月夜，卡拉多纳，萨利芳 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计	m²	306.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 232 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 233 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
111	050102002054	栽植山桃草 高0.5-0.6m、冠幅>0.2m、81株/m²	1. 种类：山桃草 2. 株高或冠幅：高0.5-0.6m、冠幅>0.2m 3. 单位面积株数：81株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计	m²	690.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 234 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 235 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
112	050102002055	栽植金光菊 高0.4-0.5m、冠幅>0.2m、81株/m²	1. 种类：金光菊 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅>0.2m 3. 单位面积株数：81株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上，矮生品种金色风暴 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计	m²	773.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 236 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
113	050102002056	栽植小叶黄杨地球 高0.4-0.5m、冠幅>0.3m、36株/m²	1. 种类：小叶黄杨地球 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：做30公分高龟背地形，在此基础上栽植球苗，栽植完毕修剪成球形，不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严	m²	70.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 238 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格按操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 239 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
114	050102002057	栽植龟甲冬青地球 高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、36株/m²	1. 种类：龟甲冬青地球 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：做30公分高龟背地形，在此基础上栽植球苗，栽植完毕修剪成球形，不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	70.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 240 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 241 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
115	050102002058	栽植春鹃地球 高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、36株/m²	1. 种类：春鹃地球 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：做30公分高龟背地形，在此基础上栽植球苗，栽植完毕修剪成球形，不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 242 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 243 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
116	050102002059	栽植金森女贞 高0.3-0.4m、冠幅>0.2m、36株/m²	1. 种类：金森女贞 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅>0.2m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：蓬冠丰满，枝条密实，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	370.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 244 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 245 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
117	050102002060	栽植熊猫堇 高0.15m、冠幅>>0.15m、100株/m²	1. 种类：熊猫堇 2. 株高或冠幅：高0.15m、冠幅>>0.15m 3. 单位面积株数：100株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	3225.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 246 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 247 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
118	050102002061	栽植大吴风草 高0.2-0.3m、冠幅>0.3m、36株/m²	1. 种类：大吴风草 2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	1098.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 248 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 249 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
119	050102002062	栽植荚果蕨 高0.4-0.5m、冠幅>0.3m、25株/m²	1. 种类：荚果蕨 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	128.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 250 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 251 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
120	050102002063	栽植金叶石菖蒲 高0.2-0.3m、冠幅>0.2m、64株/m²	1. 种类：金叶石菖蒲 2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、冠幅>0.2m 3. 单位面积株数：64株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	296.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 252 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 253 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
121	050102002064	栽植无尽夏绣球 高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、36株/m²	1. 种类：无尽夏绣球 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：蓬冠丰满，枝条密实，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	611.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 254 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 255 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
122	050102002065	栽植黄菖蒲 高0.4-0.5m、冠幅>0.2m、64株/m²	1. 种类：黄菖蒲 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅>0.2m 3. 单位面积株数：64株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	64.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 256 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 257 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
123	050102002066	栽植柳叶星河 高0.4-0.5m、冠幅>0.2m、64株/m²	1. 种类：柳叶星河 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅>0.2m 3. 单位面积株数：64株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	152.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 258 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 259 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
124	050102002067	栽植小叶黄杨 高0.4-0.5m、冠幅>0.3m、49株/m²	1. 种类：小叶黄杨 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：蓬冠丰满，枝条密实，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	225.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 260 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 261 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
125	050102002068	栽植蓝盆花 高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、49株/m²	1. 种类：蓝盆花 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 262 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 263 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
126	050102002069	栽植大炫蓝鼠尾草 高0.3-0.4m、冠幅>0.2m、81株/m²	1. 种类：大炫蓝鼠尾草 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅>0.2m 3. 单位面积株数：81株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	660.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 264 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 265 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
127	050102002070	栽植水生美人蕉 高0.6-0.7m、冠幅>0.4m、16株/m²	1. 种类：水生美人蕉 2. 株高或冠幅：高0.6-0.7m、冠幅>0.4m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 266 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 267 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
128	050102002071	栽植花叶美人蕉 高0.6-0.7m、冠幅>0.4m、16株/m²	1. 种类：花叶美人蕉 2. 株高或冠幅：高0.6-0.7m、冠幅>0.4m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	84.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 268 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 269 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
129	050102002072	栽植灯芯草 高0.4-0.5m、冠幅>0.3m、25株/m²	1. 种类：灯芯草 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 270 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 271 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
130	050102002073	栽植德国鸢尾 高0.3-0.4m、冠幅>0.2m、49株/m²	1. 种类：德国鸢尾 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅>0.2m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	263.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 273 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
131	050102002074	栽植再力花 高0.6-0.7m、冠幅>0.4m、16株/m²	1. 种类：再力花 2. 株高或冠幅：高0.6-0.7m、冠幅>0.4m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	51.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 274 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 275 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
132	050102002075	栽植千屈菜 高0.3-0.4m、冠幅>0.2m、36株/m²	1. 种类：千屈菜 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅>0.2m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 276 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 277 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
133	050102002076	栽植紫穗狼尾草 高0.5-0.6m、冠幅>0.3m、25株/m²	1. 种类：紫穗狼尾草 2. 株高或冠幅：高0.5-0.6m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	218.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 279 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
134	050102002077	栽植旱伞草 高0.5-0.6m、冠幅>0.4m、16株/m²	1. 种类：旱伞草 2. 株高或冠幅：高0.5-0.6m、冠幅>0.4m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 280 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 281 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
135	050102002078	栽植肾蕨 高0.3-0.4m、冠幅>0.2m、49株/m²	1. 种类：肾蕨 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅>0.2m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	74.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 282 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 283 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
136	050102002079	栽植睡莲 高0.2-0.3m、冠幅>0.4m、16株/m²	1. 种类：睡莲 2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、冠幅>0.4m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：盆苗，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	107.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 284 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 285 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
137	050102002080	栽植西伯利亚鸢尾 高0.3-0.4m、冠幅>0.2m、64株/m²	1. 种类：西伯利亚鸢尾 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅>0.2m 3. 单位面积株数：64株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 286 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 287 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
138	050102002081	栽植白鹭苑 高0.3-0.4m、冠幅>0.2m、64株/m²	1. 种类：白鹭苑 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅>0.2m 3. 单位面积株数：64株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	71.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 288 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 289 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
139	050102002082	栽植水葱 高0.4-0.5m、冠幅>0.2m、36株/m²	1. 种类：水葱 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅>0.2m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 290 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 291 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
140	050102002083	栽植细叶芒 高0.4-0.5m、冠幅>0.3m、25株/m²	1. 种类：细叶芒 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	234.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 292 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 293 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
141	050102002084	栽植春羽 高0.6-0.8m、冠幅>0.4m、9株/m²	1. 种类：春羽 2. 株高或冠幅：高0.6-0.8m、冠幅>0.4m 3. 单位面积株数：9株/m² 4. 要求：蓬冠丰满，枝条密实，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 294 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 295 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
142	050102002085	栽植火山榕绿篱 高1.5m、冠幅>0.4m、16株/m²	1. 种类：火山榕绿篱 2. 株高或冠幅：高1.5m、冠幅>0.4m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：蓬冠丰满，枝条密实，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	66.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 296 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 297 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
143	050102002086	栽植大布朗尼狼尾草 高0.4-0.5m、冠幅>0.3m、25株/m²	1. 种类：大布朗尼狼尾草 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	104.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 298 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 299 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
144	050102002087	栽植粉黛乱子草 高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、25株/m²	1. 种类：粉黛乱子草 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	141.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 300 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 301 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
145	050102002088	栽植羽绒狼尾草 高0.5-0.6m、冠幅>0.3m、25株/m²	1. 种类：羽绒狼尾草 2. 株高或冠幅：高0.5-0.6m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 302 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 303 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
146	050102002089	栽植金红羽狼尾草 高0.5-0.6m、冠幅>0.3m、25株/m²	1. 种类：金红羽狼尾草 2. 株高或冠幅：高0.5-0.6m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	204.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 304 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 305 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
147	050102002090	栽植重金属柳枝稷 高0.5-0.6m、冠幅>0.3m、25株/m²	1. 种类：重金属柳枝稷 2. 株高或冠幅：高0.5-0.6m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 306 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 307 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
148	050102002091	栽植路易斯安娜鸢尾 高0.3-0.4m、冠幅>0.2m、64株/m²	1. 种类：路易斯安娜鸢尾 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅>0.2m 3. 单位面积株数：64株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	964.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 308 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 309 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
149	050102002092	栽植花菖蒲 高0.3-0.4m、冠幅>0.2m、64株/m²	1. 种类：花菖蒲 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅>0.2m 3. 单位面积株数：64株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	132.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 310 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 311 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
150	050102002093	栽植花叶玉簪 高0.2-0.3m、冠幅>0.3m、64株/m²	1. 种类：花叶玉簪 2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、冠幅>0.3m 3. 单位面积株数：64株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 312 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 313 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
151	050102002094	栽植日本麦冬 高0.15m、冠幅>0.15m、100株/m²	1. 种类：日本麦冬 2. 株高或冠幅：高0.15m、冠幅>0.15m 3. 单位面积株数：100株/m² 4. 要求：密植不露土，二年生以上 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	82.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 314 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 315 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
152	050102002095	栽植春鹃 高0.2-0.3m、冠幅>0.2m、64株/m²	1. 种类：春鹃 2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、冠幅>0.2m 3. 单位面积株数：64株/m² 4. 要求：蓬冠丰满，枝条密实，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 316 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 317 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
153	050102012001	满铺草坪 四季青常绿草皮	1. 草皮种类：四季青常绿草皮 2. 铺种方式：满铺，不露土 3. 养护期：包成活，养护期1年 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中	m²	8717.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 318 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
154	040305003001	卵石	1. 卵石 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	25.000					
		分部小计								
		花境一、三、四、五								
155	050102002096	栽植柳叶星河 高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、25株/m ²	1. 种类：柳叶星河 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m ² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m ²	175.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 319 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 320 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
156	050102002097	栽植熊猫堇 高0.15m、冠幅≥0.15m、49株/m²	1. 种类：熊猫堇 2. 株高或冠幅：高0.15m、冠幅≥0.15m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	113.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 321 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 322 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
157	050102002098	栽植大吴风草 高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：柳叶星河 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严	m²	51.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

标段：一标段

第 323 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格按操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 324 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
158	050102002099	栽植金叶石菖蒲 高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m、36株/m²	1. 种类：金叶石菖蒲 2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计	m²	3.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 325 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 326 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
159	050102002100	栽植黄菖蒲 高0.4-0.5m、冠幅≥0.2m、36株/m²	1. 种类：黄菖蒲 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	80.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 327 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 328 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
160	050102002101	栽植睡莲 高0.2-0.3m、冠幅≥0.3m、16株/m²	1. 种类：睡莲 2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：盆苗 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（	m²	194.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 329 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防寒) 棚等包含在本综合单价中 ， 由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 330 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
161	050102002102	栽植大炫蓝鼠尾草 高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m、36株/m²	1. 种类：大炫蓝鼠尾草 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中	m²	114.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 331 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 332 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
162	050102002103	栽植水生美人蕉 高0.6-0.7m、冠幅≥0.4m、16株/m²	1. 种类：水生美人蕉 2. 株高或冠幅：高0.6-0.7m、冠幅≥0.4m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：5加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴(防寒)棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价	m²	6.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 333 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 334 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
163	050102002104	栽植灯芯草 高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、16株/m²	1. 种类：灯芯草 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：5加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定	m²	7.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 335 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 336 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
164	050102002105	栽植德国鸢尾 高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：德国鸢尾 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂	m²	35.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 337 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 338 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
165	050102002106	栽植千屈菜 高0.4-0.5m、冠幅≥0.2m、36株/m²	1. 种类：千屈菜 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴(防寒)棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中	m²	23.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 339 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 340 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
166	050102002107	栽植花叶美人蕉 高0.6-0.7m、冠幅≥0.4m、16株/m²	1. 种类：花叶美人蕉 2. 株高或冠幅：高0.6-0.7m、冠幅≥0.4m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：5加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴(防寒)棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运	m²	61.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 341 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 342 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
167	050102002108	栽植再力花 高0.6-0.7m、冠幅≥0.4m、16株/m²	1. 种类：再力花 2. 株高或冠幅：高0.6-0.7m、冠幅≥0.4m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：5加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、	m²	32.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 343 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
168	050102002109	栽植旱伞草 高0.4-	1. 种类：旱伞草	m²	5.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 344 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.5m、冠幅≥0.3m、25株/m²	2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 345 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
169	050102002110	栽植山桃草 高0.4-0.5m、冠幅≥0.2m、25	1. 种类：山桃草 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、	m ²	4.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 346 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		株/m²	冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 347 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
170	050102002111	栽植白鹭苑 高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m、36株/m²	1. 种类：白鹭苑 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m	m²	71.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 349 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
171	050102002112	栽植水葱 高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、16株/m²	1. 种类：水葱 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：16株/m²	m²	38.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 350 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 要求：5加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 351 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
172	050102002113	栽植佛甲草 高0.15-0.2m、冠幅≥0.2m、64株/m²	1. 种类：佛甲草 2. 株高或冠幅：高0.15-0.2m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：64株/m² 4. 要求：双色杯，密植不露土	m²	6.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 352 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 353 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
173	050102002114	栽植花叶玉簪 高0.25-0.3m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：花叶玉簪 2. 株高或冠幅：高0.25-0.3m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	63.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 354 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 355 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
174	050102002115	栽植细叶美女樱 高0.2-0.25m、冠幅≥0.2m、49株/m²	1. 种类：细叶美女樱 2. 株高或冠幅：高0.2-0.25m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	37.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 356 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 357 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
175	050102002116	栽植六倍利 高0.2-0.25m、冠幅≥0.2m、49株/m²	1. 种类：六倍利 2. 株高或冠幅：高0.2-0.25m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严	m²	4.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 358 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			格按操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 359 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
176	050102002117	栽植多花筋骨草 高0.2-0.25m、冠幅≥0.2m、49株/m²	1. 种类：多花筋骨草 2. 株高或冠幅：高0.2-0.25m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计	m²	0.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 360 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 361 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虫害防治、松土、除草、补栽、 保洁、冲洗清理现场、弃物外运 等其费用由投标人考虑在综合单 价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关 规范要求							
177	050102002118	栽植玛格丽特 高0.3- 0.4m、冠幅≥0.3m、25 株/m²	1. 种类：玛格丽特 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、 冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类 规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计规范 要求	m²	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 362 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 363 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
178	050102002119	栽植金叶绣线菊 高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：金叶绣线菊 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（	m²	4.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 364 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防寒)棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 365 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
179	050102002120	栽植月季‘果汁阳台’ 高0.2-0.3m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：月季‘果汁阳台’ 2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中	m²	5.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 366 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 367 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
180	050102002121	栽植狐尾天门冬 高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m、16株/m²	1. 种类：狐尾天门冬 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：3加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴(防寒)棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价	m²	13.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 368 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 369 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
181	050102002122	栽植蓝霸鼠尾草 高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m、36株/m²	1. 种类：蓝霸鼠尾草 2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定	m²	63.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 370 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 371 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			年 14. 其它：满足设计及现行相关 规范要求							
182	050102002123	栽植藿香蓟 高0.3- 0.4m、冠幅≥0.3m、36 株/m²	1. 种类：藿香蓟 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、 冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类 规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计规范 要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（ 防寒）棚等包含在本综合单价中 ，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂	m²	0.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 372 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 373 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
183	050102002124	栽植樱桃鼠尾草 高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、36株/m²	1. 种类：樱桃鼠尾草 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中	m²	4.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 374 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 375 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
184	050102002125	栽植岷江蓝雪花 高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、16株/m²	1. 种类：岷江蓝雪花 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运	m²	30.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 376 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 377 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
185	050102002126	栽植无尽夏绣球 高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、16株/m²	1. 种类：无尽夏绣球 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、	m²	24.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 378 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
186	050102002127	栽植翠芦莉 高0.4-	1. 种类：翠芦莉	m²	33.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 379 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.5m、冠幅≥0.2m、36株/m²	2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 380 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
187	050102002128	栽植假蒿 高0.6-0.8m、冠幅≥0.2m、36株/m²	1. 种类：假蒿 2. 株高或冠幅：高0.6-0.8m、	m²	1.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 381 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 382 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
188	050102002129	栽植佩兰 高0.5-0.6m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：佩兰 2. 株高或冠幅：高0.5-0.6m、冠幅≥0.3m	m²	2.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 384 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
189	050102002130	栽植蜀葵 高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、36株/m²	1. 种类：蜀葵 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：36株/m²	m²	3.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 385 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 386 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
190	050102002131	栽植火星花 高0.4-0.5m、冠幅≥0.2m、25株/m²	1. 种类：火星花 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土	m²	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 387 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 388 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
191	050102002132	栽植墨西哥飞蓬 高0.2-0.3m、冠幅≥0.15m、49株/m²	1. 种类：墨西哥飞蓬 2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、冠幅≥0.15m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	2.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 389 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 390 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
192	050102002133	栽植澳洲米花 高0.5-0.6m、冠幅≥0.3m、16株/m²	1. 种类：澳洲米花 2. 株高或冠幅：高0.5-0.6m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：5加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	67.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 391 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 392 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
193	050102002134	栽植迷迭香 高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：迷迭香 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严	m²	106.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 393 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格按操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 394 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
194	050102002135	栽植朝雾草 高0.3-0.35m、冠幅≥0.3m、16株/m²	1. 种类：朝雾草 2. 株高或冠幅：高0.3-0.35m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：5加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计	m²	45.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 395 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 396 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
195	050102002136	栽植芙蓉菊 高0.3-0.35m、冠幅≥0.3m、16株/m²	1. 种类：芙蓉菊 2. 株高或冠幅：高0.3-0.35m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：5加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 397 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 398 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
196	050102002137	栽植梭鱼草 高0.6-0.7m、冠幅≥0.3m、16株/m²	1. 种类：梭鱼草 2. 株高或冠幅：高0.6-0.7m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（	m²	25.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 399 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防寒)棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 400 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
197	050102002138	栽植落新妇 高0.6-0.7m、冠幅≥0.3m、16株/m²	1. 种类：落新妇 2. 株高或冠幅：高0.6-0.7m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中	m²	3.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 401 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 402 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关 规范要求							
198	050102002139	栽植常绿萱草 高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、36株/m²	1. 种类：常绿萱草 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价	m²	100.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 403 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 404 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
199	050102002140	栽植繁星花 高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m、36株/m²	1. 种类：繁星花 2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定	m²	23.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 405 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 406 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
200	050102002141	栽植非洲鼠尾草 高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、36株/m²	1. 种类：非洲鼠尾草 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂	m²	21.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 407 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 408 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
201	050102002142	栽植马利筋 高0.5-0.6m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：马利筋 2. 株高或冠幅：高0.5-0.6m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中	m²	23.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 409 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 410 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
202	050102002143	栽植福禄考 高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m、36株/m²	1. 种类：福禄考 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运	m²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 411 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
203	050102002144	栽植紫娇花 高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m、36株/m²	1. 种类：紫娇花 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、	m²	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 413 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
204	050102002145	栽植蓝叶山营兰 高0.4	1. 种类：蓝叶山营兰	m²	23.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 414 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-0.5m、冠幅≥0.3m、25株/m²	2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 415 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
205	050102002146	栽植大滨菊 高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m、36	1. 种类：大滨菊 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、	m ²	10.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 416 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		株/m²	冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 417 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
206	050102002147	栽植柳叶马鞭草 高0.5-0.6m、冠幅≥0.2m、36株/m²	1. 种类：柳叶马鞭草 2. 株高或冠幅：高0.5-0.6m、冠幅≥0.2m	m²	31.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 419 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
207	050102002148	栽植路易斯安那鸢尾 高0.4-0.5m、冠幅≥0.2m、36株/m²	1. 种类：路易斯安那鸢尾 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：36株/m²	m²	10.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 420 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 421 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
208	050102002149	栽植双色野鸢尾 高0.4-0.5m、冠幅≥0.2m、36株/m²	1. 种类：双色野鸢尾 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土	m²	9.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 422 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 423 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		花境二、六、七、八								
209	050102002150	栽植大炫蓝鼠尾草 高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m、36株/m²	1. 种类：大炫蓝鼠尾草 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m	m²	3.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 424 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 425 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
210	050102002151	栽植春羽 高0.6-0.7m、冠幅≥0.4m、16株/m²	1. 种类：春羽 2. 株高或冠幅：高0.6-0.7m、冠幅≥0.4m 3. 单位面积株数：16株/m²	m²	33.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 426 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 要求：5加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 427 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
211	050102002152	栽植细叶美女樱 高0.2-0.25m、冠幅≥0.2m、49株/m²	1. 种类：细叶美女樱 2. 株高或冠幅：高0.2-0.25m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土	m²	3.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 428 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 429 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
212	050102002153	栽植六倍利 高0.2-0.25m、冠幅≥0.2m、49株/m²	1. 种类：六倍利 2. 株高或冠幅：高0.2-0.25m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	36.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 430 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 431 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
213	050102002154	栽植蜀葵 高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、36株/m²	1. 种类：蜀葵 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	4.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 432 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 433 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
214	050102002155	栽植迷迭香 高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：迷迭香 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严	m²	16.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 434 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格按操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 435 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
215	050102002156	栽植朝雾草 高0.3-0.35m、冠幅≥0.3m、16株/m²	1. 种类：朝雾草 2. 株高或冠幅：高0.3-0.35m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：5加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计	m²	3.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 436 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 437 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
216	050102002157	栽植鸟巢蕨 高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、16株/m²	1. 种类：鸟巢蕨 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	13.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 438 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 439 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
217	050102002158	栽植小天使 高0.4-0.5m、冠幅≥0.4m、16株/m²	1. 种类：小天使 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.4m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：3加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（	m²	38.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 440 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防寒) 棚等包含在本综合单价中 ， 由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 441 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			运等其费用由投标人考虑在综合 单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关 规范要求							
218	050102002159	栽植孔雀竹芋 高0.4- 0.5m、冠幅≥0.3m、25 株/m²	1. 种类：孔雀竹芋 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、 冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：5加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类 规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计规范 要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（ 防寒）棚等包含在本综合单价中	m²	17.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 442 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
219	050102002160	栽植吉姆蕨 高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m、36株/m²	1. 种类：吉姆蕨 2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴(防寒)棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价	m²	12.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 444 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 445 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
220	050102002161	栽植情人草 高0.15-0.2m、冠幅≥0.15m、49株/m²	1. 种类：情人草 2. 株高或冠幅：高0.15-0.2m、冠幅≥0.15m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：双色杯，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定	m²	62.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 446 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 447 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
221	050102002162	栽植飞羽 高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：飞羽 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：5加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂	m²	26.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 448 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 449 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
222	050102002163	栽植黑魔法 高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：黑魔法 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中	m²	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 450 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 451 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
223	050102002164	栽植双线竹芋 高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：双线竹芋 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运	m²	21.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 452 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 453 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
224	050102002165	栽植矮棕竹 高0.7-0.8m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：矮棕竹 2. 株高或冠幅：高0.7-0.8m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、	m²	54.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 454 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
225	050102002166	栽植非洲鼠尾草 高0.4	1. 种类：非洲鼠尾草	m²	0.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 455 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-0.5m、冠幅≥0.3m、36株/m²	2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 456 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
226	050102002167	栽植蓝叶山菅兰 高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、25	1. 种类：蓝叶山菅兰 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、	m ²	6.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 457 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		株/m²	冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 458 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
227	050102002168	栽植糖蜜草 高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、16株/m²	1. 种类：糖蜜草 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m	m²	24.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 460 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
228	050102002169	栽植银叶穗花婆婆纳 高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m、49株/m²	1. 种类：银叶穗花婆婆纳 2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：49株/m²	m²	17.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 461 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 462 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
229	050102002170	栽植蓝羊茅 高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m、36株/m²	1. 种类：蓝羊茅 2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土	m²	9.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 463 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 464 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
230	050102002171	栽植喷泉狼尾草 高0.5-0.6m、冠幅≥0.3m、16株/m²	1. 种类：喷泉狼尾草 2. 株高或冠幅：高0.5-0.6m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：5加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	7.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 465 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 466 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
231	050102002172	栽植薔草 高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、49株/m²	1. 种类：薔草 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	18.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 467 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 468 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
232	050102002173	栽植细茎针茅 高0.5-0.6m、冠幅≥0.3m、16株/m²	1. 种类：细茎针茅 2. 株高或冠幅：高0.5-0.6m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：5加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严	m²	13.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 469 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格按操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 470 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等 其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
233	050102002174	栽植柳叶马鞭草 高0.5-0.6m、冠幅≥0.2m、36株/m²	1. 种类：柳叶马鞭草 2. 株高或冠幅：高0.5-0.6m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计	m²	14.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 471 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 472 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
234	050102002175	栽植佛子茅 高0.6-0.8m、冠幅≥0.3m、16株/m²	1. 种类：佛子茅 2. 株高或冠幅：高0.6-0.8m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：5加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	7.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 473 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（ 防寒）棚等包含在本综合单价中 ， 由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和 基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运 输、上车、下车、现场转运、人 为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土 为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采 用人工、机械、还是其他方式进 行吊装、运输（含二次转运费或 者多次转运费）、扶正、栽植、 浇水、施肥、修剪、病虫害防治 、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 474 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
235	050102002176	栽植金丝苔草 高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：金丝苔草 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（	m²	4.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 475 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防寒) 棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 476 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
236	050102002177	栽植松果菊 高0.35-0.4m、冠幅≥0.2m、25株/m²	1. 种类：松果菊 2. 株高或冠幅：高0.35-0.4m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中	m²	8.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 477 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 478 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
237	050102002178	栽植绵毛水苏 高0.3-0.35m、冠幅≥0.3m、36株/m²	1. 种类：绵毛水苏 2. 株高或冠幅：高0.3-0.35m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价	m²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 479 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 480 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
238	050102002179	栽植银毛野牡丹 高0.2-0.3m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：银毛野牡丹 2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定	m²	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 481 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 482 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
239	050102002180	栽植银叶仓鼠 高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：银叶仓鼠 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂	m²	23.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 483 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 484 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
240	050102002181	栽植龙舌兰 高0.4-0.5m、冠幅≥0.4m、16株/m²	1. 种类：龙舌兰 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.4m 3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：5加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴(防寒)棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中	m²	8.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 485 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 486 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
241	050102002182	栽植蛇鞭菊 高0.5-0.6m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：蛇鞭菊 2. 株高或冠幅：高0.5-0.6m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运	m²	6.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 487 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 488 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
242	050102002183	栽植卡拉多纳鼠尾草 高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m、49株/m²	1. 种类：卡拉多纳鼠尾草 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、	m²	17.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 489 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
243	050102002184	栽植堆心菊 高0.2-	1. 种类：堆心菊	m²	18.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 490 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.3m、冠幅≥0.2m、49株/m²	2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 491 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
244	050102002185	栽植常绿石竹 高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m、49	1. 种类：常绿石竹 2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、	m ²	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 492 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		株/m²	冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 493 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
245	050102002186	栽植天竺葵 高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m、49株/m²	1. 种类：天竺葵 2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m	m²	7.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 494 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 单位面积株数：49株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 495 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
246	050102002187	栽植黄晶菊 高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m、49株/m²	1. 种类：黄晶菊 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：49株/m²	m²	8.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 496 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 497 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
247	050102002188	栽植荷兰菊 高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：荷兰菊 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土	m²	1.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 498 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 499 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
248	050102002189	栽植野棉花 高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：野棉花 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	5.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 500 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 501 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
249	050102002190	栽植毛地黄 高0.5-0.6m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：毛地黄 2. 株高或冠幅：高0.5-0.6m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	8.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 502 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 503 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
250	050102002191	栽植仙女之舞 高0.5-0.6m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：仙女之舞 2. 株高或冠幅：高0.5-0.6m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：5加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严	m²	14.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 504 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格按操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 505 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
251	050102002192	栽植大蓝刺芹 高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：大蓝刺芹 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计	m²	23.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 506 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 507 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虫害防治、松土、除草、补栽、 保洁、冲洗清理现场、弃物外运 等其费用由投标人考虑在综合单 价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关 规范要求							
252	050102002193	栽植尤加利 高0.3- 0.4m、冠幅≥0.2m、36 株/m²	1. 种类：尤加利 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、 冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类 规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计规范 要求	m²	54.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 508 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 509 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
253	050102002194	栽植积水凤梨 高0.2-0.3m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：积水凤梨 2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（	m²	16.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 510 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防寒)棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 511 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
254	050102002195	栽植糖果鸢尾 高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：糖果鸢尾 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中	m²	4.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 512 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 513 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关 规范要求							
255	050102002196	栽植绵杉菊 高0.2- 0.3m、冠幅≥0.2m、36 株/m²	1. 种类：绵杉菊 2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、 冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类 规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计规范 要求 7运输：综合考虑，搭设遮阴(防 寒)棚等包含在本综合单价中， 由投标单位自行报价	m²	33.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 514 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 515 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
256	050102002197	栽植蓝蝴蝶 高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：蓝蝴蝶 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定	m²	5.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 516 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 517 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
257	050102002198	栽植蓝金花 高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m、36株/m²	1. 种类：蓝金花 2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂	m²	23.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 518 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 519 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
258	050102002199	栽植蝎尾蕉 高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、25株/m²	1. 种类：蝎尾蕉 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 要求：5加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴(防寒)棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中	m²	25.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 520 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 521 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
259	050102002200	栽植赛菊芋 高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、36株/m²	1. 种类：赛菊芋 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴(防寒)棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运	m²	5.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 522 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 523 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
260	050102002201	栽植重瓣松果菊 高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、36株/m²	1. 种类：重瓣松果菊 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、	m²	2.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 524 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
261	050102002202	栽植金鸡菊 ‘白骑士’	1. 种类：金鸡菊 ‘白骑士’	m²	5.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 525 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m、36株/m²	2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 526 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
262	050102002203	栽植阿波银线蕨 高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、36	1. 种类：阿波银线蕨 2. 株高或冠幅：高0.3-0.4m、	m ²	48.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 527 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		株/m²	冠幅≥0.3m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 528 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
263	050102002204	栽植圆锥绣球 高0.6-0.7m、冠幅≥0.3m、16株/m²	1. 种类：圆锥绣球 2. 株高或冠幅：高0.6-0.7m、冠幅≥0.3m	m²	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 529 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 单位面积株数：16株/m² 4. 要求：5加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 530 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为原则 12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
264	050102002205	栽植多花风铃草 高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m、49株/m²	1. 种类：多花风铃草 2. 株高或冠幅：高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：49株/m²	m²	4.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 531 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 要求：1加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 532 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 其他要求：栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
265	050102002206	栽植柳叶星河 高0.4-0.5m、冠幅≥0.2m、36株/m²	1. 种类：柳叶星河 2. 株高或冠幅：高0.4-0.5m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土	m²	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 533 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 534 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用人工、机械、还是其他方式进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
266	050102002207	栽植羽叶佩兰 高0.5-0.6m、冠幅≥0.2m、36株/m²	1. 种类：羽叶佩兰 2. 株高或冠幅：高0.5-0.6m、冠幅≥0.2m 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 要求：2加仑，密植不露土 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	3.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 535 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚等包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 12. 其他要求：栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 536 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			进行吊装、运输（含二次转运费或者多次转运费）、扶正、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等其费用由投标人考虑在综合单价中 13. 养护期：包成活，养护期1年 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求								
267	040305003002	柏坡黄砾石	1. 柏坡黄砾石 2. 粒径2-3cm 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	105.300						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 537 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		脚手架工程								
268	050401001001	脚手架工程	1. 搭设方式：综合 2. 墙体高度：综合 3. 按项包干，中标后不做调整 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		模板工程								
269	050402001001	模板工程	1. 模板材质：综合 2. 方式：综合 3. 按项包干，中标后不做调整 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		围堰、排水工程								
270	050404001001	围堰	1. 围堰断面尺寸：综合	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观绿化工程】

标段：一标段

第 538 页 共 538 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 围堰长度：综合 3. 围堰材料及灌装袋材料品种、规格：综合 4. 按项包干，中标后不做调整 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
271	050404002001	排水	1. 种类及管径：综合 2. 数量：综合 3. 排水长度：综合 4. 按项包干，中标后不做调整 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观绿化工程】

标段：一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	050405001001	安全文明施工费			284361.55			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15408.75			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		64436.61			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		107861.28			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		96654.91			
2	050405002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	050405003001	非夜间施工照明						
4	050405004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	050405005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	050405006001	反季节栽植影响措施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观绿化工程】

标段：一标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施						
8	050405008001	已完工程及设备保护费						
9	050405009001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观绿化工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	662738.28		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		662738.28		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观绿化工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

观工程 【景观绿化工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

【景观绿化工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

标段 景观工程 【景观绿化工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观绿化工程】
 标段：一标段
 第 1 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	10656.69		6.65			
2	种植土	m³	9424.50					
3	水	m³	19995.10		4.83			
4	肥料	kg	5644.15		1.80			
5	杀虫剂	kg	1143.56		8.30			
6	汽油(机械)	L	2706.12		7.06			
7	其他材料费	元	468.28		1.00			
8	草绳	kg	6744.00		2.49			
9	杉木支撑	根	1175.00		4.15			
10	杉木支柱	根	2596.00		4.15			
11	朴树胸径20cm/杆、高≥12.0m、冠幅≥6.0m	株	45.00		2185.00			
12	朴树胸径20cm、高9-10m、冠幅3.5-4m	株	18.00		2085.00			
13	黄连木胸径20cm/杆、高≥12.0m、冠幅≥6.0m	株	10.00		2205.00			
14	黄连木胸径20cm、高8-9m、冠幅4-4.5m	株	19.00		2105.00			
15	水杉胸径15cm、高10-11m、冠幅3.5-4m	株	22.00		625.00			
16	水杉胸径18cm、高11-12m、冠幅4-4.5m	株	22.00		760.00			
17	墨西哥落羽杉胸径15cm、高6-7m、冠幅2.5-3m	株	33.00		891.09			
18	墨西哥落羽杉胸径18cm、高7-8m、冠幅3-3.5m	株	23.00		1386.14			
19	低分枝乌桕地径20cm、高6-7m、冠幅3.5-4m	株	12.00		5000.00			
20	乌桕胸径18cm、高6-7m、冠幅3-3.5m	株	20.00		2178.22			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观绿化工程】
 标段：一标段
 第 2 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	乌桕胸径20cm、高7-8m、冠幅3.5-4m	株	15.00		3564.36			
22	弯杆乌桕胸径20cm、高≥6.0m、冠幅≥5.0m	株	6.00		8252.43			
23	美国红枫胸径20cm、高7-8m、冠幅4-4.5m	株	35.00		4750.00			
24	银杏胸径15-17cm、高7-8m、冠幅3.5-4m	株	4.00		908.61			
25	银杏胸径20cm、高8-9m、冠幅4-4.5m	株	12.00		1620.00			
26	元宝枫胸径20cm、高7-8m、冠幅4-4.5m	株	5.00		3080.00			
27	娜塔栎胸径18cm、高6-7m、冠幅3.5-4m	株	10.00		1980.20			
28	红枫地径15cm、高3-4m、冠幅3-3.5m	株	12.00		3117.80			
29	红枫地径18cm、高4-4.5m、冠幅3.5-4m	株	1.00		4805.83			
30	鸡爪槭胸径15cm、高4-4.5m、冠幅3-3.5m	株	7.00		3584.00			
31	鸡爪槭胸径18cm、高5-6m、冠幅3.5-4m	株	7.00		5834.95			
32	南洋杉胸径15cm、高6-7m、冠幅3-3.5m	株	13.00		2178.22			
33	榉楠胸径15cm、高7-8m、冠幅3.5-4m	株	23.00		960.00			
34	柑橘地径15cm、高3.5-4m、冠幅3-3.5m	株	3.00		1600.00			
35	油橄榄地径15cm、高3.5-4m、冠幅2.5-3m	株	5.00		3500.00			
36	造型冬青H4高4-4.5m、冠幅3.5-4m	株	3.00		4800.00			
37	造型冬青H5高5-6m、冠幅4.5-5m	株	3.00		6500.00			
38	蓝花楹胸径18cm/杆、高≥8.0m、冠幅≥5.0m	株	95.00		1294.00			
39	蓝花楹胸径20cm、高7-8m、冠幅4.5-5m	株	20.00		2594.00			
40	乐昌含笑胸径15cm、高7-8m、冠幅3.5-4m	株	4.00		1110.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观绿化工程】
 标段：一标段
 第 3 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	丹桂胸径15cm、高4-5m、冠幅3.5-4m	株	7.00		1633.66			
42	金桂胸径15cm、高4-5m、冠幅3.5-4m	株	26.00		1759.00			
43	香樟地径15cm、高3.5-4m、冠幅3-3.5m	株	60.00		1650.00			
44	香泡地径15cm、高3.5-4m、冠幅3-3.5m	株	3.00		940.59			
45	枇杷地径15cm、高3.5-4m、冠幅3-3.5m	株	7.00		891.09			
46	丛生木芙蓉地径20cm、高3-3.5m、冠幅2.5-3m	株	12.00		631.07			
47	二乔玉兰胸径20cm、高5-6m、冠幅4-4.5m	株	8.00		2590.00			
48	绚丽海棠胸径15cm、高3.5-4m、冠幅3-3.5m	株	15.00		1485.15			
49	低分枝红叶李地径15cm、高3.5-4m、冠幅3-3.5m	株	4.00		1100.00			
50	日本晚樱胸径18cm、高4-5m、冠幅3-3.5m	株	9.00		1980.20			
51	特选石榴地径20cm、高3.5-4m、冠幅3-3.5m	株	2.00		4500.00			
52	红叶李胸径18cm、高4-5m、冠幅3-3.5m	株	8.00		1747.57			
53	红梅地径20cm、高5-6m、冠幅3.5-4m	株	5.00		3600.00			
54	西府海棠胸径18cm、高4-5m、冠幅3.5-4m	株	26.00		6980.00			
55	黄花风铃木胸径15cm、高5-6m、冠幅3-3.5m	株	18.00		2800.00			
56	鹤望兰高度1.2-1.5m、冠幅1-1.2m	株	3.00		129.06			
57	丛生腊梅高度2-2.5m、冠幅1.8-2.2m	株	5.00		423.00			
58	丛生茶花高度2-2.5m、冠幅1.8-2m	株	6.00		450.00			
59	亮晶女贞球高度1.5m、冠幅1.5m	株	17.00		240.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观绿化工程】
 标段：一标段
 第 4 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
60	富贵蕨高度0.5-0.6m、冠幅0.4-0.5m	株	19.00		32.00			
61	小叶黄杨球高度2.0m、冠幅2.0m	株	22.00		180.00			
62	库铂蕨高度1.2-1.5m、冠幅0.8-1m	株	5.00		145.00			
63	丛生紫荆高度2.5-3m、冠幅2-2.5m	株	7.00		690.00			
64	木绣球高度2-2.5m、冠幅1.5-2m	株	3.00		330.00			
65	海岛春花高度1.2-1.5m、冠幅1-1.2m	株	5.00		400.00			
66	穗花牡荊高度1.8-2m、冠幅1.2-1.5m	株	3.00		280.00			
67	红千层地径8-9cm、高度2.5-3m、冠幅2.2-2.5m	株	13.00		315.00			
68	红花玉芙蓉地径8-9cm、高度2-2.5m、冠幅1.5-2m	株	5.00		510.00			
69	结香高度1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m	株	9.00		120.00			
70	美丽针葵高度0.8-1.2m、冠幅0.4-0.6m	株	11.00		210.00			
71	菲油果地径6-7cm、高度2-2.5m、冠幅1.2-1.5m	株	4.00		400.00			
72	银叶金合欢地径6-8cm、高度2-2.5m、冠幅2-2.5m	株	1.00		294.50			
73	银姬小蜡球高度1.5m、冠幅1.5m	株	26.00		274.00			
74	龟甲冬青球高度1.2m、冠幅1.2m	株	31.00		360.00			
75	龟甲冬青球高度1.5m、冠幅1.5m	株	29.00		450.00			
76	龟背竹高度0.8-1m、冠幅0.6-0.8m	株	74.00		106.93			
77	小叶黄杨球高度1.2m、冠幅1.2m	株	17.00		130.00			
78	单头亮晶女贞棒棒糖高度>1.2m、冠幅>0.4m	株	9.00		240.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段
 景观工程
 【景观绿化工程】
 标段：
 一标段
 第 5 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
79	龟甲冬青球高度0.8m、冠幅0.8m	株	15.00		125.00			
80	新西兰亚麻高度0.5-0.8m、冠幅0.5-0.8m	株	6.00		45.00			
81	木槿高度1.5-2m、冠幅1-1.2m	株	4.00		42.00			
82	梔子高度1.5-2m、冠幅1.2-1.5m	株	1.00		180.00			
83	小兔子狼尾草高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、36株/m²	m²	483.00		50.40			
84	糖蜜草高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、25株/m²	m²	191.00		58.44			
85	小叶黄杨地球高0.4-0.5m、冠幅>0.3m、36株/m²	m²	70.00		78.00			
86	龟甲冬青地球高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、36株/m²	m²	70.00		82.00			
87	春鹃地球高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、36株/m²	m²	41.00		64.80			
88	金森女贞高0.3-0.4m、冠幅>0.2m、36株/m²	m²	370.00		36.00			
89	熊猫堇高0.15m、冠幅>>0.15m、100株/m²	m²	3225.00		139.23			
90	大吴风草高0.2-0.3m、冠幅>0.3m、36株/m²	m²	1098.40		64.16			
91	荚果蕨高0.4-0.5m、冠幅>0.3m、25株/m²	m²	128.00		53.00			
92	花叶美人蕉高0.6-0.7m、冠幅>0.4m、16株/m²	m²	84.00		22.00			
93	灯芯草高0.4-0.5m、冠幅>0.3m、25株/m²	m²	30.00		33.15			
94	德国鸢尾高0.3-0.4m、冠幅>0.2m、49株/m²	m²	263.00		63.70			
95	紫穗狼尾草高0.5-0.6m、冠幅>0.3m、25株/m²	m²	218.00		35.00			
96	旱伞草高0.5-0.6m、冠幅>0.4m、16株/m²	m²	16.00		18.20			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观绿化工程】 标段：一标段 第 6 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
97	肾蕨高0.3-0.4m、冠幅>0.2m、49株/m²	m²	185.00		39.20			
98	西伯利亚鸢尾高0.3-0.4m、冠幅>0.2m、49株/m²	m²	111.00		28.50			
99	细叶芒高0.4-0.5m、冠幅>0.3m、25株/m²	m²	234.00		27.50			
100	火山榕绿篱高1.5m、冠幅>0.4m、16株/m²	m²	66.00		48.00			
101	大布朗尼狼尾草高0.4-0.5m、冠幅>0.3m、25株/m²	m²	104.00		38.40			
102	粉黛乱子草高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、25株/m²	m²	141.00		57.96			
103	羽绒狼尾草高0.5-0.6m、冠幅>0.3m、25株/m²	m²	7.00		35.00			
104	金红羽狼尾草高0.5-0.6m、冠幅>0.3m、25株/m²	m²	204.00		38.19			
105	重金属柳枝稷高0.5-0.6m、冠幅>0.3m、25株/m²	m²	9.00		40.00			
106	日本麦冬高0.15m、冠幅>0.15m、100株/m²	m²	82.00		60.00			
107	草坪四季青常绿草皮	m²	8717.00		15.00			
108	卵石	m³	2.55		169.90			
109	柳叶星河高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	175.90		90.28			
110	熊猫堇高0.15m、冠幅≥0.15m、49株/m²	m²	113.60		68.22			
111	大吴风草高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	51.10		44.56			
112	金叶石菖蒲高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m、36株/m²	m²	3.50		54.00			
113	黄菖蒲高0.4-0.5m、冠幅≥0.2m、36株/m²	m²	80.40		23.04			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观绿化工程】
 标段：一标段
 第 7 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
114	大炫蓝鼠尾草高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m、36株/m²	m²	117.70		102.60			
115	灯芯草高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、16株/m²	m²	7.50		21.22			
116	德国鸢尾高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	35.20		32.50			
117	花叶美人蕉高0.6-0.7m、冠幅≥0.4m、16株/m²	m²	61.30		22.00			
118	旱伞草高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	5.50		20.00			
119	山桃草高0.4-0.5m、冠幅≥0.2m、25株/m²	m²	4.90		15.00			
120	白鹭菀高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m、36株/m²	m²	71.10		79.20			
121	佛甲草高0.15-0.2m、冠幅≥0.2m、64株/m²	m²	6.90		42.00			
122	花叶玉簪高0.25-0.3m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	63.40		27.18			
123	细叶美女樱高0.2-0.25m、冠幅≥0.2m、49株/m²	m²	41.10		44.10			
124	六倍利高0.2-0.25m、冠幅≥0.2m、49株/m²	m²	41.10		78.00			
125	多花筋骨草高0.2-0.25m、冠幅≥0.2m、49株/m²	m²	0.70		78.20			
126	玛格丽特高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	5.00		40.00			
127	金叶绣线菊高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	4.90		20.00			
128	月季‘果汁阳台’高0.2-0.3m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	5.40		118.75			
129	狐尾天门冬高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m、16株/m²	m²	13.10		40.99			
130	蓝霸鼠尾草高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m、36株/m²	m²	63.00		51.48			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观绿化工程】
 标段：一标段
 第 8 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
131	藿香蓟高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、36株/m²	m²	0.90		56.00			
132	樱桃鼠尾草高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、36株/m²	m²	4.80		171.00			
133	岷江蓝雪花高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、16株/m²	m²	30.20		62.00			
134	无尽夏绣球高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、16株/m²	m²	24.70		56.00			
135	翠芦莉高0.4-0.5m、冠幅≥0.2m、36株/m²	m²	33.40		37.83			
136	假蒿高0.6-0.8m、冠幅≥0.2m、36株/m²	m²	1.40		200.00			
137	佩兰高0.5-0.6m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	2.90		92.00			
138	蜀葵高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、36株/m²	m²	7.90		22.00			
139	火星花高0.4-0.5m、冠幅≥0.2m、25株/m²	m²	30.00		24.00			
140	墨西哥飞蓬高0.2-0.3m、冠幅≥0.15m、49株/m²	m²	2.50		103.00			
141	澳洲米花高0.5-0.6m、冠幅≥0.3m、16株/m²	m²	67.20		158.42			
142	迷迭香高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	123.60		50.00			
143	朝雾草高0.3-0.35m、冠幅≥0.3m、16株/m²	m²	49.20		118.00			
144	芙蓉菊高0.3-0.35m、冠幅≥0.3m、16株/m²	m²	27.00		70.00			
145	梭鱼草高0.6-0.7m、冠幅≥0.3m、16株/m²	m²	25.80		10.00			
146	落新妇高0.6-0.7m、冠幅≥0.3m、16株/m²	m²	3.40		220.00			
147	常绿萱草高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、36株/m²	m²	100.40		54.00			
148	繁星花高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m、36株/m²	m²	23.90		64.50			
149	非洲鼠尾草高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、36株/m²	m²	22.30		171.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观绿化工程】
 标段：一标段
 第 9 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
150	马利筋高0.5-0.6m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	23.60		40.00			
151	福禄考高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m、36株/m²	m²	20.00		48.00			
152	紫娇花高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m、36株/m²	m²	19.00		34.00			
153	蓝叶山菅兰高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	30.00		110.00			
154	大滨菊高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m、36株/m²	m²	10.30		42.50			
155	柳叶马鞭草高0.5-0.6m、冠幅≥0.2m、36株/m²	m²	46.00		80.00			
156	红棒胸径20cm、高7-8m、冠幅4-4.5m	株	18.00		2427.18			
157	小叶香樟胸径15cm、高6-7m、冠幅3.5-4m	株	172.00		825.00			
158	小叶香樟胸径15cm/杆、高≥7.0m、冠幅≥6.0m	株	105.00		825.00			
159	垂枝梅地径15-17cm、高3-3.5m、冠幅2.5-3m	株	8.00		5000.00			
160	阳光樱胸径20cm、高6-7m、冠幅4-4.5m	株	19.00		1200.00			
161	极品川红紫薇胸径18cm、高5.5-6m、冠幅4.5-5m	株	14.00		6500.00			
162	川红紫薇胸径18cm、高5-6m、冠幅3.5-4m	株	9.00		3600.00			
163	丛生天鹅绒紫薇地径25cm、高2.5-3m、冠幅2.5-3m	株	17.00		24778.00			
164	毛鹃球高度1.2m、冠幅1.2m	株	21.00		140.00			
165	毛鹃球高度1.5m、冠幅1.5m	株	9.00		200.00			
166	象耳芋高度1.5-2m、冠幅1.5-1.8m	株	62.00		230.00			
167	巨浪海芋高度1.2-1.5m、冠幅1-1.2m	株	9.00		42.00			
168	杜鹃(映山红)高度1.5-1.8m、冠幅1.2-1.5m	株	3.00		180.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观绿化工程】
 标段：一标段
 第 10 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
169	路易斯安那鸢尾高0.4-0.5m、冠幅≥0.2m、36株/m²	m²	10.60		50.40			
170	双色野鸢尾高0.4-0.5m、冠幅≥0.2m、36株/m²	m²	9.60		56.80			
171	春羽高0.6-0.7m、冠幅≥0.4m、16株/m²	m²	33.90		155.34			
172	鸟巢蕨高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、16株/m²	m²	13.50		63.00			
173	小天使高0.4-0.5m、冠幅≥0.4m、16株/m²	m²	38.10		48.00			
174	孔雀竹芋高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	17.70		123.00			
175	吉姆蕨高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m、36株/m²	m²	12.50		132.20			
176	情人草高0.15-0.2m、冠幅≥0.15m、49株/m²	m²	62.10		68.00			
177	飞羽高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	26.50		75.00			
178	黑魔法高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	4.00		94.00			
179	双线竹芋高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	21.70		68.00			
180	矮棕竹高0.7-0.8m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	54.30		125.00			
181	糖蜜草高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、16株/m²	m²	24.30		37.40			
182	银叶穗花婆婆纳高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m、49株/m²	m²	17.40		179.67			
183	蓝羊茅高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m、36株/m²	m²	9.80		26.00			
184	喷泉狼尾草高0.5-0.6m、冠幅≥0.3m、16株/m²	m²	7.40		59.80			
185	蓄草高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、49株/m²	m²	18.10		32.67			
186	细茎针茅高0.5-0.6m、冠幅≥0.3m、16株/m²	m²	13.10		15.00			
187	佛子茅高0.6-0.8m、冠幅≥0.3m、16株/m²	m²	7.50		24.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观绿化工程】
 标段：一标段
 第 11 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
188	金丝苔草高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	4.80		30.00			
189	松果菊高0.35-0.4m、冠幅≥0.2m、25株/m²	m²	8.40		17.50			
190	绵毛水苏高0.3-0.35m、冠幅≥0.3m、36株/m²	m²	10.00		151.20			
191	银毛野牡丹高0.2-0.3m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	15.00		162.00			
192	银叶仓鼠高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	23.90		154.00			
193	龙舌兰高0.4-0.5m、冠幅≥0.4m、16株/m²	m²	8.70		345.00			
194	蛇鞭菊高0.5-0.6m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	6.90		25.00			
195	卡拉多纳鼠尾草高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m、49株/m²	m²	17.40		44.10			
196	堆心菊高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m、49株/m²	m²	18.90		19.60			
197	常绿石竹高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m、49株/m²	m²	0.50		63.70			
198	天竺葵高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m、49株/m²	m²	7.30		73.50			
199	黄晶菊高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m、49株/m²	m²	8.70		24.50			
200	荷兰菊高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	1.70		27.50			
201	野棉花高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	5.20		50.00			
202	毛地黄高0.5-0.6m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	8.70		65.00			
203	仙女之舞高0.5-0.6m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	14.50		480.00			
204	大蓝刺芹高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	23.40		370.00			
205	尤加利高0.3-0.4m、冠幅≥0.2m、36株/m²	m²	54.60		129.60			
206	积水凤梨高0.2-0.3m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	16.30		300.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观绿化工程】
 标段：一标段
 第 12 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
207	糖果鸢尾高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	4.70		125.00			
208	绵杉菊高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m、36株/m²	m²	33.10		75.60			
209	蓝蝴蝶高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	5.60		173.00			
210	蓝金花高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m、36株/m²	m²	23.20		213.00			
211	蝎尾蕉高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、25株/m²	m²	25.10		345.00			
212	赛菊芋高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、36株/m²	m²	5.30		75.00			
213	重瓣松果菊高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、36株/m²	m²	2.30		180.00			
214	金鸡菊‘白骑士’高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m、36株/m²	m²	5.30		92.00			
215	阿波银线蕨高0.3-0.4m、冠幅≥0.3m、36株/m²	m²	48.70		420.00			
216	圆锥绣球高0.6-0.7m、冠幅≥0.3m、16株/m²	m²	3.60		295.00			
217	多花风铃草高0.2-0.3m、冠幅≥0.2m、49株/m²	m²	4.50		198.00			
218	柳叶星河高0.4-0.5m、冠幅≥0.2m、36株/m²	m²	3.00		130.00			
219	羽叶佩兰高0.5-0.6m、冠幅≥0.2m、36株/m²	m²	3.30		115.20			
220	柳叶马鞭草高0.5-0.6m、冠幅>0.3m、49株/m²	m²	379.80		31.31			
221	大布朗尼狼尾草高0.5-0.6m、冠幅>0.3m、49株/m²	m²	253.20		75.26			
222	鸢尾高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、49株/m²	m²	463.67		88.20			
223	肾蕨高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、49株/m²	m²	463.67		39.20			
224	大吴风草高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、49株/m²	m²	463.67		87.33			
225	柳叶马鞭草高0.4-0.5m、冠幅>0.3m、36株/m²	m²	152.67		20.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观绿化工程】
 标段：一标段
 第 13 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
226	鼠尾草高0.4-0.5m、冠幅>0.3m、36株/m²	m²	152.67		18.00			
227	大滨菊高0.4-0.5m、冠幅>0.3m、36株/m²	m²	152.67		57.60			
228	百子莲高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、36株/m²	m²	793.00		57.03			
229	山桃草高0.4-0.5m、冠幅>0.3m、36株/m²	m²	179.70		21.60			
230	林荫鼠尾草高0.4-0.5m、冠幅>0.3m、36株/m²	m²	239.60		87.29			
231	细茎针茅高0.4-0.5m、冠幅>0.3m、36株/m²	m²	179.70		30.24			
232	满天星高0.2-0.3m、冠幅>0.2m、64株/m²	m²	1624.00		38.40			
233	亮晶女贞高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、49株/m²	m²	80.00		74.86			
234	银姬小蜡高0.2-0.3m、冠幅>0.3m、49株/m²	m²	17.00		46.28			
235	迷迭香高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、49株/m²	m²	86.00		98.00			
236	林荫鼠尾草高0.3-0.4m、冠幅>0.2m、81株/m²	m²	306.00		154.97			
237	山桃草高0.5-0.6m、冠幅>0.2m、81株/m²	m²	690.00		56.32			
238	金光菊高0.4-0.5m、冠幅>0.2m、81株/m²	m²	773.00		73.41			
239	金叶石菖蒲高0.2-0.3m、冠幅>0.2m、64株/m²	m²	296.00		99.84			
240	无尽夏绣球高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、36株/m²	m²	611.00		126.00			
241	黄菖蒲高0.4-0.5m、冠幅>0.2m、64株/m²	m²	64.00		40.96			
242	柳叶星河高0.4-0.5m、冠幅>0.2m、64株/m²	m²	152.00		231.11			
243	小叶黄杨高0.4-0.5m、冠幅>0.3m、49株/m²	m²	225.00		106.17			
244	蓝盆花高0.3-0.4m、冠幅>0.3m、49株/m²	m²	38.00		65.33			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观绿化工程】
 标段：一标段
 第 14 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
245	大炫蓝鼠尾草高0.3-0.4m、冠幅>0.2m、81株/m²	m²	660.00		120.30			
246	西伯利亚鸢尾高0.3-0.4m、冠幅>0.2m、64株/m²	m²	26.00		37.22			
247	白鹭菀高0.3-0.4m、冠幅>0.2m、64株/m²	m²	71.00		140.80			
248	路易斯安娜鸢尾高0.3-0.4m、冠幅>0.2m、64株/m²	m²	964.00		76.80			
249	花菖蒲高0.3-0.4m、冠幅>0.2m、64株/m²	m²	132.00		64.00			
250	花叶玉簪高0.2-0.3m、冠幅>0.3m、64株/m²	m²	3.00		69.58			
251	春鹃高0.2-0.3m、冠幅>0.2m、64株/m²	m²	13.00		115.20			
252	水生美人蕉高0.6-0.7m、冠幅≥0.4m、16株/m²	株	283.20		0.88			
253	睡莲高0.2-0.3m、冠幅≥0.3m、16株/m²	株	3108.80		7.92			
254	春羽高0.6-0.8m、冠幅>0.4m、9株/m²	m²	22.00		28.53			
255	吊丝球竹胸径4-5cm、高7-8m、20杆/丛	株	15.00		360.00			
256	再力花高0.6-0.7m、冠幅>0.4m、16株/m²	株	1339.20		5.45			
257	千屈菜高0.3-0.4m、冠幅>0.2m、36株/m²	株	1368.00		1.10			
258	水葱高0.4-0.5m、冠幅>0.2m、36株/m²	株	612.00		0.60			
259	水葱高0.4-0.5m、冠幅≥0.3m、16株/m²	株	617.60		0.70			
260	川红紫薇拼栽胸径15cm/杆、高4-4.5m、冠幅≥4.5m	株	45.00		2200.00			
261	千屈菜高0.4-0.5m、冠幅≥0.2m、36株/m²	株	856.80		1.10			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 15 页 共 15 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观绿化工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观电气工程】

标段：一标段

第 1 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内外运输距离及场内外堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内外运输、场内外堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整。 4. 人工修边检底、桩间挖土、人工开挖土方、清除杂草、灌木、树根(茷)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑	m³	4448.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 根据《成都市郫都区人民政府办公室关于印发<进一步加强全区建筑垃圾处置管理的实施方案>的通知》（郫府办发〔2020〕1号）、《成都市郫都区建筑垃圾处置管理工作领导小组关于印发<建筑垃圾处置管理工作领导小组成员单位工作职责分工方案>、<建筑垃圾处置方案（模板）>等四个文件的通知》（郫建垃领〔2019〕1号）等相关文件，需回收连砂石工程量及费用（包括挖掘、装卸和运输、安全文明施工费、规费、税金、管理费及合理利润）均不包括在本清单中，由业主在招标文件中明确 7. 其他：符合设计和相关规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观电气工程】

标段：一标段

第 3 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
2	040103001004	沟槽回填 土方	1. 回填土方：土方 2. 密实度要求及填方粒径要求：满足设计及规范要求 3. 运输距离：自行考虑, 综合在报价中. 4. 回填方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求	m³	4270.080					
3	040103001005	中砂回填	1. 密实度要求: 详设计 2. 填方材料品种: 中砂回填 3. 填方粒径要求: 综合考虑 4. 填方来源、运距: 综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求	m³	711.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观电气工程】

标段：一标段

第 4 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
4	040304003001	40厚C20预制混凝土保护板	1. 部位:适用于10根电缆以上或纵向三层以上敷设 2. 构件代号、名称: 40厚C20预制混凝土保护板 3. 混凝土强度等级: C20预制混凝土 4. 砂浆强度等级: 详设计 5. 其他: 满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求	m³	10.000					
5	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合考虑 2. 清理、运距及堆场: 自行考虑 3. 土方平衡由投标人踏勘现场综合考虑 4. 余方点装料运输至弃置点、余方处置消纳费用等综合考虑在单价内	m³	178.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 5 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		景观电气								
6	040801003001	XB01箱式变电站 SCB14-250KVA	1. 名称：XB01箱式变电站 SCB14-250KVA 2. 型号、规格：SCB14 10KV/0.4KV 250KVA，其余详设计 3. 组合形式：综合, 含设计图纸全部内容 4. 母线配置方式：详见设计 5. 种类：详见设计 6. 基础型钢形式、规格：槽钢表面镀锌 7. 开箱清点检查、就位、找正、	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 6 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固定、联锁装置检查、设备调整、设备检查、导体接触面检查、二次元件拆装、接地、单体调试、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 含箱内所有元器件, 功能满足设计及现场使用要求 9. 箱变已包含进出线管, 钢爬梯, 通风窗, 箱变挂锁, 防雨板, 封堵, 防水套管等, 变压器附件、除锈防腐、接线检查、试验、供电、温控器、电源线等全部综合考虑 10. 为完成本项目安装的所有工作内容, 达到正常交付使用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观电气工程】

标段：一标段

第 7 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 安装前若需二次深化设计, 需经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价 12. 其他应满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求							
7	040504001001	箱变基础	1. 名称: 箱变基础 2. 基础主体: 采用MU16标准实心砖, 水泥砂浆等级为M7.5, 墙体厚度240mm, 砌筑完成后用1:2.5防水砂浆内外抹面20mm, 内外抹灰完成后需压入一层网格布。地面以上采用18厚300x600芝麻灰仿石砖饰面, 20厚1:3水泥砂浆粘接层, 面砖规格颜色应与箱体配合协调	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 8 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 圈梁混凝土强度等级为C25, 垫层混凝土强度等级C25, 底面按照2%坡向集水坑 4. 钢丝网窗采用304#不锈钢, 网孔10mm×10mm, 丝径1mm。钢丝网窗尺寸详设计, 位置如图所示设置在长边L/4处, 钢丝网顶与圈梁底齐, 可根据实际情况调整位置 5. 所有外露铁件均镀锌防腐, 所有焊缝焊接后均需涂刷2遍防锈漆 6. 箱式变电站基础需预埋[10槽钢, 沿基础长度、宽度方向墙体中心线通长布置 7. 含钢筋、预埋件、基础等 8. 具体做法详施工图 9. 为完成本项目安装的所有工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观电气工程】

标段：一标段

第 9 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作内容，达到正常交付使用 10. 其他应满足设计、相关图集、标准、招标技术、招标技术标准以及相关电力部门要求							
8	030404017001	配电箱 ALJG1	1. 名称：配电箱 ALJG1 2. 型号、规格：不锈钢箱体, 带锁, 室外型IP55，其余详设计，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 3. 安装方式：落地安装 4. 基础: 单列 5. 含系统电源、12回路/20A开关量控制模块等 5. 含箱内所有电气元器件本体安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、堵洞、接地、电涌保护器、熔断器、进出线配管、箱体安装、开孔、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 10 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜防火、端子接线、预埋螺栓、箱体设明显标志等配件 6. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
9	030404017002	配电箱 ALJG2	1. 名称：配电箱 ALJG2 2. 型号、规格：不锈钢箱体，带锁，室外型IP55，其余详设计，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 3. 安装方式：落地安装 4. 基础：单列 5. 含系统电源、12回路/20A开关量控制模块等 5. 含箱内所有电气元器件本体安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、堵洞、接地、电涌保护器、熔断器、进	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 11 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			出线配管、箱体安装、开孔、盘柜防火、端子接线、预埋螺栓、箱体设明显标志等配件 6. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
10	030404017003	配电箱 ALJG3	1. 名称：配电箱 ALJG3 2. 型号、规格：不锈钢箱体，带锁，室外型IP55，其余详设计，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 3. 安装方式：落地安装 4. 基础：单列 5. 含系统电源、12回路/20A开关量控制模块等 5. 含箱内所有电气元器件本体安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、堵洞、接	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 12 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地、电涌保护器、熔断器、进出线配管、箱体安装、开孔、盘柜防火、端子接线、预埋螺栓、箱体设明显标志等配件 6. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
11	040504001002	配电箱基础	1. 配电箱基础 2. 垫层、基础：砂卵石层，C25 砼垫层，C25 砼圈梁，砖砌体采用MU15烧结页岩实心砖，M10水泥砂浆砌筑 3. 砖基础内壁采用1:2.5水泥砂浆抹面，厚度=10mm. 槽钢为63*40 δ=4.8mm. 表面镀锌. 预埋管伸进基础20mm, 伸出基础≥100mm. 配电箱安装现场配钻, 基础槽钢采用4根M12*110膨胀螺	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栓固定于基础找平面上,基础槽钢和配电箱固定采用M12*80六角螺栓连接固定.配电箱进线在下,出线在下,穿线后需作PC管头封口处理。12厚花岗石(光面、芝麻黑)贴面，20厚1：3水泥砂浆粘接层。 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 含混凝土浇筑、砖砌体、砂浆抹面、钢筋制安、预埋件、接地等 6. 其它：为完成本项目安装的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 14 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
12	040803001001	电力电缆 JHS-2*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：JHS-2*4mm ² 3. 敷设方式：水下、穿电缆沟综合考虑 4. 含电缆头、电缆防护、防火堵料、防火堵洞、支架制作安装 5. 其他：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求	m	88.510					
13	040803001002	电力电缆 JHS-2*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：JHS-2*6mm ² 3. 敷设方式：水下、穿电缆沟综合考虑	m	1313.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 15 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含电缆头、电缆防护、防火堵料、防火堵洞、支架制作安装 5. 其他：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求							
14	040803001003	电力电缆 YJV-0.6/1KV-3X4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：YJV-0.6/1KV-3X4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架及其他部位敷设(综合考虑) 4. 材质：铜芯 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架、电缆实验、挂牌、电缆头、电缆防护、防火堵料、防火堵洞等全部内容	m	2459.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 16 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
15	040803001004	电力电缆 YJV-0.6/1KV-3X6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：YJV-0.6/1KV-3X6mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架及其他部位敷设(综合考虑) 4. 材质：铜芯 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架、电缆实验、挂牌、电缆头、电缆防护、防火堵料、防火堵洞等全部内容 7. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求	m	7149.950					
16	040803001005	电力电缆 YJV-0.6/1KV-	1. 名称：电力电缆	m	369.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 17 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		3X10mm ²	2. 规格型号：YJV-0.6/1KV-3X10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架及其他部位敷设(综合考虑) 4. 材质：铜芯 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架、电缆实验、挂牌、电缆头、电缆防护、防火堵料、防火堵洞等全部内容 7. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
17	040803001006	电力电缆 YJV-0.6/1KV-3X16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：YJV-0.6/1KV-3X16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架及其他部位敷设(综合考虑)	m	1310.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 18 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：铜芯 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架、 电缆实验、挂牌等全部内容 7. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容，未尽事宜详见相关 规范及设计要求							
18	040803001007	电力电缆 YJV-0.6/1KV -4X4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：YJV-0.6/1KV- 4X4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架 及其他部位敷设(综合考虑) 4. 材质：铜芯 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架、 电缆实验、挂牌、电缆头、电缆 防护、防火堵料、防火堵洞等全 部内容	m	386.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 19 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
19	040803001008	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4X6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：YJV-0.6/1KV-4X6mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架及其他部位敷设(综合考虑) 4. 材质：铜芯 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架、电缆实验、挂牌、电缆头、电缆防护、防火堵料、防火堵洞等全部内容 7. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求	m	563.610					
20	040803001009	电力电缆 YJV-0.6/1KV-	1. 名称：电力电缆	m	92.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观电气工程】

标段：一标段

第 20 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		5X6mm ²	2. 规格型号：YJV-0.6/1KV-5X6mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架及其他部位敷设(综合考虑) 4. 材质：铜芯 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架、电缆实验、挂牌、电缆头、电缆防护、防火堵料、防火堵洞等全部内容 7. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
21	040803001010	电力电缆 YJV-0.6/1KV-5X10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：YJV-0.6/1KV-5X10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架及其他部位敷设(综合考虑)	m	161.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 21 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：铜芯 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架、电缆实验、挂牌、电缆头、电缆防护、防火堵料、防火堵洞等全部内容 7. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
22	040803001011	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4X35+1X16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：YJV-0.6/1KV-4X35+1X16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架及其他部位敷设(综合考虑) 4. 材质：铜芯 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架、电缆实验、挂牌等全部内容	m	59.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 22 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
23	040803001012	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4X70+1X35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：YJV-0.6/1KV-4X70+1X35mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架及其他部位敷设(综合考虑) 4. 材质：铜芯 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架、电缆实验、挂牌等全部内容 7. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求	m	181.520					
24	040803001013	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4X95+1X50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：YJV-0.6/1KV-4X95+1X50mm ²	m	280.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 23 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式、部位：穿管、桥架及其他部位敷设(综合考虑) 4. 材质：铜芯 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架、电缆实验、挂牌等全部内容 7. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
25	040803001014	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5X25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-5X25mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架及其他部位敷设(综合考虑) 4. 材质：铜芯 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架、电缆实验、挂牌等全部内容	m	191.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 24 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
26	040803001015	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4X35+1X16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-4X35+1X16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架及其他部位敷设(综合考虑) 4. 材质：铜芯 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架、电缆实验、挂牌等全部内容 7. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求	m	175.850					
27	040803001016	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4X70+1X35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-4X70+1X35mm ²	m	133.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 25 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式、部位：穿管、桥架及其他部位敷设(综合考虑) 4. 材质：铜芯 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架、电缆实验、挂牌等全部内容 7. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
28	040803005001	电缆终端头 三芯 截面面积（mm ² ） ≤16	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：满足设计规范要求 3. 规格：三芯 截面 ≤16mm ² 4. 材质、类型：综合 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 其他：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 26 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标文件要求、施工图设计要求							
29	040803005002	8.7/15KV电缆终端头 三芯 截面面积（mm ² ） ≤70	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：满足设计规范要求 3. 规格：三芯 截面 ≤70mm ² 4. 材质、类型：综合 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：8.7/15KV 7. 其他：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求	个	2.000					
30	040803005003	电缆终端头 五芯 截面面积（mm ² ） ≤35	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：满足设计规范要求 3. 规格：五芯 截面 ≤35mm ² 4. 材质、类型：综合 5. 安装部位：综合考虑	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 27 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 其他:为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求							
31	040803005004	电缆终端头 五芯 截面面积（mm²） ≤70	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：满足设计规范要求 3. 规格：五芯 截面 ≤70mm² 4. 材质、类型：综合 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 其他:为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求	个	4.000					
32	040803005005	电缆终端头 五芯 截面面积（mm²） ≤95	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：满足设计规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 28 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：五芯 截面 $\leq 70\text{mm}^2$ 4. 材质、类型：综合 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）： $\leq 1\text{KV}$ 7. 其他：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求							
33	040804002001	电气配线 RVV-2*6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：RVV-2*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线形式、部位：综合考虑 5. 其他：含线缆接头 6. 为完成本项目安装的所有工作内容，满足设计、招标文件及相关规范等要求	m	33.000					
34	040804001001	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管	m	4153.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格：PC25 4. 配置形式：综合考虑 5. 暗配含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等，明配含支架制作安装除锈刷油，埋地含刷油防腐，具体做法详设计 6. 接地要求：满足规范要求 7. 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
35	040804001002	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC32 4. 配置形式：综合考虑 5. 暗配含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等，明配含支架制作安装除锈刷油，埋地含刷油防腐，具体做法详设计 6. 接地要求：满足规范要求	m	6934.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 30 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
36	040804001003	电气配管 PC40	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC40 4. 配置形式：综合考虑 5. 暗配含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等，明配含支架制作安装除锈刷油，埋地含刷油防腐，具体做法详设计 6. 接地要求：满足规范要求 7. 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求	m	348.880					
37	040804001004	电气配管 PC50	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC50 4. 配置形式：综合考虑	m	1098.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 31 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 暗配含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等，明配含支架制作安装除锈刷油，埋地含刷油防腐，具体做法详设计 6. 接地要求：满足规范要求 7. 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
38	040804001005	电气配管 PC100	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC100 4. 配置形式：综合考虑 5. 暗配含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等，明配含支架制作安装除锈刷油，埋地含刷油防腐，具体做法详设计 6. 接地要求：满足规范要求 7. 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规	m	496.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 32 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及设计要求							
39	040804001006	电气配管 ICC100	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：ICC100 4. 配置形式：综合考虑 5. 暗配含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等，明配含支架制作安装除锈刷油，埋地含刷油防腐，具体做法详设计 6. 接地要求：满足规范要求 7. 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求	m	483.880					
40	040804001007	过路钢管 SC32	1. 名称：过路钢管 SC32 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：埋地 5. 含管件、所有附件、接地、	m	527.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 33 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防腐符合规范要求 6. 其他：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求							
41	040804001008	过路钢管 SC40	1. 名称：过路钢管 SC40 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：埋地 5. 含管件、所有附件、接地、防腐符合规范要求 6. 其他：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求	m	816.100					
42	040804001009	过路钢管 SC50	1. 名称：过路钢管 SC50 2. 材质：镀锌钢管	m	106.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 34 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：SC50 4. 配置形式：埋地 5. 含管件、所有附件、接地、防腐符合规范要求 6. 其他：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求							
43	040804001010	过路钢管 SC65	1. 名称：过路钢管 SC65 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式：埋地 5. 含管件、所有附件、接地、防腐符合规范要求 6. 其他：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设	m	253.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 35 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计要求							
44	040804001011	过路钢管 SC125	1. 名称：过路钢管 SC125 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 配置形式：埋地 5. 含管件、所有附件、接地、防腐符合规范要求 6. 其他：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求	m	181.160					
45	030404036001	室外防水隔离变压器（含基础） AC220/DC24V 100W	1. 名称：室外防水隔离变压器 2. 规格、型号：AC220/DC24V 100W 3. 安装方式：室外，具体详见设计图纸 4. 包含本体安装、接地、接线及相应附件安装等	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 36 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 箱体支架(200X200X100 C25 混凝土支墩)制作安装 6. 其他：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、按钮、压焊接线端子、箱体接地等 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
46	030404036002	室外防水隔离变压器（含基础） AC220/DC24V 200W	1. 名称：室外防水隔离变压器 2. 规格、型号：AC220/DC24V 200W 3. 安装方式：室外，具体详见设计图纸 4. 包含本体安装、接地、接线及相应附件安装等 5. 箱体支架(200X200X100 C25 混凝土支墩)制作安装 6. 其他：开孔、配线、盘柜防	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观电气工程】

标段：一标段

第 37 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火、堵洞、按钮、压焊接线端子、箱体接地等 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
47	030404036003	室外防水隔离变压器（含基础） AC220/DC24V 300W	1. 名称：室外防水隔离变压器 2. 规格、型号：AC220/DC24V 300W 3. 安装方式：室外，具体详见设计图纸 4. 包含本体安装、接地、接线及相应附件安装等 5. 箱体支架(200X200X100 C25 混凝土支墩)制作安装 6. 其他：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、按钮、压焊接线端子、箱体接地等 7. 其他：满足设计、验收规范	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 38 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
48	030404036004	室外防水隔离变压器（含基础） AC220/DC24V 350W	1. 名称：室外防水隔离变压器 2. 规格、型号：AC220/DC24V 350W 3. 安装方式：室外，具体详见设计图纸 4. 包含本体安装、接地、接线及相应附件安装等 5. 箱体支架(200X200X100 C25 混凝土支墩)制作安装 6. 其他：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、按钮、压焊接线端子、箱体接地等 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	台	13.000					
49	030404036005	室外防水隔离变压器（	1. 名称：室外防水隔离变压器	台	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		含基础） AC220/DC24V 500W	2. 规格、型号：AC220/DC24V 500W 3. 安装方式：室外，具体详见设计图纸 4. 包含本体安装、接地、接线及相应附件安装等 5. 箱体支架(200X200X100 C25 混凝土支墩)制作安装 6. 其他：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、按钮、压焊接线端子、箱体接地等 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
50	030404036006	室外防水隔离变压器（含基础） AC220/DC24V 600W	1. 名称：室外防水隔离变压器 2. 规格、型号：AC220/DC24V 600W 3. 安装方式：室外，具体详见	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸 4. 包含本体安装、接地、接线及相应附件安装等 5. 箱体支架(200X200X100 C25 混凝土支墩)制作安装 6. 其他：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、按钮、压焊接线端子、箱体接地等 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
51	040805004001	双头投光灯 LED, 220V, 2X300W, H=8m, IP55, 4000K	1. 名称：双头投光灯 2. 规格、型号：光源：LED, 220V, 2X300W, H=8m, IP55, 4000K, 其余详设计 3. 灯具材质参数：1、灯头：标准铝压铸成形，壁厚不小于2.0MM；2、灯罩：无眩光钢化	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			玻璃；3、灯杆：钢制，壁厚不小于2.5MM，表面防紫外线户外喷粉；4、紧固件：不锈钢材质，含基座预埋件，预埋件为热镀锌钢材，4-M16地脚笼；5、防护等级：IP55；电器绝缘等级为CLASS I；6、灯具配件均为内沉式304#不锈钢螺钉螺母 4. 安装形式：综合考虑 5. 含整流器,过载保护功能，混凝土基础及垫层、基础螺栓、预埋件、穿线管等相关配件 6. 含灯座底盘、灯具灯杆、灯杆到灯具的配线、灯具孔罩、接线端子、接线（含烫锡）、试亮等所有配件及工作内容，铁构件灯具必须做防锈、防腐处理							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观电气工程】

标段：一标段

第 42 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 附件配置：含灯具外壳及灯具 接地、螺栓、电气盒、端子、工 作门等其他成套相关配件 8. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容，未尽事宜详见相关 规范及设计要求							
52	040805004002	四头双向投光灯 220V, 4X300W, H=8m, IP55, 4000K	1. 名称：四头双向投光灯 2. 规格、型号：光源：LED, 220V, 4X300W, H=8m, IP55, 4000K，其余详设计 3. 灯具材质参数：1、灯头：标 准铝压铸成形，壁厚不小于 2.0MM；2、灯罩：无眩光钢化 玻璃；3、灯杆：钢制，壁厚不 小于2.5MM，表面防紫外线户外 喷粉；4、紧固件：不锈钢材质 ，含基座预埋件，预埋件为热镀 锌钢材，4-M16地脚笼；5、	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观电气工程】

标段：一标段

第 43 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防护等级：IP55；电器绝缘等级为CLASS I；6、灯具配件均为内沉式304#不锈钢螺钉螺母 4. 安装形式：综合考虑 5. 含整流器, 过载保护功能，混凝土基础及垫层、基础螺栓、预埋件、穿线管等相关配件 6. 含灯座底盘、灯具灯杆、灯杆到灯具的配线、灯具孔罩、接线端子、接线（含烫锡）、试亮等所有配件及工作内容，铁构件灯具必须做防锈、防腐处理 7. 附件配置：含灯具外壳及灯具接地、螺栓、电气盒、端子、工作门等其他成套相关配件 8. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 44 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关规范及设计要求							
53	040805004003	路灯 LED, 220V, 100W, H=8m, IP55, 4000K	1. 名称：路灯 2. 规格、型号：光源：LED, 220V, 100W, H=8m, IP55, 4000K，其余详设计 3. 灯具材质参数：1、灯头：标准铝压铸成形，壁厚不小于2.0MM；2、灯罩：无眩光钢化玻璃；3、灯杆：铝合金挤压成形，壁厚不小于2.5MM，表面防紫外线户外喷粉；4、紧固件：不锈钢材质，含基座预埋件，预埋件为热镀锌钢材，4-M16地脚笼；5、防护等级：IP55；电器绝缘等级为CLASS I；6、灯具配件均为内沉式304#不锈钢螺钉螺母 4. 安装形式：综合考虑	套	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含整流器, 过载保护功能, 混凝土基础、基础螺栓、预埋件、穿线管等相关配件 6. 含灯座底盘、灯具灯杆、灯杆到灯具的配线、灯具孔罩、接线端子、接线（含烫锡）、试亮等所有配件及工作内容, 铁构件灯具必须做防锈、防腐处理 7. 附件配置: 含灯具外壳及灯具接地、螺栓、电气盒、端子、工作门等其他成套相关配件 8. 其他: 为完成本项目安装的所有工作内容, 未尽事宜详见相关规范及设计要求							
54	040805004004	庭院灯 LED, 220V, 40W, H=4m, IP55, 3000K	1. 名称: 庭院灯 2. 规格、型号: 光源: LED, 220V, 40W, H=4m, IP55, 3000K,	套	74. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 46 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			其余详设计 3. 灯具材质参数：1. 灯具由优质铝材加工成型，平均壁厚2. 5MM。2. 钢化玻璃透光罩。3. 防紫外线户外粉喷塑。4. 防护等级：IP55；电器绝缘等级为CLASS I 4. 安装形式：综合考虑 5. 含整流器,过载保护功能，混凝土基础、基础螺栓、预埋件、穿线管等相关配件 6. 含灯座底盘、灯具灯杆、灯杆到灯具的配线、灯具孔罩、接线端子、接线（含烫锡）、试亮等所有配件及工作内容，铁构件灯具必须做防锈、防腐处理 7. 附件配置：含灯具外壳及灯							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 47 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具接地、螺栓、电气盒、端子、工作门等其他成套相关配件 8. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
55	040805004005	草坪灯 LED, 220V, 12W, H=0.6m, IP55, 3000K	1. 名称：草坪灯 2. 规格、型号：光源：LED, 220V, 12W, H=0.6m, IP55, 3000K，其余详设计 3. 灯具材质参数：1. 灯体：全铝制品，紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）2. 表面处理：灯体表面静电喷涂杜邦优质防紫外线户外塑粉，厚度≥80um；3. 透光罩：PC耐高温灯罩；4. 防护等级：IP55；5. 电器绝缘等级为CLASS I 4. 安装形式：综合考虑	套	59.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 48 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含整流器, 过载保护功能, 混凝土基础、基础螺栓、预埋件、穿线管等相关配件 6. 含灯座底盘、灯具灯杆、灯杆到灯具的配线、灯具孔罩、接线端子、接线（含烫锡）、试亮等所有配件及工作内容, 铁构件灯具必须做防锈、防腐处理 7. 附件配置: 含灯具外壳及灯具接地、螺栓、电气盒、端子、工作门等其他成套相关配件 8. 其他: 为完成本项目安装的所有工作内容, 未尽事宜详见相关规范及设计要求							
56	040805004006	插泥射灯 LED, 220V, 18W, IP67, 3000K	1. 名称: 插泥射灯 2. 规格、型号: 光源: LED, 220V, 18W, IP67, 3000K, 其余详	套	130.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观电气工程】

标段：一标段

第 49 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计 3. 灯具材质参数：1. 高压铸铝整灯。2. 钢化玻璃透光面。 3. IP67，出线45CM 4. 安装形式：综合考虑 5. 含整流器, 过载保护功能，混凝土基础、基础螺栓、预埋件、穿线管等相关配件 6. 含灯座底盘、灯具灯杆、灯杆到灯具的配线、灯具孔罩、接线端子、接线（含烫锡）、试亮等所有配件及工作内容，铁构件灯具必须做防锈、防腐处理 7. 附件配置：含灯具外壳及灯具接地、螺栓、电气盒、端子、工作门等其他成套相关配件 8. 其他：为完成本项目安装的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 50 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
57	040805004007	装饰灯 LED, 220V, 12W, IP55, 3000K	1. 名称：装饰灯 2. 规格、型号：光源：LED, 220V, 12W, IP55, 3000K, 其余详设计 3. 灯具材质参数：1. 灯体：全铝制品，紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）；2. 表面处理：灯体表面静电喷涂杜邦优质防紫外线户外塑粉，厚度≥80um；3. 透光罩：仿云石耐高温灯罩；4. 防护等级：IP55；5. 电器绝缘等级为CLASS I 4. 安装形式：综合考虑 5. 包含：灯具及其附件、光源、支架、金属软管、灯具开孔、接线端子及跨接线等全部内容	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 51 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
58	040805004008	景墙灯 LED, 220V, 12W, IP55, 3000K	1. 名称：景墙灯 2. 规格、型号：光源：LED, 220V, 12W, IP55, 3000K, 其余详设计 3. 灯具材质参数：详设计 4. 安装形式：综合考虑 5. 包含：灯具及其附件、光源、支架、金属软管、灯具开孔、接线端子及跨接线等全部内容 6. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求	套	1.000					
59	040805004009	地埋射灯 LED, DC24V, 12W, IP67, 3000K	1. 名称：地埋射灯 2. 规格、型号：光源：LED,	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 52 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DC24V, 12W, IP67, 3000K, Φ120, 45° 光束角, 其余详设计 3. 灯具材质参数: 304不锈钢灯体, 直径120MM。2. 钢化玻璃灯罩。3. PC预埋件 4. 安装形式: 综合考虑 5. 含灯具、灯杆、支架、灯杆内灯具引接线等安装所需的所有部件 6. 含铁膨胀固定及预埋铁件, 具体做法详图 7. 颜色、样式由业主确定 8. 其他: 为完成本项目安装的所有工作内容, 未尽事宜详见相关规范及设计要求							
60	040805004010	地埋星星灯 LED, DC24V, 0.5W, Φ15, IP68, 3000K	1. 名称: 地埋星星灯 2. 规格、型号: 光源: LED, DC24V, 0.5W, Φ15, IP68, 3000K ,	套	212.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 53 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			其余详设计 3. 灯具材质参数：304不锈钢灯体。2. 钢化磨砂玻璃灯罩。3. PC预埋件。4. IP68 4. 安装形式：综合考虑 5. 含灯具、灯杆、支架、灯杆内灯具引接线等安装所需的所有部件 6. 含铁膨胀固定及预埋铁件，具体做法详图 7. 颜色、样式由业主确定 8. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
61	040805004011	龟背灯 LED, 220V, 1W, ϕ 42, IP67, 3000K	1. 名称：龟背灯 2. 规格、型号：光源：LED, 220V, 1W, ϕ 42, IP67, 3000K, 其余详设计	套	119.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 54 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、 支架、金属软管、灯具开孔、接 线端子及跨接线等全部内容 5. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容，未尽事宜详见相关 规范及设计要求							
62	040805004012	泛光灯 LED, 220V, 20W, IP67, 3000K	1. 名称：泛光灯 2. 规格、型号：光源：LED, 220V, 20W, IP67, 3000K, 其余 详设计 3. 灯具材质参数：1. 高压铸铝 整灯。2. 钢化玻璃透光面。 3. IP67，出线45CM 4. 安装形式：综合考虑 5. 包含：灯具及其附件、光源、 支架、金属软管、灯具开孔、接 线端子及跨接线等全部内容	套	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 55 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
63	040805004013	柱头灯一 LED, 220V, 9W, IP65, 3000K	1. 名称：柱头灯一 2. 规格、型号：光源：LED, 220V, 9W, IP65, 3000K，其余详设计 3. 灯具材质参数：1. 灯体：全铝制品，紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）；2. 表面处理：灯体表面静电喷涂杜邦优质防紫外线户外塑粉，厚度≥80um； 3. 透光罩：PC耐高温灯罩；4. 防护等级：IP55；5. 电器绝缘等级为CLASS I 4. 安装形式：综合考虑 5. 包含：灯具及其附件、光源、支架、金属软管、灯具开孔、	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 56 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接线端子及跨接线等全部内容 6. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
64	040805004014	柱头灯二 LED, 220V, 12W, IP65, 3000K	1. 名称：柱头灯二 2. 规格、型号：光源：LED, 220V, 12W, IP65, 3000K, 其余详设计 3. 灯具材质参数：1. 灯体：全铝制品，紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）；2. 表面处理：灯体表面静电喷涂杜邦优质防紫外线户外塑粉，厚度≥80um； 3. 透光罩：PC耐高温灯罩；4. 防护等级：IP55；5. 电器绝缘等级为CLASS I 4. 安装形式：综合考虑 5. 包含：灯具及其附件、光源、	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段： 一标段

第 57 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架、金属软管、灯具开孔、接线端子及跨接线等全部内容 6. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
65	030412001001	LED柔性灯带 DC24V, 4W /m, IP68, 3000K, 外置变压器	1. 名称：LED柔性灯带 2. 规格型号：光源：LED, DC24V , 4W/m, IP68, 3000K, 外置变压器，其余详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：铝合金卡槽安装、灯具及其附件、光源、支架、金属软管、灯具开孔、接线端子及跨接线等全部内容 5. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 58 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
66	030412001002	LED柔性灯带 DC24V, 6W/m, IP68, 3000K, 外置变压器	1. 名称：LED柔性灯带 2. 规格型号：光源：LED, DC24V, 6W/m, IP68, 3000K, 外置变压器，其余详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：铝合金卡槽安装、灯具及其附件、光源、支架、金属软管、灯具开孔、接线端子及跨接线等全部内容 5. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求	m	1115.090					
67	030412004001	LED-t8灯管 220V, 12W/0.9m, IP55, 3000K, 外置变压器	1. 名称：LED-t8灯管 2. 规格型号：光源：LED-t8, 220V, 12W/0.9m, IP55, 3000K, 外置变压器，其余详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：一体式灯管, 卡槽安装	m	37.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 59 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、灯具及其附件、光源、支架、金属软管、灯具开孔、接线端子及跨接线等全部内容 5. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
68	030412004002	LED洗墙灯2 DC24V, 18W , IP67, 3000K, L=1000mm	1. 名称：LED洗墙灯2 2. 型号、规格：光源：LED, DC24V, 18W, IP67, 3000K, L=1000mm, 15° 光束角，其余详设计 3. 灯具材质参数：1. 304不锈钢面盖，标准铝压铸灯体。2. 钢化玻璃透光罩，带遮光罩。3. 防紫外线户外粉喷塑，防腐抗酸抗碱。4. IP67 3. 安装形式：固定，密封、防水、灯槽详设计综合考虑	套	176.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 60 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 颜色、样式由业主确定 7. 含支架、螺丝、线连接、防水处理、调试等 8. 为完成本项目安装的所有工作内容，满足设计、招标文件及相关规范等要求							
69	030412004003	LED洗墙灯 DC24V, 24W, IP67, 3000K, L=1000mm	1. 名称：LED洗墙灯 2. 型号、规格：光源：LED, DC24V, 24W, IP67, 3000K, L=1000mm, 15° 光束角，其余详设计 3. 灯具材质参数：1. 304不锈钢面盖，标准铝压铸灯体。2. 钢化玻璃透光罩，带遮光罩。3. 防紫外线户外粉喷塑，防腐抗酸抗碱。4. IP67 3. 安装形式：固定，密封、防水、灯槽详设计综合考虑	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 61 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 颜色、样式由业主确定 7. 含支架、螺丝、线连接、防水处理、调试等 8. 为完成本项目安装的所有工作内容，满足设计、招标文件及相关规范等要求							
70	030412001003	LED吊灯 220V, 24W, IP55, 3000K	1. 名称：LED吊灯 2. 型号、规格：光源：LED, 220V, 24W, IP55, 3000K, 120°光束角，其余详设计 3. 灯具材质参数：1. 灯体：全铝制品，紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）；2. 表面处理：灯体表面静电喷涂杜邦优质防紫外线户外塑粉，厚度≥80um；4. 防护等级：IP55；5. 电器绝缘等级为CLASS I 4. 安装形式：综合考虑	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 62 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含灯具、光源、电器、支架、灯头盒至灯具的电线、灯具安装所需金属软管(长度综合考虑) 6. 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
71	040205001001	转线手井 600*600*800h	1. 名称：转线手井 2. 材料品种：MU15烧结页岩实心砖，M10水泥砂浆砌筑；井内壁采用20厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 规格尺寸：详设计 4. 垫层材料品种、厚度：100厚C25混凝土垫层 5. 井盖材料品种、厚度：成品树脂植草盖板，由厂家定制，颜色尺寸综合考虑。具体做法详园建通用详图二 6. 含混凝土浇筑、砖砌体、Φ	座	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 63 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			100圆型泻水孔、砂浆抹面、钢筋制安、井座、井盖、预埋件等 7. 为完成本项目安装的所有工作内容，达到正常交付使用 8. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
72	040205001002	转线手井 800*800*1000h	1. 名称：转线手井 2. 材料品种：MU15烧结页岩实心砖，M10水泥砂浆砌筑；井内壁采用20厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 规格尺寸：详设计 4. 垫层材料品种、厚度：100厚C25混凝土垫层 5. 井盖材料品种、厚度：成品树脂植草盖板，由厂家定制，颜色尺寸综合考虑。具体做法	座	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观电气工程】

标段：一标段

第 64 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详园建通用详图二 6. 含混凝土浇筑、砖砌体、Φ100圆型泻水孔、砂浆抹面、钢筋制安、井座、井盖、预埋件等 7. 为完成本项目安装的所有工作内容，达到正常交付使用 8. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
73	030409001001	热镀锌角钢接地极 L50×5×2500	1. 名称：热镀锌角钢接地极 2. 型号：L50×5×2500 3. 土质：综合 4. 其他：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求	根	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段： 一标段

第 65 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
74	030409002001	热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40x4 4. 安装形式：综合考虑 5. 安装部位：室外 6. 其他：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求。	m	15.750					
75	030414001001	组合式成套箱式变电站系统调试 ≤315kVA	1. 名称：组合式成套箱式变电站系统调试 2. 容量(kVA)：≤315kVA 3. 调试方案、调试数据、调试报告 4. 能够出具正式检测合格报告，满足政府主管部门的备案要求，并能够满足相关设计、规范、	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观电气工程】

标段：一标段

第 66 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、招标技术标准以及相关电力部门要求							
76	040807002001	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	1. 名称：输配电装置系统调试 2. 型号：详设计 3. 电压（KV）：≤1kV 4. 调试方案、调试数据、调试报告 5. 能够出具正式检测合格报告，满足政府主管部门的备案要求，并能够满足相关设计、规范、相关图集、招标技术标准以及相关电力部门要求	系统	3.000					
77	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 测试内容及要求：满足设计及相关规范要求 4. 调试方案、调试数据、调试报告	链路	86.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 67 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 能够出具正式检测合格报告，满足政府主管部门的备案要求，并能够满足相关设计、规范、相关图集、招标技术标准以及相关电力部门要求							
78	040807003001	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地 3. 调试方案、调试数据、调试报告 4. 能够出具正式检测合格报告，满足政府主管部门的备案要求，并能够满足相关设计、规范、相关图集、招标技术标准以及相关电力部门要求	系统	1.000					
		分部小计								
		廊架灯具								
79	030412001004	LED柔性灯带 DC24V, 4W/m	1. 名称：LED柔性灯带	m	188.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 68 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格型号：光源：LED, DC24V , 4W/m, IP68, 3000K, 外置变压器，其余详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：铝合金卡槽安装、灯具及其附件、光源、支架、金属软管、灯具开孔、接线端子及跨接线等全部内容 5. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
80	030412001005	LED柔性灯带 DC24V, 6W /m, IP68, 3000K, 外置变压器	1. 名称：LED柔性灯带 2. 规格型号：光源：LED, DC24V , 6W/m, IP68, 3000K, 外置变压器，其余详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：铝合金卡槽安装、灯具及其附件、光源、支架、金	m	93.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段： 一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			属软管、灯具开孔、接线端子及跨接线等全部内容 5. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
81	030412001006	LED组合吊灯 220V, 36W, IP55, 3000K	1. 名称：LED组合吊灯 2. 型号、规格：光源：LED, 220V, 36W, IP55, 3000K, 120°光束角，其余详设计 3. 灯具材质参数：1. 防护等级：IP55；2. 电器绝缘等级为CLASS I 4. 安装形式：综合考虑 5. 含灯具、光源、电器、支架、灯头盒至灯具的电线、灯具安装所需金属软管(长度综合考虑) 6. 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 70 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及设计要求							
82	030412004004	LED星空顶小射灯 DC24V, 0.3W, IP67, 3000K	1. 名称：LED星空顶小射灯 2. 型号、规格：光源：LED, DC24V, 0.3W, IP67, 3000K, 其余详设计 3. 灯具材质参数：1. 防护等级：IP55；2. 电器绝缘等级为 CLASS I 4. 安装形式：综合考虑 5. 含灯具、光源、电器、支架、灯头盒至灯具的电线、灯具安装所需金属软管(长度综合考虑) 6. 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求	套	298.000					
83	030404036007	室外防水隔离变压器 AC220/DC24V 100W	1. 名称：室外防水隔离变压器 2. 规格、型号：AC220/DC24V 100W	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 71 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：室外，具体详见设计图纸 4. 包含本体安装、接地、接线及相应附件安装等 5. 箱体支架制作安装 6. 其他：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、按钮、压焊接线端子、箱体接地等 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
84	030404036008	室外防水隔离变压器 AC220/DC24V 600W	1. 名称：室外防水隔离变压器 2. 规格、型号：AC220/DC24V 600W 3. 安装方式：室外，具体详见设计图纸 4. 包含本体安装、接地、接线及相应附件安装等	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 72 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 箱体支架制作安装 6. 其他：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、按钮、压焊接线端子、箱体接地等 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
		分部小计								
		水景								
85	040805004015	LED水下星星灯 DC24V, 1W, IP68, 3000K	1. 名称：LED水下星星灯 2. 参数及功能：光源：LED, DC24V, 1W, IP68, 3000K；灯具材质参数：304不锈钢灯体，钢化玻璃透光罩，PC预埋件，IP68 3. 安装形式：水下埋地安装 4. 含灯具、灯杆、支架、灯杆内灯具引接线等安装路灯所需	套	104.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 73 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的所有部件 5. 含铁膨胀固定及预埋铁件，具体做法详图 6. 颜色、样式由业主确定 7. 其他：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求							
86	040805004016	LED中孔喷泉射灯 DC24V ,18W, IP68, 内径52外径210, 3000K	1. 名称：LED中孔喷泉射灯 2. 参数及功能：光源：LED, DC24V, 18W, IP68, 内径52外径210, 3000K, 30° 光束角；灯具材质参数：不锈钢灯体，钢化玻璃透光罩，IP68，带45cm出线 3. 安装形式：水下埋地安装 4. 含灯具、灯杆、支架、灯杆内灯具引接线等安装路灯所需	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 74 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的所有部件 5. 含铁膨胀固定及预埋铁件，具体做法详图 6. 颜色、样式由业主确定 7. 其他：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求							
87	040805004017	LED中孔喷泉射灯 DC24V , 9W, IP68, 内径40外径160, 3000K	1. 名称：LED中孔喷泉射灯 2. 参数及功能：光源：LED, DC24V, 9W, IP68, 内径40外径160, 3000K, 30° 光束角；灯具材质参数：不锈钢灯体，钢化玻璃透光罩，IP68，带45cm出线 3. 安装形式：水下埋地安装 4. 含灯具、灯杆、支架、灯杆内灯具引接线等安装路灯所需的所有部件	套	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 75 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含铁膨胀固定及预埋铁件，具体做法详图 6. 颜色、样式由业主确定 7. 其他：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求							
88	040805004018	LED水下射灯一 DC24V, 12W, IP68, 160, 3000K	1. 名称：LED水下射灯一 2. 参数及功能：光源：LED, DC24V, 12W, IP68, 160, 3000K；灯具材质参数：304不锈钢灯体，钢化玻璃透光罩，IP68，带45cm出线 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具、灯杆、支架、灯杆内灯具引接线等安装路灯所需的所有部件 5. 含铁膨胀固定及预埋铁件，	套	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 76 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体做法详图 6. 颜色、样式由业主确定 7. 其他：为完成本项目的 所有工作内容，未尽事宜见 相关规范、招标文件要求、 施工图设计要求							
89	040805004019	LED水下射灯二 DC24V, 9W, IP68, 160, 3000K	1. 名称：LED水下射灯二 2. 参数及功能：光源：LED, DC24V, 9W, IP68, 160, 3000K； 灯具材质参数：304不锈钢灯体，钢化玻璃透光罩，IP68，带45cm出线 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具、灯杆、支架、灯杆内灯具引接线等安装路灯所需的所有部件 5. 含铁膨胀固定及预埋铁件，具体做法详图	套	57.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 77 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 颜色、样式由业主确定 7. 其他：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求							
90	040804004001	水下防水接线盒	1. 名称：水下防水接线盒 2. 规格：详设计 3. 其他：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求	个	198.000					
		分部小计								
		喷灌控制系统								
91	030503003001	控制器	1. 名称：控制器 2. 类别：详设计图纸 3. 规格：ACC-99-PP塑料基座式控制器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 78 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 功能、用途：详设计图纸 5. 安装方式：综合考虑，具体详景观水施喷灌安装大样图 6. 含控制器、管线连接、智能接口安装、支架、接地、接地端子、接线卡子、接地棒等安装所需的所有部件 7. 其他：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求							
92	030506007001	传感器控制模块	1. 名称：传感器控制模块 2. 类别：详设计图纸 3. 规格：SOLAR SYNC模块(配温度、雨量、湿度及太阳辐射传感器) 4. 功能、用途：详设计图纸 5. 安装方式：综合考虑，具体	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 79 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详景观水施喷灌安装大样图 6. 含传感器控制模块、管线连接、智能接口安装、支架、接地等安装所需的所有部件 7. 其他：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求							
93	030506007002	雨量传感器	1. 名称：雨量传感器 2. 类别：详设计图纸 3. 规格：详设计图纸 4. 功能、用途：详设计图纸 5. 安装方式：综合考虑，具体详景观水施喷灌安装大样图 6. 含雨量传感器、管线连接、智能接口安装、支架、接地等安装所需的所有部件 7. 其他：为完成本项目的所有	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 80 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求							
94	030506007003	温度传感器	1. 名称：温度传感器 2. 类别：详设计图纸 3. 规格：详设计图纸 4. 功能、用途：详设计图纸 5. 安装方式：综合考虑，具体详景观水施喷灌安装大样图 6. 含温度传感器、管线连接、智能接口安装、支架、接地等安装所需的所有部件 7. 其他：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求	台	1.000					
95	030506007004	湿度和太阳辐射传感器	1. 名称：湿度和太阳辐射传感器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 81 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 类别：详设计图纸 3. 规格：详设计图纸 4. 功能、用途：详设计图纸 5. 安装方式：综合考虑，具体详景观水施喷灌安装大样图 6. 含湿度和太阳辐射传感器、管线连接、智能接口安装、支架、接地等安装所需的所有部件 7. 其他：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求							
96	030506007005	遥控器	1. 名称：遥控器 2. 类别：详设计图纸 3. 规格：详设计图纸 4. 功能、用途：详设计图纸 5. 安装方式：综合考虑，具体	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 82 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			详景观水施喷灌安装大样图 6. 含遥控器、管线连接、智能接口安装、支架等安装所需的所有部件 7. 其他：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求							
97	030506007006	解码器	1. 名称：解码器 2. 类别：详设计图纸 3. 规格：ICC-200解码器，两站、单站综合考虑 4. 功能、用途：详设计图纸 5. 安装方式：综合考虑，具体详景观水施喷灌安装大样图 6. 包含：解码器、防水接头、910阀门箱、预埋管、支架、接地、接地端子、接地棒、管线	台	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 83 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			连接等全部内容 7. 其他：为完成本项目的 所有工作内容，未尽事宜 见相关规范、招标文件 要求、施工图设计要求							
98	040804002002	喷灌控制线 14AWG	1. 名称：喷灌控制线 2. 规格、型号：14AWG 3. 材质：铜芯 4. 配线形式、部位：综 合考虑 5. 其他：含线缆接头、 光纤熔接、链路测试等 工作内容 6. 为完成本项目安装 的所有工作内容，满足 设计、招标文件及相关 规范等要求	m	985.640					
99	040804001012	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC25 4. 配置形式：综合考 虑 5. 暗配含预留沟槽、 凿槽、刨	m	961.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 84 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			沟及抹砂浆等，明配含支架制作 安装除锈刷油，埋地含刷油防腐，具体做法详设计 6. 接地要求：满足规范要求 7. 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求							
100	030502019002	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 测试内容及要求：满足设计及相关规范要求 4. 调试方案、调试数据、调试报告 5. 能够出具正式检测合格报告，满足政府主管部门的备案要求，并能够满足相关设计、规范、相关图集、招标技术标准以及相关电力部门要求	链路	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 85 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		背景音乐系统								
101	030506001001	室外落地音箱 15W	1. 名称：室外落地音箱 2. 参数及功能：220V, 15W, 室外防尘防雨型 3. 基础：200*200*300mmC20混凝土 4. 安装方式：综合考虑 5. 含音箱支架、基础制作安装、接地、接线端子及跨接线等全部内容 6. 颜色、样式由业主选定 7. 其他：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求	台	32.000					
102	040804002003	电气配线 RVVP-2*4mm²	1. 名称:电气配线	m	1492.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 86 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：RVVP-2*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线形式、部位：综合考虑 5. 其他：含线缆接头 6. 为完成本项目安装的所有工作内容，满足设计、招标文件及相关规范等要求							
103	040804001013	电气配管 PVC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PVC25 4. 配置形式：综合考虑 5. 暗配含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等，明配含支架制作安装除锈刷油，埋地含刷油防腐，具体做法详设计 6. 接地要求：满足规范要求 7. 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规	m	1455.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 87 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及设计要求							
104	030502019003	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 测试内容及要求：满足设计及相关规范要求 4. 调试方案、调试数据、调试报告 5. 能够出具正式检测合格报告，满足政府主管部门的备案要求，并能够满足相关设计、规范、相关图集、招标技术标准以及相关电力部门要求	链路	32.000					
105	030507017001	公共广播、背景音乐系统调试 分区试响 扬声器数量 ≤50台	1. 名称：公共广播、背景音乐系统调试 分区试响 扬声器数量 ≤50台 2. 测试内容及要求：满足设计及相关规范要求 4. 调试方案、调试数据、调试	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 88 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			报告 5. 能够出具正式检测合格报告， 满足政府主管部门的备案要求， 并能够满足相关设计、规范、相 关图集、招标技术标准以及相关 电力部门要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
106	041102001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工 组织设计，现场实际情况和企业 自身情况综合报价，不论采用何 种支模方式均执行该综合单	m ²	29.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观电气工程】

标段：一标段

第 89 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价,如采用清水模板,费用综合考虑,不另行计算不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求							
107	041102002001	基础模板	1. 构件类型：基础（条基、独基、满堂基础综合） 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价,如采用清水模板,费用综合考虑,不另行计算不论采用何种	m²	311.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观电气工程】

标段：一标段

第 90 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求							
108	041102013001	圈梁模板	1. 构件类型：圈梁 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用综合考虑, 不另行计算不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：投标人应充分考虑满	m²	10.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 91 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、规范、合同及施工验收的要求							
		分部小计								
		其他措施项目								
109	031302007001	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
110	031301001001	吊装加固	1. 名称：吊装加固 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 标段： 一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
111	031301002001	金属抱杆安装拆除、移位	1. 名称：金属抱杆安装拆除、移位 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
112	031301003001	平台铺设、拆除	1. 名称：平台铺设、拆除 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
113	031301004001	顶升、提升装置	1. 名称：顶升、提升装置 2. 根据相关规定结合施工图纸	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 93 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
114	031301005001	大型设备专用机具	1. 名称：大型设备专用机具 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
115	031301006001	焊接工艺评定	1. 名称：焊接工艺评定 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
116	031301007001	胎（模）具制作、安装、	1. 名称：胎（模）具制作、安	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 94 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除	装、拆除 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
117	031301008001	防护棚制作安装拆除	1. 名称：防护棚制作安装拆除 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
118	031301009001	特殊地区施工增加	1. 名称：特殊地区施工增加 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 95 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行相关规范要求							
119	031301010001	安装与生产同时进行施工增加	1. 名称：安装与生产同时进行施工增加 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
120	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加	1. 名称：在有害身体健康环境中施工增加 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
121	031301012001	工程系统检测、检验	1. 名称：工程系统检测、检验 2. 根据相关规定结合施工现场	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及图纸投标人自行综合考虑此部分费用，中标后不做调整 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
122	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	1. 名称：设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
123	031301014001	焦炉烘炉、热态工程	1. 名称：焦炉烘炉、热态工程 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观电气工程】

标段：一标段

第 97 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
124	031301015001	管道安拆后的充气保护	1. 名称：管道安拆后的充气保护 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
125	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	1. 名称：隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
126	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑 3. 根据相关规定结合施工现场及图纸投标人自行综合考虑此部分费用，中标后不做调整 4. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
127	031301018001	其他措施	1. 投标人自行勘察现场，根据项目特点及现场实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3. 该项目费用中标后总价包干使用，不做调整 4. 其它：满足设计、招标技术	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观电气工程】

标段：一标段

第 99 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范等要求							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观电气工程】

标段：一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001001	安全文明施工费			86561.52			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4690.53			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19614.92			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		32833.68			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29422.39			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观电气工程】

标段：一标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	011707007004	自备水源、电源费用(设备费用)						
9	011707006004	其他(投标单位根据施工图设计、各类规范以及现场踏勘并结合施工经验，综合考虑所有工作内容，在施工图范围内自行报价，包干使用)						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观电气工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	199632.63		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		199632.63		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【 标段：一标段
景观电气工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	199632.63	
合计			199632.63	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观
电气工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观电气工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

【景观电气工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

标段 景观工程 【景观电气工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观电气工程】
 标段：一标段
 第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	98.11		4.83			
2	柴油(机械)	L	3738.47		6.65			
3	汽油(机械)	L	1590.89		7.06			
4	商品混凝土C20	m³	34.18		423.89			
5	其他材料费	元	907.51		1.00			
6	商品混凝土C25	m³	46.74		433.63			
7	标准砖	千匹	17.22		509.71			
8	二等锯材	m³	0.10		1730.09			
9	复合模板	m²	86.71		28.00			
10	湿拌砌筑砂浆M10	m³	6.32		451.46			
11	湿拌抹灰砂浆M20	m³	3.70		475.73			
12	锯材综合	m³	1.57		1929.20			
13	摊销卡具和支撑钢材	kg	7.72		3.64			
14	商品混凝土C10	m³	3.64		415.04			
15	钢筋综合	t	0.73		3105.31			
16	型钢综合	kg	2444.93		3.25			
17	焊条综合	kg	88.23		4.15			
18	双头投光灯LED, 220V, 2X300W, H=8m, IP55, 4000K	套	7.07		3230.12			
19	四头双向投光灯220V, 4X300W, H=8m, IP55, 4000K	套	2.02		4163.62			
20	路灯LED, 220V, 100W, H=8m, IP55, 4000K	套	17.17		1616.52			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观电气工程】
 标段：一标段
 第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	庭院灯LED, 220V, 40W, H=4m, IP55, 3000K	套	74.74		860.49			
22	草坪灯LED, 220V, 12W, H=0.6m, IP55, 3000K	套	59.59		155.00			
23	装饰灯LED, 220V, 12W, IP55, 3000K	套	10.10		175.20			
24	插泥射灯LED, 220V, 18W, IP67, 3000K	套	131.30		120.30			
25	龟背灯LED, 220V, 1W, ϕ 42, IP67, 3000K	套	120.19		75.22			
26	配电箱ALJG1	台	1.00		13971.68			
27	配电箱ALJG2	台	1.00		14188.50			
28	配电箱ALJG3	台	1.00		14258.41			
29	连砂石	m³	0.05		101.94			
30	63*40等边槽钢; δ =4.8mm	kg	104.52		3.11			
31	白水泥	kg	1.85		0.58			
32	镀锌铁丝22#	kg	0.36		4.00			
33	钢筋 HPB300 ϕ 6	t	0.02		3335.40			
34	钢筋 HPB300 ϕ 12	t	0.04		3149.56			
35	电气配管PC100	m	592.33		10.08			
36	电气配管PC32	m	7379.80		2.67			
37	电气配管PC25	m	5443.49		2.21			
38	电力电缆YJV-0.6/1KV-3X6mm²	m	7257.25		17.81			
39	电力电缆YJV-0.6/1KV-3X4mm²	m	2496.60		12.20			
40	电气配管PC50	m	1179.78		6.80			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观电气工程】
 标段：一标段
 第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	电力电缆YJV-0.6/1KV-3X16mm ²	m	1330.06		45.74			
42	电力电缆YJV-0.6/1KV-3X10mm ²	m	375.45		29.08			
43	电力电缆YJV-0.6/1KV-4X95+1X50mm ²	m	284.40		396.71			
44	电力电缆YJV-0.6/1KV-4X35+1X16mm ²	m	60.39		146.08			
45	电力电缆YJV-0.6/1KV-4X70+1X35mm ²	m	184.22		291.42			
46	泛光灯LED, 220V, 20W, IP67, 3000K	套	17.17		163.00			
47	柱头灯一LED, 220V, 9W, IP65, 3000K	套	4.04		212.99			
48	柱头灯二LED, 220V, 12W, IP65, 3000K	套	2.02		264.75			
49	LED柔性灯带DC24V, 6W/m, IP68, 3000K, 外置变压器	m	1220.31		24.60			
50	LED柔性灯带DC24V, 4W/m, IP68, 3000K, 外置变压器	m	190.99		24.60			
51	LED-t8灯管220V, 12W/0.9m, IP55, 3000K, 外置变压器	套	41.45		24.60			
52	XB01箱式变电站SCB14-250KVA	台	1.00		100644.25			
53	[10槽钢	kg	94.07		3.11			
54	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	5.68		0.26			
55	脚手架钢材	kg	2.58		3.74			
56	酚醛防锈漆各种颜色	kg	1.60		12.00			
57	湿拌砌筑砂浆M7.5	m ³	0.96		442.72			
58	防水粉(液)	kg	11.55		1.30			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观电气工程】
 标段：一标段
 第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
59	钢筋 HPB300 φ 8	t	0.00		3105.31			
60	钢筋 HRB400 φ 12	t	0.02		2981.42			
61	钢筋 HRB400 φ 8	t	0.00		3140.71			
62	水下防水接线盒	个	201.96		27.50			
63	LED水下射灯—DC24V, 12W, IP68, 160, 3000K	套	13.13		164.69			
64	地埋射灯LED, DC24V, 12W, IP67, 3000K	套	20.20		179.03			
65	LED洗墙灯DC24V, 24W, IP67, 3000K, L=1000mm	套	4.00		127.23			
66	LED洗墙灯DC24V, 18W, IP67, 3000K, L=1000mm	套	176.00		108.84			
67	LED吊灯220V, 24W, IP55, 3000K	套	1.01		91.81			
68	LED组合吊灯220V, 36W, IP55, 3000K	套	2.02		420.17			
69	LED星空顶小射灯DC24V, 0.3W, IP67, 3000K	套	300.98		10.39			
70	湿拌抹灰砂浆M15	m³	0.29		475.73			
71	LED中孔喷泉射灯DC24V, 18W, IP68, 内径52外径210, 3000K	套	2.02		254.86			
72	LED中孔喷泉射灯DC24V, 9W, IP68, 内径40外径160, 3000K	套	22.22		176.58			
73	LED水下星星灯DC24V, 1W, IP68, 3000K	套	105.04		53.31			
74	地埋星星灯LED, DC24V, 0.5W, Φ 15, IP68, 3000K	套	214.12		26.71			
75	景墙灯LED, 220V, 12W, IP55, 3000K	套	1.01		121.19			
76	304#不锈钢丝网窗, 网孔10mm×10mm, 丝径1mm	m²	0.96		24.39			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观电气工程】
 标段：一标段
 第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
77	18厚300x600芝麻灰仿石砖饰面	m²	8.63		55.00			
78	12厚花岗石(光面、芝麻黑)	m²	4.28		44.00			
79	成品树脂植草盖板	套	58.00		60.12			
80	室外防水隔离变压器 AC220/DC24V100W	台	4.00		125.86			
81	室外防水隔离变压器 AC220/DC24V300W	台	5.00		203.45			
82	室外防水隔离变压器 AC220/DC24V350W	台	13.00		223.79			
83	室外防水隔离变压器 AC220/DC24V500W	台	13.00		356.23			
84	电缆终端头 五芯 截面面积 (mm²) ≤35	套	6.12		32.00			
85	电缆终端头 五芯 截面面积 (mm²) ≤70	套	4.08		95.00			
86	电缆终端头 五芯 截面面积 (mm²) ≤95	套	2.04		125.00			
87	电力电缆JHS-2*4mm²	m	89.40		7.96			
88	电力电缆JHS-2*6mm²	m	1327.00		11.92			
89	电力电缆YJV-0.6/1KV-4X4mm²	m	392.81		16.05			
90	电力电缆YJV-0.6/1KV-4X6mm²	m	572.05		23.51			
91	电力电缆YJV-0.6/1KV-5X6mm²	m	93.89		29.22			
92	电气配管PC40	m	374.58		4.96			
93	电气配线RVV-2*6mm²	m	35.64		11.20			
94	电力电缆YJV-0.6/1KV-5X10mm²	m	163.82		47.91			
95	电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV-4X35+1X16mm²	m	178.54		163.42			
96	电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV-4X70+1X35mm²	m	136.01		326.01			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观电气工程】
 标段：一标段
 第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
97	电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV-5X25mm ²	m	193.97		131.43			
98	电气配管ICC100	m	576.71		8.00			
99	ACC-99-PP塑料底座式控制器	台	1.00		4200.00			
100	ICC-200解码器	台	22.00		460.00			
101	传感器控制模块	个	1.00		132.74			
102	喷灌控制线14AWG	m	1064.49		2.00			
103	室外落地音箱15W	台	32.00		410.32			
104	电气配线RVVP-2*4mm ²	m	1611.61		13.80			
105	电气配管PVC25	m	1549.26		2.21			
106	中砂	m ³	869.67		194.17			
107	干混砌筑砂浆	t	0.18		320.85			
108	热镀锌角钢接地极L50×5×2500	根	4.20		167.10			
109	热镀锌扁钢-40*4	m	16.54		6.03			
110	雨量传感器	个	1.00		282.83			
111	温度传感器	个	1.00		922.54			
112	湿度和太阳辐射传感器	个	1.00		922.54			
113	遥控器	套	1.02		128.00			
114	8.7/15KV电缆终端头 三芯 截面面积（mm ² ）≤70	套	2.04		138.94			
115	室外防水隔离变压器 AC220/DC24V200W	台	2.00		173.97			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观电气工程】
 标段：一标段
 第 7 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
116	室外防水隔离变压器 AC220/DC24V600W	台	7.00		411.09			
117	10#槽钢	kg	119.18		3.11			
118	LED水下射灯二DC24V, 9W, IP68, 160, 3000K	套	57.57		100.30			
119	增加费（泵送电费）	m³	73.45		4.00			
120	过路钢管SC32	m	543.70		15.82			
121	过路钢管SC40	m	840.58		18.17			
122	过路钢管SC50	m	109.62		24.83			
123	过路钢管SC65	m	260.84		32.92			
124	过路钢管SC125	m	186.60		62.52			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于价格指数差额调整法)

气工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002002	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内外运输距离及场内外堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内外运输、场内外堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整。 4. 人工修边检底、桩间挖土、人工开挖土方、清除杂草、灌木、树根(茺)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑	m³	10311.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 根据《成都市郫都区人民政府办公室关于印发<进一步加强全区建筑垃圾处置管理的实施方案>的通知》（郫府办发（2020）1号）、《成都市郫都区建筑垃圾处置管理工作领导小组关于印发<建筑垃圾处置管理工作领导小组成员单位工作职责分工方案>、<建筑垃圾处置方案（模板）>等四个文件的通知》（郫建垃领（2019）1号）等相关文件，需回收连砂石工程量及费用（包括挖掘、装卸和运输、安全文明施工费、规费、税金、管理费及合理利润）均不包括在本清单中，由业主在招标文件中明确 7. 其他：符合设计和相关规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 3 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
2	040103001006	沟槽回填 土方	1. 回填土方：土方 2. 密实度要求及填方粒径要求：满足设计及规范要求 3. 运输距离：自行考虑, 综合在报价中. 4. 回填方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求	m³	6599.040					
3	040103001007	管基中粗砂基础	1. 密实度要求: 详设计 2. 填方材料品种: 中粗砂基础 3. 填方粒径要求: 综合考虑 4. 填方来源、运距: 综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求	m³	1443.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 4 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	040103001008	管基砂石基础	1. 密实度要求:详设计 2. 填方材料品种:砂石基础 3. 填方粒径要求:综合考虑 4. 填方来源、运距:综合考虑 5. 其他: 满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求	m³	1443.540					
5	040103001009	管基细沙土	1. 密实度要求:详设计 2. 填方材料品种:砂石基础 3. 填方粒径要求:综合考虑 4. 填方来源、运距:综合考虑 5. 其他: 满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求	m³	1.050					
6	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合考虑 2. 清理、运距及堆场: 自行考虑	m³	3712.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 5 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 土方平衡由投标人踏勘现场综合考虑 4. 余方点装料运输至弃置点、余方处置消纳费用等综合考虑在单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		绿化给水								
7	031001006001	PE给水管 DN25	1. 名称：PE给水管 2. 规格：DN25 3. 安装部位：室外 4. 介质：绿化给水 5. 连接形式：详设计 6. 包含管件综合考虑含丝接管	m	319.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 6 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件 7. 包含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 8. 垫层，基础及保护层综合考虑，管道穿越车道设过路套管等综合考虑 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
8	031001006002	PE给水管 DN50	1. 名称：PE给水管 2. 规格：DN50 3. 安装部位：室外 4. 介质：给水 5. 连接形式：详设计 6. 包含管件综合考虑含丝接管件 7. 包含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 8. 垫层，基础及保护层综合考	m	498.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑，管道穿越车道设过路套管等 综合考虑 9. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
9	031001006003	PE给水管 DN100	1. 名称：PE给水管 2. 规格：DN100 3. 安装部位：室外 4. 介质：给水 5. 连接形式：详设计 6. 包含管件综合考虑含丝接管件 7. 包含水压试验、管道冲洗、消 毒综合考虑 8. 垫层，基础及保护层综合考虑 ，管道穿越车道设过路套管等综 合考虑 9. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	188.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 8 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	031001006004	PE给水管 DN150	1. 名称：PE给水管 2. 规格：DN150 3. 安装部位：室外 4. 介质：绿化给水 5. 连接形式：详设计 6. 包含管件综合考虑含丝接管件 7. 包含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 8. 垫层，基础及保护层综合考虑，管道穿越车道设过路套管等综合考虑 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	1475.970					
11	031003013001	水表组 DN150	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：详设计 4. 连接形式：详设计图纸	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 9 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 附件配置：含低阻力倒流防止器、闸阀、异径管、水平旋翼式水表、Y型过滤器、可曲挠橡胶管接头、阀件支架、管柱、混凝土支墩等内容 6. 具体做法详12S108-1第37页 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	040504001003	给水阀门井 Φ1200 05S502-P16	1. 垫层、基础材质及厚度： 100mm厚C30砼垫层，200mm厚C30钢筋砼底板 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10级砖 3. 勾缝、抹面要求：详设计图纸 4. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	座	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 10 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 混凝土强度等级：C30 6. 盖板材质、规格：C30钢筋砼 7. 井盖、井圈材质及规格：在车行道、非机动车道上检查井盖采用球墨铸铁, 承载能力等级不低于D400, 并满足《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程(DB5101/T4—2018)相关要求; 人行道、绿化带上的井盖承载能力等级不低于C250; 人行道上的井盖采用装饰井盖, 具体做法详景观土建设计图纸; 所有井盖应均为防沉降、防噪音、防盗三防井盖, 并应有永久性的“给水”“污水”、“雨水”标志。本工程 排水检查井均安装坠落装置。设于车行道和人行道下的检查井井盖							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 11 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			顶面与路面齐平, 设于绿化带下的检查井井盖顶面应高于地 0.10m 5. 踏步材质、规格：详设计图纸 6. 防渗、防水要求：详设计图纸 7. 具体做法详05S502-P16 8. 包括：基坑处理、垫层、基础、井身、井盖井座安装、抹灰、土方挖填、排水措施等全部内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	050103002001	快速取水阀 DN25	1. 名称：快速取水阀 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN25	个	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 12 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接方式：综合考虑 5. 包含：取水阀、砾石层填充、VB708圆形阀门箱、支架、固定钢管、管道连接件、砖基等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	031003003001	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：阀门、法兰、管道连接件等全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 13 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	031003003002	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：阀门、法兰、管道连接件等全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	19.000					
16	031003003003	闸阀 DN150	1. 名称：闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：阀门、法兰、管道连接件等全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 14 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
17	031001002001	过路钢管 SC32	1. 安装部位：埋地 2. 介质：给水 3. 材质、规格：过路钢管 SC32 4. 压力等级：详设计 5. 连接形式：综合考虑 6. 包含：管道（含管道连接件）、管件（含带丝管件）；固定支架制作安装、除锈刷油；开洞留洞、恢复；埋地管道防腐蚀处理；压力试验、冲洗消毒、管道标识、防虫网罩等全部内容 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	66.220					
18	031001002002	过路钢管 SC65	1. 安装部位：埋地 2. 介质：给水	m	90.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 15 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质、规格：过路钢管 SC65 4. 压力等级：详设计 5. 连接形式：综合考虑 6. 包含：管道（含管道连接件）、管件(含带丝管件)；固定支架制作安装、除锈刷油；开洞留洞、恢复；埋地管道防腐蚀处理；压力试验、冲洗消毒、管道标识、防虫网罩等全部内容 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	031001002003	过路钢管 SC125	1. 安装部位：埋地 2. 介质：给水 3. 材质、规格：过路钢管 SC125 4. 压力等级：详设计	m	37.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 16 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式：综合考虑 6. 包含：管道（含管道连接件）、管件(含带丝管件)；固定支架制作安装、除锈刷油；开洞留洞、恢复；埋地管道防腐蚀处理；压力试验、冲洗消毒、管道标识、防虫网罩等全部内容 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	031001002004	过路钢管 SC200	1. 安装部位：埋地 2. 介质：给水 3. 材质、规格：过路钢管 SC200 4. 压力等级：详设计 5. 连接形式：综合考虑 6. 包含：管道（含管道连接件）	m	178.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 17 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、管件(含带丝管件)；固定支架制作安装、除锈刷油；开洞留洞、恢复；埋地管道防腐蚀处理；压力试验、冲洗消毒、管道标识、防虫网罩等全部内容 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		生活给水								
21	031003013002	水表组 DN100	1. 安装部位：室外 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 连接形式：详设计图纸 5. 附件配置：含低阻力倒流防止器、闸阀、异径管、水平旋	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 18 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			翼式水表、Y型过滤器、可曲挠橡胶管接头、阀件支架、管柱、混凝土支墩等内容 6. 具体做法详12S108-1第37页 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
22	031003003004	不锈钢截止阀 DN50	1. 名称：不锈钢截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：阀门、法兰、管道连接件等全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
23	031003003005	不锈钢闸阀 DN100	1. 名称：不锈钢闸阀	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 19 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：阀门、法兰、管道连接件等全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
24	031001007001	钢丝网骨架复合管 DN50	1. 安装部位：埋地 2. 介质：生活给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架复合管 DN50 4. 压力等级：详设计 5. 连接形式：综合考虑 6. 包含：管道（含管道连接件）、管件（含带丝管件）；固定支架制作安装、除锈刷油；开洞留洞、恢复；埋地管道防腐蚀	m	80.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 20 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理；压力试验、冲洗消毒、管道标识、防虫网罩等全部内容 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
25	031001007002	钢丝网骨架复合管 DN100	1. 安装部位：埋地 2. 介质：生活给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架复合管 DN100 4. 压力等级：详设计 5. 连接形式：综合考虑 6. 包含：管道（含管道连接件）、管件(含带丝管件)；固定支架制作安装、除锈刷油；开洞留洞、恢复；埋地管道防腐蚀处理；压力试验、冲洗消毒、管道标识、防虫网罩等全部内	m	551.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 21 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			容 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
26	040504001004	给水阀门井 Φ1200 05S502-P16	1. 垫层、基础材质及厚度： 100mm厚C30砼垫层，200mm厚C30钢筋砼底板 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10级砖 3. 勾缝、抹面要求：详设计图纸 4. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 5. 混凝土强度等级：C30 6. 盖板材质、规格：C30钢筋砼 7. 井盖、井圈材质及规格：在车行道、非机动车道上检查井盖采用球墨铸铁, 承载能力等级	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 22 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不低于D400, 并满足《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程(DB5101/T4—2018)相关要求;人行道、绿化带上的井盖承载能力等级不低于C250;人行道上的井盖采用装饰井盖,具体做法详景观土建设计图纸;所有井盖应均为防沉降、防噪音、防盗三防井盖, 并应有永久性的“给水”“污水”、“雨水”标志。本工程 排水检查井均安装坠落装置。设于车行道和人行道下的检查井井盖顶面与路面齐平, 设于绿化带下的检查井井盖顶面应高于地0. 10m 5. 踏步材质、规格: 详设计图纸							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 23 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 防渗、防水要求：详设计图纸 7. 具体做法详05S502-P16 8. 包括：基坑处理、垫层、基础、井身、井盖井座安装、抹灰、土方挖填、排水措施等全部内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
27	031001002005	过路钢管 SC65	1. 安装部位：埋地 2. 介质：给水 3. 材质、规格：过路钢管 SC65 4. 压力等级：详设计 5. 连接形式：综合考虑 6. 包含：管道（含管道连接件）、管件(含带丝管件)；固定支架制作安装、除锈刷油；开洞	m	10.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 24 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			留洞、恢复；埋地管道防腐蚀处理；压力试验、冲洗消毒、管道标识、防虫网罩等全部内容 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
28	031001002006	过路钢管 SC125	1. 安装部位：埋地 2. 介质：给水 3. 材质、规格：过路钢管 SC125 4. 压力等级：详设计 5. 连接形式：综合考虑 6. 包含：管道（含管道连接件）、管件（含带丝管件）；固定支架制作安装、除锈刷油；开洞留洞、恢复；埋地管道防腐蚀处理；压力试验、冲洗消毒、	m	122.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 25 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管道标识、防虫网罩等全部内容 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		消防给水								
29	030901010001	地上式室外消火栓 SS100/65-1.0	1. 名称：地上式室外消火栓 2. 型号、规格：SS100/65-1.0，室外消防用水量为15L/s 3. 含法兰、附件等，室外消火栓周围应设置防止机动车辆撞击的设施。消火栓应在明显位置设置警示标志 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 26 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC5 3. 安装方式：灭火器放于1600x400x2000室外成品消防箱内 4. 消防箱内配5KGABC干粉灭火器2具, 灭火毯1块, 灭火沙箱+铁锹2把+破拆斧2把 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	具	16.000					
31	031003013003	水表组 DN100	1. 安装部位：室外 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 连接形式：详设计图纸 5. 附件配置：含低阻力倒流防止器、闸阀、异径管、水平旋	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
标段：一标段

第 27 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			翼式水表、Y型过滤器、可曲挠橡胶管接头、阀件支架、管柱、混凝土支墩等内容 6. 具体做法详12S108-1第37页 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
32	031003003006	不锈钢闸阀 DN100	1. 名称：不锈钢闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：阀门、法兰、管道连接件等全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6.000					
33	031001007003	钢丝网骨架复合管	1. 安装部位：埋地	m	552.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 28 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN100	2. 介质：消防水 3. 材质、规格：钢丝网骨架复合管 DN100 4. 压力等级：详设计 5. 连接形式：综合考虑 6. 包含：管道（含管道连接件）、管件(含带丝管件)；固定支架制作安装、除锈刷油；开洞留洞、恢复；埋地管道防腐蚀处理；压力试验、冲洗消毒、管道标识、防虫网罩等全部内容 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
34	040504001005	给水阀门井 Φ1200 05S502-P16	1. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C30砼垫层，200mm厚C30钢筋砼底板	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 29 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10级砖 3. 勾缝、抹面要求：详设计图纸 4. 砂浆强度等级、配合比：M10 水泥砂浆 5. 混凝土强度等级：C30 6. 盖板材质、规格：C30钢筋砼 7. 井盖、井圈材质及规格：在车行道、非机动车道上检查井盖采用球墨铸铁, 承载能力等级不低于D400, 并满足《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程 (DB5101/T4—2018) 相关要求; 人行道、绿化带上的井盖承载能力等级不低于C250; 人行道上的井盖采用装饰井盖, 具体做法详景观土建设							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 30 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计图纸;所有井盖应均为防沉降、防噪音、防盗三防井盖,并应有永久性的“给水”“污水”、“雨水”标志。本工程 排水检查井均安装坠落装置。设于车行道和人行道下的检查井井盖顶面与路面齐平,设于绿化带下的检查井井盖顶面应高于地0.10m 5. 踏步材质、规格:详设计图纸 6. 防渗、防水要求:详设计图纸 7. 具体做法详05S502-P16 8. 包括:基坑处理、垫层、基础、井身、井盖井座安装、抹灰、土方挖填、排水措施等全部内容							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 31 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
35	031001002007	过路钢管 SC125	1. 安装部位：埋地 2. 介质：给水 3. 材质、规格：过路钢管 SC125 4. 压力等级：详设计 5. 连接形式：综合考虑 6. 包含：管道（含管道连接件）、管件(含带丝管件)；固定支架制作安装、除锈刷油；开洞留洞、恢复；埋地管道防腐蚀处理；压力试验、冲洗消毒、管道标识、防虫网罩等全部内容 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m	107.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 32 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		喷灌给水								
36	050103002002	阀门箱	1. 名称：阀门箱 2. 材质、规格：1320-12阀门箱 2. 固定方式：综合考虑 3. 防护材料种类：详设计 4. 油漆品种、刷漆遍数：详设计 5. 包含：阀门箱、支架、管道连接件等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	22.000					
37	050103002003	旋转射线喷头	1. 喷头品种、规格：地埋式升降旋转喷头(可调角度 带止溢	个	209.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 33 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			功能)：工作压力0.21MPa, 流量240L/h, 射程4m, 弹射出度20cm 2. 喷头固定方式：地埋式 3. 防护材料种类：详设计 4. 油漆品种、刷漆遍数：详设计 5. 包含：喷头、取水器立管、管堵、千秋架、支架、管道连接件等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
38	050103002004	旋转雨帘喷头	1. 喷头品种、规格：地埋式升降雨帘喷头(可调角度 带止溢功能 标准仰角)；工作压力0.2MPa, 流量360L/h, 射程10.8m, 弹射出度30cm 2. 喷头固定方式：地埋式	个	37.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 34 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 防护材料种类：详设计 4. 油漆品种、刷漆遍数：详设计 5. 包含：喷头、取水器立管、管堵、千秋架、支架、管道连接件等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
39	031001007004	喷灌PE给水管 DN25	1. 安装部位：埋地 2. 介质：喷灌给水 3. 材质、规格：PE给水管 DN25 4. 压力等级：详设计 5. 连接形式：综合考虑 6. 包含：管道（含管道连接件）、管件(含带丝管件)；固定支架制作安装、除锈刷油；开洞留洞、恢复；埋地管道防腐蚀	m	405.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理；压力试验、冲洗消毒、管道标识、防虫网罩等全部内容 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
40	031001007005	喷灌PE给水管 DN50	1. 安装部位：埋地 2. 介质：喷灌给水 3. 材质、规格：PE给水管 DN50 4. 压力等级：详设计 5. 连接形式：综合考虑 6. 包含：管道（含管道连接件）、管件(含带丝管件)；固定支架制作安装、除锈刷油；开洞留洞、恢复；埋地管道防腐蚀处理；压力试验、冲洗消毒、管道标识、防虫网罩等全部内容	m	2289.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 36 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
41	050103002005	检修球阀 DN25	1. 名称：检修球阀 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含：检修球阀、VB708圆形阀门箱、支架、支管、管道连接件、砖基等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	44.000					
42	050103002006	电磁阀 DN150	1. 名称：电磁阀 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN150, 承压10.3Bars, 流量34m³/h	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 37 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接方式：综合考虑 5. 包含：阀门、法兰、管道连接件等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
43	050103002007	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50, 承压10.3Bars, 流量34m³/h 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含：阀门、法兰、管道连接件等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	22.000					
44	031003003007	主管检修阀 DN50	1. 名称：主管检修阀 2. 材质：不锈钢	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 38 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含：阀门、法兰、管道连接件、910阀门箱、混凝土镇墩、支架、连接管等全部内容等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
45	031003003008	进排气阀 DN50	1. 名称：进排气阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含：阀门、前端检修阀门、法兰、管道连接件、910阀门箱、支架、连接管等全部内容等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 39 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
46	031003003009	泄水阀 DN50	1. 名称：泄水阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含：阀门、法兰、管道连接件、910阀门箱、砖基础、支架、连接管等全部内容等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	10.000					
47	031001002008	过路钢管 SC32	1. 安装部位：埋地 2. 介质：给水 3. 材质、规格：过路钢管 SC32 4. 压力等级：详设计	m	71.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 连接形式：综合考虑 6. 包含：管道（含管道连接件）、管件(含带丝管件)；固定支架制作安装、除锈刷油；开洞留洞、恢复；埋地管道防腐蚀处理；压力试验、冲洗消毒、管道标识、防虫网罩等全部内容 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
48	031001002009	过路钢管 SC65	1. 安装部位：埋地 2. 介质：给水 3. 材质、规格：过路钢管 SC65 4. 压力等级：详设计 5. 连接形式：综合考虑 6. 包含：管道（含管道连接件）、管件(含带丝管件)；固定支	m	286.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 41 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架制作安装、除锈刷油；开洞留洞、恢复；埋地管道防腐处理；压力试验、冲洗消毒、管道标识、防虫网罩等全部内容 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		景观排水								
49	040501004002	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN65	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN65 4. 连接形式：橡胶密封圈连接 5. 阻火圈设计要求：详设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：	m	24.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 42 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			详设计 7. 警示带形式：详设计 8. 雨水管采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 (HDPE), 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$; 埋深 $>3.5\text{m}$ 时, 采用环刚度 $\geq 12.5\text{KN/m}^2$ 。管道接口采用橡胶密封圈连接。管材应满足 《埋地排水用钢带9. 增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管》 (CJ/T 225-2011) / 《混凝土和钢筋混凝土排水管》 (GB/T11836-2023) 中相关规定 10. 管件综合考虑 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
50	040501004003	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水	m	103.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质、规格：HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN100 4. 连接形式：橡胶密封圈连接 5. 阻火圈设计要求：详设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 7. 警示带形式：详设计 8. 雨水管采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管(HDPE), 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$;埋深 $>3.5\text{m}$ 时, 采用环刚度 $\geq 12.5\text{KN/m}^2$ 。管道接口采用橡胶密封圈连接。管材应满足 《埋地排水用钢带9. 增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管》(CJ/T 225-2011)/《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2023)中相关规定 10. 管件综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 44 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
51	040501004004	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN200 4. 连接形式：橡胶密封圈连接 5. 阻火圈设计要求：详设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 7. 警示带形式：详设计 8. 雨水管采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管(HDPE), 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$;埋深 $>3.5\text{m}$ 时, 采用环刚度 $\geq 12.5\text{KN/m}^2$ 。管道接口采用橡胶密封圈连接。管材应满足 《埋地排水用钢带9. 增强聚乙	m	1658.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 45 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			烯(PE)螺旋波纹管》(CJ/T 225-2011)/《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2023)中相关规定 10. 管件综合考虑 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
52	040501004005	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 4. 连接形式：橡胶密封圈连接 5. 阻火圈设计要求：详设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 7. 警示带形式：详设计 8. 雨水管采用钢带增强聚乙烯	m	372.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 46 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			螺旋波纹管 (HDPE), 环刚度≥8KN/m²;埋深>3.5m时, 采用环刚度≥12.5KN/m²。管道接口采用橡胶密封圈连接。管材应满足《埋地排水用钢带9.增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管》(CJ/T 225-2011)/《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2023) 中相关规定 10. 管件综合考虑 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
53	040501004006	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN300 4. 连接形式：橡胶圈承插连接	m	411.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 47 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 阻燃圈设计要求：详设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 7. 警示带形式：详设计 8. 环刚度8kN/m² 10. 管件综合考虑 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
54	040501004007	UPV排水盲管 DN150	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨、污水综合考虑 3. 材质、规格：UPV排水盲管 DN150 4. 连接形式：详设计 5. 阻燃圈设计要求：详设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 7. 警示带形式：详设计	m	652.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 管件综合考虑 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
55	031004014001	无水封地漏 DN100	1. 名称：无水封地漏 2. 安装部位：综合 3. 规格：DN100 4. 材质：不锈钢 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	21.000					
56	010201002001	土工布200g/m²	1. 部位：排水盲管 2. 品种：土工布二道(200g/m²) 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	229.000					
57	040504009001	雨水口（绿地内）	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、	座	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格：500x300x30绿色高分子排水沟盖板，30厚粒径8-10黑色砾石散铺 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层 4. 砌筑材料品种、规格：M7.5水泥砂浆砌筑MU10标砖 5. 抹面：20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉 7. 具体做法详土建大样图TY-1.03 8. 包括：基坑处理、垫层、基础、井身、井盖井座安装、抹灰、土方挖填、排水措施、管道支架、防水套管、底部排水管等全部内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 50 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
58	040504009002	偏沟式雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：装于有路沿石处的雨水口采用偏沟式雨水口；其他采用平地式雨水口。雨水箐子采用新型防沉降、防盗“三防”球墨铸铁篦，位于车行道承载能力等级不低于D400，位于绿化带及人行道承载能力等级不低于C250。并要求符合 《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DB5101/T 4—2018）及《雨水口》（16S518）中的相关要求 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层 4. 砌筑材料品种、规格：M7.5水泥砂浆砌筑MU10标砖	座	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 抹面：20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉 7. 具体做法详土建大样图TY-1.03 8. 包括：基坑处理、垫层、基础、井身、井盖井座安装、抹灰、土方挖填、排水措施、管道支架、防水套管、底部排水管等全部内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
59	010507003001	线性排水沟	1. 盖板材质、型号、规格：5厚304不锈钢成品排水沟（侧缝式） 2. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土 3. 具体做法详图集24J306 3-43	m	44.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 52 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			第1，侧缝、沟净宽310 4. 包括：线性排水沟配套排水沟检修口、基坑处理、垫层、基础、井身、井盖井座安装、抹灰、土方挖填、排水措施、管道支架、防水套管、底部排水管等全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
60	010401014003	盖板排水沟	1. 盖板材质、型号、规格：20厚铸铁盖板，具体详设计 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，100厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格：DPM20预拌砂浆砌筑，120厚MU20混凝土实心砖（容重24kN/m²）	m	155.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 53 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 抹面：20厚DPM20预拌砂浆，抹压平整 5. 压顶：100厚C20混凝土 6. 具体做法详图集24J306 3-23 2 7. 包括：基坑处理、垫层、基础、井身、井盖井座安装、抹灰、土方挖填、排水措施、管道支架、防水套管、底部排水管等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
61	040504002001	圆形混凝土雨水检查井 Φ1000 DN300	1. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15垫层 2. 混凝土强度等级：C30S6砼井底井壁 3. 盖板材质、规格：C30砼盖板	座	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 54 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 井盖、井圈材质及规格：在车行道、非机动车道上检查井盖采用球墨铸铁, 承载能力等级不低于D400, 并满足《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规范 (DB5101/T4—2018) 相关要求; 人行道、绿化带上的井盖承载能力等级不低于C250, 具体做法详景观土建设计图纸; 人行道上的井盖采用装饰井盖, 具体做法详景观土建设计图纸; 所有井盖应均为防沉降、防噪音、防盗三防井盖, 并应有永久性的“给水”“污水”、“雨水”标志。本工程排水检查井均安装坠落装置。设于车行道和人行道下的检查井井盖顶面与路面齐平, 设于绿化带下							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 55 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的检查井井盖顶面应高于地 0.10m 5. 踏步材质、规格：详设计图纸 6. 防渗、防水要求：详设计图纸 7. 具体做法详20S515 8. 包括：基坑处理、垫层、基础、井身、井盖井座安装、钢筋制安、抹灰、土方挖填、排水措施、管道支架、防水套管、爬梯、底部排水管等全部内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
62	040504002002	圆形混凝土污水检查井 Φ1000 DN300	1. 垫层、基础材质及厚度： 100mm厚C15垫层 2. 混凝土强度等级：C30S6砼井	座	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 56 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			底井壁 3. 盖板材质、规格：C30砼盖板 4. 井盖、井圈材质及规格：在车行道、非机动车道上检查井盖采用球墨铸铁, 承载能力等级不低于D400, 并满足《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程(DB5101/T4—2018)相关要求; 人行道、绿化带上的井盖承载能力等级不低于C250, 具体做法详景观土建设计图纸; 人行道上的井盖采用装饰井盖, 具体做法详景观土建设计图纸; 所有井盖应均为防沉降、防噪音、防盗三防井盖, 并应有永久性的“给水”“污水”、“雨水”标志。本工程排水检查井均安装坠落装置。设于车							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 57 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			行道和人行道下的检查井井盖顶面与路面齐平, 设于绿化带下的检查井井盖顶面应高于地0.10m 5. 踏步材质、规格：详设计图纸 6. 防渗、防水要求：详设计图纸 7. 具体做法详20S515 8. 包括：基坑处理、垫层、基础、井身、井盖井座安装、钢筋制安、抹灰、土方挖填、排水措施、管道支架、防水套管、爬梯、底部排水管等全部内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
63	040504002003	圆形混凝土污水检查井	1. 垫层、基础材质及厚度：	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 58 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		Φ1000 DN300(车道上)	100mm厚C15垫层 2. 混凝土强度等级：C30S6砼井底井壁 3. 盖板材质、规格：C30砼盖板 4. 井盖、井圈材质及规格：在车行道、非机动车道上检查井盖采用球墨铸铁, 承载能力等级不低于D400, 并满足《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程(DB5101/T4—2018)相关要求;人行道、绿化带上的井盖承载能力等级不低于C250, 具体做法详景观土建设计图纸;人行道上的井盖采用装饰井盖, 具体做法详景观土建设计图纸;所有井盖应均为防沉降、防噪音、防盗三防井盖, 并应有永久性的“给水”“污水”、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 59 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			“雨水”标志。本工程排水检查井均安装坠落装置。设于车行道和人行道下的检查井井盖顶面与路面齐平, 设于绿化带下的检查井井盖顶面应高于地0.10m 5. 踏步材质、规格：详设计图纸 6. 防渗、防水要求：详设计图纸 7. 具体做法详20S515 8. 包括：基坑处理、垫层、基础、井身、井盖井座安装、钢筋制安、抹灰、土方挖填、排水措施、管道支架、防水套管、爬梯、底部排水管等全部内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 60 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
64	040504002004	钢筋混凝土化粪池 G2-4SQF	1. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚，无地下水时，不低于C10级混凝土垫层下素土夯实；有地下水时，不低于C10级混凝土垫层下铺100mm厚卵石或碎石亦实 2. 混凝土强度等级：C30砼井底井壁 3. 盖板材质、规格：C30砼盖板 4. 井盖、井圈材质及规格：在车行道、非机动车道上检查井盖采用球墨铸铁, 承载能力等级不低于D400, 并满足《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程(DB5101/T4—2018)相关要求; 人行道、绿化带上的井盖承载能力等级不低	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 61 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			于C250, 具体做法详景观土建设计图纸; 人行道上的井盖采用装饰井盖, 具体做法详景观土建设计图纸; 所有井盖应均为防沉降、防噪音、防盗三防井盖, 并应有永久性的“给水”“污水”、“雨水”标志。本工程排水检查井均安装坠落装置。设于车行道和人行道下的检查井井盖顶面与路面齐平, 设于绿化带下的检查井井盖顶面应高于地0.10m 5. 抹面: 池顶盖及井筒内外侧均用M10级防水砂浆抹面, 厚20mm 6. 混凝土的密实性应满足抗渗要求, 抗渗等级为P6 7. 踏步安装: 详设计图纸							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 防水、止水：详设计图纸 9. 具体做法详22S702 10. 包括：基坑处理、垫层、基础、井身、井盖井座安装、钢筋制安、抹灰、土方挖填、排水措施、管道支架、防水套管、爬梯、底部排水管、通气管等全部内容 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
65	040504002005	钢筋混凝土隔油池 GY-2SQF	1. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚，无地下水时，不低于C10级混凝土垫层下素土夯实；有地下水时，不低于C10级混凝土垫层下铺100mm厚卵石或碎石亦实 2. 混凝土强度等级：C30砼井底	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 63 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井壁 3. 盖板材质、规格：C30砼盖板 4. 井盖、井圈材质及规格：在车行道、非机动车道上检查井盖采用球墨铸铁, 承载能力等级不低于D400, 并满足《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程(DB5101/T4—2018)相关要求; 人行道、绿化带上的井盖承载能力等级不低于C250, 具体做法详景观土建设计图纸; 人行道上的井盖采用装饰井盖, 具体做法详景观土建设计图纸; 所有井盖应均为防沉降、防噪音、防盗三防井盖, 并应有永久性的“给水”“污水”、“雨水”标志。本工程排水检查井均安装坠落装置。设于车							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 64 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			行道和人行道下的检查井井盖顶面与路面齐平, 设于绿化带下的检查井井盖顶面应高于地0.10m 5. 抹面：池顶盖及井筒内外侧均用M10级防水砂浆抹面，厚20mm 6. 混凝土的密实性应满足抗渗要求，抗渗等级为P6 7. 踏步安装：详设计图纸 8. 防水、止水：详设计图纸 9. 具体做法详23S519 10. 包括：基坑处理、垫层、基础、井身、井盖井座安装、钢筋制安、抹灰、土方挖填、排水措施、管道支架、防水套管、爬梯、底部排水管、通气管、挡板等全部内容							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 65 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
66	040504002006	钢筋混凝土格栅池 4m³	1. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚，无地下水时，不低于C10级混凝土垫层下素土夯实；有地下水时，不低于C10级混凝土垫层下铺100mm厚卵石或碎石亦实 2. 混凝土强度等级：C30砼井底井壁 3. 盖板材质、规格：C30砼盖板 4. 井盖、井圈材质及规格：在车行道、非机动车道上检查井盖采用球墨铸铁, 承载能力等级不低于D400, 并满足《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规范 (DB5101/T4—	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 66 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2018)相关要求;人行道、绿化带上的井盖承载能力等级不低于C250,具体做法详景观土建设计图纸;人行道上的井盖采用装饰井盖,具体做法详景观土建设计图纸;所有井盖应均为防沉降、防噪音、防盗三防井盖,并应有永久性的“给水”“污水”、“雨水”标志。本工程排水检查井均安装坠落装置。设于车行道和人行道下的检查井井盖顶面与路面齐平,设于绿化带下的检查井井盖顶面应高于地0.10m 5.抹面:池顶盖及井筒内外侧均用M10级防水砂浆抹面,厚20mm 6.混凝土的密实性应满足抗渗							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 67 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，抗渗等级为P6 7. 踏步安装：详设计图纸 8. 防水、止水：详设计图纸 9. 具体做法详设计 10. 包括：基坑处理、垫层、基础、井身、井盖井座安装、钢筋制安、抹灰、土方挖填、排水措施、管道支架、防水套管、爬梯、底部排水管、通气管等全部内容 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		水景一								
67	031001006005	PE给水管 DN50	1. 名称：PE给水管 2. 规格：DN50	m	28.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 68 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装部位：室外 4. 介质：给水 5. 连接形式：详设计 6. 包含管件综合考虑含丝接管件 7. 包含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 8. 垫层，基础及保护层综合考虑，管道穿越车道设过路套管等综合考虑 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
68	031001006006	PE给水管 DN100	1. 名称：PE给水管 2. 规格：DN100 3. 安装部位：室外 4. 介质：给水 5. 连接形式：详设计 6. 包含管件综合考虑含丝接管	m	234.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 69 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件 7. 包含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 8. 垫层，基础及保护层综合考虑，管道穿越车道设过路套管等综合考虑 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
69	040501004008	HDPE回水管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE回水管 DN200 4. 连接形式：橡胶圈承插连接 5. 阻火圈设计要求：详设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 7. 警示带形式：详设计 8. 环刚度8kN/m²	m	53.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 70 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 管件综合考虑 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
70	031001006007	PE给水花管 DN100	1. 名称：PE给水花管 2. 规格：DN100 3. 安装部位：室外 4. 介质：给水 5. 连接形式：详设计 6. 包含管件综合考虑含丝接管件 7. 包含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 8. 垫层，基础及保护层综合考虑，管道穿越车道设过路套管等综合考虑 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	19.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 71 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	031001006008	PE跌水排空管 DN50	1. 名称：PE跌水排空管 2. 规格：DN50 3. 安装部位：室外 4. 介质：综合考虑 5. 连接形式：详设计 6. 包含管件综合考虑含丝接管件 7. 包含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 8. 垫层，基础及保护层综合考虑，管道穿越车道设过路套管等综合考虑 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	9.900					
72	031003003010	蝶阀 DN50	1. 名称：蝶阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：综合考虑	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 72 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含：阀门、法兰、管道连接件、锁具等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
73	031003003011	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含：阀门、法兰、管道连接件、锁具等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
74	050306001001	涌泉喷头 DN25	1. 名称：涌泉喷头 2. 材质：不锈钢 3. 参数及功能：DN25 喷高300	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 73 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			流量8m³/h 4. 连接方式：综合考虑 3. 含设备安装所必需的底座、附件、固定支架及专用配件等，并达到业主及其相关部门验收使用要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
75	031003001001	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN25 调节喷头出口流量 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：阀门、法兰、管道连接件等全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 74 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
76	030109001001	m1-1潜水泵 QSP80-12-4	1. 名称:m1-1潜水泵 2. 参数及功能：QSP80-12-4，其余详设计 3. 含泵口连接配件、水泵防护罩、泵卡、减震垫、50厚C20混凝土垫块等配件安装，检查接线，单机试运转等工作内容 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
77	030109001002	m1-2潜水泵/m1-4潜水泵 QSP65-10-3	1. 名称:m1-2潜水泵/m1-4潜水泵 2. 参数及功能：QSP65-10-3，其余详设计 3. 含泵口连接配件、水泵防护罩、泵卡、减震垫、50厚C20混	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 75 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土垫块等配件安装，检查接线，单机试运转等工作内容 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
78	030109001003	m1-3潜水泵/m1-5潜水泵 QSP40-13-2.2	1. 名称:m1-3潜水泵 2. 参数及功能：QSP40-13-2.2，其余详设计 3. 含泵口连接配件、水泵防护罩、泵卡、减震垫、50厚C20混凝土垫块等配件安装，检查接线，单机试运转等工作内容 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
79	030109001004	m1-6潜水泵 50WQ15-8-0.75	1. 名称:m1-6潜水泵 2. 参数及功能：50WQ15-8-0.75	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 76 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			， 其余详设计 3. 含泵口连接配件、水泵防护罩、泵卡、减震垫、50厚C20混凝土垫块等配件安装，检查接线，单机试运转等工作内容 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
80	031003010001	可挠橡胶软接头 DN100	1. 名称：可挠橡胶软接头 2. 材质：橡胶 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接，含各类法兰、管道连接件、锁具等全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 77 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
81	031003003012	蝶式止回阀 DN100	1. 名称：蝶式止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含：阀门、法兰、管道连接件、锁具等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	7.000					
82	040504002007	阀门井 BLH:500*500*700	1. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚6%水泥石粉垫层，100mm厚C30砼垫层 2. 混凝土强度等级：C30钢筋砼井身（Φ8@150双层双向） 3. 勾缝、抹面要求：20厚1:2.5水泥砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比：1:2.5水泥砂浆	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 78 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 混凝土强度等级：C30 6. 井盖、井圈材质及规格：在车行道、非机动车道上检查井盖采用球墨铸铁, 承载能力等级不低于D400, 并满足《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程(DB5101/T4—2018)相关要求; 人行道、绿化带上的井盖承载能力等级不低于C250; 人行道上的井盖采用装饰井盖, 具体做法详景观土建设计图纸; 所有井盖应均为防沉降、防噪音、防盗三防井盖, 并应有永久性的“给水”“污水”、“雨水”标志。本工程 排水检查井均安装坠落装置。设于车行道和人行道下的检查井井盖顶面与路面齐平, 设于绿化带下							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 79 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的检查井井盖顶面应高于地 0.10m 7. 踏步材质、规格：详设计图纸 8. 防渗、防水要求：详设计图纸 9. 包括：基坑处理、垫层、基础、井身、井盖井座安装、抹灰、土方挖填、排水措施等全部内容 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
83	030817008001	刚性防水套管 DN50	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：详设计 3. 规格：DN50（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格）	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 80 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
84	030817008002	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：详设计 3. 规格：DN100（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 81 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
85	030817008003	刚性防水套管 DN200	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：详设计 3. 规格：DN200（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 82 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水景二								
86	031001006009	PE给水管 DN50	1. 名称：PE给水管 2. 规格：DN50 3. 安装部位：室外 4. 介质：给水 5. 连接形式: 详设计 6. 包含管件综合考虑含丝接管件 7. 包含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 8. 垫层，基础及保护层综合考虑，管道穿越车道设过路套管等综合考虑 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	65.670					
87	031001006010	PE给水管 DN100	1. 名称：PE给水管 2. 规格：DN100	m	62.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 83 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装部位：室外 4. 介质：给水 5. 连接形式：详设计 6. 包含管件综合考虑含丝接管件 7. 包含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 8. 垫层，基础及保护层综合考虑，管道穿越车道设过路套管等综合考虑 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
88	040501004009	UPV排水连通管 DN150	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨、污水综合考虑 3. 材质、规格：UPV排水连通管 DN150 4. 连接形式：详设计 5. 阻火圈设计要求：详设计	m	7.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 84 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 7. 警示带形式：详设计 10. 管件综合考虑 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
89	031001006011	PE给水花管 DN100	1. 名称：PE给水花管 2. 规格：DN100 3. 安装部位：室外 4. 介质：给水 5. 连接形式：详设计 6. 包含管件综合考虑含丝接管件 7. 包含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 8. 垫层，基础及保护层综合考虑，管道穿越车道设过路套管	m	67.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 85 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等综合考虑 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
90	031001006012	PE跌水排空管 DN50	1. 名称：PE跌水排空管 2. 规格：DN50 3. 安装部位：室外 4. 介质：综合考虑 5. 连接形式：详设计 6. 包含管件综合考虑含丝接管件 7. 包含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 8. 垫层，基础及保护层综合考虑，管道穿越车道设过路套管等综合考虑 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	4.400					
91	031003003013	蝶阀 DN50	1. 名称：蝶阀	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 86 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含：阀门、法兰、管道连接件、锁具等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
92	031003003014	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含：阀门、法兰、管道连接件、锁具等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 87 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
93	050306001002	涌泉喷头 DN40	1. 名称：涌泉喷头 2. 材质：不锈钢 3. 参数及功能：DN40 喷高400 流量20m³/h 4. 连接方式：综合考虑 3. 含设备安装所必需的底座、附件、固定支架及专用配件等，并达到业主及其相关部门验收使用要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4.000					
94	031003001002	截止阀 DN40	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN40 调节喷头出口流量 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：阀门、法兰、管道连	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接件等全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
95	030109001005	m ² -1潜水泵/m ² -3潜水泵 QSP80-12-4	1. 名称:m ² -1潜水泵/m ² -3潜水泵 2. 参数及功能：QSP80-12-4，其余详设计 3. 含泵口连接配件、水泵防护罩、泵卡、减震垫、50厚C20混凝土垫块等配件安装，检查接线，单机试运转等工作内容 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
96	030109001006	m ² -2潜水泵/m ² -4潜水泵 /m ² -7潜水泵 50WQ15-8-0.75	1. 名称:m ² -2潜水泵/m ² -4潜水泵/m ² -7潜水泵 2. 参数及功能：50WQ15-8-0.75	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 89 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，其余详设计 3. 含泵口连接配件、水泵防护罩、泵卡、减震垫、50厚C20混凝土垫块等配件安装，检查接线，单机试运转等工作内容 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
97	030109001007	m ² -5潜水泵/m ² -6潜水泵 QSP65-10-3	1. 名称:m ² -5潜水泵/m ² -6潜水泵 2. 参数及功能：QSP65-10-3，其余详设计 3. 含泵口连接配件、水泵防护罩、泵卡、减震垫、50厚C20混凝土垫块等配件安装，检查接线，单机试运转等工作内容 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 90 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
98	031003010002	可挠橡胶软接头 DN50	1. 名称：可挠橡胶软接头 2. 材质：橡胶 3. 规格：DN50 4. 连接形式：法兰连接，含各类法兰、管道连接件、锁具等全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
99	031003010003	可挠橡胶软接头 DN100	1. 名称：可挠橡胶软接头 2. 材质：橡胶 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接，含各类法兰、管道连接件、锁具等全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
100	031003003015	蝶式止回阀 DN50	1. 名称：蝶式止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含：阀门、法兰、管道连接件、锁具等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
101	031003003016	蝶式止回阀 DN100	1. 名称：蝶式止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含：阀门、法兰、管道连接件、锁具等全部内容	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
102	040504002008	泵坑 BLH:1000*1500*600	1. 垫层、基础材质及厚度： 100mm厚C20砼垫层，200厚P6抗渗C25钢筋混凝土底板 2. 井身材质及厚度：150厚P6抗渗C25钢筋混凝土井身，M7.5水泥砂浆MU10页岩多孔砖砌体 3. 井盖、井圈材质及规格：另列 4. 踏步材质、规格：详设计图纸 5. 防渗、防水要求：详设计图纸 6. 具体做法详TY-1.06 泵井做法大样详图 7. 包括：基坑处理、垫层、基	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 93 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			础、井身、井盖井座安装、钢筋制安、抹灰、土方挖填、排水措施、管道支架、爬梯、底部排水管等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
103	010903002001	泵坑墙面0.8mm厚400g丙纶	1. 防水膜品种：400g丙纶 2. 涂膜厚度、遍数：0.8mm厚 3. 20厚1:2.5无碱水泥砂浆保护层 4. 附加层、加强层、嵌密封膏等的工程量不再另行计算, 由投标人综合考虑相关费用进入综合报价 5. 其他：满足设计和相关规范要求	m²	4.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 94 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
104	010904001001	泵坑地面0.8mm厚400g丙纶	1. 防水膜品种：400g丙纶 2. 涂膜厚度、遍数：0.8mm厚 3. 20厚1：2.5无碱水泥砂浆保护层 4. 附加层、加强层、嵌密封膏等的工程量不再另行计算,由投标人综合考虑相关费用进入综合报价 5. 其他：满足设计和相关规范要求	m²	1.500					
105	010606013002	泵坑不锈钢隐形井盖	1. 不锈钢隐形井盖 2. 井盖90x56x5不等边304不锈钢装饰井盖外框，5厚304不锈钢原色拉丝面盖板 3. 井盖内部加∠20x20x5角钢与盖板平齐满焊,井盖尺寸大于详设计 4. 提盖盒8mm不锈钢板，与不锈	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 95 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢角钢满焊：90x56x5不锈钢原色拉丝面角钢；底板碳钢厚度为5mm，满焊；8排水孔：14x35长圆孔居中(抽手孔) 5. 不锈钢采用304不锈钢原色拉丝面, 钢板为热镀锌 6. 井盖文字根据功能设置:详设计 7. 具体做法详TY-1.06 泵井做法大样详图 8. 其他：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
106	030817008004	刚性防水套管 DN50	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：详设计 3. 规格：DN50（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格）	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 96 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
107	030817008005	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：详设计 3. 规格：DN100（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 97 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
108	030817008006	刚性防水套管 DN150	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：详设计 3. 规格：DN150（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 98 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水景三								
109	031001006013	PE给水管 DN50	1. 名称：PE给水管 2. 规格：DN50 3. 安装部位：室外 4. 介质：给水 5. 连接形式:详设计 6. 包含管件综合考虑含丝接管件 7. 包含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 8. 垫层，基础及保护层综合考虑，管道穿越车道设过路套管等综合考虑 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	71.830					
110	031001006014	PE给水管 DN100	1. 名称：PE给水管 2. 规格：DN100	m	93.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 99 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装部位：室外 4. 介质：给水 5. 连接形式：详设计 6. 包含管件综合考虑含丝接管件 7. 包含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 8. 垫层，基础及保护层综合考虑，管道穿越车道设过路套管等综合考虑 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
111	031001006015	PE给水花管 DN100	1. 名称：PE给水花管 2. 规格：DN100 3. 安装部位：室外 4. 介质：给水 5. 连接形式：详设计 6. 包含管件综合考虑含丝接管	m	38.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件 7. 包含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 8. 垫层，基础及保护层综合考虑，管道穿越车道设过路套管等综合考虑 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
112	031001006016	PE跌水排空管 DN50	1. 名称：PE跌水排空管 2. 规格：DN50 3. 安装部位：室外 4. 介质：综合考虑 5. 连接形式：详设计 6. 包含管件综合考虑含丝接管件 7. 包含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 8. 垫层，基础及保护层综合考	m	6.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，管道穿越车道设过路套管等综合考虑 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
113	031003003017	蝶阀 DN40	1. 名称：蝶阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN40 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含：阀门、法兰、管道连接件、锁具等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
114	031003003018	蝶阀 DN50	1. 名称：蝶阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 102 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含：阀门、法兰、管道连接件、锁具等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
115	031003003019	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含：阀门、法兰、管道连接件、锁具等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5.000					
116	050306001003	涌泉喷头 DN25	1. 名称：涌泉喷头 2. 材质：不锈钢 3. 参数及功能：DN25 喷高300	套	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

标段：一标段

第 103 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			流量8m³/h 4. 连接方式：综合考虑 3. 含设备安装所必需的底座、附件、固定支架及专用配件等，并达到业主及其相关部门验收使用要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
117	050306001004	涌泉喷头 DN40	1. 名称：涌泉喷头 2. 材质：不锈钢 3. 参数及功能：DN40 喷高400 流量20m³/h 4. 连接方式：综合考虑 3. 含设备安装所必需的底座、附件、固定支架及专用配件等，并达到业主及其相关部门验收使用要求	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 104 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
118	031003001003	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN25 调节喷头出口流量 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：阀门、法兰、管道连接件等全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	10.000					
119	031003001004	截止阀 DN40	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN40 调节喷头出口流量	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 105 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：阀门、法兰、管道连接件等全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
120	030109001008	m ³ -1潜水泵/m ³ -4潜水泵 /m ³ -5潜水泵 QSP65-10-3	1. 名称:m ³ -1潜水泵/m ³ -4潜水泵/m ³ -5潜水泵 2. 参数及功能：QSP65-10-3，其余详设计 3. 含泵口连接配件、水泵防护罩、泵卡、减震垫、50厚C20混凝土垫块等配件安装，检查接线，单机试运转等工作内容 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3.000					
121	030109001009	m ³ -2潜水泵 QSP50-13-3	1. 名称:m ³ -2潜水泵	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 参数及功能：QSP50-13-3， 其余详设计 3. 含泵口连接配件、水泵防护罩、泵卡、减震垫、50厚C20混凝土垫块等配件安装，检查接线，单机试运转等工作内容 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
122	030109001010	m³-3潜水泵/m³-7潜水泵 50WQ15-8-0.75	1. 名称:m³-3潜水泵/m³-7潜水泵 2. 参数及功能：50WQ15-8-0.75， 其余详设计 3. 含泵口连接配件、水泵防护罩、泵卡、减震垫、50厚C20混凝土垫块等配件安装，检查接线，单机试运转等工作内容 4. 其他：投标人应充分考虑满	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 107 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
123	030109001011	m³-6潜水泵 QSP25-12-1.5	1. 名称:m³-6潜水泵 2. 参数及功能：QSP25-12-1.5，其余详设计 3. 含泵口连接配件、水泵防护罩、泵卡、减震垫、50厚C20混凝土垫块等配件安装，检查接线，单机试运转等工作内容 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
124	031003010004	可挠橡胶软接头 DN50	1. 名称：可挠橡胶软接头 2. 材质：橡胶 3. 规格：DN50 4. 连接形式：法兰连接，含各类法兰、管道连接件、锁具等	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
125	031003010005	可挠橡胶软接头 DN100	1. 名称：可挠橡胶软接头 2. 材质：橡胶 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接，含各类法兰、管道连接件、锁具等全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
126	031003003020	蝶式止回阀 DN50	1. 名称：蝶式止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：综合考虑	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 109 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含：阀门、法兰、管道连接件、锁具等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
127	031003003021	蝶式止回阀 DN100	1. 名称：蝶式止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含：阀门、法兰、管道连接件、锁具等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
128	040504002009	泵坑 BLH净空:1200*1500*700	1. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20砼垫层，200厚P6抗渗C25钢筋混凝土底板 2. 井身材质及厚度：150厚P6抗	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 110 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			渗C25钢筋混凝土井身，M7.5水泥砂浆，标准砖 3. 井盖、井圈材质及规格：另列 4. 踏步材质、规格：详设计图纸 5. 防渗、防水要求：详设计图纸 6. 具体做法详TY-1.06 泵井做法大样详图 7. 包括：基坑处理、垫层、基础、井身、井盖井座安装、钢筋制安、抹灰、土方挖填、排水措施、管道支架、爬梯、底部排水管等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 111 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
129	010903002002	泵坑墙面0.8mm厚400g丙纶	1. 防水膜品种：400g丙纶 2. 涂膜厚度、遍数：0.8mm厚 3. 20厚1:2.5无碱水泥砂浆保护层 4. 附加层、加强层、嵌密封膏等的工程量不再另行计算, 由投标人综合考虑相关费用进入综合报价 5. 其他：满足设计和相关规范要求	m²	5.040					
130	010904001002	泵坑地面0.8mm厚400g丙纶	1. 防水膜品种：400g丙纶 2. 涂膜厚度、遍数：0.8mm厚 3. 20厚1:2.5无碱水泥砂浆保护层 4. 附加层、加强层、嵌密封膏等的工程量不再另行计算, 由投标人综合考虑相关费用进入综	m²	1.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 112 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合报价 5. 其他：满足设计和相关规范要求							
131	010606013003	泵坑不锈钢隐形井盖	1. 不锈钢隐形井盖 2. 井盖890*890不等边304不锈钢装饰井盖外框，5厚304不锈钢原色拉丝面盖板 3. 井盖内部加∠20x20x5角钢与盖板平齐满焊，井盖尺寸大于详设计 4. 提盖盒8mm不锈钢板，与不锈钢角钢满焊；90x56x5不锈钢原色拉丝面角钢；底板碳钢厚度为5mm，满焊；8排水孔；14x35长圆孔居中(抽手孔) 5. 不锈钢采用304不锈钢原色拉丝面，钢板为热镀锌 6. 井盖文字根据功能设置：详设	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 113 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 7. 具体做法详TY-1.06 泵井做法大样详图 8. 其他：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
132	030817008007	刚性防水套管 DN50	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：详设计 3. 规格：DN50（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 114 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
133	030817008008	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：详设计 3. 规格：DN100（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 115 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
134	041101004001	井脚手架	1. 投标报价中包含完成项目的所有种类（如墙面脚手架、柱面脚手架、仓面脚手、沉井脚手架、井字架等）的脚手架 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求	m ²	298.900					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
135	041102001002	垫层模板	1. 构件类型：垫层 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单	m ²	99.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 116 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价,如采用清水模板,费用综合考虑,不另行计算不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求							
136	041102002002	基础模板	1. 构件类型：基础（条基、独基、满堂基础综合） 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价,如采用清水模板,费用综合考虑,不另行计算不论采用何种	m²	5.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 117 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			模板何种支模方式均执行该综合 单价 5. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、规范、合同及施工验 收的要求							
137	041102028001	井壁模板	1. 构件类型：井壁 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工 组织设计，现场实际情况和企业 自身情况综合报价，不论采用何 种支模方式均执行该综合单价， 如采用清水模板，费用综合考虑， 不另行计算不论采用何种模板何 种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：投标人应充分考虑满	m²	580.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 118 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、规范、合同及施工验收的要求							
138	041102029001	井盖模板	1. 构件类型：井盖 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用综合考虑, 不另行计算不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求	m²	16.170					
139	041102030001	井底板模板	1. 构件类型：井底板	m²	32.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 119 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模板类型：综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用综合考虑, 不另行计算不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求							
		分部小计								
		其他措施项目								
140	031302007002	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费	项	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 120 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
141	031301001002	吊装加固	1. 名称：吊装加固 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
142	031301002002	金属抱杆安装拆除、移位	1. 名称：金属抱杆安装拆除、移位 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 121 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
143	031301003002	平台铺设、拆除	1. 名称：平台铺设、拆除 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
144	031301004002	顶升、提升装置	1. 名称：顶升、提升装置 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
145	031301005002	大型设备专用机具	1. 名称：大型设备专用机具 2. 根据相关规定结合施工图纸	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 122 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
146	031301006002	焊接工艺评定	1. 名称：焊接工艺评定 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
147	031301007002	胎（模）具制作、安装、拆除	1. 名称：胎（模）具制作、安装、拆除 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【景观给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
148	031301008002	防护棚制作安装拆除	1. 名称：防护棚制作安装拆除 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
149	031301009002	特殊地区施工增加	1. 名称：特殊地区施工增加 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
150	031301010002	安装与生产同时进行施工增加	1. 名称：安装与生产同时进行施工增加 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 124 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
151	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加	1. 名称：在有害身体健康环境中施工增加 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
152	031301012002	工程系统检测、检验	1. 名称：工程系统检测、检验 2. 根据相关规定结合施工现场及图纸投标人自行综合考虑此部分费用，中标后不做调整 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
153	031301013002	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	1. 名称：设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 125 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
154	031301014002	焦炉烘炉、热态工程	1. 名称：焦炉烘炉、热态工程 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1. 000					
155	031301015002	管道安拆后的充气保护	1. 名称：管道安拆后的充气保护 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计	项	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 126 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行相关规范要求							
156	031301016002	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	1. 名称：隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
157	031301017002	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑 3. 根据相关规定结合施工现场及图纸投标人自行综合考虑此部分费用，中标后不做调整	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【景观给排水工程】

标段：一标段

第 127 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
158	031301018002	其他措施	1. 投标人自行勘察现场，根据项目特点及现场实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3. 该项目费用中标后总价包干使用，不做调整 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范等要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观给排水工程】

标段：一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001002	安全文明施工费			100814.80			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5462.87			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22844.73			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		38240.10			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34267.10			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003002	非夜间施工增加						
4	031302004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006002	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观给排水工程】

标段：一标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	011707007005	自备水源、电源费用(设备费用)						
9	011707006005	其他(投标单位根据施工图设计、各类规范以及现场踏勘并结合施工经验，综合考虑所有工作内容，在施工图范围内自行报价，包干使用)						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观给排水工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	232506.23		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		232506.23		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观
给排水工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观给排水工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

【景观给排水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

标段 景观工程 【景观给排水工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观给排水工程】
 标段：一标段
 第 1 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	12190.85		6.65			
2	水	m³	343.05		4.83			
3	汽油(机械)	L	230.52		7.06			
4	中粗砂	m³	1764.01		194.17			
5	级配砂砾石	m³	1738.02		101.94			
6	PE给水管DN25	m	739.52		1.79			
7	PE给水管管件DN25	个	205.18		2.14			
8	PE给水管DN50	m	3013.00		4.47			
9	PE给水管管件DN50	个	830.05		6.36			
10	PE给水管DN150	m	1498.11		46.16			
11	PE给水管管件DN150	个	256.82		23.77			
12	PE给水管DN100	m	587.44		21.42			
13	PE给水管管件DN100	个	158.00		10.48			
14	其他材料费	元	2158.76		1.00			
15	碳钢平焊法兰DN150	片	32.00		40.00			
16	碳钢平焊法兰DN100	片	78.00		26.00			
17	标准砖	千匹	53.87		509.71			
18	湿拌砌筑砂浆M10	m³	25.30		451.46			
19	焊条综合	kg	36.03		4.15			
20	1320-12阀门箱	个	22.00		30.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观给排水工程】
 标段：一标段
 第 2 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	地埋式升降旋转喷头(可调角度带止溢功能)； 工作压力0.21MPa, 流量240L/h, 射程4m, 弹射出 度20cm	个	211.09		45.06			
22	地埋式升降雨帘喷头(可调角度 带止溢功能标 准仰角)；工作压力0.2MPa, 流量360L/h, 射程 10.8m, 弹射出度30cm	个	37.37		54.53			
23	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5	个	16.00		88.83			
24	地上式室外消火栓SS100/65-1.0	套	4.00		680.00			
25	不锈钢闸阀DN50	个	22.00		598.00			
26	铜质检修球阀DN25	个	44.44		25.00			
27	铜质快速取水阀DN25	个	44.44		19.00			
28	不锈钢闸阀DN100	个	28.00		1224.00			
29	不锈钢主管检修阀DN50	个	10.00		598.00			
30	商品混凝土C30	m³	53.47		442.48			
31	钢筋HRB400 Φ 10	t	1.29		3140.71			
32	钢筋HRB400 Φ 12~14	t	9.69		2981.42			
33	细沙土	m³	1.00		192.23			
34	不锈钢截止阀DN50	个	10.00		143.00			
35	不锈钢闸阀DN150	个	12.00		1543.56			
36	1600x400x2000室外成品消防箱	个	16.00		607.08			
37	不锈钢进排气阀DN50	个	22.00		598.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观给排水工程】
 标段：一标段
 第 3 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
38	不锈钢检修阀DN50	个	22.00		598.00			
39	不锈钢泄水阀DN50	个	10.00		598.00			
40	水平旋翼式水表DN100	个	4.00		1230.00			
41	闸阀DN100	个	8.00		1224.00			
42	低阻力倒流防止器DN100	个	4.00		2550.00			
43	Y型过滤器DN100	个	4.00		211.00			
44	可曲挠橡胶管接头DN100	个	4.00		85.00			
45	水平旋翼式水表DN150	个	4.00		1520.00			
46	闸阀DN150	个	8.00		436.28			
47	低阻力型倒流防止器DN150	个	4.00		4275.00			
48	Y型过滤器DN150	个	4.00		355.00			
49	过路钢管SC65	m	392.65		32.92			
50	给水室外钢管焊接管件SC65	个	15.86		25.24			
51	过路钢管SC125	m	267.35		62.52			
52	给水室外钢管焊接管件SC125	个	17.91		54.13			
53	过路钢管SC32	m	140.13		15.82			
54	给水室外钢管焊接管件SC32	个	3.99		4.84			
55	过路钢管SC200	m	178.26		216.81			
56	给水室外钢管焊接管件SC200	个	11.94		137.17			
57	HDPE双壁波纹管DN300	m	415.82		34.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观给排水工程】
 标段：一标段
 第 4 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
58	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN65	m	24.95		10.00			
59	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN100	m	104.54		15.00			
60	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN200	m	1675.09		33.00			
61	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN300	m	376.33		55.00			
62	商品混凝土C15	m³	23.00		417.70			
63	二等锯材	m³	0.26		1730.09			
64	复合模板	m²	181.21		28.00			
65	不锈钢无水封地漏DN100	个	21.21		36.00			
66	UPV排水盲管DN150	m	655.57		26.81			
67	橡胶密封圈（排水）DN150	个	110.91		23.77			
68	土工布200g/m²	m²	255.38		2.43			
69	成品树脂植草盖板 φ 800	套	18.00		167.00			
70	成品树脂植草盖板 C250 φ 800	套	15.00		167.00			
71	成品树脂植草盖板 φ 700	套	32.00		137.00			
72	防水粉(液)	kg	116.70		1.30			
73	湿拌抹灰砂浆M10	m³	2.70		462.14			
74	商品混凝土 C30S6	m³	55.21		458.48			
75	预制混凝土井筒 φ 700	m	12.00		260.00			
76	遇水膨胀止水带30×20	m	38.05		5.00			
77	成品铸件HT15～32	kg	373.23		4.15			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观给排水工程】
 标段：一标段
 第 5 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
78	不锈钢螺栓	套	248.00		1.20			
79	电焊条（综合）	kg	0.68		4.15			
80	坠落装置	m²	14.50		50.60			
81	球磨铸铁井盖井座Φ700	套	1.00		411.30			
82	商品混凝土C10	m³	1.82		415.04			
83	镀锌铁丝22#	kg	10.28		4.00			
84	摊销卡具和支撑钢材	kg	360.61		3.64			
85	锯材综合	m³	0.75		1929.20			
86	钢筋HRB400Φ8~10	t	0.45		3140.71			
87	钢筋HRB400Φ16	t	0.01		2963.72			
88	预制混凝土盖板 C30490*970mm	套	8.00		75.22			
89	活动钢盖板1100*420*4	套	1.00		138.72			
90	PE跌水排空管DN50	m	21.32		4.47			
91	PE跌水排空管管件DN50	个	5.87		15.80			
92	PE给水花管DN100	m	128.15		21.42			
93	PE给水花管管件DN100	个	34.47		10.48			
94	不锈钢蝶阀DN100	个	10.00		965.00			
95	沟槽法兰DN100	片	50.00		26.00			
96	卡箍连接件（含胶圈）DN100	套	50.00		20.00			
97	钢丝网骨架复合管DN50	m	81.80		45.56			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观给排水工程】
 标段：一标段
 第 6 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
98	钢丝网骨架复合管管件DN50	个	22.54		21.19			
99	钢丝网骨架复合管DN100	m	1120.44		92.33			
100	钢丝网骨架复合管管件DN100	个	301.36		48.20			
101	蝶阀DN50	个	13.00		520.00			
102	涌泉喷头DN25	个	21.21		42.00			
103	铜质截止阀DN25	个	21.21		55.00			
104	m1-1潜水泵QSP80-12-4	套	1.00		1594.40			
105	m1-2潜水泵/m1-4潜水泵QSP65-10-3	套	2.00		1320.31			
106	m1-3潜水泵/m1-5潜水泵QSP40-13-2.2	套	2.00		1117.93			
107	m1-6潜水泵50WQ15-8-0.75	套	1.00		645.52			
108	可曲绕橡胶接头DN100	个	14.00		85.00			
109	不锈钢蝶式止回阀DN100	个	15.00		309.00			
110	6%水泥石粉	kg	0.08		2.10			
111	湿拌抹灰砂浆M20	m³	6.14		475.73			
112	钢筋HPB300 Φ10	t	0.08		3105.31			
113	涌泉喷头DN40	个	8.08		88.50			
114	铜质截止阀DN40	个	8.08		108.00			
115	可挠橡胶软接头DN50	个	6.00		45.00			
116	不锈钢蝶式止回阀DN50	个	7.00		43.00			
117	m²-1潜水泵/m²-3潜水泵QSP80-12-4	套	2.00		1594.40			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观给排水工程】
 标段：一标段
 第 7 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
118	m²-2潜水泵/m²-4潜水泵/m²-7潜水泵50WQ15-8-0.75	套	3.00		645.52			
119	m²-5潜水泵/m²-6潜水泵QSP65-10-3	套	2.00		1320.31			
120	焊接钢管	kg	267.90		5.00			
121	HDPE回水管DN200	m	54.04		70.49			
122	商品混凝土C20	m³	15.12		423.89			
123	蝶阀DN40	个	1.00		247.52			
124	m³-1潜水泵/m³-4潜水泵/m³-5潜水泵QSP65-10-3	套	3.00		1320.31			
125	m³-2潜水泵QSP50-13-3	套	3.00		1209.44			
126	m³-3潜水泵/m³-7潜水泵50WQ15-8-0.75	套	2.00		645.52			
127	m³-6潜水泵QSP25-12-1.5	套	1.00		840.05			
128	500x300x30绿色高分子排水沟盖板	套	20.20		73.00			
129	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	6.26		442.72			
130	30厚粒径8-10黑色砾石散铺	t	0.15		213.02			
131	湿拌砌筑砂浆M15	m³	6.20		419.95			
132	新型防沉降、防盗“三防”球墨铸铁篦	套	90.90		411.30			
133	细砂	m³	3.20		192.23			
134	碎石20~50mm	m³	17.05		202.91			
135	MU20混凝土实心砖(容重24kN/m²)	千匹	23.02		509.71			
136	湿拌砌筑砂浆M20	m³	9.98		435.49			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观给排水工程】
 标段：一标段
 第 8 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
137	成品轻型树脂沟体	m	45.14		98.00			
138	商品混凝土C25	m³	4.02		433.63			
139	5厚304不锈钢成品排水沟（侧缝式）	m	44.25		234.72			
140	商品混凝土 C25P6	m³	3.50		449.63			
141	钢筋RB400 φ20	kg	19.76		2.95			
142	防护网(网孔：70x70mm) φ6mm热镀锌钢丝	m²	1.00		50.60			
143	0.8mm厚400g丙纶	m²	10.74		5.00			
144	聚乙烯丙纶复合防水卷材1.2mm	m²	3.73		6.64			
145	湿拌地面砂浆M20	m³	0.07		437.86			
146	不锈钢隐形井盖890*890	套	2.00		515.00			
147	脚手架钢材	kg	79.72		3.74			
148	可曲挠橡胶管接头DN150	个	4.00		195.00			
149	铸铁篦子20厚	m²	48.10		703.19			
150	增加费（泵送电费）	m³	156.15		4.00			
151	电磁阀DN150	个	32.32		780.00			
152	外丝活接头DN150	个	64.64		120.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【景观给排水工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【水生态工程】

标段：一标段

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		基底消杀及改良工程								
1	011405001001	土壤灭菌药剂	1. 主要成分为次氯酸钙，有效氯含量大于28% 2. 工程量清单计算规则按投入的kg数量计算 3. 此清单工程量为暂估工程量，实施时必须按照实际投入工程量及相关规定办理手续，否则不得进入结算 4. 另外需要满足招标文件要求的实质性要求和条件。	kg	266.880					
2	011405001002	土壤改良药剂	1. 主要成分为由枯草芽孢杆菌，反硝化细菌等及其它促进土壤改良的物质。 2. 工程量清单计算规则按投入的kg数量计算 3. 此清单工程量为暂估工程量，	kg	355.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【水生态工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实施时必须按照实际投入工程量及相关规定办理手续，否则不得进入结算 4. 另外需要满足招标文件要求的实质性要求和条件。							
		分部小计								
		沉水植物群落构建工程								
3	050102009001	四季常绿矮型苦草	1. 四季常绿矮型苦草 2. 株高或蓬径或芽数/株：80 丛/m²，2株/丛 3. 单位面积株数：<0.25m 4. 养护期：详设计 5. 包成活 6. 此清单工程量为暂估工程量，实施时必须按照实际投入工程量及相关规定办理手续，否则不得进入结算	株	458720.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【水生态工程】

标段：一标段

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	050102009002	亚洲苦草	1. 亚洲苦草 2. 株高或蓬径或芽数/株：80丛/m²，2株/丛 3. 单位面积株数：>0.25m 4. 养护期：详设计 5. 包成活 6. 此清单工程量为暂估工程量，实施时必须按照实际投入工程量及相关规定办理手续，否则不得进入结算	株	96480.000					
		分部小计								
		大型底栖动物群落构建工程								
5	050102009003	无齿蚌	1. 无齿蚌 个体规格≤200g，投放密度（g/m²）50 2. 进场前提供有效的检疫合格证明材料 3. 工程量清单计算规则按投入	kg	222.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【水生态工程】

标段：一标段

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的kg数量计算 4. 此清单工程量为暂估工程量，实施时必须按照实际投入工程量及相关规定办理手续，否则不得进入结算							
6	050102009004	褶纹冠蚌	1. 褶纹冠蚌 个体规格≤200g， 投放密度（g/m²）50 2. 进场前提供有效的检疫合格证明材料 3. 工程量清单计算规则按投入的kg数量计算 4. 此清单工程量为暂估工程量，实施时必须按照实际投入工程量及相关规定办理手续，否则不得进入结算	kg	222.400					
7	050102009005	铜锈环棱螺	1. 铜锈环棱螺 个体规格5-10g， 投放密度（g/m²）25	kg	111.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【水生态工程】

标段：一标段

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 进场前提供有效的检疫合格证明材料 3. 工程量清单计算规则按投入的kg数量计算 4. 此清单工程量为暂估工程量，实施时必须按照实际投入工程量及相关规定办理手续，否则不得进入结算							
8	050102009006	梨形环棱螺	1. 梨形环棱螺 个体规格5-10g，投放密度（g/m²）25 2. 进场前提供有效的检疫合格证明材料 3. 工程量清单计算规则按投入的kg数量计算 4. 此清单工程量为暂估工程量，实施时必须按照实际投入工程量及相关规定办理手续，否则	kg	111.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【水生态工程】

标段：一标段

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得进入结算							
		分部小计								
		鱼类群落构建工程								
9	050102009007	鲢	1. 鲢 个体规格 >6cm，投放密度1尾/150m² 2. 进场前提供有效的检疫合格证明材料 3. 工程量清单计算规则按投入的尾数量计算 4. 此清单工程量为暂估工程量，实施时必须按照实际投入工程量及相关规定办理手续，否则不得进入结算	尾	30.000					
10	050102009008	鳊	1. 鳊 个体规格 >6cm，投放密度1尾/120m² 2. 进场前提供有效的检疫合格证明材料	尾	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 标段： 一标段

工程 【水生态工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 工程量清单计算规则按投入的尾数量计算 4. 此清单工程量为暂估工程量，实施时必须按照实际投入工程量及相关规定办理手续，否则不得进入结算							
11	050102009009	乌鳢	1. 乌鳢个体规格 >6cm，投放密度1尾/120m² 2. 进场前提供有效的检疫合格证明材料 3. 工程量清单计算规则按投入的尾数量计算 4. 此清单工程量为暂估工程量，实施时必须按照实际投入工程量及相关规定办理手续，否则不得进入结算	尾	37.000					
12	050102009010	黄颡鱼	1. 黄颡鱼个体规格 >6cm，投	尾	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【水生态工程】

标段：一标段

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			放密度1尾/200m² 2. 进场前提供有效的检疫合格证明材料 3. 工程量清单计算规则按投入的尾数量计算 4. 此清单工程量为暂估工程量，实施时必须按照实际投入工程量及相关规定办理手续，否则不得进入结算							
13	050102009011	黄尾密鲴	1. 黄尾密鲴 个体规格 >6cm，投放密度1尾/300m² 2. 进场前提供有效的检疫合格证明材料 3. 工程量清单计算规则按投入的尾数量计算 4. 此清单工程量为暂估工程量，实施时必须按照实际投入工程	尾	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【水生态工程】

标段：一标段

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量及相关规定办理手续，否则不得进入结算							
		分部小计								
		微型食物网链构建工程								
14	011405001003	浮游动物	1. 主要为大型象鼻等浮游动物， 投放密度80ml/m² 2. 进场前提供有效的检疫合格证明材料。 3. 另外需要满足招标文件要求的 实质性要求和条件。 4. 工程量清单计算规则按投入的 L数量计算 5. 此清单工程量为暂估工程量， 实施时必须按照实际投入工程量 及相关规定办理手续，否则不得 进入结算	L	355.840					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【水生态工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		有益微生物功能群构建工程								
15	011405001004	有益微生物	1. 总活菌数≥15亿 CFU/ML，主要为光合细菌、芽孢杆菌等多种有益微生物，投放密度60ml/m² 2. 货物进场前提供有益微生物复合菌种的有效的菌种活性检测报告。 3. 另外需要满足招标文件要求的实质性要求和条件。 4. 工程量清单计算规则按投入的L数量计算 5. 此清单工程量为暂估工程量，实施时必须按照实际投入工程量及相关规定办理手续，否则不得进入结算	L	355.840					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【水生态工程】

标段：一标段

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水体透明度提升工程								
16	011405001005	水体调节剂	1. 主要成分为聚合氯化铝，实施密度50g/m² 2. 货物进场前提供有益微生物复合菌种的有效的菌种活性检测报告。 3. 另外需要满足招标文件要求的实质性要求和条件。 4. 工程量清单计算规则按投入的kg数量计算 5. 此清单工程量为暂估工程量，实施时必须按照实际投入工程量及相关规定办理手续，否则不得进入结算	kg	222.400					
		分部小计								
		水质监测工程								
17	011705001001	水质检测	1. 水质检测共3个检测点，每个	次	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【水生态工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			检测点的检测指标均为氨氮、总磷、高锰酸盐指数三个指标 2. 另外需要满足招标文件要求的实质性要求和条件。 3. 工程量清单计算规则按次计算 4. 此清单工程量为暂估工程量，实施时必须按照实际工程量及相关规定办理手续，否则不得进入结算							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
18	041108001002	完成本项目的所有措施费	1. 投标报价包含完成本项目的 所有地下管线交叉处理费用 2. 按项包干，中标后不做调整 3. 其他：满足设计及相关规范要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【水生态工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【水生态工程】

标段：一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	050405001002	安全文明施工费			5918.45			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		320.70			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1341.13			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2244.93			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2011.69			
2	050405002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	050405003002	非夜间施工照明						
4	050405004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	050405005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	050405006002	反季节栽植影响措施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【水生态工程】

标段：一标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	050405007002	地上、地下设施的临时保护设施						
8	050405008002	已完工程及设备保护费						
9	050405009002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
10	011707006006	其他(根据设计图、各类规范以及现场踏勘并结合施工经验，综合考虑所有工作内容，包干使用)						
11	011707006007	现浇或预制构件中固定位置的支撑或吊钩钢筋、双层钢筋用的“铁马”等措施钢筋						
12	011707007006	自备水源、电源费用(设备备用)						
13	011707007007	行车、行人干扰以及不同施工单位之间交叉干扰						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【水生态工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	13819.46		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		13819.46		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	13819.46	
合计			13819.46	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【水生
生态工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【水生态工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

【水生态工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

标段 景观工程 【水生态工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【水生态工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 1 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		主入口LOGO及种植池								
1	050307017001	主入口LOGO	1. 主入口LOGO 2. 3厚不锈钢成品定制LOGO小品、3厚30、2厚30x30镀锌矩管，外饰白色金属氟碳漆4#不锈钢图案，电镀白色、3厚304#不锈钢字，电镀白色、3厚304#不锈钢字，电镀蓝白色、3厚304#不锈钢字，电镀蓝色 3. 规格、形状、样式、材质等详设计 4. 具体要求以建设单位认可为准，包含土石方等所有，专业厂家二次深化及制作安装等综合考虑计入综合单价 5. 无论材质、形状等发生任何改变均执行投标综合单价 6. 其它：满足设计和规范要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		分区一、二水景及下沉空间								
2	011508004001	3厚不锈钢英文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不 锈钢英文字母，外饰白色金属氟 碳漆 3. 字体规格：400x410x40mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要 求	个	4.000					
3	011508004002	3厚不锈钢英文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不 锈钢英文字母，外饰深灰色色金 属氟碳漆 3. 字体规格：130x110x15mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 3 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
4	011508004003	3厚不锈钢中文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不锈钢中文字，外饰深灰色金属氟碳漆 3. 字体规格：165x170x15mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	个	6.000					
5	011508004004	3厚不锈钢中文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不锈钢中文字，外饰深灰色金属氟碳漆 3. 字体规格：240x240x20mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 4 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	020510004001	成品软装靠垫	1. 软装靠垫，成品选购 2. 其他：满足设计及相关规范要求	套	2.000					
7	020510004002	成品不锈钢选购圆桌 470*500	1. 成品不锈钢选购圆桌 2. 尺寸：470*500mm 3. 颜色：综合 4. 其他：满足设计及相关规范要求	套	8.000					
8	020510004003	成品不锈钢选购圆桌 1200*350	1. 成品不锈钢选购圆桌 2. 尺寸：1200*350mm 3. 颜色：综合 4. 其他：满足设计及相关规范要求	套	2.000					
9	020510004004	成品藤椅	1. 成品藤椅 2. 尺寸：850*650mm 3. 颜色：综合 4. 其他：满足设计及相关规范	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 5 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
10	020510004005	成品仿藤矮桌	1. 成品仿藤矮桌 2. 尺寸：综合 3. 颜色：综合 4. 其他：满足设计及相关规范要求	套	1.000					
11	020510004006	成品定制不锈钢跌水槽	1. 成品定制不锈钢跌水槽 2. 其他：满足设计及相关规范要求	套	1.000					
12	050307019003	不锈钢雕塑	1. 不锈钢雕塑 2. 规格、形状、样式、材质： 1. 194×2.535m，具体详设计 3. 具体要求以建设单位认可为准，包含土石方、基础等所有，综合考虑计入综合单价 4. 无论材质、形状等发生任何改变均执行投标综合单价	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 6 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 需专业公司深化设计, 深化设计费用及深化设计增加的人工、材料、机械等费用, 综合在投标报价中, 不另计 6. 其他: 满足设计及相关规范要求							
13	050307019004	3厚镜面不锈钢构筑	1. 3厚镜面不锈钢小品 2. 规格、形状、样式、材质：具体详设计 3. 具体要求以建设单位认可为准，包含土石方、基础等所有，综合考虑计入综合单价 4. 无论材质、形状等发生任何改变均执行投标综合单价 5. 需专业公司深化设计, 深化设计费用及深化设计增加的人工、材料、机械等费用, 综合在投标报价中, 不另计	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 7 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他:满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		分区一下沉区域景墙								
14	011508004005	3厚不锈钢中文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不锈钢中文字，电镀咖啡色 3. 字体规格：10x80x80mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	个	11.000					
15	011508004006	3厚不锈钢中文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不锈钢中文字，电镀咖啡色 3. 字体规格：10x60x60mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 8 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
16	011508004007	3厚不锈钢英文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不 锈钢英文字母，电镀咖啡色 3. 字体规格：10x40x40mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要 求	个	32.000					
17	011508004008	3厚不锈钢数字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不 锈钢数字，电镀咖啡色 3. 字体规格：10x30x40mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要 求	个	4.000					
		分部小计								
		分区一下沉区域定制吧台								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 9 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	040305001036	级配碎石垫层	1. 素土夯实，夯实系数≥94% 2. 材料种类及配比：级配碎石垫层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	1.820					
19	010502001009	C25商品混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调	m³	3.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
20	010501001007	C20细石商品混凝土二次浇筑	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（粒径综合） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及施工规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：弧形、异形、矩形面	m³	0.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 11 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
21	010603003003	3厚30×50不锈钢异形立柱	1. 钢材品种、规格：3厚30×50 不锈钢异形，电镀香槟金 2. 螺栓种类：详设计，综合考虑 3. 安装高度：详设计，综合考虑 4. 防火要求：详设计，满足设计及规范要求 5. 防火、防锈、防腐油漆品种、刷漆遍数：已综合考虑 6. 探伤要求：详设计 7. 运距：自行考虑 8. 其他：直形、弧形等构件由投标人综合报价，满足设计及相关规范要求	t	0.596					
22	011501014001	3厚不锈钢板异形台面	1. 3厚30×50不锈钢管异形加工	m	27.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 12 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			横向龙骨@600 2. 3厚30×50不锈钢管异形加工, 纵向龙骨 3. 3厚不锈钢板异形加工外包, 电镀香槟金 4. 其他: 满足设计及相关规范要求							
23	011207001023	3厚不锈钢板异形	1. 基层类型：详图综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：3厚不锈钢板, 电镀香槟金 3. 其他: 满足设计及相关规范要求	m²	0.810					
24	040901001038	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 直径Φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 直径Φ12~16, 直形、弧形综合考虑 2. 包括弧形钢筋	t	0.055					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
25	050307017002	定制吧台坐凳	1. 定制吧台坐凳，底部螺钉固定	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 14 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、形状、样式、材质等详设计 3. 具体要求以建设单位认可为准，包含土石方、基础等所有，综合考虑计入综合单价 4. 无论材质、形状等发生任何改变均执行投标综合单价 5. 其它：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		分区一景墙一、二、三								
26	011508004009	3厚不锈钢英文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不锈钢英文字母，电镀香槟金 3. 字体规格：65x70x10mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	个	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 15 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	011508004010	3厚不锈钢英文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不锈钢英文字母，电镀香槟金 3. 字体规格：60x70x10mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	个	32.000					
28	011508004011	3厚不锈钢中文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不锈钢中文字，电镀香槟金 3. 字体规格：65x70x10mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	个	14.000					
29	011508004012	3厚不锈钢中文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不锈钢中文字，电镀香槟金	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 16 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 字体规格：45x50x10mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
30	011508004013	3厚不锈钢中文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不锈钢中文字，电镀香槟金 3. 字体规格：85x90x10mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	个	10.000					
31	011508004014	3厚不锈钢中文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不锈钢中文字，电镀香槟金 3. 字体规格：50x50x10mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 17 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
32	011508004015	3厚不锈钢中文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不锈钢中文字，电镀香槟金 3. 字体规格：70x80x10mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	个	10.000					
33	011508004016	3厚不锈钢数字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不锈钢数字，电镀香槟金 3. 字体规格：25x40x10mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	个	8.000					
34	011508004017	3厚不锈钢数字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 18 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈钢数字，电镀香槟金 3. 字体规格：25x45x10mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		分区二钢结构打卡装置及人形雕塑详图								
35	050307017003	钢结构打卡装置及人形雕塑	1. 钢结构打卡装置及人形雕塑 2. 详LS-8.01、02、03、04 3. 规格、形状、样式、材质等详设计 4. 具体要求以建设单位认可为准，包含土石方、基础等所有，专业厂家二次深化及制作安装等综合考虑计入综合单价 5. 无论材质、形状等发生任何改变均执行投标综合单价	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 19 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		入口异形花池								
36	050307017004	文化公园LOGO小品	1. 文化公园LOGO小品 2. 3厚不锈钢成品定制LOGO小品、3厚304#不锈钢图案，电镀白色、3厚304#不锈钢字，电镀白色、3厚304#不锈钢字，电镀蓝色 3. 规格、形状、样式、材质等详设计 4. 具体要求以建设单位认可为准，包含土石方等所有，专业厂家二次深化及制作安装等综合考虑计入综合单价 5. 无论材质、形状等发生任何	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			改变均执行投标综合单价 6. 其它：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		儿童活动区								
37	050307017005	成品钢结构儿童扭腰器 H=1000, W=500	1. 成品钢结构儿童扭腰器 2. H=1000, W=500 3. 规格、形状、样式、材质等详设计 4. 具体要求以建设单位认可为准，包含土石方、基础等所有，综合考虑计入综合单价 5. 无论材质、形状等发生任何改变均执行投标综合单价 6. 其它：满足设计和规范要求	组	2.000					
38	050307017006	成品钢结构儿童摇摇椅 H=600	1. 成品钢结构儿童摇摇椅 2. H=600 3. 规格、形状、样式、材质等	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 21 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详设计 4. 具体要求以建设单位认可为准，包含土石方、基础等所有，综合考虑计入综合单价 5. 无论材质、形状等发生任何改变均执行投标综合单价 6. 其它：满足设计和规范要求							
39	050307017007	成品钢结构儿童太极轮 H=1600, W=850	1. 成品钢结构儿童太极轮 2. H=1600, W=850 3. 规格、形状、样式、材质等详设计 4. 具体要求以建设单位认可为准，包含土石方、基础等所有，综合考虑计入综合单价 5. 无论材质、形状等发生任何改变均执行投标综合单价 6. 其它：满足设计和规范要求	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 22 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	050307017008	成品钢结构儿童单杠 H=1200, W=1200	1. 成品钢结构儿童单杠 2. H=1200, W=1200 3. 规格、形状、样式、材质等详设计 4. 具体要求以建设单位认可为准，包含土石方、基础等所有，综合考虑计入综合单价 5. 无论材质、形状等发生任何改变均执行投标综合单价 6. 其它：满足设计和规范要求	组	1.000					
41	050307017009	成品陀螺坐凳 R=850	1. 成品陀螺坐凳 2. R=850 3. 规格、形状、样式、材质等详设计 4. 具体要求以建设单位认可为准，包含土石方、基础等所有，综合考虑计入综合单价	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 23 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 无论材质、形状等发生任何改变均执行投标综合单价 6. 其它：满足设计和规范要求							
42	050307017010	成品儿童蹦床 R=2300	1. 成品儿童蹦床 2. R=2300 3. 规格、形状、样式、材质等详设计 4. 具体要求以建设单位认可为准，包含土石方、基础等所有，综合考虑计入综合单价 5. 无论材质、形状等发生任何改变均执行投标综合单价 6. 其它：满足设计和规范要求	组	1.000					
43	050307017011	成品儿童蹦床 R=2000	1. 成品儿童蹦床 2. R=2000 3. 规格、形状、样式、材质等详设计	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 24 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 具体要求以建设单位认可为准，包含土石方、基础等所有，综合考虑计入综合单价 5. 无论材质、形状等发生任何改变均执行投标综合单价 6. 其它：满足设计和规范要求							
44	050307017012	钢结构成品定制可充电坐凳 R=2600	1. 钢结构成品定制可充电坐凳 2. R=2600 3. 规格、形状、样式、材质等详设计 4. 具体要求以建设单位认可为准，包含土石方、基础等所有，综合考虑计入综合单价 5. 无论材质、形状等发生任何改变均执行投标综合单价 6. 其它：满足设计和规范要求	组	1.000					
45	050307017013	成品儿童传声筒 H=1300	1. 儿童扭腰器 2. H=1300, W=500, 钢结构成品购	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 25 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			买安装 3. 规格、形状、样式、材质等详设计 4. 具体要求以建设单位认可为准，包含土石方、基础等所有，综合考虑计入综合单价 5. 无论材质、形状等发生任何改变均执行投标综合单价 6. 其它：满足设计和规范要求							
46	050307017014	成品儿童传声筒 H=900	1. 成品儿童传声筒 2. H=900 3. 规格、形状、样式、材质等详设计 4. 具体要求以建设单位认可为准，包含土石方、基础等所有，综合考虑计入综合单价 5. 无论材质、形状等发生任何	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 26 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			改变均执行投标综合单价 6. 其它：满足设计和规范要求							
47	050307017015	儿童活动设施	1. 儿童活动设施 2. 详LS-12.01、02、03、04 3. 规格、形状、样式、材质等详设计 4. 具体要求以建设单位认可为准，包含土石方、基础等所有，综合考虑计入综合单价 5. 无论材质、形状等发生任何改变均执行投标综合单价 6. 其它：满足设计和规范要求	套	1.000					
		分部小计								
		入口LOGO景墙								
48	050307017016	3厚不锈钢成品定制LOGO景墙	1. 3厚不锈钢成品定制LOGO景墙 2. 5厚40x40镀锌方钢，龙骨，8厚镀锌钢板焊接，外喷香槟金	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 27 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			金属氟碳漆，5厚40x40镀锌方钢，龙骨@1500 3. 规格、形状、样式、材质等详设计 4. 具体要求以建设单位认可为准，综合考虑计入综合单价 5. 无论材质、形状等发生任何改变均执行投标综合单价 6. 其它：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		艺术休憩装置								
49	050307017017	艺术休憩装置	1. 艺术休憩装置包含专业厂家二次设计并安装， 2. 10厚Φ60-120大小头圆钢，外刷仿木纹漆，专用钢丝拉索 备件包含专业厂家二次设计并安装，顶端固定件包含专业厂	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 28 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			家二次设计并安装, 3. 规格、形状、样式、材质等详设计 4. 具体要求以建设单位认可为准 ，综合考虑计入综合单价 5. 无论材质、形状等发生任何改变均执行投标综合单价 6. 其它：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		酒店出入口区域								
50	011508004018	3厚不锈钢中文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不锈钢中文字（数字），电镀香槟金 3. 字体规格：10x80x95mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 29 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
51	011508004019	3厚不锈钢中文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：10宽3厚不锈钢英中文字（数字），电镀香槟金 3. 字体规格：10x35x60mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	个	6.000					
52	011508004020	3厚不锈钢中文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：10宽3厚不锈钢中文字（数字），电镀香槟金 3. 字体规格：10x60x60mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 30 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	011508004021	3厚不锈英文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不锈钢英文字母，电镀香槟金 3. 字体规格：10x35x40mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	个	40.000					
54	011508004022	3厚不锈英文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不锈钢英文字母，电镀香槟金 3. 字体规格：10x35x45mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	个	41.000					
55	011508004023	3厚不锈英文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不锈钢英文字母，电镀香槟金	个	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 31 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 字体规格：10x35x40mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
56	011508004024	3厚不锈钢中文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不锈钢中文字（数字），电镀香槟金 3. 字体规格：10x85x90mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	个	13.000					
57	011508004025	3厚不锈钢中文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不锈钢中文字（数字），电镀香槟金 3. 字体规格：10x50x55mm	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 32 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
58	011508004026	3厚不锈钢中文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不锈钢中文字（数字），电镀香槟金 3. 字体规格：10x30x45mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	个	7.000					
59	011508004027	3厚不锈钢英文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不锈钢英文字母，电镀香槟金 3. 字体规格：10x20x35mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范	个	61.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
60	011508004028	3厚不锈钢英文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不 锈钢英文字母，电镀香槟金 3. 字体规格：10x70x75mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要 求	个	28.000					
61	011508004029	3厚不锈钢中文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不 锈钢中文字（数字），电镀香槟 金 3. 字体规格：10x75x75mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要 求	个	11.000					
62	011508004030	3厚不锈钢中文字	1. 基层类型：综合考虑	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 34 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 镌字材料品种、颜色：3厚不 锈钢中文字（数字），电镀香槟 金 3. 字体规格：10x50x50mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要 求							
63	011508004031	3厚不锈钢中文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：3厚不 锈钢中文字（数字），电镀香槟 金 3. 字体规格：10x25x45mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要 求	个	5.000					
		分部小计								
		下沉空间艺术廊								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 35 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
64	010607002001	艺术廊	1. 2厚Φ20，L=150不锈钢圆钢@2000，电镀香槟金横向工字焊接 2. 10x10嵌入式铝型材卡槽， 3. 2厚Φ20不锈钢圆钢弧形弯折@150，电镀香槟金 4. 5厚30×70镀锌方钢，外喷香槟金金属氟碳漆 5. 具体做法详设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	111.420					
65	011508004032	2厚不锈钢中文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镡字材料品种、颜色：2厚不锈钢中文字，电镀香槟金 3. 字体规格：2x60x60mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范	个	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 36 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
66	011508004033	2厚不锈钢英文字	1. 基层类型：综合考虑 2. 镌字材料品种、颜色：2厚不锈钢英文字，电镀香槟金 3. 字体规格：2x25x40mm 4. 固定方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	个	116.000					
		分部小计								
		其他工程								
67	050307017018	不锈钢垃圾桶	1. 不锈钢垃圾桶 2. 规格、形状、样式、材质：850mm×350mm×1000mm，其余等详设计 3. 具体要求以建设单位认可为准，包含土石方、基础等所有，综合考虑计入综合单价	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 37 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 无论材质、形状等发生任何改变均执行投标综合单价 5. 其它：满足设计和规范要求							
68	050305010001	成品坐凳	1. 成品坐凳 2. 规格、形状、样式、材质等详设计 3. 具体要求以建设单位认可为准，包含土石方、基础等所有，综合考虑计入综合单价 4. 无论材质、形状等发生任何改变均执行投标综合单价 5. 其它：满足设计和规范要求	套	10.000					
69	040205004001	公园导览图	1. 公园导览图 2. 规格、形状、样式、材质等详设计 3. 具体要求以建设单位认可为准，包含土石方、基础等所有，	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 38 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑计入综合单价 4. 无论材质、形状等发生任何改变均执行投标综合单价 5. 其它：满足设计和规范要求							
70	040205004002	标志牌	1. 标志牌 2. 规格、形状、样式、材质等详设计 3. 具体要求以建设单位认可为准，包含土石方、基础等所有，综合考虑计入综合单价 4. 无论材质、形状等发生任何改变均执行投标综合单价 5. 其它：满足设计和规范要求	套	3.000					
71	040205004003	指向牌	1. 指向牌 2. 规格、形状、样式、材质等详设计 3. 具体要求以建设单位认可为	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 39 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准，包含土石方、基础等所有，综合考虑计入综合单价 4. 无论材质、形状等发生任何改变均执行投标综合单价 5. 其它：满足设计和规范要求							
72	040205004004	停车场标志牌	1. 停车场标志牌 2. 规格、形状、样式、材质等详设计 3. 具体要求以建设单位认可为准，包含土石方、基础等所有，综合考虑计入综合单价 4. 无论材质、形状等发生任何改变均执行投标综合单价 5. 其它：满足设计和规范要求	套	3.000					
73	040205004005	安全警示牌	1. 安全警示牌 2. 规格、形状、样式、材质等详设计	套	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程
【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 40 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 具体要求以建设单位认可为准，包含土石方、基础等所有，综合考虑计入综合单价 4. 无论材质、形状等发生任何改变均执行投标综合单价 5. 其它：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
74	041101001002	脚手架	1. 投标报价中包含完成项目的所有种类（如墙面脚手架、柱面脚手架、仓面脚手、沉井脚手架、井字架等）的脚手架 2. 按项包干，中标后不做调整 3. 其他：满足施工及验收规范等相关要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 41 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土模板及支架								
75	011702002002	模板及支架（撑）安装、拆除（矩形柱）	1. 构件类型：矩形柱 2. 支模高度：详设计 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式及何种材料均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理模板粘物及模内杂物并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输等所有费用 5. 直形、弧形、异形等由投标人综合考虑报价 6. 其他：未尽事宜详见图纸、满足施工及验收规范等相关要	m²	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 42 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
76	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:综合考虑 2. 机械设备规格型号: 综合考虑 3. 投标单位根据施工图设计、各类规范以及现场踏勘情况并结合施工经验，综合考虑所有工作内容，在施工范围内自行报价，按项包干使用不做调整	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001002	安全文明施工费			39543.61			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2142.76			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8960.62			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14999.30			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13440.93			
2	011707002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003002	非夜间施工照明						
4	011707004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006008	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007008	已完工程及设备保护费						
8	011707008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011707006009	其他(根据设计图、各类规范以及现场踏勘并结合施工经验，综合考虑所有工作内容，包干使用)						
10	011707006010	现浇或预制构件中固定位置的支撑或吊钩钢筋、双层钢筋用的“铁马”等措施钢筋						
11	011707007009	自备水源、电源费用(设备备用)						
12	011707007010	行车、行人干扰以及不同施工单位之间交叉干扰						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【小品、字体、雕塑等】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	91901.56		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		91901.56		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【标段：一标段
小品、字体、雕塑等】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	91901.56	
合计			91901.56	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【小品、字体、雕塑等】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

【小品、字体、雕塑等】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

标段 景观工程 【小品、字体、雕塑等】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【小品、字体、雕塑等】 标段：一标段 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	锯材综合	m³			1929.20			
2	脚手架钢材	kg			3.74			
3	其他材料费	元	4291.57		1.00			
4	汽油(机械)	L	136.08		7.06			
5	二等锯材	m³	0.05		1730.09			
6	复合模板	m²	1.23		28.00			
7	柴油(机械)	L	223.46		6.65			
8	摊销卡具和支撑钢材	kg	2.27		3.64			
9	对拉螺栓	kg	0.95		4.15			
10	对拉螺栓塑料管	m	5.89		1.10			
11	铁件	kg	32.31		4.77			
12	水	m³	1.21		4.83			
13	级配碎石	m³	2.04		202.91			
14	商品混凝土C20	m³	0.19		423.89			
15	增加费（泵送电费）	m³	3.24		4.00			
16	焊条综合	kg	8.67		4.15			
17	商品混凝土C25	m³	3.05		433.63			
18	细石混凝土增加费	m³	0.19		19.00			
19	文化公园LOGO小品	套	2.00		17300.00			
20	电焊丝	kg	1.12		4.15			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【小品、字体、雕塑等】 标段：一标段 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	螺栓综合	kg	0.81		4.15			
22	镀锌铁丝22#	kg	0.16		4.00			
23	HRB400螺纹钢直径Φ12~16	t	0.06		2963.72			
24	焊条(高强钢筋用)	kg	0.48		5.40			
25	玻璃胶	支	26.30		8.23			
26	万能胶	kg	3.98		13.28			
27	不锈钢雕塑1.194×2.535m	个	1.00		18000.00			
28	3厚镜面不锈钢小品	个	1.00		30000.00			
29	3厚30×50不锈钢异形立柱电镀香槟金	t	0.60		16000.00			
30	加工铁件	kg	3.63		3.34			
31	3厚30x50不锈钢管	kg	67.73		16.00			
32	螺栓	个	45.17		0.25			
33	3厚不锈钢板异形电镀香槟金	m²	28.15		325.00			
34	3厚不锈钢板电镀香槟金	m²	0.82		37.68			
35	定制吧台坐凳	个	17.00		550.00			
36	钢结构打卡装置及人形雕塑	套	1.00		24000.00			
37	成品钢结构儿童扭腰器H=1000, W=500	组	2.00		2600.00			
38	成品钢结构儿童摇摇椅H=600	组	3.00		1550.00			
39	成品钢结构儿童太极轮H=1600, W=850	组	2.00		2500.00			
40	成品钢结构儿童单杠H=1200, W=1200	组	1.00		6000.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【小品、字体、雕塑等】 标段：一标段 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	成品陀螺坐凳R=850	组	4.00		1200.00			
42	成品儿童蹦床R=2300	组	1.00		2500.00			
43	成品儿童蹦床R=2000	组	1.00		2500.00			
44	钢结构成品定制可充电坐凳R=2600	组	1.00		3500.00			
45	成品儿童传声筒H=1300	组	2.00		4500.00			
46	成品儿童传声筒H=900	组	2.00		3500.00			
47	儿童活动设施	套	1.00		398000.00			
48	3厚不锈钢成品定制LOGO景墙	套	1.00		23000.00			
49	艺术休憩装置	套	1.00		53500.00			
50	艺术廊	m²	111.40		600.00			
51	膨胀螺栓	套	222.80		0.14			
52	垃圾桶	个	11.00		420.00			
53	成品坐凳	个	10.00		660.00			
54	公园导览图	套	1.00		3500.00			
55	标志牌	个	3.00		3385.00			
56	指向牌	套	4.00		1024.00			
57	停车场标志牌	个	3.00		852.00			
58	安全警示牌	套	26.00		85.00			
59	螺纹钢 φ >10	t			3592.04			
60	3厚不锈钢中文字10x60x60mm	个	5.05		20.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【小品、字体、雕塑等】 标段：一标段 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	3厚不锈钢中文字10x80x80mm	个	11.11		22.00			
62	3厚不锈钢英文字10x40x40mm	个	32.32		18.00			
63	3厚不锈钢英文字10x30x40mm	个	4.04		18.00			
64	3厚不锈钢英文字130x110x15mm	个	11.11		30.00			
65	3厚不锈钢英文字400x410x40mm	个	4.04		50.00			
66	3厚不锈钢中文字165x170x15mm	个	6.06		40.00			
67	3厚不锈钢中文字240x240x20mm	个	4.04		45.00			
68	3厚不锈钢英文字65x70x10mm	个	36.36		20.00			
69	3厚不锈钢英文字60x70x10mm	个	32.32		20.00			
70	3厚不锈钢中文字65x70x10mm	个	14.14		20.00			
71	3厚不锈钢中文字45x50x10mm	个	17.17		18.00			
72	3厚不锈钢中文字85x90x10mm	个	10.10		22.00			
73	3厚不锈钢中文字50x50x10mm	个	7.07		18.00			
74	3厚不锈钢中文字70x80x10mm	个	10.10		22.00			
75	3厚不锈钢数字25x40x10mm	个	8.08		18.00			
76	3厚不锈钢数字25x45x10mm	个	4.04		18.00			
77	3厚不锈钢中文字10x80x95mm	个	13.13		25.00			
78	3厚不锈钢英文字10x35x60mm	个	6.06		20.00			
79	3厚不锈钢英文字10x60x60mm	个	8.08		20.00			
80	3厚不锈钢英文字10x35x40mm	个	80.80		18.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【小品、字体、雕塑等】 标段：一标段 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	3厚不锈钢英文字10x35x45mm	个	41.41		18.00			
82	3厚不锈钢中文字10x85x90mm	个	13.13		22.00			
83	3厚不锈钢中文字10x50x55mm	个	8.08		20.00			
84	3厚不锈钢中文字10x30x45mm	个	7.07		18.00			
85	3厚不锈钢英文字10x20x35mm	个	61.61		16.00			
86	3厚不锈钢英文字10x70x75mm	个	28.28		22.00			
87	3厚不锈钢中文字10x75x75mm	个	11.11		22.00			
88	3厚不锈钢中文字10x50x50mm	个	9.09		18.00			
89	3厚不锈钢中文字10x25x45mm	个	5.05		18.00			
90	2厚不锈钢中文字2x25x40mm	个	117.16		18.00			
91	2厚不锈钢中文字2x60x60mm	个	48.48		20.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 景观工程 【小品、字体、雕塑等】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1

【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 1 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101004001	挖基坑土方	1. 挖土石类别：综合考虑 2. 开挖深度：综合考虑 3. 开挖方式：投标人自行考虑 4. 场内土石方运输、运距由投标人综合考虑 5. 人工基底清理和边坡修整、人工开挖土方以及基底钎探（钎探密度满足规范要求）：由投标人自行考虑在综合单价中，不另计 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	157.000					
2	010103001004	回填土方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：合格土石方、连砂石、灰土、黏土等综合	m³	125.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 2 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人自行考虑，场内外运输及临时堆场包含在综合单价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
3	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 清理、运距及堆场：自行考虑 3. 土方平衡由投标人踏勘现场综合考虑 4. 余方点装料运输至弃置点、余方处置消纳费用等综合考虑在单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、	m³	31.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		砌筑工程								
4	010401004001	页岩多孔砖墙 M5.0预拌 砂浆（砌筑高度≤3.6m ）	1. 砖品种、规格、强度等级：烧 结多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体高度：≤3.6m部分 4. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砌筑砂浆 5. 按相关要求需配砌的页岩实心 砖由投标人综合考虑进入本项综 合单价之中 6. 预留洞的封堵细石混凝土填实 、防火墙上留洞的封堵用防火堵 料嵌塞密实，综合考虑在本项综 合单价中	m³	30.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 砌体内埋管处钢丝网加强、细石砼封堵等要求综合考虑在本项综合单价中 8. 弧形、异形、直形等综合考虑 9. 本项目采用预拌砂浆 10. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
5	010401012001	零星砌砖 M5.0预拌砂浆	1. 零星砌砖名称、部位：综合 2. 砖品种、规格、强度等级：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0预拌砌筑砂浆 4. 本项目采用预拌砂浆 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	5.680					
6	010401014004	花池	1. 100mm厚C10混凝土垫层	m	11.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 240mm厚M5水泥砂浆砌池壁 3. 池壁抹灰 4. 具体做法详西南18J812-29-5a 5. 本项目采用预拌砂浆 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
7	010401014005	散水沟	1. 素土夯实 2. 100mm厚C10细石混凝土垫层 3. 侧壁120mm厚、400mm净高，底板60mm厚、净宽300mmM5水泥砂浆砌砖排水沟 4. 最薄处20mm厚1：2水泥砂浆找坡粉光(加5%防水剂) 5. 60mm厚钢筋混凝土盖板540×540mm 6. 土工布一道 7. 80mm厚卵石滤水层	m	63.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 本项目采用预拌砂浆 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
8	010501001008	C20 商品砼基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合	m³	6.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 7 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
9	010501003005	C30 商品砼独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	20.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
10	010501001009	C30 刚性混凝土地面	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、 运输到场、泵送费（含电费、油 费、水费等）、安装管线槽留设 费等费用含在综合单价内，结算 时不因配合比、泵送方式的不同 、石料种类及粒径不同而调整单 价 5. 大体积砼检测费及相关措施费 用由投标人自行考虑在综合单价 中 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	m³	15.680					
11	010503002008	C30 商品砼矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合	m³	23.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 商品砼的外加剂费用、切缝、 运输到场、泵送费（含电费、油 费、水费等）、安装管线槽留设 费等费用含在综合单价内，结算 时不因配合比、泵送方式的不同 、石料种类及粒径不同而调整单 价 5. 矩形、拱形、弧形、异形等综 合考虑 6. 大体积砼检测费及相关措施费 用由投标人自行考虑在综合单价 中 7. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
12	010505001001	C30 商品砼有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、	m³	31.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 矩形、拱形、弧形、异形等综合考虑 6. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
13	010502002001	C25 商品砼构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、	m³	2.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 矩形、拱形、弧形、异形等综合考虑 6. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
14	010507007003	C20 细石商品砼反坎	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、	m³	2.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			油费、水费等）、安装管线槽留 设费等费用含在综合单价内，结 算时不因配合比、泵送方式的 不同、石料种类及粒径不同而调整 单价 5. 矩形、拱形、弧形、异形等综 合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
15	010507001001	散水	1. 素土夯实 2. 150mm厚粒径5-32卵石灌M2. 5 混合砂浆 3. 60mm厚C15混凝土提浆抹面 4. 300mm厚滤水性强种植土 5. 具体做法详设计 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	m ²	49.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
16	010507004001	室外台阶	1. 素土夯实 2. 100mm厚C15混凝土垫层 3. 60mm厚C15混凝土台阶 4. 8-10mm厚防滑地砖，1:1水泥 砂浆勾缝 5. 具体做法详西南18J812-10- 3C 6. 本项目采用预拌砂浆 7. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	m²	3.680					
17	010507001002	坡道	1. 素土夯实 2. 150mm厚粒径5-32卵石灌M2.5 混合砂浆 3. 100mm厚C30混凝土提浆抹面 ，刻痕划槽 4. 具体做法详设计 5. 其它：满足设计及现行相关	m²	4.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
18	010515001001	现浇构件钢筋 HPB300 直径≤Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直 径≤Φ6.5 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作 、切断、焊接或绑扎（不包括机 械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接、植筋 费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按 设计图示钢筋长度乘单位理论质 量计算，伸出构件的铺固钢筋（ 含植筋钢筋）应并入钢筋工程量 内，除设计（包括规范规定）标 明的搭接外，其他施工搭接不计 算工程量，在综	t	0.052					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
19	010515001002	现浇构件钢筋 HPB300 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他	t	1.264					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工搭接不计算工程量，在综合 单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
20	010515001003	现浇构件钢筋 HRB400E 直径≤Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径≤Φ6.5，抗震、非抗震综 合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作 、切断、焊接或绑扎（不包括机 械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接、植筋 费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按 设计图示钢筋长度乘单位理论质 量计算，伸出构件的铺固钢筋（ 含植筋钢筋）应并入钢	t	0.065					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			筋工程量内，除设计（包括规范 规定）标明的搭接外，其他施工 搭接不计算工程量，在综合单价 中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
21	010515001004	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ ，抗震、非抗震 综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作 、切断、焊接或绑扎（不包括机 械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接、植筋 费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按 设计图示钢筋长度乘单位理	t	2.133					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
22	010515001005	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ ，抗震、非抗震综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中	t	7.606					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本清单工程巢计算规则为：按 设计图示钢筋长度乘单位理论质 量计算，伸出构件的铺固钢筋（ 含植筋钢筋）应并入钢筋工程量 内，除设计（包括规范规定）标 明的搭接外，其他施工搭接不计 算工程量，在综合单价中综合考 虑 6. 满足设计及相关规范要求							
23	010515001006	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 Φ16，抗震、非抗震综合考 虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作 、切断、焊接或绑扎（不包括机 械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标	t	0.707					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
24	010515001007	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 $\phi 18 \sim \phi 25$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 $\phi 18 \sim \phi 25$ ，抗震、非抗震综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、	t	3.324					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
25	010515001008	现浇构件措施钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、	t	0.157					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 本清单工程量为暂估，具体以经批复的实施方案为准 7. 满足设计及相关规范要求							
26	010515001009	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制	t	0.191					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
27	010516002034	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合	t	0.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等 费用综合考虑在综合单价中 3. 其他:满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
28	010607005001	热镀锌钢丝网加固（不同墙体材料交接处）	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，网径及网眼尺寸综合 2. 部位：不同墙体材料交接处 3. 加固方式：满足设计及规范要求 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	82.590					
		分部小计								
		门窗工程								
29	010801001001	成品实木套装门（含门套）	1. 类型：成品实木套装门（含门套）	m ²	13.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 门代号及洞口尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 门眼、门锁、门碰珠、拉手等五金配件、埋件、连接件、紧固件、密封材料、发泡剂、油漆等包含在综合单价中 5. 门窗隔声量需求应满足设计文件要求及业主使用要求 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
30	010807001001	断热桥铝合金型材玻璃窗 6+9+6中空玻璃	1. 类型：断热桥铝合金型材玻璃窗 6+9+6中空玻璃 2. 窗代号及洞口尺寸：综合 3. 窗框或扇外围尺寸：综合 4. 开启方式：综合 5. 窗框、扇材质：断热桥铝合金，型材表面处理满足设计及规范要求	m ²	31.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 玻璃材质、规格：6+9+6中空玻璃 7. 执手、锁具、风撑、铰链等五金配件、埋件、连接件、紧固件、密封材料、发泡剂、油漆等包含在综合单价中 8. 门窗隔声量需求应满足设计文件要求及业主使用要求，所有落地玻璃均在距地1000高设横（竖）向把手，并设置防碰撞提示标志 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
31	010902002002	屋面：2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料（屋1）	1. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料	m ²	248.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚， 阴阳角做500宽1.5mm厚聚合物 水泥（JS）防水涂料综合考虑进 投标报价中，不另计 3. 反边高度：详设计，工程量并 入本项中 4. 防水搭接、附加层、加强层、 泛水收头处理、密封嵌缝及转角 处铺设玻纤网格布等因素由投标 人自行考虑综合报价，不再单独 计算 5. 管道、洞口周边范围及阴阳角 做加强处理等相关费用均包含在 综合单价中，不再单独计算 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
32	010902001003	屋面：3.0mm厚SBS弹性	1. 防水膜品种：SBS弹性体改性	m ²	497.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		体改性沥青防水卷材（屋1）	1. 沥青防水卷材（湿铺满粘） 2. 卷材厚度：3.0mm厚 3. 反边高度：详设计，工程量并入本项中 4. 防水搭接、附加层、加强层、泛水收头处理、密封嵌缝及转角处铺设玻纤网格布等因素由投标人自行考虑综合报价，不再单独计算 5. 管道、洞口周边范围及阴阳角做加强处理等相关费用均包含在综合单价中，不再单独计算 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
33	010904002002	楼（地）面：1.5mm厚聚氨酯防水涂料（楼2）	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚（	m²	68.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			两道） 3. 反边高度：详设计，工程量并入本项中 4. 防水搭接、附加层、加强层、泛水收头处理、密封嵌缝及转角处铺设玻纤网格布等因素由投标人自行考虑综合报价，不再单独计算 5. 管道、洞口周边范围及阴阳角做加强处理等相关费用均包含在综合单价中，不再单独计算 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
34	010903002003	内墙：2.0mm厚高分子防水涂料（内1）	1. 防水膜品种：高分子防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：详设计，工程量	m²	235.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并入本项中 4. 防水搭接、附加层、加强层、 泛水收头处理、密封嵌缝及转角 处铺设玻纤网格布等因素由投标 人自行考虑综合报价，不再单独 计算 5. 管道、洞口周边范围及阴阳角 做加强处理等相关费用均包含在 综合单价中，不再单独计算 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
35	010903001005	内墙：1.5mm厚聚乙烯丙 纶防水卷材（内1）	1. 防水膜品种：聚乙烯丙纶防水 卷材 2. 卷材厚度：1.5mm厚 3. 反边高度：详设计，工程量并 入本项中 4. 防水搭接、附加层、加强层、	m ²	235.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			泛水收头处理、密封嵌缝及转角处铺设玻纤网格布等因素由投标人自行考虑综合报价，不再单独计算 5. 管道、洞口周边范围及阴阳角做加强处理等相关费用均包含在综合单价中，不再单独计算 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
36	010903002004	外墙：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（外1）	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.0mm厚 3. 反边高度：详设计，工程量并入本项中 4. 防水搭接、附加层、加强层、泛水收头处理、密封嵌缝及转角处铺设玻纤网格布等因素由	m²	115.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑综合报价，不再单独计算 5. 管道、洞口周边范围及阴阳角做加强处理等相关费用均包含在综合单价中，不再单独计算 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
37	010902003001	屋面：40mm厚C20细石混凝土保护层（内配Φ4双向@150）（屋1）	1. 厚度：40mm厚 2. 混凝土种类、强度等级：C20细石混凝土 3. 钢筋规格、型号：内配Φ4@150（或Φ6@150）单层双向钢筋网 4. 设间距≤6000的分格缝，缝宽10-15，内嵌沥青油膏 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	248.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
38	010901002002	屋面：0.9mm厚400/65型 直立锁边铝镁锰板（屋1）	1. 型材品种、规格：0.9mm厚 400/65型直立锁边铝镁锰板 2. 表面氟碳漆喷涂处理 3. 具体做法详设计 4. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	m ²	248.970					
39	010902007001	屋面：成品排水沟	1. 成品排水沟 2. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	m ²	14.150					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
40	011001001001	屋面：50mm厚挤塑聚苯 板（屋1）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚 度：50mm厚挤塑聚苯板 2. 安装方式：粘贴、干铺综合考 虑 3. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	m ²	248.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	011001005001	楼（地）面：：6.0mm厚聚乙烯隔声保温复合卷材（楼1）	1. 保温隔热部位：楼地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：6.0mm厚的聚乙烯隔声保温复合卷材 3. 安装方式：粘贴、干铺综合考虑 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	29.440					
42	011001003001	墙面：6mm厚抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一道（外2）	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：6mm厚抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布一道 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	51.660					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	011101006021	楼（地）面：水泥浆一道(水灰比0.4~0.5)（楼1、2）	1. 基层类型：综合 2. 刷水泥浆一道(水灰比0.4~0.5) 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	149.940					
44	011101006022	楼（地）面：20mm厚1:3水泥砂浆找平层（楼1）	1. 基层类型：综合 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	29.440					
45	011101006023	楼（地）面：1:3水泥砂浆找平层（最薄20mm厚）（楼2）	1. 基层类型：综合 2. 找平层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆找平层（最薄20mm厚） 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关	m²	120.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
46	011102003030	楼（地）面：防滑地砖 600×600mm（楼2）	1. 基层类型：综合 2. 粘结层：20mm厚1：2.5干硬性 水泥砂浆结合层, 上洒1厚干水泥 ，洒清水适量 3. 面层材料品种、规格、颜色： 防滑地砖 600×600mm，颜色综 合 4. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 5. 铺贴方式、对缝、错缝、图案 、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨 边、拉槽、防泛碱、防水、防污 处理等费用综合考虑在综合单价 内，且符合设计和业主要求，结 算时不因以上变化而调整综合单 价 6. 本项目采用预拌砂浆 7. 其它：满足设计及现行相关	m²	120.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
47	011102003031	楼（地）面：防滑地砖 800×800mm（楼1）	1. 基层类型：综合 2. 粘结层：20mm厚1:2.5干硬性 水泥砂浆结合层,上洒1厚干水泥 ，洒清水适量 3. 面层材料品种、规格、颜色： 防滑地砖 800×800mm，颜色综 合 4. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 5. 铺贴方式、对缝、错缝、图案 、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨 边、拉槽、防泛碱、防水、防污 处理等费用综合考虑在综合单价 内，且符合设计和业主要求，结 算时不因以上变化而调整综合单 价 6. 本项目采用预拌砂浆 7. 其它：满足设计及现行相关	m²	29.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
48	011105003001	踢脚：地砖踢脚	1. 踢脚线高度：综合 2. 粘贴层厚度、材料种类：25mm厚1:2.5水泥砂浆基层、4mm厚纯水泥浆粘贴层 3. 面层材料品种、规格、颜色：粘接地砖(10mm厚)面层，白水泥擦缝 4. 本项目采用预拌砂浆 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	1.150					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
49	011201004001	墙面：界面剂一道	1. 基层类型：综合 2. 界面剂、防水界面剂（综合考虑） 3. 其它：满足设计及现行相关	m²	51.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
50	011201004002	内墙：10mm厚1:3水砂浆找平层（内1）	1. 基层类型：综合，墙面基层处理 2. 底层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:3水泥砂浆找平，两次成活 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	235.110					
51	011201004003	内墙：18mm厚1:2.5水砂浆罩面压光（内2）	1. 基层类型：综合，墙面基层处理 2. 底层厚度、砂浆配合比：7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛、6mm厚1:3水泥砂浆垫层找平、5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关	m²	105.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
52	011201004004	外墙：15mm厚1：3水泥 砂浆找平，内加4%防水 剂（外2）	1. 基层类型：综合，墙面基层处理 2. 底层厚度、砂浆配合比：15mm厚1：3水泥砂浆找平层二次成活，内加4%防水剂 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	102.080					
53	011204003001	内墙：瓷砖 600×600mm （内1）	1. 基层类型：综合，墙面基层处理 2. 粘结层：8mm厚1:2水泥砂浆粘接层（加建筑胶适量） 3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖600×600mm（验收规格选样确定），擦缝美缝处理 4. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝	m²	235.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，结算时不因以上变化而调整综合单价 6. 直形、弧形、异形等综合考虑 7. 本项目采用预拌砂浆 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
54	011207001024	外墙：金属护墙板	1. 金属护墙板 2. 包含金属凹槽分缝 3. 具体做法详设计 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	102.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
55	011210006001	隔断：200mm厚玻璃砖（水波纹）	1. 玻璃砖（水波纹） 2. 厚度：200mm 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	6.900					
56	011210004001	隔断：小便器塑钢隔板	1. 塑钢隔板 2. 具体做法详西南18J517第45页1节点 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	3.800					
57	011210002001	隔断：厕所铝合金隔板	1. 铝合金隔板 2. 具体做法详西南18J517第46页1a节点 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	28.260					
		分部小计								
		天棚工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	011301001001	天棚：水泥浆一道（加适量建筑胶）	1. 基层类型：综合 2. 刷水泥浆一道（加适量建筑胶） 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	59.320					
59	011301001002	天棚：4mm厚防水砂浆防潮层一道（棚1）	1. 基层类型：综合 2. 底层厚度、砂浆配合比：4mm厚防水砂浆防潮层一道 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	59.320					
60	011301001003	天棚：14mm厚1:0.3:3水泥石灰砂浆找平（棚1）	1. 基层类型：综合 2. 抹灰厚度、材料种类：10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆打底找平，两次成活、4mm厚1:0.3:3水泥石灰砂浆找平 3. 本项目采用预拌砂浆	m²	59.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
61	011406003001	内墙：满刮腻子一道（内2）	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮腻子 3. 刮腻子遍数：一道磨光 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	95.110					
62	011406003002	天棚：满刮腻子一道（棚1）	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮腻子 3. 刮腻子遍数：一道磨光 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	59.320					
63	011406001001	内墙：无机涂料两道（内2）	1. 基层类型：综合； 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料两道	m ²	95.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
64	011406001002	天棚：无机涂料两遍（棚1）	1. 基层类型：综合； 2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	59.320					
65	011406003003	外墙：满刮腻子二道（外2）	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮腻子 3. 刮腻子遍数：二道磨光 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	102.080					
66	011406001003	外墙：氟碳漆二道（外2）	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、喷刷遍数：喷氟碳金属涂料二遍 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	102.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

第 46 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		其他装饰工程								
67	011505001001	洗漱台	1. 角钢支撑架 2. 石材装饰面板 3. 具体做法详西南18J517第35页1节点 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	1.680					
68	011505004001	无障碍小便器抓杆	1. 无障碍小便器抓杆 2. 具体做法详西南18J517第56页2a节点 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	个	1.000					
69	011505004002	无障碍大便器抓杆	1. 无障碍大便器抓杆 2. 具体做法详西南18J517第56页3a节点 3. 其它：满足设计及现行相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
70	011505004003	无障碍洗脸盆抓杆	1. 无障碍洗脸盆抓杆 2. 具体做法详西南18J517第56 页4a节点 3. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
71	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：综合 2. 建筑檐口高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整	m²	156.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 本项清单综合脚手架已综合考虑了砌筑、浇筑、吊装、抹灰、油漆、涂料及外墙装饰、防水等脚手架费用，不再另行计取包括外墙脚手架等其他脚手架费用 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
72	011702001004	模板及支架（撑）安装、拆除（基础垫层）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清	m²	12.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 等综合 4. 综合单价内应包含模板及支撑 制作、安装、拆除、整理堆放及 场内外运输、清理模板粘结物及 模内杂物、刷隔离剂等费用 5. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
73	011702001005	模板及支架（撑）安装 、拆除（独立基础）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、竹胶合板、复合模板、清水模 板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 等综合 4. 综合单价内应包含模板及支撑 制作、安装、拆除、整理堆	m²	55.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
74	011702002003	模板及支架（撑）安装、拆除（柱）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 综合单价内应包含模板及支撑制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	115.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
75	011702014001	模板及支架（撑）安装、拆除（有梁板）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 综合单价内应包含模板及支撑制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	270.000					
76	011702003001	模板及支架（撑）安装、拆除（构造柱/抱框）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	115.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架等综合 4. 综合单价内应包含模板及支撑制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
77	011702008001	模板及支架（撑）安装、拆除（反坎 门槛）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 综合单价内应包含模板及支撑制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m ²	8.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
78	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 建筑物檐口高度、层数：综合 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	156.800					
		分部小计								
		超高施工增加								
79	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式：详设计 2. 建筑物檐口高度、层数：	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详设计 3. 单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积：详设计 4. 计算规则和计量单位均为项							
		大型机械设备进出场及安拆								
80	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：自行考虑 2. 机械设备规格型号：先自行考虑 3. 计算规则和计量单位均为项	项	1.000					
		分部小计								
		施工排水、降水								
81	011706001002	成井	1. 成井方式：自行考虑 2. 地层情况：自行考虑 3. 成井直径：自行考虑 4. 井（滤）管类型、直径：自行考虑	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 计算规则和计量单位均为项							
82	011706002002	排水、降水	1. 机械规格型号：自行考虑 2. 降排水管规格：自行考虑 3. 计算规则和计量单位均为项	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001003	安全文明施工费			21235.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1150.71			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4812.06			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8054.97			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7218.09			
2	011707002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006011	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007011	已完工程及设备保护费						
8	011707008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	48648.93		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		48648.93		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1 【建筑与装饰工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	48648.93	
合计			48648.93	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

【建筑与装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

标段 卫生间1 【建筑与装饰工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1 【建筑与装饰工程】
 标段：一标段
 第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	193.89		6.65			
2	水	m³	62.02		4.83			
3	汽油(机械)	L	5.46		7.06			
4	烧结多孔砖200×115×95	千匹	10.84		606.80			
5	实心砖200×115×53	千匹	2.03		509.71			
6	其他材料费	元	3235.77		1.00			
7	湿拌砌筑砂浆M5	m³	9.33		432.04			
8	页岩实心砖	千匹	3.14		509.71			
9	商品混凝土C10	m³	5.17		415.04			
10	标准砖	千匹	5.30		509.71			
11	湿拌抹灰砂浆M20	m³	6.59		475.73			
12	钢筋混凝土盖板540×540mm	m³	2.08		850.00			
13	商品混凝土C30	m³	90.87		442.48			
14	无纺土工布	m²	38.47		2.43			
15	圆钉	kg	0.38		4.15			
16	细砂	m³	0.80		192.23			
17	卵石20～50mm	m³	3.07		169.90			
18	商品混凝土C20	m³	18.75		423.89			
19	增加费（泵送电费）	m³	111.89		4.00			
20	商品混凝土C15	m³	3.63		417.70			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1 【建筑与装饰工程】
 标段：一标段
 第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	商品混凝土C25	m³	2.21		433.63			
22	增加费(细石混凝土)	m³	12.60		19.00			
23	湿拌地面砂浆M2.5	m³	2.31		423.30			
24	卵石5~32mm	m³	8.33		169.90			
25	种植土	m³	15.74		19.00			
26	湿拌地面砂浆M15	m³	3.90		423.30			
27	防滑地砖8-10mm厚	m²	5.96		60.00			
28	白水泥	kg	57.45		0.58			
29	砾石20~50mm	m³	0.72		169.90			
30	钢筋HPB300直径≤φ6.5	t	0.25		3335.40			
31	钢筋HPB300直径φ8~φ10	t	1.52		3105.31			
32	钢筋HRB400E直径≤φ6.5	t	0.07		3406.19			
33	钢筋HRB400E直径φ8~φ10	t	2.28		3140.71			
34	钢筋HRB400E直径φ12~φ14	t	8.10		2981.42			
35	焊条(高强钢筋用)	kg	100.54		5.40			
36	钢筋HRB400E直径φ16	t	0.75		2963.72			
37	钢筋HRB400E直径φ18~φ25	t	3.49		2946.02			
38	焊条综合	kg	8.92		4.15			
39	热镀锌钢丝网综合	m²	86.73		2.80			
40	成品实木套装门(含门套)	m²	13.20		590.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1 【建筑与装饰工程】
 标段：一标段
 第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	合页	副	24.21		1.25			
42	膨胀螺栓M8	套	98.74		0.24			
43	断热桥铝合金型材玻璃窗6+9+6中空玻璃	m²	30.61		411.00			
44	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	196.52		0.24			
45	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	672.30		14.20			
46	SBS弹性体改性沥青防水卷材3mm	m²	562.63		23.00			
47	改性沥青嵌缝油膏	kg	53.28		3.50			
48	SBS改性沥青涂料	kg	39.83		11.00			
49	石油沥青30#	kg	96.95		3.69			
50	汽油	L	319.64		7.06			
51	聚氨酯防水涂料	kg	139.61		8.80			
52	稀释剂	kg	33.66		7.47			
53	高分子防水涂料	kg	620.19		8.50			
54	聚乙烯丙纶防水卷材1.5mm	m²	265.66		6.00			
55	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	173.40		12.61			
56	二等锯材	m³	4.13		1730.09			
57	钢筋HPB300 φ 4	t	0.30		3335.40			
58	建筑油膏	kg	124.98		3.40			
59	水泥32.5	kg	877.14		0.35			
60	建筑焦油	kg	4.78		5.69			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1 【建筑与装饰工程】
 标段：一标段
 第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	0.9mm厚400/65型直立锁边铝镁锰板	m²	290.14		105.00			
62	中间固定架WG-2	个	136.48		1.66			
63	端部固定架WG-3	个	3.79		5.11			
64	单面固定螺栓ML-850R	个	276.74		0.93			
65	单面连接螺栓R-8	个	357.12		0.90			
66	普通螺栓M8	个	442.67		0.66			
67	檐口堵头板WD-1	块	147.68		9.96			
68	屋脊堵头WD-2	块	147.68		9.96			
69	屋脊挡雨板WD-3	块	147.68		9.96			
70	屋脊板2mm	m²	10.81		33.20			
71	沿口包角板0.8mm	m²	2.76		33.20			
72	密封膏	支	49.80		7.06			
73	橡胶密封条	m	40.91		4.15			
74	加工铁件	kg	6.97		3.34			
75	焊锡	kg	0.26		16.60			
76	镀锌铁皮24#	m²	15.05		26.00			
77	铁钉	kg	0.05		4.15			
78	挤塑聚苯板厚50mm	m²	253.98		20.00			
79	聚乙烯隔声保温复合卷材6mm	m²	30.87		24.00			
80	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	69.80		1.66			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1 【建筑与装饰工程】
 标段：一标段
 第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	抗裂砂浆	kg	258.50		1.00			
82	塑料膨胀锚栓 φ8	套	232.65		0.25			
83	805胶水	kg	35.32		1.00			
84	防滑地砖600×600mm	m²	123.51		60.00			
85	湿拌地面砂浆M20	m³	3.05		437.86			
86	防滑地砖800×800mm	m²	30.58		80.00			
87	地砖10mm厚	m²	1.22		45.00			
88	湿拌抹灰砂浆M15	m³	4.28		475.73			
89	防水剂	kg	29.61		1.50			
90	瓷砖600×600mm	m²	244.50		55.00			
91	金属护墙板	m²	108.23		150.00			
92	玻璃砖（水波纹）200mm厚	m²	7.11		180.00			
93	型钢综合	kg	195.10		3.25			
94	圆钢 φ≤10	kg	15.18		3.11			
95	膨胀螺栓	套	35.12		0.14			
96	矿物颜料	kg	0.38		4.57			
97	彩色石子	kg	18.28		0.39			
98	塑钢隔断	m²	3.88		150.00			
99	铝型材	kg	112.35		25.00			
100	铝合金装饰板0.8厚	m²	27.80		67.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1 【建筑与装饰工程】
 标段：一标段
 第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	铁件	kg	26.02		4.77			
102	防水砂浆	t	0.43		450.00			
103	湿拌抹灰砂浆M10	m³	1.04		462.14			
104	成品腻子粉一般型（Y）	kg	384.75		1.00			
105	无机涂料	kg	41.80		8.00			
106	金属氟碳漆	kg	28.59		76.00			
107	大理石板厚20mm	m²	1.79		145.00			
108	角钢综合	kg	35.82		3.09			
109	红丹酚醛防锈漆	kg	0.17		15.00			
110	油漆溶剂油200#	kg	0.02		4.15			
111	电焊条综合	kg	0.97		4.15			
112	无障碍小便器抓杆	个	1.01		81.00			
113	无障碍大便器抓杆	个	1.01		81.00			
114	无障碍洗脸盆抓杆	个	1.01		81.00			
115	脚手架钢材	kg	141.83		3.74			
116	锯材综合	m³	0.21		1929.20			
117	复合模板	m²	142.25		28.00			
118	摊销卡具和支撑钢材	kg	260.58		3.64			
119	对拉螺栓	kg	21.88		4.15			
120	对拉螺栓塑料管	m	135.55		1.10			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 7 页 共 7 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1 【建筑与装饰工程】 标段: 一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	030404017004	卫生间1照明总箱 AL11Z	1. 名称：卫生间1照明总箱 AL11Z 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 3. 材质：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础及型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及砌筑 6. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水防尘措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。 成套配电箱是指按	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、各类模块、仪器、仪表、配件等所有内容 7. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品及深化设计均包含在报价中，综合单价及合价不作调整 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
2	030404017005	应急照明配电箱 ALE11	1. 名称：应急照明配电箱 ALE11 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 3. 材质：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础及型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及砌筑 6. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水防尘措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。 成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、各类模块、仪器、仪表、配件等所有内容 7. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及深化设计均包含在报价中，综合单价及合价不作调整 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	030411001001	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：SC20 4. 配置形式：沿桥架、埋地、吊顶内、明配、暗配等综合考虑 5. 包含：管道（含管道连接件）、附件、接地（含跨接线）、测位、画线、打眼、除锈、刷油、防腐、管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐；预留孔洞、打孔洞、补孔洞、随砌随埋、预留槽；穿引线、	m	29.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			固定支架、过线盒、转线盒、穿 砖墙套管；防火封堵等全部内容 。 6. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招标文 件及招标技术标准要求							
4	030411001002	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：SC25 4. 配置形式：沿桥架、埋地、吊 顶内、明配、暗配等综合考虑 5. 包含：管道（含管道连接件） 、附件、接地（含跨接线）、测 位、画线、打眼、除锈、刷油、 防腐、管道支架制作及安装、支 架除锈、刷油及防腐；预留孔洞 、打孔洞、补孔洞、	m	9.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			随砌随埋、预留槽；穿引线、固定支架、过线盒、转线盒、穿砖墙套管；防火封堵等全部内容。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
5	040804001014	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：埋地 5. 含管件、所有附件、接地、防腐符合规范要求 6. 其他：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见相关规范、招标文件要求、施工图设计要求	m	4.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
6	030411001003	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：PC 3. 规格：PC20 4. 配置形式：沿桥架、埋地、吊顶内、明配、暗配等综合考虑 5. 包含：管道（含管道连接件）、附件、接地（含跨接线）、测位、画线、打眼、除锈、刷油、防腐、管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐；预留孔洞、打孔洞、补孔洞、随砌随埋、预留槽；穿引线、固定支架、过线盒、转线盒、穿砖墙套管；防火封堵等全部内容 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招	m	184.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标文件及招标技术标准要求							
7	030411004001	电气配线 BV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯 线BV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合 考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招标文 件及招标技术标准要求	m	346.440					
8	030411004002	电气配线 BV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯 线BV-4mm ²	m	218.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
9	030411004003	电气配线 ZNRY-2*4mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格型号：ZNRY-2*4mm² 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	m	32.540					
10	030408001001	电力电缆 ZNYJV-3*4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：ZNYJV-3*4mm² 3. 敷设方式、部位：桥架、钢管 敷设综合考虑	m	11.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：铜芯 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆头制作安装、电缆敷设、固定支架、电缆实验、挂牌等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
11	030408001002	电力电缆 WDZB1-YJY-3*4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：WDZB1-YJY-3*4mm² 3. 敷设方式、部位：桥架、钢管敷设综合考虑 4. 材质：铜芯 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆头制作安装、电缆敷设、固定支架、电缆实验、挂牌等全部内容	m	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招标文 件及招标技术标准要求							
12	030412005001	吸顶节能灯 250V, 1X13W	1. 名称：吸顶节能灯 2. 规格型号：250V, 1X13W，其 余详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、 支架、金属软管、灯具开孔等全 部内容 5. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招标文 件及招标技术标准要求	套	1.000					
13	030412001007	防水防尘灯 220V, 1X10W	1. 名称：防水防尘灯 2. 规格型号：220V, 1X10W，其 余详设计 3. 安装形式：综合考虑	套	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含：灯具及其附件、光源、支架、金属软管、灯具开孔等全部内容 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
14	030404034001	单联翘板式单极暗开关 250V, 10A	1. 名称：单联翘板式单极暗开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	个	4.000					
15	030404034002	双联翘板式单极暗开关 250V, 10A	1. 名称：双联翘板式单极暗开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：综合考虑	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招标文 件及招标技术标准要求							
16	030404034003	三联翘板式单极暗开关 250V, 10A	1. 名称：三联翘板式单极暗开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招标文 件及招标技术标准要求	个	2.000					
17	030404035001	单相二加三孔暗插座 250V, 10A	1. 名称：单相二加三孔暗插座 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招标文 件及招标技术标准要求	个	3.000					
18	030404035002	卫生间二加三孔带开关	1. 名称：卫生间二加三孔带开	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		防溅单相暗插座 250V, 16A	关防溅单相暗插座 2. 规格：250V, 16A 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
19	030404035003	电热水器二加三孔带开关防溅单相暗插座 250V, 16A	1. 名称：电热水器二加三孔带开关防溅单相暗插座 2. 规格：250V, 16A 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	个	2.000					
20	030701004001	排气扇 180*180	1. 名称：排气扇 180*180 2. 型号、规格：180*180, 自带止回阀、软管 3. 安装形式：综合考虑	台	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 质量：满足设计及规范要求 5. 包含：设备及其附件、止回阀、控制器、配件、支吊架、刷油防腐、软管、开孔及修复等全部内容 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
21	030412004005	A型中型自带电源安全出口标志灯 1W	1. 名称：A型中型自带电源安全出口标志灯 2. 规格型号：DC36V，1W, 灯具自带蓄电池，其余详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、吊杆（或吊链）及配件、支架、金属软管、开孔及修复等全部内容 5. 其他：满足设计、验收规范	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
22	030412002001	A型壁装型自带电源疏散照明灯(防水型) 6W	1. 名称：A型壁装型自带电源疏散照明灯(防水型) 6W 2. 规格型号：灯具自带蓄电池，室外防护等级IP67 LED光源 6w DC36V 光通量≥600lm，其余详设计 3. 安装形式：壁装 4. 包含：灯具及其附件、光源、吊杆（或吊链）及配件、支架、金属软管、开孔及修复等全部内容 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	套	3.000					
23	030412004006	A型中型自带电源疏散照明灯 10W	1. 名称：A型中型自带电源疏散照明灯 10W	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格型号：DC36V，10WLED， 灯具自带蓄电池，初装容量为90 分钟，室内安装时防护等级IP33 ，持续供电时间不低于45分钟， 不锈钢面板，金属后盖板，厚度 不大于10mm 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、 吊杆（或吊链）及配件、支架、 金属软管、开孔及修复等全部内 容 5. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招标文 件及招标技术标准要求							
24	030411006001	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格尺寸：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑	个	49.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含接线盒、各类主分机等设备底盒、开关插座盒、开孔、调节盒，增高圈等 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
25	030411006002	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格尺寸：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 含接线盒、各类主分机等设备底盒、开关插座盒、开孔、调节盒，增高圈等 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	个	10.000					
26	030409008001	总等电位端子箱 MEB	1. 名称：总等电位端子箱 MEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含：设备及其附件、配管、配线、支架、热镀锌扁铁、除锈防腐刷油、调试、端子、开孔等全部内容 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
27	030409008002	局部等电位端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位端子箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含：设备及其附件、配管、配线、支架、热镀锌扁铁、除锈防腐刷油、调试、端子、开孔等全部内容	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招标文 件及招标技术标准要求							
28	030409002002	接地母线 不锈钢扁钢 - 40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 包含：接地母线敷设；接地螺 栓；除锈、刷油等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	m	3.840					
29	030409004001	利用基础钢筋通焊做接 地网	1. 名称：利用基础钢筋通焊做接 地网 2. 补刷（喷）油漆 3. 部位：综合考虑 4. 安装形式：详设计 5. 利用建筑钢筋的根数及额外增 加跨接线均综合考虑	m	71.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招标文 件及招标技术标准要求							
30	030409008003	焊接连接型预埋接地端 子板	1. 名称：焊接连接型预埋接地端 子板 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 做法详见14D502-42页 5. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招标文 件及招标技术标准要求	块	2.000					
31	030409008004	临时接地线柱	1. 名称：临时接地线柱 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 做法详见14D504-55页 5. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标文件及招标技术标准要求							
32	030409008005	接地测试卡子盒	1. 名称：接地测试卡子盒 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 做法详见14D504-38页 5. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招标文 件及招标技术标准要求	块	2.000					
33	030414011001	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地 3. 调试方案、调试数据、调试报 告 4. 能够出具正式检测合格报告， 满足政府主管部门的备案要求， 并能够满足相关设计、规范、相 关图集、招标技术标准以及相关 电力部门要求	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	030414002001	送配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	1. 送配电装置系统 2. 电压等级（kV）：≤1kV 3. 调试方案、调试数据、调试报告 4. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜满足设计、规范及招标技术要求	系统	1.000					
		分部小计								
		消防电工程								
35	030904005001	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：报警器、底座、支架、接线、本体调试、开孔及修复等全部内容 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	030404031001	残疾人报警按钮	1. 名称：残疾人报警按钮 2. 型号、规格：详见设计图纸 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	个	2.000					
37	030411004004	电气配线 WDZ-RYS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZ-RYS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	m	6.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
38	030411001004	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：PC 3. 规格：PC20 4. 配置形式：沿桥架、埋地、吊顶内、明配、暗配等综合考虑 5. 包含：管道（含管道连接件）、附件、接地（含跨接线）、测位、画线、打眼、除锈、刷油、防腐、管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐；预留孔洞、打孔洞、补孔洞、随砌随埋、预留槽；穿引线、固定支架、过线盒、转线盒、穿砖墙套管；防火封堵等全部内容 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招	m	6.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标文件及招标技术标准要求							
39	030411006003	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格尺寸：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 含接线盒、各类主分机等设备底盒、开关插座盒、开孔、调节盒，增高圈等 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	个	3.000					
		分部小计								
		弱电工程								
40	030502001001	弱电机柜	1. 名称：弱电机柜 2. 材质：综合考虑 3. 规格：详设计，含理线器、pdu、托盘等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

标段：一标段

第 27 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 含插线板、浪涌保护器、接地等 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
41	030501012001	48口千兆交换机	1. 名称：48口千兆交换机 2. 参数：48口 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备（含光模块、接口等）、浪涌保护器、边界防火墙、软件、光缆终端盒、跳线、尾纤、光纤熔接、接线、接地、本体调试；支架、标识、适配器等全部内容 5. 含原有机房设备端接入和扩容的光模块、光缆终端盒、跳线、尾纤、光纤熔接、接线、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等内容 6. 应具备火灾报警系统联动功能 7. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品及深化设计均包含在报价中，综合单价及合价不作调整。 8. 其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等							
42	030502010001	48口RJ45配线架	1. 名称：48口RJ45配线架 2. 规格：48口 3. 包含：成套设备、跳线、尾纤、模块、理线器、光纤熔接、接线、接地、本体调试；支架、标识、适配器等全部内容 4. 应具备火灾报警系统联动功	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			能 5. 投标人应充分理解设计要求， 综合考虑图纸虽未标注但要满足 功能需要而必须的相关产品及深 化设计均包含在报价中，综合单 价及合价不作调整。 6. 其他要求：满足设计、标准、 相关图集、规范及招标技术要求 等							
43	030502012001	单口网络插座	1. 名称：单口网络插座 2. 规格：单口86型面板, 含非屏 蔽网络模块，尺寸:长86mm×宽 86mm，ABS材质 3. 安装方式：距地1.2m暗装(或 结合家具安装)等综合考虑 4. 包含：底座、支架、接线、本 体调试、开孔及修复等全部内容	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招标文 件及招标技术标准要求							
44	030411006004	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格尺寸：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 含接线盒、各类主分机等设备 底盒、开关插座盒、开孔、调节 盒，增高圈等 6. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招标文 件及招标技术标准要求	个	1.000					
45	030411001005	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：沿桥架、埋地、吊 顶内、明配、暗配等综合考	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 5. 包含：管道（含管道连接件）、附件、接地（含跨接线）、测位、画线、打眼、除锈、刷油、防腐、管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐；预留孔洞、打孔洞、补孔洞、随砌随埋、预留槽；穿引线、固定支架、过线盒、转线盒、穿砖墙套管；防火封堵等全部内容。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
46	030502005001	线缆 Cat.6 UTP	1. 名称：线缆 2. 规格：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：管内、桥架线槽穿线等综合考虑	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含线缆头（水晶头） 5. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招标文 件及招标技术标准要求							
47	030502019004	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 测试内容及要求：满足设计及 相关规范要求 4. 调试方案、调试数据、调试报 告 5. 能够出具正式检测合格报告， 满足政府主管部门的备案要求， 并能够满足相关设计、规范、相 关图集、招标技术标准以及相关 电力部门要求	链路	2.000					
		分部小计								
		给排水工程								
48	031001007006	钢塑复合管 DN50	1. 名称：钢塑复合管（外壁镀	m	6.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			锌内壁衬塑，内衬PE） 2. 安装部位：综合考虑 3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：DN50 5. 压力等级：详设计 6. 连接形式：综合考虑 7. 包含：管道（含管道连接件）、 管件(含带丝管件等所有连接方式的管件)；支吊架制作安装、除锈刷油；留洞、留槽压槽、恢复；压力试验、冲洗消毒、管道标识划线、防虫网罩等全部内容 8. 包含和原有管道碰头的费用 9. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
49	031001006017	PP-R塑料给水管 DN15	1. 名称：PP-R塑料给水管	m	40.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装部位：室内 3. 输送介质：冷水 4. 材质：PP-R 5. 型号、规格：DN15 6. 连接方式：热熔连接 7. 管件综合考虑含丝接管件，包含管道支架制作安装、支架除锈刷油（如有） 8. 包含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
50	031001006018	PP-R塑料给水管 DN20	1. 名称：PP-R塑料给水管 2. 安装部位：室内 3. 输送介质：冷水 4. 材质：PP-R	m	12.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 型号、规格：DN20 6. 连接方式：热熔连接 7. 管件综合考虑含丝接管件，包含管道支架制作安装、支架除锈刷油（如有） 8. 包含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
51	031001006019	PP-R塑料给水管 DN25	1. 名称：PP-R塑料给水管 2. 安装部位：室内 3. 输送介质：冷水 4. 材质：PP-R 5. 型号、规格：DN25 6. 连接方式：热熔连接 7. 管件综合考虑含丝接管件，	m	42.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

标段：一标段

第 36 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含管道支架制作安装、支架除锈刷油（如有） 8. 包含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
52	031001006020	PP-R塑料给水管 DN32	1. 名称：PP-R塑料给水管 2. 安装部位：室内 3. 输送介质：冷水 4. 材质：PP-R 5. 型号、规格：DN32 6. 连接方式：热熔连接 7. 管件综合考虑含丝接管件，包含管道支架制作安装、支架除锈刷油（如有） 8. 包含水压试验、管道冲洗、	m	2.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			消毒综合考虑 9. 包含预留管槽、压槽、剔槽开 洞及修补等内容 10. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
53	031001006021	PP-R塑料给水管 DN50	1. 名称：PP-R塑料给水管 2. 安装部位：室内 3. 输送介质：冷水 4. 材质：PP-R 5. 型号、规格：DN50 6. 连接方式：热熔连接 7. 管件综合考虑含丝接管件，包 含管道支架制作安装、支架除锈 刷油（如有） 8. 包含水压试验、管道冲洗、消 毒综合考虑 9. 包含预留管槽、压槽、剔槽开 洞及修补等内容	m	7.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
54	031208002001	管道防结露保温 厚度50mm	1. 名称：管道防结露保温 2. 绝热材料品种：50mm玻璃棉制品，0.15mm玻璃布+防火漆保护层 3. 绝热厚度：50mm 4. 保温范围：详设计 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	0.670					
55	031001006022	PVC-U实壁排水管 DN50	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管综合考虑 4. 规格：DN50 5. 连接形式：粘接连接, 包含管道支架制作安装、支架除锈刷油（如有）	m	43.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 管件、管卡综合考虑、开洞留洞、剔槽留槽压槽、恢复 7. 含管道通球或灌水试验、管道标识、防虫网罩等全部内容 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
56	031001006023	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管综合考虑 4. 规格：DN100 5. 连接形式：粘接连接, 包含管道支架制作安装、支架除锈刷油（如有） 6. 管件、管卡综合考虑、开洞留洞、剔槽留槽压槽、恢复 7. 含管道通球或灌水试验、管道标识、防虫网罩等全部内容	m	56.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
57	031003013004	远传水表 DN50	1. 名称：远程水表 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：详设计 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含：远传水表、带数据传输接口、信号进入能源管理系统、截止阀、管道连接件等全部内容 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	1.000					
58	031003001005	止回阀 DN15	1. 名称：止回阀 2. 安装部位：室内 3. 材质：铜质 4. 规格：DN15	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 连接形式：螺纹连接 6. 包含：阀门、管道连接件、锁具等全部内容 7. 密封方式、压力等级：满足设计、综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
59	031003001006	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 安装部位：室内 3. 材质：铜质 4. 规格：DN15 5. 连接形式：螺纹连接 6. 包含：阀门、管道连接件、锁具等全部内容 7. 密封方式、压力等级：满足设计、综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
60	031004014002	87型雨水斗 DN100	1. 名称：87型雨水斗 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	3.000					
61	031004003001	感应式洗脸盆	1. 名称：感应式洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 型号、规格：壁挂、立柱、台式综合考虑 4. 附件：含感应式洗脸盆、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	组	5.000					
62	031004006001	坐便器	1. 名称：坐便器	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：各类型综合考虑 4. 附件：含防污器、角阀、冲洗 阀、连接管、冲洗管、上下水配 件等完成该项目的所有配件及附 件 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
63	031004006002	蹲便器	1. 名称：蹲便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：各类型综合考虑 4. 附件：含防污器、角阀、水箱 、脚踏阀、连接管、冲洗管、上 下水配件等完成该项目的所有配 件及附件	组	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
64	031004007001	感应式小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 型号、规格：各类型综合考虑 4. 附件:含感应阀、上下水配件、存水弯、连接管等完成该项目的 所有配件 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	组	6.000					
65	031004008001	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 型号、规格：各类型综合考虑 4. 附件:含水龙头、上下水配件、存水弯、连接管等完成该项	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			目的所有配件 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
66	031004014003	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 安装部位：综合 3. 规格：DN50 4. 材质：详设计 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	6.000					
67	031004014004	地漏 DN50（自带毛发聚集器）	1. 名称：地漏 自带毛发聚集器） 2. 安装部位：综合 3. 规格：DN50 4. 材质：详设计 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	2.000					
68	031007004001	热水器 3KW	1. 名称：热水器	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：3KW, 有效容 率80L 3. 包含40cm金属软管连接 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
69	030901013002	手提式磷酸铵盐干粉灭 火器 MF/ABC2	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭 火器 2. 型号、规格：MF/ABC2 3. 安装方式：详设计 4. 附件：含灭火器放置箱 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	具	2.000					
70	030817008009	刚性防水套管 DN50	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：详设计 3. 规格：DN50（按介质管道规 格确定，投标人应结合图纸要求 综合考虑套管施工规格）	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
71	030817008010	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：详设计 3. 规格：DN100（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
72	031302007003	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
73	031301001003	吊装加固	1. 名称：吊装加固 2. 根据相关规定结合施工图纸	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
74	031301002003	金属抱杆安装拆除、移位	1. 名称：金属抱杆安装拆除、移位 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
75	031301003003	平台铺设、拆除	1. 名称：平台铺设、拆除 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
76	031301004003	顶升、提升装置	1. 名称：顶升、提升装置 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
77	031301005003	大型设备专用机具	1. 名称：大型设备专用机具 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
78	031301006003	焊接工艺评定	1. 名称：焊接工艺评定 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行相关规范要求							
79	031301007003	胎（模）具制作、安装、拆除	1. 名称：胎（模）具制作、安装、拆除 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
80	031301008003	防护棚制作安装拆除	1. 名称：防护棚制作安装拆除 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
81	031301009003	特殊地区施工增加	1. 名称：特殊地区施工增加 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及 现行相关规范要求							
82	031301010003	安装与生产同时进行施 工增加	1. 名称：安装与生产同时进行施 工增加 2. 根据相关规定结合施工图纸投 标人自行综合考虑此部分费用， 自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及 现行相关规范要求	项	1.000					
83	031301011003	在有害身体健康环境中 施工增加	1. 名称：在有害身体健康环境中 施工增加 2. 根据相关规定结合施工图纸投 标人自行综合考虑此部分费用， 自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及 现行相关规范要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
84	031301012003	工程系统检测、检验	1. 名称：工程系统检测、检验 2. 根据相关规定结合施工现场及 图纸投标人自行综合考虑此部分 费用，中标后不做调整 3. 其他：未尽事宜应满足设计及 现行相关规范要求	项	1.000					
85	031301013003	设备、管道施工的安全 、防冻和焊接保护	1. 名称：设备、管道施工的安全 、防冻和焊接保护 2. 根据相关规定结合施工图纸投 标人自行综合考虑此部分费用， 自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及 现行相关规范要求	项	1.000					
86	031301014003	焦炉烘炉、热态工程	1. 名称：焦炉烘炉、热态工程 2. 根据相关规定结合施工图纸投 标人自行综合考虑此部分费用， 自主报价	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：未尽事宜应满足设计及 现行相关规范要求							
87	031301015003	管道安拆后的充气保护	1. 名称：管道安拆后的充气保护 2. 根据相关规定结合施工图纸投 标人自行综合考虑此部分费用， 自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及 现行相关规范要求	项	1.000					
88	031301016003	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	1. 名称：隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 2. 根据相关规定结合施工图纸投 标人自行综合考虑此部分费用， 自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及 现行相关规范要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
89	031301017003	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑 3. 根据相关规定结合施工现场及图纸投标人自行综合考虑此部分费用，中标后不做调整 4. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
90	031301018003	其他措施	1. 投标人自行勘察现场，根据项目特点及现场实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3. 该项目费用中标后总价包干	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			使用，不做调整 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范等要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001003	安全文明施工费			2232.89			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		120.99			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		505.98			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		846.96			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		758.96			
2	031302002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006003	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1 【安装工程】 标段：一标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	011707007012	自备水源、电源费用(设备费用)						
9	011707006012	其他(投标单位根据施工图设计、各类规范以及现场踏勘并结合施工经验，综合考虑所有工作内容，在施工图范围内自行报价，包干使用)						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1 【安
装工程】 标段: 一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	5112.41	
合计			5112.41	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1 【安装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1 【安装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

【安装工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

标段 卫生间1 【安装工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1 【安装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1 【安装工程】
 标段：一标段
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电气配管JDG20	m	202.18		1.80			
2	三联单控开关AC250V/10A	只	2.04		11.00			
3	塑料接线盒	个	53.04		1.00			
4	总等电位端子箱MEB	个	1.01		35.00			
5	接地电阻测试板	块	2.00		10.95			
6	应急照明配电箱ALE11	台	1.00		2680.00			
7	电气配管SC20	m	30.09		7.90			
8	电气配线BV-2.5mm²	m	401.87		2.34			
9	电气配线BV-4mm²	m	240.59		3.53			
10	电气配线ZNRYY-2*4mm²	m	35.14		8.30			
11	电力电缆ZNYJV-3*4mm²	m	11.39		14.03			
12	电力电缆WDZB1-YJY-3*4mm²	m	22.22		13.91			
13	吸顶节能灯250V, 1X13W	套	1.01		24.00			
14	防水防尘灯220V, 1X10W	套	23.23		35.00			
15	单联翘板式单极暗开关250V, 10A	只	4.08		5.00			
16	双联翘板式单极暗开关250V, 10A	只	6.12		8.00			
17	单相二加三孔暗插座250V, 10A	套	3.06		7.00			
18	卫生间二加三孔带开关防溅单相暗插座250V, 16A	套	2.04		10.00			
19	电热水器二加三孔带开关防溅单相暗插座250V, 16A	套	2.04		10.00			
20	A型LED中型自带电源安全出口标志灯1W	套	3.03		45.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1 【安装工程】
 标段：一标段
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	A型壁装型自带电源疏散照明灯(防水型)6W	套	3.03		50.00			
22	钢制接线盒	个	11.22		2.00			
23	临时接地线柱	块	2.00		15.00			
24	接地测试卡子盒	块	2.00		15.00			
25	接地母线 不锈钢扁钢-40*4	m	4.03		11.30			
26	声光报警器	个	1.00		32.00			
27	残疾人救助按钮	台	2.00		34.00			
28	局部等电位端子箱LEB	个	2.01		15.00			
29	电气配线WDZ-RYS-2*1.5mm²	m	7.45		2.49			
30	弱电机柜	个	1.00		150.00			
31	48口RJ45配线架	个	1.00		411.00			
32	单口网络插座	个	1.01		28.00			
33	线缆 Cat. 6UTP	m	5.25		3.00			
34	钢塑复合管DN50	m	6.38		26.82			
35	钢塑复合管管件DN50	个	4.21		17.63			
36	PP-R塑料给水管DN15	m	41.30		2.61			
37	PP-R塑料给水管管件DN15	个	61.79		0.92			
38	PP-R塑料给水管DN20	m	12.91		3.66			
39	PP-R塑料给水管管件DN20	个	15.57		1.42			
40	PP-R塑料给水管DN25	m	43.24		5.63			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段
 卫生间1
 【安装工程】
 标段：
 一标段
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	PP-R塑料给水管管件DN25	个	46.01		2.35			
42	PP-R塑料给水管DN32	m	2.97		8.97			
43	PP-R塑料给水管管件DN32	个	2.59		4.14			
44	PP-R塑料给水管DN50	m	7.36		22.15			
45	PP-R塑料给水管管件DN50	个	4.77		12.60			
46	PVC-U实壁排水管DN50	m	44.51		4.65			
47	PVC-U实壁排水管件DN50	个	30.35		1.66			
48	PVC-U实壁排水管DN100	m	54.07		14.79			
49	PVC-U实壁排水管件DN100	个	65.79		10.48			
50	0.15mm玻璃布	m²	0.94		2.50			
51	87型雨水斗DN100	套	3.00		47.00			
52	感应式洗脸盆	个	5.05		278.00			
53	感应式小便器	个	6.06		512.00			
54	拖布池	套	4.04		150.00			
55	蹲便器	个	7.07		320.00			
56	坐便器	个	3.03		710.00			
57	地漏DN50（自带毛发聚集器）	个	2.02		50.00			
58	远传水表DN50	个	1.00		936.28			
59	止回阀DN15	个	1.01		19.00			
60	截止阀DN15	个	4.04		25.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1 【安装工程】
 标段：一标段
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	热水器3KW	台	2.00		930.00			
62	焊接钢管	kg	16.80		5.00			
63	灭火器放置箱	个	1.00		32.00			
64	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC2	个	2.00		36.60			
65	排气扇180*180	台	7.00		130.00			
66	玻璃棉保温材料厚度50mm	m³	0.69		180.00			
67	A型中型自带电源疏散照明灯10W	套	2.02		75.00			
68	地漏DN50	个	6.06		23.00			
69	卫生间1照明总箱AL11Z	台	1.00		2175.00			
70	48口千兆交换机	台	1.00		2143.00			
71	镀锌钢管SC32	m	5.05		15.82			
72	电气配管SC25	m	9.75		11.20			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间1 【安装工程 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101004002	挖基坑土方	1. 挖土石类别：综合考虑 2. 开挖深度：综合考虑 3. 开挖方式：投标人自行考虑 4. 场内土石方运输、运距由投标人综合考虑 5. 人工基底清理和边坡修整、人工开挖土方以及基底钎探（钎探密度满足规范要求）：由投标人自行考虑在综合单价中，不另计 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	99.390					
2	010103001005	回填土方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：合格土石方、连砂石、灰土、黏土等综合	m³	79.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人自行考虑，场内外运输及临时堆场包含在综合单价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
3	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 清理、运距及堆场：自行考虑 3. 土方平衡由投标人踏勘现场综合考虑 4. 余方点装料运输至弃置点、余方处置消纳费用等综合考虑在单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、	m³	19.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		砌筑工程								
4	010401004002	页岩多孔砖墙 M5.0预拌砂浆（砌筑高度≤3.6m）	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体高度：≤3.6m部分 4. 砂浆强度等级、配合比：M5预拌砌筑砂浆 5. 按相关要求需配砌的页岩实心砖由投标人综合考虑进入本项综合单价之中 6. 预留洞的封堵细石混凝土填实、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑在本项综合单价中	m³	13.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 砌体内埋管处钢丝网加强、细石砼封堵等要求综合考虑在本项综合单价中 8. 弧形、异形、直形等综合考虑 9. 本项目采用预拌砂浆 10. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
5	010401012002	零星砌砖 M5.0预拌砂浆	1. 零星砌砖名称、部位：综合 2. 砖品种、规格、强度等级：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0预拌砌筑砂浆 4. 本项目采用预拌砂浆 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	2.520					
6	010401014006	花池	1. 100mm厚C10混凝土垫层	m	16.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 240mm厚M5水泥砂浆砌池壁 3. 池壁抹灰 4. 具体做法详西南18J812-29-5a 5. 本项目采用预拌砂浆 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
7	010401014007	散水沟	1. 素土夯实 2. 100mm厚C10细石混凝土垫层 3. 侧壁120mm厚、400mm净高， 底板60mm厚、净宽300mmM5水泥 砂浆砌砖排水沟 4. 最薄处20mm厚1：2水泥砂浆 找坡粉光(加5%防水剂) 5. 60mm厚钢筋混凝土盖板540× 540mm 6. 土工布一道 7. 80mm厚卵石滤水层	m	54.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 本项目采用预拌砂浆 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
8	010501001010	C20 商品砼基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合	m³	3.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
9	010501001011	C30 刚性混凝土地面	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	6.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	010501003006	C30 商品砼独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	12.100					
11	010503002009	C30 商品砼矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合	m³	13.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 商品砼的外加剂费用、切缝、 运输到场、泵送费（含电费、油 费、水费等）、安装管线槽留设 费等费用含在综合单价内，结算 时不因配合比、泵送方式的不同 、石料种类及粒径不同而调整单 价 5. 矩形、拱形、弧形、异形等综 合考虑 6. 大体积砼检测费及相关措施费 用由投标人自行考虑在综合单价 中 7. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
12	010505001002	C30 商品砼有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、	m³	16.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 矩形、拱形、弧形、异形等综合考虑 6. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
13	010502001010	C30 商品砼矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、	m³	7.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 矩形、圆形、异形等综合考虑 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
14	010507007004	C20 细石商品砼反坎	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、	m³	1.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			油费、水费等）、安装管线槽留 设费等费用含在综合单价内，结 算时不因配合比、泵送方式的 不同、石料种类及粒径不同而调整 单价 5. 矩形、拱形、弧形、异形等综 合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
15	010507001003	散水	1. 素土夯实 2. 150mm厚粒径5-32卵石灌M2. 5 混合砂浆 3. 60mm厚C15混凝土提浆抹面 4. 300mm厚滤水性强种植土 5. 具体做法详设计 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	m ²	42. 520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	010507001004	坡道	1. 素土夯实 2. 150mm厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆 3. 100mm厚C30混凝土提浆抹面，刻痕划槽 4. 具体做法详设计 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	7.300					
17	010515001010	现浇构件钢筋 HPB300 直径≤Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径≤Φ6.5 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中	t	0.034					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本清单工程巢计算规则为：按 设计图示钢筋长度乘单位理论质 量计算，伸出构件的铺固钢筋（ 含植筋钢筋）应并入钢筋工程量 内，除设计（包括规范规定）标 明的搭接外，其他施工搭接不计 算工程量，在综合单价中综合考 虑 6. 满足设计及相关规范要求							
18	010515001011	现浇构件钢筋 HPB300 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300 ϕ $8 \sim \phi 10$ 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作 、切断、焊接或绑扎（不包括机 械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接、	t	0.526					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
19	010515001012	现浇构件钢筋 HRB400E 直径≤Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径≤Φ6.5，抗震、非抗震综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装	t	0.089					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
20	010515001013	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ ，抗震、非抗震 综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包	t	1.969					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
21	010515001014	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ ，抗震、非抗震综合考虑 2. 包括弧形钢筋	t	2.992					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
22	010515001015	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 φ 16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 φ 16，抗震、非抗震综合	t	0.429					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
23	010515001016	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 $\phi 18\sim\phi 25$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 $\phi 18\sim\phi 25$ ，抗震、非抗震综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综	t	1.471					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
24	010515001017	现浇构件措施钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、 切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接、植筋 费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按 设计图示钢筋长度乘单位理论质量 计算，伸出构件的铺固钢筋（含 植筋钢筋）应并入钢筋工程量内， 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接不计算工程 量，在综	t	0.067					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中综合考虑 6. 本清单工程量为暂估，具体以 经批复的实施方案为准 7. 满足设计及相关规范要求							
25	010515001018	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作 、切断、焊接或绑扎（不包括机 械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接、植筋 费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按 设计图示钢筋长度乘单位理论质 量计算，伸出构件的铺固钢筋（ 含植筋钢筋）应并入钢筋工程量 内，除设计（包括规	t	0.091					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
26	010516002035	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.020					
		分部小计								
		金属结构工程								
27	010607005002	热镀锌钢丝网加固（不同墙体材料交接处）	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，网径及网眼尺寸综合 2. 部位：不同墙体材料交接处 3. 加固方式：满足设计及规范	m²	27.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		门窗工程								
28	010801001002	成品实木套装门（含门套）	1. 类型：成品实木套装门（含门套） 2. 门代号及洞口尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 门眼、门锁、门碰珠、拉手等五金配件、埋件、连接件、紧固件、密封材料、发泡剂、油漆等包含在综合单价中 5. 门窗隔声量需求应满足设计文件要求及业主使用要求 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	5.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
29	010807001002	断热桥铝合金型材玻璃窗 6+9+6中空玻璃	1. 类型：断热桥铝合金型材玻璃窗 6+9+6中空玻璃 2. 窗代号及洞口尺寸：综合 3. 窗框或扇外围尺寸：综合 4. 开启方式：综合 5. 窗框、扇材质：断热桥铝合金，型材表面处理满足设计及规范要求 6. 玻璃材质、规格：6+9+6中空玻璃 7. 执手、锁具、风撑、铰链等五金配件、埋件、连接件、紧固件、密封材料、发泡剂、油漆等包含在综合单价中 8. 门窗隔声量需求应满足设计文件要求及业主使用要求，所有落地玻璃均在距地1000高设横（竖）向把手，并设置防碰	m ²	29.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			撞提示标志 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
30	010902002003	屋面：2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料（屋1）	1. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，阴阳角做500宽1.5mm厚聚合物水泥（JS）防水涂料综合考虑进投标报价中，不另计 3. 反边高度：详设计，工程量并入本项中 4. 防水搭接、附加层、加强层、泛水收头处理、密封嵌缝及转角处铺设玻纤网格布等因素由投标人自行考虑综合报价，不	m²	121.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			再单独计算 5. 管道、洞口周边范围及阴阳角 做加强处理等相关费用均包含在 综合单价中，不再单独计算 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
31	010902001004	屋面：3.0mm厚SBS弹性 体改性沥青防水卷材（ 屋1）	1. 防水膜品种：SBS弹性体改性 沥青防水卷材（湿铺满粘） 2. 卷材厚度：3.0mm厚 3. 反边高度：详设计，工程量并 入本项中 4. 防水搭接、附加层、加强层、 泛水收头处理、密封嵌缝及转角 处铺设玻纤网格布等因素由投标 人自行考虑综合报价，不再单独 计算 5. 管道、洞口周边范围及阴阳	m ²	243.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			角做加强处理等相关费用均包含在综合单价中，不再单独计算 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
32	010904002003	楼（地）面：1.5mm厚聚氨酯防水涂料（楼2）	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：详设计，工程量并入本项中 4. 防水搭接、附加层、加强层、泛水收头处理、密封嵌缝及转角处铺设玻纤网格布等因素由投标人自行考虑综合报价，不再单独计算 5. 管道、洞口周边范围及阴阳角做加强处理等相关费用均包含在综合单价中，不再单独计	m²	38.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			算 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
33	010904001003	楼（地）面：丙纶防水卷材 400g（楼3）	1. 防水膜品种：丙纶防水卷材 2. 卷材厚度：400g 3. 反边高度：详设计，工程量并入本项中 4. 防水搭接、附加层、加强层、泛水收头处理、密封嵌缝及转角处铺设玻纤网格布等因素由投标人自行考虑综合报价，不再单独计算 5. 管道、洞口周边范围及阴阳角做加强处理等相关费用均包含在综合单价中，不再单独计算 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
34	010904002004	楼（地）面：10丝厚农 用薄膜防潮层（楼3）	1. 防水膜品种：农用薄膜 2. 涂膜厚度、遍数：10丝厚 3. 反边高度：详设计，工程量并 入本项中 4. 防水搭接、附加层、加强层、 泛水收头处理、密封嵌缝及转角 处铺设玻纤网格布等因素由投标 人自行考虑综合报价，不再单独 计算 5. 管道、洞口周边范围及阴阳角 做加强处理等相关费用均包含在 综合单价中，不再单独计算 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	m²	1.000					
35	010903002005	内墙：2.0mm厚高分子防 水涂料（内1）	1. 防水膜品种：高分子防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚	m²	106.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 反边高度：详设计，工程量并入本项中 4. 防水搭接、附加层、加强层、泛水收头处理、密封嵌缝及转角处铺设玻纤网格布等因素由投标人自行考虑综合报价，不再单独计算 5. 管道、洞口周边范围及阴阳角做加强处理等相关费用均包含在综合单价中，不再单独计算 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
36	010903001006	内墙：1.5mm厚聚乙烯丙纶防水卷材（内1）	1. 防水膜品种：聚乙烯丙纶防水卷材 2. 卷材厚度：1.5mm厚 3. 反边高度：详设计，工程量并入本项中	m²	106.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 防水搭接、附加层、加强层、泛水收头处理、密封嵌缝及转角处铺设玻纤网格布等因素由投标人自行考虑综合报价，不再单独计算 5. 管道、洞口周边范围及阴阳角做加强处理等相关费用均包含在综合单价中，不再单独计算 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
37	010903002006	外墙：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（外1）	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.0mm厚 3. 反边高度：详设计，工程量并入本项中 4. 防水搭接、附加层、加强层、泛水收头处理、密封嵌缝及转	m²	74.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			角处铺设玻纤网格布等因素由投标人自行考虑综合报价，不再单独计算 5. 管道、洞口周边范围及阴阳角做加强处理等相关费用均包含在综合单价中，不再单独计算 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
38	010902003002	屋面：40mm厚C20细石混凝土保护层（内配Φ4双向@150）（屋1）	1. 厚度：40mm厚 2. 混凝土种类、强度等级：C20细石混凝土 3. 钢筋规格、型号：内配Φ4@150（或Φ6@150）单层双向钢筋网 4. 设间距≤6000的分格缝，缝宽10-15，内嵌沥青油膏 5. 其它：满足设计及现行相关	m²	121.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
39	010901002003	屋面：0.9mm厚400/65型直立锁边铝镁锰板（屋1）	1. 型材品种、规格：0.9mm厚400/65型直立锁边铝镁锰板 2. 表面氟碳漆喷涂处理 3. 具体做法详设计 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	139.780					
40	010902007002	屋面：成品排水沟	1. 成品排水沟 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	83.610					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
41	011001001002	屋面：50mm厚挤塑聚苯板（屋1）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：50mm厚挤塑聚苯板 2. 安装方式：粘贴、干铺综合考虑 3. 其它：满足设计及现行相关	m²	121.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
42	011001005002	楼（地）面：：6.0mm厚 聚乙烯隔声保温复合卷 材（楼1）	1. 保温隔热部位：楼地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：6.0mm厚的聚乙烯隔声保温复合卷材 3. 安装方式：粘贴、干铺综合考虑 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	7.430					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
43	011101006024	楼（地）面：水泥浆一道(水灰比0.4~0.5)（楼1、2）	1. 基层类型：综合 2. 刷水泥浆一道(水灰比0.4~0.5) 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	47.250					
44	011101006025	楼（地）面：20mm厚1:3	1. 基层类型：综合	m²	7.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水泥砂浆找平层（楼1）	2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
45	011101006026	楼（地）面：1:3水泥砂浆找平层（最薄20mm厚）（楼2）	1. 基层类型：综合 2. 找平层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆找平层（最薄20mm厚） 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	38.990					
46	011102003032	楼（地）面：防滑地砖600×600mm（楼2）	1. 基层类型：综合 2. 粘结层：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层, 上洒1厚干水泥，洒清水适量 3. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	38.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防滑地砖 600×600mm，颜色综合 4. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 5. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，结算时不因以上变化而调整综合单价 6. 本项目采用预拌砂浆 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
47	011102003033	楼（地）面：防滑地砖 800×800mm（楼1）	1. 基层类型：综合 2. 粘结层：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层, 上洒1厚干水泥，洒清水适量 3. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	7.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防滑地砖 800×800mm，颜色综合 4. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 5. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，结算时不因以上变化而调整综合单价 6. 本项目采用预拌砂浆 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
48	011105003002	踢脚：地砖踢脚	1. 踢脚线高度：综合 2. 粘贴层厚度、材料种类：25mm厚1:2.5水泥砂浆基层、4mm厚纯水泥浆粘贴层 3. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			粘接地砖(10mm厚)面层，白水 泥擦缝 4. 本项目采用预拌砂浆 5. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
49	011201004005	墙面：界面剂一道	1. 基层类型：综合 2. 界面剂、防水界面剂（综合考 虑） 3. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	m²	74.150					
50	011201004006	内墙：10mm厚1:3水砂浆 找平层（内1）	1. 基层类型：综合，墙面基层处 理 2. 底层厚度、砂浆配合比：10mm 厚1:3水泥砂浆找平，两次成活	m²	106.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
51	011201004007	内墙：18mm厚1:2.5水砂浆罩面压光（内2）	1. 基层类型：综合，墙面基层处理 2. 底层厚度、砂浆配合比：7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛、6mm厚1:3水泥砂浆垫层找平、5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	21.150					
52	011201004008	外墙：25mm厚1:4水砂浆找平（外1）	1. 基层类型：综合，墙面基层处理 2. 底层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:4水泥砂浆（纤维按水泥用量的3%添加）抹灰，两遍	m²	74.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成活 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
53	011201004009	外墙：20mm厚1:3水泥砂浆找平（外1）	1. 基层类型：综合，墙面基层处理 2. 底层厚度、砂浆配合比：13mm厚1:3水泥砂浆打底，两次成活、7mm厚1:3水泥砂浆找平 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	74.150					
54	011204003002	内墙：瓷砖 600×600mm（内1）	1. 基层类型：综合，墙面基层处理 2. 粘结层：8mm厚1:2水泥砂浆粘接层（加建筑胶适量） 3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖600×600mm（验收规格选	m ²	106.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			样确定），擦缝美缝处理 4. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝 5. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，结算时不因以上变化而调整综合单价 6. 直形、弧形、异形等综合考虑 7. 本项目采用预拌砂浆 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
55	011204001063	外墙：10mm厚大理石墙面（外1）	1. 基层类型：综合，墙面基层处理 2. 粘结层：刷环氧树脂粘粗砂、	m ²	74.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用1:1.5水泥砂浆加建筑胶黏贴 3. 面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚大理石 4. 嵌缝材料种类：综合 5. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，结算时不因以上变化而调整综合单价 6. 直形、弧形、异形等综合考虑 7. 本项目采用预拌砂浆 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
56	011210006002	隔断：200mm厚玻璃砖（水波纹）	1. 玻璃砖（水波纹） 2. 厚度：200mm	m ²	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
57	011210004002	隔断：小便器塑钢隔板	1. 塑钢隔板 2. 具体做法详西南18J517第45页1节点 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	0.720					
58	011210002002	隔断：厕所铝合金隔板	1. 铝合金隔板 2. 具体做法详西南18J517第46页1a节点 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	37.020					
		分部小计								
		天棚工程								
59	011301001004	天棚：水泥浆一道（加适量建筑胶）	1. 基层类型：综合 2. 刷水泥浆一道（加适量建筑	m²	53.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			胶) 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
60	011301001005	天棚：4mm厚防水砂浆防潮层一道（棚1）	1. 基层类型：综合 2. 底层厚度、砂浆配合比：4mm厚防水砂浆防潮层一道 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	53.110					
61	011301001006	天棚：14mm厚1:0.3:3水泥石灰砂浆找平（棚1）	1. 基层类型：综合 2. 抹灰厚度、材料种类：10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆打底找平，两次成活、4mm厚1:0.3:3水泥石灰砂浆找平 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	53.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
62	011406003004	内墙：满刮腻子一道（ 内2）	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮腻子 3. 刮腻子遍数：一道磨光 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	21.150					
63	011406003005	天棚：满刮腻子一道（ 棚1）	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮腻子 3. 刮腻子遍数：一道磨光 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	53.110					
64	011406001004	内墙：无机涂料两道（ 内2）	1. 基层类型：综合； 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料两道 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	21.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
65	011406001005	天棚：无机涂料两遍（棚1）	1. 基层类型：综合； 2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	53.110					
		分部小计								
		其他装饰工程								
66	011505001002	洗漱台	1. 角钢支撑架 2. 石材装饰面板 3. 具体做法详西南18J517第35页1节点 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	1.150					
67	011505004004	无障碍小便器抓杆	1. 无障碍小便器抓杆 2. 具体做法详西南18J517第56页2a节点 3. 其它：满足设计及现行相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
68	011505004005	无障碍大便器抓杆	1. 无障碍大便器抓杆 2. 具体做法详西南18J517第56 页3a节点 3. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	个	1.000					
69	011505004006	无障碍洗脸盆抓杆	1. 无障碍洗脸盆抓杆 2. 具体做法详西南18J517第56 页4a节点 3. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
70	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式：综合 2. 建筑檐口高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、	m ²	66.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 本项清单综合脚手架已综合考虑了砌筑、浇筑、吊装、抹灰、油漆、涂料及外墙装饰、防水等脚手架费用，不再另行计取包括外墙脚手架等其他脚手架费用 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土模板及支架（撑）								
71	011702001006	模板及支架（撑）安装、拆除（基础垫层）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 综合单价内应包含模板及支撑制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	7.560					
72	011702001007	模板及支架（撑）安装、拆除（独立基础）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清	m²	33.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 等综合 4. 综合单价内应包含模板及支撑 制作、安装、拆除、整理堆放及 场内外运输、清理模板粘结物及 模内杂物、刷隔离剂等费用 5. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
73	011702002004	模板及支架（撑）安装 、拆除（柱）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、竹胶合板、复合模板、清水模 板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 等综合 4. 综合单价内应包含模板及支撑 制作、安装、拆除、整理堆	m ²	70.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
74	011702014002	模板及支架（撑）安装、拆除（有梁板）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 综合单价内应包含模板及支撑制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	123.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
75	011702003002	模板及支架（撑）安装、拆除（构造柱/抱框）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 综合单价内应包含模板及支撑制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	70.640					
76	011702008002	模板及支架（撑）安装、拆除（反坎 门槛）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m ²	7.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架等综合 4. 综合单价内应包含模板及支撑制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
77	011703001002	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 建筑物檐口高度、层数：综合 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	66.570					
		超高施工增加								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
78	011704001002	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式： 详设计 2. 建筑物檐口高度、层数： 详设计 3. 单层建筑物檐口高度超过20m， 多层建筑物超过6层部分的建筑 面积：详设计 4. 计算规则和计量单位均为项	项	1.000					
		大型机械设备进出场及安拆								
79	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：自行考虑 2. 机械设备规格型号：先自行考 虑 3. 计算规则和计量单位均为项	项	1.000					
		分部小计								
		施工排水、降水								
80	011706001003	成井	1. 成井方式：自行考虑 2. 地层情况：自行考虑	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 成井直径：自行考虑 4. 井（滤）管类型、直径：自行考虑 5. 计算规则和计量单位均为项							
81	011706002003	排水、降水	1. 机械规格型号：自行考虑 2. 降排水管规格：自行考虑 3. 计算规则和计量单位均为项	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001004	安全文明施工费			12008.77			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		650.72			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2721.20			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4555.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4081.80			
2	011707002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003004	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006013	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007013	已完工程及设备保护费						
8	011707008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	27530.97		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		27530.97		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	27530.97	
合计			27530.97	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2 【建筑与装饰工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

【建筑与装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

标段 卫生间2 【建筑与装饰工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2 【建筑与装饰工程】
 标段：一标段
 第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	116.34		6.65			
2	水	m³	39.53		4.83			
3	汽油(机械)	L	3.53		7.06			
4	烧结多孔砖200×115×95	千匹	4.71		606.80			
5	实心砖200×115×53	千匹	0.88		509.71			
6	其他材料费	元	2464.81		1.00			
7	湿拌砌筑砂浆M5	m³	5.32		432.04			
8	页岩实心砖	千匹	1.39		509.71			
9	商品混凝土C10	m³	4.65		415.04			
10	标准砖	千匹	5.04		509.71			
11	湿拌抹灰砂浆M20	m³	3.23		475.73			
12	钢筋混凝土盖板540×540mm	m³	1.78		850.00			
13	商品混凝土C30	m³	57.80		442.48			
14	无纺土工布	m²	32.89		2.43			
15	圆钉	kg	0.32		4.15			
16	细砂	m³	0.68		192.23			
17	卵石20～50mm	m³	2.62		169.90			
18	商品混凝土C20	m³	10.41		423.89			
19	增加费（泵送电费）	m³	68.16		4.00			
20	商品混凝土C15	m³	2.58		417.70			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2 【建筑与装饰工程】
 标段：一标段
 第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	增加费(细石混凝土)	m³	6.85		19.00			
22	湿拌地面砂浆M2.5	m³	1.81		423.30			
23	卵石5~32mm	m³	7.10		169.90			
24	种植土	m³	13.40		19.00			
25	湿拌地面砂浆	m³	0.31		423.30			
26	砾石20~50mm	m³	1.22		169.90			
27	钢筋HPB300直径≤Φ6.5	t	0.13		3335.40			
28	钢筋HPB300直径Φ8~Φ10	t	0.64		3105.31			
29	钢筋HRB400E直径≤Φ6.5	t	0.10		3406.19			
30	钢筋HRB400E直径Φ8~Φ10	t	2.11		3140.71			
31	钢筋HRB400E直径Φ12~Φ14	t	3.19		2981.42			
32	焊条(高强钢筋用)	kg	42.27		5.40			
33	钢筋HRB400E直径Φ16	t	0.46		2963.72			
34	钢筋HRB400E直径Φ18~Φ25	t	1.55		2946.02			
35	焊条综合	kg	2.24		4.15			
36	热镀锌钢丝网综合	m²	28.67		2.80			
37	成品实木套装门(含门套)	m²	5.14		590.00			
38	合页	副	9.43		1.25			
39	膨胀螺栓M8	套	38.48		0.24			
40	断桥铝合金型材玻璃窗6+9+6中空玻璃	m²	28.39		411.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2 【建筑与装饰工程】
 标段：一标段
 第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	182.31		0.24			
42	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	328.32		14.20			
43	SBS弹性体改性沥青防水卷材3mm	m²	274.70		23.00			
44	改性沥青嵌缝油膏	kg	26.01		3.50			
45	SBS改性沥青涂料	kg	19.45		11.00			
46	石油沥青30#	kg	47.34		3.69			
47	汽油	L	156.07		7.06			
48	聚氨酯防水涂料	kg	79.95		8.80			
49	稀释剂	kg	15.85		7.47			
50	丙纶防水卷材400g	m²	1.13		6.00			
51	10丝厚农用薄膜	m²	1.06		1.32			
52	高分子防水涂料	kg	279.89		8.50			
53	聚乙烯丙纶防水卷材1.5mm	m²	119.89		6.00			
54	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	111.30		12.61			
55	二等锯材	m³	2.24		1730.09			
56	钢筋HPB300 Φ4	t	0.15		3335.40			
57	建筑油膏	kg	61.03		3.40			
58	水泥32.5	kg	521.44		0.35			
59	建筑焦油	kg	2.33		5.69			
60	0.9mm厚400/65型直立锁边铝镁锰板	m²	162.90		105.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2 【建筑与装饰工程】
 标段：一标段
 第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	中间固定架WG-2	个	76.62		1.66			
62	端部固定架WG-3	个	2.13		5.11			
63	单面固定螺栓ML-850R	个	155.37		0.93			
64	单面连接螺栓R-8	个	200.50		0.90			
65	普通螺栓M8	个	248.54		0.66			
66	檐口堵头板WD-1	块	82.92		9.96			
67	屋脊堵头WD-2	块	82.92		9.96			
68	屋脊挡雨板WD-3	块	82.92		9.96			
69	屋脊板2mm	m²	6.07		33.20			
70	沿口包角板0.8mm	m²	1.55		33.20			
71	密封膏	支	27.96		7.06			
72	橡胶密封条	m	22.97		4.15			
73	加工铁件	kg	41.05		3.34			
74	焊锡	kg	1.51		16.60			
75	镀锌铁皮24#	m²	88.62		26.00			
76	铁钉	kg	0.32		4.15			
77	挤塑聚苯板厚50mm	m²	124.03		20.00			
78	聚乙烯隔声保温复合卷材6mm	m²	7.77		24.00			
79	805胶水	kg	25.01		1.00			
80	湿拌地面砂浆M15	m³	1.17		423.30			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2 【建筑与装饰工程】
 标段：一标段
 第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	防滑地砖600×600mm	m ²	39.98		60.00			
82	湿拌地面砂浆M20	m ³	0.97		437.86			
83	白水泥	kg	45.41		0.58			
84	防滑地砖800×800mm	m ²	7.70		80.00			
85	地砖10mm厚	m ²	2.04		45.00			
86	湿拌抹灰砂浆M15	m ³	2.80		475.73			
87	湿拌抹灰砂浆M10	m ³	2.97		462.14			
88	瓷砖600×600mm	m ²	110.34		55.00			
89	大理石板厚10mm	m ²	75.68		105.00			
90	干粉型粘结剂	kg	507.53		3.74			
91	玻璃砖（水波纹）200mm厚	m ²	11.33		180.00			
92	型钢综合	kg	274.59		3.25			
93	圆钢 Φ ≤10	kg	24.20		3.11			
94	膨胀螺栓	套	55.99		0.14			
95	矿物颜料	kg	0.61		4.57			
96	彩色石子	kg	29.15		0.39			
97	塑钢隔断	m ²	0.71		150.00			
98	铝型材	kg	146.89		25.00			
99	铝合金装饰板0.8厚	m ²	36.35		67.00			
100	铁件	kg	34.02		4.77			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2 【建筑与装饰工程】
 标段：一标段
 第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	防水砂浆	t	0.38		450.00			
102	成品腻子粉一般型（Y）	kg	111.45		1.00			
103	无机涂料	kg	20.11		8.00			
104	大理石板厚20mm	m²	1.26		145.00			
105	角钢综合	kg	25.29		3.09			
106	红丹酚醛防锈漆	kg	0.12		15.00			
107	油漆溶剂油200#	kg	0.01		4.15			
108	电焊条综合	kg	0.68		4.15			
109	无障碍小便器抓杆	个	1.01		81.00			
110	无障碍大便器抓杆	个	1.01		81.00			
111	无障碍洗脸盆抓杆	个	1.01		81.00			
112	脚手架钢材	kg	77.70		3.74			
113	锯材综合	m³	0.11		1929.20			
114	复合模板	m²	77.28		28.00			
115	摊销卡具和支撑钢材	kg	135.73		3.64			
116	对拉螺栓	kg	13.42		4.15			
117	对拉螺栓塑料管	m	83.14		1.10			
118	钢材综合	kg	20.50		3.02			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2 【建筑与装饰工程】 标段: 一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	030404017006	卫生间2照明总箱 AL11Z	1. 名称：卫生间2照明总箱 AL11Z 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 3. 材质：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础及型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及砌筑 6. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水防尘措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。 成套配电箱是指按	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、各类模块、仪器、仪表、配件等所有内容 7. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品及深化设计均包含在报价中，综合单价及合价不作调整 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
2	030411001006	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：SC20 4. 配置形式：沿桥架、埋地、吊顶内、明配、暗配等综合考虑	m	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含：管道（含管道连接件）、附件、接地（含跨接线）、测位、画线、打眼、除锈、刷油、防腐、管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐；预留孔洞、打孔洞、补孔洞、随砌随埋、预留槽；穿引线、固定支架、过线盒、转线盒、穿砖墙套管；防火封堵等全部内容。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
3	030411001007	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：PC 3. 规格：PC20 4. 配置形式：沿桥架、埋地、吊顶内、明配、暗配等综合考	m	82.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 5. 包含：管道（含管道连接件）、附件、接地（含跨接线）、测位、画线、打眼、除锈、刷油、防腐、管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐；预留孔洞、打孔洞、补孔洞、随砌随埋、预留槽；穿引线、固定支架、过线盒、转线盒、穿砖墙套管；防火封堵等全部内容 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
4	030411004005	电气配线 BV-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜	m	170.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			芯线BV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
5	030411004006	电气配线 BV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线BV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招	m	85.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标文件及招标技术标准要求							
6	030408001003	电力电缆 WDZB1-YJY-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：WDZB1-YJY-3*4mm ² 3. 敷设方式、部位：桥架、钢管敷设综合考虑 4. 材质：铜芯 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆头制作安装、电缆敷设、固定支架、电缆实验、挂牌等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	m	22.000					
7	030412005002	吸顶节能灯 250V, 1X13W	1. 名称：吸顶节能灯 2. 规格型号：250V, 1X13W，其余详设计	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

标段：一标段

第 7 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、 支架、金属软管、灯具开孔等全 部内容 5. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招标文 件及招标技术标准要求							
8	030412001008	防水防尘灯 220V, 1X10W	1. 名称：防水防尘灯 2. 规格型号：220V, 1X10W，其 余详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、 支架、金属软管、灯具开孔等全 部内容 5. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招标文 件及招标技术标准要求	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	030404034004	单联翘板式单极暗开关 250V, 10A	1. 名称：单联翘板式单极暗开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	个	2.000					
10	030404034005	双联翘板式单极暗开关 250V, 10A	1. 名称：双联翘板式单极暗开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	个	2.000					
11	030404034006	三联翘板式单极暗开关 250V, 10A	1. 名称：三联翘板式单极暗开关 2. 规格：250V, 10A	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
12	030404035004	单相二加三孔暗插座 250V, 10A	1. 名称：单相二加三孔暗插座 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	个	1.000					
13	030404035005	卫生间二加三孔带开关 防溅单相暗插座 250V, 16A	1. 名称：卫生间二加三孔带开关防溅单相暗插座 2. 规格：250V, 16A 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
14	030701004002	排气扇 180*180	1. 名称：排气扇 180*180 2. 型号、规格：180*180, 自带止回阀、软管 3. 安装形式：综合考虑 4. 质量：满足设计及规范要求 5. 包含：设备及其附件、止回阀、控制器、配件、支吊架、刷油防腐、软管、开孔及修复等全部内容 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	台	7.000					
15	030411006005	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格尺寸：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 含接线盒、各类主分机等设备底盒、开关插座盒、开孔、	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调节盒，增高圈等 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
16	030411006006	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格尺寸：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 含接线盒、各类主分机等设备底盒、开关插座盒、开孔、调节盒，增高圈等 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	个	1.000					
17	030409008006	总等电位端子箱 MEB	1. 名称：总等电位端子箱 MEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含：设备及其附件、配管、 配线、支架、热镀锌扁铁、除锈 防腐刷油、调试、端子、开孔等 全部内容 5. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招标文 件及招标技术标准要求							
18	030409008007	局部等电位端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位端子箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置： 综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含：设备及其附件、配管、 配线、支架、热镀锌扁铁、除锈 防腐刷油、调试、端子、开孔等 全部内容 5. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标文件及招标技术标准要求							
19	030409002003	接地母线 不锈钢扁钢 - 40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 包含：接地母线敷设；接地螺栓；除锈、刷油等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	m	3.160					
20	030409004002	利用基础钢筋通焊做接地网	1. 名称：利用基础钢筋通焊做接地网 2. 补刷（喷）油漆 3. 部位：综合考虑 4. 安装形式：详设计 5. 利用建筑钢筋的根数及额外增加跨接线均综合考虑 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招	m	42.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标文件及招标技术标准要求							
21	030409008008	焊接连接型预埋接地端子板	1. 名称：焊接连接型预埋接地端子板 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 做法详见14D502-42页 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	块	2.000					
22	030409008009	临时接地线柱	1. 名称：临时接地线柱 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 做法详见14D504-55页 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	块	2.000					
23	030409008010	接地测试卡子盒	1. 名称：接地测试卡子盒	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 做法详见14D504-38页 5. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招标文 件及招标技术标准要求							
24	030414011002	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地 3. 调试方案、调试数据、调试报 告 4. 能够出具正式检测合格报告， 满足政府主管部门的备案要求， 并能够满足相关设计、规范、相 关图集、招标技术标准以及相关 电力部门要求	系统	1.000					
25	030414002002	送配电装置系统调试 ≤ 1kV交流供电	1. 送配电装置系统 2. 电压等级（kV）：≤1kV	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 调试方案、调试数据、调试报告 4. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		消防电工程								
26	030904005002	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：报警器、底座、支架、接线、本体调试、开孔及修复等全部内容 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	1.000					
27	030404031002	残疾人报警按钮	1. 名称：残疾人报警按钮 2. 型号、规格：详见设计图纸	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

标段：一标段

第 17 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招标文 件及招标技术标准要求							
28	030411004007	电气配线 WDZ-RYS-2* 1.5mm ²	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内、线槽、桥架 综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯 线WDZ-RYS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合 考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招标文 件及招标技术标准要求	m	3.400					
29	030411001008	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：PC	m	3.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：PC20 4. 配置形式：沿桥架、埋地、吊顶内、明配、暗配等综合考虑 5. 包含：管道（含管道连接件）、附件、接地（含跨接线）、测位、画线、打眼、除锈、刷油、防腐、管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐；预留孔洞、打孔洞、补孔洞、随砌随埋、预留槽；穿引线、固定支架、过线盒、转线盒、穿砖墙套管；防火封堵等全部内容 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
30	030411006007	塑料接线盒	1. 名称：接线盒	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：塑料 3. 规格尺寸：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 含接线盒、各类主分机等设备底盒、开关插座盒、开孔、调节盒，增高圈等 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
		分部小计								
		弱电工程								
31	030502001002	弱电机柜	1. 名称：弱电机柜 2. 材质：综合考虑 3. 规格：详设计，含理线器、pdu、托盘等 4. 安装方式：综合考虑 5. 含插线板、浪涌保护器、接	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

标段：一标段

第 20 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			地等 6. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招标文 件及招标技术标准要求求							
32	030501012002	48口千兆交换机	1. 名称：48口千兆交换机 2. 参数：48口 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备（含光模块、 接口等）、浪涌保护器、边界防 火墙、软件、光缆终端盒、跳线 、尾纤、光纤熔接、接线、接地 、本体调试；支架、标识、适配 器等全部内容 5. 含原有机房设备端接入和扩容 的光模块、光缆终端盒、跳线、 尾纤、光纤熔接、接线、接地等 内容 6. 应具备火灾报警系统联动功	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			能 7. 投标人应充分理解设计要求， 综合考虑图纸虽未标注但要满足 功能需要而必须的相关产品及深 化设计均包含在报价中，综合单 价及合价不作调整。 8. 其他要求：满足设计、标准、 相关图集、规范及招标技术要求 等							
33	030502010002	48口RJ45配线架	1. 名称：48口RJ45配线架 2. 规格：48口 3. 包含：成套设备、跳线、尾纤 、模块、理线器、光纤熔接、接 线、接地、本体调试；支架、标 识、适配器等全部内容 4. 应具备火灾报警系统联动功能 5. 投标人应充分理解设计要求，	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品及深化设计均包含在报价中，综合单价及合价不作调整。 6. 其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等							
34	030502012002	单口网络插座	1. 名称：单口网络插座 2. 规格：单口86型面板, 含非屏蔽网络模块，尺寸:长86mm×宽86mm，ABS材质 3. 安装方式：距地1.2m暗装(或结合家具安装)等综合考虑 4. 包含：底座、支架、接线、本体调试、开孔及修复等全部内容 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标文件及招标技术标准要求							
35	030411006008	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格尺寸：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 含接线盒、各类主分机等设备 底盒、开关插座盒、开孔、调节 盒，增高圈等 6. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招标文 件及招标技术标准要求	个	1.000					
36	030411001009	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：沿桥架、埋地、吊 顶内、明配、暗配等综合考虑 5. 包含：管道（含管道连接件）	m	5.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、附件、接地（含跨接线）、测位、画线、打眼、除锈、刷油、防腐、管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐；预留孔洞、打孔洞、补孔洞、随砌随埋、预留槽；穿引线、固定支架、过线盒、转线盒、穿砖墙套管；防火封堵等全部内容。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
37	030502005002	线缆 Cat.6 UTP	1. 名称：线缆 2. 规格：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：管内、桥架线槽穿线等综合考虑 4. 含线缆头（水晶头） 5. 其他：满足设计、验收规范	m	5.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

标段：一标段

第 25 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
38	030502019005	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 测试内容及要求：满足设计及相关规范要求 4. 调试方案、调试数据、调试报告 5. 能够出具正式检测合格报告，满足政府主管部门的备案要求，并能够满足相关设计、规范、相关图集、招标技术标准以及相关电力部门要求	链路	2.000					
		分部小计								
		给排水工程								
39	031001007007	钢塑复合管 DN50	1. 名称：钢塑复合管（外壁镀锌内壁衬塑，内衬PE） 2. 安装部位：综合考虑	m	7.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：DN50 5. 压力等级：详设计 6. 连接形式：综合考虑 7. 包含：管道（含管道连接件）、管件（含带丝管件等所有连接方式的管件）；支吊架制作安装、除锈刷油；留洞、留槽压槽、恢复；压力试验、冲洗消毒、管道标识划线、防虫网罩等全部内容 8. 包含和原有管道碰头的费用 9. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
40	031001006024	PP-R塑料给水管 DN15	1. 名称：PP-R塑料给水管 2. 安装部位：室内 3. 输送介质：冷水	m	46.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：PP-R 5. 型号、规格：DN15 6. 连接方式：热熔连接 7. 管件综合考虑含丝接管件，包含管道支架制作安装、支架除锈刷油（如有） 8. 包含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
41	031001006025	PP-R塑料给水管 DN20	1. 名称：PP-R塑料给水管 2. 安装部位：室内 3. 输送介质：冷水 4. 材质：PP-R 5. 型号、规格：DN20 6. 连接方式：热熔连接	m	5.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 管件综合考虑含丝接管件，包含管道支架制作安装、支架除锈刷油（如有） 8. 包含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
42	031001006026	PP-R塑料给水管 DN25	1. 名称：PP-R塑料给水管 2. 安装部位：室内 3. 输送介质：冷水 4. 材质：PP-R 5. 型号、规格：DN25 6. 连接方式：热熔连接 7. 管件综合考虑含丝接管件，包含管道支架制作安装、支架除锈刷油（如有）	m	23.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 包含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
43	031001006027	PP-R塑料给水管 DN40	1. 名称：PP-R塑料给水管 2. 安装部位：室内 3. 输送介质：冷水 4. 材质：PP-R 5. 型号、规格：DN40 6. 连接方式：热熔连接 7. 管件综合考虑含丝接管件，包含管道支架制作安装、支架除锈刷油（如有） 8. 包含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 包含预留管槽、压槽、剔槽	m	21.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			开洞及修补等内容 10. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
44	031001006028	PP-R塑料给水管 DN50	1. 名称：PP-R塑料给水管 2. 安装部位：室内 3. 输送介质：冷水 4. 材质：PP-R 5. 型号、规格：DN50 6. 连接方式：热熔连接 7. 管件综合考虑含丝接管件，包 含管道支架制作安装、支架除锈 刷油（如有） 8. 包含水压试验、管道冲洗、消 毒综合考虑 9. 包含预留管槽、压槽、剔槽开 洞及修补等内容 10. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求	m	14.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
45	031208002002	管道防结露保温 厚度 50mm	1. 名称：管道防结露保温 2. 绝热材料品种：50mm玻璃棉 制品，0.15mm玻璃布+防火漆保 护层 3. 绝热厚度：50mm 4. 保温范围：详设计 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m ³	0.650					
46	031001006029	PVC-U实壁排水管 DN50	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管综 合考虑 4. 规格：DN50 5. 连接形式：粘接连接, 包含管 道支架制作安装、支架除锈刷油 （如有） 6. 管件、管卡综合考虑、开洞留 洞、剔槽留槽压槽、恢复	m	18.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含管道通球或灌水试验、管道标识、防虫网罩等全部内容 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
47	031001006030	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管综合考虑 4. 规格：DN100 5. 连接形式：粘接连接, 包含管道支架制作安装、支架除锈刷油（如有） 6. 管件、管卡综合考虑、开洞留洞、剔槽留槽压槽、恢复 7. 含管道通球或灌水试验、管道标识、防虫网罩等全部内容 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	42.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	031003013005	远传水表 DN50	1. 名称：远程水表 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：详设计 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含：远传水表、带数据传输接口、信号进入能源管理系统、截止阀、管道连接件等全部内容 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	1.000					
49	031003001007	止回阀 DN15	1. 名称：止回阀 2. 安装部位：室内 3. 材质：铜质 4. 规格：DN15 5. 连接形式：螺纹连接 6. 包含：阀门、管道连接件、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			锁具等全部内容 7. 密封方式、压力等级：满足设计、综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
50	031003001008	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 安装部位：室内 3. 材质：铜质 4. 规格：DN15 5. 连接形式：螺纹连接 6. 包含：阀门、管道连接件、锁具等全部内容 7. 密封方式、压力等级：满足设计、综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	1.000					
51	031004014005	87型雨水斗 DN100	1. 名称：87型雨水斗	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
52	031004003002	感应式洗脸盆	1. 名称:感应式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 型号、规格：壁挂、立柱、台式综合考虑 4. 附件:含感应式洗脸盆、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	组	6.000					
53	031004006003	坐便器	1. 名称：坐便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：各类型综合考	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 4. 附件：含防污器、角阀、冲洗 阀、连接管、冲洗管、上下水配 件等完成该项目的所有配件及附 件 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
54	031004006004	蹲便器	1. 名称：蹲便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：各类型综合考虑 4. 附件：含防污器、角阀、水箱 、脚踏阀、连接管、冲洗管、上 下水配件等完成该项目的所有配 件及附件 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	组	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
55	031004007002	感应式小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 型号、规格:各类型综合考虑 4. 附件:含感应阀、上下水配件、存水弯、连接管等完成该项目的 所有配件 5. 其他:满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	组	2.000					
56	031004008002	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 型号、规格:各类型综合考虑 4. 附件:含水龙头、上下水配件、存水弯、连接管等完成该项目的 所有配件 5. 其他:满足设计规范、验收	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
57	031004014006	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 安装部位：综合 3. 规格：DN50 4. 材质：详设计 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	4.000					
58	031007004002	热水器 3KW	1. 名称：热水器 2. 型号、规格：3KW, 有效容积率80L 3. 包含40cm金属软管连接 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	1.000					
59	030901013003	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC2 3. 安装方式：详设计	具	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 附件：含灭火器放置箱 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
60	030817008011	刚性防水套管 DN50	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：详设计 3. 规格：DN50（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
61	030817008012	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：详设计	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：DN100（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
62	031302007004	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		专业措施项目								
63	031301001004	吊装加固	1. 名称：吊装加固 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
64	031301002004	金属抱杆安装拆除、移位	1. 名称：金属抱杆安装拆除、移位 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行相关规范要求							
65	031301003004	平台铺设、拆除	1. 名称：平台铺设、拆除 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
66	031301004004	顶升、提升装置	1. 名称：顶升、提升装置 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
67	031301005004	大型设备专用机具	1. 名称：大型设备专用机具 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：未尽事宜应满足设计及 现行相关规范要求							
68	031301006004	焊接工艺评定	1. 名称：焊接工艺评定 2. 根据相关规定结合施工图纸投 标人自行综合考虑此部分费用， 自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及 现行相关规范要求	项	1.000					
69	031301007004	胎（模）具制作、安装 、拆除	1. 名称：胎（模）具制作、安装 、拆除 2. 根据相关规定结合施工图纸投 标人自行综合考虑此部分费用， 自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及 现行相关规范要求	项	1.000					
70	031301008004	防护棚制作安装拆除	1. 名称：防护棚制作安装拆除 2. 根据相关规定结合施工图纸	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
71	031301009004	特殊地区施工增加	1. 名称：特殊地区施工增加 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
72	031301010004	安装与生产同时进行施工增加	1. 名称：安装与生产同时进行施工增加 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
73	031301011004	在有害身体健康环境中 施工增加	1. 名称：在有害身体健康环境中 施工增加 2. 根据相关规定结合施工图纸投 标人自行综合考虑此部分费用， 自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及 现行相关规范要求	项	1.000					
74	031301012004	工程系统检测、检验	1. 名称：工程系统检测、检验 2. 根据相关规定结合施工现场及 图纸投标人自行综合考虑此部分 费用，中标后不做调整 3. 其他：未尽事宜应满足设计及 现行相关规范要求	项	1.000					
75	031301013004	设备、管道施工的安全 、防冻和焊接保护	1. 名称：设备、管道施工的安全 、防冻和焊接保护 2. 根据相关规定结合施工图纸投 标人自行综合考虑此部分费	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及 现行相关规范要求							
76	031301014004	焦炉烘炉、热态工程	1. 名称：焦炉烘炉、热态工程 2. 根据相关规定结合施工图纸投 标人自行综合考虑此部分费用， 自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及 现行相关规范要求	项	1.000					
77	031301015004	管道安拆后的充气保护	1. 名称：管道安拆后的充气保护 2. 根据相关规定结合施工图纸投 标人自行综合考虑此部分费用， 自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及 现行相关规范要求	项	1.000					
78	031301016004	隧道内施工的通风、供	1. 名称：隧道内施工的通风、	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		水、供气、供电、照明及通讯设施	供水、供气、供电、照明及通讯设施 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
79	031301017004	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑 3. 根据相关规定结合施工现场及图纸投标人自行综合考虑此部分费用，中标后不做调整 4. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2
【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
80	031301018004	其他措施	1. 投标人自行勘察现场，根据项目特点及现场实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3. 该项目费用中标后总价包干使用，不做调整 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范等要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001004	安全文明施工费			1576.91			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		85.45			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		357.33			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		598.14			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		535.99			
2	031302002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003004	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006004	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2 【安装工程】 标段：一标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	011707007014	自备水源、电源费用(设备费用)						
9	011707006014	其他(投标单位根据施工图设计、各类规范以及现场踏勘并结合施工经验，综合考虑所有工作内容，在施工图范围内自行报价，包干使用)						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2 【安装工程】 标段: 一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	3600.47		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		3600.47		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2 【安
装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	3600.47	
合计			3600.47	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2 【安装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

【安装工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2 【安装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2 【安装工程】
 标段：一标段
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电气配管JDG20	m	93.61		1.80			
2	三联单控开关AC250V/10A	只	2.04		11.00			
3	塑料接线盒	个	29.58		1.00			
4	总等电位端子箱MEB	个	1.01		35.00			
5	接地电阻测试板	块	2.00		10.95			
6	电气配管SC20	m	22.66		7.90			
7	电气配线BV-2.5mm²	m	198.04		2.34			
8	电气配线BV-4mm²	m	93.92		3.53			
9	电力电缆WDZB1-YJY-3*4mm²	m	22.22		13.91			
10	吸顶节能灯250V, 1X13W	套	1.01		24.00			
11	防水防尘灯220V, 1X10W	套	9.09		35.00			
12	单联翘板式单极暗开关250V, 10A	只	2.04		5.00			
13	双联翘板式单极暗开关250V, 10A	只	2.04		8.00			
14	单相二加三孔暗插座250V, 10A	套	1.02		7.00			
15	卫生间二加三孔带开关防溅单相暗插座250V, 16A	套	2.04		10.00			
16	钢制接线盒	个	2.04		2.00			
17	临时接地线柱	块	2.00		15.00			
18	接地测试卡子盒	块	2.00		15.00			
19	接地母线 不锈钢扁钢-40*4	m	3.32		11.30			
20	声光报警器	个	1.00		32.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2 【安装工程】
 标段：一标段
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	残疾人救助按钮	台	2.00		34.00			
22	局部等电位端子箱LEB	个	3.02		15.00			
23	电气配线WDZ-RYS-2*1.5mm²	m	3.67		2.49			
24	弱电机柜	个	1.00		150.00			
25	48口RJ45配线架	个	1.00		411.00			
26	单口网络插座	个	1.01		28.00			
27	线缆 Cat.6UTP	m	5.44		3.00			
28	钢塑复合管DN50	m	7.71		26.82			
29	钢塑复合管管件DN50	个	5.08		17.63			
30	PP-R塑料给水管DN15	m	46.76		2.61			
31	PP-R塑料给水管管件DN15	个	69.95		0.92			
32	PP-R塑料给水管DN20	m	5.95		3.66			
33	PP-R塑料给水管管件DN20	个	7.18		1.42			
34	PP-R塑料给水管DN25	m	24.15		5.63			
35	PP-R塑料给水管管件DN25	个	25.70		2.35			
36	PP-R塑料给水管DN40	m	21.47		13.95			
37	PP-R塑料给水管管件DN40	个	15.68		7.56			
38	PP-R塑料给水管DN50	m	14.57		22.15			
39	PP-R塑料给水管管件DN50	个	9.45		12.60			
40	PVC-U实壁排水管DN50	m	18.83		4.65			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2 【安装工程】
 标段：一标段
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	PVC-U实壁排水管件DN50	个	12.84		1.66			
42	PVC-U实壁排水管DN100	m	40.82		14.79			
43	PVC-U实壁排水管件DN100	个	49.67		10.48			
44	0.15mm玻璃布	m²	0.91		2.50			
45	87型雨水斗DN100	套	4.00		47.00			
46	感应式洗脸盆	个	6.06		278.00			
47	感应式小便器	个	2.02		512.00			
48	拖布池	套	1.01		150.00			
49	蹲便器	个	5.05		320.00			
50	坐便器	个	2.02		710.00			
51	远传水表DN50	个	1.00		936.28			
52	止回阀DN15	个	1.01		19.00			
53	截止阀DN15	个	1.01		25.00			
54	热水器3KW	台	1.00		930.00			
55	焊接钢管	kg	25.20		5.00			
56	灭火器放置箱	个	2.00		32.00			
57	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC2	个	4.00		36.60			
58	排气扇180*180	台	7.00		130.00			
59	玻璃棉保温材料厚度50mm	m³	0.67		180.00			
60	地漏DN50	个	4.04		23.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 4 页 共 4 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 卫生间2 【安装工程 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101004003	挖基坑土方	1. 挖土石类别：综合考虑 2. 开挖深度：综合考虑 3. 开挖方式：投标人自行考虑 4. 场内土石方运输、运距由投标人综合考虑 5. 人工基底清理和边坡修整、人工开挖土方以及基底钎探（钎探密度满足规范要求）：由投标人自行考虑在综合单价中，不另计 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	647.610					
2	010103001006	回填土方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：合格土方、连砂石、灰土、黏土等综合	m³	445.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人自行考虑，场内外运输及临时堆场包含在综合单价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
3	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 清理、运距及堆场：自行考虑 3. 土方平衡由投标人踏勘现场综合考虑 4. 余方点装料运输至弃置点、余方处置消纳费用等综合考虑在单价内 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、	m³	202.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 3 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		砌筑工程								
4	010401004003	页岩多孔砖墙 M5.0预拌砂浆（砌筑高度≤3.6m）	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体高度：≤3.6m部分 4. 砂浆强度等级、配合比：M5预拌砌筑砂浆 5. 按相关要求需配砌的页岩实心砖由投标人综合考虑进入本项综合单价之中 6. 预留洞的封堵细石混凝土填实、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑在本项综合单价中	m³	14.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 4 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 砌体内埋管处钢丝网加强、细石砼封堵等要求综合考虑在本项综合单价中 8. 弧形、异形、直形等综合考虑 9. 本项目采用预拌砂浆 10. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
5	010401004004	页岩多孔砖墙 M5.0预拌砂浆（砌筑高度>3.6m）	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体高度：>3.6m部分 4. 砂浆强度等级、配合比：M5预拌砌筑砂浆 5. 按相关要求需配砌的页岩实心砖由投标人综合考虑进入本项综合单价之中 6. 预留洞的封堵细石混凝土填	m³	1.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实、防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑在本项综合单价中 7. 砌体内埋管处钢丝网加强、细石砼封堵等要求综合考虑在本项综合单价中 8. 弧形、异形、直形等综合考虑 9. 本项目采用预拌砂浆 10. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
6	010401012003	零星砌砖 M5.0预拌砂浆	1. 零星砌砖名称、部位：台阶、梯步等 2. 砖品种、规格、强度等级：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0预拌砌筑砂浆 4. 本项目采用预拌砂浆	m³	4.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
7	010401014008	散水沟	1. 素土夯实 2. 100mm厚C10细石混凝土垫层 3. 侧壁120mm厚、400mm净高，底板60mm厚、净宽300mmM5水泥砂浆砌砖排水沟 4. 最薄处20mm厚1：2水泥砂浆找坡粉光(加5%防水剂) 5. 60mm厚钢筋混凝土盖板540×540mm 6. 土工布一道 7. 80mm厚卵石滤水层 8. 本项目采用预拌砂浆 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m	77.690					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程								
8	010501001012	C20 商品砼基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料:骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	30.620					
9	010501001013	C30 刚性混凝土地面	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	16.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
10	010501003007	C30 商品砼独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、	m ³	85.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 9 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
11	010501003008	C30 商品砼条形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，	m³	10.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 10 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
12	010501003009	C30 商品砼筏板基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价	m³	63.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段： 一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
13	010505001003	C30 商品砼有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 矩形、拱形、弧形、异形等综合考虑 6. 大体积砼检测费及相关措施	m³	62.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
14	010502001011	C30 商品砼矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 矩形、圆形、异形等综合考	m³	16.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
15	010507007005	C40 细石商品砼二次浇灌	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 矩形、拱形、弧形、异形等综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	0.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 14 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	010507007006	C25 商品砼零星构件	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 矩形、拱形、弧形、异形等综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	7.200					
17	010507007007	C20 商品砼零星构件	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、	m³	6.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 矩形、拱形、弧形、异形等综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
18	010507007008	C15 商品砼零星构件	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式	m³	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 16 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 矩形、拱形、弧形、异形等综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
19	010507001005	散水	1. 素土夯实 2. 150mm厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆 3. 60mm厚C15混凝土提浆抹面 4. 300mm厚滤水性强种植土 5. 具体做法详设计 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	18.010					
20	010515001019	现浇构件钢筋 HPB300 直径φ8~φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300 φ8~φ10 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制	t	1.312					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 17 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
21	010515001020	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ ，抗震、非抗震 综合考虑	t	1.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
22	010515001021	现浇构件钢筋 HRB400E	1. 钢筋种类、规格：HRB400E	t	8.647					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		直径Φ12～Φ14	直径Φ12～Φ14，抗震、非抗震综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 满足设计及相关规范要求							
23	010515001022	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 ϕ 16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 ϕ 16，抗震、非抗震综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他	t	3.827					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
24	010515001023	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 $\phi 18\sim\phi 25$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 $\phi 18\sim\phi 25$ ，抗震、非抗震综合考虑 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢	t	7.445					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
25	010515001024	现浇构件措施钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢	t	0.313					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 本清单工程量为暂估，具体以经批复的实施方案为准 7. 满足设计及相关规范要求							
26	010515001025	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 包括弧形钢筋 3. 运输、平直、除锈、钢筋制作、切断、焊接或绑扎（不包括机械（套筒）连接）、成型、安装 4. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接、植筋费用包括在综合单价中 5. 本清单工程巢计算规则为：按设计图示钢筋长度乘单位理	t	1.433					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			论质量计算，伸出构件的铺固钢筋（含植筋钢筋）应并入钢筋工程量内，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及相关规范要求							
27	010516002036	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、尺寸：各级型钢、钢板、各类锚栓等综合 2. 除锈处理、镀锌处理及油漆等费用综合考虑在综合单价中 3. 其他：满足设计及相关规范要求	t	2.870					
		分部小计								
		金属结构工程								
28	010607005003	热镀锌钢丝网加固（不	1. 材料品种、规格：热镀锌钢	m²	123.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 25 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		同墙体材料交接处)	丝网，网径及网眼尺寸综合 2. 部位：不同墙体材料交接处 3. 加固方式：满足设计及规范要求 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
29	010603003004	圆管钢柱（Q235B）	1. 圆管钢柱 2. 钢材品种、规格：Q235B号钢材，规格综合 3. 除锈处理：构件表面喷砂或者抛丸除锈，满足设计及规范要求 4. 油漆品种、刷漆遍数：底漆：环氧富锌底漆，厚度是35×2um，环氧云铁，厚度是70um，聚氨酯面漆，厚度是(30+30+40)um，颜色由业主指定。安装过程中漆面损伤处补刷油漆包含在综合	t	55.572					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 5. 防火涂料：另计 6. 探伤要求：满足设计及规范要求 7. 安装方式：投标人根据工程实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 8. 综合单价中包含：钢结构深化设计、材料采购、制作、运输、除锈、普通螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝控制、打磨、清理干净、场内周转、油腻子塞填等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 27 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行考虑，中标后不调整；施工时吊装的耳板、钢结构临时支撑固定等属于施工措施，由施工单位施工措施考虑，不计入清单工程量 9. 为满足验收要求需做的各种实验、自检及第三方检测费综合考虑在投标报价中 10. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
30	010604001002	H型钢梁（Q235B）	1. H型钢梁 2. 钢材品种、规格：Q235B号钢材，规格综合（不含地脚螺栓和栓钉） 3. 除锈处理：构件表面喷砂或者抛丸除锈，满足设计及规范要求 4. 油漆品种、刷漆遍数：底漆：	t	44.663					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			环氧富锌底漆,厚度是35×2um,环氧云铁,厚度是70um,聚氨酯面漆,厚度是(30+30+40)um,颜色由业主指定。安装过程中漆面损伤处补刷油漆包含在综合单价中 5. 防火涂料：另计 6. 探伤要求：满足设计及规范要求 7. 安装方式：投标人根据工程实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 8. 综合单价中包含：钢结构深化设计、材料采购、制作、运输、除锈、普通螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 29 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			螺栓、焊接固定、焊缝控制、打磨、清理干净、场内周转、油腻子塞填等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整；施工时吊装的耳板、钢结构临时支撑固定等属于施工措施，由施工单位施工措施考虑，不计入清单算量 9. 为满足验收要求需做的各种实验、自检及第三方检测费综合考虑在投标报价中 10. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
31	010604001003	箱形钢梁（Q235B）	1. 箱形钢梁 2. 钢材品种、规格：Q235B号钢材，规格综合（不含地脚螺栓	t	117.385					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和栓钉) 3. 除锈处理：构件表面喷砂或者抛丸除锈，满足设计及规范要求 4. 油漆品种、刷漆遍数：底漆：环氧富锌底漆,厚度是35×2um，环氧云铁,厚度是70um，聚氨酯面漆,厚度是(30+30+40)um，颜色由业主指定。安装过程中漆面损伤处补刷油漆包含在综合单价中 5. 防火涂料：另计 6. 探伤要求：满足设计及规范要求 7. 安装方式：投标人根据工程实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 8. 综合单价中包含：钢结构深							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化设计、材料采购、制作、运输、除锈、普通螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝控制、打磨、清理干净、场内周转、油腻子塞填等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整；施工时吊装的耳板、钢结构临时支撑固定等属于施工措施，由施工单位施工措施考虑，不计入清单算量 9. 为满足验收要求需做的各种实验、自检及第三方检测费综合考虑在投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
32	010606008001	钢梯（Q235B）	1. 钢梯 2. 钢材品种、规格：Q235B号钢材，规格综合（不含地脚螺栓和栓钉） 3. 除锈处理：构件表面喷砂或者抛丸除锈，满足设计及规范要求 4. 油漆品种、刷漆遍数：底漆：环氧富锌底漆, 厚度是35×2um，环氧云铁, 厚度是70um，聚氨酯面漆, 厚度是(30+30+40)um，颜色由业主指定。安装过程中漆面损伤处补刷油漆包含在综合单价中 5. 防火涂料：另计 6. 探伤要求：满足设计及规范	t	3.525					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 7. 安装方式：投标人根据工程实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 8. 综合单价中包含：钢结构深化设计、材料采购、制作、运输、除锈、普通螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝控制、打磨、清理干净、场内周转、油腻子塞填等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整；施工时吊装的耳板、钢结构临时支撑固定等属于施工措施，由							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工单位施工措施考虑，不计入清单算量 9. 为满足验收要求需做的各种实验、自检及第三方检测费综合考虑在投标报价中 10. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
33	010606001001	钢拉条、隅撑等零星构件（Q235B）	1. 镀锌钢拉条 2. 钢材品种、规格：Q235B号钢材，规格综合（不含地脚螺栓和栓钉） 3. 除锈处理：构件表面喷砂或者抛丸除锈，满足设计及规范要求 4. 油漆品种、刷漆遍数：底漆：环氧富锌底漆，厚度是35×2um，环氧云铁，厚度是70um，聚氨酯面漆，厚度是（30+30+40）um，颜	t	60.865					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			色由业主指定。安装过程中漆面损伤处补刷油漆包含在综合单价中 5. 防火涂料：另计 6. 探伤要求：满足设计及规范要求 7. 安装方式：投标人根据工程实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 8. 综合单价中包含：钢结构深化设计、材料采购、制作、运输、除锈、普通螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝控制、打磨、清理干净、场内周转、油腻子塞填等工作内容所涉及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整；施工时吊装的耳板、钢结构临时支撑固定等属于施工措施，由施工单位施工措施考虑，不计入清单算量 9. 为满足验收要求需做的各种实验、自检及第三方检测费综合考虑在投标报价中 10. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
34	010606002001	钢檩条（Q235B）	1. 镀锌钢檩条 2. 钢材品种、规格：Q235B号钢材，规格综合（不含地脚螺栓和栓钉） 3. 除锈处理：构件表面喷砂或者抛丸除锈，满足设计及规范	t	5.735					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 4. 油漆品种、刷漆遍数：底漆：环氧富锌底漆, 厚度是35×2um，环氧云铁, 厚度是70um，聚氨酯面漆, 厚度是(30+30+40)um，颜色由业主指定。安装过程中漆面损伤处补刷油漆包含在综合单价中 5. 防火涂料：另计 6. 探伤要求：满足设计及规范要求 7. 安装方式：投标人根据工程实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 8. 综合单价中包含：钢结构深化设计、材料采购、制作、运输、除锈、普通螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝控制、打磨、清理干净、场内周转、油腻子塞填等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整；施工时吊装的耳板、钢结构临时支撑固定等属于施工措施，由施工单位施工措施考虑，不计入清单算量 9. 为满足验收要求需做的各种实验、自检及第三方检测费综合考虑在投标报价中 10. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
35	010606011001	成品不锈钢天沟	1. 成品不锈钢天沟	t	7.102					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢材品种、规格：规格综合 3. 除锈处理：构件表面喷砂或者抛丸除锈，满足设计及规范要求 4. 油漆品种、刷漆遍数：底漆：环氧富锌底漆, 厚度是35×2um，环氧云铁, 厚度是70um，聚氨酯面漆, 厚度是(30+30+40)um，颜色由业主指定。安装过程中漆面损伤处补刷油漆包含在综合单价中 5. 防火涂料：另计 6. 探伤要求：满足设计及规范要求 7. 安装方式：投标人根据工程实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 8. 综合单价中包含：钢结构深							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化设计、材料采购、制作、运输、除锈、普通螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝控制、打磨、清理干净、场内周转、油腻子塞填等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整；施工时吊装的耳板、钢结构临时支撑固定等属于施工措施，由施工单位施工措施考虑，不计入清单算量 9. 为满足验收要求需做的各种实验、自检及第三方检测费综合考虑在投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
36	010603003005	外侧装饰柱（重竹柱加钢结构）	1. 重竹（竹钢）原材料含异形损耗，综合考虑 2. 工厂异型制作加工：斜向构件分瓣、角度定型、铣切、打磨、工装模具摊销等，综合考虑 3. 从原材料厂家到加工厂家以及到项目现场的运输及运输损耗，综合考虑 4. 现场安装（斜向异形柱，含吊装人工、简易脚手架措施、构件拼接校正）等，综合考虑 5. 异形构件表面漆饰面（柱体曲面 / 斜向，包工包料，基层处理 + 漆面 + 罩面）等，综合考虑	t	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 内部钢芯内衬、预埋件、连接加固钢构件、深化设计、打样、第三方检测费（防火、力学检测等）、大型专项满堂脚手架、大型起重机械等综合考虑，不另计价 7. 计量规则：按竹钢构件重量计算，仅计竹钢装饰成品构件本身，不包含内部钢芯、金属连接件重量 8. 异型构件开料、热弯、分瓣、打磨产生工艺损耗（含报废件损耗），全部包含在综合单价中，不再另行计量计取工程量 9. 现场拼接余量、打磨切削余量：属于加工工艺，不另算工程量 10. 按设计效果图及施工图图示							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 43 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成型竹钢装饰构件实体计量；超出设计图示的加固、临时工装模具属于措施，不计量 11. 因施工单位加工错误造成的返工报废构件，不予计量 12. 本项清单工程量为暂定，具体以经批复的图纸工程量为准 13. 其他：满足设计及现行相关规范要求							
37	010605001001	成品钢筋桁架楼承板 TDB6-90	1. 板类型及尺寸：钢筋桁架楼承板 TDB6-90，板厚120mm，上弦钢筋 12，下弦钢筋 10，腹杆钢筋Φ5，桁架高度90mm，支座水平钢筋 12，支座竖筋 14，楼板施工时不设临时支撑最大跨度3.3m。底模钢板采用镀锌板，板厚度为0.5mm。详设计图纸	m²	181.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装高度：综合 3. 混凝土强度等级：现场浇筑商品混凝土，楼层板C30（商品砼另列） 4. 座浆、灌浆强度等级：详设计图纸 5. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂边模制作安装，镀锌底模制作安装、预埋铁件制作安装、钢筋制安、构件运输、构件安装、吊装等所有工作内容（不含地脚螺栓和栓钉） 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
38	010605001002	成品钢筋桁架楼承板 TDB6-120	1. 板类型及尺寸：钢筋桁架楼承板 TDB6-120，板厚150mm，上弦钢筋 12，下弦钢筋 10，腹杆钢筋Φ5.5，桁架高度	m²	272.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 45 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			120mm，支座水平钢筋 12，支座竖筋 14，楼板施工时不设临时支撑最大跨度3.6m。底模钢板采用镀锌板，板厚度为0.5mm。 。详设计图纸 2. 安装高度：综合 3. 混凝土强度等级：现场浇筑商品混凝土，楼层板C30（商品砼另列） 4. 座浆、灌浆强度等级：详设计图纸 5. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂边模制作安装，镀锌底模制作安装、预埋铁件制作安装、钢筋制安、构件运输、构件安装、吊装等所有工作内容（不含地脚螺栓和栓钉） 6. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 46 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
39	010516003001	地脚螺栓 M36	1. 材料种类：地脚螺栓 2. 材料规格：M36 3. 材质：Q355-B 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	个	296.000					
40	010516003002	栓钉 φ19	1. 材料种类：栓钉 2. 材料规格：φ19 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	个	296.000					
41	011407005001	膨胀型防火涂料 耐火极限1.0小时	1. 喷刷防火涂料构件：其他 2. 防火涂料名称：膨胀型防火涂料，涂层厚度不小于1.5mm 3. 防火等级要求：耐火极限1.0小时 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	t	66.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 47 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	011407005002	膨胀型防火涂料 耐火极限1.5小时	1. 喷刷防火涂料构件：钢梁 2. 防火涂料名称：膨胀型防火涂料，涂层厚度不小于1.5mm 3. 防火等级要求：耐火极限1.5小时 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	t	162.048					
43	011407005003	膨胀型防火涂料 耐火极限2.5小时	1. 喷刷防火涂料构件：钢柱 2. 防火涂料名称：膨胀型防火涂料，涂层厚度不小于1.5mm 3. 防火等级要求：耐火极限2.5小时 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	t	55.572					
44	011204004002	热镀锌型钢龙骨 Q235B	1. 部位：单层铝板外墙龙骨 2. 钢龙骨，包括但不限于钢矩管、角钢、H型钢等钢构件	t	3.995					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 48 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 表面处理：表面热浸锌处理 4. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管、角钢等各种钢型材综合考虑，规格、尺寸综合；龙骨间距详设计图，骨架施工耗量综合考虑 5. 综合单价包括普通螺栓、不锈钢螺栓、压板、垫块、防腐及特殊处理等费用 6. 清单工程量按设计图示尺寸以质量计算（不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量），型材加工（含弯弧、异型及其他加工等）、运输、包装及其他损耗等包含在综合单价中 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
45	011204004003	型钢龙骨 Q235B	1. 部位：玻璃屋面基层龙骨 2. 钢龙骨，包括但不限于钢矩管、角钢、H型钢等钢构件 3. 表面处理：氟碳喷涂（另列） 4. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管、角钢等各种钢型材综合考虑，规格、尺寸综合；龙骨间距详设计图，骨架施工耗量综合考虑 5. 综合单价包括普通螺栓、不锈钢螺栓、压板、垫块、防腐及特殊处理等费用 6. 清单工程量按设计图示尺寸以质量计算（不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量），型材加工（含弯弧、异型及其他加工等）、运输、包装及其他损耗等包含在	t	31.395					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 50 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
46	011405001006	钢型材表面处理（氟碳喷涂）	1. 部位：幕墙钢型材 2. 表面处理：氟碳喷涂 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	928.740					
47	011204004004	幕墙铝型材（氟碳喷涂、阳极氧化、粉末喷涂）	1. 部位：详设计 2. 本项仅为铝型材材料费 3. 表面处理：氟碳喷涂 4. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材综合考虑，规格、尺寸综合；龙骨间距详设计图，骨架施工耗量综合考虑 5. 综合单价包括普通螺栓、不锈钢螺栓、压板、垫块、防腐及特殊处理等费用；	t	15.502					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 51 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 清单工程量按设计图示尺寸以质量乘以损耗系数1.07计算（不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量），型材加工（含弯弧、异型及其他加工等）、运输、包装及其他损耗等包含在综合单价中 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
48	010516002037	幕墙预埋件	1. 钢材种类：热镀锌钢材，综合 2. 铁件规格、尺寸：综合 3. 部位：包括幕墙、玻璃栏板、雨棚预埋铁件等，后置埋件增加的螺栓费用、加工费用等考虑在综合单价中 4. 其它：满足设计及现行相关	t	3.599					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
49	010902002004	屋面：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（屋1）	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.0mm厚 3. 反边高度：详设计，工程量并入本项中 4. 防水搭接、附加层、加强层、泛水收头处理、密封嵌缝及转角处铺设玻纤网格布等因素由投标人自行考虑综合报价，不再单独计算 5. 管道、洞口周边范围及阴阳角做加强处理等相关费用均包含在综合单价中，不再单独计算 6. 混凝土结构板，修补找平，	m²	303.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 53 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阴角处设R角，刷基层处理剂一道 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
50	010902002005	屋面：1.5mm厚聚合物防水涂料（屋1）	1. 防水膜品种：聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：详设计，工程量并入本项中 4. 防水搭接、附加层、加强层、泛水收头处理、密封嵌缝及转角处铺设玻纤网格布等因素由投标人自行考虑综合报价，不再单独计算 5. 管道、洞口周边范围及阴阳角做加强处理等相关费用均包含在综合单价中，不再单独计算	m²	303.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
51	010902001005	屋面：3.0mm自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎（屋1）	1. 防水膜品种：自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2. 卷材厚度：3.0mm厚 3. 反边高度：详设计，工程量并入本项中 4. 防水搭接、附加层、加强层、泛水收头处理、密封嵌缝及转角处铺设玻纤网格布等因素由投标人自行考虑综合报价，不再单独计算 5. 管道、洞口周边范围及阴阳角做加强处理等相关费用均包含在综合单价中，不再单独计算 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	606.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
52	010902001006	屋面：1.5mm厚L型聚乙烯（PVC）防水卷材（屋2）	1. 防水膜品种：L型聚乙烯（PVC）防水卷材 2. 卷材厚度：1.5mm厚 3. 反边高度：详设计，工程量并入本项中 4. 防水搭接、附加层、加强层、泛水收头处理、密封嵌缝及转角处铺设玻纤网格布等因素由投标人自行考虑综合报价，不再单独计算 5. 管道、洞口周边范围及阴阳角做加强处理等相关费用均包含在综合单价中，不再单独计算 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	320.330					
53	010902002006	屋面：0.3mm厚PE隔汽膜（屋2）	1. 防水膜品种：PE隔汽膜 2. 涂膜厚度、遍数：0.3mm厚	m²	320.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 56 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 反边高度：详设计，工程量并入本项中 4. 防水搭接、附加层、加强层、泛水收头处理、密封嵌缝及转角处铺设玻纤网格布等因素由投标人自行考虑综合报价，不再单独计算 5. 管道、洞口周边范围及阴阳角做加强处理等相关费用均包含在综合单价中，不再单独计算 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
54	010904002005	台阶面：2.0mm厚水泥基聚合物防水涂料JS（II型）（楼1）	1. 防水膜品种：水泥基聚合物防水涂料JS（II型） 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：详设计，工程量并入本项中	m²	137.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 57 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 防水搭接、附加层、加强层、泛水收头处理、密封嵌缝及转角处铺设玻纤网格布等因素由投标人自行考虑综合报价，不再单独计算 5. 管道、洞口周边范围及阴阳角做加强处理等相关费用均包含在综合单价中，不再单独计算 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
55	010904002006	台阶面：1.5mm厚聚氨酯防水涂料（楼1）	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：详设计，工程量并入本项中 4. 防水搭接、附加层、加强层、泛水收头处理、密封嵌缝及转	m ²	21.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			角处铺设玻纤网格布等因素由投标人自行考虑综合报价，不再单独计算 5. 管道、洞口周边范围及阴阳角做加强处理等相关费用均包含在综合单价中，不再单独计算 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
56	010904002007	台阶面：无纺布隔离层（200g/m²）（楼1）	1. 防水膜品种：无纺布 2. 涂膜规格：200g/m² 3. 反边高度：详设计，工程量并入本项中 4. 防水搭接、附加层、加强层、泛水收头处理、密封嵌缝及转角处铺设玻纤网格布等因素由投标人自行考虑综合报价，不再单独计算	m²	21.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道、洞口周边范围及阴阳角做加强处理等相关费用均包含在综合单价中，不再单独计算 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
57	010903002007	外墙：1.5mm厚聚氨酯防水涂料（外1）	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：详设计，工程量并入本项中 4. 防水搭接、附加层、加强层、泛水收头处理、密封嵌缝及转角处铺设玻纤网格布等因素由投标人自行考虑综合报价，不再单独计算 5. 管道、洞口周边范围及阴阳角做加强处理等相关费用均包	m²	88.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在综合单价中，不再单独计算 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
58	010903002008	外墙：1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（外2）	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.0mm厚 3. 反边高度：详设计，工程量并入本项中 4. 防水搭接、附加层、加强层、泛水收头处理、密封嵌缝及转角处铺设玻纤网格布等因素由投标人自行考虑综合报价，不再单独计算 5. 管道、洞口周边范围及阴阳角做加强处理等相关费用均包含在综合单价中，不再单独计算	m²	197.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 61 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
59	010902003003	屋面：40mm厚C20细石混凝土保护层（屋1）	1. 厚度：40mm厚 2. 混凝土种类、强度等级：C20 细石混凝土 3. 设置分隔缝（≤6m×6m），缝宽20mm，缝内嵌建筑防水油膏 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	303.020					
60	010901002004	屋面：0.6mm厚压型镀铝锌彩钢板（屋2）	1. 厚度：0.6mm 2. 材质：压型镀铝锌彩钢板 3. 具体做法详设计 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	320.330					
61	010901002005	屋面：0.60mm厚压型穿孔镀铝锌彩钢板（屋2）	1. 厚度：0.6mm 2. 材质：压型穿孔镀铝锌彩钢	m ²	320.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板，穿孔率15%，孔径5 3. 具体做法详设计 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
62	010607006001	屋面：不锈钢丝网 50×50×1.2mm	1. 材料品种、规格：不锈钢丝网 50×50×1.2mm 2. 加固方式：综合 3. 具体做法详设计 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	320.330					
63	010901002006	2.5mm厚氟碳喷涂单层铝板	1. 型材品种、规格：2.5mm厚氟碳喷涂单层铝板 2. 龙骨品种、规格：热浸锌型钢龙骨（另列） 3. 连接件、固定件材质、规格：1）钢制转接件、连接件：型号、规格综合，表面处理方式综	m ²	479.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合；2）铝合金连接件：型号、规格综合，表面处理方式综合； 3）不锈钢螺栓组件、不锈钢自攻螺钉、不锈钢自攻自钻螺栓：型号、规格综合 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、软质垫片、保温棉等综合考虑，不另计 5. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、周边塞口、清扫净面及收边收口等费用 6. 清单工程量按设计图示尺寸以可视面展开面积计算；铝单板嵌固部分、铝单板搭接重叠部分、铝板加肋等由投标人在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价时综合考虑到单价中，不另计工程量及费用 7. 后期由专业设计深化设计，二次深化设计等，投标综合考虑在综合单价内 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
64	010901004001	屋面：钢化中空夹胶玻璃 TP8 (LOW_E)+12A+TP8+1.52PVB+TP8（曲面定制）	1. 骨架材质、规格、中距：铝型材骨架，规格综合（材料费用另列） 2. 面层材质、规格：曲面定制钢化中空夹胶玻璃TP8 (LOW_E)+12A+TP8+1.52PVB+TP8，玻璃曲度综合考虑 3. 连接件、固定件材质、规格： 1）钢制转接件、连接件：型号、规格综合，表面处理方式综合； 2）铝合金连接件：型号、	m ²	871.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格综合，表面处理方式综合； 3）不锈钢螺栓组件、不锈钢自攻螺钉、不锈钢自攻自钻螺栓：型号、规格综合 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、软质垫片等； 5. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、玻璃打孔、玻璃均质处理、磨边及倒角处理、周边塞口、清扫净面及收边收口等费用 6. 本项包含幕墙上开窗、背衬铝板及保温棉、防火封堵、防火隔离带等增加工料，投标总价应综合考虑，如结算时发生窗改变位置或变化尺寸，综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 66 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价均不做调整 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
65	010901004002	屋面：钢化中空夹胶玻璃 TP8 (LOW_E)+12A+TP8+1. 52PVB+TP8（平面）	1. 骨架材质、规格、中距：铝型材骨架，规格综合（材料费用另列） 2. 面层材质、规格：平面钢化中空夹胶玻璃TP8 (LOW_E)+12A+TP8+1. 52PVB+TP8 3. 连接件、固定件材质、规格： 1) 钢制转接件、连接件：型号、规格综合，表面处理方式综合； 2) 铝合金连接件：型号、规格综合，表面处理方式综合； 3) 不锈钢螺栓组件、不锈钢自攻螺钉、不锈钢自攻自钻螺栓：型号、规格综合 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构	m²	373. 710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、软质垫片等； 5. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、玻璃打孔、玻璃均质处理、磨边及倒角处理、周边塞口、清扫净面及收边收口等费用 6. 本项包含幕墙上开窗、背衬铝板及保温棉、防火封堵、防火隔离带等增加工料，投标总价应综合考虑，如结算时发生窗改变位置或变化尺寸，综合单价均不做调整 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求								
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		保温、隔热、防腐工程								
66	011001001003	屋面：泡沫混凝土（容重300~350kg/m³）（屋1）	1. 基层类型：综合 2. 泡沫混凝土（容重300~350kg/m³）按图找坡、最薄处30mm厚 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	30.300					
67	011001001004	屋面：80mm厚岩棉板（A级）（屋1）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：80mm厚岩棉板（A级） 2. 安装方式：粘贴、干铺综合考虑 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	303.020					
68	011001001005	屋面：50mm厚憎水性保温岩棉（容重120kg）（屋2）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：2层50mm厚憎水性保温岩棉（容重120kg） 2. 安装方式：粘贴、干铺综合考虑	m²	320.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
69	011001001006	屋面：50mm厚憎水性离心玻璃棉（24kg/m³）（屋2）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：50mm厚憎水性离心玻璃棉（24kg/m³）无纺布包裹（300g/m²） 2. 安装方式：综合考虑 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	320.330					
70	011001005003	楼（地）面：：6.0mm厚聚乙烯隔声保温复合卷材（楼1）	1. 保温隔热部位：楼地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：6.0mm厚的聚乙烯隔声保温复合卷材 3. 安装方式：粘贴、干铺综合考虑 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	165.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 70 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	011001003002	墙面：60mm厚岩棉板（外1、2）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：60mm厚岩棉板 2. 安装方式：粘贴、干铺综合考虑 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	285.430					
72	011001003003	墙面：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入镀锌钢丝网20×20×1.2mm（外1、2）	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入镀锌钢丝网20×20×1.2mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	285.430					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
73	011102003034	屋面：防滑地砖 600×600mm（屋1）	1. 基层类型：综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m ²	303.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防滑地砖 600×600mm，颜色综合 3. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，结算时不因以上变化而调整综合单价 5. 本项目采用预拌砂浆 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
74	011101006027	楼（地）面：水泥浆一道(水灰比0.4~0.5)（楼1、2）	1. 基层类型：综合 2. 刷水泥浆一道(水灰比0.4~0.5) 3. 其它：满足设计及现行相关	m²	165.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 72 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
75	011101006028	楼（地）面：20mm厚1:3水泥砂浆找平层（楼1）	1. 基层类型：综合 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	165.880					
76	011107004001	台阶面：20mm厚1:3水泥砂浆找平层（楼1）	1. 基层类型：综合 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	275.240					
77	011102003035	楼（地）面：防滑地砖800×800mm（楼1）	1. 基层类型：综合 2. 粘结层：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层, 上洒1厚干水泥，洒清水适量	m²	165.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖 800×800mm，颜色综合 4. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 5. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，结算时不因以上变化而调整综合单价 6. 本项目采用预拌砂浆 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
78	011107001005	台阶面：30mm厚毛面花岗石板（楼1）	1. 基层类型：综合 2. 粘结层：30mm厚M5水泥砂浆座浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：	m ²	21.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			30mm厚毛面花岗石板 4. 嵌缝材料种类：配色水泥勾缝 5. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，结算时不因以上变化而调整综合单价 6. 本项目采用预拌砂浆 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
79	011105003003	踢脚：地砖踢脚	1. 踢脚线高度：综合 2. 粘贴层厚度、材料种类：25mm厚1:2.5水泥砂浆基层、4mm厚纯水泥浆粘贴层 3. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	2.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 75 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			粘接地砖(10mm厚)面层，白水泥擦缝 4. 本项目采用预拌砂浆 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
80	011201004010	墙面：界面剂一道	1. 基层类型：综合 2. 界面剂、防水界面剂（综合考虑） 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	285.430					
81	011201004011	内墙：18mm厚水砂浆抹灰（内1）	1. 基层类型：综合，墙面基层处理 2. 底层厚度、砂浆配合比：7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛、6mm厚1:3水泥砂浆垫层找平、5mm	m²	160.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
82	011201004012	外墙：6mm厚1：3防水砂浆找平，内加5%防水剂（外1）	1. 基层类型：综合，墙面基层处理 2. 底层厚度、砂浆配合比：6mm厚1：3防水砂浆找平，内加5%防水剂 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	88.200					
83	011201004013	外墙：25mm厚M10预拌砂浆（纤维按水泥用量的3%添加）抹灰，两遍成活（外1、2）	1. 基层类型：综合，墙面基层处理 2. 底层厚度、砂浆配合比：25mm厚M10预拌砂浆（纤维按水泥用量的3%添加）抹灰，两遍	m ²	285.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 77 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成活 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
84	011201004014	外墙：5mm厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）（外1）	1. 基层类型：综合，墙面基层处理 2. 底层厚度、砂浆配合比：5mm厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	88.200					
85	011209001001	曲面玻璃幕墙 6高透光三银Low-E+12Ar+6透明+12A+6透明	1. 骨架材质、规格、中距：铝型材骨架，规格综合（另列） 2. 面层材质、规格：曲面玻璃 6高透光三银Low-E+12Ar+6透明+12A+6透明，排烟窗（手摇式）及开窗器、玻璃门、地弹簧及五	m ²	253.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金件的增加费用等均综合考虑在综合单价中不另计，玻璃曲度综合考虑 3. 连接件、固定件材质、规格： 1) 钢制转接件、连接件：型号、规格综合，表面处理方式综合； 2) 铝合金连接件：型号、规格综合，表面处理方式综合； 3) 不锈钢螺栓组件、不锈钢自攻螺钉、不锈钢自攻自钻螺栓：型号、规格综合 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、软质垫片等； 5. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、玻璃打孔、玻璃均质处理、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 79 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			磨边及倒角处理、周边塞口、清扫净面及收边收口等费用 6. 本项包含幕墙上开窗、开门、背衬铝板及保温棉、防火封堵、防火隔离带等增加工料，投标总价应综合考虑，如结算时发生窗改变位置或变化尺寸，综合单价均不做调整 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
86	011209001002	平面玻璃幕墙 6高透光三银Low-E+12Ar+6透明+12A+6透明	1. 骨架材质、规格、中距：铝型材骨架，规格综合（另列） 2. 面层材质、规格：平面玻璃 6高透光三银Low-E+12Ar+6透明+12A+6透明，排烟窗(手摇式)及开窗器、玻璃门、地弹簧及五金件的增加费用等均综合考虑在综合单价中不另计	m ²	28.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接件、固定件材质、规格： 1) 钢制转接件、连接件：型号、规格综合，表面处理方式综合； 2) 铝合金连接件：型号、规格综合，表面处理方式综合； 3) 不锈钢螺栓组件、不锈钢自攻螺钉、不锈钢自攻自钻螺栓：型号、规格综合 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、软质垫片等； 5. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、玻璃打孔、玻璃均质处理、磨边及倒角处理、周边塞口、清扫净面及收边收口等费用 6. 本项包含幕墙上开窗、开门、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 81 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			背衬铝板及保温棉、防火封堵、防火隔离带等增加工料，投标总价应综合考虑，如结算时发生窗改变位置或变化尺寸，综合单价均不做调整 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
87	011209001003	3.0mm厚氟碳喷涂单层铝板	1. 型材品种、规格：3.0mm厚氟碳喷涂单层铝板 2. 龙骨品种、规格：热浸锌型钢龙骨（另列） 3. 连接件、固定件材质、规格： 1）钢制转接件、连接件：型号、规格综合，表面处理方式综合； 2）铝合金连接件：型号、规格综合，表面处理方式综合； 3）不锈钢螺栓组件、不锈钢自攻螺钉、不锈钢自攻自钻螺栓：	m ²	31.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型号、规格综合 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、软质垫片、保温棉等综合考虑，不另计 5. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、周边塞口、清扫净面及收边收口等费用 6. 清单工程量按设计图示尺寸以可视面展开面积计算；铝单板嵌固部分、铝单板搭接重叠部分、铝板加肋等由投标人在报价时综合考虑到单价中，不另计工程量及费用 7. 后期由专业设计深化设计，二次深化设计等，投标综合考							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 83 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价内 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		天棚工程								
88	011301001007	天棚：水泥浆一道（加适量建筑胶）	1. 基层类型：综合 2. 刷水泥浆一道（加适量建筑胶） 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	165.880					
89	011301001008	天棚：4mm厚防水砂浆防潮层一道（棚1）	1. 基层类型：综合 2. 底层厚度、砂浆配合比：4mm厚防水砂浆防潮层一道 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	165.880					
90	011301001009	天棚：14mm厚1:0.3:3水	1. 基层类型：综合	m ²	165.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		泥石灰砂浆找平（棚1）	2. 抹灰厚度、材料种类：10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆打底找平，两次成活、4mm厚1:0.3:3水泥石灰砂浆找平 3. 本项目采用预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
91	011406003006	内墙：满刮腻子一道（内1）	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮腻子 3. 刮腻子遍数：一道磨光 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	160.820					
92	011406001006	内墙：无机涂料两道（内1）	1. 基层类型：综合； 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料两道	m ²	160.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
93	011406003007	天棚：满刮腻子一道（棚1）	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮腻子 3. 刮腻子遍数：一道磨光 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	165.880					
94	011406001007	天棚：无机涂料两遍（棚1）	1. 基层类型：综合； 2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	165.880					
95	011406003008	外墙：满刮柔性耐水腻子二道（外1、2）	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数：二道磨光 4. 其它：满足设计及现行相关	m ²	285.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 86 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
96	011406001008	外墙：外墙仿石漆（外1）	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、喷刷遍数：涂刷封闭底漆一道、刷外墙仿石漆 3. 面层：喷甲基硅醇钠憎水剂 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	88.200					
97	011406001009	外墙：氟碳漆二道（外2）	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、喷刷遍数：喷氟碳金属涂料二遍 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	194.230					
		分部小计								
		其他装饰工程								
98	011503001008	护窗栏杆 H=1000mm	1. 护窗栏杆 H=1000mm 2. 具体做法详18J412-63 3. 其它：满足设计及现行相关	m	29.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 87 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
99	011503008001	玻璃栏杆 H=1200mm	1. 玻璃栏杆 H=1200mm 2. 玻璃材料：8+0.76PVB+8mm钢化夹胶玻璃 3. 4mm厚U型钢槽 4. $\phi 63*2$ 不锈钢扶手, SUS316 5. 预埋件包含在综合单价内 6. 具体做法详图 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m	232.820					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
100	011701001003	综合脚手架	1. 建筑结构形式：综合 2. 建筑檐口高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合	m ²	313.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 88 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 本项清单综合脚手架已综合考虑了砌筑、浇筑、吊装、抹灰、油漆、涂料及外墙装饰、防水等脚手架费用，不再另行计取包括外墙脚手架等其他脚手架费用 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土模板及支架（撑）								
101	011702001008	模板及支架（撑）安装、拆除（基础垫层）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 综合单价内应包含模板及支撑制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	34.240					
102	011702001009	模板及支架（撑）安装、拆除（独立基础）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清	m²	116.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 综合单价内应包含模板及支撑制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
103	011702001010	模板及支架（撑）安装、拆除（条形基础）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 综合单价内应包含模板及支撑制作、安装、拆除、整理堆	m²	31.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
104	011702001011	模板及支架（撑）安装、拆除（筏板基础）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 综合单价内应包含模板及支撑制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	36.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
105	011702002005	模板及支架（撑）安装、拆除（柱）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 综合单价内应包含模板及支撑制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	67.560					
106	011702014003	模板及支架（撑）安装、拆除（有梁板）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m ²	71.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等综合 4. 综合单价内应包含模板及支撑制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
107	011703001003	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 建筑物檐口高度、层数：综合 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	313.460					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		超高施工增加								
108	011704001003	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式： 详设计 2. 建筑物檐口高度、层数： 详设计 3. 单层建筑物檐口高度超过20m， 多层建筑物超过6层部分的建筑 面积：详设计 4. 计算规则和计量单位均为项	项	1.000					
		大型机械设备进出场及安拆								
109	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：自行考虑 2. 机械设备规格型号：先自行考 虑 3. 计算规则和计量单位均为项	项	1.000					
		分部小计								
		施工排水、降水								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段： 一标段

第 95 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
110	011706001004	成井	1. 成井方式：自行考虑 2. 地层情况：自行考虑 3. 成井直径：自行考虑 4. 井（滤）管类型、直径：自行考虑 5. 计算规则和计量单位均为项	项	1.000					
111	011706002004	排水、降水	1. 机械规格型号：自行考虑 2. 降排水管规格：自行考虑 3. 计算规则和计量单位均为项	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建

筑与装饰工程】

标段：一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001005	安全文明施工费			263981.82			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14304.43			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		59818.54			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		100131.04			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		89727.81			
2	011707002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003005	非夜间施工照明						
4	011707004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房【建

筑与装饰工程】

标段：一标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006015	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007015	已完工程及设备保护费						
8	011707008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	608630.83		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		608630.83		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	608630.83	
合计			608630.83	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业
服务用房 【建筑与装饰工程】

标段：一标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程 标段：一标段
 第 1 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	脚手架钢材	kg	458.40		3.74			
2	锯材综合	m³	0.65		1929.20			
3	其他材料费	元	63160.48		1.00			
4	柴油(机械)	L	5144.28		6.65			
5	二等锯材	m³	13.50		1730.09			
6	复合模板	m²	88.21		28.00			
7	摊销卡具和支撑钢材	kg	71.66		3.64			
8	对拉螺栓	kg	12.85		4.15			
9	对拉螺栓塑料管	m	79.61		1.10			
10	水	m³	165.07		4.83			
11	汽油(机械)	L	18.82		7.06			
12	湿拌砌筑砂浆	m³	0.35		432.04			
13	烧结多孔砖200×115×95	千匹	5.75		606.80			
14	实心砖200×115×53	千匹	1.08		509.71			
15	湿拌砌筑砂浆M5	m³	6.18		432.04			
16	页岩实心砖	千匹	2.58		509.71			
17	商品混凝土C10	m³	5.81		415.04			
18	标准砖	千匹	5.36		509.71			
19	湿拌抹灰砂浆M20	m³	5.50		475.73			
20	钢筋混凝土盖板540×540mm	m³	2.53		850.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程 标段：一标段
 第 2 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	商品混凝土C30	m³	256.37		442.48			
22	无纺土工布	m²	46.83		2.43			
23	圆钉	kg	0.46		4.15			
24	细砂	m³	0.97		192.23			
25	卵石20~50mm	m³	3.74		169.90			
26	商品混凝土C20	m³	50.06		423.89			
27	增加费（泵送电费）	m³	320.07		4.00			
28	商品混凝土C15	m³	6.12		417.70			
29	商品混凝土C40	m³	0.71		468.14			
30	增加费(细石混凝土)	m³	12.83		19.00			
31	商品混凝土C25	m³	7.24		433.63			
32	湿拌地面砂浆M2.5	m³	0.77		423.30			
33	卵石5~32mm	m³	3.00		169.90			
34	种植土	m³	5.67		19.00			
35	钢筋HPB300直径φ8~φ10	t	1.74		3105.31			
36	钢筋HRB400E直径φ8~φ10	t	1.34		3140.71			
37	钢筋HRB400E直径φ12~φ14	t	9.21		2981.42			
38	焊条(高强钢筋用)	kg	172.10		5.40			
39	钢筋HRB400E直径φ16	t	4.08		2963.72			
40	钢筋HRB400E直径φ18~φ25	t	7.82		2946.02			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程 标段：一标段
 第 3 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	钢筋HPB300直径≤Φ6.5	t	1.49		3335.40			
42	热镀锌钢材综合	kg	3688.98		4.50			
43	焊条综合	kg	1552.90		4.15			
44	热镀锌钢丝网综合	m²	129.99		2.80			
45	圆管钢柱（Q235B）	t	55.57		5162.00			
46	加工铁件	kg	516.95		3.34			
47	电焊丝	kg	1120.60		4.15			
48	螺栓综合	kg	392.39		4.15			
49	H型钢梁（Q235B）	t	44.66		5100.00			
50	箱形钢梁（Q235B）	t	117.39		5100.00			
51	钢梯（Q235B）	t	3.53		4843.00			
52	杉原木综合	m³	0.04		1575.22			
53	钢拉条、隅撑等零星构件（Q235B）	t	60.87		4843.00			
54	钢檩条（Q235B）	t	5.74		4843.00			
55	成品不锈钢天沟	t	7.10		16000.00			
56	不锈钢焊丝	kg	23.90		13.28			
57	不锈钢螺栓	套	176.61		1.20			
58	成品钢筋桁架楼承板TDB6-90	m²	181.90		74.00			
59	聚苯乙烯泡沫塑料板	m³	0.77		240.00			
60	金属胀锚螺栓	个	58.14		0.33			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程 标段：一标段
 第 4 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	乙丙橡胶垫圈	个	218.21		0.66			
62	成品钢筋桁架楼承板TDB6-120	m²	272.70		88.00			
63	地脚螺栓综合	kg	296.00		4.15			
64	栓钉Φ19	套	310.80		1.40			
65	膨胀型防火涂料	kg	14563.48		2.30			
66	油漆溶剂油200#	kg	3931.54		4.15			
67	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	750.30		12.61			
68	聚合物防水涂料	kg	830.22		22.31			
69	自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎3mm	m²	684.78		25.00			
70	改性沥青嵌缝油膏	kg	64.84		3.50			
71	石油沥青30#	kg	118.00		3.69			
72	汽油	L	389.03		7.06			
73	L型聚氯乙烯（PVC）防水卷材1.5mm	m²	361.94		28.00			
74	CSPE 嵌缝油膏330ml	支	95.55		9.56			
75	PVC聚氯乙烯粘合剂	kg	210.76		1.00			
76	改性沥青粘接剂	kg	58.23		1.66			
77	0.3mm厚PE隔汽膜	m²	340.80		2.00			
78	水泥基聚合物防水涂料JS（II型）	kg	502.93		6.00			
79	聚氨酯防水涂料	kg	224.07		8.80			
80	稀释剂	kg	8.74		7.47			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程 标段：一标段

第 5 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	无纺布（200g/m²）	m²	22.45		1.20			
82	建筑油膏	kg	152.11		3.40			
83	水泥32.5	kg	13237.20		0.35			
84	建筑焦油	kg	5.82		5.69			
85	压型镀铝锌彩钢板0.6mm	m²	373.21		35.20			
86	压型穿孔镀铝锌彩钢板0.6mm	m²	373.21		45.20			
87	不锈钢丝网50×50×1.2mm	m²	368.35		3.32			
88	松香	kg	5.87		7.89			
89	骨胶	kg	10.82		6.06			
90	碳酸钠(纯碱)	kg	2.16		1.08			
91	岩棉板（A级）	m³	24.73		342.00			
92	憎水性保温岩棉板（容重120kg）	m³	32.68		410.00			
93	憎水性离心玻璃棉（24kg/m³）	m³	16.34		459.00			
94	聚乙烯隔声保温复合卷材6mm	m²	174.20		24.00			
95	岩棉板	m³	14.56		342.00			
96	塑料膨胀螺栓	套	2283.20		0.44			
97	锡纸	m²	445.22		0.83			
98	界面剂	kg	28.54		2.08			
99	镀锌钢丝网	m²	313.94		2.80			
100	抗裂砂浆	kg	1669.59		1.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程 标段：一标段
 第 6 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	塑料膨胀锚栓 Φ8	套	1284.30		0.25			
102	防滑地砖600×600mm	m²	310.58		60.00			
103	湿拌地面砂浆M20	m³	7.97		437.86			
104	白水泥	kg	84.80		0.58			
105	805胶水	kg	86.17		1.00			
106	湿拌地面砂浆M15	m³	11.54		423.30			
107	防滑地砖800×800mm	m²	172.54		80.00			
108	湿拌地面砂浆M5	m³	0.86		423.30			
109	毛面花岗石板厚30mm	m²	33.08		98.00			
110	地砖10mm厚	m²	2.04		45.00			
111	湿拌抹灰砂浆M15	m³	0.59		475.73			
112	防水剂	kg	31.75		1.50			
113	湿拌抹灰砂浆M10	m³	10.73		462.14			
114	聚合物水泥防水砂浆（干粉型）	t	1.19		460.00			
115	防水砂浆	t	1.19		450.00			
116	成品腻子粉一般型（Y）	kg	490.05		1.00			
117	无机涂料	kg	88.44		8.00			
118	成品腻子粉耐水型（N）	kg	570.80		1.20			
119	真石漆	kg	273.42		8.00			
120	水性封闭底漆	kg	23.15		11.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程 标段：一标段
 第 7 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
121	罩面漆	kg	23.15		17.00			
122	双面胶纸带	m²	7.72		16.60			
123	甲基硅醇钠憎水剂	kg	8.09		10.00			
124	金属氟碳漆	kg	332.99		76.00			
125	护窗栏杆H=1000mm	m	29.05		220.00			
126	不锈钢法兰盘 Φ59	只	436.32		9.00			
127	玻璃栏杆H=1200mm	m	232.82		460.00			
128	不锈钢六角螺栓带螺母M6×50以下	10套	81.44		17.00			
129	环氧树脂各种规格	kg	6.29		22.08			
130	型钢（表面热浸镀锌处理）综合	kg	4234.70		3.25			
131	合金钢钻头 Φ20	个	99.88		8.30			
132	螺栓 Φ5×40	套	1598.00		0.25			
133	电焊条综合	kg	93.56		4.15			
134	成品型钢龙骨	t	31.40		3250.00			
135	铝型材（氟碳喷涂、阳极氧化、粉末喷涂）综合	t	15.50		25000.00			
136	2.5mm厚氟碳喷涂单层铝板	m²	508.27		271.00			
137	曲面定制钢化中空夹胶玻璃TP8 (LOW_E)+12A+TP8 +1.52PVB+TP8	m²	1046.40		581.00			
138	耐候胶304ml/支	支	1252.47		15.00			
139	结构胶304ml/支	支	1130.28		17.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【建筑与装饰工程 标段：一标段
 第 8 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
140	密封胶条	m	9164.40		0.25			
141	曲面定制钢化中空玻璃6高透光三银Low-E+12Ar+6透明+12A+6透明	m²	304.20		594.00			
142	3.0mm厚氟碳喷涂单层铝板	m²	33.39		304.00			
143	环氧富锌防锈漆	kg	1832.94		13.28			
144	环氧云铁漆	kg	1847.32		12.50			
145	聚氨酯面漆	kg	2488.99		25.00			
146	外侧装饰柱（重竹柱加钢结构）	t	6.00		30000.00			
147	钢材综合	kg	2941.75		3.02			
148	平面钢化中空夹胶玻璃TP8 (LOW_E)+12A+TP8+1.52PVB+TP8	m²	448.44		308.00			
149	平面钢化中空玻璃6高透光三银Low-E+12Ar+6透明+12A+6透明	m²	33.84		321.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

【建筑与装饰工程】

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	030404017007	咖啡厅配电箱 AL11Z	1. 名称：咖啡厅配电箱 AL11Z 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 3. 材质：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础及型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及砌筑 6. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防火隔板、防水防尘措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箱体及箱体内所有元器件、附件、各类模块、仪器、仪表、配件等所有内容 7. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品及深化设计均包含在报价中，综合单价及合价不作调整 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
2	030404017008	咖啡厅配电箱 ALE11	1. 名称：咖啡厅配电箱 ALE11 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 3. 材质：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础及型钢支架制作、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢除锈、刷油、防腐及砌筑 6. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防火隔板、防水防尘措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、各类模块、仪器、仪表、配件等所有内容 7. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品及深化设计均包含在报价中，综合单价及合价不作调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	030411001010	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：SC20 4. 配置形式：沿桥架、埋地、吊顶内、明配、暗配等综合考虑 5. 包含：管道（含管道连接件）、附件、接地（含跨接线）、测位、画线、打眼、除锈、刷油、防腐、管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐；预留孔洞、打孔洞、补孔洞、随砌随埋、预留槽；穿引线、固定支架、过线盒、转线盒、穿砖墙套管；防火封堵等全部	m	261.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内容。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
4	030411001011	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：PC 3. 规格：PC20 4. 配置形式：沿桥架、埋地、吊顶内、明配、暗配等综合考虑 5. 包含：管道（含管道连接件）、附件、接地（含跨接线）、测位、画线、打眼、除锈、刷油、防腐、管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐；预留孔洞、打孔洞、补孔洞、随砌随埋、预留槽；穿引线、固定支架、过线盒、转线盒、	m	374.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿砖墙套管；防火封堵等全部内容 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
5	030411001012	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：SC25 4. 配置形式：沿桥架、埋地、吊顶内、明配、暗配等综合考虑 5. 包含：管道（含管道连接件）、附件、接地（含跨接线）、测位、画线、打眼、除锈、刷油、防腐、管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐；预留孔洞、打孔洞、补孔洞、随砌随埋、预留槽；穿引线、	m	7.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

第 7 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固定支架、过线盒、转线盒、穿砖墙套管；防火封堵等全部内容。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
6	030408001004	电力电缆 WDZB1N-YJY-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：WDZB1N-YJY-3*4mm ² 3. 敷设方式、部位：桥架、钢管敷设综合考虑 4. 材质：铜芯 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆头制作安装、电缆敷设、固定支架、电缆实验、挂牌等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招	m	2.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标文件及招标技术标准要求							
7	030408001005	电力电缆 WDZB1-YJY-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：WDZB1-YJY-3*4mm ² 3. 敷设方式、部位：桥架、钢管敷设综合考虑 4. 材质：铜芯 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆头制作安装、电缆敷设、固定支架、电缆实验、挂牌等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	m	20.500					
8	030411004008	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：	m	751.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			WDZB1-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
9	030411004009	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1-BYJ-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招	m	466.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标文件及招标技术标准要求							
10	030411004010	电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-BYJ-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	m	336.120					
11	030411004011	电气配线 WDZB1N-RYS-2*4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-RYS-2*4mm ²	m	77.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
12	030412005003	LED热释红外感应灯 220V, 1X5W	1. 名称：LED热释红外感应灯 2. 规格型号：220V, 1X5W LED光源，其余详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、支架、金属软管、灯具开孔等全部内容 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	套	7.000					
13	030412005004	LED吸顶灯 250V, 1X10W	1. 名称：LED吸顶灯	套	68.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

第 12 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格型号：250V, 1X10W LED光源，其余详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、支架、金属软管、灯具开孔等全部内容 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
14	030404034007	单联翘板式单极暗开关 250V, 10A	1. 名称：单联翘板式单极暗开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	个	1.000					
15	030404034008	双联翘板式单极暗开关	1. 名称：双联翘板式单极暗开	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

第 13 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		250V, 10A	关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
16	030404034009	三联翘板式单极暗开关 250V, 10A	1. 名称：三联翘板式单极暗开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	个	1.000					
17	030404035006	单相二加三孔暗插座 250V, 10A	1. 名称：单相二加三孔暗插座 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、验收规范	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

第 14 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
18	030404035007	地面二加三孔暗插座 250V, 10A	1. 名称：地面二加三孔暗插座 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	个	28.000					
19	030404035008	空调柜机单相带开关三孔暗插座 250V, 16A	1. 名称：空调柜机单相带开关三孔暗插座 2. 规格：250V, 16A 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	个	4.000					
20	030412004007	A型中型自带电源安全出口标志灯 1W	1. 名称：A型中型自带电源安全出口标志灯	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

第 15 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格型号：DC36V，1W, 灯具自带蓄电池，其余详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、吊杆（或吊链）及配件、支架、金属软管、开孔及修复等全部内容 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
21	030412002002	A型壁装型自带电源疏散照明灯(防水型) 6W	1. 名称：A型壁装型自带电源疏散照明灯(防水型) 6W 2. 规格型号：灯具自带蓄电池，室外防护等级IP67 LED光源 6w DC36V 光通量≥600lm，其余详设计 3. 安装形式：壁装 4. 包含：灯具及其附件、光源、	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊杆（或吊链）及配件、支架、金属软管、开孔及修复等全部内容 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
22	030412004008	A型自带电源疏散照明灯 6W	1. 名称：A型自带电源疏散照明灯 2. 规格型号：DC36V，6W, 灯具自带蓄电池，光通量≥600lm，其余详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、吊杆（或吊链）及配件、支架、金属软管、开孔及修复等全部内容 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

第 17 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标文件及招标技术标准要求							
23	030412004009	A型中型自带电源多信息复合标志灯 1W	1. 名称：A型中型自带电源多信息复合标志灯 2. 规格型号：DC36V，1WLED, 灯具自带蓄电池，其余详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、吊杆（或吊链）及配件、支架、金属软管、开孔及修复等全部内容 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	套	4.000					
24	030411006009	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格尺寸：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑	个	114.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

第 18 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含接线盒、各类主分机等设备底盒、开关插座盒、开孔、调节盒，增高圈等 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
25	030411006010	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格尺寸：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 含接线盒、各类主分机等设备底盒、开关插座盒、开孔、调节盒，增高圈等 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	个	26.000					
26	030409008011	总等电位端子箱 MEB	1. 名称：总等电位端子箱 MEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

第 19 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含：设备及其附件、配管、配线、支架、热镀锌扁铁、除锈防腐刷油、调试、端子、开孔等全部内容 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
27	030409002004	接地母线 不锈钢扁钢 - 40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 包含：接地母线敷设；接地螺栓；除锈、刷油等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	m	4.850					
28	030409002005	接地母线 热镀锌扁钢 -	1. 名称：户内接地母线	m	1.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

第 20 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		40*4	2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式： 综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
29	030409005001	避雷网 钢筋Φ10	1. 名称：避雷网 钢筋Φ10 2. 材质、规格：避雷网 钢筋Φ10 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌钢筋综合考虑 4. 安装部位及方式： 综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满	m	557.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
30	030409005002	接地母线 热镀锌扁钢 - 25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式： 综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	200.560					
31	030409004003	利用基础钢筋通焊做接地网	1. 名称：利用基础钢筋通焊做接地网 2. 补刷（喷）油漆 3. 部位：综合考虑 4. 安装形式：详设计	m	177.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段： 一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 利用建筑钢筋的根数及额外增加跨接线均综合考虑 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
32	030409003001	利用钢柱避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 部位：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 利用所有钢柱（两根Φ16及以上（钢筋小于Φ16大于等于Φ10时采用四根）柱）做引下线，图中不再示出。钢柱上端与屋面接闪带可靠焊接连接（做法详图集15D501-24页），并与框架钢筋可靠连接，下端与接地网可靠焊接连接（做法详图集15D503-44、45页），作为专用引下线，专用引下线的平均	m	356.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			间距不应大于25m, 专用引下线需通长焊接连通 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
33	030409008012	焊接连接型预埋接地端子板	1. 名称：焊接连接型预埋接地端子板 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 做法详见14D502-42页 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	块	2.000					
34	030409008013	临时接地线柱	1. 名称：临时接地线柱 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 做法详见14D504-55页	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
35	030409008014	接地测试卡子盒	1. 名称：接地测试卡子盒 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 做法详见14D504-38页 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	块	2.000					
36	030414011003	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地 3. 调试方案、调试数据、调试报告 4. 能够出具正式检测合格报告，满足政府主管部门的备案要求，并能够满足相关设计、规范、	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、招标技术标准以及相关电力部门要求							
37	030414002003	送配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	1. 送配电装置系统 2. 电压等级（kV）：≤1kV 3. 调试方案、调试数据、调试报告 4. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜满足设计、规范及招标技术要求	系统	1.000					
		分部小计								
		弱电工程								
38	030502001003	弱电机柜	1. 名称：弱电机柜 2. 材质：综合考虑 3. 规格：详设计，含理线器、pdu、托盘等 4. 安装方式：综合考虑 5. 含插线板、浪涌保护器、接	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地等 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求求							
39	030501012003	48口千兆交换机	1. 名称：48口千兆交换机 2. 参数：48口 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备（含光模块、接口等）、浪涌保护器、边界防火墙、软件、光缆终端盒、跳线、尾纤、光纤熔接、接线、接地、本体调试；支架、标识、适配器等全部内容 5. 含原有机房设备端接入和扩容的光模块、光缆终端盒、跳线、尾纤、光纤熔接、接线、接地等内容 6. 应具备火灾报警系统联动功	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能 7. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品及深化设计均包含在报价中，综合单价及合价不作调整。 8. 其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等							
40	030502010003	48口RJ45配线架	1. 名称：48口RJ45配线架 2. 规格：48口 3. 包含：成套设备、跳线、尾纤、模块、理线器、光纤熔接、接线、接地、本体调试；支架、标识、适配器等全部内容 4. 应具备火灾报警系统联动功能 5. 投标人应充分理解设计要求，	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品及深化设计均包含在报价中，综合单价及合价不作调整。 6. 其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等							
41	030502012003	单口网络插座	1. 名称：单口网络插座 2. 规格：单口86型面板, 含非屏蔽网络模块，尺寸:长86mm×宽86mm，ABS材质 3. 安装方式：距地1.2m暗装(或结合家具安装)等综合考虑 4. 包含：底座、支架、接线、本体调试、开孔及修复等全部内容 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

第 29 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标文件及招标技术标准要求							
42	030411006011	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格尺寸：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 含接线盒、各类主分机等设备底盒、开关插座盒、开孔、调节盒，增高圈等 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	个	1.000					
43	030411001013	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：沿桥架、埋地、吊顶内、明配、暗配等综合考虑 5. 包含：管道（含管道连接件）	m	5.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、附件、接地（含跨接线）、测位、画线、打眼、除锈、刷油、防腐、管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐；预留孔洞、打孔洞、补孔洞、随砌随埋、预留槽；穿引线、固定支架、过线盒、转线盒、穿砖墙套管；防火封堵等全部内容。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
44	030502005003	线缆 Cat.6 UTP	1. 名称：线缆 2. 规格：Cat.6 UTP 3. 敷设方式：管内、桥架线槽穿线等综合考虑 4. 含线缆头（水晶头） 5. 其他：满足设计、验收规范	m	5.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

第 31 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
45	030502019006	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 测试内容及要求：满足设计及相关规范要求 4. 调试方案、调试数据、调试报告 5. 能够出具正式检测合格报告，满足政府主管部门的备案要求，并能够满足相关设计、规范、相关图集、招标技术标准以及相关电力部门要求	链路	2.000					
		分部小计								
		消防电								
46	030411001014	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：SC20	m	136.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式：沿桥架、埋地、吊顶内、明配、暗配等综合考虑 5. 包含：管道（含管道连接件）、附件、接地（含跨接线）、测位、画线、打眼、除锈、刷油、防腐、管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐；预留孔洞、打孔洞、补孔洞、随砌随埋、预留槽；穿引线、固定支架、过线盒、转线盒、穿砖墙套管；防火封堵等全部内容。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
47	030408001006	电力电缆 WDZB1N-YJY-2*2.5mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：WDZB1N-YJY-2*	m	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 5mm ² 3. 敷设方式、部位：桥架、钢管 敷设综合考虑 4. 材质：铜芯 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆头制作安装、电缆敷设、固定支架、电缆实验、挂牌等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
48	030408002001	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：桥架、穿管等敷设综合考虑 4. 材质：铜芯 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV	m	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段： 一标段

第 34 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含：电缆头制作安装、电缆敷设、固定支架、电缆实验、挂牌等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
49	030411004012	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-RYS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	m	74.700					
50	030411004013	电气配线 WDZB1N-RYS-2	1. 名称：电气配线	m	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

第 35 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*2.5mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架 综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-RYS-2*2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
51	030411004014	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑	m	128.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
52	030904012001	壁挂式报警主机	1. 名称：壁挂式报警主机 2. 规格型号：32路 3. 本体调试、含末端金属软管、具体详细设计 4. 符合规范及品牌要求，按规范要求完成该项目使用的所有附件	台	1.000					
53	030904001001	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 规格：JTY-GM-GST9611 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：底座、支吊架、软管、接线、本体调试、开孔及修复等全部内容 5. 其他：满足设计规范、验收	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
54	030904005003	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：报警器、底座、支架、接线、本体调试、开孔及修复等全部内容 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	4.000					
55	030904003001	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格型号：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：底座、接线、本体调试、开孔及修复等全部内容 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	030904008001	总线隔离模块	1. 名称：总线隔离模块 2. 规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：底座、支架、接线、本体调试、开孔及修复等全部内容 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	个	1.000					
57	030904008002	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	1.000					
58	030404032001	消防端子箱（空箱）	1. 名称：消防端子箱（空箱） 2. 箱内配置：综合考虑 3. 安装部位：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

第 39 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
59	030411006012	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格尺寸：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 含接线盒、各类主分机等设备底盒、开关插座盒、开孔、调节盒，增高圈等 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	个	18.000					
60	030905001001	自动报警系统调试及试运行	1. 名称：自动报警系统调试及试运行 2. 点数：含本项目的所有火灾报	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

第 40 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			警系统的报警设备的点数 3. 线制:总线或多线 4. 含电气火灾监控系统、防火门监控、应急照明监控、消防电源监控等调试及试运行 5. 调试应符合下列条件: 6. 1) 有关施工验收规范、标准要求; 7. 2) 有经过批准的调试方案; 8. 3) 调试后经有关部门验收及资料 9. 其他: 满足设计、验收规范及现行技术标准要求; 满足招标文件及招标技术标准要求							
		分部小计								
		给排水工程								
61	031001007008	钢塑复合管 DN25	1. 名称: 钢塑复合管 (外壁镀	m	10.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】 标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 锌内壁衬塑，内衬PE） 2. 安装部位：综合考虑 3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：DN25 5. 压力等级：详设计 6. 连接形式：综合考虑 7. 包含：管道（含管道连接件）、管件（含带丝管件等所有连接方式的管件）；支吊架制作安装、除锈刷油；留洞、留槽压槽、恢复；压力试验、冲洗消毒、管道标识划线、防虫网罩等全部内容 8. 包含和原有管道碰头的费用 9. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
62	031001007009	钢塑复合管（雨水）	1. 名称：钢塑复合管（外壁镀	m	60.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN100	1. 镀锌管（管壁厚4mm） 2. 安装部位：综合考虑 3. 输送介质：雨水 4. 型号、规格：DN100 5. 压力等级：详设计 6. 连接形式：综合考虑 7. 包含：管道（含管道连接件）、管件（含带丝管件等所有连接方式的管件）；支吊架制作安装、除锈刷油；留洞、留槽压槽、恢复；压力试验、冲洗消毒、管道标识划线、防虫网罩等全部内容 8. 包含和原有管道碰头的费用 9. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
63	031208002003	管道防结露保温 厚度	1. 名称：管道防结露保温	m ³	6.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		50mm	2. 绝热材料品种：50mm玻璃棉制品，0.15mm玻璃布+防火漆保护层 3. 绝热厚度：50mm 4. 保温范围：详设计 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
64	031208002004	管道防结露保温 厚度50mm+0.35mm厚不锈钢薄板	1. 名称：管道防结露保温 2. 绝热材料品种：50mm玻璃棉制品，0.35mm厚不锈钢薄板保护层 3. 绝热厚度：50mm 4. 保温范围：详设计 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	0.550					
65	031001006031	PVC-U实壁排水管 DN150	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内	m	10.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 介质：污水、废水、通气管综合考虑 4. 规格：DN150 5. 连接形式：粘接连接, 包含管道支架制作安装、支架除锈刷油（如有） 6. 管件、管卡综合考虑、开洞留洞、剔槽留槽压槽、恢复 7. 含管道通球或灌水试验、管道标识、防虫网罩等全部内容 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
66	031003013006	远传式水表（含表前阀） DN25	1. 名称：远程水表 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：详设计 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含：远传水表、带数据传输接口、信号进入能源管理系	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

第 45 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			统、含表前截止阀、管道连接件等全部内容 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
67	031004014007	87型雨水斗 DN100	1. 名称：87型雨水斗 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	6.000					
68	030901013004	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 安装方式：详设计 4. 附件：含灭火器放置箱	具	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

第 46 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
69	030817008013	刚性防水套管 DN25	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：详设计 3. 规格：DN25 4. 含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5. 套管长度、填料材质：满足设计要求 6. 含预留孔洞及修补等综合考虑 7. 其他：含防腐、刷漆、除锈处理满足设计及规范要求	个	1.000					
70	030817008014	刚性防水套管 DN150	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：详设计 3. 规格：DN150（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格）	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

第 47 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		消防软管卷盘系统								
71	030901001001	内外热浸镀锌钢管 DN25	1. 名称：内外热浸镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 5. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容	m	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含管道及各类管件、管卡制作安装 7. 钢管镀锌设计要求：详设计 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
72	030901001002	内外热浸镀锌钢管 DN32	1. 名称：内外热浸镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：综合考虑 4. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 5. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 6. 含管道及各类管件、管卡制作安装 7. 钢管镀锌设计要求：详设计 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	3.310					
73	031003013007	远传式水表（含表前阀）	1. 名称：远程水表	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

第 49 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN32	2. 型号、规格：DN32 3. 连接形式：详设计 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含：远传水表、带数据传输接口、信号进入能源管理系统、含表前截止阀、管道连接件等全部内容 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
74	031003001009	减压型倒流防止器 DN32	1. 名称：减压型倒流防止器 2. 安装部位：室内 3. 材质：铜质 4. 规格：DN32 5. 连接形式：丝扣连接 6. 包含：阀门、管道连接件、锁具等全部内容	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 密封方式、压力等级：满足设计、综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
75	031003001010	自动排气阀（含截止阀）DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 安装部位：室内 3. 材质：详设计 4. 规格：DN15 5. 连接形式：综合考虑 6. 包含：截止阀、各类法兰、管道连接件、锁具等全部内容 7. 密封方式、压力等级满足设计、综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	1.000					
76	030901010002	消防软管卷盘（含截止阀） JPS1.0-19/30	1. 名称：自救式消防软管卷盘箱	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

第 51 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：JPS1.0-19/30 3. 附件：含箱体、消防软管、直流开关铜喷枪、全铜快速接口、铜制DN25快速接头,全铜DN25阀门、转盘等全部内容 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
77	030817008015	刚性防水套管 DN32	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：详设计 3. 规格：DN32 4. 含套管制作安装、钢筋加固、填料及封堵等 5. 套管长度、填料材质：满足设计要求 6. 含预留孔洞及修补等综合考虑 7. 其他：含防腐、刷漆、除锈	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

第 52 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理满足设计及规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
78	031302007005	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
79	031301001005	吊装加固	1. 名称：吊装加固 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
80	031301002005	金属抱杆安装拆除、移位	1. 名称：金属抱杆安装拆除、移位 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
81	031301003005	平台铺设、拆除	1. 名称：平台铺设、拆除 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
82	031301004005	顶升、提升装置	1. 名称：顶升、提升装置 2. 根据相关规定结合施工图纸	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
83	031301005005	大型设备专用机具	1. 名称：大型设备专用机具 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
84	031301006005	焊接工艺评定	1. 名称：焊接工艺评定 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
85	031301007005	胎（模）具制作、安装、	1. 名称：胎（模）具制作、安	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除	装、拆除 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
86	031301008005	防护棚制作安装拆除	1. 名称：防护棚制作安装拆除 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
87	031301009005	特殊地区施工增加	1. 名称：特殊地区施工增加 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行相关规范要求							
88	031301010005	安装与生产同时进行施工增加	1. 名称：安装与生产同时进行施工增加 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
89	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加	1. 名称：在有害身体健康环境中施工增加 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
90	031301012005	工程系统检测、检验	1. 名称：工程系统检测、检验 2. 根据相关规定结合施工现场	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

第 57 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及图纸投标人自行综合考虑此部分费用，中标后不做调整 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
91	031301013005	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	1. 名称：设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
92	031301014005	焦炉烘炉、热态工程	1. 名称：焦炉烘炉、热态工程 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

第 58 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
93	031301015005	管道安拆后的充气保护	1. 名称：管道安拆后的充气保护 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
94	031301016005	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	1. 名称：隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
95	031301017005	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑 3. 根据相关规定结合施工现场及图纸投标人自行综合考虑此部分费用，中标后不做调整 4. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
96	031301018005	其他措施	1. 投标人自行勘察现场，根据项目特点及现场实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3. 该项目费用中标后总价包干使用，不做调整 4. 其它：满足设计、招标技术	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】 标段：一标段

第 60 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范等要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安
装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001005	安全文明施工费			4196.67			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		227.41			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		950.97			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1591.84			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1426.45			
2	031302002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003005	非夜间施工增加						
4	031302004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006005	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安
装工程】

标段：一标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	011707007016	自备水源、电源费用(设备费用)						
9	011707006016	其他(投标单位根据施工图设计、各类规范以及现场踏勘并结合施工经验，综合考虑所有工作内容，在施工图范围内自行报价，包干使用)						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安标段：一标段
装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	9528.59		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		9528.59		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	9528.59	
合计			9528.59	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房【安装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业
服务用房 【安装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】
 标段：一标段
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电气配管JDG20	m	391.56		1.80			
2	总等电位端子箱MEB	个	1.01		35.00			
3	塑料接线盒	个	116.28		1.00			
4	声光报警器	个	4.00		32.00			
5	接地电阻测试板	块	2.00		10.95			
6	三联单控开关AC250V/10A	只	1.02		11.00			
7	咖啡厅配电箱AL11Z	台	1.00		4150.00			
8	电气配管SC20	m	409.40		7.90			
9	电气配线WDZB1-BYJ-2.5mm²	m	871.20		2.71			
10	电气配线WDZB1-BYJ-4mm²	m	513.49		4.08			
11	咖啡厅配电箱ALE11	台	1.00		2700.00			
12	电气配线WDZB1N-BYJ-4mm²	m	369.73		4.40			
13	手动报警按钮	个	4.00		20.00			
14	感烟探测器	个	8.00		45.00			
15	输入输出模块	个	1.00		38.00			
16	钢制接线盒	个	45.90		2.00			
17	电气配线WDZB1N-RYS-2*1.5mm²	m	80.68		2.75			
18	电气配线WDZB1N-BYJ-2.5mm²	m	148.54		2.90			
19	电气配线WDZB1N-RYS-2*2.5mm²	m	23.76		4.92			
20	控制电缆WDZB1N-KYJY-2*1.5mm²	m	22.33		5.60			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】
 标段：一标段
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	电力电缆WDZB1N-YJY-2*2.5mm ²	m	22.22		6.66			
22	总线隔离模块	个	1.00		60.00			
23	消防端子箱（空箱）	台	1.00		62.00			
24	壁挂式报警主机	台	1.00		840.71			
25	LED热释红外感应灯220V, 1X5W	套	7.07		30.50			
26	LED吸顶灯250V, 1X10W	套	68.68		25.66			
27	单联翘板式单极暗开关250V, 10A	只	1.02		5.00			
28	双联翘板式单极暗开关250V, 10A	只	4.08		8.00			
29	单相二加三孔暗插座250V, 10A	套	2.04		7.00			
30	A型壁装型自带电源疏散照明灯(防水型)6W	套	4.04		50.00			
31	地面二加三孔暗插座250V, 10A	套	28.56		7.00			
32	空调柜机单相带开关三孔暗插座250V, 16A	套	4.08		7.00			
33	接地母线 不锈钢扁钢-40*4	m	5.09		11.30			
34	临时接地线柱	块	2.00		15.00			
35	接地测试卡子盒	块	2.00		15.00			
36	A型中型自带电源安全出口标志灯1W	套	4.04		45.00			
37	A型自带电源疏散照明灯6W	套	14.14		50.00			
38	A型中型自带电源多信息复合标志灯1W	套	4.04		45.00			
39	电力电缆WDZB1N-YJY-3*4mm ²	m	2.20		14.65			
40	电气配线WDZB1N-RYS-2*4mm ²	m	83.99		6.18			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】
 标段：一标段
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	热镀锌扁钢-40*4	m	1.16		6.03			
42	弱电机柜	个	1.00		150.00			
43	48口RJ45配线架	个	1.00		411.00			
44	单口网络插座	个	1.01		28.00			
45	线缆 Cat.6UTP	m	5.44		3.00			
46	48口千兆交换机	台	1.00		2143.00			
47	玻璃棉保温材料厚度50mm	m³	7.75		180.00			
48	0.15mm玻璃布	m²	9.76		2.50			
49	87型雨水斗DN100	套	6.00		47.00			
50	灭火器放置箱	个	2.00		32.00			
51	焊接钢管	kg	15.98		5.00			
52	钢塑复合管DN25	m	10.52		13.60			
53	钢塑复合管管件DN25	个	12.11		5.89			
54	远传水表DN25	个	1.00		466.00			
55	全铜截止阀DN25	个	1.01		55.00			
56	PVC-U实壁排水管DN150	m	10.40		26.81			
57	PVC-U实壁排水管件DN150	个	6.52		23.77			
58	钢塑复合管DN100	m	60.87		60.45			
59	钢塑复合管管件DN100	个	25.21		74.76			
60	自救式消防软管卷盘箱SG24AZ1000*700*160mm	套	2.00		486.73			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房 【安装工程】 标段：一标段 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	自动排气阀DN15	个	1.00		27.00			
62	全铜截止阀DN15	个	1.01		55.00			
63	内外热浸镀锌钢管DN25	m	7.04		11.40			
64	内外热浸镀锌钢管管件DN25	个	4.13		3.31			
65	内外热浸镀锌钢管DN32	m	3.33		15.82			
66	内外热浸镀锌钢管管件DN32	个	2.27		5.40			
67	远传水表DN32	个	1.00		609.00			
68	全铜截止阀DN32	个	1.01		75.00			
69	减压型倒流防止器DN32	个	1.01		148.51			
70	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3	个	4.00		35.00			
71	0.35mm厚不锈钢薄板	m²	0.55		10.86			
72	电力电缆WDZB1-YJY-3*4mm²	m	20.71		13.91			
73	电气配管SC25	m	7.59		11.20			
74	避雷网钢筋Φ10	m	585.82		1.20			
75	热镀锌扁钢-25*4	m	210.59		3.77			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 配套商业服务用房

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

【安装工程】

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【市政工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		下沉式绿地								
1	040202011001	200厚陶粒层	1. 素土夯实，夯实系数≥93% 2. 材料种类及配比：200厚陶粒层 3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	294.450					
2	040309010003	土工布（400g/m²）	1. 部位：综合 2. 品种：土工布（400g/m²） 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	294.430					
3	050101009004	400厚种植土	1. 回填材料：种植土 2. 密实度要求：按规范要求 3. 取土运距：投标人自行考虑 4. 回填厚度：综合考虑，但需符合设计堆坡造型等要求	m³	117.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【市政工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含整理绿化用地、取土、碎土、分层回填、耙细、平整、清除杂物、集中堆放、清理现场、排地表水、刨出地面排水沟等 6. 填方来源:利用场内原土，综合单价包含原土方中的杂物清理及土方检测及报告并达到种植土要求等，否则不得进入结算 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		雨水花园								
4	040202011002	200厚陶粒层	1. 素土夯实，夯实系数≥93% 2. 材料种类及配比：200厚陶粒层	m²	1056.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【市政工程】

标段：一标段

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 压实系数：综合考虑 4. 掺加剂品种：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
5	040309010004	土工布（400g/m²）	1. 部位：综合 2. 品种：土工布（400g/m²） 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	1056.580					
6	050101009005	600厚种植土	1. 回填材料：种植土 2. 密实度要求：按规范要求 3. 取土运距：投标人自行考虑 4. 回填厚度：综合考虑，但需符合设计堆坡造型等要求 5. 含整理绿化用地、取土、碎土、分层回填、耙细、平整、清除杂物、集中堆放、清理现场、排地表水、刨出地面排水	m³	633.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【市政工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			沟等 6. 填方来源:利用场内原土，综合单价包含原土方中的杂物清理及土方检测及报告并达到种植土要求等，否则不得进入结算 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
7	050401001002	脚手架工程	1. 投标报价中包含完成项目的所有种类（如墙面脚手架、柱面脚手架、仓面脚手、沉井脚手架、井字架等）的脚手架 2. 按项包干，中标后不做调整 3. 其他：满足施工及验收规范	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【市政工程】

标段：一标段

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等相关要求							
		分部小计								
		模板工程								
8	050402001002	模板工程	1. 模板材质：综合 2. 方式：综合 3. 按项包干，中标后不做调整 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		围堰 、筑岛								
9	041103001002	围堰	1. 围堰类型 ：自行考虑 2. 围堰顶宽及底宽 ：自行考虑 3. 围堰高度 ：自行考虑 4. 填心材料：自行考虑 5. 按项包干，中标后不做调整	项	1.000					
10	041103002002	筑岛	1. 筑岛类型 ：自行考虑	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市【市政工程】

标段：一标段

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 筑岛高度：自行考虑 3. 填心材料：自行考虑 4. 按项包干，中标后不做调整							
		分部小计								
		便道及便桥								
11	041104001002	便道	1. 结构类型：自行考虑 2. 材料种类：自行考虑 3. 宽度：自行考虑 4. 按项包干，中标后不做调整 5. 投标报价包含完成本项目的 所有便道费用	项	1.000					
12	041104002002	便桥	1. 结构类型：自行考虑 2. 材料种类：自行考虑 3. 宽度：自行考虑 4. 按项包干，中标后不做调整 5. 投标报价包含完成本项目的 所有便桥费用	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【市政工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		洞内临时设施								
13	041105001002	洞内通风设施	1. 单孔隧道长度:自行考虑 2. 隧道断面尺寸:自行考虑 3. 使用时间:自行考虑 4. 设备要求:自行考虑 5. 按项包干，中标后不做调整	项	1.000					
14	041105002002	洞内供水设施	1. 单孔隧道长度:自行考虑 2. 隧道断面尺寸:自行考虑 3. 使用时间:自行考虑 4. 设备要求:自行考虑 5. 按项包干，中标后不做调整	项	1.000					
15	041105003002	洞内供电及照明设施	1. 单孔隧道长度:自行考虑 2. 隧道断面尺寸:自行考虑 3. 使用时间:自行考虑 4. 设备要求:自行考虑 5. 按项包干，中标后不做调整	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【市政工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	041105004002	洞内通讯设施	1. 单孔隧道长度:自行考虑 2. 隧道断面尺寸:自行考虑 3. 使用时间:自行考虑 4. 设备要求:自行考虑 5. 按项包干，中标后不做调整	项	1.000					
17	041105005002	洞内外轨道铺设	1. 单孔隧道长度:自行考虑 2. 隧道断面尺寸:自行考虑 3. 使用时间:自行考虑 4. 轨道要求:自行考虑 5. 按项包干，中标后不做调整	项	1.000					
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
18	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:综合考虑 2. 机械设备规格型号: 综合考虑 3. 投标单位根据施工图设计、各类规范以及现场踏勘情况并	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【市政工程】

标段：一标段

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结合施工经验，综合考虑所有工作内容，在施工范围内自行报价，按项包干使用不做调整							
		分部小计								
		施工排水、降水								
19	011706001005	成井	1. 成井方式：自行考虑 2. 地层情况：自行考虑 3. 成井直径：自行考虑 4. 井（滤）管类型、直径：自行考虑 5. 按项包干，中标后不做调整 6. 其他：满足设计及相关规范要求	项	1.000					
20	011706002005	排水、降水	1. 机械规格型号：自行考虑 2. 降排水管规格：自行考虑 3. 按项包干，中标后不做调整 4. 其他：满足设计及相关规范要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【市政工程】

标段：一标段

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
		分部小计								
		处理、监测、监控								
21	041108001003	地下管线交叉处理	1. 投标报价包含完成本项目的 所有地下管线交叉处理费用 2. 按项包干，中标后不做调整 3. 其他:满足设计及相关规范要求	项	1.000					
22	041108002002	施工监测、监控	1. 投标报价包含完成本项目的 所有施工监测、监控费用 2. 按项包干，中标后不做调整 3. 其他:满足设计及相关规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【市政工程】 标段：一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001001	安全文明施工费			4491.30			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		243.37			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1017.73			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1703.60			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1526.60			
2	041109002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005001	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【市政工程】 标段：一标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	011707006017	其他(根据设计图、各类规范以及现场踏勘并结合施工经验，综合考虑所有工作内容，包干使用)						
10	011707006018	现浇或预制构件中固定位置的支撑或吊钩钢筋、双层钢筋用的“铁马”等措施钢筋						
11	011707007017	自备水源、电源费用(设备备用)						
12	011707007018	行车、行人干扰以及不同施工单位之间交叉干扰						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【市政工程】 标段: 一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	10396.20		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		10396.20		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市【
市政工程】 标段: 一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	10396.20	
合计			10396.2	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市【市政工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海
绵城市 【市政工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 $\pm$ （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市

【市政工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

标段 海绵城市 【市政工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市【市政工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【安装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	040501004010	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN200 4. 连接形式：承插连接 5. 阻火圈设计要求：详设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 7. 警示带形式：详设计 8. 环刚度8kN/m² 10. 管件综合考虑 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	63.770					
2	040501004011	PE渗水管 DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨、污水综合考虑 3. 材质、规格：UPV排水盲管 DN100	m	173.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【安装工程】

标段：一标段

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：详设计 5. 阻火圈设计要求：详设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 7. 警示带形式：详设计 10. 管件综合考虑 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	010201002002	土工布200g/m²	1. 部位：排水盲管 2. 品种：土工布二道(200g/m²) 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	237.230					
4	040504009003	400*400mm溢流雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：400*400mm溢流雨水口 2. 垫层、基础材质及厚度：100	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【安装工程】

标段：一标段

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚C15混凝土垫层 3. 含垫层、模板、HDPE雨水管、400*400mm溢流雨水口、截污挂篮、400*400mm溢流罩、管件、管卡等全部内容 4. 具体做法详LID设施大样图 5. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
5	040101002003	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：参考地勘资料综合（包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、耕作土、淤泥等） 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内外运输距离及场内外堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内外运输、	m³	126.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场内外堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整。 4. 人工修边检底、桩间挖土、人工开挖土方、清除杂草、灌木、树根(茺)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑 6. 根据《成都市郫都区人民政府办公室关于印发<进一步加强全区建筑垃圾处置管理的实施方案>的通知》（郫府办发〔2020〕1号）、《成都市郫都区建筑垃圾处置管理工作领导小组关于印发<建筑垃圾处置管理							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【安装工程】

标段：一标段

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工作领导小组成员单位工作职责分工方案》、《建筑垃圾处置方案（模板）》等四个文件的通知》（郫建垃领〔2019〕1号）等相关文件，需回收连砂石工程量及费用（包括挖掘、装卸和运输、安全文明施工费、规费、税金、管理费及合理利润）均不包括在本清单中，由业主在招标文件中明确 7. 其他：符合设计和相关规范要求							
6	040103001010	沟槽回填 土方	1. 回填土方：土方 2. 密实度要求及填方粒径要求：满足设计及规范要求 3. 运输距离：自行考虑, 综合在报价中. 4. 回填方式：综合考虑	m³	118.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市【安装工程】

标段：一标段

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
7	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方或石方综合考虑，包含淤泥、流沙、杂草、乔灌木及树兜、各种砖石结构、砼及钢筋砼结构等 2. 场内外的运距、处置费及堆场：综合考虑，运输方式及外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求，在合同履行期间，承包人不因工程量、土石比例、运输距离、运输方案、堆放场地等变化而对综合单价作任何调整 3. 发包人指定不允许堆弃的范围内不得堆放	m³	9.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【安装工程】

标段：一标段

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 5. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单工程量中 6. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
8	031302007006	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		专业措施项目								
9	031301001006	吊装加固	1. 名称：吊装加固 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
10	031301002006	金属抱杆安装拆除、移位	1. 名称：金属抱杆安装拆除、移位 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
11	031301003006	平台铺设、拆除	1. 名称：平台铺设、拆除 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【安装工程】

标段：一标段

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
12	031301004006	顶升、提升装置	1. 名称：顶升、提升装置 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
13	031301005006	大型设备专用机具	1. 名称：大型设备专用机具 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
14	031301006006	焊接工艺评定	1. 名称：焊接工艺评定 2. 根据相关规定结合施工图纸	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
15	031301007006	胎（模）具制作、安装、拆除	1. 名称：胎（模）具制作、安装、拆除 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
16	031301008006	防护棚制作安装拆除	1. 名称：防护棚制作安装拆除 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	031301009006	特殊地区施工增加	1. 名称：特殊地区施工增加 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
18	031301010006	安装与生产同时进行施工增加	1. 名称：安装与生产同时进行施工增加 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
19	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加	1. 名称：在有害身体健康环境中施工增加 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
20	031301012006	工程系统检测、检验	1. 名称：工程系统检测、检验 2. 根据相关规定结合施工现场及图纸投标人自行综合考虑此部分费用，中标后不做调整 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
21	031301013006	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	1. 名称：设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
22	031301014006	焦炉烘炉、热态工程	1. 名称：焦炉烘炉、热态工程	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【安装工程】

标段：一标段

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
23	031301015006	管道安拆后的充气保护	1. 名称：管道安拆后的充气保护 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
24	031301016006	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	1. 名称：隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【安装工程】

标段：一标段

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
25	031301017006	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑 3. 根据相关规定结合施工现场及图纸投标人自行综合考虑此部分费用，中标后不做调整 4. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
26	031301018006	其他措施	1. 投标人自行勘察现场，根据项目特点及现场实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【安装工程】

标段：一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 未报价，视为已考虑进入相应 各项综合单价内 3. 该项目费用中标后总价包干使用， 不做调整 4. 其它：满足设计、招标技术标准、 施工及验收规范等要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001006	安全文明施工费			909.08			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		49.26			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		206.00			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		344.82			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		309.00			
2	031302002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003006	非夜间施工增加						
4	031302004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【安装工程】 标段：一标段

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	011707007019	自备水源、电源费用(设备费用)						
9	011707006019	其他(投标单位根据施工图设计、各类规范以及现场踏勘并结合施工经验，综合考虑所有工作内容，在施工图范围内自行报价，包干使用)						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【安装工程】 标段: 一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	2093.65		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		2093.65		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市【
安装工程】 标段: 一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2093.65	
合计			2093.65	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市【安装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【安装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市

【安装工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市 【安装工程】
 标段：一标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元	44.10		1.00			
2	柴油(机械)	L	105.29		6.65			
3	水	m³	0.65		4.83			
4	汽油(机械)	L	3.97		7.06			
5	商品混凝土C15	m³	0.22		417.70			
6	HDPE双壁波纹管DN200	m	64.44		21.00			
7	溢流雨水口篦子400*400mm（含溢流罩、截污挂篮等配件）	套	7.07		946.20			
8	HDPE雨水管DN400	m	9.60		59.00			
9	增加费（泵送电费）	m³	0.22		4.00			
10	PE渗水管DN100	m	172.25		21.42			
11	PE渗水管管件DN100	个	44.75		10.48			
12	土工布200g/m²	m²	264.53		2.43			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 海绵城市【安装工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏
【光伏工程】

标段：一标段

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0304	光伏工程								
1	030404017009	光伏并网柜 1APbw1	1. 名称：光伏并网柜 1APbw1 2. 型号、规格：详设计，柜内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 3. 材质：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 含基础及型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及砌筑 6. 包含：成套供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水防尘措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套是指按设计图纸及要求的柜内所有元器件、附件、各类	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏
【光伏工程】

标段：一标段

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模块、仪器、仪表、配件等所有内容 7. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品及深化设计均包含在报价中，综合单价及合价不作调整 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
2	030411001015	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：SC20 4. 配置形式：沿桥架、埋地、吊顶内、明配、暗配等综合考虑 5. 包含：管道（含管道连接件）、附件、接地（含跨接线）、	m	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏
【光伏工程】

标段：一标段

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			测位、画线、打眼、除锈、刷油、防腐、管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐；预留孔洞、打孔洞、补孔洞、随砌随埋、预留槽；穿引线、固定支架、过线盒、转线盒、穿砖墙套管；防火封堵等全部内容。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
3	030408001007	电力电缆 WDZB1-YJY-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：WDZB1-YJY-3*4mm ² 3. 敷设方式、部位：桥架、钢管敷设综合考虑 4. 材质：铜芯 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV	m	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏
【光伏工程】

标段：一标段

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含：电缆头制作安装、电缆敷 敷设、固定支架、电缆实验、挂 牌等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求；满足招标文 件及招标技术标准要求							
4	030408001008	电缆 PV1-F 1*4mm ²	1. 名称：电缆 2. 规格型号：PV1-F 1*4mm ² 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等 全部内容 7. 其他详设计及满足规范要求	m	300.000					
5	030405002001	组串式逆变器 5KW	1. 名称：组串式逆变器 2. 型号、规格：5KW 3. 容量：综合考虑	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏
【光伏工程】

标段：一标段

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：详见设计 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
6	030505006001	MC4 接头	1. 名称：MC4 接头 2. 规格：MC4 3. 方式：正负接头 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	对	12.000					
7	030411004015	电气配线 BVR-1*4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格型号：BVR-1*4mm² 4. 材质：详设计 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏
【光伏工程】

标段：一标段

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
8	030411004016	电气配线 BVR-1*16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格型号：BVR-1*16mm ² 4. 材质：详设计 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	50.000					
9	030409005003	接地母线 热镀锌扁钢 - 25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式： 综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏
【光伏工程】

标段：一标段

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
10	030501013001	光伏发电监测系统	1. 名称：光伏发电监测系统 2. 参数：详设计 3. 含光伏监控主机、音箱(语音报警)、3KVAUPS, 应急供电时间≥2h、提供OPC接口、环境数据检测仪、网络交换机、通讯线、多功能仪表、防逆流保护装置、数据采集器及调试等全部内容 4. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	套	3.000					
11	030405002002	晶硅组件 620w 2465*1134* 35mmmm	1. 名称：晶硅组件 2. 光伏板：单块光伏组件尺寸2465* 1134* 35mmmm, 组件功率620w; 3. 光伏组件:单晶硅光伏组件, 4. 安装方式：综合考虑 5. 含光伏板、电池组等安装所	块	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏
【光伏工程】

标段：一标段

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需组件 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准要求。							
12	030413001001	晶硅组件支架	1. 名称：晶硅组件支架 2. 型号、规格：详设计 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准要求。	t	0.500					
13	030405002003	太阳能光伏发电系统调试	1. 名称：太阳能光伏发电系统调试 2. 类型：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏
【光伏工程】

标段：一标段

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计量时需提供调试报告。							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
14	031302007007	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
15	031301001007	吊装加固	1. 名称：吊装加固 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏
【光伏工程】

标段：一标段

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
16	031301002007	金属抱杆安装拆除、移位	1. 名称：金属抱杆安装拆除、移位 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
17	031301003007	平台铺设、拆除	1. 名称：平台铺设、拆除 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
18	031301004007	顶升、提升装置	1. 名称：顶升、提升装置 2. 根据相关规定结合施工图纸	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏

标段：一标段

第 11 页 共 17 页

【光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
19	031301005007	大型设备专用机具	1. 名称：大型设备专用机具 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
20	031301006007	焊接工艺评定	1. 名称：焊接工艺评定 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
21	031301007007	胎（模）具制作、安装、	1. 名称：胎（模）具制作、安	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏

【光伏工程】

标段：一标段

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除	装、拆除 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
22	031301008007	防护棚制作安装拆除	1. 名称：防护棚制作安装拆除 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
23	031301009007	特殊地区施工增加	1. 名称：特殊地区施工增加 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏
【光伏工程】

标段：一标段

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行相关规范要求							
24	031301010007	安装与生产同时进行施工增加	1. 名称：安装与生产同时进行施工增加 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
25	031301011007	在有害身体健康环境中施工增加	1. 名称：在有害身体健康环境中施工增加 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
26	031301012007	工程系统检测、检验	1. 名称：工程系统检测、检验 2. 根据相关规定结合施工现场	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏

标段：一标段

第 14 页 共 17 页

【光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及图纸投标人自行综合考虑此部分费用，中标后不做调整 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
27	031301013007	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	1. 名称：设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
28	031301014007	焦炉烘炉、热态工程	1. 名称：焦炉烘炉、热态工程 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏

标段：一标段

第 15 页 共 17 页

【光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
29	031301015007	管道安拆后的充气保护	1. 名称：管道安拆后的充气保护 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
30	031301016007	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	1. 名称：隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 2. 根据相关规定结合施工图纸投标人自行综合考虑此部分费用，自主报价 3. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	项	1.000					
31	031301017007	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏

标段：一标段

第 16 页 共 17 页

【光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			，搭、拆脚手架 ，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑 3. 根据相关规定结合施工现场及图纸投标人自行综合考虑此部分费用，中标后不做调整 4. 其他：未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求							
32	031301018007	其他措施	1. 投标人自行勘察现场，根据项目特点及现场实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3. 该项目费用中标后总价包干使用，不做调整 4. 其它：满足设计、招标技术	项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏 【光伏工程】

标段：一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001007	安全文明施工费			3184.63			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		172.57			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		721.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1207.96			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1082.46			
2	031302002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003007	非夜间施工增加						
4	031302004007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006007	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏 【光伏工程】 标段：一标段 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	011707007020	自备水源、电源费用(设备费用)						
9	011707006020	其他(投标单位根据施工图设计、各类规范以及现场踏勘并结合施工经验，综合考虑所有工作内容，在施工图范围内自行报价，包干使用)						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏 【光伏工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	7357.78	
合计			7357.78	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏 【光伏工程 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏 【光伏工程】

标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏 【光伏工程】 标段：一标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏 【光伏工程】 标段：一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏 【光伏工程】
 标段：一标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	MC4接头	对	12.00		5.90			
2	电气配线BVR-1*16mm ²	m	52.50		15.29			
3	光伏发电监测系统	套	3.00		8740.00			
4	PV1-F1*4mm ²	m	303.00		6.00			
5	光伏并网柜1APbw1	台	3.00		4350.00			
6	组串式逆变器5KW	组	3.00		1010.66			
7	电气配线BVR-1*4mm ²	m	52.50		3.92			
8	热镀锌扁钢-25*4	m	52.50		3.77			
9	型钢	kg	0.53		3.25			
10	电气配管SC20	m	154.50		7.90			
11	电力电缆WDZB1-YJY-3*4mm ²	m	151.50		13.91			
12	晶硅组件 620w 2465* 1134*35mmmm	块	11.98		468.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：香脂湖湿地公园建设项目-香脂湖生态修复工程(二期)一标段 光伏 【光伏工程】 标段：一标段
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。