

招标工程量清单

招 标 人：



成都市新都区公园城市建设服务中心

(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2026 年 7 月 24 日

招标工程量清单

招 标 人：成都市新都区公园城市建设服务中心

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



编 制 时 间：2026 年 7 月 24 日

造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

复 核 人：



复 核 时 间：2026 年 7 月 24 日

总 说 明

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程

第 1 页 共 5 页

一、工程概况

1. 项目名称：老川陕路（物流大道—疏影路）改建工程
2. 工程地址：成都市新都区
3. 工程概况：老川陕路（物流大道—疏影路）改建工程，道路红线宽 30 米，为城市次干路，设计速度 30km/h，北接现状物流大道(30m 次干路)与川陕路(30m 次干路)交叉口，南接现状疏影路（20m 次干路）与毗河桥（30m 次干路）交叉口，设计总长 464.013m（桩号 K0+000~K0+ 464.013），实施总长 447.593m（桩号 K0+016.42~K0+464.013）。本次主要设计内容包括道路工程、排水工程、照明工程、电力工程、交安工程及绿化工程等。
4. 计划工期和施工中应注意的事项见招标文件。

二、工程招标和承包范围

1. 工程量清单及设计图内的全部内容。
2. 包括为完成上述工作所需的生产、生活临时设施搭设、必要的技术措施、安全文明措施搭拆等内容。

三、工程量清单编制依据

1. 由中国市政工程西南设计研究总院有限公司设计的施工图及设计院的相关文件资料；
2. 川建造价发〔2013〕370号关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知；
3. 《建设工程工程量清单计价规范》（ GB50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范（以下简称“13规范”）、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》；
4. 川建造价发〔2016〕481号(四川省住房和城乡建设厅关于进一步明确实施《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》有关事项的通知)；
5. 川建行规〔2021〕3号《四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法》；川建行规〔2024〕17号；
6. 川建造价发〔2021〕65号（四川省住房和城乡建设厅关于印发《〈四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法〉答疑》的通知）；
7. 川建造价发〔2019〕181号-四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知及2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定；
8. 四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建行规〔2024〕15号）；
9. 四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法》的通知（川建行规〔2024〕17号）；
10. 四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》其他总价措施项目费计取标准和工程量清单计价表的通知（川建标函〔2024〕3159号）；
11. 与建设项目有关的标准、规范、技术资料；
12. 施工降水费用按深井降水、明排水等降水方式及施工工期综合考虑；
13. 施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

总 说 明

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程

第 2 页 共 5 页

四、工程质量、材料、施工等的说明

- 1. 工程质量达到合格、符合现行施工及验收规范；
- 2. 材料为合格产品，必须持有相关部门颁发的《产品合格证书》；

五、其它需要说明的问题

- 1. 施工现场实际情况以现场踏勘为准，投标人应认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝；
- 2. 自然地理条件：本工程位于新都区；
- 3. 环境保护要求：满足当地政府对环境保护的相关要求；
- 4. 本工程的收边、收口，无论施工图及清单是否提出，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑，中标后不得调整，也不另行签证。
- 5. 投标人在报价时应综合考虑各种材料的规格与颜色，中标后不得因其变化而调整综合单价。
- 6. 投标人应充分考虑设备或成品材料部件等在运输、安装未交工前的过程中表面漆膜损坏应进行补漆的工作，可能发生的费用由投标人投标报价时综合考虑在相关工程项目的综合单价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。
- 7. 投标人报价时应充分考虑给排水管道、电力通信管道、燃气管道、交通信号管道等暗设的留洞、打洞、开槽、留槽等工作以及洞口、管槽的封堵、抹灰、恢复等措施费用，中标后不得调整，也不另行签证。
- 8. 本工程所涉及的所有预留孔洞及封堵孔洞，投标人应充分考虑，中标后不得调整，也不另行签证。本工程一切需要作防火封堵的部位，投标人必须按照规范、标准和消防要求用合格的防火堵料封堵，相关费用由投标人投标报价时综合考虑在相关清单项目的综合单价中，招标人不再额外支付。
- 9. 按照规范、要求必须进行防火涂层保护的设备、材料，投标人必须按照标准和规范施工，相关费用充分考虑，招标人不再额外支付。
- 10. 电缆敷设包含了揭（盖）盖板（包含沟盖板和桥架盖板）、电缆防护、电缆防火涂料。
- 11. 本清单中“DN”表示管道、阀门的公称直径。
- 12. 本工程中种植土回填及绿化用地的整理，投标人应将可能发生的地表排水、土壤的耙细、过筛、拍实、找平、找坡、回填土的运输、废弃物的运输等自行充分考虑。
- 13. 植物栽植部分的综合单价包括了植物的采购费、运输费、种植时挖穴挖槽费、栽植、换种植土、覆土、修剪、杀菌、施肥、筑土围、浇水、弃物外运等材料费、人工费、机械费、水费、补种死株的植物费、含竣工验收前根据相关规范要求进行的成活养护及竣工后至移交管养单位前保证成活费用等完成分部分项工程的全部费用，综合单价中标后不调整。植物移交管养单位时间以招标人及监理的书面通知为准，工程竣工后至移交管养单位之前产生的全部费用由投标人综合考虑。工程竣工后至移交管养单位之前的一年时间之内，植物死亡，投标单位须无条件进行补栽并达到成活，再次验收合格，由此产生的费用由投标单位综合考虑，中标后不再另行计取。
- 14. 红线范围内施工临时用电、临时用水所产生的运输、调试、维修、维护、安装及使用后的拆除、残值处理等均由投标人自行处理，并综合考虑在报价中。
- 15. 地下管线探测、保护费，投标人应自行踏勘现场，结合实际情况，精心编制施工组织设计，考虑该项措施费用，中标后不论采取何种措施均不予另行支付。
- 16. 本工程招标人不提供板房等临时设施场地，投标人自行考虑。

总 说 明

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程

第 3 页 共 5 页

17. 施工期间的临时占道及施工场地内的清扫等，投标人自行考虑。

18. 投标人需考虑完成本工程竣工备案所需的一切费用及工作，备案所需费用由投标人向相关部门缴纳，中标后招标人不再另行支付。

19. 建筑垃圾外弃费（施工过程中产生的）：投标单位针对本工程的特殊性质综合考虑，其产生的相关费用，由投标人在报价中综合考虑，招标人不另行签证。

20. 根据相关质量监督机构要求需完成的各项检测项目（“各项检测项目”范围为2020年 《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的“检验试验费”所包含的检测项目）。若项目检测不合格，投标人须无条件进行整改直至复检合格为止，且整改和复检的费用由投标人承担，其产生的相关费用由投标人在投标报价中综合考虑。

21. 投标人必须按照成都市人民政府办公厅转发的《成都市建筑施工企业非本市户籍农民工参加社会保险暂行办法》（成办发[2012]39号文）的规定为非本市户籍农民工办理社会保险，其保险费用包含在投标报价中，不得另行结算，投标人在中标通知书发出后7个日历天内必须交纳此项保险费用，由于投标人未办理此项保险而造成不能办理开工手续，因此造成的相关责任由投标人承担。

22. 项目建设过程中招标人对接政府部门的各项工作时需投标人配合的，投标人应无条件配合。

23. 根据《成都市建筑垃圾全密闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城发〔2012〕143号）的规定，2012年11月1日起，必须使用符合新技术标准的自动软篷全密闭覆盖系统的运渣车运输建筑垃圾，投标人必须按照该文件的相关规定执行。投标人应该踏勘现场，投标时应综合考虑土石方堆场费，外弃运距，中标后不得因此对综合单价进行调整或另行签证，如因投标人运输建筑垃圾时不符合相关规定受到有关行政主管部门处罚而影响工期，一切责任由投标人承担，招标人将按合同约定进行处罚。

24. 投标人进场后根据现场实际情况、地勘资料、施工规范、施工范围及施工工期编制的施工排水、降水施工方案，排水、降水施工方案需经相关单位审核通过后方可实施。雨季施工所需的明排水相关费用，投标人自行考虑，中标后不得调整，也不另行签证。

25. 工程渣土、工程泥浆弃置处置费，投标人根据招标文件要求和招标工程量清单，遵照有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“分部分项工程和单价措施项目清单综合单价”中自主报价。

26. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费（含税价），投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价。

27. 其他未尽事宜：以国家规范、标准、法规为准。
- 六、本工程量清单的具体内容的说明
1. 工程量清单中所列工程数量执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（ GB50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范；工程量清单中所列工程数量仅作为投标报价的共同基础，不作为最终结算和支付工程进度款的依据。工程竣工结算和支付工程进度款应按工程量计算规范和有关合同约定的图纸进行计量。

2. 本工程量清单应与投标须知、合同条款、施工规范、地勘资料和踏勘现场实际情况一起使用。工程量计算规则除另行约定外，其余均按《建设工程工程量清单计价规范》（ GB50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范的相应计算规则计算。

3. 投标报价要求：

（1） 本投标报价采用综合单价报价。综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程和措施清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。投标人报价应结合施工现场实际和现在的市场情况、自身技术及管理水平、经营状况、机械设备及制定的施工方案的要求自行报价

总 说 明

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程

第 4 页 共 5 页

。投标人在投标书中应提供综合单价分析表及电子文档。

(2) 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包括本工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金，包含人工费、材料费、施工机具使用费、管理费和利润等完成本工程所需的一切费用(即本工程的人工费、材料费和工程设备费、机械费、措施费、管理费和利润、风险金、保险、规费、税金及政策性文件规定的各项费用)；

(3) 工程量清单中的措施项目、其他项目清单投标人按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)等9本工程量计算规范可根据工程的实际情况结合施工组织设计，对招标人所列的措施项目进行增补外，其余必须按招标人给定的项目名称、项目特征、计算单位及工程量报出综合单价和合价，其中安全文明施工费按照给定的金额填报，竣工结算时按相关主管部门核定的“建设工程安全文明施工评价及费率测定表”按实调整；

(4) 工程量清单中的规费，投标人编制投标报价时按招标工程量清单中给定的金额填报，竣工结算时按四川省建设厅颁布2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定计取；

(5) 税金：按川建造价发〔2019〕181号—四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知及2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》的相关规定计取，其中附加税竣工结算时按甲、乙双方在合同中约定的综合附加税税率计算；

(6) 对工程量清单中的每一个项目，投标人均应填报综合单价和合价，对于没有填入综合单价和合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单中的其他子目的综合单价或合价中，投标人的投标总价应是所有工程费用汇总；

(7) 本工程若清单的项目特征、描述未详尽事宜的，除招标人以招标答疑形式作澄清外，其余均以设计图、施工规范为准，并请投标人在投标报价时综合考虑进综合单价内；

(8) 工程量清单的任何内容不得随意删除或涂改，若有误，在有效时间内书面向招标单位提出，以“补遗”资料为准；

(9) 投标报价中的综合单价和合价全部以人民币表示。

4. 在施工期间发生的设计变更和现场签证、工程量清单漏项，除建设工程施工合同另有约定外，其综合单价按下列办法执行：

(1) 投标报价中已有适用于该项目的综合单价，按已有的综合单价确定；

(2) 投标报价中只有类似于该项目的综合单价，可参照类似的综合单价确定；

(3) 投标报价中没有适用和类似于该项目的综合单价，该部分的工程造价按四川省建设厅颁布2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》按实计价，并按投标同水平下浮（即：下浮比例= $[1 - (\text{中标金额} - \text{不可竞争费用}) / (\text{招标控制价} - \text{不可竞争费用})] \times 100\%$ ），并按施工合同专用合同条款执行；其中材料价格的确认方法为：有甲乙双方签认价的按签认价执行，没有签认价的按投标价执行，没有签认价和投标价的按同期当地造价站颁布的信息价执行；

(4) 工程量、措施费、材料价格的调整范围及调整方法在施工合同中由甲乙双方约定；若施工合同无相应约定的，则按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及相关配套文件执行。

(5) 投标人投标时对计日工不作报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为结算单价；零星工作机械单价按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件规定执行。

(6) 其他未尽事宜按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)等9本工程量计算规范相关规定执行

总 说 明

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程

第 5 页 共 5 页

- 。
- (7) 若本工程量清单项目特征中描述与施工图设计不一致之处，以工程清单为准；若工程量清单中描述未详尽之处，以施工图设计为准。
- (8) 本说明中条款若有与招标文件的条款不一致时，以招标文件相应条款为准。

七、招标控制价

本工程的招标控制价为21999794.10元, 其中暂列金额1799902.42元，专业工程暂估价为0.00元，规费为196108.47元，安全文明施工费为778479.49元。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程

第 1 页 共 1 页

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	041001001001	拆除沥青混凝土路面 12cm厚	1. 材质：沥青混凝土 2. 厚度：12cm 3. 拆除方式：投标人自行考虑 4. 建渣、废弃物场内运输：综合单价仅包含建渣场内运输费 5. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函〔2024〕3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 6. 此工程量为暂估量，结算时按实计量 7. 残值考虑在综合单价内，结	m²	5175.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算不做调整							
2	041001001002	拆除混凝土路面 厚20cm	1. 材质：水泥混凝土 2. 厚度：20cm 3. 拆除方式：投标人自行考虑 4. 建渣、废弃物场内运输：综合单价仅包含建渣场内运输费 5. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函〔2024〕3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 6. 此工程量为暂估量，结算时按实计量 7. 残值考虑在综合单价内，结	m²	4958.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 3 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算不做调整							
3	041001003003	拆除基层	1. 材质：各类道路基层 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：投标人自行考虑 4. 本清单项目单位按“m³”计 5. 建渣、废弃物场内运输：综合单价仅包含建渣场内运输费 6. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函〔2024〕3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 7. 此工程量为暂估量，结算时按实计量	m³	4325.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 4 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 残值考虑在综合单价内，结算不做调整							
4	041001002004	拆除人行道面砖	1. 材质 ：现状人行道面砖 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：投标人自行考虑 4. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函〔2024〕3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 5. 此工程量为暂估量，具体以实际情况为准，按实结算，按合同及相关规定要求办理相关	m²	1279.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 5 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			资料方可进入结算 6. 残值考虑在综合单价内，结算不做调整							
5	041001005005	拆除路缘石	1. 材质：混凝土 2. 尺寸：40*15*100cm 3. 拆除方式：投标人自行考虑 4. 建渣、废弃物场内运输：综合单价仅包含建渣场内运输费 5. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函（2024）3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 6. 此工程量为暂估量，结算时	m	810.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按实计量 7. 残值考虑在综合单价内，结算不做调整							
6	041001001006	车行道刨洗	1. 材质：综合 2. 厚度：平均5cm 3. 拆除方式：投标人自行考虑 4. 建渣、废弃物场内运输：综合单价仅包含建渣场内运输费 5. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函（2024）3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 6. 此工程量为暂估量，结算时	m ²	715.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按实计量 7. 残值考虑在综合单价内，结算不做调整							
7	040805001007	现状路灯拆除	1. 名称：现状路灯拆除 2. 路灯型号规格综合考虑 3. 拆除方式：投标人自行考虑 4. 建渣、废弃物场内运输：综合单价仅包含建渣场内运输费 5. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函（2024）3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 6. 此工程量为暂估量，结算时	套	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 8 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按实计量 7. 残值考虑在综合单价内，结算不做调整							
8	040205014008	现状车行信号灯拆除	1. 名称：现状车行信号灯拆除 2. 车行信号灯型号规格综合考虑 3. 拆除方式：投标人自行考虑 4. 建渣、废弃物场内运输：综合单价仅包含建渣场内运输费 5. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函〔2024〕3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整）	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 9 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 此工程量为暂估量，结算时按实计量 7. 残值考虑在综合单价内，结算不做调整							
9	040205014009	现状人行信号灯拆除	1. 名称：现状人行信号灯拆除 2. 人行信号灯型号规格综合考虑 3. 拆除方式：投标人自行考虑 4. 建渣、废弃物场内运输：综合单价仅包含建渣场内运输费 5. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函（2024）3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段： /

第 10 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自主报价，中标后不再调整） 6. 此工程量为暂估量，结算时按实计量 7. 残值考虑在综合单价内，结算不做调整							
10	040205004010	现状交通标志拆除	1. 名称：现状交通标志拆除 2. 交通标志型号规格综合考虑 3. 拆除方式：投标人自行考虑 4. 建渣、废弃物场内运输：综合单价仅包含建渣场内运输费 5. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函〔2024〕3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自主报价，中标后不再调整） 6. 此工程量为暂估量，结算时按实计量 7. 残值考虑在综合单价内，结算不做调整							
11	041001008011	现状传化logo拆除	1. 名称：现状传化logo拆除 2. 含旗杆、水池、绿化、logo等的拆除 3. 拆除方式：投标人自行考虑 4. 建渣、废弃物场内运输：综合单价仅包含建渣场内运输费 5. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函〔2024〕3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 12 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 6. 此工程量为暂估量，结算时按实计量 7. 残值考虑在综合单价内，结算不做调整							
		分部小计								
		土石方								
12	040101001012	挖一般路基土石方	1. 土壤类别：类别综合考虑，包含地表土、软土、粘土、砂土、耕作土、建渣、生活垃圾、石方等（包含路基开挖、表土清除、换填开挖等） 2. 挖土深度：按设计综合 3. 挖土方式：投标人自行考虑 4. 场内运输：投标人自行考虑 5. 路基挖出的连砂石处置权归	m³	15731.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段： /

第 13 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			发包人所有，承包人不得有异议。 6. 其他：投标人应对施工现场及周边条件进行仔细勘察，充分考虑各种因素，综合报价 7. 因工作面和放坡增加的工程量并入本清单项目工程量内							
13	040103001013	路基合格石方回填	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方材料品种：合格石方 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源、运距：买土或利用拆除结构物，拆除结构物含解小，场内、外运距投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m³	10.000					
14	040103001014	路基合格土回填（利用规	1. 密实度要求：符合设计及规	m³	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 14 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土)	范要求 2. 填方材料品种：合格土方 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源、运距：利用土，场内、外运距投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及规范要求							
15	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种：类别综合考虑，包含地表土、软土、粘土、砂土、耕作土、建渣、工程渣土、工程泥浆、石方等（工程垃圾、拆除垃圾除外） 2. 外弃运距及弃置场地：涉及堆场（含土地租赁费）、场内、外运输费用包含在综合单价中，投标人自行考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求	m³	15721.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 15 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 自行考虑土石方堆场、处置费、消纳费及外运补贴费用，结算不调整 4. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求							
16	040103001016	砂砾石回填（外购）	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方材料品种：砂砾石（外购） 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源、运距：外购，运距投标人自行考虑 5. 其他：符合设计及规范要求	m³	6723.250					
17	040103001017	路基合格土回填(买土)	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方材料品种：合格土方	m³	2999.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段： /

第 16 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源、运距：买土，场内、外运距投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及规范要求							
18	040103001018	砂砾石换填（外购）	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方材料品种：砂砾石（外购） 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源、运距：外购，运距投标人自行考虑 5. 其他：符合设计及规范要求	m³	440.000					
		分部小计								
		车行道								
19	040202001019	车行道路床整形碾压	1. 部位：车行道	m²	11371.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 17 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 范围：全线 3. 其它：放样、整修路拱、碾压成型 4. 其他：符合设计及规范要求							
20	040202011020	20cm厚 级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：20cm 3. 级配：满足设计要求 4. 运距：投标人综合考虑 5. 压实度满足设计要求 6. 摊铺方式;投标人自行考虑 7. 其他：符合设计及规范要求	m²	11278.780					
21	040202015021	25cm厚 4%水泥稳定碎石下基层	1. 厚度：25cm 2. 水泥含量：4% 3. 石料、规格：满足设计及施工验收规范要求 4. 压实度：符合设计及规范要求	m²	11138.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段： /

第 18 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 拌和方式：满足设计及规范要求 6. 摊铺方式：投标人自行考虑 7. 水稳拌和料场内、外运距：投标人自行考虑 8. 养生：符合设计及规范要求，费用包含在综合单价内 9. 其他：符合设计及规范要求							
22	040202015022	20cm厚 5%水泥稳定碎石上基层	1. 厚度：20cm 2. 水泥含量：5% 3. 石料、规格：满足设计及施工验收规范要求 4. 压实度：符合设计及规范要求 5. 拌和方式：满足设计及规范要求 6. 摊铺方式：投标人自行考虑 7. 水稳拌和料场内、外运距：	m²	11044.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 19 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑 8. 养生：符合设计及规范要求，费用包含在综合单价内 9. 其他：符合设计及规范要求							
23	040203003023	乳化沥青透层油(0.7～1.5L/m²)	1. 材料品种：乳化沥青PC-2型 2. 喷油量： 0.7～1.5L/m² 3. 其它：满足设计及规范要求 4. 基层清理综合考虑在单价内	m²	10788.900					
24	040203004024	0.8cm厚ES-3型稀浆封层	1. 材料品种：ES-3型稀浆封层 2. 厚度：0.8cm 3. 其它：满足设计及规范要求	m²	10788.900					
25	040203006025	6cm厚 中粒式沥青混凝土AC-20C	1. 沥青品种：70号A级沥青 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土(AC-20C) 3. 石料粒径及种类：详设计综合考虑 4. 掺和料：详设计	m²	21737.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 20 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 厚度：6cm 6. 运距：投标人综合考虑 7. 其他：符合设计及规范要求							
26	040203003026	乳化沥青粘层油(0.3~0.6L/m²)	1. 材料品种：乳化沥青PC-3型 2. 喷油量：0.3~0.6L/m² 3. 其它：满足设计及规范要求	m²	21333.570					
27	040203006027	4cm厚 SBS改性细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种：改性沥青 2. 沥青混凝土种类：SBS改性细粒式沥青混凝土AC-13C 3. 石料粒径及种类：玄武岩，其他详设计综合考虑 4. 掺和料：详设计 5. 厚度：4cm 6. 运距：投标人综合考虑 7. 其他：符合设计及规范要求	m²	11108.900					
28	040203006028	5cm厚 SBS改性细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种：改性沥青 2. 沥青混凝土种类：SBS改性细	m²	715.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 21 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			粒式沥青混凝土AC-13C 3. 石料粒径及种类：玄武岩，其他详设计综合考虑 4. 掺和料：详设计 5. 厚度：5cm，考虑平均2cm调平层 6. 运距：投标人综合考虑 7. 其他：符合设计及规范要求							
29	040201021029	50cm宽SBS防裂卷材	1. 材料品种、规格：50cm宽SBS防裂卷材 2. 搭接方式：综合 3. 其他：符合设计及规范要求	m ²	80.000					
		分部小计								
		人行道								
30	040204001030	人行道路床整形碾压	1. 部位：人行道 2. 范围：全线 3. 其它：放样、整修路拱、碾	m ²	3478.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 22 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压成型 4. 其他：符合设计及规范要求							
31	040202011031	15cm厚级配碎石层	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：15cm 3. 级配：满足设计要求 4. 运距：投标人综合考虑 5. 压实度满足设计要求 6. 摊铺方式;投标人自行考虑 7. 其他：符合设计及规范要求	m²	3407.980					
32	040204003032	15cm C25混凝土基层	1. 混凝土强度等级 ：C25 2. 厚度 ：15cm 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土的场内外运输费用包含在综合单价中 5. 外加剂：详设计，费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价	m²	3143.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 23 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 7. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 8. 其他：满足设计及规范要求							
33	040204002033	2.5cm 仿芝麻灰石英砖(烧面)	1. 块料品种、规格：仿芝麻灰石英砖(烧面) 2.5cm厚 2. 基础、垫层：3cm厚 M10水泥砂浆 3. 本清单项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：满足设计文件及相关规范要求	m²	2820.900					
34	040204002034	2.5cm黄色石英盲道砖(	1. 块料品种、规格：黄色石英	m²	242.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 24 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		烧面)	盲道砖(烧面) 2.5cm厚 2. 基础、垫层：3cm厚 M10水泥砂浆 3. 本清单项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：满足设计文件及相关规范要求							
35	040204004035	芝麻灰花岗石路缘石(100×10×30cm)	1. 材料品种、规格：芝麻灰花岗石路缘石(100×10×30cm) 2. 垫层：3cm厚 M10水泥砂浆 3. 三面坡缘石综合考虑在内 4. 倒边综合考虑在单价内 5. 其它：符合设计及规范要求 6. 本清单项目砂浆采用预拌砂浆	m	849.900					
36	040204004036	芝麻灰花岗石嵌边石(100×10×15cm)	1. 材料品种、规格：芝麻灰花岗石嵌边石(100×10×15cm)	m	811.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 25 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 垫层：3cm厚 M10水泥砂浆 3. 三面坡缘石综合考虑在内 4. 倒边综合考虑在单价内 5. 其它：符合设计及规范要求 6. 本清单项目砂浆采用预拌砂浆							
37	040204004037	C20预制混凝土靠背(10×15cm)	1. 材料品种、规格：C20预制混凝土靠背(10×15cm) 2. 模板费用在单价中综合考虑 3. 其它：符合设计及规范要求 4. 本清单项目混凝土采用商品混凝土	m	849.900					
38	040204007038	人行道树池 1.5*1.5m	1. 人行道树池规格：1.5*1.5m 2. 材料品种、规格：芝麻灰花岗石嵌边石(140×10×15cm)，30mm厚1：3水泥砂浆 3. 成品25mm厚玻璃钢树篦子(6	个	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 26 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			×38×38） 4. 本项目砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆 5. 具体样式详设计 6. 其他：满足设计文件及相关规范要求							
39	050307017039	成品不锈钢垃圾桶 1000×450×950mm	1. 垃圾箱材质：成品不锈钢垃圾桶 2. 规格尺寸：1000×450×950mm 3. 其他：满足设计文件及相关规范要求	个	8.000					
		分部小计								
		过街预埋管涵								
40	040501001040	过街预埋管3根DN500*6 钢筋混凝土管	1. 基础材质及厚度：满包C25商品砼 3. 规格：3根DN500*6钢筋混凝土	m	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 27 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土管 4. 每隔20~25m须设现浇混凝土套环柔性接口, 作法见国标图集04S516第35~37页。 5. 铺设深度：详设计图纸，综合考虑 6. 其他：符合设计及规范要求 7. 清单工程量为排管长度							
41	040504001041	接线方井3.24*1.5m	1. 垫层厚度：100mm厚C20混凝土 2. 井墙及底板：C30商品混凝土 3. 井深详设计综合 4. 盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板（含模板） 5. 综合单价包括预制和现浇钢筋制作安装费用，包括脚手架、模板的费用 6. 车泵、地泵、天泵等费用由	座	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 28 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑在投标报价中，中标后无论采用何种方式综合单价均不作调整 7. 本项目砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆 8. 其他：满足设计文件及相关规范要求							
42	040101002042	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别:类别综合考虑，包含地表土、软土、粘土、砂土、耕作土、建渣、生活垃圾、石方等 2. 挖土深度：投标人综合考虑报价 3. 场内运土距离：投标人综合考虑报价 4. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖，综合单价不作调整； 5. 人工捡底包含在内，报价综	m³	722.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 6. 因工作面和放坡增加的工程量并入本清单项目工程量内 7. 其他：符合设计及规范要求							
43	040103001043	机械沟槽、基坑回填土（利用土）	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：由投标人根据设计要求验收后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距：填方来源、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、堆场及场内、外运距，综合考虑在综合单价中 5. 人机综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验	m³	404.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 30 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
44	040103002044	余方弃置	1. 废弃料品种：类别综合考虑，包含地表土、软土、粘土、砂土、耕作土、建渣、工程渣土、工程泥浆、石方等（工程垃圾、拆除垃圾除外） 2. 外弃运距及弃置场地：涉及堆场（含土地租赁费）、场内、外运输费用包含在综合单价中，投标人自行考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 3. 自行考虑土石方堆场、处置费、消纳费及外运补贴费用，结算不调整 4. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求	m³	318.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		燃气线管保护								
45	040303002045	混凝土垫层 C20	1. 部位:垫层 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 商品砼的外加剂、泵送或其他方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 其他:符合设计及规范要求 5. 本项目砼采用商品砼	m³	1.800					
46	040303005046	混凝土包封 C25	1. 部位:包封 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 商品砼的外加剂、泵送或其他方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 其他:符合设计及规范要求	m³	6.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 32 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本项目砼采用商品砼							
47	040205002047	镀锌钢管 Φ200	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：钢制 3. 规格：Φ200，壁厚4mm 4. 连接方式：镀锌钢管接头处外套钢套管，满焊并做防腐处理 5. 包含：切管、接管、铺设、固定、清理等 6. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	m	30.000					
		分部小计								
		其他								
48	050307002048	芝麻灰花岗石隔离柱 150mm×600mm	1. 芝麻灰花岗石隔离柱 150mm×600mm 2. 表面打磨抛光喷涂防护剂图案激光雕刻	个	119.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 33 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 石材胶粘贴，三组16mm螺纹钢筋, 外露10cm, 埋深15cm 4. 隔离柱中部附着20cm高黄黑相间V类反光膜。 5. 先铺筑路面, 后钻孔安装直径16mm螺纹钢筋, 植筋胶固定。 6. 具体样式详设计 7. 其他：符合设计及规范要求							
49	040504001049	隐形井盖 800*400	1. 名称：隐形井盖 800*400 2. 井盖不锈钢部件均采用304不锈钢, 钢板厚度5mm，硬地上井盖饰面材料与周边铺装一致（铺装层另计） 3. 具体做法详设计 4. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	套	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 34 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	040504001050	“五防”扩盘式球墨铸铁井盖井座 Φ700 D400级（破损井盖更换）	1. 破损井盖更换，检查井修复（含检查井高程调整，检查井修复） 2. 井盖、井圈材质及规格：“五防”扩盘式球墨铸铁井盖井座 Φ700 D400级 3. 井圈、井盖、检查井同时应满足《成都市城市道路各类地下管线检查井、井圈、井盖设计施工补充规定》以及《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖》(DBJ51/T0 276-2024)中的要求。 276-2024的相关要求，井盖开启方向应与机动车流向保持一致。 4. 其他：符合设计及规范要求	套	8.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 35 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
51	041102002059	垫层模板	1. 部位：垫层模板 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 综合单价已包含模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用 6. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 7. 其他:满足设计及施工验收规	m²	15.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 36 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范							
52	041102001060	树池条石、嵌边石基座模板	1. 部位：树池条石、嵌边石基座模板 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 综合单价已包含模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用 6. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 7. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	353.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 37 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	041102037061	管道包封模板	1. 部位：管道包封模板 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 综合单价已包含模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用 6. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 7. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	30.000					
54	041102028062	检查井井壁模板（矩形）	1. 部位：检查井井壁模板（矩形）	m²	236.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 38 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支模高度：各种高度综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 综合单价已包含模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用 6. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 7. 其他:满足设计及施工验收规范							
55	041102030063	检查井底板模板	1. 部位：检查井底板模板 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模板类型：木模、组合钢模	m²	27.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 综合单价已包含模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用 6. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 7. 其他:满足设计及施工验收规范							
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
56	041106001064	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：投标人自行考虑	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 机械设备规格型号：投标人自行考虑 3. 投标报价中包含完成本工程的所有种类大型机械设备进出场及安拆 4. 本项目清单工程量按“项”计入，结算不做调整							
		分部小计								
		弯沉检测费								
57	01B065	弯沉检测费	1. 弯沉检测费 2. 弯沉值等符合设计及规范要求 3. 其他：符合设计及规范要求 4. 此费用不包含建设单位委托的第三方检测机构发生的相关费用，仅为施工单位应承担的弯沉检测费	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 41 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		管道防护								
58	041109006066	现状管道防护	1. 名称：现状管道防护（现状电力、通信管道、给排水管道、燃气管道） 2. 工字钢、钢丝绳≥16.0mm制作安装 3. 砖支墩：详设计 4. 拆除综合考虑在单价内 5. 土工布、软质安全绳综合考虑在单价内 6. 其他：具体做法详设计大样图 7. 本清单项目单位以“处”计	处	8.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程

标段：/

第 1 页 共 2 页

【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001051	安全文明施工费			377677.70			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20465.29			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		85582.14			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		143257.06			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		128373.21			
2	041109002052	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003053	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004054	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005055	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程

【道路工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006056	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007057	已完工程及设备保护费						
8	041109008058	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)

标段：/

第 1 页 共 1 页

）改建工程 【道路工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	合格土	m³	3095.20					
2	4%水泥稳定碎石（商品）	m³	2272.27					
3	5%水泥稳定碎石（商品）	m³	2253.10					
4	ES-3型沥青	t	8.63					
5	中砂	m³	56.10					
6	AC-20C中粒式沥青混凝土	m³	1323.83					
7	PC-3型乳化沥青	t	10.77					
8	SBS改性细粒式沥青混凝土AC-13C（玄武岩）	m³	486.20					
9	SBS防裂卷材	m²	90.40					
10	改性沥青嵌缝油膏	kg	8.56					
11	SBS改性沥青涂料	kg	6.40					
12	石油沥青30#	kg	14.62					
13	汽油	L	48.21					
14	合金钢钻头综合	个	6.48					
15	植筋胶泥	kg	13.44					
16	PC-2乳化沥青	t	10.79					
17	商品水稳层(压实)	m³	568.07					
18	铣刨鼓边刀	把	31.50					
19	商品混凝土C25	m³	679.73					
20	仿芝麻灰石英砖(烧面)30×60×2.5cm	m²	2849.11					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】 标段：/ 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	湿拌地面砂浆M10	m ³	121.01					
22	黄色石英盲道砖(烧面)30×30×2.5cm	m ²	245.33					
23	成品25mm厚玻璃钢树篦子(6×38×38)	套	60.00					
24	芝麻灰花岗石路缘石(100×10×30cm)	m ³	25.50					
25	芝麻灰花岗石嵌边石(100×10×15cm)	m ³	12.17					
26	C20预制混凝土靠背(10×15cm)	m ³	12.75					
27	芝麻灰花岗石嵌边石(140×10×15cm)	m ³	5.04					
28	湿拌地面砂浆M15	m ³	1.29					
29	成品不锈钢垃圾桶1000×450×950mm	个	8.00					
30	芝麻灰花岗石隔离柱150mm×600mm（含雕刻）	个	130.90					
31	Φ16mm螺纹钢	m	89.25					
32	DN500*6钢筋混凝土管	m	363.60					
33	商品混凝土C20	m ³	8.82					
34	商品混凝土C30	m ³	69.31					
35	C30混凝土盖板	m ³	2.53					
36	湿拌砌筑砂浆M7.5	m ³	2.08					
37	HPB300钢筋 Φ8～Φ10	t	0.04					
38	镀锌铁丝22#	kg	23.43					
39	HRB400钢筋 Φ12～14	t	6.65					
40	焊条(高强钢筋用)	kg	59.86					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【道路工程】 标段：/ 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	HRB400钢筋 Φ 16	t	0.72					
42	HRB400钢筋 Φ 8～Φ 10	t	0.29					
43	摊销卡具和支撑钢材	kg	180.96					
44	标准砖	千匹	0.22					信息价
45	成品零星钢构件综合	t	0.43					
46	焊条综合	kg	1.48					
47	电焊丝	kg	1.44					
48	带帽螺栓综合	kg	3.35					
49	镀锌钢管 Φ 200	m	30.90					
50	隐形井盖800*400	个	50.00					
51	“五防”扩盘式球墨铸铁井盖井座 Φ700D400级	套	8.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【标段: /
道路工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		绿化工程								
1	050101007067	现状绿化带拆除	1. 植物种类：清除地被植物，草皮、灌木、树根(莞)、竹林等综合考虑在报价中 2. 含30cm表土清除 3. 场内运输及堆场：综合考虑 4. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函〔2024〕3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整）	m²	2866.000					
2	040103002068	余方弃置	1. 废弃料品种：类别综合考虑，包含地表土、软土、粘土、砂	m³	859.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【绿化工程】

标段：/

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土、耕作土、建渣、工程渣土、工程泥浆、石方等（工程垃圾、拆除垃圾除外） 2. 外弃运距及弃置场地：涉及堆场（含土地租赁费）、场内、外运输费用包含在综合单价中，投标人自行考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 3. 自行考虑土石方堆场、处置费、消纳费及外运补贴费用，结算不调整 4. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求							
3	050102001069	移栽树木 胸径Φ30cm	1. 种类：香樟、榕树等 2. 胸径：Φ30cm 3. 规格：综合 4. 养护期：竣工验收后12个月，	株	89.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包成活 5. 树穴换土要求：符合设计要求 6. 其他要求：运输（含转运费、场内、场外运输费）、吊装、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场等综合考虑在单价中 7. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
4	050102013070	边坡喷播植草	1. 坡面清理、修整 2. 喷播植草 3. 无纺布综合考虑在单价内 4. 养护期：竣工验收后12个月，包成活 5. 其他：符合设计及规范要求	m²	145.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	050102001071	栽植宫粉羊蹄甲 Φ14-15cm	1. 种类：宫粉羊蹄甲 2. 胸径：Φ14-15cm 3. 规格：高度500-550cm，冠幅300-350cm，全冠饱满，树冠完整，不偏冠，无病虫害，三分枝以上。分枝点高度>2米，且保证人行道和非机动车上空2.5米净高。 4. 养护期：竣工验收后12个月，包成活 5. 树穴换土要求：符合设计要求 6. 其他要求：运输（含转运费、场内、场外运输费）、吊装、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场等综合考虑在单价中	株	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【绿化工程】

标段：/

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他:满足设计及施工验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程								
6	050403001080	树木钢架支撑架	1. 支撑类型、材质：钢架综合考虑，满足设计及规范 2. 单株支撑材料数量：综合考虑，满足设计及规范 3. 其他：符合设计及规范要求	株	60.000					
7	050403002081	草绳绕树干	1. 胸径（干径）：综合考虑 2. 草绳所绕树干高：综合考虑，满足设计及规范	株	60.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程

标段： /

第 1 页 共 2 页

【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001072	安全文明施工费			16873.75			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		914.34			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3823.61			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6400.39			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5735.41			
2	041109002073	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003074	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004075	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005076	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程

标段： /

第 2 页 共 2 页

【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006077	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007078	已完工程及设备保护费						
8	041109008079	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【绿化工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【绿化工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)

标段：/

第 1 页 共 1 页

)改建工程 【绿化工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【绿化工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	2547.91					
2	草绳	kg	1077.56					
3	肥料	kg	75.73					
4	杀虫剂	kg	5.84					
5	种植土	m³	460.98					
6	麻布	m²	619.44					
7	镀锌铁丝综合	kg	222.50					
8	草籽	kg	2.18					
9	无纺布	m²	159.50					
10	保水剂	kg	2.32					
11	粘接剂YJ-302	kg	0.20					
12	成品钢管支撑	套	60.00					
13	宫粉羊蹄甲Φ14-15cm	株	60.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【标段: /
绿化工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002082	挖沟槽、基坑土石方（雨水）	1. 土壤类别:类别综合考虑，包含地表土、软土、粘土、砂土、耕作土、建渣、生活垃圾、石方等 2. 挖土深度：投标人综合考虑报价 3. 场内运土距离：投标人综合考虑报价 4. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖，综合单价不作调整； 5. 挖顶管工作井土石方增加费用综合考虑在综合单价中，不另行计取； 6. 人工捡底包含在内，报价综合考虑 7. 因工作面和放坡增加的工程量并入本清单项目工程量内	m³	5209.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段：/

第 2 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：符合设计及规范要求							
2	040103001083	机械沟槽、基坑回填土（利用土）	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：由投标人根据设计要求验收后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距：填方来源、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、堆场及场内外运距，综合考虑在综合单价中 5. 人机综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m³	1151.510					
3	040103001084	人工回填沟槽、基坑土方（利用土）	1. 范围：管顶以上500 2. 密实度要求：满足设计和规	m³	1008.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 3. 填方材料品种：由投标人根据设计要求验收后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计和规范要求 5. 填方来源、运距:填方来源、运距:投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、堆场及场内外运距, 综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
4	040103001085	沟槽回换填砂砾石	1. 密实度要求：符合设计和规范要求 2. 填方材料品种：砂砾石 3. 填方粒径要求：详设计 4. 填方来源、运距：外购、运	m³	851.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			距综合考虑 5. 此方量为暂估量，按实结算 6. 回填方式：投标人综合考虑 7. 其他：符合设计及规范要求							
5	040103002086	余方弃置	1. 废弃料品种：类别综合考虑，包含地表土、软土、粘土、砂土、耕作土、建渣、工程渣土、工程泥浆、石方等（工程垃圾、拆除垃圾除外） 2. 外弃运距及弃置场地：涉及堆场（含土地租赁费）、场内、外运输费用包含在综合单价中，投标人自行考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 3. 自行考虑土石方堆场、处置费、消纳费及外运补贴费用，结算不调整	m³	3226.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段：/

第 5 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求							
		分部小计								
		雨水工程								
6	040501001087	II级钢筋混凝土雨水管DN300（C25混凝土满包）	1. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土满包 2. 管座材质：II级钢筋混凝土承插管 3. 规格：DN300 4. 接口方式：橡胶圈接口 5. 铺设深度：详设计 6. 管道检验及试验要求：符合设计和规范要求，综合考虑在单价内 7. 伸缩缝综合考虑在单价内 8. 其他：符合设计及规范要求 9. 本项目砼采用商品砼	m	430.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	040501001088	II级钢筋混凝土雨水管 DN600（管道180°砂砾石基础及垫层）	1. 垫层、基础材质及厚度：管道180°砂砾石基础及垫层 2. 管道材质：II级承插式钢筋混凝土管 3. 规格：DN600 4. 接口方式：橡胶圈接口 5. 铺设深度：详设计 6. 管道检验及试验要求：符合设计和规范要求，综合考虑在单价内 7. 其他：符合设计及规范要求	m	170.340					
8	040501001089	II级钢筋混凝土雨水管 DN800（管道180°砂砾石基础及垫层）	1. 垫层、基础材质及厚度：管道180°砂砾石基础及垫层 2. 管道材质：II级承插式钢筋混凝土管 3. 规格：DN800 4. 接口方式：橡胶圈接口 5. 铺设深度：详设计	m	93.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段：/

第 7 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 管道检验及试验要求：符合设计和规范要求，综合考虑在单价内 7. 其他：符合设计及规范要求							
9	040501001090	II级钢筋混凝土雨水管 DN1000（管道180° 砂砾石基础及垫层）	1. 垫层、基础材质及厚度：管道180° 砂砾石基础及垫层 2. 管道材质：II级承插式钢筋混凝土管 3. 规格：DN1000 4. 接口方式：橡胶圈接口 5. 铺设深度：详设计 6. 管道检验及试验要求：符合设计和规范要求，综合考虑在单价内 7. 其他：符合设计及规范要求	m	98.670					
10	040501001091	II级钢筋混凝土雨水管 DN1400（管道180° 砂砾	1. 垫层、基础材质及厚度：管道180° 砂砾石基础及垫层	m	173.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		石基础及垫层）	2. 管道材质：Ⅱ级企口式钢筋混凝土管 3. 规格：DN1400 4. 接口方式：橡胶圈接口 5. 铺设深度：详设计 6. 管道检验及试验要求：符合设计和规范要求，综合考虑在单价内 7. 其他：符合设计及规范要求							
11	040501001092	顶管专用Ⅲ级钢承口雨水管 DN1500	1. 管道材质：顶管专用Ⅲ级钢承口雨水管 2. 规格：DN1500 3. 垫层：C20混凝土 4. 接口方式：详设计 5. 铺设深度：详设计 6. 管道检验及试验要求：符合设计和规范要求，综合考虑在	m	72.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价内 7. 其他：符合设计及规范要求							
12	040504002093	Φ1000 圆形钢筋混凝土雨水检查井	1. 定型井图号：20S515-29 2. 井深、尺寸：Φ1000 钢筋混凝土雨水检查井, 井深详设计综合 3. 井墙及底板：C30商品砼 P6 4. 垫层：10cm厚C15商品砼 5. 盖板材质：C30混凝土盖板（钢筋及模板综合考虑在单价内） 6. 五防球墨铸铁井盖和井座：另计 7. 井筒：C30预制混凝土井筒 8. 综合单价包括预制和现浇钢筋制作安装费用 9. 流槽：M10水泥砂浆砌MU20流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面 10. 座浆、抹三角灰均采用M10	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防水水泥砂浆 11. 综合单价已包含踏步、橡胶密封圈止水带、防坠网、C40预制砼调节环等所有费用 12. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其他方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 13. 本项目砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆 14. 其他：符合设计及图集要求							
13	040504002094	Φ1250 圆形钢筋混凝土雨水检查井	1. 定型井图号：20S515-29 2. 井深、尺寸：Φ1250 钢筋混凝土雨水检查井,井深详设计综合 3. 井墙及底板：C30商品砼 P6 4. 垫层：10cm厚C15商品砼 5. 盖板材质：C30混凝土盖板（钢筋及模板综合考虑在单价内）	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段：/

第 11 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 五防球墨铸铁井盖和井座：另计 7. 井筒：C30预制混凝土井筒 8. 综合单价包括预制和现浇钢筋制作安装费用 9. 流槽：M10水泥砂浆砌MU20流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面 10. 座浆、抹三角灰均采用M10防水水泥砂浆 11. 综合单价已包含踏步、橡胶密封圈止水带、防坠网、C40预制砼调节环等所有费用 12. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其它方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 13. 本项目砼采用商品砼，砂浆							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段：/

第 12 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用预拌砂浆 14. 其他：符合设计及图集要求							
14	040504002095	Φ1800 圆形钢筋混凝土雨水检查井	1. 定型井图号：20S515-29 2. 井深、尺寸：Φ1800 钢筋混凝土雨水检查井, 井深详设计综合 3. 井墙及底板：C30商品砼 P6 4. 垫层：10cm厚C15商品砼 5. 盖板材质：C30混凝土盖板（钢筋及模板综合考虑在单价内） 6. 五防球墨铸铁井盖和井座：另计 7. 井筒：C30预制混凝土井筒 8. 综合单价包括预制和现浇钢筋制作安装费用 10. 座浆、抹三角灰均采用M10防水水泥砂浆 11. 综合单价已包含踏步、橡胶密封圈止水带、防坠网、C40预	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段：/

第 13 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制砧调节环等所有费用 12. 商品砧的外加剂、泵送、泵送电费或其他方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 13. 本项目砧采用商品砧，砂浆采用预拌砂浆 14. 其他：符合设计及图集要求							
15	040504002096	Φ3500 圆形钢筋混凝土雨水超深井	1. 定型井详设计 2. 井深、尺寸：Φ3500 钢筋混凝土雨水检查井, 井深详设计综合 3. 井墙及底板：C30商品砧 P6 4. 垫层：10cm厚C20商品砧 5. 盖板材质：C30混凝土盖板（钢筋及模板综合考虑在单价内） 6. 五防球墨铸铁井盖和井座：另计 7. 井筒、井盖、井圈、支座、	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			踏步等做法详工艺图及标准图集20S515 8. 综合单价包括卵石护底、预制和现浇钢筋制作安装费用 9. 综合单价已包含踏步、橡胶密封圈止水带、防坠网、C40 预制砼调节环等所有费用 10. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其他方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 11. 本项目砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆 12. 其他：符合设计及图集要求							
16	040504002097	Φ2500 圆形钢筋混凝土雨水超深井	1. 定型井详设计 2. 井深、尺寸：Φ2500 钢筋砼雨水检查井, 井深详设计综合 3. 井墙及底板：C30商品砼 P6	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 垫层：10cm厚C20商品砼 5. 盖板材质：C30混凝土盖板（钢筋及模板综合考虑在单价内） 6. 五防球墨铸铁井盖和井座：另计 7. 井筒、井盖、井圈、支座、踏步等做法详工艺图及标准图集20S515 8. 综合单价包括卵石护底、预制和现浇钢筋制作安装费用 9. 综合单价已包含踏步、橡胶密封圈止水带、防坠网、C40预制砼调节环等所有费用 10. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其它方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 11. 本项目砼采用商品砼，砂浆							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段：/

第 16 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用预拌砂浆 12. 其他：符合设计及图集要求							
17	040504002098	Φ10000 钢筋砼雨水顶管井	1. 定型井详设计 2. 井深、尺寸：Φ10000 钢筋砼雨水顶管井, 井深详设计综合 3. 井墙及底板及环梁：C30商品砼 4. 垫层：10cm厚C20商品砼 5. 每节段中设置10个Φ8cm排水孔, 排水孔采用PVC管, 施工期间确保排水孔畅通 6. 综合单价包括预制和现浇钢筋制作安装费用 7. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其他方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 8. 本项目砼采用商品砼，砂浆	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用预拌砂浆 9. 其他：符合设计及图集要求							
18	040504002099	Φ7000 钢筋砼雨水接收井	1. 定型井详设计 2. 井深、尺寸：Φ7000 钢筋砼雨水接收井, 井深详设计综合 3. 井墙及底板及环梁：C30商品砼 4. 垫层：10cm厚C20商品砼 5. 每节段中设置10个Φ8cm排水孔, 排水孔采用PVC管, 施工期间确保排水孔畅通 6. 综合单价包括预制和现浇钢筋制作安装费用 7. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其他方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 8. 本项目砼采用商品砼，砂浆	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用预拌砂浆 9. 其他：符合设计及图集要求							
19	040504002100	1900*1100 矩形钢筋混凝土雨水检查井	1. 定型井图号：详设计图 2. 井深、尺寸：1900*1100 钢筋砼雨水检查井, 井深详设计综合 3. 井墙及底板：C30商品砼 P6 4. 垫层：10cm厚C15商品砼 5. 盖板材质：C30混凝土盖板（钢筋及模板综合考虑在单价内） 6. 五防球墨铸铁井盖和井座：另计 7. 井筒：C30预制混凝土井筒 8. 综合单价包括预制和现浇钢筋制作安装费用 9. 流槽：M10水泥砂浆砌MU20流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段：/

第 19 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 座浆、抹三角灰均采用M10防水水泥砂浆 11. 综合单价已包含踏步、橡胶密封圈止水带、防坠网、C40预制砼调节环等所有费用 12. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其它方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 13. 本项目砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆 14. 其他：符合设计及图集要求							
20	040504002101	1700*1700 矩形钢筋混凝土雨水检查井	1. 定型井图号：20S515-29 2. 井深、尺寸：1700*1700 钢筋混凝土雨水检查井, 井深详设计综合 3. 井墙及底板：C30商品砼 P6 4. 垫层：10cm厚C15商品砼	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段：/

第 20 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 盖板材质：C30混凝土盖板（钢筋及模板综合考虑在单价内） 6. 五防球墨铸铁井盖和井座：另计 7. 井筒：C30预制混凝土井筒 8. 综合单价包括预制和现浇钢筋制作安装费用 9. 流槽：M10水泥砂浆砌MU20流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面 10. 座浆、抹三角灰均采用M10防水水泥砂浆 11. 综合单价已包含踏步、橡胶密封圈止水带、防坠网、C40预制砼调节环等所有费用 12. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其它方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段：/

第 21 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑在投标报价中 13. 本项目砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆 14. 其他：符合设计及图集要求							
21	040504002102	2400*2400 矩形钢筋混凝土雨水检查井	1. 定型井图号：20S515-29 2. 井深、尺寸：2400*2400 钢筋砼雨水检查井, 井深详设计综合 3. 井墙及底板：C30商品砼 P6 4. 垫层：10cm厚C15商品砼 5. 盖板材质：C30混凝土盖板（钢筋及模板综合考虑在单价内） 6. 五防球墨铸铁井盖和井座：另计 7. 井筒：C30预制混凝土井筒 8. 综合单价包括预制和现浇钢筋制作安装费用 9. 流槽：M10水泥砂浆砌MU20流	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面 10. 座浆、抹三角灰均采用M10防水水泥砂浆 11. 综合单价已包含踏步、橡胶密封圈止水带、防坠网、C40预制砼调节环等所有费用 12. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其它方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 13. 本项目砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆 14. 其他：符合设计及图集要求							
22	040504009103	装配式偏沟式双算雨水口	1. 定型井图号：16S518, 页43 2. 井深：综合 3. 类型：装配式偏沟式双算雨水口	座	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段：/

第 23 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 底板：C20商品砼 5. 预制构件综合考虑在单价内 6. 垫层：C20细石混凝土 7. 井盖：新型防沉降、防盗球墨铸铁雨水篦，要求符合国标《球墨铸铁件》（GB/T1348-2009）和国标图集《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）中的相关要求，雨水篦子采用“五防”球墨铸铁篦子，其荷载等级为C250，并应具有防盗、防响、防跳等功能。 8. 其他：符合设计、图集及规范要求 9. 井盖涂沥青清漆 一道 10. 本项目砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆							
23	040504001104	“五防”扩盘式球墨铸	1. 井盖、井圈材质及规格：“	套	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		铁井盖井座 Φ700 D400级	五防” 扩盘式球墨铸铁井盖井座 Φ700 D400级 2. 井圈、井盖、检查井同时应满足《成都市城市道路各类地下管线检查井、井圈、井盖设计施工补充规定》以及《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖》(DBJ51/T0 276-2024)中的要求。 276-2024的相关要求，井盖开启方向应与机动车流向保持一致。 3. 其他：符合设计及规范要求							
24	040204006105	检查井井圈钢筋混凝土加固	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 钢筋制作安装综合考虑在单价内 3. 其它：符合设计及规范要求	座	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段：/

第 25 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	040204006106	检查井井周混凝土加固	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 部位：车道范围内的检查井 3. 其它：符合设计及规范要求	m³	593.050					
		分部小计								
		其他工程								
26	041001009107	拆除现状井	1. 拆除物:拆除现状井 2. 材质、尺寸：以现场实际为准 3. 拆除方式：投标人自行考虑 4. 拆除内容包含现状井垫层、底板、井壁、盖板等 5. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费(含税价)：投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段：/

第 26 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价 6. 此工程量为暂估量，具体以实际情况为准，按实结算，按合同及相关规定要求办理相关资料方可进入结算 7. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求							
27	040504002108	Φ1250 圆形钢筋混凝土雨水检查井（现状雨水井恢复）	1. 定型井图号：20S515-29 2. 井深、尺寸：Φ1250 钢筋混凝土雨水检查井, 井深详设计综合 3. 井墙及底板：C30商品砼 P6 4. 垫层：10cm厚C15商品砼 5. 盖板材质：C30混凝土盖板（钢筋及模板综合考虑在单价内） 6. 五防球墨铸铁井盖和井座：另计 7. 井筒：C30预制混凝土井筒	座	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段：/

第 27 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 综合单价包括预制和现浇钢筋制作安装费用 9. 流槽：M10水泥砂浆砌MU20流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面 10. 座浆、抹三角灰均采用M10防水水泥砂浆 11. 综合单价已包含踏步、橡胶密封圈止水带、防坠网、C40预制砼调节环等所有费用 12. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其它方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 13. 本项目砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆 14. 其他：符合设计及图集要求							
28	040204006109	现状检查井提升	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土 2. 钢筋制作安装综合考虑在单价内 3. 其它：符合设计及规范要求							
29	040504001110	现状检查井井盖更换 Φ700 D400级	1. 井盖、井圈材质及规格：“五防”扩盘式球墨铸铁井盖井座 Φ700 D400级 2. 井圈、井盖、检查井同时应满足《成都市城市道路各类地下管线检查井、井圈、井盖设计施工补充规定》以及《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖》(DBJ51/T0 276-2024)中的要求。 276-2024的相关要求，井盖开启方向应与机动车流向保持一致。 3. 其他：符合设计及规范要求	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	040204006111	现状雨水口提升	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 钢筋制作安装综合考虑在单价内 3. 其它：符合设计及规范要求	座	2.000					
31	040504009112	现状雨水口恢复 C250球墨铸铁可调式防沉降雨水算	1. 井盖：新型防沉降、防盗球墨铸铁雨水篦，要求符合国标《球墨铸铁件》（GB/T1348-2009）和国标图集《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）中的相关要求，雨水篦子采用“五防”球墨铸铁篦子，其荷载等级为C250，并应具有防盗、防响、防跳等功能。 2. 其他：符合设计、图集及规范要求 3. 井盖涂沥青清漆 一道	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段：/

第 30 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项目砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆							
32	040204006113	现状雨水口封堵	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 其它：符合设计及规范要求	座	1.000					
33	040501001114	顶管内外注浆	1. 顶管内外注浆 2. 注浆材质：水泥浆 3. 以实际发生量为准 4. 其它：符合设计及规范要求	m³	80.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
34	041101004123	检查井脚手架	1. 双排检查井脚手架 2. 搭设方式：由投标人自行考虑 3. 搭设高度：参见设计施工图，	m²	822.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段： /

第 31 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人自行考虑 4. 脚手架材质：投标应根据施工组织设计，自行考虑脚手架材质，脚手架搭设应满相关验收规范及安全管理的要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
35	041102001124	垫层模板	1. 部位：垫层 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m²	26.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段：/

第 32 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他:满足设计及施工验收规范							
36	041102028125	检查井井壁模板（圆形）	1. 部位：圆形检查井井壁模板 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 6. 圆形井、矩形井综合考虑在单价内 7. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	2194.610					
37	041102029126	检查井井圈、井盖模板	1. 部位：检查井井圈、井盖模板	m²	294.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范							
38	041102030127	检查井底板模板	1. 部位：检查井底板模板 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 综合单价已包含模板制作、	m²	85.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用 6. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 7. 其他:满足设计及施工验收规范							
39	041102002128	管道包封模板	1. 部位:管道包封模板 2. 支模高度:各种高度综合 3. 模版类型:木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模	m²	654.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段：/

第 35 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式该综合单价结算不作调整 6. 其他:满足设计及施工验收规范							
40	041102028129	井周加固模板	1. 部位：井周加固模板 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 6. 圆形井、矩形井综合考虑在单价内 7. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	753.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程

标段： /

第 1 页 共 2 页

【雨水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001115	安全文明施工费			115416.04			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6254.07			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26153.39			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		43778.50			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		39230.08			
2	041109002116	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003117	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004118	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005119	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)

标段： /

第 1 页 共 1 页

改建工程 【雨水工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	266056.08	
合计			266056.08	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

计日工表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)

标段：/

第 1 页 共 1 页

)改建工程 【雨水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	II级钢筋混凝土承插管DN300	m	410.26					
2	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	3.02					
3	湿拌抹灰砂浆M10	m³	0.49					
4	II级钢筋混凝土承插管DN600	m	162.71					
5	“五防”扩盘式球墨铸铁井盖井座 Φ700D400级	套	24.00					
6	锯材综合	m³	1.97					
7	脚手架钢材	kg	219.31					
8	商品混凝土C15	m³	9.04					
9	湿拌砌筑砂浆M10	m³	7.82					
10	湿拌防水抹灰砂浆M10	m³	7.65					
11	II级钢筋混凝土雨水管DN1400	m	167.46					
12	II级钢筋混凝土雨水管DN1000	m	94.74					
13	II级钢筋混凝土雨水管DN800	m	90.80					
14	膨润土	kg	2748.90					
15	液压油	kg	112.02					
16	石油沥青60#	kg	176.36					
17	麻丝	kg	93.81					
18	顶管专用III级钢承口雨水管DN1500	m	70.28					
19	复合硅酸盐水泥	kg	4040.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【雨水工程】 标段: /

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【标段: /
雨水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【污水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002130	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别:类别综合考虑，包含地表土、软土、粘土、砂土、耕作土、建渣、生活垃圾、石方等 2. 挖土深度：投标人综合考虑报价 3. 场内运土距离：投标人综合考虑报价 4. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖，综合单价不作调整； 5. 人工捡底包含在内，报价综合考虑 6. 因工作面和放坡增加的工程量并入本清单项目工程量内 7. 其他：符合设计及规范要求	m³	3085.860					
2	040103001131	机械沟槽、基坑回填土	1. 密实度要求：满足设计和规	m³	1500.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【污水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		(利用土)	范要求 2. 填方材料品种：由投标人根据设计要求验收后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:填方来源、运距:投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、堆场及场内外运距, 综合考虑在综合单价中 5. 人机综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
3	040103001132	人工回填沟槽、基坑土方（利用土）	1. 范围：管顶以上500 2. 密实度要求：满足设计和规范要求 3. 填方材料品种：由投标人根	m³	834.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【污水工程】

标段：/

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			据设计要求验收后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计和规范要求 5. 填方来源、运距：填方来源、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、堆场及场内外运距，综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
4	040103001133	沟槽回换填砂砾石	1. 密实度要求：符合设计和规范要求 2. 填方材料品种：砂砾石 3. 填方粒径要求：详设计 4. 填方来源、运距：外购、运距综合考虑 5. 此方量为暂估量，按实结算	m³	471.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【污水工程】

标段：/

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 回填方式：投标人综合考虑 7. 其他：符合设计及规范要求							
5	040103002134	余方弃置	1. 废弃料品种：类别综合考虑，包含地表土、软土、粘土、砂土、耕作土、建渣、工程渣土、工程泥浆、石方等（工程垃圾、拆除垃圾除外） 2. 外弃运距及弃置场地：涉及堆场（含土地租赁费）、场内、外运输费用包含在综合单价中，投标人自行考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 3. 自行考虑土石方堆场、处置费、消纳费及外运补贴费用，结算不调整 4. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求	m³	751.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【污水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		污水工程								
6	040501001135	II级钢筋混凝土污水管 DN400（管道180°砂砾石基础及垫层）	1. 垫层、基础材质及厚度：管道180°砂砾石基础及垫层 2. 管道材质：II级承插式钢筋混凝土管 3. 规格：DN400 4. 接口方式：橡胶圈接口 5. 铺设深度：详设计 6. 管道检验及试验要求：符合设计和规范要求，综合考虑在单价内 7. 其他：符合设计及规范要求	m	40.440					
7	040501001136	II级钢筋混凝土污水管 DN500（管道180°砂砾石基础及垫层）	1. 垫层、基础材质及厚度：管道180°砂砾石基础及垫层 2. 管道材质：II级承插式钢筋混凝土管	m	496.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【污水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：DN500 4. 接口方式：橡胶圈接口 5. 铺设深度：详设计 6. 管道检验及试验要求：符合设计和规范要求，综合考虑在单价内 7. 其他：符合设计及规范要求							
8	040504002137	Φ1000圆形钢筋混凝土污水检查井	1. 定型井图号：20S515-30 2. 井深、尺寸：Φ1000 钢筋混凝土污水检查井, 井深详设计综合 3. 井墙及底板：C30商品砼 P8 4. 垫层：10cm厚C20商品砼 5. 盖板材质：C30混凝土盖板（钢筋及模板综合考虑在单价内） 6. 井盖井座：另计 7. 井筒：C30预制混凝土井筒 8. 综合单价包括预制和现浇钢筋制作安装费用	座	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【污水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 流槽：M10水泥砂浆砌MU20流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面 10. 座浆、抹三角灰均采用M10防水水泥砂浆 11. 综合单价已包含踏步、橡胶密封圈止水带、防坠网、C40预制砼调节环等所有费用 12. 车泵、地泵、天泵等费用由投标人自行考虑在投标报价中，中标后无论采用何种方式综合单价均不作调整 13. 本项目砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆 14. 其他：符合设计及图集要求							
9	040504002138	Φ1250圆形钢筋混凝土污水检查井	1. 定型井图号：20S515-30 2. 井深、尺寸：Φ1250 钢筋混凝土污水检查井, 井深详设计综合	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【污水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 井墙及底板：C30商品砼 P8 4. 垫层：10cm厚C20商品砼 5. 盖板材质：C30混凝土盖板（钢筋及模板综合考虑在单价内） 6. 井盖井座：另计 7. 井筒：C30预制混凝土井筒 8. 综合单价包括预制和现浇钢筋制作安装费用 9. 流槽：M10水泥砂浆砌MU20流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面 10. 座浆、抹三角灰均采用M10防水水泥砂浆 11. 综合单价已包含踏步、橡胶密封圈止水带、防坠网、C40预制砼调节环等所有费用 12. 车泵、地泵、天泵等费用由投标人自行考虑在投标报价中，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【污水工程】

标段：/

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后无论采用何种方式综合单价均不作调整 13. 本项目砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆 14. 其他：符合设计及图集要求							
10	040504002139	Φ1500圆形钢筋混凝土污水检查井	1. 定型井图号：20S515-30 2. 井深、尺寸：Φ1500 钢筋混凝土污水检查井, 井深详设计综合 3. 井墙及底板：C30商品砼 P8 4. 垫层：10cm厚C20商品砼 5. 盖板材质：C30混凝土盖板（钢筋及模板综合考虑在单价内） 6. 井盖井座：另计 7. 井筒：C30预制混凝土井筒 8. 综合单价包括预制和现浇钢筋制作安装费用 9. 流槽：M10水泥砂浆砌MU20流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【污水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面 10. 座浆、抹三角灰均采用M10防水水泥砂浆 11. 综合单价已包含踏步、橡胶密封圈止水带、防坠网、C40预制砼调节环等所有费用 12. 车泵、地泵、天泵等费用由投标人自行考虑在投标报价中，中标后无论采用何种方式综合单价均不作调整 13. 本项目砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆 14. 其他：符合设计及图集要求							
11	040204006140	检查井井圈钢筋混凝土加固	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 钢筋制作安装综合考虑在单价内	座	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【污水工程】

标段：/

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：符合设计及规范要求							
12	040504001141	“五防”扩盘式球墨铸铁井盖井座 Φ700 D400级	1. 井盖、井圈材质及规格：“五防”扩盘式球墨铸铁井盖井座 Φ700 D400级 2. 井圈、井盖、检查井同时应满足《成都市城市道路各类地下管线检查井、井圈、井盖设计施工补充规定》以及《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖》(DBJ51/T0 276-2024)中的要求。 276-2024的相关要求，井盖开启方向应与机动车流向保持一致。 3. 其他：符合设计及规范要求	套	15.000					
13	040204006142	检查井井周混凝土加固	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 部位：车道范围内的检查井	m³	281.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【污水工程】

标段：/

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：符合设计及规范要求							
		分部小计								
		其他工程								
14	041001009143	拆除现状井	1. 拆除物:拆除现状井 2. 材质、尺寸：以现场实际为准 3. 拆除方式：投标人自行考虑 4. 拆除内容包含现状井垫层、底板、井壁、盖板等 5. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费(含税价)：投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价 6. 此工程量为暂估量，具体以	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【污水工程】

标段：/

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实际情况为准，按实结算，按合同及相关规定要求办理相关资料方可进入结算 7. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求							
15	040504002144	Φ1250 圆形钢筋混凝土污水检查井（现状井恢复）	1. 定型井图号：20S515-29 2. 井深、尺寸：Φ1250 钢筋混凝土雨水检查井, 井深详设计综合 3. 井墙及底板：C30商品砼 P6 4. 垫层：10cm厚C15商品砼 5. 盖板材质：C30混凝土盖板（钢筋及模板综合考虑在单价内） 6. 五防球墨铸铁井盖和井座：另计 7. 井筒：C30预制混凝土井筒 8. 综合单价包括预制和现浇钢筋制作安装费用 9. 流槽：M10水泥砂浆砌MU20流	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【污水工程】

标段：/

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面 10. 座浆、抹三角灰均采用M10防水水泥砂浆 11. 综合单价已包含踏步、橡胶密封圈止水带、防坠网、C40预制砼调节环等所有费用 12. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其他方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 13. 本项目砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆 14. 其他：符合设计及图集要求							
16	040204006145	现状检查井提升	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 钢筋制作安装综合考虑在单价内	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【污水工程】

标段：/

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：符合设计及规范要求							
17	040504001146	现状检查井井盖更换 Φ700 D400级	1. 井盖、井圈材质及规格：“五防”扩盘式球墨铸铁井盖井座 Φ700 D400级 2. 井圈、井盖、检查井同时应满足《成都市城市道路各类地下管线检查井、井圈、井盖设计施工补充规定》以及《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖》(DBJ51/T0 276-2024)中的要求。 276-2024的相关要求，井盖开启方向应与机动车流向保持一致。 3. 其他：符合设计及规范要求	套	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【污水工程】

标段：/

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	041101004155	检查井脚手架	1. 双排检查井脚手架 2. 搭设方式：由投标人自行考虑 3. 搭设高度：参见设计施工图，由投标人自行考虑 4. 脚手架材质：投标应根据施工组织设计，自行考虑脚手架材质，脚手架搭设应满相关验收规范及安全管理的要求	m²	173.100					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
19	041102001156	垫层模板	1. 部位：垫层 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合	m²	8.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【污水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范							
20	041102028157	检查井井壁模板（圆形）	1. 部位：圆形检查井井壁模板 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 6. 圆形井、矩形井综合考虑在单价内	m ²	270.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【污水工程】

标段： /

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他:满足设计及施工验收规范							
21	041102029158	检查井井圈、井盖模板	1. 部位：检查井井圈、井盖模板 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 6. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	30.160					
22	041102030159	检查井底板模板	1. 部位：检查井底板模板 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模板类型：木模、组合钢模	m²	16.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【污水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 综合单价已包含模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用 6. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 7. 其他:满足设计及施工验收规范							
23	041102028160	井周加固模板	1. 部位：井周加固模板 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	401.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【污水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						
						综合单价	合价	其中				
								定额人工费	定额机械费	暂估价		
			架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 6. 圆形井、矩形井综合考虑在单价内 7. 其他:满足设计及施工验收规范									
		分部小计										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程

标段： /

第 1 页 共 2 页

【污水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001147	安全文明施工费			27560.25			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1493.41			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6245.18			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10453.89			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9367.77			
2	041109002148	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003149	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004150	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005151	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程

标段： /

第 2 页 共 2 页

【污水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006152	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007153	已完工程及设备保护费						
8	041109008154	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【污水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【污水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)

标段：/

第 1 页 共 1 页

)改建工程 【污水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程
 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程
 【污水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	0.59					
2	湿拌抹灰砂浆M10	m³	0.03					
3	商品混凝土C20	m³	286.95					
4	湿拌砌筑砂浆M10	m³	1.36					
5	湿拌防水抹灰砂浆M10	m³	0.62					
6	“五防”扩盘式球墨铸铁井盖井座 Φ700D400级	套	16.00					
7	锯材综合	m³	0.42					
8	脚手架钢材	kg	46.17					
9	连砂石	m³	918.32					
10	Ⅱ级钢筋混凝土承插管DN400	m	36.76					
11	Ⅱ级钢筋混凝土污水管DN500	m	490.15					
12	商品混凝土C15	m³	0.30					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【标段: /
污水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段： /

第 1 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土建工程								
1	040101002161	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别:类别综合考虑，包含地表土、软土、粘土、砂土、耕作土、建渣、生活垃圾、石方等 2. 挖土深度：投标人综合考虑报价 3. 场内运土距离：投标人综合考虑报价 4. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖，综合单价不作调整； 5. 人工捡底包含在内，报价综合考虑 6. 因工作面和放坡增加的工程量并入本清单项目工程量内 7. 其他：符合设计及规范要求	m³	0.340					
2	040103002162	余方弃置	1. 废弃料品种：类别综合考虑，	m³	0.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含地表土、软土、粘土、砂土、耕作土、建渣、工程渣土、工程泥浆、石方等（工程垃圾、拆除垃圾除外） 2. 外弃运距及弃置场地：涉及堆场（含土地租赁费）、场内、外运输费用包含在综合单价中，投标人自行考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 3. 自行考虑土石方堆场、处置费、消纳费及外运补贴费用，结算不调整 4. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求							
		分部小计								
		交安工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	040205006163	标线(实线)	1. 名称：标线(实线) 2. 材料品种：反光热熔性涂料 3. 材料品种：标线涂料中应混合占总重量≥30%的预混玻璃微珠。玻璃微珠的质量要求如下：圆形颗粒含量不小于 70%；预混玻璃珠应满足《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2020）要求，其中粒径为 0.6～0.85mm 的玻璃珠质量含量应为 15～30%，具体做法详设计 4. 厚度：1.8mm 5. 宽度：综合 6. 工艺：满足设计及规范要求 7. 其他：符合设计及规范要求	m²	240.320					
4	040205006164	标线(虚线)	1. 名称：标线(虚线) 2. 材料品种：反光热熔性涂料 3. 材料品种：标线涂料中应混	m²	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

第 4 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合 占总重量≥30%的预混玻璃微珠。玻璃微珠的质量要求如下：圆形颗粒含量不小于 70%；预混玻璃珠应满足《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2020）要求，其中粒径为 0.6～0.85mm 的玻璃珠质量含量应为 15～30%，具体做法详设计 4. 厚度：1.8mm 5. 宽度：综合 6. 工艺：满足设计及规范要求 7. 其他：符合设计及规范要求							
5	040205006165	标线(人行横道、停止线)	1. 名称：标线(人行横道、停止线) 2. 材料品种：反光热熔性涂料 3. 材料品种：标线涂料中应混合 占总重量≥30%的预混玻璃微珠。玻璃微珠的质量要求如下：	m²	263.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			圆形颗粒含量不小于 70%；预混玻璃珠应满足《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2020）要求，其中粒径为 0.6～0.85mm 的玻璃珠质量含量应为 15～30%，具体做法详设计 4. 厚度：2.5mm 5. 宽度：综合 6. 工艺：满足设计及规范要求 7. 其他：符合设计及规范要求							
6	040205007166	标记(导向箭头)	1. 名称：导向箭头 2. 材料品种：反光热熔性涂料 3. 材料品种：标线涂料中应混合占总重量≥30%的预混玻璃微珠。玻璃微珠的质量要求如下：圆形颗粒含量不小于 70%；预混玻璃珠应满足《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2020）	m²	114.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段： /

第 6 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，其中粒径为 0.6～0.85mm 的玻璃珠质量含量应为 15～30%，具体做法详设计 4. 厚度：2.5mm 5. 宽度：综合 6. 工艺：满足设计及规范要求 7. 其他：符合设计及规范要求							
7	040205007167	标记(图案、文字)	1. 名称：图案、文字 2. 材料品种：反光热熔性涂料 3. 材料品种：标线涂料中应混合占总重量≥30%的预混玻璃微珠。玻璃微珠的质量要求如下：圆形颗粒含量不小于 70%；预混玻璃珠应满足《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2020）要求，其中粒径为 0.6～0.85mm 的玻璃珠质量含量应为 15～30%，具体做法详设计	m²	9.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

第 7 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 厚度：2.5mm 5. 宽度：综合 6. 工艺：满足设计及规范要求 7. 其他：符合设计及规范要求							
8	040205004168	路名牌120*38cm（附着式）	1. 类型：路名牌120*38cm（附着式） 2. 材质、规格尺寸：材质详设计图纸，规格尺寸为 1200×380×130mm 3. 油漆品种：详设计 4. 板面反光膜等级：详设计，综合考虑在单价内 5. 板上开孔、滑动槽铝、抱箍、底衬、螺栓、螺母、垫圈、密封胶、喷塑、文字等综合考虑在单价内。指路标志牌字体采用交通标志专用字体,版面颜色参见GB 5768-2009，具体文字	块	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内容需在施工阶段由交管部门确认。 6. 其他：符合设计及规范要求							
9	040205004169	指路标志牌□4000×2800mm标志板（附着式）	1. 标牌类型：指路标志牌□4000×2800mm标志板（附着式） 2. 标志底板：详设计 3. 油漆品种：详设计 4. 板面反光膜等级：详设计，综合考虑在单价内 5. 板上开孔、滑动槽铝、抱箍、底衬、螺栓、螺母、垫圈、密封胶、喷塑、文字等综合考虑在单价内。指路标志牌字体采用交通标志专用字体,版面颜色参见GB 5768-2009，具体文字内容需在施工阶段由交管部门确认。 6. 其他：符合设计及规范要求	块	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

第 9 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	040205004170	指道标志牌□3000×1800mm标志板（附着式）	1. 标牌类型：指道标志牌□3000×1800mm标志板（附着式） 2. 标志底板：详设计 3. 油漆品种：详设计 4. 板面反光膜等级：详设计，综合考虑在单价内 5. 板上开孔、滑动槽铝、抱箍、底衬、螺栓、螺母、垫圈、密封胶、喷塑、文字等综合考虑在单价内。指路标志牌字体采用交通标志专用字体,版面颜色参见GB 5768-2009，具体文字内容需在施工阶段由交管部门确认。 6. 其他：符合设计及规范要求	块	4.000					
11	040205004171	□1800×1400标志板（附着式）	1. 标牌类型：□1800×1400标志板（附着式） 2. 标志底板：详设计	块	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

第 10 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 油漆品种：详设计 4. 板面反光膜等级：详设计，综合考虑在单价内 5. 板上开孔、滑动槽铝、抱箍、底衬、螺栓、螺母、垫圈、密封胶、喷塑、文字等综合考虑在单价内。指路标志牌字体采用交通标志专用字体,版面颜色参见GB 5768-2009，具体文字内容需在施工阶段由交管部门确认。 6. 其他：符合设计及规范要求							
12	040205004172	□1200×300标志板（附着式）	1. 标牌类型：□1200×300标志板（附着式） 2. 标志底板：详设计 3. 油漆品种：详设计 4. 板面反光膜等级：详设计，综合考虑在单价内	块	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

第 11 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 板上开孔、滑动槽铝、抱箍、底衬、螺栓、螺母、垫圈、密封胶、喷塑、文字等综合考虑在单价内。指路标志牌字体采用交通标志专用字体,版面颜色参见GB 5768-2009，具体文字内容需在施工阶段由交管部门确认。 6. 其他：符合设计及规范要求							
13	040205004173	△900标志板（附着式）	1. 标牌类型：△900标志板（附着式） 2. 标志底板：详设计 3. 油漆品种：详设计 4. 板面反光膜等级：详设计，综合考虑在单价内 5. 板上开孔、滑动槽铝、抱箍、底衬、螺栓、螺母、垫圈、密封胶、喷塑、文字等综合考虑	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在单价内。指路标志牌字体采用交通标志专用字体,版面颜色参见GB 5768-2009，具体内容需在施工阶段由交管部门确认。 6. 其他：符合设计及规范要求							
14	040205004174	○800标志板（附着式）	1. 标牌类型：○800标志板（附着式） 2. 标志底板：详设计 3. 油漆品种：详设计 4. 板面反光膜等级：详设计，综合考虑在单价内 5. 板上开孔、滑动槽铝、抱箍、底衬、螺栓、螺母、垫圈、密封胶、喷塑、文字等综合考虑在单价内。指路标志牌字体采用交通标志专用字体,版面颜色参见GB 5768-2009，具体内容	块	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

第 13 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内容需在施工阶段由交管部门确认。 6. 其他：符合设计及规范要求							
15	040205004175	○800+八角形D800标志板	1. 标牌类型：○800+八角形D800标志板 2. 标志底板：详设计 3. 油漆品种：详设计 4. 板面反光膜等级：详设计，综合考虑在单价内 5. 板上开孔、滑动槽铝、抱箍、底衬、螺栓、螺母、垫圈、密封胶、喷塑、文字等综合考虑在单价内。指路标志牌字体采用交通标志专用字体,版面颜色参见GB 5768-2009，具体内容需在施工阶段由交管部门确认。 6. 其他：符合设计及规范要求	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

第 14 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	040205003176	单立柱 Φ89×4.5×4720mm	1. 标志立柱:单立柱 Φ89×4.5×4720mm 2. 混凝土垫层、基础及底座: C25商品混凝土基础 3. 预埋铁件、连接件综合考虑在单价内 4. 标志牌: 另计 5. 其他: 符合设计及规范要求	套	1.000					
17	040205012177	机非隔离护栏	1. 类型: 机非隔离护栏 2. 基座采用 σ=3.0mmQ235钢板钢板焊接, 经浸锌喷塑处理, 再在其内腔浇筑C25混凝土 3. 支架采用 σ≥8mm钢板焊接, 上套管 Φ114, 下套管 Φ89钢管 4. 底座、立柱及护栏横管焊接成形后需经热浸镀锌和表面喷塑处理(颜色为标准深灰色, 可根据业主意见调整)。	m	634.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段： /

第 15 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 上下镀锌钢管分别为Φ89*3.5、Φ63*3.0。 6. 护栏立柱两端须加装内扣式PP材质注塑保护套。 7. 每一支架迎车方向均须粘贴V类反光膜,规格为50x150mm。端头处需满贴,规格为414*160mm。 8. 选型满足甲方要求,价格不做调整 9. 未尽事宜详见设计,满足设计、相关图集,施工及验收规范及招标文件技术要求							
18	040205012178	路中护栏	1. 类型：路中护栏 2. 底座、立柱及护栏横管焊接成形后需经热浸镀锌和表面喷塑处理(喷塑采用纯聚脂户外型粉,颜色为标准深灰色) 3. 护栏横档采用Φ48×3.5、Φ	m	340.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			25×3钢管马口后焊接成形，需横平竖直 4. 底座和立柱采用Q235钢板满焊, 基础采用C40混凝土预制 5. 每根立柱两侧需加装内扣式聚丙烯PP注塑保护套 6. 每一支架迎车方向均需粘贴IV类反光膜, 规格如图所示, 位置为上方连接孔下方, 每一段护栏第一个支架端头迎车方向应满贴黄黑相间IV类反光膜；警示板迎车方向需粘贴红白相间IV类反光膜。 7. 选型满足甲方要求，价格不做调整 8. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

第 17 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	040205017179	防撞筒Φ400×700mm	1. 防撞筒Φ400×700mm 2. 防撞筒上粘贴红白相间高强度反光膜； 3. 防撞筒由玻璃钢制成,内装2/3筒高细砂； 4. 其他：符合设计及规范要求	个	13.000					
		分部小计								
		信号灯工程								
20	040205014180	车行圆盘D400信号灯（三灯三色，附着式）	1. 名称：车行圆盘D400信号灯（三灯三色，附着式） 2. 具体做法详见设计图纸 3. 含安装所有配件，最终达到业主、交警部门及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。 4. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件技术要求							
21	040205014181	车行箭头D400信号灯（三灯三色，附着式）	1. 名称：车行箭头D400信号灯（三灯三色，附着式） 2. 具体做法详见设计图纸 3. 含安装所有配件，最终达到业主、交警部门及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。 4. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	套	8.000					
22	040205014182	车行信号灯倒计时（单位，附着式）	1. 名称：车行信号灯倒计时（单位，附着式） 2. 具体做法详见设计图纸 3. 含安装所有配件，最终达到业主、交警部门及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

第 19 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进入本项目综合单价中。 4. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
23	040205014183	人行道信号灯（含倒计时器）	1. 名称：人行道信号灯（含倒计时器） 2. 具体做法详见设计图纸 3. 含安装所有配件，最终达到业主、交警部门及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中。 4. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	套	10.000					
24	040205003184	单立柱 φ114×4×4075mm	1. 标志立柱:单立柱 φ114×4×4075mm 2. 混凝土垫层、基础及底座：	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段： /

第 20 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C20商品混凝土基础 3. 预埋铁件、连接件综合考虑在单价内 4. 标志牌：另计 5. 其他：符合设计及规范要求							
25	040205015185	交通信号机	1. 类型：交通信号机 2. 材质、规格尺寸：详设计，符合规范要求 3. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	台	1.000					
26	040504001186	信号机基础	1. 基础材质：商品混凝土 C25 2. 边粘贴石英砖及信号机基础支架(2.5mm冷扎钢板,表面镀锌处理) 3. 含基础接地 4. 商品砼的外加剂、泵送、泵	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

第 21 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			送电费或其他方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 本项目砼采用商品砼 6. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
27	040205016187	电气配线 RVVSP 2×1.0mm²	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号. 规格:RVVSP 2×1.0mm² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位、线制:详设计 6. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	m	1620.000					
28	040205016188	控制电缆 KVV22-5×2.5mm²	1. 名称：控制电缆 2. 安装形式：综合考虑	m	820.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

第 22 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号：KVV22 4. 规格：5×2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
29	040205016189	控制电缆 KVV22-10×2.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 安装形式：综合考虑 3. 型号：KVV22 4. 规格：10×2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	m	400.000					
30	040205016190	电力电缆 YJV22-5×6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 安装形式：综合考虑 3. 型号：YJV22	m	540.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

第 23 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 规格5×6mm ² 5. 材质：铜芯 6. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
31	040803005191	电力电缆头 五芯及以内 截面 ≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 型号、规格：终端头、截面 ≤10mm ² 五芯及以内 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：室外 5. 本体接地 6. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	个	10.000					
32	030408007192	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号、规格：≤6芯 3. 材质、类型：铜	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

第 24 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合 5. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
33	030408007193	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号、规格：≤14芯 3. 材质、类型：铜 4. 安装方式：综合 5. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	个	8.000					
34	040205024194	交通信号机系统调试	1. 类别：交通信号机系统调试 2. 类型：信号机 3. 应符合下列条件：本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

第 25 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）； 4. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
		分部小计								
		监控系统								
35	031101069195	控制主机	1. 名称：控制主机 2. 功能及技术参数要求：具备占用非机动车道检测功能、号牌识别功能、逆行、压线灯抓拍，其他参数详设计 3. 规格：详设计 4. 型号：详设计 5. 含主机及软件、数据接入、	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段： /

第 26 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作、图层更新、基础信息采集，接入现有的网络设备 6. 包括按设计、规范及招标技术要求要求完成本项目使用的本体及所有附件安装及调试 7. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
36	040205020196	LED补光灯	1. 名称：LED补光灯 2. 功能及技术参数要求：详设计要求 3. 型号规格：成套型，四合一环保型，支持闪光灯和 LED 频闪灯同步补光，支持闪光灯自动光控功能 4. 安装形式：杆上安装，含杆上支架，支架类型综合考虑 5. 本项目按“套”计列	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

第 27 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
37	040205020197	卡口抓拍摄像机	1. 名称：卡口抓拍摄像机 2. 功能及技术参数要求：有效像素900万以上，宽动态超低照度，带人脸识别，IP65 H. 265编码 3. 安装方式：综合 4. 含摄像机护罩、电源、镜头、支架、调试等 5. 本项目按“套”计列 6. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	套	4.000					
38	030507008198	电警抓拍摄像机	1. 名称：电警抓拍摄像机 2. 功能及技术参数要求：有效像素900万以上，宽动态超低照	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度，带人脸识别，IP65 H.265 编码，电子警察抓拍单元可实现抓拍、录像及车辆结构化信息提取，详细参数详设计 3. 安装方式：综合 4. 含摄像机护罩、电源、镜头、支架、调试等 5. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
39	030502001199	智能机箱	1. 名称：智能机箱 2. 材质、规格：机箱材料采用冷轧钢板，外壳厚度 2mm，门板与承力结构件厚度 2mm 冷轧钢，壁挂件厚度3mm；机箱两侧开有防雨淋百叶窗散热条孔，顶部安装有散热风扇，机箱内部模块化设计，强电配置于	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

第 29 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			机箱底部，弱电通信模块置于上部，以减少强电配电对通信的干扰。箱内设备配置，其余参数详设计 3. 机箱内安装：1 套散热风扇、1 套报警器、1 套温湿度传感器、1套8路PDU、1套电源浪涌保护器、1套漏电流保护开关、1套通信运营商光猫、1套红绿灯信号检测器、配线架、接地端子、接入端子、三相电源防雷模块等，其余参数详设计 4. 具体参数详设计 5. 安装方式：综合 6. 包括按规范要求完成本项目使用的本体及所有附件安装、支吊架及调试 7. 未尽事宜详见设计，满足设							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
40	040504001200	智能机箱基础	1. 基础材质：商品混凝土 C25 2. 边粘贴石英砖及信号机基础支架(2.5mm冷扎钢板, 表面镀锌彩锌处理) 3. 含基础接地 4. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其他方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 本项目砼采用商品砼 6. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	座	1.000					
41	030502001201	挂杆机箱	1. 名称：挂杆机箱 2. 材质、规格：机箱材料采用	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			冷轧钢板，外壳厚度 1.5mm，承力结构件厚度 2mm 冷轧钢，壁挂件厚度3mm；机箱内配有电缆走线扎线支架、门后配有钢制资料夹、底部开有电缆进出孔，其余参数详设计 3. 箱内设备配置：机箱内安装1套散热风扇、1套报警器、1套温湿度传感器、1套8路 PDU、1套电源浪涌保护器、1套通信运营商光猫、1组开关电源等 4. 具体参数详设计 5. 安装方式：综合 6. 包括按规范要求完成本项目使用的本体及所有附件安装、支吊架及调试 7. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段： /

第 32 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件技术要求							
42	030507013202	前端存储设备 4*6T	1. 名称：前端存储设备 2. 类型、规格：4*6T 3. 其他功能及技术参数要求：详见设计说明 4. 包括按规范要求完成本项目使用的本体及所有附件安装及调试 5. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	套	1.000					
43	030501012203	千兆以太网交换机（2光8电）	1. 名称：千兆以太网交换机（2光8电） 2. 类型、规格：2光8电 3. 其他功能及技术参数要求：详见设计说明 4. 包括按规范要求完成本项目	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

第 33 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			使用的本体及所有附件安装及调试 5. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
44	030501012204	千兆以太网交换机（4光8电）	1. 名称：千兆以太网交换机（4光8电） 2. 类型、规格：4光8电 3. 其他功能及技术参数要求：详见设计说明 4. 包括按规范要求完成本项目使用的本体及所有附件安装及调试 5. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	台	2.000					
45	030507008205	电源模块	1. 名称：电源模块	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

第 34 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 类型、规格：详设计 3. 其他功能及技术参数要求：详见设计说明 4. 包括按规范要求完成本项目使用的本体及所有附件安装及调试 5. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
46	030501010206	光电转换器	1. 名称：光电转换器 2. 类型、规格：详设计 3. 其他功能及技术参数要求：详见设计说明 4. 包括按规范要求完成本项目使用的本体及所有附件安装及调试 5. 未尽事宜详见设计，满足设	对	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

第 35 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
47	040205024207	租用社会光纤接入点（千兆以太网，3年接入费）	1. 名称：租用社会光纤接入点（千兆以太网，3年接入费） 2. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	点	2.000					
48	040205016208	配线 RVVP-3*2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：RVVP-3*2.5mm² 4. 配线部位、线制：详设计 5. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	m	200.000					
49	030502005209	网线 Cat6	1. 名称：网线 2. 规格：Cat6 3. 线缆对数：4对	m	200.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

第 36 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式：综合考虑 5. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集、施工及验收规范及招标文件技术要求							
50	030502007210	光缆 GYTA53-4b1	1. 名称：光缆 GYTA53-4b1 2. 含光纤头、光纤熔接 3. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集、施工及验收规范及招标文件技术要求	m	144.000					
51	030502019211	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）；	链路	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

第 37 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集、施工及验收规范及招标文件技术要求							
52	030502020212	光纤测试	1. 测试类别：光纤测试 2. 测试内容：本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）； 3. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集、施工及验收规范及招标文件技术要求	链路	8.000					
53	040803001213	电力电缆 VV22-3*4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 电压（KV）、型号、规格：VV22-3*4mm²	m	144.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

第 38 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：详设计 5. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
54	040205016214	电力电缆 YJV22-5×6mm²	1. 名称：电力电缆 2. 安装形式：综合考虑 3. 型号：YJV22 4. 规格5×6mm² 5. 材质：铜芯 6. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	m	420.000					
55	040803005215	电力电缆头 五芯及以内 截面 ≤10mm²	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 型号、规格：终端头、截面 ≤10mm² 五芯及以内 3. 电压等级：≤1KV	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

第 39 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：室外 5. 本体接地 6. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
56	030507017216	安防系统联合调试	1. 名称：安防系统联合调试 2. 其他：满足设计、规范及招标技术要求 3. 调试方案、调试记录、调试后经相关单位验收合格 4. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
57	041102002225	基础模板	1. 部位：基础	m²	6.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金 额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 支模高度：各种高度综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 综合单价已包含模板制作、安装、拆除、整理堆放、运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及模板对拉螺杆、止水螺杆等的安装、切除、封堵等费用 6. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 7. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段： /

第 41 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程

标段： /

第 1 页 共 2 页

【交安工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001217	安全文明施工费			23598.08			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1278.71			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5347.35			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8951.00			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8021.02			
2	041109002218	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003219	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004220	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005221	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程

标段： /

第 2 页 共 2 页

【交安工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006222	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007223	已完工程及设备保护费						
8	041109008224	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)

标段：/

第 1 页 共 1 页

)改建工程 【交安工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m ³	0.43					
2	柴油(机械)	L	453.26					
3	汽油(机械)	L	962.18					
4	反光材料玻璃珠	kg	212.79					
5	热熔标线涂料	kg	3593.44					
6	透明底漆	kg	108.08					
7	其他材料费	元	3825.08					
8	锯材综合	m ³	0.03					
9	复合模板	m ²	1.56					
10	摊销卡具和支撑钢材	kg	0.14					
11	○80cm标志板	个	1.00					
12	商品混凝土C25	m ³	1.47					
13	防撞筒Φ400×700	个	13.00					
14	细砂	m ³	0.77					
15	焊条综合	kg	0.42					
16	机动车满盘信号灯（Φ400LED三灯三色）	套	12.00					
17	交通信号机	套	1.00					
18	石英砖	m ²	2.65					
19	白水泥	kg	0.37					
20	Φ12不锈钢接地线	m	2.10					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	2.5mm冷扎钢板	kg	2.04					
22	电气配线 RVVSP2×1.0mm²	m	1668.60					
23	控制电缆KVV22-5×2.5mm²	m	844.60					
24	LED补光灯	台	16.00					
25	卡口抓拍摄像机	台	4.00					
26	摄像机支架	台	4.00					
27	控制主机	套	1.00					
28	智能机箱	个	3.00					
29	挂杆机箱	个	4.00					
30	配线RVVP-3*2.5mm²	m	206.00					
31	网线Cat6	m	210.00					
32	机非隔离护栏	m	640.34					
33	路中护栏	m	343.40					
34	路名牌120*38cm（附着式）	块	8.00					
35	指路标志牌□4000×2800mm标志板（附着式）	个	4.00					
36	指道标志牌□3000×1800mm标志板（附着式）	个	4.00					
37	八角形D800标志板	个	1.00					
38	单立柱 Φ89×4.5×4720mm	套	1.00					
39	□1800×1400标志板（附着式）	个	5.00					
40	○800标志板（附着式）	个	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【交安工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	□1200×300标志板（附着式）	个	3.00					
42	车行箭头D400信号灯(三灯三色，附着式)	套	8.00					
43	车行信号灯倒计时(单位，附着式)	套	14.00					
44	人行道信号灯（含倒计时器）	套	10.00					
45	单立柱Φ114×4×4075mm	套	2.00					
46	商品混凝土C20	m³	0.08					
47	控制电缆KVV22-10×2.5mm²	m	412.00					
48	电力电缆YJV22-5×6mm²	m	988.80					
49	千兆以太网交换机（2光8电）	台	4.00					
50	千兆以太网交换机（4光8电）	台	2.00					
51	光电转换器	对	8.00					
52	前端存储设备4*6T	套	1.00					
53	电源模块	套	4.00					
54	△900标志板（附着式）	个	1.00					
55	球机	套	4.00					
56	光缆GYTA53-4b1	m	146.88					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【标段: /
交安工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		照明工程								
1	040101002226	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别:类别综合考虑，包含地表土、软土、粘土、砂土、耕作土、建渣、生活垃圾、石方等 2. 挖土深度：投标人综合考虑报价 3. 场内运土距离：投标人综合考虑报价 4. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖，综合单价不作调整； 5. 人工捡底包含在内，报价综合考虑 6. 因工作面和放坡增加的工程量并入本清单项目工程量内 7. 其他：符合设计及规范要求	m³	3007.220					
2	040103001227	沟槽、基坑土方回填（	1. 密实度及平整度要求：符合	m³	2351.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 2 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		利用土）	设计和规范要求 2. 填方材料品种：合格土，符合设计和规范要求 3. 填方粒径要求：详设计 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑，场内、外运距投标人自行考虑 5. 回填方式：人机综合，符合设计及相关规范要求 6. 投标人自行综合考虑取土场、转运及运输距离，其费用包含在本项综合单价中 7. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
3	040103002228	余方弃置	1. 废弃料品种：类别综合考虑，包含地表土、软土、粘土、砂土、耕作土、建渣、工程渣土、	m³	655.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 3 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工程泥浆、石方等（工程垃圾、拆除垃圾除外） 2. 外弃运距及弃置场地：涉及堆场（含土地租赁费）、场内、外运输费用包含在综合单价中，投标人自行考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 3. 自行考虑土石方堆场、处置费、消纳费及外运补贴费用，结算不调整 4. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求							
4	040803003229	6孔综合管道（6孔Φ125热镀锌钢管+内套2孔SVFY32×7PVC-U蜂窝管）	1. 名称：6孔综合管道（6孔Φ125热镀锌钢管+内套2孔SVFY32×7PVC-U蜂窝管） 2. 材质：6根Φ125热镀锌钢管+内套2孔SVFY32×7PVC-U蜂窝管	m	728.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			， 钢管壁厚4mm 3. 垫层、基础：C20混凝土垫层（另列） 4. 排管排列形式：3*2 5. 排管管枕综合考虑在单价内 6. 包管混凝土强度等级：C20混凝土包封（另列） 7. 具体详设计图纸 8. 本项目砼采用商品砼 9. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
5	040803003230	9孔综合管道（9孔Φ125热镀锌钢管+内套3孔SVFY32×7PVC-U蜂窝管）	1. 名称：9孔综合管道（9孔Φ125热镀锌钢管+内套3孔SVFY32×7PVC-U蜂窝管） 2. 材质：9根Φ125热镀锌钢管+内套3孔SVFY32×7PVC-U蜂窝管，钢管壁厚4mm	m	305.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 垫层、基础：C20混凝土垫层（另列） 4. 排管排列形式：3*3 5. 排管管枕综合考虑在单价内 6. 包管混凝土强度等级：C20混凝土包封（另列） 7. 具体详设计图纸 8. 本项目砼采用商品砼 9. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
6	040803003231	8孔Φ110/100 PVC-U双壁波纹管	1. 名称：8孔Φ110/100 PVC-U双壁波纹管 2. 规格：8孔 3. 垫层、基础：C20混凝土垫层（另列） 4. 排管排列形式：2*4 5. 排管管枕综合考虑在单价内	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 6 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包管混凝土强度等级：C20 混凝土包封（另列） 7. 具体详设计图纸 8. 本项目砼采用商品砼 9. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
7	040803004232	C20混凝土垫层	1. 垫层10cm厚 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其它方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求 5. 本项目按“m³”计列 6. 本项目砼采用商品砼	m³	34.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
8	040803004233	C20混凝土包封	1. 包封 2. 材料：C20混凝土满包，具体做法详设计 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其他方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求 6. 本项目按“m³”计列 7. 本项目砼采用商品砼 8. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规	m³	284.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 8 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件技术要求							
9	040804001234	电气配管 碳素波纹管 Φ 50	1. 名称：电气配管 2. 材质：碳素波纹管 3. 规格：Φ 50 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	m	594.000					
10	040801010235	综合机箱 1AP1	1. 名称：综合机箱 1AP1 2. 型号、规格：为成套设备，含系统图所有内容（交通信号机另列） 3. 路灯智能集中控制装置(规格型号由当地路灯管理处定) 4. 含电表、母排、元器件、防雷器等详见设计图 5. 综合机箱为户外型, 综合机箱材料宜采用304不锈钢，确保机	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			械强度和热力性能满足功能和技术要求。箱体防护等级应不低于IP65 等级，使用寿命应不小于20年。箱体根据设施管理需求分仓设计，并预留相应的位置空间综合机箱内按不同配电舱室分路计量，综合机箱内元件布置由生产厂家确定，塑壳断路器均为插拔式，其中道路照明配电舱考虑预留接受当地路灯管理部门中控信号的遥信装置的安装空间,该装置及其配套元件由路灯管理部门提供,控制回路二次接线由生产厂家完成 6. 基础：另行计算 7. 接地：另行计算 8. 设备供应商深化设计满足设							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 10 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计要求，单价不做调整 9. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
11	040504002236	综合机箱基础	1. 设备尺寸：详设计 2. 垫层：C20混凝土垫层，含砂卵石滤水层 3. 基础砌筑：砖砌体采用M15标砖, M15水泥砂浆 4. 基础槽钢：槽钢为63*40 δ=4.8mm. 表面镀锌，含螺栓等 5. 内壁采用1:3水泥砂浆抹面，厚度=10mm 6. 圈梁：C25豆石砼 7. 贴面：10厚1:1.5水泥砂浆粘贴人行道同敷装贴面 8. 找平、打底：10厚1:3水泥砂浆	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 11 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 接地：另行计算 10. 预埋管：详设计 11. 土方挖填运：另行计算 12. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其它方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 13. 本项目砼采用商品砼 14. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
12	040806001237	不锈钢角钢 50*5 L=2.5m	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：L50X5 L=2.5m 4. 土质：综合 4. 安装形式：焊接 5. 该项工程量暂按双侧布置情况计算，最终由现场实施情况，	根	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按实结算 6. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
13	040806002238	接地母线 不锈钢扁钢-50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：50*5 4. 安装形式：焊接（含预埋螺栓） 5. 该项工程量暂按双侧布置情况计算，最终由现场实施情况，按实结算 6. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	m	20.000					
14	040806002239	接地母线 不锈钢圆钢Φ 16	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢圆钢	m	1201.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 13 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：Φ16 4. 安装形式：焊接（含预埋螺栓） 5. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
15	040807003240	接地装置调试	1. 类别：接地装置调试 2. 类型：基础/接地网 3. 应符合下列条件： 1）有关施工验收规范、标准要求 2）有经过批准的调试方案 3）调试后经有关部门验收 4. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	系统	1.000					
16	040803001241	电力电缆 YJLHV-0.6/	1. 名称 电力电缆	m	1100.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 14 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1KV-5*25mm ²	2. 电压（KV）型号：YJLHV-0.6/1KV-5*25mm ² 3. 材质：铝芯 4. 敷设方式、部位：详设计 5. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
17	040803001242	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	1. 名称 电力电缆 2. 电压（KV）型号：YJV-0.6/1KV-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：详设计 5. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	m	40.000					
18	040803005243	防水集成电缆分支器（IP68）	1. 名称：防水集成电缆分支器（IP68）	个	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段： /

第 15 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格 详设计 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：室外 5. 本体接地 6. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
19	040803005244	热缩式电力电缆头 五芯及以下 截面 ≤35mm²	1. 名称：热缩式电力电缆头制作安装 2. 型号、规格：终端头、截面 ≤35mm² 五芯及以下 3. 电压等级：≤1KV 4. 安装部位：室外 5. 本体接地 6. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	个	68.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 16 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	040805001245	双挑路灯（Ⅰ类综合灯杆） 100W+50W-10m	1. 名称：双挑路灯（Ⅰ类综合灯杆） 100W+50W-10m， 2. 含7m悬臂杆 3. 垫层：C20商品混凝土 4. 基础制作、安装：C30商品混凝土基础 5. 灯杆：综合杆样式和颜色由建设方确定,要求材质为优质专用钢材+优质专用铝合金,杆体工艺要求满足《城市道路照明设计标准》和《道路照明灯杆技术条件》所有要求，具体做法详设计 6. 每套路灯都配置一个单灯控制器,控制器是路灯远程综合监控系统的LED路灯开关控制执行部件,采用高性能电力线载波调制技术,具有多级中继功能和自	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			动路由功能, 以及通信冲突避让机制, 从而精确接收集中器发送的各种指令, 包括状态查询、LED路灯PWM无极调光控制等, 并反馈状态信息。利用路灯单灯控制器可以实现路灯照明的远程开关、单灯节电、灯具故障检测等功能，具体做法详设计 7. 灯具：100W+50W LED灯，含灯具附件、根据合杆情况下部可搭载限速标志牌等小型设施, 灯杆顶部预留5G设备接口 8. 含焊、压接线端子、接线、杆座、断路器、支架、调试、闭锁防盗装置、灯座保护帽制作、基础及钢筋制安等费用综合考虑在单价内，具体做法详设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 18 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 土方挖填运：另行计算 10. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其它方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 11. 具体做法详设计图纸 12. 灯杆编号：按要求 13. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
21	040805001246	双挑路灯（Ⅱ类综合灯杆） 100W+50W-10m	1. 名称：双挑路灯（Ⅱ类综合灯杆） 100W+50W-10m 2. 含11m悬臂杆 3. 垫层：C20商品混凝土 4. 基础制作、安装：C30商品混凝土基础 5. 灯杆：综合杆样式和颜色由建设方确定, 要求材质为优质专	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段： /

第 19 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用钢材+优质专用铝合金, 杆体工艺要求满足《城市道路照明设计标准》和《道路照明灯杆技术条件》所有要求, 具体做法详设计 6. 每套路灯都配置一个单灯控制器, 控制器是路灯远程综合监控系统的LED路灯开关控制执行部件, 采用高性能电力线载波调制技术, 具有多级中继功能和自动路由功能, 以及通信冲突避让机制, 从而精确接收集中器发送的各种指令, 包括状态查询、LED路灯PWM无极调光控制等, 并反馈状态信息。利用路灯单灯控制器可以实现路灯照明的远程开关、单灯节电、灯具故障检测等功能, 具体做法详设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 灯具：100W+50W LED灯，含灯具附件、根据合杆情况下部可搭载限速标志牌等小型设施，灯杆顶部预留5G设备接口 8. 含焊、压接线端子、接线、杆座、断路器、支架、调试、闭锁防盗装置、灯座保护帽制作、基础及钢筋制安等费用综合考虑在单价内，具体做法详设计 9. 土方挖填运：另行计算 10. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其他方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 11. 具体做法详设计图纸 12. 灯杆编号：按要求 13. 未尽事宜详见设计，满足设							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 21 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
22	040805001247	双挑路灯（III类综合灯杆） 100W+50W-10m	1. 名称：双挑路灯（III类综合灯杆） 100W+50W-10m 2. 含2根7m悬臂杆 3. 垫层：C20商品混凝土 4. 基础制作、安装：C30商品混凝土基础 5. 灯杆：综合杆样式和颜色由建设方确定, 要求材质为优质专用钢材+优质专用铝合金, 杆体工艺要求满足《城市道路照明设计标准》和《道路照明灯杆技术条件》所有要求，具体做法详设计 6. 每套路灯都配置一个单灯控制器, 控制器是路灯远程综合监控系统的LED路灯开关控制执行	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 22 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部件,采用高性能电力线载波调制技术,具有多级中继功能和自动路由功能,以及通信冲突避让机制,从而精确接收集中器发送的各种指令,包括状态查询、LED路灯PWM无极调光控制等,并反馈状态信息。利用路灯单灯控制器可以实现路灯照明的远程开关、单灯节电、灯具故障检测等功能,具体做法详设计 7. 灯具: 100W+50W LED灯,含灯具附件、根据合杆情况下部可搭载限速标志牌等小型设施,灯杆顶部预留5G设备接口 8. 含焊、压接线端子、接线、杆座、断路器、支架、调试、闭锁防盗装置、灯座保护帽制作、基础及钢筋制安等费用综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 23 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在单价内，具体做法详设计 9. 土方挖填运：另行计算 10. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其它方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 11. 具体做法详设计图纸 12. 灯杆编号：按要求 13. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
23	040805001248	双挑路灯（V类综合灯杆） 100W+50W-10m	1. 名称：双挑路灯（V类综合灯杆） 100W+50W-10m 2. 垫层：C20商品混凝土 3. 基础制作、安装：C30商品混凝土基础 4. 灯杆：综合杆样式和颜色由	套	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 24 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			建设方确定, 要求材质为优质专用钢材+优质专用铝合金, 杆体工艺要求满足《城市道路照明设计标准》和《道路照明灯杆技术条件》所有要求, 具体做法详设计 5. 每套路灯都配置一个单灯控制器, 控制器是路灯远程综合监控系统的LED路灯开关控制执行部件, 采用高性能电力线载波调制技术, 具有多级中继功能和自动路由功能, 以及通信冲突避让机制, 从而精确接收集中器发送的各种指令, 包括状态查询、LED路灯PWM无极调光控制等, 并反馈状态信息。利用路灯单灯控制器可以实现路灯照明的远程开关、单灯节电、灯具故障							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			检测等功能，具体做法详设计 6. 灯具：100W+50W LED灯，含灯具附件、根据合杆情况下部可搭载限速标志牌等小型设施，灯杆顶部预留5G设备接口 7. 含焊、压接线端子、接线、杆座、断路器、支架、调试、闭锁防盗装置、灯座保护帽制作、基础及钢筋制安等费用综合考虑在单价内，具体做法详设计 8. 土方挖填运：另行计算 9. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其它方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 10. 具体做法详设计图纸 11. 灯杆编号：按要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段： /

第 26 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
24	040805001249	中杆灯（V类中杆） 3*200W-14m	1. 名称：中杆灯（V类中杆）3*200W-14m 2. 基础制作、安装：C30商品混凝土基础 3. 灯杆：14米，材质为优质专用钢材+优质专用铝合金, 灯杆均参照《城市道路照明设计标准》和《道路照明灯杆技术条件》。灯杆抗弯能力≥100kN.m，具体做法详设计 4. 每套路灯都配置一个单灯控制器, 控制器是路灯远程综合监控系统的LED路灯开关控制执行部件, 采用高性能电力线载波调制技术, 具有多级中继功能和自	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 27 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			动路由功能, 以及通信冲突避让机制, 从而精确接收集中器发送的各种指令, 包括状态查询、LED路灯PWM无极调光控制等, 并反馈状态信息。利用路灯单灯控制器可以实现路灯照明的远程开关、单灯节电、灯具故障检测等功能, 具体做法详设计 5. 灯具: 3*200W LED灯, 含灯具附件、根据合杆情况下部可搭载限速标志牌等小型设施, 灯杆顶部预留5G设备接口 6. 含焊、压接线端子、接线、杆座、断路器、支架、调试、闭锁防盗装置、灯座保护帽制作、基础及钢筋制安等费用综合考虑在单价内, 具体做法详设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 28 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 土方挖填运：另行计算 8. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其它方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 9. 具体做法详设计图纸 10. 灯杆编号：按要求 11. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
25	040804002250	电气配线 BVV-0.45/0.75kV-3x2.5mm²	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号. 规格:BVV-0.45/0.75kV-3x2.5mm² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位、线制:详设计 6. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规	m	800.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 29 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件技术要求							
26	040504001251	综合接线井	1. 名称：综合接线井 2. 井底：C20混凝土、滤水沙层 3. 井壁、井顶材质：C30砼 内径700×700mm预制混凝土井筒 4. 盖板材质、规格：另行计算 5. 做法详设计，未尽事宜均包含在综合单价内 6. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其他方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 7. 本项目混凝土采用商品混凝土 8. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	座	42.000					
27	040504001252	C250球墨铸铁井盖 Φ	1. 名称：C250球墨铸铁井盖 Φ	套	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		700	700 2. 井盖采用带铰链开启方式，井盖开启角度不小于120度，并符合国标GB/T23858-2009及及地标DB510100/T203-2016、DB5101/T4-2018的规定，还需具备防沉降、防盗、防滑、防位移、防坠落、防异响(噪声)等要求，具体做法详设计 3. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
28	040504001253	隐形井盖 800*400	1. 名称：隐形井盖 800*400 2. 井盖不锈钢部件均采用304不锈钢，钢板厚度5mm，硬地上井盖饰面材料与周边铺装一致（铺装层另计） 3. 具体做法详设计	套	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 31 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
29	040504001254	D400球墨铸铁井盖 φ700	1. 名称：D400球墨铸铁井盖 φ700 2. 井盖采用带铰链开启方式，井盖开启角度不小于120度，并符合国标GB/T23858-2009及及地标DB510100/T203-2016、DB5101/T4-2018的规定, 还需具备防沉降、防盗、防滑、防位移、防坠落、防异响(噪声)等要求，具体做法详设计 3. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	套	2.000					
30	030404019255	断路器 NSX-100N/4P/Mic2.2In=40A	1. 名称：断路器 NSX-100N/4P/Mic2.2In=40A	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 32 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装位置：原箱变安装 3. 包括安装及调试 4. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
31	030402008256	互感器 40/5A	1. 名称：互感器 40/5A 2. 安装位置：原箱变安装 3. 包括安装及调试 4. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	个	1.000					
32	030404031257	电表 1.5(6)A	1. 名称：电表 1.5(6)A 2. 安装位置：原箱变安装 3. 包括安装及调试 4. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 33 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	040204006258	检查井井圈钢筋混凝土加固	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 钢筋制作安装综合考虑在单价内 3. 其它：符合设计及规范要求	座	2.000					
34	040204006259	检查井井周混凝土加固	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 部位：车道范围内的检查井 3. 其它：符合设计及规范要求	m³	18.770					
		分部小计								
		破除及恢复								
		人行道破除及恢复								
35	041001002260	拆除人行道面层	1. 材质：现状人行道面层 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：投标人自行考虑 4. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费	m²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 34 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及堆场费用由投标人根据“川建标函〔2024〕3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 5. 此工程量为暂估量，具体以实际情况为准，按实结算，按合同及相关规定要求办理相关资料方可进入结算 6. 残值考虑在综合单价内，结算不做调整							
36	041001003261	拆除基层	1. 材质：各类道路基层 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：投标人自行考虑 4. 本清单项目单位按“m³”计 5. 建渣、废弃物场内运输：综	m³	6.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段： /

第 35 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价仅包含建渣场内运输费 6. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函〔2024〕3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 7. 此工程量为暂估量，结算时按实计量 8. 残值考虑在综合单价内，结算不做调整							
37	040202011262	15cm厚级配碎石层	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：15cm 3. 级配：满足设计要求 4. 运距：投标人综合考虑	m ²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段： /

第 36 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压实度满足设计要求 6. 摊铺方式;投标人自行考虑 7. 其他: 符合设计及规范要求							
38	040204003263	15cm C25混凝土基层	1. 混凝土强度等级 : C25 2. 厚度 : 15cm 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 混凝土的场内外运输费用包含在综合单价中 5. 外加剂: 详设计, 费用含在综合单价中, 结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料要求: 骨料种类及粒径大小综合考虑, 满足规范要求 7. 混凝土输送: 无论采用何种泵送方式, 其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价,	m²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 37 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不再另行计算费用 8. 其他：满足设计及规范要求							
39	040204002264	2.5cm 仿芝麻灰石英砖(烧面)	1. 块料品种、规格：仿芝麻灰石英砖(烧面) 2. 5cm厚 2. 基础、垫层：3cm厚 M10水泥砂浆 3. 本清单项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：满足设计文件及相关规范要求	m²	20.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
40	041102001273	垫层模板	1. 部位：垫层 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模	m²	153.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 38 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范							
41	041102002274	基础模板	1. 部位：基础 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 综合单价已包含模板制作、安装、拆除、整理堆放、运输、清理模板粘结物及模内杂物、	m²	279.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 39 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷隔离剂以及模板对拉螺杆、止水螺杆等的安装、切除、封堵等费用 6. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 7. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求							
42	041102021275	圈梁模板	1. 部位：圈梁 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 综合单价已包含模板制作、安装、拆除、整理堆放、运输、清理模板粘结物及模内杂物、	m²	1.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 40 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷隔离剂以及模板对拉螺杆、止水螺杆等的安装、切除、封堵等费用 6. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 7. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求							
43	041102002276	井壁模板	1. 部位：井壁 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 综合单价已包含模板制作、安装、拆除、整理堆放、运输、清理模板粘结物及模内杂物、	m²	255.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 41 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷隔离剂以及模板对拉螺杆、止水螺杆等的安装、切除、封堵等费用 6. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 7. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求							
44	041102002277	排管包封模板	1. 部位：排管包封模板 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模	m ²	1309.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段：/

第 42 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方式该综合单价结算不作调整 6. 其他:满足设计及施工验收 规范							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程

标段： /

第 1 页 共 2 页

【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001265	安全文明施工费			70961.74			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3845.22			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16080.00			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26916.52			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24120.00			
2	041109002266	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003267	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004268	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005269	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程

标段： /

第 2 页 共 2 页

【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006270	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007271	已完工程及设备保护费						
8	041109008272	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)

标段：/

第 1 页 共 1 页

)改建工程 【照明工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	商品混凝土C20	m ³	356.87					
2	水	m ³	183.37					
3	其他材料费	元	4809.40					
4	柴油(机械)	L	3593.70					
5	商品混凝土C30	m ³	82.11					
6	汽油(机械)	L	102.87					
7	镀锌铁丝22#	kg	17.03					
8	热缩式电力电缆头 五芯及以下 截面≤35mm ²	套	69.36					
9	湿拌砌筑砂浆M7.5	m ³	4.28					
10	标准砖	千匹	0.78					信息价
11	细砂	m ³	4.62					
12	白水泥	kg	0.24					
13	焊条综合	kg	34.73					
14	路灯监控装置KG7200-GPRS	台	1.00					
15	砂卵石	m ³	0.03					
16	面砖200×300	m ²	1.66					
17	槽钢为63*40	m	23.39					
18	湿拌抹灰砂浆M20	m ³	0.11					
19	商品混凝土C25	m ³	3.40					
20	钢筋 φ >10	kg	117.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	LED灯200W	套	15.15					
22	不锈钢角钢 50*5L=2.5m	根	38.11					
23	遇水膨胀止水带30×20	m	199.77					
24	湿拌地面砂浆M15	m³	0.03					
25	HRB400E钢筋 Φ12~16	t	1.69					
26	HRB400E钢筋 Φ>16	t	2.56					
27	HRB400E钢筋 Φ10以内	t	0.60					
28	LED灯100W	套	28.28					
29	LED灯50W	套	28.28					
30	单灯控制器	个	43.86					
31	热镀锌钢管 Φ125（含管枕）	m	7326.39					
32	SVFY32X7蜂窝管	m	2418.42					
33	PVC-U双壁波纹管 Φ110/100	m	81.60					
34	碳素波纹管 Φ50	m	605.88					
35	不锈钢圆钢 Φ16	m	1261.34					
36	不锈钢扁钢-50*5	m	21.00					
37	电力电缆YJLHV-0.6/1KV-5*25mm²	m	1116.50					
38	防水集成电缆分支器(IP68)	套	43.86					
39	预制混凝土井筒700×700mm	m	63.00					
40	二等锯材	m³	1.85					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】 标段：/ 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	复合模板	m ²	493.63					
42	锯材综合	m ³	1.40					
43	摊销卡具和支撑钢材	kg	183.71					
44	铁件	kg	158.51					
45	中杆灯（V类中杆）-14m	根	5.00					
46	双挑路灯（V类综合灯杆）10m	根	12.00					
47	双挑路灯（I类综合灯杆）H=10m	根	4.00					
48	双挑路灯（II类综合灯杆）H=10m	根	4.00					
49	双挑路灯（III类综合灯杆）H=10m	根	8.00					
50	C250球墨铸铁井盖 φ 700	套	40.00					
51	D400球墨铸铁井盖 φ 700	套	2.00					
52	隐形井盖800*400	个	80.00					
53	电气配线BVV-0.45/0.75kV-3x2.5mm ²	m	887.68					
54	断路器NSX-100N/4P/Mic2.2In=40A	个	1.00					
55	互感器(40/5A)	个	1.00					
56	电表1.5(6)A	个	1.00					
57	仿芝麻灰石英砖(烧面)30×60×2.5cm	m ²	20.20					
58	湿拌地面砂浆M10	m ³	0.74					
59	综合机箱1AP1	台	1.00					
60	电力电缆YJV-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	m	40.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【照明工程】 标段: /

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【标段: /
照明工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002278	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别:类别综合考虑，包含地表土、软土、粘土、砂土、耕作土、建渣、生活垃圾、石方等 2. 挖土深度：投标人综合考虑报价 3. 场内运土距离：投标人综合考虑报价 4. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖，综合单价不作调整； 5. 人工捡底包含在内，报价综合考虑 6. 因工作面和放坡增加的工程量并入本清单项目工程量内 7. 其他：符合设计及规范要求	m³	5843.940					
2	040103001279	沟槽、基坑土方回填（	1. 密实度及平整度要求：符合	m³	2725.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 2 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		利用土）	设计和规范要求 2. 填方材料品种：合格土，符合设计和规范要求 3. 填方粒径要求：详设计 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑，场内、外运距投标人自行考虑 5. 回填方式：人机综合，符合设计及相关规范要求 6. 投标人自行综合考虑取土场、转运及运输距离，其费用包含在本项综合单价中 7. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
3	040103002280	余方弃置	1. 废弃料品种：类别综合考虑，包含地表土、软土、粘土、砂土、耕作土、建渣、工程渣土、	m³	3033.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段： /

第 3 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工程泥浆、石方等（工程垃圾、拆除垃圾除外） 2. 外弃运距及弃置场地：涉及堆场（含土地租赁费）、场内、外运输费用包含在综合单价中，投标人自行考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 3. 自行考虑土石方堆场、处置费、消纳费及外运补贴费用，结算不调整 4. 其他：满足设计文件及相关验收规范要求							
4	040103001281	砂砾石回填（利用）	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方材料品种：砂砾石（利用） 3. 填方粒径要求：符合设计及	m³	85.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 4 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 4. 填方来源、运距：利用，运距投标人自行考虑 5. 其他：符合设计及规范要求							
		分部小计								
		电气工程								
5	040803003282	4*4孔Φ200CPVC电缆排管+2孔Φ110CPVC通信管	1. 规格：4*4孔Φ200CPVC电缆排管+2孔Φ110CPVC电缆排管 2. 材质：Φ200CPVC管壁厚9mm，Φ100CPVC管壁厚4mm，管环刚度等级不低于SN8 3. 垫层、基础：10cm厚C20砼垫层（另计） 4. 包管砼强度等级：C20砼（另计） 5. 构造钢筋另计 6. 排管管枕综合考虑在单价内	m	955.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 警示带：定制150mm加金属丝可探测带警示带（PE或PP材质），综合包含在综合单价中 8. 当排管穿越车行道敷设管顶覆土达不到设计要求时(覆土不足0.7m), 需在排管顶部及底部处按加固图扎钢筋网以增加强度, 同时排管包封及垫层混凝土强度等级需调整为C25（钢筋另计） 9. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
6	040803003283	3*3孔 φ 200CPVC电缆排管+2孔 φ 110CPVC通信管	1. 规格：3*3孔 φ 200CPVC电缆排管+2孔 φ 110CPVC电缆排管 2. 材质：φ 200CPVC管壁厚9mm，φ 100CPVC管壁厚4mm，管环刚度等级不低于SN8	m	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 垫层、基础：10cm厚C20砼垫层（另计） 4. 包管砼强度等级：C20砼（另计） 5. 构造钢筋另计 6. 排管管枕综合考虑在单价内 7. 警示带：定制150mm加金属丝可探测带警示带（PE或PP材质），综合包含在综合单价中 8. 当排管穿越车行道敷设管顶覆土达不到设计要求时(覆土不足0.7m), 需在排管顶部及底部处按加固图扎钢筋网以增加强度, 同时排管包封及垫层混凝土强度等级需调整为C25（钢筋另计） 9. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 7 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件技术要求							
7	040803003284	1*2孔Φ200CPVC电缆排管+2孔Φ110CPVC通信管	1. 规格：1*2孔Φ200CPVC电缆排管+2孔Φ110CPVC电缆排管 2. 材质：Φ200CPVC管壁厚9mm，Φ100CPVC管壁厚4mm，管环刚度等级不低于SN8 3. 垫层、基础：10cm厚C20砼垫层（另计） 4. 包管砼强度等级：C20砼（另计） 5. 构造钢筋另计 6. 排管管枕综合考虑在单价内 7. 警示带：定制150mm加金属丝可探测带警示带（PE或PP材质），综合包含在综合单价中 8. 当排管穿越车行道敷设管顶覆土达不到设计要求时(覆土不足0.7m), 需在排管顶部及底部	m	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 8 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处按加固图扎钢筋网以增加强度,同时排管包封及垫层混凝土强度等级需调整为C25（钢筋另计） 9. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
8	040501004285	UPVC排水管 Φ75	1. 规格、型号：UPVC排水管 Φ75 2. 壁厚：5mm 3. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	m	1200.000					
9	040504002286	混凝土三通检查井 E-3-3	1. 类型：三通电力井 2. 规格：5mx1.6mx1.9m 3. 材质及做法：钢筋等级：Φ为HPB300级， 为HRB400级。做	座	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			法详《国家电网公司配电网工程典型设计 10kV 电缆分册》E-3-3 4. 侧墙、底板、盖板混凝土强度等级均为C30，垫层混凝土采用C15 5. 沟壁1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)抹面 6. 综合单价已含井体内的混凝土、井圈、爬梯、集水坑、集水坑中的排水管、预埋铁件、电缆支架、拉力环、防火堵洞、钢筋制作安装以及为完成本项工作所需的全部费用，投标人综合考虑 7. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其他方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 10 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑在投标报价中 8. 井盖、井座：另计 9. 本项目采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆 10. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
10	040504002287	混凝土四通检查井 E-4-3	1. 类型：四通检查井 2. 规格：5.0mx(1.6/1.6)mx1.9m 3. 材质及做法：钢筋等级：Φ为HPB300级， 为HRB400级。做法详《国家电网公司配电网工程典型设计 10kV 电缆分册》E-4-3 4. 侧墙、底板、盖板混凝土强度等级均为C30，垫层混凝土采用C15	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段： /

第 11 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 沟壁1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)抹面 6. 综合单价已含井体内的混凝土、井圈、爬梯、集水坑、集水坑中的排水管、预埋铁件、电缆支架、拉力环、、防火堵洞、钢筋制作安装以及为完成本项工作所需的全部费用，投标人综合考虑 7. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其他方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 8. 井盖、井座：另计 9. 本项目采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆 10. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 12 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件技术要求							
11	040504002288	混凝土直通检查井 E-1-9	1. 类型：直通电力井 2. 规格：3mx1.6mx1.9m 3. 材质及做法：钢筋等级：Φ为HPB300级，为HRB400级。做法详《国家电网公司配电网工程典型设计 10kV 电缆分册》E-1-9 4. 侧墙、底板、盖板混凝土强度等级均为C30，垫层混凝土采用C15 5. 沟壁1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)抹面 6. 综合单价已含井体内的混凝土、井圈、爬梯、集水坑、集水坑中的排水管、预埋铁件、电缆支架、拉力环、、防火堵洞、钢筋制作安装以及为完成	座	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 13 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			本项工作所需的全部费用，投标人综合考虑 7. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其他方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 8. 井盖、井座：另计 9. 本项目采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆 10. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
12	040504002289	混凝土电力转弯检查井E-2-3	1. 类型：电力转弯检查井 2. 规格：(6.0~10.0)m×1.6m×1.9m 3. 材质及做法：钢筋等级：Φ为HPB300级，为HRB400级。做法详《国家电网公司配电网工	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段： /

第 14 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			程典型设计 10kV 电缆分册》E-2-3 4. 侧墙、底板、盖板混凝土强度等级均为C30，垫层混凝土采用C15 5. 沟壁1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)抹面 6. 综合单价已含井体内的混凝土、井圈、爬梯、集水坑、集水坑中的排水管、预埋铁件、电缆支架、拉力环、、防火堵洞、钢筋制作安装以及为完成本项工作所需的全部费用，投标人综合考虑 7. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其它方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 15 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 井盖、井座：另计 9. 本项目采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆 10. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
13	040504002290	电缆接头井	1. 类型：电缆接头井 2. 规格：详设计 3. 材质及做法：详设计 4. 侧墙、底板、盖板混凝土强度等级均为C30，P6, 垫层采用C20 5. 综合单价已含井体内的混凝土、井圈、爬梯、集水坑、集水坑中的铁篦子、预埋铁件、电缆支架、钢筋制作安装以及为完成本项工作所需的全部费用，投标人综合考虑	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 16 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 商品砼的外加剂、运输、浇筑、养护、泵送方式等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 7. 井盖、井座：另计 8. 本项目采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆 9. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求及相关规范要求							
14	040504002291	电力临时井	1. 类型：电力临时井 2. 规格：详设计 3. 材质及做法：做法参见07SD101-8, P123, 125 4. 侧墙采用MU20烧结普通砖，垫层采用C25混凝土 5. 综合单价已含井体内的砖、	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井圈、爬梯、集水坑、集水坑中的铁篦子、预埋铁件、电缆支架、钢筋制作安装以及为完成本项工作所需的全部费用，投标人综合考虑 6. 商品砼的外加剂、运输、浇筑、养护、泵送方式等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 7. 井盖、井座：另计 8. 本项目采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆 9. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求及相关规范要求							
15	040504001292	重型球墨铸铁防盗井盖 Φ800 C250级	1. 井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁防盗井盖 Φ800	套	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段： /

第 18 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C250级 2. 电缆井的井盖、井圈采用重型球墨铸铁防盗井盖，另应在保护板上印制醒目的“电力”的标志。井盖采用带铰链开启方式，井盖开启角度不小于120 度，并符合国标 GB/T23858-2009 及地标 DBJ51/T 276-2024、DB5101/T4-2018 的规定。须具备防水、防盗、防滑、防位移、防坠落、防响（噪声）等要求。当人孔井盖位于绿化带时，井盖应考虑防止绿化用水（积水）顺盖板进入的措施，非绿化带下井盖宜与路面齐平 3. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 19 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件技术要求							
16	040504001293	重型球墨铸铁防盗井盖 Φ800 D400级	1. 井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁防盗井盖 Φ800 D400级 2. 电缆井的井盖、井圈采用重型球墨铸铁防盗井盖，另应在保护板上印制醒目的“电力”的标志。井盖采用带铰链开启方式，井盖开启角度不小于120 度，并符合国标 GB/T23858-2009 及地标 DBJ51/T 276-2024、DB5101/T4-2018 的规定。须具备防水、防盗、防滑、防位移、防坠落、防响（噪声）等要求。当人孔井盖位于绿化带时，井盖应考虑防止绿化用水（积水）顺盖板进入的措施，非绿化带下井盖宜与	套	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			路面齐平 3. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
17	040504001294	隐形井盖 900*450	1. 名称：隐形井盖 900*450 2. 井盖不锈钢部件均采用304不锈钢, 钢板厚度5mm，硬地上井盖饰面材料与周边铺装一致（铺装层另计） 3. 具体做法详设计 4. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	套	128.000					
18	040504001295	C25钢筋混凝土金属边框可揭盖板 1850*500	1. 名称：C25钢筋混凝土金属边框可揭盖板 1850*500 2. 采用5mm不锈钢边框，井盖板应与人行道铺装一致	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 21 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 具体做法详见设计图纸 4. 其他要求：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
19	040504001296	C25钢筋混凝土金属边框可揭盖板 1400*500	1. 名称：C25钢筋混凝土金属边框可揭盖板 1400*500 2. 采用不锈钢边框，井盖板应与人行道铺装一致 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其他要求：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	套	12.000					
20	040803004297	C20混凝土垫层	1. 垫层10cm厚 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 商品砼的外加剂、泵送、泵	m³	164.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段： /

第 22 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			送电费或其他方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求 5. 本项目按“m³”计列 6. 本项目砼采用商品砼 7. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
21	040803004298	C20混凝土包封	1. 包封 2. 材料：C20混凝土满包，具体做法详设计 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 商品砼的外加剂、泵送、泵送电费或其他方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行	m³	1256.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 23 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑在投标报价中 5. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求 6. 本项目按“m³”计列 7. 本项目砼采用商品砼 8. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
22	040806001299	不锈钢角钢 50*5 L=2.5m	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：L50X5 L=2.5m 4. 土质：综合 4. 安装形式：焊接 5. 该项工程量暂按双侧布置情况计算，最终由现场实施情况，按实结算 6. 未尽事宜详见设计，满足设	根	128.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 24 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
23	040806002300	接地母线 不锈钢扁钢-50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：50*5 4. 安装形式：焊接（含预埋螺栓） 5. 该项工程量暂按双侧布置情况计算，最终由现场实施情况，按实结算 6. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	m	2524.410					
24	040807003301	接地装置调试	1. 类别：接地装置调试 2. 类型：基础/接地网 3. 应符合下列条件： 1）有关施工验收规范、标准	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 25 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 2) 有经过批准的调试方案 3) 调试后经有关部门验收 4. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
25	040204006302	检查井井圈钢筋混凝土加固	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 钢筋制作安装综合考虑在单价内 3. 其它：符合设计及规范要求	座	9.000					
26	040204006303	检查井井周混凝土加固	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 部位：车道范围内的检查井 3. 其它：符合设计及规范要求	m³	385.700					
		分部小计								
		破除及恢复								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		人行道破除及恢复								
27	041001002304	拆除人行道面层	1. 材质 ：现状人行道面层 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：投标人自行考虑 4. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函（2024）3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 5. 此工程量为暂估量，具体以实际情况为准，按实结算，按合同及相关规定要求办理相关资料方可进入结算 6. 残值考虑在综合单价内，结	m²	130.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 27 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算不做调整							
28	041001003305	拆除基层	1. 材质 ：各类道路基层 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：投标人自行考虑 4. 本清单项目单位按“m³”计 5. 建渣、废弃物场内运输：综合单价仅包含建渣场内运输费 6. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函〔2024〕3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 7. 此工程量为暂估量，结算时按实计量	m³	42.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段： /

第 28 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 残值考虑在综合单价内，结算不做调整							
29	040202011306	15cm厚级配碎石层	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：15cm 3. 级配：满足设计要求 4. 运距：投标人综合考虑 5. 压实度满足设计要求 6. 摊铺方式;投标人自行考虑 7. 其他：符合设计及规范要求	m²	130.000					
30	040204003307	15cm C25混凝土基层	1. 混凝土强度等级 ：C25 2. 厚度 ：15cm 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土的场内外运输费用包含在综合单价中 5. 外加剂：详设计，费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价	m²	130.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 29 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 7. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 8. 其他：满足设计及规范要求							
31	040204002308	2.5cm 仿芝麻灰石英砖(烧面)	1. 块料品种、规格：仿芝麻灰石英砖(烧面) 2.5cm厚 2. 基础、垫层：3cm厚 M10水泥砂浆 3. 本清单项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：满足设计文件及相关规范要求	m²	130.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 30 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		车行道破除及恢复								
32	041001001309	拆除沥青混凝土路面 16cm厚	1. 材质：沥青混凝土 2. 厚度：16cm 3. 拆除方式：投标人自行考虑 4. 建渣、废弃物场内运输：综合单价仅包含建渣场内运输费 5. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函（2024）3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 6. 此工程量为暂估量，结算时	m²	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 31 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按实计量 7. 残值考虑在综合单价内，结算不做调整							
33	041001003310	拆除基层	1. 材质：各类道路基层 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：投标人自行考虑 4. 本清单项目单位按“m³”计 5. 建渣、废弃物场内运输：综合单价仅包含建渣场内运输费 6. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函（2024）3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整）	m³	19.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 32 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 此工程量为暂估量，结算时按实计量 8. 残值考虑在综合单价内，结算不做调整							
34	040202011311	20cm厚 级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：20cm 3. 级配：满足设计要求 4. 运距：投标人综合考虑 5. 压实度满足设计要求 6. 摊铺方式;投标人自行考虑 7. 其他：符合设计及规范要求	m²	30.000					
35	040202015312	25cm厚 4%水泥稳定碎石下基层	1. 厚度：25cm 2. 水泥含量：4% 3. 石料、规格：满足设计及施工验收规范要求 4. 压实度：符合设计及规范要求	m²	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 拌和方式：满足设计及规范要求 6. 摊铺方式：投标人自行考虑 7. 水稳拌和料场内、外运距：投标人自行考虑 8. 养生：符合设计及规范要求，费用包含在综合单价内 9. 其他：符合设计及规范要求							
36	040202015313	20cm厚 5%水泥稳定碎石上基层	1. 厚度：20cm 2. 水泥含量：5% 3. 石料、规格：满足设计及施工验收规范要求 4. 压实度：符合设计及规范要求 5. 拌和方式：满足设计及规范要求 6. 摊铺方式：投标人自行考虑 7. 水稳拌和料场内、外运距：	m²	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 34 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑 8. 养生：符合设计及规范要求，费用包含在综合单价内 9. 其他：符合设计及规范要求							
37	040203003314	乳化沥青透层油(0.7～1.5L/m²)	1. 材料品种：乳化沥青PC-2型 2. 喷油量： 0.7～1.5L/m² 3. 其它：满足设计及规范要求 4. 基层清理综合考虑在单价内	m²	30.000					
38	040203004315	0.8cm厚ES-3型稀浆封层	1. 材料品种：ES-3型稀浆封层 2. 厚度：0.8cm 3. 其它：满足设计及规范要求	m²	30.000					
39	040203006316	6cm厚 中粒式沥青混凝土AC-20C	1. 沥青品种：70号A级沥青 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土(AC-20C) 3. 石料粒径及种类：详设计综合考虑 4. 掺和料：详设计	m²	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 35 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 厚度：6cm 6. 运距：投标人综合考虑 7. 其他：符合设计及规范要求							
40	040203003317	乳化沥青粘层油 (0.3~0.6L/m²)	1. 材料品种：乳化沥青PC-3型 2. 喷油量：0.3~0.6L/m² 3. 其它：满足设计及规范要求	m²	30.000					
41	040203006318	4cm厚 SBS改性细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种：改性沥青 2. 沥青混凝土种类：SBS改性细粒式沥青混凝土AC-13C 3. 石料粒径及种类：玄武岩，其他详设计综合考虑 4. 掺和料：详设计 5. 厚度：4cm 6. 运距：投标人综合考虑 7. 其他：符合设计及规范要求	m²	30.000					
		分部小计								
		绿化带破除及恢复								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 36 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	050101007319	现状绿化带拆除	1. 植物种类：清除地被植物，草皮、灌木、树根(茷)、竹林等综合考虑在报价中 2. 含30cm表土清除 3. 场内运输及堆场：综合考虑 4. 建渣、废弃物外弃及处置费：另行报价（场外运距、处置费及堆场费用由投标人根据“川建标函〔2024〕3160号文”及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整）	m ²	90.000					
43	050101009320	种植土回填	1. 回填土质要求：符合设计及规范要求 2. 取土运距：综合考虑 3. 回填厚度：综合考虑	m ³	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 37 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计文件及相关规范要求							
44	050102012321	台湾二号草皮	1. 草皮种类：台湾二号草皮 2. 部位：护坡与地面铺装综合考虑 3. 铺种方式：满足设计要求综合考虑 4. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求 进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用 由投标人自行综合考虑 5. 其他要求：运输（含二次转运费或者多次转运费）、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等	m²	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 38 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计文件及相关规范要求							
		分部小计								
		电力井破除与恢复								
45	041001008322	拆除电力井钢筋混凝土	1. 结构形式：钢筋混凝土结构 2. 拆除方式：人工机械综合考虑 3. 此工程量为暂估量，具体以实际情况为准，按实结算，按合同及相关规定要求办理相关资料方可进入结算 4. 残值考虑在综合单价内，结算不做调整 5. 拆除建渣弃置另计 6. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求	m³	19.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 39 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
46	041101004331	检查井脚手架	1. 双排检查井脚手架 2. 搭设方式：由投标人自行考虑 3. 搭设高度：参见设计施工图，由投标人自行考虑 4. 脚手架材质：投标应根据施工组织设计，自行考虑脚手架材质，脚手架搭设应满相关验收规范及安全管理的要求	m ²	1391.320					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
47	041102001332	排管垫层模板	1. 构件类型：排管垫层模板	m ²	202.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 40 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范							
48	041102002333	排管包封模板	1. 部位：排管包封模板 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图、	m²	2439.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 41 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范							
49	041102001334	电力井垫层模板	1. 构件类型：电力井垫层模板 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	53.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段： /

第 42 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	041102002335	电力井基础模板	1. 构件类型：电力井基础模板 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	141.300					
51	041102028336	电力井井壁模板	1. 构件类型：电力检查井井壁模板 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	1747.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 43 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 6. 其他:满足设计及施工验收规范							
52	041102029337	电力井井顶板模板	1. 部位：电力井井顶板模板 2. 支模高度：各种高度综合 3. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 6. 其他:满足设计及施工验收规	m²	223. 900					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001323	安全文明施工费			146391.93			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		7932.57			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		33172.56			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		55527.97			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		49758.83			
2	041109002324	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	041109003325	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
4	041109004326	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
5	041109005327	行车、行人干扰						
6	041109006328	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007329	已完工程及设备保护费						
8	041109008330	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)

标段：/

第 1 页 共 1 页

)改建工程 【电力工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程
 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程
 【电力工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	不锈钢角钢 50*5L=2. 5m	根	131. 84					
2	柴油(机械)	L	7672. 10					
3	镀锌铁丝22#	kg	353. 52					
4	二等锯材	m³	13. 69					
5	复合模板	m²	1186. 78					
6	钢筋HPB300 φ 10以内	t	0. 71					
7	钢筋HRB400 φ 12～16	t	119. 85					
8	钢筋综合	t	0. 09					
9	管枕	个	7712. 00					
10	焊条(高强钢筋用)	kg	32. 37					
11	焊条综合	kg	982. 91					
12	脚手架钢材	kg	371. 11					
13	锯材综合	m³	4. 05					
14	其他材料费	元	20274. 62					
15	汽油(机械)	L	190. 05					
16	商品混凝土C20	m³	1825. 59					
17	商品混凝土C25	m³	21. 70					
18	商品混凝土C30	m³	484. 51					
19	湿拌砌筑砂浆M10	m³	0. 16					
20	湿拌砌筑砂浆M7. 5	m³	6. 90					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】 标段：/ 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	水	m ³	956.82					
22	摊销卡具和支撑钢材	kg	725.06					
23	铁件	kg	356.34					
24	型钢综合	kg	289.07					
25	预制混凝土井筒 φ800	m	26.00					
26	遇水膨胀止水带30×20	m	82.45					
27	氯化橡胶标线漆	kg	2.48					
28	稀释剂	kg	0.08					
29	不锈钢扁钢-50*5	m	2650.63					
30	警示带	m	1013.00					
31	CPVC电缆排管 φ200	m	15732.48					
32	CPVC电缆排管 φ110	m	2066.52					
33	UPVC排水管 Φ75	m	1212.00					
34	混凝土管 φ300	m	14.14					
35	钢筋 φ>10	kg	700.00					
36	商品混凝土C15	m ³	52.94					
37	型钢	kg	3203.55					
38	铁篦子600*600	套	2.02					
39	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.11					
40	五防球墨铸铁井盖井座 φ800C250级	套	46.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程
 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程
 【电力工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	五防球墨铸铁井盖井座 Φ800D400级	套	18.00					
42	标准砖	千匹	11.04					
43	湿拌砌筑砂浆	m³	4.60					
44	钢筋 Φ12~16	t	0.03					
45	隐形井盖900*450	个	128.00					
46	C25钢筋混凝土金属边框可揭盖板1850*500	套	12.00					
47	C25钢筋混凝土金属边框可揭盖板1400*500	套	12.00					
48	HPB300 Φ8	t	0.09					
49	HPB400 Φ16	t	3.99					
50	湿拌抹灰砂浆M20	m³	0.49					
51	电缆复合支架	个	24.24					
52	仿芝麻灰石英砖(烧面)30×60×2.5cm	m²	131.30					
53	湿拌地面砂浆M10	m³	4.81					
54	4%水泥稳定碎石（商品）	m³	6.12					
55	商品水稳层(压实)	m³	1.53					
56	5%水泥稳定碎石（商品）	m³	6.12					
57	PC-2乳化沥青	t	0.03					
58	ES-3型沥青	t	0.02					
59	中砂	m³	0.16					
60	AC-20C中粒式沥青混凝土	m³	1.83					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【电力工程】

标段: /

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 老川陕路(物流大道—疏影路)改建工程 【标段: /
电力工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。