

蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大
兴王店村）工程

招标工程量清单

招 标 人： 蒲江乡村建设发展集团有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

2026 年 8 月 13 日

蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王
店村）

工程

招标工程量清单

招 标 人：蒲江乡村建设发展集团有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：尹林童

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

复 核 人：

(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 ： 2026 年 8 月 13 日

复 核 时 间： 2026 年 8 月 13 日

总 说 明

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

1、工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

2、工程概况：本项目位于成都市蒲江县大兴王店村蒲塘路南侧，建设用地面积18749.90m²，总建筑面积14290.12m²，其中地上建筑面积13807.88m²，地下建筑面积482.24m²。本工程含有1、2、3号楼，其中1号楼主要为冷库储存和分拣加工，冷库储藏。

二、工程招标和分包范围

（1）工程量清单应与投标人须知、合同条款、技术要求和图纸等招标文件一起参照阅读。

（2）工程量清单中按单价合同承包的项目的工程量是用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有关计量规定计量的工程量。

（3）除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接工程费（含材料设备采购）、间接费、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

（4）符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。

（5）工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。

（6）各种运输机械应缴纳的有关税费，均由承包方承担。

（7）本次招标的分部分项工程按单价承包；措施项目费用按总价承包。

三、工程量清单编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关各专业工程工程量计算规范；

2、《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）及相关配套文件；

3、蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）的施工设计文件及相关问题的设计回复；

4、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

5、四川省建设工程造价总站关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2025〕41号）

6、四川省住房和城乡建设厅关于调增工程施工扬尘污染防治费等安全文明施工费计取标准的通知（川建造价发〔2019〕180号）

7、四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2019〕181号）

8、《成都市工程造价信息》2026年第3期蒲江县、成都市信息价及了解到的材料市场价格

9、本工程规费根据《2020年四川省建设工程工程量清单计价定额》取费类别按照 I 档计取

四、工程质量、材料、施工等的说明

1、工程质量达到合格，符合现行施工及验收规范。

五、其他需说明的问题

1、本工程混凝土均采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆、所有钢材采用大厂钢材，水泥采用大厂水泥。

总 说 明

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

第 2 页 共 2 页

- 2、本工程招标控制价为43009315.21元（其中暂列金额1654267.66元，安全文明施工费2279458.26元，规费428783.85元）

3、本工程设有专业工程暂估价，专业工程暂估价为3993134元，专业为地磅、抗震支架、光伏系统、空调控制线及配管。

4、工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费投标人应结合相关文件进行报价。

5、投标人投标前应结合图纸仔细研读工程量清单，如有疑问应及时提出答疑，未提出的不得在施工过程中进行增加（建设单位提出的变更、签证除外），均视为包含在报价中。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

第 1 页 共 1 页

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101004001	挖槽坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 余方弃置另计，全项目整体土石方平衡	m³	3136.430					
2	010103001002	土方回填	1. 土质要求：符合设计及规范要求 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 优先利用本项目余方，场内转运、中转场地费、中转运输费包含在综合单价中	m³	2532.030					
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种 ;综合 2. 运距：综合	m³	604.400					
		分部小计								
		砌筑工程								
4	010401004004	页岩多孔砖 3.6m以下	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖 2. 墙体类型:综合	m³	311.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 墙体厚度:综合 4. 砂浆强度等级:M5混合砂浆							
5	010401004005	页岩多孔砖 3.6m以上	1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩多孔砖 2. 墙体类型:综合 3. 墙体厚度:综合 4. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m³	366.190					
6	010401014006	排水沟（净空300mm宽）	1. 详西南18J812-4-3, 净空0.3m*0.3m 2. 铸铁盖板另计 3. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	m	182.400					
7	010401014007	排水沟（净空150mm宽）	1. 详西南18J812-4-3, 净空0.3m*0.15m 2. 铸铁盖板另计 3. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	m	280.800					
8	010401014008	排水沟铸铁篦子	1. 排水沟成品铸铁篦子 详	m²	12.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

标段：/

第 3 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18J812-5-16，宽度详设计图纸 2. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
9	010501001009	垫层 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	116.250					
10	010501001010	垫层换填/加厚 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	110.970					
11	010501003011	独立基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	275.180					
12	010502001012	矩形柱 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	27.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：满足设计及相关规范要求							
13	010502001013	细石微膨胀砼二次浇筑 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35细石微膨胀 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	2.920					
14	010502001014	砼包裹柱 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	8.280					
15	010502001015	素砼柱脚顶 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	7.350					
16	010502001016	钢管内灌砼 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	4.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计及相关规范要求							
17	010503001017	基础梁 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	189.120					
18	010505007018	挑板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	1.260					
19	010505002019	砼平板 C30（桁架板上）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 预留孔洞的后浇综合考虑，综合单价不做调整，工程量并入本清单量中 4. 大面平板上局部上翻梁工程量并入本清单量中 5. 其他：满足设计及相关规范	m³	247.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
20	010503004020	砼坎墙 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	3.460					
21	010507007021	翻边、反坎 细石混凝土 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20细石 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	2.140					
22	010502002022	构造柱 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	52.860					
23	010503004023	圈梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	31.990					
24	010503005024	过梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	10.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：满足设计及相关规范要求							
25	010507005025	压顶 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m ³	11.450					
26	010501004026	电梯坑基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m ³	7.700					
27	010504004027	电梯坑墙 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m ³	13.230					
28	010507001028	散水	1. 素土夯实 2. 100mm厚C20混凝土垫层 3. 60mm厚C20细石混凝土	m ²	436.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 模板包含在综合单价中 5. 具体做法：详西南18J812-7-1							
29	010507003029	散水排水沟（含铸铁篦子）	1. 排水沟 2. 详见西南18J812-4-1a、西南18J812-5-16 3. 其它：满足设计及验收规范要求	m	434.400					
30	010507001030	坡道	1. 素土夯实 2. 300厚3:7灰土垫层夯实 3. 100厚C20混凝土 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽, 深15 6. 具体做法详见国标12J003-A7-2B 7. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	757.860					
31	010515001031	砌体拉结筋	1. 钢筋种类、规格：综合	t	4.796					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 无论采用预埋还是植筋由投标人综合考虑 4. 钢筋的连接方式、与主钢结构连接措施综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
32	010515001032	现浇构件钢筋 HPB300 直径≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径≤Φ10 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 无论采用预埋还是植筋由投标人综合考虑 4. 钢筋的连接方式、与主钢结构连接措施综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	t	2.867					
33	010515001033	现浇构件钢筋 HRB400E	1. 钢筋种类、规格：HRB400E	t	27.485					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		直径≤φ10	直径≤φ10 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 无论采用预埋还是植筋由投标人综合考虑 4. 钢筋的连接方式、与主钢结构连接措施综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
34	010515001034	现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ12-φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径φ12-φ16 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 无论采用预埋还是植筋由投标人综合考虑 4. 钢筋的连接方式、与主钢结构连接措施综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	t	19.338					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	010515001035	现浇构件钢筋 HRB400E 直径> φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径> φ16 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 无论采用预埋还是植筋由投标人综合考虑 4. 钢筋的连接方式、与主钢结构连接措施综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	t	12.989					
		分部小计								
		金属结构工程								
36	010516001036	地脚螺栓 M24	1. 钢材种类、规格：Q355A 地脚螺栓 M24 2. 螺栓长度：950mm 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	套	520.000					
37	010516001037	地脚螺栓 M36	1. 钢材种类、规格：Q355A 地	套	128.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

第 12 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			脚螺栓 M36 2. 螺栓长度：1100mm 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
38	010516001038	地脚螺栓 M39	1. 钢材种类、规格：Q355A 地脚螺栓 M39 2. 螺栓长度：1175mm 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	套	40.000					
39	010603001039	实腹钢柱	1. 构件类型：实腹钢柱 2. 钢材种类：综合 3. 安装方式：综合，螺栓综合 4. 探伤要求：满足现行施工验收规范及招标技术要求 5. 综合单价包含底漆，中间漆、面漆、防火漆另计 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	t	78.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	010603001040	空腹钢柱	1. 构件类型：空腹钢柱 2. 钢材种类：综合 3. 安装方式：综合，螺栓综合 4. 探伤要求：满足现行施工验收规范及招标技术要求 5. 综合单价包含底漆、封孔等，中间漆、面漆、防火漆另计 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	t	60.200					
41	010604001041	钢梁	1. 构件类型：钢梁 2. 钢材种类：综合 3. 安装方式：综合，螺栓综合 4. 探伤要求：满足现行施工验收规范及招标技术要求 5. 综合单价包含底漆，中间漆、面漆、防火漆另计 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	t	386.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
42	010606005042	钢墙架	1. 构件类型：钢墙架 2. 钢材种类：综合 3. 安装方式：综合，螺栓综合 4. 探伤要求：满足现行施工验收规范及招标技术要求 5. 综合单价包含底漆，中间漆、面漆、防火漆另计 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	t	80.130					
43	010606002043	钢檩条	1. 构件类型：钢檩条 2. 钢材种类：综合 3. 安装方式：综合，螺栓综合 4. 探伤要求：满足现行施工验收规范及招标技术要求 5. 综合单价包含底漆，中间漆、面漆、防火漆另计 6. 其他：满足设计、招标文件、	t	26.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
44	010606001044	钢支撑、钢拉条、系杆	1. 构件类型：钢支撑、钢拉条、系杆 2. 钢材种类：综合 3. 安装方式：综合，螺栓综合 4. 探伤要求：满足现行施工验收规范及招标技术要求 5. 综合单价包含底漆，中间漆、面漆、防火漆另计 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	t	16.490					
45	010606003045	钢天窗架	1. 构件类型：钢天窗架 2. 钢材种类：综合 3. 安装方式：综合，螺栓综合 4. 探伤要求：满足现行施工验收规范及招标技术要求 5. 综合单价包含底漆，其他漆	t	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

第 16 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			另计 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
46	010606008046	钢楼梯	1. 构件类型：钢楼梯 2. 钢材种类：综合 3. 安装方式：综合，螺栓综合 4. 探伤要求：满足现行施工验收规范及招标技术要求 5. 综合单价包含底漆，中间漆、面漆、防火漆另计 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	t	6.800					
47	010606008047	检修梯	1. 构件类型：检修梯 2. 钢材种类：综合 3. 安装方式：综合，螺栓综合 4. 做法详21J925-2-（3-14） 4. 探伤要求：满足现行施工验	t	1.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

第 17 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及招标技术要求 5. 综合单价包含油漆、防腐 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
48	010606013048	零星钢构件	1. 构件类型：零星钢构件 2. 钢材种类：综合 3. 安装方式：综合 4. 探伤要求：满足现行施工验收规范及招标技术要求 5. 综合单价包含底漆，中间漆、面漆、防火漆另计 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	t	0.800					
49	010606011049	钢板天沟	1. 3mm钢板天沟 2. 尺寸详设计 3. 油漆、防腐包含在综合单价中	t	35.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
50	010516002050	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:综合 2. 钢板、钢筋:综合 3. 含制作、安装费用 4. 综合单价包含底漆，中间漆、面漆、防火漆另计 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	t	1.000					
51	011405001051	环氧云铁中间漆（室内、外）	1. 构件名称 环氧云铁中间漆（室内）70um，（室外）2*55um	t	658.180					
52	011405001052	钢结构面漆（室内）	1. 做法：丙烯酸聚氨酯面漆 2*40um（室内） 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	t	591.180					
53	011405001053	钢结构面漆（室外）	1. 做法：丙烯酸聚硅氧烷面漆3*40um（室外）	t	78.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
54	011405001054	厚型非膨胀防火涂料（室内、外）	1. 构件名称：厚型石膏基非膨胀防火涂料（室内），厚型水泥基非膨胀防火涂料（室外） 2. 耐火极限2. 5h 3. 厚度15mm（门钢柱、门钢柱间支撑21mm） 4. 其他：满足设计与施工、验收规范要求	m²	2360. 450					
55	011405001055	膨胀型防火涂料（室内、外）≥2. 5h	1. 构件名称 环氧膨胀型防火涂料（室内），溶剂型膨胀型防火涂料（室外） 2. 耐火极限2. 5h 3. 厚度≥3mm 4. 其他：满足设计与施工、验收规范要求	t	5. 000					
56	011405001056	膨胀型防火涂料（室内、外）≥1. 5h	1. 构件名称 环氧膨胀型防火涂料（室内），溶剂型膨胀型防	t	386. 220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

第 20 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火涂料（室外） 2. 耐火极限1.5h 3. 厚度≥4mm 4. 其他：满足设计与施工、验收规范要求							
57	011405001057	膨胀型防火涂料（室内、外）≥1.0h	1. 构件名称 环氧膨胀型防火涂料（室内），溶剂型膨胀型防火涂料（室外） 2. 耐火极限1.0h 3. 厚度≥3mm 4. 其他：满足设计与施工、验收规范要求	t	56.600					
58	010605001058	1.5mm镀锌钢板填充200mm防火岩棉	1. 1.5mm镀锌钢板填充200mm防火岩棉 2. 其他：满足设计与施工、验收规范要求	m	42.870					
59	010605001059	钢筋桁架楼承板 HB1-90	1. 构件类型：成品钢筋桁架楼承板 HB1-90 2. 钢材种类：0.5mm厚镀锌底模	m ²	2294.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢板，HRB400级上、下弦钢筋，腹杆钢筋采用光圆钢筋 3. 安装方式：综合，开孔、搭接、接缝等增加费用综合考虑 4. 支撑加强费用包含在综合单价中，封边板另计 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
60	010605001060	钢筋桁架楼承板 HB2-100	1. 构件类型：成品钢筋桁架楼层板 HB2-100 2. 钢材种类：0.5mm厚镀锌底模钢板，HRB400级上、下弦钢筋，腹杆钢筋采用光圆钢筋 3. 安装方式：综合，开孔、搭接、接缝等增加费用综合考虑 4. 支撑加强费用包含在综合单价中，封边板另计 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m²	18.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	010605001061	钢筋桁架楼承板 HB7-230	1. 构件类型：成品钢筋桁架楼层板 HB7-230 2. 钢材种类：0.5mm厚镀锌底模钢板，HRB400级上、下弦钢筋，腹杆钢筋采用光圆钢筋 3. 安装方式：综合，开孔、搭接、接缝等增加费用综合考虑 4. 支撑加强费用包含在综合单价中，封边板另计 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m²	29.260					
62	010605001062	楼承板封边板	1. 1.2mm镀锌钢板楼承板封边板	m²	75.000					
63	010607005063	砌体墙钢丝网加固	1. 砌体墙钢丝网加固 2. 其余：满足设计及施工验收规范要求	m²	618.680					
64	010516001064	栓钉 Φ16	1. 螺栓种类：栓钉 2. 规格：Φ16，长度综合	套	810.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
65	011502001065	2. 5mm铝合金板勒脚	1. 2. 5mm铝合金板勒脚 2. 安装密封材料、锚固连接包含在综合单价中 3. 工程量按铝板展开面积计算 4. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m ²	137. 150					
66	010605001066	轻钢屋面 屋面1	1. 1. 5厚内增强PVC防水卷材采用机械固定与垫片固定（搭接处热风焊接） 2. 表面与卷材同质涂层的焊接垫片（焊接垫片的直径≥60mm）用螺钉（D4）固定于夹芯板上 3. 成品双层压型钢板夹芯板（由上至下构造为0. 5mm压型钢板+100mm岩棉+隔汽层+0. 6mm压型钢板），含包角、包边、泛水、压顶、收边、屋脊板等综合考	m ²	8078. 810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑进单价中 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
67	010605002067	彩钢夹芯板 外墙1	1. 50厚成品岩棉夹芯板（0.6mm钢板+50厚岩棉+0.5mm厚钢板），拼接缝隙处采用耐候密封材料封闭，水密性及气密性达到一级防水要求，由专业厂家二次深化设计安装（费用包含在综合单价中），含门窗套、包角、包边、泛水、压顶、盖板、收边等综合考虑进单价中 2. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m ²	4387.000					
68	010605002068	女儿墙内侧0.6mm彩钢板	0.6mm彩钢板墙面	m ²	735.600					
		分部小计								
		外墙装饰								
69	010605002069	铝塑板墙面	1. 名称：铝塑板墙面	m ²	265.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

标段：/

第 25 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 龙骨：详见设计图纸 3. 面层：铝塑板总厚度4mm，双面铝皮21丝，双面氟碳漆，4mm厚B1级防火芯材，正面复合胶膜（保护层） 4. 封边、收口、泛水、嵌缝、防雷接地、埋件等综合考虑 5. 工程量按铝塑板展开面积计算 6. 其他：其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
70	011209001070	铝塑板装饰构件幕墙	1. 名称：铝塑板装饰构件幕墙 2. 龙骨：详见设计图纸（主钢结构图纸所表达的钢结构，在钢结构工程中计列） 3. 面层：铝塑板总厚度4mm，双面铝皮21丝，双面氟碳漆，4mm厚B1级防火芯材，正面复合胶	m²	108.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

第 26 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膜（保护层） 4. 封边、收口、泛水、嵌缝、防雷接地、埋件等综合考虑 5. 工程量按铝塑板展开面积计算 6. 其他：其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
71	010605002071	2.5mm铝单板幕墙	1. 名称：2.5mm铝单板墙面 2. 龙骨：详见设计图纸（主钢结构图纸所表达的钢结构，在钢结构工程中计列） 3. 面层：2.5mm厚铝单板 4. 收口、泛水、密封、嵌缝、防雷接地、埋件等包含在综合单价中 5. 工程量按铝板展开面积计算 6. 其他：其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工	m²	1805.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		门窗工程								
72	010803002072	双轨无机纤维复合特级防火卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸：双轨无机纤维复合特级防火卷帘门，耐火时间不小于4.0小时 2. 品种、厚度：详设计 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、门框(门套)、埋件、注浆、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 电动装置、启闭装置等费用综合考虑，控制箱另计 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	152.500					
73	010803001073	金属卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸 ;综合	m²	157.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

第 28 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 门材质：0.8mm镀锌钢板 3. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、门框(门套)、埋件、注浆、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 4. 电动装置、启闭装置等费用综合考虑，控制箱另计 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
74	010802003074	钢质甲级防火门（1#楼）	1. 门类型：钢质甲级防火门(含油漆，颜色综合) 2. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器等的制作安装及运输费用 3. 其它：满足设计、技术规范	m ²	50.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

第 29 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
75	010802003075	钢质乙级防火门（1#楼）	1. 门类型：钢质乙级防火门(含油漆，颜色综合) 2. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器等的制作安装及运输费用 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	20.240					
76	010801002076	成套夹板木门	1. 门类型：成套夹板木门 2. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇等的制作安装及运输 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	13.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

第 30 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	010802004077	普通钢制门	1. 门类型：普通钢制门 2. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇等的制作安装及运输 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	28.800					
78	010802001078	断桥铝合金玻璃门 6mm中等透光LOW-E玻璃	1. 门类型：70型断桥铝合金玻璃门 6mm中等透光LOW-E玻璃，型材厚度1.8mm 2. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇等的制作安装及运输 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	14.550					
79	010807001079	窗手动开启装置	1. 窗手动开启装置（一拖一）	套	268.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装附件包含在综合单价中							
80	010807001080	断桥铝合金玻璃普通窗 6mm中等透光LOW-E玻璃	1. 窗代号及洞口尺寸：70型断桥铝合金玻璃普通窗 6mm中等透光LOW-E玻璃，型材厚度1.8mm 2. 品种、厚度：详设计 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计要求配置的五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等的制作安装及运输费用(手动开启装置另计) 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	643.840					
81	010807001081	断桥铝合金玻璃组合门窗 6mm中等透光LOW-E玻璃	1. 窗代号及洞口尺寸：70型断桥铝合金玻璃组合门窗 6mm中等透光LOW-E玻璃，型材厚度1.8mm	m ²	97.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 品种、厚度：详设计 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计要求配置的五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等的制作安装及运输费用 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
82	010807003082	铝合金防雨百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：成品铝合金防雨百叶窗，叶片厚度1.5mm，带不锈钢防鼠防虫网，代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：详设计 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆等的制作	m²	138.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及运输费用 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		屋面2								
83	010902003083	屋面35mm厚 C20细石混凝土保护层(有筋)	1. 35mm厚C20细石混凝土，内配双向Φ14@150钢筋网 2. 嵌缝材料种类：设分隔缝, 缝宽20, 用M15水泥砂浆嵌缝 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	139.230					
84	011001001084	屋面50mm厚挤塑聚苯板保温层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯板50mm 2. 防护材料种类、做法：综合考虑 3. 安装方式：粘接或干铺综合考虑	m²	139.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
85	010902001085	3+3厚自粘聚合物改性沥青卷材（聚酯胎类）	1. 3+3厚自粘聚合物改性沥青卷材（聚酯胎类） 2. 上翻工程量并入本项清单工程量中 3. 泛水收缝处理综合考虑 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	173.670					
86	011101001086	15mm厚1：2.5水泥砂浆找平层-平面	1. 15mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	139.230					
87	011001001087	屋面泡沫混凝土找坡层（最薄处30mm）	1. 找坡层材料品种、规格、厚度：泡沫混凝土找坡层（最薄处30mm） 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	139.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

第 35 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
88	010902002088	1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料-平面	1. 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料-平面，（用量不小于1.5kg/m²），上翻高于完成面≥300mm 2. 基层清理 3. 上翻工程量并入本项清单工程量中 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	139.230					
		分部小计								
		内墙1								
89	011406001089	内墙无机涂料	1. 无机涂料内墙面一底两面 2. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m²	2476.130					
90	011406003090	墙面柔性耐水腻子两遍	1. 柔性耐水腻子两遍 2. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m²	2476.130					
91	011201001091	墙面20厚水泥砂浆抹面	1. 墙体类型：综合	m²	2476.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：3水泥砂浆找平层，二次成活 3. 面层厚度、砂浆配合比：5厚1：2.5水泥砂浆罩面压光 4. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
92	010902002092	1.2厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（立面）	1. 1.2厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2. 附加层、翻边工程量并入本项清单工程量中 3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m ²	72.420					
		分部小计								
		内墙2								
93	011204003093	600*300*10墙砖	1. 600*300*10墙砖 2. 5厚1：2水泥砂浆粘接层，内掺建筑胶	m ²	366.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

第 37 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 美缝剂擦缝 4. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
94	011201004094	界面处理剂	1. 0.5mm双组份界面剂 2. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m ²	366.620					
95	010902002095	1.2厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（立面）	1. 1.2厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m ²	366.620					
96	011201004096	10厚M15水泥石灰砂浆打底抹平	1. 10厚M15水泥石灰砂浆打底抹平 2. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m ²	366.620					
		分部小计								
		内墙3								
97	011201001097	15mm厚M15水泥砂浆压实抹平	1. 墙体类型：综合 2. 面层厚度、砂浆配合比：	m ²	474.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

第 38 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15mm厚M15水泥砂浆压实抹平 3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
		分部小计								
		地1								
98	011101003098	C25金刚砂混凝土地面 120mm厚	1. 3~5 厚非金属金刚砂耐磨骨料面层，随打随抹光 2. 120 厚 C25 混凝土结构层，内配Φ8@200，钢筋单层双向布置。设置 6m×6m 分格缝 3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m²	9992.870					
99	010904001099	0.3mm 厚聚乙烯防潮隔汽层一道	1. 0.3mm 厚聚乙烯防潮隔汽层一道，搭接宽度≥100mm 2. 上翻量并入本项清单工程量中 3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m²	9992.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
100	011101003100	50厚 C15混凝土找坡表面赶平	50厚 C15 混凝土找坡表面赶平	m ²	9992.870					
101	010404001101	级配碎石垫层	1. 级配碎石垫层 2. 素土夯实处理 3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m ³	999.290					
		分部小计								
		地2								
102	011101003102	120厚C20混凝土垫层找坡表面赶平	1. 120厚C20混凝土垫层找坡表面赶平 2. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m ²	405.850					
103	011102003103	防滑地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3聚合物防水砂浆找平层兼粘接层（掺5%防水剂） 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖铺贴，水泥砂浆擦缝	m ²	405.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

第 40 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
104	010904001104	0.3mm 厚聚乙烯防潮隔汽层一道	1. 0.3mm 厚聚乙烯防潮隔汽层一道，搭接宽度 $\geq 100\text{mm}$ 2. 上翻量并入本项清单工程量中 3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m ²	405.850					
		分部小计								
		地4								
105	011101001105	20厚1：2水泥砂浆面层 铁板赶光	1. 素水泥浆遍数：水泥浆结合层一道（水灰比为0.4） 2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1：2水泥砂浆面层铁板赶光 3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m ²	84.360					
106	010904001106	0.3mm 厚聚乙烯防潮隔汽层一道	1. 0.3mm 厚聚乙烯防潮隔汽层一道，搭接宽度 $\geq 100\text{mm}$	m ²	84.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

标段：/

第 41 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 上翻量并入本项清单工程量中 3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
107	011101003107	100厚C15混凝土垫层找坡表面赶平	1. 100厚C15混凝土垫层找坡表面赶平 2. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m ²	84.360					
		分部小计								
		楼1								
108	011101003108	C25金刚砂细石混凝土地面40mm厚	1. 3~5 厚非金属金刚砂耐磨骨料面层，随打随抹光 2. 40 厚 C25 细石混凝土结构层 3. 原浆赶光压实，设置 6m×6m 分格缝 4. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m ²	1555.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
109	011101006109	素水泥浆一道（掺建筑胶）	1. 素水泥浆一道，内掺建筑胶	m ²	1555.080					
		分部小计								
		楼2								
110	011101001110	20厚1：2.5水泥砂浆地面	1. 素水泥浆遍数：界面剂一道 2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆，表面撒适量水泥粉抹压平整 3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m ²	116.680					
		分部小计								
		楼-楼梯								
111	011106004111	50mm厚C25细石混凝土楼梯面（含筋）	1. 面层厚度：50mm 2. 材料：细石商品混凝土 C25 3. 顶部设HRB400钢筋 Φ6@200 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ²	57.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

第 43 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		顶棚2								
112	011302001112	纸面石膏板吊顶	1. 12mm纸面石膏板用自攻螺钉与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板材边≥10，短边≥15 2. C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨连接 3. C型次龙骨，中距400，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4. Φ6钢筋吊杆，间距≤1200，吊杆上部与预留混凝土吊环或膨胀螺栓固定 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m²	275.100					
113	011406001113	顶棚无机涂料一底两面	1. 顶棚无机涂料一底两面 2. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m²	275.100					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		顶棚3								
114	011406001114	顶棚防水乳胶漆	1. 顶棚防水乳胶漆一底两面 2. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m²	71.920					
115	010902002115	1.0厚JS-II型聚合物水泥防水涂料（顶棚）	1. 1.0厚JS-II型聚合物水泥防水涂料（顶棚） 2. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m²	71.920					
116	011406003116	防潮腻子满刮两遍磨光	1. 防潮腻子满刮两遍磨光 2. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m²	71.920					
		分部小计								
		其他装饰工程								
117	010903004117	外墙面变形缝	1. 做法详21J925-2 2-19-3 2. 0.6mm厚钢板，颜色综合 3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m	47.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

标段：/

第 45 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
118	010903004118	内墙面变形缝	1. 做法详18J112-59-3 2. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m	16.800					
119	010605001119	屋面检修口	1. 屋面检修口 2. 做法详18J201-117 3. 以个为单位计量，包含盖板、预埋件、安装附件等全部内容 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	1.000					
120	010902006120	雨水口	1. 侧入式雨水斗+雨水篦子 2. 做法详18J201-20 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	3.000					
121	011210005121	成品铝合金厕所隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品铝合金厕所隔断 2. 做法详西南18J517-46-1b（高度1800mm） 3. 配件品种、规格：满足设计及	m²	34.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

第 46 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
122	011505008122	卫生纸盒	1. 不锈钢卫生纸盒	个	4.000					
123	011505009123	搁物板100*120	1. 搁物板100*120做法详西南18J517-48-D	个	12.000					
124	自编ZB001124	废纸篓	1. 塑料纸篓，选型满足业主要求	个	12.000					
125	011505009125	厕所挂钩	1. 厕所挂钩，做法详西南18J517-53-B	个	24.000					
126	011505010126	化妆镜	1. 化妆镜做法详西南18J517-38-A	m²	2.940					
127	011505001127	卫生间洗面台	1. 卫生间洗面台做法详西南18J517-35页-1c 2. 工程量按水平投影面积计 3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m²	5.760					
128	011503001128	楼梯扶手栏杆	1. 参西南18J412-48-5（a~e）综合、西南18J412-72-4	m	36.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

第 47 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 满足业主选型要求 3. 油漆、安装附件、埋件等包含在综合单价中 4. 其他：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
129	011701001009	综合脚手架-1#	1. 建筑结构形式：综合 2. 建筑檐口高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	13518.540					
130	011701002010	外脚手架	1. 建筑结构形式：综合 2. 建筑檐口高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、	m²	1352.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木支架综合 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
131	011702001011	垫层、坡道模板	1. 构件类型：垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	330.020					
132	011702001012	独立基础模板	1. 构件类型：独立基础 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模	m²	503.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

第 49 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
133	011702001013	电梯坑基础模板	1. 构件类型：电梯坑基础 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	7.850					
134	011702011014	墙模板	1. 构件类型：墙 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合	m ²	105.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

第 50 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
135	011702002015	矩形柱模板	1. 构件类型：矩形柱（含柱顶二次浇注、灌注） 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	159.520					
136	011702003016	构造柱模板	1. 构件类型：构造柱 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合	m²	505.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

第 51 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
137	011702005017	基础梁模板	1. 构件类型：基础梁 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1419.890					
138	011702023018	挑板模板	1. 构件类型：挑板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	7.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

标段：/

第 52 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
139	011702008019	门槛、坎墙、翻边模板	1. 构件类型：门槛、坎墙、翻边 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	72.460					
140	011702008020	圈梁模板	1. 构件类型：圈梁 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	326.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
141	011702009021	过梁模板	1. 构件类型：过梁 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	314.150					
142	011702025022	压顶模板	1. 构件类型：压顶 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合	m²	103.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
143	011702016023	平板	混凝土模板及支架（撑） 平板复合模板	m²	193.550					
		分部小计								
		垂直运输								
144	011703001024	垂直运输	1. 建筑结构形式：综合 2. 檐口高度、层数：详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	2367.020					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【 标段： /

1#建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001001	安全文明施工费			1075483.44			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		38410.12			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		226968.91			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		516790.74			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		293313.67			
2	011707002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【 标段： /

1#建筑与装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007007	已完工程及设备保护费						
8	011707008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【 标段： /
1#建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	840934.41		明细详见表-12-1
2	暂估价	651334.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	651334.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1492268.41		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段： /

第 1 页 共 1 页

1#楼 【1#建筑与装饰工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	840934. 41	
合计			840934. 41	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	FRP可熔性采光板厚 1.5mm		44334.00			
2	雨棚		607000.00			
合计			651334.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼【1#建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼

【1#建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	12715.29					
2	水	m³	1653.75					
3	汽油(机械)	L	123.64					
4	其他材料费	元	196332.04					
5	商品混凝土C15	m³	742.65					
6	商品混凝土C30	m³	778.20					
7	商品混凝土C25	m³	1322.44					
8	商品混凝土C20	m³	177.21					
9	建筑油膏	kg	76.50					
10	商品细石混凝土C20	m³	45.93					
11	焊条(高强钢筋用)	kg	279.31					
12	二等锯材	m³	48.23					
13	电焊丝	kg	1735.05					
14	加工铁件	kg	1332.73					
15	焊条综合	kg	2167.68					
16	螺栓综合	kg	147.75					
17	0.3mm厚聚丙烯膜隔汽层	m²	8563.53					
18	成品爬式扶梯	t	1.50					
19	杉原木综合	m³	0.08					
20	成品零星钢构件综合	t	0.80					
21	带帽螺栓综合	kg	7.16					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 2 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	钢丝网综合	m²	649.64					
23	彩钢板 δ 0.5	m²	1316.10					
24	槽铝	m	5467.74					
25	工字铝综合	m	20930.08					
26	角铝25.4×1	m	3303.44					
27	铝拉铆钉M5×40	100个	1576.21					
28	防水密封胶	支	6602.08					
29	彩钢内外扣槽	m	6802.35					
30	橡皮密封条20×4	m	21603.23					
31	双层压型钢板岩棉夹芯板 δ 0.5+100+0.6	m²	8563.53					
32	地槽铝	m	636.12					
33	膨胀螺栓M10	套	1754.80					
34	双层压型钢板岩棉夹芯板 δ 0.5+50+0.6	m²	4650.22					
35	1.5厚内增强PVC防水卷材	m²	9129.04					
36	聚苯乙烯泡沫塑料板	m³	5.23					
37	金属胀锚螺栓	个	446.70					
38	乙丙橡胶垫圈	个	1477.39					
39	钢筋桁架楼承板HB1-90	m²	2294.30					
40	钢筋桁架楼承板HB2-100	m²	18.70					
41	成品钢楼梯	t	6.80					
42	预埋铁件综合	kg	1025.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 3 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
43	电焊条综合	kg	168.47					
44	螺栓	kg	62.22					
45	成品钢天窗架	t	3.60					
46	密封胶条	m	13078.80					
47	不锈钢铆钉	个	2478.97					
48	一等锯材	m³	0.00					
49	橡皮垫条大	m	1.79					
50	橡皮垫片250宽	m	0.60					
51	铁钩5厚	kg	0.35					
52	熟桐油	kg	0.09					
53	防锈漆	kg	0.17					
54	螺栓M12×40	kg	0.04					
55	2厚铝板	m²	1.38					
56	20厚木板	m²	1.00					
57	弹性体改性沥青防水卷材PY I 3mm	m²	1.13					
58	改性沥青嵌缝油膏	kg	37.27					
59	SBS改性沥青涂料	kg	0.08					
60	石油沥青30#	kg	66.99					
61	汽油	L	220.85					
62	侧入式雨水斗	个	3.03					
63	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	965.47					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 4 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
64	钢筋 HRB400E直径≤φ10	t	29.41					
65	钢筋 HRB400E直径φ12-φ16	t	20.60					
66	钢筋 HRB400E直径>φ16	t	13.64					
67	镀锌钢板1.5mm	m²	17.15					
68	防火岩棉	m³	2.14					
69	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×100	套	424.54					
70	精制六角带帽螺栓M10×100	套	143.48					
71	电焊条 φ4	kg	17.23					
72	卷闸门电动装置国产	套	18.00					
73	碳钢气焊条	kg	57.60					
74	膨胀螺栓	套	395.53		0.14			
75	关门器	套	27.00					
76	合页	副	23.63					
77	膨胀螺栓M8	套	96.47					
78	双轨无机纤维复合特级防火卷帘门	m²	152.50					
79	钢质乙级防火门	m²	19.59					
80	钢质甲级防火门	m²	49.18					
81	成套夹板木门	m²	13.49					
82	普通钢制门	m²	27.71					
83	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	6649.33					
84	镀锌螺钉带垫	个	142.27					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 5 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
85	断桥铝合金平开门6mm中等透光LOW-E玻璃	m²	2.02					
86	断桥铝合金玻璃普通窗6mm中等透光LOW-E玻璃	m²	10.44					
87	断桥铝合金玻璃固定窗6mm中等透光LOW-E玻璃	m²	70.51					
88	木砖	m³	0.10					
89	油漆溶剂油200#	kg	6176.35					
90	不锈钢卫生盒	个	4.04					
91	搁物板100*120	个	12.12					
92	厕所挂钩	个	24.24					
93	成品镜面车边	m²	3.47					
94	锯材综合	m³	8.63					
95	胶合板3mm	m²	3.09					
96	厚型石膏基非膨胀防火涂料	t	8.50					
97	厚型水泥基非膨胀防火涂料	t	21.25					
98	环氧膨胀型防火涂料	kg	20830.37					
99	湿拌砌筑砂浆M5	m³	159.09					
100	烧结多孔砖200×115×90	千匹	229.15					
101	实心砖200×115×53	千匹	44.75					
102	钢筋 HPB300直径≤Φ10	t	50.45					
103	标准砖	千匹	103.13					
104	商品混凝土C10	m³	53.76					
105	湿拌抹灰砂浆M20	m³	60.54					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】 标段：/ 第 6 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
106	湿拌砌筑砂浆M15	m³	0.06					
107	铝合金板3mm	kg	48.18					
108	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	0.57					
109	生石灰	kg	67512.28					
110	防雨自攻螺栓	只	441.36					
111	水泥32.5	kg	5460.63					
112	细石商品混凝土C20	m³	4.87					
113	挤塑聚苯板50mm	m²	141.98					
114	自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎类）3厚	m²	392.45					
115	湿拌地面砂浆M20	m³	3.91					
116	松香	kg	1.35					
117	骨胶	kg	2.49					
118	碳酸钠(纯碱)	kg	0.50					
119	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	208.80					
120	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	1149.81					
121	白水泥	kg	89.76		0.58			
122	成品腻子粉柔性耐水型（N）	kg	4952.20					
123	聚合物水泥防水砂浆	t	15.63					
124	无机涂料底漆	kg	319.69					
125	无机涂料面漆	kg	765.11					
126	湿拌抹灰砂浆M15	m³	26.26					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 7 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
127	界面剂	kg	45.46					
128	墙砖600*300	m²	381.26					
129	金刚砂	kg	69288.00					
130	刀片切缝机用、综合	片	7.70					
131	级配碎石	m³	1401.00					
132	防滑地砖	m²	416.05					
133	湿拌地面砂浆M15	m³	2.35					
134	细石商品混凝土C25	m³	68.13					
135	805胶水	kg	174.48					2023.06信息价
136	成品腻子粉耐水型（N）	kg	143.80					
137	装配式U形轻钢龙骨	m²	280.60					
138	纸面石膏板12mm厚	m²	294.36					
139	复合模板	m²	1002.11					
140	脚手架钢材	kg	4342.98					
141	0.3mm厚聚乙烯防潮隔汽层	m²	11846.02					
142	细石商品混凝土C35微膨胀	m³	2.94					
143	彩钢板 δ 0.6	m²	2423.64					
144	金属卷闸门0.8mm镀锌钢板	m²	157.50					
145	钢板 δ 0.6mm	t	0.45					
146	砾石20～50mm	m³	68.11					
147	湿拌地面砂浆M2.5	m³	17.37					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 8 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
148	彩钢板0.6mm	m²	735.60					
149	摊销卡具和支撑钢材	kg	678.20					
150	对拉螺栓	kg	263.96					
151	对拉螺栓塑料管	m	1089.63					
152	丙烯酸聚氨酯面漆	kg	4410.20					
153	防水乳胶漆底漆	kg	8.36					
154	防水乳胶漆面漆	kg	20.00					
155	不锈钢法兰盘 Φ59	只	210.58					
156	成品楼梯扶手栏杆	m	36.49					
157	耐候胶304ml/支	支	3577.49					
158	结构胶304ml/支	支	2186.12					
159	不锈钢螺栓	套	2397.78					
160	膨胀螺栓M16	套	2817.05					
161	Q355A地脚螺栓综合	kg	3377.20					
162	焊接H形Q355钢柱（含底漆）	t	78.36					
163	焊接箱形Q355钢柱（含底漆）	t	60.20					
164	焊接H形Q355钢梁（含底漆）	t	386.22					
165	成品型钢Q235钢支撑、拉条、系杆	t	16.49					
166	钢筋桁架楼承板HB7-230	m²	29.30					
167	焊锡	kg	1.56					
168	铁钉	kg	2.24					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【1#建筑与装饰工程】 标段：/ 第 9 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 （%）	基准单价 （元）	投标单价 （元）	发承包人 确认单价 （元）	备注
169	1.2mm镀锌钢板	m ²	79.50					
170	成品热镀锌Q235钢檩条	t	106.51					
171	铝合金防雨百叶窗（叶片1.5mm厚，带防鼠防虫网）	m ²	133.34					
172	角钢	kg	0.11					
173	干混砌筑砂浆	t	0.03					
174	预制钢筋混凝土台面板	m ³	0.31					
175	矿物颜料	kg	0.86					
176	台面砖	m ²	8.81					
177	70系列框料铝合金厕所隔断（厚度2mm）	m ²	34.88					
178	纸篓	个	12.00					
179	30厚铸铁篦子	m ²	13.06					
180	屋面雨水口雨水篦子	个	3.00					
181	丙烯酸聚硅氧烷面漆	kg	876.85					
182	栓钉 Φ 16	套	850.50					
183	HRB400E钢筋 Φ 6	t	0.13					
184	70型断桥铝合金平开门6mm中等透光LOW-E玻璃	m ²	14.11					
185	70型断桥铝合金玻璃普通窗6mm中等透光LOW-E玻璃	m ²	622.43					
186	30mm厚铸铁篦子	m ²	132.91					
187	成品钢板天沟（含油漆）	t	35.76					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼【1#建筑与装饰工程】标段：/

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼
标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【暖通安装工程】

标段： /

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风空调工程								
1	030701004129	VRV室内机 N-500	1. 名称：VRV室内机 N-500 2. 型号及规格：风量 L=9180/h3 机外静压P=500Pa 制冷量Q=50.0KW 制热量Q=56.0KW 运转音=66dB(A) 耗电量（制冷/制热）N=0.061/0.064W 机形尺寸(665x1980x850) 重量258kg MFA=30A/MCA=10A 3. 安装方式:满足设计和使用要求 4. 安装设备所需的吊装费综合考虑在综合单价中 5. 其他:满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	台	4.000					
2	030701004130	SWJ-1010室外机	1. 名称：SWJ-1010室外机 2. 型号及规格：制冷量 Q=101KW 制热量 Q=112KW 运转音 A=68dB(A) 耗电量（制冷/制	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【暖通安装工程】

标段：/

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			热) N=39.5/33.99KW 机形尺寸 2200*880*1675 重量 540kg 4. 含接水盘、地脚螺栓、基础槽钢 5. 安装设备所需的吊装费综合考虑在综合单价中 6. 含电机检查接线及调试 7. 其他:满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
3	030404033131	天花式换气扇（带止回阀）风量150m³/h 风压180Pa 功率28W 220V 噪声 42dB(A)	1. 名称:天花式换气扇（带止回阀） 2. 型号、规格:风量150m³/h 风压180Pa 功率28W 220V 噪声 42dB(A) 声（dB(A)）45 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	台	12.000					
4	030702001132	镀锌钢板风管 $\phi \leq 320$ $\delta = 0.5$	1. 材质：镀锌钢板 2. 风管形状：综合考虑 3. 厚度： $\delta = 0.5\text{mm}$	m²	9.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【暖通安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 接口形式满足设计要求 5. 所有风管支吊架的形式及尺寸：风管安装参照国标图《金属、非金属风管支吊架》08K132，含风管支吊架制作安装，除锈、防腐且满足设计及规范要求 6. 风管穿墙、楼板时：含风管预留孔洞及封堵，按结构图的洞位与相关图纸，将其所注的位置标高校对无误后，在结构钢筋上将套管、洞盒(框)安装正确、牢固，并注意加强钢筋的处理 7. 所有管道穿越抗震缝时，应在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装门形弯头或设伸缩节，含风管内导流叶片 8. 风管配件、钢板厚度、允许漏风量、风管间连接及加固等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【暖通安装工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均应符合现行需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准							
5	030702001133	镀锌钢板风管 1000<L≤1500 δ=1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 风管形状：综合考虑 3. 厚度：δ=0.75mm 4. 接口形式满足设计要求 5. 所有风管支吊架的形式及尺寸：风管安装参照国标图《金属、非金属风管支吊架》08K132，含风管支吊架制作安装，除锈、防腐且满足设计及规范要求 6. 风管穿墙、楼板时：含风管预留孔洞及封堵，按结构图的洞位与相关图纸，将其所注的位置标高校对无误后，在结构钢筋	m²	17.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【暖通安装工程】

标段： /

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			上将套管、洞盒(框)安装正确、牢固,并注意加强钢筋的处理 7. 所有管道穿越抗震缝时,应在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装门形弯头或设伸缩节,含风管内导流叶片 8. 风管配件、钢板厚度、允许漏风量、风管间连接及加固等均应符合现行需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 9. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准							
6	030704002134	风管漏光试验、漏风试验	1. 风管漏光试验、漏风试验 2. 其他:满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求 3. 其未尽事宜详设计图纸,并须符合国家现行相关规范及标	m ²	26.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【暖通安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准							
7	031208003135	铝箔玻璃棉毡保温 厚度30mm	1. 名称：风管保温 2. 材质：铝箔玻璃棉毡保温 3. 厚度：厚度30mm 4. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	m³	1.000					
8	030703001136	70℃防火阀 Φ160	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：Φ160 3. 类型：综合考虑 4. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	个	2.000					
9	030703011137	防雨百叶风口（带防鼠网）Φ100	1. 名称：防雨百叶风口（带防鼠网） 2. 材质：铝合金 3. 型号及规格：Φ100 4. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	个	4.000					
10	030703011138	单层百叶风口 1250*400	1. 名称：单层百叶风口	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【暖通安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：铝合金 3. 型号及规格：1250*400 4. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
11	030703021139	静压箱 3500X500X600 (H)	1. 名称：静压箱 2. 材质：钢制 3. 型号及规格：3500X500X600 (H) 4. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	个	1.000					
12	030703021140	通风部件支吊架	1. 名称：通风部件支吊架 2. 材质：钢 3. 安装部位：风阀、消声器、消声静压箱等通风部件支吊架 4. 金属支吊架表面除锈后刷樟丹防锈漆与调和漆各二遍 5. 含支架弹簧（橡胶）减震器、支架制作安装、除锈、刷油等所有内容	kg	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【暖通安装工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他:满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
13	030703019141	柔性接头	1. 名称:柔性接头 2. 规格: 综合考虑 3. 材质: 帆布软接头 4. 其他:满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	m ²	5.000					
14	031001006142	冷凝水管 PVC-U DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质: 空调凝结水 3. 材质、规格: 冷凝水管 PVC-U DN40 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压、吹洗应满足设计、规范要求 6. 含管件 7. 其他: 满足设计文件及规范要求	m	66.900					
15	031001006143	冷凝水管 PVC-U DN32	1. 安装部位:室内	m	37.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【暖通安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：空调凝结水 3. 材质、规格：冷凝水管 PVC-U DN32 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、吹洗应满足设计、规范要求 6. 含管件 7. 其他：满足设计文件及规范要求							
16	031008012144	分歧管 A端 Φ38.1	1. 名称：分歧管 2. 连接形式：钎焊连接 3. 规格型号：A端 Φ38.1	个	1.000					
17	031008012145	分歧管 A端 Φ44.45	1. 名称：分歧管 2. 连接形式：钎焊连接 3. 规格型号：A端 Φ44.45	个	1.000					
18	031008012146	分歧管 A端 Φ50.8	1. 名称：分歧管 2. 连接形式：钎焊连接	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【暖通安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格型号：A端 Φ50.8							
19	031208002147	冷凝水管保温 d=13mm	1. 绝热材料品种：难燃B1级闭孔发泡橡塑保温 2. 绝热厚度：30mm 3. 管道外径：DN25 4. 其它：满足设计及规范要求	m	1.000					
20	031001004148	脱氧化磷无缝铜管 Φ15.88	1. 安装部位：室内 2. 介质：制冷剂 3. 规格、压力等级：Φ15.88 4. 连接形式：详设计 5. 包含各类铜质管件制作, 安装 6. 含管道氮气吹扫、保护试压、真空干燥等 7. 其他：满足设计、规范及验收要求	m	21.970					
21	031001004149	脱氧化磷无缝铜管 Φ19.05	1. 安装部位：室内 2. 介质：制冷剂 3. 规格、压力等级：Φ19.05 4. 连接形式：详设计	m	11.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【暖通安装工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含各类铜质管件制作, 安装 6. 含管道氮气吹扫、保护试压、真空干燥等 7. 其他：满足设计、规范及验收要求							
22	031001004150	脱氧化磷无缝铜管 Φ22.23	1. 安装部位：室内 2. 介质：制冷剂 3. 规格、压力等级：Φ22.23 4. 连接形式：详设计 5. 包含各类铜质管件制作, 安装 6. 含管道氮气吹扫、保护试压、真空干燥等 7. 其他：满足设计、规范及验收要求	m	12.790					
23	031001004151	脱氧化磷无缝铜管 Φ25.4	1. 安装部位：室内 2. 介质：制冷剂 3. 规格、压力等级：Φ25.4 4. 连接形式：详设计 5. 包含各类铜质管件制作, 安装	m	105.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【暖通安装工程】

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含管道氮气吹扫、保护试压、真空干燥等 7. 其他：满足设计、规范及验收要求							
24	031001004152	脱氧化磷无缝铜管 Φ28.58	1. 安装部位：室内 2. 介质：制冷剂 3. 规格、压力等级：Φ28.58 4. 连接形式：详设计 5. 包含各类铜质管件制作, 安装 6. 含管道氮气吹扫、保护试压、真空干燥等 7. 其他：满足设计、规范及验收要求	m	21.970					
25	031001004153	脱氧化磷无缝铜管 Φ38.1	1. 安装部位：室内 2. 介质：制冷剂 3. 规格、压力等级：Φ38.1 4. 连接形式：详设计 5. 包含各类铜质管件制作, 安装 6. 含管道氮气吹扫、保护试压、	m	11.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【暖通安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			真空干燥等 7. 其他：满足设计、规范及验收要求							
26	031001004154	脱氧化磷无缝铜管 Φ44.45	1. 安装部位：室内 2. 介质：制冷剂 3. 规格、压力等级：Φ44.45 4. 连接形式：详设计 5. 包含各类铜质管件制作, 安装 6. 含管道氮气吹扫、保护试压、真空干燥等 7. 其他：满足设计、规范及验收要求	m	12.790					
27	031001004155	脱氧化磷无缝铜管 Φ50.8	1. 安装部位：室内 2. 介质：制冷剂 3. 规格、压力等级：Φ50.8 4. 连接形式：详设计 5. 包含各类铜质管件制作, 安装 6. 含管道氮气吹扫、保护试压、真空干燥等	m	105.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【暖通安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、规范及验收要求							
28	031001004156	铜管充冷媒	1. 安装部位：铝管 2. 介质：冷媒R410A	kg	50.000					
29	031208002157	铜管保温 φ15.88 d=20mm	1绝热材料品种：难燃B级橡塑保温材料 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径：φ15.88 4. 其它：满足设计及规范要求	m	21.970					
30	031208002158	铜管保温 φ19.05 d=20mm	1绝热材料品种：难燃B级橡塑保温材料 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径：φ19.05 4. 其它：满足设计及规范要求	m	11.340					
31	031208002159	铜管保温 φ22.23 d=20mm	1绝热材料品种：难燃B级橡塑保温材料 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径：φ22.23	m	12.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【暖通安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计及规范要求							
32	031208002160	铜管保温 $\Phi 25.4$ d=20mm	1绝热材料品种：难燃B级橡塑保温材料 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径： $\Phi 25.4$ 4. 其它：满足设计及规范要求	m	105.860					
33	031208002161	铜管保温 $\Phi 28.58$ d=20mm	1绝热材料品种：难燃B级橡塑保温材料 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径： $\Phi 28.58$ 4. 其它：满足设计及规范要求	m	21.970					
34	031208002162	铜管保温 $\Phi 38.1$ d=20mm	1绝热材料品种：难燃B级橡塑保温材料 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径： $\Phi 38.1$ 4. 其它：满足设计及规范要求	m	11.340					
35	031208002163	铜管保温 $\Phi 44.45$ d=20mm	1绝热材料品种：难燃B级橡塑保温材料	m	12.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【暖通安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径：Φ44.45 4. 其它：满足设计及规范要求							
36	031208002164	铜管保温 Φ50.8 d=20mm	1绝热材料品种：难燃B级橡塑保温材料 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径：Φ50.8 4. 其它：满足设计及规范要求	m	105.860					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
37	031302007032	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
38	031301001033	吊装加固		项						
39	031301002034	金属抱杆安装拆除、移位		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【暖通安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	031301003035	平台铺设、拆除		项						
41	031301004036	顶升、提升装置		项						
42	031301005037	大型设备专用机具		项						
43	031301006038	焊接工艺评定		项						
44	031301007039	胎（模）具制作、安装、拆除		项						
45	031301008040	防护棚制作安装拆除		项						
46	031301009041	特殊地区施工增加		项						
47	031301010042	安装与生产同时进行施工增加		项						
48	031301011043	在有害身体健康环境中施工增加		项						
49	031301012044	工程系统检测、检验		项						
50	031301013045	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项						
51	031301014046	焦炉烘炉、热态工程		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【暖通安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
52	031301015047	管道安拆后的充气保护		项						
53	031301016048	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项						
54	031301017049	脚手架搭拆		项	1.000					
55	031301018050	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【

标段：/

第 1 页 共 2 页

暖通安装工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001025	安全文明施工费			10686.89			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		381.67			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2255.35			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5135.26			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2914.61			
2	031302002026	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003027	非夜间施工增加						
4	031302004028	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005029	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006030	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【 标段： /

暖通安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008031	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼【标段：/ 暖通安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	8710.81		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		8710.81		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段： /

第 1 页 共 1 页

1#楼 【暖通安装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	8710.81	
合计			8710.81	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【暖通安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼 【暖通安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【暖通安装工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼【暖通安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼【暖通安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【暖通安装工程】 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	R410A环保制冷剂	kg	52.50					
2	脱氧化磷无缝铜管管件Φ28.6	个	8.52					
3	脱氧化磷无缝铜管管件Φ19.1	个	4.59					
4	型钢	kg	10.20					
5	樟丹防锈漆	kg	0.21					
6	酚醛调和漆各色	kg	0.15					
7	帆布软接头	m²	5.00					
8	铝箔玻璃棉毡保温厚度30mm	m³	1.03					
9	冷凝水管 PVC-UDN32	m	38.72					
10	空调凝结水室内塑料管粘接管件DN32	个	25.81					
11	难燃B1级闭孔发泡橡塑保温d=13mm	m	1.03					
12	脱氧化磷无缝铜管Φ25.4	m	106.92					
13	脱氧化磷无缝铜管管件Φ25.4	个	41.07					
14	脱氧化磷无缝铜管Φ38.1	m	11.45					
15	脱氧化磷无缝铜管管件Φ38.1	个	4.14					
16	难燃B1级闭孔橡塑管壳20mm厚保温层内径Φ38.1	m	11.68					
17	镀锌钢板 δ=1.0mm	m²	19.38					
18	冷凝水管 PVC-UDN40	m	68.24					
19	空调凝结水室内塑料管粘接管件DN40	个	37.00					
20	脱氧化磷无缝铜管Φ44.45	m	12.92					
21	脱氧化磷无缝铜管管件Φ44.45	个	4.48					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【暖通安装工程】 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	脱氧化磷无缝铜管 Φ50.8	m	106.92					
23	脱氧化磷无缝铜管管件 Φ50.8	个	37.05					
24	70℃防火阀 Φ160	个	2.02					
25	防雨百叶风口（带防鼠网） Φ100	个	4.04					
26	单层百叶风口1250*400	个	4.04					
27	静压箱3500X500X600(H)	个	1.00					
28	SWJ-1010室外机	台	2.00					
29	VRV室内机N-500	台	4.00					
30	天花式换气扇（带止回阀）风量150m³/h 风压180Pa 功率28W 220V 噪声42dB(A)	台	12.00					
31	分歧管A端 Φ38.1	个	1.02					
32	分歧管A端 Φ44.45	个	1.02					
33	分歧管A端 Φ50.8	个	1.02					
34	脱氧化磷无缝铜管 Φ15.88	m	22.41					
35	脱氧化磷无缝铜管 Φ19.05	m	11.48					
36	脱氧化磷无缝铜管 Φ22.23	m	12.94					
37	脱氧化磷无缝铜管 Φ28.58	m	22.19					
38	脱氧化磷无缝铜管管件 Φ22.23	个	5.00					
39	难燃B1级闭孔橡塑管壳20mm厚保温层内径 Φ15.88	m	22.63					
40	难燃B1级闭孔橡塑管壳20mm厚保温层内径 Φ19.05	m	11.68					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地(大兴王店村) 1#楼 【暖通安装工程】 标段: /

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼
标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

标段： /

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给排水工程								
		污水								
1	031001006165	HDPE排水管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质；综合考虑 3. 规格、压力等级：DN50 ，满足设计及规范要求。 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道灌水试验、通球实验 8. 其他：满足设计、规范、施工要求	m	20.520					
2	031001006166	HDPE排水管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质；综合考虑 3. 规格、压力等级：DN100 ，满足设计及规范要求。	m	248.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

标段：/

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道灌水试验、通球实验 8. 其他：满足设计、规范、施工要求							
		分部小计								
		废水								
3	031001006167	HDPE排水管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN100，满足设计及规范要求。 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H	m	176.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

标段：/

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道灌水试验、通球实验 8. 其他：满足设计、规范、施工要求							
		分部小计								
		雨水								
4	031001006168	HDPE排水管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN100 ，满足设计及规范要求。 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道灌水试验、通球实验 8. 其他：满足设计、规范、施	m	4.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

标段：/

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工要求							
5	031001006169	HDPE排水管 DN200	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN200 ，满足设计及规范要求。 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道灌水试验、通球实验 8. 其他：满足设计、规范、施工要求	m	433.160					
6	031004014170	侧入式雨水斗 DN100	1. 材质 ：铸铁 2. 型号、规格 ：侧入式雨水斗 DN100 3. 安装方式：详设计 4. 其它：满足设计及规范要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

标段：/

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	031004014171	87型雨水斗 DN200	1. 材质：铸铁 2. 型号、规格：87型雨水斗 DN200 3. 安装方式：详设计 4. 其它：满足设计及规范要求	个	16.000					
		分部小计								
		给排水								
8	031001006172	PP-R冷水管 DN15 S5 1.25Mpa	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：综合考虑 3. 规格、压力等级：PP-R冷水管 DN15 S5 1.25Mpa 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道冲洗、消毒、水压试验 6. 警示带形式：详设计 7. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 8. 含管道支架制作安装，支架	m	61.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

标段：/

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷油满足设计及相关规范要求 9. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
9	031001006173	PP-R冷水管 DN25 S5 1.25Mpa	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：综合考虑 3. 规格、压力等级：PP-R冷水管 DN25 S5 1.25Mpa 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道冲洗、消毒、水压试验 6. 警示带形式：详设计 7. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 8. 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9. 包含预留管槽、压槽、剔槽	m	57.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

标段：/

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开洞及修补等内容 10. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
10	031001006174	PP-R冷水管 DN40 S5 1.25Mpa	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：综合考虑 3. 规格、压力等级：PP-R冷水管 DN40 S5 1.25Mpa 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道冲洗、消毒、水压试验 6. 警示带形式：详设计 7. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 8. 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10. 其他：满足设计、施工及验	m	22.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
11	031001006175	PP-R冷水管 DN50 S5 1.25Mpa	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：综合考虑 3. 规格、压力等级：PP-R冷水管 DN50 S5 1.25Mpa 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道冲洗、消毒、水压试验 6. 警示带形式：详设计 7. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 8. 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m	22.820					
12	031001007176	内衬塑镀锌钢管 冷水	1. 安装部位：综合	m	64.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN65	2. 介质：给水 3. 材质、规格：内衬塑钢管 DN65 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道冲洗、消毒、水压试验 6. 警示带形式：详设计 7. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 8. 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
13	031001007177	内衬塑镀锌钢管 冷水 DN50	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水 3. 材质、规格：内衬塑钢管	m	218.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道冲洗、消毒、水压试验 6. 警示带形式：详设计 7. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 8. 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
14	031001007178	内衬塑镀锌钢管 冷水 DN40	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水 3. 材质、规格：内衬塑钢管 DN40 4. 连接形式：综合考虑	m	27.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含管道冲洗、消毒、水压试验 6. 警示带形式：详设计 7. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 8. 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
15	031001007179	内衬塑镀锌钢管 冷水 DN25	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水 3. 材质、规格：内衬塑钢管 DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道冲洗、消毒、水压试验	m	98.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 警示带形式：详设计 7. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 8. 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
16	031003001180	ZSFP15型自动排气阀 DN15	1. 名称：ZSFP15型自动排气阀 2. 规格：DN15 3. 材质：详设计 4. 连接形式：综合考虑 5. 含截止阀及所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	4.000					
17	031003001181	ZSFP15型自动排气阀	1. 名称：ZSFP15型自动排气阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

标段：/

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN25	DN15 2. 规格：DN25 3. 材质：详设计 4. 连接形式：综合考虑 5. 含截止阀及所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
18	031003001182	铜截止阀 DN15	1. 名称：铜截止阀 2. 规格：DN15 3. 材质：铜 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	14.000					
19	031003001183	铜截止阀 DN25	1. 名称：铜截止阀 2. 规格：DN25 3. 材质：铜	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
20	031003001184	铜截止阀 DN40	1. 名称：铜截止阀 2. 规格：DN40 3. 材质：铜 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
21	031003001185	铜截止阀 DN50	1. 名称：铜截止阀 2. 规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
22	031003001186	止回阀 DN15	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN15 3. 材质：钢制 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	10.000					
23	031003001187	倒流防止器 DN25	1. 名称：倒流防止器 2. 规格：DN25 3. 材质：钢制 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	6.000					
24	031003001188	倒流防止器 DN50	1. 名称：倒流防止器	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN50 3. 材质：钢制 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
25	031003006189	可调节式减压阀 DN40 阀后压力不大于0.20MPa	1. 名称：可调节式减压阀 2. 规格：DN40 阀后压力不大于0.20MPa 3. 材质：钢制 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
26	031003006190	可调节式减压阀 DN50 阀后压力不大于0.20MPa	1. 名称：可调节式减压阀 2. 规格：DN50 阀后压力不大于0.20MPa	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：钢制 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
27	031004014191	地漏 DN50	1. 材质 ：不锈钢 2. 型号、规格 ：DN50 3. 安装方式 ：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	6.000					
28	031004003192	感应式洗脸池	1. 名称:感应式洗脸池 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:详设计 4. 附件名称、数量:含角式截止阀、单柄厨房水嘴、金属软管、五金件等成套组件 5. 未尽事宜详设计图纸，并须	组	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

标段：/

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			符合国家现行相关规范及标准							
29	031004007193	感应式小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:详设计 4. 附件名称、数量:含角式截止阀、单柄厨房水嘴、金属软管、五金件等成套组件 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	组	4.000					
30	031004006194	脚踏式蹲便器	1. 名称:脚踏式蹲便器 2. 材质、类型:陶瓷，脚踏式 3. 组装形式:详设计图纸 4. 附件名称、数量:含成套组件 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	组	12.000					
31	031004014195	清扫口 DN100	1. 材质：铜 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：满足设计及规范要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准							
32	031003013196	远传水表 DN25	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	6.000					
33	031003013197	远传水表 DN40	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN40 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
34	031003013198	远传水表 DN50	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	5.000					
35	031208002199	管道保温	1. 名称：管道保温、绝热、防	m³	0.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结露 2. 材质：柔性泡沫橡塑保温管壳 3. 规格：厚度=30mm 4. 填料材质：综合考虑 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
36	031208007200	铝膜保护层	1. 材料：铝膜保护层 2. 厚度：详设计 3. 层数：满足设计及规范要求 4. 对象：绝热层 5. 其它：满足设计及规范要求	m²	32.000					
		分部小计								
		套管								
37	031002003201	一般钢套管（介质管道	1. 类型：一般钢套管制作安装	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN80)	2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80（长度综合考虑） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：所有非管道井的穿墙穿板的管道，待管道安装完毕并经试水试压合格后，用和楼板同耐火等级材料层层封堵严密，其楼板及有防水要求的墙体，须用防水膏 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容要求							
38	031002003202	一般钢套管（介质管道DN100）	1. 类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100（长度综合考虑）	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：所有非管道井的穿墙穿板的管道，待管道安装完毕并经试水试压合格后，用和楼板同耐火等级材料层层封堵严密，其楼板及有防水要求的墙体，须用防水膏 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容要求							
39	031002003203	一般钢套管（介质管道DN150）	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（长度综合考虑） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：所有	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			非管道井的穿墙穿板的管道，待管道安装完毕并经试水试压合格后，用和楼板同耐火等级材料层层封堵严密，其楼板及有防水要求的墙体，须用防水膏 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容要求							
40	031002003204	一般钢套管（介质管道DN200）	1. 类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN200（长度综合考虑） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：所有非管道井的穿墙穿板的管道，待管道安装完毕并经试水试压	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合格后，用和楼板同耐火等级材料层层封堵严密，其楼板及有防水要求的墙体，须用防水膏 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
41	031302007058	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	031301001059	吊装加固		项						
43	031301002060	金属抱杆安装拆除、移位		项						
44	031301003061	平台铺设、拆除		项						
45	031301004062	顶升、提升装置		项						
46	031301005063	大型设备专用机具		项						
47	031301006064	焊接工艺评定		项						
48	031301007065	胎（模）具制作、安装、拆除		项						
49	031301008066	防护棚制作安装拆除		项						
50	031301009067	特殊地区施工增加		项						
51	031301010068	安装与生产同时进行施工增加		项						
52	031301011069	在有害身体健康环境中施工增加		项						
53	031301012070	工程系统检测、检验		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	031301013071	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项						
55	031301014072	焦炉烘炉、热态工程		项						
56	031301015073	管道安拆后的充气保护		项						
57	031301016074	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项						
58	031301017075	脚手架搭拆		项	1.000					
59	031301018076	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【 标段： /

第 1 页 共 2 页

给排水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001051	安全文明施工费			11735.61			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		419.13			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2476.67			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5639.19			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3200.62			
2	031302002052	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003053	非夜间施工增加						
4	031302004054	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005055	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006056	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【 标段： /

第 2 页 共 2 页

给排水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008057	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段：/

第 1 页 共 1 页

1#楼 【给排水安装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	9438.61	
合计			9438.61	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1# 标段：/
楼 【给排水安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼 【给排水安装工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼【给排水安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 （%）	基准单价 （元）	投标单价 （元）	发承包人 确认单价 （元）	备注
1	PP-R管件DN15	个	93.22					
2	PP-R管件DN25	个	61.83					
3	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	14.16					
4	室内塑料排水管粘接管件DN100	个	496.19					
5	地漏DN50	个	6.06					
6	侧入式雨水斗DN100	套	3.00					
7	铜截止阀DN50	个	5.05					
8	埋入式感应控制器	个	4.04					
9	防污器DN32	个	12.12					
10	远传水表DN50	个	5.00					
11	角型阀(带铜活)DN15	个	10.10					
12	金属软管D15	根	10.10					
13	HDPE排水管DN50	m	20.77					
14	HDPE排水管DN100	m	407.77					
15	HDPE排水管DN200	m	411.50					
16	室内塑料排水管粘接管件DN200	个	221.35					
17	87型雨水斗DN200	套	16.00					
18	PP-R管件DN40	个	16.38					
19	PP-R管件DN50	个	15.04					
20	内衬塑镀锌钢管 冷水DN50	m	218.58					
21	内衬塑镀锌钢管 冷水DN40	m	27.33					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】

标段：/

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 （%）	基准单价 （元）	投标单价 （元）	发承包人 确认单价 （元）	备注
22	内衬塑镀锌钢管 冷水DN25	m	97.27					
23	内衬塑镀锌钢管 冷水DN65	m	62.34					
24	内衬塑镀锌钢管管件DN65	个	27.43					
25	卡箍连接件（含胶圈）DN65	套	64.65					
26	PP-R冷水管 DN15 S51.25Mpa	m	62.31					
27	PP-R冷水管 DN25 S51.25Mpa	m	58.12					
28	PP-R冷水管 DN40 S51.25Mpa	m	22.43					
29	PP-R冷水管 DN50 S51.25Mpa	m	23.19					
30	内衬塑镀锌钢管管件DN50	个	144.19					
31	内衬塑镀锌钢管管件DN40	个	21.43					
32	内衬塑镀锌钢管管件DN25	个	111.89					
33	ZSFP15型自动排气阀DN15	个	4.00					
34	ZSFP15型自动排气阀DN25	个	1.00					
35	铜截止阀DN15	个	14.14					
36	铜截止阀DN25	个	8.08					
37	铜截止阀DN40	个	2.02					
38	止回阀DN15	个	10.10					
39	倒流防止器DN25	个	6.06					
40	倒流防止器DN50	个	2.02					
41	可调节式减压阀 DN40 阀后压力不大于0.20MPa	个	2.02					
42	可调节式减压阀 DN50 阀后压力不大于0.20MPa	个	2.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【给排水安装工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 （%）	基准单价 （元）	投标单价 （元）	发承包人 确认单价 （元）	备注
43	洗脸池	个	10.10					
44	洗脸盆托架	副	10.10					
45	洗脸盆排水附件	套	10.10					
46	红外感应龙头及配件15	套	10.10					
47	小便器	个	4.04					
48	小便器排水附件	套	4.04					
49	小便器冲水连接管DN15	根	4.04					
50	瓷蹲式大便器	个	12.12					
51	大便器脚踏阀	个	12.12					
52	清扫口DN100	个	3.03					
53	远传水表DN25	个	6.00					
54	远传水表DN40	个	2.00					
55	柔性泡沫橡塑保温管壳	m³	0.99					
56	铝膜保护层	m²	32.00					
57	焊接钢管DN125	m	0.95					
58	焊接钢管DN150	m	0.64					
59	焊接钢管DN200	m	1.27					
60	焊接钢管DN250	m	0.64					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼
【给排水安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

标段：/

第 1 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030404017205	落地式配电箱2APdt1	1. 名称：落地式配电箱2APdt1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等	台	1.000					
2	030404017206	落地式配电箱2APdt2	1. 名称：落地式配电箱2APdt2 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

标段：/

第 2 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等							
3	030404017207	配电箱1ALzm1	1. 名称：配电箱1ALzm1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

标段：/

第 3 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等							
4	030404017208	配电箱1ALzmzx1	1. 名称：配电箱1ALzmzx1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、接地、补漆等							
5	030404017209	配电箱1APky1	1. 名称：配电箱1APky1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等	台	1.000					
6	030404017210	配电箱1AT1	1. 名称：配电箱1AT1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等							
7	030404017211	配电箱2ACwyb1	1. 名称：配电箱2ACwyb1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

标段：/

第 6 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等							
8	030404017212	配电箱2ALzm1	1. 名称：配电箱2ALzm1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

标段：/

第 7 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	030404017213	配电箱2ALzm²	1. 名称：配电箱2ALzm² 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等	台	1.000					
10	030404017214	配电箱2ALzm³	1. 名称：配电箱2ALzm³ 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

标段：/

第 8 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等							
11	030404017215	配电箱2ALzmzx1	1. 名称：配电箱2ALzmzx1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

标段：/

第 9 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等							
12	030404017216	配电箱2APdtzx1	1. 名称：配电箱2APdtzx1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等	台	1.000					
13	030404017217	配电箱2APkt1	1. 名称：配电箱2APkt1	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 10 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等							
14	030404017218	配电箱2APkt2	1. 名称：配电箱2APkt2 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等							
15	030404017219	配电箱2APky1	1. 名称：配电箱2APky1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 12 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等							
16	030404017220	配电箱2APky2	1. 名称：配电箱2APky2 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等	台	1.000					
17	030404017221	配电箱2APky3	1. 名称：配电箱2APky3 2. 型号、规格：非标箱体，厂	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等							
18	030404017222	配电箱2AT1	1. 名称：配电箱2AT1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等							
19	030404017223	配电箱3ALzm1	1. 名称：配电箱3ALzm1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 15 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：含箱体安装、开孔、焊接压接线端子、接地、补漆等							
20	030404017224	配电箱3ALzmzx1	1. 名称：配电箱3ALzmzx1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊接压接线端子、接地、补漆等	台	1.000					
21	030404017225	配电箱3APky1	1. 名称：配电箱3APky1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 16 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等							
22	030404017226	配电箱3AT1	1. 名称：配电箱3AT1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 17 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等							
23	030404017227	配电箱4ALzm1	1. 名称：配电箱4ALzm1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、接地、补漆等							
24	030404017228	配电箱4APky1	1. 名称：配电箱4APky1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等	台	1.000					
25	030404017229	配电箱4APky2	1. 名称：配电箱4APky2 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 19 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等							
26	030404017230	配电箱4AT1	1. 名称：配电箱4AT1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等							
27	030404017231	配电箱ALh1	1. 名称：配电箱ALh1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 21 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	030404017232	应急照明分配装置PD1	1. 名称：应急照明分配装置PD1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等	台	4.000					
29	030404017233	防火卷帘门控制箱RS	1. 名称：防火卷帘门控制箱RS 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求	台	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 22 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等							
		分部小计								
		电力电缆								
30	030408001234	电力电缆 NB1H-YJV-4x2.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：NB1H-YJV-4x2.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV	m	29.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 23 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计及规范要求							
31	030408001235	电力电缆 NB1H-YJV-5x2.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：NB1H-YJV-5x2.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	328.000					
32	030408001236	电力电缆 NB1H-YJV-0.6/1KV-4x10	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：NB1H-YJV-0.6/1KV-4x10 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	569.130					
33	030408001237	电力电缆 BTTRZ (B1) - 3x4	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：BTTRZ (B1) -	m	19.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 24 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3x4 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井 敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求							
34	030408001238	电力电缆 YJV (B1) - 5x2.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：YJV (B1) - 5x2.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井 敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	318.580					
35	030408001239	电力电缆 YJV (B1) - 5x6	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：YJV (B1) -5x6 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井 敷设等综合考虑	m	56.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求							
36	030408001240	电力电缆 YJV（B1）-5x10	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：YJV（B1）-5x10 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	24.310					
37	030408001241	电力电缆 YJV（B1）-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：YJV（B1）-5x16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	2662.020					
38	030408001242	电力电缆 YJV（B1）-	1. 名称：电力电缆	m	34.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 26 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		4x25+1x16	2. 型号及规格：YJV（B1）-4x25+1x16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求							
39	030408001243	电力电缆 YJV（B1）-0.6/1KV-4x35	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：YJV（B1）-0.6/1KV-4x35 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	52.690					
40	030408001244	电力电缆 YJV（B1）-4x35+1x16	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：YJV（B1）-4x35+1x16 3. 材质：铜芯	m	14.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 27 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求							
41	030408001245	电力电缆 YJV（B1）-0.6/1KV-4x50	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：YJV（B1）-0.6/1KV-4x50 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	20.530					
42	030408001246	电力电缆 YJV（B1）-0.6/1KV-4x95	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：YJV（B1）-0.6/1KV-4x95 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV	m	143.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

标段：/

第 28 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计及规范要求							
43	030408001247	电力电缆 YJV（B1）-0.6/1KV-4x185	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：YJV（B1）-0.6/1KV-4x185 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	404.420					
44	030408006248	电力电缆终端头 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面（mm ² ）≤10（四芯）	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面（mm ² ）≤10（四芯） 3. 电缆头类型：干包、热缩等综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	4.000					
45	030408006249	电力电缆终端头 1kV以	1. 名称：电力电缆终端头	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 29 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面（mm ² ）≤10 （五芯）	2. 规格：1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面（mm ² ）≤10 （五芯） 3. 电缆头类型：干包、热缩等综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
46	030408006250	电力电缆终端头 10mm ² <截面≤16mm ² （五芯）	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：10mm ² <截面≤16mm ² 3. 电缆头类型：热（冷）缩式铜芯电力电缆终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	80.000					
47	030408006251	电力电缆终端头 16mm ² <截面≤35mm ² （五芯）	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：16mm ² <截面≤35mm ² 3. 电缆头类型：热（冷）缩式铜芯电力电缆终端头	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位:综合考虑 5. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		配管、配线、桥架								
48	030411001252	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，自行综合考 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求	m	5277.800					
49	030411001253	配管 SC25	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC25	m	3269.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，埋地等，自行综合考虑 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求							
50	030411001254	配管 SC32	1. 名称: 配管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，埋地等，自行综合考虑 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求	m	42.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	030411001255	配管 SC40	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，埋地等，自行综合考虑 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求	m	86.480					
52	030411001256	配管 SC50	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，埋地等，自行综合考虑 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接	m	504.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 33 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求							
53	030411001257	配管 SC65	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，埋地等，自行综合考虑 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求	m	27.210					
54	030411001258	配管 SC100	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，埋	m	59.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地等，自行综合考虑 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求							
55	030411004259	配线 BV（B1）-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内等综合考虑 3. 型号、规格：BV（B1）-2.5 4. 材质：铜芯 5. 本项目双色线价差考虑在综合单价内，线缆燃烧性能综合考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求	m	3175.690					
56	030411004260	配线 BV（B1）-4	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内等综合考虑	m	7945.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 35 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：BV（B1）-4 4. 材质：铜芯 5. 本项目双色线价差考虑在综合单价内，线缆燃烧性能综合考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求							
57	030411004261	配线 NB1H-BV-1.0	1. 名称：配线 2. 导线型号、材质、规格：NB1H-BV-1.0 3. 敷设部位或线制：穿管及桥架综合考虑 4. 双色线的价差综合考虑在投标报价中 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	409.200					
58	030411004262	配线 NB1H-BV-1.5	1. 名称：配线 2. 导线型号、材质、规格：NB1H-BV-1.5	m	136.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 36 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设部位或线制: 穿管及桥架 综合考虑 4. 双色线的价差综合考虑在投标报价中 5. 其他: 满足设计及施工验收规范要求							
59	030411004263	配线 NB1H-BV-2.5	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内、线槽、桥架内等综合考虑 3. 型号、规格: NB1H-BV-2.5 4. 材质: 铜芯 5. 本项目双色线价差考虑在综合单价内, 线缆燃烧性能综合考虑 6. 其它: 满足设计及相关规范要求	m	299.660					
60	030411004264	配线 WDZB1N-RYJS-2x2.5	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内、线槽、桥架内等综合考虑	m	4067.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 37 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DZB1N-RYJS-2x2.5 4. 材质：铜芯 5. 本项目双色线价差考虑在综合单价内，线缆燃烧性能综合考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求							
61	030411003265	强电桥架 200x100	1. 名称：强电桥架 2. 型号、规格：200x100 3. 材质：钢制槽式 4. 安装部位：综合考虑 5. 厚度：综合考虑 6. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸	m	35.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 38 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缩节、补偿装置处理； 8. 其他：满足设计及规范要求							
62	030411003266	强电桥架 300x100	1. 名称：强电桥架 2. 型号、规格：300x100 3. 材质：钢制槽式 4. 安装部位：综合考虑 5. 厚度：综合考虑 6. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理； 8. 其他：满足设计及规范要求	m	336.020					
63	030411003267	强电桥架 300x200	1. 名称：强电桥架 2. 型号、规格：300x200 3. 材质：钢制槽式 4. 安装部位：综合考虑	m	12.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 39 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 厚度：综合考虑 6. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理； 8. 其他：满足设计及规范要求							
64	030413001268	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支架制作安装 2. 材质：综合考虑 3. 规格：根据桥架(线槽)的规格和现场的安装环境综合考虑确定 4. 安装部位及方式：满足设计及相关规范要求 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	kg	375.550					
65	030409005269	桥架敷设-25x4热镀锌扁	1. 名称: 桥架敷设-25x4热镀锌	m	384.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		钢	扁钢 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-25X4 4. 其它:满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		灯具及开关插座								
66	030412001270	防水防潮灯 220V, 13W, LED光源	1. 名称:防水防潮灯 2. 型号、规格:220V, 13W, LED光源 3. 安装方式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷(喷)油漆、试亮、接线、绝缘测量、接地等。 5. 其它:满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	套	10.000					
67	030412001271	工业型广照灯 220V, 60W	1. 名称:工业型广照灯	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		LED光源	2. 型号、规格:220V, 60W, LED光源 3. 安装方式: 吸顶 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷(喷)油漆、试亮、接线、绝缘测量、接地等。 5. 其它: 满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
68	030412001272	工业型深照灯 220V, 200W, LED光源	1. 名称:工业型深照灯 2. 型号、规格:220V, 200W, LED光源 3. 安装方式: 吸顶 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷(喷)油漆、试亮、接线、绝缘测量、接地等。 5. 其它: 满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	套	176.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	030412001273	普通灯 220V, 13W, LED光源	1. 名称: 普通灯 2. 型号、规格: 220V, 13W, LED光源 3. 安装方式: 吸顶 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷(喷)油漆、试亮、接线、绝缘测量、接地等。 5. 其它: 满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	套	90.000					
70	030412001274	壁灯 220V, 13W, LED光源	1. 名称: 壁灯 2. 型号、规格: 220V, 13W, LED光源 3. 安装方式: 综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷(喷)油漆、试亮、接线、绝缘测量、接地等。 5. 其它: 满足规范、设计、图	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 43 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸、图集、验收等要求							
71	030412004275	自带红外线感应灯 220V, 13W, LED光源	1. 名称: 自带红外线感应灯 2. 型号、规格: 220V, 13W, LED光源 3. 安装方式: 吸顶 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷(喷)油漆、试亮、接线、绝缘测量、接地等。 5. 其它: 满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	套	10.000					
72	030412004276	单管LED灯(管吊) 220V, 1*18W, LED光源	1. 名称: 单管LED灯(管吊) 2. 型号、规格: 220V, 1*18W, LED光源 3. 安装方式: 管吊 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、吊杆(吊链\吊管)、线端子、补刷(喷)油漆等所有附件、试亮、接线、绝缘测量、	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 44 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 5. 其它：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
73	030412004277	双管LED灯(管吊) 220V, 2*18W, LED光源	1. 名称:双管LED灯(管吊) 2. 型号、规格:220V, 2*18W, LED光源 3. 安装方式: 管吊 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、吊杆(吊链\吊管)、线端子、补刷(喷)油漆等所有附件、试亮、接线、绝缘测量、接地等 5. 其它：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	套	4.000					
74	030412004278	应急照明壁灯 IP67	1. 类型:应急照明壁灯 IP67 2. 型号、规格:DC36V, 1W, LED光源 色温 2700K, 灯上自带蓄电池 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm 灯罩为阻	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			燃材料，并通过CCCF认证 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷(喷)油漆等所有附件、试亮、接线、绝缘测量、接地等。 5. 其它：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
75	030412004279	常熄应急照明灯 DC36V 5W	1. 类型:常熄应急照明灯 2. 型号、规格:DC36V，5W，LED光源 色温2700K，应急时光通量不低于400Lm，灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷(喷)油漆等所有附件、试亮、接线、绝缘测量、接地等。 5. 其它：满足规范、设计、图	套	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸、图集、验收等要求							
76	030412004280	常熄应急照明灯 DC36V 9W	1. 类型:常熄应急照明灯 2. 型号、规格:DC36V，9W，LED光源 色温2700K，应急时光通量不低于720Lm，灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷(喷)油漆等所有附件、试亮、接线、绝缘测量、接地等。 5. 其它：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	套	155.000					
77	030412004281	疏散出口指示灯（大型）	1. 类型:疏散出口指示灯（大型）壁装 2. 型号、规格:DC36V，1W，LED光源 色温 2700K，灯上自带蓄电池 不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm 灯罩为阻	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			燃材料，并通过CCCF认证 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷(喷)油漆等所有附件、试亮、接线、绝缘测量、接地等。 5. 其它：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
78	030412004282	安全出口指示灯（大型）	1. 类型:安全出口指示灯（大型） 2. 型号、规格:DC36V，1W，LED光源 色温 2700K, 灯上自带蓄电池 不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm 灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷(喷)油漆等所有附件、试亮、接线、绝	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 48 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缘测量、接地等。 5. 其它：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
79	030412004283	多功能信息疏散标志灯（大型）	1. 类型：多功能信息疏散标志灯（大型） 2. 型号、规格：DC36V，1W，LED光源 色温 2700K，灯上自带蓄电池 不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm 灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷（喷）油漆等所有附件、试亮、接线、绝缘测量、接地等。 5. 其它：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	套	16.000					
80	030412004284	疏散标志灯-单面（大型）	1. 类型：疏散标志灯-单面（大型）	套	159.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 49 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格:DC36V，1W，LED光源 色温 2700K, 灯上自带蓄电池 不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm 灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷(喷)油漆等所有附件、试亮、接线、绝缘测量、接地等。 5. 其它：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
81	030412004285	楼层指示灯（大型）	1. 类型:楼层指示灯（大型） 2. 型号、规格:DC36V，1W，LED光源 色温 2700K, 灯上自带蓄电池 不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm 灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3. 安装方式：综合考虑	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷(喷)油漆等所有附件、试亮、接线、绝缘测量、接地等。 5. 其它：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
82	030412004286	疏散标志灯-双面双向（大型）	1. 类型:疏散标志灯-双面双向（大型） 2. 型号、规格:DC36V，1W，LED光源 色温 2700K,灯上自带蓄电池 不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm 灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷(喷)油漆等所有附件、试亮、接线、绝缘测量、接地等。 5. 其它：满足规范、设计、图	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 51 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸、图集、验收等要求							
83	030412004287	应急壁灯（备用照明）	1. 类型:应急壁灯（备用照明） 2. 型号、规格:220V, 13W, LED光源, 灯上自带蓄电池 3. 安装方式: 综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷(喷)油漆等所有附件、试亮、接线、绝缘测量、接地等。 5. 其它: 满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	套	5.000					
84	030404034288	暗装单极开关 250V 10A	1. 名称:单联单控开关 2. 型号、规格:250V 10A 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求	个	22.000					
85	030404034289	暗装双极开关 250V 10A	1. 名称:双联单控开关 2. 型号、规格:250V 10A 3. 安装方式:综合考虑	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 52 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计及规范要求							
86	030404035290	单相二、三极插座（密闭性，IP54）10A 250V	1. 名称：单相二、三极插座 2. 型号、规格：（密闭性，IP54）10A 250V 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	个	6.000					
87	030404034291	防火卷帘控制按钮盒	1. 名称：防火卷帘控制按钮盒 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	个	36.000					
88	030413002292	剔槽及修补	1. 名称：剔槽及修补 2. 规格：综合 3. 类型：综合 4. 填充（恢复）方式：堵抹、调运砂浆、清理 5. 墙体填充及恢复已考虑在综合单价内，不另行计取 6. 未尽事宜详设计图纸，并须	m	110.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

标段：/

第 53 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			符合国家现行相关规范及标准							
89	030411006293	钢制接线盒	1. 名称：钢制86型接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 开关盒、灯头盒、插座盒、过线盒等综合考虑 6. 综合考虑各类设备底盒、接线盒续接、接线盒加固筋 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准	个	899.000					
90	030411001294	金属软管 DN20	1. 名称：配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 每根长度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关	m	500.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 54 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准							
		分部小计								
		防雷接地								
91	030409005295	接闪带 利用建筑物屋顶金属屋面瓦及金属屋面板	1. 名称: 接闪带 2. 利用建筑物屋顶金属屋面瓦及金属屋面板 3. 金属板之间应具有持久的贯通连接	m	1200.690					
92	030409003296	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 做法: 利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16以上通长主筋可靠连接作为引下线, 引下线上端与金属构造焊接, 下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋通过绑扎或焊接形成电气贯通 3. 规格: 详施工图	m	599.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

标段：/

第 55 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑 6. 避雷引下线每1米指：钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16以上通长主筋，非单根长度 7. 其他：满足规范及验收要求							
93	030409001297	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	78.000					
94	030409001298	等电位末端金属体与绝缘导线连接	1. 等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	13.000					
95	030409004299	基础接地装置	1. 名称：基础接地装置 2. 安装形式：利用建筑物桩基、基础底板轴线上的上下两层钢筋中的两根通长可靠绑扎主筋形成基础接地网	m	1790.560					
96	030409008300	防雷测试箱	1. 名称：防雷测试箱 2. 材质：综合考虑 3. 测试卡在柱外侧距地0.5米处，设一250x250x160的铁盒并加铁	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 56 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盖，综合考虑进综合单价中 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑 6. 其它：满足规范、设计、图纸、图集、验收要求							
97	030409008301	局部等电位端子箱	1. 名称：局部等电位端子箱 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑	台	9.000					
98	030409008302	总等电位端子箱	1. 名称：总等电位端子箱 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑	台	4.000					
99	030409005303	-25x4热镀锌扁钢	1. 名称：热镀锌扁钢 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25X4	m	78.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计及相关规范要求							
100	030413004304	防火隔板安装	1. 类别：防火隔板安装 2. 材质、封堵方式：详设计 3. 部位：桥架穿越防火分区、墙体、井道、楼层等需要做防火封堵 4. 防火堵料封堵，防火隔板安装 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m ²	10.000					
101	030413004305	防火堵料	1. 类别：防火堵料 2. 材质、封堵方式：详设计 3. 部位：桥架穿越防火分区、墙体、井道、楼层等需要做防火封堵 4. 防火堵料封堵，防火隔板安装 5. 未尽事宜详设计图纸，并须	kg	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			符合国家现行相关规范及标准							
102	030413004306	防火包	1. 类别：防火包 2. 材质、封堵方式：详设计 3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	kg	10.000					
		分部小计								
		调试								
103	030414004307	双电源切换调试	1. 名称：双电源切换调试 2. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 3. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	系统	5.000					
104	030414002308	1KV送配电装置系统调试	1. 名称：1KV送配电装置系统调	系统	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

第 59 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试 2. 电压等级：≤1kV 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
105	030414004309	自动投入装置系统调试 用电切换系统 电压 ≤400V	1. 名称：自动投入装置系统调试 用电切换系统 电压 ≤400V 2. 类型：电压 ≤400V	系统	1.000					
106	030414006310	事故照明切换装置调试	1. 名称：事故照明切换装置调试 2. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 3. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	系统	4.000					
107	030414011311	接地装置调试	1. 名称：调试	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 类别：接地装置 3. 调试数据满足设计及规范要求 4. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
108	031302007084	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
109	031301001085	吊装加固		项						
110	031301002086	金属抱杆安装拆除、移位		项						
111	031301003087	平台铺设、拆除		项						
112	031301004088	顶升、提升装置		项						
113	031301005089	大型设备专用机具		项						
114	031301006090	焊接工艺评定		项						
115	031301007091	胎（模）具制作、安装、拆除		项						
116	031301008092	防护棚制作安装拆除		项						
117	031301009093	特殊地区施工增加		项						
118	031301010094	安装与生产同时进行施工增加		项						
119	031301011095	在有害身体健康环境中施工增加		项						
120	031301012096	工程系统检测、检验		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
121	031301013097	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项						
122	031301014098	焦炉烘炉、热态工程		项						
123	031301015099	管道安拆后的充气保护		项						
124	031301016100	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项						
125	031301017101	脚手架搭拆		项	1.000					
126	031301018102	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【 标段： /

强电安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001077	安全文明施工费			85765.06			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3063.04			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18099.77			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		41211.78			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23390.47			
2	031302002078	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003079	非夜间施工增加						
4	031302004080	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005081	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006082	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【 标段： /

强电安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008083	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【 标段： / 强电安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	69759.27		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		69759.27		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段： /

第 1 页 共 1 页

1#楼 【强电安装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	69759.27	
合计			69759.27	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1# 标段：/
楼 【强电安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼【强电安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼 **【强电安装工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼【强电安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】 标段：/
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	挡烟垂壁控制箱	台	10.00					
2	-25x4热镀锌扁钢	m	486.55					
3	镀锌钢管SC20	m	5436.13					
4	热镀锌钢管SC25	m	3367.48					
5	热镀锌钢管SC32	m	44.16					
6	热镀锌钢管SC40	m	89.07					
7	热镀锌钢管SC50	m	519.89					
8	热镀锌钢管SC100	m	61.71					
9	局部等电位端子箱	个	9.05					
10	总等电位端子箱	个	4.02					
11	防火隔板	m ²	10.80					
12	防火堵料	kg	10.00					
13	防火包	kg	10.00					
14	电力电缆终端头10mm ² <截面≤16mm ²	套	81.60					
15	电力电缆终端头16mm ² <截面≤35mm ²	套	8.16					
16	槽钢	kg	282.00					
17	角钢	kg	112.80					
18	应急照明灯 DC36V1x5W	套	52.52					
19	疏散方向标志灯 DC36V 1x1W中型	套	176.75					
20	单联单控开关 250V10A	只	22.44					
21	双联单控开关 250V10A	只	10.20					
22	单相二、三极电源插座 250V 10A安全型	套	6.12					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】 标段：/
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
23	钢制接线盒	个	916.98					
24	金属软管DN20	m	515.00					
25	落地式配电箱2APdt1	台	1.00					
26	落地式配电箱2APdt2	台	1.00					
27	配电箱1ALzm1	台	1.00					
28	配电箱1ALzmzx1	台	1.00					
29	配电箱1APky1	台	1.00					
30	配电箱1AT1	台	1.00					
31	配电箱2ACwyb1	台	1.00					
32	配电箱2ALzm1	台	1.00					
33	配电箱2ALzm ²	台	1.00					
34	配电箱2ALzm ³	台	1.00					
35	配电箱2ALzmzx1	台	1.00					
36	配电箱2APdtzx1	台	1.00					
37	配电箱2APkt1	台	1.00					
38	配电箱2APkt2	台	1.00					
39	配电箱2APky2	台	1.00					
40	配电箱2APky3	台	1.00					
41	配电箱2AT1	台	1.00					
42	配电箱3ALzm1	台	1.00					
43	配电箱3ALzmzx1	台	1.00					
44	配电箱3APky1	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】 标段：/
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
45	配电箱3AT1	台	1.00					
46	配电箱4ALzm1	台	1.00					
47	配电箱4APky1	台	1.00					
48	配电箱4APky2	台	1.00					
49	配电箱4AT1	台	1.00					
50	配电箱ALh1	台	4.00					
51	强电桥架200x100	m	36.32					
52	强电桥架300x100	m	339.38					
53	强电桥架300x200	m	12.93					
54	配电箱2APky1	台	1.00					
55	电力电缆NB1H-YJV-4x2.5	m	29.80					
56	电力电缆NB1H-YJV-5x2.5	m	331.28					
57	电力电缆NB1H-YJV-0.6/1KV-4x10	m	574.82					
58	电力电缆BTTRZ (B1) -3x4	m	19.25					
59	电力电缆YJV (B1) -5x2.5	m	321.77					
60	电力电缆YJV (B1) -5x6	m	56.80					
61	电力电缆YJV (B1) -5x10	m	24.55					
62	电力电缆YJV (B1) -5x16	m	2688.64					
63	电力电缆YJV (B1) -4x25+1x16	m	34.38					
64	电力电缆YJV (B1) -0.6/1KV-4x35	m	53.22					
65	电力电缆YJV (B1) -4x35+1x16	m	14.89					
66	电力电缆YJV (B1) -0.6/1KV-4x95	m	145.42					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】 标段：/ 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 （%）	基准单价 （元）	投标单价 （元）	发承包人 确认单价 （元）	备注
67	热镀锌钢管SC65	m	28.03					
68	配线WDZB1N-RYJS-2x2.5	m	4393.01					
69	应急照明分配置置PD1	台	4.00					
70	壁灯220V, 13W, LED光源	套	2.02					
71	普通灯 吸顶220V, 13W, LED光源	套	90.90					
72	自带红外线感应灯220V, 13W, LED光源	套	10.10					
73	疏散出口指示灯（大型）壁装	套	21.21					
74	楼层指示灯（大型）	套	5.05					
75	疏散标志灯-双面双向（大型）	套	8.08					
76	应急照明壁灯IP67	套	10.10					
77	单管LED灯(管吊)220V, 1*18W, LED光源	套	8.08					
78	双管LED灯(管吊)220V, 2*18W, LED光源	套	4.04					
79	防水防潮灯220V, 13W, LED光源	套	10.10					
80	工业型广照灯220V, 60W, LED光源	套	12.12					
81	工业型深照灯220V, 200W, LED光源	套	177.76					
82	防火卷帘控制按钮盒	套	36.72					
83	防雷测试箱	套	2.00					
84	常熄应急照明灯 DC36V9W	套	156.55					
85	应急壁灯（备用照明）	套	5.05					
86	配线BV（B1）-2.5	m	3683.80					
87	配线BV（B1）-4	m	8740.26					
88	配线NB1H-BV-1.0	m	474.67					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【强电安装工程】 标段：/

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼
标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【弱电安装工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		建筑智能化工程								
		视频监控系统								
1	030411003312	弱电线槽：100*75	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：100*75 3. 材质：钢制槽式 4. 安装部位：综合考虑 5. 厚度：综合考虑 6. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理； 8. 其他：满足设计及规范要求	m	13.800					
2	030413001313	桥架支架	1. 名称：桥架支架制作安装 2. 材质：综合考虑 3. 规格：根据桥架(线槽)的规格和现场的安装环境综合考虑	kg	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【弱电安装工程】

标段：/

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			确定 4. 安装部位及方式：满足设计及相关规范要求 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
3	030411001314	电气配管 PC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC20 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，自行综合考 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求	m	900.460					
4	030411004315	电气配线 CAT.6 4Pair UTP	1. 名称：电气配线 2. 技术参数：CAT.6 4Pair UTP 3. 其他：满足设计及相关过分	m	900.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【弱电安装工程】

标段：/

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
5	030502010316	4口ODF	1. 名称：4口ODF 2. 其它：满足设计及规范要求	个	3.000					
6	030502010317	8口六类配线架	1. 名称：8口六类配线架 2. 其它：满足设计及规范要求	个	1.000					
7	030502010318	16口六类配线架	1. 名称：16口六类配线架 2. 其它：满足设计及规范要求	个	2.000					
8	030502009319	LC光纤跳线	1. 名称:LC光纤跳线 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 其它：满足设计及规范要求	条	4.000					
9	030502017320	理线架	1. 名称：理线架 2. 规格：详设计 3. 安装方式：满足设计及规范要求	个	7.000					
10	030502007321	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 其它：满足设计及规范要求	m	31.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【弱电安装工程】

标段：/

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	030501012322	16口POE交换机	1. 名称：16口POE交换机 2. 其它：满足设计及规范要求	个	2.000					
12	030501012323	8口POE交换机	1. 名称：8口POE交换机 2. 其它：满足设计及规范要求	个	1.000					
13	030507008324	带红外夜视彩色、拾音半球摄像机	1. 名称：带红外夜视彩色、拾音半球摄像机 2. 类别：半球 3. 安装方式：详设计 4. 其它：满足设计及规范要求	台	8.000					
14	030507008325	带红外夜视云台彩色、拾音摄像机	1. 名称：带红外夜视云台彩色、拾音摄像机 2. 类别：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其它：满足设计及规范要求	台	10.000					
15	030502001326	24U机柜	1. 名称 2. 材质 3. 规格 4. 安装方式	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【弱电安装工程】

标段： /

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030411006327	钢制接线盒	1. 名称：钢制86型接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 开关盒、灯头盒、插座盒、过线盒等综合考虑 6. 综合考虑各类设备底盒、接线盒续接、接线盒加固筋 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准	个	20.000					
17	030404035328	8位PDU电源插排	1. 名称：8位PDU电源插排 2. 材质：详设计 3. 规格：8位 4. 安装方式：满足设计及规范要求	个	6.000					
		分部小计								
		手机放大系统								
18	031102002329	手机信号放大天线 工作	1. 规格：手机信号放大天线	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【弱电安装工程】

标段：/

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		频率>130MHz	2. 型号：工作频率>130MHz 3. 其它：满足设计及规范要求							
19	030505005330	1/2英寸馈线	1. 名称 1/2英寸馈线 2. 其它：满足设计及规范要求	m	106.170					
		分部小计								
		综合布线系统工程								
20	030501012331	24口接入交换机	1. 名称：24口接入交换机 2. 其它：满足设计及规范要求	个	5.000					
21	030404035332	8位PDU电源插排	1. 名称：8位PDU电源插排 2. 材质：详设计 3. 规格：8位 4. 安装方式：满足设计及规范要求	个	20.000					
22	030502010333	24口六类配线架	1. 名称：24口六类配线架 2. 其它：满足设计及规范要求	个	4.000					
23	030501012334	6口汇聚交换机	1. 名称：6口汇聚交换机 2. 其它：满足设计及规范要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【弱电安装工程】

标段： /

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	030502017335	理线架	1. 名称：理线架 2. 规格：详设计 3. 安装方式：满足设计及规范要求	个	4.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
25	031302007110	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
26	031301001111	吊装加固		项						
27	031301002112	金属抱杆安装拆除、移位		项						
28	031301003113	平台铺设、拆除		项						
29	031301004114	顶升、提升装置		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【弱电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	031301005115	大型设备专用机具		项						
31	031301006116	焊接工艺评定		项						
32	031301007117	胎（模）具制作、安装、拆除		项						
33	031301008118	防护棚制作安装拆除		项						
34	031301009119	特殊地区施工增加		项						
35	031301010120	安装与生产同时进行施工增加		项						
36	031301011121	在有害身体健康环境中施工增加		项						
37	031301012122	工程系统检测、检验		项						
38	031301013123	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项						
39	031301014124	焦炉烘炉、热态工程		项						
40	031301015125	管道安拆后的充气保护		项						
41	031301016126	隧道内施工的通风、供		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼【弱电安装工程】

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		水、供气、供电、照明 及通讯设施								
42	031301017127	脚手架搭拆		项	1.000					
43	031301018128	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【

标段：/

第 1 页 共 2 页

弱电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001103	安全文明施工费			3979.71			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		142.13			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		839.87			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1912.33			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1085.38			
2	031302002104	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003105	非夜间施工增加						
4	031302004106	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005107	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006108	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【

标段： /

第 2 页 共 2 页

弱电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008109	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼【
弱电安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	3193.15		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		3193.15		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段： /

第 1 页 共 1 页

1#楼 【弱电安装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	3193.15	
合计			3193.15	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【弱电安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【弱电安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【弱电安装工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼 **【弱电安装工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼【弱电安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【弱电安装工程】 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	槽钢	kg	9.75					
2	角钢	kg	3.90					
3	钢制接线盒	个	20.40					
4	弱电线槽：100*75	m	13.94					
5	手机信号放大天线工作频率>130MHz	副	2.00					
6	电气配管PC20	m	1008.52					
7	16口六类配线架	个	2.00					
8	24口六类配线架	个	4.00					
9	8口六类配线架	个	1.00					
10	LC光纤跳线	条	4.00					
11	电气配线 CAT.6 4PairUTP	m	945.48					
12	理线架	个	11.11					
13	4芯单模光缆	m	31.89					
14	16口POE交换机	个	2.00					
15	8口POE交换机	个	1.00					
16	24U机柜	个	5.00					
17	4口ODF	个	3.00					
18	24口接入交换机	个	5.00					
19	8位PDU电源插排	套	26.52					
20	6口汇聚交换机	个	5.00					
21	1/2英寸馈线	m	107.23					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼
【弱电安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

标段：/

第 1 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防工程								
		消火栓								
1	030901002336	消火栓内外壁热浸镀锌 钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：消火栓内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽、法兰连接综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 包含卡箍及各种管件安装，泵房管件另计 7. 管道压力试验、吹扫及冲洗 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m	524.700					
2	030901002337	消火栓内外壁热浸镀锌 钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：消火栓内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	1160.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式：沟槽、法兰连接综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 包含卡箍及各种管件安装，泵房管件另计 7. 管道压力试验、吹扫及冲洗 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
3	030901010338	带软管卷盘消火栓箱 SG20A65-J 800×650×200	1. 名称：减带软管卷盘消火栓箱 2. 型号、规格：SG20A65-J 800×650×200 3. 内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条，消防按钮和指示灯各一个；灭火器另计	套	69.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

标段：/

第 3 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
4	031002001339	管道支架	1. 支架材质：型钢综合，型钢表面处理工艺综合考虑 2. 支架形式、安装部位：综合考虑 3. 含支架制作安装、除锈、刷防锈漆、调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度、颜色：综合考虑 5. 其他：满足验收规范及现行技术标准要求	Kg	1646.600					
5	031201001340	管道刷油	1. 除锈级别：满足规范 2. 油漆品种：樟丹漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：二道 4. 标志色方式、品种：详设计	m ²	462.100					
6	030901013341	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC4 3. 放置于组合式消防柜或灭火	具	162.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器放置箱，综合考虑 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
7	030901013342	灭火器放置箱 MF/ABC4	1. 形式：综合考虑 2. 规格、型号：MF/ABC4，放置两具	个	81.000					
8	031003001343	ZSFP15型自动排气阀 DN25	1. 名称：ZSFP15型自动排气阀 DN15 2. 规格：DN25 3. 材质：详设计 4. 连接形式：综合考虑 5. 含截止阀及所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	1.000					
9	031003001344	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁或不锈钢综合考虑	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

标段：/

第 5 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
10	030905002345	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 2. 消火栓系统的调试并合格。 3. 调试费用的计取，应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	点	69.000					
		分部小计								
		自动喷淋								
11	030901001346	喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：喷淋内外壁热	m	470.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

标段：/

第 6 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：螺纹、卡压连接综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 包含卡箍及各种管件安装，泵房管件另计 7. 管道压力试验、吹扫及冲洗 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
12	030901001347	喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：螺纹、卡压连接综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计及规范要求	m	762.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 包含卡箍及各种管件安装，泵房管件另计 7. 管道压力试验、吹扫及冲洗 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
13	030901001348	喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：螺纹、卡压连接综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 包含卡箍及各种管件安装，泵房管件另计 7. 管道压力试验、吹扫及冲洗	m	621.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
14	030901001349	喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：螺纹、卡压连接综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 包含卡箍及各种管件安装，泵房管件另计 7. 管道压力试验、吹扫及冲洗 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m	258.700					
15	030901001350	喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	105.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式：沟槽、法兰连接综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 包含卡箍及各种管件安装，泵房管件另计 7. 管道压力试验、吹扫及冲洗 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
16	030901001351	喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽、法兰连接综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：	m	58.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及规范要求 6. 包含卡箍及各种管件安装，泵房管件另计 7. 管道压力试验、吹扫及冲洗 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
17	030901001352	喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽、法兰连接综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 包含卡箍及各种管件安装，泵房管件另计 7. 管道压力试验、吹扫及冲洗 8. 其他：满足设计、施工及验	m	308.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
18	030901001353	喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽、法兰连接综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 包含卡箍及各种管件安装，泵房管件另计 7. 管道压力试验、吹扫及冲洗 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m	482.600					
19	030901001354	喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN200	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式：沟槽、法兰连接	m	24.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

第 12 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 包含卡箍及各种管件安装，泵房管件另计 7. 管道压力试验、吹扫及冲洗 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
20	031003001355	ZSFP15型自动排气阀 DN15	1. 名称：ZSFP15型自动排气阀 2. 规格：DN15 3. 材质：详设计 4. 连接形式：综合考虑 5. 含截止阀及所需的主材、辅材 综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	3.000					
21	030901004356	湿式报警阀组 DN150	1. 名称：湿式报警阀组	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：DN150 3. 含电气接线、法兰、螺栓、垫片 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
22	030901004357	湿式报警阀组 DN200	1. 名称：湿式报警阀组 2. 型号、规格：DN200 3. 含电气接线、法兰、螺栓、垫片 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	组	1.000					
23	031003001358	泄水阀 DN65	1. 名称：泄水阀 2. 规格：DN65	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：详设计 4. 连接形式：综合考虑 5. 含截止阀及所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
24	031003001359	安全信号阀 DN150	1. 类型：安全信号阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含电气接线、法兰、螺栓、垫片 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	7.000					
25	031003001360	安全信号阀 DN200	1. 类型：安全信号阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：法兰连接 5. 含电气接线、法兰、螺栓、	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			垫片 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
26	031003003361	Y型过滤器DN200	1. 类型 ：Y过滤器 2. 材质 ：钢制 3. 规格、压力等级 ：DN200 1. 6Mpa 4. 连接形式 ：法兰连接 5. 焊接方法：平焊 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 7. 其他：满足设计及规范要求	个	2. 000					
27	031002001362	管道支架	1. 支架材质：型钢综合，型钢表面处理工艺综合考虑 2. 支架形式、安装部位：综合考虑 3. 含支架制作安装、除锈、刷防锈漆、调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度、颜色：	Kg	2521. 060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

第 16 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 5. 其他：满足验收规范及现行技术标准要求							
28	031201001363	管道刷油	1. 除锈级别：满足规范 2. 油漆品种：樟丹漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：二道 4. 标志色方式、品种：详设计	m ²	696.590					
29	030901003364	快速响应时间喷头 68℃ RTI≤50(m.s)∧0.5 K=80	1. 安装部位：室内 2. 材质、型号、规格：快速响应时间喷头 68℃ RTI≤50(m.s)∧0.5 K=80 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	177.000					
30	030901003365	快速响应时间喷头 68℃ RTI≤50(m.s)∧0.5	1. 安装部位：室内 2. 材质、型号、规格：快速响应时间喷头 68℃ RTI≤50(m.s)∧0.5	个	639.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

第 17 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
31	030901006366	ZSJZ型水流指示器 DN150	1. 类型：ZSJZ型水流指示器 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：综合考虑、DN150 4. 含电气接线、法兰、螺栓、垫片 5. 连接形式：沟槽连接或法兰连接综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	3.000					
32	030901008367	末端试水装置 DN25	1. 末端试水装置 DN25 2. 包括截止阀、试水接头、试水管等所有配件 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	组	3.000					
33	030905002368	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试	点	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 自动喷淋系统的调试并合格。 3. 调试费用的计取，应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		消防水箱间								
34	031006015369	矩形装配式弧肋板高位消防水箱 4000*3500*2000mm 有效容积18m³	1. 材质、类型：矩形装配式弧肋板高位消防水箱 2. 型号、规格：4000*3500*2000mm 有效容积18m³ 3. 有效容积18m³ 4. 安装详16S211《高位消防贮水箱选用及安装》 5. 水箱厂方除提供水箱本体外，尚需提供水箱内部的分隔和支	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			撑、水箱底部钢支架、水箱内部管道（包括溢水喇叭口、溢水管、进水管、电极座及消音筒等）、水箱各接口至第一片法兰、人孔（带锁）、通气口（带8目防虫网）、内外爬梯等配件 6. 其他：满足设计及规范要求							
35	031006002370	消火栓系统增压稳压设备WX-II-1.5-38-ADL N=1.1KW，运行荷载1462kg	1. 设备名称：消火栓系统增压稳压设备 2. 型号、规格：WX-II-1.5-38-ADL N=1.1KW，运行荷载1462kg 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油、水泵及电动机检查接线及调试 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	031006002371	自喷系统增压稳压设备WX-Ⅱ-1.0-38-ADL N=0.75KW，运行荷载1474kg	1. 设备名称：自喷系统增压稳压设备 2. 型号、规格：WX-Ⅱ-1.0-38-ADL N=0.75KW，运行荷载1474kg 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油、水泵及电动机检查接线及调试 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	套	1.000					
37	030901001372	内外壁热浸镀锌钢管DN100（泵房）	1. 安装部位：消防泵房 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：	m	19.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

标段：/

第 21 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及规范要求 6. 包含卡箍及各种管件安装，泵房管件另计 7. 管道压力试验、吹扫及冲洗 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
38	030503006373	玻璃管水位计（泵房）	1. 名称：玻璃管液位计 2. 型号、规格：详设计要求 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准	支	1.000					
39	030503006374	液位信号装置	1. 名称：液位信号装置 2. 型号、规格：详设计要求 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准	个	1.000					
40	030601004375	流量开关（泵房）	1. 类型：流量开关 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

第 22 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 焊接方法：详设计 6. 其他：满足设计要求及规范							
41	031003001376	止回阀 DN50（泵房）	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN50 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
42	031003001377	止回阀 DN100（泵房）	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN100 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
43	031003001378	旋流防止器 DN50（泵房）	1. 名称：旋流防止器	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

标段：/

第 23 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN50 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
44	031003001379	旋流防止器 DN100（泵房）	1. 名称：旋流防止器 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
45	031003001380	可曲绕橡胶软接头 DN50（泵房）	1. 类型：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

标段：/

第 24 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
46	031003008381	Y型过滤器 DN50（泵房）	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	1.000					
47	031003001382	截止阀 DN100（泵房）	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN100 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

第 25 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
48	031003001383	闸阀 DN100（泵房）	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
49	031003001384	闸阀 DN50（泵房）	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN50 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	4.000					
50	031003003385	过滤活塞式遥控浮球阀 DN50	1. 名称：过滤活塞式遥控浮球阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN50 3. 材质：钢制 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
51	031201001386	管道刷油	1. 管道刷油 2. 金属管道刷红色调和漆两道 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m²	6.800					
		分部小计								
		消防水泵房								
52	031006002387	自喷泵XBD8/80-200(W) Q=80L/S H=80M N=90KW	1. 名称：自喷泵 2. 主要配置、参数：XBD8/80-200(W) Q=80L/S H=80M N=90KW 3. 含本体调试、测试、试运行，	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含电机的检查接线，电机调试、仪表、液位控制系统等所有配套附件等 4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
53	031006002388	消防栓合用泵XBD6/70-200(W) Q=70L/S H=60M N=75KW	1. 名称：消防栓合用泵 2. 主要配置、参数：XBD6/70-200(W) Q=70L/S H=60M N=75KW 3. 含本体调试、测试、试运行，含电机的检查接线，电机调试、仪表、液位控制系统等所有配套附件等 4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

第 28 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
54	031001005389	铸铁给水管 DN400	1. 安装部位：消防泵房 2. 材质、规格：铸铁给水管 DN400 3. 连接形式：综合考虑 4. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 包含卡箍及各种管件安装，泵房管件另计 6. 管道压力试验、吹扫及冲洗 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m	4.270					
55	030901001390	内外壁热浸镀锌钢管 DN400（泵房）	1. 安装部位：消防泵房 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN400 3. 连接形式：综合考虑	m	19.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 钢管镀锌设计要求：满足设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 包含卡箍及各种管件安装，泵房管件另计 7. 管道压力试验、吹扫及冲洗 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
56	030901001391	内外壁热浸镀锌钢管 DN300（泵房）	1. 安装部位：消防泵房 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN300 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 包含卡箍及各种管件安装，泵房管件另计	m	5.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 管道压力试验、 吹扫及冲洗 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
57	030901001392	内外壁热浸镀锌钢管 DN200（泵房）	1. 安装部位：消防泵房 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 包含卡箍及各种管件安装，泵房管件另计 7. 管道压力试验、 吹扫及冲洗 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m	70.760					
58	030901001393	内外壁热浸镀锌钢管 DN150（泵房）	1. 安装部位：消防泵房 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150	m	30.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 包含卡箍及各种管件安装，泵房管件另计 7. 管道压力试验、吹扫及冲洗 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
59	030901002394	内外壁热浸镀锌钢管 DN100（泵房）	1. 安装部位：消防泵房 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 包含卡箍及各种管件安装，	m	0.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵房管件另计 7. 管道压力试验、吹扫及冲洗 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
60	030901001395	内外壁热浸镀锌钢管 DN25（泵房）	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：螺纹、卡压连接综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 包含卡箍及各种管件安装，泵房管件另计 7. 管道压力试验、吹扫及冲洗 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m	6.710					
61	030901001396	内外壁热浸镀锌钢管	1. 安装部位：室内	m	17.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN65 （泵房）	2. 材质、规格：喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽、法兰连接综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 包含卡箍及各种管件安装，泵房管件另计 7. 管道压力试验、吹扫及冲洗 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
62	030804001397	内外壁热镀锌钢管管件 DN400（泵房）	1. 名称：内外壁热镀锌钢管管件 2. 规格：DN400 3. 材质：综合考虑 4. 本项目包含弯头、三通、大小头、等综合考虑；法兰片包	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在综合单价中，报价时请投标人自行考虑 5. 连接方式：法兰焊接							
63	030804001398	内外壁热镀锌钢管管件 DN200（泵房）	1. 名称：内外壁热镀锌钢管管件 2. 规格：DN200 3. 材质：综合考虑 4. 本项目包含弯头、三通、大小头、等综合考虑；法兰片包含在综合单价中，报价时请投标人自行考虑 5. 连接方式：法兰焊接	个	23.000					
64	030804001399	内外壁热镀锌钢管管件 DN150（泵房）	1. 名称：内外壁热镀锌钢管管件 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑 4. 本项目包含弯头、三通、大小头、等综合考虑；法兰片包含在综合单价中，报价时请投	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人自行考虑 5. 连接方式：法兰焊接							
65	030804001400	内外壁热镀锌钢管管件 DN100（泵房）	1. 名称：内外壁热镀锌钢管管件 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑 4. 本项目包含弯头、三通、大小头、等综合考虑；法兰片包含在综合单价中，报价时请投标人自行考虑 5. 连接方式：法兰焊接	个	1.000					
66	030804001401	内外壁热镀锌钢管管件 DN65（泵房）	1. 名称：内外壁热镀锌钢管管件 2. 规格：DN65 3. 材质：综合考虑 4. 本项目包含弯头、三通、大小头、等综合考虑；法兰片包含在综合单价中，报价时请投标人自行考虑	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接方式：法兰焊接							
67	030901013402	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC2 3. 放置于组合式消防柜或灭火器放置箱，综合考虑 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	具	2.000					
68	030901013403	灭火器放置箱 MF/ABC2	1. 形式：综合考虑 2. 规格、型号：MF/ABC2，放置两具	个	1.000					
69	031003001404	铜截止阀 DN25	1. 名称：铜截止阀 2. 规格：DN25 3. 材质：铜 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

标段：/

第 37 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
70	031003001405	ZSFP15型自动排气阀 DN25	1. 名称：ZSFP15型自动排气阀 DN15 2. 规格：DN25 3. 材质：详设计 4. 连接形式：综合考虑 5. 含截止阀及所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
71	031003003406	消声止回阀 DN200（泵房）	1. 名称：消声止回阀 2. 规格：DN200 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	4.000					
72	031003003407	闸阀 DN400（泵房）	1. 名称：明杆闸阀 2. 规格：DN400	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：球墨铸铁 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
73	031003003408	闸阀 DN300（泵房）	1. 名称：明杆闸阀 2. 规格：DN300 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	4.000					
74	031003003409	弹性座封明杆闸阀 DN65（泵房）	1. 名称：弹性座封明杆闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

第 39 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
75	031003003410	弹性座封明杆闸阀 DN200（泵房）	1. 名称：弹性座封明杆闸阀 2. 规格：DN200 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	8.000					
76	031003003411	放空阀 DN100（泵房）	1. 名称：放空阀 2. 规格：DN100 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	031003003412	蝶阀 DN150（泵房）	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN150 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	8.000					
78	031003003413	蝶阀 DN200（泵房）	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN200 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	3.000					
79	031003003414	调节阀 DN200（泵房）	1. 名称：调节阀 2. 规格：DN200 3. 材质：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
80	031003008415	Y型过滤器 DN400（泵房）	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN400 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
81	030601002416	压力表 Y-150型（泵房）	1. 名称：压力表 2. 型号、规格：Y-150型，综合考虑 3. 取源部件、压力表弯综合在单价中 4. 其他：满足设计、施工及验	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

标段：/

第 42 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
82	030601002417	压力开关 DN150（泵房）	1. 类型：压力开关 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
83	030601002418	压力开关 DN200（泵房）	1. 类型：压力开关 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
84	030503006419	投入式液位显示仪（信号可远传）	1. 名称：玻璃管液位计 2. 型号、规格：详设计要求 3. 其他要求：满足设计、相关	支	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

第 43 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准							
85	031003003420	水锤消除器 DN200（泵房）	1. 名称：水锤消除器 2. 规格：DN200 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	4.000					
86	030601004421	流量测试装置 DN200（泵房）	1. 类型：流量测试装置 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
87	031003010422	可曲绕橡胶软接头 DN200（泵房）	1. 类型：可曲绕橡胶接头 2. 材质：橡胶 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

标段：/

第 44 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
88	031003010423	可曲绕橡胶软接头 DN300（泵房）	1. 类型：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶 3. 型号、规格：DN300 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	4.000					
89	031003010424	可曲绕橡胶软接头 DN400（泵房）	1. 类型：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶 3. 型号、规格：DN400 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

第 45 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
90	031003003425	吸水喇叭口 DN400（泵房）	1. 类型：吸水喇叭口 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN400 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
91	030817008426	柔性防水套管 DN400（泵房）	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN400 4. 填料材质：综合 5. 套管穿管管径为DN400 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	4.000					
92	030817008427	柔性防水套管 DN200（泵房）	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN200	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填料材质：综合 5. 套管穿管管径为DN200 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
93	030817008428	柔性防水套管 DN150（泵房）	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：综合 5. 套管穿管管径为DN150 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	4.000					
94	030817008429	柔性防水套管 DN100（泵房）	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：综合 5. 套管穿管管径为DN150 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	1.000					
95	030817008430	柔性防水套管 DN65（泵房）	1. 名称、类型：柔性防水套管	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		房)	2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65 4. 填料材质：综合 5. 套管穿管管径为DN150 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
96	030817008431	柔性防水套管 DN40（泵房）	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN40 4. 填料材质：综合 5. 套管穿管管径为DN150 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
97	030703007432	18目防虫网（泵房）	1. 名称：18目防虫网 2. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
98	031003003433	偏心异径管 DN300	1. 类型：偏心异径管 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 型号、规格：DN300	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

第 48 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
99	031003003434	同心异径接头 DN200	1. 类型：同心异径接头 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 型号、规格：DN200 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	4.000					
100	030901010435	轻便消防水龙	1. 名称：轻便消防水龙 2. 型号、规格：详设计 3. 其它：满足设计及规范要求	套	1.000					
101	030901010436	试验消火栓	1. 名称：试验消火栓 2. 型号、规格：详设计 3. 其它：满足设计及规范要求	套	1.000					
102	030901010437	可移动手摇小吊机 SYD300	1. 名称：可移动手摇小吊机 2. 型号、规格：SYD300 3. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

标段：/

第 49 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		压力排水								
103	030109001438	潜水泵WD40-15-4.0 Q=40m³/h H=15m N=4.0kW	1. 名称：潜水泵 2. 型号：WD40-15-4.0 Q=40m³/h H=15m N=4.0kW 3. 质量：详设计 4. 材质：详设计 5减振装置形式、数量：满足设计及规范要求 6. 灌浆配合比：满足设计及规范要求 7. 单机试运转要求	台	2.000					
104	031001001439	镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 规格、压力等级：DN100 1.0MPa 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 6 警示带形式：满足设计及规	m	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
105	030817008440	柔性防水套管 DN100	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：综合 5. 套管穿管管径为DN150 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	1.000					
106	031003003441	同心异径接头 DN100	1. 类型：同心异径接头 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
107	031003010442	止回阀 DN100	1. 类型：止回阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
108	031003003443	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN100 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
109	031003010444	可曲绕橡胶软接头 DN100	1. 类型：可曲绕橡胶接头 2. 材质：橡胶 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

第 52 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		套管								
110	031002003445	一般钢套管制作安装 DN65	1. 类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN65（长度综合考虑） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：所有非管道井的穿墙穿板的管道，待管道安装完毕并经试水试压合格后，用和楼板同耐火等级材料层层封堵严密，其楼板及有防水要求的墙体，须用防水膏 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

第 53 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
111	031002003446	一般钢套管制作安装 DN80	1. 类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80（长度综合考虑） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：所有非管道井的穿墙穿板的管道，待管道安装完毕并经试水试压合格后，用和楼板同耐火等级材料层层封堵严密，其楼板及有防水要求的墙体，须用防水膏 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容要求	个	2.000					
112	031002003447	一般钢套管制作安装 DN100	1. 类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格:DN100（长度综合考虑） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：所有非管道井的穿墙穿板的管道，待管道安装完毕并经试水试压合格后，用和楼板同耐火等级材料层层封堵严密，其楼板及有防水要求的墙体，须用防水膏 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容要求							
113	031002003448	一般钢套管制作安装 DN125	1. 类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN125（长度综合考虑） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵料封堵等，填料材质：所有非管道井的穿墙穿板的管道，待管道安装完毕并经试水试压合格后，用和楼板同耐火等级材料层层封堵严密，其楼板及有防水要求的墙体，须用防水膏 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容要求							
114	031002003449	一般钢套管制作安装 DN150	1. 类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150（长度综合考虑） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：所有非管道井的穿墙穿板的管道，	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

第 56 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			待管道安装完毕并经试水试压合格后，用和楼板同耐火等级材料层层封堵严密，其楼板及有防水要求的墙体，须用防水膏 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容要求							
115	031002003450	一般钢套管制作安装 DN200	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN200（长度综合考虑） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：所有非管道井的穿墙穿板的管道，待管道安装完毕并经试水试压合格后，用和楼板同耐火等级	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料层层封堵严密，其楼板及有防水要求的墙体，须用防水膏 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容要求							
116	031002003451	一般钢套管制作安装 DN250	1. 类型:一般钢套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN250（长度综合考虑） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：所有非管道井的穿墙穿板的管道，待管道安装完毕并经试水试压合格后，用和楼板同耐火等级材料层层封堵严密，其楼板及有防水要求的墙体，须用防水	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膏 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容要求							
117	030817008452	柔性防水套管 DN80	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN80（长度综合考虑） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：所有非管道井的穿墙穿板的管道，待管道安装完毕并经试水试压合格后，用和楼板同耐火等级材料层层封堵严密，其楼板及有防水要求的墙体，须用防水膏 5. 其它：满足施工图纸要求、	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容要求							
118	030817008453	柔性防水套管 DN100	1. 类型:柔性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100（长度综合考虑） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：所有非管道井的穿墙穿板的管道，待管道安装完毕并经试水试压合格后，用和楼板同耐火等级材料层层封堵严密，其楼板及有防水要求的墙体，须用防水膏 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容要求							
119	030817008454	柔性防水套管 DN200	1. 类型: 柔性防水套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN200（长度综合考虑） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：所有非管道井的穿墙穿板的管道，待管道安装完毕并经试水试压合格后，用和楼板同耐火等级材料层层封堵严密，其楼板及有防水要求的墙体，须用防水膏 5. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
120	031302007136	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
121	031301001137	吊装加固		项						
122	031301002138	金属抱杆安装拆除、移位		项						
123	031301003139	平台铺设、拆除		项						
124	031301004140	顶升、提升装置		项						
125	031301005141	大型设备专用机具		项						
126	031301006142	焊接工艺评定		项						
127	031301007143	胎（模）具制作、安装、		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除								
128	031301008144	防护棚制作安装拆除		项						
129	031301009145	特殊地区施工增加		项						
130	031301010146	安装与生产同时进行施工增加		项						
131	031301011147	在有害身体健康环境中施工增加		项						
132	031301012148	工程系统检测、检验		项						
133	031301013149	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项						
134	031301014150	焦炉烘炉、热态工程		项						
135	031301015151	管道安拆后的充气保护		项						
136	031301016152	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项						
137	031301017153	脚手架搭拆		项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王

标段：/

第 63 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
138	031301018154	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【 标段： /

第 1 页 共 2 页

消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001129	安全文明施工费			69943.70			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2497.99			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14760.85			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33609.31			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19075.55			
2	031302002130	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003131	非夜间施工增加						
4	031302004132	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005133	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006134	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【 标段： /

第 2 页 共 2 页

消防水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008135	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼【
消防水安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	56309.86		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		56309.86		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段： /

第 1 页 共 1 页

1#楼 【消防水安装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	56309.86	
合计			56309.86	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼 【消防水安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼 **【消防水安装工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼【消防水安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】
 标段：/
 第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	消火栓内外壁热浸镀锌钢管DN100	m	532.57					
2	沟槽直接头（含胶圈）DN100	套	138.81					
3	消火栓内外壁热浸镀锌钢管沟槽管件DN100	套	87.89					
4	消火栓内外壁热浸镀锌钢管DN65	m	1177.89					
5	沟槽直接头（含胶圈）DN65	套	213.97					
6	消火栓内外壁热浸镀锌钢管沟槽管件DN65	套	194.38					
7	减压稳压单栓带灭火器组合式消防柜（明装）	套	69.00					
8	型钢	kg	4376.09					
9	醇酸防锈漆C53-1	kg	87.93					
10	酚醛调和漆各色	kg	293.28					
11	灭火器放置箱MF/ABC4	个	81.00					
12	碳钢平焊法兰DN150	片	30.00					
13	对夹式蝶阀DN100	个	30.00					
14	碳钢平焊法兰DN100	片	92.00					
15	焊接钢管DN150	m	47.84					
16	焊接钢管DN100	m	0.64					
17	喷淋内外壁热浸镀锌钢管DN150	m	487.43					
18	沟槽直接头（含胶圈）DN150	套	80.45					
19	喷淋内外壁热浸镀锌钢管沟槽管件DN150	套	80.86					
20	喷淋内外壁热浸镀锌钢管DN100	m	312.63					
21	喷淋内外壁热浸镀锌钢管沟槽管件DN100	套	51.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】
 标段：/
 第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	喷淋内外壁热浸镀锌钢管DN80	m	59.68					
23	沟槽直接头（含胶圈）DN80	套	9.80					
24	喷淋内外壁热浸镀锌钢管沟槽管件DN80	套	9.85					
25	喷淋内外壁热浸镀锌钢管DN65	m	124.94					
26	喷淋内外壁热浸镀锌钢管沟槽管件DN65	套	20.62					
27	喷淋内外壁热浸镀锌钢管DN50	m	259.99					
28	镀锌钢管接头管件DN50	个	209.03					
29	喷淋内外壁热浸镀锌钢管DN40	m	624.60					
30	镀锌钢管接头管件DN40	个	535.10					
31	喷淋内外壁热浸镀锌钢管DN32	m	766.11					
32	镀锌钢管接头管件DN32	个	523.70					
33	喷淋内外壁热浸镀锌钢管DN25	m	479.10					
34	镀锌钢管接头管件DN25	个	281.27					
35	沟槽法兰DN150	片	10.00					
36	安全信号阀DN150	个	7.00					
37	末端试水装置DN25	套	3.00					
38	湿式报警阀组DN150	套	2.00					
39	内外壁热浸镀锌钢管DN100	m	17.71					
40	玻璃管水位计	套	1.00					
41	流量开关	套	2.00					
42	碳钢平焊法兰DN50	片	20.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】
 标段：/
 第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
43	可曲绕橡胶软接头DN50	个	1.00					
44	Y型过滤器DN50	个	1.00					
45	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4	个	162.00					
46	ZSFP15型自动排气阀DN25	个	3.00					
47	喷淋内外壁热浸镀锌钢管DN200	m	24.75					
48	沟槽直接头（含胶圈）DN200	套	4.08					
49	喷淋内外壁热浸镀锌钢管沟槽管件DN200	套	4.10					
50	ZSFP15型自动排气阀DN15	个	3.00					
51	泄水阀DN65	个	3.03					
52	安全信号阀DN200	个	4.00					
53	碳钢平焊法兰DN200	片	62.00					
54	Y型过滤器DN200	个	2.00					
55	ZSJZ型水流指示器DN150	个	3.00					
56	快速响应时间喷头 68℃ RTI≤50(m. s) ∧0.5K=80	个	177.00					
57	快速响应时间喷头 68℃RTI≤50(m. s) ∧0.5	个	639.00					
58	矩形装配式弧肋板高位消防水箱 4000*3500*2000mm有效容积18m³	台	1.00					
59	消火栓系统增压稳压设备WX-II-1.5-38-ADLN=1.1KW，运行荷载1462kg	套	1.00					
60	自喷系统增压稳压设备WX-II-1.0-38-ADL N=0.75KW，运行荷载1474kg	套	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】
 标段：/
 第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	止回阀DN50	个	2.00					
62	止回阀DN100	个	4.00					
63	闸阀DN100	个	2.00					
64	闸阀DN50	个	4.00					
65	截止阀DN100	个	2.00					
66	过滤活塞式遥控浮球阀DN50	个	1.00					
67	液位信号装置	个	1.00					
68	内外壁热浸镀锌钢管DN400	m	17.02					
69	内外壁热浸镀锌钢管DN300	m	4.80					
70	内外壁热浸镀锌钢管DN200	m	62.59					
71	内外壁热浸镀锌钢管DN150	m	26.84					
72	内外壁热镀锌钢管管件DN200	个	23.00					
73	内外壁热镀锌钢管管件DN150	个	6.00					
74	内外壁热镀锌钢管管件DN100	个	1.00					
75	明杆闸阀DN400	个	4.00					
76	碳钢平焊法兰DN400	片	24.00					
77	压力开关DN150	个	2.00					
78	水锤消除器DN200	个	4.00					
79	可曲绕橡胶软接头DN200	个	4.00					
80	碳钢平焊法兰DN300	片	16.00					
81	18目防虫网	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】
 标段：/
 第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
82	消声止回阀DN200	个	4.00					
83	消火栓合用泵XBD6/70-200(W) Q=70L/S H=60MN=75KW	台	2.00					
84	自喷泵XBD8/80-200(W) Q=80L/S H=80MN=90KW	台	2.00					
85	弹性座封明杆闸阀DN200	个	8.00					
86	弹性座封明杆闸阀DN65	个	4.00					
87	碳钢平焊法兰DN65	片	8.00					
88	闸阀DN300	个	4.00					
89	可曲绕橡胶软接头DN300	个	4.00					
90	可曲绕橡胶软接头DN400	个	4.00					
91	流量测试装置DN200	个	2.00					
92	Y型过滤器DN400	个	2.00					
93	内外壁热镀锌钢管管件DN400	个	9.00					
94	内外壁热镀锌钢管管件DN65	个	11.00					
95	同心异径接头DN200	个	4.00					
96	偏心异径管DN300	个	4.00					
97	压力表Y-150型	个	8.00					
98	吸水喇叭口DN400	个	2.00					
99	蝶阀DN200	个	3.00					
100	调节阀DN200	个	2.00					
101	放空阀DN100	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防水安装工程】
 标段：/
 第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
102	蝶阀DN150	个	8.00					
103	铜截止阀DN25	个	1.01					
104	压力开关DN200（泵房）	个	2.00					
105	投入式液位显示仪（信号可远传）	支	2.00					
106	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC2	个	2.00					
107	灭火器放置箱MF/ABC2	个	1.00					
108	铸铁给水管DN400（含胶圈）	m	3.65					
109	室内承插铸铁给水管件DN400	个	1.63					
110	镀锌钢管DN100	m	6.78					
111	卡箍连接件（含胶圈）DN100	套	6.06					
112	潜水泵WD40-15-4.0 Q=40m³/h H=15mN=4.0kW	台	2.00					
113	可曲绕橡胶软接头DN100	个	2.00					
114	焊接钢管DN40	kg	8.80					
115	湿式报警阀组DN200	套	1.00					
116	沟槽法兰DN200	片	2.00					
117	同心异径接头DN100	个	2.00					
118	蝶阀DN100	个	2.00					
119	焊接钢管DN65	kg	6.54					
120	焊接钢管DN100	kg	15.04					
121	焊接钢管DN400	kg	161.32					
122	焊接钢管DN200	kg	109.14					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼 【消防水安装工程】 标段：/

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼
标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防电工程								
		火灾报警及消防联动								
1	030411001455	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，自行综合考虑 5. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 6. 满足规范及设计要求	m	3433.490					
2	030411001456	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，埋地等，自行综合考虑	m	1788.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求							
3	030904008457	总线隔离器	1. 名称：总线隔离器 2. 规格：详设计 3. 类型：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求 6. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中	个	22.000					
4	030904008458	智能编码双输入/双输出	1. 名称：智能编码双输入/双输	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		模块	出模块 2. 规格：详设计 3. 类型：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求 6. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中							
5	030904008459	智能编码单输入/单输出模块	1. 名称：智能编码单输入/单输出模块 2. 规格：详设计 3. 类型：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足规范、设计、图	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸、图集、验收等要求 6. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中							
6	030904008460	智能编码单输入模块	1. 名称：智能编码单输入模块 2. 规格：详设计 3. 类型：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求 6. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相	个	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

标段：/

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中							
7	030904008461	火灾报警区域显示器	1. 名称：火灾报警区域显示器 2. 规格：详设计 3. 类型：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求 6. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中	个	4.000					
8	030904008462	智能编码消防广播切换模块	1. 名称：智能编码消防广播切换模块 2. 规格：详设计 3. 类型：详设计	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

标段：/

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 输出形式：详设计 5. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中							
9	030904007463	消防广播 3W	1. 名称：消防广播 2. 规格/型号：3W 3. 安装方式：吸顶 4. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求 5. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关调试等成套价格综合考虑进	个	67.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			入本项目综合单价中							
10	030904001464	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 规格：详设计 3. 线制：详设计 4. 类型：综合考虑 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求 7. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中	个	263.000					
11	030904005465	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：详设计 3. 线制：详设计 4. 类型：综合考虑	个	64.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装方式：综合考虑 6. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求 7. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中							
12	030904006466	手动报警按钮（带电话插孔）	1. 名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2. 规格：详设计 3. 线制：详设计 4. 类型：综合考虑 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求 7. 含后期相关调整及二次深化	个	58.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中							
13	030904006467	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 规格：详设计 3. 线制：详设计 4. 类型：综合考虑 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求 7. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关调试等成套价格综合考虑进	个	70.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

标段：/

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			入本项目综合单价中							
14	030411006468	钢制接线盒	1. 名称：钢制86型接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 6. 综合考虑各类设备底盒、接线盒续接、接线盒加固筋 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准	个	677.000					
15	030411004469	铜芯多股绝缘电线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	1. 配线形式：铜芯多股绝缘电线 2. 导线型号、规格：WDZB1N-RYJS-2x1.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设部位或线制：管内、线槽、桥架综合考虑，含双色线，调试、接线	m	5211.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
16	030411004470	配线 NB1H-BV-2.5	1. 配线形式：配线 2. 导线型号、规格：NB1H-BV-2.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设部位或线制：管内、线槽、桥架综合考虑，含双色线，调试、接线 5. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	m	3410.690					
17	030904008471	模块箱	1. 名称、型号：模块箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 压铜端子、端子板接线 4. 箱体支架(基础)制作安装 5. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及消防验收等规范要求，含相关调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中 6. 其他：满足设计及规范要求							
18	030904008472	消防接线端子箱	1. 名称、型号：消防接线端子箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 压铜端子、端子板接线 4. 箱体支架(基础)制作安装 5. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中 6. 其他：满足设计及规范要求	台	6.000					
19	030905003473	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：通讯分机及插孔	只	125.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		音箱、电话插孔	3. 其它：满足设计及规范要求 4. 调试数据满足设计及规范要求 5. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）							
20	030411003474	消防线槽 NHMR:50*20	1. 名称：消防线槽 2. 型号、规格：NHMR:50*20 3. 材质：钢制槽式 4. 安装部位：综合考虑 5. 厚度：综合考虑 6. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁	m	13.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

标段：/

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理； 8. 其他：满足设计及规范要求							
21	030413001475	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支架制作安装 2. 材质：综合考虑 3. 规格：根据桥架(线槽)的规格和现场的安装环境综合考虑确定 4. 安装部位及方式：满足设计及相关规范要求 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	kg	13.000					
22	030409005476	桥架敷设-25x4热镀锌扁钢	1. 名称:桥架敷设-25x4热镀锌扁钢 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-25X4 4. 其它：满足设计及相关规范	m	13.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
		分部小计								
		防火门监控								
23	030411001477	配管 SC15	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC15 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，自行综合考虑 5. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 6. 满足规范及设计要求	m	5.600					
24	030411001478	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，	m	16.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行综合考虑 5. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 6. 满足规范及设计要求							
25	030411001479	配管 SC25	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，埋地等，自行综合考虑 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求	m	340.060					
26	030411004480	配线 NB1H-BV-2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内、线槽、桥	m	667.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架内等综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 本项目双色线价差考虑在综合单价内，线缆燃烧性能综合考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求							
27	030411004481	铜芯多股绝缘电线 WDZB1N-RYJS-2x1.0	1. 配线形式：铜芯多股绝缘电线 2. 导线型号、规格：WDZB1N-RYJS-2x1.0 3. 材质：铜芯 4. 敷设部位或线制：管内、线槽、桥架综合考虑，含双色线，调试、接线 5. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	m	5.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	030411004482	铜芯多股绝缘电线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	1. 配线形式：铜铜芯多股绝缘电线 2. 导线型号、规格：WDZB1N-RYJS-2x1.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设部位或线制：管内、线槽、桥架综合考虑，含双色线，调试、接线 5. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	m	357.100					
29	030501013483	防火门监控区域分机	1. 名称：防火门监控区域分机 2. 规格：详设计 3. 类型：综合考虑 4. 安装方式：壁挂或柜内安装综合考虑 5. 包括按规范要求完成本项目使用的本体、软件及所有附件安装及调试 6. 其它：满足规范、设计、图	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸、图集、验收要求 7. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中							
30	030501013484	防火门监控器	1. 名称：防火门监控器 2. 规格：详设计 3. 类型：综合考虑 4. 安装方式：壁挂或柜内安装综合考虑 5. 包括按规范要求完成本项目使用的本体、软件及所有附件安装及调试 6. 其它：满足规范、设计、图纸、图集、验收要求 7. 含后期相关调整及二次深化	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中							
31	030503003485	防火门监控器(常闭)	1. 名称：防火门监控器(常闭) 2. 规格：综合考虑 3. 用于单、双开常闭门监视, 内置通信模块 4. 含电动闭门器、、通信模块 5. 输出形式：详设计 6. 满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中 7. 其他：满足设计及规范要求	个	16.000					
32	030905003486	防火门监控系统调试及试运行	1. 名称：防火门监控系统调试及试运行	点	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

标段：/

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 工作内容：包含为确保防火门监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 按监控模块计算，每只监控模块，调试及试运行工程量为1点 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
33	030411004487	铜芯多股绝缘电线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	1. 配线形式：铜芯多股绝缘电线 2. 导线型号、规格：WDZB1N-RYJS-2x1.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设部位或线制：管内、线槽、桥架综合考虑，含双色线，调试、接线	m	59.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

标段：/

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
34	030411004488	配线 NB1H-BV-2.5	1. 配线形式：配线 2. 导线型号、规格：NB1H-BV-2.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设部位或线制：管内、线槽、桥架综合考虑，含双色线，调试、接线 5. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	m	208.280					
35	030411004489	铜芯多股绝缘电线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	1. 配线形式：铜芯多股绝缘电线 2. 导线型号、规格：WDZB1N-RYJS-2x1.5 3. 材质：铜芯	m	104.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

标段：/

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设部位或线制：管内、线槽、桥架综合考虑，含双色线，调试、接线 5. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
		分部小计								
		五方对讲系统								
36	030411001490	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，自行综合考虑 5. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 6. 满足规范及设计要求	m	70.290					
37	030502005491	双绞线缆 CAT.6 4Pair	1. 名称：双绞线缆	m	70.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

标段：/

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		UTP	2. 导线型号、规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 材质：铜芯 4. 敷设部位或线制：管内、线槽、桥架综合考虑，含双色线，调试、接线 5. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
		分部小计								
		液位控制系统								
38	030411001492	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，埋地等，自行综合考虑 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求	m	107.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

标段：/

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求							
39	030408002493	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 型号及规格：WDZB1N-KYJY-4x1.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	109.740					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
40	031302007162	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	031301001163	吊装加固		项						
42	031301002164	金属抱杆安装拆除、移位		项						
43	031301003165	平台铺设、拆除		项						
44	031301004166	顶升、提升装置		项						
45	031301005167	大型设备专用机具		项						
46	031301006168	焊接工艺评定		项						
47	031301007169	胎（模）具制作、安装、拆除		项						
48	031301008170	防护棚制作安装拆除		项						
49	031301009171	特殊地区施工增加		项						
50	031301010172	安装与生产同时进行施工增加		项						
51	031301011173	在有害身体健康环境中施工增加		项						
52	031301012174	工程系统检测、检验		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	031301013175	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项						
54	031301014176	焦炉烘炉、热态工程		项						
55	031301015177	管道安拆后的充气保护		项						
56	031301016178	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项						
57	031301017179	脚手架搭拆		项	1.000					
58	031301018180	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【 标段： /

第 1 页 共 2 页

消防电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001155	安全文明施工费			20825.07			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		743.75			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4394.90			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10006.85			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5679.57			
2	031302002156	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003157	非夜间施工增加						
4	031302004158	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005159	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006160	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【 标段： /

消防电安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008161	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【 标段： /
消防电安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	16672.58		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		16672.58		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段：/

第 1 页 共 1 页

1#楼 【消防电安装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	16672.58	
合计			16672.58	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1# 标段：/
楼 【消防电安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼 【消防电安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼 【消防电安装工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼【消防电安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【消防电安装工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	镀锌钢管SC20	m	3625.48					
2	总线隔离器	个	22.00					
3	感烟探测器	个	263.00					
4	手动报警按钮（带电话插孔）	个	58.00					
5	钢制接线盒	个	690.54					
6	模块箱	台	1.00					
7	消防接线端子箱	台	6.00					
8	防火门监控区域分机	台	2.00					
9	镀锌钢管SC15	m	5.77					
10	热镀锌钢管SC25	m	2192.21					
11	危险NB1H-BV-2.5	m	3799.92					
12	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYJS-2x1.5	m	6191.29					
13	声光报警器	个	64.00					
14	火灾报警区域显示器	个	4.00					
15	消防广播3W	个	67.00					
16	智能编码单输入/单输出模块	个	10.00					
17	智能编码单输入模块	个	43.00					
18	智能编码双输入/双输出模块	个	8.00					
19	智能编码消防广播切换模块	个	6.00					
20	防火门监控器(常闭)	个	16.00					
21	配线WDZN-BYJ-2.5mm²	m	774.76					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地(大兴王店村) 1#楼 【消防电安装工程】 标段: /

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼
【消防电安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【电梯工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电梯								
1	030107002494	货梯3t 3层3站	1. 名称：货梯3t 3层3站 2. 规格与技术参：其他详设计 3. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、电梯控制箱、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯刷卡功能、五方对讲(不含五方对讲主机)等完成电梯安装的所有工作内容 4. 本项为全费用综合单价（不含税），含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调试、检测，脚手架搭拆费、型钢支架、成品保护等，不另计安全文明费与规费，人工费及材料费不参与调差，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证	部	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【电梯工程】

标段：/

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 5. 其他：满足验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
2	031302007162	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
3	031301001163	吊装加固		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【电梯工程】

标段：/

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	031301002164	金属抱杆安装拆除、移位		项						
5	031301003165	平台铺设、拆除		项						
6	031301004166	顶升、提升装置		项						
7	031301005167	大型设备专用机具		项						
8	031301006168	焊接工艺评定		项						
9	031301007169	胎（模）具制作、安装、拆除		项						
10	031301008170	防护棚制作安装拆除		项						
11	031301009171	特殊地区施工增加		项						
12	031301010172	安装与生产同时进行施工增加		项						
13	031301011173	在有害身体健康环境中施工增加		项						
14	031301012174	工程系统检测、检验		项						
15	031301013175	设备、管道施工的安全、		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【电梯工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		防冻和焊接保护								
16	031301014176	焦炉烘炉、热态工程		项						
17	031301015177	管道安拆后的充气保护		项						
18	031301016178	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项						
19	031301017179	脚手架搭拆		项						
20	031301018180	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【

标段： /

第 1 页 共 2 页

电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001155	安全文明施工费			21417.23			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		764.90			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4519.87			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10291.40			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5841.06			
2	031302002156	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003157	非夜间施工增加						
4	031302004158	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005159	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006160	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【

标段： /

第 2 页 共 2 页

电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008161	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地(大兴王店村) 1#楼 【 标段: /
电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	17594.99		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		17594.99		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段： /

第 1 页 共 1 页

1#楼 【电梯工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	17594.99	
合计			17594.99	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1# 标段：/
楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼【电梯工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【电梯工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）1#楼【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼 【电梯工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地(大兴王店村) 1#楼 【电梯工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 1#楼
标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		边坡支护								
1	010202009495	喷射C20混凝土 h=100mm	1. 部位 ： 边坡 2. 厚度 100mm 3. 混凝土(砂浆)类别、强度等级：喷射C20混凝土	m²	947.610					
2	010507002496	150mm厚C20混凝土硬化地面	1. 地坪厚度 ： 150mm 2. 混凝土强度等级： C20	m²	121.640					
3	010202007497	成孔 Φ60	1. 成孔 Φ60 2. 根据实际情况无法采用打入钢管土钉时，按实计取成孔工程量	m	2079.000					
4	010202008498	钢管土钉	1. 地层情况;综合 2. 钻孔深度 ： 综合 3. 置入方法 ： 打入 4. 杆体材料品种、规格、数量：Φ48*3钢管，倒刺包含在综合单价中 5. 浆液种类、强度等级:注浆液	m	2079.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用水泥浆，灌注水灰比为0.45：1，注浆压力0.5～1.0MPa，水泥采用P.0 42.5R普通硅酸盐水泥							
5	010401014499	砖砌截、排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2. 沟截面尺寸：净空300*300 3. 垫层材料种类、厚度：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C15 5. 砂浆强度等级：M7.5	m	243.280					
6	040402015500	pvc泄水管 Φ50	1. 反滤碎石包管 2. PVC泄水管 Φ50	m	213.500					
7	010507006501	砖砌集水坑	1. 详JK-11大样，尺寸800*800 2. 综合单价包含除土石方以外的全部内容 3. 满足设计要求	座	3.000					
8	010507006502	砖砌沉淀池	1. 详JK-11大样，尺寸3000*	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2000*1200mm 2. 综合单价包含除土石方以外的全部内容 3. 满足设计要求							
9	010515001503	现浇构件钢筋 HPB300 Φ≤10	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径≤Φ10 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋的连接方式综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	t	3.850					
10	010515001504	现浇构件钢筋 HRB400E Φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12-Φ16 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋的连接方式综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	t	2.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

标段： /

第 4 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0101	抗浮锚杆								
11	010904002505	桩头防水	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶涂膜1mm厚+溶剂型改性沥青涂膜2mm厚 2. 其他：满足设计、技术、施工验收规范及招标文件要求	m²	65.320					
12	010201008506	抗浮锚杆-直径150	1. 地层情况：综合； 2. 直径：150mm； 3. 单根锚杆抗拔能力满足要求，钢筋采用3C22，保证锚固段长度； 4. 成孔方法综合考虑，灌浆料采用M30水泥浆加膨胀剂，满足检测要求 5. 灌浆孔、止水、灌碎石费用包含在综合单价中，防水涂料另计； 6. 其他：满足设计、技术、施	m	1323.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工验收规范及招标文件要求。							
		分部小计								
		土石方工程								
13	010101002507	挖一般土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 余方弃置另计，全项目整体土石方平衡	m³	4894.110					
14	010101004508	挖槽坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 余方弃置另计，全项目整体土石方平衡	m³	22.980					
15	010103001509	土方回填	1. 土质要求：符合设计及规范要求 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 优先利用本项目余方，场内转运、中转场地费、中转运输费包含在综合单价中	m³	1909.560					
16	010103002510	余方弃置	1. 废弃料品种 ；综合	m³	3007.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 运距：综合							
		分部小计								
		砌筑工程								
17	010401004511	页岩多孔砖 3.6m以下（2#）	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖 2. 墙体类型：综合 3. 墙体厚度：综合 4. 砂浆强度等级：M5混合砂浆	m³	43.230					
18	010401004512	页岩多孔砖 3.6m以上	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖 3.6m以上 2. 墙体类型：综合 3. 墙体厚度：综合 4. 砂浆强度等级：M5混合砂浆	m³	5.890					
19	010401014513	泵房排水沟	1. 砖砌沟墙 2. 盖板另计 3. 做法详设计	m	17.640					
20	010401014514	排水沟钢盖板	1. 4mm厚镀锌钢板盖板 2. 其他：满足设计及施工、验	m²	7.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
21	010401012515	室内砖踏步	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 2. 部位：室内砖砌踏步 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m³	0.300					
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
22	010501001516	垫层 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	55.950					
23	010501004517	满堂基础 C30 P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30P8 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	269.520					
24	010502001518	矩形柱 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：满足设计及相关规范	m³	8.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

标段：/

第 8 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
25	010505002519	有梁板 C30 P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30P8 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	122.210					
26	010505002520	有梁板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	32.080					
27	010504001521	直形墙 C30 P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30P8 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	209.910					
28	010504001522	直形墙 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	1.620					
29	010506001523	直形楼梯 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土	m²	19.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：满足设计及相关规范要求							
30	010505008524	雨篷、悬挑板、阳台板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m ³	0.750					
31	010503004525	砼门槛 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m ³	0.130					
32	010502002526	构造柱 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m ³	3.110					
33	010503004527	圈梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：满足设计及相关规范	m ³	1.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

第 10 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
34	010503005528	过梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	0.790					
35	010507005529	压顶 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	1.190					
36	010507001530	散水	1. 素土夯实 2. 100mm厚C20混凝土垫层 3. 60mm厚C20细石混凝土 4. 模板包含在综合单价中 5. 具体做法：详西南18J812-7-1	m²	40.600					
37	010507001531	坡道	1. 详18J812-8-B，垫层100厚C20混凝土 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	9.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	010515001532	砌体拉结筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 无论采用预埋还是植筋由投标人综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.277					
39	010607005533	砌体墙钢丝网加固	1. 砌体墙钢丝网加固 2. 其余：满足设计及施工验收规范要求	m²	140.410					
40	010515001534	现浇构件钢筋 HPB300 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径≤φ10 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 无论采用预埋还是植筋由投标人综合考虑 4. 钢筋的连接方式综合考虑 5. 措施支撑、铁马钢筋另计 6. 其他：满足设计及相关规范要	t	0.594					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
41	010515001535	现浇构件钢筋 HRB400E 直径≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径≤Φ10 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑， 费用包括在综合单价内 3. 无论采用预埋还是植筋由投标人综合考虑 4. 钢筋的连接方式综合考虑 5. 措施支撑、铁马钢筋另计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	t	9.017					
42	010515001536	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12-Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12-Φ16 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑， 费用包括在综合单价内 3. 无论采用预埋还是植筋由投标人综合考虑 4. 钢筋的连接方式综合考虑 5. 措施支撑、铁马钢筋另计	t	46.833					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他:满足设计及相关规范要求							
43	010515001537	现浇构件钢筋 HRB400E 直径> φ16	1. 钢筋种类、规格: HRB400E 直径> φ16 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑, 费用包括在综合单价内 3. 无论采用预埋还是植筋由投标人综合考虑 4. 钢筋的连接方式综合考虑 5. 措施支撑、铁马钢筋另计 6. 其他:满足设计及相关规范要求	t	25.976					
44	010515009538	支撑钢筋（铁马）	1. 支撑钢筋（铁马），型号综合，符合业主审批要求	t	0.268					
45	010606008539	屋面检修钢梯	1. 钢梯做法详图集18J201-119-2 2. 综合单价包含油漆、防腐 3. 其他: 满足设计及相关规范要求	t	0.061					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

第 14 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	010512008540	集水坑盖板（热镀锌钢栅）	1. 集水坑盖板（热镀锌钢栅） 2. 预埋件、安装附件包含在综合单价中 3. 做法详设计	m²	2.600					
47	010606008541	水池热镀锌钢筋爬梯	1. 钢梯做法详图集18J201-119-2 2. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.015					
48	010606008542	消防取水口检修钢梯	1. 钢梯做法详图集15J401-A28 2. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.018					
49	010512008543	消防取水口盖板（球墨铸铁）	1. 钢材品种：球墨铸铁盖板Φ800（D400级）； 2. 部位：详设计； 3. 综合单价包含盖板座、安装、运输等全部费用； 4. 其他：满足设计、技术、施工验收规范及招标文件要求。	套	2.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

第 15 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		门窗工程								
50	010802004544	普通钢制门	1. 门类型：普通钢制门 2. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇等制作安装及运输 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	16.060					
51	010807001545	断桥铝合金玻璃普通窗 6+12+6	1. 窗代号及洞口尺寸：70型断桥铝合金玻璃普通窗 6+12+6中空，型材厚度1.8mm 2. 品种、厚度：详设计 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等的制作安装及运输费用	m²	29.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		屋面2								
52	010902003546	屋面35mm厚 C20细石混凝土保护层(有筋)	1. 35mm厚C20细石混凝土，内配双向Φ14@150钢筋网 2. 嵌缝材料种类：设分隔缝,缝宽20,用M15水泥砂浆嵌缝 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	168.960					
53	011001001547	屋面50mm厚挤塑聚苯板保温层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯板50mm 2. 防护材料种类、做法：综合考虑 3. 安装方式：粘接或干铺综合考虑 4. 其它：满足设计及现行相关	m²	168.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

第 17 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
54	010902001548	3+3厚自粘聚合物改性沥青卷材（聚酯胎类）	1. 3+3厚自粘聚合物改性沥青卷材（聚酯胎类） 2. 上翻工程量并入本项清单工程量中 3. 泛水收缝处理综合考虑 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	201.600					
55	011101001549	15mm厚1：2.5水泥砂浆找平层-平面	1. 15mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	168.960					
56	011001001550	屋面泡沫混凝土找坡层（最薄处30mm）	1. 找坡层材料品种、规格、厚度：泡沫混凝土找坡层（最薄处30mm） 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	168.960					
57	010902002551	1.0厚水泥基渗透结晶型	1. 1.0厚水泥基渗透结晶型防	m ²	168.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

第 18 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		防水涂料-平面	水涂料-平面，（用量不小于1.5kg/m²），上翻高于完成面≥300mm 2. 基层清理 3. 上翻工程量并入本项清单工程量中 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		防1顶板								
58	010404001552	30mm厚砂石垫层	1. 30mm厚砂石垫层 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	291.300					
59	011102003553	无纺土工布滤水层一道（150g/m²）	1. 无纺土工布滤水层一道（150g/m²），四周上翻至种植土完成面； 2. 搭接综合考虑，上翻工程量并入本项清单工程量中	m²	302.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

第 19 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
60	010902001554	25mm厚塑料透水疏水板	1. 25mm厚塑料透水疏水板 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	291.300					
61	010902003555	70mm厚 C20细石混凝土保护层(有筋)	1. 70mm厚C20细石混凝土保护层，内配冷拔Φ6.5@150钢筋网单层双向 2. 嵌缝材料种类：用混凝土路面切割机切出缩缝双向间距6米，油膏嵌缝 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	291.300					
62	011001001556	屋面泡沫混凝土找坡层（最薄处30mm）	1. 找坡层材料品种、规格、厚度：泡沫混凝土找坡层（最薄处30mm） 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	291.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
63	011102003557	聚酯纤维无纺布隔离层（200g/m²）	1. 聚酯纤维无纺布隔离层（200g/2m²） 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	291.300					
64	010902001558	4厚耐根穿刺+3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1. 4厚耐根穿刺+3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材，遇建筑物处沿墙上翻500mm 2. 附加层、上翻工程量并入本项清单工程量中 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	304.980					
		分部小计								
		防2侧壁								
65	011001003559	墙面30厚挤塑聚苯板保护层	1. 部位：外墙面附墙铺贴 2. 保温隔热材料品种、规格：30厚挤塑聚苯板保护层 3. 粘结材料种类：综合 4. 其它：满足设计及现行相关	m²	493.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

第 21 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
66	011201004560	20mm厚1：3水泥砂浆保护层 立面	1. 20mm厚1：3水泥砂浆保护层-立面	m ²	493.500					
67	010903002561	1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 立面	1. 1mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 立面（用量不小于1.5kg/m ² ），上翻高于完成面≥300mm 2. 上翻工程量并入本项清单工程量中 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	493.500					
		分部小计								
		防3底板								
68	011101003562	50厚C20细石混凝土保护层	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	569.440					
69	011102003563	聚酯纤维无纺布隔离层（200g/m ² ）	1. 聚酯纤维无纺布隔离层（200g/m ² ）	m ²	569.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
70	010902002564	1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料-平面	1 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料-平面，（用量不小于1.5kg/m²），上翻高于完成面≥300mm 2. 上翻工程量并入本项清单工程量中 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	569.440					
		分部小计								
		防4消防水池底								
71	011101003565	最薄处30mm厚C20细石混凝土找平赶平压光（消防水池）	1. 最薄处30mm厚C20细石混凝土找平赶平压光，2%坡向集水坑 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	364.600					
72	010902002566	1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（平面）	1. 1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（平面）	m²	374.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

第 23 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.（阴阳角、管道、出水口周边200mm范围内附加一道1.5mm厚聚合物水泥防水涂料） 3. 附加层工程量并入本项清单工程量中 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		防5（消防水池侧壁）								
73	011201001567	20mm厚1：2.5 水泥砂浆保护层压光	1. 墙体类型：综合 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5 水泥砂浆保护层压光	m ²	584.630					
74	010902002568	1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（立面）	1. 1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2. 附加层、翻边工程量并入本项清单工程量中 3. 其它：满足设计及现行相关	m ²	584.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
		分部小计								
		防6（坑壁）								
75	011201001569	20mm厚1：2.5 水泥砂浆保护层压光	1. 墙体类型：综合 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5 水泥砂浆保护层压光	m²	23.200					
76	010902002570	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料（立面）	1. 1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 附加层、翻边工程量并入本项清单工程量中 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	23.200					
77	011201001571	20厚1：2.5水泥砂浆抹灰（仅砖砌沟、坑）	1. 墙体类型：综合 2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆抹灰（仅砖砌沟、坑）	m²	23.200					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		地1-消防水泵房								
78	011101003572	最薄处30mm厚C20细石混凝土找平赶平压光（水泵房）	1. 最薄处30mm厚C20细石混凝土随打随抹平，找坡0.5%坡向周边排水沟 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	66.640					
79	010902002573	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料（平面）	1. 1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料（平面），分三遍涂刷 2. 附加层、翻边工程量并入本项清单工程量中 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	66.640					
80	011001001574	泡沫混凝土回填	1. 找坡层材料品种、规格、厚度：泡沫混凝土回填，厚度详设计 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	3.330					
81	011101006575	20厚1：3水泥砂浆找平	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层	m²	66.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		层								
		分部小计								
		楼2								
82	011101001576	20厚1：2.5水泥砂浆， 表面撒适量水泥粉抹压 平整	1. 素水泥浆遍数：界面剂一道 2. 面层厚度、砂浆配合比：20 厚1：2.5水泥砂浆，表面撒适 量水泥粉抹压平整	m ²	26.240					
		分部小计								
		楼2-楼梯								
83	011101001577	20厚1：2.5水泥砂浆-楼 梯面层	1. 素水泥浆遍数：界面剂一道 2. 面层厚度、砂浆配合比：20 厚1：2.5水泥砂浆楼梯	m ²	19.710					
		分部小计								
		内墙1								
84	011406001578	内墙无机涂料	1. 无机涂料内墙面一底两面 2. 其他：满足设计及施工、验收 规范要求	m ²	458.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

第 27 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
85	011406003579	墙面柔性耐水腻子两遍	1. 柔性耐水腻子两遍 2. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m²	458.950					
86	011201001580	墙面20厚水泥砂浆抹面	1. 墙体类型：综合 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：3水泥砂浆找平层，二次成活 3. 面层厚度、砂浆配合比：5厚1：2.5水泥砂浆罩面压光 4. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m²	458.950					
87	010902002581	1. 2厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（立面）	1. 1. 2厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2. 附加层、翻边工程量并入本项清单工程量中 3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m²	458.950					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

第 28 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		内墙1-消防水泵房								
88	011201004582	10厚1:3水泥砂浆打底抹平	10厚1:3水泥砂浆打底抹平	m²	184.150					
89	010902002583	1. 2厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（立面）	1. 1. 2厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2. 附加层、翻边工程量并入本项清单工程量中 3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m²	184.150					
90	011201001584	15mm厚M15水泥砂浆压实抹平	1. 墙体类型：综合 2. 面层厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆压实抹平	m²	184.150					
		分部小计								
		外墙2								
91	011407001585	外墙真石漆	1. 封闭底漆一道 2. 真石漆（颜色综合）	m²	254.810					
92	011406003586	墙面柔性耐水腻子两遍	1. 柔性耐水腻子两遍	m²	254.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

第 29 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
93	011001003587	6厚聚合物抗裂砂浆+耐碱玻纤网格布	1. 6厚聚合物抗裂砂浆压实抹平，需铺设耐碱玻纤网格布	m²	254.810					
94	011001003588	墙面50厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板，专用胶粘剂	1. 部位：外墙面附墙铺贴 2. 保温隔热方式：外保温 3. 勒脚线保温做法：同外墙面 4. 保温隔热材料品种、规格：50厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板，专用胶粘剂 5. 粘结材料种类：胶粘剂	m²	254.810					
95	010902002589	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料（立面）	1. 1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 附加层、翻边工程量并入本项清单工程量中 3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m²	254.810					
96	011201004590	15厚聚合物水泥防水砂浆	1. 15厚聚合物水泥防水砂浆两遍成活	m²	254.810					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

标段：/

第 30 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		棚1-消防水泵房、水池								
97	010902002591	1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（顶棚）	1. 1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（顶棚）	m ²	507.970					
98	011301001592	天棚水泥砂浆	1. 基层类型：5~10厚1：2.5水泥砂浆保护层抹平压光 2. 抹灰厚度、材料种类：15厚M15水泥砂浆压实找平	m ²	507.970					
		分部小计								
		顶棚1								
99	011406001593	顶棚无机涂料	1. 无机涂料一底两面	m ²	191.680					
100	011406003594	防潮腻子满刮两遍磨光	1. 防潮腻子满刮两遍磨光 2. 基层清理	m ²	191.680					
		分部小计								
		其他工程								
101	011503001595	楼梯扶手栏杆	1. 做法详西南18J412-48-4b 2. 安装附件、预埋件、油漆防腐等包含在综合单价中	m	9.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

标段：/

第 31 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
102	011701001197	综合脚手架-2#	1. 建筑结构形式：综合 2. 建筑檐口高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	662.240					
103	011701002198	外脚手架	1. 建筑结构形式：综合 2. 建筑檐口高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m ²	291.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

标段：/

第 32 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
104	011702001199	垫层模板	1. 构件类型：垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	14.870					
105	011702001200	满堂基础模板	1. 构件类型：满堂基础 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合	m²	110.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
106	011702002201	矩形柱模板	1. 构件类型：矩形柱 2. 支模高度：层高≤3.9m，层高超过3.9m时，超高增加费用另行计列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	74.950					
107	011702002202	矩形柱超高模板	1. 支撑高度：层高超过3.9m，每超过1m增加模板费，不足1米按1米计算	m ²	74.950					
108	011702014203	有梁板模板	1. 构件类型：有梁板 2. 支模高度：层高≤3.9m，层	m ²	820.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高超过3.9m时，超高增加费用另行计列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
109	011702014204	有梁板超高模板	1. 支撑高度：层高超过3.9m，每超过1m增加模板费，不足1米按1米计算	m²	820.670					
110	011702011205	直形墙模板	1. 构件类型：直形墙 2. 支模高度：层高≤3.9m，层高超过3.9m时，超高增加费用另行计列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	1385.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

第 35 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
111	011702011206	直形墙超高模板	1. 支撑高度：层高超过3.9m，每超过1m增加模板费，不足1米按1米计算	m ²	1363.680					
112	011702024207	楼梯模板	1. 构件类型：楼梯 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	19.710					
113	011702023208	雨篷、悬挑板、阳台板模板	1. 构件类型：雨篷、悬挑板、阳台板 2. 支模高度：综合	m ²	9.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
114	011702008209	门槛、坎墙、翻边模板	1. 构件类型：门槛、坎墙、翻边 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1.220					
115	011702003210	构造柱模板	1. 构件类型：构造柱 2. 支模高度：综合	m²	33.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

第 37 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
116	011702008211	圈梁模板	1. 构件类型：圈梁 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	10.820					
117	011702009212	过梁模板	1. 构件类型：过梁 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模	m ²	12.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

第 38 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
118	011702025213	压顶模板	1. 构件类型：压顶 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	11.900					
		分部小计								
		垂直运输								
119	011703001214	垂直运输	1. 建筑结构形式：综合	m ²	662.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 檐口高度、层数：详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【 标段： /

2#建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001189	安全文明施工费			144284.80			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5153.03			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30449.71			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		69331.66			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		39350.40			
2	011707002190	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003191	非夜间施工照明						
4	011707004192	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005193	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006194	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【 标段： /

2#建筑与装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007195	已完工程及设备保护费						
8	011707008196	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）2#楼【2#建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	116157.02		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		116157.02		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段： /

第 1 页 共 1 页

2#楼 【2#建筑与装饰工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	116157.02	
合计			116157.02	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）2#楼 【2#建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）2#楼【2#建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）2#楼【2#建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 （%）	基准单价 （元）	投标单价 （元）	发承包人 确认单价 （元）	备注
1	高压胶皮管	m	24.23					
2	水泥42.5	kg	136837.35					
3	特细砂	m³	186.16					
4	水	m³	811.03		4.30			
5	其他材料费	元	7058.61		1.00			
6	铁件	kg	1413.17					
7	柴油(机械)	L	12430.45		6.03			
8	电焊条综合	kg	198.77					
9	商品混凝土C15	m³	70.19					
10	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	4.84					
11	标准砖	千匹	11.97					
12	碎石5~10mm	m³	93.44					
13	钢管	kg	7683.98					
14	速凝剂	kg	2748.78					
15	湿拌抹灰砂浆M15	m³	31.37					
16	塑料膨胀螺栓 φ10×70	套	298.90					
17	铁卡箍	kg	67.68					
18	PVC聚氯乙稀粘合剂	kg	5.34					
19	二等锯材	m³	16.83					
20	复合模板	m²	625.82					
21	钢筋 HPB300 φ≤10	t	4.12					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	焊条(高强钢筋用)	kg	649.46					
23	钢筋 HRB400E φ 12~16	t	2.51					
24	商品混凝土C20	m³	24.34					
25	石油沥青10#	kg	30.40					
26	湿拌砌筑砂浆M5	m³	8.60					
27	湿拌抹灰砂浆M20	m³	26.25					
28	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	6455.78					
29	湿拌砌筑砂浆M15	m³	0.03					
30	圆钢综合	t	0.65					
31	塑料管 φ 25	m	1944.81					
32	钢筋 HRB400E φ 22	t	13.70					
33	级配碎石	m³	25.74					
34	商品混凝土C30	m³	47.05					
35	商品混凝土C25	m³	6.19					
36	钢筋 HPB300直径≤ φ 10	t	1.19					
37	钢筋 HRB400E直径 φ 12- φ 16	t	50.16					
38	成品爬式扶梯	t	0.08					
39	杉原木综合	m³	0.00					
40	焊条综合	kg	5.70					
41	电焊丝	kg	0.25					
42	螺栓综合	kg	0.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
43	商品混凝土C30P8	m³	604.65					
44	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	271.50					
45	细石商品混凝土C20	m³	77.23					
46	建筑油膏	kg	238.73					
47	石油沥青30#	kg	196.18					
48	汽油	L	646.80					
49	水泥32.5	kg	15050.62					
50	改性沥青嵌缝油膏	kg	108.41					
51	湿拌地面砂浆M20	m³	2.54					
52	松香	kg	5.11					
53	骨胶	kg	9.41					
54	碳酸钠(纯碱)	kg	1.88					
55	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1945.80					
56	无纺土工布滤水层一道（150g/m²）	m²	337.40					
57	圆钉	kg	12.68					
58	25mm厚塑料透水疏水板	m²	311.69					
59	强力胶	kg	34.96					
60	建筑焦油	kg	9.32					
61	刀片切缝机用、综合	片	0.19					
62	聚酯纤维无纺布隔离层（200g/m²）	m²	959.68					
63	SBS改性沥青涂料	kg	24.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
64	3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m²	344.65					
65	挤塑聚苯板保护层厚30mm	m²	505.84					
66	胶粘剂	kg	1855.78					
67	湿拌地面砂浆M15	m³	2.58					
68	805胶水	kg	51.82					2023.06信息价
69	成品腻子粉柔性耐水型（N）	kg	1427.60					
70	无机涂料底漆	kg	75.61					
71	无机涂料面漆	kg	180.96					
72	低合金钢焊条E43系列	kg	0.43					
73	环氧富锌底漆	kg	0.03					
74	钢丝绳	kg	0.05					
75	六角螺栓	kg	0.05					
76	吊装夹具	套	0.00					
77	镀锌圆钢	t	0.02					
78	改性沥青涂料	kg	201.26					
79	稀释剂	kg	3.30					
80	脚手架钢材	kg	257.21					
81	锯材综合	m³	0.41					
82	摊销卡具和支撑钢材	kg	1020.33					
83	对拉螺栓	kg	287.62					
84	对拉螺栓塑料管	m	1889.48					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
85	汽油(机械)	L	79.57					
86	烧结多孔砖200×115×90	千匹	16.60					
87	实心砖200×115×53	千匹	3.24					
88	现浇构件钢筋 HPB300直径≤ ϕ 10	t	0.29					
89	钢丝网综合	m²	147.42					
90	钢筋 HRB400E直径≤ ϕ 10	t	9.65					
91	钢筋 HRB400E直径> ϕ 16	t	27.28					
92	普通钢制门	m²	15.49					
93	膨胀螺栓	套	43.15		0.14			
94	挤塑聚苯板50mm	m²	172.38					
95	自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎类）3厚	m²	455.62					
96	真石漆	kg	789.88					
97	水性封闭底漆	kg	66.89					
98	罩面漆	kg	66.89					
99	白水泥	kg	127.40		0.58			
100	双面胶纸带	m²	22.30					
101	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	343.98					
102	聚合物抗裂砂浆	kg	1719.90					
103	塑料膨胀锚栓 ϕ 8	套	1146.60					
104	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板厚50mm	m²	261.17					
105	聚合物水泥防水砂浆	t	6.66					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【2#建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
106	成品腻子粉耐水型（N）	kg	383.40					
107	集水坑盖板（热镀锌钢栅）	kg	106.60					
108	塑料硬管 φ 50	m	224.18					
109	成品楼梯扶手栏杆	m	9.69					
110	不锈钢法兰盘 φ 59	只	55.92					
111	砾石20~40mm	m³	7.96					
112	天然砂	m³	4.34					
113	70型断桥铝合金玻璃普通窗6+12+6中空玻璃	m²	29.00					
114	30*40膨胀止水条	m	59.54					
115	湿拌砌筑砂浆	m³	0.06					
116	球磨铸铁井盖井座 φ 800（D400级）	套	2.00					
117	4mm厚热镀锌钢沟盖板	m²	7.24					
118	改性沥青化学耐根穿刺防水卷材4mm	m²	344.65					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼
【新增修筑工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【暖通安装工程】

标段：/

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风空调工程								
1	030404033596	GDF离心式管道风机（排风）P-B1-1	1. 名称:GDF离心式管道风机（排风）P-B1-1 2. 型号、规格:L=1550m³/h, 158Pa, 58dB(A), 22kg 0.18KW 220V 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求	台	1.000					
2	030404033597	GDF离心式管道风机（送风）S-B1-1	1. 名称:GDF离心式管道风机（送风）S-B1-1 2. 型号、规格:L=1200m³/h, 225Pa, 61dB(A), 18kg 0.25KW 220V 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求	台	1.000					
3	030702001598	镀锌钢板风管 320<L≤450 δ=0.5mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 风管形状: 综合考虑 3. 厚度: δ=0.5mm 4. 接口形式满足设计要求	m²	8.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【暖通安装工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 所有风管支吊架的形式及尺寸：风管安装参照国标图《金属、非金属风管支吊架》08K132，含风管支吊架制作安装，除锈、防腐且满足设计及规范要求 6. 风管穿墙、楼板时：含风管预留孔洞及封堵，按结构图的洞位与相关图纸，将其所注的位置标高校对无误后，在结构钢筋上将套管、洞盒(框)安装正确、牢固，并注意加强钢筋的处理 7. 所有管道穿越抗震缝时，应在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装门形弯头或设伸缩节，含风管内导流叶片 8. 风管配件、钢板厚度、允许漏风量、风管间连接及加固等均应符合现行需满足《通风与							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【暖通安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			空调工程施工及验收规范》要求 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准							
4	030702001599	镀锌钢板风管 450<L≤1000 δ=0.6mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 风管形状：综合考虑 3. 厚度：δ=0.6mm 4. 接口形式满足设计要求 5. 所有风管支吊架的形式及尺寸：风管安装参照国标图《金属、非金属风管支吊架》08K132，含风管支吊架制作安装，除锈、防腐且满足设计及规范要求 6. 风管穿墙、楼板时：含风管预留孔洞及封堵，按结构图的洞位与相关图纸，将其所注的位置标高校对无误后，在结构钢筋上将套管、洞盒(框)安装正确、	m ²	1.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【暖通安装工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			牢固, 并注意加强钢筋的处理 7. 所有管道穿越抗震缝时, 应在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装门形弯头或设伸缩节, 含风管内导流叶片 8. 风管配件、钢板厚度、允许漏风量、风管间连接及加固等均应符合现行需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 9. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准							
5	030704002600	风管漏光试验、漏风试验	1. 风管漏光试验、漏风试验 2. 其他: 满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求 3. 其未尽事宜详设计图纸, 并须符合国家现行相关规范及标准	m ²	10.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【暖通安装工程】

标段：/

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030703001601	70℃防火阀 320*250	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：320*250 3. 类型：综合考虑 4. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	个	2.000					
7	030703011602	防雨百叶风口（带防鼠网）300X400	1. 名称：防雨百叶风口（带防鼠网） 2. 材质：铝合金 3. 型号及规格：300*400 4. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	个	4.000					
8	030703021603	通风部件支吊架	1. 名称：通风部件支吊架 2. 材质：钢 3. 安装部位：风阀、消声器、消声静压箱等通风部件支吊架 4. 金属支吊架表面除锈后刷樟丹防锈漆与调和漆各二遍 5. 含支架弹簧（橡胶）减震器、支架制作安装、除锈、刷油等	kg	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【暖通安装工程】

标段：/

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有内容 6. 其他:满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
9	031302007222	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
10	031301001223	吊装加固		项						
11	031301002224	金属抱杆安装拆除、移位		项						
12	031301003225	平台铺设、拆除		项						
13	031301004226	顶升、提升装置		项						
14	031301005227	大型设备专用机具		项						
15	031301006228	焊接工艺评定		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【暖通安装工程】

标段：/

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	031301007229	胎（模）具制作、安装、拆除		项						
17	031301008230	防护棚制作安装拆除		项						
18	031301009231	特殊地区施工增加		项						
19	031301010232	安装与生产同时进行施工增加		项						
20	031301011233	在有害身体健康环境中施工增加		项						
21	031301012234	工程系统检测、检验		项						
22	031301013235	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项						
23	031301014236	焦炉烘炉、热态工程		项						
24	031301015237	管道安拆后的充气保护		项						
25	031301016238	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）2#楼【暖通安装工程】

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
26	031301017239	脚手架搭拆		项	1.000					
27	031301018240	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【

标段：/

第 1 页 共 2 页

暖通安装工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001215	安全文明施工费			295.58			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10.56			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		62.38			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		142.03			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		80.61			
2	031302002216	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003217	非夜间施工增加						
4	031302004218	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005219	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006220	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【标段： /

暖通安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008221	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）2#楼【标段：/ 暖通安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	237.90		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		237.90		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段： /

第 1 页 共 1 页

2#楼 【暖通安装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	237.90	
合计			237.9	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【暖通安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）2#楼 【暖通安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【暖通安装工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）2#楼【暖通安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）2#楼【暖通安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地(大兴王店村) 2#楼 【暖通安装工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼
标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【给排水安装工程】

标段：/

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给排水工程								
		给排水								
1	031001006604	HDPE排水管 DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质；综合考虑 3. 规格、压力等级：DN75 ，满足设计及规范要求。 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道灌水试验、通球实验 8. 其他：满足设计、规范、施工要求	m	9.880					
2	031001006605	HDPE排水管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质；综合考虑 3. 规格、压力等级：DN100 ，满足设计及规范要求。	m	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【给排水安装工程】

标段：/

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道灌水试验、通球实验 8. 其他：满足设计、规范、施工要求							
3	031004014606	87型雨水斗 DN75	1. 材质 ：铸铁 2. 型号、规格 ：87型雨水斗 DN75 3. 安装方式：详设计 4. 其它：满足设计及规范要求	个	2.000					
4	031001006607	PP-R冷水管 DN25 S5 1.25Mpa	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质；综合考虑 3. 规格、压力等级：PP-R冷水管 DN25 S5 1.25Mpa 4. 连接形式：综合考虑	m	4.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【给排水安装工程】

标段：/

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含管道冲洗、消毒、水压试验 6. 警示带形式：详设计 7. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 8. 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
5	031001007608	内衬塑镀锌钢管 冷水 DN100	1. 安装部位：综合 2. 介质：给水 3. 材质、规格：内衬塑钢管 DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道冲洗、消毒、水压试验	m	4.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【给排水安装工程】

标段：/

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 警示带形式：详设计 7. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 8. 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
6	031003001609	ZSFP15型自动排气阀 DN15	1. 名称：ZSFP15型自动排气阀 2. 规格：DN15 3. 材质：详设计 4. 连接形式：综合考虑 5. 含截止阀及所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	1.000					
7	031003001610	铜截止阀 DN15	1. 名称：铜截止阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【给排水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN15 3. 材质：铜 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
8	031003001611	铜截止阀 DN25	1. 名称：铜截止阀 2. 规格：DN25 3. 材质：铜 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	1.000					
9	031003003612	弹性座封闸阀 DN100	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接形式：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【给排水安装工程】

标段：/

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
10	031003003613	水位控制阀 DN100	1. 名称：水位控制阀 2. 规格：DN100 3. 材质：钢制 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
11	031004014614	地漏 DN100	1. 材质：不锈钢 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	1.000					
12	031003013615	远传水表 DN25	1. 名称：远传水表	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【给排水安装工程】

标段： /

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
13	031003013616	远传水表 DN100	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	1.000					
14	030901013617	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC2 3. 放置于组合式消防柜或灭火器放置箱，综合考虑 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	具	10.000					
15	030901013618	灭火器放置箱 MF/ABC2	1. 形式：综合考虑 2. 规格、型号：MF/ABC2，放置两具	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【给排水安装工程】

标段：/

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	031003010619	可曲绕橡胶软接头 DN100	1. 类型：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
17	030817008620	柔性防水套管 DN25	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN25 4. 填料材质：综合 5. 套管穿管管径为DN150 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
18	030817008621	柔性防水套管 DN100	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【给排水安装工程】

标段：/

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 套管穿管管径为DN150 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
19	030817008622	柔性防水套管 DN150	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：综合 5. 套管穿管管径为DN150 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	3.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
20	031302007248	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【给排水安装工程】

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	031301001249	吊装加固		项						
22	031301002250	金属抱杆安装拆除、移位		项						
23	031301003251	平台铺设、拆除		项						
24	031301004252	顶升、提升装置		项						
25	031301005253	大型设备专用机具		项						
26	031301006254	焊接工艺评定		项						
27	031301007255	胎（模）具制作、安装、拆除		项						
28	031301008256	防护棚制作安装拆除		项						
29	031301009257	特殊地区施工增加		项						
30	031301010258	安装与生产同时进行施工增加		项						
31	031301011259	在有害身体健康环境中施工增加		项						
32	031301012260	工程系统检测、检验		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【给排水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	031301013261	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项						
34	031301014262	焦炉烘炉、热态工程		项						
35	031301015263	管道安拆后的充气保护		项						
36	031301016264	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项						
37	031301017265	脚手架搭拆		项	1.000					
38	031301018266	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【 标段： /

第 1 页 共 2 页

给排水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001241	安全文明施工费			957.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34.18			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		201.99			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		459.92			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		261.03			
2	031302002242	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003243	非夜间施工增加						
4	031302004244	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005245	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006246	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【 标段： /

给排水安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008247	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段： /

第 1 页 共 1 页

2#楼 【给排水安装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	774.12	
合计			774.12	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【给排水安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）2#楼 【给排水安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【给排水安装工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）2#楼 【给排水安装工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼【给排水安装工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【给排水安装工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 （%）	基准单价 （元）	投标单价 （元）	发承包人 确认单价 （元）	备注
1	PP-R管件DN25	个	4.92					
2	室内塑料排水管粘接管件DN75	个	8.74					
3	室内塑料排水管粘接管件DN100	个	3.47					
4	PP-R冷水管 DN25 S51.25Mpa	m	4.62					
5	ZSFP15型自动排气阀DN15	个	1.00					
6	铜截止阀DN15	个	1.01					
7	铜截止阀DN25	个	1.01					
8	远传水表DN25	个	1.00					
9	HDPE排水管DN100	m	2.85					
10	HDPE排水管DN75	m	9.68					
11	内衬塑镀锌钢管 冷水DN100	m	4.55					
12	给水室内钢管沟槽管件DN100	个	1.69					
13	卡箍连接件（含胶圈）DN100	套	4.07					
14	弹性座封闸阀DN100	个	2.00					
15	碳钢平焊法兰DN100	片	10.00					
16	水位控制阀DN100	个	2.00					
17	地漏DN100	个	1.01					
18	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC2	个	10.00					
19	灭火器放置箱MF/ABC2	个	5.00					
20	焊接钢管DN25	kg	8.80					
21	可曲绕橡胶软接头DN100	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）2#楼 【给排水安装工程】 标段：/

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 标段： /
 第 1 页 共 1 页

【给排水安装工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【弱电安装工程】

标段：/

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		建筑智能化工程								
		弱电								
1	030404017623	ADD多媒体箱	1. 名称：ADD多媒体箱 2. 规格、型号：详设计 3. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
2	030904008624	模块箱	1. 名称、型号：模块箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 压铜端子、端子板接线 4. 箱体支架(基础)制作安装 5. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中 6. 其他：满足设计及规范要求	台	1.000					
3	030411001625	配管 SC20	1. 名称:配管	m	72.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【弱电安装工程】

标段：/

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，自行综合考 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求							
4	030411001626	配管 SC25	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，埋地等，自行综合考虑 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求	m	36.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【弱电安装工程】

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求							
5	030411001627	配管 SC32	1. 名称: 配管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内, 埋地等, 自行综合考虑 5. 含明装敷设管道支架制作、安装; 含管件及所有附件; 接地 (含跨接线); 按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求	m	115.660					
6	030411004628	配线 BV-2.5	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内、线槽、桥架内等综合考虑 3. 型号、规格: BV-2.5 4. 材质: 铜芯 5. 本项目双色线价差考虑在综	m	41.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【弱电安装工程】

标段：/

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价内，线缆燃烧性能综合考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求							
7	030411004629	配线 NB1H-BV-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内等综合考虑 3. 型号、规格：NB1H-BV-2.5 4. 材质：铜芯 5. 本项目双色线价差考虑在综合单价内，线缆燃烧性能综合考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求	m	91.270					
8	030411004630	铜芯多股绝缘电线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	1. 配线形式：铜芯多股绝缘电线 2. 导线型号、规格：WDZB1N-RYJS-2x1.5 3. 材质：铜芯	m	113.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【弱电安装工程】

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设部位或线制：管内、线槽、桥架综合考虑，含双色线，调试、接线 5. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
9	030408002631	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 型号及规格：WDZB1N-KYJY-4x1.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	37.440					
10	030408002632	控制电缆 WDZB1N-KYJY-17x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 型号及规格：WDZB1N-KYJY-17x1.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑	m	104.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【弱电安装工程】

标段：/

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求							
11	030408007633	控制电缆终端头制作安装 电缆芯数（芯） ≤6	1. 名称：控制电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：电缆芯数（芯） ≤6 3. 其它：满足设计及规范要求	个	10.000					
12	030408007634	控制电缆终端头制作安装 电缆芯数（芯） ≤24	1. 名称：控制电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：电缆芯数（芯） ≤24 3. 其它：满足设计及规范要求	个	6.000					
13	030502007635	4芯多模光纤	1. 名称：4芯多模光纤 2. 其它：满足设计及规范要求	m	10.120					
14	030501012636	8口交换机	1. 名称：8口交换机 2. 其它：满足设计及规范要求	个	1.000					
15	030904006637	消防电话分机	1. 名称：消防电话分机 2. 规格：详设计	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【弱电安装工程】

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3安装方式：满足设计及规范要求							
16	030904008638	智能编码单输入模块	1. 名称：智能编码单输入模块 2. 规格：LD6800ED-1, 2型 3. 类型：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求 6. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中	个	10.000					
17	030502013639	光接收器	1. 名称：光接收器 2. 其它：满足设计及规范要求	个	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【弱电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防应急照明和疏散指示系统								
18	030904009640	应急照明控制器 HZ-C	1. 名称：应急照明控制器 HZ-C 2. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
19	030411004641	铜芯多股绝缘电线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	1. 配线形式：铜芯多股绝缘电线 2. 导线型号、规格：WDZB1N-RYJS-2x1.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设部位或线制：管内、线槽、桥架综合考虑，含双色线，调试、接线 5. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	m	300.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
20	030506001642	AM/FM	1. 名称：AM/FM 2. 类别：详设计 3. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【弱电安装工程】

标段：/

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030904010643	分路控制盘	1. 名称：分路控制盘 2. 类别：详设计 3. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
22	030506001644	广播主机/功率放大 150W/100V	1. 名称：广播主机/功率放大 150W/100V 2. 类别：详设计 3. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
23	030506001645	紧急情况遥控话筒	1. 名称：紧急情况遥控话筒 2. 类别：详设计 3. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
24	030506001646	普通话筒	1. 名称：普通话筒 2. 类别：详设计 3. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
25	030506001647	卡座	1. 名称：卡座 2. 类别：详设计 3. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【弱电安装工程】

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统工程								
26	030502010648	4口光纤配线架 含耦合器	1. 名称：4口光纤配线架 含耦合器 2. 规格：详设计 3. 其它：满足设计及规范要求	个	2.000					
27	030501011649	防火墙	1. 名称：防火墙 2. 类别：企业级防火墙 含软件1个配置口（CON），6个GE端口 恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等攻击的防御 3. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
28	030501012650	核心交换机	1. 名称：核心交换机 2. 功能：万兆全双工交换机 包转发率336Mpps，24个1/10G SFP+端口，4个10/100/1000M电口，背板带宽680Gbps/ 6.8Tbps，自带电源模块，LC接口模块 交换机满配	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【弱电安装工程】

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计及规范要求							
29	030501009651	AP控制器	1. 名称：AP控制器 2. 类别：2千兆光电复用口，1Console口支持128个AP控制，初始32个 3. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
		分部小计								
		视频监控系统								
30	030404018652	插座箱	1. 名称：插座箱 2. 规格、型号：详设计 3. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
31	030501013653	管理服务器	1. 名称 2. 类别 3. 规格	台	1.000					
32	030501013654	主控PC	1. 名称：主控PC 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【弱电安装工程】

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计及规范要求							
33	030502010655	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 规格：12口 3. 其它：满足设计及规范要求	个	1.000					
34	030502009656	光纤跳线双芯	1. 名称：光纤跳线双芯 2. 类别：跳线 3. 规格：详设计 4. 其他：满足设计及规范要求	条	13.000					
35	030501012657	12光口交换机	1. 名称：12光口交换机 2. 功能：详设计 3. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
36	030501012658	24口交换机	1. 名称：24口交换机 2. 功能：详设计 3. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
37	030501012659	22寸液晶监视器	1. 名称：22寸液晶监视器 2. 功能：详设计 3. 其它：满足设计及规范要求	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【弱电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	030507014660	42寸液晶监视器	1. 名称：42寸液晶监视器 2. 功能：详设计 3. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
39	030505005661	HDMI高清线	1. 名称：HDMI高清线 2. 其它：满足设计及规范要求	m	21.000					
40	030405001662	UPS	1. 名称：UPS 2. 型号：详设计 3. 容量(A·h、V·A·h)：详设计 4. 防震支架形式、材质：详设计 5. 充放电要求：满足设计及规范要求	个	1.000					
41	030501004663	磁盘阵列	1. 名称：磁盘阵列 2. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
42	030506007664	解码器	1. 名称：解码器 2. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
43	030506007665	控制键盘	1. 名称：控制键盘	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【弱电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其它：满足设计及规范要求							
44	030506007666	流媒体服务器	1. 名称：流媒体服务器 2. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
45	030507017667	视频监控系统调试	1. 名称：视频监控系统调试 2. 其它：满足设计及规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
46	031302007274	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
47	031301001275	吊装加固		项						
48	031301002276	金属抱杆安装拆除、移位		项						
49	031301003277	平台铺设、拆除		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【弱电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	031301004278	顶升、提升装置		项						
51	031301005279	大型设备专用机具		项						
52	031301006280	焊接工艺评定		项						
53	031301007281	胎（模）具制作、安装、拆除		项						
54	031301008282	防护棚制作安装拆除		项						
55	031301009283	特殊地区施工增加		项						
56	031301010284	安装与生产同时进行施工增加		项						
57	031301011285	在有害身体健康环境中施工增加		项						
58	031301012286	工程系统检测、检验		项						
59	031301013287	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项						
60	031301014288	焦炉烘炉、热态工程		项						
61	031301015289	管道安拆后的充气保护		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）2#楼【弱电安装工程】

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
62	031301016290	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项						
63	031301017291	脚手架搭拆		项	1.000					
64	031301018292	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【 标段： /

弱电安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001267	安全文明施工费			9621.63			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		343.63			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2030.54			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4623.38			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2624.08			
2	031302002268	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003269	非夜间施工增加						
4	031302004270	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005271	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006272	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【 标段： /

弱电安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008273	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）2#楼【
弱电安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	7837.85		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		7837.85		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段： /

第 1 页 共 1 页

2#楼 【弱电安装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	7837.85	
合计			7837.85	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2# 标段：/
楼 【弱电安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）2#楼 【弱电安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【弱电安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）2#楼 **【弱电安装工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）2#楼【弱电安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【弱电安装工程】 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	ADD多媒体箱	台	1.00					
2	模块箱	台	1.00					
3	镀锌钢管SC20	m	74.81					
4	热镀锌钢管SC25	m	37.63					
5	热镀锌钢管SC32	m	119.13					
6	配线BV-2.5	m	48.56					
7	配线NB1H-BV-2.5	m	105.87					
8	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYJS-2x1.5	m	446.48					
9	控制电缆WDZB1N-KYJY-17x1.5	m	106.24					
10	4芯多模光纤	m	10.32					
11	8口交换机	个	1.00					
12	消防电话分机	部	1.00					
13	智能编码单输入模块	个	10.00					
14	光接收器	块	1.01					
15	应急照明控制器HZ-C	台	1.00					
16	分路控制盘	台	1.00					
17	AM/FM	台	1.00					
18	广播主机/功率放大150W/100V	台	1.00					
19	紧急情况遥控话筒	台	1.00					
20	普通话筒	台	1.00					
21	卡座	台	1.00					
22	核心交换机	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【弱电安装工程】 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
23	4口光纤配线架含耦合器	个	2.00					
24	插座箱	台	1.00					
25	管理服务器	台	1.00					
26	主控PC	台	1.00					
27	12口光纤配线架	个	1.00					
28	12光口交换机	台	1.00					
29	24口交换机	台	1.00					
30	22寸液晶监视器	台	6.00					
31	42寸液晶监视器	台	1.00					
32	HDMI高清线	m	21.21					
33	UPS	个	1.00					
34	磁盘阵列	台	1.00					
35	解码器	台	1.00					
36	控制键盘	台	1.00					
37	流媒体服务器	台	1.00					
38	光纤跳线双芯	条	13.00					
39	控制电缆WDZB1N-KYJY-4x1.5	m	38.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼
标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

标段：/

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030404017668	柜落地式配电柜 2APExfb1	1. 名称：落地式配电柜 2APExfb1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等	台	1.000					
2	030404017669	配电箱2ALct1	1. 名称：配电箱2ALct1 2. 型号、规格：非标箱体，厂	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等							
3	030404017670	配电箱2APExks1	1. 名称：配电箱2APExks1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

标段：/

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等							
4	030404017671	配电箱2APxks1	1. 名称：配电箱2APxks1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等							
5	030404017672	潜污泵控制箱AC1	1. 名称：潜污泵控制箱AC1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等	台	1.000					
		分部小计								
		电力电缆								
6	030408001673	电力电缆 NB1H-YJV-	1. 名称：电力电缆	m	23.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		5x2.5	2. 型号及规格：NB1H-YJV-5x2.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求							
7	030408001674	电力电缆 YJV（B1）-0.6/1KV-4x10	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：YJV（B1）-0.6/1KV-4x10 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	17.500					
8	030408001675	电力电缆 NB1H-YJV-0.6/1KV-4x10	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：NB1H-YJV-0.6/1KV-4x10 3. 材质：铜芯	m	24.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

标段：/

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求							
9	030408001676	电力电缆 YJV (B1) - 0.6/1KV-4x25	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：YJV (B1) -0.6/1KV-4x25 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	8.630					
10	030408001677	电力电缆 WDZBNS-YJY-B1-0.6/1KV-3x70	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：WDZBNS-YJY-B1-0.6/1KV-3x70 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV	m	90.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

标段：/

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计及规范要求							
11	030408001678	电力电缆 WDZBNS-YJY-B1-0.6/1KV-4x70	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：WDZBNS-YJY-B1-0.6/1KV-4x70 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	90.840					
12	030408001679	电力电缆 NB1H-YJV-0.6/1KV-4x185	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：NB1H-YJV-0.6/1KV-4x185 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	28.700					
13	030408006680	电力电缆终端头 截面≤70mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：截面≤70mm²	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 电缆头类型：热（冷）缩式铜芯电力电缆终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		配管、配线、桥架								
14	030411001681	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，自行综合考 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求	m	235.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

标段：/

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030411001682	配管 SC25	1. 名称: 配管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，埋地等，自行综合考虑 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求	m	133.250					
16	030411004683	配线 BV（B1）-2.5	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内、线槽、桥架内等综合考虑 3. 型号、规格: WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 本项目双色线价差考虑在综合单价内，线缆燃烧性能综合	m	248.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求							
17	030411004684	配线 BV（B1）-4	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内等综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 本项目双色线价差考虑在综合单价内，线缆燃烧性能综合考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求	m	401.900					
18	030411004685	配线 NB1H-BV-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内等综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	174.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本项目双色线价差考虑在综合单价内，线缆燃烧性能综合考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求							
19	030411004686	配线 WDZB1N-RYJS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内等综合考虑 3. 型号、规格：DZB1N-RYJS-2x2.5 4. 材质：铜芯 5. 本项目双色线价差考虑在综合单价内，线缆燃烧性能综合考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求	m	101.870					
		分部小计								
		灯具及开关插座								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	030412004687	自带红外线感应灯 220V, 13W, LED光源	1. 名称: 自带红外线感应灯 2. 型号、规格: 220V, 13W, LED光源 3. 安装方式: 吸顶 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷(喷)油漆、试亮、接线、绝缘测量、接地等。 5. 其它: 满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	套	2.000					
21	030412004688	双管荧光灯（备用照明） 220V, 2*18W, LED光源, 灯上自带蓄电池	1. 名称: 双管荧光灯（备用照明） 2. 型号、规格: 220V, 2*18W, LED光源, 灯上自带蓄电池 3. 安装方式: 管吊 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、吊杆（吊链\吊管）、线端子、补刷(喷)油漆等所有附件、试亮、接线、绝缘测量、	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 5. 其它：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
22	030412004689	双管LED灯(管吊) 220V, 2*18W, LED光源	1. 名称:双管LED灯(管吊) 2. 型号、规格:220V, 2*18W, LED光源 3. 安装方式: 管吊 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、吊杆(吊链\吊管)、线端子、补刷(喷)油漆等所有附件、试亮、接线、绝缘测量、接地等 5. 其它：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	套	7.000					
23	030412004690	常熄应急照明灯 DC36V 5W	1. 类型:常熄应急照明灯 2. 型号、规格:DC36V, 5W, LED光源 色温2700K, 应急时光通量不低于400Lm, 灯罩为阻燃材料, 并通过CCCF认证	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷(喷)油漆等所有附件、试亮、接线、绝缘测量、接地等。 5. 其它：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
24	030412004691	安全出口指示灯（大型）	1. 类型:安全出口指示灯（大型） 2. 型号、规格:DC36V，1W，LED光源 色温 2700K,灯上自带蓄电池 不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm 灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷(喷)油漆等所有附件、试亮、接线、绝缘测量、接地等。	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
25	030412004692	多功能信息疏散标志灯（中型）	1. 类型：多功能信息疏散标志灯（中型） 2. 型号、规格：DC36V，1W，LED光源 色温 2700K，灯上自带蓄电池 不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm 灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷（喷）油漆等所有附件、试亮、接线、绝缘测量、接地等。 5. 其它：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	套	2.000					
26	030412004693	楼层指示灯（中型）	1. 类型：楼层指示灯（中型） 2. 型号、规格：DC36V，1W，LED光源 色温 2700K，灯上自带蓄	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电池 不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm 灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷(喷)油漆等所有附件、试亮、接线、绝缘测量、接地等。 5. 其它：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
27	030412004694	疏散标志灯-双面双向（中型）	1. 类型:疏散标志灯-双面双向（中型） 2. 型号、规格:DC36V，1W，LED光源 色温 2700K, 灯上自带蓄电池 不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm 灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、线端子、补刷(喷)油漆等所有附件、试亮、接线、绝缘测量、接地等。 5. 其它：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
28	030412004695	应急照明壁灯 IP67 5W	1. 类型:应急照明壁灯 IP67 2. 型号、规格:DC36V, 5W, LED光源 色温2700K, 应急时光通量不低于400Lm, 灯罩为阻燃材料, 并通过CCCF认证 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷(喷)油漆等所有附件、试亮、接线、绝缘测量、接地等。 5. 其它：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	套	4.000					
29	030404034696	暗装单极开关 250V 10A	1. 名称:单联单控开关 2. 型号、规格:250V 10A	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式:综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求							
30	030404034697	暗装双极开关 250V 10A	1. 名称:双联单控开关 2. 型号、规格:250V 10A 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求	个	3.000					
31	030404035698	单相二、三极插座（密闭性，IP54）10A 250V	1. 名称:单相二、三极插座 2. 型号、规格:（密闭性，IP54）10A 250V 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求	个	17.000					
32	030404035699	柜机空调插座 20A 250V	1. 名称:柜机空调插座 2. 型号、规格:20A 250V 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求	个	3.000					
33	030413002700	剔槽及修补	1. 名称: 剔槽及修补 2. 规格: 综合 3. 类型: 综合	m	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填充（恢复）方式：堵抹、调运砂浆、清理 5. 墙体填充及恢复已考虑在综合单价内，不另行计取 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准							
34	030411006701	钢制接线盒	1. 名称：钢制86型接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 开关盒、灯头盒、插座盒、过线盒等综合考虑 6. 综合考虑各类设备底盒、接线盒续接、接线盒加固筋 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准	个	60.000					
35	030411001702	金属软管 DN20	1. 名称：配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20	m	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 每根长度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准							
		分部小计								
		防雷接地								
36	030409003703	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 做法：利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16以上通长主筋可靠连接作为引下线, 引下线上端与金属构造焊接, 下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋通过绑扎或焊接形成电气贯通 3. 规格：详施工图 4. 安装部位：综合考虑	m	31.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装形式：综合考虑 6. 避雷引下线每1米指：钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16以上通长主筋，非单根长度 7. 其他：满足规范及验收要求							
37	030409001704	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	4.000					
38	030409001705	等电位末端金属体与绝缘导线连接	1. 等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	2.000					
39	030409004706	基础接地装置	1. 名称：基础接地装置 2. 安装形式：利用建筑物桩基、基础底板轴线上的上下两层钢筋中的两根通长可靠绑扎主筋形成基础接地网	m	57.950					
40	030409008707	防雷测试箱	1. 名称：防雷测试箱 2. 材质：综合考虑 3. 测试卡在柱外侧距地0.5米处，设一250x250x160的铁盒并加铁盖，综合考虑进综合单价中	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

标段：/

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑 6. 其它：满足规范、设计、图纸、图集、验收要求							
41	030409008708	总等电位端子箱	1. 名称：总等电位端子箱 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑	台	2.000					
42	030409005709	-25x4热镀锌扁钢	1. 名称：热镀锌扁钢 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25X4 4. 其它：满足设计及相关规范要求	m	73.710					
43	030409005710	-40x4热镀锌扁钢	1. 名称：热镀锌扁钢 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40x4 4. 其它：满足设计及相关规范	m	133.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
		分部小计								
		调试								
44	030414004711	双电源切换调试	1. 名称：双电源切换调试 2. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 3. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	系统	1.000					
45	030414006712	事故照明切换装置调试	1. 名称：事故照明切换装置调试 2. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 3. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）								
46	030414011713	接地装置调试	1. 名称：调试 2. 类别：接地装置 3. 调试数据满足设计及规范要求 4. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	系统	1.000						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
47	031302007300	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
48	031301001301	吊装加固		项						
49	031301002302	金属抱杆安装拆除、移位		项						
50	031301003303	平台铺设、拆除		项						
51	031301004304	顶升、提升装置		项						
52	031301005305	大型设备专用机具		项						
53	031301006306	焊接工艺评定		项						
54	031301007307	胎（模）具制作、安装、拆除		项						
55	031301008308	防护棚制作安装拆除		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	031301009309	特殊地区施工增加		项						
57	031301010310	安装与生产同时进行施工增加		项						
58	031301011311	在有害身体健康环境中施工增加		项						
59	031301012312	工程系统检测、检验		项						
60	031301013313	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项						
61	031301014314	焦炉烘炉、热态工程		项						
62	031301015315	管道安拆后的充气保护		项						
63	031301016316	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项						
64	031301017317	脚手架搭拆		项	1.000					
65	031301018318	其他措施		项						
		分部小计								
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【 标段： /

强电安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001293	安全文明施工费			9155.86			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		327.00			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1932.24			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4399.57			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2497.05			
2	031302002294	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003295	非夜间施工增加						
4	031302004296	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005297	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006298	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【 标段： /

强电安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008299	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【 标段： / 强电安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	7471.63		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		7471.63		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段： /

第 1 页 共 1 页

2#楼 【强电安装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	7471.63	
合计			7471.63	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）2#楼 【强电安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）2#楼 **【强电安装工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）2#楼【强电安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	-25x4热镀锌扁钢	m	77.40					
2	镀锌钢管SC20	m	242.16					
3	热镀锌钢管SC25	m	137.25					
4	总等电位端子箱	个	2.01					
5	配线WDZ-BYJ-2.5mm²	m	288.17					
6	配线WDZ-BYJ-4mm²	m	442.09					
7	配线WDZN-BYJ-2.5mm²	m	202.48					
8	应急照明灯 DC36V1x5W	套	1.01					
9	单联单控开关 250V10A	只	1.02					
10	双联单控开关 250V10A	只	3.06					
11	单相二、三极电源插座 250V 10A安全型	套	17.34					
12	钢制接线盒	个	61.20					
13	金属软管DN20	m	49.44					
14	电力电缆NB1H-YJV-5x2.5	m	23.32					
15	电力电缆NB1H-YJV-0.6/1KV-4x10	m	24.83					
16	配线WDZB1N-RYJS-2x2.5	m	110.02					
17	自带红外线感应灯220V, 13W, LED光源	套	2.02					
18	疏散出口指示灯（大型）壁装	套	4.04					
19	应急照明壁灯IP67	套	4.04					
20	双管LED灯(管吊)220V, 2*18W, LED光源	套	7.07					
21	防雷测试箱	套	2.00					
22	柜落地式配电柜2APExfb1	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【强电安装工程】 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
23	配电箱2ALct1	台	1.00					
24	配电箱2APExs1	台	1.00					
25	配电箱2APxs1	台	1.00					
26	潜污泵控制箱AC1	台	1.00					
27	电力电缆WDZBNS-YJY-B1-0.6/1KV-3x70	m	91.75					
28	电力电缆WDZBNS-YJY-B1-0.6/1KV-4x70	m	91.75					
29	电力电缆YJV（B1）-0.6/1KV-4x10	m	17.68					
30	电力电缆YJV（B1）-0.6/1KV-4x25	m	8.72					
31	电力电缆终端头截面≤70mm²	套	8.16					
32	柜机空调插座 20A250V	套	3.06					
33	楼层指示灯（中型）	套	2.02					
34	多功能信息疏散标志灯（中型）	套	2.02					
35	疏散标志灯-双面双向（中型）	套	2.02					
36	双管荧光灯（备用照明）220V, 2*18W, LED光源, 灯上自带蓄电池	套	12.12					
37	-40x4热镀锌扁钢	m	140.38					
38	电力电缆NB1H-YJV-0.6/1KV-4x185	m	28.99					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼
标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【消防电安装工程】

标段：/

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防工程								
		消防控制室								
1	030904012714	火灾报警及消防联动控制装置(带液位显示)	1. 名称：火灾报警及消防联动控制装置(带液位显示) 2. 型号规格：综合 3. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	1.000					
2	030904014715	广播功放设备	1. 名称：广播功放设备 2. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	1.000					
3	030904015716	图形显示装置及消防电话主机	1. 名称：图形显示装置及消防电话主机 2. 含CPU、内存、硬盘、独立显卡、预装操作系统、键盘、鼠标、LCD显示器、操作系统管理软件 3. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【消防电安装工程】

标段：/

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030904012717	消防应急照明和疏散指示系统主机(壁挂式)	1. 名称：消防应急照明和疏散指示系统主机(壁挂式) 2. 型号规格：综合 3. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	1.000					
5	030904012718	消防电源系统监控主机(壁挂式)	1. 名称：消防电源系统监控主机(壁挂式) 2. 型号规格：综合 3. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	1.000					
6	030904012719	电气火灾监控系统设备(壁挂式)	1. 名称：电气火灾监控系统设备(壁挂式) 2. 型号规格：综合 3. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	1.000					
7	030904012720	防火门监控主机(壁挂式)	1. 名称：防火门监控主机(壁挂式) 2. 型号规格：综合	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【消防电安装工程】

标段：/

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
8	030904012721	视频监控控制台(包含监控设备)	1. 名称：视频监控控制台(包含监控设备) 2. 型号规格：视频监控控制台(包含监控设备) 3. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	套	1.000					
9	030602001722	消防水池、箱液位显示器	1. 名称：消防水池、箱液位显示器 2. 型号规格：综合 3. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	1.000					
10	030904014723	UPS电源柜	1. 名称：UPS电源柜 2. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	1.000					
11	030501005724	网络、通讯机柜	1. 名称：网络、通讯机柜 2. 其它：满足规范、技术标准、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【消防电安装工程】

标段：/

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标文件、合同要求等							
12	030904012725	出入口管理系统、五方对讲、能耗监测设备	1. 名称：出入口管理系统、五方对讲、能耗监测设备 2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	台	1.000					
13	030507008726	室内彩色半球摄像机	1. 名称：室内彩色半球摄像机 2. 规格、技术参数：400万像素；视频压缩标准:H. 265/H. 264/MJPEG；电源供应DC12V/PoE；红外照射距离20-50米； 3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 含摄像机镜头、防护罩、支架 6. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	1.000					
14	030507008727	室内枪式摄像机	1. 名称：室内枪式摄像机	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【消防电安装工程】

标段：/

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 含摄像机镜头、防护罩、支架 6. 其他：满足验收规范及现行技术标准要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
15	030905003728	防火控制装置调试 切断非消防电源调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：切断非消防电源调试 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	系统	1.000					
16	030904014729	110直通电话	1. 名称：110直通电话 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容 5. 投标人应充分理解设计要求，	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【消防电安装工程】

标段：/

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 6. 其他详设计及满足规范要求							
17	030904014730	119直通电话	1. 名称：119直通电话 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容 5. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 6. 其他详设计及满足规范要求	套	1.000					
18	030411004731	接地联接线 NB1H-BV-1×35	1. 名称：接地联接线（含接线端子） 2. 配线形式：接地线 3. 型号、规格：NB1H-BV-1×35	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【消防电安装工程】

标段：/

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：铜 4. 其他：满足验收规范及现行技术标准要求							
19	030411001732	电气配管 PC32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC32 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构） 4. 安装部位：综合考虑 5. 含管道、管件、管卡、管路中间的接线盒、转线盒制作、安装 6. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 7. 接地：综合考虑 8. 配管支（吊）架：发生时另计 9. 其他：满足验收规范及现行技术标准要求	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【消防电安装工程】

标段： /

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	030502005733	双绞线缆 CAT.6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：8芯，六类，非屏蔽 3. 双绞线其它技术参数、外保护层/护套材质、防火阻燃性能要求：综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含RJ45水晶头制作安装 6. 其他：满足验收规范及现行技术标准要求	m	145.000					
21	030411001734	电气配管（镀锌钢管）DN20	1. 名称：电气配管（镀锌钢管） 2. 材质、规格：镀锌钢管，DN20，壁厚及镀锌方式综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 安装部位：综合考虑 5. 含管道、管件、管卡、管路中间的接线盒、转线盒制作、安装	m	21.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【消防电安装工程】

标段：/

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 7. 接地：综合考虑 8. 配管支（吊）架：发生时另计 9. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
22	030411004735	电气配线 NB1H-BV-1x6	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格:NB1H-BV-1x6 4. 材质:铜芯绝缘导线 5. 配线部位:综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	m	20.000					
23	030411001736	电气配管 PC20(阻燃)	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20(阻燃)	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【消防电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构） 4. 安装部位：综合考虑 5. 含管道、管件、管卡、管路中间的接线盒、转线盒制作、安装 6. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 7. 接地：综合考虑 8. 配管支（吊）架：发生时另计 9. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
24	030409008737	总等电位箱MEB	1. 名称：总等电位箱MEB 2. 本体安装 3. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	1. 000					
25	030502019738	双绞线链路测试	1. 测试类别：双绞线链路测试	链路	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【消防电安装工程】

标段：/

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 测试内容：满足验收规范要求							
26	030904003739	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	只	1.000					
27	030412004740	自带干电池型声光报警器	1. 名称：自带干电池型声光报警器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：地下室 4. 其他：满足验收规范及现行技术标准要求，选型满足甲方要求，价格不调整	套	1.000					
28	030507006741	门禁控制器	1. 名称：门禁控制器 2. 规格、功能、技术参数：其他综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【消防电安装工程】

标段：/

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含门禁电源，后备时间满足48h 5. 其他：满足验收规范及现行技术标准要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
29	030507005742	门禁读卡器	1. 名称：门禁读卡器 2. 规格、功能、技术参数：支持二维码，IC卡，蓝牙等多种开锁功能，其他综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 若门禁读卡器具备其他未列出的开锁功能（人脸识别功能除外），价格不调整 5. 若门禁读卡器具备人脸识别功能，执行“门禁识别屏”工作项目 6. 其他：满足验收规范及现行技术标准要求，选型满足甲方	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【消防电安装工程】

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，价格不调整							
30	030404031743	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 规格、功能、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足验收规范及现行技术标准要求，选型满足甲方要求，价格不调整	个	1.000					
31	030507007744	电控锁	1. 名称：电控锁 2. 规格、功能、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；	台	1.000					
32	030502012745	双口信息插座	1. 名称：双口信息插座 2. 规格：包含网络模块、电视模块、面板，面板采用标准“86”系列产品 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【消防电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足验收规范及现行技术标准要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
33	030411003746	桥架 300×100mm	1. 名称: 桥架 2. 桥架形式: 满足施工要求 3. 型号、规格: 300*100mm 4. 材质: 热镀锌, 板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件: 跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 含开孔、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆, 过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置, 穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 7. 安装部位及方式: 综合考虑 8. 不含通长敷设接地扁钢, 发生时按实另计	m	19.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【消防电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
34	030411003747	消防桥架 200×100mm	1. 名称: 桥架 2. 桥架形式: 满足施工要求 3. 型号、规格: 消防桥架 200×100mm 4. 材质: 热镀锌, 板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件: 跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 含开孔、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆, 过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置, 穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 7. 安装部位及方式: 综合考虑 8. 不含通长敷设接地扁钢, 发生时按实另计 9. 其他: 满足规范、技术标准、	m	13.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【消防电安装工程】

标段：/

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标文件、合同要求等							
35	030413001748	桥架支撑架、支吊架	1. 名称:桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌、静电喷涂）综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 包含支撑架、支吊架制作、安装、除锈、刷防锈漆 5. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 6. 其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	kg	43.800					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
36	031302007326	高层施工增加费		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【消防电安装工程】

标段：/

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
37	031301001327	吊装加固		项						
38	031301002328	金属抱杆安装拆除、移位		项						
39	031301003329	平台铺设、拆除		项						
40	031301004330	顶升、提升装置		项						
41	031301005331	大型设备专用机具		项						
42	031301006332	焊接工艺评定		项						
43	031301007333	胎（模）具制作、安装、拆除		项						
44	031301008334	防护棚制作安装拆除		项						
45	031301009335	特殊地区施工增加		项						
46	031301010336	安装与生产同时进行施工增加		项						
47	031301011337	在有害身体健康环境中		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【消防电安装工程】

标段：/

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		施工增加								
48	031301012338	工程系统检测、检验		项						
49	031301013339	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项						
50	031301014340	焦炉烘炉、热态工程		项						
51	031301015341	管道安拆后的充气保护		项						
52	031301016342	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项						
53	031301017343	脚手架搭拆		项						
54	031301018344	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【 标段： /

消防电安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001319	安全文明施工费			5589.26			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		199.62			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1179.55			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2685.75			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1524.34			
2	031302002320	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003321	非夜间施工增加						
4	031302004322	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005323	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006324	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【 标段： /

消防电安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008325	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）2#楼【消防电安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	4501.27		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		4501.27		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段： /

第 1 页 共 1 页

2#楼 【消防电安装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	4501.27	
合计			4501.27	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【消防电安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）2#楼 【消防电安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【消防电安装工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼【消防电安装工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼 【消防电安装工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	室内枪式摄像机	台	1.00					
2	室内枪式摄像机支架	套	1.00					
3	接地联接线BV-35	m	10.50					
4	电气配管PC32	m	11.20					
5	双绞线缆 CAT.6UTP	m	152.25					
6	紧急报警按钮	只	1.00					
7	自带干电池型声光报警器	套	1.00					
8	门禁控制器（四门型）	台	1.00					
9	门禁读卡器（支持二维码，IC卡，蓝牙等多种开锁功能）	台	1.00					
10	开门按钮	个	1.00					
11	电控锁	台	1.00					
12	双口信息插座	个	2.02					
13	110直通电话	套	1.00					
14	119直通电话	套	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 2#楼
【消防电安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101004749	挖槽坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 余方弃置另计，全项目整体土石方平衡	m³	68.330					
2	010103001750	土方回填	1. 土质要求：符合设计及规范要求 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 优先利用本项目余方，场内转运、中转场地费、中转运输费包含在综合单价中	m³	50.790					
3	010103002751	余方弃置	1. 废弃料品种 ;综合 2. 运距：综合	m³	17.540					
		分部小计								
		砌筑工程								
4	010401004752	页岩多孔砖 3.6m以下（3#）	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖 2. 墙体类型:综合	m³	30.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 墙体厚度:综合 4. 砂浆强度等级:M5混合砂浆							
5	010401004753	页岩多孔砖 3.6m以上	1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩多孔砖 3.6m以上 2. 墙体类型:综合 3. 墙体厚度:综合 4. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m ³	5.020					
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
6	010501001754	垫层 C20	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 其他: 满足设计及相关规范要求	m ³	4.970					
7	010501006755	设备基础 C20细石砼	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20细石 3. 其他: 满足设计及相关规范要求	m ³	0.750					
8	010501003756	独立基础 C30	1. 混凝土种类: 商品混凝土	m ³	8.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

标段：/

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：满足设计及相关规范要求							
9	010503001757	基础梁 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m ³	5.270					
10	010504001758	直形墙 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m ³	1.280					
11	010502001759	矩形柱 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m ³	4.740					
12	010505008760	雨篷、悬挑板、阳台板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：满足设计及相关规范	m ³	0.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
13	010505002761	有梁板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	17.420					
14	010503004762	砼门槛 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	0.060					
15	010502002763	构造柱 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	2.260					
16	010503004764	圈梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	1.100					
17	010503005765	过梁 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	0.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

标段：/

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：满足设计及相关规范要求							
18	010503005766	过梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m ³	1.000					
19	010507005767	压顶 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m ³	0.620					
20	010507001768	散水	1. 素土夯实 2. 100mm厚C20混凝土垫层 3. 60mm厚C20细石混凝土 4. 具体做法：详西南18J812-7-1	m ²	39.870					
21	010507004769	砖砌踏步	1. 详18J812-10-1 2. 面层20厚1:2水泥砂浆 3. 其他：满足设计及施工验收	m ²	3.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
22	010507003770	油沟（含盖板）	1. 详E01大样5（含沟侧细石混凝土）	m	16.300					
23	010515001771	砌体拉结筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 无论采用预埋还是植筋由投标人综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.206					
24	010607005772	砌体墙钢丝网加固	1. 砌体墙钢丝网加固 2. 其余：满足设计及施工验收规范要求	m²	44.460					
25	010515001773	现浇构件钢筋 HPB300 直径≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径≤Φ10 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 无论采用预埋还是植筋由投	t	0.142					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人综合考虑 4. 钢筋的连接方式综合考虑 5. 其他:满足设计及相关规范要求							
26	010515001774	现浇构件钢筋 HRB400E 直径≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径≤Φ10 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 无论采用预埋还是植筋由投标人综合考虑 4. 钢筋的连接方式综合考虑 5. 其他:满足设计及相关规范要求	t	2.176					
27	010515001775	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12-Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12-Φ16 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 无论采用预埋还是植筋由投标人综合考虑	t	0.972					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

标段：/

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 钢筋的连接方式综合考虑 5. 其他:满足设计及相关规范要求							
28	010515001776	现浇构件钢筋 HRB400E 直径> φ 16	1. 钢筋种类、规格: HRB400E 直径> φ 16 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑, 费用包括在综合单价内 3. 无论采用预埋还是植筋由投标人综合考虑 4. 钢筋的连接方式综合考虑 5. 其他:满足设计及相关规范要求	t	1.513					
29	010606008777	屋面检修钢梯	1. 钢梯做法详图集18J201-119-2 2. 综合单价包含油漆、防腐 3. 其他: 满足设计及相关规范要求	t	0.061					
		分部小计								
		门窗工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	010802003778	钢质甲级防火门（3#楼）	1. 门类型：钢质甲级防火门(含油漆，颜色综合) 2. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、顺序器、闭门器等的制作安装及运输费用 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	7.900					
31	010802003779	钢质丙级防火门（3#楼）	1. 门类型：钢质丙级防火门(含油漆，颜色综合) 2. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、顺序器、闭门器等的制作安装及运输费用 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要	m²	3.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
32	010807001780	断桥铝合金玻璃普通窗 6+12+6	1. 窗代号及洞口尺寸：70型断桥铝合金玻璃普通窗 6+12+6中空，型材厚度1.8mm 2. 品种、厚度：详设计 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等的制作安装及运输费用 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	3.000					
33	010807003781	铝合金防雨百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：成品铝合金防雨百叶窗，带不锈钢防鼠防虫网，代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：详设计 3. 开启方式：综合	m²	14.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆等的制作安装及运输费用 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		屋面2								
34	010902003782	屋面35mm厚 C20细石混凝土保护层(有筋)	1. 35mm厚C20细石混凝土，内配双向Φ14@150钢筋网 2. 嵌缝材料种类：设分隔缝, 缝宽20, 用M15水泥砂浆嵌缝 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	100.740					
35	011001001783	屋面50mm厚挤塑聚苯板保温层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯板50mm	m ²	100.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 防护材料种类、做法：综合考虑 3. 安装方式：粘接或干铺综合考虑 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
36	010902001784	3+3厚自粘聚合物改性沥青卷材（聚酯胎类）	1. 3+3厚自粘聚合物改性沥青卷材（聚酯胎类） 2. 上翻工程量并入本项清单工程量中 3. 泛水收缝处理综合考虑 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	126.060					
37	011101001785	15mm厚1：2.5水泥砂浆找平层-平面	1. 15mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	100.740					
38	011001001786	屋面泡沫混凝土找坡层	1. 找坡层材料品种、规格、厚	m ²	5.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		(最薄处30mm)	度：泡沫混凝土找坡层（最薄处30mm） 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
39	010902002787	1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料-平面	1. 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料-平面，（用量不小于1.5kg/m²），上翻高于完成面≥300mm 2. 基层清理 3. 上翻工程量并入本项清单工程量中 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	100.740					
		分部小计								
		地4								
40	011101001788	20厚1：2水泥砂浆面层铁板赶光	1. 素水泥浆遍数：水泥浆结合层一道（水灰比为0.4） 2. 面层厚度、砂浆配合比：20	m²	27.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚1：2水泥砂浆面层铁板赶光 3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
41	010904001789	0.3mm 厚聚乙烯防潮隔汽层一道	1. 0.3mm 厚聚乙烯防潮隔汽层一道，搭接宽度≥100mm 2. 翻边工程量并入本项清单工程量中 3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m ²	27.740					
42	011101003790	100厚C15混凝土垫层找坡表面赶平	1. 100厚C15混凝土垫层找坡表面赶平 2. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m ²	27.740					
		分部小计								
		地5								
43	011101003791	C25细石混凝土地面40mm厚	1、2~3 厚非金属耐磨骨料面层，随打随抹光 2、40 厚 C25 细石混凝土结构	m ²	70.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层 3、柱网及墙脚处设缝20宽上下贯通，缝间嵌沥青油膏（分块捣制密实）							
44	010904001792	0.3mm 厚聚乙烯防潮隔汽层一道	1. 0.3mm 厚聚乙烯防潮隔汽层一道，搭接宽度≥100mm 2. 翻边工程量并入本项清单工程量中 3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m ²	70.820					
45	011101003793	100厚C15混凝土垫层找坡表面赶平	1. 100厚C15混凝土垫层找坡表面赶平	m ²	70.820					
		分部小计								
		内墙1								
46	011406001794	内墙无机涂料	1. 无机涂料内墙面一底两面 2. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m ²	265.440					
47	011406003795	墙面柔性耐水腻子两遍	1. 柔性耐水腻子两遍	m ²	265.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
48	011201001796	墙面20厚水泥砂浆抹面	1. 墙体类型：综合 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：3水泥砂浆找平层，二次成活 3. 面层厚度、砂浆配合比：5厚1：2.5水泥砂浆罩面压光 4. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m ²	265.440					
		分部小计								
		外墙2								
49	011407001797	外墙真石漆	1. 封闭底漆一道 2. 真石漆（颜色综合）	m ²	198.250					
50	011406003798	墙面柔性耐水腻子两遍	1. 柔性耐水腻子两遍	m ²	198.250					
51	011001003799	6厚聚合物抗裂砂浆+耐碱玻纤网格布	1. 6厚聚合物抗裂砂浆压实抹平，需铺设耐碱玻纤网格布	m ²	198.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
52	011001003800	墙面50厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板，专用胶粘剂	1. 部位：外墙面附墙铺贴 2. 保温隔热方式：外保温 3. 勒脚线保温做法：同外墙面 4. 保温隔热材料品种、规格：50厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板，专用胶粘剂 5. 粘结材料种类：胶粘剂	m ²	198.250					
53	010902002801	1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（立面）	1. 1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2. 附加层、翻边工程量并入本项清单工程量中 3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m ²	198.250					
54	011201004802	15厚聚合物水泥防水砂浆	1. 15厚聚合物水泥防水砂浆两遍成活	m ²	198.250					
		分部小计								
		顶棚1								
55	011406001803	顶棚无机涂料	无机涂料一底两面	m ²	119.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	011406003804	防潮腻子满刮两遍磨光	1. 防潮腻子满刮两遍磨光	m ²	119.730					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
57	011701001353	综合脚手架-3#	1. 建筑结构形式：综合 2. 建筑檐口高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	109.340					
58	011701002354	外脚手架	1. 建筑结构形式：综合 2. 建筑檐口高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	223.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
59	011702001355	垫层模板	1. 构件类型：垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	16.970					
60	011702001356	设备基础模板	1. 构件类型：设备基础 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、	m²	1.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
61	011702001357	独立基础模板	1. 构件类型：独立基础 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	20.700					
62	011702005358	基础梁	1. 构件类型：基础梁 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m ²	51.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

标段：/

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
63	011702011359	直形墙模板	1. 构件类型：直行墙 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	17.220					
64	011702002360	矩形柱模板	1. 构件类型：矩形柱 2. 支模高度：层高≤3.9m，层高超过3.9m时，超高增加费用另行计列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、	m²	44.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
65	011702002361	矩形柱超高模板	1. 支撑高度：层高超过3.9m，每超过1m增加模板费，不足1米按1米计算	m²	44.450					
66	011702014362	有梁板模板	1. 构件类型：有梁板 2. 支模高度：层高≤3.9m，层高超过3.9m时，超高增加费用另行计列 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	156.680					
67	011702014363	有梁板超高模板	1. 支撑高度：层高超过3.9m，每超过1m增加模板费，不足1米	m²	156.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

标段：/

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按1米计算							
68	011702023364	雨篷、悬挑板、阳台板模板	1. 构件类型：雨篷、悬挑板、阳台板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	7.050					
69	011702008365	门槛、坎墙、翻边模板	1. 构件类型：门槛、坎墙、翻边 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、	m ²	0.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
70	011702003366	构造柱模板	1. 构件类型：构造柱 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	19.790					
71	011702008367	圈梁模板	1. 构件类型：圈梁 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	11.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
72	011702009368	过梁模板	1. 构件类型：过梁 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	9.940					
73	011702025369	压顶模板	1. 构件类型：压顶 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	6.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
		分部小计									
		垂直运输									
74	011703001370	垂直运输	1. 建筑结构形式：综合 2. 檐口高度、层数：详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	109.340						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【 标段： /

3#建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001345	安全文明施工费			14404.79			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		514.46			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3039.97			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6921.78			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3928.58			
2	011707002346	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003347	非夜间施工照明						
4	011707004348	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005349	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006350	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【 标段： /

3#建筑与装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007351	已完工程及设备保护费						
8	011707008352	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【 标段： /
3#建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	11552.10		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		11552.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段：/

第 1 页 共 1 页

3#楼 【3#建筑与装饰工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	11552.10	
合计			11552.1	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）3#楼 【3#建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）3#楼 【3#建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）3#楼【3#建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	88.18					
2	水	m³	41.80					
3	湿拌砌筑砂浆M5	m³	6.27					
4	其他材料费	元	1227.23					
5	标准砖	千匹	0.38					
6	商品混凝土C30	m³	38.40					
7	商品混凝土C20	m³	9.11					
8	商品混凝土C25	m³	5.01					
9	钢筋 HPB300直径≤Φ10	t	0.27					
10	焊条(高强钢筋用)	kg	21.47					
11	商品混凝土C15	m³	10.41					
12	成品爬式扶梯	t	0.06					
13	二等锯材	m³	2.51					
14	杉原木综合	m³	0.00					
15	焊条综合	kg	0.20					
16	电焊丝	kg	0.19					
17	螺栓综合	kg	0.01					
18	细石商品混凝土C20	m³	5.21					
19	湿拌抹灰砂浆M20	m³	4.56					
20	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	0.03					
21	膨胀螺栓	套	50.29		0.14			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	关门器	套	4.00					
23	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	27.15					
24	钢质丙级防火门	m²	3.20					
25	细石商品混凝土C25	m³	2.89					
26	金刚砂	kg	424.80					
27	无机涂料底漆	kg	44.75					
28	无机涂料面漆	kg	107.10					
29	成品腻子粉柔性耐水型（N）	kg	927.40					
30	湿拌抹灰砂浆M15	m³	1.41					
31	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	543.34					
32	石油沥青30#	kg	48.48					
33	汽油	L	159.85					
34	水泥32.5	kg	820.99					
35	湿拌地面砂浆M20	m³	2.20					
36	0.3mm厚聚乙烯防潮隔汽层	m²	111.31					
37	脚手架钢材	kg	98.68					
38	锯材综合	m³	0.15					
39	复合模板	m²	91.41					
40	摊销卡具和支撑钢材	kg	156.28					
41	对拉螺栓	kg	19.49					
42	对拉螺栓塑料管	m	102.08					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
43	铁件	kg	0.78					
44	汽油(机械)	L	2.12					
45	烧结多孔砖200×115×90	千匹	12.16					
46	实心砖200×115×53	千匹	2.37					
47	现浇构件钢筋 HPB300直径≤ ϕ 10	t	0.21					
48	钢丝网综合	m²	46.73					
49	钢筋 HRB400E直径≤ ϕ 10	t	2.33					
50	钢筋 HRB400E直径 ϕ 12- ϕ 16	t	1.04					
51	钢筋 HRB400E直径> ϕ 16	t	1.59					
52	钢质甲级防火门	m²	7.66					
53	铝合金防雨百叶窗（带防鼠防虫网）	m²	14.30					
54	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	84.63					
55	建筑油膏	kg	19.94					
56	挤塑聚苯板50mm	m²	102.71					
57	自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎类）3厚	m²	284.87					
58	改性沥青嵌缝油膏	kg	26.98					
59	松香	kg	0.05					
60	骨胶	kg	0.09					
61	碳酸钠(纯碱)	kg	0.02					
62	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	151.05					
63	真石漆	kg	614.73					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【3#建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
64	水性封闭底漆	kg	52.05					
65	罩面漆	kg	52.05					
66	白水泥	kg	99.15		0.58			
67	双面胶纸带	m²	17.35					
68	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	267.71					
69	聚合物抗裂砂浆	kg	1338.53					
70	塑料膨胀锚栓 φ8	套	892.35					
71	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板厚50mm	m²	203.26					
72	胶粘剂	kg	491.78					
73	聚合物水泥防水砂浆	t	5.18					
74	成品腻子粉耐水型（N）	kg	239.40					
75	钢盖板（02J331-9-（GB10-1））	m²	5.81					
76	70型断桥铝合金玻璃普通窗6+12+6中空玻璃	m²	2.90					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼
【新增修筑工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【暖通安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风空调工程								
1	030404033805	GDF离心式管道风机（防爆）P-B1-1	1. 名称:GDF离心式管道风机（防爆）P-B1-1 2. 型号、规格:L=2500m³/h 158Pa 58dB(A) 22kg 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	台	1.000					
2	030404033806	N02.5型式轴流风机 1000CMH H=54Pa N=40W 220V 噪声60dB（A）	1. 名称:N02.5型式轴流风机 2. 型号、规格:1000CMH H=54Pa N=40W 220V 噪声60dB（A） 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	台	1.000					
3	030703001807	呼吸阀 DN20	1. 名称：防爆阻火呼吸阀 2. 规格：DN20 3. 其他要求：满足设计、图集、标准及相关技术要求	个	1.000					
4	030702001808	镀锌钢板风管 φ≤320 δ=0.5	1. 材质：镀锌钢板 2. 风管形状：综合考虑	m²	5.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【暖通安装工程】

标段： /

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 厚度： $\delta =0.5\text{mm}$ 4. 接口形式满足设计要求 5. 所有风管支吊架的形式及尺寸： 风管安装参照国标图《金属、非金属风管支吊架》08K132，含风管支吊架制作安装，除锈、防腐且满足设计及规范要求 6. 风管穿墙、楼板时： 含风管预留孔洞及封堵，按结构图的洞位与相关图纸, 将其所注的位置标高校对无误后, 在结构钢筋上将套管、洞盒(框) 安装正确、牢固, 并注意加强钢筋的处理 7. 所有管道穿越抗震缝时, 应在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装门形弯头或设伸缩节, 含风管内导流叶片 8. 风管配件、钢板厚度、允许							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【暖通安装工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漏风量、风管间连接及加固等均应符合现行需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准							
5	030702001809	镀锌钢板风管 320<L≤450 δ=0.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 风管形状：综合考虑 3. 厚度： δ=0.5mm 4. 接口形式满足设计要求 5. 所有风管支吊架的形式及尺寸：风管安装参照国标图《金属、非金属风管支吊架》08K132，含风管支吊架制作安装，除锈、防腐且满足设计及规范要求 6. 风管穿墙、楼板时：含风管预留孔洞及封堵，按结构图的洞位与相关图纸，将其所注的位	m ²	1.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【暖通安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置标高校对无误后, 在结构钢筋上将套管、洞盒(框) 安装正确、牢固, 并注意加强钢筋的处理 7. 所有管道穿越抗震缝时, 应在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装门形弯头或设伸缩节, 含风管内导流叶片 8. 风管配件、钢板厚度、允许漏风量、风管间连接及加固等均应符合现行需满足《通风与空调工程施工及验收规范》要求 9. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准							
6	030702001810	镀锌钢板风管 450<L≤1000 δ=0.6mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 风管形状: 综合考虑 3. 厚度: δ=0.6mm 4. 接口形式满足设计要求	m²	0.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【暖通安装工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 所有风管支吊架的形式及尺寸：风管安装参照国标图《金属、非金属风管支吊架》08K132，含风管支吊架制作安装，除锈、防腐且满足设计及规范要求 6. 风管穿墙、楼板时：含风管预留孔洞及封堵，按结构图的洞位与相关图纸，将其所注的位置标高校对无误后，在结构钢筋上将套管、洞盒(框)安装正确、牢固，并注意加强钢筋的处理 7. 所有管道穿越抗震缝时，应在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装门形弯头或设伸缩节，含风管内导流叶片 8. 风管配件、钢板厚度、允许漏风量、风管间连接及加固等均应符合现行需满足《通风与							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【暖通安装工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			空调工程施工及验收规范》要求 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准							
7	030704002811	风管漏光试验、漏风试验	1. 风管漏光试验、漏风试验 2. 其他:满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求 3. 其未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m²	8.250					
8	030703001812	70℃防火阀 160*120	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：160*120 3. 类型：综合考虑 4. 其他:满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	个	1.000					
9	030703011813	70℃度防火风口 100*100	1. 名称：70℃度防火风口 2. 材质：钢制 3. 型号及规格：100*100	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【暖通安装工程】

标段：/

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他:满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
10	030703011814	单层百叶风口（带防鼠网）300X400	1. 名称：单层百叶风口（带防鼠网） 2. 材质：铝合金 3. 型号及规格：300*400 4. 其他:满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	个	4.000					
11	030703011815	防雨百叶风口（带防鼠网）300X400	1. 名称：防雨百叶风口（带防鼠网） 2. 材质：铝合金 3. 型号及规格：Φ100 4. 其他:满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	个	1.000					
12	030703021816	通风部件支吊架	1. 名称：通风部件支吊架 2. 材质：钢 3. 安装部位：风阀、消声器、消声静压箱等通风部件支吊架 4. 金属支吊架表面除锈后刷樟	kg	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【暖通安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丹防锈漆与调和漆各二遍 5. 含支架弹簧（橡胶）减震器、支架制作安装、除锈、刷油等所有内容 6. 其他:满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
13	031302007378	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
14	031301001379	吊装加固		项						
15	031301002380	金属抱杆安装拆除、移位		项						
16	031301003381	平台铺设、拆除		项						
17	031301004382	顶升、提升装置		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【暖通安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	031301005383	大型设备专用机具		项						
19	031301006384	焊接工艺评定		项						
20	031301007385	胎（模）具制作、安装、拆除		项						
21	031301008386	防护棚制作安装拆除		项						
22	031301009387	特殊地区施工增加		项						
23	031301010388	安装与生产同时进行施工增加		项						
24	031301011389	在有害身体健康环境中施工增加		项						
25	031301012390	工程系统检测、检验		项						
26	031301013391	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项						
27	031301014392	焦炉烘炉、热态工程		项						
28	031301015393	管道安拆后的充气保护		项						
29	031301016394	隧道内施工的通风、供		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）3#楼【暖通安装工程】

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		水、供气、供电、照明 及通讯设施								
30	031301017395	脚手架搭拆		项	1.000					
31	031301018396	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【

标段：/

第 1 页 共 2 页

暖通安装工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001371	安全文明施工费			411.29			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14.69			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		86.80			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		197.63			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		112.17			
2	031302002372	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003373	非夜间施工增加						
4	031302004374	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005375	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006376	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【 标段： /

暖通安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008377	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段： /

第 1 页 共 1 页

3#楼 【暖通安装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	331.79	
合计			331.79	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【暖通安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）3#楼 【暖通安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【暖通安装工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【暖通安装工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）3#楼【暖通安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【暖通安装工程】 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	型钢	kg	5.10					
2	樟丹防锈漆	kg	0.11					
3	酚醛调和漆各色	kg	0.08					
4	镀锌钢板 δ =0.5mm	m²	8.38					
5	镀锌钢板 δ =0.6mm	m²	1.01					
6	70℃防火阀160*120	个	1.01					
7	单层百叶风口（带防鼠网）300X400	个	4.04					
8	防雨百叶风口（带防鼠网）300X400	个	1.01					
9	70℃度防火风口100*100	个	1.01					
10	N02.5型式轴流风机 1000CMH H=54Pa N=40W 220V噪声60dB（A）	台	1.00					
11	GDF离心式管道风机（防爆）P-B1-1	台	1.00					
12	呼吸阀DN20	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼
标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【给排水安装工程】

标段：/

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给排水工程								
		给排水								
1	031001006817	HDPE排水管 DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质；综合考虑 3. 规格、压力等级：DN75 ，满足设计及规范要求。 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道灌水试验、通球实验 8. 其他：满足设计、规范、施工要求	m	11.100					
2	031001006818	HDPE排水管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质；综合考虑 3. 规格、压力等级：DN100 ，满足设计及规范要求。	m	0.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【给排水安装工程】

标段：/

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道灌水试验、通球实验 8. 其他：满足设计、规范、施工要求							
3	031004014819	87型雨水斗 DN75	1. 材质 ：铸铁 2. 型号、规格 ：87型雨水斗 DN75 3. 安装方式：详设计 4. 其它：满足设计及规范要求	个	2.000					
4	030901013820	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC2 3. 放置于组合式消防柜或灭火器放置箱，综合考虑 4. 其他：满足设计、施工及验	具	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【给排水安装工程】

标段：/

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
5	030901013821	灭火器放置箱 MF/ABC2	1. 形式：综合考虑 2. 规格、型号：MF/ABC2，放置两具	个	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
6	031302007404	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
7	031301001405	吊装加固		项						
8	031301002406	金属抱杆安装拆除、移位		项						
9	031301003407	平台铺设、拆除		项						
10	031301004408	顶升、提升装置		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【给排水安装工程】

标段：/

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	031301005409	大型设备专用机具		项						
12	031301006410	焊接工艺评定		项						
13	031301007411	胎（模）具制作、安装、拆除		项						
14	031301008412	防护棚制作安装拆除		项						
15	031301009413	特殊地区施工增加		项						
16	031301010414	安装与生产同时进行施工增加		项						
17	031301011415	在有害身体健康环境中施工增加		项						
18	031301012416	工程系统检测、检验		项						
19	031301013417	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项						
20	031301014418	焦炉烘炉、热态工程		项						
21	031301015419	管道安拆后的充气保护		项						
22	031301016420	隧道内施工的通风、供		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）3#楼【给排水安装工程】

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		水、供气、供电、照明 及通讯设施								
23	031301017421	脚手架搭拆		项	1.000					
24	031301018422	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【 标段： /

第 1 页 共 2 页

给排水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001397	安全文明施工费			58.79			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2.10			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12.41			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28.25			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16.03			
2	031302002398	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003399	非夜间施工增加						
4	031302004400	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005401	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006402	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【 标段： /

给排水安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008403	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）3#楼【
给排水安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	46.89		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		46.89		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段： /

第 1 页 共 1 页

3#楼 【给排水安装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	46.89	
合计			46.89	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【给排水安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）3#楼 【给排水安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【给排水安装工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）3#楼 【给排水安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）3#楼【给排水安装工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）3#楼 【给排水安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼
【给排水安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030404017822	配电箱3ALfdj1	1. 名称：配电箱3ALfdj1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等	台	1.000					
2	030404017823	应急照明分配装置PD2	1. 名称：应急照明分配装置PD2 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【强电安装工程】

标段：/

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器） 7. 其他：含箱体安装、开孔、焊压接线端子、接地、补漆等							
		分部小计								
		电力电缆								
3	030408001824	电力电缆 YJV（B1）-0.6/1KV-4x10	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：YJV（B1）-0.6/1KV-4x10 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑	m	27.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【强电安装工程】

标段：/

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求							
4	030408001825	电力电缆 YJV（B1）-4x2.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：YJV（B1）-4x2.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	9.240					
		分部小计								
		配管、配线、桥架								
5	030411001826	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，自行综合考	m	105.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【强电安装工程】

标段：/

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求							
6	030411001827	配管 SC25	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，埋地等，自行综合考虑 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求	m	61.350					
7	030411001828	配管 SC40	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC40	m	16.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【强电安装工程】

标段：/

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，埋地等，自行综合考虑 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求							
8	030411004829	配线 BV（B1）-4	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内等综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 本项目双色线价差考虑在综合单价内，线缆燃烧性能综合考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求	m	163.480					
9	030411004830	配线 NB1H-BV-2.5	1. 名称：配线	m	172.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【强电安装工程】

标段：/

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 配线形式：管内、线槽、桥架内等综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 本项目双色线价差考虑在综合单价内，线缆燃烧性能综合考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求							
10	030411004831	配线 NB1H-BV-4	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内等综合考虑 3. 型号、规格：NB1H-BV-4 4. 材质：铜芯 5. 本项目双色线价差考虑在综合单价内，线缆燃烧性能综合考虑 6. 其它：满足设计及相关规范	m	14.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【强电安装工程】

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
11	030411004832	配线 WDZB1N-RYJS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内等综合考虑 3. 型号、规格：DZB1N-RYJS-2x2.5 4. 材质：铜芯 5. 本项目双色线价差考虑在综合单价内，线缆燃烧性能综合考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求	m	50.790					
		分部小计								
		灯具及开关插座								
12	030412004833	双管荧光灯（备用照明） 220V, 2*18W, LED光源 ，灯上自带蓄电池	1. 名称：双管荧光灯（备用照明） 2. 型号、规格：220V, 2*18W, LED光源, 灯上自带蓄电池 3. 安装方式：管吊	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【强电安装工程】

标段：/

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、吊杆（吊链\吊管）、线端子、补刷(喷)油漆等所有附件、试亮、接线、绝缘测量、接地等 5. 其它：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
13	030412004834	应急照明壁灯 IP67	1. 类型:应急照明壁灯 IP67 2. 型号、规格:DC36V，5W，LED光源 色温2700K，应急时光通量不低于400Lm，灯罩为阻燃材料，并通过CCCF认证 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷(喷)油漆等所有附件、试亮、接线、绝缘测量、接地等。 5. 其它：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	030412004835	常熄应急照明灯 DC36V 5W	1. 类型:常熄应急照明灯 2. 型号、规格:DC36V, 5W, LED光源 色温2700K, 应急时光通量不低于400Lm, 灯罩为阻燃材料, 并通过CCCF认证 3. 安装方式: 综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷(喷)油漆等所有附件、试亮、接线、绝缘测量、接地等。 5. 其它: 满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	套	4.000					
15	030412004836	安全出口指示灯（大型）	1. 类型:安全出口指示灯（大型） 2. 型号、规格:DC36V, 1W, LED光源 色温 2700K, 灯上自带蓄电池 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm 灯罩为阻燃材料, 并通过CCCF认证	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、线端子、补刷(喷)油漆等所有附件、试亮、接线、绝缘测量、接地等。 5. 其它：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求							
16	030404034837	暗装单极开关 250V 10A	1. 名称:单联单控开关 2. 型号、规格:250V 10A 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
17	030404034838	暗装双极开关 250V 10A	1. 名称:双联单控开关 2. 型号、规格:250V 10A 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
18	030404035839	单相二、三极插座（密闭性，IP54）10A 250V	1. 名称:单相二、三极插座 2. 型号、规格：（密闭性，IP54）10A 250V	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【强电安装工程】

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式:综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求							
19	030413002840	剔槽及修补	1. 名称: 剔槽及修补 2. 规格: 综合 3. 类型: 综合 4. 填充（恢复）方式: 堵抹、调运砂浆、清理 5. 墙体填充及恢复已考虑在综合单价内，不另行计取 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	10.000					
20	030411006841	钢制接线盒	1. 名称: 钢制86型接线盒 2. 材质: 钢制 3. 规格: 综合考虑 4. 安装形式: 综合考虑 5. 开关盒、灯头盒、插座盒、过线盒等综合考虑 6. 综合考虑各类设备底盒、接线盒续接、接线盒加固筋	个	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【强电安装工程】

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准							
21	030411001842	金属软管 DN20	1. 名称：配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 每根长度综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准	m	10.000					
		分部小计								
		防雷接地								
22	030409003843	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 做法：利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16以上通长主筋可靠连接作为引下线, 引下线上端与金属构造焊接, 下端与建筑物基础底梁及基础	m	38.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【强电安装工程】

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋通过绑扎或焊接形成电气贯通 3. 规格：详施工图 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑 6. 避雷引下线每1米指：钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16以上通长主筋，非单根长度 7. 其他：满足规范及验收要求							
23	030409001844	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	4.000					
24	030409001845	等电位末端金属体与绝缘导线连接	1. 等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	1.000					
25	030409008846	防雷测试箱	1. 名称：防雷测试箱 2. 材质：综合考虑 3. 测试卡在柱外侧距地0.5米处，设一250x250x160的铁盒并加铁盖，综合考虑进综合单价中 4. 安装部位：综合考虑	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【强电安装工程】 标段：/

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装形式：综合考虑 6. 其它：满足规范、设计、图纸、图集、验收要求							
26	030409008847	总等电位端子箱	1. 名称：总等电位端子箱 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑	台	4.000					
27	030409005848	-25x4热镀锌扁钢	1. 名称：热镀锌扁钢 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25X4 4. 其它：满足设计及相关规范要求	m	58.690					
28	030409005849	-40x4热镀锌扁钢	1. 名称：热镀锌扁钢 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40x4 4. 其它：满足设计及相关规范要求	m	47.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		调试								
29	030414006850	事故照明切换装置调试	1. 名称：事故照明切换装置调试 2. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准 3. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）	系统	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
30	031302007430	高层施工增加费		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【强电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
31	031301001431	吊装加固		项						
32	031301002432	金属抱杆安装拆除、移位		项						
33	031301003433	平台铺设、拆除		项						
34	031301004434	顶升、提升装置		项						
35	031301005435	大型设备专用机具		项						
36	031301006436	焊接工艺评定		项						
37	031301007437	胎（模）具制作、安装、拆除		项						
38	031301008438	防护棚制作安装拆除		项						
39	031301009439	特殊地区施工增加		项						
40	031301010440	安装与生产同时进行施工增加		项						
41	031301011441	在有害身体健康环境中		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【强电安装工程】

标段：/

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		施工增加								
42	031301012442	工程系统检测、检验		项						
43	031301013443	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项						
44	031301014444	焦炉烘炉、热态工程		项						
45	031301015445	管道安拆后的充气保护		项						
46	031301016446	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项						
47	031301017447	脚手架搭拆		项	1.000					
48	031301018448	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【 标段： /

强电安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001423	安全文明施工费			1979.98			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		70.71			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		417.85			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		951.42			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		540.00			
2	031302002424	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003425	非夜间施工增加						
4	031302004426	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005427	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006428	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【 标段： /

强电安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008429	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）3#楼【强电安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1607.03		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1607.03		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段：/

第 1 页 共 1 页

3#楼 【强电安装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1607.03	
合计			1607.03	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3# 标段：/
楼 【强电安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【强电安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【强电安装工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）3#楼 **【强电安装工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）3#楼【强电安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【强电安装工程】 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	-25x4热镀锌扁钢	m	61.63					
2	镀锌钢管SC20	m	108.34					
3	热镀锌钢管SC25	m	63.19					
4	热镀锌钢管SC40	m	16.58					
5	总等电位端子箱	个	4.02					
6	配线WDZ-BYJ-4mm²	m	179.83					
7	配线WDZN-BYJ-2.5mm²	m	199.94					
8	应急照明灯 DC36V1x5W	套	4.04					
9	单联单控开关 250V10A	只	1.02					
10	双联单控开关 250V10A	只	1.02					
11	单相二、三极电源插座 250V 10A安全型	套	7.14					
12	钢制接线盒	个	32.64					
13	金属软管DN20	m	10.30					
14	配线WDZB1N-RYJS-2x2.5	m	54.85					
15	疏散出口指示灯（大型）壁装	套	3.03					
16	应急照明壁灯IP67	套	3.03					
17	防雷测试箱	套	2.00					
18	配电箱3ALfdj1	台	1.00					
19	电力电缆YJV（B1）-0.6/1KV-4x10	m	27.73					
20	电力电缆YJV（B1）-4x2.5	m	9.33					
21	配线NB1H-BV-4	m	15.41					
22	-40x4热镀锌扁钢	m	50.23					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地(大兴王店村) 3#楼 【强电安装工程】 标段: /

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼
标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【弱电安装工程】

标段：/

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		建筑智能化工程								
		视频监控系统								
1	030411001851	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，自行综合考 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求	m	28.500					
2	030411001852	配管 SC40	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，埋地等，自行综合考虑	m	7.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【弱电安装工程】

标段：/

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求							
3	030411004853	铜芯多股绝缘电线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	1. 配线形式：铜铜芯多股绝缘电线 2. 导线型号、规格：WDZB1N-RYJS-2x1.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设部位或线制：管内、线槽、桥架综合考虑，含双色线，调试、接线 5. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	m	28.500					
4	030904006854	消防电话分机	1. 名称：消防电话分机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：满足设计及规范要求	部	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【弱电安装工程】

标段：/

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
5	031302007456	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
6	031301001457	吊装加固		项						
7	031301002458	金属抱杆安装拆除、移位		项						
8	031301003459	平台铺设、拆除		项						
9	031301004460	顶升、提升装置		项						
10	031301005461	大型设备专用机具		项						
11	031301006462	焊接工艺评定		项						
12	031301007463	胎（模）具制作、安装、拆除		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【弱电安装工程】

标段：/

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	031301008464	防护棚制作安装拆除		项						
14	031301009465	特殊地区施工增加		项						
15	031301010466	安装与生产同时进行施工增加		项						
16	031301011467	在有害身体健康环境中施工增加		项						
17	031301012468	工程系统检测、检验		项						
18	031301013469	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项						
19	031301014470	焦炉烘炉、热态工程		项						
20	031301015471	管道安拆后的充气保护		项						
21	031301016472	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项						
22	031301017473	脚手架搭拆		项	1.000					
23	031301018474	其他措施		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目一冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【弱电安装工程】

标段: /

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【

标段： /

第 1 页 共 2 页

弱电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001449	安全文明施工费			89.13			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3.18			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18.81			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		42.83			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24.31			
2	031302002450	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003451	非夜间施工增加						
4	031302004452	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005453	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006454	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【

标段： /

第 2 页 共 2 页

弱电安装工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008455	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【 标段： /
弱电安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	71.98		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		71.98		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段： /

第 1 页 共 1 页

3#楼 【弱电安装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	71.98	
合计			71.98	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3# 标段：/
楼 【弱电安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）3#楼 【弱电安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【弱电安装工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）3#楼 **【弱电安装工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）3#楼【弱电安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 【弱电安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 3#楼 标段： /
 第 1 页 共 1 页

【弱电安装工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【总平】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		沥青路面1								
1	040202001855	路床（槽）整形	1. 路床（槽）整形	m²	5284.610					
2	040202015856	200mm厚6%水泥稳定碎石	1. 200mm厚6%水泥稳定碎石	m²	5284.610					
3	040203003857	PC-2乳化沥青透层	1. 材料品种：PC-2乳化沥青 2. 喷油量：1L/m²	m²	5284.610					
4	040203003858	PC-3乳化沥青粘层	1. 材料品种：PC-3乳化沥青粘层 2. 喷洒量：0.4L/m²	m²	5284.610					
5	040203006859	30厚SBS改性沥青细粒石沥青混凝土路面 AC-10C	1. 30厚SBS改性沥青细粒石沥青混凝土路面 AC-10C 2. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m²	5284.610					
6	040203006860	50厚粗粒石沥青混凝土路面 AC-25C	1. 50厚粗粒石沥青混凝土路面 AC-25C 2. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m²	5284.610					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【总平】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土路面2								
7	040202001861	路床（槽）整形	1. 路床（槽）整形	m²	142.370					
8	040202011862	80mm厚级配碎石垫层	80mm厚级配碎石垫层，压实度≥90%	m²	142.370					
9	040203007863	60厚C20混凝土路面层	1. 60厚C20混凝土路面层，原浆收光，每隔 3m 设伸缩缝	m²	142.370					
		分部小计								
		透水混凝土路面								
10	040202001864	路床（槽）整形	1. 路床（槽）整形	m²	1858.880					
11	040202011865	150mm厚级配碎石垫层	1. 150mm厚级配碎石垫层，压实度≥90%	m²	1858.880					
12	040204003866	120mm厚C25无砂大孔混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C25无砂大孔混凝土路 2. 厚度：120mm 3. 基础、垫层：另计 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	1858.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【总平】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		植草沟								
13	010404001867	铺碎石	1. 材料种类、厚度：碎石，厚度详设计 2. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m³	51.270					
14	040504001868	溢流井	1. 垫层、基础材质及厚度：10cm厚C15混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M10砂浆砌筑实心砖 3. 勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆勾缝，20厚M20砂浆抹面 4. 盖板材质、规格：Φ746圆形铸铁溢流口 5. 综合单价包含土石方、砌筑、混凝土、模板、溢流口等全部内容 6. 其他：满足设计及施工、验	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【总平】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
15	040201021869	1.2mm厚防渗膜	1. 材料品种、规格：防渗膜，厚度不小于1.2mm 2. 搭接方式：综合 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	646.800					
16	040501004870	DN100 PVC穿孔管	1. 材质及规格：DN100 PVC穿孔管 2. 连接形式：综合 3. 铺设深度：综合 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	100.100					
17	040201021871	透水土工布	1. 材料品种、规格：透水土工布，200g/m² 2. 搭接方式：综合 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	564.600					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【总平】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		绿化（含植草沟）								
18	050101009872	种植土回填	1. 种植土回填，土质符合设计及施工、验收规范要求	m³	216.650					
19	050102012873	撒播草籽 百慕大	1. 种类：百慕大 2. 铺种方式：撒播 3. 养护期：竣工验收交付后1年	m²	722.170					
		分部小计								
		交安								
20	040205006874	实线热熔标线	1. 材料品种：热熔涂料 2. 工艺：综合 3. 线型：实线	m²	44.040					
21	040205006875	虚线热熔标线	1. 材料品种：热熔涂料 2. 工艺：综合 3. 线型：虚线	m²	27.000					
22	040205007876	文字、图案标记 热熔漆	1. 材料品种：热熔涂料 2. 类型：文字、图案标记	m²	34.640					
23	040205007877	导向标记 热熔漆	1. 材料品种：热熔涂料	m²	19.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【总平】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 类型：导向标记							
24	040205003878	限速标杆	1. 类型：柱式 2. 面板材质：Φ600 1.2mm铝板贴工程级反光膜 3. 规格尺寸：Φ76*5*3000 4. 基础：商品混凝土C20 500*500*600 5. 综合单价包含土方、基础、杆件、标志板安装等工作内容，模板另计 6. 其他：满足设计图及相关规范图集文件要求	根	1.000					
25	040205003879	导向标杆	1. 类型：柱式 2. 面板材质：Φ600 1.2mm铝板贴工程级反光膜 3. 规格尺寸：Φ76*5*3600 4. 基础：商品混凝土C20 500*500*600 5. 综合单价包含土方、基础、	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【总平】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			杆件、标志板安装等工作内容，模板另计 6. 其他：满足设计图及相关规范图集文件要求							
26	040205003880	反光镜+导向标志	1. 类型：柱式 2. 面板材质：Φ600 1.2mm铝板贴工程级反光膜*2+Φ800树脂镜片反光镜 3. 规格尺寸：Φ76*3.5*3600 4. 基础：商品混凝土C20 500*500*600 5. 综合单价包含土方、基础、杆件、标志板安装等工作内容，模板另计 6. 其他：满足设计图及相关规范图集文件要求	根	2.000					
27	040205003881	单悬臂指示标志	1. 类型：单悬臂 2. 面板材质：2m*1m 1.5mm铝板贴工程级反光膜	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【总平】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格尺寸：主杆Φ273*2.5*4500、悬臂杆Φ114*2.5*3500 4. 基础：商品混凝土C25 800*800*1000 5. 综合单价包含土方、基础、杆件、标志板安装等工作内容，模板另计 6. 其他：满足设计图及相关规范图集文件要求							
28	011508002882	亚克力中文字（0.65宽*0.8m高）	1. 基层类型：综合 2. 字材料品种、颜色：3mm厚亚克力，颜色综合 3. 字体规格：0.65m* 0.8m 4. 固定方式：粘贴 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	个	8.000					
29	040205019883	车挡	1. 材料品种：橡胶车档 2. 规格、型号：单个长度500mm 3. 其他：满足选型及设计、验	对	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【总平】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
		分部小计								
		其他								
30	040205019884	减速带	1. 高强橡胶减速带 350mm宽，50mm厚 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	90.000					
31	040204004885	200*150芝麻灰烧面花岗石路沿石	1. 200*150芝麻灰烧面花岗石路沿石	m	519.600					
32	010502001886	细石砼护脚 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20细石 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	1.100					
33	010501006887	箱变基础	1. 名称：箱变基础 2. 底板：250mmC15商品混凝土 3. 侧墙：C25商品混凝土 4. 砖墙：水泥砂浆标砖砌筑 5. 钢筋：Φ8、Φ12HPB300圆钢	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【总平】

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 盖板：1580*300*100mmC25 混凝土盖板 7. 基础槽钢、预埋管、通风钢网、模板、土石方等全部包含在综合单价中 8. 其他：满足设计图及相关规范图集文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架（撑）								
34	011702001483	基础模板	1. 构件类型：基础 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m ²	7.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【总平】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
35	011702025484	护脚模板	1. 构件类型：护脚 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	2.200					
36	041102001485	透水混凝土模板	1. 构件类型：透水混凝土路面 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 工程量按模板接触面积计算 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	301.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【总平】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
37	011705001486	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：综合考虑 2. 机械设备规格型号：综合考虑	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【 标段： / 第 1 页 共 2 页

总平】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001475	安全文明施工费			97694.52			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3489.09			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20617.35			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		46944.12			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26643.96			
2	011707002476	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003477	非夜间施工照明						
4	011707004478	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005479	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006480	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【 标段： /

总平】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007481	已完工程及设备保护费						
8	011707008482	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【 标段： / 总平】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	72670.66		明细详见表-12-1
2	暂估价	151800.00		
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	151800.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		224470.66		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段： /

第 1 页 共 1 页

总平 【总平】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	72670.66	
合计			72670.66	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）总平【总平】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【总平】 标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	地磅		100000.00			
2	红绿灯		1800.00			
3	成品地磅房 3*4*3		20000.00			
4	成品垃圾房 6*4*3		30000.00			
合计			151800.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【总平】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【总平】 标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【总平】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【总平】 标段：/ 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元	3239.27					
2	柴油(机械)	L	5343.12					
3	养护塑料薄膜	m²	5390.29					
4	水	m³	995.58					
5	汽油(机械)	L	190.46					
6	级配碎石	m³	384.30					
7	商品混凝土C20	m³	10.06					
8	刀片切缝机用、综合	片	0.09					
9	石油沥青60#	kg	2.58					
10	滑石粉	kg	4.94					
11	细砂	m³	0.01					
12	无纺布	m²	794.42					
13	种植土	m³	227.48					
14	减速带	m	90.00					
15	湿拌地面砂浆M20	m³	0.36					
16	200*150芝麻灰烧面花岗石路沿石	m	524.80					
17	细石商品混凝土C20	m³	1.11					
18	肥料	kg	25.64					
19	杀虫剂	kg	0.40					
20	反光材料 玻璃珠	kg	37.67					
21	热熔标线涂料	kg	603.49					
22	透明底漆	kg	19.35					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【总平】 标段：/ 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
23	Φ6001.2mm铝板贴工程级反光膜	个	6.00					
24	Φ800树脂镜片反光镜	个	2.00					
25	商品水稳层(压实)6%	m³	1078.06					
26	商品沥青混合物(压实)粗粒AC-25C	m³	267.93					
27	枕木	m³	0.48					
28	镀锌铁丝8#	kg	39.00					
29	草袋子	m²	63.82					
30	复合模板	m²	93.68					
31	二等锯材	m³	0.52					
32	商品混凝土C25	m³	13.65					
33	商品混凝土C15	m³	6.41					
34	标准砖	千匹	3.47					
35	湿拌砌筑砂浆M15	m³	0.81					
36	摊销卡具和支撑钢材	kg	36.75					
37	钢筋Φ≤10	t	0.03					
38	钢筋Φ12~16	t	0.26					
39	焊条综合	kg	2.87					
40	锯材综合	m³	0.05					
41	电焊丝	kg	0.73					
42	带帽螺栓综合	kg	1.70					
43	10#槽钢	t	0.22					
44	钢网	m²	1.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【总平】 标段：/ 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
45	悬臂杆 φ 273*2. 5*4500+ φ 114*2. 5*3500	套	1. 00					
46	2m*1m1. 5mm铝板贴工程级反光膜	个	1. 00					
47	车挡（单个长度500mm）	对	32. 00					
48	PC-3乳化沥青	t	2. 17					
49	PC-2乳化沥青	t	5. 29					
50	商品SBS改性沥青混凝土(压实)细粒AC-10C	m³	160. 12					
51	亚克力中文字（厚3mm, 0. 65宽*0. 8m高）	个	8. 00					
52	钢管直杆 φ 76*3. 5*3600	套	2. 00					
53	钢管直杆 φ 76*5*3600	套	1. 00					
54	钢管直杆 φ 76*5*3000	套	1. 00					
55	百慕大草籽	kg	28. 89					
56	C25无砂大孔混凝土	m³	188. 68					
57	碎石20～50mm	m³	71. 85					
58	湿拌砌筑砂浆M10	m³	1. 01					
59	湿拌抹灰砂浆M20	m³	0. 31					
60	铸铁溢流口（ φ 746含截污筐）	套	5. 00					
61	1. 2mm厚防渗膜	m²	721. 31					
62	透水土工布，200g/m²	m²	629. 64					
63	PVC穿孔排水管DN100	m	101. 10					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给排水、采暖、燃气工程								
		给水管网								
1	030901001888	钢丝网骨架塑料复合管 DN25	1. 安装部位(室内、外)：室外 2. 输送介质：水 3. 材质：钢丝网骨架塑料复合管 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：热熔连接 6. 含管道及管件制作安装 7. 其他：满足设计及规范要求	m	6.410					
2	030901001889	钢丝网骨架塑料复合管 DN50	1. 安装部位(室内、外)：室外 2. 输送介质：水 3. 材质：钢丝网骨架塑料复合管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：热熔连接 6. 含管道及管件制作安装 7. 其他：满足设计及规范要求	m	10.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	030901001890	钢丝网骨架塑料复合管 DN100	1. 安装部位(室内、外)：室外 2. 输送介质：水 3. 材质：钢丝网骨架塑料复合管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：热熔连接 6. 含管道及管件制作安装 7. 其他：满足设计及规范要求	m	537.580					
4	031003002891	不锈钢闸阀 DN100	1. 类型：闸阀 DN100 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN100 4. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	3.000					
5	010401011892	阀门井	1. 名称：阀门井 2. 形式：满足要求 3. 井口直径：满足井内可容纳1组阀门及配件	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 井身材料：MU10级砖M7.5水泥砂浆砌筑 5. 垫层厚度、材料品种、强度：100厚C10商品砼垫层 6. 底板厚度、材料品种、强度：200厚C25商品砼底板 7. 具体做法：详图集05S502 8. 其它：包含垫层、底板、盖板、钢筋、井及井盖等所有内容进行报价。 9. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求							
6	031003013893	水表组 DN100	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：法兰 4. 附件配置：详设计 5. 其它：满足设计及规范要求	组	2.000					
7	010401011894	圆形水表井	1. 名称：阀门井 2. 形式：满足要求	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 井口直径：满足井内可容纳1组阀门及配件 4. 井身材料：详设计 5. 垫层厚度、材料品种、强度：100厚C10商品砼垫层 6. 底板厚度、材料品种、强度：200厚C25商品砼底板 7. 具体做法：详图集12SS508-P46 8. 其它：包含垫层、底板、盖板、钢筋、井及井盖等所有内容进行报价。 9. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求							
8	010404001895	灰土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：300mm厚	m³	116.440					
9	010404001896	管道沙垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：大于或等于100mm	m³	38.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	040101002897	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：按施工图纸结合地勘资料综合考虑 3. 开挖方式：人机综合考虑 4. 包括捡底、修整边坡、为满足设计要求采用专业造型机进行山地丘陵自然坡度修正及弧度处理及其他相关措施费用等含在综合单价内 5. 场内运距及周转堆场：场内就近堆放于槽坑边 6. 场外运距：余方场外弃置运输单列清单项目另计 7. 其他：满足设计图纸及施工验收规范要求	m³	556.430					
11	040103001898	回填沟槽土方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：合格土方 3. 回填方式：人机综合	m³	400.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 运输及填料来源：场内运输投标综合考虑在综合单价中，填料来源为本项目开挖的合格土方 5. 清单工程量按夯实后的体积计算，采用天然密实度土石方、松方运输及回填增加费用含在综合单价中，不单独计量 6. 其他：满足规范及现行施工验收要求							
12	010103002899	余方弃置	1. 废弃料品种:各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、路缘石、平石、嵌边石、人行道面层（基层）、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、单构件<1m³以下的构筑物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树	m³	155.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			兜、竹丛树根及树兜等 2. 运距：场内外运输距离、转运和余土外弃土堆场补贴费用投标人自行考虑，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中							
		分部小计								
		消防管网								
13	030901001900	钢丝网骨架塑料复合管 DN100	1. 安装部位(室内、外)：室外 2. 输送介质：水 3. 材质：钢丝网骨架塑料复合管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：热熔连接 6. 含管道及管件制作安装 7. 其他：满足设计及规范要求	m	62.400					
14	030901001901	钢丝网骨架塑料复合管 DN150	1. 安装部位(室内、外)：室外 2. 输送介质：喷淋水 3. 材质：钢丝网骨架塑料复合	m	493.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管 4. 型号、规格：DN150 5. 连接方式：热熔连接 6. 含管道及管件制作安装 7. 其他：满足设计及规范要求							
15	030901001902	钢丝网骨架塑料复合管 DN200	1. 安装部位(室内、外)：室外 2. 输送介质：喷淋水 3. 材质：钢丝网骨架塑料复合管 4. 型号、规格：DN200 5. 连接方式：热熔连接 6. 含管道及管件制作安装 7. 其他：满足设计及规范要求	m	100.920					
16	031003002903	弹性座封闸阀 DN100	1. 类型:弹性座封闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格：DN100 4. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
17	010401011904	阀门井	1. 名称：阀门井 2. 形式：满足要求 3. 井口直径：满足井内可容纳1组阀门及配件 4. 井身材料：MU10级砖M7.5水泥砂浆砌筑 5. 垫层厚度、材料品种、强度：100厚C10商品砼垫层 6. 底板厚度、材料品种、强度：200厚C25商品砼底板 7. 具体做法：详图集05S502 8. 其它：包含垫层、底板、盖板、钢筋、井及井盖等所有内容进行报价。 9. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	座	3.000					
18	030901011905	地上式消火栓 SS100-1.0	1. 安装方式：室外消火栓 地上式	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格:SS100-1.0 3. 其它:满足相关标准及规范要求							
19	030901012906	消防水泵接合器 SQX100-B	1. 安装部位：综合考虑 2. 型号、规格：消防水泵接合器 SQX100-B 3. 附件材质、规格：满足要求 4. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 5. 参考图集99（03）S203/24 6. 其它:满足相关标准及规范要求	套	6.000					
20	040504002907	消防取水口	1. 名称：消防取水口（加锁具） 2. 规格：1000x1000 3. 井身材料：满足要求 4. 垫层、底板厚度、材料品种、强度：满足要求 5. 底板厚度、材料品种、强度：满足要求	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/

第 11 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 形式：带旁通、不带旁通综合考虑 8. 其它：包含垫层、底板、盖板、钢筋、井等所有内容进行报价 9. 含土方开挖、回填、弃置模板、防坠网制作安装 10. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求							
21	010401011908	水泵接合器井	1. 名称：阀门井 2. 形式：满足要求 3. 井口直径：满足井内可容纳1组阀门及配件 4. 井身材料：MU10级砖M7.5水泥砂浆砌筑 5. 垫层厚度、材料品种、强度：100厚C10商品砼垫层 6. 底板厚度、材料品种、强度：200厚C25商品砼底板	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/

第 12 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 具体做法：参考图集99S203-P17 8. 其它：包含垫层、底板、盖板、钢筋、井及井盖等所有内容进行报价。 9. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求							
22	010404001909	灰土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：300mm厚	m³	137.830					
23	010404001910	管道沙垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：大于或等于100mm	m³	45.940					
24	040101002911	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：按施工图纸结合地勘资料综合考虑 3. 开挖方式：人机综合考虑 4. 包括捡底、修整边坡、为满足设计要求采用专业造型机进行山地丘陵自然坡度修正及弧度处理及其他相关措施费用等	m³	656.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在综合单价内 5. 场内运距及周转堆场：场内就近堆放于槽坑边 6. 场外运距：余方场外弃置运输单列清单项目另计 7. 其他：满足设计图纸及施工验收规范要求							
25	040103001912	回填沟槽土方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：合格土方 3. 回填方式：人机综合 4. 运输及填料来源：场内运输投标综合考虑在综合单价中，填料来源为本项目开挖的合格土方 5. 清单工程量按夯实后的体积计算，采用天然密实度土石方、松方运输及回填增加费用含在综合单价中，不单独计量	m³	472.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足规范及现行施工验收要求							
26	010103002913	余方弃置	1. 废弃料品种:各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、路缘石、平石、嵌边石、人行道面层（基层）、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、单构件<1m³以下的构筑物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛树根及树兜等 2. 运距:场内外运输距离、转运和余土外弃土堆场补贴费用投标人自行考虑，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中	m³	183.770					
		分部小计								
		雨水管网								
27	031001006914	UPVC双壁波纹管 DN200	1. 安装部位：室外	m	143.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：雨水 3. 材质：HDPE双壁波纹管 4. 规格：DN200 5. 连接形式：承插接口，橡胶圈密封 6. 管道环刚度：车行道下8KN/m ² 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准							
28	031001006915	HDPE双壁波纹管 DN300 8KN/m ²	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水综合考虑 3. 材质：HDPE双壁波纹管 4. 规格：DN300 5. 连接形式：承插接口，橡胶圈密封 6. 管道环刚度：车行道下8KN/m ² 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准	m	92.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	031001006916	HDPE双壁波纹管 DN400 8KN/m²	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水综合考虑 3. 材质：HDPE双壁波纹管 4. 规格：DN400 5. 连接形式：承插接口，橡胶圈密封 6. 管道环刚度：车行道下8KN/m² 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准	m	89.970					
30	031001006917	HDPE双壁波纹管 DN500 8KN/m²	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水综合考虑 3. 材质：HDPE双壁波纹管 4. 规格：DN500 5. 连接形式：承插接口，橡胶圈密封 6. 管道环刚度：车行道下8KN/m² 7. 其他要求：满足设计、相关	m	268.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/

第 17 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准							
31	031001006918	HDPE双壁波纹管 DN600 8KN/m²	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质：HDPE双壁波纹管 4. 规格：DN600 5. 连接形式：承插接口，橡胶圈密封 6. 管道环刚度：车行道下8KN/m² 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准	m	118.770					
32	040504009919	预制混凝土偏沟式雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：铸铁篦子，详16S518 2. 铸铁种类：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	42.000					
33	040504003920	雨水成品塑料检查井 Φ=700	1. 垫层、基础材质及厚度：满足设计及规范要求	座	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 检查井材质、规格：检查井井座选用一次性注塑成型井座，井座直径选用700系列井座。检查井均采用带流槽的塑料检查井。井筒采用PE双壁波纹管，井筒直径应根据井座连接井筒的外径确定。 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格：井筒采用PE双壁波纹管，井筒直径Φ=700，井盖为五防井盖。							
34	040305001921	管道砂石垫层	1. 类型：管道基础 2. 天然地基进行夯实，管道基础采用土弧基础。 3. 对一般土质，在管底以下原状土地基或经回填夯实的地基上铺100mm厚的中粗砂垫层；岩石和多石地段铺150mm厚的中粗砂垫层；对软泥土地基，先对地基	m³	171.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行加固处理(每2.5~3.0m做混凝土枕基或更换土壤),达到规定的地基承载力后,先铺设150mm厚的砂砾,再铺设50mm中粗砂垫层。承插式接口管道在转弯处做水泥支墩,防接口脱落。 4. 其他：符合设计及规范要求							
35	040101002922	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：按施工图纸结合地勘资料综合考虑 3. 开挖方式：人机综合考虑 4. 包括捡底、修整边坡、为满足设计要求采用专业造型机进行山地丘陵自然坡度修正及弧度处理及其他相关措施费用等含在综合单价内 5. 场内运距及周转堆场：场内就近堆放于槽坑边	m³	870.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/

第 20 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 场外运距：余方场外弃置运输 单列清单项目另计 7. 其他：满足设计图纸及施工验收规范要求							
36	040103001923	回填沟槽土方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：合格土方 3. 回填方式：人机综合 4. 运输及填料来源：场内运输投标综合考虑在综合单价中，填料来源为本项目开挖的合格土方 5. 清单工程量按夯实后的体积计算，采用天然密实度土石方、松方运输及回填增加费用含在综合单价中，不单独计量 6. 其他：满足规范及现行施工验收要求	m ³	699.470					
37	040103002924	土方余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土方	m ³	171.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以及不合格土、建渣、淤泥、流砂等 2. 场外运距：按1km计算							
		分部小计								
		污水管网								
38	031001006925	HDPE塑料管排水管 DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质：HDPE塑料管排水管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：承插接口，橡胶圈密封 6. 管道环刚度：车行道下8KN/m ² 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准	m	24.670					
39	031001006926	HDPE双壁波纹管 DN300 8KN/m ²	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水综合考虑 3. 材质：HDPE双壁波纹管	m	396.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 规格：DN300 5. 连接形式：承插接口，橡胶圈密封 6. 管道环刚度：车行道下8KN/m ² 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准							
40	040504003927	污水成品塑料检查井 Φ=700	1. 垫层、基础材质及厚度：满足设计及规范要求 2. 检查井材质、规格：检查井井座选用一次性注塑成型井座，井座直径选用700系列井座。检查井均采用带流槽的塑料检查井。井筒采用PE双壁波纹管，井筒直径应根据井座连接井筒的外径确定。 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格：井筒采用PE双壁波纹管，井筒直径Φ=700，井盖为五防	座	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段： /

第 23 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井盖。							
41	040602002928	一体化埋地式污水处理设施：选型参考KQWT-A-5	1. 类型：一体化埋地式污水处理设施 2. 参数：选型参考KQWT-A-5	套	1.000					
42	040305001929	管道砂石垫层	1. 类型：管道基础 2. 天然地基进行夯实, 管道基础采用土弧基础。 3. 对一般土质, 在管底以下原状土地基或经回填夯实的地基上铺100mm厚的中粗砂垫层; 岩石和多石地段铺150mm厚的中粗砂垫层; 对软泥土地基, 先对地基进行加固处理 (每2. 5~3. 0m做混凝土枕基或更换土壤), 达到规定的地基承载力后, 先铺设150mm厚的砂砾, 再铺设50mm中粗砂垫层。 承插式接口管道在转弯处做水泥支墩, 防接口脱落。	m³	75.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：符合设计及规范要求							
43	040101002930	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：按施工图纸结合地勘资料综合考虑 3. 开挖方式：人机综合考虑 4. 包括捡底、修整边坡、为满足设计要求采用专业造型机进行山地丘陵自然坡度修正及弧度处理及其他相关措施费用等含在综合单价内 5. 场内运距及周转堆场：场内就近堆放于槽坑边 6. 场外运距：余方场外弃置运输单列清单项目另计 7. 其他：满足设计图纸及施工验收规范要求	m³	448.910					
44	040103001931	回填沟槽土方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：合格土方	m³	372.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/

第 25 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 回填方式：人机综合 4. 运输及填料来源：场内运输投标综合考虑在综合单价中，填料来源为本项目开挖的合格土方 5. 清单工程量按夯实后的体积计算，采用天然密实度土石方、松方运输及回填增加费用含在综合单价中，不单独计量 6. 其他：满足规范及现行施工验收要求							
45	040103002932	土方余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土方以及不合格土、建渣、淤泥、流砂等 2. 场外运距：按1km计算	m³	76.240					
		分部小计								
		雨水回用系统								
46	030109011933	潜水泵(自动搅匀) Q=	1. 名称:潜水泵(自动搅匀)	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段： /

第 26 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		15m³/h, h=15m, P=1.5Kw	2. 型号、规格:Q=15m³/h, h=15m, P=1.5Kw 3. 输送介质：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 包含控制箱、基座及支吊架制安、连接软管、设备自带导线（含防水电缆） 6. 其他：满足验收规范及现行技术标准要求；							
47	030109011934	提升泵 Q=5m³/h, h=38m, P=1.5Kw	1. 名称:提升泵 2. 型号、规格:Q=5m³/h, h=38m, P=1.5Kw 3. 输送介质：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 包含控制箱、基座及支吊架制安、连接软管、设备自带导线（含防水电缆） 6. 其他：满足验收规范及现行技术标准要求；	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段： /

第 27 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	030109011935	回用泵 Q=5m³ /h，h=38m， P=1.5Kw	1. 名称:回用泵 2. 型号、规格:Q=5m³ /h， h=38m， P=1.5Kw 3. 输送介质：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 包含控制箱、基座及支吊架制安、连接软管、设备自带导线（含防水电缆） 6. 其他：满足验收规范及现行技术标准要求；	台	2.000					
49	040602002936	截污挂篮 DN300	1. 类型 ：截污挂篮 DN300 2. 材质 ：PE+不锈钢 3. 规格、型号 ：DN300 4. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
50	030601002937	浊度计（光学式）	1. 类型 ：浊度计（光学式） 2. 材质 ：304不锈钢 3. 规格、型号 ：免维护型 4. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/

第 28 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	031006008938	电动弃流装置 DN300	1. 类型：电动弃流装置 2. 材质：SUS304不锈钢 3. 规格、型号：DN300 4. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
52	040602019939	絮凝加药装置 V=60L	1. 类型：絮凝加药装置 2. 材质：PE+铸铁 3. 规格、型号：V=60L含搅拌机、计量泵、加药桶，具备自动补水功能 4. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
53	040602019940	加氯消毒装置 V=60L	1. 类型：加氯消毒装置 2. 材质：PE+铸铁 3. 规格、型号：V=60L含计量泵、加药桶，具备自动补水功能 4. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
54	040602003941	高效过滤装置 Q=10.0m³/h	1. 类型：高效过滤装置 2. 材质：增强尼龙、PP	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/

第 29 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、型号：Q=10.0m³/h 4. 附件：含自动反冲洗三通阀、电磁阀等 5. 其它：满足设计及规范要求							
55	040602024942	反冲洗装置	1. 类型：反冲洗装置 2. 材质：详设计 3. 规格、型号：详设计 4. 其它：满足设计及规范要求	套	1.000					
56	031006004943	隔膜式稳压罐 5L	1. 型号、规格：稳压罐 5L 2. 安装方式：详设计 3. 材质：碳钢 4. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
57	030503006944	液位传感器CXY530E-DB8N	1. 型号、规格：液位传感器CXY530E-DB8N 2. 安装方式：详设计 3. 材质：304不锈钢 4. 其它：满足设计及规范要求	套	2.000					
58	030503006945	压力传感器CXY530E-	1. 型号、规格：压力传感器	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段： /

第 30 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DD7N	CXY530E-DD7N 2. 安装方式：详设计 3. 材质：304不锈钢 4. 其它：满足设计及规范要求							
59	031003002946	电动蝶阀 DN40	1. 类型 ：电动蝶阀 2. 材质 ：碳钢 3. 规格、压力等级 ：DN40 4. 连接形式 ：螺纹 5. 其它：满足设计及规范要求	个	5.000					
60	031006007947	PP模块	1. 型号、规格：综合 2. 安装方式：综合考虑 3. 含蓄水体现场安装吊装等所有费用 4. 其他：满足验收规范及现行技术标准要求；	项	1.000					
61	040504002948	弃流井	1. 名称：雨水初期弃流井 2. 做法参见17S705, P48，井体做法可参照国标图集05S502 《	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			室外给水管道附属构筑物》中的“钢筋混凝土矩形水表井”做法。 3. 其它:满足施工验收规范及本项目招标技术要求							
62	040504002949	安全分流井	1. 名称：雨水初期弃流井 2. 做法参见17S705, P48，井体做法可参照国标图集05S502《室外给水管道附属构筑物》中的“钢筋混凝土矩形水表井”做法。 3. 其它:满足施工验收规范及本项目招标技术要求	座	1.000					
63	040504002950	排除井	1. 名称：雨水初期弃流井 2. 做法参见17S705, P48，井体做法可参照国标图集05S502《室外给水管道附属构筑物》中的“钢筋混凝土矩形水表井”做法。 。	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段： /

第 32 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它:满足施工验收规范及本项目招标技术要求							
64	030109011951	地埋一体机	1. 名称:地埋一体机 2. 型号、规格:技术参数综合考虑 3. 输送介质: 综合考虑 4. 安装部位及方式: 综合考虑 5. 包含井体、控制箱、液位控制器、耦合装置及导杆、基座及支吊架制安、连接软管、设备自带导线（含防水电缆） 6. 其他: 满足验收规范及现行技术标准要求;	套	1.000					
65	040504002952	格栅井	1. 名称: 格栅井 2. 做法参国标图集21S702 3. 型号、规格: 综合 4. 其它: 满足施工验收规范及本项目招标技术要求	座	1.000					
66	040504003953	雨水调蓄池1 有效容积	1. 名称: 雨水调蓄池1 有效容	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		120m³	积120m³ 2. 具体做法详国标图集及图纸大样 3. 包含弃流井 4. 其他要求：满足业主、设计及施工规范要求							
67	040504003954	雨水调蓄池2 有效容积150m³	1. 名称：雨水调蓄池2 有效容积150m³ 2. 具体做法详国标图集及图纸大样 3. 包含弃流井 4. 其他要求：满足业主、设计及施工规范要求	座						
68	040504002955	雨水回用水池 15m³	1. 名称：雨水回用水池 15m³ 2. 做法参国标图集 3. 型号、规格：综合 4. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/

第 34 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	040504002956	挂篮截污井	1. 名称：挂篮截污井 2. 做法参见17S705, P48，井体做法可参照国标图集05S502《室外给水管道附属构筑物》中的“钢筋混凝土矩形水表井”做法。 3. 包含井内过滤装置 4. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	座	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
70	031302007494	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
71	031301001495	吊装加固		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】

标段：/

第 35 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
72	031301002496	金属抱杆安装拆除、移位		项						
73	031301003497	平台铺设、拆除		项						
74	031301004498	顶升、提升装置		项						
75	031301005499	大型设备专用机具		项						
76	031301006500	焊接工艺评定		项						
77	031301007501	胎（模）具制作、安装、拆除		项						
78	031301008502	防护棚制作安装拆除		项						
79	031301009503	特殊地区施工增加		项						
80	031301010504	安装与生产同时进行施工增加		项						
81	031301011505	在有害身体健康环境中施工增加		项						
82	031301012506	工程系统检测、检验		项						
83	031301013507	设备、管道施工的安全、		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段： /

第 36 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		防冻和焊接保护								
84	031301014508	焦炉烘炉、热态工程		项						
85	031301015509	管道安拆后的充气保护		项						
86	031301016510	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项						
87	031301017511	脚手架搭拆		项						
88	031301018512	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【 标段： /

第 1 页 共 2 页

给排水安装工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001487	安全文明施工费			58063.31			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2073.69			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12253.62			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27900.55			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15835.45			
2	031302002488	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003489	非夜间施工增加						
4	031302004490	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005491	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006492	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【 标段： /

给排水安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008493	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段： /

第 1 页 共 1 页

总平 【给排水安装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	47091.17	
合计			47091.17	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总
平 【给排水安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程】 标段：/ 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 （%）	基准单价 （元）	投标单价 （元）	发承包人 确认单价 （元）	备注
1	钢丝网骨架塑料复合管DN100	m	608.98					
2	钢丝网骨架塑料复合管管件DN100	个	163.79					
3	碳钢平焊法兰DN100	片	10.00					
4	法兰水表DN100	个	2.00					
5	法兰闸阀DN100	个	4.00					
6	法兰止回阀DN100	个	2.00					
7	法兰挠性接头DN100	个	2.00					
8	钢丝网骨架塑料复合管DN25	m	6.54					
9	室外塑料给水管热熔管件DN25	个	1.81					
10	钢丝网骨架塑料复合管DN50	m	10.71					
11	室外塑料给水管热熔管件DN50	个	3.00					
12	柴油(机械)	L	2054.13					
13	水	m³	160.17					
14	汽油(机械)	L	86.90					
15	橡胶密封圈（排水）DN200	个	24.09					
16	HDPE双壁波纹管 DN3008KN/m²	m	485.68					
17	橡胶密封圈（排水）DN300	个	82.17					
18	HDPE双壁波纹管 DN4008KN/m²	m	89.34					
19	橡胶密封圈（排水）DN400	个	15.12					
20	HDPE双壁波纹管 DN5008KN/m²	m	266.18					
21	橡胶密封圈（排水）DN500	个	45.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程 标段： / 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	HDPE双壁波纹管 DN6008KN/m²	m	119.99					
23	其他材料费	元	928.46					
24	球磨铸铁井盖井座 Φ700	套	47.60					
25	干混砌筑砂浆	t	11.29					
26	雨水成品塑料检查井 Φ=700	套	46.00					
27	UPVC双壁波纹管DN200	m	142.41					
28	一体化埋地式污水处理设施：选型参考KQWT-A-5	套	1.00					
29	HDPE塑料管排水管DN100	m	24.50					
30	硬聚氯乙烯塑料管箍DN100	个	1.43					
31	钢丝网骨架塑料复合管DN150	m	500.40					
32	钢丝网骨架塑料复合管管件DN150	个	38.95					
33	钢丝网骨架塑料复合管DN200	m	103.14					
34	钢丝网骨架塑料复合管管件DN200	个	7.47					
35	地上式消火栓SS100-1.0	套	4.00					
36	消防水泵接合器SQX100-B	套	6.00					
37	碳钢管DN80	m	2.45					
38	碳钢管DN400	m	1.41					
39	供水泵JYWQ65-25-30-1200-5.5	座	1.00					
40	排泥泵JYWQ50-15-15-1200-1.5	座	1.00					
41	硅砂砖	千匹	18.57					
42	防水土工膜200g/1mm/200g	m²	218.82					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【给排水安装工程 标段： / 第 3 页 共 3 页】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
43	成品铸件HT15~32	kg	6.86					
44	加砌砌块	千匹	11.38					
45	橡胶遇水膨胀止水条	m	10.92					
46	透气防渗砂	m³	0.17					
47	土工布	m²	2.68					
48	生石灰	kg	75502.93					
49	普通土	m³	297.90					
50	不锈钢闸阀DN100	个	3.00					
51	不锈钢法兰DN100	片	6.00					
52	弹性座封闸阀DN100	个	3.00					
53	连砂石	m³	305.40					
54	截污挂篮DN300	套	2.00					
55	浊度计（光学式）	套	1.00					
56	电动弃流装置DN300	台	1.00					
57	斜垫铁综合	kg	24.48					
58	反冲洗装置	套	1.00					
59	隔膜式稳压罐5L	台	1.00					
60	电动蝶阀DN40	个	5.00					
61	压力传感器CXY530E-DD7N	套	1.00					
62	液位传感器CXY530E-DB8N	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平
【给排水安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
		发电机房								
1	030404004957	配电柜1AE1	1. 名称、型号：配电柜1AE1 2. 规格：800X800X2200 3. 柜内电气元件要求：详设计图纸（不含电气火灾监控探测器） 4. 含柜内共用接线母排制作安装及调试 5. 含箱体安装、开孔 6. 其他满足设计及规范要求	台	1.000					
2	030404004958	配电柜1AE2	1. 名称、型号：配电柜1AE2 2. 规格：800X800X2200 3. 柜内电气元件要求：详设计图纸（不含电气火灾监控探测器） 4. 含柜内共用接线母排制作安装及调试	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

第 2 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含箱体安装、开孔 6. 其他满足设计及规范要求							
3	030404004959	配电柜1AE3	1. 名称、型号：配电柜1AE3 2. 规格：800X800X2200 3. 柜内电气元件要求：详设计图纸（不含电气火灾监控探测器） 4. 含柜内共用接线母排制作安装及调试 5. 含箱体安装、开孔 6. 其他满足设计及规范要求	台	1.000					
4	030404004960	配电柜1AE4	1. 名称、型号：配电柜1AE4 2. 规格：800X800X2200 3. 柜内电气元件要求：详设计图纸（不含电气火灾监控探测器） 4. 含柜内共用接线母排制作安装及调试 5. 含箱体安装、开孔	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他满足设计及规范要求							
5	030403007961	终/始端箱NH-4A-2000A/4	1. 名称：始端箱 2. 型号及规格：2500A 3. 容量(A)：2500A 4. 线制：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑	台	2.000					
6	030411003962	强电桥架 300x100	1. 名称：强电桥架 2. 型号、规格：300x100 3. 材质：钢制槽式 4. 安装部位：综合考虑 5. 厚度：综合考虑 6. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理； 8. 其他：满足设计及规范要求	m	3.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030411003963	强电桥架 300x100	1. 名称：强电桥架 2. 型号、规格：300x100 3. 材质：钢制槽式 4. 安装部位：综合考虑 5. 厚度：综合考虑 6. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理； 8. 其他：满足设计及规范要求	m	2.020					
8	030413001964	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支架制作安装 2. 材质：综合考虑 3. 规格：根据桥架(线槽)的规格和现场的安装环境综合考虑确定 4. 安装部位及方式：满足设计	kg	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

第 5 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及相关规范要求 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
9	030409005965	桥架敷设-25x4热镀锌扁钢	1. 名称: 桥架敷设-25x4热镀锌扁钢 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -25X4 4. 其它: 满足设计及相关规范要求	m	5.970					
10	030403006966	密集型母线槽 NH-4A-2000A/4	1. 名称: 密集型母线槽 2. 型号及规格: NH-4A-2000A/4 3. 容量(A): 2000A 4. 线制: 详设计 5. 安装部位: 综合考虑 6. 含母线支架安装、防火堵洞、接地等工作 7. 其他: 满足规范及设计要求	m	8.300					
11	030409003967	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 做法: 利用建筑物钢筋混凝土	m	31.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土柱子或剪力墙内两根Φ16以上通长主筋可靠连接作为引下线，引下线上端与金属构造焊接，下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋通过绑扎或焊接形成电气贯通 3. 规格：详施工图 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑 6. 避雷引下线每1米指：钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16以上通长主筋，非单根长度 7. 其他：满足规范及验收要求							
12	030113008968	柴油发电机组 900/1000KW	1. 名称:柴油发电机组 2. 发电机型号:900/1000KW 3. 成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 4. 质量：详生产厂家说明书	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含自启动柴油发电机组、发电机自带控制柜/设备、蓄电池、配套启动柜及机组启动柜至母排软连接, 油机启动柜自带出线保护开关, 带减震系统 、供油管路、油箱油泵、空气滤清器、机房烟尘处理器、尾气净化系统、散热器、控制线、排烟管、消声器等。 6. 发电机启动控制屏、输出配电屏等由厂家配套提供。 7. 发电机起动柜，蓄电池等发电机自带，进排风管、消声器、基础等均由发电机供货厂商负责。 8. 除主电源出线外，所有其他控制线路由发电机供货厂商负责。 9. 柴油发电机室的布置仅为示意。进风、排风、排烟（机房							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内）、消音等设计及调试均由专业设计及调试均由专业成套厂负责完成，消防单位负责机房外墙至屋面的排烟管道。 10. 包括预埋件、接地,发电机检查接线及调试、油箱及柴油,输油管道,蓄电池箱及相关构件安装。 11. 除尘、降噪、废气处理等均通过环保验收及相关政府部门验收，出具环保检测报告，相关费用包干。 12. 满足设计、施工验收规范及建设方技术标准要求，包括发电机本身及技术要求配套的全部内容。 13. 包括政府安全技术监督部门对发电机设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用、保险、培训、附带服务、两年质量保							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			证期内的服务、利润以及完成本发电机安装的其他项目的全部费用等综合考虑进入本项目综合单价中。							
13	030409005969	-25x4热镀锌扁钢	1. 名称:热镀锌扁钢 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-25X4 4. 其它: 满足设计及相关规范要求	m	0.560					
14	030409005970	-40x4热镀锌扁钢	1. 名称:热镀锌扁钢 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40X4 4. 其它: 满足设计及相关规范要求	m	76.460					
15	030409005971	-50x5热镀锌扁钢	1. 名称:热镀锌扁钢 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50X5 4. 其它: 满足设计及相关规范	m	0.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

第 10 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
16	030409008972	总等电位端子箱	1. 名称：总等电位端子箱 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
17	030409001973	等电位末端金属体与绝缘导线连接	1. 等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	2.000					
18	030414011974	接地装置调试	1. 名称：调试 2. 类别：接地装置 3. 调试数据满足设计及规范要求 4. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段： /

第 11 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试或实施报告)							
19	030409001975	临时接线柱	1. 名称：临时接线柱 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑	根	8.000					
20	030409008976	预埋钢板 120x120x10	1. 名称：预埋钢板 2. 型号、规格：120x120x10 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑	块	10.000					
21	030414008977	母线系统调试 ≤1kV	1. 类型：母线系统调试 ≤1kV 2. 调试合格 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后	段	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

第 12 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）							
		分部小计								
		强电通道及电缆								
22	030402018978	1TM1-800kVA箱变	1. 名称：1TM1-800kVA箱变 2. 型号：800KVA 3. 容量（kVA）：1250KVA 4. 电压（kV）： 10KV 5. 调试：箱变调试除外，其余调试已充分考虑进设备中，不再单独调试。 6. 其它：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求	台	1.000					
23	030402018979	1TM2-1000kVA箱变	1. 名称：1TM2-1000kVA箱变 2. 型号：1000KVA 3. 容量（kVA）：1250KVA 4. 电压（kV）： 10KV	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 调试：箱变调试除外，其余调试已充分考虑进设备中，不再单独调试。 6. 其它：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求							
24	030414001980	组合型成套箱式变电站系统调试	1. 名称：组合型成套箱式变电站系统调试 2. 型号：变压器容量（kV·A）≤1000 3. 容量(kVA)：≤1000 4. 其它：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求	系统	2.000					
25	030414002981	10kV及以下开闭所成套装置系统调试 断路器操作 开关间隔单元（个）>7	1. 名称：10kV及以下开闭所成套装置系统调试 断路器操作 开关间隔单元（个）>7 2. 其他：满足施工及验收规范要求 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段： /

第 14 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）							
26	030414002982	≤10kV及以下开关站整套启动调试	1. 名称：≤10kV及以下开关站整套启动调试 2. 其他：满足施工及验收规范要求 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	座	1.000					
27	030414002983	输配电装置系统调试 ≤	1. 名称：输配电装置系统调试	系统	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10kV	≤10kV 2. 电压等级：≤10kV，类型综合考虑 3. 其他：满足施工及验收规范要求 4. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）							
28	030414002984	输配电装置系统调试 ≤1kV	1. 名称：输配电装置系统调试 ≤1kV 2. 电压等级：≤1kV 3. 其他：满足施工及验收规范要求 4. 本项费用的计取，须应符合	系统	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）							
29	030404017985	落地式配电箱APcdz1	1. 名称：落地式配电箱APcdz1 2. 型号、规格：非标箱体，厂家按设计成套配置 3. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 含箱内所有模块、元器件、电源（不含八路开关量模块、电压信号传感器、电气火灾监控探测器、余压控制器）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段： /

第 17 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：含箱体安装、开孔、焊接接线端子、接地、补漆等							
30	030408001986	电力电缆 NB1H-YJV-0.6/1KV-4x10	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：NB1H-YJV-0.6/1KV-4x10 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	1422.690					
31	030408001987	电力电缆 NB2H-YJY-8.7/15KV-3x70	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：NB2H-YJY-8.7/15KV-3x70 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	10.250					
32	030408001988	电力电缆 NB2H-YJY-8.7	1. 名称：电力电缆	m	10.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/15KV-3x95	2. 型号及规格：NB2H-YJY-8.7/15KV-3x95 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求							
33	030408001989	电力电缆 NB2H-YJY-8.7/15KV-3x150	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：NB2H-YJY-8.7/15KV-3x150 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	93.750					
34	030408001990	电力电缆 NB1H-YJV-0.6/1KV-4x185	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：NB1H-YJV-0.6/1KV-4x185 3. 材质：铜芯	m	281.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

第 19 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求							
35	030408001991	电力电缆 YJV (B1) - 0.6/1KV-4x185	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：YJV (B1) -0.6/1KV-4x185 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	781.780					
36	030408001992	电力电缆 YJV (B1) - 0.6/1KV-4x95	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：YJV (B1) -0.6/1KV-4x95 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV	m	648.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

第 20 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计及规范要求							
37	030408001993	电力电缆 YJV（B1）-0.6/1KV-4x70	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：YJV（B1）-0.6/1KV-4x70 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	18.230					
38	030408001994	电力电缆 YJV（B1）-0.6/1KV-4x50	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：YJV（B1）-0.6/1KV-4x50 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	152.990					
39	030408001995	电力电缆 YJV（B1）-0.6/1KV-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：YJV（B1）-0.6	m	213.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段： /

第 21 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/1KV-5x16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井 敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求							
40	030408001996	电力电缆 YJV（B1）-0.6/1KV-4x25	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：YJV（B1）-0.6/1KV-4x25 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井 敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	60.310					
41	030408001997	电力电缆 YJV（B1）-0.6/1KV-4x35	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：YJV（B1）-0.6/1KV-4x35 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖	m	501.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

第 22 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求							
42	030408001998	电力电缆 YJV (B1) - 3x6	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：YJV (B1) -3x6 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井 敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	108.900					
43	030408001999	电力电缆 YJV (B1) - 0.6/1KV-4x10	1. 名称：电力电缆 2. 型号及规格：YJV (B1) -0.6/1KV-4x10 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井 敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	540.910					
44	0304080061000	电力电缆终端头 1kV以	1. 名称:电力电缆终端头	个	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

第 23 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面（mm ² ）≤10 （四芯）	2. 规格：1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面（mm ² ）≤10 （四芯） 3. 电缆头类型：干包、热缩等综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
45	0304080061001	电力电缆终端头 10mm ² <截面≤16mm ²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：10mm ² <截面≤16mm ² 3. 电缆头类型：热（冷）缩式铜芯电力电缆终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
46	0304080061002	电力电缆终端头 16mm ² <截面≤35mm ²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：16mm ² <截面≤35mm ² 3. 电缆头类型：热（冷）缩式铜芯电力电缆终端头	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段： /

第 24 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位:综合考虑 5. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求							
47	0304080061003	电力电缆终端头 35mm²<截面50mm²	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格: 35mm²<截面50mm² 3. 电缆头类型: 热（冷）缩式铜芯电力电缆终端头 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
48	0304080061004	电力电缆终端头 50mm²<截面70mm²	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格: 50mm²<截面70mm² 3. 电缆头类型: 热（冷）缩式铜芯电力电缆终端头 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	个	4.000					
49	0304080061005	电力电缆终端头 70mm²<截面120mm²	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格: 70mm²<截面120mm²	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

第 25 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 电缆头类型：热（冷）缩式铜芯电力电缆终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
50	0304080061006	电力电缆终端头 120mm²<截面240mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：120mm²<截面240mm² 3. 电缆头类型：热（冷）缩式铜芯电力电缆终端头 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	20.000					
51	0304040171007	交流充电桩 7KW	1. 名称：交流充电桩 7KW 2. 型号、规格：交流充电桩 7KW 3. 其它：满足设计及规范要求	台	6.000					
52	0304040171008	交流充电桩 30WK	1. 名称：交流充电桩 30WK 2. 型号、规格：交流充电桩	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7KW 3. 其它：满足设计及规范要求							
53	0304110011009	电气配管 SC25	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式及部位:埋地 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防水涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求	m	2.530					
54	0304110011010	电气配管 SC32	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式及部位:埋地 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防水涂料、防腐等	m	94.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

第 27 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 满足规范及设计要求							
55	0304110011011	电气配管 SC40	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式及部位:埋地 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求	m	1870.100					
56	0304080031012	电气配管 SC50	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式及部位:埋地 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求	m	210.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	0304110011013	电气配管 SC65	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式及部位:埋地 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求	m	607.930					
58	0304080031014	电气配管 SC80	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式及部位:埋地 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求	m	3.640					
59	0304080031015	电气配管 SC100	1. 名称:配管	m	682.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

第 29 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式及部位:埋地 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求							
60	0304080031016	电气配管 SC150	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式及部位:埋地 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求	m	1544.760					
61	0405040011017	强电检查井 1500mmx1200mm, 深度	1. 名称: 1500mmx1200mm, 深度1200mm。	座	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1200mm	2. 规格尺寸：1500mmx1200mm, 深度1200mm。 3. 作法参考：07SD101-8图集 4. 包含垫层、井体、井盖（含定制LOGO）、土方等全部工作内容 5. 模板安拆 6. 土方挖填弃 7. 其它：其他：满足验收规范及现行技术标准要求；							
62	0405040011018	强电检查井 1200mmx1000mm, 深度1200mm	1. 名称：1200mmx1000mm, 深度1200mm。 2. 规格尺寸：1200mmx1000mm, 深度1200mm。 3. 作法参考：07SD101-8图集 4. 包含垫层、井体、井盖（含定制LOGO）、土方等全部工作内容 5. 模板安拆	座	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 土方挖填弃 7. 其它：其他：满足验收规范及现行技术标准要求；							
63	0401010021019	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：按施工图纸结合地勘资料综合考虑 3. 开挖方式：人机综合考虑 4. 包括捡底、修整边坡、为满足设计要求采用专业造型机进行山地丘陵自然坡度修正及弧度处理及其他相关措施费用等含在综合单价内 5. 场内运距及周转堆场：场内就近堆放于槽坑边 6. 场外运距：余方场外弃置运输单列清单项目另计 7. 其他：满足设计图纸及施工验收规范要求	m³	650.940					
64	0401030011020	回填沟槽土方	1. 密实度要求：满足设计及规	m³	372.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			范要求 2. 填方材料品种：合格土方 3. 回填方式：人机综合 4. 运输及填料来源：场内运输投标综合考虑在综合单价中，填料来源为本项目开挖的合格土方 5. 清单工程量按夯实后的体积计算，采用天然密实度土石方、松方运输及回填增加费用含在综合单价中，不单独计量 6. 其他：满足规范及现行施工验收要求								
65	0401030021021	土方余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土方以及不合格土、建渣、淤泥、流砂等 2. 场外运距：按1km计算	m³	278.200						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
66	031302007520	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
67	031301001521	吊装加固		项						
68	031301002522	金属抱杆安装拆除、移位		项						
69	031301003523	平台铺设、拆除		项						
70	031301004524	顶升、提升装置		项						
71	031301005525	大型设备专用机具		项						
72	031301006526	焊接工艺评定		项						
73	031301007527	胎（模）具制作、安装、拆除		项						
74	031301008528	防护棚制作安装拆除		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段： /

第 34 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
75	031301009529	特殊地区施工增加		项						
76	031301010530	安装与生产同时进行施工增加		项						
77	031301011531	在有害身体健康环境中施工增加		项						
78	031301012532	工程系统检测、检验		项						
79	031301013533	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项						
80	031301014534	焦炉烘炉、热态工程		项						
81	031301015535	管道安拆后的充气保护		项						
82	031301016536	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项						
83	031301017537	脚手架搭拆		项						
84	031301018538	其他措施		项						
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【 标段： /

强电安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001513	安全文明施工费			189739.51			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6776.41			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		40042.43			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		91173.53			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		51747.14			
2	031302002514	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003515	非夜间施工增加						
4	031302004516	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005517	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006518	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【 标段： /

强电安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008519	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段： /

第 1 页 共 1 页

总平 【强电安装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	155387.02	
合计			155387.02	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总
平 【强电安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/ 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	终/始端箱NH-4A-2000A/4	台	2.00					
2	强电桥架300x100	m	6.03					
3	槽钢	kg	3.75					
4	角钢	kg	1.50					
5	-25x4热镀锌扁钢	m	6.86					
6	密集型母线槽NH-4A-2000A/4	m	8.30					
7	柴油发电机组900/1000KW	套	1.00					
8	-40x4热镀锌扁钢	m	80.28					
9	-50x5热镀锌扁钢	m	0.64					
10	总等电位端子箱	个	1.01					
11	临时接线柱	根	8.40					
12	预埋钢板120x120x10	个	10.05					
13	电力电缆NB1H-YJV-0.6/1KV-4x185	m	284.37					
14	电力电缆NB2H-YJY-8.7/15KV-3x95	m	10.35					
15	电力电缆NB2H-YJY-8.7/15KV-3x70	m	10.35					
16	电力电缆NB2H-YJY-8.7/15KV-3x150	m	94.69					
17	电力电缆YJV（B1）-0.6/1KV-4x70	m	18.41					
18	1TM1-800kVA箱变	台	1.00					
19	1TM2-1000kVA箱变	台	1.00					
20	落地式配电箱APcdz1	台	1.00					
21	柴油(机械)	L	508.21					
22	水	m³	45.19					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/ 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
23	汽油(机械)	L	18.43					
24	电力电缆终端头10mm²<截面≤16mm²	套	2.04					
25	电力电缆终端头16mm²<截面≤35mm²	套	8.16					
26	电力电缆终端头35mm²<截面50mm²（五芯）	套	2.04					
27	电力电缆终端头70mm²<截面120mm²	套	8.16					
28	电力电缆终端头120mm²<截面240mm²	套	20.40					
29	交流充电桩7KW	台	6.00					
30	交流充电桩30WK	台	2.00					
31	配电柜1AE1	套	1.00					
32	配电柜1AE2	套	1.00					
33	配电柜1AE3	套	1.00					
34	配电柜1AE4	套	1.00					
35	电力电缆YJV（B1）-0.6/1KV-4x185	m	789.60					
36	电力电缆YJV（B1）-3x6	m	109.99					
37	电力电缆终端头50mm²<截面70mm²	套	4.08					
38	电气配管SC25	m	2.61					
39	电气配管SC32	m	97.07					
40	电气配管SC40	m	1926.20					
41	电气配管SC50	m	217.31					
42	电气配管SC65	m	626.17					
43	电气配管SC80	m	3.75					
44	电气配管SC100	m	703.19					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【强电安装工程】 标段：/

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【弱电安装工程】 标段：/

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
		强电通道及电缆								
1	0304110011022	电气配管 SC32	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式及部位:埋地 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求	m	810.360					
2	0304080031023	电气配管 SC50	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式及部位:埋地 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求	m	37.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【弱电安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求							
3	0304080031024	电气配管 SC80	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式及部位:埋地 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求	m	939.720					
4	0304080031025	电气配管 SC100	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式及部位:埋地 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等	m	380.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【弱电安装工程】

标段：/

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 满足规范及设计要求							
5	0304080031026	电气配管 SC125	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC125 4. 配置形式及部位:埋地 5. 含明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线）；按设计要求刷漆、刷防火涂料、防腐等 6. 满足规范及设计要求	m	210.300					
6	0405040011027	弱电手孔井 1200*900*1100	1. 名称：弱电手孔井 2. 规格尺寸：1200*900*1100 3. 作法参考：19DX101-1 4. 包含垫层、井体、井盖（含定制LOGO）、土方等全部工作内容 5. 模板安拆 6. 土方挖填弃 7. 其它：其他：满足验收规范	座	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【弱电安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行技术标准要求；							
7	0401010021028	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：按施工图纸结合地勘资料综合考虑 3. 开挖方式：人机综合考虑 4. 包括捡底、修整边坡、为满足设计要求采用专业造型机进行山地丘陵自然坡度修正及弧度处理及其他相关措施费用等含在综合单价内 5. 场内运距及周转堆场：场内就近堆放于槽坑边 6. 场外运距：余方场外弃置运输单列清单项目另计 7. 其他：满足设计图纸及施工验收规范要求	m³	283.630					
8	0401030011029	回填沟槽土方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：合格土方	m³	278.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【弱电安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 回填方式：人机综合 4. 运输及填料来源：场内运输投标综合考虑在综合单价中，填料来源为本项目开挖的合格土方 5. 清单工程量按夯实后的体积计算，采用天然密实度土石方、松方运输及回填增加费用含在综合单价中，不单独计量 6. 其他：满足规范及现行施工验收要求							
9	0401030021030	土方余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土方以及不合格土、建渣、淤泥、流砂等 2. 场外运距：按1km计算	m³	5.570					
10	0304110041031	配线 BV（B1）-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架内等综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-	m	1174.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【弱电安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 本项目双色线价差考虑在综合单价内，线缆燃烧性能综合考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求							
11	0304110041032	铜芯多股绝缘电线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	1. 配线形式：铜铜芯多股绝缘电线 2. 导线型号、规格：WDZB1N-RYJS-2x1.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设部位或线制：管内、线槽、桥架综合考虑，含双色线，调试、接线 5. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、验收等要求	m	1124.160					
12	0305020071033	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 其它：满足设计及规范要求	m	431.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【弱电安装工程】 标段：/

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	0305020071034	12芯单模光纤	1. 名称：12芯单模光纤 2. 其它：满足设计及规范要求	m	596.510					
14	0304080021035	控制电缆 WZB1DN-KYJY-2*1.5	1. 名称：控制电缆 2. 型号及规格：WZB1DN-KYJY-2*1.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	1226.280					
15	0304080021036	控制电缆 WZB1DN-KYJY-2*2.5	1. 名称：控制电缆 2. 型号及规格：WZB1DN-KYJY-2*2.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	1226.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【弱电安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	0304080021037	控制电缆 WZB1DN-KYJY-4x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 型号及规格：WZB1DN-KYJY-4x1.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	106.340					
17	0305070081038	高速球型摄像机 红外一体，200万像素，1080P	1. 名称：高速球型摄像机 红外一体，200万像素，1080P 2. 类别：详设计 3. 安装方式：满足设计及规范要求 4. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
18	0305070081039	枪式摄像机 红外一体，200万像素，1080P	1. 名称：枪式摄像机 红外一体，200万像素，1080P 2. 类别：详设计 3. 安装方式：满足设计及规范要求	台	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【弱电安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计及规范要求							
19	0304120071040	摄像机监控杆	1. 名称：摄像机监控杆 L=4m 2. 含土方开挖恢复，余方弃置，接地极制作安装测试，基础和底座制作安装 3. 其它：其他：满足验收规范及现行技术标准要求；	套	16.000					
20	0305070071041	光电转换箱	1. 名称：光电转换箱 2. 含箱体安装、断路器、基础、支架、端子排、电源、空气开关等安装全部工作内容 2. 其它：其他：满足验收规范及现行技术标准要求；	台	16.000					
		分部小计								
		停车场管理系统								
21	0305070071042	停车场管理系统	1. 停车场管理系统 2. 其它：含控制设备，岗亭，地感线圈、配管配线、道闸、	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【弱电安装工程】 标段：/

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			UPS等整套设备 3. 其它：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
22	031302007546	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
23	031301001547	吊装加固		项						
24	031301002548	金属抱杆安装拆除、移位		项						
25	031301003549	平台铺设、拆除		项						
26	031301004550	顶升、提升装置		项						
27	031301005551	大型设备专用机具		项						
28	031301006552	焊接工艺评定		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【弱电安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	031301007553	胎（模）具制作、安装、拆除		项						
30	031301008554	防护棚制作安装拆除		项						
31	031301009555	特殊地区施工增加		项						
32	031301010556	安装与生产同时进行施工增加		项						
33	031301011557	在有害身体健康环境中施工增加		项						
34	031301012558	工程系统检测、检验		项						
35	031301013559	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项						
36	031301014560	焦炉烘炉、热态工程		项						
37	031301015561	管道安拆后的充气保护		项						
38	031301016562	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【弱电安装工程】 标段：/

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
39	031301017563	脚手架搭拆		项						
40	031301018564	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【 标段： /

弱电安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001539	安全文明施工费			23667.52			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		845.27			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4994.77			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11372.70			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6454.78			
2	031302002540	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003541	非夜间施工增加						
4	031302004542	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005543	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006544	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【 标段： /

弱电安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008545	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【 标段： /
弱电安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	19154.78		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		19154.78		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段： /

第 1 页 共 1 页

总平 【弱电安装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	19154.78	
合计			19154.78	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）总
平【弱电安装工程】标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【弱电安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【弱电安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【弱电安装工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【弱电安装工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【弱电安装工程】 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	216.95					
2	水	m³	31.29					
3	汽油(机械)	L	11.65					
4	电气配管SC125	m	216.61					
5	配线WDZ-BYJ-2.5mm²	m	1362.72					
6	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYJS-2x1.5	m	1214.09					
7	4芯单模光缆	m	440.00					
8	12芯单模光纤	m	608.44					
9	控制电缆WZB1DN-KYJY-2*1.5	m	1244.67					
10	控制电缆WZB1DN-KYJY-2*2.5	m	1244.68					
11	控制电缆WZB1DN-KYJY-4x1.5	m	107.94					
12	高速球型摄像机红外一体，200万像素，1080P	台	1.00					
13	枪式摄像机红外一体，200万像素，1080P	台	16.00					
14	电气配管SC32	m	834.67					
15	电气配管SC50	m	38.90					
16	电气配管SC80	m	967.91					
17	电气配管SC100	m	391.83					
18	停车场管理系统	套	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【专业工程暂估价】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
1	031302007572	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
2	031301001573	吊装加固		项						
3	031301002574	金属抱杆安装拆除、移位		项						
4	031301003575	平台铺设、拆除		项						
5	031301004576	顶升、提升装置		项						
6	031301005577	大型设备专用机具		项						
7	031301006578	焊接工艺评定		项						
8	031301007579	胎（模）具制作、安装、拆除		项						
9	031301008580	防护棚制作安装拆除		项						
10	031301009581	特殊地区施工增加		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【专业工程暂估价】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	031301010582	安装与生产同时进行施工增加		项						
12	031301011583	在有害身体健康环境中施工增加		项						
13	031301012584	工程系统检测、检验		项						
14	031301013585	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项						
15	031301014586	焦炉烘炉、热态工程		项						
16	031301015587	管道安拆后的充气保护		项						
17	031301016588	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项						
18	031301017589	脚手架搭拆		项						
19	031301018590	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【

标段：/

第 1 页 共 2 页

专业工程暂估价】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001565	安全文明施工费			196504.00			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7018.00			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		41470.00			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		94424.00			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		53592.00			
2	031302002566	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003567	非夜间施工增加						
4	031302004568	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005569	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006570	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【 标段： /

专业工程暂估价】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008571	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【 标段： /
专业工程暂估价】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	3190000.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	3190000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		3190000.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段：/

第 1 页 共 1 页

总平 【专业工程暂估价】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总
平 【专业工程暂估价】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【专业工程暂估价】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	光伏系统		3000000.00			
2	抗震支架		180000.00			
3	空调控制线及配管		10000.00			
合计			3190000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【专业工程暂估价】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【专业工程暂估价】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【专业工程暂估价】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 【专业工程暂估价 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 总平 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 成品装配式冷库 【成品装配式冷库】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		安装工程								
1	0301130041043	成品装配式冷库	1. 名称：成品装配式冷库 2. 型号规格：包含聚氨酯双面彩钢冷库板、聚氨酯双面彩钢冷库平移门、地面保温、压缩机组、冷凝器、吊顶式冷风机、温度控制器、超声波加湿器、臭氧杀菌机等，具体详设计 3. 其他：满足设计及相关规范要求	台	35.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
2	031302007598	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 成品装配式冷库 【成品装配式冷库】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 成品装配式冷库 【成品装配式冷库】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001591	安全文明施工费			227104.46			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8110.87			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		47927.89			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		109128.12			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		61937.58			
2	031302002592	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003593	非夜间施工增加						
4	031302004594	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005595	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006596	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 成品装配式冷库 【成品装配式冷库】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008597	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 成品装配

标段: /

第 1 页 共 1 页

式冷库 【成品装配式冷库】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	186760.77		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		186760.77		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）

标段： /

第 1 页 共 1 页

成品装配式冷库 【成品装配式冷库】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	186760.77	
合计			186760.77	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村）成品装配式冷库【成品装配式冷库】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 成品装配式冷库 【成品装配式冷库】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 成品装配式冷库 【成品装配式冷库】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 成品装配式冷库 【成品装配式冷库】 标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 成品装配式冷库 【 标段： / 成品装配式冷库】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蒲江县现代绿色智慧示范农业建设项目—冷链仓储物流基地（大兴王店村） 成品
装配式冷库 【成品装配式冷库】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。