

招标工程量清单

招 标 人: _____



造价咨询人: _____



招标工程量清单

招 标 人：_____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____



(签字或盖章)

编 制 人：_____



编 制 时 间：_____

造价咨询人：_____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____



(签字或盖章)

复 核 人：_____



(签字或盖章)

复 核 时 间：_____

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

招标工程量清单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

编制说明

合同编号：
工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

1. 工程概况
本项目为：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目，建设地点成都市东部新区玉成街道，建设规模大棚31415.69m2及配套渠道、浇灌系统等
2. 工程招标和分包范围
施工图纸所示全部施工范围
3. 工程量清单编制依据
(1) 中华人民共和国国家标准《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2025）和相关计量规范；
(2) 四川省水利厅颁发的《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（简称《编规》）（川水函〔2025〕1391号）；
(3) 省水利厅川水函〔2025〕1391号，关于颁发《四川省水利工程补充概算定额（一）》的通知，缺项部分采用四川省土地整治工程2012预算定额及四川省房屋建筑工程2020预算定额；
(4) 水利部水总〔2024〕323号，关于颁发《水利水电设备安装工程预算定额》的通知；
(5) 水利部水总〔2024〕323号文，关于发布《水利工程施工机械台时费定额》的通知；
(6) 四川省水利厅关于印发《增值税税率调整后<四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定>相应调整办法》的通知（川水函〔2025〕1391号）；
(7) 成都市建设工程造价管理站发布的2026年第6期（2026年5月份）成都市《工程造价信息》的信息价；
4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求
无
5. 本工程暂列金17.97万元，施工安全生产专项费用8.77万元

工程项目总价表

合同编号：

第1页 共1页

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

序号	工程项目名称	金额（元）
一	分类分项项目	
1	标准化大棚建设	
2	施工房屋建筑工程	
3	其他临时工程	
二	措施项目	87682.33
1	施工安全生产专项	87682.33
2	工程保险 （工程一切险、第三者责任险）	
三	其他项目	179748.78
一	暂列金额	179748.78
二	专业工程暂估价	
三	总承包服务费	
	合计	

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1		标准化大棚建设						
1.1	一	土地平整		亩	50.6			
		表土剥离	1. 原有表土剥离，剥离土的运距综合考虑 2. 集中堆放 3. 土类综合考虑 4. 人工、机械种类综合考虑	m3	6690.28			
		表土回填	1. 剥离表土回填 2. 运距：综合考虑 3. 回填方式：人机综合	m3	6690.28			
		土方开挖	1. 土（石）类别：投标人自行踏勘现场后结合地勘报告及设计图及现场实际情况，各种类别的土方或石方等综合考虑报价，包含不限于各类建渣、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、淤泥、垃圾、杂树树根、树桩、灌木丛以及杂草等 2. 挖土（石）方深（厚）度：综合考虑 3. 开挖方式：人工开挖、机械开挖等由投标人自行考虑综合计入报价	m3	8652.206			
		土方回填	1. 密实度要求：满足规范及设计要求 2. 填方材料品种：满足规范及设计要求 3. 填方粒径要求：详见设计图，由投标人综合考虑 4. 填方来源、运距：可利用土方、外借土方综合考虑，场内外运距均由投标人自行考虑	m3	8689.871			
		新建土埂	1. 新建土埂 2. 利用田间土施工 3. 施工方式综合考虑 4. 人、机综合考虑	m3	98.55			
1.2	二	大棚		m2	31415.69			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		土方开挖	1. 土（石）类别：投标人自行踏勘现场后结合地勘报告及设计图及现场实际情况，各种类别的土方或石方等综合考虑报价，包含不限于各类建渣、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、淤泥、垃圾、杂树树根、树茆、灌木丛以及杂草等 2. 挖土（石）方深（厚）度：综合考虑 3. 开挖方式：人工开挖、机械开挖等由投标人自行考虑综合计入报价	m3	695.86			
		土方回填	1. 密实度要求：满足规范及设计要求 2. 填方材料品种：满足规范及设计要求 3. 填方粒径要求：详见设计图，由投标人综合考虑 4. 填方来源、运距：可利用土方、外借土方综合考虑，场内外运距均由投标人自行考虑	m3	396.19			
		预埋铁件	1. 部位：详设计（含钢结构预埋件） 2. 钢材种类：综合考虑 3. 规格、尺寸：综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	t	5.84			
		地脚螺栓	1. 成品地脚螺栓 2. 规格：综合考虑	t	1.666			
		C20混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 浇筑方式：泵送费用、泵送方式或其他浇筑方式及泵送电费由投标人自行考虑报价结算不作调整	m3	58.31			
		C25混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 浇筑方式：泵送费用、泵送方式或其他浇筑方式及泵送电费由投标人自行考虑报价结算不作调整	m3	153.18			
		C25混凝土圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 浇筑方式：泵送费用、泵送方式或其他浇筑方式及泵送电费由投标人自行考虑报价结算不作调整	m3	200.38			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		模板	1. 构件高度：综合考虑，具体详设计 2. 截面尺寸：综合考虑，具体详设计 3. 采用的模板类型：钢模、木模、砖胎模、清水模板等各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 4. 模板支撑系统及支撑高度：综合考虑	m2	2590.5			
		钢筋	1. 钢筋种类、规格：成品钢筋 2. 弧形钢筋的制作、安装在综合单价中考虑，结算时不调整 3. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 钢筋的连接方式由投标人综合考虑，必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等何种方式，其费用（含机械接头、套筒等费用）计入综合单价中，结算时不调整	t	20.91			
		大棚Q235钢柱	1. 柱类型：成品镀锌管 2. 单根质量：详图，综合考虑报价 3. 安装高度：详图，综合考虑报价 4. 钢材的品种、规格：镀锌管规格综合，满足设计要求	t	28.309			
		大棚Q235钢梁	1. 梁类型：成品镀锌管 2. 单根质量：详图，综合考虑报价 3. 安装高度：详图，综合考虑报价 4. 钢材的品种、规格：镀锌管规格综合，满足设计要求	t	71.02			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		热镀锌雨槽	1. 钢材品种、规格：2. 0mm 厚镀锌钢天沟 2. 天沟形式：详图，综合考虑报价 3. 安装高度：详图，综合考虑报价 4. 运输、安装，固定方式、连接件、节点、起坡、封板、伸缩缝、不锈钢网格、嵌缝、溢水口处理及各种安装用辅材等费用含在综合单价	t	47.25			
		外遮阳系统龙骨	1. 梁类型：成品镀锌管 2. 单根质量：详图，综合考虑报价 3. 安装高度：详图，综合考虑报价 4. 钢材的品种、规格：镀锌管规格综合，满足设计要求	t	64.92			
		薄膜保温系统龙骨	1. 梁类型：成品镀锌管 2. 单根质量：详图，综合考虑报价 3. 安装高度：详图，综合考虑报价 4. 钢材的品种、规格：镀锌管规格综合，满足设计要求	t	2.402			
		Φ 110PVC排水管	1. PVC排水管 2. 管径：DN110 3. 安装方式：综合考虑 4. 管道消毒、冲洗、水压试验：满足设计及规范要求 5. 管件制作安装，各种管件综合考虑 6. 包含：切管、打磨、组对、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等	m	920			
		LS(聚酯)托幕线（外遮阳网）	1. LS(聚酯)托幕线 2. 其他满足设计要求	m	32272			
		圆丝遮阳网遮光率65%	1. 圆丝遮阳网 2. 遮光率65% 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	31416			
		手动卷膜器	1. 手动卷膜器 2. 其他满足设计要求	台	250			
		12丝PO薄膜	1. 12丝PO薄膜 2. 聚乙烯材质 3. 其他满足设计要求	m2	58385.6			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		0.6mm卡槽（带卡簧）	1. 0.6mm卡槽 2. 综合单价包含卡簧 3. 其他：满足设计及规范要求	m	12566			
		压幕线	1. 成品压幕线 2. 满足设计及规范要求	m	32272			
		大棚门	1. 大棚钢柱门 2. 门柱规格：30*50*2.0mm 钢柱 3. 其他满足设计要求	m2	428			
1.3	三	管道工程		m	1886			
		沟槽土方开挖	1. 土（石）类别：投标人自行踏勘现场后结合地勘报告及设计图及现场实际情况，各种类别的土方或石方等综合考虑报价，包含不限于各类建渣、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、淤泥、垃圾、杂树树根、树蔸、灌木丛以及杂草等 2. 挖土（石）方深（厚）度：综合考虑 3. 开挖方式：人工开挖、机械开挖等由投标人自行考虑综合计入报价	m3	817.34			
		土方回填	1. 密实度要求：满足规范及设计要求 2. 填方材料品种：满足规范及设计要求 3. 填方粒径要求：详见设计图，由投标人综合考虑 4. 填方来源、运距：可利用土方、外借土方综合考虑，场内外运距均由投标人自行考虑	m3	817.34			
		DN110PE管	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水 3. 材质：PE管 4. 型号、规格：DN110 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道消毒、冲洗、水压试验：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑 8. 包含：切管、打磨、组对、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等	m	588.08			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		DN75PE管	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水 3. 材质：PE管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道消毒、冲洗、水压试验：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑 8. 包含：切管、打磨、组对、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等	m	229.56			
		DN50PE管	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水 3. 材质：PE管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道消毒、冲洗、水压试验：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑 8. 包含：切管、打磨、组对、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等	m	1167.7			
		DN20PE管	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水 3. 材质：PE管 4. 型号、规格：DN20 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道消毒、冲洗、水压试验：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑 8. 包含：切管、打磨、组对、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等	m	13426			
		DN110三通	1. DN110三通管件 2. 其他满足设计要求	个	1			
		DN110-DN75变径三通	1. DN110-DN75变径三通 2. 其他满足设计要求	个	1			
		DN75-DN50变径三通	1. DN75-DN50变径三通 2. 其他满足设计要求	个	4			
		DN50-DN20变径三通	1. DN50-DN20变径三通 2. 其他满足设计要求	个	264			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		框架式旋转喷头	1. 框架式旋转微喷头，G型/框式，360° 全圆旋转喷洒，工作压力150~350kPa，流量40~220L/h 2. 吊挂安装 3. 其他：满足规范及设计要求	个	3927			
		铸铁闸阀DN110	1. 铸铁闸阀，DN110 2. 法兰连接，含配对法兰、螺栓及垫片 3. 其他满足设计要求	套	4			
		铸铁闸阀DN75	1. 铸铁闸阀，DN75 2. 法兰连接，含配对法兰、螺栓及垫片 3. 其他满足设计要求	套	4			
		铸铁闸阀DN50	1. 铸铁闸阀，DN50 2. 法兰连接，含配对法兰、螺栓及垫片 3. 其他满足设计要求	套	6			
		排泥阀DN110	1. 排泥阀，DN110 2. 法兰连接，含配对法兰、螺栓及密封垫片 3. 其他满足设计要求	套	2			
		排泥阀DN75	1. 排泥阀，DN75 2. 法兰连接，含配对法兰、螺栓及密封垫片 3. 其他满足设计要求	套	3			
		排泥阀DN50	1. 排泥阀，DN50 2. 法兰连接，含配对法兰、螺栓及密封垫片 3. 其他满足设计要求	套	6			
		排气阀DN110	1. 复合式排气阀，DN110 2. 法兰连接，含配对法兰、螺栓及密封垫片 3. 其他满足设计要求	套	2			
		排气阀DN75	1. 复合式排气阀，DN75 2. 法兰连接，含配对法兰、螺栓及密封垫片 3. 其他满足设计要求	套	3			
		排气阀DN50	1. 复合式排气阀，DN50 2. 法兰连接，含配对法兰、螺栓及密封垫片 3. 其他满足设计要求	套	6			
		止回阀DN110	1. 止回阀，DN110 2. 法兰连接，含配对法兰、螺栓及密封垫片 3. 其他满足设计要求	套	1			
	(二十二)	阀门井		座	37			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		C20混凝土底板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 浇筑方式：泵送费用、泵送方式或其他浇筑方式及泵送电费由投标人自行考虑报价结算不作调整 4. 其他：满足规范及设计要求	m3	8.14			
		M7.5砖砌井壁	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖墙（规格、强度、容重：满足设计及规范要求，综合考虑报价） 2. 墙体类型、厚度：综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 4. 其他：满足规范及设计要求	m3	35.19			
		M10砂浆抹面2cm厚	1. M10砂浆抹面2cm厚 2. 其他满足设计要求	m2	118.4			
		5cm厚高分子合成树脂盖板	1. 5cm厚高分子合成树脂盖板 2. 其他满足设计要求	套	37			
	(二十三)	道路破除恢复						
		DN400砼管	1. 钢筋混凝土管 2. 管径：DN400 3. 安装方式：综合 4. 其他满足设计要求	m	14			
		10cm级配碎石垫层	1. 级配碎石垫层 2. 厚度：10cm 3. 粒径：综合	m2	10			
		15cm5%水稳碎石基层	1. 水泥稳定碎石基层，水泥含量5%，厚度15cm 2. 其他满足设计要求	m2	10			
		10cm厚改性沥青AC-16路面	1. 改性沥青混凝土AC-16 2. 厚度：10cm 3. 其他满足设计要求	m2	10			
1.4	四	新建渠道		m	2309			
	(一)	现浇混凝土渠道0.6*0.8m		m	850			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		沟槽土方开挖	1. 土（石）类别：投标人自行踏勘现场后结合地勘报告及设计图及现场实际情况，各种类别的土方或石方等综合考虑报价，包含不限于各类建渣、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、淤泥、垃圾、杂树树根、树茛、灌木丛以及杂草等 2. 挖土（石）方深（厚）度：综合考虑 3. 开挖方式：人工开挖、机械开挖等由投标人自行考虑综合计入报价	m3	1338.75			
		土方回填	1. 密实度要求：满足规范及设计要求 2. 填方材料品种：满足规范及设计要求 3. 填方粒径要求：详见设计图，由投标人综合考虑 4. 填方来源、运距：可利用土方、外借土方综合考虑，场内外运距均由投标人自行考虑	m3	573.75			
		现浇c25混凝土渠道	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 浇筑方式：泵送费用、泵送方式或其他浇筑方式及泵送电费由投标人自行考虑报价结算不作调整	m3	357			
		伸缩缝	1. 沥青衫木板嵌缝 2. 宽度2cm 3. 其他满足设计要求	m2	1.7			
		Φ 20pvc管	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：综合考虑 3. 材质：PVC管 4. 型号、规格：DN20 5. 管道消毒、冲洗、水压试验：满足设计及规范要求 6. 管件制作安装，各种管件综合考虑 7. 包含：切管、打磨、组对、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等	m	170			
		土工布	1. 土工布 2. 其他满足设计要求	m2	283.33			
		砂砾石反滤堆	1. 砂砾石反滤堆 2. 粒径：满足设计要求	m3	15.3			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		现浇c25混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 浇筑方式：泵送费用、泵送方式或其他浇筑方式及泵送电费由投标人自行考虑报价结算不作调整 4. 其他：满足规范及设计要求	m3	0.9			
		钢筋	1. 钢筋种类、规格：成品钢筋 2. 弧形钢筋的制作、安装在综合单价中考虑，结算时不调整 3. 投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 钢筋的连接方式由投标人综合考虑，必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等何种方式，其费用（含机械接头、套筒等费用）计入综合单价中，结算时不调整 5. 其他：满足规范及设计要求	t	0.18			
		模板	1. 构件高度：综合考虑，具体详设计 2. 截面尺寸：综合考虑，具体详设计 3. 采用的模板类型：钢模、木模、砖胎模、清水模板等各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 4. 模板支撑系统及支撑高度：综合考虑	m2	2890			
	(二)	新建土渠		m	783			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		沟槽土方开挖	1. 土（石）类别：投标人自行踏勘现场后结合地勘报告及设计图及现场实际情况，各种类别的土方或石方等综合考虑报价，包含不限于各类建渣、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、淤泥、垃圾、杂树树根、树茛、灌木丛以及杂草等 2. 挖土（石）方深（厚）度：综合考虑 3. 开挖方式：人工开挖、机械开挖等由投标人自行考虑综合计入报价	m3	501.12			
1.5	五	蓄水池						
	(一)	200m3蓄水池		座	1			
		土方开挖	1. 土（石）类别：投标人自行踏勘现场后结合地勘报告及设计图及现场实际情况，各种类别的土方或石方等综合考虑报价，包含不限于各类建渣、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、淤泥、垃圾、杂树树根、树茛、灌木丛以及杂草等 2. 挖土（石）方深（厚）度：综合考虑 3. 开挖方式：人工开挖、机械开挖等由投标人自行考虑综合计入报价	m3	450.95			
		土方回填	1. 密实度要求：满足规范及设计要求 2. 填方材料品种：满足规范及设计要求 3. 填方粒径要求：详见设计图，由投标人综合考虑 4. 填方来源、运距：可利用土方、外借土方综合考虑，场内外运距均由投标人自行考虑	m3	206.34			
		C15混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 浇筑方式：泵送费用、泵送方式或其他浇筑方式及泵送电费由投标人自行考虑报价结算不作调整 4. 其他：满足规范及设计要求	m3	9.12			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		C20混凝土池底	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 浇筑方式：泵送费用、泵送方式或其他浇筑方式及泵送电费由投标人自行考虑报价结算不作调整 4. 其他：满足规范及设计要求	m3	16			
		C25混凝土池壁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 浇筑方式：泵送费用、泵送方式或其他浇筑方式及泵送电费由投标人自行考虑报价结算不作调整 4. 其他：满足规范及设计要求	m3	19.87			
		1:2水泥防水砂浆2cm	1. 1:2水泥防水砂浆2cm 2. 其他满足设计要求	m2	180.28			
		C25混凝土盖板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 浇筑方式：泵送费用、泵送方式或其他浇筑方式及泵送电费由投标人自行考虑报价结算不作调整 4. 其他：满足规范及设计要求	m3	21.4			
		模板	1. 构件高度：综合考虑，具体详设计 2. 截面尺寸：综合考虑，具体详设计 3. 采用的模板类型：钢模、木模、砖胎模、清水模板等各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 4. 模板支撑系统及支撑高度：综合考虑 5. 其他：满足规范及设计要求	m2	198.66			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		钢筋	1. 钢筋种类、规格：成品钢筋 2. 弧形钢筋的制作、安装在综合单价中考虑，结算时不调整 3. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 钢筋的连接方式由投标人综合考虑，必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等何种方式，其费用（含机械接头、套筒等费用）计入综合单价中，结算时不调整 5. 其他：满足规范及设计要求	t	8.27			
		C25混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 浇筑方式：泵送费用、泵送方式或其他浇筑方式及泵送电费由投标人自行考虑报价结算不作调整 4. 其他：满足规范及设计要求	m ³	1.29			
		5cm厚高分子合成树脂盖板	1. 5cm厚高分子合成树脂盖板 2. 其他满足设计要求	套	1			
		DN200PE1001.0MPa管道	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水 3. 材质：PE管 4. 型号、规格：DN200 5. 连接方式：热熔连接 6. 其他：满足规范及设计要求	m	28			
	(二)	100m ³ 蓄水池		座	2			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		土方开挖	1. 土（石）类别：投标人自行踏勘现场后结合地勘报告及设计图及现场实际情况，各种类别的土方或石方等综合考虑报价，包含不限于各类建渣、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、淤泥、垃圾、杂树树根、树茆、灌木丛以及杂草等 2. 挖土（石）方深（厚）度：综合考虑 3. 开挖方式：人工开挖、机械开挖等由投标人自行考虑综合计入报价 4. 其他：满足规范及设计要求	m3	384.075			
		土方回填	1. 密实度要求：满足规范及设计要求 2. 填方材料品种：满足规范及设计要求 3. 填方粒径要求：详见设计图，由投标人综合考虑 4. 填方来源、运距：可利用土方、外借土方综合考虑，场内外运距均由投标人自行考虑 5. 其他：满足规范及设计要求	m3	143.31			
		C20混凝土池底	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 浇筑方式：泵送费用、泵送方式或其他浇筑方式及泵送电费由投标人自行考虑报价结算不作调整 4. 其他：满足规范及设计要求	m3	9.26			
		M7.5砖砌池壁	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖墙（规格、强度、容重：满足设计及规范要求，综合考虑报价） 2. 墙体类型、厚度：综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 4. 其他：满足规范及设计要求	m3	39.443			
		M10砂浆抹面2cm	1. M10砂浆抹面2cm 2. 其他满足设计要求	m2	158.18			
		C30预制应力砼板	1. C30预制应力砼板 2. 安装方式综合考虑 3. 综合单价包含制作模板	m3	1.33			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		c20砼预制花窗	1. c20砼预制花窗 2. 安装方式综合考虑 3. 综合单价包含制作模板	m3	2.08			
		不锈钢门	1. 不锈钢门 2. 综合单价包含制作安装门的全部内容 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	1			
1.6	六	警示牌						
		M7.5砂浆砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖墙（规格、强度、容重：满足设计及规范要求，综合考虑报价） 2. 墙体类型、厚度：综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 4. 其他：满足规范及设计要求	m3	0.12			
		M10砂浆抹面2cm	1. M10砂浆抹面2cm 2. 其他满足设计要求	m2	1.63			
		2cm厚木板	1. 成品木制警示牌（含文字图案的制作） 2. 规格：800*1000*20mm 3. 其他满足设计要求	m2	0.7			
1.7	七	涵管		m	10			
		DN400砼管	1. 钢筋混凝土管 2. 管径：DN400 3. 安装方式：综合 4. 其他满足设计要求	m	10			
		土方开挖	1. 土（石）类别：投标人自行踏勘现场后结合地勘报告及设计图及现场实际情况，各种类别的土方或石方等综合考虑报价，包含不限于各类建渣、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、淤泥、垃圾、杂树树根、树茆、灌木丛以及杂草等 2. 挖土（石）方深（厚）度：综合考虑 3. 开挖方式：人工开挖、机械开挖等由投标人自行考虑综合计入报价 4. 其他：满足规范及设计要求	m3	26.53			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		土方回填	1. 密实度要求：满足规范及设计要求 2. 填方材料品种：满足规范及设计要求 3. 填方粒径要求：详见设计图，由投标人综合考虑 4. 填方来源、运距：可利用土方、外借土方综合考虑，场内外运距均由投标人自行考虑 5. 其他：满足规范及设计要求	m3	22.059			
		C20混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 浇筑方式：泵送费用、泵送方式或其他浇筑方式及泵送电费由投标人自行考虑报价结算不作调整 4. 其他：满足规范及设计要求	m3	1.65			
1.8	八	设备						
		自动反冲洗叠片过滤器	1. 自动反冲洗叠片过滤器，处理流量30~56m³/h 2. 其他满足设计要求 3. 本体安装、附件安装及调试等完成此项所有内容均包含在此综合单价内	套	1			
		自动反冲洗砂石过滤器	1. 自动反冲洗砂石过滤器，处理流量20~30m³/h， 2. 其他满足设计要求 3. 本体安装、附件安装及调试等完成此项所有内容均包含在此综合单价内	套	1			
		注肥泵	1. 名称：注肥泵 2. 安装方式：综合考虑 3. 配套电机、槽钢基础、通气管、检修孔、防虫网、等均包含在此综合单价内 4. 成套设备、就位、安装，二次灌浆、接地，接线及调试 5. 其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	套	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		肥料桶	1. 名称：肥料桶 2. 型号：30L 3. 本体安装、附件安装及调试等完成此项所有内容均包含在此综合单价内 4. 其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	个	1			
		柔性接头	1. 柔性接头，KTX-10型， 2. 法兰连接，含配对法兰、螺栓及密封垫片 3. 其他满足设计要求	个	1			
		调压阀	1. 调压阀，DN100，调压范围0.1~1.0MPa， 2. 法兰连接，含配对法兰、螺栓及密封垫片 3. 其他满足设计要求	个	1			
		增压水泵	1. 增压水泵，ISG65-250(I)立式管道离心泵，流量25m³/h，扬程80m， 2. 法兰连接 3. 配套电机、槽钢基础、通气管、检修孔、防虫网、等均包含在此综合单价内 4. 成套设备、就位、安装，二次灌浆、接地，接线及调试 5. 其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	套	1			
		软启动柜	1. 软启动柜，适配电机功率22kW 2. 规格：22KW 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 接线端子材质、规格：综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：综合考虑 6. 安装方式：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	套	1			
		远传智能水表 DN110	1. 远传智能水表 2. 其他满足设计要求	套	1			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		法兰 DN110, 1MPa	1. 法兰, DN110, PN1.0MPa 2. 含配套螺栓, 螺母及密封垫片 3. 其他满足设计要求	片	10			
		真空罐 700*1200	1. 真空罐, $\phi 700\times 1200$ 2. 其他满足设计要求	套	1			
		焊接大小头 DN125*DN110	1. 焊接大小头, DN125 $\times$ DN110, 2. 其他满足设计要求	只	2			
		焊接锥管 DN125*DN110	1. 焊接锥管, DN125 $\times$ DN110 2. 其他满足设计要求	只	1			
		SF型钢制伸缩器 DN110, 1.0MPa	1. SF型钢制伸缩器, DN110, PN1.0MPa, 2. 法兰连接, 含配对法兰、螺栓及密封垫片 3. 其他满足设计要求	套	1			
		底 阀 H42X-10, DN110	1. 底阀, H42X-10型, DN110 2. 其他满足设计要求	套	1			
		法兰 DN110, 2.5MPa	1. 法兰, DN110, PN2.5MPa 2. 含配套高强螺栓 (8.8/10.9级)、螺母及金属缠绕垫片	片	2			
		耐振压力表	1. 耐振压力表, YN-100型 2. 其他满足设计要求	套	1			
		闸 阀	1. 闸阀, DN110, Z41H-16型明杆楔式闸阀 2. 法兰连接, 含配对法兰、螺栓及密封垫片 3. 其他满足设计要求	套	1			
		多功能增压水泵控制阀	1. 多功能增压水泵控制阀, JD745X-16型, DN110, 2. 法兰连接, 含配对法兰、螺栓及密封垫片 3. 其他满足设计要求	套	1			
		泵站配电箱 200A	1. 泵站配电箱, 额定电流 200A 2. 安装方式综合考虑 3. 基础形式、材质、规格: 综合考虑 4. 接线端子材质、规格: 综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格: 综合考虑 6. 安装方式: 综合考虑 7. 其他未尽事宜满足设计图纸 (含深化设计图)、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	台	1			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		低压线 JKLYJ-35	1. 低压架空绝缘导线，JKLYJ-35，铝芯交联聚乙烯绝缘，额定电压1kV，标称截面35mm²	m	600			
		混凝土电杆 Φ190x12000	1. 混凝土电杆，Φ190×12000，C40级预应力混凝土，离心成型，内配高强预应力钢筋，含底盘、卡盘、横担、绝缘子、抱箍、拉线等配套金具	根	2			
		铜芯电线 BV-450/750-10	1. 铜芯聚氯乙烯绝缘电线，BV-450/750-4×10，无氧铜导体，PVC绝缘，4芯×10mm²，额定电压450/750V 2. 敷设方式：综合考虑，双色线价差自行综合考虑 3. 其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及	m	60			
		黄绿双色接地线 BV-450/750V-6	1. 铜芯聚氯乙烯绝缘电线，BV-450/750-10，无氧铜导体，PVC绝缘，10mm²，额定电压450/750V 2. 敷设方式：综合考虑，双色线价差自行综合考虑 3. 其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	m	20			
		铜芯电线 YCW3*10+1*6	1. 铜芯橡套软电缆，YCW3*10+1*6，无氧铜多股绞合导体，乙丙橡胶绝缘，氯丁橡胶护套，耐油耐候耐磨，3×10mm²+1×6mm²，额定电压450/750V 2. 敷设方式：综合考虑，双色线价差自行综合考虑 3. 其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	m	1420			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		PVC穿线管 DN50	1. PVC穿线管， ϕ 50，阻燃PVC树脂 3. 敷设部位：砖、混凝土结构、吊顶内敷设等均综合考虑 4. 包含测位、划线、打眼、剔槽、沟槽修整、修补、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐、防火堵洞、配合土建预留洞口等 5. 含管道管件及锁扣、过线盒、转接盒、白面板等费用	m	645.52			
		镀锌钢管穿线管 DN50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN50 4. 敷设部位：砖、混凝土结构、吊顶内敷设等均综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔槽、沟槽修整、修补、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐、防火堵洞、配合土建预留洞口等 6. 含管道管件及锁扣、过线盒、转接盒、白面板等费用	m	486			
		外遮阳减速电机	1. 外遮阳减速电机 2. 0.75KW 3. 其他：满足设计及规范要求	套	5			
1.9	九	分拣房		m2	114.13			
		沟槽土方开挖	1. 土（石）类别：投标人自行踏勘现场后结合地勘报告及设计图及现场实际情况，各种类别的土方或石方等综合考虑报价，包含不限于各类建渣、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、淤泥、垃圾、杂树树根、树蔸、灌木丛以及杂草等 2. 挖土（石）方深（厚）度：综合考虑 3. 开挖方式：人工开挖、机械开挖等由投标人自行考虑综合计入报价 4. 其他：满足设计及规范要求	m3	114.13			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		土方回填	1. 密实度要求：满足规范及设计要求 2. 填方材料品种：满足规范及设计要求 3. 填方粒径要求：详见设计图，由投标人综合考虑 4. 填方来源、运距：可利用土方、外借土方综合考虑，场内外运距均由投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m3	99.93			
		余方弃置		m3				
		C15混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 浇筑方式：泵送费用、泵送方式或其他浇筑方式及泵送电费由投标人自行考虑报价结算不作调整 4. 其他：满足设计及规范要求	m3	3.06			
		C30混凝土独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 浇筑方式：泵送费用、泵送方式或其他浇筑方式及泵送电费由投标人自行考虑报价结算不作调整 4. 其他：满足设计及规范要求	m3	4.32			
		C25混凝土基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 浇筑方式：泵送费用、泵送方式或其他浇筑方式及泵送电费由投标人自行考虑报价结算不作调整 4. 其他：满足设计及规范要求	m3	3.11			
		C25混凝土矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 浇筑方式：泵送费用、泵送方式或其他浇筑方式及泵送电费由投标人自行考虑报价结算不作调整 4. 其他：满足设计及规范要求	m3	3.71			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		C30细石混凝土柱脚	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 浇筑方式：泵送费用、泵送方式或其他浇筑方式及泵送电费由投标人自行考虑报价结算不作调整 4. 其他：满足设计及规范要求	m3	0.24			
		C20混凝土柱脚保护	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 浇筑方式：泵送费用、泵送方式或其他浇筑方式及泵送电费由投标人自行考虑报价结算不作调整 4. 其他：满足设计及规范要求	m3	0.48			
		钢筋	1. 钢筋种类、规格：成品钢筋 2. 弧形钢筋的制作、安装在综合单价中考虑，结算时不调整 3. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 钢筋的连接方式由投标人综合考虑，必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等何种方式，其费用（含机械接头、套筒等费用）计入综合单价中，结算时不调整 5. 其他：满足设计及规范要求	t	1.01			
		预埋铁件	1. 部位：详设计（含钢结构预埋件） 2. 钢材种类：综合考虑 3. 规格、尺寸：综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	t	0.088			
		螺栓M16	1. 螺栓M16 2. 其他：满足设计及规范要求	套	36			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		钢柱Q355	1. 柱类型：成品钢柱 2. 单根质量：详图，综合考虑报价 3. 安装高度：详图，综合考虑报价 4. 钢材的品种、规格：Q355B，满足设计要求	t	1.746			
		墙架、门窗柱Q345	1. 柱类型：墙架、门窗柱Q345 2. 单根质量：详图，综合考虑报价 3. 安装高度：详图，综合考虑报价 4. 钢材的品种、规格：Q345，满足设计要求 5. 其他：满足设计及规范要求	t	0.47			
		钢梁Q355	1. 梁类型：钢梁Q355 2. 单根质量：详图，综合考虑报价 3. 安装高度：详图，综合考虑报价 4. 钢材的品种、规格：Q355B，满足设计要求 5. 其他：满足设计及规范要求	t	0.742			
		钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：钢支撑、钢拉条Q235B，规格详设计，综合考虑报价 2. 单根质量：详图，综合考虑报价 3. 安装高度：详图，综合考虑报价 4. 探伤要求：满足设计及相关规范要求 5. 其他：满足设计及规范要求	t	0.332			
		钢檩条	1. 钢材品种、规格：钢檩条规格详设计，综合考虑报价 2. 单根质量：详图，综合考虑报价 3. 安装高度：详图，综合考虑报价 4. 探伤要求：满足设计及相关规范要求 5. 其他：满足设计及规范要求	t	0.523			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		压型钢板复合保温卷材防水屋面	1. 4mm厚聚合物改性沥青防水卷材（防水层） 2. 粘结层 3. 保温层（50mm厚岩棉板） 4. 0. 3mm厚PE膜隔汽层 5. 0. 8mm厚卷材防水层专用压型钢板（防水层） 6. 其他：满足设计及规范要求	m2	113. 09			
		压型钢板外墙	1. 5mm厚双组份聚氨酯防水涂料 I 型分三遍涂刷 2. 外墙铝塑夹心板（3mm+100+3mm） 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	163. 93			
		实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖墙（规格、强度、容重：满足设计及规范要求，综合考虑报价） 2. 墙体类型、厚度：综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比：M7. 5 4. 其他：满足设计及规范要求	m3	10. 25			
		钢板天沟	1. 钢板天沟 2. 其他：满足设计及规范要求	t	0. 624			
		钢化玻璃门	1. 钢化玻璃门 2. 综合单价包含配件 3. 其他满足设计要求	m2	5. 6			
		防盗门	1. 成品钢制防盗门 2. 综合单价包含配件 3. 其他满足设计要求	m2	2. 42			
		灰色铝合金窗	1. 灰色铝合金推拉窗 2. 满足设计及规范要求	m2	16. 2			
		800*800地砖地面	1. 防滑地砖面层（800X800X10） 2. 20厚1：2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1mm厚干水泥并洒清水适量 3. 20厚1：3水泥砂浆找平 4. 水泥浆水灰比0. 4-0. 5结合层一道 5. 100mm厚C15混凝土垫层 6. 其他：满足规范及设计要求	m2	113. 44			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		外墙砖100*200	1. 外墙面砖面层100X200 2. 15厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3. 1.5mm厚双组份聚氨酯防水涂料 I 型分三遍涂刷 4. 15厚SF聚合物防水砂浆加玻纤网格布 5. 其他：满足规范及设计要求	m2	44.89			
		分拣区300*600面砖内墙	1. 面砖面层卫生间为300X600 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3. 1.5 厚 JS- II 涂膜防水层 4. 10 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 5. 其他：满足规范及设计要求	m2	41.44			
		墙身防潮层	1. 防水砂浆墙身防潮 2. 其他满足设计要求	m2	8.88			
		C15混凝土散水	1. C15混凝土散水 2. 厚度：10cm 3. 其他：满足规范及设计要求	m2	28.56			
		砖砌排水沟 250*260	1. 砖砌排水沟 2. 详见西南18J812-4/1b	m	50.8			
		模板	1. 构件高度：综合考虑，具体详设计 2. 截面尺寸：综合考虑，具体详设计 3. 采用的模板类型：钢模、木模、砖胎模、清水模板等各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 4. 模板支撑系统及支撑高度：综合考虑	m2	86.82			
		脚手架	1. 建筑结构形式：详设计图 2. 檐口高度：详设计图	m2	182			
1.10	十	分拣房电气						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		弱电配电箱	1. 名称：弱电配电箱 2. 型号：满足设计及规范要求 3. 参数：综合考虑，箱体尺寸综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、浪涌保护器及调试、总等电位箱、接地等 6. 其它未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	个	1			
		电话插座	1. 名称：电话插座 2. 安装方式：综合考虑 3. 底盒材质、规格：塑料 86型 4. 含模块、面板 5. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	个	1			
		信息插座	1. 名称：信息插座 2. 安装方式：综合考虑 3. 底盒材质、规格：塑料 86型 4. 含模块、面板 5. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	个	1			
		三联开关	1. 名称：三联开关 2. 材质：塑料 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：综合 5. 其它：满足设计图纸及验收规范要求	个	1			
		双联开关	1. 名称：双联开关 2. 材质：塑料 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：综合 5. 其它：满足设计图纸及验收规范要求	个	8			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		单联开关	1. 名称 单联开关 2. 材质 :塑料 3. 规格 :250V 10A 4. 安装方式: 综合 5. 其它: 满足设计图纸及验收规范要求	个	2			
		挂式空调插座	1. 名称: 单相五孔插座 2. 规格: 10A, 250V 安全型 3. 安装方式: 底边距地高度综合考虑 4. 未其他未尽事宜满足设计图纸(含深化设计图)、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	个	1			
		安全型三极暗装插座	1. 名称: 插座 2. 型号、规格: 10A 3. 安装方式: 明暗装, 安装高度综合考虑 4. 其他: 满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	13			
		柜式空调插座	1. 名称: 插座 2. 型号、规格: 16A 3. 安装方式: 明暗装, 安装高度综合考虑 4. 其他: 满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	2			
		LED工厂灯	1. LED工厂灯 2. 50W 3. 含灯具安装所需光源、灯具、支架、灯具附件(保护罩综合考虑)、开孔等完成该项的所有工作内容 3. 未尽事宜详设计图纸, 并须符合国家现行相关规范及标准	套	5			
		300*600LED平板灯	1. 300*600LED平板灯 2. 40W 3. 含灯具安装所需光源、灯具、支架、灯具附件(保护罩综合考虑)、开孔等完成该项的所有工作内容 4. 未尽事宜详设计图纸, 并须符合国家现行相关规范及标准	套	2			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		总等电位端子箱	1. 名称：总等电位端子箱 2. 规格型号:综合 3. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1			
		照明配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	套	1			
		YJV3*16电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV 3. 规格：3*16mm ² 4. 材质：铜芯电缆 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1kV 7. 其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	50			
		YJV3*16电缆头	1. 名称：户内干包式电力电缆终端头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：三芯 截面≤16mm ² 4. 材质、类型：铜制	个	2			
		配线 BV-2.5	1. 名称：电气配线BV-2.5 2. 导线型号、规格：详设计，单双色综合考虑 3. 敷设方式：室内电缆包括穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑，超高因素自行综合考虑	m	99.37			
		配线BV-4.0	1. 名称：电气配线BV-4.0 2. 导线型号、规格：详设计，单双色综合考虑 3. 敷设方式：室内电缆包括穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑，超高因素自行综合考虑	m	320.37			
		四芯多模光纤	1. 名称：电气配线 2. 规格及主要技术要求：4芯多模光纤 3. 敷设方式：室内电缆包括穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑，超高因素自行综合考虑	m	50			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
		配管SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设部位：砖、混凝土结构、吊顶内敷设等均综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔槽、沟槽修整、修补、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐、防火堵洞、配合土建预留洞口等 6. 含管道管件及锁扣、过线盒、转接盒、白面板等费用	m	38.87			
		配管PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 敷设部位：砖、混凝土结构、吊顶内敷设等均综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔槽、沟槽修整、修补、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐、防火堵洞、配合土建预留洞口等 6. 含管道管件及锁扣、过线盒、转接盒、白面板等费用	m	98.79			
		配管SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 敷设部位：砖、混凝土结构、吊顶内敷设等均综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔槽、沟槽修整、修补、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐、防火堵洞、配合土建预留洞口等 6. 含管道管件及锁扣、过线盒、转接盒、白面板等费用	m	50			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 30 页 共 30 页

[illegible]

措施项目清单

合同编号:

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单

合同编号:

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

零星工作项目清单

合同编号:

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

招标人供应材料价格表

合同编号:

工程名称：玉成街道街邻村蔬菜基地标准化大棚建设项目

第1页 共1页

[illegible]