

招标工程量清单

招 标 人：成都国际铁路港经济技术开发区管理委员会

造价咨询人：

2026 年 6 月 26 日

招标工程量清单

招 标 人：成都国际铁路港经济技术开发区管理委员
会

造价咨询人：

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

编 制 人：王长军

复 核 人：

编 制 时 间 ： 2026 年 6 月 26 日

复 核 时 间： 2026 年 6 月 26 日

总 说 明

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程

第 1 页 共 5 页

一、工程概况

- 1.1项目名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程
- 1.2建设单位：成都国际铁路港经济技术开发区管理委员会
- 1.3工程概况：本项目内容包括桥梁工程、路面工程、交安设施、迁改工程、照明工程等。

二、招标工程量清单编制范围及依据

2.1编制范围：

2.1.1成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程：施工设计图中所有内容，主要包括：本项目内容包括桥梁工程、路面工程、交安设施、迁改工程、照明工程等，具体详见各项目清单。

2.2招标工程量清单编制依据

- 2.2.1成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程施工图设计；
- 2.2.2与建设项目有关的现行标准、规范、技术资料等；
- 2.2.3中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及相关配套文件；
- 2.2.4《四川省建设工程工程量清单计价定额》2020及相关配套文件；
- 2.2.5本工程量清单人工费根据“四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复”（川建价发〔2025〕41号文）的规定执行；
- 2.3.6川建造价发〔2013〕37号文“住房城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知”；
- 2.3.7本工程量清单材料价格采用《成都工程造价信息》2026.05期青白江区材料信息价，并结合当地市场材料价综合考虑；
- 2.3.8施工现场实际情况、地勘资料、工程特点；
- 2.3.9其他相关资料。

三、投标报价注意事项

- 3.1本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价。
 - 3.1.1评标价=算数修正的投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额±折算价格，规费、安全文明施工费、暂列金额按照招标人给出金额填报，不得更改。
 - 3.1.2在投标过程中，投标人根据自身情况自主报价，在合同履行过程中除合同另有规定外，无论任何原因引起的工程量的减少或增加，该综合单价均不调整。
- 3.2本工程所有工程项目的工作内容应包含清单中所列出的工作内容，其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。
- 3.3招投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，填报投标报价的综合单价；当施工中设计变更

总 说 明

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程

第 2 页 共 5 页

- 与招标工程量清单项目特征描述不一致时，发承包双方应按实际施工的项目特征依据合同约定重新确定综合单价。
- 3.4 招标工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程量以最终审计结果为准。
- 3.5 招标人保留取消招标工程量清单中某些项目的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此为由提出任何形式的索赔和调整造价。
- 3.6 投标报价说明
- 3.6.1 投标人的投标报价应是招标范围内的全部清单工作内容的体现。具体包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等完成本工程及保修期所需的费用及风险。
- 3.6.2 分部分项工程量清单中的每一子目须填入单价和合价，且只允许有一个报价。
- 3.6.3 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总价均已包括了实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险(含工程一切险和第三方责任险)、利润等费用。
- 3.6.4 投标人必须按照合同相关规定购买保险，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另计。
- 3.6.5 招标人给出的措施项目由投标人自主考虑到投标报价中，若招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在其它投标报价中，结算时不予支付。
- 3.6.6 措施项目清单中的环境保护、文明施工费、安全施工费、临时设施费统一按给定的金额计取。竣工结算时按相关主管部门核定的《建设工程安全文明施工措施评价及费率测定表》按实调整。夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费由投标人自行考虑，其所需费用综合考虑在对应的报价中；总价措施清单项目，在施工过程中，不管投标人采用什么机械设备和施工技术，均按项一次性报价，且费用包干不作调整。
- 3.6.7 投标人在进行报价时应特别注意以下几点：
- （1）行车、行人干扰费投标人应自行踏勘现场，结合实际情况在措施项目投标报价时综合考虑，该费用包干使用，中标后不作调整。
 - （2）地上、地下设施、建筑物的临时保护设施，投标人应自行踏勘现场，结合实际情况，在措施项目对应总价项目投标报价时综合考虑，费用包干使用，中标后不作调整。
 - （3）大型机械设备进出场及安拆费：整个项目开工至竣工期间，满足在整个施工过程中的施工进度所必须的机械。由投标人在措施项目投标报价时综合考虑(包含根据甲方需要多次进出场)，该费用包干使用，中标后不作调整。
 - （4）除安全文明施工费以外的其他总价措施项目：招标人未列的措施项目投标人可自行增加；招标人给出的措施项目，投标人认为不需要的可不报价（包括但不限于地下管线调查及探测费，施工配合协调费，施工用水、用电接入费，施施工降、排水费用，施工围挡增加费用等）。
 - （5）除清单列明的单价措施项目：招标人未列的单价措施项目投标人可自行增加；招标人给出的单价措施项目，投标人认为不需要的可不报价。
 - （6）施工围挡增加费用指本项目各施工阶段各种类型的围挡施工。投标人从中标进场后，包括本项目施工、临时交通、及相关配合单位施工的所有围挡工作均由中标人实施，投标人应综合考虑中标后为施工打围的相应增加费用、施工现场二次及多次打围的相应增加费用、围栏标准提高及其他安全文明施工措施标准提高以及围挡广告布置、围挡绿化美观而超出安全文明施工费以外的增加费用等因素在“施工围挡增加费”中合理报价，该费用在招标范围内包干使用，中标后不作调整。
 - （7）投标单位认为应该计取的其他措施费用：（如：招标人取消某些项目的风险费；地下管线的交叉处理、夏季高温费用等在竣工验收之前所产生的费用；按国家及行

总 说 明

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程

第 3 页 共 5 页

业有关规范、标准进行工程大体积混凝土测温、降温费用、施工通道开口费、施工干扰、赶工补偿、既有道路保护、既有道路交叉施工、对施工危险点（包含但不限于地铁、铁路、高速公路等）进行“施工监测、监控等项目）由投标人投标报价时综合考虑。 （8）投标人应充分考虑沥青、预制构件、水稳及灰土等多合土的拌合（预制）场地、临时堆放场地、二次或多次转运、运输距离等因素，在相应投标报价中综合考虑，实施过程中无论采用何种拌合（预制）及运输方式，设计图纸方案仅作为参考，投标人应结合自身情况综合报价，中标后除招标文件和施工合同约定外不作调整。 （9）混凝土模板由投标人自行考虑使用材料，不论采用木模、钢模、砖胎膜、复合模板等，综合单价均不调整。 （10）拆改部分的拆除弃方暂按暂定量计取，实际以发生后收方为准。 （11）现场电缆拆除后 电缆由甲方自行处理。 （12）取、弃土方外运距离及取土场、弃土场由投标人自行考虑，投标人结合本工程具体情况综合考虑土石方挖填、外运报价，弃土、置土场、取土场地由承包人自行调查取得，并保证其合规合法且运输车辆满足当地政府和相关部门要求，发包人不另行支付取弃土、置土场、取土场地的临时道路和临时便桥等任何费用，由承包人在清单投标报价中综合考虑，图纸设计方案仅供设计参考，投标人应结合自身情况综合报价，中标后单价不调整。 （13）投标人在标段内自行进行土方平衡，图纸设计方案仅供参考，投标人应结合自身情况综合报价，建渣和多余土方应弃置于政府行政管理部门允许的堆场内，运距、弃土场位置由投标人实地考察后自行确定。投标人要充分考虑现场无堆土条件的现状，合理考虑回填土堆放位置和土方调配，进入相应分部分项清单综合单价中，中标后除招标文件和施工合同约定外不作调整。 （14）对土方等其他施工现场材料进行二次或多次场内外转运用由投标人自行考虑计入综合单价，中标后不作调整。 （15） 承包人因建设项目所需红线范围外的临时用地（包括但不限于临时道路、混凝土生产系统、预制构件制作场地、砂料石堆场、钢筋加工场、围堰、排泥场等）均由投标人自行落实解决，承担相关费用和办理相关手续，图纸设计方案仅供参考，投标报价时综合考虑在投标报价中，招标人因此另行支付费用。 （16）本清单绿化工程养护期为竣工验收后12个月，投标人报价应将成活养护费和保存养护费在投标报价中综合考虑，中标后综合单价除招标文件及合同约定外不作调整。 （17）投标报价浮动率：$L = ((1 - ((\text{中标价} - \text{安全文明施工费} - \text{规费} - \text{专业工程暂估价} - \text{暂列金额}) / (\text{招标控制价} - \text{安全文明施工费} - \text{规费} - \text{专业工程暂估价} - \text{暂列金额}))) \times 100\%$ 3.6.8其他项目清单 (1) 暂列金额是为招标人在招标工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。 (2) 投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为结算单价。 3.6.9规费和税金 (1) 规费：规费由投标人按招标工程量清单中给定的金额填报，不得进行投标竞争，结算时按规定计取。 (2) 本工程税金投标人暂按9%的税率计入投标总价内。 3.7关于风险

总 说 明

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程

第 4 页 共 5 页

- 3.7.1 政策性调整：按合同相关条款执行。
- 3.7.2 材料价格调整：按合同相关条款执行。
- 3.8 招标工程量清单约定的其它风险。
- 3.8.1投标人应认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。
- 3.9由于招标人所提供的招标工程量清单漏项、设计变更或项目特征不符导致新增项目，综合单价按合同约定确定。
- 3.10本清单投标报价中，相同清单项目仅允许填报一个唯一报价，不接受选择性报价、有条件报价及差异化报价，若出现多个不同报价，所有相同清单项目将统一按最低投标报价结算。
- 3.11其他需说明问题
- 3.11.1本工程所用原材料无论是外购还是利用现有场地内材料，其原价、包装费、运杂费、运输保险费、采管费、开采费、筛分费、冲洗费等所有费用均由投标人自行综合考虑。现有场地内材料的利用比例由投标人自行踏勘现场，在投标报价时综合考虑，中标后招标人不予对此类所有相关费用进行签证和另行支付额外费用。
- 3.11.2本工程所有水泥全部使用大厂水泥。
- 3.11.3本工程中的水泥砂浆及混合砂浆全部使用预拌砂浆，投标人自行考虑拌合方式（干拌或湿拌），中标后不作调整。
- 3.11.4本工程分部分项工程量清单与计价表，投标人投标报价时须注意以下事项：
- (1)本工程所有清单项目包含《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及各专业配套计量规范对应清单项目的项目特征和工作内容，投标人需结合设计图及施工验收规范综合考虑相关费用进入综合报价中。
- (2)土石方工程的综合单价中包含自行考虑场内运距及土石方堆场、堆场补贴费及密闭运输补贴费的费用；级配砂砾石、级配碎石、水泥稳定碎石、沥青混凝土拌和料、混凝土预制构件的综合单价包含场内外运输费用；
- (3)施工过程中与相关单位协调配合并办理相应资料，所产生的费用由投标人自行考虑，招标人不再另行支付。
- 3.12工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费根据暂估量作为控制价计价依据，投标时自行报价，结算时根据合同约定据实结算。
- 四、投标报价编制要求
- 4.1投标报价应是招标文件工程量清单全部工作内容的价格体现，投标人不得低于工程成本报价。
- 4.2投标报价应由投标人依据招标人提供的招标工程量清单、招标文件、设计图纸等资料，结合施工现场实际情况和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工方案和招标文件的有关要求，及本企业实际情况自行编制确定。
- 4.3招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人都应填入综合单价和合价，并进行汇总计算。对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在已标价工程量清单的其他项目综合单价或合价中，投标人必须按招标人和监理工程师指令完成已标价工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。
- 4.4已标价工程量清单中“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。
- 4.5投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

总 说 明

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程

第 5 页 共 5 页

- 4.6 投标报价文件应由本企业或专业造价咨询服务单位的造价人员盖执业专用章，若由专业造价咨询服务单位的造价人员盖执业专用章，还需提供委托协议或合同（附扫描件）。
- 4.7 投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总，不允许采用汇总后优惠、打折的形式，否则其投标报价无效作废标处理。
- 4.8 分部分项工程量清单与计价表的综合单价和单价措施项目清单与计价表的综合单价须提供综合单价分析表。

五、特别注意

- 5.1 在项目修建完工后，施工验收后至移交前的管理费由投标人综合考虑后计入投标报价中，招标人不再另行支付该项费用。
- 5.2 若投标文件中通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正；若投标文件中修改了招标人给定的数据时，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。
- 5.3 本说明如与招标文件相矛盾，相矛盾之处以招标文件为准。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方及回填								
1	040101001001	结构挖土方（干处）	1. 土壤类别：综合，包含干湿土、耕作土、杂草、灌木丛及根、建筑垃圾、生活垃圾、地下埋填的树兜及地下素填土、杂填土、粉土、粘土、细砂、中砂、卵石、连砂石、泥夹石等 2. 开挖方式：机械，包含人工捡底及边坡修整 3. 开挖深度：深4m以内 4. 运距：投标人综合考虑 5. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求	m³	540.000					
2	040101001002	挖一般土方	1. 类别：各种类别的土方等综合考虑且包含软弱土、腐植土、	m³	235.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等 2. 挖土深度：综合 3. 挖土方式：人机综合 4. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 5. 场内运输及堆放：投标人综合考虑 6. 运距：投标人综合考虑 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
3	040305001003	台背回填砂砾石	1. 密实度要求：详设计图及有关文件要求 2. 填方材料品种：连砂石 天然级配 3. 填方粒径要求：详设计图	m³	559.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填方来源、运距：根据工程实际情况自行考虑 5. 满足设计、地勘、相关文件及规范、图集等要求							
4	040305001004	回填砂砾石	1. 回填材料:砂砾石 2. 部位: 2. 密实度:满足设计、规范及验收要求 3. 最大粒径要求:满足规范要求 4. 砂砾石来源: 外购 5. 场内、外运距及堆场: 场内、外运距及堆场投标人自行考虑, 综合考虑报价	m³	40.000					
		分部小计								
		桩基工程								
5	040301004005	旋挖成孔灌注桩 Φ	1. 地层类别及成孔方式: 旋挖	m	176.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		160cm	钻孔灌注桩 2. 空桩长度、桩长：综合 3. 桩截面：桩径D=1600mm 4. 混凝土强度等级：水下商品混凝土 C35 5. 截桩：另计 6. 钢筋：钢筋清单另列 7. 综合单价包含了成孔取土产生的泥浆、土方的挖弃及空桩费用 8. 试桩费用及发生的由投标人相关自检桩基检测费，均包含在综合单价中 9. 埋设声测管费用，包含在综合单价中 10. 包含桩机定位、泥浆制备及循环回收、钻孔、成孔取土及泥浆外弃、桩身砼灌注、桩机							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			移机等全部工作内容在内 11. 桩长按照设计桩顶标高至桩底标高计算。因桩孔坍塌、埋设钢护筒产生的超钻工程量及超灌砼工程量投标人自行考虑，包含在综合单价中 12. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
6	040301004006	钢护筒埋设	1. 地层类别及成孔方式：旋挖钻孔灌注桩 2. 钢护筒厚度：综合考虑 3. 桩截面：桩径D=1600mm 4. 综合单价包含了钢护筒埋设及抽取 5. 临时钢护筒费用、试桩费用及发生的由投标人相关自检桩	t	16.091					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			基检测费，均包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
7	040901004007	灌注桩钢筋笼	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，且达到设计及施工现行规范，结算时不再单独计量计价 4. 弧形构件钢筋制作安装由投	t	37.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 5. 抗震钢筋由投标人综合考虑到报价中 6. 钢筋长度按中线长度计算 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
8	010301004008	截（凿）桩头	1. 桩类型：旋挖灌注桩 2. 桩头截面、高度：综合 3. 混凝土强度等级：商品混凝土 C30 4. 有无钢筋：有筋 截桩头后钢筋整理价格考虑在综合单价中，不另计 5. 凿除桩头外运及堆场费用：投标人自行考虑 6. 未尽事宜满足设计及规范要求	m ³	16.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
		分部小计								
		结构部分								
9	040303001009	混凝土垫层 C20	1. 类别、部位：垫层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：达到设计要求, 满足现行施工验收规范 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 5. 其他：按设计和规范要求	m³	15.000					
10	040303007010	混凝土台盖梁 C40	1. 类别、部位：盖梁 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：达到设计要求, 满足现行施工验收规范 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报	m³	153.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 5. 其他：按设计和规范要求							
11	040303015011	桥台耳背墙 C35	1. 类别、部位：桥台耳背墙 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：达到设计要求, 满足现行施工验收规范 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 5. 其他：按设计和规范要求	m³	71.000					
12	040303024012	混凝土挡块 C40	1. 类别、部位：挡块 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：达到设计要求, 满足现行施工验收规范 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价	m³	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：按设计和规范要求							
13	040303002013	混凝土护肩 C35	1. 类别、部位：护肩 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：达到设计要求, 满足现行施工验收规范 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 5. 其他：按设计和规范要求	m³	20.000					
14	040304001014	预制混凝土箱梁 C50	1. 部位：预应力箱梁 2. 图集、图纸名称：详设计 3. 构件代号、名称：详设计 4. 混凝土强度等级：C50 5. 预应力箱梁预制、锚具、预应力钢绞线、镀锌金属波纹管、模板、运输、安装、C50预制混凝土堵头板由投标人综合考虑，	m³	386.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结算不做调整 6. 现浇横隔板及接缝清单另列							
15	040303024015	现浇横隔板及接缝 C50	1. 类别、部位：现浇横隔板及接缝 2. 混凝土强度等级：C50 3. 混凝土拌合料要求：达到设计要求, 满足现行施工验收规范 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 5. 其他：按设计和规范要求	m³	45.100					
16	040303018016	混凝土防撞护栏 C35	1. 类别、部位：防撞护栏 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：达到设计要求, 满足现行施工验收规范 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报	m³	43.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 5. 其他：按设计和规范要求							
17	040303024017	混凝土支座垫石 C40	1. 类别、部位：支座垫石 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：达到设计要求, 满足现行施工验收规范 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 5. 其他：按设计和规范要求	m³	1.800					
18	040303024018	伸缩缝预留槽 商品混凝土C50（外加剂钢纤维）	1. 名称、部位：伸缩缝预留槽 2. 混凝土强度等级：C50钢纤维砼(钢纤维含量80kg/m³) 3. 混凝土拌合料要求：达到设计要求, 满足现行施工验收规范 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报	m³	7.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 5. 其他：按设计和规范要求							
19	040406006019	混凝土桥台搭板 C35	1. 类别、部位：桥台搭板 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：达到设计要求, 满足现行施工验收规范 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 5. 其他：按设计和规范要求	m³	69.200					
20	040406006020	混凝土桥台搭板 C20	1. 类别、部位：桥台搭板 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：达到设计要求, 满足现行施工验收规范 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价	m³	65.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：按设计和规范要求							
21	040901001021	现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 12 \sim \phi 16$	1. 钢筋种类、规格：HRB400三级螺纹钢，直径 $\Phi 12 \sim \Phi 16$ ； 2. 钢筋连接：钢筋的连接方式投标人综合考虑，必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、插筋、植筋等由投标人综合考虑，结算时不做调整； 3. 弧形构件钢筋、抗震钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价； 4. 其他：满足设计及施工验收规范。	t	38.636					
22	040901001022	现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 18 \sim \phi 28$	1. 钢筋种类、规格：HRB400三级螺纹钢，直径 $\Phi 18 \sim \Phi 25$ ；	t	31.678					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢筋连接：钢筋的连接方式投标人综合考虑，必须满足规范及设计要求，结算时不做调整； 3. 弧形构件钢筋、抗震钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价； 4. 其他：满足设计及施工验收规范。							
23	010516003023	螺纹连接套筒 $\phi \leq 32$	1. 连接方式：综合 2. 螺纹套筒种类：综合 3. 规格：详设计 4. 其他：满足设计及施工验收规范。	个	156.000					
24	011602001024	凿毛混凝土	1. 部位：箱梁现浇部位 2. 其他：投标人应充分考虑满	m ²	840.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、设计、规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
25	011701005	挑脚手架	1. 搭设方式:综合 2. 悬挑宽度: 综合 3. 脚手架材质: 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求及相关规范要求	m	88.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
26	041102037009	现浇横隔板及接缝模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求及相关规范要求	m²	188.830					
27	041102007010	墩（台）盖梁模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板	m²	169.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求及相关规范要求							
28	041102017011	耳背墙模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经	m²	462.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求及相关规范要求							
29	041102037012	桥头搭板模板	1. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 5. 投标人应充分考虑满足招标	m²	126. 200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求及相关规范要求							
30	041102019013	防撞挡墙模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求及相关规范要求	m²	242.630					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【

标段：/

第 21 页 共 23 页

桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		便道及便桥								
31	041104001014	砂砾石回填	1. 结构类型：临时施工便道 2. 材料种类：连砂石 3. 基层做法：填土 4. 施工完成后拆除及外弃综合考虑，不另行计算 5. 其他满足设计及规范要求	m³	150.000					
32	040103001	回填方	1. 密实度要求：详设计 2. 填方材料品种：综合 3. 填方粒径要求：综合 4. 填方来源、运距：场地开挖土方	m³	900.000					
33	040501001013	2.0m钢筋砼圆管涵	1. 垫层：综合考虑 2. 管座材质：钢筋混凝土管 3. 规格：DN2000 II级 4. 接口方式：综合 5. 铺设深度：综合	m	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 施工完成后拆除及外弃综合考虑，不另行计算 7. 管道检验及试验要求：按设计及规范要求							
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
34	041106001015	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：投标人自行考虑 2. 机械设备规格、型号、投入数量：此项包含本工程所有大型机械进出场及安拆，包含挖掘机、推土机、旋挖钻机、压路机、起重机等机械 3. 大型机械进出场费用、安拆、基础制安、检测费用等：投标人自行考虑 4. 塔吊、施工电梯与建筑物间	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的附着费用和预埋铁件费用等： 投标人自行考虑							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【桥梁工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001001	安全文明施工费			127105.55			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6887.49			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28802.24			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		48212.45			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		43203.37			
2	041109002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005005	行车、行人干扰						
6	041109006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【桥梁工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007007	已完工程及设备保护费						
8	041109008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【桥梁工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	294293.23	
合计			294293.23	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【桥梁工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1

标段：/

第 1 页 共 1 页

【桥梁工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【桥梁工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单
项工程1 【桥梁工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程
 单项工程1
 【桥梁工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	商品混凝土C40	m³						
2	水	m³						
3	其他材料费	元						
4	商品混凝土C35	m³						
5	商品混凝土C20	m³						
6	商品混凝土C50	m³						
7	钢纤维	kg						
8	钢筋 HRB400直径 φ 12～φ 16	t						
9	焊条 (高强钢筋用)	kg						
10	柴油 (机械)	L						
11	汽油 (机械)	L						
12	垫木	m³						
13	黏土	m³						
14	低合金钢焊条E43系列	kg						
15	金属材料摊销	kg						
16	无缝钢管D57×3.5	m						
17	橡胶密封圈DN50	个						
18	管箍	只						
19	镀锌铁丝 φ 1.6～1.2	kg						
20	钢筋 HRB400直径 φ 18～φ 25	t						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【桥梁工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	铁件	kg						
22	锯材综合	m³						
23	复合模板	m²						
24	摊销卡具和支撑钢材	kg						
25	连砂石	m³						
26	枕木	m³						
27	镀锌铁丝8#	kg						
28	草袋子	m²						
29	橡胶板	m²						
30	预制小箱梁 C50砼	m³						
31	组合钢模板包括附件	kg						
32	螺纹连接套筒 Φ≤32	个						
33	镀锌铁丝22#	kg						
34	原木	m³						
35	型钢综合	kg						
36	钢管脚手架用	kg						
37	商品混凝土 C35P8	m³						
38	钢筋混凝土管 II级 Φ2000	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【桥梁工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 路面工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0402	桥面铺装工程								
1	040303019001	桥面铺装 商品混凝土 C40 P8	1. C40防水混凝土桥面铺装层 2. 混凝土强度等级、石料最大粒径：C40防水砼(P8), 粒径符合设计要求 3. 厚度:10cm 4. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 5. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范；	m²	1058.000					
2	040901001002	现浇构件钢筋 HRB400 直径φ12～φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400三级螺纹钢，直径φ12～φ16； 2. 钢筋连接：钢筋的连接方式投标人综合考虑，必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、插筋、植筋等由投标人综合考虑，结算时	t	18.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 路面工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不做调整； 3. 弧形构件钢筋、抗震钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价； 4. 其他：满足设计及施工验收规范。							
3	040309010003	桥面水性沥青基防水涂料防水层	1. 部位 ：桥面 2. 材料品种、规格：水性沥青基防水涂料 3. 工艺要求及厚度：满足设计要求	m ²	1065.780					
4	040203006004	5cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13	1. 混合料规格：沥青玛蹄脂碎石 SMA-13 2. 厚度：5cm 3. 粗细集料填料：满足设计及施工技术规范	m ²	1350.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 外加剂:满足施工验收及规范要求 5. 其他: 满足设计及施工技术规范要求							
5	040203003005	改性乳化沥青粘层 (PCR)	1. PCR-3 乳化沥青粘层 2. 洒布量 0.3~0.6L/m² 3. 其他: 满足设计及施工技术规范要求	m²	1350.670					
6	040203006006	7cm中粒式改性沥青混凝土AC-20C	1. 混合料规格: 中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2. 厚度: 7cm 3. 粗细集料填料: 满足设计及施工技术规范 4. 外加剂:满足施工验收及规范要求 5. 其他: 满足设计及施工技术规范要求	m²	1350.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 路面工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		附属部分								
7	040309001007	金属防撞栏杆	1. 栏杆材质、规格：扶手钢管 Φ65×3.75×4000 2. 护栏高度：0.3m高 3. 油漆品种、工艺要求：支撑架、地脚螺栓、预埋钢板、封头钢球等内容；镀锌量550g/m²采用热镀锌工艺镀锌，铸钢件化学与力学性能要求应符合GB-5676-85有关规定。	m	84.100					
8	040309007008	桥梁伸缩缝	1. 材料品种：型钢 2. 规格、型号：F-60桥梁伸缩缝 3. 具体做法详设计施工图 4. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），	m	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 路面工程】

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及施工规范要求							
9	040309004009	普通板式橡胶支座 GBZJ 400×550×99mm（CR）	1. 材质：普通板式橡胶支座 2. 规格、型号：GBZJ 400×550×99mm（CR） 3. 形式：详见设计	个	16.000					
10	040309004010	防震橡胶块 300×300×30mm	1. 材质：防震橡胶块 2. 规格、型号：300mm（宽）×300mm（高）×30（厚）mm 3. 其它：满足设计要求	个	36.000					
11	050305010011	Q235钢板	1. 钢材品种、规格：Q235 2. 安装高度：综合考虑 3. 探伤要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 4. 防腐防锈防火及饰面漆费用：综合考虑在单价中 5. 构件运输、吊装费用：综合考虑在单价中	t	1.696					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： /
路面工程】

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 达到设计要求，满足现行施工验收规范							
12	040309009012	桥面排水管 Φ100mmUPVC排水管	1. 材质：UPVC管，直径100mm，壁厚综合考虑 2. 与排水系统配套的支撑配件、焊缝、锚栓等已计入综合单价 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	14.000					
13	040303001013	混凝土护岸 C30	1. 类别、部位：护岸 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：达到设计要求, 满足现行施工验收规范 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价	m³	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：按设计和规范要求，工程量为设计暂估量，结算时各方现场收方工程量计取							
		分部小计								
		人行道拆除与恢复								
14	041001002014	拆除人行道	1. 拆除人行道，材质综合，包括基层 2. 厚度：详设计 3. 运距：投标人综合考虑 4. 其它：满足设计要求及施工验收规范要求	m²	193.500					
15	011102001015	人行道面砖(花岗岩) 300×300×50mm	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 3cm 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色： 300×300×50mm 人行道面砖(花岗岩) 3. 嵌缝材料种类：符合设计要	m²	98.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 4. 防护层材料种类：符合设计要求 5. 酸洗、打蜡要求：符合设计要求							
16	011102001016	人行道花岗石盲道砖 300×300×50mm	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 3cm 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色： 300×300×50mm 人行道盲道 3. 嵌缝材料种类：符合设计要求 4. 防护层材料种类：符合设计要求 5. 酸洗、打蜡要求：符合设计要求	m ²	9.600					
17	040203007017	C20水泥混凝土基层 15cm厚	1. 普通C20商品混凝土 2. 粒径规格：符合设计及规范	m ²	108.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 3. 厚度：15cm 4. 模板含在综合单价中 5. 其它满足设计及规范要求							
18	040202011018	15cm级配碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：15cm	m ²	108.000					
19	041001008019	拆除既有绿道栏杆混凝土	1. 结构形式：混凝土栏杆 2. 强度等级：综合考虑 3. 运距：投标人综合考虑	m ³	18.000					
20	040204004020	C30砼路缘石（100×15×35）	1. 材料品种、规格：C30砼路缘石（100×15×35） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C20水泥混凝土（另计）	m	60.000					
21	040204004021	C30砼路缘石（50×10×10）	1. 材料品种、规格：C30砼路缘石（50×10×10） 2. 基础、垫层：材料品种、厚	m	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度：C20水泥混凝土（另计）							
22	040303001022	人行道路缘石垫层 C20	1. 类别、部位：人行道路缘石垫层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：达到设计要求, 满足现行施工验收规范 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 5. 其他：按设计和规范要求	m³	3.900					
		分部小计								
		其他项目								
		既有电力隧道保护								
23	040303001023	混凝土垫层 C20	1. 类别、部位：垫层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：达到设	m³	60.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计要求, 满足现行施工验收规范 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 5. 其他：按设计和规范要求							
24	040303020024	混凝土桥头搭板 C35	1. 类别、部位：桥台搭板 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：达到设计要求, 满足现行施工验收规范 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 5. 其他：按设计和规范要求	m³	60.940					
25	040303020025	混凝土桥头搭板 C40 P8	1. 类别、部位：桥台搭板 2. 混凝土强度等级：C40 P8 3. 混凝土拌合料要求：达到设计要求, 满足现行施工验收规范	m³	56.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 路面工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 5. 其他：按设计和规范要求							
26	040309010026	水性沥青基防水涂料防水层	1. 部位：既有电力隧道保护 2. 材料品种、规格：水性沥青基防水涂料 3. 工艺要求及厚度：满足设计要求	m²	284.400					
27	040901001027	现浇构件钢筋 HRB400 直径 φ12～φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400 三级螺纹钢，直径 φ12～φ16； 2. 钢筋连接：钢筋的连接方式投标人综合考虑，必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、插筋、植筋等由投标人综合考虑； 3. 构造柱、现浇圈梁、现浇过	t	13.405					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人综合考虑报价，结算时不做调整； 4. 弧形构件钢筋、抗震钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价； 5. 其他：满足设计及施工验收规范。							
		分部小计								
		新建绿道梯步								
28	040303017028	混凝土楼梯 C30	1. 类别、部位：新建绿道梯步 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：达到设	m ²	145.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计要求, 满足现行施工验收规范 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 5. 其他：按设计和规范要求							
29	040305001029	砂砾垫层	1. 材料品种、规格：砂砾垫层 2. 厚度：详设计	m³	63.400					
		分部小计								
		绿化								
30	050102001030	移植乔木（胸径15～20cm）	1. 移植乔木 2. 胸径或干径：（胸径15～20cm） 3. 株高、冠径： / 4. 起挖方式：带土球开挖 5. 养护期：12个月 6. 支撑架、乔木运输等综合考虑，不另行计算	株	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： /

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：按设计和规范要求，工程量为设计暂估量，结算时各方现场收方工程量计取							
31	050101010031	整理绿化用地	1. 土壤类别：符合植物生长的选择性土壤 2. 土质要求：符合施工技术规范要求 3. 整理厚度：≤300mm以内的挖填符合要求 4. 弃渣运输方式及运距已包含在本单价中，综合报价 5. 其它：满足相关规范及验收要求 6. 其他：按设计和规范要求，工程量为设计暂估量，结算时各方现场收方工程量计取	m ²	480.000					
32	050102012032	铺种台湾二号草坪	1. 草皮种类：台湾二号草坪	m ²	480.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 铺种方式：满铺 3. 施肥、杀菌、杀虫、修剪等符合现行国家规范要求 4. 养护期:12个月 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 6. 其他：按设计和规范要求，工程量为设计暂估量，结算时各方现场收方工程量计取							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
33	041102020001	楼梯模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板	m ²	145.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求及相关规范要求							
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
34	041106001015	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：投标人自行考虑 2. 机械设备规格、型号、投入数量：此项包含本工程所有大	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			型机械进出场及安拆，包含挖掘机、推土机、旋挖钻机、压路机、起重机等机械 3. 大型机械进出场费用、安拆、基础制安、检测费用等：投标人自行考虑 4. 塔吊、施工电梯与建筑物间的附着费用和预埋铁件费用等：投标人自行考虑							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【路面工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001001	安全文明施工费			38079.00			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2063.39			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8628.74			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14443.76			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12943.11			
2	041109002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【路面工程】 标段：/ 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【路面工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	88038.32	
合计			88038.32	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【路面工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1

标段：/

第 1 页 共 1 页

【路面工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【路面工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单
项工程1 【路面工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【路面工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	商品混凝土 C40P8	m³						
2	水	m³						
3	其他材料费	元						
4	钢筋 HRB400直径 Φ 12～Φ 16	t						
5	焊条(高强钢筋用)	kg						
6	水性沥青基防水涂料	kg						
7	汽油(机械)	L						
8	改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13	m³						
9	柴油(机械)	L						
10	改性乳化沥青(PCR)粘层油	t						
11	煤	kg						
12	中粒式改性沥青混凝土AC-20C	m³						
13	镀锌钢管 Φ 65×3.75×4000	m						
14	镀锌支撑架	个						
15	预埋钢板	t						
16	地脚螺栓16×400	个						
17	F-60型伸缩装置	m						
18	普通板式橡胶支座 GBZJ400×550×99mm (CR)	100cm³						
19	防震橡胶块300×300×30mm	100cm³						
20	焊条综合	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【路面工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	UPVC排水管 Φ100mm	m						
22	排水管伸缩节110	个						
23	塑料弯管	个						
24	商品混凝土C30	m³						
25	石质方砖（花岗石）30×30×5(cm)	m²						
26	干混地面砂浆M15	t						
27	商品混凝土C35	m³						
28	连砂石	m³						
29	麻布	m²						
30	草绳	kg						
31	镀锌铁丝综合	kg						
32	肥料	kg						
33	杀虫剂	kg						
34	台湾二号草坪	m²						
35	Φ120抱箍	只						
36	碎石20～60mm	m³						
37	碎石20～40mm	m³						
38	碎石5～20mm	m³						
39	商品混凝土C20	m³						
40	复合模板	m²						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【路面工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	干混地面砂浆M7.5	t						
42	C30砼嵌边石50×10×10	m						
43	树棍长2.2m	根						
44	二等锯材	m³						
45	成品钢板	kg						
46	镀锌铁丝22#	kg						
47	C30砼路缘石100×15×35	m						
48	花岗石盲道砖30×30×5(cm)	m²						
49	枕木	m³						
50	镀锌铁丝8#	kg						
51	草袋子	m²						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【路面工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 交安设施】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		标识标线								
1	040205006001	标线	1. 材料品种：热熔涂料 2. 厚度：1.8mm 3. 停止线、分界线、横道线等实线	m²	174.000					
2	040205007002	文字、图案标记	1. 名称：文字、图案标记 2. 涂料品种：环保反光型热熔涂料 3. 宽度及厚度：1.8mm厚，大样详设计施工 4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中	m²	4.320					
3	040205007003	导向箭头	1. 名称：导向箭头 2. 涂料品种：环保反光型热熔涂料	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 宽度及厚度：1.8mm厚，大样详设计施工 4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中							
4	040205009004	清除标线	1. 材质：原标线 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：综合 4. 运距：投标人踏勘现场,场内及外弃运距投标人自行考虑在该综合单价中，且运出高新区 5. 其他：按设计和规范要求，工程量为设计暂估量，结算时各方现场收方工程量计取	m²	30.000					
5	040205004005	标志板 φ600	1. 类型：标志牌 2. 材质、规格尺寸：φ600×	块	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段：/ 交安设施】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2mm，标志板由标志面、标志底板及滑槽等组成，标志面采用铝合金板，符合GB/T 23827-2009《道路交通标志板及支撑件》要求 3. 板面反光膜等级：采用IV类反光膜 5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中							
6	040205003006	单柱式标杆 φ89×4.5×3850 标志板2- φ600×2	1. 类型：单柱式标杆 2. 材质：标志立柱采用钢管制作，符合GB/T 23827-2009《道路交通标志板及支撑件》要求。 3. 规格尺寸：单柱式标杆 φ89×4.5×3850mm；标志板2- φ	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段：/ 交安设施】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			600×2mm 4. 基础、垫层：材料品种、厚度：钢筋砼基础C25，600×800×800mm、碎石垫层800×1000×200mm 5. 工作内容包括：标杆安装、标志牌安装、挖填运土、基础浇筑等全部内容。 6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中							
		分部小计								
		交通信号								
7	040205014007	5m悬臂式信号灯杆	1. 立柱：钢管立柱 Φ 219×10×6500 2. 横臂：Φ 105×8×1500， Φ	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 交安设施】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			133×6×1700， ϕ 159×7×1900 3. 底法兰盘：400×400×25 4. 联结法兰：250×250×20 5. C25混凝土基础 6. 配筋及尺寸等详见本工程设计图纸 7. 工作内容包括：标杆安装、标志牌安装、挖填运土、基础浇筑等全部内容。 8. 未尽事宜满足设计及相关规范要求							
8	040205014011	机动车立柱信号灯杆	1. 材料品种：主柱管 ϕ 114×5×4200、法兰式基础预埋 2. 基础材料品种、强度：商品砼C25 600×600×1000mm 3. 含土方挖填、混凝土、模板、	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 交安设施】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋、法兰盘、加劲肋、螺栓、柱脚收边等工作内容 4. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
9	040205014008	机动车信号灯-满屏红绿灯 Φ400	1. 类型：机动车信号灯 2. 信号灯规格、型号、组数：Φ400LED, 三灯组（红、黄、绿），满屏灯。 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	套	3.000					
10	040205014010	机动车倒计时器	1. 类型：机动车倒计时器 2. 倒计时器应满足GA/T508-2004的相关规定 3. 具体详交通工程施工图设计说明及交通工程大样	套	2.000					
11	040205014012	人行信号灯杆	1. 材料品种：主柱管 Φ114×4	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 交安设施】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			×4100、法兰式基础预埋 2. 基础材料品种、强度：商品砼 C25 400×400×1000mm 3. 含土方挖填、混凝土、模板、钢筋、法兰盘、加劲肋、螺栓、柱脚收边等工作内容 4. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
12	040205014013	人行信号灯	1. 类型：人行信号灯 φ300 2. 信号灯规格、型号、组数：满足规范及验收要求 3. 其余：满足图集及相关规范要求	套	6.000					
13	040205014014	人行倒计时器	1. 类型：人行倒计时器 2. 信号灯规格、型号、组数：满足规范及验收要求 3. 其余：满足图集及相关规范要	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 交安设施】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
		分部小计								
		管线								
14	040804001015	配管热镀锌管 φ100	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 材质及规格：热镀锌管 φ100 3. 连接形式：综合 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：满足规范和设计要求	m	520.000					
15	040804001016	配管PVC塑料管 φ85	1. 名称：电缆保护管 2. 型号：满足规范及验收要求 3. 规格：φ85 4. 材质：PVC塑料管 5. 敷设方式：埋地 6. 接头处理：满足设计及相关	m	520.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 交安设施】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求综合考虑							
16	040205016017	控制电缆 KVV22 2×1.0m ²	1. 类型：控制电缆 2. 规格、型号：KVV22-2×1.0mm ² 3. 其它:满足设计及现行施工验收规范要求	m	150.000					
17	040205016018	控制电缆 KVV22 5×2.5m ²	1. 类型：控制电缆 2. 规格、型号：KVV22-5×2.5mm ² 3. 其它:满足设计及现行施工验收规范要求	m	310.000					
18	040205016019	控制电缆 KVV22 10×2.5m ²	1. 类型：控制电缆 2. 规格、型号：KVV22-10×2.5mm ² 3. 其它:满足设计及现行施工验收规范要求	m	260.000					
19	040806001020	镀锌角钢接地极	1. 名称：接地极	根	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 交安设施】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：50×50×5×1800 4. 土质：综合 5. 基础接地形式：满足规范及验收要求							
20	030409002021	50×5镀锌扁钢	1. 名称：接地母线 2. 规格：50×5镀锌扁钢 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、使用功能等相关要求	m	12.000					
21	040504001022	窨井	1. 底板：C25水泥混凝土 2. 井身：MU10混凝土模块，Mb10混凝土模块专用砂浆砌筑，C25混凝土灌芯 3. 1:2水泥砂浆粉面 4. 不锈钢装饰井圈、井盖	座	3.000					
22	040205001023	手孔井	1. 底板：C25混凝土	座	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 井身：C25混凝土 3. 高分子复合材料井圈、井盖							
23	040101002024	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合，包含干湿土、耕作土、杂草、灌木丛及根、建筑垃圾、生活垃圾、地下埋填的树兜及地下素填土、杂填土、粉土、粘土、细砂、中砂、卵石、连砂石、泥夹石等 2. 开挖方式：机械，包含人工捡底及边坡修整 3. 开挖深度：深4m以内 4. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求	m³	57.200					
24	040103001025	回填方	1. 土质要求：满足设计及规范要求	m³	53.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段：/ 交安设施】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 密实度要求：压实系数满足设计要求 3. 粒径要求：满足设计及规范要求 4. 夯填(碾压)及回填部位：分层夯实 5. 填方来源、运距：借土、买土、场内土方综合考虑 6. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求							
25	040103002026	余方弃置	1. 废弃料品种：多余且不可利用的土、石方 2. 场内、场外运距：综合考虑（含场内基本运距、场外运输等），外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求	m³	4.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 交安设施】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 城市道路清洁等相关费用自行考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 4. 堆场费费用综合考虑。 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		拆除与恢复								
26	041001001027	拆除路面	1. 拆除原有道路，材质综合，包括基层 2. 厚度：详设计 3. 运距：投标人综合考虑 4. 其它：满足设计要求及施工验收规范要求	m ²	65.000					
27	040203006028	行车道路面恢复	1. 5cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13	m ²	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 改性乳化沥青粘层(PCR) 3. 7cm中粒式改性沥青混凝土AC-20C 4. 40cm C30混凝土垫层							
28	011102001029	人行道面砖(花岗岩) 300×300×50mm	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 3cm 干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色： 300×300×50mm 人行道面砖(花岗岩) 3. 嵌缝材料种类：符合设计要求 4. 防护层材料种类：符合设计要求 5. 酸洗、打蜡要求：符合设计要求	m ²	50.000					
29	040203007030	C20水泥混凝土基层 15cm厚	1. 普通C20商品混凝土 2. 粒径规格：符合设计及规范	m ²	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 交安设施】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 3. 厚度：15cm 4. 模板含在综合单价中 5. 其它满足设计及规范要求							
30	040202011031	15cm级配碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：15cm	m ²	50.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【交安设施】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001001	安全文明施工费			7963.87			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		431.54			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1804.62			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3020.78			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2706.93			
2	041109002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【交安设施】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【交安设施】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	18332.49	
合计			18332.49	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【交安设施】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1

标段：/

第 1 页 共 1 页

【交安设施】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【交安设施】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单
项工程1 【交安设施】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【交安设施】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L						
2	水	m³						
3	其他材料费	元						
4	汽油(机械)	L						
5	商品混凝土C20	m³						
6	商品混凝土C25	m³						
7	反光材料 玻璃珠	kg						
8	热熔标线涂料	kg						
9	透明底漆	kg						
10	标志板 Φ 600	个						
11	钢管悬臂 Φ 105×8×1500， Φ 133×6×1700， Φ 159×7×1900	kg						
12	法兰	kg						
13	钢筋 Φ 10以内	t						
14	镀锌铁丝22#	kg						
15	钢筋 Φ >16	t						
16	焊条综合	kg						
17	机动车倒计时器	套						
18	钢筋 Φ 12～16	t						
19	人行倒计时器	套						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【交安设施】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	镀锌钢管DN100	m						
21	Mb10混凝土模块专用砂浆	t						
22	预制混凝土空心砌块MU10	m³						
23	灌芯混凝土Cb25	m³						
24	不锈钢装饰井圈井盖（700*700）Q-15	套						
25	钢筋 Φ ≤10	kg						
26	钢筋 Φ >10	kg						
27	干混砌筑砂浆M7.5	t						
28	高分子井盖井座 Φ 700	套						
29	二等锯材	m³						
30	摊销卡具和支撑钢材	kg						
31	铁件	kg						
32	复合模板	m²						
33	中粒式沥青混凝土（AC-20C）	m³						
34	煤	kg						
35	标志板 Φ 600×2	个						
36	改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13	m³						
37	改性乳化沥青(PCR)粘层油	t						
38	石质方砖（花岗石）30×30×5(cm)	m²						
39	干混地面砂浆M15	t						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【交安设施】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
40	碎石20~60mm	m³						
41	碎石20~40mm	m³						
42	碎石5~20mm	m³						
43	细砂	m³						
44	碎石20~50mm	m³						
45	高强钢筋 Φ 12~16	t						
46	焊条(高强钢筋用)	kg						
47	满屏红绿灯 Φ 400	套						
48	控制电缆 KVV225×2. 5m²	m						
49	控制电缆 KVV2210×2. 5m²	m						
50	控制电缆 KVV222×1. 0m²	m						
51	PVC塑料管 Φ 85	m						
52	灯杆配件	kg						
53	钢管立柱 Φ 219×10×6500	根						
54	柱管 Φ 114×5×4200	根						
55	柱管 Φ 114×4×4100	根						
56	人行信号灯 Φ 300	套						
57	干混抹灰砂浆M20	t						
58	50×5镀锌扁钢	m						
59	镀锌接地角钢50*5*1800mm	根						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：/

第 4 页 共 4 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【交安设施】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 迁改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		路灯迁改								
1	040805001001	改迁除路灯基础	1. 材质：改迁路灯基础 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定 3. 挖填土方考虑在本综合单价中	座	2.000					
2	041001009002	拆除电缆手孔井	1. 材质：拆除电缆手孔井 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	座	2.000					
3	040205001003	电缆手孔井	1. 名称：直线段接线井 2. 做法：详设计 3. 井座、井盖材质：高分子五防井盖 Φ700、一体式井座 4. 含混凝土模板搭、拆，模板类型综合考虑，含挖填土方	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【

标段：/

第 2 页 共 8 页

迁改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装房坠落网、防坠落井篦等防坠落装置 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 7. 挖填土方考虑在本综合单价中							
4	040803002004	线缆保护管（SC100mm镀锌钢管）迁改	1. 名称：线缆保护管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100mm 4. 配置形式：改迁 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他：满足设计及现行施工、验收规范的要求 7. 挖填土方考虑在本综合单价中	m	90.000					
5	040803001005	电力电缆（YJV22-0.6/1-5×25）迁改	1. 名称：电力电缆 2. 材质：YJV22	m	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 迁改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：0.6/1-5×25 4. 配置形式：改迁 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他：满足设计及现行施工、验收规范的要求 7. 挖填土方考虑在本综合单价中							
6	040806001006	改迁热镀锌角钢 L50×50×5mm L=2500mm	1. 名称：改迁接地极 2. 材质：热镀锌角钢 3. 规格：50x50x5x2500mm 4. 土质：综合 5. 基础接地形式：满足规范及验收要求 6. 挖填土方考虑在本综合单价中	根	18.000					
7	040807004007	电缆试验	1. 名称：电缆试验 2. 电压等级（kV）：详见设计	次	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 迁改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	040807003008	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	3.000					
		分部小计								
		污水改迁								
9	040501001009	改迁污水管（d500mm钢筋砼）	1. 名称：改迁污水管 2. 材质：钢筋砼 3. 规格：d500mm 4. 配置形式：改迁 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他：满足设计及现行施工、验收规范的要求 7. 二次搬运均考虑在本综合单价中	m	10.000					
10	040504002010	迁改污水检查井（ 1000 ,H=3.0m）	1. 结构形式 ： 砼井 2. 规格尺寸： Φ1000，详见 06MS201-3/21	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 迁改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 检查井整座拆除， 4. 结算时，按实计取； 5. 场外运距：投标单位自行考虑 6. 二次搬运均考虑在本综合单价中 7. 其他：满足施工及验收规范要求，							
		分部小计								
		雨水改迁								
11	041001009011	拆除偏沟式双篦雨水口	1. 结构形式 ： 偏沟式双篦雨水口 2. 规格尺寸 详见06MS201-8/36 3. 整座拆除， 4. 结算时，按时计取； 5. 场外运距：投标单位自行考虑	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【

标段：/

第 6 页 共 8 页

迁改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 二次搬运均考虑在本综合单价中 7. 其他：满足施工及验收规范要求，							
12	040504009012	恢复偏沟式双篦雨水口	1. 材料：偏沟式双篦雨水口 2. 井深：综合 3. 井底：C20细石混凝土 4. 垫层：C15混凝土 5. 墙身：C20细石混凝土 6. 尺寸及井深：综合 7. 井篦、座：球墨铸铁井圈、井篦（类型综合考虑） 8. 投标人应综合考虑井圈井盖调整标高、模板的所有费用 9. 其他：参照图集06MS201-8/36 10. 其它：满足设计及规范要求	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 迁改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	040501001013	改迁雨水管（d300mm钢筋砼管）	1. 名称：改迁雨水管 2. 材质：钢筋砼 3. 规格：d300mm 4. 配置形式：改迁 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他：满足设计及现行施工、验收规范的要求 7. 二次搬运均考虑在本综合单价中	m	6.000					
14	040504002014	改迁雨水检查井（1000mm, H=3.0m）	1. 结构形式：砼井 2. 规格尺寸：Φ1000，详见06MS201-3/12 3. 检查井整座拆除， 4. 结算时，按实计取； 5. 场外运距：投标单位自行考虑 6. 二次搬运均考虑在本综合单	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【

标段：/

第 8 页 共 8 页

迁改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 7. 其他：满足施工及验收规范要求，							
15	040504009015	雨水口联络管360° 全包（C25砼）	1. 类别：综合 2. 加固填充材料：C25商品混凝土 3. 加固方式：360° 全包 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求	m³	2.500					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【迁改工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【迁改工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	4539.52	
合计			4539.52	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【迁改工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【迁改工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单
项工程1 【迁改工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【迁改工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	SC100mm镀锌钢管	m						
2	商品混凝土 C25S4	m³						
3	YJV22-0.6/1-5×25	m						
4	高强钢筋 Φ 12~16	t						
5	Ⅱ级钢筋混凝土管DN500	m						
6	商品混凝土C25	m³						
7	柴油(机械)	L						
8	井盖井座	套						
9	灌芯混凝土Cb25	m³						
10	热镀锌角钢 L50×50×5mmL=2500mm	根						
11	铸铁井篦	套						
12	Ⅱ级钢筋混凝土管DN300	m						
13	砂子 中粗砂	kg						
14	其他材料费	元						
15	复合模板	m²						
16	渗水沙层	m³						
17	商品混凝土C10	m³						
18	商品混凝土C20细石	m³						
19	标准砖	千匹						
20	干混砌筑砂浆	t						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【迁改工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	热镀锌接地角铁50*50*2500mm	根						
22	商品混凝土C15	m³						
23	Φ12不锈钢圆钢接地线	m						
24	干混抹灰砂浆M5	t						
25	摊销卡具和支撑钢材	kg						
26	干混抹灰砂浆	t						
27	MU10混凝土模块	m³						
28	水	m³						
29	Mb10混凝土模块专用砂浆	t						
30	焊条(高强钢筋用)	kg						
31	汽油(机械)	L						
32	接地端子	个						
33	砂轮切割片 Φ400	片						
34	镀锌铁丝	kg						
35	沥青漆	kg						
36	二等锯材	m³						
37	镀锌铁丝22#	kg						
38	粗砂	m³						
39	电焊条 结422	kg						
40	水泥32.5	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【迁改工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		照明工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合，包含干湿土、耕作土、杂草、灌木丛及根、建筑垃圾、生活垃圾、地下埋填的树兜及地下素填土、杂填土、粉土、粘土、细砂、中砂、卵石、连砂石、泥夹石等 2. 开挖方式：机械，包含人工捡底及边坡修整 3. 开挖深度：深4m以内 4. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求	m³	126.000					
2	040103001002	回填方	1. 土质要求：满足设计及规范要求 2. 密实度要求：压实系数满足	m³	99.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 3. 粒径要求：满足设计及规范要求 4. 夯填(碾压)及回填部位：分层夯实 5. 填方来源、运距：借土、买土、场内土方综合考虑 6. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求							
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：多余且不可利用的土、石方 2. 场内、场外运距：综合考虑（含场内基本运距、场外运输等），外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 城市道路清洁等相关费用自	m³	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 4. 堆场费费用综合考虑。 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
4	030411001004	现浇混凝土管道包封C25	1. 类别：综合 2. 加固填充材料：C25商品混凝土 3. 加固方式：满包 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求	m	200.000					
5	030404017005	照明配电箱AL2	1. 名称：照明配电箱AL2 2. 组合形式：含箱内所有电气元器件本体安装、浪涌保护器、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			专用过流保护器、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 3. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
6	030408001006	电力电缆 YJV-1kV-4x25+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV 3. 规格：4x25+1*16 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：详见设计 6. 电压(kV)：0.6/1kV 7. 地形：详设计图 8. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m	108.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030408001007	电力电缆 YJV-0.6/1KV -(5x10)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV 3. 规格：5x10 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：详见设计 6. 电压(kV)：0.6/1kV 7. 地形：详设计图 8. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m	75.950					
8	040803005020	1kV干包式电力电缆终端头 截面面积（mm²） ≤ 35	1. 名称：铜芯电力电缆头 2. 规格型号：五芯 终端头≤1kV 截面 ≤35mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 焊接地线、压接线端子、安装、接线 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	030411004008	电气配线 RVV3X2.5	1. 名称：配线 2. 型号、规格：RVV3X2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：管内、桥架等敷设方式综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、使用功能等相关要求	m						
10	040501001009	电气配管 预埋PE管 Φ63	1. 名称：电气配管 2. 规格型号：Φ63 3. 材质：预埋PE管 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构、吊顶内、顶棚内明配、暗敷等 5. 工作内容包括但不限于：预留孔洞、打孔洞，混凝土砂浆补孔洞、补槽、接地（含跨接线）、各类管件和附件制作安	m	168.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管路中的过线盒、转接盒、管道支吊架制作及除锈刷油等。 6. 满足设计及规范要求，并达到验收要求							
11	040501001010	电气配管 PE φ110	1. 名称:电气配管 2. 规格型号: φ110 3. 材质:PE管 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构、吊顶内、顶棚内明配、暗敷等 5. 工作内容包括但不限于：预留孔洞、打孔洞，混凝土砂浆补孔洞、补槽、接地（含跨接线）、各类管件和附件制作安装、管路中的过线盒、转接盒、管道支吊架制作及除锈刷油等。 6. 满足设计及规范要求，并达	m	200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			到验收要求							
12	030411001011	电气配管 热镀锌钢管 SC80	1. 名称:电气配管 2. 规格型号:SC80 3. 材质:热镀锌钢管 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构、吊顶内、顶棚内明配、暗敷等 5. 工作内容包括但不限于：预留孔洞、打孔洞，混凝土砂浆补孔洞、补槽、接地（含跨接线）、各类管件和附件制作安装、管路中的过线盒、转接盒、管道支吊架制作及除锈刷油等。 6. 满足设计及规范要求，并达到验收要求	m	96.000					
13	030404022012	玉兰灯 H=12m, 120w+3x40w+5x12w, 配单灯控	1. 名称：玉兰灯 H=12m, 120w+3x40w+5x12w, 配单灯控制器	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		制器	2. 型号：杆体材质均采用Q235B，叶片材质Q235B；灯杆总高12米，主杆高8.5米，4根120*60*2.5，矩管无横向接头。钢杆采用大型数控折弯机一次成型，采用自动缩口焊机自动焊接，其它均按钢质杆相关设计标准执行。钢杆与底法兰采用双面焊接，外焊加强筋。杆体整体全部应热浸锌，厚度不小于86 μm。钢杆、横臂全部表面喷塑，塑层厚度60 μm 颜色按业主要求。紧固件全为不锈钢螺丝。监控杆设计抗风能力：风压0.50kPa，抗震能力为里氏8级，温差范+45° C~-30° C，最大日温差30° C。箱体与主杆之间应看不到任何引线，并有防水措施，所有工艺孔需封							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵防进雨水。 3. 不含治安监控设施、交通信号灯、交通标志牌 、路名牌、广播、指示牌、其他智能设施、移动通信设施 4. 规格：120w+3x40w+5x12w，杆内电线RVV-3x2. 5, 中杆灯灯具为泛光灯型 5. 安装形式：详设计图，基础及接地另计 6. 含灯杆组立，接线盒、接线、灯具、熔断器、防盗锁、灯杆编号等，法兰盘、电门等。 8. 除锈防腐刷漆：详见设计 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	040303002013	玉兰灯基础	1. 路灯基础C25混凝土 3. 现场40*4热镀锌扁铁与地笼、接地角铁焊接接地, 接地电阻<4欧姆。 4. 接地极镀锌角钢50x5x2500 5. 预埋铁件、钢筋详见设计	个	4.000					
15	040205001014	手孔井 600mmX800mm	1. 名称：手孔井 600mmX800mm 2. 做法：详设计 3. 井座、井盖材质：三防球墨铸铁井盖 872*670、一体式井座 4. 含混凝土模板搭、拆，模板类型综合考虑，含挖填土方 5. 安装房坠落网、防坠落井篦等防坠落装置 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： /

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	040504001003	方形不锈钢钢板与不锈钢角钢框密焊井盖 1012*812	1. 井盖、井座：方形不锈钢钢板与不锈钢角钢框密焊井盖 2. 其他：满足施工验收及规范要求 3. 用于人行道	座	2.000					
17	030409004015	接地不锈钢圆钢 φ16	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢圆钢 3. 规格：φ16 4. 土质：综合 5. 基础接地形式：满足规范及验收要求	m	410.000					
18	040806001016	预埋钢板100×100×8	1. 名称：预埋钢板 2. 材质：钢板 3. 规格：100×100×8 4. 基础接地形式：满足规范及验收要求	块	12.000					
19	030414011017	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试	系统	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【 标段： / 照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
20	030414015018	电缆试验	1. 名称：电缆试验 2. 电压等级（kV）：详见设计	次						
21	030414002019	送配电装置系统调试	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 电压等级（kV）：1KV	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【照明工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001001	安全文明施工费			6469.56			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		350.57			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1466.01			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2453.97			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2199.01			
2	041109002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【照明工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	14919.66	
合计			14919.66	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【照明工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1

标段：/

第 1 页 共 1 页

【照明工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单
项工程1 【照明工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【照明工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【照明工程】
 标段： /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	照明配电箱AL2	台						
2	汽油(机械)	L						
3	柴油(机械)	L						
4	YJV-1kV-4x25+1*16	m						
5	YJV-0.6/1KV-(5x10)	m						
6	RVV3X2.5	m						
7	其他材料费	元						
8	熔断器4A	个						
9	塑料号牌	个						
10	玉兰灯H=12m, 120w+3x40w+5x12w, 配单灯控制器	套						
11	接线端子盒	个						
12	水	m³						
13	商品混凝土C25	m³						
14	PE Φ 110	m						
15	热镀锌钢管SC80	m						
16	干混砌筑砂浆	t						
17	干混抹灰砂浆	t						
18	不锈钢圆钢 Φ 16	m						
19	预埋PE管 Φ 63	m						
20	热镀锌接地角铁50*50*2500mm	根						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桫木河二期桥梁工程 单项工程1 【照明工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	预埋钢板100×100×8	套						
22	细砂	m³						
23	标准砖	千匹						
24	干混砌筑砂浆M10	t						
25	钢筋Φ10以内	t						
26	镀锌铁丝22#	kg						
27	商品混凝土C20	m³						
28	连砂石	m³						
29	15厚花岗石（光面、芝麻黑）	m²						
30	63*40等边槽钢4.8mm	m						
31	三防球墨铸铁井盖872*670	套						
32	白水泥	kg						
33	干混地面砂浆M15	t						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都国际铁路港欧洲产业城片区桤木河二期桥梁工程 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。