

招标工程量清单

招 标 人： 中铁十五局集团第三工程有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 四川武达佳信工程造价咨询有限公司

(单位盖章)

2026 年 7 月 20 日

招标工程量清单

招 标 人： 中铁十五局集团第三工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人： 四川武达佳信工程造价咨询有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

复 核 人： _____
(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 ： 2026 年 7 月 20 日

复 核 时 间： 2026 年 7 月 20 日

总 说 明

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程

第 1 页 共 2 页

1. 工程概况

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程

工程地址：位于未来医学城

项目业主：成都未来医学城投资有限公司

工程内容：项目用地面积约26292.35m²，地上建筑面积约5325m²。本次评审建设内容主要为全民健身中心健身设施、室内运动器械工程；全民健身中心室内精装工程；全民健身中心光伏发电工程；标识标牌工程；超充工程；泛光照明工程；公共卫生间及配套设施用房卫生间精装工程及安装工程等。

2. 工程招标和分包范围

施工图设计及工程量清单所含全部工作内容

3. 工程量清单编制依据

(1) 招标人提供的本工程设计施工图；

(2) 中华人民共和国建设部及中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、9本《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013- GB50862-2013）及配套文件；

(3) 四川省建设工程造价管理总站主编的2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；

(4) 人工费按四川省建设工程造价管理总站发布的《四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年<四川省建设工程工程量清单计价定额>人工费调整的批复》川建价发（2025）41号文件市区及旌阳区人工费率执行；

(5) 材料价材料价格：采用《成都市工程造价信息》2026年第6期东部新区信息价格（不含税信息价），信息价没有的采用市场调查价（不含税）执行；

(6) 其他国家颁布的相关法律法规及建设部、四川建设厅颁布的相关工程建设规范。

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

(1) 工程质量要求合格标准，符合现行施工及验收规范；

(2) 材料质量要求为合格产品，必须达到国家现行规范要求并持有有关检测部门颁发的《产品合格证书》；

(3) 现浇砼要求使用商品混凝土， 砂浆要求使用预拌砂浆；

5. 其他需说明的问题

(1) 分部分项工程量清单中的每一个项目，投标人都需填入综合单价与合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应被视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中；

(2) 分部分项工程量清单中对每一个项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明及相应的标准图集；

(3) 投标人应将招标人提供的工程量清单与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术规范、施工图设计以及施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解和使用；

(4) 安全文明施工费根据川建行规（2024）15号文及川建标函（2024）3159号四川省住房和城乡建设厅关于《调整现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》其他总价

总 说 明

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程

第 2 页 共 2 页

措施项目费计取标准和工程量清单计价表的通知》的相关规定执行，本项目按照市政工程基本费率双倍计取；

(5) 规费按四川省住房和城乡建设厅颁布的2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》I档计取；

(6) 销项增值税税率按住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知建办标函〔2019〕193号文执行，按照9%计取；附加税按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定，按照0.313%计取；

(7) 本工程暂列金额按（分部分项工程量清单·合价+措施项目清单·合价）*10%计取；

(8) 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费依据川建标函〔2024〕3160号文件计取。该工程“工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费”根据建设单位提供的关于《成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程“工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费”取费的情况说明》，以1.00元计取；

(9) 工程量清单的工程量是按2013清单计价规范的计算规则进行计算编制的，工程项目编码是按2013清单计价规范相应章节编号的，因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与2013清单计价规范的各项条款相对应结合起来理解和解释。本次招标为了便于工程计量与结算，工程量清单中个别项目改变了计量单位及规则，请投标人注意工程量清单中的计量“单位”，须按工程量清单所列的单位进行报价。

6. 本工程控制价为6583872.49元（其中安全文明生产施工费234495.56元，规费67059.67元，暂列金541444.92元），投标人的报价不得高于招标控制价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		地面装饰工程								
1	011103001001	地胶楼地面	1. 基层：3mm厚树脂胶泥自流平； 2. 粘结层厚度、材料种类:综合考虑； 3. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚地胶楼地面，颜色、图案综合考虑，B1级阻燃； 4. PVC画线包含在投标单价中，PVC专用划线漆 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	3634.080					
2	011102003002	防滑地砖 800*800mm	1. 防滑地砖800*800mm，瓷砖面层，颜色综合，勾缝剂勾缝 2. 结合层:20厚1:2干硬性水泥砂浆, 表面撒1~2厚干水泥并撒	m²	94.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清水适量（一装） 3. 地台、波打线、块料拼花等采用此项块料面层时，均执行此项综合单价 4. 该项目不分零星地面贴砖，零星地面贴砖工程量并入块料楼地面计算，费用并由投标人自行考虑在综合单价中，结算时也不再调整综合单价 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
3	011102003003	防滑地砖 100*100mm	1. 防滑地砖100*100*7mm，瓷砖面层，颜色综合，勾缝剂勾缝 2. 结合层:20厚1:2干硬性水泥砂浆,表面撒1~2厚干水泥并撒清水适量（一装） 3. 地台、波打线、块料拼花等	m ²	9.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			采用此项块料面层时，均执行此项综合单价 4. 该项目不分零星地面贴砖，零星地面贴砖工程量并入块料楼地面计算，费用并由投标人自行考虑在综合单价中，结算时也不再调整综合单价 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
4	011102003004	防滑地砖 400*400mm	1. 防滑地砖400*400*10mm，瓷砖面层，颜色综合，勾缝剂勾缝 2. 结合层:20厚1:2干硬性水泥砂浆,表面撒1~2厚干水泥并撒清水适量（一装） 3. 地台、波打线、块料拼花等采用此项块料面层时，均执行	m²	212.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			此项综合单价 4. 该项目不分零星地面贴砖，零星地面贴砖工程量并入块料楼地面计算，费用并由投标人自行考虑在综合单价中，结算时也不再调整综合单价 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
5	011102003005	防滑地砖 600*600mm	1. 防滑地砖 600*600*10mm，瓷砖面层，颜色综合，同色勾缝剂勾缝 2. 结合层:20厚1:2干硬性水泥砂浆,表面撒1~2厚干水泥并撒清水适量（一装） 3. 地台、波打线、块料拼花等采用此项块料面层时，均执行此项综合单价	m²	43.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 5 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 该项目不分零星地面贴砖，零星地面贴砖工程量并入块料楼地面计算，费用并由投标人自行考虑在综合单价中，结算时也不再调整综合单价 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
6	011108001006	星曜灰大理石过门石	1. 结合层:背涂背覆胶两遍, 专用勾缝剂勾缝 2. 面层材料品种、规格、颜色:星曜灰大理石 20mm, 铺贴方式综合考虑 3. 厂家及施工现场可能发生的背部加筋、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、六面防护、抛光等处理费	m ²	5.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用综合考虑在综合单价中 4. 石材防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在综合单价中 5. 综合单价为石材的到场价格，并考虑定额的损耗量，石材运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
7	010401014007	不锈钢排水算子 B=200mm	1. 成品不锈钢排水算子 2. 盖板材质：304不锈钢，总宽200，缝高、缝宽综合 3. 工程量计算规则：按设计图	m	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业

工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			示以中心线长度计算 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
8	010808004008	不锈钢踢脚线 高50mm	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 材料品种、规格、颜色:深灰色不锈钢踢脚线 1.2mm厚 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	2.400					
9	010808004009	铝合金踢脚线 高50mm	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 基层材料种类、规格: 12mm 阻燃板A级等综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚成品铝合金踢脚线，颜色综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规	m	592.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、设计施工图及招标要求的规定							
10	011103003010	PVC定制运动图案	1. 粘结层厚度、材料种类：满足设计图纸及规范要求 2. 面层材料品种、规格、颜色；5mmPVC专用定制3D打印一体成型运动图案，样式及颜色综合考虑满足设计图纸及规范要求 3. 由广告专业公司二次深化设计，深化设计费用包含在综合单价中	m²	88.400					
11	011104002011	实木运动地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：20厚80x80弹性橡胶垫块，中距400x800；50x80木龙骨中距400，架空20，表面刷木材防腐剂；50x50木横撑中距400，表面刷木材防腐剂 2. 基层材料种类、规格：20厚	m²	232.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			木地板45° 斜铺, 满刷防腐剂 3. 面层材料品种、规格、颜色 ： 泡沫塑料衬垫, 22~24厚运动 木地板, 背面满刷木材防腐剂, 木 地板钉 45° 斜钉; 地板漆2道(地板成品已带油漆或复合地板则 无此道工序则无此道工序) 4. 其它：满足现行施工验收规范 、设计施工图及招标规定的规定							
		分部小计								
		墙、柱面装饰工程与隔断幕墙工程								
12	011204003012	墙砖 100*100mm	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑 3. 粘接层：5厚专用胶粘剂 4. 面层材料：墙砖 100*100mm ，厚度、颜色综合考虑，专用勾	m ²	46.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缝剂勾缝； 5. 块料对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、防滑槽、切割、钻孔、弯弧、造形、拼花、打磨、勾缝、铺贴方式等采用此项块料面层时，均执行此项综合单价 6. 该项目不分零星墙面贴砖，零星墙面贴砖工程量并入块料墙面面计算，费用并由投标人自行考虑在综合单价中，结算时也不再调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
13	011204003013	墙砖 400*800mm	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑 3. 粘接层：5厚专用胶粘剂	m ²	279.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 面层材料：墙砖 400*800mm ，颜色综合考虑，专用勾缝剂勾缝； 5. 块料对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、防滑槽、切割、钻孔、弯弧、造形、拼花、打磨、勾缝、铺贴方式等采用此项块料面层时，均执行此项综合单价 6. 该项目不分零星墙面贴砖，零星墙面贴砖工程量并入块料墙面面计算，费用并由投标人自行考虑在综合单价中，结算时也不再调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
14	011204003014	马赛克瓷砖 306*306mm	1. 基层类型：综合	m ²	39.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 基层处理：综合考虑 3. 粘接层：5厚专用胶粘剂 4. 面层材料：马赛克瓷砖 306* 306mm、颜色综合考虑，专用勾 缝剂勾缝； 5. 块料对色、选色、磨边、倒角 、开(拉)槽、防滑槽、切割、钻 孔、弯弧、造形、拼花、打磨、 勾缝、铺贴方式等采用此项块料 面层时，均执行此项综合单价 6. 该项目不分零星墙面贴砖，零 星墙面贴砖工程量并入块料墙面 面计算，费用并由投标人自行考 虑在综合单价中，结算时也不再 调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范 、设计施工图及招标要求的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

第 13 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定							
15	010801001015	消防栓墙面	1. 门类型：消防栓暗门（隐藏式门框） 2. 龙骨：镀锌方管，规格综合考虑 3. 基层：3mm碳镁板+12mm阻燃板A级+9.5mm石膏板，金属烤漆型材规格及颜色综合考虑； 4. 五金配置：转轴、暗门磁吸反弹器，烤漆型材拉手等规格及颜色综合考虑； 5. 含门框制作安装、门扇安装 6. 面层：耐污无机涂料另计 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	39.100					
16	011207001016	包消防箱	1. 龙骨材料种类、规格、中距：	m²	202.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			75系列轻钢龙骨，规格综合考虑； 2. 基层材料种类、规格:12mmA级阻燃板基层； 3. 面层材料品种、规格、颜色： 9. 5mm纸面石膏板，压条收口等综合考虑； 4. 饰面工艺：腻子及无机涂料，费用另计； 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规及							
17	011207001017	包雨水管	1. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌矩形方管规格综合考虑 2. 基层材料种类、规格:12mmA级阻燃板基层， 3. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	105.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 5mm纸面石膏板，压条收口等 综合考虑； 4. 饰面工艺：耐污无机涂料，费用另计； 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
18	011502001018	金属装饰线-1层门厅电视背景墙	1. 基层类型：详见图纸； 2. 线条材料品种、规格、颜色：1. 0mm厚不锈钢，规格及颜色综合考虑 3. 安装位置：一层门厅电视机边框不锈钢 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定 5. 其它：满足现行施工验收规	m	11. 020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

第 16 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、设计施工图及招标要求的规定							
19	011207001019	墙面金属网隔断	1. 面层材料品种、规格、颜色：金属网(30mm网孔/直径2mm粗)，喷无机涂料，无机涂料颜色综合考虑 2. 压条材料种类、规格：龙骨、不锈钢收口，费用另计； 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m ²	83.660					
20	011502001020	金属网隔断周边收口（宽60mm）	1. 基层类型：双层18mmA级防火阻燃板基层； 2. 线条材料品种、规格、颜色：1.0mm厚不锈钢，304不锈钢，颜色综合考虑 3. 安装位置：金属网隔断周边	m	406.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

第 17 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收口； 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定 5、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
21	011502001021	金属网隔断周边收口（宽100mm）	1. 基层类型：双层18mmA级防火阻燃板基层； 2. 线条材料品种、规格、颜色：1. 0mm厚不锈钢，304不锈钢，颜色综合考虑，U型制作，展开宽度230mm 3. 安装位置：金属网隔断周边收口； 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	154.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业

工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 18 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
22	010603003022	镀锌矩形方管-氟碳漆	1. 钢材品种、规格：型材规格厚度综合考虑，截面形状尺寸综合考虑，异形、弧形、曲线形状综合考虑 2. 螺栓种类：采用所有螺接采用的连接螺栓（普通螺栓、高强螺栓、地脚螺栓综合）、螺钉、栓钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中 3. 安装高度：综合考虑 4. 金属面油漆：除锈、防锈、氟碳喷涂满足设计及规范要求 5. 防火漆、底漆、中间漆、面漆包含在综合单价内，面漆颜	t	10.394					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 19 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			色综合考虑 6. 探伤要求：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
23	010603003023	镀锌矩形方管-无机涂料	1. 钢材品种、规格：型材规格厚度综合考虑，截面形状尺寸综合考虑，异形、弧形、曲线形状综合考虑 2. 螺栓种类：采用所有螺接采用的连接螺栓（普通螺栓、高	t	0.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			强螺栓、地脚螺栓综合）、螺钉、栓钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中 3. 安装高度：综合考虑 4. 金属面油漆：除锈、防锈、无机涂料喷涂满足设计规范要求 5. 防火漆、底漆、中间漆、面漆包含在综合单价内，面漆颜色综合考虑 6. 探伤要求：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 21 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中，不再计取任何费用 8. 其它：满足现行施工验收规范 、设计施工图及招标规定的规定							
24	011507003024	卡布灯箱	1. 箱体规格:综合考虑 2. 龙骨、基层板：单列 3. 面层材料种类：3mm镀锌钢板 +卡布灯箱, A级防火膜，灯箱专 用龙骨(1.2MM厚) 4. 嵌缝、塞口材料品种：不锈钢 收口，费用另计 5. 其它：满足现行施工验收规范 、设计施工图及招标规定的规定	m²	45.570					
25	011207001025	灯箱基层隔断	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 镀锌矩管龙骨，规格间距综合	m²	45.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

第 22 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 2. 基层材料种类、规格:15mmA 级阻燃板+18mmA级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 压条收口等综合考虑 4. 施工说明: 灯箱基层; 5. 其它: 满足现行施工验收规范 、设计施工图及招标要求的规定							
26	011502007026	PVC成品护角	1. 基层类型:墙面综合考虑; 2. 线条材料品种、规格、颜色: 成品护角（PVC材质），120+ 120mm，颜色综合考虑; 3. 其他: 满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m	145.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 23 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
27	011207001027	卡座墙面隔断	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 镀锌矩管龙骨，规格间距综合； 2. 基层材料种类、规格:15mmA 级阻燃板基层， 3. 面层材料品种、规格、颜色： 9.5mm厚纸面石膏板/5mm厚仿木 纹碳镁板，皮革软包靠背，实木 线条色同墙板色等综合考虑； 4. 计算规则：按正投影面积计算 ； 5. 其它：满足现行施工验收规范 、设计施工图及招标规定的规定	m²	41.480					
28	011207001028	仿木纹碳镁板 5mm	1. 基层材料种类、规格:15mmA 级阻燃板基层，	m²	69.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

第 24 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色： 5mm厚仿木纹碳镁板； 3. 其它：满足现行施工验收规范 、设计施工图及招标规定的规定							
29	011502002029	墙面木质装饰线 15*5mm	1. 基层类型:综合墙面 2. 线条材料品种、规格、颜色： 实木线条颜色同墙板式色（卡座四周） 3. 防护材料种类:综合考虑 4. 其它：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求 5. 其它：满足现行施工验收规范 、设计施工图及招标要求的	m	50.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 25 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规定							
30	011505001030	定制人造石洗手台 15mm厚	1. 面层：15mm厚人造石，规格、颜色等综合考虑 2. 基层：12mmA级阻燃板 3. 挡水坎、侧立板、镀锌角钢支架、开孔、磨边、支架油漆等综合考虑报价 4. 具体做法详设计图 5. 五金种类、规格：飞机合叶、铜拉手等五金构件综合考虑 6. 按台面板水平投影面积计算（不扣除面盆面积，不增加折边面积） 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	8.290					
31	011210005031	铝蜂窝抗倍特板隔断 20mm厚	1. 铝蜂窝抗倍特板隔断 20mm厚，颜色综合考虑	m²	64.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

第 26 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 不锈钢包边、五金等综合考虑 3. 隔断、造型门：综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
32	011207001032	墙面金属网隔断（二层背景墙）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌矩管等综合考虑，喷无机涂料，无机涂料颜色综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色：金属网(30mm网孔/直径2mm粗)喷无机涂料 3. 压条材料种类、规格:综合考虑，3.0深灰色铝合金包边收口宽32mm; 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的	m²	23.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

第 27 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规定							
33	011207001033	墙面勾花网隔断	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 矩形方管规格间距等综合考虑， 无机涂料颜色综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色： 勾花网, 丝径φ4 网孔80mm, 喷 无机涂料 3. 压条材料种类、规格:综合考虑， 不锈钢收口，费用另计； 4. 其它：满足现行施工验收规范 、设计施工图及招标规定的规定	m²	130.740					
34	011201001034	墙面刷素水泥浆一道（ 含建筑胶）	1. 墙体类型：综合考虑 2. 刷素水泥浆一遍，水灰比1： 0.37～0.40（加建筑胶适量） ，厚度综合 3. 水泥浆在墙上刮糙，即用铁	m²	4633.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 28 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			抹子将砂浆刮成鱼鳞状费用综合考虑进综合报价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
35	011406003035	墙面普通腻子	1. 部位：墙面 2. 基层类型：抹灰面、基层板材面等综合 3. 腻子种类：成品腻子粉 4. 刮腻子遍数：满刮2厚面层腻子找平、磨光，遍数综合 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	5386.080					
36	011407001036	墙面防水无机涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 喷刷涂料部位：内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数：防水	m ²	5386.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 29 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无机涂料及颜色综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
		分部小计								
		天棚工程								
37	011301001037	天棚刷素水泥浆一道	1. 天棚类型：综合考虑 2. 素水泥浆一道，配合比、掺建筑胶综合考虑 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	217.780					
38	011406003038	天棚普通腻子	1. 部位：天棚 2. 基层类型：抹灰面、基层板材面等综合 3. 腻子种类：成品腻子粉 4. 刮腻子遍数：满刮2厚面层腻	m²	217.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 30 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子找平、磨光，遍数综合 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
39	011407002039	天棚防水无机涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 喷刷涂料部位：室内天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数：防水无机涂料，一底两面，颜色综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	217.780					
40	011407002040	顶棚无机涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 喷刷涂料部位：室内天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料，一底两面，颜色综合考虑	m²	507.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

第 31 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
41	011302001041	矿棉板顶棚	1. 面层：14mm厚矿棉板与专用龙骨固定； 2. 龙骨满足设计图纸及规范要求，规格等综合考虑； 3. 反支撑设置：（反支撑另计）； 4. 现浇钢筋混凝土楼板，基层清理找补； 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定。	m ²	71.040					
42	011302001042	石膏板包梁顶棚	1. 基层材料种类、规格：满足设计图纸及规范要求 2. 面层材料品种、规格：石膏	m ²	8.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业

工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 32 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板规格及厚度满足设计图纸及规范要求 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
43	011302001043	深灰色铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 3. 反支撑设置：（反支撑另计）； 4. 面层材料品种、规格:1.2mm厚300*300铝扣板，规格、颜色、配套压条、嵌缝材料等综合考虑； 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	25.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

第 33 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
44	011302001044	金属网吊顶（一层走廊、二层走廊）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑，满足图纸及规范要求 2. 面层材料品种、规格：金属网（30mm网孔/ φ 2mm粗）喷无机涂料，无机涂料颜色综合考虑； 3. 压条材料种类、规格：综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	265.560					
45	011302001045	金属网吊顶（一层门厅）-跌级	1. 龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 2. 面层材料品种、规格：金属网（30mm网孔/ φ 2mm粗）喷无机涂料，涂料颜色综合考虑 3. 压条材料种类、规格：综合考虑	m²	109.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

第 34 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 施工说明：一层走廊 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
46	011304001046	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸:灯槽 2. 基层品种、规格:A级阻燃板基层，厚度详见图纸； 3. 安装固定方式:综合考虑； 4. 面层：1.0mm不锈钢，颜色、其他收口、开洞口综合考虑； 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	199.940					
47	011302001047	金属网吊顶（二层门厅）-跌级	1. 龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 2. 面层材料品种、规格:金属网(30mm网孔/ φ 2mm粗)喷无机涂	m²	76.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 35 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			料，涂料颜色综合考虑 3. 压条材料种类、规格:综合考虑 4. 施工说明：一层走廊 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
48	011302001048	金属网吊顶（二层次门厅）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 2. 面层材料品种、规格:金属网(30mm网孔/ φ 2mm粗)喷无机涂料，涂料颜色综合考虑 3. 压条材料种类、规格:综合考虑 4. 施工说明：一层走廊 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的	m²	64.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业

工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 36 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规定							
49	040307007049	其他钢构件(吊顶反支撑)	1. 材料规格：镀锌角钢 2. 防腐处理：综合考虑，满足 设计图纸及规范要求	t	2.600					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
50	011408001050	室内墙面广告贴	1. 基层类型:墙体综合考虑 2. 粘结材料种类:胶粘 3. 面层材料品种、规格、颜色: 自带背胶点阵肌理自粘广告车贴 ，满足设计要求，尺寸综合考虑 （按最大外围面积） 4. 广告贴内容需广告公司二次深 化，深化设计费用包含在综合单 价中 5. 其它：满足现行施工验收规范 、设计施工图及招标要求的	m²	248.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

第 37 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规定							
51	011406001051	室内墙面广告画面	1. 基层：综合； 2. 彩绘工艺：自带背胶点阵肌理 自粘广告车贴，广告画面； 3. 图案：详见深化设计，满业主要求； 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	220.000					
		分部小计								
		其他装饰工程								
52	011501010052	定制吊柜（门厅吊柜）	1. 台柜规格：综合考虑； 2. 材料种类、规格：镀锌方管刷氟碳漆，免漆板隔板； 3. 五金种类、规格：综合考虑； 4. 其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	17.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业

工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 38 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求 5. 按正面投影面积计算 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
53	011501009053	定制地柜（门厅低柜）	1. 台柜规格:综合考虑; 2. 材料种类、规格:免漆板柜体，人造石台面，颜色厚度综合考虑; 3. 五金种类、规格:综合考虑 4. 其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 5. 按正面投影面积计算 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	4.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 39 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
54	011501001054	柜台（水吧台）	1. 台柜规格:800（宽） 2. 材料种类、规格:镀锌方管， 15mmA级阻燃板，ST-03人造石 台面（20mm厚），浅灰色免漆 板柜体，定制成品柜； 3. 五金种类、规格:综合考虑； 4. 计算规则：按正面投影面积计 算 5. 其它：满足现行施工验收规范 、设计施工图及招标要求的规定	m ²	4.160					
55	011501001055	柜台（二层接待台）	1. 台柜规格:800（宽） 2. 材料种类、规格:镀锌方管规 格间距详见图纸，15mmA级阻燃 板，ST-03人造石台面（20mm厚 ），免漆板柜体，定制成品柜； 3. 五金种类、规格:综合考虑； 4. 计算规则：按正面投影面积	m ²	3.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 40 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计算 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
56	011505010056	成品6mm厚防雾镜（含20mm宽不锈钢包边）	1. 成品6mm厚防雾镜（含20mm宽不锈钢包边），不锈钢包边费用综合考虑，不单独计取 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	101.210					
57	011505010057	成品6mm厚防雾镜（含5mm宽不锈钢包边含阻燃板）	1. 成品6mm厚防雾镜（含5mm宽不锈钢包边含阻燃版基层），不锈钢包边费用综合考虑，不单独计取 2. 暗藏LED灯条：另列项 3. 基层：12mm厚A级阻燃板 4. 其它：满足现行施工验收规	m ²	8.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、设计施工图及招标要求的规定							
58	011505010058	成品6mm厚防雾镜（含10mm宽不锈钢包边含阻燃板）	1. 成品6mm厚防雾镜（含10mm宽不锈钢包边），不锈钢包边费用综合考虑，不单独计取 2. 暗藏LED灯条：另列项 3. 基层：12mm厚A级阻燃板 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m ²	4.100					
59	011207001059	不锈钢电梯门套	1. 基层类型：18mmA级防火阻燃板基层； 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.0mm厚不锈钢，304不锈钢，颜色综合； 3. 计算规则：按不锈钢展开面积计算；	m ²	23.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
60	011505003060	Φ20不锈钢浴帘杆	1. 名称：Φ20不锈钢浴帘杆（304不锈钢免打孔） 2. 材料品种、规格、品牌、颜色：304不锈钢免打孔； 3. 支架、配件品种、规格、品牌：综合 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	个	8.000					
61	011505006061	不锈钢挂衣钩	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：成品不锈钢挂衣钩 L56mm*35mm，具体参照图纸 2. 支架、配件品种、规格、品牌：综合考虑	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

第 43 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
62	011505005062	洗手盆安全抓杆 D670*W740*H180mm	1. 名称：洗手盆安全抓杆 D670*W740*H180MM 2. 材料品种、规格、品牌、颜色：不锈钢加ABS白色套管 3. 洗手盆安全抓杆参国标12J926-J14，安全抓杆安装构造参国标12J926-J16/17 4. 支架、配件品种、规格、品牌：综合 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	个	2.000					
63	011505005063	坐便器不锈钢安全抓杆 L700**H125* φ 35mm	1. 名称：坐便器不锈钢安全抓杆 L700**H125* φ 35MM 2. 材料品种、规格、品牌、颜	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			色：不锈钢加ABS白色套管 3. 坐便器安全抓杆安装构造参国标12J926-J7，安全抓杆安装构造参国标12J926-J16/17 4. 支架、配件品种、规格、品牌：综合 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
64	011505005064	L型搭配坐便器不锈钢扶手 700*700*Φ35mm	1. 名称：L型搭配坐便器不锈钢扶手 700*700*Φ35MM 2. 材料品种、规格、品牌、颜色：不锈钢加ABS白色套管 3. 坐便器安全抓杆安装构造参国标12J926-J7，安全抓杆安装构造参国标12J926-J16/17 4. 支架、配件品种、规格、品牌：综合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

第 45 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
65	011505005065	卫生间多功能折叠台 700*400mm	1. 名称：卫生间多功能折叠台 700*400mm 2. 材料品种、规格、品牌、颜色：不锈钢+HDPE+PP 3. 支架、配件品种、规格、品牌：综合 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	个	2.000					
66	011505008066	成品纸巾盒	1. 成品纸巾盒130*80mm，304# 不锈钢材质； 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业

工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 46 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
67	011508002067	消防箱发光字	1. 基层类型:综合考虑; 2. 镏字材料品种、颜色:不锈钢包边亚克力发光字; 3. 字体规格:满足设计及规范要求 4. 固定方式:综合考虑; 5. 其它: 满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	个	33.000					
68	011408001068	消防箱贴纸	1. 消防箱贴子, 发光贴纸, 材质及规格详见图纸 2. 其它: 满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	套	33.000					
69	011508004069	金属钢网字	1. 基层类型:钢网安装（单列）; 2. 镏字材料品种、颜色:304不	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

第 47 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			锈钢边框、钢网喷漆，不锈钢厚度不小于1.5mm厚，字体厚度5cm，详深化设计 3. 内容：“全民健身中心 NATIONAI EITNESS CENTER ” 4. 外围尺寸：3700*900mm高 5. 固定方式:综合考虑； 6. 计算方式：按最外边线尺寸按面积计算； 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
70	011508005070	顶面发光字	1. 基层类型:顶面安装； 2. 镡字材料品种、颜色:304不锈钢边框、钢网喷漆，不锈钢厚度不小于1.5mm厚，字体厚度5cm，硅胶灯带描边； 3. 字体内同：“HEALTHY	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 48 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			EXERCISE” 4. 外围尺寸：3200*7380mm 5. 固定方式:综合考虑，镀锌角 钢吊装； 6. 其它：满足现行施工验收规范 、设计施工图及招标要求的规定							
71	011508005071	墙面发光字含（logo、 未来医学城CIRY OF FURUEE MEDICINE）	1. 基层类型:钢网安装； 2. 镌字材料品种、颜色:304不 锈钢边框、钢网喷漆，不锈钢厚 度不小于1.5mm厚，字体厚度 5cm，详深化设计 3. 内容：“logo、未来医学城 CIRY OF FURUEE MEDICINE， 全民健身中心 NATIONAI EITNESS CENTER ” 4. 外围尺寸：3000*1500mm高 5. 固定方式:综合考虑；	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 49 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 计算方式：按最外边线尺寸按 面积计算； 7. 其它：满足现行施工验收规范 、设计施工图及招标规定的规定							
72	011508005072	电梯间发光字（电梯标 志）	1. 基层类型：墙面综合考虑； 2. 镏字材料品种、颜色：8mm亚 克力，颜色综合，包边材质综合 考虑在投标报价中； 3. 外围尺寸：366*577mm 4. 固定方式：综合考虑； 5. 其它：满足现行施工验收规范 、设计施工图及招标规定的规定	个	5.000					
73	011508005073	电梯间发光字（楼层指 示）	1. 基层类型：墙面综合考虑； 2. 镏字材料品种、颜色：8mm亚 克力，颜色综合，包边材质综	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑在投标报价中； 3. 外围尺寸:265*366mm 4. 固定方式:综合考虑； 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
74	011508005074	电梯间发光字（区域指示）	1. 基层类型:墙面综合考虑； 2. 镌字材料品种、颜色:不锈钢包边亚克力发光字； 3. 字体内容:“羽毛球、健身中心、乒乓球等字样，一层一组电梯工程量计1项 4. 外围尺寸：综合 5. 固定方式:综合考虑； 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	项	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

第 51 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
75	011501018075	三合一烘手器(不锈钢及配件)	1. 三合一烘手器(不锈钢及配件)，产品尺寸高1650x宽324x厚165，含全自动烘手器、垃圾桶内桶、内部纸巾盒 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	个	4.000					
76	030502004076	电子积分屏	1. 规格：3m*1.5m，灯珠配置：成品模组一体化、发光大芯片（亮度高）亮度:5000cd/m² 2. 像素点间距 4mm，像素密度点 62500/m² 3. 发光点颜色组合 1R1G1B 4. 发光芯片封装形式：SMD1921 5. 单元模组尺寸 320mm*160mm 6. 最佳可视距离 4-50 米 7. 水平可视角度：170° 8. 最大功耗 790W/m²	m²	13.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 52 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 使用寿命 100000 小时 10. LED 像素失控率：≤0.0001 11. 色温：3200-9300K可调 12. 驱动方式：恒流源驱动 13. 刷新：3840超刷新 13. 屏体供电 工作电压 220V±15% 14. 操作系统：WIN2000/WIN XP /WIN 7/WIN10LED比分大屏 15. 安装方式：综合考虑 16. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
77	030502004077	LED比分大屏	1. 规格:5m*3m，灯珠配置：成品模组一体化、发光大芯片（亮度高）亮度:5000cd/m² 2. 像素点间距 4mm，像素密度点 62500/m²	m²	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 发光点颜色组合 1R1G1B 4. 发光芯片封装形式：SMD1921 5. 单元模组尺寸 320mm*160mm 6. 最佳可视距离 4-50 米 7. 水平可视角度：170° 8. 最大功耗 790W/m² 9. 使用寿命 100000 小时 10. LED 像素失控率：≤0.0001 11. 色温：3200-9300K可调 12. 驱动方式：恒流源驱动 13. 刷新：3840超刷新 14. 屏体供电 工作电压 220V±15%。 15. 操作系统：WIN2000/WIN XP /WIN 7/WIN10 16. 安装方式：综合考虑 17. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

第 54 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规定							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001078	安全文明施工费			71762.09			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3888.59			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16261.36			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27220.10			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24392.04			
2	011707002079	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003080	非夜间施工照明						
4	011707004081	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005082	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程暂估价 【装饰工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006083	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007084	已完工程及设备保护费						
8	011707008085	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	163471.70		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		163471.70		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程暂估价

标段：/

第 1 页 共 1 页

【装饰工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专

标段：/

第 1 页 共 1 页

业工程暂估价 【装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程
暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程暂估价 【装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	加工铁件	kg						
2	焊条综合	kg						
3	金属氟碳漆	kg						
4	万能胶	kg						
5	树脂胶泥	kg						
6	镀锌型钢综合	kg						
7	防水无机涂料底漆	kg						
8	螺栓综合	kg						
9	铁钉	kg						
10	防水无机涂料面漆	kg						
11	镀锌角钢50*50*5	kg						
12	红丹酚醛防锈漆	kg						
13	铁件	kg						
14	白水泥	kg						
15	预埋铁件	kg						
16	镀锌角钢综合	kg						
17	805胶水	kg						
18	镀锌方管综合	kg						
19	矿物颜料	kg						
20	乳胶	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程暂估价 【装饰工程】 标段：/ 第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	成品腻子粉一般型（Y）	kg						
22	立得时胶	kg						
23	型钢综合	kg						
24	油漆溶剂油200#	kg						
25	粘结剂791	kg						
26	无机涂料底漆	kg						
27	水泥32.5	kg						
28	镀锌矩管综合	kg						
29	干粉型粘结剂	kg						
30	氟碳漆	kg						
31	无机涂料面漆	kg						
32	电焊丝	kg						
33	电焊条综合	kg						
34	汽油	L						
35	柴油(机械)	L						
36	定制地柜h=810mm	m						
37	3.0深灰色铝合金包边收口84mm宽	m						
38	3.0深灰色铝合金包边收口32mm宽	m						
39	不锈钢排水算子B=200mm	m						
40	轻钢龙骨75×50	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程暂估价 【装饰工程】
 标段：/
 第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	轻钢龙骨75×40	m						
42	定制成品柜体	m						
43	木质装饰线15*5mm	m						
44	镀锌矩管50*50*2	m						
45	PVC成品护角120+120mm	m						
46	镀锌矩管40*40*2	m						
47	不锈钢卡口槽	m						
48	镀锌矩管40*60*2	m						
49	勾花网 丝径φ4网孔80mm	m ²						
50	铝合金板1.2mm	m ²						
51	人造石厚20mm	m ²						
52	石膏板9.5mm厚	m ²						
53	皮质面料	m ²						
54	铝合金方板（天棚）	m ²						
55	成品钢丝网30mm网孔/直径2mm粗	m ²						
56	不锈钢板2mm	m ²						
57	镀锌钢板3mm	m ²						
58	矿棉板14mm厚	m ²						
59	墙砖100*100mm	m ²						
60	防滑地砖600×600	m ²						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程暂估价 【装饰工程】
 标段：/
 第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	镀锌铁皮24#（1mm）	m ²						
62	马赛克瓷砖306*306mm	m ²						
63	铝合金扣板1.2mm厚300*300	m ²						
64	成品6mm厚防雾镜（含5mm宽不锈钢包边）	m ²						
65	定制人造石15mm厚	m ²						
66	碳镁板3mm	m ²						
67	地毯胶垫	m ²						
68	免漆板隔板	m ²						
69	装配式U形轻钢龙骨	m ²						
70	成品6mm厚防雾镜（含10mm宽不锈钢包边）	m ²						
71	星曜灰大理石厚20mm	m ²						
72	沥清油毡350g	m ²						
73	防滑地砖100×100	m ²						
74	钢丝网30mm网孔/直径2mm粗	m ²						
75	装配式T形铝合金龙骨	m ²						
76	运动木地板22-24mm	m ²						
77	泡沫塑料3.5cm厚	m ²						
78	不锈钢板1mm	m ²						
79	电子积分屏	m ²						
80	成品6mm厚防雾镜（含20mm宽不锈钢包边）	m ²						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程暂估价 【装饰工程】
 标段：/
 第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	钢板网	m ²						
82	铝蜂窝抗倍特板隔断20mm厚	m ²						
83	墙砖400*800mm	m ²						
84	PVC定制运动图案	m ²						
85	毛地板20mm	m ²						
86	铝合金方板（靠墙）含龙骨和配件	m ²						
87	防滑地砖400×400	m ²						
88	钢丝网30mm网孔/ Φ 2mm粗	m ²						
89	定制广告贴	m ²						
90	消防箱贴纸	m ²						
91	广告画	m ²						
92	碳镁板5mm	m ²						
93	防滑地砖800×800	m ²						
94	LED比分大屏	m ²						
95	A级阻燃板18mm	m ²						
96	A级阻燃板9mm	m ²						
97	A级阻燃板12mm	m ²						
98	A级阻燃板15mm	m ²						
99	卡布灯箱A级防火膜	m ²						
100	仿木纹碳镁板5mm	m ²						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程暂估价 【装饰工程】
 标段：/
 第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	锯材综合	m ³						
102	二等锯材	m ³						
103	水	m ³						
104	木枋材	m ³						
105	钢材综合	t						
106	干混地面砂浆M20	t						
107	镀锌-矩形方管	t						
108	成品镀锌角钢支架	t						
109	干混砌筑砂浆M5	t						
110	成品不锈钢挂衣钩	幅						
111	L型搭配坐便器不锈钢扶手700*700* φ 35mm	个						
112	三合一烘手器(不锈钢及配件)	个						
113	发光亚克力字（楼层指示)265*366mm	个						
114	合金钢钻头 φ 20	个						
115	螺栓	个						
116	不锈钢纸巾盒	个						
117	卫生间多功能折叠台700*400mm	个						
118	洗手盆安全抓杆 不锈钢加ABS白色套管D670*W740*H180mm	个						
119	合金钢钻头 φ 10	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程暂估价 【装饰工程】
 标段：/
 第 7 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
120	发光亚克力字（电梯标志）366*577mm	个						
121	金属字高100mm	个						
122	发光亚克力字≤0. 2m²	个						
123	坐便器不锈钢安全抓杆L700**H125* φ 35mm	个						
124	直径20不锈钢浴帘杆304不锈钢	根						
125	墙纸粉	盒						
126	石料切割锯片	片						
127	转轴	套						
128	暗门磁吸反弹器	套						
129	螺栓 φ 5×40	套						
130	发光亚克力字(区域指示)	项						
131	其他材料费	元						
132	玻璃胶	支						
133	金属钢网字（logo）	组						
134	金属钢网字（未来医学城CIRY OF FURUEEMEDICINE）	组						
135	金属钢网字（全民健身中心 NATIONAL EITNESSCENTER）	组						
136	顶面发光字（HEALTHYEXERCISE）	组						
137	5mm厚地胶	m²						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程暂估价 装饰工程 【 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【安装工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		室内电气工程								
1	030412005086	感应式吸顶灯 20W	1. 名称：感应式吸顶灯 2. 规格：20W, 220V 3. 光源类型：综合考虑 4. 安装部位及方式：吸顶 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、灯具附件、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	套	2.000					
2	030412005087	吊线筒灯 3W	1. 名称：M01 吊线筒灯 3W 2. 规格：3W 4000K 3. 光源类型：综合考虑 4. 安装部位及方式：吊装 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、灯具附件、金属软管、焊	套	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
3	030412005088	LED线条灯 8W	1. 名称：LED线条灯 8W 2. 规格：50*900mm 8W 4000K 3. 光源类型：综合考虑 4. 安装部位及方式：吊装 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、灯具附件、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	套	24.000					
4	030412005089	LED线条灯 7W	1. 名称：LED线条灯 7W 2. 规格：50*900mm 7W 4000K 3. 光源类型：综合考虑	套	66.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【安装工程】

标段：/

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位及方式：吊装 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、灯具附件、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
5	030412005090	防水防雾筒灯 5W	1. 名称：防水防雾筒灯 5W 2. 规格：5W 4000K（密闭型） 3. 光源类型：综合考虑 4. 安装部位及方式：嵌装 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、灯具附件、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【安装工程】

标段：/

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030412005091	镭射灯(标识灯)	1. 名称：镭射灯(标识灯) 2. 规格：60W 3. 光源类型：综合考虑 4. 安装部位及方式：吊装 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、灯具附件、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	套	4.000					
7	030412005092	600*600LED灯盘 38W	1. 名称：600*600LED灯盘 38W 2. 规格：600*600mm 38W 3. 光源类型：综合考虑 4. 安装部位及方式：嵌装 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、灯具附件、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【安装工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
8	030412005093	50宽LED线条灯无缝拼接 20W/m	1. 名称：50宽LED线条灯无缝拼接 2. 规格：20W/m 3. 光源类型：综合考虑 4. 安装部位及方式：吊装 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、灯具附件、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	76.000					
9	030412005094	50宽LED线条灯无缝拼接（密闭型） 8W/m	1. 名称：50宽LED线条灯无缝拼接（密闭型） 8W/m 2. 规格：50*1800mm 8W/m 4000K	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【安装工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 光源类型：综合考虑 4. 安装部位及方式：嵌装 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、灯具附件、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
10	030412005095	100*1200 LED线性灯 10W/m	1. 名称：100*1200 LED线性灯 10W/m 2. 规格：100*1200mm 4000K 3. 光源类型：综合考虑 4. 安装部位及方式：吊装 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、灯具附件、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满	套	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【安装工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、规范及合同要求							
11	030412005096	100*2400 LED线性灯无缝拼接 10W/m	1. 名称:100*2400 LED线性灯无缝拼接 10W/m 2. 规格:100*2400mm 4000K 3. 光源类型: 综合考虑 4. 安装部位及方式: 吊装 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、灯具附件、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	套	20.000					
12	030412005097	射灯 3W	1. 名称: 射灯 3W 2. 规格: 射灯 3W 4000K 3. 光源类型: 综合考虑 4. 安装部位及方式: 嵌装 5. 含灯具安装所需光源、镇流	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【安装工程】

标段：/

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、灯具附件、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
13	030412005098	1200 LED灯盘 25W	1. 名称： 1200 LED灯盘 25W 2. 规格： 1200 25W 4000K 3. 光源类型：综合考虑 4. 安装部位及方式：吊装 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、灯具附件、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	套	14.000					
14	030412005099	双头斗胆灯 24W	1. 名称：双头斗胆灯 24W 2. 规格：24W 4000K	套	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【安装工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 光源类型：综合考虑 4. 安装部位及方式：嵌装 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、 灯具附件、金属软管、焊压接 线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、规范及合同要求							
15	030412005100	单头斗胆灯 12W	1. 名称：单头斗胆灯 12W 2. 规格：12W 4000K 3. 光源类型：综合考虑 4. 安装部位及方式：嵌装 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、 灯具附件、金属软管、焊压接 线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满	套	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【安装工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、规范及合同要求							
16	030412005101	LED防眩羽毛球场灯 210W	1. 名称：LED防眩羽毛球场灯 2. 规格：210W 4000K 3. 光源类型：综合考虑 4. 安装部位及方式：吊装 5. 含灯具安装所需光源、镇流器 、灯具附件、金属软管、焊压接 线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、规范及合同要求	套	60.000					
17	030412005102	LED防眩球场灯 210W	1. 名称：LED防眩球场灯 2. 规格：210W 4000K 3. 光源类型：综合考虑 4. 安装部位及方式：吊装 5. 含灯具安装所需光源、镇流器 、灯具附件、金属软管、焊	套	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【安装工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
18	030412005103	LED防眩球场灯 150W	1. 名称：LED防眩球场灯 2. 规格：150W 4000K 3. 光源类型：综合考虑 4. 安装部位及方式：吊装 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、灯具附件、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	套	35.000					
19	030412005104	LED防眩球场灯 80W	1. 名称：LED防眩球场灯 2. 规格：80W 4000K 3. 光源类型：综合考虑	套	49.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位及方式：吊装 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、灯具附件、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
20	030412005105	LED线性灯 5W/m	1. 名称：LED线性灯 5W/m 2. 规格：5W/m 4000K 3. 光源类型：综合考虑 4. 安装部位及方式：明装 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、灯具附件、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	253.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【安装工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
21	030412005106	吊线筒灯 18W	1. 名称：吊线筒灯 18W 2. 规格：18W 4000K 3. 光源类型：综合考虑 4. 安装部位及方式：吊装 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、灯具附件、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	套	40.000					
22	030412005107	100*1200 LED线性灯 38W	1. 名称：100*1200 LED线性灯 38W 2. 规格：38W 4000K 3. 光源类型：综合考虑 4. 安装部位及方式：吊装 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、灯具附件、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【安装工程】

标段： /

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
23	030404035108	普通二、三极插座	1. 名称：普通二、三极插座 2. 型号、规格：250V 10A 安全型 3. 安装部位：室内 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	个	108.000					
24	030404034109	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：暗装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	个	25.000					
25	030404034110	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【安装工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:塑料 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装 5. 其他: 投标人应充分考虑满足 招标文件、规范及合同要求							
26	030404034111	三联联单控开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: 250V, 10A 4. 安装方式: 暗装 5. 其他: 投标人应充分考虑满足 招标文件、规范及合同要求	个	15.000					
27	030404034112	四联单控开关	1. 名称: 四联单控开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: 250V, 10A 4. 安装方式: 暗装 5. 其他: 投标人应充分考虑满足 招标文件、规范及合同要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业

工程暂估价 【安装工程】

标段：/

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		洁具								
28	031004003113	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 材质：釉面陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 规格、形式：立柱式 直径450*高850MM 5. 安装部位及方式：盥洗室 6. 含感应式水龙头、配套角阀、下水、给水金属软管等附件 7. 感应器接线考虑在综合单价中 8. 其他满足招标技术要求、相关规范及验收要求	组	8.000					
29	031004003114	儿童洗脸盆	1. 名称：儿童洗脸盆 2. 材质：釉面陶瓷 3. 组装形式：成套	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【安装工程】

标段： /

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 规格、形式：立柱式 直径450*高510MM 5. 安装部位及方式：盥洗室 6. 含感应式水龙头、配套角阀、下水、给水金属软管等附件 7. 感应器接线考虑在综合单价中 8. 其他满足招标技术要求、相关规范及验收要求							
30	031004003115	无障碍卫生间立柱盆	1. 名称：无障碍卫生间立柱盆 2. 材质：釉面陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 规格、形式：立柱盆 柱盆 L420*W415*H205MM 落地柱：H230*W195*H645M 5. 安装部位及方式：无障碍卫生间 6. 含感应式水龙头、配套角阀、	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业

工程暂估价 【安装工程】

标段：/

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			下水、给水金属软管、扶手等附件 7. 感应器接线考虑在综合单价中 8. 其他满足招标技术要求、相关规范及验收要求							
31	031004006116	坐式大便器	1. 名称：坐式大便器 2. 材质：白色釉面陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 规格、形式：710*390*660MM 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 含配套马桶盖、角阀、密封圈、给水金属软管、自带存水弯、扶手等附件，具备手动功能 7. 其他满足招标技术要求、相关规范及验收要求	套	2.000					
32	031004013117	感应式蹲便器	1. 名称：感应式蹲便器	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【安装工程】

标段： /

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：白色釉面陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 规格、形式：L590*W450* H260MM 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 含配套角阀、冲洗管、给水金属软管、自带存水弯等全部附件 7. 感应器及接线考虑在综合单价中 8. 其他满足招标技术要求、相关规范及验收要求							
33	031004007118	感应一体挂式小便斗	1. 名称：感应一体挂式小便斗 2. 材质：白色/陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 规格、形式：W350*W380* H750MM 5. 安装部位及方式：综合考虑	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【安装工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含配套角阀、冲洗管、给水金属软管、自带存水弯等全部附件 7. 感应器及接线考虑在综合单价中 8. 其他满足招标技术要求、相关规范及验收要求							
34	031004008119	成品拖布池	1. 名称：成品拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：540*470*680MM 4. 附件：含水龙头、上下水配件等完成该项目的所有配件及附件 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	组	4.000					
35	031004010120	淋浴器	1. 名称：淋浴器 2. 材质、规格：精铜主体，手	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【安装工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			持花洒ABS材质，淋浴不锈钢， 水镀灰 3. 组装形式：成套（手持+顶喷+ 下出） 4. 含冷热水调节阀、三通、弯头 等完成该项目的所有配件及附件 5. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、规范及合同要求							
36	031006012121	即热式电热水器 15KW	1. 名称：即热式电热水器 2. 型号、容积:N=15KW 3. 安装方式:综合考虑 4. 包括角阀、金属软管、支架等 成套附配件 5. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、规范及合同要求	台	8.000					
37	031004008122	不锈钢地漏 DN50	1. 名称：不锈钢地漏	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业
工程暂估价 【安装工程】

标段：/

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：DN50 3. 材质：不锈钢 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
38	031004008123	不锈钢地漏 DN100	1. 名称：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：不锈钢 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	个	4.000					
39	031004014124	清扫口 DN100	1. 名称：清扫口 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN100 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	个	8.000					
40	031004014125	塑料排水栓	1. 名称：塑料排水栓 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50	个	22.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程暂估价 【安
装工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001126	安全文明施工费			8511.26			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		461.20			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1928.66			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3228.41			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2892.99			
2	031302002127	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003128	非夜间施工增加						
4	031302004129	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005130	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006131	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程暂估价 【安
装工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008132	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程暂估价 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	19707.23		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		19707.23		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程暂估价

标段：/

第 1 页 共 1 页

【安装工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专

标段：/

第 1 页 共 1 页

业工程暂估价 【安装工程】

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程
暂估价 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程暂估价 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程暂估价 【安装工程】 标段：/ 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	成品拖布池	套						
2	感应式吸顶灯20W	套						
3	M01 吊线筒灯3W	套						
4	LED线条灯8W	套						
5	LED线条灯7W	套						
6	600*600LED灯盘38W	套						
7	100*1200 LED线性灯10W/m	套						
8	100*2400 LED线性灯无缝拼接10W/m	套						
9	射灯3W	套						
10	1200 LED灯盘25W	套						
11	双头斗胆灯24W	套						
12	单头斗胆灯12W	套						
13	吊线筒灯18W	套						
14	100*1200 LED线性灯38W	套						
15	单联单控开关	只						
16	双联单控开关	只						
17	三联联单控开关	只						
18	四联单控开关	只						
19	LED线性灯5W/m	m						
20	感应式龙头	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程暂估价 【安装工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	淋浴器	套						
22	不锈钢地漏DN50	个						
23	不锈钢地漏DN100	个						
24	普通二、三极插座	套						
25	防水防雾筒灯（密闭型）5W	套						
26	镭射灯(标识灯)	套						
27	LED防眩球场灯150W	套						
28	LED防眩羽毛球场灯210W	套						
29	LED防眩球场灯80W	套						
30	LED防眩球场灯210W	套						
31	洗脸盆	个						
32	儿童洗脸盆	个						
33	无障碍卫生间立柱盆	个						
34	坐式大便器	个						
35	感应式蹲便器	个						
36	感应一体挂式小便斗	个						
37	清扫口DN100	个						
38	塑料排水栓	套						
39	即热式电热水器15KW	台						
40	50宽LED线条灯无缝拼接20W/m	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 室内精装专业工程暂估价 安装工程 【 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】

标段：/

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		标识标牌								
1	010501006133	C25商品混凝土基础（标识标牌）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砼拌合料要求:满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合 5. 泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m³	6.820					
2	010516001134	地脚螺栓 M16（标识标牌）	1. 螺栓种类：地脚螺栓 M16 2. 本项按数量以“套”计算 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的	套	174.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】

标段：/

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定							
3	010515001135	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢 Φ12~14综合考虑 2. 直形、弧形钢筋综合考虑 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	1.101					
4	010516002136	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 2. 规格、尺寸：综合	t	0.153					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】

标段： /

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足设计要求，费用不作调整 4. 地脚螺栓除外 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
5	011501020137	定制不锈钢垃圾桶	1. 定制不锈钢垃圾桶 350*720*H1030 2. 主体哑光原色2mm厚201#不锈钢折焊成型 3. 垃圾桶投口(单面)哑光原色2mm厚201#不锈钢，边缘打磨光整,不得割手 4. 中部图文信息户外油墨丝印上色(黑色单面) 5. 主体（灭烟器）哑光原色2mm	组	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】

标段：/

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚201#不锈钢折焊成型 6. 背后设置维护开启门，内置不锈钢钢琴铰链 7. 内胆采用2mm厚镀锌板内胆，310*310*500mm 8. 顶部灭烟孔，整体顶部可拆卸清洗 9. 底部内置配重和排水孔 10. 颜色、图案及logo详图纸，包含在综合单价中 11. 规格：350*720*H1030，三分类垃圾桶为一组 12. 含烟头收集功能的垃圾桶并标识吸烟有害健康 13. 具体样式详见图纸，满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定 14. 其他:满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】

标段： /

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术要求的规定							
6	011501020138	定制成品坐凳	1. 定制成品坐凳 2. 主体2mm²01#不锈钢折焊成型，烤金属哑光漆，表面细喷砂效果，折焊凹槽尺度5*5mm，内置镀锌方管作为龙骨支撑 3. 坐凳上表面78mm宽度40mm厚松木切割成型，，每间隔5mm固定表面刷水性户外护木漆 4. 坐凳底部5mm²01#不锈钢折焊成型，表面涂刷暖灰色仿水磨石艺术漆 5. 中段漏出部分烤哑光金属漆，表面细喷砂效果 6. 规格：2445（长）×1080（宽）×800（高）mm 7. 图纸二次深化费用等考虑在	组	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中，不单独计取 8. 具体样式详见图纸，满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
7	040205004139	全域信息标识 700*2100mm	1. 整体材质为1.5mm不锈钢烤暖白哑光漆，圆形图标为8mm透明亚克力，侧边磨砂效果开槽内置防水软管LED灯带(色温4000K)，图形为1.5mm³04#不锈钢成型，边缘打圆润，表面细砂背胶安装于玻璃表面，名称部分为图形与中英文镂空嵌平黑自板发光(色温4000K)，中间部分为可替换拆卸后期可方便信息更换，信息(编号、图标)丝印(白	块	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】

标段：/

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			色)，底部logo丝印，预埋件安装 2. 规格 700X2100mm 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
8	040205004140	分流标识双面 1900*3000mm	1. 立柱直径70mm不锈钢圆管，表面细喷砂烤哑光金属漆，信息面板部分1.5mm厚304#不锈钢成型烤暖白哑光金属漆可旋转角度并固定，可拆卸图文信息部分丝印，导向部分信息面板1.5mm厚304#不锈钢成型烤暖白哑光金属漆可旋转角度并固定，可拆卸箭头及中英文信息部分丝印，导向板图标1.5mm³04#不锈钢成型边缘打磨圆润烤哑光金属漆，内壁烤蓝色哑光金属	块	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】

标段：/

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆, 图形4mm铝板雕刻成型背胶安装, 内夹3m超透明亚克力, 顶部造型1.5mm厚304#不锈钢成型边缘打磨圆润图形面板烤暖白哑光漆, 内凹5mm侧边烤哑光金属漆图形丝印, 预埋件安装 2. 规格 1900*3000mm双面 3. 其它: 满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
9	040205004141	停车场标识 600*2800mm	1. 整体材质为1.5mm不锈钢烤暖白哑光漆, 圆形图标为8mm透明亚克力, 侧边磨砂效果开槽内置防水软管LED灯带(色温4000K), 图形为1.5mm³04#不锈钢成型, 边缘打圆润, 表面细砂背胶安装于玻璃表面, 名称及箭头镂空嵌平黑白板发光(色温	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】

标段：/

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4000K)，中间部分为户外防水LED显示屏，底部logo丝印，预埋件安装 2. 规格600*2800mm 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
10	040205004142	场地标识 250*1300mm	1. 整体材质为1.5mm不锈钢烤暖白哑光漆，圆形图标为8mm透明亚克力，侧边磨砂效果开槽内置防水软管LED灯带（色温4000K），图形为1.5mm³04#不锈钢成型，边缘打圆润，表面细砂背胶安装于玻璃表面，名称及箭头镂空嵌平黑白板发光（色温4000K），中间部分为户外防水LED显示屏，底部logo丝印，预埋件安装	块	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】

标段：/

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格 250*1300mm 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
11	040205004143	花草牌 250*800mm	1. 整体1.5mm厚304#不锈钢成型打磨烤暖白色哑光金属漆，信息部分为丝印，直埋安装 2. 规格 250*800mm 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	块	3.000					
12	040205004144	梯步警示牌 80*120mm	1. 整体1.5mm不锈钢成型整体拉丝处理文字及图案腐蚀填黑色，免钉胶粘 2. 规格 80*120mm 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的	块	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】

标段：/

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定							
13	040205004145	入口标识 5400*1000mm	1. 1.5mm厚304#不锈钢成型烤深灰色哑光金属漆 2. 规格 5400*1000mm 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	块	2.000					
14	011501020146	户外广告 800*2000	1. 整体材质为1.5mm不锈钢烤暖白哑光漆，圆形图标为8mm透明亚克力，侧边磨砂效果开槽内置防水软管LED灯带（色温4000K），图形为1.5mm³04#不锈钢成型，边缘打圆润，表面细砂背胶安装于玻璃表面，画面压条 1.5mm³04#不锈钢成型，边缘打圆润烤暖白哑光金属漆，广告灯箱画面封PC板内置高清灯片，	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】

标段：/

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			牌体背后设置打开盖板，使用扣件固定，底部logo丝印，预埋件安装 2. 规格：800*2000mm 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
15	040205004147	场馆门头 500*2400mm	1. 整体材质为1.5mm厚304#不锈钢成型烤暖白哑光金属漆，文字及图案粘3mm亚克力雕刻 2. 规格 500*2400mm 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	块	16.000					
16	040205004148	楼层索引 300*960mm	1. 整体材质为1.5mm不锈钢烤暖白哑光漆，圆形图标为5mm透明亚克力，侧边磨砂效果开槽内置防水软管LED灯带(色温4000K)	块	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】

标段：/

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，图形为1.5mm³04#不锈钢成型，边缘打圆润，表面细砂背胶安装于玻璃表面，楼层信息部分为型材烤漆文字丝印，底部logo丝印，膨胀螺丝安装 2. 规格 300*960mm 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
17	040205004149	卫生间标识立牌双面 265*400mm	1. 整体材质为1.5mm厚304#不锈钢成型烤暖白哑光金属漆，文字镂空内衬黑白板，、圆形图标为8mm透明亚克力，图形为1.5mm³04#不锈钢成型，边缘打圆润，表面细砂背胶安装于玻璃表面，膨胀螺丝安装 2. 规格 265*400mm双面 3. 其它：满足现行施工验收规	块	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】

标段： /

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、设计施工图及招标规定的规定							
18	040205004150	更衣室标识贴墙 240*400mm	1. 整体材质10mm透明亚克力激光切割，正面文字及图案丝印，背白色油漆 2. 规格 240*400mm 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	块	4.000					
19	040205004151	卫生间男女牌 240*400mm	1. 整体材质10mm透明亚克力激光切割，正面文字及图案丝印，背白色油漆 2. 规格 240*400mm 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	块	9.000					
20	040205004152	配套用房门牌 300*	1. 3mm厚亚克力文字丝印	块	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】

标段：/

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		120mm	2. 规格 300*120mm 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
21	040205004153	楼体字 9710*2560mm	1. 发光字为1.5mm³04不锈钢烤深灰色半哑漆字壳, 3mm黑白板面板, 内藏led防水模组光源, 色温6500K, 40镀锌矩管背架及80镀锌矩管悬臂支架, 10mm钢板配件, 化学螺栓固定至外墙立柱 2. 规格 9710*2560mm 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	块	2.000					
22	040205004154	非机动车停车场标识 420*2100mm	1. 整体材质为1.5mm不锈钢烤暖白哑光漆, 圆形图标为8mm透明	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】

标段：/

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			亚克力，侧边磨砂效果开槽内置防水软管LED灯带(色温4000K)，图形为1.5mm³04#不锈钢成型，边缘打圆润，表面细砂背胶安装于玻璃表面，名称及箭头镂空嵌平黑板发光(色温4000K)，中间部分为户外防水LED显示屏，底部logo丝印，预埋件安装 2. 规格 420*2100mm 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
23	040205004155	栏杆警示牌 280*120mm	1. 1.5mm不锈钢成型整体拉丝处理, 文字及图案UV面喷清漆 2. 规格 280*120mm 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的	块	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】

标段：/

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定							
24	040205004156	树牌 90*180mm	1. 整体1. 5mm不锈钢成型整体拉丝处理文字及图案腐蚀填黑色，免钉胶粘 2. 规格 90*180mm 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	块	150.000					
25	011501020157	铸铁花纹井盖 800*800mm	1. 井盖 2. 主体材质：铸铁成型，花纹向上凸起3mm 3. 文字腐刻文字、图案、logo 丝印 4. 规格：800（长）×800（高）mm 5. 具体样式详见图纸，满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】

标段：/

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定，边框等综合考虑 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定 8、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
26	011702001166	现浇混凝土模板 基础	1. 部位：独立基础 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：砖胎膜、复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m ²	42.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】

标段：/

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等投标人自行考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它: 满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001158	安全文明施工费			12534.06			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		679.19			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2840.23			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4754.30			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4260.34			
2	011707002159	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003160	非夜间施工照明						
4	011707004161	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005162	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006163	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007164	已完工程及设备保护费						
8	011707008165	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	29177.71		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		29177.71		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识
标段： /

第 1 页 共 1 页

标识暂估价】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂

标段：/

第 1 页 共 1 页

估价 【标识标牌暂估价】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价

标段：/

第 1 页 共 1 页

【标识标牌暂估价】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标段：/
标识牌暂估价 【标识牌暂估价】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	二等锯材	m³						
2	柴油(机械)	L						
3	其他材料费	元						
4	电焊丝	kg						
5	焊条综合	kg						
6	水	m³						
7	焊条(高强钢筋用)	kg						
8	商品混凝土C25	m³						
9	汽油(机械)	L						
10	定制不锈钢垃圾桶350*720*H1030	组						
11	标识标牌成套螺栓	kg						
12	钢材综合	kg						
13	全域信息标识700*2100mm	个						
14	分流标识1900*3000mm双面	个						
15	停车场标识600*2800mm	个						
16	场地标识250*1300mm	个						
17	花草牌250*800mm	个						
18	梯步警示牌80*120mm	块						
19	场馆门头500*2400mm	个						
20	楼层索引300*960mm	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】 标段：/ 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	卫生间标识立牌265*400mm双面	个						
22	更衣室标识贴墙240*400mm	块						
23	卫生间男女牌240*400mm	块						
24	配套用房门牌300*120mm	块						
25	楼体字9710*2560mm	个						
26	非机动车停车场标识420*2100mm	个						
27	栏杆警示牌280*120mm	块						
28	树牌90*180mm	块						
29	铸铁花纹井盖800*800	个						
30	复合模板	m²						
31	摊销卡具和支撑钢材	kg						
32	HRB400E螺纹钢 φ 12~14	t						
33	成品坐凳	组						
34	入口标识5400*1000mm	个						
35	户外广告800*2000mm	个						
36	干混砌筑砂浆M5	t						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【标识标牌暂估价】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气工程								
1	030411001167	配管 SC25	1. 名称:配管 2. 规格: SC25 3. 材质: 镀锌钢管 4. 配置形式: 暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求: 包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	130.450					
2	010101003168	挖填电缆沟土石方	1. 土石方类别:包括但不限于（压实填土、杂填土、素填土、	m³	71.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【安装工程】

标段： /

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			粘土(软型)、粘土(可塑)、泥岩、全风化泥者、强风化泥岩、中风化 2. 泥岩)、地表草皮、树根树兜、表层淤泥、建筑(生活)垃圾、耕作土、道路一般挖方及道路加强层挖方，具体详地勘报告，投标人根据现场勘查情况及地勘报告进行综合考虑 3. 土石比:综合考虑 4. 开挖深度:综合考虑，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 5. 开挖方式:机械人工综合考虑 6. 开挖支护加固:投标人自行考虑 7. 场地内运输距离:综合考虑，临时堆场综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【安装工程】

标段：/

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 人工捡底、人工挖死角、修整边坡等均包含在内综合单价中 9. 土方回填：土质、密实度、粒径、夯填等符合规范要求 10. 其它：满足招标技术要求、相关规范及验收要求							
3	030408001169	电力电缆 YJV22-3*10mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 型号 . 规格：YJV22-3*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管内复敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1 6. 其他：满足规范及设计要求	m	158.750					
4	030408006170	电力电缆头 YJV22-3*10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号. 规格：YJV22-3*10mm ²	个	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【安装工程】

标段：/

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：室外 5. 电压等级（kV）：0.6/1 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、规范及合同要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【安装工程】 标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001171	安全文明施工费			678.73			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		36.78			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		153.80			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		257.45			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		230.70			
2	011707002172	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003173	非夜间施工照明						
4	011707004174	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005175	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006176	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【安装工程】 标段：/ 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007177	已完工程及设备保护费						
8	011707008178	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【安装工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1562.42		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1562.42		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价

标段：/

第 1 页 共 1 页

【安装工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标段：/
识标牌暂估价 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【安装工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L						
2	配管SC25	m						
3	电力电缆YJV22-3*10mm²	m						
4	水	m³						
5	汽油(机械)	L						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 标识标牌暂估价 【安装工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		地面装饰工程								
1	011102003179	防滑地砖 800*800mm	1. 防滑地砖800*800mm，瓷砖面层，颜色综合勾缝剂勾缝 2. 结合层:20厚1:2干硬性水泥砂浆,表面撒1~2厚干水泥并撒清水适量（一装） 3. 地台、波打线、块料拼花等采用此项块料面层时，均执行此项综合单价 4. 该项目不分零星地面贴砖，零星地面贴砖工程量并入块料楼地面计算，费用并由投标人自行考虑在综合单价中，结算时也不再调整综合单价 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	18.110					
2	011102003180	防滑地砖带防滑槽 800*	1. 防滑地砖带防滑槽 800*	m²	5.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		800mm	800mm，规格及颜色详见图纸，勾缝剂勾缝 2. 结合层:20厚1:2干硬性水泥砂浆, 表面撒1~2厚干水泥并撒清水适量（一装） 3. 地台、波打线、块料拼花等采用此项块料面层时，均执行此项综合单价 4. 该项目不分零星地面贴砖，零星地面贴砖工程量并入块料楼地面计算，费用并由投标人自行考虑在综合单价中，结算时也不再调整综合单价 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
3	011102003181	防滑地砖 400*400mm	1. 防滑地砖400*400mm，瓷砖面层，颜色综合，勾缝剂勾缝	m²	55.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【装饰工程】

标段： /

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 结合层:20厚1:2干硬性水泥砂浆, 表面撒1~2厚干水泥并撒清水适量（一装） 3. 地台、波打线、块料拼花等采用此项块料面层时，均执行此项综合单价 4. 该项目不分零星地面贴砖，零星地面贴砖工程量并入块料楼地面计算，费用并由投标人自行考虑在综合单价中，结算时也不再调整综合单价 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
4	011108001182	星曜灰大理石过门石	1. 结合层: 背涂背覆胶两遍, 专用勾缝剂勾缝 2. 面层材料品种、规格、颜色: 星曜灰大理石 20mm, 铺贴方式	m ²	1.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3. 厂家及施工现场可能发生的背部加筋、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、六面防护、抛光等处理费用综合考虑在综合单价中 4. 石材防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在综合单价中 5. 综合单价为石材的到场价格，并考虑定额的损耗量，石材运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 6. 其它：满足现行施工验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、设计施工图及招标规定的规定							
5	010808004183	不锈钢踢脚线 高50mm	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 材料品种、规格、颜色:深灰色不锈钢踢脚线 1.2mm厚 3. 其它: 满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	4.600					
		分部小计								
		墙、柱面装饰工程与隔断幕墙工程								
6	011204003184	马赛克瓷砖 306*306mm	1. 基层类型: 综合 2. 粘接层: 5厚专用胶粘剂 3. 面层材料: 马赛克瓷砖 306*306mm、颜色综合考虑, 专用勾缝剂勾缝; 4. 块料对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、防滑槽、切割、	m²	9.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钻孔、弯弧、造形、拼花、打磨、勾缝、铺贴方式等采用此项块料面层时，均执行此项综合单价 5. 该项目不分零星墙面贴砖，零星墙面贴砖工程量并入块料墙面面计算，费用并由投标人自行考虑在综合单价中，结算时也不再调整综合单价 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
7	011204003185	墙砖 400*800mm	1. 基层类型：综合 2. 粘接层：5厚专用胶粘剂 3. 面层材料：墙砖 400*800mm，颜色综合考虑，专用勾缝剂勾缝； 4. 块料对色、选色、磨边、倒	m²	118.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			角、开(拉)槽、防滑槽、切割、钻孔、弯弧、造形、拼花、打磨、勾缝、铺贴方式等采用此项块料面层时，均执行此项综合单价 5. 该项目不分零星墙面贴砖，零星墙面贴砖工程量并入块料墙面面计算，费用并由投标人自行考虑在综合单价中，结算时也不再调整综合单价 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
8	011207001186	洗手台基层 阻燃板12mm厚	1. 部位：综合考虑 2. 基层材料品种、厚度：12mmA级阻燃板基层 3. 固定方式：综合 4. 其它：满足现行施工验收规范	m ²	1.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、设计施工图及招标规定的规定							
9	011505001187	定制人造石洗手台 15mm厚	1. 面层：15mm厚人造石，规格、颜色等综合考虑 2. 基层：另列项 3. 挡水坎、侧立板、镀锌角钢支架、开孔、磨边、支架油漆等综合考虑报价 4. 具体做法详设计图 5. 五金种类、规格：飞机合叶、铜拉手等五金构件综合考虑 6. 按台面板水平投影面积计算（不扣除面盆面积，不增加折边面积） 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	2.100					
10	011210005188	铝蜂窝抗倍特板隔断	1. 铝蜂窝抗倍特板隔断 25mm厚	m²	61.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		25mm厚	，颜色综合考虑 2. 不锈钢包边、五金等综合考虑 3. 隔断、造型门：综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
11	011201002189	10mm厚M5干混抹灰砂浆（搓毛）墙面	1. 墙体类型：综合考虑 2. 抹灰厚度：10mm厚M5干混抹灰砂浆（搓毛） 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m ²	133.660					
12	011406003190	墙面耐水腻子	1. 部位：墙面 2. 基层类型：抹灰面、基层板材面等综合 3. 腻子种类：成品柔性腻子、	m ²	64.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			耐水腻子粉 4. 刮腻子遍数：满刮2厚面层腻子找平、磨光，遍数综合 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
13	011407001191	墙面防水无机涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 喷刷涂料部位：内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数：防水无机涂料，一底两面，颜色综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	64.070					
		分部小计								
		天棚工程								
14	011407002192	天棚防水无机涂料	1. 基层类型：综合考虑	m²	57.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 喷刷涂料部位：室内天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数：防水无机涂料，一底两面，颜色综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
		分部小计								
		其他装饰工程								
15	011505006193	不锈钢挂衣钩	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：成品不锈钢挂衣钩 L56mm*35mm，具体参照图纸 2. 支架、配件品种、规格、品牌：综合考虑 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【装饰工程】

标段： /

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	011505005194	洗手盆安全抓杆 D670*W740*H180mm	1. 名称：洗手盆安全抓杆 D670*W740*H180MM 2. 材料品种、规格、品牌、颜色： 不锈钢加ABS白色套管 3. 洗手盆安全抓杆参国标12J926-J14，安全抓杆安装构造参国标12J926-J16/17 4. 支架、配件品种、规格、品牌： 综合 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	个	1.000					
17	011505005195	坐便器不锈钢安全抓杆 L700*H125*φ35mm	1. 名称：坐便器不锈钢安全抓杆 L700*H125*φ35MM 2. 材料品种、规格、品牌、颜色： 不锈钢加ABS白色套管 3. 坐便器安全抓杆安装构造参国标12J926-J7，安全抓杆安装	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			构造参国标12J926-J16/17 4. 支架、配件品种、规格、品牌：综合 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
18	011505005196	L型搭配坐便器不锈钢扶手 700*700*Φ35mm	1. 名称：L型搭配坐便器不锈钢扶手 700*700*Φ35MM 2. 材料品种、规格、品牌、颜色：不锈钢加ABS白色套管 3. 坐便器安全抓杆安装构造参国标12J926-J7，安全抓杆安装构造参国标12J926-J16/17 4. 支架、配件品种、规格、品牌：综合 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	011505005197	卫生间多功能折叠台700*400mm	1. 名称：卫生间多功能折叠台700*400mm 2. 材料品种、规格、品牌、颜色：不锈钢+HDPE+PP 3. 支架、配件品种、规格、品牌：综合 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	个	1.000					
20	011505008198	成品纸巾盒	1. 成品纸巾盒130*80mm，304#不锈钢材质； 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	个	3.000					
21	011505010199	成品6mm厚防雾镜（含5mm宽不锈钢包边含阻燃板）	1. 成品6mm厚防雾镜（含5mm宽不锈钢包边含阻燃版基层），不锈钢包边费用综合考虑，不	m²	3.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【装饰工程】

标段： /

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单独计取 2. 暗藏LED灯条：另列项 3. 基层：12mm厚A级阻燃板 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
22	011505010200	成品6mm厚防雾镜（含10mm宽不锈钢包边含阻燃板）	1. 成品6mm厚防雾镜（含10mm宽不锈钢包边），不锈钢包边费用综合考虑，不单独计取 2. 暗藏LED灯条：另列项 3. 基层：12mm厚A级阻燃板 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	0.610					
23	011501018201	三合一烘手器(不锈钢及配件)	1. 三合一烘手器(不锈钢及配件)，产品尺寸高1650x宽324x厚165，含全自动烘手器、垃圾桶	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内桶、内部纸巾盒 2. 其它：满足现行施工验收规范 、设计施工图及招标要求的规定							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001202	安全文明施工费			2439.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		132.16			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		552.69			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		925.15			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		829.03			
2	011707002203	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003204	非夜间施工照明						
4	011707004205	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005206	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【装饰工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006207	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007208	已完工程及设备保护费						
8	011707008209	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	5575.62		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		5575.62		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装

标段：/

第 1 页 共 1 页

暂估价 【装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价
标段：/

【装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	白水泥	kg						
2	其他材料费	元						
3	玻璃胶	支						
4	万能胶	kg						
5	干粉型粘结剂	kg						
6	水	m³						
7	乳胶	kg						
8	电焊条综合	kg						
9	钢板网	m²						
10	红丹酚醛防锈漆	kg						
11	油漆溶剂油200#	kg						
12	成品不锈钢挂衣钩	幅						
13	卫生间多功能折叠台700*400mm	个						
14	成品腻子粉耐水型（N）	kg						
15	成品6mm厚防雾镜（含5mm宽不锈钢包边）	m²						
16	锯材综合	m³						
17	成品6mm厚防雾镜（含10mm宽不锈钢包边）	m²						
18	定制人造石洗手台15mm厚	m²						
19	镀锌角钢综合	kg						
20	干混抹灰砂浆M5	t						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【装饰工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	石灰膏	m ³						
22	纸筋	kg						
23	防水无机涂料底漆	kg						
24	防水无机涂料面漆	kg						
25	铝蜂窝抗倍特板隔断25mm厚	m ²						
26	不锈钢纸巾盒	个						
27	干混地面砂浆M20	t						
28	三合一烘手器(不锈钢及配件)	个						
29	防滑地砖800×800	m ²						
30	防滑地砖400×400	m ²						
31	防滑地砖带防滑槽800×800	m ²						
32	星曜灰大理石厚20mm	m ²						
33	矿物颜料	kg						
34	不锈钢板1mm	m ²						
35	墙砖400*800mm	m ²						
36	马赛克瓷砖306*306mm	m ²						
37	坐便器不锈钢安全抓杆L700*H125* φ 35mm	个						
38	L型搭配坐便器不锈钢扶手700*700* φ 35mm	个						
39	A级阻燃板12mm	m ²						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【安装工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		室内电气工程								
1	030412005210	单管LED支架灯 19W	1. 名称:单管LED支架灯 2. 型号 . 规格:19W 220V 3. 安装形式:管吊 距地2.6m 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、灯具附件、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 . 5其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	套	4.000					
2	030412005211	吊线筒灯 3W	1. 名称: M01 吊线筒灯 3W 2. 规格: 3W 4000K 3. 光源类型: 综合考虑 4. 安装部位及方式: 吊装 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、灯具附件、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【安装工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
3	030412005212	LED线条灯 8W	1. 名称：LED线条灯 8W 2. 规格：50*900mm 8W 4000K 3. 光源类型：综合考虑 4. 安装部位及方式：吊装 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、灯具附件、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	套	11.000					
4	030412005213	LED线条灯 7W	1. 名称：LED线条灯 7W 2. 规格：50*900mm 7W 4000K 3. 光源类型：综合考虑 4. 安装部位及方式：吊装	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【安装工程】

标段：/

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含灯具安装所需光源、镇流器、灯具附件、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
5	030412005214	防水防雾筒灯（密闭型） 5W	1. 名称：防水防雾筒灯 5W 2. 规格：5W 4000K（密闭型） 3. 光源类型：综合考虑 4. 安装部位及方式：嵌装 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、灯具附件、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	套	3.000					
6	030412005215	镭射灯(标识灯)	1. 名称：镭射灯(标识灯)	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【安装工程】

标段：/

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：60W 3. 光源类型：综合考虑 4. 安装部位及方式：吊装 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、灯具附件、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
7	030404035216	普通二、三极插座	1. 名称：普通二、三极插座 2. 型号、规格：250V 10A 安全型 3. 安装部位：室内 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	个	3.000					
8	030404035217	小厨宝插座	1. 名称：小厨宝插座	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【安装工程】

标段：/

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：250V 10A 安全型 3. 安装部位：室内 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
9	030404035218	烘手器插座	1. 名称：烘手器插座 2. 型号、规格：250V 10A 安全型 3. 安装部位：室内 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	个	3.000					
10	030404035219	空调挂机插座	1. 名称：空调挂机插座 2. 型号、规格：250V 10A 安全型 3. 安装部位：室内	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【安装工程】

标段：/

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
11	030404034220	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V，10A 4. 安装方式:暗装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	个	1.000					
12	030404034221	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V，10A 4. 安装方式:暗装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	个	1.000					
13	030404034222	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 材质：塑料	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【安装工程】

标段： /

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：暗装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
		分部小计								
		洁具								
14	031004003223	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 材质：釉面陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 规格、形式：立柱式 直径450*高850MM 5. 安装部位及方式：盥洗室 6. 含感应式水龙头、配套角阀、下水、给水金属软管等附件 7. 感应器接线考虑在综合单价中 8. 其他满足招标技术要求、相	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【安装工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关规范及验收要求							
15	031004003224	儿童洗脸盆	1. 名称：儿童洗脸盆 2. 材质：釉面陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 规格、形式：立柱式 直径450*高510MM 5. 安装部位及方式：盥洗室 6. 含感应式水龙头、配套角阀、下水、给水金属软管等附件 7. 感应器接线考虑在综合单价中 8. 其他满足招标技术要求、相关规范及验收要求	组	2.000					
16	031004003225	无障碍卫生间立柱盆	1. 名称：无障碍卫生间立柱盆 2. 材质：釉面陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 规格、形式：立柱盆 柱盆 L420*W415*H205MM 落地柱：	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【安装工程】

标段：/

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			H230*W195*H645M 5. 安装部位及方式：无障碍卫生间 6. 含感应式水龙头、配套角阀、下水、给水金属软管、扶手等附件 7. 感应器接线考虑在综合单价中 8. 其他满足招标技术要求、相关规范及验收要求							
17	031004006226	坐式大便器	1. 名称：坐式大便器 2. 材质：白色釉面陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 规格、形式：710*390*660MM 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 含配套马桶盖、角阀、密封圈、给水金属软管、自带存水弯、扶手等附件，具备手动功	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【安装工程】

标段：/

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能 7. 其他满足招标技术要求、相关规范及验收要求							
18	031004013227	感应式蹲便器	1. 名称：感应式蹲便器 2. 材质：白色釉面陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 规格、形式：L590*W450*H260MM 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 含配套角阀、冲洗管、给水金属软管、自带存水弯等全部附件 7. 感应器及接线考虑在综合单价中 8. 其他满足招标技术要求、相关规范及验收要求	套	11.000					
19	031004007228	感应一体挂式小便斗	1. 名称：感应一体挂式小便斗 2. 材质：白色/陶瓷	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【安装工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 组装形式：成套 4. 规格、形式：W350*W380*H750MM 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 含配套角阀、冲洗管、给水金属软管、自带存水弯等全部附件 7. 感应器及接线考虑在综合单价中 8. 其他满足招标技术要求、相关规范及验收要求							
20	031004008229	不锈钢地漏 DN75	1. 名称：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN75 3. 材质：不锈钢 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	个	5.000					
21	031004014230	清扫口 DN100	1. 名称：清扫口	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【安装工程】

标段：/

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）						
						综合 单价	合价	其中				
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价		
			2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN100 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求									
22	031004014231	塑料排水栓	1. 名称：塑料排水栓 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	个	10.000							
		分部小计										
		单价措施项目清单										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【安装工程

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001232	安全文明施工费			846.16			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		45.85			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		191.74			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		320.96			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		287.61			
2	031302002233	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003234	非夜间施工增加						
4	031302004235	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005236	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006237	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【安装工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008238	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【安装工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1952.65		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1952.65		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价【安

标段：/

装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装

标段：/

第 1 页 共 1 页

暂估价 【安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价

标段：/

第 1 页 共 1 页

【安装工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【安装工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	小厨宝插座	套						
2	感应式龙头	个						
3	M01 吊线筒灯3W	套						
4	LED线条灯8W	套						
5	LED线条灯7W	套						
6	防水防雾筒灯（密闭型）5W	套						
7	镭射灯(标识灯)	套						
8	普通二、三极插座	套						
9	单联单控开关	只						
10	双联单控开关	只						
11	三联联单控开关	只						
12	烘手器插座	套						
13	空调挂机插座	套						
14	灯具吊杆φ15	根						
15	单管LED支架灯19W	套						
16	洗脸盆	个						
17	儿童洗脸盆	个						
18	无障碍卫生间立柱盆	个						
19	坐式大便器	个						
20	感应式蹲便器	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 卫生间精装暂估价 【安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		室内篮球场设备								
1	011501020239	专业篮球架	1、四周佩戴软体海绵护套，采用手动升降。 2、篮球架伸臂≥2.25m，篮圈上沿离地面3.05m。篮球架适用场地至少35.4m。配重不低于400Kg。 3、篮球架底座长2000mm×宽1200mm×前高980mm×后高660mm。 4、底座采用100mm×3.0mm方管和120mm×100mm×3.0mm矩形管拼焊而成；前后立柱均采用100mm×3.0mm方管拼焊而成；横梁采用150mm×150mm×3.0mm方管和3.0mm钢板拼焊而成。 5、锁紧杆采用Φ48mm圆管焊接而成。	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

第 2 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6、上拉杆采用Φ48mm圆管一次弯成型。 7、篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板规格：1800mmx1050mm±3m，并在篮板下沿侧面覆盖有EVA保护胶条抗老化不退色，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。篮板外围边框采用4mm±0.1mm厚，40mm±0.1mm宽的铝型材经模具压制而成；篮板边框连接件、篮板与篮圈连接件、篮板与上拉杆连接件均采用铸铝工艺一次浇注成型。内置筋板结构，使用强度高；国标安装孔距。 8、篮筐采用Φ18mm实心圆钢制作，三簧设计，360度，圈下均匀焊有十二个成型挂钩，间隙							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不大于8mm，抗弯性能好。配尼龙篮球网。 9、所有钢制件表面均经抛丸除锈处理，后在自动喷涂流水线上采用静电环氧基粉末喷涂完成表面处理，涂层厚度70-80um，硬度达3H+，按照盐雾实验，涂膜无变化,划格处单面腐蚀<2mm，有良好的耐酸碱性、耐湿热性、抗老化等优点。 10、产品结构原理：手动液压篮球架由手动操作，篮球架升降系统设置在底座内，操作杆连接油箱，手动分别操作升降伸臂油路开关或升降滚轮开关，上下按压液压系统手柄可以轻松实现对篮球架伸臂的升降和滚轮的升降。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定。							
2	011501020240	8人替补座椅	1、8座,规格尺寸：长×宽×高=4650×1300×2040（mm） 2、主要由底座、上支架和座椅三大部分组成 3、底座：采用≥□60×40×2.75、□50×40×2.5 焊方管拼焊而成、上支架：采用≥□47×38×2.5 异形铝管制作，与透明耐击板通过现场组装完成，安装方便 4、耐击板：平板式透明聚碳酸酯耐力板，厚度≥3mm，密度小，吸水率和成品收缩率小；耐热度高，不易变形及脆化，拉伸强度和弯曲强度高，具有冲	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			击韧度，无助燃性、可自熄，安全可靠 5、座椅选用高密度聚乙烯为原料，以抗老化剂等配合料，采用中空吹塑制造工艺，在中空吹塑机上一次吹塑成型，坐感舒适、强度高、抗冲击性、耐候性好、耐酸碱，抗静电，耐磨，不积水，颜色稳定 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
3	011501020241	裁判记录台	1、24座终点裁判台伸展长度≥4.6m，收缩长度2.3m；宽度≥1.5m，高2m；第一层不设座椅，第一层使用T=3.0mm的花纹板起到防滑作用 2、裁判台两侧设有扶手，后面	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

第 6 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设有后护栏，扶手管主要材料为直径为Φ32mm的圆管折弯成型 3、中空吹塑座椅，通常选用高密度聚乙烯作为主要原料，这种材料具有良好的稳定性、耐腐蚀性和抗冲击性，并且本身环保无污染，对人体健康无危害，中空吹塑工艺能够使座椅结构更加均匀，内部形成中空结构，在减轻重量的同时增强了抗压能力，节省了原材料的使用 4、非使用状态下可收缩至紧凑尺寸，节省储存空间（尤其适合中小型场馆或临时赛事场地），且重量相对轻便，便于搬运和转移							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5、通过伸缩和高度调整，可兼顾多种角色需求既能作为裁判观察台，也能临时作为计时员工作台、检录台，甚至在小型赛事中充当简易颁奖台，提升设备利用率 6、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
4	011501020242	篮球发球机（自动）-含自动回球器	1、球网材质：聚酯纤维材料，高度可达3.7米 2、多种训练模式 3、发球角度：0-180°，至少13个发球区域，发球间距可调节 4、储球量：4-5颗 5、适用篮球规格：标准7#、6#、5# 6、发球时间间隔：3s~20s/球	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7、电源输入电压:AC220V 8、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
		分部小计								
		游乐设施及标志标牌								
5	011501020243	户外篮球架	篮架伸臂≥2250mm，篮圈上沿离地面3050mm，适用场地至少34.1m，全部篮球架尺寸遵循国标GB23176-2008 1、底座尺寸≥2000mm×1000mm×340mm。采用2.5mm厚的整张钢板经模具一次冲压成型，正面无焊缝，四周边角均采用弧形无棱角设计。更安全，大大降低了运动中的碰撞伤害 2、立柱下面采用180mm×180mm	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			大圆弧方管，壁厚3.0mm，立柱顶端30cm为150mm×150mm的方管，壁厚3mm拼焊而成，圆弧过渡消除应力集中，角度设计合理，外观厚重大气，整体设计符合力学设计原理，结构更安全牢固。 3、横梁采用宽150mm×高200mm×壁厚3mm的六边成型管材制作而成 4、后拉杆采用40mm×60mm矩形管，在自动弯管机上一次折弯成型,免调节设计，安装更方便。后拉杆两端采用封口焊接防水、防腐、防锈、防划伤 5、整体结构安全牢固，大大降低了篮球架的晃动，三角形设计符合力学推力和拉力相对应，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			增强了篮架的整体稳定性 6、篮板规格：1800mm×1050mm，篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板，具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，篮板外框采用40mm×40mm铝合金型材，并在篮板下沿安装安全保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害 7. 篮筐采用Φ18mm实心圆钢制作，双簧设计，圈下均匀焊有十二个成型挂钩，间隙不大于8mm，抗弯性能好。配尼龙篮球网 8. 螺丝采用达克罗螺丝，保证8年不生锈							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 表面处理:所有钢制件表面均经抛丸除锈处理后在自动喷涂流水线上采用静电热固性粉末喷涂完成最后表面处理,涂层厚度70-80um,铅笔硬度达3H+,试品经老化实验,涂膜无变化,划格处单面腐蚀<2mm,产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点 10、其它:满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定。							
6	011501020244	替补座椅	1、材质:全铝合金,可完全回收利用 2、表面经超耐候聚酯粉末喷涂和表面经酸砂电泳 3、符合人体工程学设计 4、规格:长1855×宽677×高	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			788mm（±20mm） 5、休息椅所用的管材：管材涂层符合《GB/T9276-1996》标准，通过自然气候暴露试验（测试周期不低于12个月）的检测，样品老化前后颜色变化程度用灰卡进行评级，灰卡等级≥5级，无变色、无粉化、无开裂、无起泡、无剥落 6、休息椅所用的管材：管材符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》标准，通过附着力达到0级（2a-间距1mm） 7、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定。							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		羽毛球场地设备								
7	011501020245	羽毛球网柱（含网）	1、材质：铸铁或全铝合金材质；球柱盖凹槽底部至柱顶标准高度1550mm 2、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	副	9.000					
8	011501020246	羽毛球智能发球机	1、最大输入功率：230W 2、装球容量≥200 3、出球频率：0.75~7.0秒/球 4、出球口高度≥120cm 5、产品尺寸≥122*103*208cm 6、水平角度≥70°（±5°） 7、仰角角度：-15°~35°（±1°） 8、适合球型：标准羽毛球、尼龙球、旧球 9、发球方式：网前球、平抽球	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、高远球、定点球、水平发球、随机发球、宽/中两线球、交叉球、四方球、前后场球 10、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
9	011501020247	羽毛球裁判记录台	1、材质：铝合金；座位高度≥1530mm，规格：≥长48cm*宽41cm*高41cm 2、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	套	5.000					
10	011501020248	4人休息座椅	1、材质：全铝合金，可完全回收利用 2、表面经超耐候聚酯粉末喷涂和表面经酸砂电泳 3、符合人体工程学设计 4、规格：长1855×宽677×高	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			788mm（±20mm） 5、休息椅所用的管材：管材涂层符合《GB/T9276-1996》标准，通过自然气候暴露试验（测试周期不低于12个月）的检测，样品老化前后颜色变化程度用灰卡进行评级，灰卡等级≥5级，无变色、无粉化、无开裂、无起泡、无剥落 6、休息椅所用的管材：管材符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》标准，通过附着力达到0级（2a-间距1mm） 7、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定。							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

第 16 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		乒乓球场地设备								
11	011501020249	乒乓球台	1、台面颜色：蓝色 2、弹性：230-260mm 3、弹性均匀度：≤10mm 4、台面光泽度：≤10度 5、球台稳定性：≤10mm 6、球台底面四周采用钢管联接，确保台面平整。两合角用双斜挡相连，稳定性好。台面采用球台漆涂装，色泽均匀，漆膜牢固，滑度好 7、40mm方管外脚，台脚装直径75mm脚轮。半副可竖放，移动方便 8、台长≥2740mm 9、台宽≥1525mm 10、台高≥760mm 11、平面度：≤3mm	张	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
12	011501020250	隔板	1、尺寸≥1400*750mm 2、材质：牛津材质，铁管T型脚，可折叠 3、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	张	95.000					
13	011501020251	乒乓球发球机	1、正手上旋球球速:12m/s旋转:65r/s，反手下旋球球速:10m/s旋转:70r/s 2、可发旋球：直球、上旋、下旋、左侧旋、左侧上、左侧下、右侧旋、右侧上、右侧下，各种旋球，快速提高水平 3、POM材质作为主材料，经久	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			耐用 4、3种内置套路模式含单点、两点、多点套路(含左推右攻)，3种难度星级，左、右手模式选择，可定时计数 4、支持WIFI、蓝牙遥控双重控制，连接更快速更稳定，实现发球机与手机、蓝牙遥控器的实时交互 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
14	011501020252	乒乓球裁判记录台	1. 折叠式乒乓裁判桌 2. 折叠前尺寸：44*80*90CM 3. 折叠后尺寸：5*80*90CM 4. 裁判椅高度87CM/座垫宽47CM/两椅脚之间距离为55CM 5. 其它：满足现行施工验收规	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、设计施工图及招标规定的							
15	011501020253	4人休息座椅	1、材质：全铝合金，可完全回收利用 2、表面经超耐候聚酯粉末喷涂和表面经酸砂电泳 3、符合人体工程学设计 4、规格：长1855×宽677×高788mm（±20mm） 5、休息椅所用的管材：管材涂层符合《GB/T9276-1996》标准，通过自然气候暴露试验（测试周期不低于12个月）的检测，样品老化前后颜色变化程度用灰卡进行评级，灰卡等级≥5级，无变色、无粉化、无开裂、无起泡、无剥落 6、休息椅所用的管材：管材符	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》标准，通过附着力达到0级（2a-间距1mm） 7、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定。							
		分部小计								
		体测中心设备								
16	011501020254	身高体重测试仪	测试身高与体重并同时显示身高和体重BMI三项数据，评定学生的身体匀称度，评价学生生长发育及营养状况的水平 功能参数： 1. 全自动智能型身高体重测试系统 2. 系统采用以太网 TCP/IP 协议、可选择有线或无线网络	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结构 3. 存储学生身份信息，项目的成绩、分数、等级。具备本机存储，双重备份，保证测试数据安全 4. 测试主机采用windows操作系统，内置测试软件，支持拓展升级 5. 高清数码led屏幕≥10寸触摸屏，工业级便携防护箱，具备便捷性，同时对仪器仪表液晶显示屏具有防尘防水防震的防护作用，方便携带。进行各项目测试 6. 无需手动操作及其他辅助设备，测试数据实时自动归集到主机 7. 系统采用二维码检录、可扩							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

第 22 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			展一卡通、身份证、人脸识别等方式检录、注册、查询 8. 能实时显示测试者的姓名、识别号、测试成绩得分和等级 9. 测试设备采用超声波测高和重量数字感应传感器，无机机械压板 10. 测试仪底板带有水平校准功能, 精度高，自动归零 11. 同时测试身高与体重，测试外设实时显示身高和体重及BMI三项数据 12. 在测试主机刷二维码，测试者根据语音提示，自助完成测试，实现全自动测试 技术参数： 1. 国标 GB/T 19851.12-2005 2. 测量范围：身高：90cm～							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			210cm；分度值：0.1cm； 误差：±0.1% 3. 体重：1.0Kg~200Kg；分度值：0.1kg； 误差：±0.2% 4. 内置热敏打印机，自动打印数据 5. 智能语音播报，自动播报数据、折叠 6. 血压、脂肪人体分布、wifi、蓝牙							
17	011501020255	肺活量测试仪	功能参数： 1. 功能:测定人体呼吸的最大通气能力 2. 电源电压:220V或可选配外接蓄电池 3. 主机:4.3寸电阻触控摸彩色液晶屏 4. 特点:储存测试数据>100000	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			条 5. 同步测试:PC端可无线连接多台主机 6. 传输方式:采用Wifi模块无线传输方式 7. 身份识别:IC卡/社保卡/身份证/二维码/人脸 技术参数: 1. 国标 GB/T 19851.12-2005 2. 测量范围: 0~9999mL; 分度值: 1mL; 误差: ±1.5%							
18	011501020256	坐位体前屈测试仪	测试学生在静止状态下的躯干、腰、髋等关节可能达到的活动幅度，主要反映这些部位关节、韧带和肌肉的伸展性和弹性及学生身体柔韧素质的发展水平 功能参数: 1: 自动测量坐位体前屈的数值，	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性 2:外设单机带独立显示器，可单独使用 3:主机与外设无线连接，内置锂电池可连续工作8小时以上 4:主机双芯片存储备份数据，存储量可达6万-10万条;主机中英文显示操作界面背光亮度可调节，全程语音提示(可调节音量)，可选配增加VGA接口功能，可连接17-55寸大显示屏同步显示学生的测试成绩和姓名学号 5:主机预留USB接口，可直接连电脑下载1万-2万条名单，同步显示姓名、编号、性别等详细测试信息 6:主机同时具有英文、数字(有							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自动递增功能)、智能IC卡、ID卡、激光条码扫描枪等多种身份信息输入的功能，还可选配用身份读取测试者的身份信息，支持1-30位数字、英文学号输入 7:主机与电脑之间采用2.4G无线传输，传输距离可达100米以上，多台主机可同时集中上传数据至电脑评分软件内 8:主机同时具有查询、删除、一键恢复数据、一键初始化等强大功能 9:主机兼容多种测试项目，不同的测试项目主机可相互替换进行测试，兼容互通，确保测试稳定性 技术参数：							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 国标 GB/T 19851.12-2005 2. 测量范围：-20cm~35cm；分度值：0.1cm；误差：±0.1cm							
19	011501020257	仰卧起坐测试仪	测试学生的腹肌耐力 功能参数： 1: 自动测试一分钟仰卧起坐的次数，反映人体的腹部肌群力量 2: 测试时间自由调节，红外测试杆可根据受测者身高自由调节，防止作弊 3: 外设自带独立大屏幕LED显示器，可单独使用 4: 主机与外设无线连接，内置锂电池可连续工作8小时以上 5: 主机与电脑之间采用2.4G无线传输，传输距离可达100米以上，多台主机可同时集中上传	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

第 28 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			数据至电脑评分软件内 6:主机同时具有查询、删除、一键恢复数据、一键初始化等强大功能 技术参数： 1. 国标 GB/T 19851.12-2005 2. 测量范围：1次~999次							
20	011501020258	立定跳远测试仪	测试学生下肢肌肉爆发力及身体协调能力的发展水平 功能参数： 1:自动测量立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平，加厚塑胶测试垫具备防滑减震功能，防止出现意外伤害 2:子机带有独立大屏幕显示器，可独立使用 3:子机带有自动起跳点识别功能和犯规提示功能	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4: 主机与外设无线连接，内置锂电池可连续工作8小时以上 5: 主机双芯片存储备份数据，存储量可达6万-10万条;主机中英文显示操作界面，背光亮度可调节，全程语音提示(可调节音量)，可选配增加VGA接口功能，可连接17-55寸大显示屏同步显示学生的测试成绩和姓名学号 6: 主机预留USB接口，可直接连电脑下载1万-2万条名单，同步显示姓名、编号、性别等详细测试信息 7: 主机同时具有英文、数字(有自动递增功能)、智能IC卡、ID卡、激光条码扫描枪等多种身份信息输入的功能，还可选配							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

第 30 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用身份读取测试者的身份信息，支持1~30位数字、英文学号输入 8:主机与电脑之间采用2.4G无线传输，传输距离可达100米以上，多台主机可同时集中上传数据至电脑评分软件内 9:主机同时具有查询、删除、一键恢复数据、一键初始化等强大功能;10:主机兼容多种测试项目，不同的测试项目主机可相互替换进行测试，兼容互通，确保测试的稳定性 技术参数： 1. 国标 GB/T 19851.12-2005 2. 测量范围：1cm~310cm；分度值：1cm；误差：±1cm							
21	011501020259	50米跑测试仪	1. 采用反射型非接触测量原理	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 主机与外设无线连接，标配4人测试，可以扩展到8人同时测试 3. 可完成50/100米等不需变道的短距离跑步测试 4. 附件可设置地址、信道 5. 外设具有抗阳光干扰设计，同时外设采用全钢材质，防风，不易倾倒 6. 选配有犯规检测探头时，具备起跑点犯规提示功能 7. 为防止学生在考试过程中碰倒感应外设，造成人员或者设备损伤，要求外设重心低，高度不高于60cm 8. 测试量程：0—99.99s 分辨率：0.01s 测试误差：±0.1s 9. 其它：满足现行施工验收规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、设计施工图及招标规定的							
22	011501020260	实心球测试仪	1. 7英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键 2. 1. 2G四核处理器，1G DDR3内存，8G NAND Flash，高性能，低功耗，处理速度快 3. 可实时显示测试者的姓名. 学号. 照片等各种基本信息和测试结果 4. 支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据 5. 安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标	套	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

第 33 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱 7. 支持手工输入. 提前批量导入学号. IC卡. 二维码等多种身份识别方式 8. 可选配微型打印机，每台仪器测试完成后，可实时打印该学生当前项目的测试成绩条 9. 可选配有实时评分功能，可根据预设的评分标准，对应年级和性别信息，评定正常得分. 等级. 附加分；同时单台仪器具有统计功能，可实时统计当前仪器内所有学生优秀. 良好. 及格. 不及格各等级所占比例，并以相应饼状图展示							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 可选配有成绩排名功能，测试完成测试仪系统内部自动将所有测试者按成绩进行排名 11. 内含存储芯片，具有双存储介质备份功能，单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI、U盘等方式一次性导入计算机。数据上传方便，支持实时上传、增量上传、全量上传多种数据传输方式 12. 系统带有测试数据误删除恢复功能 13. 系统具有备份还原功能，可对仪器内部所有测试数据、设置参数等的信息进行备份和还原操作 14. 系统具有设置犯规功能，当出现测试仪未识别的其它犯规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况下，可人工挑选出该次无效成绩，选定取消即可，提高测试效率 15. 当选配有摄像机时，支持无线同步起停摄像；摄像系统分辨率可达1920×1080@ 25 fps，IP67级防尘防水；测试过程视频信息采用多重存储方式，既有自动循环存储的完整视频文件，也有根据主机同步下发的启动和停止摄像指令，对应每个测试者自动分组存档实时视频文件，每台测试仪均带有不少于256G的独立视频存储；测试仪内部可根据测试者编号随意调取该测试者的相应测试视频，以方便查阅；每台测试仪器可根据需要同时控制多个摄							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			像机，可通过多个视角完整监控整个测试过程 16. 内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供8小时的持续电能 17. 针对电池回路设计有保护开关，防止仪器长时间不使用时存在的电池过放问题 18. 采用红外线非接触测量，自动检测测试成绩 19. 检测有效区域的长度可根据客户要求随意组装或拆卸；也可在主机端设置偏移量后，灵活调整检测有效区域 20. 可由用户自行设置测试次数							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，系统自动选取最好测试成绩为最终测试结果 21. 附件带液晶显示，可实时显示测试成绩，方便测试人员查看 22. 附件可设置地址、信道 23. 测试量程：0—30米 分辨率：0.1m 测试误差：±0.1m 24. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
23	011501020261	足球运球测试仪	1. 安卓系统10.1寸智能测试主机，测试项目任意切换，本机实时评分、多级用户权限测试数据管理、实时上传、同时支持多台外设、测试参数设定等 2. 内置大容量锂电池可快速充电，配备高效安全充放电电池	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管理电路具备过充、过放、过流、短路等保护电路 3. 智能语音提示测试流程智能化，测试过程语音同步提示操作使得测试更为方便 4. 采用4.3英寸彩色液晶触摸显示屏 5. 测试量程：0S-9999.9S分度值：0.01S测试误差：±1.5%							
24	011501020262	篮球运球测试仪	1. 安卓系统10.1寸智能测试主机，测试项目任意切换，本机实时评分、多级用户权限测试数据管理、实时上传、同时支持多台外设、测试参数设定等 2. 内置大容量锂电池可快速充电，配备高效安全充放电电池管理电路具备过充、过放、过流、短路等保护电路	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 智能语音提示测试流程智能化，测试过程语音同步提示操作使得测试更为方便 4. 采用4.3英寸彩色液晶触摸显示屏 5. 测试量程：0S-9999.9S分度值：0.01S测试误差：±1.5%							
25	011501020263	中长跑测试仪	1. 标配80人测试，每组男女生各20人，连续发四组 2. 本装置带有一个高性能的卡片自动识别系统，具有高速多重识别功能，能识别在其读出范围内的所有感应卡 3. 本装置采用单天线，在终点铺设天线（地感线圈），可测试800米、1000米等中长跑项目，还可根据场地大小任意设置计圈距离，通过调整终点的	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铺设位置，实现各种长度的跑步检测 4. 为避免个别测试时间过长影响测试进度，设备有自动评定最低成绩功能，零分为最低分 5. 测试量程：0～9999s 分辨率： 1s 误差：±1s 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
26	011501020264	跳绳测试仪(10人测)	1:自动测量学生一分钟倒计时跳绳个数，反应人体的下肢爆发力和身体协调能力 2:主机与外设无线连接，标配10人测试，内置锂电池可连续工作8小时以上 3:主机双芯片存储备份数据，存储量可达6万-10万条;主机中	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			英文显示操作界面，背光亮度可调节，全程语音提示(可调节音量)，可选配增加VGA接口功能，可连接17-55寸大显示屏同步显示学生的测试成绩和姓名学号 4: 主机预留USB接口，可直接连电脑下载1万-2万条名单，同步显示姓名、编号、性别等详细测试信息 5: 主机同时具有英文字母、数字键盘(自动递增功能)、智能IC卡、ID卡、激光扫描枪五种输入读写身份信息的功能，还可选用身份读取测试者的身份信息，支持1-30位数字、英文学号输入 6: 主机与电脑之间采用2.4G无							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线传输，传输距离可达100米以上，多台主机可同时集中上传数据至电脑评分软件内 7:主机同时具有查询、删除、一键恢复数据、一键初始化等强大功能 8:主机兼容多种测试项目，不同的测试项目主机可相互替换进行测试，兼容互通，确保测试的稳定性 9. 次数:1-9999次，计时:0分0秒-99分59秒，误差:±1% 10. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
27	011501020265	引体向上测试仪	1. 软件具备标准校对，具备体育考核标准(男、女)导入校对和考核成绩生成;具备数据导入	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			导出，标准导入等功能 2. 主机采用内置充电电池，待机时间12小时以上，可以连续工作8小时以上，WINDOWS操作系统，考核时主机可以实时显示考核人员姓名、性别、年龄、考核时间等信息，主机可自动计算考核分数(根据体育考核标准训练大纲要求)主机具备指纹模块和RFID刷卡模块(可使用跑步系统计时卡片)，获取考核人员信息及标准 3. 系统支持EXCEL导入人员信息(包括姓名、性别、出生日期单位、卡号等信息)或者无线获取，考核完成绩可自动生成EXCEL表格(包括姓名、性别、出生日期、单位、卡号成绩等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			信息)，可拷贝或无线传输总系统 4. 强光下使用正常，可精确检测受考者按动作要领所做的引体向上次数为其考核成绩:可以精确检测受考者下颌是否过杠如低于杠面不计数;下落时双肘关节是否伸直,如未伸直不计数;引体时摆动身体,扣1分，软件可以调整身体摆动幅度参数 5. 可精确检测犯规动作，脚触及地面或单杠立柱;下颌挂于杠面休息;软件自动结束考核，只记录此前考核成绩 6. 系统配有人脸识别摄像机，可有效防止作弊且通过无线传输数据，摄像机充电设备和摄像机固定在同一个摄像机专用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架上，充电线无需接到摄像头支架之外 7. 配置语音播报，能播报受测者姓名、编号、成绩等信息，主机可显示受测者照片、姓名、编号、成绩等信息 9. 技术参数： (1) 量程:0-9999S，分度值：0.05S，误差:0.1S；(2) 触控屏分辨率1024x600及以上；(3) 屏幕亮度800-1000cd/m²，强阳光下使用正常；(4) 系统配有1套人脸识别摄像机，可有效检测人脸过杠数据，配有2个或以上体姿探测器；(5) 可使用跑步系统芯片识别和指纹、RFID验证身份考核、并支持手工录入编号，获取考核标准: (6) 系统具备联							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			网实时传输和单机本地存储，考核数据采集;(7)软件具备标准校对，具备体育考核标准(男、女)导入校对和考核成绩生成;具备数据导入导出，标准导入等功能;(9)系统采用迷彩箱装式，方便携带和展开。(10)可连接体育训练考核平台使用，远程访问、查询、统计、分析，查询考核过程数据 10. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
28	011501020266	学生体质健康测试管理系统软件	体质健康网络智能测试系统，主机管理软件 功能参数： 1. 智能测试专用网络，网络系统采用 C/S 架构	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支持多用户登录 a. 管理员身份登录：可以进行全部数据统计分析，直接获取总成绩（优秀率、良好率、及格率和不及格率）。直接获取各单项测试成绩（优秀率、良好率、及格率和不及格率）。可以直接获取按性别、按学院、按年级、按班级等组别的各项统计数据 b. 任课教师身份登录：可以直接看到教师本人所有任课班学生的测试信息，并以教学班的形式显示学生测试信息 c. 经授权其他身份登录：可以实时查询各年度体质健康测试信息（包括每次测试各单项成绩和得分、每年度总分及按照							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各年度所占比例计算出来的四年总分） 技术参数： 1. 国标 GB/T 25000.51-2010 《软件工程软件产品质量要求与评价（SQuaRE）》商业（COTS）软件产品的质量要求和测试细则》 2. 软件提供安装与卸载功能，提供用户管理、成绩管理、测试管理等各个项目功能，所有功能在测试期间可稳定运行 3. 数据库存储学生身份信息，项目的成绩、分数、等级等，自动备份，支持打印功能 4. 具有测试项目的成绩评分标准。具有个人单项和全项的测试成绩、得分、等级							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 分析统计测试数据，自动保存，上传。有统计报表和各类分组成绩单、登记卡的打印和导出功能 6. 具备有批量导入、导出、测试者的信息功能，具备维护数据库和升级功能 7. 支持微信预约，可查看标准动作讲解视频。测后成绩实时查询，能够给出视频版运动干预方案，方便测试者针对性的训练，提高 8. 软件自主研发，具有计算机软件著作权登记证书 9. 可扩展与全程录像监考系统联网运行，记录发送学生检录开始时间到测试结束过程，可直接检录调取测试录像片段复							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			议 10. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
29	011501020267	体质检录测试管理主机	为系统内各设备提供计算、存储、通信、输出 功能参数： 1. 与各测试设备实时通讯，实时自动同步学生基础信息 2. 管理系统内测试主机，监测测试数据实时回传 3. 存储历年测试成绩，实时数据热备份，保证数据安全，稳定 4. 私有化局域网部署保证数据安全 5. 四核处理器，≥8GB内存，≥2个网口，支持板载 RAID 0，1；	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≥1T 3.5寸硬盘(7200转) 功率 ≥250W 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
30	011501020268	体质健康测试专用网络	系统网络覆盖（含AP），体质健康测试系统内配置，用于测试数据实时传输测试系统管理主机，以便实时查询 功能参数： 1. ≥100米到各测试仪 2. 含无线AP（传输速率≥450Mbps）、无线网卡、强电插座等 3. 在断电断网恢复时，数据断点续传保证数据完整安全 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定							
		分部小计								
		设备租赁区设施								
31	011501020269	租赁展示区柜体	1、租赁展示区柜体 2、规格：综合 3、柜体深度：450mm 4、器材收纳架、金属挂钩架（承重 5kg / 挂钩）、塑料收纳筐满足使用单位选样要求 5、工程量计算规则：按照柜体正投影面计取 6、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	34.000					
		分部小计								
		室内攀岩墙								
32	011501020270	自动保护器	1、外壳尺寸：40X24X19cm	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2、扁带回收速度：4.6m/s 3、最大下降速度：2m/s 4、最小下降速度：0.5m/s 5、外壳材质：不锈钢+铝合金 6、喷嘴材质：不锈钢+塑料 7、扁带材质：2.54cm尼龙/Spectra扁带 8、扁带抗断强度：19.5kN 9、扁带长度：8.5m/12.2m/16.1m 10、适用体重范围：11.5-140kg 11、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
33	050301003271	攀岩墙	1. 板材:E1级环保阻燃多层板1500×1500×18mm, E1级环保阻	m²	191.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

第 54 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			燃多层板1220×2440×18mm, 单片岩板厚度不少于18mm;岩板为专业平板,造型自由拼接组合;上端锚点最大受力不少于8KN;保护片与结构直接连接且承载力不少于8KN;岩板耐受静压力不少于4KN;岩板最大耐受冲击力不少于6KN;支点孔最大抗拉力不少于3KN;尺寸:17000(宽)×11000(高)mm;性能指标:具有CMA、CNS标志检测报告;符合:GB 19079.4-2014<<体育场所开发条件与技术要求 第4部分:攀岩场所》;符合:环保标准达到E1级及以上;适用于室内或有良好防雨措施的场所 2. 主钢架使用Q235热镀锌80×80×2.75mm方钢、副钢架使用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			Q235热镀锌40×60×2.75mm扁钢、Q235热镀锌40×2mm角钢、保险杠DN65×3.2mm镀锌管、检修梯DN25×2mm镀锌管,钢板使用3mm花纹钢板、采用焊接式联接方式,使岩板间拼接严密、无缝,过渡滑顺、自然感观效果好,安装简单、便利,防腐防锈、油漆等综合考虑满足设计及规范要求 3. 标准岩点、造型岩点、速度专用岩点包含在综合单价内,满足设计及规范要求 4. 深化设计费用包含在综合单价中,不再单独记取 5. 工程量按投影面积计算 6. 其它: 满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

第 56 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定							
34	011501020272	保护垫	1、厚度40cm（10公分珍珠棉，30公分海绵） 2、长宽：3m*2m 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	套	1.000					
35	011501020273	攀岩人工保护装备	1、配置含：动力保护绳索，半身安全带，扁带，梨形丝扣钢锁，O形丝扣钢锁，ATC下降保护器，头盔 2、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	套	2.000					
		分部小计								
		公共区域								
36	011501020274	垃圾桶	1、材质：不锈钢；容量：10L	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2、规格≥22.5*26.5cm 3、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
37	011501020275	翻盖垃圾桶	1、材质：不锈钢；容量：10L 2、带盖无内胆 3、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	个	15.000					
38	011501020276	接待区展示台	1. 规格参数：成品定制展示台，标准基准尺寸为 1.8m长×0.6m宽×1.2m高 2. 材质工艺：主体为木质结构，表面做软包饰面处理 3. 本项目综合单价已包含材料、制作、运输、安装、售后等全部相关费用，最终选样确认的	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实际尺寸与清单标注的基准尺寸有略微偏差时，均不做任何价格调整，不额外增加或扣减任何费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
39	011501020277	运动区、接待区休息凳	1. 规格参数：成品定制休息凳，标准基准尺寸为 1.2m长×0.4m宽×0.5m高 2. 材质工艺：主体为木质结构，表面做软包饰面处理 3. 本项目综合单价已包含材料、制作、运输、安装、售后等全部相关费用，最终选样确认的实际尺寸与清单标注的基准尺寸有略微偏差时，均不做任何价格调整，不额外增加或扣减	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			任何费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
40	011501020278	休息区桌椅	1. 休闲桌椅（直径600×高750，桌子）+（4把标准尺寸椅子） 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	套	9.000					
		分部小计								
		其他区域								
41	011501020279	储物柜	1、柜门采用ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；产品尺寸稳定 2、底座，高度50mm（±1），两侧封闭设计，可有效防止脏物进入底座内部	个	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3、平顶板组，高度40mm（±1），插销预装在顶板上上面，只需按压插销即可与后板连接，实现柜体固定作用，平顶板顶部平滑光滑无纹路，可放置一些小物品，且方便清理 4、单侧板注塑一体成型，单侧板正面平整无铰链孔；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有4个隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合；							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

第 61 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			双侧板正面平整无铰链孔；双侧板自带旋转隐藏式杯架盒，侧板表面光滑无纹路 6、门板与门副板组装出货，门轴与门轴盖一体式设计，无单独的门轴及门轴盖；门板与柜体之间使用隐藏式铰链，让门板两侧面无铰链缺口，保证整个门板外观造型完整无缺口。门副板配带盖翻转式多功能盒以及倾斜15°的一体式校园卡槽，配合ABS白色拉手组使用，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各灌包一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换 柜门与柜体连接采用高强度尼							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

第 62 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			龙铰链（Nylon）连接设计，防水，防锈。安装隐藏式铰链，使门板两侧面无铰链缺口，铰链预装在门板组上，无需另外组装，只需卡扣端插入侧板铰链槽即可固定， 安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修 7、单门规格尺寸：宽400mm（±2）*深500mm（±2）*高315mm（±4）（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加315mm，每增加一列宽度增加400mm 8、全塑储物柜稳定性、强度、耐久性及冲击强度检测符合标准： GB/T 32487-2016《塑料							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			家具通用技术条件》 9、门板、柜体理化性能（冲击强度）检测符合： GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 10、门板、柜体理化性能（冷热循环）检测符合标准： GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 11、门板、柜体甲醛释放量检测符合标准： GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 12、ABS塑料米、尼龙铰链及门板防护软角有害物质限量检测符合标准： GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》 13、门板、柜体总挥发性有机							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化合物释放量检测符合标准：GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》 14、门板理化性能（耐老化）检测符合标准： GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》 15、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
42	011501020280	更衣室更衣凳1	1、材质：ABS 2、规格：2400mm*350mm*450mm（长宽高） 3、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	个	2.000					
43	011501020281	更衣室更衣凳2	1、材质：ABS 2、规格：1200mm*350mm*450mm	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（长宽高） 3、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
44	011501020282	接待台座椅	1、枕宽35.5cm, 肩宽：51.5cm，总宽：71.5cm, 腰枕宽：46cm, 坐垫宽：52cm 2、总深：67.5cm, 扶手长：24cm, 坐深：40-45cm（可调），椅脚宽：70cm 3、高弹网布，PA材质 4、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	把	3.000					
		分部小计								
		应急医疗设备								
45	011501020283	自动体外除颤器（AED）	（一）技术参数要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 1:主机设备使用寿命≥8年，主机操作按钮≤3个减少操作步骤(包括实体按键和拨片按键) 1. 2:投标设备具备便携把手，较高便携性，支持开盖开机 1. 3:工作温度范围至少满足-5℃~50℃，工作湿度范围0~ 95%，非冷凝 1. 4:整机重量含电池≤2kg, 轻巧便携 1. 5:可除颤节律分析算法评测数据库除厂家临床采集数据以外，还应包含至少以下国际通用评测数据库：MIT-BIH 数据库、AHA 数据库、VFDB 数据库、CU 数据库保证评测结果客观 1. 6:具有心电噪声及运动干扰检测功能，如果检测到干扰，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

第 67 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			系统会发出对应语音提示施救者 1. 7:防尘防水等级≥IP55 (二)除颤性能 2. 1:采用双相波技术，支持成人以及儿童，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿 2. 2:输出能量:除颤能量逐级提升，成人最大除颤能量≥360J 2. 3:从开机到200J放电准备就绪时间≤7s；开始AED分析到200J放电准备就绪时间≤5s (三)除颤电极片 3. 1:单副电极片有效期: ≥48个月, 规格与注册证结构及组成须一致 3. 2:电极片预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

第 68 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抢救效率 3.3:可自动识别电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量 3.4为帮助施救者更好地掌握按压频率，提高心肺复苏质量，除颤电极片可实时检测按压频率，并提供相应反馈提示 (四) 电池 4.1:使用同品牌专用电池，电池有效期≥5年，同时标注失效日期 4.2:可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少6次最大能量除颤充放电 4.3:电池至少可支持200次360J除颤治疗							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

第 69 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			(五)屏幕/操作 5.1:至少支持中英文两种语言 5.2:根据环境光强度，自动调节屏幕显示亮度，根据环境噪音强度，自动调节语音播放音量，适应室内外各种复杂环境下使用 5.3:AED设备支持成人和小儿患者类型快速一键切换，自动提示信息、除颤能量和CPR按压模式 5.4:设备主机集成≥3.5英寸彩色屏，支持操作动画提示 (六)数据管理 6.1:AED设备支持USB数据导出功能 6.2:支持每日、每周、每月、每季度设备自检，列明其他自							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			检项目 （七）其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
		分部小计								
		2号地块室外场地								
46	011501020284	七人制足球场（含网）	1. 移动式，门宽5000mm，门高为2000mm，下深1500mm，上深900mm 2. 门柱和门围均采用89mm×2.75mm钢管焊接 3. 球门为白色表面色泽一致 4. 割角焊接，接触地面部分采用40mm*60mm方管，后面梯形采用42折弯成型，厚度2.5mm 5. 表面处理：所有铁制件表面均经脱脂，抛丸等初级处理后，在自动喷涂线上采用热固性纯	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

第 71 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			聚酯粉末喷涂，完成最后表面处理，涂层厚度70-80um, 确保涂层能在户外长期使用。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等特点，能适合潮湿和酸雨环境 6. 焊接要求：采用C02保护焊焊接成型，使用混合气体，焊缝均匀、成型美观，牢固无虚焊、无漏焊、无泡渣、裂纹等缺陷。适用于体育教学和健身训练使用，结构合理，组装简便，使用安全、稳定 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
47	011501020285	替补座椅（八人制足球场）	1、8座, 规格尺寸：长×宽×高=4650×1300×2040（mm）	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2、主要由底座、上支架和座椅三大部分组成 3、底座：采用≥□60×40×2.75、□50×40×2.5 焊方管拼焊而成、上支架：采用≥□47×38×2.5 异形铝管制作，与透明耐击板通过现场组装完成，安装方便 4、耐击板：平板式透明聚碳酸酯耐力板，厚度≥3mm，密度小，吸水率和成品收缩率小；耐热度高，不易变形及脆化，拉伸强度和弯曲强度高，具有冲击韧度，无助燃性、可自熄，安全可靠 5、座椅选用高密度聚乙烯为原料，以抗老化剂等配合料，采用中空吹塑制造工艺，在中空							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吹塑机上一次吹塑成型，坐感舒适、强度高、抗冲击性、耐候性好、耐酸碱，抗静电，耐磨，不积水，颜色稳定 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
48	011501020286	网球场网球柱（含网）	1、材质：加强型铝合金，可完全回收利用 2、表面经超耐候聚酯粉末喷涂，颜色至少十年不脱落，全天候环境使用 3、全内置蜗杆涡轮式收紧装置；防回弹的自动锁定装置，球柱内侧焊接V型边杆，网球网中心承重可达1000N以上 4、规格（方形）≥长90×宽90×高1570mm，壁厚4mm	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5、地面高度≥1070mm 6、网球柱所用的管材：管材符合《GB/T14522-2008》标准，通过耐紫外老化试验≥168h，并达到色牢度（灰卡等级）5级 7、网球柱所用的管材：管材符合GB/T 6742-2007《色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)》，通过耐弯曲性≤2mm测试 8、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
49	011501020287	网球裁判椅	1、材质：全铝合金成，可完全回收利用 2、表面经超耐候聚酯粉末喷涂 3、裁判椅配备旋转式写字板，方便裁判员做记录，有PC板遮阳篷，有效遮挡阳光，内置麦	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

第 75 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			克风端子插孔与麦克风支架 4、配置：裁判椅1张、写字板、雨篷 5、规格≥长1750×宽965×高3225mm（含篷） 6、裁判椅所用的管材：管材符合GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》标准，通过耐冲击性≥50cm 7、裁判椅所用的管材：管材符合GB/T 9279.1-2015《色漆和清漆耐划痕性的测定第1部分：负荷恒定法》标准，通过耐划痕性（500g）测试 8、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定。							
50	011501020288	网球教练球车	1、材质：铝合金，球篮表面经	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			超耐候聚酯粉喷涂，寿命可达十年以上 2、一体设计，PU万向轮，360°转动，底部有物品放置层，可放置各种网球用品，海绵推手，球框顶盖防滑，方便储存 3、产品尺寸≥长790×宽495×高990mm 4、装球容量≥300个 5、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
51	011501020289	网球记分牌	1、卡槽式固定记分牌，使用方便 2、材质：加强型结构铝合金型材，可回收重复利用 3、表面经超耐候聚酯粉末喷涂处理，颜色至少十年不脱落，	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全天候环境使用 4、规格≥长1050×宽470×高1755mm 5、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
52	011501020290	推水器	1、材质：加强型结构铝合金型材，铝材可回收重复利用；加厚型胶条夹紧型材，底部采用定向轮 2、表面经超耐候聚酯粉末喷涂，颜色至少十年不脱落 3、配置：推水器支架×1、胶条×2 4、规格≥长1290×宽1350×高865mm 5、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	011501020291	网球场休息椅	1、材质：全铝合金型材，可完全回收利用 2、表面经超耐候聚酯粉末喷涂和表面经酸砂电泳 3、人体工程学设计 4、规格≥长4160×宽677×高788 mm 5、配置：两张休息椅、一个储物桶、一张茶几面板 6、休息椅所用的管材：管材涂层符合《GB/T9276-1996》标准，通过自然气候暴露试验（测试周期不低于12个月）的检测，样品老化前后颜色变化程度用灰卡进行评级，灰卡等级≥5级，无变色、无粉化、无开裂、无起泡、无剥落 7、休息椅所用的管材：管材符	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》标准，通过附着力达到0级（2a-间距1mm） 8、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定。							
		分部小计								
		办公设备								
54	011501020292	办公桌	1、材质：板木结合，带脚轮可移动 2、规格：宽*深*高（1200mm*600mm*750mm） 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	个	6.000					
55	011501020293	蛇形走线管	1、长度：800mm，材质：PVC 2、其它：满足现行施工验收规	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、设计施工图及招标规定的规定							
56	011501020294	办公椅	1、枕宽35.5cm, 肩宽：51.5cm，总宽：71.5cm，腰枕宽：46cm，坐垫宽：52cm 2、总深：67.5cm，扶手长：24cm，坐深：40-45cm（可调），椅脚宽：70cm 3、高弹网布，PA材质 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	把	6.000					
57	011501020295	文件柜	1、材质：冷轧钢板；层数：4层，抽屉：2 2、规格：宽*深*高（900mm*400mm*1850mm）。 3、其它：满足现行施工验收规	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、设计施工图及招标规定的规定							
		分部小计								
		窗帘系统								
58	011501020296	1楼卷帘系统+2楼卷帘系统	1. 扭矩≥10NM，转速不低于17rpm，运行噪音≤30dB，外管直径不低于45mm，总长度不低于850mm 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	台	85.000					
59	011501020297	1楼卷帘+2楼卷帘	一、卷帘面料 1、基本安全标准：甲醛含量：未检出；PH值：4.0-7.5；异味：无；可分解致癌芳香胺染料：禁用 2、基本技术标准：成分：30%	m²	1030.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			聚酯纤维+70%聚氯乙烯；单位面积质量（g/m²）：≥430（±5%）；厚度（mm）：≥0.60，开孔率5% 3、阻燃标准B1级 4、遮光率≥95% 二、上下杆 1、上杆： 1）化学成分（%）符合GB/T 5237.1-2017标准要求 2）外径：≥65mm（符合GB/T 5237.1-2017标准要求） 3）壁厚：≥1.5mm（符合GB/T 5237.1-2017标准要求） 2、下杆： 1）化学成分（%）符合GB/T 5237.1-2017标准要求 2）宽度：≥35mm							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

第 83 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3) 壁厚：≥1.5mm 侧面与底部加橡胶防撞条 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
		分部小计								
		体育场维护保养设备清单								
60	011501020298	驾驶型三联滚刀剪草机	动力：24HP动力/3000rpm 燃油箱：40升 液压油箱：40升 驱动：前进三轮液压驱动，后退两轮驱动 行车制动：静液压制动 速度：前进模式0-14km/h，后退模式0-9km/h，剪草模式 0-10km/h 爬坡能力：40%坡度 转弯半径：2000mm	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			轴距：1575mm 修剪高度：10-70mm（2”滚轮） 修剪幅宽：1830mm 浮动刀架：6个方向自由度可调 刀架提升：滚刀独立提升，提升速度可调 突出特点：全钢焊接+组装车架。风扇前置，吸风冷却 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
61	011501020299	单联滚刀剪草机	1. 两种割草宽度，配备七个工作套件，使其灵活，适用于足球场、板球场、运动场和其他大型开放草地区域 2. 发动机：6.5HP发动机 3. 剪草宽度：800mm/1000mm 4. 剪草高度：8-60mm 5. 剪草速度：8刃刀片 剪工150	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			次/m可调，还防震装置 6. 主机：193kg/217kg三段式橡胶滚轮，抗老化塑料集草箱 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
62	011501020300	打孔机	1. 手推打孔车，燃油发动机，工作宽度不小于500mm，打孔直径约为20mm、深约70mm，工作效率不小于每小时2700平米 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	台	1.000					
63	011501020301	覆沙机	1、手推式覆沙机，料斗容量不小于0.8立方米，散布宽度不小于1000mm，滚刷直径不小于200mm，带离合，带前进后退变速，防滑轮胎	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
64	011501020302	疏草机	1、梳草机，柴油发动机，副宽不小于1500mm，移动速度约60m/分钟 2、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	台	1.000					
65	011501020303	施肥播种机	1、手推式施肥播种机，汽油发动机，播种行数2，施肥行数2，行距不小于30cm 2、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	台	1.000					
66	011501020304	草坪车	1、动力：20HP双缸汽油机 2、其它：满足现行施工验收规范	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

第 87 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、设计施工图及招标规定的规定							
67	011501020305	喷药机	1. 三轮喷药机，燃油发动机，喷洒宽度不小于10米，前进后退空档，药箱不小于300L，喷头不小于10个且可单独控制雾化大小 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	台	1.000					
68	011501020306	滚压机	1、手推式滚压机，汽油发动机，滚压宽度不小于1000mm，工作效率不小于2000平米/小时 2、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	台	1.000					
69	011501020307	滚轮划线机	1. 划线轮宽度：120mm	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 料斗容积：18L 3. 扶手：304不锈钢 4. 传动轮运转平稳，漆层顺滑。 划线过程中漆不会溢出，保证了划线均匀 5、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
70	011501020308	网球场清洗机	1、功率：2.5KW-4P-220V 2、重量：48kg 3、容量：15L 4、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	台	1.000					
71	011501020309	推水器	1、材质：加强型结构铝合金型材，铝材可回收重复利用；加厚型胶条夹紧型材，底部采用	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定向轮 2、表面经超耐候聚酯粉末喷涂，颜色至少十年不脱落 3、配置：推水器支架×1、胶条×2 4、规格≥长1290×宽1350×高865mm 5、其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标							
72	011501020310	升降车	1. 升高高度：16m 2. 产品材质：高强度锰钢 3. 载重：300kg 4. 油缸：进口密封件 5. 台面尺寸：2845*1420mm 6. 支撑腿：有 7. 外形尺寸：2850*1650*2050 8. 轮胎：充气轮胎 9. 自身重量：2700gk	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 行走方式：电动行走 11. 电源：220V 12. 升降方式：电动升降 13. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001311	安全文明施工费			67189.20			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3640.79			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15225.14			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25485.56			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22837.71			
2	031302002312	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003313	非夜间施工增加						
4	031302004314	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005315	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006316	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008317	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂

标段：/

第 1 页 共 1 页

估价 【健身设施、室内运动器械工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	156694.45		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		156694.45		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动

标段：/

第 1 页 共 1 页

器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	156694.45	
合计			156694.45	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、
室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运
动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定 数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程 标段： / 】【

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】
 标段：/
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元						
2	篮球发球机（自动）	台						
3	乒乓球发球机	台						
4	羽毛球智能发球机	台						
5	自动体外除颤器（AED）	台						
6	网球教练球车	台						
7	1楼卷帘系统+2楼卷帘系统	台						
8	1楼卷帘+2楼卷帘	台						
9	驾驶型三联滚刀剪草机	台						
10	单联滚刀剪草机	台						
11	打孔机	台						
12	覆沙机	台						
13	疏草机	台						
14	施肥播种机	台						
15	草坪车	台						
16	喷药机	台						
17	滚压机	台						
18	滚轮划线机	台						
19	网球场清洗机	台						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】
 标段：/
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	升降车	台						
21	二等锯材	m³						
22	焊条综合	kg						
23	电焊丝	kg						
24	螺栓综合	kg						
25	柴油(机械)	L						
26	推水器	套						
27	租赁展示区柜体	m²						
28	热镀锌钢构件	t						
29	E1级环保阻燃多层攀岩板18mm（含岩点）	m²						
30	保护垫	套						
31	攀岩人工保护装备	套						
32	专业篮球架	个						
33	8人替补座椅	套						
34	裁判记录台	套						
35	户外篮球架	个						
36	替补座椅	套						
37	羽毛球网柱（含网）	副						
38	羽毛球裁判记录台	套						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】
 标段：/
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	4人休息座椅	套						
40	乒乓球台	张						
41	隔板	张						
42	乒乓球裁判记录台	套						
43	身高体重测试仪	套						
44	肺活量测试仪	套						
45	坐位体前屈测试仪	套						
46	仰卧起坐测试仪	套						
47	立定跳远测试仪	套						
48	50米跑测试仪	套						
49	实心球测试仪	套						
50	足球运球测试仪	套						
51	篮球运球测试仪	套						
52	中长跑测试仪	套						
53	跳绳测试仪(10人测)	套						
54	引体向上测试仪	套						
55	学生体质健康测试管理系统软件	套						
56	体质检录测试管理主机	套						
57	体质健康测试专用网络	套						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】
 标段：/
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
58	自动保护器	套						
59	垃圾桶	个						
60	翻盖垃圾桶	个						
61	接待区展示台	个						
62	运动区、接待区休息凳	个						
63	休息区桌椅	套						
64	储物柜	个						
65	更衣室更衣凳1	个						
66	更衣室更衣凳2	个						
67	接待台座椅	把						
68	七人制足球场（含网）	副						
69	替补座椅（八人制足球场）	套						
70	网球场网球柱（含网）	副						
71	网球裁判椅	套						
72	网球记分牌	个						
73	网球场休息椅	套						
74	办公桌	个						
75	蛇形走线管	个						
76	办公椅	把						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 5 页 共 5 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 健身设施、室内运动器械工程
工程暂估价 【健身设施、室内运动器械工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛光照明工程
暂估价 【泛光照明工程】

标段： /

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030404017318	配电箱 FFGAL0201	1. 名称：配电箱 FFGAL0201 2. 规格：PE=25KW 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装、钢基础、支架及其除锈刷油、标识等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、电涌保护器、后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、配管、盘柜防火封堵、焊压接线端子、端子板外部接线、盘柜配线整理、回路标识、接地、本体调试等所需工作 6. 其他：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛光照明工程
暂估价 【泛光照明工程】

标段： /

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、规范及合同要求							
2	030408001319	电力电缆 WDZA-YJY-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY 3. 规格：5*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV， 7. 包含电缆中间头、电缆检测、 电缆固定等 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、规范及合同要求	m	88.460					
3	030408006320	电力电缆头(五芯) 16mm ² <截面≤35mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：5芯，16mm ² <截面≤ 35mm ² 3. 材质、类型：铜 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛光照明工程
暂估价 【泛光照明工程】

标段： /

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 制作方式：综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
4	030408001321	电力电缆 WDZA-YJY-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY 3. 规格：3*4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV， 7. 包含电缆中间头、电缆检测、电缆固定等 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	1094.800					
5	030408006322	电力电缆头 WDZA-YJY-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、规格：WDZA-YJY-3*4mm ² 3. 材质、类型：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛光照明工程
暂估价 【泛光照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位：室外 5. 电压等级（kV）：0.6/1 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
6	030411004323	电气配线 ZRA-RVV- 2x4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：ZRA-RVV 4. 规格：2x4mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设方式、部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m 楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满	m	456.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛光照明工程

标段：/

第 5 页 共 14 页

暂估价 【泛光照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、规范及合同要求							
7	030411001324	配管 SC50	1. 名称:配管 2. 规格: SC50 3. 材质: 镀锌钢管 4. 配置形式: 暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求: 包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	80.230					
8	030411001325	配管 SC25	1. 名称:配管 2. 规格: SC25	m	1008.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛光照明工程
暂估价 【泛光照明工程】

标段： /

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：镀锌钢管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
9	030411001326	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 规格：SC20 3. 材质：镀锌钢管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑	m	1365.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛光照明工程
暂估价 【泛光照明工程】

标段： /

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
10	030412005327	LED线性灯 14W/m	1. 名称：LED线性灯 14W/m 2. 型号及规格：14W/m 3. 安装形式：综合考虑 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：金属软管、灯具中光源、电子镇流器、灯壳或灯杆/吊杆及预埋件、电源线或控制线的接驳等工作	套	399.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛光照明工程
暂估价 【泛光照明工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
11	030412005328	LED线性灯 7W/0.5m	1. 名称：LED线性灯 7W/0.5m 2. 型号及规格：7W/0.5m 3. 安装形式：综合考虑 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：金属软管、灯具中光源、电子镇流器、灯壳或灯杆/吊杆及预埋件、电源线或控制线的接驳等工作 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	套	7.000					
12	030412005329	LED线性灯 4W/0.3m	1. 名称：LED线性灯 4W/0.3m 2. 型号及规格：4W/0.3m 3. 安装形式：综合考虑 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：金属软管、灯具中光	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛光照明工程
暂估价 【泛光照明工程】

标段： /

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			源、电子镇流器、灯壳或灯杆/ 吊杆及预埋件、电源线或控制线 的接驳等工作 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、规范及合同要求							
13	030412005330	LED投光灯1 15W	1. 名称：LED投光灯1 15W 2. 型号及规格：15W 3. 安装形式：综合考虑 4. 灯具出光口类型：光源颜色 4000K, 灯具光束角1° 5. 包括：金属软管、灯具中光源 、电子镇流器、灯壳或灯杆/吊 杆及预埋件、电源线或控制线 的接驳等工作 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、规范及合同要求	套	128.000					
14	030412005331	LED投光灯2 15W	1. 名称：LED投光灯2 15W 2. 型号及规格：15W	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛光照明工程
暂估价 【泛光照明工程】

标段： /

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 灯具出光口类型：光源颜色 3000K, 灯具光束角60° 5. 包括：金属软管、灯具中光源 、电子镇流器、灯壳或灯杆/吊 杆及预埋件、电源线或控制线的 接驳等工作 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、规范及合同要求							
15	030412005332	LED龟背灯 3W	1. 名称：LED龟背灯 3W 2. 型号及规格：3W 3. 安装形式：综合考虑 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：金属软管、灯具中光源 、电子镇流器、灯壳或灯杆/吊 杆及预埋件、电源线或控制线的 接驳等工作	套	178.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛光照明工程
暂估价 【泛光照明工程】

标段： /

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
16	030411006333	钢质接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：86接线盒 4. 安装部位及形式：综合考虑（含接地） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	个	370.000					
17	030502005334	超五类非屏蔽网线	1. 名称：超五类非屏蔽网线 2. 规格：CAT. 5e-UTP 3. 敷设方式：配管或线槽综合考虑 4. 含水晶头 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	1150.110					
18	030404031335	防水型开关电源 350W	1. 名称：350W变压器	台	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛光照明工程
暂估价 【泛光照明工程】

标段： /

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号及规格：350W 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
19	030404017336	开关电源防护箱 450*300*100mm	1. 名称：开关电源防护箱 2. 规格：不锈钢，参考尺寸：450×300×100mm，安装1~3台 开关电源 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括开孔、配管、盘柜防火封堵、焊压接线端子、端子板外部接线、盘柜配线整理、回路标识、接地、本体调试等所需工作 5. 开关电源另计 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛光照明工程
暂估价 【泛光照明工程】

标段： /

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
20	030404017337	控制箱	1. 名称：控制箱 2. 规格：定制控制箱，IP54, 参考尺寸：600*400*200 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括开孔、配管、盘柜防火封堵、焊压接线端子、端子板外部接线、盘柜配线整理、回路标识、接地、本体调试等所需工作 5. 控制器另计 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	台	2.000					
21	030503003338	主控制器	1. 名称：主控制器 2. 规格参数：（1）支持30万像素灯具控制能力，并具备扩展能力；（2）支持网络时钟同步、GPS、BTS等多种时钟同步机制；（3）支持离线工作模式，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛光照明工程
暂估价 【泛光照明工程】

标段： /

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在无网络情况下，按照既定的播放策略进行控制 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
22	030503003339	分控器	1. 名称：分控器 2. 规格参数：（1）分控器系列，需配套主控使用；（2）8端口输出，支持标准DMX512/1990通用协议和扩展DMX512协议，每个端口最大可带载1536通道 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	台	2.000					
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛光照明工程暂估价 【泛光照明工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001340	安全文明施工费			8576.70			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		464.75			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1943.49			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3253.23			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2915.23			
2	031302002341	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003342	非夜间施工增加						
4	031302004343	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005344	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006345	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛光照明工程暂估价 【泛光照明工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008346	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛光照明工程暂估价 【泛光照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	19672.16		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		19672.16		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛光照明工程暂估价

标段：/

第 1 页 共 1 页

【泛光照明工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	19672.16	
合计			19672.16	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛光照明工程暂估价【

标段：/

第 1 页 共 1 页

泛光照明工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛光照明工程
工程暂估价 【泛光照明工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛光照明工程暂估价

【泛光照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛
光照明工程暂估价 【泛光照明工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛光照明工程暂估价 【泛光照明工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛光照明工程暂估价 【泛光照明工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	配管SC25	m						
2	配管SC20	m						
3	LED线性灯14W/m	套						
4	LED线性灯7W/0.5m	套						
5	LED线性灯4W/0.3m	套						
6	LED投光灯115W	套						
7	LED投光灯215W	套						
8	LED龟背灯3W	套						
9	防水型开关电源350W	台						
10	控制箱	个						
11	主控制器	台						
12	分控器	台						
13	超五类非屏蔽网线	m						
14	配电箱FFGAL0201	台						
15	电力电缆WDZA-YJY-5*16mm²	m						
16	电力电缆WDZA-YJY-3*4mm²	m						
17	电气配线ZRA-RVV-2x4mm²	m						
18	配管SC50	m						
19	钢质接线盒	个						
20	开关电源防护箱450*300*100mm	台						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 泛光照明工程暂估价 【泛光照明工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 光伏发电工程
暂估价 【光伏发电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030405002347	光伏组件 625Wp	1. 名称：光伏组件 625Wp 2. 技术参数：1) 采用N型半片双玻组件单晶硅625Wp标准光伏组件, 转换效率≥26%。2) 峰值工作电压(额定电压)DC-V, 峰值功率(额定功率)625Wp 3. 安装方式：固定钢支架安装 4. 包括相邻组件之间组串连接光伏电缆、配管及插接头。组串后正负极出线及配管另计 5. 不包括砼基础、钢支架、拉条、预埋铁件 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	块	351.000					
2	030401001348	并网逆变器 100kW	1. 名称：并网逆变器 100kW 2. 型号：并网型，采集本体数据，控制启停、调节功率，防孤岛保护，动作停逆变器，需与并	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 光伏发电工程

标段：/

第 2 页 共 6 页

暂估价 【光伏发电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			网开关的防孤岛保护配合，故障解列功能, 含过压/低压/过频/低频保护, 动作停逆变器, 需与并网开关的故障解列功能配合 3. 容量（kW）：100kW 4. 电压：详设计 5. 冷却形式：综合 6. 防护等级：满足设计要求 7. 最大效率：满足设计要求 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
3	030411003349	防水桥架 100*50	1. 名称:防水桥架 2. 规格：100*50 3. 材质：热镀锌钢板，厚度综合考虑 4. 金属线槽、金属槽盒表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑	m	149.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 光伏发电工程
暂估价 【光伏发电工程】

标段： /

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按设计要求设置套管、防火封堵等 7. 安装位置：地下室、井道、过道、吊顶内、室外综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
4	030411003350	防水桥架 200*100	1. 名称:防水桥架 2. 规格：200*100 3. 材质：热镀锌钢板，厚度综合考虑 4. 金属线槽、金属槽盒表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及	m	7.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 光伏发电工程
暂估价 【光伏发电工程】

标段： /

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			颜色综合考虑 5. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按设计要求设置套管、防火封堵等 7. 安装位置：地下室、井道、过道、吊顶内、室外综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
5	030413001351	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆	kg	144.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 光伏发电工程
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
6	030411001352	配管 PVC25 (明配)	1. 名称:配管 2. 规格: PVC25 3. 材质: 塑料管 4. 配置形式: 明配 5. 接地要求: 包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	288.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 光伏发电工程
暂估价 【光伏发电工程】

标段： /

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
7	030411001353	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 配置形式：明敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含连接件及配件 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	42.000					
8	030411004354	光伏专用电缆 PV1-F-1*4	1. 名称：光伏专用电缆 2. 配线形式：综合 3. 型号规格：PV1-F-1*4 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合 6. 配线线制：综合 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	2471.670					
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 光伏发电工程暂估价 【光伏发电工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001355	安全文明施工费			13036.09			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		706.39			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2953.99			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4944.72			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4430.99			
2	011707002356	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003357	非夜间施工照明						
4	011707004358	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005359	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 光伏发电工程暂估价 【光伏发电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006360	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007361	已完工程及设备保护费						
8	011707008362	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 光伏发电工程暂估价 【光伏发电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	29895.95		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		29895.95		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 光伏发电工程暂估价

标段：/

第 1 页 共 1 页

【光伏发电工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	29895.95	
合计			29895.95	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 光伏发电工程暂估价【

标段：/

第 1 页 共 1 页

光伏发电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 光伏发电工程暂估价 【光伏发电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 光伏发电工程暂估价 【光伏发电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 光伏发电工程暂估价 【光伏发电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 光伏发电工程暂估价 【光伏发电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	光伏组件625Wp	块						
2	并网逆变器100kW	台						
3	防水桥架100*50	m						
4	防水桥架200*100	m						
5	金属软管DN25	m						
6	光伏专用电缆PV1-F-1*4	m						
7	角钢	kg						
8	10#槽钢	kg						
9	PVC管DN25	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 光伏发电工程暂估价 【光伏发电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价【超充工程】

标段：/

第 1 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气								
		超充一								
1	030402016363	整流堆（720kW液冷充电主机）	1. 名称：整流堆（720kW液冷充电主机） 2. 规格、型号：综合考虑 3. 含本体及相关配件的安装、单体调试 4. 含防火涂料、防火堵料、堵洞、打孔、开槽等施工内容 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	台	1.000					
2	030404003364	单枪液冷终端	1. 名称：单枪液冷终端 2. 型号：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 含本体及相关配件的安装、单体调试 5. 含基础、螺栓、防火涂料、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 2 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵料、堵洞、打孔、开槽等施工内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
3	030404003365	双枪液冷终端	1. 名称：双枪液冷终端 2. 型号：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 含本体及相关配件的安装、单体调试 5. 含基础、螺栓、防火涂料、防火堵料、堵洞、打孔、开槽等施工内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	台	5.000					
4	030404017366	配电箱 AL	1. 名称：配电箱 AL 2. 型号规格：PE=16KW 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱（含箱内所	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 3 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			有元器件、仪表等）供货、安装、钢基础、支架及其除锈刷油、标识等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、电涌保护器、后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、配管、盘柜防火封堵、焊压接线端子、端子板外部接线、盘柜配线整理、回路标识、接地、本体调试等所需工作 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
5	030411001367	配管 SC40	1. 名称:配管 2. 规格: SC40 3. 材质: 镀锌钢管	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 4 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
6	030408001368	电力电缆 ZR-YJV22-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZR-YJV22 3. 规格：5*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV，	m	26.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价【超充工程】

标段：/

第 5 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 包含电缆中间头、电缆检测、 电缆固定等 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、规范及合同要求							
7	030408001369	电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-4x185+1x95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZC-YJV22-0.6/1kV-4x185+1x95mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 铜芯材质，辐照线缆普通线缆综合考虑，阻燃等级、燃烧性能、绝缘护套、低烟低毒特性、燃烧滴落物等级综合考虑 5. 含电缆防护、防火涂料、各类封堵 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	456.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段： /

第 6 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	030408001370	电力电缆 WDZ-YJY-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：3*4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV， 7. 包含电缆中间头、电缆检测、电缆固定等 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	65.500					
9	030408006371	电力电缆头 ZR-YJV22-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：ZR-YJV22-5*16mm ² 3. 材质、类型：铜 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 制作方式：综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 7 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、规范及合同要求							
10	030408006372	电力电缆头 ZC-YJV22-0.6/1kV-4x185+1x95mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：ZC-YJV22-0.6/1kV-4x185+1x95mm ² 3. 材质、类型：铜 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 制作方式：综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	个	30.000					
11	030408006373	电力电缆头 WDZ-YJY-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、规格：WDZ-YJY-3*4mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：室外 5. 电压等级（kV）：0.6/1 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 8 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030411004374	配线 RVV-2*2.5mm ²	1. 项目名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：RVV-2*2.5mm ² 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	441.300					
13	030409002375	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-50*5 4. 安装部位：室外 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	120.000					
14	030409001376	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	根	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价【超充工程】

标段：/

第 9 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030413001377	电缆沟支架制作与安装	1. 名称：电缆沟支架制作与安装 2. 型号：各种规格综合考虑 3. 材质：满足设计要求 4. 包含电缆沟支架的除锈刷油 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	t	0.660					
16	030414002378	送配电装置系统调试 1KV	1. 名称：送配电装置系统调试 1KV 2. 电压等级（kV）：1KV 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求	系统	16.000					
17	030414011379	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 接地网 2. 类别：电气调整试验 接地网 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 10 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
18	030414011380	接地装置调试 接地极	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：独立接地装置 ≤6根接地极 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求	组	1.000					
		分部小计								
		超充二								
19	030404001381	智能光储充一体柜 150/300kwh	1. 名称：智能光储充一体柜 2. 型号规格：150/300kwh 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括砼基础、基础槽钢制作安装 5. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、浪涌保护器、专用过流保护器、设备间	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 11 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、盘柜防火堵洞、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容。 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
20	030404003382	交流充电桩 80kW 单枪	1. 名称：交流充电桩 2. 型号：80kW 单枪 3. 安装方式：综合考虑 4. 含本体及相关配件的安装、单体调试 5. 含基础、螺栓、防火涂料、防火堵料、堵洞、打孔、开槽等施工内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	台	2.000					
21	030408001383	电力电缆 ZC-YJV22-0.6	1. 名称：电力电缆	m	96.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 12 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/1KV-3*70+1*35mm ²	2. 规格、型号：ZC-YJV22-0.6/1KV-3*70+1*35mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 铜芯材质，辐照线缆普通线缆综合考虑，阻燃等级、燃烧性能、绝缘护套、低烟低毒特性、燃烧滴落物等级综合考虑 5. 含电缆防护、防火涂料、各类封堵 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
22	030408001384	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1-3*70+2*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1-3*70+2*35mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合	m	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 13 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4. 铜芯材质，辐照线缆普通线缆综合考虑，阻燃等级、燃烧性能、绝缘护套、低烟低毒特性、燃烧滴落物等级综合考虑 5. 含电缆防护、防火涂料、各类封堵 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
23	030408001385	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*16mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 铜芯材质，辐照线缆普通线缆综合考虑，阻燃等级、燃烧性能、绝缘护套、低烟低毒特	m	113.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 14 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性、燃烧滴落物等级综合考虑 5. 含电缆防护、防火涂料、各类封堵 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
24	030408006386	电力电缆头 WDZ-YJY-0.6/1-3*70+2*35mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：WDZ-YJY-0.6/1-3*70+2*35mm ² 3. 材质、类型：铜 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 制作方式：综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	个	4.000					
25	030408006387	电力电缆头 ZC-YJV22-0.6/1KV-3*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：ZC-YJV22-0.6/1KV-3*70+1*35mm ²	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段： /

第 15 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质、类型：铜 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 制作方式：综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
26	030408006388	电力电缆头 WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*16mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*16mm ² 3. 材质、类型：铜 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 制作方式：综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	个	4.000					
27	030414002389	送配电装置系统调试 1KV	1. 名称：送配电装置系统调试 1KV	系统	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段： /

第 16 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 电压等级（kV）：1KV 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求							
28	030414011390	接地装置调试 接地极	1. 名称：接地装置调试 接地极 2. 类别：独立接地装置 ≤6根 接地极 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求	组	1.000					
29	030414001391	电力变压器系统调试	1. 名称：电力变压器系统调试（地下室） 3. 容量(kVA)：≤800KVA 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求	系统	2.000					
30	030409002392	接地扁钢	1. 名称：接地扁钢	m	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段： /

第 17 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-50*5 4. 安装部位：排管接地 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
31	030409001393	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	根	4.000					
32	040901009394	预埋铁件	1. 名称：预埋件 2. 规格：100*100*10 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	t	0.003					
33	040803003395	电缆排管 2*4孔	1. 规格：电缆排管 2*4孔 2. 保护管：镀锌钢管 DN80 3. 排管：C30商品混凝土	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 底板：C20商品混凝土 5. 管枕：详设计 6. 模板安拆的费用计入综合单价中 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
34	040101002396	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：各种类别的土方或石方综合考虑，包含淤泥、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、地表附着物（花坛、座凳、游乐设施小品、地面面层及基层、围挡等）及地下砖石砼结构、杂草、灌木、乔木（移栽乔木除外）、树兜、竹根等。 2. 挖土深度：投标人综合考虑 3. 开挖方式：机械、人工综合考虑	m³	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 19 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 场内运距：投标人综合考虑 5. 人工捡底、基底钎探包含在本项目综合单价内，报价综合考虑 6. 投标人自行考虑残值回收及处置，综合考虑进行报价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
35	040103001397	土石方回填	1. 密实度要求：满足规范要求 2. 填方材料品种：合格土 3. 部位：含沟槽、基坑及堆坡造型土方 4. 填方粒径要求：满足施工及验收规范要求 5. 绿地堆坡造型所需的机械、人工等所有费用包含在综合单价中 6. 填方来源、运距：场内土方	m³	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段： /

第 20 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
		分部小计								
		分部小计								
		综合布线								
36	030507008398	红外半球网络摄像机	1. 名称：红外半球网络摄像机 2. 规格、型号：带OPE供电, 像素500W, 符合IP67级防水防尘设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 含支架、电源、摄像机护罩、镜头、金属软管、接线盒、线缆接头等 5. 接地、调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 21 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	030507008399	红外室外球形网络摄像机	1. 名称：红外室外球形网络摄像机 2. 规格、型号：带OPE供电, 像素500W, 符合IP67级防水防尘设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 含支架、电源、摄像机护罩、镜头、金属软管、接线盒、线缆接头等 5. 接地、调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求	台	6.000					
38	030507014400	监控杆	1. 名称：监控杆 2. 规格：3.5m 3. 包括砼基础，底座 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要	根	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 22 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
39	030409001401	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：角钢 3. 规格：∠50×5×2500 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	根	10.000					
40	030414011402	接地装置调试 接地极	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：独立接地装置 ≤6根 接地极 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求	组	10.000					
41	030506007403	4口网络硬盘录像机	1. 名称：4口网络硬盘录像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括配套硬盘 5. 其他：投标人应充分考虑满	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 23 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、规范及合同的要求							
42	030501012404	交换机 16口POE	1. 名称：交换机 2. 规格：16口POE 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含光模块、堆叠线缆、电源等全套配件 5. 本体安装、单体调试、接地 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求	台	1.000					
43	030501012405	24口网络交换机	1. 名称：交换机 2. 规格：24口网络交换机 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含光模块、堆叠线缆、电源等全套配件 5. 本体安装、单体调试、接地	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 24 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求							
44	030502001406	标准机柜	1. 名称：标准机柜 2. 型号、规格：详设计， 3. 含PDU、隔板、风扇、锁具、支架等完成该项所有附件 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求	台	2.000					
45	030904016407	UPS电源 30AH	1. 名称：UPS电源 30AH 2. 型号规格：30AH 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求	套	1.000					
46	030501009408	路由器	1. 名称：路由器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段： /

第 25 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：4G 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求							
47	030501009409	光猫路由器	1. 名称：光猫路由器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求	台	1.000					
48	030501013410	无线AP	1. 名称：无线AP 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 26 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	030502010411	6类24口非屏蔽配线架	1. 名称：6类24口非屏蔽配线架 2. 规格：（1）一体化配线架设计，正面及背面有明显的标签系统，带线缆管理架。（3）1U24口，6*4组合方式，模组可正面拆卸。 3. 容量 6类24口，含耦合器、跳线、尾纤等综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	个	1.000					
50	030502005412	6类非屏蔽双绞线缆	1. 名称：6类非屏蔽双绞线缆 2. 规格：CAT. 6-UTP 3. 敷设方式：配管或线槽综合考虑 4. 含水晶头	m	850.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价【超充工程】

标段：/

第 27 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
51	030502019413	网络线缆测试	1. 测试类别：网络线缆测试 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求	链路	32.000					
52	030504004414	系统软件	1. 名称：系统软件 2. 功能：充电桩并网；充电平台服务；并网入口；支付管理 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同的要求	套	1.000					
53	030411001415	配管 PC25	1. 名称：配管 PC25 2. 规格：PC25 3. 材质：PC 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑	m	210.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 28 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
54	030411001416	配管 PC20	1. 名称：配管 PC20 2. 规格：PC20 3. 材质：PC 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 29 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
55	030411004417	配线 RVV-3*1.5mm ²	1. 项目名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：RVV-3*1.5mm ² 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	25.000					
56	030411004418	配线 RVVSP-2*1.5mm ²	1. 项目名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：RVVSP-2*1.5mm ²	m	50.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
57	040101002419	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：各种类别的土方或石方综合考虑，包含淤泥、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、建渣、地表附着物（花坛、座凳、游乐设施小品、地面面层及基层、围挡等）及地下砖石砼结构、杂草、灌木、乔木（移栽乔木除外）、树兜、竹根等。 2. 挖土深度：投标人综合考虑 3. 开挖方式：机械、人工综合考虑 4. 场内运距：投标人综合考虑 5. 人工捡底、基底钎探包含在本项目综合单价内，报价综合考虑	m³	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 31 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 投标人自行考虑残值回收及处置，综合考虑进行报价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
58	040103001420	土石方回填	1. 密实度要求：满足规范要求 2. 填方材料品种：合格土 3. 部位：含沟槽、基坑及堆坡造型土方 4. 填方粒径要求：满足施工及验收规范要求 5. 绿地堆坡造型所需的机械、人工等所有费用包含在综合单价中 6. 填方来源、运距：场内土方 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m³	15.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价【超充工程】

标段：/

第 32 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电缆沟								
59	010401012421	页岩实心砖墙 预拌砌筑砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：实心砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：综合考虑 5. 砂浆强度等级、配合比：预拌砂浆, 强度M5 6. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m³	18.570					
60	011201004422	立面15mm厚1：3防水砂	1. 墙体类型：综合考虑	m²	198.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 33 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 墙体基层处理：综合考虑 3. 砂浆类型、强度、厚度:15mm厚1:3水泥砂浆找平层（掺5%防水剂+掺改良性聚丙烯纤维，纤维长度为6.5，掺量为0.9kg/m³） 4. 投标人应综合考虑掺入外加剂影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
61	010507005423	压顶商品混凝土 C30	1. 断面尺寸：综合考虑 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m³	4.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 34 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
62	010514002424	预制块	1. 名称：预制块 2. 规格：180*180*240，C20预制砼块 3. 外加剂、运输、养护、模板等综合考虑在单价中 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m³	0.970					
63	010515001425	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ8-10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋	t	0.642					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 35 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定							
64	010515001426	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢 Φ12~14综合考虑 2. 直形、弧形钢筋综合考虑 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的	t	0.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段： /

第 36 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定							
65	010515001427	预制构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 螺纹钢 Φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	0.140					
66	010512008428	预制盖板	1. 名称：预制盖板	m³	8.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 37 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：综合考虑 3. 材质：C30砼 3. 外加剂、运输、养护、模板等综合考虑在单价中 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
67	010516002429	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 2. 规格、尺寸：综合 3. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足设计要求，费用不作调整 4. 地脚螺栓除外 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	0.521					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 38 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		标准机柜								
68	010501003430	独立基础 C30	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土输送及浇筑方式: 综合，泵送费用、电费投标人自行考虑在投标报价中 4. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m³	1.300					
69	011407001431	黑色、黄色漆防撞饰面	1. 黑色、黄色漆防撞饰面 2. 其它: 满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	3.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 39 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		监控基础								
70	010501003432	独立基础 C25	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土输送及浇筑方式: 综合，泵送费用、电费投标人自行考虑在投标报价中 4. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m³	2.160					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
71	011702001441	现浇混凝土模板 基础	1. 部位: 独立基础 2. 支模高度: 综合考虑	m²	14.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 40 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 模板材料：砖胎膜、复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定							
72	011702025442	压顶现浇构件模板	1. 部位：其他现浇构件 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：复合模板、木模、	m²	81.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段： /

第 41 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			组合钢模板、竹胶合板、清水模板等投标人自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001433	安全文明施工费			48922.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2650.96			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11085.83			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18556.71			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16628.74			
2	011707002434	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003435	非夜间施工照明						
4	011707004436	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005437	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006438	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】 标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007439	已完工程及设备保护费						
8	011707008440	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超
充工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	113735.03	
合计			113735.03	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂

标段：/

第 1 页 共 1 页

估价 【超充工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价

标段：/

第 1 页 共 1 页

【超充工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超
充工程暂估价 【超充工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	灯座箱	个						
2	汽油(机械)	L						
3	交换机16口POE	个						
4	机柜	个						
5	路由器4G	台						
6	水	m³						
7	标准砖	千匹						
8	其他材料费	元						
9	防水粉(液)	kg						
10	商品混凝土C30	m³						
11	摊销卡具和支撑钢材	kg						
12	复合模板	m²						
13	二等锯材	m³						
14	柴油(机械)	L						
15	混凝土预制块	m³						
16	HPB300圆钢 Φ≤10	t						
17	钢材综合	kg						
18	焊条综合	kg						
19	商品混凝土C25	m³						
20	4口网络硬盘录像机	套						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	24口网络交换机	个						
22	红外半球网络摄像机	台						
23	监控杆3.5m	根						
24	UPS电源30AH	套						
25	红外室外球形网络摄像机	台						
26	6类非屏蔽双绞线缆	m						
27	系统软件	套						
28	配管PC25	m						
29	配管PC20	m						
30	6类24口非屏蔽配线架	个						
31	光猫路由器	台						
32	无线AP	台						
33	配线RVV-3*1.5mm²	m						
34	整流堆（720kW液冷充电主机）	台						
35	配电箱AL	台						
36	智能光储充一体柜	台						
37	钢筋综合	t						
38	商品混凝土C20	m³						
39	镀锌钢管DN80	m						
40	预制沟盖板	m³						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	HRB400E 螺纹钢 Φ 16	t						
42	单枪液冷终端	台						
43	双枪液冷终端	台						
44	配管SC40	m						
45	电力电缆ZR-YJV22-5*16mm ²	m						
46	配线RVV-2*2.5mm ²	m						
47	配线RVVSP-2*1.5mm ²	m						
48	电力电缆WDZ-YJY-3*4mm ²	m						
49	交流充电桩 80kW单枪	台						
50	HRB400E螺纹钢 Φ 12~14	t						
51	焊条(高强钢筋用)	kg						
52	稀释剂	kg						
53	警戒色漆	m ²						
54	10#槽钢	m						
55	电力电缆ZC-YJV22-0.6/1kV-4x185+1x95mm ²	m						
56	电力电缆ZC-YJV22-0.6/1KV-3*70+1*35mm ²	m						
57	电力电缆WDZ-YJY-0.6/1-3*70+2*35mm ²	m						
58	电力电缆WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*16mm ²	m						
59	干混砌筑砂浆M5	t						
60	干混抹灰砂浆M15	t						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程】
 标段：/
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	镀锌扁钢-50*5	m						
62	热镀锌角钢∠50×5×2500	根						
63	电力电缆头ZC-YJV22-0.6/1kV-4x185+1x95mm²	套						
64	改良性聚丙烯纤维	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都未来医学城全民健身中心项目2#地块暂估价工程 超充工程暂估价 【超充工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。