招标工程量清单

招　标　人：成都天投鹿溪智城园区建设有限公司/成都天投智新地产开发有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：华信众恒工程项目咨询有限公司

（单位盖章）

2026 年 8 月 27 日

招标工程量清单

招　标　人：成都天投鹿溪智城园区建设有限公司/成都天投智新地产开发有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：华信众恒工程项目咨询有限公司
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

编　制　人：蒋灵鑫
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：张莉莉
（一级造价师签字盖专用章）

编制时间：2026 年 8 月 27 日

复核时间：2026 年 8 月 27 日

总 说 明

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目　　第 1 页 共 17 页

一、工程概况：
1.项目名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目
2.工程概况：本项目位于四川天府新区正兴街道秦皇寺村2组。项目占地面积约62.16亩，总建筑面积约13.08万平方米，主要建设内容为住宅约9.38万平方米，商业约0.39万平方米，地下室约3.31万平方米。
具体项目内容及规模以主管部门审定方案为准。
二、工程量清单编制范围：
1.编制范围
包括但不限于总承包范围内土建工程【含结构工程、建筑工程、装饰工程（其中精装修工程、幕墙工程以专业暂估价形式包含在总包合同价中）、人防工程、交安工程等】、安装工程【包括但不限于强电工程、弱电智能化工程预留预埋、变配电工程、消防工程、给排水工程、暖通工程、光伏工程等、正式用电外线接入（其中弱电智能化工程（除预留预埋外）以专业暂估价形式包含在总包合同价中）】、总平工程（其中景观工程以专业暂估价形式包含在总包合同价中）、外电工程等。具体范围详见招标人发出的招标工程量清单、施工图设计文件、总分包界面划分和技术要求等。招标人可根据项目的实际情况对投标人具体承包范围及内容进行调整，投标人不得据此提出任何索赔要求。
2.属于总承包范围，但需进行专业分包的暂估价工程：
2.1精装修工程（含二次装修安装工程等）
2.2总平景观绿化工程
2.3幕墙工程（含外窗、栏板、泛光）工程
2.4 弱电智能化工程
3.招标人另行发包的专业工程
3.1正式用水工程：招标人另行委托自来水公司实施正式用水工程的设计、安装、调试及竣工验收工作，投标人应予以配合。具体范围以甲方实施确认的界面划分为准。
3.2天然气工程：招标人另行委托的单位实施燃气工程的设计、安装、调试及竣工验收通气工作， 投标人应予以配合。投标人负责按燃气公司有关规定进行燃气管道的预留预埋及钻孔，并及时处理因燃气公司施工造成的修补及除污等工作，相关费用由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。
3.3三网合一：招标人另行委托的相关运营单位实施红线外三网合一接入工程（含进线接入至红线内进线机房、进线设备），投标人应负责工作为①负责红线内进线通道设计及施工；②负责本项目用户接入点交换设备侧以内至用户末端的弱电桥架、配管、光缆、光交箱（光纤配线架）、光分箱、多媒体箱、皮线光缆、网线、信息插座等所有内容；③处理因专业单位施工造成的修补及除污等工作，相关费用由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。
3.4通讯信号覆盖工程：投标人应负责工作为①负责提供通讯信号覆盖工程所需管道及桥架；负责建筑内通讯信号覆盖工程管道、底盒材料及预留预埋施工，并预留引线。
4.暂估价材料：本项目无暂估价材料。
三、招标工程量清单编制依据:
1.政策文件依据
1.1国家现行相关的技术规范、规程、标准图集、技术要求等；

总 说 明

1.2中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范（以下简称“13规范”）及其配套文件；
1.3 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；
1.4 现行四川省建设工程工程量清单计价管理办法及其配套文件；
1.5 四川省建设工程造价总站关于对各市（州）《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2025〕41号）；
1.6四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建行规〔2024〕15号）；
1.7增值税税率执行四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2019〕181号）、《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193 号）。
1.8成都市建设工程造价管理站发布的2026年第7期（2026年6月份）《成都工程造价信息》中天府新区（优先选择）或成都市的信息价相应不含税材料价及结合市场材料价格水平。
1.9川建标函〔2024〕3160号文件《四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知》。
2.项目资料
2.1本项目招标文件、技术要求及品牌参考要求、《施工界面划分表》；
2.2施工现场情况、周边地面及地质状况、工程特点及常规施工方案等；
2.3设计图纸及与图纸相关的标准、规范、技术资料、方案等；
2.4地勘资料。
四、工程相关的施工和验收规范工程质量、材料、施工等的要求：
1.工程质量应达到国家现行验收标准，并按四川省、成都市及天府新区现行相关文件规定满足安全文明施工的相关要求。
2.材料品质、规格必须满足施工图纸的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求。
3.施工必须按经批准的施工组织设计执行，符合施工规范及验收标准。
五、投标报价注意事项:请投标人认真阅读本说明，在充分考虑下述各项中提示的风险后进行报价。
1.本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价。规费、安全文明施工费、暂列金额、专业暂估价金额按照招标人给定金额填报，不得更改，结算时按相关政策性文件等执行。
2.工程量清单中的综合单价是包含该清单项所有工作的全部报价。招标工程量清单所有各分项的工作内容应包含且不限于清单计价规范所列出的工作内容。招标工程量清单所有各分项的项目特征只针对主要工作内容进行描述，其完整的工作内容应为按照清单计价规范所列的工作内容、施工设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准、施工规范和设计深化等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料、机械、按相关规定和验收规范要求投标人应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、保险、利润等全部费用，以及拟签订的合同约定的所有责任、义务和风险（除不可抗力及罕见的气候）的全部费用。
3.投标人的投标报价应是工程量清单及招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，包括但不限于本工程的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、

总 说 明

其他项目清单费用、规费、税金以及工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费（含税价）等完成本工程及达到保修期限所需的费用及风险（即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险、材料保管及场内运输费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求施工单位应进行的测试费用、检查费及政策性文件规定的各项费用等）。此外，投标人根据企业自身情况考虑材料损耗率，在投标报价时将材料损耗综合考虑在所报综合单价内，中标后不作调整。投标人不得低于工程成本报价。

4.投标报价由投标人依据上述工程量清单、图纸及设计资料、工期要求、施工现场实际情况（投标人应充分了解施工现场所能提供的施工作业面、地下管线可能造成的工作难度、以及周边建、构筑物的保护和需提供的必要通道等)、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备(其中主要机械设备应为投标人所有，且该机械设备是本项目随时可以使用的)以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。红线外接施工现场的进场道路，所涉及到的铺设、维护、清洁及拆除等费用由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。

5.本次招标工程量清单中增列了一些项目，投标人应将工程量清单与设计图纸、招标文件结合并按以上要求同样报出完整的综合单价，同时施工质量均应满足规范和设计要求。

6.投标人应对施工现场和施工条件进行查勘，充分了解工地位置、气象条件（夏季高温、暴雨天气、雾霾天气、冬季寒冷）、交通条件（通行障碍、路桥通行情况、交通组织、安全防护、行车行人干扰等）、风俗习惯、疫情、储存空间、装卸限制、临水、临电和通讯等任何足以影响投标报价的情况，因投标人未能充分查勘、了解上述情况或未能充分估计上述情况所产生后果的，由投标人承担由此增加的费用和延误的工期。凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验、有实力且充分了解本项目现场情况的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用，投标人应充分了解施工现场所能提供的施工作业面、地（上）下管线可能造成的工作难度，以及周边建筑、构筑物的保护和需提供的必要通道等情况。投标人不得以未了解施工现场情况及自身经验、能力不足等提出工期和费用的索赔。

7.本项目可能存在分期、分批实施的情况，投标人应充分考虑该项目分期分批实施、暂缓实施的因素进行投标报价，中标后综合单价不作调整，且不得因此向招标人提出索赔。

8.招标人保留取消或调整《工程量清单》中某些单位工程或项目的权利，投标人须充分考虑此风险，中标后综合单价均不作调整，且不得以此为由提出任何形式的索赔。

9.招标工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，结算工程量以审核结果为准。

10.工程量清单中的每一个项目,投标人都须填入综合单价和合价,对于没有填入综合单价或合价的项目,其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中,投标人必须按招标人和监理单位指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容,但不能得到结算与支付。

11.当出现《工程量清单》项目特征描述与招标技术要求不符时，以《工程量清单》的项目特征描述为准。

12.“预拌砂浆储存罐基础及拆除费”、“后浇带、加强带、消火栓箱、配电箱安装后洞口等部位需增设钢丝（板）网所涉及的一切费用”、“大体积砼施工措施费”、“预制构件（PC构件）与现浇构件等相交接处缝隙封堵（填缝）等的处理费用”、“预制构件（PC构件）与现浇构件等相交接处漏浆清理费用”、“非夜间施工措施费”、“管路(桥架、风管、水管)避让而增加的相关费用”、“投标人自行承担的材料设备检测、检验费”等由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。

13.投标人应将本项目赶工措施及产生的各项费用综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。因投标人原因造成工程完工时间延误，致使增加的一切费用由投标人承担。

14.投标人若采用爆破作业，则需进行专家方案论证且必须保证周边建筑安全，相关费用由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。

15.投标人应充分考虑因场地或货物运输原因，在已浇筑完成的地下室筏板上进行临设设施搭设及机具的吊装工作等，投标人应充分考虑由于本部分增加的荷载而对筏板

总 说 明

进行加固、维护、路面保护等所产生的相关费用，此费用由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。

16.竣工验收通水、通电、试运行及消防水池水箱蓄水所产生的水费、电费，房屋移交时按招标人要求对有防水要求房间完成闭水交验、设备（系统）运行演示，竣工验收完成至移交业主期间产生的看护维护等费用由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。

17.在项目竣工验收后移交项目管理单位前的维护管理费由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。

18.投标人应将所有材料的搬运费、上车费、下车费、运输费、过路费、过桥费、运输损耗、超长超宽构件运输增加费、包装费、仓储保管费等一切费用考虑计入综合单价中，中标后除招标文件及合同允许调整外，不作调整。

19.特殊材料（石材、镁铝板、面砖、地毯、栏杆、门窗、洁具、五金件等）、专用设备进场后须经招标人、监理人检验材料色彩、形态、形状、品质、规格、型号、参数等是否满足招标人及设计要求，无法满足要求的投标人无条件调离施工现场。投标人应充分考虑因此产生的费用和应提前进场的时间等因素综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。

20、所有材料均不单独计取开模费用，投标人应充分考虑本项目可能的外观造型和户内装饰效果要求，将相关费用综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。

21.投标人应对施工现场和施工条件进行查勘，充分了解工地位置、气象条件、交通条件（通行障碍、路桥通行情况等）、风俗习惯、储存空间、装卸限制、临水、临电和通讯等任何足以影响投标报价的情况，因投标人未能充分查勘、了解上述情况或未能充分估计上述情况所产生后果的，由投标人承担由此增加的费用和延误的工期。凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验、有实力且充分了解本项目现场情况的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。投标人不得以未了解施工现场情况及自身经验、能力不足等提出工期和费用的索赔。

22.招标人有理由认为投标人已经充分了解施工现场所能提供的施工作业面、地(上）下管线可能造成的工作难度，以及周边建筑、构筑物的保护和需提供的必要通道等情况，投标报价应依据招标工程量清单、施工现场实际情况、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备（其中主要机械设备应为投标人所有，且该机械设备是本项目随时可以使用的）以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，企业定额或参照建设行政主管部门发布的计价定额以及本说明自主确定的。

23.工程建设过程中现场的环境保护、安全防护、文明施工措施、临时设施应符合建设行政主管部门发布的相关法规及标准，同时满足招标人的相关制度要求。工程垃圾、拆除垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，并符合相关部门环境卫生保护有关规定，外运及处置费（含税价）考虑在“工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费”项目中，由投标人自主报价，中标后不作调整。扬尘整治，必须符合省、市的相关规定及招标人建设工地文明施工扬尘整治管理办法，投标人须结合现场实际情况自行考虑扬尘整治费。

24.投标人施工方案须充分考虑交通组织、安全防护、行车行人干扰等因素，费用综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。

25.投标人应充分考虑本项目与相邻建筑及设施间临时挡墙设置、现场设施保护等情况，在施工组织设计中明确相应施工方案，将上述事项产生的费用综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。

26.招标人有权对招标文件中《材料设备品牌备选表》进行调整，价格调整按招标人相关管理办法执行。

27.本项目部分建筑材料招标人要求的品牌范围：参照招标人给出的《材料设备品牌备选表》要求，投标人在给定的参考品牌或同档次及以上品牌的材料品牌中选择使用，并在规定的时间内进行送样或报送资料，且需经招标人和监理人审核合格后，投标人和监理单位盖章封样或认可，施工进场时按封样材料、设备或认可资料进行验收，否则不予进场。封样费用综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。

总 说 明

28.投标人处理水、电、气、讯等各专业分包单位开孔等造成的已完墙面、楼地面污染进行清洗修补、封堵、已完工程修复（如防水、装修装饰、保温等）等费用综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。
29.水资源税，由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。
30.投标人须结合现场实际情况自行考虑不利条件影响因素（包括不限于：夏季高温、暴雨天气、雾霾天气、冬季寒冷、疫情、现场其他不利条件等），导致的所有施工降效、停工等产生的相关费用在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。
31.地下室施工需增加的照明、通风费用，由投标人在报价中综合考虑，中标后不再另行计算。
32.开放活动配合：投标人应配合招标人做好施工阶段各项工作，本项目建设过程中可能因营销需求等原因产生多次工地开放活动，投标人需提供必要接待设施、接待服务、设置安全通道等，包括不限于场地内外的清扫、冲洗、会议准备、植物摆放、草皮铺设、场地硬化等费用由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。
33.施工临时排污：本项目不提供市政排污接驳点，投标人需自行调查排污线路综合考虑施工临时排污方式并办理相关手续。手续的办理、设施设备的使用、维护、安全防护等费用均包含在投标报价中，中标后不再另行支付。同时应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和招标人要求。因排污不满足相关排放要求导致的罚款由投标人承担。
34.基坑顶部及底部的截水沟、排水沟、临时沉砂池、集水井等，若投标人认为安全文明费不能涵盖的部分，相关费用由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。
35.在正式用电不具备使用条件的情况下，投标人应综合考虑正式电梯采用临时用电进行验收及使用过程中涉及到的电梯保护、人工、措施等费用，相关费用综合考虑除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。
36.投标人应按照成都市人民政府办公厅转发《成都市建筑施工企业非本市户籍农民工参加社会保险试行办法（2014）》以及政府部门现行相关的规定为非本市户籍农民工办理保险，并将此类费用综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。投标人需按招标人要求及时缴纳此项保险费用。由于中标人未办理此项保险而造成不能核发《施工许可证》，因此造成的相关责任由中标人承担。
37.施工临时道路
37.1红线内的临时施工道路（含临时便道和便桥）铺设、维修、管理及日常清洁工作；现场内场地硬化；现场内除硬化区域外绿化植物的栽种、养护等工作；所有进出场车辆的清洗工作；整个场地有组织的临时排水；以上发生的一切费用均由投标人根据现场条件及自身的施工组织设计综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，无论施工总平布置如何变化，中标后不再另行支付。
37.2施工出入口涉及的市政道路开口、人行道设置钢便桥、行道树迁移、地下管线保护等相关费用、办理相关手续费用以及施工完成后按主管部门要求恢复的费用，由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。
37.3外部既有市政道路至施工现场范围的进场道路施工工程费及办理与此相关事项手续所产生的各项费用，由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。
37.4投标人使用已形成的外部道路或因与外部道路交叉施工而产生的一切费用（包含但不限于外部道路的损毁修复费用、地下管线保护费用等）综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。

总 说 明

37.6若周边公共道路进行改造、施工时，投标人应积极配合，充分考虑由此造成的影响并将相应配合费用综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。
37.7投标人须结合现场实际情况自行考虑项目中临时道路重复铺设、维修、管理及日常清洁、拆除等工作事项，相关费用综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。
38.投标人需按国家法律法规、四川省法规规章、成都市政府、天府新区成都直管区和有关部门的管理规定办理施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续并承担费用。如果投标人因违反上述有关规定，将自行承担由此带来的一切损失和相关处罚。
39.投标人施工方案必须兼顾社会交通的需要，充分考虑交通组织、安全防护、行车行人干扰等因素，费用由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。
40.投标人施工中因非招标人原因损坏附近的农田、农作物、建筑物及构筑物等产生的第三方索赔费用综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。
41.除招标人承担的第三方检测项目外，按政策要求投标人应自行开展自检项目（自检范围包括但不限于：消防系统、电气系统、防雷装置、航空障碍灯系统功能、防火封堵施工、环保相关、卫生防疫相关、抗浮锚杆施工、钢管混凝土施工、钢结构安装、主体结构钢筋保护层施工、幕墙安装、人防工程施工及其他满足政府移交验收要求的相关过程自检、进场材料/构配件出厂合格验证及自行委托的常规检验项目等），相关费用均已综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。
42.因投标人原因出现村民阻碍施工等因素造成的机械台班闲置及人员窝工等费费用由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。
43.本工程施工阶段如涉及交叉施工，施工阶段投标人应接受招标人的统一协调管理，为此产生的施工降效等费用由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。
44.临时工程实施完毕后，投标人按招标人要求负责对临时工程材料及设备实施拆除并回收（含建渣清运），涉及费用已由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。
45.本工程部分清单项目只描述了项目的主要材质等信息，招标人提供图纸不能达到实际施工的深度要求，投标人须按合同要求自行或委托具有相应资质的单位进行深化设计或详图设计，深化设计成果须完全满足施工和国家现行相关规范要求，且通过政府相关职能部门审核。投标人应将深化后的相关图纸、细节大样、规范说明等报招标人、监理人及设计人审批，审批认可后方能按之施工。相关设计费、审核费、由于深化设计不完善或不符合设计人、政府有关部门及现行规范的要求而造成的设计修改增加费及按深化设计施工的费用由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。
46.为取得出入施工场地的专用或临时道路的通行权，或本项目外部公共道路至施工场地道路、施工场地内部道路及排污费用、运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造、项目正式市政管网接驳改造、小区出入口等由投标人自行完成施工、办理相关手续（其中临时施工道路开口及于市政道路、管网接驳所涉及的所有手续办理，包括但不限于市政绿化迁移、市政道路及人行道的破坏及修复，市政电力、自来水管线及燃气管线迁改、保护、加固及修复等，其手续办理费用均由投标人自行考虑在除暂列金外的合同价格内，招标人不再另行支付任何费用），无论用地红线入口及外部公共道路接口如何变化，由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，发包人不另行支付。
六、专项工程报价说明
（一）建筑工程
1.土石方工程
1.1挖土（石）方及淤泥：工程量包括工作面以及放坡增加的工程量。若非招标人原因调整开挖方案，结算时，工作面宽度按经业主审查通过的开挖施工图与经确认的竣

总 说 明

工开挖图（或实际实施情况）中的小值计算；放坡系数按经招标人审查通过的开挖施工图与经确认的竣工开挖图（或实际实施情况）的大值计算（例如：放坡系数招标开挖图为1:0.75，经确认的竣工开挖图为1:0.25，结算时放坡系数按1:0.25计算）。

1.2回填：放坡系数及工作面按本节1.1条约定的计算规则进行计算。

1.3 余方弃置：需满足政府行政管理部门相关要求，无论采用何种土方弃置方案，余土外运综合单价不再调整，投标人应将此风险考虑在投标报价中。

1.4土石方及淤泥外弃工程量均按自然状态下的图示工程量计算，因密实度不一致导致的费用增加或减少，均不再调整中标综合单价。

1.5投标人根据上述计量原则，自行考虑土石方开挖方案及其他等影响的各种因素后自主报价。如因（塌）垮方等因素造成的挖填土工程量增加，由投标人自行承担，不得因此调整工程量及综合单价。

1.6土石方工程须投标人报送施工方案经招标人批准后实施，实施完成后根据现场监理、招标人现场代表确认的实施方案、实施情况及投标价格计算相关费用。因本项目工期紧，非投标人原因引起的各地块之间的场内转运及二次挖运，以招标人审批并确认的施工方案计算。

1.7本招标项目施工场地范围内土方堆场位置，土方堆场及借、弃土地点和运距由投标人确定，相关费用在除暂列金额外的投标报价中综合考虑。工程量清单中的土石方项目的开挖方式、开挖深度、开挖范围和土石比例情况等已综合考虑，为了安全本项目可能会存在红线外的土石方开挖，在施工中无论施工方案与上述情况发生怎样的变化,结算时只调整工程量，不调整该项目综合单价和工程量计算规则，投标人应在充分考虑上述因素后进行综合报价。

1.8由于本工程施工现场场地受限,投标人应充分了解施工现场情况，自行考虑现场土（石）方、材料、设备及废弃物等的现场堆码、场内外二次及多次转运、装卸、保管等所增加的费用，由投标人在相应报价中综合考虑。

1.9施工过程需对砂石层进行开挖的，应按四川天府新区公园城市建设局四川天府新区统筹城乡和农业农村局关于印发《四川天府新区直管区砂石资源综合利用管理办法(试行)》的通知（川天公园城市发〔2024〕31号）要求，编制《砂石利用方案》,并向新区砂石利用专班提交开挖申请，由第三方机构对砂石资源量及项目自用砂石量进行评估。连砂石由当地主管部门确定的第三方进行运输处理的，该部分工程量不纳入本次结算（由投标人开挖的，按土石方开挖计取，不计算外弃工程量）。连砂石工程量以政府砂石资源收储管理机构或政府砂石资源收储管理机构指定第三方出具报告为准。

1.10基坑回填或开挖严禁超填或超挖。若投标人擅自超填或超挖，对超填或超挖部分以及由此引起的换填工程量不予计量，也不另行结算，超填部分由投标人无偿清运出场地，超挖对地基构成隐患处理所发生的一切费用由投标人自行承担。

1.11招标人移交场地后，按招标人委托的第三方测绘单位出具的正式测量原始地貌标高作为其计量和结算依据。

1.12如招标人在实施过程中需对土石方进行调配，调配土石方综合单价按合同约定组价后进入结算，不再计取土方倒场费。

1.13挖土（石）方工程中涉及的人工修边、捡底、堆放及场内运输费用、基础钎探、施工过程中各种施工机械上下基坑时的“马道”留设、破除及挖运费用以及土方垂直运输等发生的费用，由投标人报价时综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，不再另行计取费用。

2.钢筋工程

2.1钢筋工程中钢筋的连接方式无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等何种方式，费用综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，结算不再另行计取（当设计或规范中有几种方式时，招标人有权要求选用其中任何一种连接方式）。

2.2钢筋的综合单价中包括钢筋的施工搭接用量(含施工搭接以及施工搭接导致的箍筋加密工程量)和钢筋制作、加工安装的损耗量，投标报价时应充分考虑此因素，中标后综合单价不再进行调整，上述搭接及损耗工程量不再另行计算。

总 说 明

2.3护壁及网喷钢筋构造柱及墙体拉结筋、现浇圈梁、现浇过梁、配筋带连接处、装饰后浇柱、装配式墙体构造柱等一切二次结构与主体结构（含钢结构）相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留、预埋或焊接等方式，结算时钢筋均按照预埋方式计量，因连接方式不同增加的费用综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，结算不再另行计取。
2.4弧形钢筋制作安装增加费用、钢筋的场内外运输费及吊装费用均计入综合单价中，中标后综合单价不作调整。
3.装配式构件
3.1装配式叠合楼板、叠合梁、楼梯、墙板等工程量按照预制混凝土构件结构尺寸计算，综合单价包含了工厂砼构件预制、预埋件（含预埋套筒）制作安装、钢筋制安、模板费、预埋管线，构件运输，上下车费，施工现场堆放费，构件吊装，装配式构件支撑，安装拆除，座浆，灌浆及灌浆后清理等费用，不再另行计取。
3.2装配式混凝土构件后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋，按现浇钢筋混凝土计算。
3.3请投标人特别注意：
①本项目预制构件（PC 构件）与现浇构件等相接处，在施工时产生的缝隙封堵（填缝）等处理费用，由投标人综合考虑在报价中，中标后不再另行支付。因封堵（填缝）不严实导致现浇时产生漏浆，为保证天棚装修效果而采取的剔除漏浆、天棚底部抹灰找平、腻子找平等处理费用，由投标人自行承担。
②工程实施时预制构件（PC构件）与现浇构件相交接处，为保证浇筑质量、避免漏浆，现浇构件模板需做必要延伸（导致现浇模板及支撑杆件工程量增加），该部分增加费用由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，中标后不再另行支付。
4.砼及模板工程：
4.1本项目现场不得搅拌砼及砂浆，砼采用商品砼，砂浆均采用预拌砂浆，投标人投标时需充分考虑商品砼采用的各种泵送方式、水平垂直运输方式、浇筑方式等，且须满足本招标项目工期、安全文明施工和工程质量要求，投标报价中应充分考虑上述因素，中标后综合单价不再调整。
4.2混凝土综合单价含所有外加剂（清单另列的除外）费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价综合单价。其中：抗渗剂、膨胀剂、补偿收缩、聚丙烯纤维、钢纤维增加费另列清单计算。
4.3投标人应充分考虑本项目超高层施工可能引起额外增加的超高泵送、人工、机械降效及相关采取的特殊措施等因素，由此造成的成本增加所需费用由投标人自行考虑在相应项目综合单价中，结算不再单独计算。
4.4不同砼标号的构件交接处（如柱、梁、墙、板、后浇带、加强带等）、预留施工缝处采用金属网或其它措施所需费用综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，结算不再另行计取。梁(板)结算时,对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼,结算时仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，综合单价不调整。
4.5节点钢筋过密的部位,须采用同强度等级的细石混凝土振捣密实，所需费用由投标人自行考虑在相应项目综合单价中，结算不再单独计算。
4.6楼板预留的管洞应在管道安装完毕后,用同楼层板相同强度等级（或高一等级）的细石混凝土浇灌,此费用综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，结算不再另行计取。
4.7.招标人已将模板费在《措施项目清单》中单独列项，其模板可为钢模、铝膜、木模、复合模板、竹胶合板、爬模、整体大模等综合使用，不论施工措施采用何种模板均由投标人自行考虑在综合单价中，不另行调整。
4.8有防水要求的模板固定及支撑，采用对拉螺栓（螺杆）、堵头、拉片、止水环等相应措施及损耗的费用已包括在相应项目综合单价中，不另行计算。
4.9满堂基础（含柱下墩）和垫层模板不计算施工中分格浇注的模板工程量。
4.10有梁板、板、独立砼柱、独立砼墙除施工图要求抹灰外，投标人应考虑使用清水模板，修边补平等措施，平整度、垂直度、阴阳角等达到不抹灰工艺。

总 说 明

4.11若设计需要预留孔洞时投标人应采取相应防水措施防止因预留孔洞而产生漏水，各投标人应在充分考虑其技术要求的基础上综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，无论实际施工中采用何种措施，结算不再另行计取。

4.12外剪力墙穿墙螺杆或拉片要求必须带止水环，除设计要求的预留预埋外，不得有因使用对拉螺栓或采取其他施工措施而产生的预留孔洞（对拉螺栓不允许取下）。若设计需要预留孔洞时投标人应采取相应防水措施防止因预留孔洞而产生漏水，各投标人应在充分考虑其技术要求的基础上综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，无论实际施工中采用何种措施，综合单价不得进行调整。若未按本要求施工，设有预留孔洞，所发生的一切费用损失由投标人自行承担。

4.13本项目工期紧，原则上模板无法进行水平流水作业周转，地下室及所有楼栋全面同时施工，为考虑工程质量，投标报价应综合考虑由于工期要求导致模板及支撑杆件的投入、周转及加班等增加的相关费用；实施过程中投标人使用模板工程量超过定额计算量，不再另行计量和支付。

4.14本项目地下室顶板（室外部分）、楼地面、屋面部分、满堂基础垫层、自行车坡道及汽车坡道垫层直接在现浇砼上原浆收平（或拉毛），所需费用由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中。如达不到该要求，投标人自行考虑采取相应措施并承担相关费用。

5.防水工程

5.1所有卷材防水底油、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、附加层、管道周边玻纤布加强处理等工程量不另行计算，投标人将其增加的工程量综合考虑在综合单价中投标报价，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，中标后综合单价不再调整。

5.2所有涂膜防水基层处理、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、阴阳角加厚和收边等工程量均不另行计算，投标人将其增加的工程量综合考虑在综合单价中投标报价，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，中标后综合单价不再调整。

5.3地下室桩体、桩顶和抗浮锚杆周边接缝、防水等处理满足设计及规范要求，由此产生的增加费用及降效费用由投标人综合考虑在综合单价中投标报价，中标后不再另行支付。

6.桩基础工程

6.1泥浆制作及弃置：若采用湿作业成孔，泥浆护壁成孔灌注桩泥浆池、泥浆沟、泥浆制作及废弃泥浆的弃置费用综合考虑在相应桩基工程的清单项目单价内，泥浆弃渣应经过晾晒或其他处理措施并满足相关要求后方可弃置合法市政堆场，其费用在相应项目综合单价中综合考虑，运输及堆场费用由投标人在综合单价中综合考虑。

6.2声测管：声测管的选用及埋设应满足检测单位的检测要求及国家相应规范要求，声测管的截断、封头，焊接、定位及固定等费用包含在相应项目的综合单价内，中标后综合单价不作调整。

6.3在桩基机械成孔时，投标人应根据本项目地勘报告，现场踏勘情况并结合本项目地基处理情况，合理采取施工措施确保施工的顺利进行，对于可能存在的塌孔等现象，投标人应采取相关措施避免相关现象的发生，对于发生的现象积极采取措施进行处理并恢复，由此带来的相关费用，由投标人投标时综合考虑在综合单价中投标报价，后期不得因此要求调整费用。

6.4投标人应根据本项目地勘报告，现场踏勘情况并结合本项目地基处理情况充分考虑桩基混凝土浇灌的充盈系数，在实际施工过程中，成孔出现的偏差以及由于施工过程中可能会出现桩身侧壁裂缝、孔隙及塌孔等原因，导致实际灌入量大于理论计算量，上述费用由投标人投标时综合考虑在综合单价中报价，中标后不作调整。

(二)装饰装修工程

1.楼地面地砖、墙砖、楼地面石材等材料的排版应满足相关规范及招标人对装修的效果要求，对于排版引起的材料损耗和其他费用增加，投标人应综合考虑在综合单价中报价，不再另行计取费用。

总 说 明

2.弧形材料需经厂家特殊加工完成，投标人应充分综合考虑弧形材料加工、施工的难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角、弧度调整等费用，以及为满足造型需要增加的开模费用，相关费用均综合考虑在综合单价中报价，不再另行计取费用。
3.本工程中所有石材材料费均包含石材切割（含多次切割）、加工、磨边、倒角、六面防污、防腐、反碱、防渗（六面防渗）、石材磨边(分不同部位采用不同磨边方式)、背胶、开槽、开孔、弯弧、拼花、放射性检测、石材防护等。
4.吊顶的伸缩缝、上人检修口、不上人检修口、空调风口等所需要工料，投标人应结合本工程设计、相关施工及验收规范要求、类似工程施工经验综合考虑，其费用包含在相应的综合单价中，不再另外计算。
5.油漆及涂料：施工的遍数应按验收标准进行验收合格为准，达不到验收要求，投标人应无条件进行返工至合格为止，费用综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，结算不再另行计取。
6.投标人应在投标报价中综合考虑采用干混或湿拌砂浆的费用，无论采用哪种砂浆，都不调整综合单价。
7.投标报价应考虑需留洞、留槽、补洞、补槽的各项费用，以及土建收口塞缝等细部处理的费用，综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，不再另行计取费用。
8.投标人应在除暂列金额外的投标报价中综合考虑以下情况，施工中如有发生，招标人不另行支付费用：
8.1块料密缝或勾缝，投标人应考虑因装修效果要求，采用专用勾缝剂（美缝剂）等增加费用。
8.2材料的温度缝及沉降缝处理。
8.3场内材料、设备、土方等二次或多次转运，设备转运线路所需结构加固。
8.4油漆、涂料、石材广场砖和预制砼块等颜色的调整。
8.5地面和墙面变形缝的做法和间距发生变化。
8.6投标人应在投标报价中充分考虑装饰项目（包含但不限于抹灰、涂料、乳胶漆、墙地砖、石材等）大面积施工与少量零星分散施工（含设备、设备间装饰处理）以及不同颜色、不同材料的组合方式（弧形与直形组合、不同品种材料的间拼等），均按大面积计量计价，结算不再另行计取。
8.7涂料面层不包括抹灰项目内容，抹灰项目单独执行清单项目；块料装饰面层含块料结合层及块料铺贴的全部内容；油漆、涂料面层按内外墙分项，其他部位或构件的油漆、涂料面层应执行清单所列相应项目；各种饰面材料不分颜色根据特征说明综合报价，且涂料的综合单价中含色带（包含但不限于腰带、踢脚等分色带）的报价。
9.外墙分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，所发生的费用应包括在其所报综合单价中。
10.投标人必须保证装饰材料为同一批次材料，保证每个单元内石材、地砖，保证装饰效果的一致性；因不是同一批次材料而带来的退换货费用由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，不再另行计取费用。
11.门的综合单价均含制作、运输、安装、检测及招标文件技术标准中要求的门锁具（不含指纹锁、密码锁及智能识别锁）、门碰、风撑、限位器、拉手等所有五金材料费用。防火门综合单价均含门碰、门锁、门磁开关、防火闭门器、防火顺序器、防火拉手、防火合页、防火玻璃、防火锁等所有五金材料费用（五金及配件满足验收规范要求）。门框扇面板的颜色变化其综合单价不做调整。
12.防火卷帘门控制箱、控制按钮按设备自带考虑,综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，由防火卷帘门厂家配套安装。
13.找平、抹灰、腻子相关项目需达到精装修相关标准，若实施过程中因未达到精装修相关标准造成的返工及修复费用和延误的工期由投标人承担。
14.木作面（含木龙骨、木工板基层、木面层等）均需按设计图及规范要求做防火、防腐处理，且必须满足消防验收标准，投标人自行充分考虑相应措施的费用，综合考

总 说 明

虑在除暂列金额外的投标报价中。

(三) 安装工程

1.通用工程

1.1电气管线敷设不分位置和布置方式综合报价（单独列项除外），相应项目的综合单价应包含管道所需的除锈刷油、接地、转线盒、拉线盒及外墙保温需增加的调节盒等内容所涉及的费用，但不包含开关插座、灯具、弱电插座的接线盒（点位盒）。

1.2本项目的安装工程留洞、打洞、开槽、留槽及其封堵、恢复、抹灰、铁构件开孔（含箱柜、桥架开孔）均含在相应报价中。

1.3管道的水压试验、消毒冲洗、泄漏试验均应满足现行的施工及验收规范、设计等要求，不论其试验次数的多少，其费用包含在管道安装相应项目的综合单价中。

1.4因投标人自身施工原因导致管路(桥架、风管、水管、电管等)避让而增加的费用，均不予补偿。

1.5电气配管预留预埋管道内必须穿引线，并保证后期管内穿线的畅通，该费用已包含在报价中。

1.6各种设备、管道、电缆回路等需按业主要求挂牌或标识的，其费用包含在相应的项目中。“标识”即为标牌、文字、色环、流向标识等。

1.7 安装专业的操作高度增加费、在地下室内（含地下车库）、暗室内、净高＜1.6m楼层、断面＜4㎡且＞2㎡隧道或洞内、电井内、竖井内、断面≤2㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内以及在管道间内、泵房内或其他部位进行安装时需采取措施或降效等的费用，其费用均应包含在相应的安装项目综合单价中，投标人在投标报价时应综合考虑，中标后不作调整。

1.8抗震支吊架清单项目包括整个合同段所有机电工程抗震支吊架的深化设计（须经招标人审批确认）、出图、制作安装并通过竣工验收的相关全部费用，投标人在报价中综合考虑上述情况。

1.9水箱清单项目以“台”为单位，其综合单价包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装、液位计、浮球阀、设备防结露、排水漏斗制作安装、拉杆制作安装，溢流管、通气管、溢水口、检修口、清洗口制作、防虫网安装、基座及支架制作安装、水箱消毒、水压试验等所有水箱内容的费用。

1.10安装工程的各个专业的深化设计费，考虑在投标报价中，不单计。

1.11所有的防火封堵工作均在投标人施工范围内（包括强电、弱电、消防、暖通、电梯工程各系统的桥架内外、强弱电竖井、保护管、配电柜、穿越防火分区等所有需作防火封堵的部位），由投标人自行考虑在投标报价中。

1.13在吊顶吸顶安装的各种前端点位，其本身综合单价含了吊顶定位、开孔及其封堵、修补费用，不单独计取。

1.14安装管道阀门所需的各类法兰、管件、卡箍及管道连接件等综合考虑在的投标报价中，结算不再另行计取。

1.15各类管道，包括电管、风管、水管等的支吊架制作安装及除锈刷油费用，综合考虑在相应管道的投标报价中，结算不再另行计取。

1.16所有具有变频功能的设备，其变频控制柜的费用，综合考虑在相应设备的投标报价中，结算不再另行计取。

1.17安装各专业中，除人防套管及防水套管外，所有套管（如穿楼板、混凝土墙、砖墙时需加设的套管（塑料套管、钢套管））的制作安装、临时封堵等，其费用均应包含在相应的安装项目综合单价中，投标人在投标报价时应综合考虑，中标后不作调整。

1.18所有桥架的综合单价均包含各类支撑架、支吊架制作安装及除锈刷漆、接地跨接（桥架内敷设接地扁钢另计）、防火隔板、防火封堵等，投标人在报价时应综合考虑各类型桥架的板材厚度、防腐、防火、防水要求等，中标后不因桥架板材厚度、防腐、防火、防水要求不一样而调整综合单价。

1.19光伏工程、充电桩工程，投标人在投标报价时需考虑后期按投标人要求新建或接入管理平台，该费用由投标人在投标报价时综合考虑，结算时不另行增加。

总 说 明

2.给排水及消防水工程
2.1安装洁具所需用的存水弯等附件均应满足相关标准、规范及招标文件等的要求，投标人在报价时自行考虑，由此产生的各种费用应包含在相应的管道安装项目的综合单价中。
2.2本工程卫生间采用同层排水方式或非同层排水，投标人在报价时应综合考虑各种排水方式及同层排水检测所产生的费用，其费用均包含在相应的管道安装项目的综合单价中。
2.3排污泵的安装，包含控制箱、液位控制器、基座、导轨及支吊架制安、连接软管、耦合装置及导杆、钢丝绳、吊装就位、设备自带导线（含防水电缆）安装、电机检查接线及调试等工作，其费用均应包含在相应的安装项目的综合单价中，中标后不作调整。
2.4室外管网与市政管网碰头的费用，由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，结算不再另行计取。
2.5投标人在报价时，应综合考虑不同材质的管道连接所需费用，结算不再另行计取。
2.6所有给水管道施工完毕后，根据装饰工程情况，需堵头的，每个带丝接头出水口均采用堵头封堵，堵头、带丝零件、桥型弯等所有管件包含在管道安装项目的综合单价中，中标后不作调整。
2.7消防管道安装项目已包含管道刷油及管道标识，不单独计取刷油相应的费用。
3.强电工程（含配电工程及外线）
3.1配电箱包括箱体内的所有元器件（含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块）及线路等的成套费用，其安装均含内外端子接线、接地连接、防火封堵、配电箱（柜、屏）开孔、油漆（防腐）等所有内容，中标后不作调整。
3.2所有灯具的报价中均包含光源及附件，灯具综合单价应包含固定支架、灯盘安装以及所需的吊链、底盒至灯具间的金属软管及配线的费用。
3.3除清单已列项的调试外，其他调试由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，结算不再另行计取。
3.4电表箱（含计量表、表箱样式）须按照供电局统一要求选用和制作，并满足供电局验收标准；如电表箱需由供电局统一制作供货，招标人有权取消电表箱项目和调整此部分相应价款，中标人对此不得有异议。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔。
3.5清单项目“变配电自动化管理(电力监控)系统”以“项”为单位报价，包括该系统全部设备、材料的安装、系统调试以及深化设计等费用。若需进行深化设计，其深化设计必须满足技术要求、相应规范及设计的要求，并通过原设计单位、相关部门和招标人的认可后方可实施。投标时应综合考虑以上因素，中标后综合单价不作调整。
3.6高压柜安装已综合包括了基础型钢的制作安装、基础型钢的防腐除锈、高压柜综合保护装置及为满足本工程配电需求和电力安全运行所必备的元器件，投标人在报价时自行考虑；高压柜内真空断路器的额定电流大小、元器件的相关参数等投标人在报价时应根据本工程性质的特点综合考虑，中标后不因真空断路器额定电流的大小，元器件相关参数等因素改变中标综合单价。
3.7低压开关柜已综合包括了基础型钢的制作安装、基础型钢的防腐除锈，同时应考虑低压柜内电力仪表应与变配电自动化管理(电力监控)系统进行匹配，配电柜内各型开关的额定电流大小，中标后不因柜内元器件参数、型号、出线回路数量、控制方式等因素改变中标综合单价。
3.8关于本工程中高压柜综合保护定值保护值的计算，电气图纸的审核备案等费用投标人在报价时应综合考虑在高压配电柜的报价中，中标后不再单独计取此费用。
3.9接地防雷、接地装置的制作安装工作投标人应按照施工现场实际情况，充分考虑完善、补充和搭接该部分工程内容。防雷、接地装置的制作安装除清单中已列项目外，其他未列项目（如金属门窗及构件接地跨接等）应综合考虑进已列项目中，结算时不再增加项目。已列项目包括完成所有图示范围内的全部防雷、接地装置制作、安装工

总 说 明

作及相应的检测费用。具体工作内容详见设计和施工现场实际情况，达到工程验收要求，中标后不得以任何理由要求招标人调整该项目综合单价。
3.10.正式用电申请、手续办理等费用，标人在报价时应综合考虑在外线工程中，中标后不得以任何理由要求招标人调整该项目综合单价。
4.弱电智能化工程
4.1弱电配管的各种敷设方式报价时应综合考虑，相应项目的综合单价应包含管道所需的除锈刷油、接地、转线盒、拉线盒等内容所涉及的费用。
5.暖通工程
5.1设置于风管上的阀门、消声器、静压箱、吊装式机组等应按设计要求设支、吊架及其支、吊架的刷油防锈，其费用包含在相应项目的综合单价中。
5.2各种设备及附件安装应包括支吊架安装，支吊架的各种膨胀螺栓、预埋件、挂件、垫木均含在综合单价中。
5.3通风机组安装时底部与素混凝土基础间若垫以橡胶减振垫、减震器，吊装式机组的吊装采用减振吊架，其单价均包含在相应设备的综合单价中。
5.4风管检查孔、各类传感器及其他设备安装孔、风量测定孔制作安装等，其费用包含在风管项目的综合单价中。
5.5风管穿墙、楼板开孔及风管与竖井连接处的空隙均采用不燃柔性材料填塞，穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管（套管材质壁厚按规范要求，规格较大的风管应有相应的加固措施），穿越沉降缝应设金属软接头，其材料价格包含在相应管道项目的综合单价中。
5.6风管转直角弯及曲率半径小于1.5R时应安装导流叶片，其单价均包含在相应风管的综合单价中。
5.7凡外墙上的百叶风口、地下室风管接至竖井处、变配电房、柴油机房送排风口，露在室外的进、排风口若需设防鼠网，其费用包含在相应项目的综合单价中。
5.8各类风口、风阀为满足装修效果而产生的刷颜色漆、喷塑综合考虑，由投标人自行考虑在投标报价中。
5.9防火阀含远程控制器、执行机构等配套附件。
6电梯工程
6.1电梯工程按“部”综合列项，每部电梯综合单价应包括其相应设备、轨道、电气装置、控制柜、控制柜至设备的线缆及管（线槽）、电气调试等所有电梯安装相关工作内容，且应通过相关机构检测、验收，并负责与相关部门办理竣工验收的全套手续，投标人在报价时应综合考虑上述费用。
6.2投标人负责电梯的供货、安装、调试、验收并取得技监局电梯使用合格证、2 年期免费维保等所有内容（为确保电梯的品质及安全，投标人在签订电梯采购及安装合同前，相关方案必须经招标人、监理人审核）。
6.3电梯项目投标人在投标报价时需考虑为后期二次装饰预留的附加装修重量及层门、厅门二次装饰施工空间，因二次装修产生的调试、试验费等相关费用，中标后不再另计。
6.4 投标人报价时综合考虑电梯提前投入使用产生的年检、维保、操作人员配合等费用，中标后不再另计。
6.5 投标人应充分了解招标人要求，按招标人要求预留电梯轿厢二次装修所需空间，二次装修完成后的轿厢净尺寸须满足本项目技术文件规定要求。该部分涉及的开孔、预留、安装配合等全部相关费用，由投标人在投标报价中综合考虑，中标后单价不作调整。

6.6电梯功能需满足招标技术要求中的相关参数及功能。
7消防电工程
7.1消防电工程中与各类探测器相连接金属软管及底座应包括在相应清单项综合单价中，中标后不作调整。

总 说 明

7.2消防电安装项目已包含标识，不单独计取相应的费用。
7.3消防验收以及检测费用已综合考虑在清单项目中，中标后不再另计。
7.4投标人应在工程竣工验收前，配合招标人签订该工程的维修保养合同，其中合同约定的维修保养已在报价中考虑，不再计取维保费。
(四)措施项目清单
1.总价措施项目清单
1.1工程量清单中的总价措施项目清单、单价措施项目清单是指：为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非实体项目的清单。投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，精心设计投标施工技术组织措施方案并进行措施费报价；中标后投标人不能以招标人或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计（施工方案）做出调整性意见而得到另外的支付。
1.2总价措施项目清单计价表中“环境保护费”、“安全施工费”、“文明施工费”、“临时设施费”根据中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》要求作为不可竞争费用，投标人按招标人给定的暂定金额进行填报，结算时按相关政策文件办理结算事宜。
1.3总价措施项目清单与计价表中除安全文明施工费以外的总价措施项目由投标人自行填报进行报价。总价措施中标后包干使用，投标人需综合考虑施工期间包括各类变更签证、政策性人工费调整、材料价格变化等因素均包含在报价中，包干使用不再调整。
1.4 总价措施项目清单计价表中除“环境保护”、“安全施工费”、“文明施工费”、“临时设施费”以外，招标人根据本项目实际情况设置了相应的总价措施项目，对于招标人给出的总价措施项目中未明确列出而投标人根据施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况需要发生的措施项目费用可对招标人给出的总价措施项目清单的内容进行增列；若投标人未对招标人给出的措施项目进行报价，或投标施工组织设计及施工方案中已有的或施工中必须采用的措施项目但投标人未增列的，招标人视为该项措施费用已包含在投标总价中，中标后不予调整（双方另有约定外）。施工过程中《总价措施项目清单与计价表》中未实施的项目结算时不计算费用。
1.5 大型机械设备进出场及安拆费：整个项目开工至竣工期间，满足在整个施工过程中的施工进度所必须的机械（含土石方机械、垂直运输机械、施工电梯、试验桩机械等所有为满足本项目施工需要的机械；并包含塔吊基础及附着费、施工电梯基础、多次进出场、检测、备案及安拆等）相关费用，无论采用何种施工设备，投标人应充分考虑并进行投标报价，中标后综合单价不作调整。
请投标人特别注意：
投标人施工考虑钢结构吊装费用时，吊装机械设备，由于定额规定的最大吨位不能满足本工程吊装需求时，需增加吊装设备数量或增加设备吨位，增加的相应费用由投标人综合考虑在除暂列金额外的投标报价中，中标后不再另行支付。
1.6已完工程及设备保护费：成品保护包括各种材料设备在运输、装卸、安装及完工实体呈现过程中的所有半成品和成品保护，以及竣工交付前应有的保护措施以确保产品的完好无损的合格交付，相应费用由投标人在综合单价报价中综合考虑，中标后不再另行支付。
1.7施工降排水费：由投标人踏勘现场后根据招标人目前能够提供的参考资料结合自身经验，在综合考虑深度、地质条件及抽水设备等因素后自行报价，工程开工后，降排水专项施工方案需由投标人编制，经监理、招标人审核合格后方可实施，专项施工方案不论是否与投标方式一致，投标报价均不作调整。同时，工程完工后，降水井、坑的回填费用由投标人在出暂列金外的投标报价中综合考虑。若由于投标人未及时回填，产生的一切安全事故均由投标人承担。
1.8施工临时用水
①本项目提供临水接驳点，投标人需自行考虑取水接入方式，并将临时用水接至场地内，为各专业分包单位预留并提供临时用水接口，同时负责临时用水设施的保护、安

总 说 明

全防护、维护，并保证各使用单位的用水负荷，由此产生的办证费、手续及施工期间临水设施设备建设费、使用费、水费、水资源费、维护、备用水源、残值回收、分包预留等由投标人综合考虑，按项投标报价中标后报价不作调整。

②工程实施完毕后，投标人按招标人要求负责对临时用水工程材料及设备实施拆除并回收，涉及费用（包括拆除清运、残值回收等）投标人已在合同价中充分考虑，招标人不再支付或回扣该费用。

1.9施工临时用电

①投标人自行到供电部门办理本项目临时用电接驳及用电手续，并负责临时设施的保护、安全防护、维护，临时用电接入该项目的预计总容量需满足规范及招标人要求（投标人自行考虑预估总容量不足而导致的增容费用），将临时用电接入现场各使用位置，并应为招标人直接发包的专业工程单位提供临时用电接口，如因超负荷用电导致的施工现场电路故障，应由投标人承担相关维修费及连带费用，并不得因此影响工期，投标人还应充分考虑可能因现场施工情况导致的临时用电改造工程(包含箱变移装、电缆电线迁改、电杆迁改等工作)，费用包含在合同价款中，不再另行支付。施工用电的接入费、开关站间隔费、电缆维护费、验收费、带电操作费、通道占用费、保证金及负控装置费等相关费用及用电手续办理、临时接电费及预存电费等由投标人自行承担，费用支付不再调整。本工程临时用电若涉及 IC 卡预付费，由投标人自行交纳并承担费用，如电力管理部门要求必须由招标人交纳并办理临时用手续的，则该费用在第一次工程进度款支付时扣回。投标人在投标时综合考虑，按项投标报价中标后报价不作调整。

②若因本项目工期紧，临时用电无法满足施工用电需求，以及不可预见的停电因素，为保证本项目正常施工，投标人必须满足本项目的正常施工（考虑各种因素），开工后一周内现场自行常备备用电源(配备数量需满足招标人要求)，该设备及使用产生的费用包含在合同价款中，不再另行支付。工程实施完毕后，投标人按招标人要求负责对临时用电工程材料及设备实施拆除并回收，涉及费用（包括拆除清运、残值回收等）投标人已在合同价中充分考虑，招标人不再支付或回扣该费用。

1.10外立面施工措施费，投标人根据施工图、界面划分情况及现场实际情况，按项包干使用，不论投标人采用吊篮、外脚手架、机械台班（包括但不限于登高车、升举车等）均综合考虑在投标报价中。

1.11钢筋工程中固定位置的支撑钢筋、“铁马”、预制构件的吊勾、模板固定和支撑等所采用的措施钢筋（含限位钢筋等）在措施项目清单中按项包干。

3.单价措施项目

3.1单价措施项目清单综合单价包含该措施项目所需的人工、材料（含设备）、机械、综合费、按设计规定、验收规范、招标技术要求投标人应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、保险、利润、并考虑合同及相关规范明示和暗示所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件外）的全部费用。

3.2 装配式构件不因机械所承重或吊装高度的限制增加垂直运输的费用，投标人应充分考虑以上因素，中标后综合单价不作调整。

3.3单价措施项目清单中砼模板及支架的费用中含安装、拆除、清理、刷润滑剂、维修、运输、损耗等，其模板可为钢模、铝模、爬模、木模、清水模板、复合模板、覆模板等综合考虑，无论采用何种支模方式，中标后综合单价不调整。

3.4安装专业由派生费形成的措施费，结算时按 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定计取。

(五)其他项目清单

1.暂列金：招标人用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生索赔、现场签证确认等的金额,由招标人掌握并使用，投标人在投标时按招标人给定的金额填报计入投标总价中。

2.总承包服务费：

总 说 明

投标人应要求对招标人直接发包以及列为专业暂估价的专业工程单位进场勘查、施工和验收等进行总承包管理和协调，并提供配合、服务、库房、临时设施、垂直和水平运输机械、脚手架、已完工程污染后的清洗修补、封堵、已完工程修复（如防水、墙地面装饰、保温等）等。本项目总承包服务及配合费费率上限为5%，投标人报价时综合考虑自主报价，专业分包单位不再额外支付投标人费用（除总承包服务费、安全文明施工费及专业分包单位实际发生的水电费用外），其他可能发生的费用投标人综合考虑在除暂列金以外的投标报价中。

3. 计日工：中标人根据招标人提出的以计日工方式实施的零星工作。施工过程中如发生零星工作项目，零星人工单价按 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件和施工期间四川省造价站颁布的计日工人工单价执行。

4.材料暂估价：本工程不设置材料暂估价。

5.专业工程暂估价：详招标清单。投标人应按招标人给定的金额进入投标总价中。

（六）规费及税金

1.规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用，不得进行投标竞争。投标人投标报价时,按招标人给定的规费金额进行填报，结算时按四川省住房和城乡建设厅等政府相应政策文件规定计算。

2.税金：投标人应按国家规定依法纳税（包括但不限于增值税以及综合附加税），并按招标人要求提供增值税专用发票。投标人投标报价时,增值税统一按9%税率进行报价，取费基数为税前不含税工程造价。综合附加税由投标人综合考虑在除暂列金额以外的合同价格中，投标时不再单独报价，结算是也不再单独列项计取。

（七）其他相关说明

1.本项目设计方案和建筑面积均为暂定，实际施工期间可能发生调整，投标人需充分考虑由此导致的风险，实施过程中无论设计方案、建筑面积如何调整（调增或调减），综合单价均不予调整（总价措施项目及本说明另有说明的除外）。

2.《中标价工程量清单》存在一个清单项目的工作内容完全包含另外的若干项清单项目的工作内容的时候，在结算时优先采用包含工作内容最全的清单项目的综合单价。

3.若某个单位工程出现新增工作项目，但《中标价工程量清单》中其它单位工程有相同的工作项目（指：实质工作内容为同一工作内容），则结算时按其它单位工程中相同工作项目的综合单价计入结算。

4.本工程中的水泥砂浆及混合砂浆全部使用预拌砂浆，投标人自行考虑拌合方式（干拌或湿拌）， 中标后不作调整。

5.《中标价工程量清单》出现同一工作内容，有不同综合单价的清单项，在结算时按综合单价低的执行。

6.投标人充分考虑规范及设计要求的新旧混凝土之间的凿毛、结构层清理、找补、结构层表面打磨修补平整，阴角做R角、结构面原浆收光、结构面防尘处理、基层处理（含钢筋混凝土墙体、页岩多孔砖、页岩实心砖、页岩空心砖、ALC墙板、改性石膏板墙面、蒸压加气混凝土板、加气混凝土砌块、精装范围的结构层清理和基层处理）等相关费用，由投标人综合考虑在除暂列金外的投标报价中，招标人不另行支付。其中，基层处理中的界面剂、素水泥浆、挂网单列清单项计取。

7.门窗嵌缝、收边收口、密封胶、油膏嵌缝、灰砂砖填塞、砂浆塞缝、PVC滴水条，由投标人综合考虑在除暂列金外的投标报价中，招标人不另行支付。

8.本项目涉及按建筑面积作为计算基数的，结算时均按“多测合一”测量建筑面积为准。

七、投标报价编制要求及清标说明

1.投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。

2.投标人应对每一个中标价工程量清单项目的综合单价充分分析理解，对其所包含的内容及相应风险充分考虑，中标后除发生变更外不作调整且中标人必须按招标人和监

总 说 明

理工程师指令完成综合单价项目的工作内容，不得以综合单价过低等作为理由不实施工作内容。

3.投标报价应是招标文件工程量清单全部工作内容的价格体现，投标人不得低于工程成本报价。

4.项目编码、项目名称与项目特征的规格、型号不一致时，以项目特征为准。

5.投标报价中安全文明施工费、规费、暂列金额、专业工程暂估价按招标人给定金额填报，不得更改。

6. 本清单中的工程项目编码是按GB50500-2013相应章次编号的,因此中标价工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与GB50500-2013的各条款相对应结合起来理解和解释。本次招标为了便于工程计量与结算，清单中个别项目改变了计量“单位”，如原来计量单位为m^2的改为了m^3，原来计量单位为“樘”的改为了m^2，请投标人注意清单中的计量“单位”，如果理解错误其后果自负。

7.中标价工程量清单的金额(价格)均以人民币“元”为单位，综合单价及总价可保留到小数点后两位。

8.投标报价文件应由本企业或专业造价咨询服务单位的造价人员加盖其执业专用章，若由专业造价咨询服务单位的造价人员盖章的，还需提供委托协议或合同（附复印件）。

9.工程量清单中的每一个项目,投标人都须填入综合单价和合价,对于没有填入综合单价或合价的项目,其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中,投标人必须按招标人和监理单位指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容,但不能得到结算与支付。。

10.综合单价分析表的综合单价应与分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单与计价表保持一致，若不一致时，均按较低者执行。若投标人的材料价格表中的材料价格与分部分项工程量清单综合单价分析表中的相应材料价格不一致时，按较低者执行。不同单项工程的材料设备价格表中相同材料、设备的报价应统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算。

11.投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费用汇总，不允许采用汇总后优惠、打折的形式。若投标文件中通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正；若投标文件中修改了招标人给定的数据时，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。

八、本项目招标控制价

本项目招标控制价为904203865.19元（其中：安全文明施工费20787809.76元，规费6961195.75元，暂列金32003043.76元，暂估价487950000.00元，销项增值税32354534.72元，附加税0元）。投标人的投标报价不得高于招标控制价,否则投标报价为无效报价,不进行商务标评审。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。

2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101002001	挖土石方	1.土石类别：各种类别的土方或石方、障碍物等综合考虑，包含土、砂、砂夹石、砂砾石、淤泥、流砂、腐植土、软弱土、膨胀土、地表土、极软岩、软质岩、硬质岩及红线范围内废弃电杆、耕作土、垃圾、地上及地下各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面、建渣、桩间挖土、石方解小等 2.挖方深度：综合考虑 3.开挖方式：人工开挖、机械开挖等费用由投标人在报价中综合考虑 4.场内土石方转运、运距、运输车辆、堆场及投标人根据现	m^3	169584.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 2 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场情况自行考虑堆积土石方等管理措施，费用由投标人在报价中综合考虑 5.桩间挖土增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.捡底、修整边坡、钎探等工作产生的费用由投标人在报价中综合考虑 7.马道土运出增加费用由投标人在报价中综合考虑 8.本项清单适用于大开挖、沟槽、基坑、捡底、马道、清表等土石方，清单工程量按天然密实度考虑（即开挖前体积）计算，包括工作面以及放坡增加的工程量；若非招标人原因调整开挖方案，结算时，按招标开挖图与经确认的竣工开挖							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 3 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图中的小值计算 9.采用新能源、当地要求排放标准车辆相关增加费用，该费用已包含在综合单价中，结算不再另行计取 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
2	010103001001	土石方回填	1.填方材料品种、粒径及密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方粒径要求：满足施工验收及规范要求 3.适用部位：综合考虑 4.回填方式：投标人综合考虑 5.填方来源、运输方式、运输距离、取土方式：由投标人根据现场实际情况综合考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求，结算时不因材料来	m^3	68894.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 4 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			源、粒径、密实度、运距、取土方式等变更综合单价 6.采用新能源、当地要求排放标准车辆相关增加费用，该费用已包含在综合单价中，结算不再另行计取 7.堆坡造型土石方按本清单项执行，其费用已综合包含在投标报价中，结算不再另行计取 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
3	010103002001	余方弃置	1.外弃运距及弃置场地：渣土外弃、弃置场地需满足国家及本地政策法规要求，外运、堆场及补贴费用由投标人在报价中综合考虑 2.采用新能源、当地要求排放标准车辆相关增加费用，该费	m^3	169584.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 5 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用已包含在综合单价中，结算不再另行计取 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		地基处理与边坡支护工程								
4	010202009001	喷射混凝土80mm厚 细石混凝土C20	1.部位：综合考虑 2.厚度：80mm 3.混凝土类别、强度等级：细石混凝土C20 4.钢筋网、加强筋等另计 5.速凝剂、脚手架等相关费用由投标人在报价中综合考虑 6.泄水孔：PVC管（规格综合），PVC管打孔、外包尼龙滤网、土工布等费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	6455.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 6 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.施工中应随时清理并修整边坡支护面，对因各种原因造成的边坡散落、滑移等进行及时修复，此部分费用由投标人在报价中综合考虑 8.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
5	010202008001	Φ48*3钢管土钉	1.土钉种类：Φ48*3钢管土钉 2.土石类别：综合考虑 3.浆液种类：满足设计要求，综合考虑 4.外加剂：综合考虑 5.置入方式：钻孔、打入式等	m	5255.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 7 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，成孔直径满足设计要求 6.螺纹钢倒刺、试验土钉、抗拔、抗拉检测等综合考虑在报价内 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
6	010302003001	支护桩 Φ1200mm	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.桩直径：1200mm 4.成孔方式：旋挖成孔，采用泥浆护壁或干作业等由投标人在报价中综合考虑 5.混凝土强度等级：C30水下商品混凝土（泵送方式综合考虑），投标人报价时应综合考虑砼充盈系数、桩头浮浆砼量、因埋设钢护筒而增加的混凝土工	m	550.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 8 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			程量，由投标人自行考虑在综合单价中 6.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 7.桩身护壁或护筒费用由投标人在报价中综合考虑，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用由投标人在报价中综合考虑 8.护筒类型、长度：不分深度、无论是否拔出，由投标人在报价中综合考虑 9.综合单价包含桩基土石方的开挖及弃置、泥浆制作及弃置处理（如需）、堆场费用，试桩、空桩、混凝土外加剂、泵送费用（含电费、油费、水费等）、声测管、截桩头及桩头							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 9 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外弃、桩头钢筋整理及场内外运输等综合考虑在单价中 10.桩孔内排水包含在本综合单价中,结算时,不再考虑孔内排水费用 11.钢筋：另计 12.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
7	010503001001	冠梁 商品混凝土C30	1.基础类型：综合 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.节点钢筋过密的部位，若采	m^3	85.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 10 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
8	010515004001	支护桩钢筋笼 圆钢HPB300 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：圆钢HPB300 直径φ8～φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	8.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 11 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.钢筋笼制作、安装、吊装等费用在报价中综合考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
9	010515004002	支护桩钢筋笼 螺纹钢 HRB400 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	5.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 12 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.钢筋笼制作、安装、吊装等费用在报价中综合考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
10	010515004003	支护桩钢筋笼 螺纹钢 HRB400 直径φ25	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	37.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 13 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.钢筋笼制作、安装、吊装等费用在报价中综合考虑 7.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 14 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
11	010515001001	支护钢筋 圆钢HPB300 直径φ8～φ10	1.部位：冠梁、桩间支护护壁、土钉墙、边坡等部位综合考虑 2.钢筋种类、规格：圆钢HPB300 直径φ8～φ10 3.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人	t	26.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 15 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中综合考虑 6.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
12	010515001002	支护钢筋 螺纹钢HRB400 直径φ16	1.部位：冠梁、桩间支护护壁、土钉墙、边坡等部位综合考虑 2.钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 3.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	6.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 16 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人在报价中综合考虑 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 6.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
13	010515001003	支护钢筋 螺纹钢HRB400 直径Φ18～Φ22	1.部位：冠梁、桩间支护护壁、土钉墙、边坡等部位综合考虑 2.钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 3.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	1.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 17 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 6.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求								
14	010515001004	支护钢筋 螺纹钢HRB400 直径Φ25	1.部位：冠梁、桩间支护护壁、土钉墙、边坡等部位综合考虑 2.钢筋种类、规格：螺纹钢	t	4.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 18 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			HRB400 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 3.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 6.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 19 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
15	010202007001	Φ150mm抗浮锚杆 锚杆主筋3Φ25	1.地层情况：综合考虑 2.锚杆(索)类型、部位：抗浮锚杆 3.钻孔深度：详设计图纸 4.钻孔直径：Φ150mm 5.钻孔方式：综合考虑 6.杆体材料品种、规格、数量：HRB400,3根直径25 7.浆液种类、强度等级:M30水泥砂浆灌注 8.工程量计算规则：以米计量，按设计图示尺寸以钻孔深度计算 9.综合单价内包含锚杆、锚杆顶部防水油膏、周边接缝、钢筋扮弯、定位环、支架、隔离	m	14595.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 20 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架管钢管、PE管、橡胶止水条、含注浆管、锚具、垫板等完成抗浮锚杆的所需的全部费用 10.防水处理：锚杆与底板连接处防水处理的费用考虑在综合单价中 11.试验锚杆、抗拔、抗拉检测、添加剂费用及泥浆护壁或钢护筒等措施费等综合考虑在报价内 12.废弃物（含淤泥）场内外运距、多次转运及堆场费：投标人自行考虑，运输、堆场满足成都市相关规定 13.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
16	010201001001	C15素混凝土回填	1.截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土强度等级：商品混凝	m^3	342.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 21 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土 C15 3.混凝土拌合料要求：骨料及粒径综合考虑 4.混凝土达到设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定； 5.本综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
17	010201001002	C20素混凝土回填	1.截面尺寸：各种尺寸综合 2.混凝土强度等级：商品混凝土 C20 3.混凝土拌合料要求：骨料及粒径综合考虑	m^3	181.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 22 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土达到设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定； 5.本综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		桩基工程								
18	010302003002	C30螺杆灌注桩 Φ600mm	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.桩直径：600mm 4.成孔方式：满足设计及规范要求综合考虑	m	1794.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 23 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.混凝土强度等级：C30水下商品混凝土（泵送方式综合考虑），投标人报价时应综合考虑砼充盈系数、桩头浮浆砼量、因埋设钢护筒而增加的混凝土工程量，由投标人自行考虑在综合单价中 6.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 7.桩身护壁或护筒费用由投标人在报价中综合考虑，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用由投标人在报价中综合考虑 8.护筒类型、长度：不分深度、无论是否拔出，由投标人在报价中综合考虑 9.综合单价包含桩基土石方的							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 24 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开挖及弃置、泥浆制作及弃置处理（如需）、堆场费用，试桩、空桩、混凝土外加剂、泵送费用（含电费、油费、水费等）、声测管、截桩头及桩头外弃、桩头钢筋整理及场内外运输等综合考虑在单价中 10.防水处理：桩头与底板连接处防水处理的费用以及桩孔内排水费用考虑在综合单价中 11.钢筋：另计 12.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
19	010302003003	C35螺杆灌注桩 Φ600mm	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.桩直径：600mm 4.成孔方式：满足设计及规范要求综合考虑	m	1954.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 25 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.混凝土强度等级：C35水下商品混凝土（泵送方式综合考虑），投标人报价时应综合考虑砼充盈系数、桩头浮浆砼量、因埋设钢护筒而增加的混凝土工程量，由投标人自行考虑在综合单价中 6.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 7.桩身护壁或护筒费用由投标人在报价中综合考虑，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用由投标人在报价中综合考虑 8.护筒类型、长度：不分深度、无论是否拔出，由投标人在报价中综合考虑 9.综合单价包含桩基土石方的							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 26 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开挖及弃置、泥浆制作及弃置处理（如需）、堆场费用，试桩、空桩、混凝土外加剂、泵送费用（含电费、油费、水费等）、声测管、截桩头及桩头外弃、桩头钢筋整理及场内外运输等综合考虑在单价中 10.防水处理：桩头与底板连接处防水处理的费用以及桩孔内排水费用考虑在综合单价中 11.钢筋：另计 12.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
20	010302003004	C30螺杆灌注桩 Φ800mm	1.挖孔土石方类别：综合考虑 2.挖土深度：满足设计要求 3.桩直径：800mm 4.成孔方式：满足设计及规范要求综合考虑	m	4004.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 27 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.混凝土强度等级：C30水下商品混凝土（泵送方式综合考虑），投标人报价时应综合考虑砼充盈系数、桩头浮浆砼量、因埋设钢护筒而增加的混凝土工程量，由投标人自行考虑在综合单价中 6.超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 7.桩身护壁或护筒费用由投标人在报价中综合考虑，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用由投标人在报价中综合考虑 8.护筒类型、长度：不分深度、无论是否拔出，由投标人在报价中综合考虑 9.综合单价包含桩基土石方的							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 28 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开挖及弃置、泥浆制作及弃置处理（如需）、堆场费用，试桩、空桩、混凝土外加剂、泵送费用（含电费、油费、水费等）、声测管、截桩头及桩头外弃、桩头钢筋整理及场内外运输等综合考虑在单价中 10.防水处理：桩头与底板连接处防水处理的费用以及桩孔内排水费用考虑在综合单价中 11.钢筋：另计 12.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
21	010515004004	螺杆灌注桩钢筋笼 螺纹钢HRB400 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400 直径φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在	t	45.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 29 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.钢筋笼制作、安装、吊装等费用在报价中综合考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 30 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	010515004005	螺杆灌注桩钢筋笼 螺纹钢HRB400 直径φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400 直径φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投	t	59.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 31 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 6.钢筋笼制作、安装、吊装等费用在报价中综合考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
23	010515004006	螺杆灌注桩钢筋笼 螺纹钢HRB400 直径φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400 直径φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑	t	2.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 32 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.钢筋笼制作、安装、吊装等费用在报价中综合考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
24	010515004007	螺杆灌注桩钢筋笼 螺纹钢HRB500 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢HRB500 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑	t	15.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 33 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.钢筋笼制作、安装、吊装等费用在报价中综合考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
25	010515004008	螺杆灌注桩钢筋笼 螺纹钢HRB500 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢HRB500 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	60.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 34 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.钢筋笼制作、安装、吊装等费用在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 35 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		砌筑工程								
26	010401004001	页岩多孔砖墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物	m^3	2435.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 36 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
27	010401012001	地下室侧壁实心砖保护墙	1.砌砖名称、部位：地下室侧壁保护墙（含砖柱） 2.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格及强度等级综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砂浆强度等级综合 4.墙体不分直形、弧形，以及因厚度不同增加的费用由投标人在报价中综合考虑	m^3	465.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 37 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.发泡聚氨酯综合按此项考虑，并入清单工程量计算 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
28	010401003001	页岩实心砖墙 M10预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M10预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.墙身防潮层、预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物	m^3	21.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 38 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
29	010401012002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步、屋面出入口台阶、门槛等零星部位 2.砖品种、规格、强度等级：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砂浆强度等级综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	94.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 39 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	010401014001	砖地沟	1.砌砖部位：排水沟、截水沟、电缆沟等部位综合 2.砖品种、规格、强度等级：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砂浆强度等级综合 4.工程量计算规则：以m³计量，按设计图示尺寸截面积乘以长度计算。 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m³	58.480					
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
31	010501001001	基础垫层 商品混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m³	3510.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 40 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
32	010501001002	水沟垫层 商品混凝土C15	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C15 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中 4.坡度增加费用考虑在综合单	m^3	15.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 41 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
33	010501004001	基础 商品混凝土C30	1.基础类型：独立基础、条形基础、满堂基础、承台、抗水板、筏板、集水坑、电梯坑、坡道底板、池底板等 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综	m^3	16013.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 42 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
34	010501004002	基础 商品混凝土C40	1.基础类型：独立基础、条形基础、满堂基础、承台、抗水板、筏板、集水坑、电梯坑、坡道底板、池底板等 2.混凝土强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综	m^3	4127.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 43 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
35	010501006001	设备基础 商品混凝土C25	1.基础类型：设备基础，尺寸、截面综合 2.混凝土强度等级：商品混凝土C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 5.其他：满足设计、现行施工	m^3	15.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 44 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
36	010502001001	柱 商品混凝土C30	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等	m^3	665.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 45 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
37	010502001002	柱 商品混凝土C40	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	94.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 46 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
38	010502001003	柱 商品混凝土C60	1.柱类型：截面形式、尺寸综	m^3	228.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 47 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 48 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
39	010504001001	墙 商品混凝土C30	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	1127.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 49 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 50 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
40	010504001002	墙 商品混凝土C35	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采	m^3	1206.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 51 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
41	010504001003	墙 商品混凝土C40	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、	m^3	19.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 52 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 53 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
42	010504001004	墙 商品混凝土C60	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标人在此项中综合考虑	m^3	1189.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 54 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 55 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
43	010503002001	梁 商品混凝土C30	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	27.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 56 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 57 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
44	010503002002	梁 商品混凝土C35	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网	m^3	73.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 58 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 59 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
45	010503002003	梁 商品混凝土C60	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等	m^3	20.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 60 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
46	010505008001	雨篷、悬挑板 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2.综合单价含混凝土的所有外	m^3	11.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 61 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
47	010505001001	有梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：斜板、坡道板、屋面、楼面有梁板、与梁板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	946.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 62 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 63 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
48	010505001002	有梁板 商品混凝土C35	1.梁板类型：斜板、坡道板、屋面、楼面有梁板、与梁板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	8487.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 64 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 65 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
49	010505002001	无梁板 商品混凝土C35	1.梁板类型：无梁板、与板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网	m^3	47.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 66 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁（板）内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁（板）图纸说明中梁（板）砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.板预留洞封堵：板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 67 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
50	010506001001	楼梯 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.因厚度不同增加的费用由投标人在报价中综合考虑 4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 5.楼梯滑动铰端节点及固定铰端节点增加费用由投标人在综	m^2	479.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 68 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
51	010506001002	楼梯 商品混凝土C35	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C35 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.因厚度不同增加的费用由投标人在报价中综合考虑 4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 5.楼梯滑动铰端节点及固定铰	m^2	35.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 69 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端节点增加费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
52	010508001001	基础后浇带、加强带 商品混凝土C35	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.因厚度不同增加的费用由投标人在报价中综合考虑 4.快易收口钢网、钢丝网等综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇	m^3	499.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 70 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
53	010508001002	基础后浇带、加强带 商品混凝土C45	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.因厚度不同增加的费用由投标人在报价中综合考虑 4.快易收口钢网、钢丝网等综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇	m^3	214.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 71 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
54	010508001003	墙后浇带、加强带 商品混凝土C35	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.因厚度不同增加的费用由投标人在报价中综合考虑 4.快易收口钢网、钢丝网等综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇	m^3	99.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 72 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
55	010508001004	有梁板后浇带、加强带商品混凝土C40	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.因厚度不同增加的费用由投标人在报价中综合考虑 4.快易收口钢网、钢丝网等综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混	m^3	398.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 73 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
56	010507007001	抗渗等级P8混凝土增加费	1.外加剂种类:满足设计及相关规范要求 2.外加剂掺入量:满足设计及相关规范要求 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量体积按立方计算，混凝土损耗引起的工程量增加部分综合	m^3	26539.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 74 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，不另计算 4.混凝土强度等级、混凝土配合比、水泥品种等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中 5.满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
57	010507007002	混凝土添加聚丙烯纤维增加费	1.外加剂种类:满足设计及相关规范要求 2.外加剂掺入量:满足设计及相关规范要求 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量体积按立方计算，混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算 4.混凝土强度等级、混凝土配合比、水泥品种等变化而引起	m^3	20140.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 75 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的费用增减综合考虑在综合单价中 5.满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
58	010507007003	补偿收缩混凝土增加费	1.外加剂种类:满足设计及相关规范要求 2.外加剂掺入量:满足设计及相关规范要求 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量体积按立方计算，混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算 4.混凝土强度等级、混凝土配合比、水泥品种等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中 5.满足设计、现行施工验收规	m^3	26539.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 76 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标技术标准要求							
59	010507007004	微膨胀混凝土增加费	1.外加剂种类:满足设计及相关规范要求 2.外加剂掺入量:满足设计及相关规范要求 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量体积按立方计算，混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算 4.混凝土强度等级、混凝土配合比、水泥品种等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中 5.满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	1212.160					
60	010507007005	混凝土添加钢纤维增加费	1.钢纤维技术参数满足相关规范要求	kg	30540.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 77 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.清单工程量计算规则：根据图纸明确的掺量按kg计算，混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算 3.混凝土强度等级、混凝土配合比、水泥品种等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中 4.满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
61	010502002001	构造柱、墙垛 商品混凝土C25	1.柱的截面尺寸：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	98.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 78 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
62	010503004001	圈梁 商品混凝土C25	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	62.460					
63	010503005001	过梁 商品混凝土C25	1.类型：预制、现浇商品砼过梁综合，均按现浇构件方式分	m^3	19.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 79 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			别计算混凝土、钢筋、模板 2.截面形状、直线弧线综合考虑 3.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 4.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求								
64	010507005001	压顶 商品混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外	m^3	7.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 80 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
65	010507007006	翻边、混凝土带、反坎 商品细石混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标	m^3	16.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 81 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
66	010507007007	其他零星构件 商品混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	1.340					
67	010515001005	现浇构件钢筋 砌体钢筋	1.钢筋种类、规格：直径综合	t	15.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 82 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		加固	考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 3.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 4.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
68	010515001006	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ6 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投	t	6.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 83 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
69	010515001007	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径φ8～φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在	t	29.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 84 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
70	010515001008	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ6	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ6，抗震钢筋非	t	10.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 85 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 86 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
71	010515001009	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑	t	673.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 87 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
72	010515001010	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	642.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 88 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
73	010515001011	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	170.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 89 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
74	010515001012	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑	t	396.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 90 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
75	010515001013	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在	t	117.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 91 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
76	010515001014	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径φ8～φ10，抗震	t	0.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 92 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 93 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
77	010515001015	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑	t	955.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 94 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
78	010515001016	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	79.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 95 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
79	010515001017	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径φ18-22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	450.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 96 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
80	010515001018	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑	t	417.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 97 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
81	010515001019	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ28～Φ32	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径Φ28～Φ32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在	t	0.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 98 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
82	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺栓等综合,详设计图	t	1.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 99 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.铁件尺寸:综合,详设计图 3.预埋件防锈处理、油漆等费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
83	010607005001	镀锌钢丝网加固	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2.加固方式：综合 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	12513.790					
84	010606008001	钢(爬)梯	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 2.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再	t	1.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 100 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
85	010605001001	成品铸铁篦子	1.盖板材料品种、规格：成品铸铁篦子，做法详见西南18J812 A/6 2.安装方式：综合 3.深化设计费、油漆处理费用综合考虑在综合单价中 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	210.590					
86	010605001002	热镀锌钢格栅盖板	1.盖板材料品种、规格：热镀锌钢格栅盖板，规格及做法详见设计大样图 2.安装方式：综合 3.深化设计费、油漆处理费用	m^2	52.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 101 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑在综合单价中 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
87	010605001003	5mm厚防滑加肋花纹钢盖板	1.盖板材料品种、规格：5mm厚防滑加肋花纹钢盖板 2.安装方式：综合 3.深化设计费、油漆处理费用、角钢加劲肋综合考虑在综合单价中 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	82.620					
88	010605001004	耐轮压金属盖板	1.盖板材料品种、规格：耐轮压金属盖板，规格及荷载综合考虑 2.安装方式：综合 3.深化设计费、油漆处理费用综合考虑在综合单价中	m^2	11.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 102 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		门窗工程								
89	010803002001	双轨双帘特级防火卷帘	1.门代号及洞口尺寸：双轨双帘特级防火卷帘，规格综合 2.启动装置品种、规格：电动，电机按设计要求 3.防火等级：防火时间满足设计要求 4.电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件 6.样式、龙骨、型材、门轨、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求	m^2	200.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 103 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 9.工程量计算规则：按洞口面积计算，电动装置、卷箱等综合在单价中 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
90	010802003001	钢质甲级防火门	1.门代号及洞口尺寸：钢质甲	m^2	581.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 104 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：甲级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 105 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 106 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
91	010802003002	钢质乙级防火门	1.门代号及洞口尺寸：钢质乙级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、	m^2	68.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 107 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 108 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
92	010806001001	木质甲级窗	1.窗代号及洞口尺寸：木质甲级窗，规格综合 2.开启方式：综合 3.防火等级：满足设计要求 4.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件费用 5.样式、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、喷涂等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 7.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起	m^2	0.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 109 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		人防工程								
93	010804007001	单扇固定槛防护密闭门 KDFM0822(6)-P-S	1.门类型：单扇固定槛防护密闭门 KDFM0822(6)-P-S 2.洞口尺寸：860mm×2260mm 3.门扇开启方向：综合 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、第三方检测费等费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	樘	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 110 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
94	010804007002	单扇固定槛防护密闭门 KDFM1222(6)-P-S	1.门类型：单扇固定槛防护密闭门 KDFM1222(6)-P-S 2.洞口尺寸：1260mm×2260mm 3.门扇开启方向：综合 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、第三方检测费等费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	樘	17.000					
95	010804007003	单扇固定槛防护密闭门 KDFM1522(6)-P-S	1.门类型：单扇固定槛防护密闭门 KDFM1522(6)-P-S 2.洞口尺寸：1560mm×2260mm 3.门扇开启方向：综合 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、第三方检测	樘	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 111 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费等费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
96	010804007004	单扇无门槛防护密闭门 WDFM1222(6)-P-S	1.门类型：单扇无门槛防护密闭门 WDFM1222(6)-P-S 2.洞口尺寸：1260mm×2260mm 3.门扇开启方向：综合 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、第三方检测费等费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	樘	6.000					
97	010804007005	单扇无门槛防护密闭门 WDFM1522(6)-P-S	1.门类型：单扇无门槛防护密闭门 WDFM1522(6)-P-S	樘	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 112 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.洞口尺寸：1560mm×2260mm 3.门扇开启方向：综合 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、第三方检测费等费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
98	010804007006	单扇无门槛防护密闭门 WDFM2022(6)-P-S	1.门类型：单扇无门槛防护密闭门 WDFM2022(6)-P-S 2.洞口尺寸：2060mm×2260mm 3.门扇开启方向：综合 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、第三方检测费等费用由投标人综合考虑在综合单价内	樘	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 113 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
99	010804007007	连通口双向受力双扇无门槛防护密闭门 WSFM5525(G6）-P-S	1.门类型：连通口双向受力双扇无门槛防护密闭门 WSFM5525(G6）-P-S 2.洞口尺寸：5560mm×2560mm 3.门扇开启方向：综合 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、第三方检测费等费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	樘	6.000					
100	010804007008	双扇无门槛防护密闭门 WSFM5525(6）-P-S	1.门类型：双扇无门槛防护密闭门 WSFM5525(6）-P-S 2.洞口尺寸：5560mm×2560mm	樘	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 114 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.门扇开启方向：综合 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、第三方检测费等费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
101	010804007009	单扇固定樘密闭门 KDMM0822-P-S	1.门类型：单扇固定樘密闭门KDMM0822-P-S 2.洞口尺寸：860mm×2260mm 3.门扇开启方向：综合 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、第三方检测费等费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工	樘	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 115 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
102	010804007010	单扇固定樘密闭门 KDMM1222-P-S	1.门类型：单扇固定樘密闭门 KDMM1222-P-S 2.洞口尺寸：1260mm×2260mm 3.门扇开启方向：综合 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、第三方检测费等费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	樘	15.000					
103	010804007011	单扇无门樘密闭门 WDMM1222-P-S	1.门类型：单扇无门樘密闭门 WDMM1222-P-S 2.洞口尺寸：1260mm×2260mm 3.门扇开启方向：综合 4.满足人防设计及施工验收规	樘	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 116 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范 5.预埋件、配件、第三方检测费等费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
104	010804007012	单扇无门槛密闭门 WDMM1522-P-S	1.门类型：单扇无门槛密闭门 WDMM1522-P-S 2.洞口尺寸：1560mm×2260mm 3.门扇开启方向：综合 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、第三方检测费等费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	樘	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 117 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
105	010804007013	防爆波活门 HM3600（6）	1.门类型：防爆波活门 HM3600（6） 2.洞口尺寸：660mm×940mm 3.门扇开启方向：综合 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、第三方检测费等费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	樘	1.000					
106	010804007014	防爆波活门 HM8000（6）	1.门类型：防爆波活门 HM8000（6） 2.洞口尺寸：760mm×1460mm 3.门扇开启方向：综合 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、第三方检测	樘	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 118 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费等费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
107	010804007015	防爆波活门 HM22000（6）	1.门类型：防爆波活门 HM22000（6） 2.洞口尺寸：1460mm×2300mm 3.门扇开启方向：综合 4.满足人防设计及施工验收规范 5.预埋件、配件、第三方检测费等费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	樘	2.000					
108	010804007016	临空墙孔洞封堵	1.临空墙孔洞封堵 2.防护层材料种类：满足人防	m^2	2.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 119 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 3.平时封堵预制构件与工程施工同步做好,存放在人防构件专用储藏室 4.计量规则：按照封堵洞口的设计图示洞口尺寸以面积计算 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
109	040205004001	人防2mm铝板标识牌	1.材质、规格尺寸：2mm厚铝板，规格综合考虑 2.板面反光膜等级：反光材料、反光膜满足设计及规范要求 3.印刷内容、印刷方式：综合考虑 4.固定方式及高度：综合考虑 5.满足人防验收规范 6.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算	m^2	4.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 120 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
110	040205004002	人防5mm亚克力板标识牌	1.材质、规格尺寸：5mm瓷白磨砂亚克力板，规格综合 2.板面反光膜等级：反光材料、反光膜满足设计及规范要求 3.印刷内容、印刷方式：综合考虑 4.固定方式：骨架和支架等综合考虑 5.满足人防验收规范 6.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	9.380					
111	011406001001	人防标识	1.基层类型:综合 2.油漆品种、刷漆遍数:综合考	m^2	13.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 121 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 3.包含色带及提示语，颜色综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
112	040205003001	人防地埋桩	1.材质：满足设计要求综合考虑 2.规格：150mm*150mm*900mm，埋深400mm 3.具体做法详见设计图纸 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	根	2.000					
113	040205004003	人防外部导引指示立牌2350x800x100mm	1.尺寸:2350*800*100mm 2.材质：镀锌板1.5mm折弯焊接（内框架为40*40mm镀锌方管焊接） 3.安装方式：采用不锈钢膨胀	块	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 122 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			螺栓固定在混凝土加固底座上，底座尺寸为1000(长)*500(宽)*400mm(深) 4.印刷内容、印刷方式：综合考虑 5.颜色：综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
114	010903004001	3mm厚钢板止水带	1.部位：综合考虑 2.止水条材料种类:3mm钢板止水带 3.规格:宽度综合，满足设计要求 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	3736.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 123 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
115	010903004002	中埋式止水带	1.部位：综合考虑 2.止水条材料种类:中埋式止水带，具体做法详见10J301 3/44 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	3736.560					
116	010903004003	分贴式止水带	1.部位：综合考虑 2.止水条材料种类:分贴式止水带，具体做法详见10J301 1/44 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	3736.560					
117	010902002001	地下室顶板、屋面及楼地面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含	m^2	25630.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 124 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
118	010902002002	地下室顶板、屋面及楼地面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材	m^2	2104.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 125 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
119	010903002001	墙柱面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴	m^2	2391.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 126 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
120	010903002002	地下室侧壁、墙柱面1.5mm厚高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴	m^2	3879.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 127 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
121	010903001001	地下室侧壁、墙柱面1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.基层处理：综合 2.做法：一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材	m^2	2433.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 128 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
122	010902002003	1.5mm厚水泥基渗透结晶	1.基层处理：综合	m^2	2516.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 129 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		性防水涂料	2.部位：水池、集水坑、排水沟等部位，平立面综合考虑 3.做法：1.5mm厚水泥基渗透结晶性防水涂料，涂刷遍数综合考虑 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内 5.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 130 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
123	010902002004	1.0mm厚水泥基渗透结晶性防水涂料	1.基层处理：综合 2.部位：水池、集水坑、排水沟等部位，平立面综合考虑 3.做法：1.0mm厚水泥基渗透结晶性防水涂料，涂刷遍数综合考虑 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内 5.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报	m^2	2128.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 131 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
124	010902001001	地下室底板 1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.基层处理：综合 2.做法：一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中	m^2	42200.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 132 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
125	010902001002	地下室底板 1.2mm厚自粘胶膜预铺防水卷材（预铺反粘、双色全兼容高分子型）	1.基层处理：综合 2.做法：1.2mm厚自粘胶膜预铺防水卷材（预铺反粘、双色全兼容高分子型） 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水	m^2	42200.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 133 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
126	010902001003	地下室顶板、屋面4.0mm厚自粘改性沥青耐根穿刺防水卷材	1.基层处理：综合 2.做法：4.0mm厚自粘改性沥青耐根穿刺防水卷材（化学组根剂） 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材	m^2	25630.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 134 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 135 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
127	010902003001	地下室顶板、屋面 最薄70mm厚C20细石混凝土刚性层（有筋）	1.基层处理：综合 2.刚性层厚度:最薄70mm厚 3.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，提浆压光抹光，防水剂综合考虑 4.钢筋规格、型号：内配Φ6@300钢筋单层双向 5.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 6.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 7.坡度增加费用综合考虑在报价中	m^2	25630.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 136 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
128	010902001004	土工布一层	1.基层处理：综合 2.部位：综合 3.做法：土工布，容重满足设计要求 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等特殊处理费用包含在综合单价内 5.弯幅处理、基层处理剂、嵌密封膏、附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	51260.300					
129	010902003002	地下室顶板、屋面 最薄	1.基层处理：综合	m^2	18.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 137 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	2.厚度、砂浆配合比：最薄20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加费用、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
130	010902003003	地下室顶板、屋面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中	m^2	18.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 138 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
131	010902003004	地下室顶板、屋面100mm厚碎石疏水层	1.做法：100mm厚碎石疏水层，粒径、配合比、压实度满足设计及规范要求 2.按设计要求设置的暗沟费用包含在综合单价中 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	25630.150					
132	010902008001	高低跨变形缝	1.高低跨变形缝,具体做法详见4/AD3 14J936 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 139 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
133	010903004004	聚苯板填缝	1.部位：底板、顶板、侧壁综合考虑 2.缝宽：20mm-30mm 3.综合单价包含聚苯板填缝、密封膏密封、泡沫塑料棒等变形缝填塞的所有费用 4.止水带：另计 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	3736.560					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
134	011003002001	找坡、回填 LC5.0轻集料混凝土	1.材料品种、规格：LC5.0轻集料混凝土，配合比满足设计及规范要求 2.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中	m^3	70.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 140 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
135	011003002002	找坡、回填 陶粒混凝土	1.材料品种、规格：陶粒混凝土，配合比、容重满足设计及规范要求综合考虑 2.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	40.510					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
136	011101006001	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项	m^2	2302.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 141 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
137	011101006002	楼地面 最薄20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：最薄20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加费用、R角等综合考虑在投标报价中	m^2	389.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 142 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.坡度增加费用综合考虑在报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
138	011101006003	楼地面 最薄15mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：最薄15mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加费用、R角等综合考虑在投标报价中 5.坡度增加费用综合考虑在报价中 6.其他：满足设计、现行施工	m^2	217.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 143 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
139	011101006004	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	178.630					
140	011101006005	楼地面 最薄20mm厚M15预拌砂浆（掺抗裂纤维）找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆（掺抗裂纤维），	m^2	236.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 144 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗裂纤维的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加费用、R角等综合考虑在投标报价中 5.坡度增加费用综合考虑在报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
141	011101003001	楼地面 40mm厚C20细石混凝土	1.厚度：40mm 2.混凝土种类 ：C20细石混凝土，面撒水泥砂子随打随抹光 3.综合单价含混凝土的所有外	m^2	2581.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 145 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
142	011101003002	楼地面 40mm厚C20防油细石混凝土	1.厚度：40mm 2.混凝土种类 ：C20防油细石混凝土，掺入材料及用量满足设计及规范要求综合考虑 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）	m^2	136.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 146 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.表面密封固化剂、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
143	011101003003	楼地面 70mm厚C30细石混凝土（有筋）	1.厚度：70mm 2.混凝土种类 ：C30细石混凝土 3.内配Φ6@200钢筋单层双向，费用由投标人在报价中综合考虑 4.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^2	22823.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 147 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 5.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
144	011101003004	楼地面 80mm厚C20细石混凝土（有筋）	1.厚度：80mm 2.混凝土种类 ：C20细石混凝土 3.内配Φ6（6.5）@250钢筋网单层双向，费用由投标人在报价中综合考虑 4.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^2	506.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 148 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 5.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
145	011102003001	楼地面 防滑地砖600mm*600mm	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖600mm*600mm，厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、	m^2	1831.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 149 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
146	011106002001	楼梯面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑	m^2	514.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 150 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
147	011106004001	楼梯面 20mm厚M15预拌砂浆找平层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费	m^2	514.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 151 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
148	011101001001	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆面层 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	384.590					
149	011107002001	台阶面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量	m^2	52.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 152 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
150	011107004001	台阶面 20mm厚M20预拌砂浆	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、	m^2	100.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 153 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
151	011107005001	台阶面 40mm厚C20细石混凝土	1.厚度：40mm 2.混凝土种类 ：C20细石混凝土，面撒水泥砂子随打随抹光 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^2	48.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 154 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
152	011104004001	楼地面 成品PVC抗静电地板	1.支架高度、材料种类：满足设计、施工及验收规范要求 2.面层材料品种、规格、颜色：成品PVC抗静电地板(含托架,高度综合) 3.切割、磨边、倒角、收边收口等费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	87.280					
153	011101005001	楼地面 1.5mm厚环氧地	1.面层：1.5mm厚环氧地坪，燃	m^2	10443.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 155 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		坪	烧性能，颜色、遍数满足设计及规范要求综合考虑 2.混凝土基层另计 3.底漆、中涂、腻子、面漆、石英砂等费用包含在综合单价中 4.基层清理、打磨、抛光、揉压抹平、收面、保护膜覆盖及养护等包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
154	011101005002	楼地面 2.0mm厚环氧地坪	1.面层：2.0mm厚环氧地坪，燃烧性能，颜色、遍数满足设计及规范要求综合考虑 2.混凝土基层另计 3.底漆、中涂、腻子、面漆、石英砂等费用包含在综合单价中	m^2	11371.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 156 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.基层清理、打磨、抛光、揉压抹平、收面、保护膜覆盖及养护等包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
155	011101003005	金刚砂+固化地坪	1.面层：金刚砂+固化地坪（金刚砂用量不低于5kg/㎡，密封固化剂用量不低于0.25kg/㎡），颜色、厚度、遍数综合 2.混凝土基层另计 3.基层清理、分隔缝、嵌缝材料、打磨、抛光、揉压抹平、收面、保护膜覆盖及养护等包含在综合单价中 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	㎡	20443.120					
156	011101005003	楼地面 无振动止滑坡道	1.聚氨酯无振动止滑地坪漆罩	㎡	1009.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 157 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面（一遍)0.2mm厚 2.喷涂止滑层20-30目石英砂（一遍)1.1mm厚 3.环氧腻子层(一遍)0.1mm厚 4.环氧中涂砂浆层60+80目(二遍)1.4mm厚 5.环氧底涂(二遍)0.2mm厚 6.混凝土基层另计 7.基层清理、打磨、抛光、揉压抹平、收面、保护膜覆盖及养护等包含在综合单价中 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
157	011103004001	楼地面 5.0mm厚橡胶隔声垫	1.基层处理：综合 2.面层材料品种、规格、颜色：5.0mm厚橡胶隔声垫，规格、颜色满足设计要求 3.安装方式：综合	m^2	683.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 158 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、压条、收边收口等特殊处理费用包含在综合单价内 5.附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
158	010201001003	找坡、回填 C20商品混凝土	1.混凝土种类 ：C20商品混凝土 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.其他：满足设计、现行施工	m^3	223.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 159 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
159	011105001001	防水无机涂料踢脚线	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：防潮无机涂料，一底两面 3.颜色、防水、防潮、防霉综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	512.020					
160	011105003001	地砖踢脚线	1.踢脚线高度：综合 2.找平层厚度、砂浆配合比：12mm厚M15预拌砂浆 3.结合层：4-5mm厚纯水泥浆粘贴层（425号水泥中掺20%白乳胶） 3.面层：地砖踢脚线，厚度、规格、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 4.其他：满足设计、现行施工	m^2	81.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 160 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
161	011105007001	不锈钢防静电踢脚线 1.0mm厚	1.踢脚线高度：综合 2.安装及固定方式：满足设计及规范要求 3.面层厚度、砂浆配合比：不锈钢防静电踢脚线 1.0mm厚，与防静电地板配套使用 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	8.650					
162	011105001002	防油踢脚线	1.厚度：20mm 2.混凝土种类 ：C20防油细石混凝土，掺入材料及用量满足设计及规范要求综合考虑 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^2	7.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 161 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.表面密封固化剂、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
163	011105001003	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：综合 2.砂浆厚度、配合比：综合 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	92.350					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
164	011201001001	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆随砌随抹	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆	m^2	1864.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 162 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
165	011201001002	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	33242.320					
166	011201001003	侧壁 20mm厚M15预拌砂浆	1.部位：水池、水沟、集水坑、基坑、电缆沟、散水沟等部位	m^2	1221.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 163 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
167	011201001004	人防墙面 18mm厚M20预拌砂浆	1.部位：人防墙面 2.做法：7mm厚M15预拌砂浆+6mm厚M15预拌砂浆+5mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工	m^2	3405.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 164 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
168	011201001005	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	2980.480					
169	011201004001	墙柱面 9mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：9mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、	m^2	453.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 165 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
170	011201004002	墙柱面 9mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：9mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	2211.260					
171	011201004003	墙柱面 5mm厚聚合物防	1.部位：综合考虑	m^2	554.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 166 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水砂浆	2.厚度、砂浆配合比：5mm厚聚合物防水砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
172	011201004004	墙柱面 5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维），抗裂纤维的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	1746.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 167 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
173	011204003001	墙柱面 300*600面砖	1.结合层材料：8mm厚M20预拌砂浆 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：面砖300*600，厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	443.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 168 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
174	011207001001	墙柱面 3mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	1.龙骨：轻钢龙骨，间距、规格满足设计及规范要求 2.平面、弧形、拱形等综合 3.基层材料种类、规格：40mm厚岩棉+玻璃纤维吸声无纺布 4.面层材料种类、规格：面层：穿孔铝单板（氟碳喷涂） 3mm厚，穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 5.收边、收口线、压条、封边条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价 6.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	540.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 169 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
175	011207001002	墙柱面 9.5mm厚非石棉纤维增强硅酸钙穿孔板	1.龙骨：轻钢龙骨，间距、规格满足设计及规范要求 2.平面、弧形、拱形等综合 3.基层材料种类、规格：40mm厚岩棉+玻璃纤维吸声无纺布 4.面层材料种类、规格：9.5mm厚非石棉纤维增强硅酸钙穿孔板，穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 5.收边、收口线、压条、封边条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价 6.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1703.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 170 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
176	011406003001	满刮腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	4213.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 171 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
177	011406003002	满刮耐水腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮耐水腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	27694.880					
178	011406001002	天棚面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面	m^2	1535.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 172 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
179	011406001003	天棚面 防水无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：防水无机涂料，一底两面 3.颜色、防水、防潮、防霉综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	31493.810					
180	011406001004	内墙面 防水无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料，一底两面 3.颜色、防水、防潮、防霉综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	26767.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 173 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
181	011407001001	外墙面 弹性涂料	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：外墙面弹性涂料，遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.综合单价包含从底漆到罩面漆的所有费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	569.560					
		分部小计								
		天棚工程								
182	011302001001	9.5mm厚防火防潮纸面石膏板顶棚	1.吊顶形式：综合 2.面层：9.5mm厚防火防潮纸面	m^2	110.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 174 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石膏板，防火防潮性能、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 3.龙骨：配套轻钢龙骨（含吊杆），龙骨及吊杆规格、尺寸、种类、间距、配件等满足设计及规范要求综合考虑 4.吊顶面层、灯盘、灯槽、收边线、嵌缝、以及空调新风、筒灯等各类开孔、需完成本项所发生的其他辅助费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
183	011302001002	15mm厚防潮穿孔石膏板吸声顶棚	1.吊顶形式：综合 2.面层：15mm厚防潮穿孔石膏板，防火防潮性能、穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑	m^2	739.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 175 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.龙骨：配套轻钢龙骨（含吊杆），龙骨及吊杆规格、尺寸、种类、间距、配件等满足设计及规范要求综合考虑 4.吸声层;50mm厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布装填于龙骨间 5.吊顶面层、灯盘、灯槽、收边线、嵌缝、以及空调新风、筒灯等各类开孔、需完成本项所发生的其他辅助费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
184	011302001003	9.5mm厚双层纸面石膏板顶棚	1.吊顶形式：综合 2.面层：9.5mm厚双层纸面石膏板，防火防潮性能、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考	m^2	659.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 176 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 3.龙骨：配套轻钢龙骨（含吊杆），龙骨及吊杆规格、尺寸、种类、间距、配件等满足设计及规范要求综合考虑 4.吊顶面层、灯盘、灯槽、收边线、嵌缝、以及空调新风、筒灯等各类开孔、需完成本项所发生的其他辅助费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
185	011302001004	3mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）顶棚	1.吊顶形式：综合 2.面层：穿孔铝单板（氟碳喷涂） 3mm厚，穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 3.龙骨：配套轻钢龙骨（含吊	m^2	284.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 177 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			杆），龙骨及吊杆规格、尺寸、种类、间距、配件等满足设计及规范要求综合考虑 4.吸声层;50mm厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布装填于龙骨间 5.吊顶面层、灯盘、灯槽、收边线、嵌缝、以及空调新风、筒灯等各类开孔、需完成本项所发生的其他辅助费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
186	011301001001	天棚 5mm厚石膏砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚石膏砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、	m^2	1425.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 178 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
187	010607006001	挡鼠板制作安装	1.挡鼠板制作安装，具体做法详见设计图纸 2.高度：满足设计要求 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	13.700					
188	011503001001	楼梯栏杆	1.部位：楼梯、台阶等位置综合考虑 2.做法：详见西南18J412 6/49、1/67、2/67、1a/68 3.除锈、防火、防锈、油漆、	m^2	225.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 179 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.工程量按栏杆设计图示尺寸以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
189	011503001002	检修栏杆、护栏门	1.门代号及洞口尺寸：检修栏杆、护栏门，具体做法详见设计图纸 2.开启方式：综合 3.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件 4.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用	m^2	16.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 180 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
190	011503005001	靠墙钢管扶手	1.扶手材料种类、规格、品牌：Φ40*2.5圆管扶手 2.做法：具体做法详见设计图纸 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、弯头、螺栓等费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	115.080					
191	011507004001	成品信报箱	1.成品信报箱 2.材质、尺寸综合，如遇深化设计，由投标人综合考虑，满足业主要求、使用功能及施工验收规范	格	480.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 181 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
192	010607006002	洞口防虫（鼠）网	1.洞口防虫（鼠）网 2.规格、材质：满足设计要求综合考虑 3.安装方式：综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	0.210					
193	011201004005	素水泥浆一道	1.部位：综合 2.配合比、有胶无胶等技术要求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	62893.180					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 182 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		交安工程								
194	040205004004	圆形标志牌 Φ600	1.类型:圆形标志牌 2.材质、规格:铝合金板 Φ600mm*1.5mm 3.铝板表面粘贴三级反光膜，含连接配件 4.安装方式:挂墙、吊装综合 5.版面引导字符制作、图贴、支架安装及吊架等费用综合在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	块	17.000					
195	040205004005	圆形标志牌 Φ800	1.类型:圆形标志牌 2.材质、规格:铝合金板 Φ800mm*1.5mm 3.铝板表面粘贴三级反光膜，含连接配件	块	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 183 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式:挂墙、吊装综合 5.版面引导字符制作、图贴、支架安装及吊架等费用综合在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
196	040205005001	广角凸镜 Φ800	1.类型:广角反光镜 2.材质、规格:Φ800mm，工程塑胶，树脂镜片 3.设置于路口转弯，视线狭隘处 4.安装方式:挂墙、吊装综合 5.支架安装及吊架等费用综合在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	块	33.000					
197	040205005002	304不锈钢光面盲钉	1.材质：304不锈钢光面盲钉	只	11953.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 184 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：35*5mm 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
198	040205019001	车位挡车器	1.材料品种:高级耐磨橡胶，贴白色反光膜 2.规格、型号:综合 3.工程量计算规则：工程量按一个车位计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	对	1270.000					
199	040205006001	冷涂道路及车位实线（环氧地坪漆）	1.材料品种：环氧地坪漆 2.工艺：符合规范要求 3.线型：道路及车位实线，规格综合 4.遍数、颜色满足设计及规范要求综合考虑 5.其他：满足设计、现行施工	m^2	2128.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 185 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
200	040205006002	冷涂虚线（环氧地坪漆）	1.材料品种：环氧地坪漆 2.工艺：符合规范要求 3.线型：虚线，规格综合 4.遍数、颜色满足设计及规范要求综合考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	94.700					
201	040205007001	冷涂导向标记、数字、文字及图案（环氧地坪漆）	1.材料品种：环氧地坪漆 2.工艺：符合规范要求 3.线型：导向标记、数字、文字及图案等综合 4.遍数、颜色满足设计及规范要求综合考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	3173.390					
202	040205008001	冷涂横道线（环氧地坪	1.材料品种：环氧地坪漆	m^2	512.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 186 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		漆）	2.工艺：符合规范要求 3.线型：图案、文字、车位标记等综合 4.遍数、颜色满足设计及规范要求综合考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
203	040205007002	标记 立面交安图案（文字、图案、数字、标记等）	1.标记 立面交安图案（文字、图案、数字、标记等） 2.材料品种：满足设计及规范要求综合考虑 3.工艺：综合 4.线型：图案、文字、数字等综合 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	306.890					
204	011406002001	墙面彩绘色带 宽≤60mm	1.墙面彩绘色带 宽≤60mm	m	8185.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 187 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材料品种：满足设计及规范要求综合考虑 3.工艺：综合 4.线型：综合 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
205	011406002002	墙面彩绘色带 宽＞60mm	1.墙面彩绘色带 宽＞60mm 2.材料品种：满足设计及规范要求综合考虑 3.工艺：综合 4.线型：综合 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	3763.700					
206	040205005003	直（圆）角防撞胶条	1.类型:直（圆）角防撞胶条 2.材料品种:高强塑料，面贴反光膜，颜色综合考虑 3.规格：800*100*8mm	个	1434.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 188 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
207	011507003001	多功能指示灯箱 2500mm*250mm*70mm	1.多功能指示灯箱 2500mm*250mm*70mm 2.材质：:1.2mm厚不锈钢面板，折弯成型，表面电镀拉丝钛金，镂空雕刻，内衬乳白色业克力，内发光 3.安装方式：综合 4.灯源、支架安装及吊架等费用综合在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	套	35.000					
208	011507003002	出口指示灯箱 1500mm*250mm*70mm	1.出口指示灯箱 1500mm*250mm*70mm 2.材质：:1.2mm厚不锈钢面板，折弯成型，表面电镀拉丝钛金，镂空雕刻，内衬乳白色业克力，	套	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 189 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内发光 3.安装方式：综合 4.灯源、支架安装及吊架等费用综合在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
209	011507003003	单元楼栋灯箱 2000mm*2000mm*250mm	1.单元楼栋灯箱 2000mm*2000mm*250mm 2.材质：:电镀古铜色不锈钢包边+亚克力透光板，内置LED发光 3.安装方式：综合 4.灯源、支架安装及吊架等费用综合在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	套	33.000					
210	040205004006	车位吊牌（亚克力）	1.名称：车位吊牌（亚克力）	块	1271.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 190 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			500*200*5mm 2.材质：5mm厚亚克力板，图案内容丝印，胶粘3mm厚透明亚克力，内插打印纸张，文字及图案的样式满足设计要求 3.安装方式：综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
211	040205004007	蓝底白字1mm铝板标识牌	1.材质、规格尺寸：蓝底白字1mm铝板标识牌，规格综合考虑 2.板面反光膜等级：反光材料、反光膜满足设计及规范要求 3.印刷内容、印刷方式：综合考虑 4.固定方式及高度：综合考虑 5.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 6.其他：满足设计、现行施工	m^2	8.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 191 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
212	011701001001	地下室 综合脚手架	1.搭设方式：投标人综合考虑. 2.搭设高度 :投标人综合考虑 3.脚手架材质:钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支架方式（含盘扣式脚手架）均不做调整. 5.工程量按地下室建筑面积计算	m^2	33056.580					
213	011701006001	地下室 满堂基础脚手架	1.搭设方式：投标人综合考虑. 2.搭设高度 :投标人综合考虑	m^2	35320.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 192 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.脚手架材质:钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支架方式（含盘扣式脚手架）均不做调整 5.工程量按搭设的水平投影面积计算							
214	011701002002	地下室防水保护墙砌筑脚手架	1.搭设方式：投标人综合考虑. 2.搭设高度 :投标人综合考虑 3.脚手架材质:钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支架方式（含盘扣式脚手架）均不做调整	m^2	3879.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 193 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.工程量按搭设的垂直投影面积计算							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
215	011702005001	冠梁模板安装、拆除	1.模板类型：砖模（含抹灰）、木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 2.支模材料、高度、方式：综合 3.其他：满足设计及施工验收规范 4.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价	m^2	198.330					
216	011702001001	垫层模板安装、拆除	1.模板类型：砖模（含抹灰）、木模、组合钢模板、铝模板、	m^2	1476.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 194 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合模板综合 2.支模材料、高度、方式：综合 3.其他：满足设计及施工验收规范 4.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价							
217	011702001002	基础模板安装、拆除	1.模板类型：砖模（含抹灰）、木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 2.支模材料、高度、方式：综合 3.其他：满足设计及施工验收规范 4.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场	m^2	10757.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 195 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实际情况和企业自身情况综合报价							
218	011702001003	设备基础模板安装、拆除	1.模板类型：砖模（含抹灰）、木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 2.支模材料、高度、方式：综合 3.其他：满足设计及施工验收规范 4.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价	m^2	178.630					
219	011702002001	柱模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用	m^2	5641.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 196 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：截面形式、尺寸综合 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
220	011702011001	墙模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身	m^2	25948.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 197 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
221	011702006001	梁模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	856.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 198 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.梁类型：截面形式、尺寸、直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
222	011702014001	有梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	45130.930					
223	011702015001	无梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模	m^2	49.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 199 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
224	011702023001	雨篷、悬挑板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	199.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 200 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
225	011702024001	楼梯模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工	m^2	514.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 201 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
226	011702002002	柱模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	8562.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 202 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
227	011702011002	墙模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	23699.440					
228	011702006002	梁模板安装、拆除 超高	1.模板实际支撑高度超过3.9m，	m^2	1677.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 203 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		增加费 每超过1m增加费	每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
229	011702014002	板模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1	m^2	19074.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 204 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
230	011702030001	基础后浇带、加强带模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：砖模（含抹灰）、木模、组合钢模板、铝模板、	m^2	313.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 205 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
231	011702030002	墙后浇带、加强带模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，清水模板增加费另计 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、	m^2	381.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 206 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
232	011702030003	有梁板后浇带、加强带模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，清水模板增加费另计 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1608.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 207 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
233	011702003001	构造柱、墙垛模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1455.090					
234	011702008001	圈梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	652.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 208 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
235	011702025001	压顶模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	61.970					
236	011702009001	过梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模	m^2	231.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 209 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
237	011702025002	翻边、混凝土带、反坎模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	179.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 210 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.截面形状、直线弧线综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
238	011702025003	其他零星构件模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：砖模、木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	13.750					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 211 页 共 211 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		垂直运输								
239	011703001001	地下室 垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：综合 3.工程量按地下室建筑面积计算 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	33056.580					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001001	安全文明施工费			6826534.54			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		243804.80			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1440664.76			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3280282.83			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1861782.15			
2	011707002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011701002001	外立面施工措施费（整个项目）						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆（本项为整个项目的大型机械设备进出场及安拆费用）						
8	011706002001	施工排水、降水（本项为整个项目的施工排水、降水费用）						
9	010515009001	措施钢筋（本项为整个项目的措施钢筋费用）						
10	031302008001	临水临电（整个项目）						
11	自编001	投标人认为其他需要计列的相关费用（整个项目）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10554143.49		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		10554143.49		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	10554143.49	
合计			10554143.49	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		高压								
1	030402017001	高压开关柜 1AH1	1.名称：高压开关柜 1AH1 2.型号、规格：KYN28A-12 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
2	030402017002	高压开关柜 1AH2	1.名称：高压开关柜 1AH2 2.型号、规格：KYN28A-12 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
3	030402017003	高压开关柜 1AH3	1.名称：高压开关柜 1AH3 2.型号、规格：KYN28A-12 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
4	030402017004	高压开关柜 1AH4	1.名称：高压开关柜 1AH4 2.型号、规格：KYN28A-12	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
5	030402017005	高压开关柜 1AH5	1.名称：高压开关柜 1AH5 2.型号、规格：KYN28A-12 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
6	030402017006	高压开关柜 1AH6	1.名称：高压开关柜 1AH6 2.型号、规格：KYN28A-12 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
7	030402017007	高压开关柜 1AH7	1.名称：高压开关柜 1AH7 2.型号、规格：KYN28A-12 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	030402017008	高压开关柜 2AH1	1.名称：高压开关柜 2AH1 2.型号、规格：KYN28A-12 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
9	030402017009	高压开关柜 2AH2	1.名称：高压开关柜 2AH2 2.型号、规格：KYN28A-12 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
10	030402017010	高压开关柜 2AH3	1.名称：高压开关柜 2AH3 2.型号、规格：KYN28A-12 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
11	030402017011	高压开关柜 2AH4	1.名称：高压开关柜 2AH4 2.型号、规格：KYN28A-12 3.柜内电气元件要求：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
12	030402017012	高压开关柜 2AH5	1.名称：高压开关柜 2AH5 2.型号、规格：KYN28A-12 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
13	030402017013	高压开关柜 2AH6	1.名称：高压开关柜 2AH6 2.型号、规格：KYN28A-12 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图）	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
14	030402017014	高压开关柜 2AH7	1.名称：高压开关柜 2AH7 2.型号、规格：KYN28A-12 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
15	030402017015	高压开关柜 2AH8	1.名称：高压开关柜 2AH8	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：KYN28A-12 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
16	030402017016	高压开关柜 2AH9	1.名称：高压开关柜 2AH9 2.型号、规格：KYN28A-12 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 21 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
17	030402017017	高压开关柜 2AH10	1.名称：高压开关柜 2AH10 2.型号、规格：KYN28A-12 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
18	030402017018	高压环网柜 1G	1.名称：高压环网柜 1G 2.型号、规格：400x1000x2000 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 24 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			项目综合单价中							
19	030402017019	高压环网柜 1G-1	1.名称：高压环网柜 1G-1 2.型号、规格：HXGN-12/24，600x1000x2000 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 25 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
20	030402017020	高压环网柜 2G	1.名称：高压配电柜 2G 2.型号、规格：400x1000x2000 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图）	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 26 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
21	030402017021	高压环网柜 2G-1	1.名称：高压环网柜 2G-1 2.型号、规格：HXGN-12/24，600x1000x2000 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 27 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 28 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	030402017022	高压环网柜 3G	1.名称：高压环网柜 3G 2.型号、规格：400x1000x2000 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 29 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
23	030402017023	高压环网柜 3G-1	1.名称：高压环网柜 3G-1 2.型号、规格：HXGN-12/24，600x1000x2000 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 30 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
24	030402017024	高压环网柜 4G	1.名称：高压环网柜 4G 2.型号、规格：400x1000x2000 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 31 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
25	030402017025	高压环网柜 4G-1	1.名称：高压环网柜 4G-1 2.型号、规格：HXGN-12/24，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 32 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			600x1000x2000 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 33 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
26	030402017026	高压环网柜 5G	1.名称：高压环网柜 5G 2.型号、规格：400x1000x2000 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 34 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
27	030402017027	高压环网柜 5G-1	1.名称：高压环网柜 5G-1 2.型号、规格：HXGN-12/24，600x1000x2000 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 35 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
28	030402017028	高压环网柜 6G	1.名称：高压环网柜 6G 2.型号、规格：400x1000x2000 3.柜内电气元件要求：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 36 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 37 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
29	030402017029	高压环网柜 6G-1	1.名称：高压环网柜 6G-1 2.型号、规格：HXGN-12/24，600x1000x2000 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 38 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
30	030402017030	高压环网柜 7G	1.名称：高压环网柜 7G 2.型号、规格：400x1000x2000 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 39 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
31	030402017031	高压环网柜 7G-1	1.名称：高压环网柜 7G-1 2.型号、规格：HXGN-12/24，600x1000x2000 3.柜内电气元件要求：详设计图纸，微机保护及其他配置满	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 40 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足供电局要求 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 41 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			项目综合单价中							
32	030404013001	直流屏	1.名称：直流屏 2.型号、规格：详设计 3.柜内电气元件要求：详设计 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 42 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
33	030404002001	信号屏	1.名称：信号屏 2.型号、规格：详设计 3.柜内电气元件要求：详设计 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 43 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
		分部小计								
		变压器								
34	030401002001	干式变压器 SCB14-1250kVA-10/0.4kV	1.名称：干式变压器 2.型号：SCB14-1250kVA-10/0.4kV 3.容量(kV·A)：1250kVA 4.冷却方式：采用自带风机冷却方式 5.含成套设备供货、不锈钢防护外壳、温控器、报警装置、	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 44 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊装就位、安装、防火措施、焊压接线端子、接线、中性点接地及设备铭牌、基础型钢制安及除锈刷油等 6.抗震设防：综合考虑 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
35	030401002002	干式变压器 SCB14-1000kVA-10/0.4kV	1.名称：干式变压器 2.型号：SCB14-1000kVA-10/0.4kV 3.容量(kV·A)：1000KVA 4.冷却方式：强制风冷/自然冷却综合考虑 5.含成套设备供货、不锈钢防护外壳，温控器、报警装置、吊装就位、安装、防火措施、焊压接线端子、接线、中性点	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 45 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地及设备铭牌、基础型钢制安及除锈刷油等 6.抗震设防：综合考虑 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		低压								
36	030404004001	低压开关柜 1AA1	1.名称：低压开关柜 1AA1 2.型号、规格：GCS 1000x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 46 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
37	030404004002	低压开关柜 1AA2	1.名称：低压开关柜 1AA2 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 47 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			项目综合单价中							
38	030404004003	低压开关柜 1AA3	1.名称：低压开关柜 1AA3 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 49 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
39	030404004004	低压开关柜 1AA4	1.名称：低压开关柜 1AA4 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 50 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
40	030404004005	低压开关柜 1AA5	1.名称：低压开关柜 1AA5 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 51 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
41	030404004006	低压开关柜 1AA6	1.名称：低压开关柜 1AA6 2.型号、规格：GCS	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 52 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 53 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
42	030404004007	低压开关柜 2AA1	1.名称：低压开关柜 2AA1 2.型号、规格：GCS 1000x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 54 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
43	030404004008	低压开关柜 2AA2	1.名称：低压开关柜 2AA2 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 55 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
44	030404004009	低压开关柜 2AA3	1.名称：低压开关柜 2AA3 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 56 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 57 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
45	030404004010	低压开关柜 2AA4	1.名称：低压开关柜 2AA4 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 58 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
46	030404004011	低压开关柜 2AA5	1.名称：低压开关柜 2AA5 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 59 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
47	030404004012	低压开关柜 2AA6	1.名称：低压开关柜 2AA6 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 60 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
48	030404004013	低压开关柜 3AA1	1.名称：低压开关柜 3AA1 2.型号、规格：GCS 1000x1000x2200	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 61 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 62 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
49	030404004014	低压开关柜 3AA2	1.名称：低压开关柜 3AA2 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 63 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
50	030404004015	低压开关柜 3AA3	1.名称：低压开关柜 3AA3 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图）	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 64 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
51	030404004016	低压开关柜 3AA4	1.名称：低压开关柜 3AA4 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 65 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
52	030404004017	低压开关柜 3AA5	1.名称：低压开关柜 3AA5	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 66 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 67 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
53	030404004018	低压开关柜 4AA1	1.名称：低压开关柜 4AA1 2.型号、规格：GCS 1000x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 68 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
54	030404004019	低压开关柜 4AA2	1.名称：低压开关柜 4AA2 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 69 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
55	030404004020	低压开关柜 4AA3	1.名称：低压开关柜 4AA3 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 70 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			项目综合单价中							
56	030404004021	低压开关柜 4AA4	1.名称：低压开关柜 4AA4 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 72 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
57	030404004022	低压开关柜 4AA5	1.名称：低压开关柜 4AA5 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 73 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
58	030404004023	低压开关柜 4AA6	1.名称：低压开关柜 4AA6 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 74 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
59	030404004024	低压开关柜 5AA1	1.名称：低压开关柜 5AA1 2.型号、规格：GCS	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 75 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1000x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 76 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
60	030404004025	低压开关柜 5AA2	1.名称：低压开关柜 5AA2低压开关柜 5AA2 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 77 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
61	030404004026	低压开关柜 5AA3	1.名称：低压开关柜 5AA3 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 78 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
62	030404004027	低压开关柜 5AA4	1.名称：低压开关柜 5AA4 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 79 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 80 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			项目综合单价中							
63	030404004028	低压开关柜 5AA5	1.名称：低压开关柜 5AA5 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 81 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
64	030404004029	低压开关柜 6AA1	1.名称：低压开关柜 6AA1 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 82 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
65	030404004030	低压开关柜 6AA2	1.名称：低压开关柜 6AA2 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 83 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
66	030404004031	低压开关柜 6AA3	1.名称：低压开关柜 6AA3 2.型号、规格：GCS	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 84 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 85 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
67	030404004032	低压开关柜 6AA4	1.名称：低压开关柜 6AA4 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
68	030404004033	低压开关柜 6AA5	1.名称：低压开关柜 6AA5 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 87 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
69	030404004034	低压开关柜 6AA6	1.名称：低压开关柜 6AA6 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 88 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 89 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
70	030404004035	低压开关柜 6AA7	1.名称：低压开关柜 6AA7低压开关柜 6AA3 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 90 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
71	030404004036	低压开关柜 6AA8	1.名称：低压开关柜 6AA8 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 91 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
72	030404004037	低压开关柜 6AA9	1.名称：低压开关柜 6AA9 2.型号、规格：GCS 1000x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 92 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
73	030404004038	低压开关柜 6AA10	1.名称：低压开关柜 6AA10低压开关柜 6AA9	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 93 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 94 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
74	030404004039	低压开关柜 6AA11	1.名称：低压开关柜 6AA11 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 95 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
75	030404004040	低压开关柜 6AA12	1.名称：低压开关柜 6AA12 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 96 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
76	030404004041	低压开关柜 6AA13	1.名称：低压开关柜 6AA13 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 97 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 98 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			项目综合单价中							
77	030404004042	低压开关柜 6AA14	1.名称：低压开关柜 6AA14 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 99 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
78	030404004043	低压开关柜 6AA15	1.名称：低压开关柜 6AA15 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 100 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
79	030404004044	低压开关柜 6AA16	1.名称：低压开关柜 6AA16 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 101 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
80	030404004045	低压开关柜 7AA1	1.名称：低压开关柜 7AA1 2.型号、规格：GCS	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 102 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1000x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 103 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
81	030404004046	低压开关柜 7AA2	1.名称：低压开关柜 7AA2 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 104 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
82	030404004047	低压开关柜 7AA3	1.名称：低压开关柜 7AA3 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 105 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
83	030404004048	低压开关柜 7AA4	1.名称：低压开关柜 7AA4 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 106 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 107 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
84	030404004049	低压开关柜 7AA5	1.名称：低压开关柜 7AA5 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 108 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
85	030404004050	低压开关柜 7AA6	1.名称：低压开关柜 7AA6 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 109 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
86	030404004051	低压开关柜 7AA7	1.名称：低压开关柜 7AA7 2.型号、规格：GCS 800x1000x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 110 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
		分部小计								
		柴油发电机								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 111 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
87	030113008001	柴油发电机组 常用功率800kW,备载880kW	1.名称：柴油发电机组 2.规格：常用功率800kW,备载880kW 3.含自启动柴油发电机组、机房环保降噪工程、发电机自带控制柜设备、出入断路器、蓄电池,油机启动柜自带出线保护开关,带减震系统 、油箱油泵、空气滤清器、机房烟尘处理器、尾气净化系统、散热器、排烟管（长度算至发电机房外墙或顶板位置）、排烟阀、消声器、油箱通气管、储油间通气管、带阻火器的呼吸阀、电屏带一个警铃、智能仪表过载报警、报警信号灯等符合设计及规范要求 4.包括但不限于基础、型钢、	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 112 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预埋件、接地,油箱（容积不低于连续带负荷运行8小时的储油量）及柴油(含验收时需用的柴油，以及验收完成后油箱里面需要装满柴油),输油管道,蓄电池箱（带浮充装置）及相关构件安装。 5.除尘、降噪及隔音、废气处理等均通过环保验收及相关政府部门验收 6.满足设计、施工验收规范及建设方品牌、技术标准要求等，包括发电机本身、发电机尾气净化系统及技术要求配套的全部内容 7.包含发电机检查接线、发电机调试、与低压开关柜间的自启动管线综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 113 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含发电机到高低压成套配电柜二次电源转接母排 9.发电机吸声降噪处理请投标人综合考虑，后期厂家安装需吸声降噪处理，费用不做调整。 10.报价要求：报价应包含发电机、发动机、自启动控制系统、出线开关、运输吊装定位费、安装调试及油耗材料费、排烟除尘费用、发电机房环保降噪费、储油箱 、备件工具费等发电机组正常使用的所有附件及随机技术资料 11.其它：满足规范及设计要求								
88	030404004052	柴油发电机配电柜 1AE1	1.名称：柴油发电机配电柜1AE1 2.型号、规格：GCS-11 800x800x2200	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 114 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 115 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
89	030404004053	柴油发电机配电柜 1AE2	1.名称：柴油发电机配电柜 1AE2 2.型号、规格：GCS-11 800x800x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 116 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
90	030404004054	柴油发电机配电柜 1AE3	1.名称：柴油发电机配电柜 1AE3 2.型号、规格：GCS-11 800x800x2200 3.柜内电气元件要求：详设计图纸 4.基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5.含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 117 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试（接地装置做法，使用材质详图） 6.包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等元器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7.其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中							
		分部小计								
		母线槽								
91	030403006001	密集型母线槽 CMC3-Ⅱ-	1.名称：密集型母线槽	m	22.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 118 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		2500-Ⅳ	2.型号：CMC3-Ⅱ-2500-Ⅳ，IP54 3.材质：铜芯 4.母线槽支架制作、安装 5.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、补偿装置、防雷接地及各类附件安装 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
92	030403006002	密集型母线槽 CMC3-Ⅱ-2000-Ⅳ	1.名称：密集型母线槽 2.型号：CMC3-Ⅱ-2000-Ⅳ，IP54 3.材质：铜芯 4.母线槽支架制作、安装 5.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、	m	14.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 119 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补偿装置、防雷接地及各类附件安装 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
93	030403006003	密集型母线槽 XL-Ⅲ-1250A/5	1.名称：密集型母线槽 2.型号：XL-Ⅲ-1250A/5，IP54 3.材质：铜芯 4.母线槽支架制作、安装 5.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、补偿装置、防雷接地及各类附件安装 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	8.020					
94	030403006004	密集型耐火母线槽 N-XL	1.名称：密集型耐火母线槽	m	73.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 120 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-III-2000A/4	2.型号：N-XL-III-2000A/4，IP54 3.材质：铜芯 4.母线槽支架制作、安装 5.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、补偿装置、防雷接地及各类附件安装 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
95	030403006005	密集型耐火母线槽 N-XL-III-1600A/5	1.名称：密集型耐火母线槽 2.型号：N-XL-III-1600A/5，IP54 3.材质：铜芯 4.母线槽支架制作、安装 5.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、	m	15.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 121 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补偿装置、防雷接地及各类附件安装 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
96	030403007001	母线槽始端箱/终端箱 1250A	1.名称：母线槽始端箱/终端箱 2.规格、型号、容量(A)：1250A 3.本体安装 4.线槽连接 5.补刷(喷)油漆 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2.000					
97	030403007002	母线槽始端箱/终端箱 1600A	1.名称：母线槽始端箱/终端箱 2.规格、型号、容量(A)：1600A	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 122 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本体安装 4.线槽连接 5.补刷(喷)油漆 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
98	030403007003	母线槽始端箱/终端箱 2000A	1.名称：母线槽始端箱/终端箱 2.规格、型号、容量(A)：2000A 3.本体安装 4.线槽连接 5.补刷(喷)油漆 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	8.000					
99	030403007004	母线槽始端箱/终端箱 2500A	1.名称：母线槽始端箱/终端箱 2.规格、型号、容量(A)：	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 123 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2500A 3.本体安装 4.线槽连接 5.补刷(喷)油漆 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		桥架、线缆								
100	030411003001	高压桥架 MR200*200mm	1.名称：高压桥架 2.型号、规格：MR200*200mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	249.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 124 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
101	030411003002	高压桥架 MR300*200mm	1.名称：高压桥架 2.型号、规格：MR300*200mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、	m	89.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 125 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
102	030411003003	高压桥架 MR400*200mm	1.名称：高压桥架 2.型号、规格：MR400*200mm	m	25.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 126 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 127 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
103	030411003004	高压耐火桥架 NHMR200*200mm	1.名称：高压耐火桥架 2.型号、规格：NHMR200*200mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及	m	109.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 128 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
104	030411003005	高压耐火桥架 NHMR300*200mm	1.名称：高压耐火桥架 2.型号、规格：NHMR300*200mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防	m	41.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 129 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
105	030409002001	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	535.360					
106	030408001001	高压电缆 ZA-YJV-8.7/15KV-3*400mm^2	1.名称：高压电缆 2.规格、型号：ZA-YJV-8.7/15KV-3*400mm^2	m	54.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 130 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 5.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
107	030408001002	高压电缆 ZA-YJV-8.7/15KV-3*95mm^2	1.名称：高压电缆 2.规格、型号：ZA-YJV-8.7/15KV-3*95mm^2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 5.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	761.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 131 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
108	030408001003	高压电缆 WDZB1N-YJY-8.7/15KV-3*150mm²	1.名称：高压电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-8.7/15KV-3*150mm² 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 5.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	45.120					
109	030408001004	高压电缆 WDZB1N-YJY-8.7/15KV-3*95mm²	1.名称：高压电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-8.7/15KV-3*95mm²	m	203.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 132 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 5.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
110	030408001005	高压电缆 WDZB1-YJY-8.7/15KV-3*95mm^2	1.名称：高压电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-8.7/15KV-3*95mm^2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 5.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	42.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 133 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
111	030408002001	控制电缆 N-KVV-5*1.5mm²	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：N-KVV-5*1.5mm² 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 5.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	141.860					
112	030408002002	控制电缆 N-KVV-4*1.5mm²	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：N-KVV-4*1.5mm²	m	290.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 134 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 5.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
113	030408007001	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.规格、型号：电缆头 ≤6芯 3.安装部位：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	18.000					
114	030408006001	高压电力电缆终端头 三芯 240mm²＜截面≤	1.名称：高压电力电缆终端头 2.型号、规格：三芯 240mm²＜	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 135 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		400mm²	截面≤400mm² 3.材质、类型 ：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.电压等级（kV）：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
115	030408006002	高压电力电缆终端头 三芯 120mm²＜截面≤240mm²	1.名称：高压电力电缆终端头 2.型号、规格：三芯 120mm²＜截面≤240mm² 3.材质、类型 ：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.电压等级（kV）：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
116	030408006003	高压电力电缆终端头 三	1.名称：高压电力电缆终端头	个	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 136 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		芯 70mm²＜截面≤120mm²	2.型号、规格：三芯 70mm²＜截面≤120mm² 3.材质、类型 ：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.电压等级（kV）：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		变配电智能监控系统								
117	030503001001	变配电智能监控系统	1.名称:变配电智能化系统 2.该系统具有如下功能: 1）监视高、低压配电开关工作.故障状态; 2）检测低压回路的电气参数;当消防回路的工作电流大于断路器消防报警电流Ia时,	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 137 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			网络电力仪表通过通讯接口将报警信号传至后台实现软件报警. 3）检测变压器工作温度及超温报警; 4）检测发电机电气参数;根据其负荷量对保障型负荷供电实施调度。 5）网络交换机、前置通讯管理机、UPS、数据服务器装于控制室监控柜内. 3.系统配置:含变配电智能监控主机、UPS、打印机、微机保护装置、网络电力仪表、智能通讯管理器、工业交换机、工业级光纤收发器、通讯接口、数据采集器、温控仪、直流电源、值班室监控主机至各个变配电							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 138 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装置间的线缆及配管等完成该系统的所有配套设备及附件 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
118	030414001001	变配电智能化系统调试	1.名称 :微机监控系统调试 2.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		调试及其他								
119	030414001002	电力变压器系统调试 ≤2000kVA	1.名称：电力变压器系统调试 2.容量：≤2000kVA 3.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	系统	7.000					
120	030414002001	送配电装置系统 ≤10kV	1.名称：送配电装置系统	系统	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 139 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		带断路器	2.电压等级（kV）：≤10kV 3.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
121	030414002002	送配电装置系统 ≤10kV 带负荷隔离开关	1.名称：送配电装置系统调试 2.电压等级：10KV 3.类型：负荷隔离开关 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	系统	7.000					
122	030414002003	送配电装置系统调试 ≤1kV	1.名称;送配电装置系统调试 2.电压等级（kV）：≤1kV 3.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	系统	129.000					
123	030414002004	直流屏调试	1.名称：直流屏调试 2.电压等级（kV）：综合考虑 3.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	系统	2.000					
124	030414010001	电容器调试 ≤1kV	1.名称：电容器调试	组	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 140 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.电压等级（kV）： ≤1kV 3.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
125	030414008001	母线系统调试 电压 ≤10kV	1.名称：母线系统调试 2.电压等级（kV）：≤10kV 3.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	段	10.000					
126	030414008002	母线系统调试 ≤1kV	1.名称：母线系统调试 2.电压等级（kV）：≤1kV 3.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	段	9.000					
127	030413001001	电缆沟支架、护边角钢及变配电房设备接地型钢	1.名称：电缆沟支架、护边角钢及变配电房设备接地型钢 2.材质：型钢综合 3.规格：综合考虑 4.含除锈、刷油 5.其他要求：未尽事宜满足设	kg	1955.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 141 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及现行技术、质量验收规范要求							
128	030409009001	5mm绝缘胶垫	1.名称：绝缘胶垫 2.材质：橡胶 3.规格：不低于5mm 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m^2	289.750					
129	030409009002	8mm绝缘胶垫	1.名称：绝缘胶垫 2.材质：橡胶 3.规格：不低于8mm 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m^2	72.360					
130	自编001001	工具箱	1.名称：工具箱 2.含全套工器具 3.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 142 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		接地								
131	030409001001	预埋接地连接板 热镀锌板-100X100X5	1.名称：预埋接地连接板 2.材质：热镀锌板 3.规格：-100X100X5 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	块	1.000					
132	030409002002	接地母线 热镀锌扁钢 -50*5mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-50*5mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	157.170					
133	030409002003	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm	m	467.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 143 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
134	030409002004	接地母线 热镀锌扁钢 -63*6.3mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-63*6.3mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	3.020					
135	030409002005	接地母线 热镀锌扁钢 -80*6.3mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-80*6.3mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	9.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 144 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
136	030409002006	接地母线 热镀锌扁钢 -80*8mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-80*8mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	10.080					
137	030409008001	总等电位联结端子箱	1.名称：总等电位联结端子箱 2.箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	16.000					
138	030409001002	临时接地接线柱	1.名称：临时接地接线柱 2.材质、规格：详设计	根	42.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 145 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
139	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
140	031301018001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001001	安全文明施工费			358109.23			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		12789.62			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		75575.00			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		172078.46			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		97666.15			
2	031302002001	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008002	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	559905.77		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		559905.77		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	559905.77	
合计			559905.77	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【高低压配电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017001	配电箱 B1ATpdfz	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ATpdfz 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404017002	配电箱 B1ALpdfh1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALpdfh1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
3	030404017003	配电箱 B1ALpdfh2	1.名称：配电箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：B1ALpdfh2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	030404017004	配电箱 B1ALpdf1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALpdf1	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030404017005	配电箱 B1ALpdf2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALpdf2 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求								
6	030404017006	配电箱 B1ALpdf3	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALpdf3 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030404017007	配电箱 B1ALpdf4	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALpdf4 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
8	030404017008	配电箱 B1ALpdf5	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALpdf5 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030404017009	配电箱 B1ALpdf6	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALpdf6 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	030404017010	配电箱 B1ALpdf7	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALpdf7 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	030404017011	配电箱 B1ALcf	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALcf 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030404017012	配电箱 B1ALwgz	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALwgz 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	030404017013	配电箱 B1ALwg	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALwg 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	030404017014	配电箱 B1ALrd	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALrd 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	030404017015	配电箱 B1ALljf	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALljf 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
16	030404017016	配电箱 B1ATxks	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ATxks 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030404017017	配电箱 B1ALaf	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALaf 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
18	030404017018	配电箱 B1ATpb	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ATpb 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	030404017019	喷淋泵机械应急启动柜	1.名称：喷淋泵机械应急启动柜 2.型号、规格：机械应急启动柜 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	030404017020	喷淋泵馈线柜	1.名称：喷淋泵馈线柜 2.型号、规格：馈线柜 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	030404017021	配电箱 B1ATxb	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ATxb 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 21 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
22	030404017022	室内消火栓泵馈线柜	1.名称：室内消火栓泵馈线柜 2.型号、规格：馈线柜 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	030404017023	室内消火栓泵机械应急启动柜	1.名称：室内消火栓泵机械应急启动柜 2.型号、规格：机械应急启动柜 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
24	030404017024	配电箱 B1ATswxb	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ATswxb 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 24 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030404017025	室外消火栓泵馈线柜	1.名称：室外消火栓泵馈线柜 2.型号、规格：馈线柜 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
26	030404017026	室外消火栓泵机械应急	1.名称：室外消火栓泵机械应	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 25 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		启动柜	急启动柜 2.型号、规格：机械应急启动柜 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 26 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	030404017027	配电箱 B1APshb	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APshb 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
28	030404017028	配电箱 B1APys	1.名称：配电箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 27 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：B1APys 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
29	030404017029	配电箱 B1ALqxz	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALqxz	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 28 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
30	030404017030	配电箱 B1APhrz	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APhrz 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 29 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
31	030404017031	配电箱 B1APEdtz1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APEdtz1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 30 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
32	030404017032	配电箱 B1APEdtz2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APEdtz2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 31 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
33	030404017033	配电箱 B1APEdtz3	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APEdtz3 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 32 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
34	030404017034	配电箱 B1APEdtz4	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APEdtz4 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 33 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
35	030404017035	配电箱 B1APdtz1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APdtz1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 34 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
36	030404017036	配电箱 B1APdtz2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APdtz2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 35 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
37	030404017037	配电箱 B1APdtz3	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APdtz3 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 36 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
38	030404017038	配电箱 B1APSdtz	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APSdtz 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 37 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
39	030404017039	配电箱 B1ALSz	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALSz 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 38 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
40	030404017040	配电箱 B1APSqwbz	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APSqwbz 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 39 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
41	030404017041	配电箱 B1ALdsz1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALdsz1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 40 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
42	030404017042	配电箱 B1ALdsz2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALdsz2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 41 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
43	030404017043	配电箱 B1ALdsz3	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALdsz3 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 42 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
44	030404017044	配电箱 B1ALEdsz1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALEdsz1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 43 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
45	030404017045	配电箱 B1ALEdsz2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALEdsz2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 44 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	030404017046	配电箱 B1ALfgz	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALfgz 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
47	030404017047	配电箱 B1ALdxz	1.名称：配电箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 45 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：B1ALdxz 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
48	030404017048	配电箱 B1ALrfz	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALrfz	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 46 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
49	030404017049	配电箱 B1ALjkz1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALjkz1 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 47 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求								
50	030404017050	配电箱 B1ALjkz2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALjkz2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
51	030404017051	配电箱 B1APEfjz1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APEfjz1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 49 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
52	030404017052	配电箱 B1APEfjz2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APEfjz2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 50 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
53	030404017053	配电箱 B1APEfjz3	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APEfjz3 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 51 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
54	030404017054	配电箱 B1APEfjz4	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APEfjz4 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 52 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
55	030404017055	配电箱 B1APEfjz5	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APEfjz5 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 53 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
56	030404017056	配电箱 B1APEfjz6	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APEfjz6 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
57	030404017057	配电箱 B1APwtz	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APwtz 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 55 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
58	030404017058	配电箱 B1APwt1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APwt1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 56 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
59	030404017059	配电箱 B1APwt2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APwt2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 57 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
60	030404017060	配电箱 B1APwt3	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APwt3 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 58 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
61	030404017061	配电箱 B1APwt4	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APwt4 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 59 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
62	030404017062	配电箱 B1APwt5~7	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APwt5~7 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 60 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
63	030404017063	配电箱 B1APwt8	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APwt8 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 61 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
64	030404017064	配电箱 B1APqwbz1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APqwbz1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 62 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	030404017065	配电箱 B1APqwbz2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APqwbz2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
66	030404017066	配电箱 B1APEz1	1.名称：配电箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 63 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：B1APEz1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
67	030404017067	配电箱 B1APEz2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APEz2	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 64 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
68	030404017068	配电箱 B1APEz3	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APEz3 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 65 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求								
69	030404017069	配电箱 B1APEz4	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APEz4 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 66 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
70	030404017070	配电箱 B1APEz5	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APEz5 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 67 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
71	030404017071	配电箱 B1APEz6	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APEz6 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 68 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
72	030404017072	配电箱 B1AT1-1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AT1-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 69 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括基础制安、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
73	030404017073	配电箱 B1AT1-2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AT1-2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 70 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
74	030404017074	配电箱 B1AT2-1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AT2-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础制安、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
75	030404017075	配电箱 B1AT2-2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AT2-2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础制安、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
76	030404017076	配电箱 B1AT3	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AT3 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础制安、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 73 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
77	030404017077	配电箱 B1AT4-1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AT4-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础制安、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 74 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
78	030404017078	配电箱 B1AT4-2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AT4-2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础制安、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
79	030404017079	配电箱 B1AT5	1.名称：配电箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 75 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：B1AT5 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础制安、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
80	030404017080	配电箱 B1AT6	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AT6 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 76 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础制安、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求								
81	030404017081	配电箱 B1AT7	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AT7 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 77 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础制安、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
82	030404017082	配电箱 B1AT8	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AT8 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 78 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括基础制安、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
83	030404017083	配电箱 B1AT9	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AT9 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 79 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
84	030404017084	配电箱 B1AT10	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AT10 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 80 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
85	030404017085	配电箱 B1AT11	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AT11 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础制安、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 81 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
86	030404017086	配电箱 B1AT12	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AT12 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 82 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
87	030404017087	配电箱 B1AT13	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AT13 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 83 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
88	030404017088	配电箱 B1AT14	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AT14 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 84 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
89	030404017089	配电箱 B1AT15	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AT15 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 85 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
90	030404017090	配电箱 B1ATjc1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ATjc1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础制安、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 86 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
91	030404016001	消防风机控制箱 ACEfj-JY-2.2	1.名称：消防风机控制箱 2.型号、规格：ACEfj-JY-2.2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	15.000					
92	030404016002	消防风机控制箱 ACEfj-	1.名称：消防风机控制箱	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 87 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		JY-3	2.型号、规格：ACEfj-JY-3 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
93	030404016003	消防风机控制箱 ACEfj-JY-4	1.名称：消防风机控制箱 2.型号、规格：ACEfj-JY-4	台	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 88 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
94	030404016004	消防风机控制箱 ACEfj-JY-7.5	1.名称：消防风机控制箱 2.型号、规格：ACEfj-JY-7.5 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 89 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
95	030404016005	消防风机控制箱 ACEfj-PPY-15.5	1.名称：消防风机控制箱 2.型号、规格：ACEfj-PPY-15.5 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 90 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
96	030404016006	消防风机控制箱 ACEfj-PY-11	1.名称：消防风机控制箱 2.型号、规格：ACEfj-PY-11 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 91 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
97	030404016007	消防风机控制箱 ACEfj-B-2.2	1.名称：消防风机控制箱 2.型号、规格：ACEfj-B-2.2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 92 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
98	030404016008	消防风机控制箱 ACEfj-B-4	1.名称：消防风机控制箱 2.型号、规格：ACEfj-B-4 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 93 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
99	030404016009	消防风机控制箱 ACEfj-B-5.5	1.名称：消防风机控制箱 2.型号、规格：ACEfj-B-5.5 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 94 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
100	030404016010	消防风机控制箱 ACEfj-PY-5.5	1.名称：消防风机控制箱 2.型号、规格：ACEfj-PY-5.5 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 95 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
101	030404017091	配电箱 B1APZcdz1、3	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APZcdz1、3 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 96 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
102	030404017092	配电箱 B1APZcdz2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APZcdz2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 97 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
103	030404017093	配电箱 B1APZcdz6	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APZcdz6 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 98 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
104	030404017094	配电箱 B1APZcdz4、9、10、11、12、13、14	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APZcdz4、9、10、11、12、13、14 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞	台	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 99 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
105	030404017095	配电箱 B1APZcdz7	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APZcdz7 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 100 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
106	030404017096	配电箱 B1APZcdz5	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APZcdz5 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 101 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
107	030404017097	配电箱 B1APZcdz8	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APZcdz8 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 102 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
108	030404017098	配电箱 B1AWcdz12-4、12-5、13-1、13-2、14-1、14-2、14-3、1-1、1-2、3-1、3-2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AWcdz12-4、12-5、13-1、13-2、14-1、14-2、14-3、1-1、1-2、3-1、3-2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础制安、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土	台	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 103 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
109	030404017099	配电箱 B1AWcdz1-3	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AWcdz1-3 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础制安、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 104 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
110	030404017100	配电箱 B1AWcdz5-7	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AWcdz5-7 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础制安、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 105 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
111	030404017101	配电箱 B1AWcdz8-7	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AWcdz8-7 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础制安、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
112	030404017102	配电箱 B1AWcdz14-4~5、13-4~5、12-1~2、11-1~5	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AWcdz14-4~5	台	51.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 106 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		、10-1~5、9-1~5、8-1~6、7-1~2,4、6-1~2、5-1~6、4-1~5、3-4~6、2-1~2、1-4~6	、13-4~5、12-1~2、11-1~5、10-1~5、9-1~5、8-1~6、7-1~2,4、6-1~2、5-1~6、4-1~5、3-4~6、2-1~2、1-4~6 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础制安、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 107 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
113	030404017103	配电箱 B1AWcdz7-3	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AWcdz7-3 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础制安、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
114	030404017104	配电箱 B1AWcdz3-3	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AWcdz3-3	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 108 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础制安、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
115	030404017105	配电箱 B1AWcdz6-3	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AWcdz6-3 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 109 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础制安、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
116	030404017106	配电箱 B1AWcdz12-3、13-3	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AWcdz12-3、13-3 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 110 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础制安、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
117	030404017107	配电箱 B1APScdz	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APScdz 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
118	030404017108	配电箱 B1APdtz-sfq	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APdtz-sfq 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 112 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
119	030404017109	配电箱 B1APycsb	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APycsb 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 113 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
120	030404017110	配电箱 B1ALzsq1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALzsq1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 114 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
121	030404017111	配电箱 B1ALzsq2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALzsq2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 115 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
122	030404017112	配电箱 B1APycjf	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APycjf 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 116 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
123	030404017113	配电箱 B1APKTzsq1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APKTzsq1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
124	030404017114	配电箱 B1APKTzsq2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APKTzsq2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 118 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
125	030404017115	配电箱 B1ALptz	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALptz 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 119 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
126	030404017116	配电箱 B1APyyz	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1APyyz 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
127	030404017117	配电箱 B1ALSfgz	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALSfgz 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 121 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
128	030404017118	配电箱 B1AL1-1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AL1-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 122 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
129	030404017119	配电箱 B1AL3	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AL3 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
130	030404017120	配电箱 B1AL5	1.名称：配电箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 123 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：B1AL5 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
131	030404017121	配电箱 B1AL6	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AL6	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 124 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
132	030404017122	配电箱 B1AL7	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AL7 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 125 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求								
133	030404017123	配电箱 B1AL8	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AL8 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 126 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
134	030404017124	配电箱 B1AL9	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AL9 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 127 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
135	030404017125	配电箱 B1AL10	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AL10 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 128 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
136	030404017126	配电箱 B1AL11	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AL11 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 129 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
137	030404017127	配电箱 B1AL12	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AL12 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 130 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
138	030404017128	配电箱 B1AL15	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AL15 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 131 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
139	030404017129	配电箱 B1ALjc	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1ALjc 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 132 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
140	030404017130	配电箱 B1AL2-1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AL2-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 133 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
141	030404017131	配电箱 B1AL2-2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AL2-2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 134 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
142	030404017132	配电箱 B1AL4-1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AL4-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 135 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
143	030404017133	配电箱 B1AL4-2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AL4-2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 136 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
144	030404017134	配电箱 B1AL1-2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1AL1-2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
145	030404017135	A型应急照明配电箱 B1EPD1-1	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：B1EPD1-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 138 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
146	030404017136	A型应急照明配电箱 B1EPD3	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：B1EPD3 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 139 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
147	030404017137	A型应急照明配电箱 B1EPD5	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：B1EPD5 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 140 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
148	030404017138	A型应急照明配电箱 B1EPD6	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：B1EPD6 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
149	030404017139	A型应急照明配电箱	1.名称：A型应急照明配电箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 141 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		B1EPD7	2.型号、规格：B1EPD7 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
150	030404017140	A型应急照明配电箱 B1EPD8	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：B1EPD8	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 142 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
151	030404017141	A型应急照明配电箱 B1EPD9	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：B1EPD9 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 143 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求								
152	030404017142	A型应急照明配电箱 B1EPD10	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：B1EPD10 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
153	030404017143	A型应急照明配电箱B1EPD11	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：B1EPD11 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 145 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
154	030404017144	A型应急照明配电箱 B1EPD12	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：B1EPD12 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 146 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
155	030404017145	A型应急照明配电箱 B1EPD13	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：B1EPD13 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
156	030404017146	A型应急照明配电箱 B1EPD14	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：B1EPD14 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 148 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
157	030404017147	A型应急照明配电箱 B1EPD15	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：B1EPD15 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 149 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
158	030404017148	A型应急照明配电箱 B1EPDjc	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：B1EPDjc 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 150 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
159	030404017149	A型应急照明配电箱 B1EPD2-1	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：B1EPD2-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
160	030404017150	A型应急照明配电箱 B1EPD2-2	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：B1EPD2-2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 152 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
161	030404017151	A型应急照明配电箱 B1EPD4-1	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：B1EPD4-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 153 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
162	030404017152	A型应急照明配电箱 B1EPD4-2	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：B1EPD4-2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 154 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
163	030404017153	A型应急照明配电箱 B1EPD1-2	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：B1EPD1-2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 155 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		桥架								
164	030411003006	桥架 MR100*100mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR100*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防	m	704.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 156 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
165	030411003007	桥架 MR150*100mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR150*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、	m	1548.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 157 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
166	030411003008	桥架 MR200*100mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR200*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔	m	1286.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 158 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
167	030411003009	桥架 MR200*150mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR200*150mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	427.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 159 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
168	030411003010	桥架 MR200*200mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR200*200mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异	m	42.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 160 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
169	030411003011	桥架 MR300*100mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR300*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑	m	992.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 161 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
170	030411003012	桥架 MR300*150mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR300*150mm	m	1208.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 162 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 163 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
171	030411003013	桥架 MR400*100mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR400*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标	m	16.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 164 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
172	030411003014	桥架 MR400*150mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR400*150mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及	m	121.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 165 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
173	030411003015	桥架 MR400*200mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR400*200mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等	m	150.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 166 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
174	030411003016	桥架 MR500*200mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR500*200mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置	m	74.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 167 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
175	030411003017	桥架 MR600*200mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR600*200mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防	m	38.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 168 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
176	030411003018	桥架 MR800*200mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR800*200mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含	m	46.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 169 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
177	030411003019	桥架 MR75*50mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR75*50mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁	m	3210.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 170 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
178	030411003020	消防桥架 NHMR100*100mm	1.名称：消防桥架 2.型号、规格：NHMR100*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、	m	631.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 171 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
179	030411003021	消防桥架 NHMR150*100mm	1.名称：消防桥架 2.型号、规格：NHMR150*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工	m	19.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 172 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
180	030411003022	消防桥架 NHMR200*	1.名称：消防桥架	m	676.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 173 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		100mm	2.型号、规格：NHMR200*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 174 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
181	030411003023	消防桥架 NHMR200*150mm	1.名称：消防桥架 2.型号、规格：NHMR200*150mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求	m	59.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 175 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
182	030411003024	消防桥架 NHMR300*100mm	1.名称：消防桥架 2.型号、规格：NHMR300*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、	m	183.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 176 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
183	030411003025	消防桥架 NHMR300*150mm	1.名称：消防桥架 2.型号、规格：NHMR300*150mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防	m	43.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 177 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
184	030411003026	消防桥架 NHMR300*200mm	1.名称：消防桥架 2.型号、规格：NHMR300*200mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、	m	49.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 178 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
185	030411003027	消防桥架 NHMR400*150mm	1.名称：消防桥架 2.型号、规格：NHMR400*150mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔	m	200.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 179 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
186	030411003028	消防桥架 NHMR400*200mm	1.名称：消防桥架 2.型号、规格：NHMR400*200mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	45.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 180 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
187	030411003029	消防桥架 NHMR500*200mm	1.名称：消防桥架 2.型号、规格：NHMR500*200mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异	m	44.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 181 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
188	030411003030	消防桥架 NHMR600*200mm	1.名称：消防桥架 2.型号、规格：NHMR600*200mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑	m	95.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 182 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
189	030411003031	消防桥架 NHMR800*200mm	1.名称：消防桥架 2.型号、规格：NHMR800*200mm	m	39.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 183 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 184 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
190	030409002007	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	12426.900					
		分部小计								
		配管								
191	030411001001	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	4888.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 185 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
192	030411001002	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔	m	173.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 186 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
193	030411001003	电气配管 JDG32	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/	m	1046.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 187 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
194	030411001004	电气配管 JDG40	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG40，壁厚综合考虑	m	174.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 188 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
195	030411001005	电气配管 SC20	1.名称：电气配管	m	5003.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 189 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 190 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
196	030411001006	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	390.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 191 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
197	030411001007	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标	m	664.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 192 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
198	030411001008	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑	m	60.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 193 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
199	030411001009	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费	m	15.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 194 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
200	030411001010	电气配管 SC65	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC65，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	78.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 195 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
201	030411001011	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	5441.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 196 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
202	030411001012	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件	m	124.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 197 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电力电缆								
203	030408001006	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设	m	2759.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 198 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
204	030408001007	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	935.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 199 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
205	030408001008	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	378.040					
206	030408001009	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	1004.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 200 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
207	030408001010	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	549.490					
208	030408001011	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6	m	255.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 201 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/1KV-4*50+1*25mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
209	030408001012	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头	m	2642.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 202 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
210	030408001013	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	3154.340					
211	030408001014	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥	m	855.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 203 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
212	030408001015	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	7527.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 204 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
213	030408001016	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	3466.770					
214	030408001017	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	5223.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 205 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
215	030408001018	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	3838.900					
216	030408001019	电力电缆 WDZB1-YJY-	1.名称：电力电缆	m	225.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 206 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.6/1KV-4*185+1*95mm²	2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
217	030408001020	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	1030.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 207 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
218	030408001021	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	499.410					
219	030408001022	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm^2	m	32.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 208 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
220	030408001023	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标	m	199.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 209 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
221	030408001024	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	372.700					
222	030408001025	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*10mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*10mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设	m	1285.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 210 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
223	030408001026	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1372.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 211 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
224	030408001027	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1170.200					
225	030408001028	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	159.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 212 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
226	030408001029	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	525.690					
227	030408001030	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-	m	463.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 213 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0.6/1KV-4*120+1*70mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
228	030408001031	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头	m	304.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 214 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
229	030408001032	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	368.340					
230	030408001033	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥	m	171.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 215 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
231	030408001034	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	756.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 216 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
232	030408001035	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3*35+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3*35+1*16mm^2 3.穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.敷设部位：综合考虑 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	46.710					
233	030408001036	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	199.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 217 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
234	030408001037	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1519.250					
235	030408001038	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*6mm^2	m	1289.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 218 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
236	030408001039	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标	m	1350.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 219 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
237	030408001040	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1798.540					
238	030408001041	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*50mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设	m	90.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 220 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
239	030408001042	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3*50mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	90.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 221 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
240	030408001043	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	170.260					
241	030408001044	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-1*185mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-1*185mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	325.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 222 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
242	030408001045	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-1*95mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-1*95mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1805.200					
243	030408001046	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-1*50mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-1	m	915.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 223 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*50mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
244	030408001047	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-1*25mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-1*25mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头	m	121.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 224 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
245	030408001048	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	4378.800					
246	030408001049	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-5*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥	m	917.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 225 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
247	030408001050	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-5*6mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	4587.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 226 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
248	030408002003	控制电缆 WDZB2-KYJY-4*1.5mm²	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZB2-KYJY-4*1.5mm² 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 5.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	15.260					
		分部小计								
		电缆头								
249	030408006004	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 16mm²＜截面≤35mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：五芯 16mm²＜最大单	个	76.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 227 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			芯截面≤35mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
250	030408006005	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 10mm²＜截面≤16mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：五芯 10mm²＜最大单芯截面≤16mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	20.000					
251	030408006006	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：五芯 最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆	个	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 228 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
252	030408006007	矿物绝缘电力电缆终端头 单芯 120mm²＜截面≤240mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：单芯，截面≤240mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	16.000					
253	030408006008	矿物绝缘电力电缆终端头 单芯 50mm² ＜截面≤120mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：单芯，截面≤120mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV	个	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 229 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
254	030408006009	矿物绝缘电力电缆终端头 单芯 35mm²＜截面≤50mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：单芯，截面≤50mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	28.000					
255	030408006010	矿物绝缘电力电缆终端头 单芯 16mm²＜截面≤35mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：单芯，截面≤35mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 230 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
256	030408006011	热缩式 电力电缆终端头 五芯 120mm²＜截面≤240mm²	1.名称：热缩式电力电缆终端头 2.规格：五芯，120mm²＜最大单芯截面≤240mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	130.000					
257	030408006012	热缩式 电力电缆终端头 五芯 70mm²＜截面≤120mm²	1.名称：热缩式电力电缆终端头 2.规格：五芯，70mm²＜最大单芯截面≤120mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑	个	68.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 231 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
258	030408006013	热缩式 电力电缆终端头 五芯 50mm²＜截面≤70mm²	1.名称：热缩式电力电缆终端头 2.规格：五芯，50mm²＜最大单芯截面≤70mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	18.000					
259	030408006014	热缩式 电力电缆终端头 五芯 35mm²＜截面≤50mm²	1.名称：热缩式电力电缆终端头 2.规格：五芯，35mm²＜最大单芯截面≤50mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标	个	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 232 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
260	030408006015	干包式 电力电缆终端头 五芯 16mm²＜截面≤35mm²	1.名称：干包式电力电缆终端头 2.规格：五芯，16mm²＜最大单芯截面≤35mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	218.000					
261	030408006016	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²＜截面≤16mm²	1.名称：干包式电力电缆终端头 2.规格：五芯，10mm²＜最大单芯截面≤16mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 233 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
262	030408006017	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：五芯，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	574.000					
263	030408006018	热缩式 电力电缆终端头 四芯 35mm²＜截面≤50mm²	1.名称：热缩式电力电缆终端头 2.规格：四芯，35mm²＜最大单芯截面≤50mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 234 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
264	030408006019	干包式 电力电缆终端头 四芯 16mm²＜截面≤35mm²	1.名称：干包式电力电缆终端头 2.规格：四芯，16mm²＜最大单芯截面≤35mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
265	030408006020	热缩式 电力电缆终端头 三芯 35mm²＜截面≤50mm²	1.名称：热缩式电力电缆终端头 2.规格：三芯，35mm²＜最大单芯截面≤50mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 235 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
266	030408007002	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.规格、型号：电缆头 ≤6芯 3.安装部位：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
		分部小计								
		电线								
267	030411004001	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-10mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-10mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑	m	691.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 236 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
268	030411004002	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-6mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-6mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	230.060					
269	030411004003	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜	m	4304.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 237 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-4mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
270	030411004004	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	22543.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 238 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
271	030411004005	电气配线 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	119.090					
272	030411004006	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-10mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-10mm²	m	18548.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 239 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
273	030411004007	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-6mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-6mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	358.030					
274	030411004008	电气配线 WDZB2-BYJ-	1.名称：电气配线	m	1382.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 240 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.45/0.75kV-4mm²	2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
275	030411004009	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	52559.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 241 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
276	030411004010	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-1.5mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1612.960					
277	030411004011	电气配线 WDZC-BYJ-0.45/0.75kV-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	156.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 242 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZC-BYJ-0.45/0.75kV-16mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		普通灯具								
278	030412005001	LED线性灯 12W 1.2m	1.名称：LED线性灯 2.型号、规格：LED 12W 1.2m,4000K,Φ≥1200lm/m，其他详设计 3.安装形式：线槽安装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、	套	626.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 243 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
279	030412005002	LED单管灯 1*16W	1.名称：LED单管灯 2.型号、规格：LED 1x16W,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	462.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 244 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
280	030412005003	LED双管灯 2*16W	1.名称：LED双管灯 2.型号、规格：LED 2x16W, 4000K, Φ≥3600lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	26.000					
281	030412005004	LED单管灯 1*16W(防水防尘密闭型)(IP54型)	1.名称：LED单管灯(防水防尘密闭型)(IP54型) 2.型号、规格：LED 1x16W, 4000K, Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑	套	150.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 245 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
282	030412001001	应急壁灯(不带蓄电池)	1.名称：应急壁灯(不带蓄电池) 2.型号、规格：简易灯座配LED 1x16W,3000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满	套	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 246 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
283	030412001002	壁装感应普通照明灯具 LED 16W	1.名称：壁装感应普通照明灯具 2.型号、规格：LED 1x16W, 4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	9.000					
284	030412001003	吸顶灯-带感应开关 LED 16W	1.名称：吸顶灯-带感应开关 2.型号、规格：LED 1x16W, 4000K,Φ≥1800lm，其他详设	套	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 247 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
285	030412001004	隔爆灯 LED 11W	1.名称：隔爆灯 2.型号、规格：LED 1x11W,3000K,Φ≥1100lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 248 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
286	030412001005	密闭性防水防尘灯(IP54) LED 16W	1.名称：密闭性防水防尘灯(IP54) 2.型号、规格：LED 1x16W,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 249 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		应急灯具								
287	030412004001	安全出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2.000					
288	030412004002	疏散出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：疏散出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计	套	95.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 250 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
289	030412004003	借用疏散出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：借用疏散出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 251 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
290	030412004004	楼层指示灯 DC36V,1W	1.名称：楼层指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	3.000					
291	030412004005	疏散标志灯-单面 DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面 2.型号、规格：DC36V,1W,LED	套	73.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 252 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
292	030412004006	疏散标志灯-双面单向/双面双向 DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-双面单向/双面双向 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：管吊 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、	套	183.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 253 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
293	030412001006	应急照明灯具 DC36V 8W	1.名称：应急照明灯具 2.型号、规格：DC36V,8W,LED光源,色温 4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	381.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 254 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
294	030412001007	应急照明灯具 DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	32.000					
295	030412005005	应急单管灯 LED 1*16W	1.名称：应急单管灯 2.型号、规格：220V,1*16W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒	套	143.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 255 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
296	030412005006	应急双管灯 LED 2*16W	1.名称：应急双管灯 2.型号、规格：220V,2*16W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	套	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 256 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
297	030412005007	防水密闭型应急单管灯(IP55) LED 1*16W	1.名称：防水密闭型应急单管灯(IP55) 2.型号、规格：220V,1*16W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	13.000					
298	030412005008	防水密闭型应急双管灯(IP55) LED 2*16W	1.名称：防水密闭型应急双管灯(IP55) 2.型号、规格：220V,2*16W,LED光源,色温4000K，其他详设	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 257 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
299	030412004007	消控室标志灯 2W	1.名称：消控室标志灯 2.型号、规格：220V,2W,LED光源，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 258 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
300	030412001008	应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥80min）DC36V 13W	1.名称：应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	25.000					
301	030412004008	楼层指示灯（自带蓄电	1.名称：楼层指示灯（自带蓄	套	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 259 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		池≥80min）DC36V 1W	电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
302	030412004009	疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥80min） DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其	套	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 260 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
303	030412005009	自带蓄电池应急双管灯 LED 2*16W	1.名称：自带蓄电池应急双管灯 2.型号、规格：220V,2*16W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩	套	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 261 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		开关								
304	030404034001	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	23.000					
305	030404034002	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：10A　250V	个	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 262 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
306	030404034003	三联单控开关	1.名称：三联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5.000					
307	030404034004	密闭单联单控开关	1.名称：密闭单联单控开关 2.型号、规格：10A　250V IP54型	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 263 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
308	030404034005	密闭双联单控开关	1.名称：密闭双联单控开关 2.型号、规格：10A　250V IP54型 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	24.000					
309	030404034006	密闭三联单控开关	1.名称：密闭三联单控开关 2.型号、规格：10A　250V	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 264 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			IP54型 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		插座								
310	030404035001	单相二、三极插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：单相二、三极插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	28.000					
311	030404035002	防溅型二孔连三孔插座	1.名称：防溅型二孔连三孔插	个	79.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 265 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10A,~250V(安全型)	座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) IP54 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
312	030404035003	五孔暗装插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：五孔暗装插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	165.000					
313	030404035004	三相插座(手摇泵插座) 16A,~380V(安全型)	1.名称：三相插座(手摇泵插座) 2.型号、规格：16A,~380V(安全型)	个	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 266 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
314	030404031001	手动按钮(室内型)	1.名称：手动按钮(室内型) 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	21.000					
315	030404035005	挂式空调三孔暗装插座16A,~250V(安全型)	1.名称：挂式空调三孔暗装插座 2.型号、规格：16A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	23.000					
316	030404035006	柜式空调三孔暗装插座	1.名称：柜式空调三孔暗装插	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 267 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		16A,~250V(安全型)	座 2.型号、规格：16A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		接线盒								
317	030411006001	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2051.000					
318	030411006002	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	1052.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 268 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		防雷接地								
319	030409008002	局部等电位箱 LEB	1.名称：局部等电位箱 LEB 2.箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	64.000					
320	030409008003	总等电位箱 MEB	1.名称：总等电位箱 MEB 2.箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1.000					
321	030409008004	总接地端子箱	1.名称：总接地端子箱	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 269 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
322	030409002008	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	584.910					
323	030409002009	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标	m	324.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 270 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
324	030409002010	接地母线 热镀锌扁钢 -50*5mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-50*5mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	16.310					
325	030409004001	利用基础钢筋通焊做接地	1.名称：利用基础钢筋通焊做接地 2.补刷（喷）油漆 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	6380.780					
326	030414011001	接地装置调试 接地网	1.名称：接地装置调试 2.类型：接地网 3.其他要求：满足招标技术标	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 271 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
327	030409001003	临时接地接线柱	1.名称：临时接地接线柱 2.材质、规格：详设计 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	根	68.000					
328	030409003001	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	977.910					
329	030411001013	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管	m	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 272 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：PC32，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 273 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
330	030411001014	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费	m	24.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 274 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
331	030411004012	电气配线 BV-0.45/0.75kV-35mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线 BV-0.45/0.75kV-35mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	10.000					
332	030411004013	电气配线 BVR-0.45/0.75kV-10mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜	m	24.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 275 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			芯线 BVR-0.45/0.75kV-10mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		充电桩								
333	030404036001	快充充电桩 30kW/台	1.名称：快充充电桩 30kW/台 2.设置部位：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.为实施和完成该项工程所有工作内容所产生的费用均应包含在综合单价内 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
334	030404036002	单相充电桩 7kW/台	1.名称：单相充电桩 7kW/台	套	164.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 276 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.设置部位：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.为实施和完成该项工程所有工作内容所产生的费用均应包含在综合单价内 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
335	030404036003	8回路电瓶车智能充电桩	1.名称：8回路电瓶车智能充电桩 2.设置部位：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.为实施和完成该项工程所有工作内容所产生的费用均应包含在综合单价内 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 277 页 共 277 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
336	031301017002	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
337	031301018002	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001002	安全文明施工费			963003.62			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34392.99			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		203231.28			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		462742.00			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		262637.35			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003002	非夜间施工增加						
4	031302004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006002	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1500981.38		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1500981.38		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1500981.38	
合计			1500981.38	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
		管道								
1	031001002001	衬塑无缝钢管 DN150	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑无缝钢管 DN150 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。	m	664.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	031001002002	衬塑无缝钢管 DN100	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑无缝钢管 DN100 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵	m	2479.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等。 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	031001002003	衬塑无缝钢管 DN80	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑无缝钢管 DN80 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土	m	463.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	031001007001	衬塑钢管 DN65	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN65 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土	m	1707.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
5	031001007002	衬塑钢管 DN50	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN50 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土	m	94.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
6	031001007003	衬塑钢管 DN40	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN40 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土	m	204.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	031001007004	衬塑钢管 DN32	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN32 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土	m	362.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
8	031001007005	衬塑钢管 DN25	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN25 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土	m	68.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
9	031001007006	衬塑钢管 DN20	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN20 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土	m	585.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
10	031001003001	不锈钢管 DN200	1.名称：不锈钢管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：食品级 4.型号、规格：DN200 5.连接方式：沟槽式卡箍连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵	m	27.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等。 7.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
11	031001003002	不锈钢管 DN150	1.名称：不锈钢管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：食品级 4.型号、规格：DN150 5.连接方式：沟槽式卡箍连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。	m	7.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
12	031001003003	不锈钢管 DN100	1.名称：不锈钢管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：食品级 4.型号、规格：DN100 5.连接方式：沟槽式卡箍连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	149.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 13 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
13	031001003004	不锈钢管 DN80	1.名称：不锈钢管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：食品级 4.型号、规格：DN80 5.连接方式：沟槽式卡箍连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	29.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 14 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
14	031001003005	不锈钢管 DN40	1.名称：不锈钢管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：食品级 4.型号、规格：DN40 5.连接方式：沟槽式卡箍连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	10.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 15 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	031001003006	不锈钢管 DN20	1.名称：不锈钢管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：食品级 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：沟槽式卡箍连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	8.110					
16	031001003007	不锈钢管 DN15	1.名称：不锈钢管	m	3.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 16 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：食品级 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：沟槽式卡箍连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 17 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		阀门、附件								
17	031003003001	人防阀门 DN150	1.名称：人防阀门 2.安装部位：地下室 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	9.000					
18	031003003002	人防阀门 DN100	1.名称：人防阀门 2.安装部位：地下室 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容	个	33.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 18 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
19	031003003003	人防阀门 DN80	1.名称：人防阀门 2.安装部位：地下室 3.型号、规格：DN80 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6.000					
20	031003003004	人防阀门 DN65	1.名称：人防阀门 2.安装部位：地下室 3.型号、规格：DN65 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全	个	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 19 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
21	031003001001	人防阀门 DN32	1.名称：人防阀门 2.安装部位：地下室 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	5.000					
22	031003001002	人防阀门 DN25	1.名称：人防阀门 2.安装部位：地下室 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 20 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
23	031003001003	人防阀门 DN20	1.名称：人防阀门 2.安装部位：地下室 3.型号、规格：DN20 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3.000					
24	031003002001	弹性座封铸铁铜芯闸阀 DN200	1.名称：弹性座封铸铁铜芯闸阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN200 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 21 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
25	031003002002	弹性座封铸铁铜芯闸阀 DN150	1.名称：弹性座封铸铁铜芯闸阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN150 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3.000					
26	031003002003	弹性座封铸铁铜芯闸阀 DN100	1.名称：弹性座封铸铁铜芯闸阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：详设计	个	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 22 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
27	031003002004	弹性座封铸铁铜芯闸阀 DN80	1.名称：弹性座封铸铁铜芯闸阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN80 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6.000					
28	031003002005	弹性座封铸铁铜芯闸阀 DN65	1.名称：弹性座封铸铁铜芯闸阀	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 23 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN65 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
29	031003001004	全铜截止阀 DN50	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	5.000					
30	031003001005	全铜截止阀 DN40	1.名称：全铜截止阀	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 24 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
31	031003001006	全铜截止阀 DN32	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2.000					
32	031003001007	全铜截止阀 DN25	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 25 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
33	031003001008	全铜截止阀 DN20	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN20 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	30.000					
34	031003001009	全铜截止阀 DN15	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN15	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 26 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
35	031003002006	电动阀 DN100	1.名称：电动阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2.000					
36	031003002007	电磁阀 DN80	1.名称：电磁阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN80	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 27 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
37	031003002008	电磁阀 DN65	1.名称：电磁阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN65 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
38	031003002009	电磁阀 DN25	1.名称：电磁阀 2.安装部位：详设计	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 28 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
39	031003002010	液压水位控制阀 DN100	1.名称：液压水位控制阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2.000					
40	031003006001	减压阀组 DN50	1.名称：减压阀组	组	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 29 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN50，球墨铸铁 4.连接形式：详设计图-减压阀大样图以及图集01SS105-P60/P61 5.组件包含压力表、截止阀、Y型过滤器、减压阀、挠性接头等。 6.综合单价包含全部阀组本体的安装、管道切管、套丝、组对、旁通管及管件、活接头、单管托架安装，水压试验等完成此组的全部内容。 7.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
41	031003006002	减压阀组 DN32	1.名称：减压阀组 2.安装部位：详设计	组	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 30 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN32，球墨铸铁 4.连接形式：详设计图-减压阀大样图以及图集01SS105-P60/P61 5.组件包含压力表、截止阀、Y型过滤器、减压阀、挠性接头等。 6.综合单价包含全部阀组本体的安装、管道切管、套丝、组对、旁通管及管件、活接头、单管托架安装，水压试验等完成此组的全部内容。 7.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
42	031003006003	减压阀组 DN20	1.名称：减压阀组 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN20，球墨铸	组	29.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 31 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铁 4.连接形式：详设计图-减压阀大样图以及图集01SS105-P60/P61 5.组件包含压力表、截止阀、Y型过滤器、减压阀、挠性接头等。 6.综合单价包含全部阀组本体的安装、管道切管、套丝、组对、旁通管及管件、活接头、单管托架安装，水压试验等完成此组的全部内容。 7.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
43	031003006004	减压阀组 DN15	1.名称：减压阀组 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN15，球墨铸铁	组	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 32 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：详设计图-减压阀大样图以及图集01SS105-P60/P61 5.组件包含压力表、截止阀、Y型过滤器、减压阀、挠性接头等。 6.综合单价包含全部阀组本体的安装、管道切管、套丝、组对、旁通管及管件、活接头、单管托架安装，水压试验等完成此组的全部内容。 7.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
44	031003002011	Y型过滤器 DN100	1.名称：Y型过滤器（球墨铸铁） 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：详设计	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 33 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
45	031003002012	Y型过滤器 DN50	1.名称：Y型过滤器（球墨铸铁） 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：详设计 5.其它：含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
46	031003002013	Y型过滤器 DN32	1.名称：Y型过滤器（球墨铸铁）	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 34 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：详设计 5.其它：含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
47	031003002014	Y型过滤器 DN20	1.名称：Y型过滤器（球墨铸铁） 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN20 4.连接形式：详设计 5.其它：含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 35 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			甲方选型要求							
48	031003002015	Y型过滤器 DN15	1.名称：Y型过滤器（球墨铸铁） 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.其它：含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1.000					
49	031003012001	倒流防止器 D50	1.名称：倒流防止器（球墨铸铁） 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：详设计 5.其它：含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 36 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装等全部内容 6.满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
50	031003012002	倒流防止器 DN32	1.名称：倒流防止器（球墨铸铁） 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：详设计 5.其它：含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1.000					
51	031003012003	倒流防止器 DN20	1.名称：倒流防止器（球墨铸铁） 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN20	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 37 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：详设计 5.其它：含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
52	031003012004	倒流防止器 DN15	1.名称：倒流防止器（球墨铸铁） 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.其它：含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1.000					
53	031003010001	可曲挠橡胶接头 DN100	1.名称：可曲挠橡胶接头	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 38 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格:DN100 3.可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:详设计 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
54	031003003005	对夹式蝶阀 DN150	1.名称：对夹式蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 39 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
55	031003001010	压力型真空破坏器 DN50	1.名称：压力型真空破坏器 DN50 2.安装部位：综合 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：详设计，带锁闭阀的物管龙头 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1.000					
56	031003013001	水表 DN15	1.名称：水平旋翼水表 2.安装部位：详设计图 3.型号、规格 ：DN15，冷热水综合考虑 4.连接形式 ：详设计 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 40 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		设备								
57	031006015001	S304食品级不锈钢生活水箱安装 L*B*H=5m*4m*2.5m	1.名称：S304食品级不锈钢生活水箱安装 2.材质：详设计 3.型号、规格:L*B*H=5m*4m*2.5m 4.基础、支架制作安装：综合考虑 5.刷油、防腐、绝热：难燃B1级泡沫橡塑保温30mm厚，水箱保温外包0.5mm厚不锈钢薄板保护层，综合考虑在水箱综合单价中 6.包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装，人孔及锁具、泄水管、溢流管、补水管、通气管、溢水口、旋流防止器、检修口、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 41 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清洗口制作、防虫网安装、浮球阀、水位计、磁翻板液位计、泄水阀、基座及支架制作安装(支架除锈刷油)、水箱消毒、水压试验等，综合考虑在投标报价中。各储水箱按国标《矩形给水箱》12S101的要求做满水试验。 7.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
58	031006015002	S304食品级不锈钢生活水箱安装 L*B*H=5m*5m*2.5m	1.名称：S304食品级不锈钢生活水箱安装 2.材质：详设计 3.型号、规格:L*B*H=5m*5m*2.5m 4.基础、支架制作安装：综合考虑 5.刷油、防腐、绝热：难燃B1	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 42 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级泡沫橡塑保温30mm厚，水箱保温外包0.5mm厚不锈钢薄板保护层，综合考虑在水箱综合单价中 6.包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装，人孔及锁具、泄水管、溢流管、补水管、通气管、溢水口、旋流防止器、检修口、清洗口制作、防虫网安装、浮球阀、水位计、玻璃管液位计、泄水阀、基座及支架制作安装(支架除锈刷油)、水箱消毒、水压试验等，综合考虑在投标报价中。各储水箱按国标《矩形给水箱》12S101的要求做满水试验。 7.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 43 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
59	031006001001	加压低区变频加压机组 Q=40m³/h H=66m N=15kW/套	1.名称：加压低区变频加压机组 2.设备设计技术参数：满足设计及招标文件要求；Q=40m³/h H=66m N=15kW/套 3.包含泵3台（2用1备），主泵流量Q=20m³/h H=66m N=7.5kW，相关配套控制柜及柜与设备间连接电缆、电线、配管、成套气压罐、成套供水设备(含控制)及智慧管理平台系统、压力传感器、配套阀件、仪表、设备间连接管道（进水主管阀门三通为界，接水箱端主管与支管三通处为界）、拆装检查、就位、安装、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地、调试、型钢支架制安、支架除锈刷油	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 44 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等完成本项工作所需一切内容 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
60	031006001002	加压中区变频加压机组 Q=36m³/h H=91m N=22kW/套	1.名称：加压中区变频加压机组 2.设备设计技术参数：满足设计及招标文件要求；Q=36m³/h H=91m N=22kW/套 3.包含泵3台（2用1备），主泵流量Q=18m³/h H=91m N=11kW，相关配套控制柜及柜与设备间连接电缆、电线、配管、成套气压罐、成套供水设备(含控制)及智慧管理平台系统、压力传感器、配套阀件、仪表、设备间连接管道（进水主管阀门三通为界，接水箱端主管与支管三通处为界）、拆装检查、就	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			位、安装、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地、调试、型钢支架制安、支架除锈刷油等完成本项工作所需一切内容 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
61	031006001003	加压高区变频加压机组 Q=32m³/h H=115m N=22kW/套	1.名称：加压高区变频加压机组 2.设备设计技术参数：满足设计及招标文件要求；Q=32m³/h H=115m N=22kW/套 3.包含泵3台（2用1备），主泵流量Q=16m³/h H=115m N=11kW，相关配套控制柜及柜与设备间连接电缆、电线、配管、成套气压罐、成套供水设备(含控制)及智慧管理平台系统、压力传感器、配套阀件、仪表、设备	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 46 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			间连接管道（进水主管阀门三通为界，接水箱端主管与支管三通处为界）、拆装检查、就位、安装、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地、调试、型钢支架制安、支架除锈刷油等完成本项工作所需一切内容 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
62	040602042001	紫外线消毒器 Q=80m³/h，N=0.96KW	1.名称：紫外线消毒器 2.型号、规格：Q=80m³/h，N=0.96KW 3.相关配套控制柜及柜与设备间连接电缆、电线、配管、设备及附件安装、接管、调试等完成工作所需一切内容。 4.满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 47 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
		雨水回收系统								
		管道								
63	031001002004	焊接钢管 DN100	1.安装部位：地下室雨水回用机房内雨水回用相关管道 2.介质：雨水 3.材质、规格：一般焊接钢管 DN100 4.连接方式：丝扣、法兰、焊接和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预	m	10.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 48 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
64	031001002005	焊接钢管 DN80	1.安装部位：地下室雨水回用机房内雨水回用相关管道 2.介质：雨水 3.材质、规格：一般焊接钢管 DN80 4.连接方式：丝扣、法兰、焊接和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预	m	36.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 49 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
65	031001002006	焊接钢管 DN50	1.安装部位：地下室雨水回用机房内雨水回用相关管道 2.介质：雨水 3.材质、规格：一般焊接钢管 DN50 4.连接方式：丝扣、法兰、焊接和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预	m	8.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 50 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
66	031001002007	焊接钢管 DN15	1.安装部位：地下室雨水回用机房内雨水回用相关管道 2.介质：雨水 3.材质、规格：一般焊接钢管 DN15 4.连接方式：丝扣、法兰、焊接和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预	m	14.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 51 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		阀门、附件								
67	031003002016	弹性座封铸铁铜芯闸阀 DN100	1.名称：弹性座封铸铁铜芯闸阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 52 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	031003001011	全铜截止阀 DN50	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
69	031003001012	全铜截止阀 DN40	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
70	031003002017	Y型过滤器 DN100	1.名称：Y型过滤器（球墨铸铁	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 53 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			） 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：详设计 5.其它：含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
71	031003010002	可曲挠橡胶接头 DN100	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:详设计 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 54 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
72	030807003001	异径管 DN100	1.名称：异径管 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN100 4.连接方式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1.000					
		分部小计								
		设备								
73	031006015003	浇洒及清洁专用水箱安装 L*B*H=7m*3m*2.5m	1.名称：浇洒及清洁专用水箱安装 2.材质：不锈钢 3.型号、规格:L*B*H=7m*3m*2.5m 4.基础、支架制作安装：综合考虑 5.刷油、防腐、绝热：满足设	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求，综合考虑在水箱综合单价中 6.包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装，人孔及锁具、泄水管、溢流管、通气管、溢水口、旋流防止器、检修口、清洗口制作、防虫网安装、浮球阀、水位计、磁翻板液位计、泄水阀、基座及支架制作安装(支架除锈刷油)、水箱消毒、水压试验等，综合考虑在投标报价中。各储水箱按国标《矩形给水箱》12S101的要求做满水试验。 7.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
74	031006008001	雨水处理设备 处理水量24m³/h	1.类型:雨水处理设备 处理水量24m³/h	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 56 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：综合 3.处理量：24m³/h， 4.连接形式：综合考虑 5.含毛发过滤器（过滤量为:20m³//h，2台）、原水增压水泵（Q=20m³/h,H=17m,N=3Kw,一用一备）、混合加药装置（储药罐容积300L,N=412W）、加氯消毒装置（储药罐容积300L,N=42W）、不锈钢多介质过滤器（处理量为:20m³//h）、回用水供水泵兼做反冲洗泵（Q=24m³/h,H=50m,N=7.5Kw，一用一备,配400L稳压罐作反冲洗时两台泵同时启动）、以及各设备之间连接管道、阀、法兰等安装、电气线、管、控制箱等完成此套设备所需全部主辅材（详雨水处理流程图）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 57 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		压力排水系统								
		管道								
75	031001001001	内外壁热浸镀锌钢管 DN250	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN250，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套	m	251.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 58 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
76	031001001002	内外壁热浸镀锌钢管 DN200	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN200，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留	m	6.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 59 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
77	031001001003	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN150，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽	m	755.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 60 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
78	031001001004	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、	m	628.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 61 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
79	031001001005	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN80，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。	m	729.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 62 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
80	031001001006	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标	m	215.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 63 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
81	031001001007	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN50，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	17.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 64 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
82	031001006001	UPVC塑料排水管 DN150	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN150 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、	m	36.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 65 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
83	031001006002	UPVC塑料排水管 DN100	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：地下室非人防区 3.介质：排水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。	m	93.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 66 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
84	031001006003	UPVC塑料排水管 DN75	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：排水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、	m	314.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 67 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		阀门、附件								
85	031004014001	铸铁直通式地漏 DN100	1.材质：铸铁 2.型号、规格：直通式地漏 DN100	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 68 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
86	031003002018	弹性座封铸铁铜芯闸阀 DN150	1.名称：弹性座封铸铁铜芯闸阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN150 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	11.000					
87	031003002019	弹性座封铸铁铜芯闸阀 DN100	1.名称：弹性座封铸铁铜芯闸阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及	个	95.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 69 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
88	031003002020	弹性座封铸铁铜芯闸阀 DN80	1.名称：弹性座封铸铁铜芯闸阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN80 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	12.000					
89	031003002021	弹性座封铸铁铜芯闸阀 DN65	1.名称：弹性座封铸铁铜芯闸阀 2.安装部位：详设计	个	72.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 70 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN65 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
90	031003002022	气动阀 DN150	1.名称：气动阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
91	031003002023	气动阀 DN100	1.名称：气动阀	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 71 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
92	031003002024	球形污水止回阀 DN150	1.名称：球形污水止回阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 72 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
93	031003002025	球形污水止回阀 DN100	1.名称：球形污水止回阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	94.000					
94	031003002026	球形污水止回阀 DN80	1.名称：球形污水止回阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN80 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 73 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
95	031003002027	球形污水止回阀 DN65	1.名称：球形污水止回阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN65 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	72.000					
96	031003010003	可曲挠橡胶接头 DN150	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格:DN150 3.可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:详设计 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.完成工作所需一切内容，并	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 74 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
97	031003010004	可曲挠橡胶接头 DN100	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:详设计 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	90.000					
98	031003010005	可曲挠橡胶接头 DN80	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:详设计 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 75 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
99	031003010006	可曲挠橡胶接头 DN65	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:详设计 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	72.000					
100	030601002001	压力表 Y-100	1.名称：压力表 Y-100 2.规格：满足各管网需求 3.材质：符合设计要求 4.包含取源部件（含前端同管径截止阀）、仪表接头等 5.完成工作所需一切内容，并	个	180.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 76 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		设备								
101	030109001001	排水泵 Q=100m³/h H=22m N=11Kw	1.名称：排水泵 2.型号、规格：排水泵 Q=100m³/h H=22m N=11Kw 3.包括：配套控制箱、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线、缆、配管安装、设备的检查接线及单机调试等 4.完成工作所需一切内容，并	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 77 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
102	030109001002	排水泵 Q=50m³/h H=13m N=4Kw	1.名称：排水泵 2.型号、规格：排水泵 Q=50m³/h H=13m N=4Kw 3.包括：配套控制箱、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线、缆、配管安装、设备的检查接线及单机调试等 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	28.000					
103	030109001003	排水泵 Q=40m³/h H=	1.名称：排水泵	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 78 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		19m　N=5.5Kw	2.型号、规格：排水泵 Q=40m³/h　H=19m　N=5.5Kw 3.包括：配套控制箱、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线、缆、配管安装、设备的检查接线及单机调试等 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
104	030109001004	排水泵 Q=40m³/h　H=14m　N=4.0Kw	1.名称：排水泵 2.型号、规格：排水泵 Q=40m³/h　H=14m　N=4.0Kw 3.包括：配套控制箱、成套设	台	38.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 79 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线、缆、配管安装、设备的检查接线及单机调试等 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
105	030109001005	排水泵 Q=40m³/h　H=13m　N=4.0Kw	1.名称：排水泵 2.型号、规格：排水泵 Q=40m³/h　H=13m　N=4.0Kw 3.包括：配套控制箱、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 80 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线、缆、配管安装、设备的检查接线及单机调试等 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
106	030109001006	排水泵 Q=30m³/h　H=20m　N=3.0Kw	1.名称：排水泵 2.型号、规格：排水泵 Q=30m³/h　H=20m　N=3.0Kw 3.包括：配套控制箱、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 81 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线、缆、配管安装、设备的检查接线及单机调试等 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
107	030109001007	排水泵 Q=25m³/h　H=14m　N=4.0Kw	1.名称：排水泵 2.型号、规格：排水泵 Q=25m³/h　H=14m　N=4.0Kw 3.包括：配套控制箱、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线、缆、配管安装、设备的检查接线及单机调试等	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
108	030109001008	排水泵 Q=25m³/h H=13m N=4.0Kw	1.名称：排水泵 2.型号、规格：排水泵 Q=25m³/h H=13m N=4.0Kw 3.包括：配套控制箱、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线、缆、配管安装、设备的检查接线及单机调试等 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 83 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
109	030109001009	排水泵 Q=15m³/h　H=14m　N=2.2Kw	1.名称：排水泵 2.型号、规格：排水泵 Q=15m³/h　H=14m　N=2.2Kw 3.包括：配套控制箱、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线、缆、配管安装、设备的检查接线及单机调试等 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	16.000					
110	030109001010	排水泵 Q=15m³/h　H=13m　N=2.2Kw	1.名称：排水泵 2.型号、规格：排水泵 Q=15m³/h　H=13m　N=2.2Kw	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 84 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包括：配套控制箱、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线、缆、配管安装、设备的检查接线及单机调试等 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
111	030109001011	排水泵 Q=15m³/h H=12m N=2.2Kw	1.名称：排水泵 2.型号、规格：排水泵 Q=15m³/h H=12m N=2.2Kw 3.包括：配套控制箱、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基	台	58.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 85 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线、缆、配管安装、设备的检查接线及单机调试等 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
112	030109001012	排水泵（移动泵） Q=10m³/h H=10m N=1.5Kw	1.名称：排水泵（移动泵） 2.型号、规格：排水泵 Q=10m³/h H=10m N=1.5Kw 3.包括：配套控制箱、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、	台	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 86 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线、缆、配管安装、设备的检查接线及单机调试等 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
113	030109001013	污水提升设备 Q=20m³/h H=15m N=1.5Kw	1.名称：污水提升设备 2.型号、规格：污水提升设备 Q=20m³/h H=15m N=1.5Kw 3.包括：配套控制箱、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线、缆、配管安装、设备	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 87 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的检查接线及单机调试等 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
114	030109001014	污水提升设备 Q=15m³/h H=15m N=1.5Kw	1.名称：污水提升设备 2.型号、规格：污水提升设备 Q=15m³/h H=15m N=1.5Kw 3.包括：配套控制箱、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线、缆、配管安装、设备的检查接线及单机调试等 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 88 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
115	030109001015	一体式污水提升装置WT Q=20m³/h H=15m N=1.5Kw	1.名称：一体式污水提升装置WT 2.型号、规格：污水泵 Q=20m³/h H=15m N=1.5Kw(一用一备) 3.包括：配套控制箱、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线、缆、配管安装、设备的检查接线及单机调试等 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	8.000					
116	030109001016	隔油提升装置GY Q=25m³	1.名称：隔油提升装置GY	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 89 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/h　H=15m　N=4.5Kw	2.型号、规格：提升泵 Q=25m³/h　H=15m　N=4.5Kw 3.包括：配套控制箱、刮油传动模块、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线、缆、配管安装、设备的检查接线及单机调试等 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
117	030109001017	清洗站一体化水处理设备 2T/h	1.名称：清洗站一体化水处理设备 2.水处理能力：2T/h	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 90 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.投标人综合考虑，满足水处理能力即可，要求厂家提供详细的深化图纸作为深化图纸进入最终结算。 4.投标人采购前需得到设计单位、业主单位的采纳意见后，达到设计的设计要求以及相关验收规范方可采购进场并安装。 5.包括：配套控制箱、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线、缆、配管安装、设备的检查接线及单机调试等 6.完成工作所需一切内容，并								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 91 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
118	031006015004	水箱 L*B*H=2.0m*1.0m*1.0m	1.名称：水箱 2.材质：详设计 3.型号、规格:L*B*H=2.0m*1.0m*1.0m 4.基础、支架制作安装：综合考虑 5.刷油、防腐、绝热：难燃B1级泡沫橡塑保温30mm厚，水箱保温外包0.5mm厚不锈钢薄板保护层，综合考虑在水箱综合单价中 6.包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装，人孔及锁具、泄水管、溢流管、补水管、通气管、溢水口、旋流防止器、检修口、清洗口制作、防虫网安装、浮	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 92 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			球阀、水位计、磁翻板液位计、泄水阀、基座及支架制作安装(支架除锈刷油)、水箱消毒、水压试验等，综合考虑在投标报价中。各储水箱按国标《矩形给水箱》12S101的要求做满水试验。 7.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
119	040504008001	污水隔油沉淀池 GC-1SQ	1.型号：污水隔油沉淀池 GC-1SQ 2.具体做法参照国家建筑标准设计图集23S519-P75 3.含垫层、基础、砼、钢筋、抹灰、井圈井盖、管道、支架、挡板、通气管、通气帽、堵头、踏步、脚手架、模板制安、井筒、通气管、三通、防水套管、	座	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 93 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管架、挂钩等全部工作内容 4.井盖及盖座采用加锁重型球墨铸铁双层井座和井盖。 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		其他								
120	030817008001	柔性防水套管 介质管道管径DN300	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN300 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 94 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
121	030817008002	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4.000					
122	031002003001	刚性防水套管 介质管道管径DN300	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN300 3.填料材质:满足规范及设计要求	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 95 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
123	031002003002	刚性防水套管 介质管道管径DN250	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN250 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	1.000					
124	031002003003	刚性防水套管 介质管道管径DN200	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN200 3.填料材质:满足规范及设计要	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 96 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
125	031002003004	刚性防水套管 介质管道管径DN150	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN150 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	32.000					
126	031002003005	刚性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN100	个	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 97 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
127	031002003006	刚性防水套管 介质管道 管径DN80	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径 DN80 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	10.000					
128	031002003007	刚性防水套管 介质管道 管径DN65	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 98 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN65 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
129	031002003008	刚性防水套管 介质管道 管径DN50	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径 DN50 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	1.000					
130	031002003009	刚性防水套管 介质管道	1.名称、类型:刚性防水套管	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 99 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		管径DN20	2.规格:介质管道公称直径DN20 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
131	030817008003	人防套管 介质管道管径DN150	1.名称：人防套管 2.材质：防护密闭套管，钢管 3.规格：介质管道DN150，管径小于或等于150的防护密闭套管按07FS0214,15页A型.B型施工。管径大于150管道的防护密闭套管按07FS0216--19页C型.D型.E型.F型施工。 4.填料材质：按施工技术要求及规范要求	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 100 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
132	030817008004	人防套管 介质管道管径 DN100	1.名称：人防套管 2.材质：防护密闭套管，钢管 3.规格：介质管道DN100，管径小于或等于150的防护密闭套管按07FS0214,15页A型.B型施工。管径大于150管道的防护密闭套管按07FS0216--19页C型.D型.E型.F型施工。 4.填料材质：按施工技术要求及规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	26.000					
133	030817008005	人防套管 介质管道管径 DN80	1.名称：人防套管 2.材质：防护密闭套管，钢管 3.规格：介质管道DN80，管径小于或等于150的防护密闭套管按07FS0214,15页A型.B型施工。	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 101 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管径大于150管道的防护密闭套管按07FS0216--19页C型.D型.E型.F型施工。 4.填料材质：按施工技术要求及规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
134	030817008006	人防套管 介质管道管径DN65	1.名称：人防套管 2.材质：防护密闭套管，钢管 3.规格：介质管道DN65，管径小于或等于150的防护密闭套管按07FS0214,15页A型.B型施工。管径大于150管道的防护密闭套管按07FS0216--19页C型.D型.E型.F型施工。 4.填料材质：按施工技术要求及规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 102 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
135	030817008007	人防套管 介质管道管径DN32	1.名称：人防套管 2.材质：防护密闭套管，钢管 3.规格：介质管道DN32，管径小于或等于150的防护密闭套管按07FS0214,15页A型.B型施工。管径大于150管道的防护密闭套管按07FS0216--19页C型.D型.E型.F型施工。 4.填料材质：按施工技术要求及规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
136	030817008008	人防套管 介质管道管径DN25	1.名称：人防套管 2.材质：防护密闭套管，钢管 3.规格：介质管道DN25，管径小于或等于150的防护密闭套管按07FS0214,15页A型.B型施工。管径大于150管道的防护密闭套管按07FS0216--19页C型.D型.E	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 103 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型.F型施工。 4.填料材质：按施工技术要求及规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
137	030817008009	人防套管 介质管道管径DN20	1.名称：人防套管 2.材质：防护密闭套管，钢管 3.规格：介质管道DN20，管径小于或等于150的防护密闭套管按07FS0214,15页A型.B型施工。管径大于150管道的防护密闭套管按07FS0216--19页C型.D型.E型.F型施工。 4.填料材质：按施工技术要求及规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
138	031208002001	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温	m^3	35.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 104 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
139	031208007001	铝皮保护层 0.5mm厚	1.绝热材料品种：铝皮保护层0.5mm厚 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m^2	77.400					
140	031202002001	管道防腐	1.除锈级别：手工轻绣 2.防腐对象：埋地钢管、焊接钢管、涂塑钢管、钢塑复合管 3.管外径：综合	m^2	1690.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 105 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.做法：刷冷底子油一道,热沥青两道,并有加强包扎层及外保护层。 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
141	040501001001	预埋管道素砼包裹	1.材料品种、规格 C15商品砼 2.厚度 满足地下室管道包裹需求 3.密实度：详见设计 4.适用部位：预埋管道 4.清单工程量为暂估工程量，实施时按照相关规定办理工程量收方手续，否则结算时不予认可 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求，满足设计及国家有关现行施工及验收规范要求	m^3	1.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 106 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
142	030817008010	紧贴电梯基坑底预埋DN150镀锌钢管	1.名称、类型:一般穿墙套管（预埋） 2.规格:DN150镀锌钢管 3.填料材质:管道加强防腐,素混凝土包裹满足设计及规范及设计要求,以1%坡度坡向集水坑 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	36.000					
143	030817008011	紧贴沟底预埋预埋DN100镀锌钢管	1.名称、类型:一般穿墙套管（预埋） 2.规格:DN100镀锌钢管 3.填料材质:管道加强防腐,素混凝土包裹满足设计及规范及设计要求,以1%坡度坡向集水坑 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。 5.其它：满足设计、规范及现	个	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 107 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
144	031301017003	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
145	031301018003	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001003	安全文明施工费			184713.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6596.90			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		38981.69			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		88758.31			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		50376.34			
2	031302002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006003	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	284373.07		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		284373.07		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	284373.07	
合计			284373.07	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901001001	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN300	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN300，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标	m	12.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030901001002	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN200	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN200，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。	m	26.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
3	030901001003	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN150	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN150，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、	m	3059.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030901001004	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽	m	1136.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030901001005	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留	m	1734.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030901001006	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套	m	1.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030901001007	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN40	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN40，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、	m	6.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
8	030807003002	明杆闸阀 DN300	1.名称：明杆闸阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN300 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
9	030807003003	明杆闸阀 DN200	1.名称：明杆闸阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN200 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
10	030807003004	明杆闸阀 DN150	1.名称：明杆闸阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
11	030807003005	明杆闸阀 DN100	1.名称：明杆闸阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
12	030807003006	明杆闸阀 DN65	1.名称：明杆闸阀	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN65 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
13	030807003007	明杆闸阀 DN40	1.名称：明杆闸阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
14	031003003006	人防阀门 DN150	1.名称：人防阀门 2.安装部位：地下室 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	30.000					
15	031003003007	人防阀门 DN100	1.名称：人防阀门 2.安装部位：地下室 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及	个	21.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 13 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
16	031003003008	人防阀门 DN65	1.名称：人防阀门 2.安装部位：地下室 3.型号、规格：DN65 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3.000					
17	031003003009	对夹式蝶阀 DN150	1.名称：对夹式蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN150	个	75.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 14 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
18	031003003010	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	39.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 15 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
19	030807003008	带自锁装置蝶阀 DN150	1.名称：带自锁装置蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	12.000					
20	030807003009	缓闭止回阀 DN150	1.名称：缓闭止回阀 2.安装部位：泵房 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 16 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
21	030807003010	缓闭止回阀 DN40	1.名称：缓闭止回阀 2.安装部位：泵房 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2.000					
22	030807003011	止回阀 DN100	1.名称：止回阀 2.安装部位：泵房 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及	个	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 17 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
23	030807005001	安全阀 DN100	1.名称：安全阀（球墨铸铁） 2.安装部位：泵房 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2.000					
24	030807004001	电动阀 DN150	1.名称：电动阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN150	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 18 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验、调试、检查接线等所有内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
25	030807003012	调节阀 DN150	1.名称：调节阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 19 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
26	030807003013	泄压阀 DN150	1.名称：泄压阀 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：详设计 5.含法兰及配套附件安装 6.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	3.000					
27	031003003011	活塞式水锤消除器 DN150	1.名称：活塞式水锤消除器 2.材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 20 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
28	030807003014	Y型过滤器 DN150	1.名称：Y型过滤器 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3.000					
29	030601002002	压力开关 DN150	1.名称：压力开关 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：详设计	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 21 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含法兰及配套附件安装 6.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
30	030807003015	压力检测装置 DN150	1.名称：压力检测装置 2.材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3.型号、规格：DN150，计量精度为0.5级,最大量程的75%应大于最大一台消防泵设计压力值的165% 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 22 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	030601004001	流量检测装置 精度0.4级,最大量程不应小于200L/S	1.名称：流量检测装置 2.材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3.型号、规格：精度0.4级,最大量程不应小于200L/S，计量精度为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防泵设计流量值的175% 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6.000					
32	030601002003	压力表 Y-100	1.名称：压力表 Y-100 2.规格：满足各管网需求 3.材质：符合设计要求	个	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 23 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含取源部件（含前端同管径截止阀）、仪表接头等 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
33	030601005001	磁翻板液位计 DN20	1.名称：磁翻板液位计 DN20 2.含支架制作安装及配套根阀等附件安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	组	1.000					
34	030807003016	活塞过滤式遥控控制浮球阀 DN20	1.名称：活塞过滤式遥控控制浮球阀 DN20 2.材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3.型号、规格：DN20 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 24 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验、调试、检查接线等所有内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
35	030807003017	可曲挠橡胶接头 DN200	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200 3.可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:详设计 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4.000					
36	030807003018	可曲挠橡胶接头 DN150	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格:DN150 3.可曲挠橡胶接头材质，密封	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 25 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:详设计 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
37	030807003019	可曲挠橡胶接头 DN40	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格:DN40 3.可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:详设计 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4.000					
38	030804001001	异径管 DN200	1.名称：异径管 2.材质：详设计	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 26 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN200 4.连接方式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
39	030804001002	异径管 DN150	1.名称：异径管 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN150 4.连接方式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	8.000					
40	030804001003	溢流喇叭口	1.名称：溢流喇叭口 2.材质：详设计 3.型号、规格：详设计 4.连接方式：详设计 5.含法兰及配套附件安装 6.其它：满足设计、施工、验	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 27 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
41	030807003020	检修孔1200*700 （外侧设木门封闭）	1.名称：检修孔 2.材质：详设计 3.型号、规格：检修孔1200*700 （外侧设木门封闭） 4.连接方式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1.000					
42	030807003021	通气孔200*200 设18目防虫网	1.名称：通气孔 2.材质：详设计 3.型号、规格：200*200 设18目防虫网 4.连接方式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 28 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	030901010001	单栓消火栓箱 SG18A65-J	1.名称：单栓消火栓箱SG18A65-J 2.型号、规格：800mm宽×180mm厚×65000mm高 3.配置：DN65mm消火栓1个,DN65mm L25m衬胶水带1条 DN65×19mm直流水枪1支,消防报警按钮1只（清单另计）, 4.箱体表面处理工艺及颜色综合考虑,消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质。减压稳压消火栓设置楼层详见各子项系统图,减压稳压消火栓型号均采用SNZW65-III型,栓口压力0.35Mpa。 5.标准：国标15S202 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 29 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	030901010002	丁型单栓消火栓箱650mm宽×210mm厚×500mm高	1.名称：丁型单栓消火栓箱 2.型号、规格：650mm宽×210mm厚×500mm高 3.配置：DN65mm消火栓1个,DN65mm L25m衬胶水带1条 DN65×19mm直流水枪1支,消防报警按钮1只（清单另计）, 4.箱体表面处理工艺及颜色综合考虑,消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质。减压稳压消火栓设置楼层详见各子项系统图,减压稳压消火栓型号均采用SNZW65-Ⅲ型,栓口压力0.35Mpa。 5.标准：国标15S202-12页 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	162.000					
45	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉	具	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 30 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火器 MF/ABC3	灭火器 2.型号、规格：MF/ABC3 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
46	030901013002	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC4 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	具	714.000					
47	030901013003	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC5 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标	具	126.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 31 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
48	030901013004	推车式灭火器 MFT/ABC20	1.名称：推车式灭火器 2.型号、规格：MFT/ABC20 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	组	10.000					
49	030901013005	灭火器放置箱	1.名称：灭火器放置箱 2.材质、型号、规格：综合考虑 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	444.000					
50	030905002001	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1.名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2.其他要求：满足招标技术标	点	165.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 32 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		喷淋系统								
51	030901001008	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN150，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、	m	2494.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 33 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
52	030901001009	内外壁热浸镀锌钢管 DN125	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN125，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。	m	115.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 34 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
53	030901001010	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标	m	890.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 35 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
54	030901001011	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN80，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	654.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 36 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
55	030901001012	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	434.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 37 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	030901001013	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN50，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1130.280					
57	030901001014	内外壁热浸镀锌钢管	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管	m	1072.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 38 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN40	2.介质：水 3.规格：DN40，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
58	030901001015	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水	m	3628.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 39 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN32，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
59	030901001016	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN25，压力等级详设	m	5948.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 40 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
60	030901003001	自动喷水喷头(上喷) K=80 动作温度68℃	1.名称：自动喷水喷头(上喷) 2.安装部位：地下室 3.安装方式：综合考虑 4.按相关规范要求配置装饰盘	个	3993.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 41 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接形式：综合考虑 6.型号、规格：K=80，动作温度68℃ 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
61	031003003012	对夹式蝶阀 DN150	1.名称：对夹式蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8.000					
62	031003003013	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 42 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
63	031003003014	信号蝶阀 DN150	1.名称：信号蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制	个	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 43 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
64	031003003015	预作用报警阀 DN150	1.名称：预作用报警阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6.000					
65	030901006001	水流指示器 DN150	1.名称：水流指示器 2.材质、密封方式、压力等级：综合考虑	个	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 44 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN150 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
66	031003002028	止回阀 DN100	1.名称：止回阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 45 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	030901007001	减压孔板 DN150	1.名称:减压孔板 2.规格:DN150 3.材质、孔板孔径：综合考虑 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	15.000					
68	030901008001	末端试水装置 DN25	1.名称：末端试水装置（含DN75试水漏斗，其材质与排水管同材质） 2.规格型号：DN25，其余综合考虑 3.材质：综合考虑 4.配套阀门安装、压力试验及调试，包含球阀、试水接头、压力表等所有附件	组	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 46 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
69	031003001013	试水阀 DN25	1.名称：试水阀（含DN75试水漏斗，其材质与排水管同材质） 2.规格：DN25 3.材质：按设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6.000					
70	031003001014	自动排气阀 DN20	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN20 ，含全通截止阀DN20 3.材质：按设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 47 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
71	031003002029	安全阀 DN100	1.名称：安全阀（球墨铸铁） 2.安装部位：泵房 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	10.000					
72	030905002002	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1.名称：水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	点	15.000					
		分部小计								
		气体灭火系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 48 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
73	030902009001	柜式七氟丙烷灭火装置 WLQF-90型	1.名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格、性能参数：WLQF-90型 3.含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4.含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	10.000					
74	030902009002	柜式七氟丙烷灭火装置 WLQF-70型	1.名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格、性能参数：WLQF-70型 3.含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 49 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
75	030902009003	柜式七氟丙烷灭火装置 WLQF-40型	1.名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格、性能参数：WLQF-40型 3.含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4.含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	8.000					
76	030703001001	机械泄压口CX545113,预留洞口500x500	1.名称：机械泄压口 预留洞口500x500	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 50 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号：CX545113 3.泄压面积：泄压口有效面积0.072m² 4.含支吊架制作、安装、除锈、刷油漆 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
77	030703001002	机械泄压口CX545113,预留洞口700x500	1.名称：机械泄压口 预留洞口700x500 2.型号：CX545113 3.泄压面积：泄压口有效面积0.123m² 4.含支吊架制作、安装、除锈、刷油漆 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
78	030905004001	气体灭火系统装置调试 V	1.名称：气体灭火系统装置调	点	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 51 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		≤40L	试 2.试验容器规格：V≤40L 3.含准备工具、材料、进行模拟喷气试验和对备用灭火剂储存容器切换操作试验 4.符合施工及验收标准，调试后确保设备运行正常并通过验收 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等							
79	030905004002	气体灭火系统装置调试 V≤70L	1.名称：气体灭火系统装置调试 2.试验容器规格：V≤70L 3.含准备工具、材料、进行模拟喷气试验和对备用灭火剂储存容器切换操作试验 4.符合施工及验收标准，调试后确保设备运行正常并通过验收	点	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 52 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等							
80	030905004003	气体灭火系统装置调试 V≤90L	1.名称：气体灭火系统装置调试 2.试验容器规格：V≤90L 3.含准备工具、材料、进行模拟喷气试验和对备用灭火剂储存容器切换操作试验 4.符合施工及验收标准，调试后确保设备运行正常并通过验收 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	点	10.000					
		分部小计								
		泵组设备								
81	030109001018	室内消火栓泵 Q=25L/s，H=150m，P=75kW	1.名称：室内消火栓泵 2.规格、型号：Q=25L/s，H=150m，P=75kW	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 53 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包括：配套控制箱（1控2配套控制箱）、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线缆、配管安装、设备的检查接线及单机调试等 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
82	030109001019	自动喷淋消防泵 Q=40L/s，H=90m，P=75kW	1.名称：自动喷淋消防泵 2.规格、型号：Q=40L/s，H=90m，P=75kW 3.包括：配套控制箱（1控2配套控制箱）、成套设备供货、	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 54 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线缆、配管安装、设备的检查接线及单机调试等 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
83	030109001020	室外消火栓泵 Q=40L/s，H=50m，P=37kW	1.名称：室外消火栓泵 2.规格、型号： Q=40L/s，H=50m，P=37kW 3.包括：配套控制箱（1控2配套控制箱）、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 55 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线缆、配管安装、设备的检查接线及单机调试等 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
84	030109001021	室外消火栓稳压设备 Q=2L/s H=30m P=1.5kW	1.名称:室外消火栓稳压设备 2.型号参数:Q=2L/s H=30m P=1.5kW 3.含主泵两台（一用一备），含设备自带管道及与设备相连的前后闸阀、软接、压力表、异径管、止回阀、Y型过滤器、蝶阀，排污阀、泄水阀，立式隔膜式气压水罐（SQL800x0.60,	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 56 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有效调节水容积V=150L，Ps1=0.27MPa,Ps2=0.36MPa）、控制箱、基座弹簧隔振器（隔震垫）、地脚螺栓、基础及支架等所有成套组件的采购、安装、单机试运转等所有附属工作内容.泵与控制箱间的各类线缆、配管安装、设备的检查接线及单机调试等 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		其他								
85	031002003010	刚性防水套管 介质管道 管径DN300	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN300 3.填料材质:满足规范及设计要	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 57 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
86	031002003011	刚性防水套管 介质管道 管径DN150	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径 DN150 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	8.000					
87	031002003012	刚性防水套管 介质管道 管径DN100	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径 DN100	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 58 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
88	031002003013	刚性防水套管 介质管道管径DN20	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN20 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	2.000					
89	030817008012	人防套管 介质管道管径DN150	1.名称：人防套管 2.材质：防护密闭套管，钢管	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 59 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：介质管道DN150，管径小于或等于150的防护密闭套管按07FS0214,15页A型.B型施工。管径大于150管道的防护密闭套管按07FS0216--19页C型.D型.E型.F型施工。 4.填料材质：按施工技术要求及规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
90	030817008013	人防套管 介质管道管径DN100	1.名称：人防套管 2.材质：防护密闭套管，钢管 3.规格：介质管道DN100，管径小于或等于150的防护密闭套管按07FS0214,15页A型.B型施工。管径大于150管道的防护密闭套管按07FS0216--19页C型.D型.E型.F型施工。 4.填料材质：按施工技术要求	个	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 60 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
91	030817008014	人防套管 介质管道管径DN65	1.名称：人防套管 2.材质：防护密闭套管，钢管 3.规格：介质管道DN65，管径小于或等于150的防护密闭套管按07FS0214,15页A型.B型施工。管径大于150管道的防护密闭套管按07FS0216--19页C型.D型.E型.F型施工。 4.填料材质：按施工技术要求及规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 61 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
92	031301017004	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
93	031301018004	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001004	安全文明施工费			201634.40			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7201.23			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		42552.71			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		96889.26			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		54991.20			
2	031302002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003004	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006004	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	308781.36		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		308781.36		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	308781.36	
合计			308781.36	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾报警系统								
1	030904012001	火灾报警控制器 JB-QT-NT8001	1.名称：火灾报警控制器（联动型） 2.规格、型号：JB-QT-NT8001 3.安装形式：综合考虑 4.含设备安装,校接线,调试,接地等 5.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	套	2.000					
2	030904012002	火灾报警控制器 NT9011	1.名称：火灾报警控制器（联动型） 2.规格、型号：NT9011 3.安装形式：综合考虑 4.含设备安装,校接线,调试,接地等 5.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	套	2.000					
3	030904010001	联动控制柜	1.名称：联动控制柜	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格、型号：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含设计所有设备安装,校接线,调试,接地等 5.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求							
4	030904015001	图形显示装置	1.名称：图形显示装置 2.规格、型号：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.含设备安装,校接线,调试,接地等 5.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	套	1.000					
5	030602001001	液位显示仪	1.名称：液位显示仪 2.类别、规格：详设计 3.功能：满足设计要求 4.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030904014001	消防电话主机	1.名称：消防电话主机 2.规格、型号：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含设备安装,校接线,调试,接地等 5.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	台	1.000					
7	030502001001	消防UPS主机	1.名称：消防UPS主机 2.规格：综合 3.安装形式:综合考虑 4.参数：详设计，风扇、PDU、网孔门、接地、防震支架、底座支架制作安装、刷油等 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
8	030502001002	消防UPS电池柜	1.名称：消防UPS电池柜 2.规格：综合 3.安装形式:综合考虑	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.参数：6kVA，含蓄电池，后备3小时，风扇、PDU、网孔门、接地、防震支架、底座支架制作安装、刷油等 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030502001003	弱电安防机柜	1.名称：弱电安防机柜 2.规格：详设计 3.安装形式:综合考虑 4.参数：详设计，风扇、PDU、网孔门、接地、防震支架、底座支架制作安装、刷油等 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
10	030904006001	119火警电话	1.名称：119火警电话 2.规格、型号：119火警电话 3.安装形式：综合考虑 4.含设备安装,校接线,调试,接	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地等 5.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求							
11	030904006002	110直通电话	1.名称：110直通电话 2.规格、型号：110直通电话 3.安装形式：综合考虑 4.含设备安装,校接线,调试,接地等 5.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	台	1.000					
12	030404032001	火灾报警接线端子箱	1.名称：火灾报警接线端子箱 2.材质：详设计 3.安装部位：明装 4.支架制作、安装、刷漆 5.其他:开孔、配线、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	台	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	030904008001	总线隔离模块	1.名称：总线隔离模块 2.规格、型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	104.000					
14	030904008002	模块箱	1.名称：模块箱 2.规格：定制,非标配端子,安装的模块数不超过12个，箱内元器件配置综合考虑，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	79.000					
15	030904008003	单输入模块	1.名称：单输入模块 2.规格：综合考虑，含模块底座	只	667.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
16	030904008004	单输入单输出模块	1.名称：单输入单输出模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	162.000					
17	030904008005	双输入双输出模块	1.名称：双输入双输出模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	030904001001	点型光电感烟火灾探测器-防爆	1.名称：点型光电感烟火灾探测器-防爆 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
19	030904001002	点型感温火灾探测器-防爆	1.名称：点型感温火灾探测器-防爆 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
20	030904001003	点型光电感烟火灾探测器	1.名称：点型光电感烟火灾探测器 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	个	1001.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	030904001004	点型感温火灾探测器	1.名称：点型感温火灾探测器 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	92.000					
22	030904001005	气体点型感温火灾探测器	1.名称：气体点型感温火灾探测器 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	27.000					
23	030904001006	气体点型光电感烟火灾探测器	1.名称：气体点型光电感烟火灾探测器	个	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
24	030904003001	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.规格：配套电话手柄，综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	94.000					
25	030904006003	消防电话插孔	1.名称：消防电话插孔 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含配套电话手柄 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	93.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
26	030904006004	消防电话分机	1.名称：消防电话分机 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	46.000					
27	030904003002	消火栓按钮	1.名称：消火栓按钮 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	177.000					
28	030904005001	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.规格：详设计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	149.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
29	030503006001	消防水池液位仪显示报警装置、消防高位水箱液位仪显示报警装置	1.名称：消防水池液位仪显示报警装置、消防高位水箱液位仪显示报警装置 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
30	030904011001	气体灭火控制盘	1.名称：气体灭火控制盘 2.规格：详设计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	9.000					
31	030904004001	气体释放灯	1.名称：气体释放灯 2.规格、型号：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满	个	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
32	030904003003	紧急启停按钮	1.名称：气体灭火终端模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	18.000					
33	030904005002	气体释放声光报警器	1.名称：气体释放声光报警器 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑，含底盒安装 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	36.000					
34	030905001001	自动报警系统调试	1.名称：自动报警系统调试 2.包含整个项目的报警系统调	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
35	030502003001	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	只	279.000					
36	030905001002	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2.类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 3.其他要求：满足招标技术标	部	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
37	030905003001	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1.名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2.类型：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	点	316.000					
38	030905003002	防火控制装置调试 防火卷帘门	1.名称：防火控制装置调试 防火卷帘门 2.类型：防火卷帘门 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	点	24.000					
39	030905003003	防火控制装置调试 消防	1.名称：防火控制装置调试 消	台	65.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		风机调试	防风机调试 2.类型：消防风机调试 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
40	030905003004	防火控制装置调试 切断非消防电源调试	1.名称：防火控制装置调试 切断非消防电源调试 2.类型：切断非消防电源调试 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	点	20.000					
41	030905003005	防火控制装置调试 消防电梯调试	1.名称：防火控制装置调试 消防电梯调试 2.类型：消防电梯调试 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	部	14.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防广播系统								
42	030503004001	广播分配盘	1.名称：广播分配盘 2.安装形式：控制室内安装 3.规格:最大支持不少于12路分区广播 4.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	台	1.000					
43	030904014002	音源接入设备	1.名称：音源接入设备 2.安装形式:综合考虑 3.技术参数：详设计 4.包括本体安装、检查接线、防雷接地、调试等 5.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	台	2.000					
44	030904014003	广播录放盘	1.名称：广播录放盘 2.安装形式:综合考虑 3.技术参数：详设计 4.包括本体安装、检查接线、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防雷接地、调试等 5.配套消防信号接口及自动功放切换器 6.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求							
45	030502001004	消防联动控制器	1.名称：消防联动控制器 2.规格：综合 3.安装形式:综合考虑 4.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	台	1.000					
46	030904008006	广播控制模块	1.名称：广播控制模块 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	20.000					
47	030904007001	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 3W 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	只	99.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	030904007002	壁装扬声器 3W	1.名称：壁装扬声器 3W 2.安装方式:挂墙安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	只	87.000					
49	030506003001	扩声系统试运行（消防广播系统）	1.名称 ：扩声系统试运行（消防广播系统） 2.试运行时间：符合规范要求 3.本项计取需提供试运行记录 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
50	030506005001	扩声系统调试（消防广播系统）	1.名称：扩声系统调试（消防广播系统） 2.类别 ：调试 3.功能：扩声系统 4.其他未尽事宜符合规范要求，调试计取需附有调试报告 5.其他要求：满足招标技术标	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		防火门监控系统								
51	030904012003	防火门监控系统主机	1.名称:防火门监控主机 2.规格:满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》 3.线制:满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》 4.包含：模块、成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5.含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 6.其他要求：满足招标技术标	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 21 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
52	030507001001	单门磁防火门	1.名称：单门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	61.000					
53	030507001002	双门磁防火门	1.名称：双门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	套	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
54	030507001003	常开双门磁防火门	1.名称：常开双门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	13.000					
55	030905003006	防火门监控系统调试及试运行	1.名称：防火门监控系统调试及试运行 2.其他：包括系统范围内地下地上所有子项，点数综合考虑 3.其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求	系统	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气火灾监控系统								
56	030904012004	电气火灾系统监控主机	1.名称：电气火灾系统监控主机 2.型号、规格：综合考虑(含配套软件、授权及通讯接口) 3.安装方式:综合考虑 4.压铜端子、端子板接线 5.含箱体支架(基础)制作安装,箱体接地，防火封堵及防腐处理，箱体现场开孔，洞口预留及修补，补刷（喷）油漆等所有相关工作 6.含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足招标文件及消防验收等规范要求，含相关调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 24 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含故障电弧 8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
57	030905001003	电气火灾监控系统调试及试运行	1.名称：电气火灾监控系统调试及试运行 2.工作内容：包含为确保电气火灾监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3.按火灾监控装置数量计算，每套火灾监控装置，调试及试运行工程量为1点 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	系统	1.000					
		分部小计								
		消防设备电源监控系统								
58	030904012005	消防电源监控主机	1.名称：消防电源监控主机 2.型号、规格：综合考虑(含配	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 25 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			套软件、授权及通讯接口） 3.安装方式：综合考虑 4.含箱体接地，防火封堵及防腐处理，箱体现场开孔，洞口预留及修补，补刷（喷）油漆等所有相关工作 5.含电器元件调试； 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
59	030905001004	消防电源监控系统调试及试运行 点数≤256点	1.名称：消防电源监控系统调试及试运行 2.工作内容：包含为确保消防电源监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3.按传感器、监控模块数量计算，每个传感器及模块，调试及试运行工程量为1点 4.其他：满足设计规范、验收	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 26 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		余压监控系统								
60	030404022001	余压控制器	1.名称:余压控制器 2.规格:详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	34.000					
61	030503006002	余压传感器	1.名称：余压传感器 2.型号、规格：详设计 3.含模块 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	只	44.000					
62	030603001001	泄压阀执行器	1.名称：泄压阀执行器 2.型号、规格：详设计 3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	35.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 27 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
63	030905001005	余压监控系统调试及试运行	1.名称：余压监控系统调试及试运行 2.工作内容：包含为确保余压监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3.按监控模块数量确定点数 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		应急照明控制系统								
64	030904012006	应急照明控制主机	1.名称：应急照明控制主机 2.型号规格：详设计 3.含报警软件、电池等 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1.000					
65	030414006001	应急照明系统调试	1.名称：应急照明系统调试	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 28 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他：包括系统范围内地下地上所有子项，点数综合考虑 3.其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求							
		分部小计								
		管线								
66	030411002001	消防线槽 500mmx100mm	1.名称：消防线槽 2.型号、规格：500mmx100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防	m	50.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 29 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
67	030411002002	消防线槽 400mmx100mm	1.名称：消防线槽 2.型号、规格：400mmx100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含	m	12.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 30 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
68	030411002003	消防线槽 300mmx100mm	1.名称：消防线槽 2.型号、规格：300*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁	m	108.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 31 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
69	030411002004	消防线槽 200mmx100mm	1.名称：消防线槽 2.型号、规格：200*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、	m	184.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 32 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
70	030411002005	消防线槽 150mmx100mm	1.名称：消防线槽 2.型号、规格：150*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工	m	205.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 33 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
71	030411002006	消防线槽 100mmx100mm	1.名称：消防线槽	m	1304.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 34 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：100*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 35 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
72	030411002007	广播线槽 200mmx100mm	1.名称：广播线槽 2.型号、规格：200*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求	m	25.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 36 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
73	030411002008	广播线槽 150mmx100mm	1.名称：广播线槽 2.型号、规格：150*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、	m	93.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 37 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
74	030411002009	广播线槽 100mmx50mm	1.名称：广播线槽 2.型号、规格：100mmx50mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防	m	68.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 38 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
75	030411002010	广播线槽 50mmx50mm	1.名称：广播线槽 2.型号、规格：50mmx50mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、	m	1062.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 39 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
76	030409002011	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	3114.330					
77	030411001015	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑	m	21117.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 40 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
78	030411001016	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	1433.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 41 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
79	030411001017	电气配管 SC32	1.名称：电气配管	m	227.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 42 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 43 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
80	030411001018	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	227.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 44 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
81	030411001019	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标	m	13.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 45 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
82	030411004014	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	381.560					
83	030411004015	电气配线 WDZB2N-RYJS-4*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-4*1.5mm^2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑	m	1187.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 46 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
84	030411004016	电气配线 WDZB2N-RYJS-7*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-7*1.5mm^2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	760.470					
85	030411004017	电气配线 WDZB2N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*1.5mm^2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关	m	45670.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 47 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
86	030411004018	电气配线 WDZB2N-RYJS-2*2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*2.5mm^2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10591.720					
87	030411004019	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑	m	260.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
88	030411004020	电气配线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75k-1.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2N-BYJ-0.45/0.75k-1.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	3902.400					
89	030411004021	电气配线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75k-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜	m	9358.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 49 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			芯线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75k-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
90	030408001051	电力电缆 WDZB2N-YJY-0.6/1KV-2*2.5mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2N-YJY-0.6/1KV-2*2.5mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	385.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 50 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
91	030408002004	控制电缆 WDZB2N-KYJY-2*1.5mm^2	1.名称:控制电缆 2.型号.规格:WDZB2N-KYJY-2*1.5mm^2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6.含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1532.240					
92	030408002005	控制电缆 WDZB2N-KYJY-3*1.5mm^2	1.名称:控制电缆 2.型号.规格:WDZB2N-KYJY-3*1.5mm^2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑	m	814.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 51 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
93	030408002006	控制电缆 WDZB2N-KYJY-4*1.5mm^2	1.名称:控制电缆 2.型号.规格:WDZB2N-KYJY-4*1.5mm^2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6.含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	14184.790					
94	030408002007	控制电缆 WDZB2N-KYJY-12*1.5mm^2	1.名称:控制电缆 2.型号.规格:WDZB2N-KYJY-12*1.5mm^2 3.材质:铜芯	m	407.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 52 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.敷设方式、部位:综合考虑 5.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6.含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
95	030408002008	控制电缆 WDZB2N-KYJY-16*1.5mm^2	1.名称:控制电缆 2.型号.规格:WDZB2N-KYJY-16*1.5mm^2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6.含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	58.140					
96	030408002009	控制电缆 WDZB2N-KYJY-2	1.名称:控制电缆	m	375.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 53 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*2.5mm²	2.型号.规格:WDZB2N-KYJY-2*2.5mm² 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6.含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
97	030408006021	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：五芯，截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 54 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
98	030408007003	控制电缆头芯数≤6	1.名称：铜芯控制电缆头制作安装 2.型号：芯数≤6 3.电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	259.000					
99	030408007004	控制电缆头芯数≤14	1.名称：铜芯控制电缆头制作安装 2.型号：芯数≤14 3.电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	128.000					
100	030408007005	控制电缆头芯数≤24	1.名称：铜芯控制电缆头制作安装	个	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 55 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号：芯数≤24 3.电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
101	030411006003	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3284.000					
102	030411006004	防爆接线盒	1.名称：防爆接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
103	030411006005	按钮盒（防火卷帘）	1.名称：按钮盒（防火卷帘） 2.安装形式：综合考虑	个	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 56 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
104	031301017005	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
105	031301018005	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001005	安全文明施工费			173397.76			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6192.78			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		36593.68			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		83321.00			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		47290.30			
2	031302002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003005	非夜间施工增加						
4	031302004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006005	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	264725.81		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		264725.81		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	264725.81	
合计			264725.81	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电预留预埋								
1	030411003032	弱电线槽 100*100mm	1.名称：弱电UPS线槽 2.型号、规格：100*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求	m	1190.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【弱电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030411002011	弱电线槽 150*100mm	1.名称:弱电线槽 2.型号、规格：金属线槽 150*100mm 3.热镀锌或喷塑综合考虑 4.材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防	m	531.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【弱电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火分区隔墙做套管等 7.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
3	030411002012	弱电线槽 200*100mm	1.名称:弱电线槽 2.型号、规格：金属线槽 200*100mm 3.热镀锌或喷塑综合考虑 4.材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔	m	1005.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【弱电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 7.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030409002012	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -40×4mm	1.名称：桥架内接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5.其他：投标人应充分考虑满	m	2832.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【弱电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030411001020	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑	m	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【弱电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030411001021	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费	m	5703.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【弱电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030411001022	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	1749.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【弱电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
8	030411006006	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	218.000					
		分部小计								
		套管工程								
9	031002003014	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN100 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【弱电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	031002003015	刚性防水套管制作安装 DN50	1.名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN50 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	16.000					
11	030817008015	电气人防套管制作、安装 公称直径≤50mm	1.名称、类型：电气人防套管制作 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：≤50mm 4.制作、安装，除锈、刷油，接地、堵料封堵等满足施工规范要求	根	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【弱电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030817008016	电气人防套管制作、安装 公称直径≤80mm	1.名称、类型：电气人防套管制作 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：≤80mm 4.制作、安装，除锈、刷油，接地、堵料封堵等满足施工规范要求 5.投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	根	44.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
13	031301017006	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【弱电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等							
14	031301018006	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001006	安全文明施工费			30437.76			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1087.06			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6423.55			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14625.94			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8301.21			
2	031302002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003006	非夜间施工增加						
4	031302004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【弱电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	46542.52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		46542.52		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	46542.52	
合计			46542.52	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【弱电工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		空调设备								
1	030701003001	挂式空调 3P	1.名称：分体空调 3P 2.含室内外冷媒管、制冷剂、保温、支架制作安装等保证正常运行的全部设备和附件、内外机、排水管、遥控器、专用插头等 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	24.000					
2	030701003002	柜式空调 3P	1.名称：柜式空调 3P 2.含室内外冷媒管、制冷剂、保温、支架制作安装等保证正常运行的全部设备和附件、内外机、排水管、遥控器、专用插头等 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 2 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		通风设备								
3	030108001001	单速离心风机箱 风量2250m³/h	1.名称：低单速离心风机箱 2.型号、规格：风量2250m³/h，功率1.1kW，其余详设计 3.安装方式、部位：地下室吊装 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 3 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030108001002	单速离心风机箱 风量2660m³/h	1.名称：低单速离心风机箱 2.型号、规格：风量2660m³/h，功率1.1kW，其余详设计 3.安装方式、部位：地下室吊装 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 4 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030108001003	单速离心风机箱 风量2850m³/h	1.名称：低单速离心风机箱 2.型号、规格：风量2850m³/h，功率0.75kW，其余详设计 3.安装方式、部位：地下室吊装 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 5 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030108001004	单速离心风机箱 风量3250m³/h	1.名称：低单速离心风机箱 2.型号、规格：风量3250m³/h，功率0.75kW，其余详设计 3.安装方式、部位：地下室吊装 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 6 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030108001005	单速离心风机箱 风量3650m³/h	1.名称：低单速离心风机箱 2.型号、规格：风量3650m³/h，功率0.75kW，其余详设计 3.安装方式、部位：地下室吊装 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 7 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
8	030108001006	单速离心风机箱 风量4600m³/h	1.名称：低单速离心风机箱 2.型号、规格：风量4600m³/h，功率1.1kW，其余详设计 3.安装方式、部位：地下室吊装 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
9	030108001007	单速离心风机箱 风量5000m³/h	1.名称：低单速离心风机箱 2.型号、规格：风量5000m³/h，功率2.2kW，其余详设计 3.安装方式、部位：地下室吊装 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 9 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	030108001008	单速离心风机箱 风量5415m³/h	1.名称：低单速离心风机箱 2.型号、规格：风量5415m³/h，功率2.2kW，其余详设计 3.安装方式、部位：地下室吊装 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 10 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
11	030108001009	单速离心风机箱 风量5610m³/h	1.名称：低单速离心风机箱 2.型号、规格：风量5610m³/h，功率1.5kW，其余详设计 3.安装方式、部位：地下室吊装 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 11 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
12	030108001010	单速离心风机箱 风量6100m³/h	1.名称：低单速离心风机箱 2.型号、规格：风量6100m³/h，功率1.5kW，其余详设计 3.安装方式、部位：地下室吊装 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 12 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
13	030108003001	壁式轴流风机 风量1000m³/h	1.名称：壁式轴流风机 2.规格：风量1000m³/h，功率40w，其余详设计 3.安装方式：综合考虑、带防火阀、风口 4.支吊架的制作与安装、除锈、刷油 5.含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4.000					
14	030108003002	壁式轴流风机 风量600m³/h	1.名称：壁式轴流风机 2.规格：风量600m³/h，功率25w，其余详设计 3.安装方式：综合考虑	台	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 13 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.支吊架的制作与安装、除锈、刷油、带防火阀、风口 5.含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	030108003003	壁式轴流风机 风量800m³/h	1.名称：壁式轴流风机 2.规格：风量800m³/h，功率25w，其余详设计 3.安装方式：综合考虑 4.支吊架的制作与安装、除锈、刷油、带防火阀、风口 5.含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
16	030108003004	斜流风机 风量11400m³	1.名称：混流风机	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 14 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/h	2.型号、规格：风量11400m³/h，功率3kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
17	030108003005	斜流风机 风量16400m³	1.名称：混流风机	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 15 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/h	2.型号、规格：风量16400m³/h，功率4kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
18	030108003006	斜流风机 风量18686m³	1.名称：混流风机	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/h	2.型号、规格：风量18686m³/h，功率4kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
19	030108003007	斜流风机 风量18696m³	1.名称：混流风机	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 17 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/h	2.型号、规格：风量18696m³/h，功率4kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
20	030108003008	斜流风机 风量19680m³	1.名称：混流风机	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 18 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/h	2.型号、规格：风量19680m³/h，功率4kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
21	030108003009	斜流风机 风量20700m³	1.名称：混流风机	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 19 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/h	2.型号、规格：风量20700m³/h，功率5.5kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
22	030108003010	斜流风机 风量23000m³	1.名称：混流风机	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 20 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/h	2.型号、规格：风量23000m³/h，功率3kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
23	030108003011	斜流风机 风量30894m³	1.名称：混流风机	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 21 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/h	2.型号、规格：风量30894m³/h，功率7.5kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
24	030108003012	斜流风机 风量8460m³/h	1.名称：混流风机	台	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 22 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：风量8460m³/h，功率2.2kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
25	030108003013	斜流风机 风量9400m³/h	1.名称：混流风机	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 23 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：风量9400m³/h，功率2.2kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
26	040602044001	智慧垃圾房监测治理除	1.名称：风管式光子纳米除臭	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 24 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		臭设备	装置 2.型号、规格：功率:1.5KW ，水活化率:≥45.95*10SI ，活氧水浓度:≥5ppm ，活氧气体浓度:10g ，微气泡体积:≤100μm ，PLC编程控制 ，异味浓度≤3ppm ，氨气≤1ppm ，.硫化氢≤0.06ppm ，TVOC≤10ppm ，杀菌率95%提供(CMA)认可的第三方检测机构出具的检测报告 ，具有垃圾房空气质量,异味指标远程实时物联网在线监测功能 . 3.安装方式、部位：综合考虑 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含柔性软风管连接、含设备							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 25 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			控制柜、所有传感器、控制柜和设备之间的线缆 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
27	030703020001	消声器1000*630mm L=1.5m	1.名称：消声器 2.规格：1000*630mm L=1.5m 3.尺寸为外形尺寸 4.材质：镀锌钢板 5.支架制作安装、除锈、防腐、防火软接：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
28	030703020002	消声器1250*500mm L=1.5m	1.名称：消声器 2.规格：1250*500mm L=1.5m	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 26 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.尺寸为外形尺寸 4.材质：镀锌钢板 5.支架制作安装、除锈、防腐、防火软接：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
29	030703020003	消声器200*120mm L=1.0m	1.名称：消声器 2.规格：200*120mm L=1.0m 3.尺寸为外形尺寸 4.材质：镀锌钢板 5.支架制作安装、除锈、防腐、防火软接：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
30	030703020004	消声器2000*320mm L=1.5m	1.名称：消声器 2.规格：2000*320mm L=1.5m 3.尺寸为外形尺寸	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 27 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：镀锌钢板 5.支架制作安装、除锈、防腐、防火软接：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
31	030703020005	消声器320*200mm L=1.0m	1.名称：消声器 2.规格：320*200mm L=1.0m 3.尺寸为外形尺寸 4.材质：镀锌钢板 5.支架制作安装、除锈、防腐、防火软接：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3.000					
32	030703020006	消声器350*250mm L=1.0m	1.名称：消声器 2.规格：350*250mm L=1.0m 3.尺寸为外形尺寸 4.材质：镀锌钢板	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 28 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架制作安装、除锈、防腐、防火软接：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
33	030703020007	消声器400*200mm L=1.0m	1.名称：消声器 2.规格：400*200mm L=1.0m 3.尺寸为外形尺寸 4.材质：镀锌钢板 5.支架制作安装、除锈、防腐、防火软接：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	7.000					
34	030703020008	消声器400*250mm L=1.0m	1.名称：消声器 2.规格：400*250mm L=1.0m 3.尺寸为外形尺寸 4.材质：镀锌钢板 5.支架制作安装、除锈、防腐、	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 29 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火软接：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
35	030703020009	消声器500*200mm L=1.0m	1.名称：消声器 2.规格：500*200mm L=1.0m 3.尺寸为外形尺寸 4.材质：镀锌钢板 5.支架制作安装、除锈、防腐、防火软接：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3.000					
36	030703020010	消声器500*250mm L=1.0m	1.名称：消声器 2.规格：500*250mm L=1.0m 3.尺寸为外形尺寸 4.材质：镀锌钢板 5.支架制作安装、除锈、防腐、防火软接：综合考虑	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 30 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
37	030703020011	消声器630*250mm L=1.0m	1.名称：消声器 2.规格：630*250mm L=1.0m 3.尺寸为外形尺寸 4.材质：镀锌钢板 5.支架制作安装、除锈、防腐、防火软接：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6.000					
38	030703020012	消声器630*320mm L=1.0m	1.名称：消声器 2.规格：630*320mm L=1.0m 3.尺寸为外形尺寸 4.材质：镀锌钢板 5.支架制作安装、除锈、防腐、防火软接：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 31 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
39	030703020013	消声器800*320mm L=1.0m	1.名称：消声器 2.规格：800*320mm L=1.0m 3.尺寸为外形尺寸 4.材质：镀锌钢板 5.支架制作安装、除锈、防腐、防火软接：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
40	030703020014	消声器800*800mm L=1.5m	1.名称：消声器 2.规格：800*800mm L=1.5m 3.尺寸为外形尺寸 4.材质：镀锌钢板 5.支架制作安装、除锈、防腐、防火软接：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 32 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
41	030108003014	离心式管道风机 风量860m³/h	1.名称：离心式管道风机 风量860m³/h 2.型号、规格：风量860m³/h 功率0.25kW，其余详设计 3.安装方式、部位：吊装 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 33 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
42	030108001011	防爆单速离心风机箱 风量2167m³/h	1.名称：防爆低单速离心风机箱 2.型号、规格：风量2167m³/h，功率0.18kW，其余详设计 3.安装方式、部位：地下室吊装 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 34 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	030703021001	静压箱 （镀锌钢板）	1.名称：静压箱 2.型号、规格：综合考虑，厚度综合考虑 3.材质：镀锌钢板 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	34.470					
44	030701010001	风管式光子纳米除臭装置处理风量2001-800018686m^3/h	1.名称：风管式光子纳米除臭装置 2.型号、规格：处理风量：2001-8000m^3/h；TVOC去除率≥85%，硫化氢，氨去除率＞90%；功率；60W,电源220V；阻力≯100Pa 3.安装方式、部位：综合考虑 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐	台	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 35 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
45	030108003015	高温双速消防离心风机箱 风量32257/20786m³/h（电机外置）	1.名称：高温双速消防离心风机箱 风量34989/23246m³/h（电机外置） 2.型号、规格：风量32257/20786m³/h，功率：5.1/15.5kw，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 36 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
46	030108003016	高温双速消防离心风机箱 风量34989/23246m³/h（电机外置）	1.名称：高温双速消防离心风机箱 风量34989/23246m³/h（电机外置） 2.型号、规格：风量34989/23246m³/h，功率：5.1/15.5kw，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.含减震装置，型钢支吊架制	台	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 37 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
47	030108001012	高温消防排烟轴流风机 风量16254m³/h	1.名称：高温消防排烟轴流风机 风量16254m³/h 2.型号、规格：风量16254m³/h，功率5.5kW，其余详设计 3.安装方式、部位：吊装 4.含减震装置，型钢支吊架制	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 38 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
48	030108001013	高温消防排烟轴流风机 风量18000m³/h	1.名称：高温消防排烟轴流风机 风量18000m³/h 2.型号、规格：风量18000m³/h，功率5.5kW，其余详设计 3.安装方式、部位：吊装 4.含减震装置，型钢支吊架制	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 39 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
49	030108001014	高温消防排烟轴流风机 风量38200m³/h	1.名称：高温消防排烟轴流风机 风量38200m³/h 2.型号、规格：风量38200m³/h，功率11kW，其余详设计 3.安装方式、部位：吊装 4.含减震装置，型钢支吊架制	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 40 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
50	030108001015	高温消防排烟轴流风机 风量48500m³/h	1.名称：高温消防排烟轴流风机 风量48500m³/h 2.型号、规格：风量48500m³/h，功率15kW，其余详设计 3.安装方式、部位：吊装 4.含减震装置，型钢支吊架制	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 41 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.需要包含手动开启关闭装置及相关管线 7.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		风管								
51	030702001001	圆形镀锌钢板风管 δ=0.75mm	1.名称：圆形镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板，镀锌方式（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综	m^2	25.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 42 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3.形状：圆形 4.周长：满足规范要求 5.板材厚度：δ=0.75mm 6.接口形式:综合考虑 7.镀锌钢板的镀锌层在施工中出现破损处，应涂环氧树脂。 8.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 9.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 43 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管与风口软连接制作安装，包含导流叶片、端口的防鼠防虫网、铝板网、不锈钢丝网 11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
52	030702001002	圆形镀锌钢板风管　δ=1.0mm	1.名称：圆形镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板，镀锌方式（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑 3.形状：圆形 4.周长：满足规范要求 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.接口形式:综合考虑 7.镀锌钢板的镀锌层在施工中出现破损处，应涂环氧树脂。 8.包含风管支吊架、法兰、法	m^2	99.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 44 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 9.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 10.含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管与风口软连接制作安装，包含导流叶片、端口的防鼠防虫网、铝板网、不锈钢丝网 11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 45 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	030702001003	镀锌钢板风管 1000mm＜风管长边≤1500mm δ=1.0mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1000mm＜风管长边≤1500mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.0mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	771.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 46 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	030702001004	镀锌钢板风管 1000mm＜风管长边≤1500mm δ=1.2mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1000mm＜风管长边≤1500mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.2mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	446.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 47 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	030702001005	镀锌钢板风管 1500mm＜风管长边≤2000mm δ=1.2mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1500mm＜风管长边≤2000mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.2mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	3067.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 48 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	030702001006	镀锌钢板风管 1500mm＜风管长边≤2000mm δ=1.5mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1500mm＜风管长边≤2000mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.5mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	167.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	030702001007	镀锌钢板风管 风管长边≥2000mm δ=1.5mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：风管长边≥2000mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.5mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	191.900					
58	030702001008	镀锌钢板风管 450mm＜	1.名称：镀锌钢板风管	m^2	519.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 50 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		风管长边≤1000mm δ=0.6mm	2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：450mm＜风管长边≤1000mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.6mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
59	030702001009	镀锌钢板风管 450mm＜	1.名称：镀锌钢板风管	m^2	454.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 51 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		风管长边≤1000mm δ=0.75mm	2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：450mm＜风管长边≤1000mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.75mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
60	030702001010	镀锌钢板风管 450mm＜	1.名称：镀锌钢板风管	m^2	3128.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 52 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		风管长边≤1000mm δ=1.0mm	2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：450mm＜风管长边≤1000mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.0mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
61	030702001011	镀锌钢板风管 风管长边	1.名称：镀锌钢板风管	m^2	130.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 53 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		≤450mm δ=0.5mm	2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：风管长边≤450mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.5mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
62	030702001012	镀锌钢板风管 风管长边≤450mm δ=0.6mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板	m^2	338.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 54 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.形状：矩形 4.规格：风管长边≤450mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.6mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
63	030702001013	镀锌钢板风管 风管长边≤450mm δ=0.75mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形	m^2	166.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 55 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.规格：风管长边≤450mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.75mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
64	030702003001	预制成品双层不锈钢烟囱 φ450	1.名称：预制成品双层不锈钢烟囱 2.材质：不锈钢 3.形状：圆形	m	38.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 56 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.规格：Φ450 5.不锈钢板及保温厚度：不锈钢厚度综合考虑，夹心层做法综合考虑 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.包含热伸缩补偿器、阀门、消声器、泄水装置、防风防雨帽、接地等 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
65	030704002001	风管漏风试验	1.名称：风管漏风试验 2.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	9507.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 57 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		风口阀件								
66	030703001003	70℃排烟防火阀 1250*320mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1250*320mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6.000					
67	030703001004	70℃排烟防火阀 1250*400mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1250*400mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 58 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
68	030703001005	70℃排烟防火阀 1000*320mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1000*320mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
69	030703001006	70℃排烟防火阀 300*200mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：300*200mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 59 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
70	030703001007	70℃排烟防火阀 400*200mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：400*200mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
71	030703001008	70℃排烟防火阀 400*250mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：400*250mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 60 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
72	030703001009	70℃排烟防火阀 400*320mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：400*320mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
73	030703001010	70℃排烟防火阀 500*250mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：500*250mm 3.功能：满足要求并综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 61 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
74	030703001011	70℃排烟防火阀 500*500mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：500*500mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
75	030703001012	70℃排烟防火阀 600*400mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：600*400mm	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 62 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
76	030703001013	70℃排烟防火阀 630*250mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：630*250mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
77	030703001014	70℃排烟防火阀 630*	1.名称：70℃排烟防火阀	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 63 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		320mm	2.型号、规格：630*320mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
78	030703001015	70℃排烟防火阀 630*400mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：630*400mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 64 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
79	030703001016	70℃排烟防火阀 800*320mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：800*320mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	11.000					
80	030703001017	70℃排烟防火阀 800*400mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：800*400mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 65 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
81	030703001018	70℃排烟防火阀 800*500mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：800*500mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
82	030703001019	70℃排烟防火阀 800*600mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：800*600mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 66 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
83	030703001020	70℃排烟防火阀 800*700mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：800*700mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
84	030703001021	70℃防火调节阀 1000*320mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：1000*320mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 67 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
85	030703001022	70℃防火调节阀 1000*400mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：1000*400mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
86	030703001023	70℃防火调节阀 1200*550mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：1200*550mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 68 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
87	030703001024	70℃防火调节阀 1250*1000mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：1250*1000mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
88	030703001025	70℃防火调节阀 1250*320mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：1250*320mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 69 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
89	030703001026	70℃防火调节阀 1250*400mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：1250*400mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
90	030703001027	70℃防火调节阀 1250*500mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：1250*500mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 70 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
91	030703001028	70℃防火调节阀 1500*550mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：1500*550mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
92	030703001029	70℃防火调节阀 1500*800mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：1500*800mm 3.功能：满足要求并综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
93	030703001030	70℃防火调节阀 1600*320mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：1600*320mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
94	030703001031	70℃防火调节阀 1600*500mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：1600*500mm	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 72 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
95	030703001032	70℃防火调节阀 1900*500mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：1900*500mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
96	030703001033	70℃防火调节阀 2000*	1.名称：70℃防火调节阀	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 73 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		600mm	2.型号、规格：2000*600mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
97	030703001034	70℃防火调节阀 2000*800mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：2000*800mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 74 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
98	030703001035	70℃防火调节阀 2100*500mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：2100*500mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
99	030703001036	70℃防火调节阀 2200*500mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：2200*500mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 75 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
100	030703001037	70℃防火调节阀 2350*350mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：2350*350mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
101	030703001038	70℃防火调节阀 250*250mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：250*250mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 76 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
102	030703001039	70℃防火调节阀 320*200mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：320*200mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6.000					
103	030703001040	70℃防火调节阀 400*200mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：400*200mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 77 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
104	030703001041	70℃防火调节阀 400*250mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：400*250mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
105	030703001042	70℃防火调节阀 400*300mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：400*300mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 78 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
106	030703001043	70℃防火调节阀 400*320mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：400*320mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	18.000					
107	030703001044	70℃防火调节阀 500*200mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：500*200mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 79 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
108	030703001045	70℃防火调节阀 500*250mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：500*250mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	43.000					
109	030703001046	70℃防火调节阀 500*400mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：500*400mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 80 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
110	030703001047	70℃防火调节阀 500*500mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：500*500mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
111	030703001048	70℃防火调节阀 600*550mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：600*550mm 3.功能：满足要求并综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 81 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
112	030703001049	70℃防火调节阀 630*250mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：630*250mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
113	030703001050	70℃防火调节阀 630*320mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：630*320mm	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 82 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
114	030703001051	70℃防火调节阀 630*400mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：630*400mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
115	030703001052	70℃防火调节阀 800*	1.名称：70℃防火调节阀	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 83 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		200mm	2.型号、规格：800*200mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
116	030703001053	70℃防火调节阀 800*320mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：800*320mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 84 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
117	030703001054	70℃防火调节阀 800*400mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：800*400mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	9.000					
118	030703001055	70℃防火调节阀 800*500mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：800*500mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 85 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
119	030703001056	70℃防火调节阀 φ610mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：φ610mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	5.000					
120	030703001057	70℃防火调节阀 φ660mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：φ660mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 86 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
121	030703001058	70℃防火调节阀 φ710mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：φ710mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
122	030703001059	70℃防火调节阀 φ810mm	1.名称：70℃防火调节阀 2.型号、规格：φ810mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 87 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
123	030703011001	单层百叶风口 1000*500mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1000*500mm 3.材质：铝合金 4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	个	4.000					
124	030703011002	单层百叶风口 1000*600mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1000*600mm 3.材质：铝合金 4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	个	2.000					
125	030703011003	单层百叶风口 1100*300mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1100*300mm 3.材质：铝合金	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 88 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求							
126	030703011004	单层百叶风口 1200*500mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1200*500mm 3.材质：铝合金 4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	个	2.000					
127	030703011005	单层百叶风口 1200*550mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1200*550mm 3.材质：铝合金 4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	个	4.000					
128	030703011006	单层百叶风口 1200*600mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1200*600mm 3.材质：铝合金	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 89 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求							
129	030703011007	单层百叶风口 1250*1000mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1250*1000mm 3.材质：铝合金 4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	个	1.000					
130	030703011008	单层百叶风口 1300*500mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1300*500mm 3.材质：铝合金 4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	个	1.000					
131	030703011009	单层百叶风口 1300*600mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1300*600mm 3.材质：铝合金	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 90 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求							
132	030703011010	单层百叶风口 1400*600mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1400*600mm 3.材质：铝合金 4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	个	4.000					
133	030703011011	单层百叶风口 1500*800mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1500*800mm 3.材质：铝合金 4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	个	4.000					
134	030703011012	单层百叶风口 1600*400mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1600*400mm 3.材质：铝合金	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 91 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求							
135	030703011013	单层百叶风口 1600*300mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1600*300mm 3.材质：铝合金 4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	个	1.000					
136	030703011014	单层百叶风口 1800*300mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：1800*300mm 3.材质：铝合金 4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	个	1.000					
137	030703011015	单层百叶风口 2000*600mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：2000*600 3.材质：铝合金	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 92 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求							
138	030703011016	单层百叶风口 2200*600mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：2200*600mm 3.材质：铝合金 4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	个	5.000					
139	030703011017	单层百叶风口 300*200mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：300*200mm 3.材质：铝合金 4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	个	4.000					
140	030703011018	单层百叶风口 500*200mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：500*200mm 3.材质：铝合金	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 93 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求							
141	030703011019	单层百叶风口 500*250mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：500*250mm 3.材质：铝合金 4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	个	2.000					
142	030703011020	单层百叶风口 500*300mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：500*300mm 3.材质：铝合金 4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	个	1.000					
143	030703011021	单层百叶风口 500*500mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：500*500mm 3.材质：铝合金	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 94 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求							
144	030703011022	单层百叶风口 600*400mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：600*400mm 3.材质：铝合金 4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	个	6.000					
145	030703011023	单层百叶风口 600*550mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：600*550mm 3.材质：铝合金 4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	个	2.000					
146	030703011024	单层百叶风口 600*500mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：600*500mm 3.材质：铝合金	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 95 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求							
147	030703011025	单层百叶风口 800*400mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：800*400mm 3.材质：铝合金 4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	个	45.000					
148	030703011026	单层百叶风口 800*600mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：800*600mm 3.材质：铝合金 4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	个	4.000					
149	030703011027	单层百叶风口 800*700mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：800*700mm 3.材质：铝合金	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 96 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求							
150	030703011028	单层百叶风口 800*800mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：800*800mm 3.材质：铝合金 4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	个	2.000					
151	030703011029	单层百叶风口 900*500mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：900*500mm 3.材质：铝合金 4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	个	2.000					
152	030703011030	单层百叶风口 4600*1000mm	1.名称：单层百叶风口 2.规格：4600*1000mm 3.材质：铝合金	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 97 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求							
153	030703007001	单层百叶风口（带阀） 1600*320mm	1.名称：单层百叶风口（带阀） 2.规格：1600*320mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
154	030703007002	单层百叶风口（带阀） 1300*500mm	1.名称：单层百叶风口（带阀） 2.规格：1300*500mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
155	030703011031	单层百叶风口（带阀） 300*600mm	1.名称：单层百叶风口（带阀） 2.规格：300*600mm 3.材质：铝合金	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求							
156	030703007003	单层百叶风口（带阀）400*200mm	1.名称：单层百叶风口（带阀） 2.规格：400*200mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	15.000					
157	030703007004	单层百叶风口（带阀）400*250mm	1.名称：单层百叶风口（带阀） 2.规格：400*250mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
158	030703007005	单层百叶风口（带阀）400*300mm	1.名称：单层百叶风口（带阀） 2.规格：400*300mm 3.材质：铝合金	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 99 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
159	030703007006	单层百叶风口（带阀）500*300mm	1.名称：单层百叶风口（带阀） 2.规格：500*300mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	14.000					
160	030703007007	单层百叶风口（带阀）500*400mm	1.名称：单层百叶风口（带阀） 2.规格：500*400mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
161	030703007008	单层百叶风口（带阀）600*400mm	1.名称：单层百叶风口（带阀） 2.规格：600*400mm 3.材质：铝合金	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 100 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
162	030703007009	单层百叶风口（带阀） 600*500mm	1.名称：单层百叶风口（带阀） 2.规格：600*500mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	15.000					
163	030703011032	单层百叶风口（带阀） 600*600mm	1.名称：单层百叶风口（带阀） 2.规格：600*600mm 3.材质：铝合金 4.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	个	112.000					
164	030703001060	手动对开多叶调节阀 1000*320mm	1.名称：手动对开多叶调节阀 2.型号、规格：1000*320mm 3.功能：满足要求并综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 101 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
165	030703001061	手动对开多叶调节阀 1250*320mm	1.名称：手动对开多叶调节阀 2.型号、规格：1250*320mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	5.000					
166	030703001062	手动对开多叶调节阀 1600*320mm	1.名称：手动对开多叶调节阀 2.型号、规格：1600*320mm	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 102 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
167	030703001063	手动对开多叶调节阀 320*200mm	1.名称：手动对开多叶调节阀 2.型号、规格：320*200mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
168	030703001064	手动对开多叶调节阀	1.名称：手动对开多叶调节阀	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		400*200mm	2.型号、规格：400*200mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
169	030703001065	手动对开多叶调节阀 800*250mm	1.名称：手动对开多叶调节阀 2.型号、规格：800*250mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 104 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
170	030703001066	排烟阀 1000*250mm	1.名称：常闭排烟阀 2.型号、规格：1000*250mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	15.000					
171	030703001067	排烟阀 1600*320mm	1.名称：排烟阀 2.型号、规格：1600*320mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 105 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
172	030703001068	排烟阀 630*400mm	1.名称：排烟阀 2.型号、规格：630*400mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
173	030703001069	排烟阀 800*320mm	1.名称：排烟阀 2.型号、规格：800*320mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 106 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
174	030703001070	280℃排烟防火阀 1000*250mm	1.名称：280℃排烟防火阀 2.型号、规格：1000*250mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
175	030703001071	280℃排烟防火阀 1000*630mm	1.名称：280℃排烟防火阀 2.型号、规格：1000*630mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 107 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
176	030703001072	280℃排烟防火阀 1250*400mm	1.名称：280℃排烟防火阀 2.型号、规格：1250*400mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
177	030703001073	280℃排烟防火阀 1250*500mm	1.名称：280℃排烟防火阀 2.型号、规格：1250*500mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 108 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
178	030703001074	280℃排烟防火阀 1400*400mm	1.名称：280℃排烟防火阀 2.型号、规格：1400*400mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
179	030703001075	280℃排烟防火阀 1600*320mm	1.名称：280℃排烟防火阀 2.型号、规格：1600*320mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 109 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
180	030703001076	280℃排烟防火阀 1600*500mm	1.名称：280℃排烟防火阀 2.型号、规格：1600*500mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
181	030703001077	280℃排烟防火阀 1850*450mm	1.名称：280℃排烟防火阀 2.型号、规格：1850*450mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 110 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
182	030703001078	280℃排烟防火阀 2000*320mm	1.名称：280℃排烟防火阀 2.型号、规格：2000*320mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
183	030703001079	280℃排烟防火阀 2000*400mm	1.名称：280℃排烟防火阀 2.型号、规格：2000*400mm 3.功能：满足要求并综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 111 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
184	030703001080	280℃排烟防火阀 2100*900mm	1.名称：280℃排烟防火阀 2.型号、规格：2100*900mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
185	030703001081	280℃排烟防火阀 2200*900mm	1.名称：280℃排烟防火阀 2.型号、规格：2200*900mm	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 112 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
186	030703001082	280℃排烟防火阀 2400*700mm	1.名称：280℃排烟防火阀 2.型号、规格：2400*700mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含手动开启装置 5.材质：满足设计要求 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
187	030703001083	280℃排烟防火阀 2400*	1.名称：280℃排烟防火阀	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 113 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		750mm	2.型号、规格：2400*750mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含手动开启装置 5.材质：满足设计要求 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
188	030703001084	280℃排烟防火阀 2500*500mm	1.名称：280℃排烟防火阀 2.型号、规格：2500*500mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含手动开启装置 5.材质：满足设计要求 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 114 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
189	030703001085	280℃排烟防火阀 2750*500mm	1.名称：280℃排烟防火阀 2.型号、规格：2750*500mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含手动开启装置 5.材质：满足设计要求 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
190	030703001086	280℃排烟防火阀 800*320mm	1.名称：280℃排烟防火阀 2.型号、规格：800*320mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 115 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
191	030703001087	280℃排烟防火阀 800*800mm	1.名称：280℃排烟防火阀 2.型号、规格：800*800mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
192	030703001088	280℃排烟防火阀 φ1010mm	1.名称：280℃排烟防火阀 2.型号、规格：φ1010mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 116 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
193	030703001089	280℃排烟防火阀 φ660mm	1.名称：280℃排烟防火阀 2.型号、规格：φ660mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
194	030703001090	电动双位风阀 320*200mm（含执行机构）	1.名称：电动双位风阀 （含执行机构） 2.型号、规格：320*200mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 117 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含手动开启装置 7.含电动执行机构 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
195	030703001091	电动双位风阀 400*200mm（含执行机构）	1.名称：电动双位风阀 （含执行机构） 2.型号、规格：400*200mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.包含手动开启装置 7.含电动执行机构 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	7.000					
196	030703001092	电动双位风阀 600*400mm（含执行机构）	1.名称：电动双位风阀 （含执行机构）	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 118 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：600*400mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.包含手动开启装置 7.含电动执行机构 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
197	030703001093	电动对开多页调节阀250*250mm（含执行机构）	1.名称：电动对开多页调节阀（含执行机构） 2.型号、规格：250*250mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.含电动执行机构 7.其他要求：满足招标技术标	个	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 119 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
198	030703001094	电动对开多页调节阀320*200mm（含执行机构）	1.名称：电动对开多页调节阀（含执行机构） 2.型号、规格： 320*200mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.含电动执行机构 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
199	030703001095	电动对开多页调节阀400*250mm（含执行机构）	1.名称：电动对开多页调节阀（含执行机构） 2.型号、规格：400*250mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 120 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈、刷油 6.含电动执行机构 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
200	030703001096	电动对开多页调节阀400*320mm（含执行机构）	1.名称：电动对开多页调节阀（含执行机构） 2.型号、规格：400*320mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.含电动执行机构 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	13.000					
201	030703001097	电动对开多页调节阀500*250mm（含执行机构）	1.名称：电动对开多页调节阀（含执行机构） 2.型号、规格：500*250mm	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 121 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.含电动执行机构 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
202	030703001098	电动对开多页调节阀500*400mm（含执行机构）	1.名称：电动对开多页调节阀（含执行机构） 2.型号、规格：500*400mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.含电动执行机构 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 122 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
203	030703001099	电动对开多页调节阀500*500mm（含执行机构）	1.名称：电动对开多页调节阀（含执行机构） 2.型号、规格： 500*500mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.含电动执行机构 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
204	030703001100	280℃电控排烟防火阀1000*250mm（含执行机构）	1.名称：280℃电控排烟防火阀（含执行机构） 2.型号、规格：1000*250mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.包含手动开启装置	个	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 123 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含电动执行机构 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
205	030703001101	280℃电控排烟防火阀1250*320mm（含执行机构）	1.名称：280℃电控排烟防火阀（含执行机构） 2.型号、规格：1250*320mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.包含手动开启装置 7.含电动执行机构 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3.000					
206	030703001102	280℃电控排烟防火阀1250*400mm（含执行机构）	1.名称：280℃电控排烟防火阀（含执行机构） 2.型号、规格：1250*400mm	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 124 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.包含手动开启装置 7.含电动执行机构 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
207	030703001103	280℃电控排烟防火阀 1250*630mm（含执行机构）	1.名称：280℃电控排烟防火阀（含执行机构） 2.型号、规格：1250*630mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含手动开启装置 5.材质：满足设计要求 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.含电动执行机构 8.其他要求：满足招标技术标	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 125 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
208	030703001104	280℃电控排烟防火阀1400*400mm（含执行机构）	1.名称：280℃电控排烟防火阀（含执行机构） 2.型号、规格：1400*400mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.含电动执行机构 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
209	030703001105	280℃电控排烟防火阀1500*400mm（含执行机构）	1.名称：280℃电控排烟防火阀（含执行机构） 2.型号、规格：1500*400mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含手动开启装置	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.材质：满足设计要求 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.含电动执行机构 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
210	030703001106	280℃电控排烟防火阀 1600*320mm （含执行机构）	1.名称：280℃电控排烟防火阀（含执行机构） 2.型号、规格：1600*320mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含手动开启装置 5.材质：满足设计要求 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.含电动执行机构 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 127 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
211	030703001107	280℃电控排烟防火阀2000*320mm（含执行机构）	1.名称：280℃电控排烟防火阀（含执行机构） 2.型号、规格：2000*320mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.包含手动开启装置 5.材质：满足设计要求 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.含电动执行机构 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	15.000					
212	030703001108	280℃电控排烟防火阀630*400mm（含执行机构）	1.名称：280℃电控排烟防火阀（含执行机构） 2.型号、规格：630*400mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 128 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈、刷油 7.含电动执行机构 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
213	030703001109	280℃电控排烟防火阀800*320mm（含执行机构）	1.名称：280℃电控排烟防火阀（含执行机构） 2.型号、规格：800*320mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.含电动执行机构 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3.000					
214	030703001110	280℃电控排烟防火阀800*630mm（含执行机构	1.名称：280℃电控排烟防火阀（含执行机构）	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 129 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		）	2.型号、规格：800*630mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含手动开启装置 6.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7.含电动执行机构 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
215	030703007010	防火风口 300*200mm	1.名称：防火风口 2.规格：300*200mm 3.材质：铝合金，综合考虑内衬防鼠防虫网的部位 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	27.000					
216	030703007011	防火风口 300*300mm	1.名称：防火风口	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 130 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：300*300mm 3.材质：铝合金，综合考虑内衬防鼠防虫网的部位 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
217	030703007012	防火风口 400*300mm	1.名称：防火风口 2.规格：400*300mm 3.材质：铝合金，综合考虑内衬防鼠防虫网的部位 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
218	030703007013	防火风口 600*600mm	1.名称：防火风口 2.规格：600*600mm 3.材质：铝合金，综合考虑内衬防鼠防虫网的部位 4.其他要求：满足招标技术标	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 131 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
219	030703001111	风管止回阀 1000*250mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：1000*250mm 3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
220	030703001112	风管止回阀 1000*320mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：1000*320mm 3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
221	030703001113	风管止回阀 1000*400mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：1000*400mm 3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
222	030703001114	风管止回阀 1000*630mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：1000*630mm 3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
223	030703001115	风管止回阀 1000*800mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：1000*800mm	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 133 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
224	030703001116	风管止回阀 1250*1000mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：1250*1000mm 3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
225	030703001117	风管止回阀 1250*500mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：1250*500mm 3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 134 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
226	030703001118	风管止回阀 200*120mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：200*120mm 3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
227	030703001119	风管止回阀 320*160mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：320*160mm 3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 135 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
228	030703001120	风管止回阀 320*200mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：320*200mm 3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
229	030703001121	风管止回阀 400*200mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：400*200mm 3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 136 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
230	030703001122	风管止回阀 400*320mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：400*320mm 3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
231	030703001123	风管止回阀 500*200mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：500*200mm 3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
232	030703001124	风管止回阀 500*250mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：500*250mm	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 137 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
233	030703001125	风管止回阀 500*320mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：500*320mm 3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
234	030703001126	风管止回阀 630*250mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：630*250mm 3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 138 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
235	030703001127	风管止回阀 630*320mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：630*320mm 3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6.000					
236	030703001128	风管止回阀 630*400mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：630*400mm 3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 139 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
237	030703001129	风管止回阀 800*250mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：800*250mm 3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
238	030703001130	风管止回阀 800*320mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：800*320mm 3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 140 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
239	030703001131	风管止回阀 800*800mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：800*800mm 3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	7.000					
240	030703001132	风管止回阀 Φ1010mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：Φ1010mm 3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3.000					
241	030703001133	风管止回阀 Φ610mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：Φ610mm	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 141 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
242	030703001134	风管止回阀 φ660mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：φ660mm 3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
243	030703001135	风管止回阀 φ710mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：φ710mm 3.材质：满足设计要求 4.包含支、吊架制作、安装、	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈、刷油 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		其他								
244	010803002002	固定式挡烟垂壁 防火玻璃	1.名称：固定式挡烟垂壁 2.材质：防火玻璃 3.规格：详设计 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m^2	45.490					
245	010803002003	固定挡烟垂壁 不燃防火布	1.名称：挡烟垂壁 2.材质：不燃防火布 3.含所有支架、附件安装安装方式，高度详设计 4.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m^2	235.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 143 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、设计规范、合同的要求							
246	031208003001	防火包裹（不燃A级厚岩棉 50mm+不燃A级12mm厚纤维增强硅酸钙板）	1.绝热材料品种：不燃A级厚岩棉 50mm+不燃A级12mm厚纤维增强硅酸钙板 2.绝热厚度：不燃A级厚岩棉50mm+不燃A级12mm厚纤维增强硅酸钙板，防火棉容重综合考虑 3.安装位置：地下室，包含龙骨、铆钉、防火板板条等 4.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m^2	10.000					
247	031208003002	防火包裹（不燃A级厚岩棉 50mm+不燃A级8mm厚纤维增强硅酸钙板）	1.绝热材料品种：不燃A级厚岩棉 50mm+不燃A级8mm厚纤维增强硅酸钙板 2.绝热厚度：不燃A级厚岩棉50mm+不燃A级8mm厚纤维增强硅酸钙板，防火棉容重综合考虑	m^2	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 144 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装位置：地下室，包含龙骨、铆钉、防火板板条等 4.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
248	031208003003	防火包裹（不燃A级厚岩棉 50mm+不燃A级9mm厚纤维增强硅酸钙板）	1.绝热材料品种：不燃A级厚岩棉 50mm+不燃A级9mm厚纤维增强硅酸钙板 2.绝热厚度：不燃A级厚岩棉50mm+不燃A级9mm厚纤维增强硅酸钙板，防火棉容重综合考虑 3.安装位置：地下室，包含龙骨、铆钉、防火板板条等 4.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m^2	50.000					
249	031208003004	防火包裹（不燃A级离心玻璃棉+复合铝箔贴面）	1.名称：A级不燃岩棉+复合铝箔贴面 2.保温材料：A级不燃岩棉+复	m^3	570.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合铝箔贴面 3.参数：A级不燃,容重综合考虑，厚度50mm厚 4.保温部位：综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等							
250	031002003016	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
251	031002003017	预埋UPVC套管 DN80	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN80 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 146 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
252	031301017007	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
253	030704001001	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
254	031301018007	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001007	安全文明施工费			207309.22			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7403.90			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		43750.32			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		99616.12			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		56538.88			
2	031302002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003007	非夜间施工增加						
4	031302004007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006007	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	318205.81		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		318205.81		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	318205.81	
合计			318205.81	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		换热机房设备								
1	031006015005	304不锈钢软化水箱 1500x1500x2000	1.名称：304不锈钢软化水箱 2.型号、规格：有效容积：4.5m³；尺寸：1500x1500x2000；其余详设计 3.基础、支架制作安装：综合考虑 4.含水箱内配玻璃液位计、通气管、溢流管、放空管(含阀门)、端口不锈钢丝网罩、水箱溢流斗、钢爬梯、检修孔、净水装置等全部配套附件 5.包含：成套设备供货、吊装就位、安装、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油，混凝土基础另计 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 2 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.工程量计算规则：结算时按水箱以展开面积计算							
2	031006001004	一次侧热水循环变频泵组	1.设备名称 ：一次侧热水循环变频泵组 2.编号：R-B-B1-1~3 3.成套水泵、共有3台泵，两用一备，单台水泵主要技术参数：卧式水泵，流量205m³/h，扬程17m，功率18.5kw，其余详设计 4.包含泵组的配套控制柜（启动柜）、控制柜与设备之间的配管配线、包含设备支架、支架的刷油防御、地螺栓、二次灌浆设备本身的减震隔音措施仪表、液位控制系统的所有附件、控制柜和设备本身的防雷措施、成套设备的试运行等，混凝土基础另计 5.其他要求：满足招标技术标	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 3 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
3	031006001005	二次侧低区热水循环变频泵组	1.设备名称 ：二次侧低区热水循环变频泵组 2.编号：R-B-B1-4~6 3.成套水泵、共有3台泵，两用一备，单台水泵主要技术参数：卧式水泵，流量135m^3/h，扬程25m，功率18.5kw，其余详设计 4.包含泵组的配套控制柜（启动柜）、控制柜与设备之间的配管配线、包含设备支架、支架的刷油防御、地螺栓、二次灌浆设备本身的减震隔音措施仪表、液位控制系统的所有附件、控制柜和设备本身的防雷措施、成套设备的试运行等，混凝土基础另计 5.其他要求：满足招标技术标	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 4 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	031006001006	二次侧高区热水循环变频泵组	1.设备名称 ：二次侧高区热水循环变频泵组 2.编号：R-B-B1-7~9 3.成套水泵、共有3台泵，两用一备，单台水泵主要技术参数：卧式水泵，流量70m³/h，扬程25m，功率7.5kw，其余详设计 4.包含泵组的配套控制柜（启动柜）、控制柜与设备之间的配管配线、包含设备支架、支架的刷油防御、地螺栓、二次灌浆设备本身的减震隔音措施仪表、液位控制系统的所有附件、控制柜和设备本身的防雷措施、成套设备的试运行等，混凝土基础另计 5.其他要求：满足招标技术标	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 5 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030225003001	低区板式换热器 换热量1300kw，流量160m³/h	1.名称：低区板式换热器 换热量1300kw，流量160m³/h 2.编号：R-B-B1-16~17 3.安装方式：落地安装 4.主要参数：制热工况：换热量 1300KW ；流量 160m³/h ；工作压力 1.6Mpa ； 一次侧水温 47/40℃ 二次侧水温 45/38℃；污垢系数 0.017；阻力限值 60Kpa 5.包含设备本体、控制柜、控制柜与设备之间的配管线缆、显示仪表、调节仪表、设备基础、支吊架、支吊架的刷油防腐、地螺栓，设备的二次灌浆等，混凝土基础另计 6.其他：投标人应充分考虑满	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 6 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	031006001007	低区闭式定压补水装置（含泵组和隔膜式气压罐）	1.设备名称 ：低区闭式定压补水装置（含泵组和隔膜式气压罐） 2.编号：R-B-B1-10 3.成套水泵、共有2台泵，一用一备，单台水泵主要技术参数：流量5m³/h，扬程66.5m，功率5.5kw，隔膜式气压罐V=500L，其余详设计 4.包含泵组的配套控制柜（启动柜）、控制柜与设备之间的配管配线、包含设备支架、支架的刷油防御、地螺栓、二次灌浆设备本身的减震隔音措施仪表、液位控制系统的所有附件、控制柜和设备本身的防雷措施、成套设备的试运行等，	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 7 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土基础另计 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030221001001	全程水处理器设备	1.名称：全程水处理器设备 2.主要参数：工作压力：1.6mpa，水质在线检测传感器包括ORP、PH、电导率、腐蚀率等，过滤精度500-800um,杂质电动排污口DN150,过滤效率99%，灭菌灭藻铝99%，除垢率95%，其余详设计、接管管径综合考虑 3.包含：水质在线监测系统、检测系统的所有传感器、显示仪表、过滤装置、排污装置、排污控制系统、灭菌灭藻装置、除垢装置、控制设备（箱）、控制线缆、设备基础、支架、	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 8 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架的刷油防腐等，排污管、及阀门、混凝土基础另计 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
8	040602019001	全自动化学加药装置	1.类型：化学加药装置 2.编号：R-B-B1-12~13 3.单台主要参数：处理水量＜300m³/h，加药桶200L*2，灭菌率99%，除垢率95%，功率500w，其余详设计 4.功能要求：配PLC智能控制柜（主件进口）、与BA系统连接的485接口及通信协议；配备在线PH、电导率、腐蚀率、等联网监测 5.包含设备本体、PLC控制柜、控制柜与设备之间的配管线缆、加药桶、自动投药装置、显示	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 9 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			仪表、调节仪表、设备基础、支吊架、支吊架的刷油防腐、地螺栓，设备的二次灌浆等，混凝土基础另计 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030221001002	软化水处理设备	1.名称：成套软化水处理设备 2.材质：综合考虑 3.主要参数：单阀双罐单盐箱，一用一备，再生时自动切换；处理水量：10-15m³/h；功率：0.04 KW;电压：220V、进出口管径综合考虑 4.包含：两个处理水罐、一个盐箱，进口阀、水罐和盐箱的材质和规格综合考虑、显示仪表、控制设备、控制线缆、设备基础、支架、支架的刷油防	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 10 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐等，混凝土基础另计 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	030225003002	高区板式换热器 换热量700kw，流量85m³/h	1.名称：低区板式换热器 换热量700kw，流量85m³/h 2.编号：R-B-B1-18~19 3.安装方式：落地安装 4.制热工况：换热量 700KW ；流量 85m³/h ；工作压力1.6Mpa ； 一次侧水温 47/40℃ 二次侧水温 45/38℃；污垢系数 0.017；阻力限值60Kpa 5.包含设备本体、控制柜、控制柜与设备之间的配管线缆、显示仪表、调节仪表、设备基础、支吊架、支吊架的刷油防腐、地螺栓，设备的二次灌浆	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 11 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等，混凝土基础另计 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	031006001008	高区闭式定压补水装置（含泵组和隔膜式气压罐）	1.设备名称 ：高区闭式定压补水装置（含泵组和隔膜式气压罐） 2.编号：R-B-B1-11 3.成套水泵、共有2台泵，一用一备，单台水泵主要技术参数：流量2m³/h，扬程91.5m，功率11kw，隔膜式气压罐V=150L,其余详设计 4.包含泵组的配套控制柜（启动柜）、控制柜与设备之间的配管配线、包含设备支架、支架的刷油防御、地螺栓、二次灌浆设备本身的减震隔音措施仪表、液位控制系统的所有附	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 12 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、控制柜和设备本身的防雷措施、成套设备的试运行等，混凝土基础另计 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		管道附件及阀门								
12	031003003016	Y型过滤器 DN125	1.名称：Y型过滤器 2.规格:DN125 3.过滤器材质：铸钢、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:法兰连接 5.安装部位：综合 6.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 13 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
13	031003012005	Y型过滤器 DN25	1.名称：Y型过滤器 2.规格:DN25 3.过滤器材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:螺纹连接 5.安装部位：综合 6.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
14	030601002004	压力表	1.名称：压力表 2.安装部位及方式：综合考虑 3.含强度及严密性试验、采用充油耐震型，包含存水弯管和旋塞阀等 4.其他：投标人应充分考虑满	个	159.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 14 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	030807003022	压差旁通阀 DN200	1.名称：压差旁通阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门、法兰及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
16	030807003023	压差旁通阀 DN250	1.名称：压差旁通阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN250 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门、法兰及附件等	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 15 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030601001001	双金属温度计	1.名称：双金属温度计 2.型号、规格：综合考虑 3.表盘不小于100mm，精度不低于1.5级 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	支	66.000					
18	031003003017	可曲挠橡胶接头 DN125	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格:DN125 3.可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:法兰连接 5.安装部位：综合 6.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 7.其他：投标人应充分考虑满	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 16 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	031003003018	可曲挠橡胶接头 DN200	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200 3.可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:详设计 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	12.000					
20	031003003019	可曲挠橡胶接头 DN25	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格:DN25 3.可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:螺纹连接 5.安装部位：综合 6.各类连接方式所需的主材、	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 17 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			辅材综合考虑 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	031003001015	安全阀 DN25	1.名称：安全阀 DN25 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
22	031003001016	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接	个	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 18 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
23	031003001017	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：综合考虑 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6.000					
24	031003003020	法兰盲板 DN200	1.名称：法兰盲板 2.材质：碳钢 3.型号、规格：DN200	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 19 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门、法兰及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
25	031003003021	法兰盲板 DN250	1.名称：法兰盲板 2.材质：碳钢 3.型号、规格：DN250 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门、法兰及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
26	030503006003	温度传感器	1.名称：温度传感器 2.型号、规格：综合考虑	支	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 20 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.采用PT500铂热电阻，准确度不低于2级，带现场显示功能，ModbusRTU通讯协议（RS485通讯接口）采用DC24V供电和电磁供电双电源模式，内置电池使用寿命大于10年，与锁闭阀配套使用，具有数据远传、远程关断、欠费自动关断，用户无法自行关断等 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
27	031003003022	电动二通阀 DN150	1.名称：电动二通阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含电动执行机构、电机检查调试等	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 21 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含：所有配套阀门、法兰及附件等 8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
28	031003003023	电动二通阀 DN200	1.名称：电动二通阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.包含电动执行机构、电机检查调试等 6.安装部位：综合 7.包含：所有配套阀门、法兰及附件等 8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
29	031003001018	电动截止阀 DN25	1.名称：电动截止阀 2.材质：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 22 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
30	030113015001	篮式过滤器	1.名称：篮式过滤器 2.材质：综合考虑 3.过滤目数≥10目 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
31	030601001002	能量计 DN250	1.名称：能量计 DN250 2.型号、规格：DN250,包含法兰、显示设备、与BA系统连接的485接口以及通信协议	支	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 23 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
32	030807003024	进出水阀 DN250	1.名称：进出水阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN250 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门、法兰及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
33	031003003024	铸钢Y型过滤器 DN200	1.名称：Y型过滤器 2.规格:DN200 3.过滤器材质：铸钢、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:法兰连接 5.安装部位：综合	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 24 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.各类连接方式所需的主材、法兰辅材综合考虑 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
34	031003003025	铸钢冲洗阀 DN150	1.名称:冲洗阀 2.规格:DN150 3.阀门材质：铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:法兰连接 5.含配套法兰和各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
35	031003003026	铸钢止回阀 DN125	1.名称：止回阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格：DN125 4.连接形式：法兰连接	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 25 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门、法兰及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
36	031003003027	铸钢止回阀 DN200	1.名称：止回阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门、法兰及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6.000					
37	031003003028	铸钢球阀 DN250	1.名称:球阀 2.规格:DN250 3.阀门材质：铸钢，密封方式、	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 26 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压力等级综合考虑 4.连接形式:法兰连接 5.含配套法兰和各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
38	030807003025	铸钢蝶阀 DN100	1.名称：蝶阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门、法兰及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
39	030807003026	铸钢蝶阀 DN125	1.名称：蝶阀 2.材质：铸钢	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 27 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN125 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门、法兰及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
40	030807003027	铸钢蝶阀 DN150	1.名称：蝶阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门、法兰及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	14.000					
41	030807003028	铸钢蝶阀 DN200	1.名称：蝶阀	个	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 28 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：铸钢 3.型号、规格：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门、法兰及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
42	031003002030	铸钢蝶阀 DN25	1.名称：蝶阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 29 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	030807003029	铸钢蝶阀 DN250	1.名称：蝶阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格：DN250 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门、法兰及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8.000					
44	031003002031	铸钢闸阀 DN32	1.名称：闸阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 30 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
45	031003002032	铸钢闸阀 DN40	1.名称：闸阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
46	030807003030	铸钢闸阀 DN80	1.名称：闸阀 2.材质：铸刚 3.型号、规格：DN80 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门、法兰及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满	个	80.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 31 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
47	030807003031	铸钢闸阀 DN125	1.名称：闸阀 2.材质：铸刚 3.型号、规格：DN125 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门、法兰及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6.000					
48	030807003032	铸钢闸阀 DN150	1.名称：闸阀 2.材质：铸刚 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门、法兰及附件等	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 32 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
49	030807003033	静态平衡阀 DN100	1.名称：静态平衡阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：法连连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门、法兰及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
50	030807003034	静态平衡阀 DN125	1.名称：静态平衡阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格：DN125 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门、法兰	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 33 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
51	030807003035	静态平衡阀 DN150	1.名称：静态平衡阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门、法兰及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6.000					
52	030807003036	静态平衡阀 DN200	1.名称：静态平衡阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 34 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含：所有配套阀门、法兰及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
53	031003001019	除污隔断阀 DN25	1.名称：除污隔断阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
54	031003001020	电动排污阀 DN100	1.名称：电动排污阀 DN100 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：法兰连接	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 35 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门、法兰、电动执行机构等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
55	031003001021	手动排污调节阀 DN100	1.名称：手动排污调节阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门、法兰及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
56	030807003037	静态水力平衡阀 DN80	1.名称：静态平衡阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格：DN80	个	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 36 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门、法兰及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
57	030807003038	全焊接球阀 DN80	1.名称：全焊接球阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格：DN80 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门、法兰及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	92.000					
58	031003001022	闸板阀 DN25	1.名称：闸板阀 2.材质：综合考虑	个	69.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 37 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
59	030807003039	自力式压差控制阀 DN80	1.名称：自力式压差控制阀 DN80 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN80 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门、法兰及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 38 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
60	030601001003	超声波热量表	1.名称：超声波热量表 2.型号、规格：综合考虑 3.具备数据通信及远传功能 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	支	23.000					
61	031006008002	水过滤器 60目	1.名称：水过滤器 2.材质：综合考虑 3.过滤目数：60目、在线冲洗型 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	46.000					
62	031006008003	水过滤器 DN80 孔径3mm	1.名称：水过滤器 2.材质：综合考虑 3.过滤目数：DN80 孔径3mm、在线冲洗型 4.其他：投标人应充分考虑满	台	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 39 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		水管								
63	030901001017	水暖用无缝钢管 DN100	1.名称：无缝钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN100 4.管道压力等级，壁厚：综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作	m	348.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 40 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、 10.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
64	030901001018	水暖用无缝钢管 DN125	1.名称：无缝钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN125 4.管道压力等级，壁厚：综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的	m	685.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 41 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 10.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
65	030901001019	水暖用无缝钢管 DN125（含保护管）	1.名称：无缝钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN125 4.含0.5mm厚U-PVC保护管 规格:DN200 5.管道压力等级，壁厚：综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.包含预留洞口、洞口的封堵	m	9.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 42 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 10.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
66	030901001020	水暖用无缝钢管 DN150	1.名称：无缝钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN150 4.管道压力等级，壁厚：综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合	m	801.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 43 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 10.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
67	030901001021	水暖用无缝钢管 DN150（含保护管）	1.名称：无缝钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN150 4.含0.5mm厚U-PVC保护管 规格:DN250	m	28.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 44 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道压力等级，壁厚：综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 10.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
68	030901001022	水暖用无缝钢管 DN200	1.名称：无缝钢管	m	470.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 45 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：综合考虑 3.规格：DN200 4.管道压力等级，壁厚：综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.包含预留洞口、洞口的封堵 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 10.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 46 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
69	030901001023	水暖用无缝钢管 DN200（含保护管）	1.名称：无缝钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN200 4.含0.5mm厚U-PVC保护管 规格:DN300 5.管道压力等级，壁厚：综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.包含预留洞口、洞口的封堵 8.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 9.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 10.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、	m	116.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 47 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
70	030901001024	水暖用无缝钢管 DN80	1.名称：无缝钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN80 4.管道压力等级，壁厚：综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、	m	2616.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 48 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 10.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
71	030901001025	水暖用无缝钢管 DN80（含保护管）	1.名称：无缝钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN80 4.含0.5mm厚U-PVC保护管 规格:DN125 5.管道压力等级，壁厚：综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含管道及各类管件制作、安	m	28.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 49 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 10.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
72	031001001008	水暖用热镀锌钢管 DN25	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN25 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合	m	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 50 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.包含预留洞口、洞口的封堵 10.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
73	031001001009	水暖用热镀锌钢管 DN25（含保护管）	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN25 4.含0.5mm厚U-PVC保护管 规格:DN40	m	84.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 51 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道压力等级，综合考虑 6.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 7.连接形式：综合考虑 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 10.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 11.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 12.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 13.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 52 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
74	030901001026	水暖用螺旋钢管 DN250	1.名称：螺旋钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN250 4.管道压力等级，壁厚：综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 10.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 11.其他：投标人应充分考虑满	m	74.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 53 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
75	030901001027	水暖用螺旋钢管 DN250（含保护管）	1.名称：螺旋钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN250 4.含0.5mm厚U-PVC保护管 规格:DN350 5.管道压力等级，壁厚：综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 10.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作	m	98.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 54 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、 11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		其他								
76	031208002002	不燃A级离心玻璃棉	1.绝热材料品种：不燃A级离心玻璃棉 2.保温厚度:综合 3.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m^3	2.130					
77	031201001001	管道刷油	1.除锈级别：手工除轻锈 2.油漆品种：防锈漆两道 3.结构类型：综合考虑 4.涂刷遍数、漆膜厚度：刷防	m^2	1819.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 55 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈漆两道，厚度符合规范和设计要求 5.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
78	031208007002	铝皮保护层 0.5mm厚	1.绝热材料品种：铝皮保护层0.5mm厚 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m^2	62.770					
79	031208002003	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑	m^3	47.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 56 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
80	031301017008	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
81	031009001001	采暖工程检测、调试	1.名称：采暖工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
82	031301018008	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001008	安全文明施工费			117150.91			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4183.96			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24723.41			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		56293.29			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		31950.25			
2	031302002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003008	非夜间施工增加						
4	031302004008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006008	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008009	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	180565.22		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		180565.22		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	180565.22	
合计			180565.22	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		抗震支架								
		电气工程								
1	031002001001	桥架侧向抗震支架 宽≤200mm	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.桥架规格、材质：宽≤200mm 3.型钢支架材质、规格、做法：综合考虑 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	145.000					
2	031002001002	桥架侧向抗震支架 200mm＜宽≤400mm	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.桥架规格、材质：宽≤400mm 3.型钢支架材质、规格、做法：综合考虑	套	234.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
3	031002001003	桥架侧向抗震支架 400mm＜宽≤600mm	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.桥架规格、材质：宽≤600mm 3.型钢支架材质、规格、做法：综合考虑 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	37.000					
4	031002001004	桥架侧向抗震支架 600mm＜宽≤800mm	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.桥架规格、材质：宽≤800mm	套	57.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型钢支架材质、规格、做法：综合考虑 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	031002001005	桥架侧向抗震支架 800mm＜宽≤1000mm	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.桥架规格、材质：宽≤1000mm 3.型钢支架材质、规格、做法：综合考虑 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
6	031002001006	桥架双向抗震支架 宽≤200mm	1.名称：桥架双向抗震支架 2.桥架规格、材质：宽≤200mm 3.型钢支架材质、规格、做法：综合考虑 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	119.000					
7	031002001007	桥架双向抗震支架 200mm＜宽≤400mm	1.名称：桥架双向抗震支架 2.桥架规格、材质：宽≤400mm 3.型钢支架材质、规格、做法：综合考虑 4.含支架主材及全套附件制作、安装	套	154.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架安装部位：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
8	031002001008	桥架双向抗震支架 400mm＜宽≤600mm	1.名称：桥架双向抗震支架 2.桥架规格、材质：宽≤600mm 3.型钢支架材质、规格、做法：综合考虑 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	22.000					
9	031002001009	桥架双向抗震支架 600mm＜宽≤800mm	1.名称：桥架双向抗震支架 2.桥架规格、材质：宽≤800mm 3.型钢支架材质、规格、做法：	套	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	031002001010	桥架双向抗震支架 800mm＜宽≤1000mm	1.名称：桥架双向抗震支架 2.桥架规格、材质：宽≤1000mm 3.型钢支架材质、规格、做法：综合考虑 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	8.000					
11	031002001011	桥架四向抗震支架 宽≤	1.名称：桥架四向抗震支架	套	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		200mm	2.桥架规格、材质：宽≤200mm 3.型钢支架材质、规格、做法：综合考虑 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
12	031002001012	桥架四向抗震支架 200mm＜宽≤400mm	1.名称：桥架四向抗震支架 2.桥架规格、材质：宽≤400mm 3.型钢支架材质、规格、做法：综合考虑 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标	套	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
13	031002001013	桥架四向抗震支架 400mm＜宽≤600mm	1.名称：桥架四向抗震支架 2.桥架规格、材质：宽≤600mm 3.型钢支架材质、规格、做法：综合考虑 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	22.000					
14	031002001014	桥架四向抗震支架 600mm＜宽≤800mm	1.名称：桥架四向抗震支架 2.桥架规格、材质：宽≤800mm 3.型钢支架材质、规格、做法：综合考虑 4.含支架主材及全套附件制作、	套	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
15	031002001015	桥架四向抗震支架 800mm＜宽≤1000mm	1.名称：桥架四向抗震支架 2.桥架规格、材质：宽≤1000mm 3.型钢支架材质、规格、做法：综合考虑 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	6.000					
		分部小计								
		风管抗震支架								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030411003033	风管双吊杆侧向抗震支架 500＜边长≤800mm	1.名称：风管双吊杆侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：500＜边长≤800mm，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	124.000					
17	030411003034	风管双吊杆侧向抗震支架 800＜边长≤1100mm	1.名称：风管双吊杆侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：800＜边长≤1100mm，高度综合考虑	套	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030411003035	风管双吊杆侧向抗震支架 1100＜边长≤1400mm	1.名称：风管双吊杆侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：1100＜边长≤1400mm，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、	套	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要求							
19	030411003036	风管双吊杆侧向抗震支架 1400＜边长≤1700mm	1.名称：风管双吊杆侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：1400＜边长≤1700mm，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	123.000					
20	030411003037	风管双吊杆侧向抗震支架 1700＜边长≤2000mm	1.名称：风管双吊杆侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：1700＜边长≤2000mm，	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	031002001016	风管双吊杆侧向抗震支架 2000＜边长≤2500mm	1.名称：风管双吊杆侧向抗震支架 2.风管规格：边长≤2500mm 3.型钢支架材质、规格、做法：综合考虑 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	42.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	030411003038	风管双吊杆双向抗震支架 500＜边长≤800mm	1.名称：风管双吊杆双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：500＜边长≤800mm，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	145.000					
23	030411003039	风管双吊杆双向抗震支架 800＜边长≤1100mm	1.名称：风管双吊杆双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：800＜边长≤1100mm，高度综合考虑	套	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030411003040	风管双吊杆双向抗震支架 1100＜边长≤1400mm	1.名称：风管双吊杆双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：1100＜边长≤1400mm，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、	套	33.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要求							
25	030411003041	风管双吊杆双向抗震支架 1400＜边长≤1700mm	1.名称：风管双吊杆双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：1400＜边长≤1700mm，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	94.000					
26	030411003042	风管双吊杆双向抗震支架 1700＜边长≤2000mm	1.名称：风管双吊杆双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：1700＜边长≤2000mm，	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	031002001017	风管双吊杆双向抗震支架 2000＜边长≤2500mm	1.名称：风管双吊杆双向抗震支架 2.风管规格：边长≤2500mm 3.型钢支架材质、规格、做法：综合考虑 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	031002001018	风管四向抗震支架 边长≤600mm	1.名称：风管四向抗震支架 2.风管规格：边长≤600mm 3.型钢支架材质、规格、做法：综合考虑 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	8.000					
29	031002001019	风管四向抗震支架 600mm＜边长≤1000mm	1.名称：风管四向抗震支架 2.风管规格：边长≤1000mm 3.型钢支架材质、规格、做法：综合考虑 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
30	031002001020	风管四向抗震支架 1000mm＜边长≤1500mm	1.名称：风管四向抗震支架 2.风管规格：边长≤1500mm 3.型钢支架材质、规格、做法：综合考虑 4.含支架主材及全套附件制作、安装 5.支架安装部位：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	5.000					
		分部小计								
		给排水、消防水								
31	031002001021	水管单吊侧向抗震支架 DN65	1.名称：水管单吊侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：DN65，高度综合考虑	套	128.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	031002001022	水管单吊侧向抗震支架 DN80	1.名称：水管单吊侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：DN80，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	270.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	031002001023	水管单吊侧向抗震支架 DN100	1.名称：水管单吊侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：DN100，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	105.000					
34	031002001024	水管单吊侧向抗震支架 DN150	1.名称：水管单吊侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：DN150，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	62.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	031002001025	水管单吊侧向抗震支架 DN200	1.名称：水管单吊侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：DN200，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	62.000					
36	031002001026	水管单吊双向抗震支架 DN65	1.名称：水管单吊双向抗震支架	套	86.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：DN65，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	031002001027	水管单吊双向抗震支架 DN80	1.名称：水管单吊双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：DN80，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合	套	193.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	031002001028	水管单吊双向抗震支架 DN100	1.名称：水管单吊双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：DN100，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	9.000					
39	031002001029	水管单吊双向抗震支架 DN150	1.名称：水管单吊双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN150，高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	031002001030	水管单吊双向抗震支架 DN200	1.名称：水管单吊双向抗震支架 2.管道规格、材质：DN200mm 3.管道介质：综合考虑 4.型钢材质、规格、做法：综合考虑 5.含支架主材及全套附件制作、安装 6.支架安装部位：综合考虑 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	套	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
41	031002001031	水管单吊双向抗震支架 DN250	1.名称：水管单吊双向抗震支架 2.管道规格、材质：DN250mm 3.管道介质：综合考虑 4.型钢材质、规格、做法：综合考虑 5.含支架主材及全套附件制作、安装 6.支架安装部位：综合考虑 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	11.000					
42	031002001032	水管单吊双向抗震支架 DN300	1.名称：水管单吊双向抗震支架 2.管道规格、材质：DN300mm 3.管道介质：综合考虑 4.型钢材质、规格、做法：综合考虑	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含支架主材及全套附件制作、安装 6.支架安装部位：综合考虑 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
43	031002001033	多管道双吊杆侧向抗震支架 2管	1.名称：多管道双吊杆侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：2管，管径、高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要	套	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	031002001034	多管道双吊杆侧向抗震支架 3管	1.名称：多管道双吊杆侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：3管，管径、高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要	套	11.000					
45	031002001035	多管道双吊杆侧向抗震支架 4管	1.名称：多管道双吊杆侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：4管，管径、高度综合考虑	套	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
46	031002001036	多管道双吊杆侧向抗震支架 5管	1.名称：多管道双吊杆侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：5管，管径、高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要							
47	031002001037	多管道双吊杆双向抗震支架 2管	1.名称：多管道双吊杆双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：2管，管径、高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要	套	9.000					
48	031002001038	多管道双吊杆双向抗震支架 3管	1.名称：多管道双吊杆双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：3管，管径、高度综合	套	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
49	031002001039	多管道双吊杆双向抗震支架 4管	1.名称：多管道双吊杆双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：4管，管径、高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	套	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要							
50	031002001040	多管道双吊杆双向抗震支架 5管	1.名称：多管道双吊杆双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：5管，管径、高度综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要	套	28.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001009	安全文明施工费			51885.65			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1853.06			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10949.89			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24932.07			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14150.63			
2	031302002009	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003009	非夜间施工增加						
4	031302004009	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005009	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006009	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008010	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	79602.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		79602.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	79602.31	
合计			79602.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【抗震支架】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		人防强电工程								
1	030404017154	战时电力系统电源总配电箱 APZ1	1.名称：战时电力系统电源总配电箱 2.型号、规格：APZ1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
2	030404017155	战时人防电站电源总配电箱 APZ2	1.名称：战时人防电站电源总配电箱 2.型号、规格：APZ2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
3	030404017156	防护单元配电箱 ZAP1、2、4	1.名称：防护单元配电箱 2.型号、规格：ZAP1、2、4 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030404017157	防护单元配电箱 ZAP3	1.名称：防护单元配电箱 2.型号、规格：ZAP3 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
5	030404016011	电站风机控制箱 DFJ	1.名称：电站风机控制箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：DFJ 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	030404016012	战时加压泵控制箱ZAPgs	1.名称：战时加压泵控制箱 2.型号、规格：ZAPgs	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030404016013	战时排风机控制箱 ZAPpf1、2、4	1.名称：战时排风机控制箱 2.型号、规格：ZAPpf1、2、4 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
8	030404016014	战时排风机控制箱 ZAPpf3	1.名称：战时排风机控制箱 2.型号、规格：ZAPpf3 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含系统图上箱内所有元器件 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030404016015	战时送风机控制箱 ZAPsf1~4	1.名称：战时送风机控制箱 2.型号、规格：ZAPsf1~4 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	030404017158	防护单元ZAXPt战时通信电源配电箱	1.名称：防护单元ZAXPt战时通信电源配电箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	030404017159	防护单元ZAX1战时防化电源配电箱	1.名称：防护单元ZAX1战时防化电源配电箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030404017160	应急照明配电箱 RF-ALE	1.名称：应急照明配电箱 2.型号、规格：RF-ALE 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	030404016016	风机异地控制按钮箱	1.名称：风机异地控制按钮箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	030412005010	单管应急灯(LED灯)（自带蓄电池≥60min） 1*18W	1.名称：单管应急灯(LED灯) 2.型号、规格：1x18W AC 220V，自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不小于60min 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、	套	45.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	030412005011	防爆应急灯（自带蓄电池≥60min） 1*18W	1.名称：防爆应急灯 2.型号、规格：1x18W AC 220V，自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不小于60min 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
16	030412005012	防水防尘灯(LED灯)（自带蓄电池≥60min） 1*18W	1.名称：防水防尘灯(LED灯) 2.型号、规格：1x18W AC 220V，自带蓄电池,蓄电池连续供电时间不小于60min 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	9.000					
17	030412005013	感应应急灯(LED灯) DC36V,5W	1.名称：感应应急灯(LED灯) 1*5W 2.型号、规格：1x5W DC36V,其他详设计	套	31.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
18	030412004010	战时安全出口灯(LED灯) DC36V,1W	1.名称：战时安全出口灯(LED灯) 2.型号、规格：1x1W DC36V，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/ 第 17 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	030412004011	战时疏散指示灯(LED灯) DC36V,1W	1.名称：战时疏散指示灯(LED灯) 2.型号、规格：1x1W DC36V，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	12.000					
20	030412001009	LED普通吸顶灯 18W	1.名称：LED普通吸顶灯	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：18W AC 220V，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	030404035007	单相防溅暗插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：单相防溅暗插座 2.型号、规格：二孔加三孔(配防溅盖板)，10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
22	030404035008	三相四孔插座 16A,~380V(安全型)	1.名称：三相四孔插座 2.型号、规格：16A,~380V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9.000					
23	030404034007	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A 250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	030404034008	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：10A 250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	16.000					
25	030404034009	三联单控开关	1.名称：三联单控开关 2.型号、规格：10A 250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
26	030404034010	单联单控防爆暗开关	1.名称：单联单控防爆暗开关 2.型号、规格：10A 250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
27	030411001023	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及	m	5064.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
28	030411001024	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等）	m	853.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
29	030411001025	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑	m	416.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
30	030408001052	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-0.6/	m	1125.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1KV-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
31	030408001053	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	554.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
32	030408001054	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-3*4mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-3*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	43.200					
33	030408001055	电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-3*4mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZN-YJY-0.6/	m	92.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1KV-3*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
34	030408006022	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²＜截面≤16mm²	1.名称：干包式电力电缆终端头 2.规格：五芯，10mm²＜最大单芯截面≤16mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
35	030408006023	干包式 电力电缆终端头 三芯 截面≤10mm²	1.名称：干包式电力电缆终端头 2.规格：三芯 截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	10.000					
36	030411004022	电气配线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-1.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-1.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	3567.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
37	030411004023	电气配线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1054.590					
38	030411004024	电气配线 WDZN-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥	m	2847.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZN-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
39	030411004025	电气配线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-4mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	2083.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
40	030411003043	人防强电防火电缆桥架 NHCT-150*75mm	1.名称：人防强电防火电缆桥架 2.型号、规格：NHCT-150*75mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置	m	145.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
41	030411003044	人防强电防火电缆桥架 NHCT-200*150mm	1.名称：人防强电防火电缆桥架 2.型号、规格：NHCT-200*150mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	107.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
42	030411003045	人防强电防火电缆桥架 NHCT-300*150mm	1.名称：人防强电防火电缆桥架 2.型号、规格：NHCT-300*150mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工	m	78.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	030703024001	密闭肋	1.名称：密闭肋 2.规格：综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	85.000					
44	030703024002	预埋防护密闭短管 SC25	1.名称：预埋防护密闭套管 2..规格：SC25 3.填料材质：按施工技术要求及规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	133.000					
45	030703024003	预埋防护密闭短管 SC32	1.名称：预埋防护密闭套管 2..规格：SC32 3.填料材质：按施工技术要求及规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
46	030703024004	预埋防护密闭短管 SC50	1.名称：预埋防护密闭套管	个	62.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2..规格：SC50 3.填料材质：按施工技术要求及规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	030703024005	预埋防护密闭短管 SC80	1.名称：预埋防护密闭套管 2..规格：SC80 3.填料材质：按施工技术要求及规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	68.000					
48	030703024006	预埋防护密闭短管 SC100	1.名称：预埋防护密闭套管 2..规格：SC100 3.填料材质：按施工技术要求及规范要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	030411006007	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	235.000					
		分部小计								
		人防给排水工程								
		给水系统								
		管道								
50	031001007007	人防给水衬塑钢管 DN50	1.安装部位：人防工程 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN50 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水	m	25.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管、人防密闭套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵、管堵封堵（管堵下部及水箱部分临战安装）等。 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
51	031001007008	人防给水衬塑钢管 DN40	1.安装部位：人防工程 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN40 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式	m	84.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管、人防密闭套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等、管堵封堵（管堵下部及水箱部分临战安装）等。 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
52	031001007009	人防给水衬塑钢管 DN25	1.安装部位：人防工程 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN25 4.连接方式：丝扣、法兰和沟	m	195.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管、人防密闭套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等、管堵封堵（管堵下部及水箱部分临战安装）等。 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		阀门、附件								
53	031003001023	防护铜芯闸阀 DN50	1.名称：防护铜芯闸阀 DN50 2.安装部位：人防工程 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	20.000					
54	031003001024	防护铜芯闸阀 DN40	1.名称：防护铜芯闸阀 DN40 2.安装部位：人防工程 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1.000					
55	031003001025	防护铜芯闸阀 DN25	1.名称：防护铜芯闸阀 2.安装部位：人防工程	个	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
56	031003001026	压力型真空破坏器 DN40	1.名称：压力型真空破坏器 DN40 2.安装部位：综合 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1.000					
57	031003001027	压力型真空破坏器 DN25	1.名称：压力型真空破坏器 DN25 2.安装部位：综合 3.型号、规格：DN25	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
58	031003001028	自动排气阀 DN20	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN20 ，含防护通铜芯闸阀DN20 3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4.000					
59	031004014002	冲洗水嘴 DN25	1.材质：冲洗水嘴 2.型号、规格：DN25 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
		排水工程								
		管道								
60	031001002008	热浸锌钢管 DN100	1.安装部位：人防工程 2.介质：排水 3.材质、规格：热镀锌钢管 DN100 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预	m	35.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
61	031001002009	热浸锌钢管 DN80	1.安装部位：人防工程 2.介质：排水 3.材质、规格：热镀锌钢管 DN80 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预	m	101.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		阀门、附件								
62	031004014003	不锈钢密闭地漏 DN100	1.材质：不锈钢密闭地漏 2.型号、规格：DN100 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	3.000					
63	031004014004	不锈钢FBFDDcr80型防爆地漏 DN80	1.材质：不锈钢FBFDDcr80型防爆地漏 2.型号、规格：DN80 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求	个	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及满足甲方选型要求							
64	031004008001	成品陶瓷拖布池	1.材质 陶瓷 2.规格、类型 综合 3.组装形式 综合 4.附件名称、数量 存水弯、排水栓、水嘴各一个 5.综合单价包含本体安装、存水弯安装、排水栓安装、打螺栓孔、试水等包含不限于完成本项的全部内容。 6.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	组	1.000					
65	031004003001	陶瓷洗脸盆（单冷）	1.材质：陶瓷 2.组装形式：钢管组成 3.型号： 综合 4.开关：单冷 5.综合单价包含本体安装、附	组	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件安装（下水、水嘴、角阀、软管等）、打螺栓孔、托架安装、与上下水管连接、试水等包含不限于完成本项的全部内容。 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
66	030109001022	潜污泵 50WQ15-15-1.5	1.名称：潜污泵 2.型号、规格：50WQ15-15-1.5 3.包括：配套控制箱、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的	台	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各类线缆安装、设备的检查接线及单机调试等 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		其他								
67	030817008017	人防套管 介质管道管径DN50	1.名称：人防套管 2.材质：防护密闭套管，钢管 3.规格：介质管道DN50 4.填料材质：按施工技术要求及规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
68	030817008018	人防套管 介质管道管径DN40	1.名称：人防套管 2.材质：防护密闭套管，钢管	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：介质管道DN40 4.填料材质：按施工技术要求及规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
69	030817008019	人防套管 介质管道管径DN25	1.名称：人防套管 2.材质：防护密闭套管，钢管 3.规格：介质管道DN25 4.填料材质：按施工技术要求及规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000					
70	031208002004	难燃B1级泡沫橡塑保温-管道	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温-管道 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑	m^3	0.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
71	030901013006	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC4 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	具	16.000					
72	030901013007	灭火器放置箱	1.名称：灭火器放置箱 2.材质、型号、规格：综合考虑 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
		人防弱电工程								
		战时电话								
73	030502007001	2芯单模光纤	1.名称：2芯单模光纤 2.规格：2芯单模光纤 3.线缆对数:2芯 4.敷设方式：管内或线槽内敷设 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	886.460					
74	030502020001	光纤测试	1.名称：光纤测试 2.其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	链路	4.000					
75	030502014001	光纤熔接	1.名称：光纤熔接	芯	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.包含需要使用的尾纤、单模多模综合考虑 3.其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
76	030502005001	六类4对非屏蔽双绞线	1.名称：六类4对非屏蔽双绞线 2.安装形式:综合考虑 3.规格：CAT.6.UTP 4.工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	410.080					
77	030502019001	双绞线缆测试	1.测试类别: 数据链路 2.测试内容: 数据链路要求的各种参数 3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据,并附有测试	链路	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			记录 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
78	030411006008	末端钢制接线盒（人防）	1.名称：末端钢制接线盒（人防） 2.材质：钢制 3.规格：综合 4.安装形式：综合考虑 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	17.000					
79	030411001026	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC20 3.配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内等） 4.含各类砖/混凝土结构预留孔	m	410.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、打孔洞、修补孔洞 5.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 6.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、接线箱及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 7.接地：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
80	030411001027	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内等） 4.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞	m	81.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 6.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、接线箱及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 7.接地：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
81	030502012001	电话信号插座	1.名称：电话信号插座 2.包含模块、面板等 3.安装形式:综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	17.000					
82	030502003002	电话分线箱	1.名称：光电转换电话接线箱 2.材质：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：详设计,包含箱内金属软管及箱内电源插线板（如有） 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		通风显示								
83	030411001028	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内等） 4.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 5.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 6.包含穿铁丝、过线盒、转线	m	540.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盒、接线箱及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 7.接地：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
84	030411001029	电气配管 SC15	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC15 3.配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内等） 4.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 5.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 6.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、接线箱及外墙保温需增加	m	149.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的调节盒等的安装及材料费 7.接地：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
85	030408001056	电气配线 WDZ-BYJ-1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZ-BYJ-1.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4664.080					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		人防通风工程								
86	030703001136	70℃防火阀 250*250mm	1.名称：70℃防火阀 2.型号、规格：250*250mm 3.材质：镀锌钢板、常开常闭和厚度综合考虑 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
87	030703001137	70℃防火阀 Φ250mm	1.名称：70℃防火阀 2.型号、规格：Φ250mm 3.材质：镀锌钢板、常开常闭和厚度综合考虑 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
88	030703024007	压差测量管 DN15	1.名称:压差测量管 2.材质:综合考虑 3.规格:DN15 4.其它：满足招标技术及相关规范要求	个	56.000					
89	030703001138	对开多叶调节阀 1000*630mm	1.名称：密闭对开多叶调节阀 2.型号、规格：1000*630mm 3.材质：镀锌钢板、常开常闭和厚度综合考虑 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求	个	1.000					
90	030703001139	对开多叶调节阀 1250*	1.名称：密闭对开多叶调节阀	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1250mm	2.型号、规格：1250*1250mm 3.材质：镀锌钢板、常开常闭和厚度综合考虑 4.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5.其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、招标文件、国家现行相关规范及标准要求							
91	030703024008	尾气监测取样管 DN15	1.名称:尾气监测取样管 2.材质:综合考虑 3.规格:DN15 4.其它：满足招标技术及相关规范要求	个	3.000					
92	031003003029	截止阀 DN15	1.名称:截止阀 2.规格:DN15，1.0MPa 3.阀门的阀体、阀芯材质，密封方式、压力等级综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式:综合考虑 5.含各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其它:满足招标技术及相关规范要求							
93	030703023001	手、电动密闭阀 DMF40	1.名称:手、电动密闭阀 2.规格、型号: DMF40 3.其它：满足招标技术及相关规范要求	个	9.000					
94	030703023002	手、电动密闭阀 DMF50	1.名称:手、电动密闭阀 2.规格、型号: DMF50 3.其它：满足招标技术及相关规范要求	个	18.000					
95	030703024009	换气堵头 D400	1.名称:换气堵头 2.型号、规格:D400 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含支、吊架制作,安装,除锈,	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷防锈漆 5.其它：满足招标技术及相关规范要求							
96	030703024010	放射性监测取样管 DN32	1.名称:放射性监测取样管 2.材质:综合考虑 3.规格:DN32 4.其它：满足招标技术及相关规范要求	个	4.000					
97	030703024011	洗消管 DN75	1.名称:洗消管 2.材质:综合考虑 3.规格:DN75 4.其它：满足招标技术及相关规范要求	个	4.000					
98	030108003017	消防排烟风机（防爆型） PYHL-14A-7.5A G=20940m³/h	1.名称：消防排烟风机（防爆型） 2.型号、规格：PYHL-14A-7.5A G=20940m³/h 其余详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式、部位：综合考虑 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
99	031003003030	球阀 DN15	1.名称:球阀 2.规格:DN15 1.0MPa 3.阀门的阀体、阀芯材质，密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:综合考虑	个	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其它:满足招标技术及相关规范要求							
100	031003003031	球阀 DN32	1.名称:球阀 2.规格:DN32 1.0MPa 3.阀门的阀体、阀芯材质，密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:综合考虑 5.含各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其它:满足招标技术及相关规范要求	个	4.000					
101	030703024012	立式油网滤尘器	1.名称:管式油网滤尘器 2.型号，规格:防毒种类与指标满足防化规范要求 阻力≤850PaLWP-X型 额定风量为	台	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1200m³/h 终阻力55.9Pa 3.含橡胶减震垫、支吊架 4.包含支、吊架制作,安装,除锈,刷油(支、吊架材质综合考虑) 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
102	030703022001	自动排气活门（人防）DN250	1.名称：自动排气活门（人防） 2.型号、规格：DN250 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	14.000					
103	030701015001	过滤吸收器 RFP-1000	1.名称：过滤吸收器 2.参数：材质：RFP-1000型 额定风量1000m³/h 防毒种类与指标满足防化规范要求 阻力≤850Pa	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.平时安装到位 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
104	030702001014	钢板风管 320mm＜直径≤450mm δ=3mm	1.名称：钢板风管 2.材质：钢板 3.形状：圆形 4.规格：320mm＜直径≤450mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=3mm 6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求 7.风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木、法兰盲板等 9.其他要求：满足招标技术标	m^2	106.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
105	030702001015	钢板风管 450mm＜直径≤1000mm δ=3mm	1.名称：钢板风管 2.材质：钢板 3.形状：圆形 4.规格：450mm＜直径≤1000mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=3mm 6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求 7.风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木、法兰盲板等 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m^2	107.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
106	030703001140	防火调节阀 250*250mm	1.名称：防火调节阀 2.型号、规格：250*250mm 3.材质：镀锌钢板、常开常闭和厚度综合考虑 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
107	030703007014	防火风口 250*250mm（70℃熔断关闭）	1.名称：防火风口（70℃熔断关闭） 2.规格： 250*250mm 3.材质：铝合金，综合考虑内衬防鼠防虫网的部位 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
108	030703007015	双层百叶风口 400*200mm	1.名称：双层百叶风口 2.规格：400*200mm 3.材质：铝合金 4.特别说明：凡与室外、室内隔墙或土建竖井连接的送、回风口均设防鼠网（铝板网），新风吸入口均设金属防护网（铝板网）此部分需要考虑在综合单价中 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
109	030703007016	双层百叶风口 1000*800mm	1.名称：双层百叶风口 2.规格：1000*800mm 3.材质：铝合金 4.特别说明：凡与室外、室内隔墙或土建竖井连接的送、回	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			风口均设防鼠网（铝板网），新风吸入口均设金属防护网（铝板网）此部分需要考虑在综合单价中 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
110	030703007017	双层百叶风口 1250*1250mm	1.名称：双层百叶风口 2.规格：1250*1250mm 3.材质：铝合金 4.特别说明：凡与室外、室内隔墙或土建竖井连接的送、回风口均设防鼠网（铝板网），新风吸入口均设金属防护网（铝板网）此部分需要考虑在综合单价中 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
111	030703024013	倾斜式微压计	1.名称：倾斜式微压计 2.型号、规格：综合考虑 3.类型：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1.000					
112	030703024014	预埋短管 D250	1.名称:预埋短管 2.规格、型号:D250 含密闭肋 3.其它：满足招标技术及相关规范要求	个	12.000					
113	030703024015	预埋短管 D280	1.名称:预埋短管 2.规格、型号:D280 含密闭肋 3.其它：满足招标技术及相关规范要求	个	1.000					
114	030703024016	预埋短管 D400	1.名称:预埋短管 2.规格、型号:D400 含密闭肋	个	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足招标技术及相关规范要求							
115	030703024017	预埋短管 D500	1.名称:预埋短管 2.规格、型号:D500 含密闭肋 3.其它：满足招标技术及相关规范要求	个	20.000					
116	030703024018	预埋短管 D900	1.名称:预埋短管 2.规格、型号:D900 含密闭肋 3.其它：满足招标技术及相关规范要求	个	1.000					
117	030704002002	风管漏风试验	1.名称：风管漏风试验 2.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	214.060					
118	030108003018	高效低噪混流风机(防爆型) HL3-2A-7.5 G=20135m³/h	1.名称：高效低噪混流风机(防爆型) 2.型号、规格： HL3-2A-7.5 G	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			=20135m³/h 其余详设计 3.安装方式、部位：综合考虑 4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
119	031301017009	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001010	安全文明施工费			72751.97			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2598.28			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15353.50			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34958.74			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19841.45			
2	031302002010	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003010	非夜间施工增加						
4	031302004010	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005010	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006010	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008011	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	112546.87		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		112546.87		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	112546.87	
合计			112546.87	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 地下室 【人防安装工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010402001001	A3.5加气混凝土砌块墙M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	74.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
2	010402001002	A3.5加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装	m^3	56.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
3	010502001004	柱 商品混凝土C30	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	30.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 4 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
4	010504001005	墙 商品混凝土C30	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网	m^3	38.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
5	010505001003	有梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：斜板、坡道板、屋面、楼面有梁板、与梁板相	m^3	287.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
6	010505002002	无梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：无梁板、与板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外	m^3	3.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁（板）内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁（板）图纸说明中梁（板）砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.板预留洞封堵：板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
7	010507007008	抗渗等级P6混凝土增加费	1.外加剂种类:满足设计及相关规范要求 2.外加剂掺入量:满足设计及相关规范要求 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量体积按立方计算，混凝土损耗引起的工程量增加部分综合	m^3	325.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，不另计算 4.混凝土强度等级、混凝土配合比、水泥品种等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中 5.满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
8	010502002002	构造柱、墙垛 商品混凝土C25	1.柱的截面尺寸：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工	m^3	8.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
9	010503004002	圈梁 商品混凝土C25	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	2.800					
10	010503005002	过梁 商品混凝土C25	1.类型：预制、现浇商品砼过梁综合，均按现浇构件方式分别计算混凝土、钢筋、模板 2.截面形状、直线弧线综合考虑	m^3	0.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 4.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
11	010507007009	翻边、混凝土带、反坎商品细石混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	0.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
12	010512008001	C20细石混凝土预制盖板	1.C20细石混凝土预制盖板 2.综合单价包含混凝土、钢筋、模板、砂浆垫块、沥青麻丝等费用 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	1.180					
13	010515001020	现浇构件钢筋 砌体钢筋加固	1.钢筋种类、规格：直径综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	t	0.829					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 4.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
14	010515001021	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ6 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	0.655					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
15	010515001022	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ8～Φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	0.903					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
16	010515001023	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	0.924					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
17	010515001024	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	15.207					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	010515001025	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投	t	5.188					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
19	010515001026	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	1.884					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
20	010515001027	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考	t	3.482					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
21	010515001028	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	1.849					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
22	010515001029	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	2.195					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
23	010515001030	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	0.832					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	010515001031	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径φ18-22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投	t	11.096					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
25	010515001032	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	9.388					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
26	010516002002	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺栓等综合,详设计图 2.铁件尺寸:综合,详设计图 3.预埋件防锈处理、油漆等费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	0.100					
		分部小计								
		金属结构工程								
27	010607005002	镀锌钢丝网加固	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合	m^2	168.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.加固方式：综合 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		门窗工程								
28	010802003003	木质丙级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质丙级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：丙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、	m^2	1.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
29	010902002005	地下室顶板、屋面及楼地面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含	m^2	817.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
30	010902002006	地下室顶板、屋面及楼地面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材	m^2	41.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
31	010903002003	墙柱面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴	m^2	104.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
32	010902001005	地下室顶板、屋面1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.基层处理：综合 2.做法：一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材	m^2	817.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	010902001006	地下室顶板、屋面4.0mm厚自粘改性沥青耐根穿刺防水卷材	1.基层处理：综合 2.做法：4.0mm厚自粘改性沥青耐根穿刺防水卷材（化学组根剂） 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.卷材对接口密封材料、嵌密	m^2	817.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
34	010902003005	地下室顶板、屋面 最薄40mm厚C20细石混凝土刚性层（有筋）	1.基层处理：综合 2.刚性层厚度:最薄40mm厚 3.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，提浆压光抹光，防水剂综合考虑 4.钢筋规格、型号：内配Φ4@200钢筋单层双向 5.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 6.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^2	752.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 7.坡度增加费用综合考虑在报价中 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
35	010902001007	土工布一层	1.基层处理：综合 2.部位：综合 3.做法：土工布，容重满足设计要求 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等特殊处理费用包含在综合单价内 5.弯幅处理、基层处理剂、嵌密封膏、附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行	m^2	25.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
36	010902003006	地下室顶板、屋面 最薄20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：最薄20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加费用、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	8.630					
37	010902003007	地下室顶板、屋面 20mm	1.基层处理：综合	m^2	8.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
38	010902003008	地下室顶板、屋面100mm厚碎石疏水层	1.做法：100mm厚碎石疏水层，粒径、配合比、压实度满足设计及规范要求 2.按设计要求设置的暗沟费用包含在综合单价中 3.其他：满足设计、现行施工	m^2	25.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
39	010902003009	变形缝盖板屋面 最薄处20mm厚M20预拌砂浆	1.部位：变形缝盖板屋面 2.基层处理：综合 3.厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚M20预拌砂浆 4.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	7.200					
40	010902008002	屋面变形缝	1.嵌缝、止水带材料种类：沥青麻丝 2.盖缝材料：0.5mm厚镀锌钢板 3.其他未尽事宜详见设计图纸，	m	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价包含完成屋面变形缝的所需的全部费用 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
41	010902008003	高低跨变形缝	1.高低跨变形缝,具体做法详见4/AD3 14J936 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	8.300					
42	010903004005	外墙盖板型变形缝	1.外墙盖板型变形缝,具体做法详见3/BQ2 14J936 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	12.850					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
43	011001001001	地下室顶板、屋面及楼地面 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚	m^2	752.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		厚	2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合考虑 4.按设计及规范要求设置水平防火隔离带、排气管（含钢板环）、排气槽、排气通道等综合考虑在投标报价中 5.分隔缝、嵌缝材料综合考虑在投标报价中 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
44	011001003001	墙柱面 不燃型聚苯颗粒复合板 40mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 40mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求	m^2	104.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
45	011001003002	墙柱面 5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现	m^2	104.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
46	011101006006	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂）找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工	m^2	30.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
47	011101001002	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂）保护面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂），抗裂纤维、防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1.100					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
48	011201001006	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆随砌随抹	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	14.980					
49	011201001007	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	1239.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
50	011201001008	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	366.690					
51	011201004006	墙柱面 5mm厚聚合物防水砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚聚合物防水砂浆，配合比满足设计及规范要求	m^2	166.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
52	011201004007	墙柱面 5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维），抗裂纤维的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	24.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
53	011406003003	满刮腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1215.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	011406003004	满刮耐水腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮耐水腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	364.610					
55	011407001002	外墙面 弹性涂料	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：外墙	m^2	364.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面 弹性涂料，遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.综合单价包含从底漆到罩面漆的所有费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
56	011201004008	素水泥浆一道	1.部位：综合 2.配合比、有胶无胶等技术要求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图	m^2	1605.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
57	011701001002	综合脚手架 檐高≤9m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.搭设高度：檐高≤9m 3.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支架方式（含盘扣式脚手架）均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	430.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
58	011702002003	柱模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：截面形式、尺寸综合 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	217.980					
59	011702011003	墙模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m	m^2	375.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
60	011702014003	有梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用	m^2	1502.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
61	011702015002	无梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	32.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
62	011702002004	柱模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工	m^2	392.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
63	011702011004	墙模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	619.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
64	011702006003	梁模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	22.570					
65	011702014004	板模板安装、拆除 超高	1.模板实际支撑高度超过3.9m，	m^2	2973.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		增加费 每超过1m增加费	每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
66	011702003002	构造柱、墙垛模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模	m^2	53.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
67	011702008002	圈梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	29.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
68	011702009002	过梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	0.460					
69	011702025004	翻边、混凝土带、反坎模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	2.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.截面形状、直线弧线综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		垂直运输								
70	011703001002	垂直运输 檐高 ≤20m	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤20m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	430.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001002	安全文明施工费			69386.16			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2478.08			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14643.18			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33341.40			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18923.50			
2	011707002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	106621.38		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		106621.38		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	106621.38	
合计			106621.38	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017161	商业电表箱 B1-1AWs1	1.名称：商业电表箱 2.型号、规格：B1-1AWs1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404017162	商业配电箱 ALs20	1.名称：商业配电箱 2.型号、规格：ALs20 20kW 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	7.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配管								
3	030411001030	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费	m	150.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030411001031	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温	m	61.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030411001032	电气配管 JDG40	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	10.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电力电缆								
6	030408001057	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	28.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电缆头								
7	030408006024	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：五芯，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	14.000					
		分部小计								
		电线								
8	030411004026	电气配线 WDZB1-BYJ-	1.名称：电气配线	m	497.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.45/0.75kV-2.5mm²	2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
9	030411004027	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	122.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		普通灯具								
10	030412001010	普通节能灯 LED 12W	1.名称：普通节能灯 2.型号、规格：LED 12W LED,4000K,Φ≥1200lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	套	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
11	030412001011	壁灯 LED 12W	1.名称：壁灯 2.型号、规格：LED 1x12W,4000K,Φ≥1200lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1.000					
		分部小计								
		应急灯具								
12	030412001012	应急照明灯具 DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具 2.型号、规格：DC36V,5W,LED	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			光源,色温 4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	030412004012	安全出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、	套	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		开关								
14	030404034011	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8.000					
		分部小计								
		插座								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030404035009	单相五孔暗装插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：单相五孔暗装插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	7.000					
		分部小计								
		接线盒								
16	030411006009	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	23.000					
17	030411006010	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		防雷接地								
18	030409008005	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	7.000					
19	030409001004	预埋钢板 -100X100X6	1.名称：预埋钢板 2.材质：详设计 3.规格：-100X100X6 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	块	2.000					
20	030409002013	接地母线 热镀锌扁钢 -	1.名称：接地母线	m	165.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		25*4mm	2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
21	030409005001	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10mm	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：直径 Φ10 mm 4.安装部位及方式：综合考虑 5.避雷网的接地跨接，综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	117.160					
22	030409003002	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑	m	60.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030414011002	接地装置调试 接地网	1.名称：接地装置调试 2.类型：接地网 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
24	031301017010	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
25	031301018009	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001011	安全文明施工费			2040.09			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		72.86			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		430.54			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		980.30			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		556.39			
2	031302002011	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003011	非夜间施工增加						
4	031302004011	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005011	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006011	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008012	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3132.86		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		3132.86		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	3132.86	
合计			3132.86	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
		管道								
1	031001007010	衬塑钢管 DN50	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN50 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	16.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	031001007011	衬塑钢管 DN25	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN25 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	3.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	031001007012	衬塑钢管 DN15	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN15 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	2.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	031001006004	S5系列聚丙烯PP-R冷水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S5)1.250MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	229.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
		分部小计								
		阀门、附件								
5	031003001029	全铜截止阀 DN50	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2.000					
6	031003001030	全铜截止阀 DN25	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	031003006005	减压阀组 DN50	1.名称：减压阀组 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN50，球墨铸铁 4.连接形式：详设计图-减压阀大样图以及图集01SS105-P60/P61 5.组件包含压力表、截止阀、Y型过滤器、减压阀、挠性接头等。 6.综合单价包含全部阀组本体的安装、管道切管、套丝、组对、旁通管及管件、活接头、单管托架安装，水压试验等完成此组的全部内容。 7.其它：满足设计、施工、验	组	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
8	031003001031	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15 3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		雨污水系统								
		污废水系统								
9	031004014005	PVC-U直通式地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
10	031001005001	户内机制柔性铸铁管 DN200	1.名称： 机制柔性铸铁管 2.安装部位：商业室内 3.介质：废水 4.规格：DN200 5.连接方式：不锈钢卡箍连接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、	m	32.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
11	031001005002	户内机制柔性铸铁管 DN150	1.名称： 机制柔性铸铁管 2.安装部位：商业室内 3.介质：废水 4.规格：DN150 5.连接方式：不锈钢卡箍连接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警	m	56.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
12	031001006005	UPVC塑料排水管 DN150	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN150 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆	m	49.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
13	031001006006	UPVC塑料排水管 DN100	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：地下室非人防区 3.介质：排水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接	m	72.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
14	031001006007	UPVC塑料排水管 DN50	1.名称：UPVC塑料排水管	m	48.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN50 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		分部小计								
		其他								
15	031002003018	刚性防水套管 介质管道 管径DN150	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径 DN150 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	1.000					
16	031002003019	刚性防水套管 介质管道 管径DN100	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN100 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
17	031002003020	刚性防水套管 介质管道 管径DN50	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径 DN50 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	8.000					
18	031002003021	刚性防水套管 介质管道	1.名称、类型:刚性防水套管	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		管径DN25	2.规格:介质管道公称直径DN25 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
19	030817008020	柔性防水套管 介质管道管径DN150	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN150 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
20	030817008021	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	8.000					
21	030817008022	柔性防水套管 介质管道管径DN50	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN50 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
22	030817008023	柔性防水套管 介质管道管径DN25	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN25 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	14.000					
23	031208002005	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图	m^3	0.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
24	031301017011	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001012	安全文明施工费			4876.58			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		174.16			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1029.15			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2343.29			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1329.98			
2	031302002012	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003012	非夜间施工增加						
4	031302004012	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005012	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006012	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008013	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7436.24		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		7436.24		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	7436.24	
合计			7436.24	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010003	薄型单栓组合式室内消火栓箱 SG18E65Z-J	1.名称：薄型单栓组合式消火栓箱 SG18E65Z-J 2.型号、规格：700mm宽×180mm厚×1800mm高 3.配置：DN65mm消火栓1个,DN65mm L25m衬胶水带1条 DN65×19mm直流水枪1支,消防报警按钮1只（清单另计）,消防软管卷盘(软管长度30m) 4.箱体表面处理工艺及颜色综合考虑,消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质。减压稳压消火栓设置楼层详见各子项系统图,减压稳压消火栓型号均采用SNZW65-Ⅲ型,栓口压力0.35Mpa。箱体内预留灭火器放置位（灭火器器材清单另计）。 5.标准：国标15S202	套	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030901013008	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC3 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	具	14.000					
3	031003003032	对夹式蝶阀 DN150	1.名称：对夹式蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	031003001032	自动排气阀 DN25	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN25 ，含全通截止阀DN25 3.材质：按设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
5	030901001028	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN150	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN150，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作	m	41.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030901001029	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝	m	81.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030817008024	柔性防水套管 介质管道管径DN150	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN150 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
8	031301017012	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001013	安全文明施工费			1408.96			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		50.32			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		297.35			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		677.03			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		384.26			
2	031302002013	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003013	非夜间施工增加						
4	031302004013	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005013	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006013	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008014	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2164.67		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2164.67		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2164.67	
合计			2164.67	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防水工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾报警系统								
1	030904008007	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格、型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
2	030904001007	点型光电感烟火灾探测器	1.名称：点型光电感烟火灾探测器 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	13.000					
3	030904003004	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.规格：配套电话手柄，综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	030904006005	消防电话插孔	1.名称：消防电话插孔 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含配套电话手柄 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
5	030904003005	消火栓按钮(带指示灯)	1.名称：编址消火栓按钮 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	7.000					
6	030904005003	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.规格：详设计	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030905003007	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	只	8.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
8	030904007003	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 3W 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范	只	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
		分部小计								
		管线								
9	030411001033	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	146.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	030411006011	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	31.000					
11	030411004028	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关	m	158.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
12	031301017013	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
13	031301018010	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001014	安全文明施工费			482.14			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17.22			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		101.75			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		231.68			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		131.49			
2	031302002014	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004014	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005014	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008015	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	733.39		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		733.39		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	733.39	
合计			733.39	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防电工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电预留预埋								
1	030411001034	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标	m	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
2	031301017014	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
3	031301018011	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001015	安全文明施工费			28.90			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1.03			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6.10			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13.89			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7.88			
2	031302002015	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004015	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005015	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008016	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	44.24		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		44.24		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	44.24	
合计			44.24	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		风管								
1	030702003002	不锈钢板风管　δ=1.2mm	1.名称：不锈钢板风管 2.材质：不锈钢管，不锈钢板201 3.形状：矩形、圆形综合考虑 4.板材厚度：δ=1.2mm 5.连接形式：综合考虑 6.管件、法兰等附件及支架要求：综合考虑 7.连接形式：综合考虑 8.包含导流叶片、端口的防鼠防虫网、铝板网、法兰盲板、不锈钢丝网，穿墙、楼板处按规范设置的套管、穿越沉降缝和变形缝处按规范设置的软接及与孔洞、套管间隙的封堵 9.含配套管件、安装及除锈、刷油防腐 10.其他：投标人应充分考虑满	m^2	82.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		风阀								
2	030703001141	150℃不锈钢防火调节阀 320*250mm	1.名称：150℃不锈钢防火调节阀 2.型号、规格：320*250mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
3	030703001142	150℃不锈钢防火调节阀 400*250mm	1.名称：150℃不锈钢防火调节阀 2.型号、规格：400*250mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030703001143	150℃不锈钢防火阀 800*500mm	1.名称：150℃不锈钢防火调节阀 2.型号、规格：800*500mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
5	030703001144	不锈钢风管止回阀 400*250mm	1.名称：不锈钢风管止回阀 2.型号、规格：400*250mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030703001145	不锈钢风管止回阀320*250mm	1.名称：不锈钢风管止回阀 2.型号、规格：320*250mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
		分部小计								
		其他								
7	031002003022	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	031208003005	防火包裹（不燃A级离心玻璃棉+复合铝箔贴面）	1.名称：A级不燃岩棉+复合铝箔贴面 2.保温材料：A级不燃岩棉+复合铝箔贴面 3.参数：A级不燃,容重综合考虑，厚度50mm厚 4.保温部位：综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m^3	4.990					
9	030704002003	风管漏风试验	1.名称：风管漏风试验 2.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	82.680					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
10	030704001002	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
11	031301017015	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
12	031301018012	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001016	安全文明施工费			3631.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		129.68			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		766.29			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1744.78			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		990.28			
2	031302002016	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004016	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005016	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008017	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5524.44		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		5524.44		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	5524.44	
合计			5524.44	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 1#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010402001003	A3.5加气混凝土砌块墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	426.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
2	010402001004	A3.5加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装	m^3	19.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
3	010401004002	页岩多孔砖墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	47.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 4 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
4	010514002001	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 100mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑 2.墙体厚度：100mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取	m^2	1754.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
5	010514002002	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 150mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑 2.墙体厚度：150mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取	m^2	64.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
6	010514002003	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 200mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑 2.墙体厚度：200mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取	m^2	2065.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
7	010401012003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步、屋面出入口台阶、门槛等零星部位 2.砖品种、规格、强度等级：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预	m^3	11.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拌砂浆强度等级综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
8	010404001001	坡道 碎砖(石、卵石)粘土夯实垫层	1.碎砖(石、卵石）粘土夯实垫层 2.素土夯实 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	3.230					
9	070202001001	烟道、排气道 F-PC2-24	1.截面尺寸：400mm*400mm 2.气道型号：参国标23J916-1，选用型号为F-PC2-24 3.导流式止回排气阀、导向管、承托处理、成品金属无动力排风器、出屋面等配件包含在综合单价中，所有配件均需经业主选样确定后实施 4.做法：满足施工相关规范要求	m	148.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.气道与楼板间隙用砼填塞，并作防水处理，相关费用包含在综合单价中 6.工程量计算规则：按设计图纸以排气道延长米计算 7.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
10	030703013001	烟道、排气道风帽 F-FM-WM400/F-FM-DM500	1.名称:烟道、排气道风帽 2.风帽型号:选用图集23J916-1，F-FM-WM400/F-FM-DM500 3.材质：综合 4.规格:详设计图纸 5.成品风帽、风帽基座、烟道、排气道盖板、填塞、防水处理、	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收边收口等特殊处理费用包含在综合单价中 6.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
11	010501001003	坡道垫层 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	2.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 3.钢筋另计 4.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
12	010501001004	水沟垫层 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中	m^3	5.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.坡度增加费用考虑在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
13	010502001005	柱 商品混凝土C30	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用	m^3	107.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
14	010502001006	柱 商品混凝土C35	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	16.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
15	010502001007	柱 商品混凝土C40	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，	m^3	16.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
16	010502001008	柱 商品混凝土C45	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	16.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 21 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	010502001009	柱 商品混凝土C50	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中	m^3	16.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
18	010502001010	柱 商品混凝土C55	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	16.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 23 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
19	010502001011	柱 商品混凝土C60	1.柱类型：截面形式、尺寸综合	m^3	37.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
20	010504001006	墙 商品混凝土C30	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	447.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
21	010504001007	墙 商品混凝土C35	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网	m^3	79.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
22	010504001008	墙 商品混凝土C40	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y	m^3	79.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 30 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
23	010504001009	墙 商品混凝土C45	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商	m^3	79.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
24	010504001010	墙 商品混凝土C50	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）	m^3	79.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
25	010504001011	墙 商品混凝土C55	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度	m^3	79.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	010504001012	墙 商品混凝土C60	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合	m^3	190.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
27	010503002004	梁 商品混凝土C30	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30	m^3	66.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
28	010503002005	梁 商品混凝土C35	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	3.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
29	010503002006	梁 商品混凝土C40	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采	m^3	3.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
30	010503002007	梁 商品混凝土C45	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，	m^3	3.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
31	010503002008	梁 商品混凝土C50	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑	m^3	3.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
32	010503002009	梁 商品混凝土C55	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	3.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
33	010503002010	梁 商品混凝土C60	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	8.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
34	010505008002	雨篷、悬挑板 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	69.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	010505001004	有梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：斜板、坡道板、屋面、楼面有梁板、与梁板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等	m^3	1951.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
36	010506001003	楼梯 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 2.综合单价含混凝土的所有外	m^2	280.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.因厚度不同增加的费用由投标人在报价中综合考虑 4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 5.楼梯滑动铰端节点及固定铰端节点增加费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
37	010507007010	抗渗等级P6混凝土增加费	1.外加剂种类:满足设计及相关规范要求	m^3	60.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.外加剂掺入量:满足设计及相关规范要求 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量体积按立方计算，混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算 4.混凝土强度等级、混凝土配合比、水泥品种等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中 5.满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
38	010502002003	构造柱、墙垛 商品混凝土C25	1.柱的截面尺寸：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外	m^3	126.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
39	010503004003	圈梁 商品混凝土C25	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工	m^3	8.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
40	010503005003	过梁 商品混凝土C25	1.类型：预制、现浇商品砼过梁综合，均按现浇构件方式分别计算混凝土、钢筋、模板 2.截面形状、直线弧线综合考虑 3.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 4.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	7.960					
41	010507007011	翻边、混凝土带、反坎商品混凝土C30	1.截面形状、直线弧线综合考虑	m^3	24.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
42	010507007012	翻边、混凝土带、反坎商品细石混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	4.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
43	010507007013	其他零星构件 商品混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	0.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
44	010512008002	C20细石混凝土预制踏步板	1.部位：地垄墙踏步板 2.C20细石混凝土预制踏步板，尺寸综合 3.综合单价包含混凝土、钢筋、模板 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	2.040					
45	010512008003	C20细石混凝土预制盖板	1.C20细石混凝土预制盖板 2.综合单价包含混凝土、钢筋、模板、砂浆垫块、沥青麻丝等费用 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	0.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	010507001001	60mm厚C15混凝土暗散水	1.60mm厚C15混凝土提浆抹面 2.150mm厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆垫层，宽出面层100 3.素土夯实 4.混凝土泵送费、混凝土表面处理、混凝土模板、嵌缝、塞缝、分隔缝等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	45.880					
47	010507003001	地沟 C25商品混凝土	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟、散水沟等部位综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	15.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.工程量计算规则：以m³计量，按设计图示尺寸截面积乘以长度计算。 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
48	010515001033	现浇构件钢筋 砌体钢筋加固	1.钢筋种类、规格：直径综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 3.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 4.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑	t	4.314					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
49	010515001034	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ6 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑	t	5.882					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
50	010515001035	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径φ8～φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	2.774					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
51	010515001036	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考	t	14.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 65 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
52	010515001037	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	210.242					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
53	010515001038	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	59.942					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
54	010515001039	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	9.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	010515001040	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投	t	14.126					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
56	010515001041	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	3.892					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
57	010515001042	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考	t	0.021					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
58	010515001043	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	20.296					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
59	010515001044	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	8.475					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
60	010515001045	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径Φ18-22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	80.483					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	010515001046	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投	t	52.502					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
62	010516002003	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺栓等综合,详设计图 2.铁件尺寸:综合,详设计图 3.预埋件防锈处理、油漆等费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	0.300					
		分部小计								
		金属结构工程								
63	010607005003	镀锌钢丝网加固	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2.加固方式：综合 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	9900.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
64	010606008002	钢(爬)梯	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 2.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	1.500					
65	010606009001	钢梯护栏（栏杆）	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 2.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工	t	0.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
66	010605001005	成品铸铁篦子	1.盖板材料品种、规格：成品铸铁篦子，做法详见西南18J812 A/6 2.安装方式：综合 3.深化设计费、油漆处理费用综合考虑在综合单价中 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	24.530					
		分部小计								
		门窗工程								
67	010802003004	钢质乙级防火门（木纹转印）	1.门代号及洞口尺寸：钢质乙级防火门（木纹转印），规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常	m^2	138.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 80 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
68	010802003005	木质甲级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质甲级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开	m^2	8.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 82 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：甲级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
69	010802003006	木质乙级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质乙	m^2	298.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 84 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
70	010902002007	地下室顶板、屋面及楼地面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量	m^2	489.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
71	010902002008	地下室顶板、屋面及楼地面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀	m^2	843.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
72	010903002004	墙柱面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀	m^2	5369.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
73	010902001008	地下室顶板、屋面1.5mm厚+1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.基层处理：综合 2.做法：一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材+一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、	m^2	489.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
74	010902003010	地下室顶板、屋面 最薄40mm厚C20细石混凝土刚性层（有筋）	1.基层处理：综合 2.刚性层厚度:最薄40mm厚 3.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，提浆压光抹光，防水剂综合考虑	m^2	361.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.钢筋规格、型号：内配Φ4@200钢筋单层双向 5.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 6.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 7.坡度增加费用综合考虑在报价中 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
75	010902001009	土工布一层	1.基层处理：综合 2.部位：综合 3.做法：土工布，容重满足设	m^2	51.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计要求 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等特殊处理费用包含在综合单价内 5.弯幅处理、基层处理剂、嵌密封膏、附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
76	010902003011	地下室顶板、屋面 最薄20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：最薄20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	4.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加费用、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
77	010902003012	地下室顶板、屋面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	92.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 94 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
78	010902003013	地下室顶板、屋面及楼地面 150mm厚鹅卵石滤水层	1.做法：150mm厚鹅卵石滤水层，粒径、配合比、压实度满足设计及规范要求 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	51.390					
79	010902002009	地下室顶板、屋面3.0mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型，内掺抗裂纤维）	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：3.0mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型，内掺抗裂纤维），抗裂纤维、防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中	m^2	87.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
80	010902006001	成品水簸箕	1.具体做法详见设计图纸 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	个	4.000					
81	010902008004	高低跨变形缝	1.高低跨变形缝,具体做法详见4/AD3 14J936 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	7.700					
82	010903004006	外墙嵌平型变形缝	1.外墙嵌平型变形缝,具体做法详见2/AQ4 14J936 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	2.150					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
83	011001001002	地下室顶板、屋面及楼	1.保温隔热材料品种、规格、	m^2	361.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		地面 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚	厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合考虑 4.按设计及规范要求设置水平防火隔离带、排气管（含钢板环）、排气槽、排气通道等综合考虑在投标报价中 5.分隔缝、嵌缝材料综合考虑在投标报价中 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
84	011001003003	墙柱面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水	m^2	4404.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
85	011001002001	天棚面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计	m^2	88.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
86	011001003004	墙柱面 气凝胶复合保温隔热涂层 2mm厚	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：气凝胶复合保温隔热涂层 2mm厚，包含底涂、中涂、面涂，遍数、	m^2	874.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
87	011001003005	墙柱面 5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	5097.990					
88	011001003006	墙柱面 6mm厚聚合物防	1.做法：6mm厚聚合物防水砂浆	m^2	181.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 100 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水砂浆复合耐碱玻纤网格布	复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
89	011001003007	墙柱面 60mm厚岩棉隔音板	1.面层材料品种、规格、性能：60mm厚岩棉隔音板 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	425.950					
90	011001003008	天棚面 6mm厚抗裂砂浆	1.做法：6mm厚抗裂砂浆复合双	m^2	88.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		复合双层耐碱玻纤网格布	层耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
91	011003002003	找坡、回填 陶粒混凝土	1.材料品种、规格：陶粒混凝土，配合比、容重满足设计及规范要求综合考虑 2.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	25.630					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
92	011101006007	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	346.950					
93	011101006008	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中	m^2	53.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
94	011101006009	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂）找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中	m^2	475.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
95	011101001003	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂）保护面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂），抗裂纤维、防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	25.020					
96	011101003006	楼地面 40mm厚C20细石	1.厚度：40mm	m^2	42.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土	2.混凝土种类 ：C20细石混凝土，面撒水泥砂子随打随抹光 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
97	011101003007	楼地面 80mm厚C20混凝土（有筋）	1.厚度：80mm 2.混凝土种类 ：C20混凝土 3.内配Φ6（6.5）@250钢筋网单层双向，费用由投标人在报	m^2	55.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中综合考虑 4.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 5.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
98	011102003002	楼地面 防滑地砖600mm*600mm	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖600mm*600mm，	m^2	48.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
99	011106002002	楼梯面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合	m^2	48.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
100	011106004002	楼梯面 20mm厚M15预拌砂浆找平层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	280.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
101	011101001004	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆面层 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	42.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
102	011107002002	台阶面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	10.430					
103	011107004002	台阶面 20mm厚M20预拌	1.基层处理：综合	m^2	10.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砂浆	2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
104	011107005002	台阶面 40mm厚C20细石混凝土	1.厚度：40mm 2.混凝土种类 ：C20细石混凝土，面撒水泥砂子随打随抹光 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）	m^2	10.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 112 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
105	011103004002	楼地面 5.0mm厚橡胶隔声垫	1.基层处理：综合 2.面层材料品种、规格、颜色：5.0mm厚橡胶隔声垫，规格、颜色满足设计要求 3.安装方式：综合 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、压条、收边收口等特殊处理费用包含在综合单价内	m^2	53.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
106	011101006010	室外空调外机地坪 最薄处15mm厚M15预拌砂浆找坡	1.基层：60mm厚C15细石混凝土+120mm厚3：7灰土 2.厚度、砂浆配合比：最薄处15mm厚M15预拌砂浆找坡 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	2.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
107	011105001004	防水无机涂料踢脚线	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：防潮无机涂料，一底两面 3.颜色、防水、防潮、防霉综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	108.730					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
108	011201001009	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆随砌随抹	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工	m^2	1336.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
109	011201001010	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	5147.000					
110	011201001011	墙柱面 10mm厚石膏砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：10mm厚石膏砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由	m^2	11188.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
111	011201001012	侧壁 20mm厚M20预拌砂浆	1.部位：水池、水沟、集水坑、基坑、电缆沟、散水沟等部位 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	35.040					
112	011201001013	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑	m^2	9485.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
113	011201004009	墙柱面 9mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：9mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	99.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
114	011201004010	墙柱面 5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维），抗裂纤维的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	271.620					
115	011207001003	墙柱面 9.5mm厚非石棉纤维增强硅酸钙穿孔板	1.龙骨：轻钢龙骨，间距、规格满足设计及规范要求 2.平面、弧形、拱形等综合 3.基层材料种类、规格：40mm厚岩棉+玻璃纤维吸声无纺布 4.面层材料种类、规格：9.5mm厚非石棉纤维增强硅酸钙穿孔	m^2	102.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板，穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 5.收边、收口线、压条、封边条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价 6.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
116	011207001004	井道隔声墙面 20mm厚无机纤维吸声板	1.基层材料种类、规格：50mm厚隔音棉+6mm厚防火板 2.面层材料种类、规格：20mm厚无机纤维吸声板，颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 3.收边、收口线、压条、封边	m^2	331.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价 4.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 5.其他未尽事项详见图集16BJ1-2 2/26 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
117	011406003005	满刮腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求	m^2	737.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 121 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
118	011406003006	满刮耐水腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮耐水腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理	m^2	6549.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
119	011406001005	内墙面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	2349.310					
120	011406001006	天棚面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工	m^2	737.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
121	011407001003	外墙面 弹性涂料	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：外墙面弹性涂料，遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.综合单价包含从底漆到罩面漆的所有费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	4.790					
122	011407001004	外墙面 仿石漆（水包砂）	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：外墙面仿石漆（水包砂），遍数、	m^2	2954.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.综合单价包含从底漆到罩面漆的所有费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		天棚工程								
123	011302001005	15mm厚防潮穿孔石膏板吸声顶棚	1.吊顶形式：综合 2.面层：15mm厚防潮穿孔石膏板，防火防潮性能、穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑	m^2	25.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.龙骨：配套轻钢龙骨（含吊杆），龙骨及吊杆规格、尺寸、种类、间距、配件等满足设计及规范要求综合考虑 4.吸声层;50mm厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布装填于龙骨间 5.吊顶面层、灯盘、灯槽、收边线、嵌缝、以及空调新风、筒灯等各类开孔、需完成本项所发生的其他辅助费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
124	011503001003	楼梯栏杆	1.部位：楼梯、台阶等位置综	m^2	17.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 2.做法：详见西南18J412 6/49、1/67、2/67、1a/68 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.工程量按栏杆设计图示尺寸以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
125	011503001004	护窗栏杆	1.部位：护窗栏杆 2.做法：详见设计图 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计	m^2	36.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.工程量按栏杆设计图示尺寸以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
126	011503001005	楼梯间不锈钢护窗栏杆	1.部位：楼梯间不锈钢护窗栏杆 2.做法：详见西南15J403-1 H3/C15 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.工程量按栏杆设计图示尺寸以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	36.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
127	011503005002	靠墙钢管扶手	1.扶手材料种类、规格、品牌：Φ40*2.5圆管扶手 2.做法：具体做法详见设计图纸 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、弯头、螺栓等费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	292.290					
128	011502007001	排水立管隔声包覆	1.做法：40mm厚隔音棉隔声包覆 2.固定方式：满足设计及规范要求综合考虑 3.规格：包管尺寸综合考虑 4.工程量计算规则：按照需包覆立管的长度以m计算	m	1785.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
129	011505006001	出屋面管道节点处理增加费	1.具体做法详见图纸，管道规格综合考虑 2.综合单价包含镀锌铁丝、铝合金板、C20细石混凝土护壁（含模板制作安装）、封堵、钢板圈、铁箍、螺栓等完成该节点处理增加的所有费用（套管及管道另计） 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	处	29.000					
130	011505007001	成品不锈钢防雨罩	1.成品不锈钢防雨罩，具体做法详见设计图纸 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	套	144.000					
131	010607006003	洞口防虫（鼠）网	1.洞口防虫（鼠）网	m^2	0.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格、材质：满足设计要求综合考虑 3.安装方式：综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
132	011201004011	界面剂一道	1.部位：综合 2.技术要求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	7767.070					
133	011201004012	素水泥浆一道	1.部位：综合 2.配合比、有胶无胶等技术要求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图	m^2	17815.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
134	011701001003	综合脚手架 檐高≤100m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.搭设高度：檐高≤100m 3.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支架方式（含盘扣式脚手架）均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	8607.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
135	011702002005	柱模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：截面形式、尺寸综合 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1120.900					
136	011702011005	墙模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m	m^2	9337.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
137	011702006004	梁模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用	m^2	559.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.梁类型：截面形式、尺寸、直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
138	011702014005	有梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经	m^2	15645.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
139	011702023002	雨篷、悬挑板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m^2	674.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
140	011702024002	楼梯模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	280.240					
141	011702002006	柱模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模	m^2	283.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 137 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
142	011702011006	墙模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考	m^2	622.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
143	011702006005	梁模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑	m^2	359.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
144	011702014006	板模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	622.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
145	011702003003	构造柱、墙垛模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	2000.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
146	011702008003	圈梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	95.820					
147	011702009003	过梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合	m^2	166.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
148	011702025005	翻边、混凝土带、反坎模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.截面形状、直线弧线综合考	m^2	391.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
149	011702026001	地沟模板安装、拆除	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟等部位综合 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	99.450					
150	011702025006	其他零星构件模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：砖模、木模、组	m^2	19.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		垂直运输								
151	011703001003	垂直运输 檐高≤80m	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤80m 3.其它：满足设计、招标技术	m^2	8607.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		超高施工增加								
152	011704001001	超高施工增加 檐高≤80m	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤80m 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积	m^2	6541.500					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001003	安全文明施工费			747833.20			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26708.33			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		157821.94			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		359348.42			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		203954.51			
2	011707002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1145565.03		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1145565.03		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1145565.03	
合计			1145565.03	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030408011001	电缆转接箱 2ALz-1/10	1.名称：电缆转接箱 2.型号、规格：2ALz-1/10，防火等级同电缆防火等级一致 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
2	030408011002	电缆转接箱 2ALz-19	1.名称：电缆转接箱 2.型号、规格：2ALz-19，防火等级同电缆防火等级一致 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
3	030404017163	电表箱 2AW-2,5,8,11,14,17,20,23	1.名称：电表箱 2.型号、规格：2AW-2,5,8,11,14,17,20,23 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
4	030404017164	住宅配电箱 HE15	1.名称：住宅配电箱 2.型号、规格：HE15 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030404017165	A型应急照明配电箱 2EPD-4	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：2EPD-4 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
6	030404017166	A型应急照明配电箱	1.名称：A型应急照明配电箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		2EPDT-3	2.型号、规格：2EPDT-3 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030404017167	配电箱 2ALE-3	1.名称：配电箱 2.型号、规格：2ALE-3	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
8	030404017168	A型应急照明配电箱 2EPD-16	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：2EPD-16 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求								
9	030404017169	A型应急照明配电箱 2EPDT-15	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：2EPDT-15 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	030404017170	配电箱 2ALE-15	1.名称：配电箱 2.型号、规格：2ALE-15 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	030404017171	配电箱 2ALc-9	1.名称：配电箱 2.型号、规格：2ALc-9 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030404017172	配电箱 2ALc-18	1.名称：配电箱 2.型号、规格：2ALc-18 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	030404017173	配电箱 2ALz-B	1.名称：配电箱 2.型号、规格：2ALz-B 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	030404017174	配电箱 2ALc-1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：2ALc-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	030404017175	配电箱 2ATfe-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：2ATfe-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
16	030404017176	配电箱 2ATge-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：2ATge-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030404017177	配电箱 2ATsp-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：2ATsp-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
18	030404016017	控制箱 ACEfj-JY-18.5	1.名称：控制箱 2.型号、规格：ACEfj-JY-18.5 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	030404017178	配电箱 2ALa1-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：2ALa1-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	030404017179	配电箱 2ALfg-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：2ALfg-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	030404017180	配电箱 2ALpt1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：2ALpt1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 21 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
22	030404017181	配电箱 2ALpt2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：2ALpt2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
23	030408011003	T接端子箱	1.名称：T接端子箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		桥架								
24	030411003046	强电桥架 CT300*150mm	1.名称：强电桥架 2.型号、规格：CT300*150mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及	m	94.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 24 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
25	030411003047	桥架 MR150*100mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR150*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等	m	90.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 25 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
26	030409002014	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	192.470					
27	030413001002	消防电缆支架	1.名称：消防电缆支架 2.材质：角钢综合 3.规格：详设计 4.含除锈、刷油及电缆卡子、膨胀螺栓、垫块等所需附件	kg	315.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 26 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求							
		分部小计								
		配管								
28	030411001035	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC40，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	485.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 27 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
29	030411001036	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC32，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件	m	394.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 28 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
30	030411001037	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔	m	7482.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 29 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求								
31	030411001038	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑	m	3224.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 30 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
32	030411001039	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管	m	10863.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 31 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 32 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	030411001040	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标	m	1134.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 33 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
34	030411001041	电气配管 JDG32	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费	m	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 34 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
35	030411001042	电气配管 JDG40	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温	m	8.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 35 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
36	030411001043	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线	m	193.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 36 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
37	030411001044	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	1.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 37 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
38	030411001045	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）	m	1.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
39	030411001046	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架	m	28.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 39 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
40	030411001047	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	320.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 40 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
41	030411001048	电气配管 SC65	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC65，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及	m	153.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 41 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电力电缆								
42	030408001058	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*35mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*35mm^2 4.材质：铜芯	m	43.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 42 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
43	030408001059	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*70mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*70mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑	m	192.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 43 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
44	030408001060	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*95mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*95mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接	m	52.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 44 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
45	030408001061	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*150mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*150mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护	m	66.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 45 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
46	030408001062	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*185mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*185mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	208.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	030408001063	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-3*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-3*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	35.320					
48	030408001064	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-3*2.5mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-3*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	13.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
49	030408001065	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	331.390					
50	030408001066	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-5*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-5	m	92.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 48 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
51	030408001067	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-5*6mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头	m	27.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
52	030408001068	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	50.510					
53	030408001069	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥	m	68.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 50 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
54	030408001070	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	168.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 51 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
55	030408001071	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	6.720					
56	030408001072	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	77.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
57	030408001073	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	4.540					
58	030408001074	电力电缆 WDZB2-YJY-	1.名称：电力电缆	m	122.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 53 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.6/1KV-5*4mm²	2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
59	030408001075	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-3*4mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-3*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	87.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 54 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
60	030408001076	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	6.580					
61	030408001077	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2	m	18.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 55 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电缆头								
62	030408006025	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：五芯 最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 56 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
63	030408006026	矿物绝缘电力电缆终端头 三芯 截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：三芯 最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6.000					
64	030408006027	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：五芯，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 57 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
65	030408006028	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²＜截面≤16mm²	1.名称：干包式电力电缆终端头 2.规格：五芯，10mm²＜最大单芯截面≤16mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
66	030408006029	干包式 电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：四芯及以内，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
		分部小计								
		电线								
67	030411004029	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-10mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-10mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	4004.040					
68	030411004030	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	46.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 59 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
69	030411004031	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标	m	2847.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 60 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
70	030411004032	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-16mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	43.200					
71	030411004033	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-	m	2744.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 61 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		普通灯具								
72	030412005014	LED单管灯 1*16W	1.名称：LED单管灯 2.型号、规格：LED 1x16W,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、	套	31.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 62 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
73	030412001013	壁灯 LED 16W	1.名称：壁灯 2.型号、规格：LED 1x16W,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	50.000					
74	030412001014	普通灯具(自带感应开关) LED 16W	1.名称：普通灯具(自带感应开关)	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 63 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：16W LED,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
75	030412003001	航空障碍灯	1.名称：航空障碍灯 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、灯具附件、、感光探头、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 64 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		应急灯具								
76	030412004013	疏散出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：疏散出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	46.000					
77	030412004014	疏散出口指示灯（自带蓄电池≥40min） DC36V,	1.名称：疏散出口指示灯（自带蓄电池≥40min）	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 65 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1W	2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
78	030412004015	疏散标志灯-单面/单面双向 DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面/单面双向 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：壁装	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
79	030412004016	疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥40min） DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	47.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 67 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
80	030412004017	疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥80min） DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
81	030412004018	疏散标志灯-双面单向/双面双向 DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-双面单向/双面双向 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：管吊 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	6.000					
82	030412004019	安全出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 69 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
83	030412004020	安全出口指示灯（自带蓄电池≥40min）DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
84	030412004021	安全出口指示灯（自带蓄电池≥80min）DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 71 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
85	030412001015	应急照明灯具 DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	118.000					
86	030412001016	应急照明灯具（自带蓄电池≥40min） DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于40min，其他详设计	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 72 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
87	030412001017	应急照明灯具（自带蓄电池≥80min）DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 73 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
88	030412001018	应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥40min）DC36V 13W	1.名称：应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	套	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 74 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
89	030412001019	应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥80min）DC36V 13W	1.名称：应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4.000					
90	030412004022	楼层指示灯（自带蓄电池≥40min）DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED	套	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 75 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
91	030412004023	楼层指示灯（自带蓄电池≥80min）DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 76 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
92	030412005015	应急单管LED灯 36V 1*16W	1.名称：应急单管LED灯 2.型号、规格：36V,1*16W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 77 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		开关								
93	030404034012	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	52.000					
94	030404034013	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 78 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
95	030404034014	三联单控开关	1.名称：三联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
		分部小计								
		插座								
96	030404035010	壁挂空调带开关三孔暗装插座 16A,~250V(安全型)	1.名称：壁挂空调带开关三孔暗装插座 2.型号、规格：16A,~250V(安	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 79 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
97	030404035011	单相五孔暗装插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：单相五孔暗装插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	18.000					
98	030404035012	电井单相五孔插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：电井单相五孔插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		接线盒								
99	030411006012	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3642.000					
100	030411006013	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2869.000					
		分部小计								
		防雷接地								
101	030409008006	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱	台	142.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 81 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
102	030409002015	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	194.530					
103	030409005002	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10mm	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：直径 Φ10 mm 4.安装部位及方式：综合考虑 5.避雷网的接地跨接，综合考	m	190.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
104	030409003003	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	871.200					
105	030414011003	接地装置调试 接地网	1.名称：接地装置调试 2.类型：接地网 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
106	030409008007	防雷测试点接线盒	1.名称：防雷测试点接线盒	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：详设计 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		套管								
107	031002003023	预埋PVC套管 DN50	1.名称：预埋PVC套管 2.规格：DN50 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	480.000					
108	031002003024	预埋PVC套管 DN65	1.名称：预埋PVC套管 2.规格：DN65 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	96.000					
109	031002003025	预埋防水钢套管 DN65	1.名称：预埋防水钢套管	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 84 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
110	031002003026	预埋防水钢套管 DN80	1.名称：预埋防水钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
111	031002003027	预埋钢套管 DN65	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN65 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
112	031002003028	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 85 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
113	031301017016	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
114	031302007001	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
115	031301018013	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001017	安全文明施工费			72766.10			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2598.79			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15356.48			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34965.53			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19845.30			
2	031302002017	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004017	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005017	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008018	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	112030.04		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		112030.04		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	112030.04	
合计			112030.04	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
		管道								
1	031001007013	衬塑钢管 DN65	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN65 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	153.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	031001007014	衬塑钢管 DN32	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN32 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	74.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	031001007015	衬塑钢管 DN25	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN25 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	34.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	031001007016	衬塑钢管 DN15	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN15 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	9.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
5	031001006008	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1802.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
6	031001006009	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN20	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1081.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	031001006010	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN15	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	3057.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
8	031001006011	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1406.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
9	031001006012	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN20	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	759.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
10	031001006013	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN15	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	2799.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		阀门、附件								
11	031003002033	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	95.000					
12	031003002034	止回阀 DN15	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	47.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	031003001033	全铜截止阀 DN32	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	25.000					
14	031003001034	全铜截止阀 DN25	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	95.000					
15	031003001035	全铜截止阀 DN15	1.名称：全铜截止阀	个	47.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
16	031003006006	减压阀组 DN32	1.名称：减压阀组 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32，球墨铸铁 4.连接形式：详设计图-减压阀大样图以及图集01SS105-P60/P61 5.组件包含压力表、截止阀、Y型过滤器、减压阀、挠性接头等。 6.综合单价包含全部阀组本体	组	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的安装、管道切管、套丝、组对、旁通管及管件、活接头、单管托架安装，水压试验等完成此组的全部内容。 7.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
17	031003001036	压力型真空破坏器 DN15	1.名称：压力型真空破坏器 DN15 2.安装部位：综合 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计，带锁闭阀的物管龙头 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1.000					
18	031003001037	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		雨污水系统								
		雨水系统								
19	031004014006	侧入式雨水斗 YD-100	1.名称：侧入式雨水斗 2.型号、规格：YD-100 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
20	031004014007	侧入式雨水斗 YD-75	1.名称：侧入式雨水斗	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：YD-75 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
21	031004014008	87型雨水斗 YD-100	1.名称：87型雨水斗 2.型号、规格：YD-100 3.材质：87型钢制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
22	031001006014	承压UPVC雨水管 DN100	1.名称：承压UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN100，雨水管抗负压	m	153.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			力大于-80KPa 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
23	031001006015	UPVC雨水管 DN100	1.名称：UPVC雨水管	m	21.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及满足甲方选型要求							
24	031001006016	UPVC雨水管 DN75	1.名称：UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外）	m	14.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		污废水系统								
25	031004014009	PVC-U沉箱侧排地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：沉箱侧排地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	94.000					
26	031004014010	PVC-U沉箱地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：沉箱侧排地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	4.000					
27	031004014011	PVC-U侧排地漏 DN50	1.材质：PVC-U	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：侧排地漏 DN50（下带DN75排水漏斗） 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
28	031004014012	PVC-U直通式地漏 DN75	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN75 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	382.000					
29	031004014013	PVC-U直通式地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	270.000					
30	031004014014	清扫口 DN100	1.材质：PVC-U	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：清扫口 DN100 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
31	031001006017	UPVC塑料排水管 DN100	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：地下室非人防区 3.介质：排水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气	m	1917.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
32	031001006018	UPVC塑料排水管 DN75	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：排水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	938.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
33	031001006019	UPVC塑料排水管 DN50	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN50 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装	m	835.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
34	031001006020	PVC-U双壁中空螺旋消音排水管(I型) DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水管(I型) 2.安装部位：室内	m	462.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.介质：污废水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
35	031001006021	加厚UPVC排水管 DN100	1.名称：加厚UPVC排水管 2.安装部位：雨、污水入户 3.介质：雨、污水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 8.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 9.其它：满足设计、施工、验	m	403.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		分部小计								
		其他								
36	031002003029	刚性防水套管 介质管道 管径DN100	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径 DN100 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	46.000					
37	031002003030	刚性防水套管 介质管道 管径DN75	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径 DN75	个	125.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
38	030817008025	柔性防水套管 介质管道 管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	26.000					
39	030817008026	柔性防水套管 介质管道	1.名称、类型：柔性防水套管	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		管径DN75	制作安装 介质管道管径DN75 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
40	030817008027	柔性防水套管 介质管道管径DN65	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN65 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
41	031208002006	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m^3	20.600					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
42	031302007002	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
43	031301017017	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 32 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等							
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001018	安全文明施工费			50929.33			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1818.90			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10748.07			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24472.54			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13889.82			
2	031302002018	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003014	非夜间施工增加						
4	031302004018	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005018	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006014	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008019	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	77036.47		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		77036.47		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	77036.47	
合计			77036.47	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010004	薄型单栓组合式室内消火栓箱 SG18E65Z-J	1.名称：薄型单栓组合式消火栓箱 SG18E65Z-J 2.型号、规格：700mm宽×180mm厚×1800mm高 3.配置：DN65mm消火栓1个，DN65mm L25m衬胶水带1条 DN65×19mm直流水枪1支，消防报警按钮1只（清单另计），消防软管卷盘(软管长度30m) 4.箱体表面处理工艺及颜色综合考虑，消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质。减压稳压消火栓设置楼层详见各子项系统图，减压稳压消火栓型号均采用SNZW65-III型，栓口压力0.35Mpa。箱体内预留灭火器放置位（灭火器器材清单另计）。 5.标准：国标15S202	套	54.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030901010005	试验消火栓	1.名称：试验消火栓 2.型号、规格：综合考虑 3.包含消火栓、压力表及配套附件 4.试验用消火栓箱的选用详国标15S202-54页。 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1.000					
3	030901013009	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC1	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC1 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	具	116.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
4	030901013010	灭火器放置箱	1.名称：灭火器放置箱 2.材质、型号、规格：综合考虑 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
5	031003003033	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
6	031003001038	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15 3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
7	030901001030	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、	m	77.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
8	030901001031	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	74.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
9	030901001032	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、	m	74.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	031001001010	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防	m	37.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
11	030901001033	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、	m	153.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
12	030901001034	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	201.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
13	030901001035	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、	m	101.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
14	030817008028	柔性防水套管 介质管道 管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
15	031002003031	刚性防水套管 介质管道管径DN65	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN65 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
16	031302007003	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	031301017018	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001019	安全文明施工费			7477.20			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		267.04			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1577.98			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3592.94			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2039.24			
2	031302002019	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003015	非夜间施工增加						
4	031302004019	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005019	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006015	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008020	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	11474.65		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		11474.65		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	11474.65	
合计			11474.65	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防水工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾报警系统								
1	030404032002	消防接线端子箱	1.名称：消防接线端子箱 2.材质：详设计 3.安装部位：明装 4.支架制作、安装、刷漆 5.其他:开孔、配线、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	台	2.000					
2	030904008008	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格、型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	26.000					
3	030904001008	点型光电感烟火灾探测器	1.名称：点型光电感烟火灾探测器 2.规格：综合考虑	个	141.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	030904008009	单输入模块	1.名称：单输入模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	11.000					
5	030904008010	单输入单输出模块	1.名称：单输入单输出模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030904003006	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.规格：配套电话手柄，综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	25.000					
7	030904006006	消防电话插孔	1.名称：消防电话插孔 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含配套电话手柄 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	27.000					
8	030904006007	消防电话分机	1.名称：消防电话分机 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030904003007	消火栓按钮(带指示灯)	1.名称：编址消火栓按钮 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	56.000					
10	030904005004	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.规格：详设计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	50.000					
11	030904008011	消防模块箱	1.名称：消防模块箱 2.规格：详设计，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	个	29.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030507014001	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.控制点数量：综合考虑 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
13	030905003008	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	只	101.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防广播系统								
14	030904007004	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 3W 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	只	74.000					
15	030904008012	广播控制模块	1.名称：广播控制模块 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	1.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
16	030904010002	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.规格、型号、参数：详设计 3.安装方式 ：综合考虑 4.包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5.投标人应充分理解设计要求，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030507001004	单门磁防火门	1.名称：单门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	46.000					
18	030507001005	双门磁防火门	1.名称：双门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		余压监控系统								
19	030404022002	余压控制器	1.名称:余压控制器 2.规格:详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1.000					
20	030503006004	余压传感器	1.名称：余压传感器 2.型号、规格：详设计 3.含模块 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	只	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030603001002	泄压阀执行器	1.名称：泄压阀执行器 2.型号、规格：详设计 3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	1.000					
		分部小计								
		管线								
22	030411003048	消防桥架 100*100mm	1.名称：消防桥架 2.型号、规格：100*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、	m	83.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
23	030409002016	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	83.610					
24	030411001049	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑	m	2018.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
25	030411001050	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管	m	83.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
26	030411001051	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标	m	207.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
27	030411001052	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑	m	5.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
28	030411006014	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	563.000					
29	030411004034	电气配线 WDZB2N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*1.5mm^2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3138.630					
30	030411004035	电气配线 WDZB2N-RYJS-4	1.名称：电气配线	m	22.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm²	2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-4*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030411004036	电气配线 WDZB2N-RYJS-7*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-7*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6.670					
32	030411004037	电气配线 WDZB2N-RYJS-2*2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑	m	2.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*2.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030411004038	电气配线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	456.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	030408002010	控制电缆 WDZB2N-KYJY-4*1.5mm^2	1.名称:控制电缆 2.型号.规格:WDZB2N-KYJY-4*1.5mm^2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6.含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	180.420					
35	030408007006	控制电缆头芯数≤6	1.名称：铜芯控制电缆头制作安装 2.型号：芯数≤6 3.电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
36	031302007004	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
37	031301017019	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
38	031301018014	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001020	安全文明施工费			10818.39			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		386.37			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2283.10			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5198.45			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2950.47			
2	031302002020	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004020	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005020	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008021	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16442.26		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		16442.26		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	16442.26	
合计			16442.26	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电预留预埋								
1	030411002013	弱电线槽 150*100mm	1.名称:弱电线槽 2.型号、规格：金属线槽 150*100mm 3.热镀锌或喷塑综合考虑 4.材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 7.含支撑架及支吊架制作安装、	m	86.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030409002017	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -40×4mm	1.名称：桥架内接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	89.530					
3	030411001053	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑	m	9.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030411001054	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	214.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030411001055	电气配管 PC20	1.名称：电气配管	m	13519.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030411001056	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	2662.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030411006015	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	21.000					
8	030411006016	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1028.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
9	031302007005	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消							
10	031301017020	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
11	031301018015	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001021	安全文明施工费			14435.05			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		515.54			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3046.36			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6936.32			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3936.83			
2	031302002021	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004021	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005021	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008022	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	21667.99		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		21667.99		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	21667.99	
合计			21667.99	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风设备								
1	030108003019	壁式轴流风机 风量600m³/h	1.名称：壁式轴流风机 2.规格：风量600m³/h，功率25w，其余详设计 3.安装方式：综合考虑 4.支吊架的制作与安装、除锈、刷油、带防火阀、风口 5.含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
2	030108003020	斜流风机 风量52320m³/h	1.名称：混流风机 2.型号、规格：风量52320m³/h，功率18.5kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
3	030701003003	挂式空调 1.5P	1.名称：挂式空调 1.5P 2.含室内外冷媒管、制冷剂、保温、支架制作安装等保证正常运行的全部设备和附件、内外机、排水管、遥控器、专用插头等 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		风管								
4	030702001016	圆形镀锌钢板风管　δ=1.0mm	1.名称：圆形镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板，镀锌方式（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑 3.形状：圆形 4.周长：满足规范要求 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.接口形式:综合考虑 7.镀锌钢板的镀锌层在施工中出现破损处，应涂环氧树脂。 8.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 9.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材	m^2	1.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 10.含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管与风口软连接制作安装，包含导流叶片、端口的防鼠防虫网、铝板网、不锈钢丝网 11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030702001017	镀锌钢板风管 1500mm＜风管长边≤2000mm δ=1.2mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1500mm＜风管长边≤2000mm 5.接口形式：综合考虑；板材	m^2	506.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度 δ=1.2mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030702001018	镀锌钢板风管 450mm＜风管长边≤1000mm δ=0.75mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：450mm＜风管长边≤1000mm 5.接口形式：综合考虑；板材	m^2	241.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度 δ=0.75mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		风阀、风口								
7	030703001146	70℃排烟防火阀 1000*630mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1000*630mm 3.功能：满足要求并综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
8	030703001147	70℃排烟防火阀 1600*250mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1600*250mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	24.000					
9	030703001148	70℃排烟防火阀 1650*1000mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1650*1000mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	030703007018	不锈钢防雨帽 Φ160	1.名称：不锈钢防雨帽 2.规格：Φ160 3.材质：不锈钢 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	48.000					
11	030703007019	单层百叶风口 1400*400mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.规格：1400*400mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030703007020	单层百叶风口（带阀）1050*400mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.规格：1050*400mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	48.000					
13	030703001149	不锈钢烟道止回阀 Φ200mm	1.名称：不锈钢烟道止回阀 2.型号、规格：Φ200mm 3.材质：材质和厚度综合考虑 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	48.000					
14	030703001150	电动对开多页调节阀630*500mm（含执行机构）	1.名称：电动对开多页调节阀（含执行机构） 2.型号、规格： 630*500mm	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：镀锌钢板，厚度综合考虑 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，包含执行机构的检查接线 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
15	030703007021	防雨百叶风口 300*200mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：300*200mm 3.材质：铝合金 4.特别说明：单双层综合考虑，凡与室外、室内隔墙或土建竖井连接的送、回风口均设防鼠网（铝板网），新风吸入口均设金属防护网（铝板网）此部分需要考虑在综合单价中 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
16	030704002004	风管漏风试验	1.名称：风管漏风试验 2.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	749.430					
		分部小计								
		套管工程								
17	031002003032	预埋UPVC套管 DN100	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN100 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	676.000					
18	031002003033	预埋UPVC套管 DN150	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN150 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求	个	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及满足甲方选型要求							
19	031002003034	预埋UPVC套管 DN200	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN200 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	96.000					
20	031002003035	预埋钢套管 DN100	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN100 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1174.000					
21	031002003036	预埋钢套管 DN125	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN125 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
22	031002003037	预埋钢套管 DN150	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN150 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	48.000					
23	031002003038	预埋钢套管 DN200	1.名称、类型：预埋钢套管 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	176.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	031002003039	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	359.000					
25	031002003040	预埋刚性防水套管 DN80	1.名称：预埋刚性防水套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
26	030704001003	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	031302007006	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
28	031301017021	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
29	031301018016	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001022	安全文明施工费			24274.94			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		866.96			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5122.96			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11664.58			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6620.44			
2	031302002022	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004022	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005022	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008023	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	37006.10		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		37006.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	37006.10	
合计			37006.1	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水管								
1	030901001036	水暖用无缝钢管 DN80	1.名称：无缝钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN80 4.管道压力等级，壁厚：综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 10.含水压试验、管道冲洗、综合考虑	m	251.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
2	031001001011	水暖用热镀锌钢管 DN32	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN32 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.包含预留洞口、洞口的封堵 10.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作	m	2057.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、 11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	031001001012	水暖用热镀锌钢管 DN40	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN40 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 10.含支架制作安装、包含支架	m	27.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		管道附件及阀门								
4	031003012006	Y型过滤器 DN32	1.名称：Y型过滤器 2.规格:DN32 3.过滤器材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:螺纹连接 5.安装部位：综合 6.各类连接方式所需的主材、	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			辅材综合考虑 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030601002005	压力表	1.名称：压力表 2.安装部位及方式：综合考虑 3.含强度及严密性试验、采用充油耐震型，包含存水弯管和旋塞阀等 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
6	030601001004	双金属温度计	1.名称：双金属温度计 2.型号、规格：综合考虑 3.表盘不小于100mm，精度不低于1.5级 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	支	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
7	031003002035	清洗旁通阀 DN40	1.名称：清洗旁通阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	50.000					
8	031003002036	电动开关球阀 DN32	1.名称：电动开关球阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.安装部位：综合 6.系统：综合 7.包含：所有配套阀门及附件、电动执行机构等	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030601001005	能量计 DN32	1.名称：能量计 DN32 2.型号、规格：DN32、显示设备、与BA系统连接的485接口以及通信协议 3.篮式过滤器 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	支	48.000					
10	031003001039	自动排气阀 DN20	1.名称：自动排气阀（含截止阀） 2.规格：DN20 3.材质：综合考虑 4.连接形式：综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、截止阀、辅材综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	031003002037	锁闭阀（带测温孔）DN32	1.名称：锁闭阀（带测温孔） 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	48.000					
12	031003002038	黄铜锁闭阀 DN32	1.名称：黄铜锁闭阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		其他								
13	031208002007	不燃A级离心玻璃棉	1.绝热材料品种：不燃A级离心玻璃棉 2.保温厚度:综合 3.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m^3	17.330					
14	031201003001	管道刷油	1.除锈级别：手工除轻锈 2.油漆品种：防锈漆两道 3.结构类型：综合考虑 4.涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，厚度符合规范和设计要求	m^2	347.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	031208007003	铝皮保护层 0.5mm厚	1.绝热材料品种：铝皮保护层0.5mm厚 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m^2	142.260					
16	031208002008	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m^3	5.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
17	030704001004	采暖工程检测、调试	1.名称：采暖工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
18	031302007007	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
19	031301017022	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
20	031301018017	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001023	安全文明施工费			17807.63			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		635.99			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3758.10			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8556.91			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4856.63			
2	031302002023	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004023	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005023	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008024	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	27145.23		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		27145.23		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	27145.23	
合计			27145.23	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030107001001	2#楼客梯消防电梯担架电梯无障碍电梯 DT01	1.名称：客梯消防电梯担架电梯无障碍电梯 2.编号：DT01 3.用途：客梯消防电梯担架电梯无障碍 4.层数：25层 5.站数：25站 6.参数：电梯载重：1050kg；运行速度：1.75m/s；有机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等） 11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
2	030107001002	2#楼客梯担架电梯 DT02	1.名称：客梯担架电梯	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.编号：DT02 3.用途：客梯担架电梯 4.层数：25层 5.站数：25站 6.参数：电梯载重：1050kg；运行速度：1.75m/s；有机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
3	030107001003	临时电梯	1.名称：临时电梯 2.层数：小于等于6层 3.站数：小于等于6层 4.电梯载重、运行速度：满足	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			业主要求 5.梯控控制器电源、包含电梯内部的梯控线缆、管线等上诉设备的采购、安装及调试 6.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、拆除、调试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、使用期间的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 7.电梯使用期间的年检、维保费用综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001024	安全文明施工费			34012.79			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1214.74			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7178.02			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16343.81			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9276.22			
2	031302002024	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003016	非夜间施工增加						
4	031302004024	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005024	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006016	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008025	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	53398.48		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		53398.48		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	53398.48	
合计			53398.48	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 2#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010402001005	A3.5加气混凝土砌块墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	388.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
2	010402001006	A3.5加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装	m^3	80.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 3 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
3	010401004003	页岩多孔砖墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	37.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
4	010401004004	页岩多孔砖墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M7.5预拌砂浆	m^3	10.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
5	010514002004	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 100mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑	m^2	1760.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体厚度：100mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
6	010514002005	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 150mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑	m^2	69.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体厚度：150mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
7	010514002006	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 200mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑	m^2	2061.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体厚度：200mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
8	010401012004	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步、屋面出入口台阶、门槛等零星部位	m^3	6.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 12 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.砖品种、规格、强度等级：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砂浆强度等级综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
9	010404001002	坡道 碎砖(石、卵石)粘土夯实垫层	1.碎砖(石、卵石）粘土夯实垫层 2.素土夯实 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	9.550					
10	070202001002	烟道、排气道 F-PC2-24	1.截面尺寸：400mm*400mm 2.气道型号：参国标23J916-1，选用型号为F-PC2-24 3.导流式止回排气阀、导向管、承托处理、成品金属无动力排风器、出屋面等配件包含在综	m	162.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中，所有配件均需经业主选样确定后实施 4.做法：满足施工相关规范要求 5.气道与楼板间隙用砼填塞，并作防水处理，相关费用包含在综合单价中 6.工程量计算规则：按设计图纸以排气道延长米计算 7.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
11	030703013002	烟道、排气道风帽 F-FM-WM400/F-FM-DM500	1.名称:烟道、排气道风帽 2.风帽型号:选用图集23J916-1，F-FM-WM400/F-FM-DM500	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：综合 4.规格:详设计图纸 5.成品风帽、风帽基座、烟道、排气道盖板、填塞、防水处理、收边收口等特殊处理费用包含在综合单价中 6.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
12	010501001005	坡道垫层 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外	m^3	7.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.钢筋另计 4.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
13	010501001006	水沟垫层 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	10.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 3.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中 4.坡度增加费用考虑在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
14	010501006002	设备基础 商品混凝土C25	1.基础类型：设备基础，尺寸、截面综合 2.混凝土强度等级：商品混凝土C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	0.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 17 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
15	010502001012	柱 商品混凝土C30	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采	m^3	48.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
16	010502001013	柱 商品混凝土C35	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35	m^3	20.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
17	010502001014	柱 商品混凝土C40	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用	m^3	15.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
18	010502001015	柱 商品混凝土C45	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	15.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
19	010502001016	柱 商品混凝土C50	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，	m^3	16.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
20	010502001017	柱 商品混凝土C55	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	15.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	010502001018	柱 商品混凝土C60	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中	m^3	35.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
22	010504001013	墙 商品混凝土C30	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）	m^3	455.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
23	010504001014	墙 商品混凝土C35	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度	m^3	78.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	010504001015	墙 商品混凝土C40	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合	m^3	78.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
25	010504001016	墙 商品混凝土C45	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标	m^3	80.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
26	010504001017	墙 商品混凝土C50	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外	m^3	78.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
27	010504001018	墙 商品混凝土C55	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	80.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
28	010504001019	墙 商品混凝土C60	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网	m^3	181.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 39 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
29	010503002011	梁 商品混凝土C30	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑	m^3	208.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
30	010503002012	梁 商品混凝土C35	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	3.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 42 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
31	010503002013	梁 商品混凝土C40	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	3.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
32	010503002014	梁 商品混凝土C45	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用	m^3	1.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	010503002015	梁 商品混凝土C50	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中	m^3	1.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
34	010503002016	梁 商品混凝土C55	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55	m^3	1.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
35	010503002017	梁 商品混凝土C60	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	2.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 52 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
36	010505008003	雨篷、悬挑板 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑	m^3	77.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
37	010505001005	有梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：斜板、坡道板、屋面、楼面有梁板、与梁板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合	m^3	1131.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
38	010505001006	叠合板上及叠合板间现	1.部位：叠合板上及叠合板间	m^3	372.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浇商品混凝土C30	现浇商品混凝土C30 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
39	010512001001	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板) C30	1.板类型：装配式预制混凝土叠合楼板(底板) 2.构件截面综合考虑 3.混凝土强度等级：商品混凝土C30	m^3	228.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装高度：综合 5.支撑方式、材料、高度：综合考虑，需满足规范要求及主管部门和甲方的施工管理要求 6.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8.构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓、安底座、选料、周转材料场内外运输、安拆支撑、预留管槽、孔洞及修复工作、板间现浇混凝土模板等相关费用由投标人在报价中综合考虑 9.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费（含现场搭设的模板、板缝模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费、存储识别标签等费用，费用包含在综合单价中，不再另行计算 10.本综合单价按钢筋含量150kg/m³计入，结算时按实调整 11.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 12.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 13.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
40	010506001004	楼梯 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.因厚度不同增加的费用由投标人在报价中综合考虑 4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 5.楼梯滑动铰端节点及固定铰端节点增加费用由投标人在综合单价中考虑	m^2	276.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
41	010507007014	抗渗等级P6混凝土增加费	1.外加剂种类:满足设计及相关规范要求 2.外加剂掺入量:满足设计及相关规范要求 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量体积按立方计算，混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算 4.混凝土强度等级、混凝土配合比、水泥品种等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中 5.满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	67.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	010502002004	构造柱、墙垛 商品混凝土C25	1.柱的截面尺寸：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	125.260					
43	010503004004	圈梁 商品混凝土C25	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	6.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
44	010503005004	过梁 商品混凝土C25	1.类型：预制、现浇商品砼过梁综合，均按现浇构件方式分别计算混凝土、钢筋、模板 2.截面形状、直线弧线综合考虑 3.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 4.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	2.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
45	010507007015	翻边、混凝土带、反坎商品混凝土C30	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	25.960					
46	010507007016	翻边、混凝土带、反坎	1.截面形状、直线弧线综合考	m^3	0.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		商品混凝土C20	虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
47	010507007017	翻边、混凝土带、反坎商品细石混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外	m^3	4.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
48	010507007018	其他零星构件 商品混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	1.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
49	010507001002	60mm厚C15混凝土暗散水	1.60mm厚C15混凝土提浆抹面 2.150mm厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆垫层，宽出面层100 3.素土夯实 4.混凝土泵送费、混凝土表面处理、混凝土模板、嵌缝、塞缝、分隔缝等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	53.280					
50	010507003002	地沟 C25商品混凝土	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟、散水沟等部位综合 2.混凝土种类、强度等级：商	m^3	23.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.工程量计算规则：以m³计量，按设计图示尺寸截面积乘以长度计算。 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
51	010515001047	现浇构件钢筋 砌体钢筋加固	1.钢筋种类、规格：直径综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 3.投标人综合考虑埋设的方式，	t	4.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 4.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
52	010515001048	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ6 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考	t	6.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
53	010515001049	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ8～Φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	1.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
54	010515001050	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投	t	15.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求								
55	010515001051	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	177.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
56	010515001052	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：螺纹钢	t	51.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400 直径Φ12～Φ14	HRB400 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
57	010515001053	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人	t	11.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
58	010515001054	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑	t	14.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
59	010515001055	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	3.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
60	010515001056	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投	t	0.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求								
61	010515001057	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	18.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
62	010515001058	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：螺纹钢	t	9.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB500 直径Φ16	HRB500 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
63	010515001059	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径Φ18-22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人	t	77.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
64	010515001060	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ25	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑	t	52.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
65	010516002004	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺栓等综合,详设计图 2.铁件尺寸:综合,详设计图 3.预埋件防锈处理、油漆等费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	0.300					
		分部小计								
		金属结构工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	010607005004	镀锌钢丝网加固	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2.加固方式：综合 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	8426.300					
67	010606008003	钢(爬)梯	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 2.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	1.500					
68	010606009002	钢梯护栏（栏杆）	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 2.除锈、防火、防锈、油漆、	t	0.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
69	010605001006	成品铸铁篦子	1.盖板材料品种、规格：成品铸铁篦子，做法详见西南18J812 A/6 2.安装方式：综合 3.深化设计费、油漆处理费用综合考虑在综合单价中 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	46.020					
		分部小计								
		门窗工程								
70	010802003007	钢质乙级防火门（木纹	1.门代号及洞口尺寸：钢质乙	m^2	138.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		转印）	级防火门（木纹转印），规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
71	010802003008	木质甲级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质甲级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：甲级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输	m^2	8.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
72	010802003009	木质乙级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质乙级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、	m^2	295.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
73	010902002010	地下室顶板、屋面及楼地面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计）	m^2	454.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
74	010902002011	地下室顶板、屋面及楼地面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道	m^2	1011.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
75	010903002005	墙柱面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含	m^2	4905.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价内 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
76	010902001010	地下室顶板、屋面1.5mm厚+1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.基层处理：综合 2.做法：一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材+一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材	m^2	454.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	010902003014	地下室顶板、屋面 最薄40mm厚C20细石混凝土刚性层（有筋）	1.基层处理：综合 2.刚性层厚度:最薄40mm厚 3.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，提浆压光抹光，防水剂综合考虑 4.钢筋规格、型号：内配Φ4@200钢筋单层双向 5.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 6.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 7.坡度增加费用综合考虑在报价中	m^2	364.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
78	010902001011	聚酯无纺布一层	1.基层处理：综合 2.部位：综合 3.做法：聚酯无纺布，容重满足设计要求 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等特殊处理费用包含在综合单价内 5.弯幅处理、基层处理剂、嵌密封膏、附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	8.810					
79	010902001012	土工布一层	1.基层处理：综合	m^2	96.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.部位：综合 3.做法：土工布，容重满足设计要求 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等特殊处理费用包含在综合单价内 5.弯幅处理、基层处理剂、嵌密封膏、附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
80	010902003015	地下室顶板、屋面 最薄20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：最薄20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项	m^2	13.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加费用、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
81	010902003016	地下室顶板、屋面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中	m^2	137.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
82	010902003017	地下室顶板、屋面及楼地面 150mm厚鹅卵石滤水层	1.做法：150mm厚鹅卵石滤水层，粒径、配合比、压实度满足设计及规范要求 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	96.420					
83	010902002012	地下室顶板、屋面3.0mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型，内掺抗裂纤维）	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：3.0mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型，内掺抗裂纤维），抗裂纤维、防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	112.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
84	010902006002	成品水簸箕	1.具体做法详见设计图纸 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	个	3.000					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
85	011001001003	地下室顶板、屋面及楼地面 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合考虑	m^2	355.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.按设计及规范要求设置水平防火隔离带、排气管（含钢板环）、排气槽、排气通道等综合考虑在投标报价中 5.分隔缝、嵌缝材料综合考虑在投标报价中 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
86	011001003009	墙柱面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价	m^2	4027.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
87	011001002002	天棚面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	211.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
88	011001003010	墙柱面 气凝胶复合保温隔热涂层 2mm厚	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：气凝胶复合保温隔热涂层 2mm厚，包含底涂、中涂、面涂，遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内	m^2	1251.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 106 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
89	011001003011	墙柱面 5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	4979.200					
90	011001003012	墙柱面 6mm厚聚合物防水砂浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：6mm厚聚合物防水砂浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现	m^2	238.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 107 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收规范及招标技术标准要求							
91	011001003013	墙柱面 60mm厚岩棉隔音板	1.面层材料品种、规格、性能：60mm厚岩棉隔音板 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	439.860					
92	011001003014	天棚面 6mm厚抗裂砂浆复合双层耐碱玻纤网格布	1.做法：6mm厚抗裂砂浆复合双层耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标	m^2	211.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准要求							
93	011003002004	找坡、回填 陶粒混凝土	1.材料品种、规格：陶粒混凝土，配合比、容重满足设计及规范要求综合考虑 2.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	32.240					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
94	011101006011	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中	m^2	335.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
95	011101006012	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	32.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
96	011101006013	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂）找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	477.110					
97	011101001005	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂）保护面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂），抗裂纤维、防水剂的	m^2	23.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
98	011101003008	楼地面 40mm厚C20细石混凝土	1.厚度：40mm 2.混凝土种类 ：C20细石混凝土，面撒水泥砂子随打随抹光 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^2	37.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
99	011102003003	楼地面 防滑地砖600mm*600mm	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖600mm*600mm，厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投	m^2	40.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
100	011106002003	楼梯面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防	m^2	33.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
101	011106004003	楼梯面 20mm厚M15预拌砂浆找平层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工	m^2	276.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
102	011101001006	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆面层 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	37.640					
103	011107002003	台阶面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、	m^2	9.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
104	011107004003	台阶面 20mm厚M20预拌砂浆	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中	m^2	9.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
105	011107005003	台阶面 40mm厚C20细石混凝土	1.厚度：40mm 2.混凝土种类 ：C20细石混凝土，面撒水泥砂子随打随抹光 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、R角	m^2	9.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
106	011103004003	楼地面 5.0mm厚橡胶隔声垫	1.基层处理：综合 2.面层材料品种、规格、颜色：5.0mm厚橡胶隔声垫，规格、颜色满足设计要求 3.安装方式：综合 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、压条、收边收口等特殊处理费用包含在综合单价内 5.附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工	m^2	46.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
107	011105001005	防水无机涂料踢脚线	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：防潮无机涂料，一底两面 3.颜色、防水、防潮、防霉综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	129.070					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
108	011201001014	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆随砌随抹	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	793.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
109	011201001015	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	5822.510					
110	011201001016	墙柱面 10mm厚石膏砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：10mm厚石膏砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉	m^2	9944.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 121 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
111	011201001017	侧壁 20mm厚M20预拌砂浆	1.部位：水池、水沟、集水坑、基坑、电缆沟、散水沟等部位 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	74.510					
112	011201001018	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及	m^2	9655.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
113	011201004013	墙柱面 9mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：9mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工	m^2	87.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
114	011201004014	墙柱面 5mm厚聚合物防水砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚聚合物防水砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	175.870					
115	011201004015	墙柱面 5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维），抗裂纤维的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、	m^2	274.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
116	011207001005	墙柱面 3mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	1.龙骨：轻钢龙骨，间距、规格满足设计及规范要求 2.平面、弧形、拱形等综合 3.基层材料种类、规格：40mm厚岩棉+玻璃纤维吸声无纺布 4.面层材料种类、规格：面层：穿孔铝单板（氟碳喷涂） 3mm厚，穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 5.收边、收口线、压条、封边条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价	m^2	87.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
117	011207001006	墙柱面 9.5mm厚非石棉纤维增强硅酸钙穿孔板	1.龙骨：轻钢龙骨，间距、规格满足设计及规范要求 2.平面、弧形、拱形等综合 3.基层材料种类、规格：40mm厚岩棉+玻璃纤维吸声无纺布 4.面层材料种类、规格：9.5mm厚非石棉纤维增强硅酸钙穿孔板，穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 5.收边、收口线、压条、封边条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价	m^2	89.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
118	011207001007	井道隔声墙面 20mm厚无机纤维吸声板	1.基层材料种类、规格：50mm厚隔音棉+6mm厚防火板 2.面层材料种类、规格：20mm厚无机纤维吸声板，颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 3.收边、收口线、压条、封边条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价 4.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 5.其他未尽事项详见图集16BJ1	m^2	439.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 127 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			-2 2/26 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
119	011406003007	满刮腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合	m^2	819.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
120	011406003008	满刮耐水腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮耐水腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	6585.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
121	011406001007	内墙面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	2485.380					
122	011406001008	天棚面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	819.090					
123	011407001005	外墙面 仿石漆（水包砂）	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：外墙面仿石漆（水包砂），遍数、颜色综合	m^2	3479.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.综合单价包含从底漆到罩面漆的所有费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		天棚工程								
124	011302001006	15mm厚防潮穿孔石膏板吸声顶棚	1.吊顶形式：综合 2.面层：15mm厚防潮穿孔石膏板，防火防潮性能、穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 3.龙骨：配套轻钢龙骨（含吊	m^2	35.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			杆），龙骨及吊杆规格、尺寸、种类、间距、配件等满足设计及规范要求综合考虑 4.吸声层;50mm厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布装填于龙骨间 5.吊顶面层、灯盘、灯槽、收边线、嵌缝、以及空调新风、筒灯等各类开孔、需完成本项所发生的其他辅助费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
125	011503001006	护窗栏杆	1.部位：护窗栏杆 2.做法：详见设计图	m^2	18.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.工程量按栏杆设计图示尺寸以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
126	011503005003	靠墙钢管扶手	1.扶手材料种类、规格、品牌：Φ40*2.5圆管扶手 2.做法：具体做法详见设计图纸 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、弯头、螺栓等费用考虑在综合单价内，结算时不再另计	m	304.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
127	011502007002	排水立管隔声包覆	1.做法：40mm厚隔音棉隔声包覆 2.固定方式：满足设计及规范要求综合考虑 3.规格：包管尺寸综合考虑 4.工程量计算规则：按照需包覆立管的长度以m计算 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	315.600					
128	011505006002	出屋面管道节点处理增加费	1.具体做法详见图纸，管道规格综合考虑 2.综合单价包含镀锌铁丝、铝合金板、C20细石混凝土护壁（含模板制作安装）、封堵、钢板圈、铁箍、螺栓等完成该节	处	21.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			点处理增加的所有费用（套管及管道另计） 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
129	011505007002	成品不锈钢防雨罩	1.成品不锈钢防雨罩，具体做法详见设计图纸 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	套	144.000					
130	011201004016	界面剂一道	1.部位：综合 2.技术要求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	7782.380					
131	011201004017	素水泥浆一道	1.部位：综合 2.配合比、有胶无胶等技术要	m^2	18178.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
132	011701001004	综合脚手架 檐高≤100m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.搭设高度：檐高≤100m 3.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支架方式（含盘扣式脚手架）均不做调	m^2	8561.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
133	011702001004	设备基础模板安装、拆除	1.模板类型：砖模（含抹灰）、木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 2.支模材料、高度、方式：综合 3.其他：满足设计及施工验收规范 4.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价	m^2	2.700					
134	011702002007	柱模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m	m^2	1093.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：截面形式、尺寸综合 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
135	011702011007	墙模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	9399.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
136	011702006006	梁模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身	m^2	2084.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.梁类型：截面形式、尺寸、直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
137	011702014007	有梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工	m^2	9535.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
138	011702023003	雨篷、悬挑板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	605.260					
139	011702024003	楼梯模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模	m^2	276.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
140	011702002008	柱模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑	m^2	54.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
141	011702011008	墙模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经	m^2	518.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
142	011702006007	梁模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	92.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
143	011702014008	板模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	335.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
144	011702003004	构造柱、墙垛模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1751.510					
145	011702008004	圈梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合	m^2	79.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
146	011702009004	过梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	66.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
147	011702025007	翻边、混凝土带、反坎模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.截面形状、直线弧线综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	417.970					
148	011702026002	地沟模板安装、拆除	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟等部位综合	m^2	148.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
149	011702025008	其他零星构件模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：砖模、木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经	m^2	31.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		垂直运输								
150	011703001004	垂直运输 檐高≤80m	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤80m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	8561.880					
		分部小计								
		超高施工增加								
151	011704001002	超高施工增加 檐高≤	1.建筑物建筑类型及结构形式：	m^2	6507.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		80m	框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤80m 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001004	安全文明施工费			744595.55			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26592.70			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		157138.67			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		357792.67			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		203071.51			
2	011707002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1141403.07		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1141403.07		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1141403.07	
合计			1141403.07	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030408011004	电缆转接箱 3ALz-1/10	1.名称：电缆转接箱 2.型号、规格：3ALz-1/10，防火等级同电缆防火等级一致 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
2	030408011005	电缆转接箱 3ALz-20	1.名称：电缆转接箱 2.型号、规格：3ALz-20，防火等级同电缆防火等级一致 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
3	030404017182	电表箱 3AW-3,6,9,12,15,18,21,24	1.名称：电表箱 2.型号、规格：3AW-3,6,9,12,15,18,21,24 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
4	030404017183	配电箱 3ALpt	1.名称：配电箱 2.型号、规格：3ALpt 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030404017184	住宅配电箱 HE15	1.名称：住宅配电箱 2.型号、规格：HE15 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	48.000					
6	030404017185	A型应急照明配电箱	1.名称：A型应急照明配电箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		3EPD-5	2.型号、规格：3EPD-5 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030404017186	A型应急照明配电箱 3EPDT-4	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：3EPDT-4	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
8	030404017187	配电箱 3ALE-4	1.名称：配电箱 2.型号、规格：3ALE-4 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030404017188	A型应急照明配电箱 3EPD-17	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：3EPD-17 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	030404017189	A型应急照明配电箱 3EPDT-16	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：3EPDT-16 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	030404017190	配电箱 3ALE-16	1.名称：配电箱 2.型号、规格：3ALE-16 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030404017191	配电箱 3ALc-19	1.名称：配电箱 2.型号、规格：3ALc-19 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	030404017192	配电箱 3ALc-10	1.名称：配电箱 2.型号、规格：3ALc-10 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	030404017193	配电箱 3ALz-1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：3ALz-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	030404017194	配电箱 3ALc-2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：3ALc-2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
16	030404017195	配电箱 3ATfe-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：3ATfe-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030404017196	配电箱 3ATge-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：3ATge-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
18	030404017197	配电箱 3ALjk	1.名称：配电箱 2.型号、规格：3ALjk 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	030404017198	配电箱 3ATsp-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：3ATsp-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	030404016018	控制箱 ACEfj-JY-18.5	1.名称：控制箱 2.型号、规格：ACEfj-JY-18.5 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	030404017199	配电箱 3ALa1-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：3ALa1-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 21 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
22	030404017200	配电箱 3ALfg-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：3ALfg-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
23	030408011006	T接端子箱	1.名称：T接端子箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		桥架								
24	030411003049	强电桥架 CT300*150mm	1.名称：强电桥架 2.型号、规格：CT300*150mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及	m	86.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 24 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
25	030411003050	桥架 MR150*100mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR150*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等	m	84.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
26	030409002018	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	176.910					
27	030413001003	消防电缆支架	1.名称：消防电缆支架 2.材质：角钢综合 3.规格：详设计 4.含除锈、刷油及电缆卡子、膨胀螺栓、垫块等所需附件	kg	315.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 26 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求							
		分部小计								
		配管								
28	030411001057	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC40，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	387.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 27 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
29	030411001058	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC32，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件	m	2655.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 28 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
30	030411001059	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔	m	8440.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 29 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求								
31	030411001060	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑	m	2897.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 30 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
32	030411001061	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管	m	11271.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 31 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 32 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	030411001062	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标	m	1750.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 33 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
34	030411001063	电气配管 JDG32	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费	m	0.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 34 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
35	030411001064	电气配管 JDG40	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温	m	21.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 35 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
36	030411001065	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线	m	182.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 36 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
37	030411001066	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	29.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 37 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
38	030411001067	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）	m	27.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
39	030411001068	电气配管 SC65	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC65，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架	m	8.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 39 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
40	030411001069	电气配管 SC80	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC80，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 40 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电力电缆								
41	030408001078	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*35mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*35mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥	m	35.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 41 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
42	030408001079	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*70mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*70mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV	m	159.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 42 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
43	030408001080	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*95mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*95mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头	m	55.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 43 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
44	030408001081	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*150mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*150mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验	m	73.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 44 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
45	030408001082	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*185mm²	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*185mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	223.710					
46	030408001083	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6	1.名称：矿物绝缘电缆	m	355.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 45 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/1KV-4*25+1*16mm²	2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-4*25+1*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
47	030408001084	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-5*6mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	22.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
48	030408001085	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-3*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-3*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	28.190					
49	030408001086	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm^2	m	43.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 47 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
50	030408001087	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标	m	67.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
51	030408001088	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	183.640					
52	030408001089	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设	m	6.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
53	030408001090	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	91.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 50 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	030408001091	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2.880					
55	030408001092	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	87.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 51 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
56	030408001093	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-3*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-3*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	84.300					
57	030408001094	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-	m	6.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 52 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0.6/1KV-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
58	030408001095	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头	m	19.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
59	030408001096	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1.000					
		分部小计								
		电缆头								
60	030408006030	矿物绝缘电力电缆终端	1.名称：矿物绝缘电力电缆终	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 54 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		头 五芯 截面≤10mm²	端头 2.规格：五芯 最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
61	030408006031	矿物绝缘电力电缆终端头 三芯 截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：三芯 最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8.000					
62	030408006032	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 55 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：五芯，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
63	030408006033	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²＜截面≤16mm²	1.名称：干包式电力电缆终端头 2.规格：五芯，10mm²＜最大单芯截面≤16mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
64	030408006034	干包式 电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：四芯及以内，最大单	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电线								
65	030411004039	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-10mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-10mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标	m	3376.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
66	030411004040	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	42.530					
67	030411004041	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-	m	2785.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 58 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
68	030411004042	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-16mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-16mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	95.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	030411004043	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2698.800					
		分部小计								
		普通灯具								
70	030412005016	LED单管灯 1*16W	1.名称：LED单管灯 2.型号、规格：LED 1x16W, 4000K, Φ≥1800lm，其他详设计	套	29.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 60 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
71	030412001020	壁灯 LED 16W	1.名称：壁灯 2.型号、规格：LED 1x16W, 4000K, Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
72	030412001021	普通灯具(自带感应开关) LED 16W	1.名称：普通灯具(自带感应开关) 2.型号、规格：16W LED,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	7.000					
73	030412003002	航空障碍灯	1.名称：航空障碍灯 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：综合考虑	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 62 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含灯具安装所需光源、灯具附件、、感光探头、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		应急灯具								
74	030412004024	疏散出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：疏散出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 63 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
75	030412004025	疏散标志灯-单面/单面双向 DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面/单面双向 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2.000					
76	030412004026	疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥40min） DC36V,	1.名称：疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥40min）	套	51.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 64 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1W	2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
77	030412004027	疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥80min） DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 65 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
78	030412004028	疏散标志灯-双面单向/双面双向 DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-双面单向/双面双向 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：管吊 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 66 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
79	030412004029	安全出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	3.000					
80	030412004030	安全出口指示灯（自带蓄电池≥40min）DC36V,	1.名称：安全出口指示灯（自带蓄电池≥40min）	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 67 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1W	2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
81	030412004031	安全出口指示灯（自带蓄电池≥80min）DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于80min，其他详设计	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
82	030412001022	应急照明灯具 DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	111.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
83	030412001023	应急照明灯具（自带蓄电池≥40min） DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4.000					
84	030412001024	应急照明灯具（自带蓄	1.名称：应急照明灯具（自带	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 70 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电池≥80min）DC36V 5W	蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
85	030412001025	应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥40min）DC36V 13W	1.名称：应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其	套	53.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
86	030412001026	应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥80min）DC36V 13W	1.名称：应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 72 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
87	030412004032	楼层指示灯（自带蓄电池≥40min）DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满	套	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 73 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
88	030412004033	楼层指示灯（自带蓄电池≥80min）DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1.000					
89	030412005017	应急单管LED灯 36V 1*16W	1.名称：应急单管LED灯 2.型号、规格：36V,1*16W,LED	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 74 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
90	030412005018	应急单管LED灯 AC220V 1*16W	1.名称：应急单管LED灯 2.型号、规格：AC220V,1*16W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 75 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		开关								
91	030404034015	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	52.000					
92	030404034016	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：10A　250V	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 76 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
93	030404034017	三联单控开关	1.名称：三联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
		分部小计								
		插座								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
94	030404035013	壁挂空调带开关三孔暗装插座 16A,~250V(安全型)	1.名称：壁挂空调带开关三孔暗装插座 2.型号、规格：16A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
95	030404035014	单相五孔暗装插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：单相五孔暗装插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	14.000					
96	030404035015	电井单相五孔插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：电井单相五孔插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型)	个	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 78 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		接线盒								
97	030411006017	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3692.000					
98	030411006018	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2995.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 79 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		防雷接地								
99	030409008008	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	148.000					
100	030409002019	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	24.760					
101	030409005003	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10mm	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢	m	181.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：直径 Φ10 mm 4.安装部位及方式：综合考虑 5.避雷网的接地跨接，综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
102	030409003004	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	692.810					
103	030414011004	接地装置调试 接地网	1.名称：接地装置调试 2.类型：接地网 3.其他要求：满足招标技术标	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 81 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
104	030409008009	防雷测试点接线盒	1.名称：防雷测试点接线盒 2.材质：详设计 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		套管								
105	031002003041	预埋PVC套管 DN50	1.名称：预埋PVC套管 2.规格：DN50 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	480.000					
106	031002003042	预埋PVC套管 DN65	1.名称：预埋PVC套管 2.规格：DN65 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖	个	96.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 82 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
107	031002003043	预埋防水钢套管 DN65	1.名称：预埋防水钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
108	031002003044	预埋防水钢套管 DN80	1.名称：预埋防水钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
109	031002003045	预埋钢套管 DN65	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN65 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
110	031002003046	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
111	031301017023	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
112	031302007008	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 84 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
113	031301018018	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001025	安全文明施工费			73117.75			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2611.35			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15430.69			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35134.50			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19941.21			
2	031302002025	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004025	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005025	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008026	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	112477.32		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		112477.32		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	112477.32	
合计			112477.32	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
		管道								
1	031001007017	衬塑钢管 DN65	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN65 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	153.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	031001007018	衬塑钢管 DN32	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN32 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	74.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	031001007019	衬塑钢管 DN25	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN25 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	34.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	031001007020	衬塑钢管 DN15	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN15 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	9.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
5	031001006022	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1800.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
6	031001006023	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN20	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1057.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	031001006024	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN15	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	2999.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
8	031001006025	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1342.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
9	031001006026	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN20	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	759.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
10	031001006027	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN15	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	2799.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		阀门、附件								
11	031003002039	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	95.000					
12	031003002040	止回阀 DN15	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	47.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	031003001040	全铜截止阀 DN32	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	25.000					
14	031003001041	全铜截止阀 DN25	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	95.000					
15	031003001042	全铜截止阀 DN15	1.名称：全铜截止阀	个	47.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
16	031003006007	减压阀组 DN32	1.名称：减压阀组 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32，球墨铸铁 4.连接形式：详设计图-减压阀大样图以及图集01SS105-P60/P61 5.组件包含压力表、截止阀、Y型过滤器、减压阀、挠性接头等。 6.综合单价包含全部阀组本体	组	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的安装、管道切管、套丝、组对、旁通管及管件、活接头、单管托架安装，水压试验等完成此组的全部内容。 7.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
17	031003001043	压力型真空破坏器 DN15	1.名称：压力型真空破坏器 DN15 2.安装部位：综合 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计，带锁闭阀的物管龙头 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1.000					
18	031003001044	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		雨污水系统								
		雨水系统								
19	031004014015	侧入式雨水斗 YD-100	1.名称：侧入式雨水斗 2.型号、规格：YD-100 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
20	031004014016	侧入式雨水斗 YD-75	1.名称：侧入式雨水斗	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：YD-75 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
21	031004014017	87型雨水斗 YD-100	1.名称：87型雨水斗 2.型号、规格：YD-100 3.材质：87型钢制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
22	031001006028	承压UPVC雨水管 DN100	1.名称：承压UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN100，雨水管抗负压	m	164.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			力大于-80KPa 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
23	031001006029	UPVC雨水管 DN100	1.名称：UPVC雨水管	m	22.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及满足甲方选型要求							
24	031001006030	UPVC雨水管 DN75	1.名称：UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外）	m	14.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		污废水系统								
25	031004014018	PVC-U沉箱侧排地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：沉箱侧排地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	94.000					
26	031004014019	PVC-U沉箱地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：沉箱侧排地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
27	031004014020	PVC-U侧排地漏 DN50	1.材质：PVC-U	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：侧排地漏 DN50（下带DN75排水漏斗） 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
28	031004014021	PVC-U直通式地漏 DN75	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN75 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	382.000					
29	031004014022	PVC-U直通式地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	269.000					
30	031001006031	UPVC塑料排水管 DN100	1.名称：UPVC塑料排水管	m	1920.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：地下室非人防区 3.介质：排水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
31	031001006032	UPVC塑料排水管 DN75	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：排水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。	m	895.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
32	031001006033	UPVC塑料排水管 DN50	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN50 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲	m	811.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
33	031001006034	PVC-U双壁中空螺旋消音排水管(I型) DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水管(I型) 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装	m	462.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
34	031001006035	加厚UPVC排水管 DN100	1.名称：加厚UPVC排水管 2.安装部位：雨、污水入户 3.介质：雨、污水	m	284.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 8.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他								
35	031002003047	刚性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN100 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	42.000					
36	031002003048	刚性防水套管 介质管道管径DN75	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN75 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼	个	122.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
37	030817008029	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	30.000					
38	030817008030	柔性防水套管 介质管道管径DN75	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN75 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
39	030817008031	柔性防水套管 介质管道管径DN65	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN65 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3.000					
40	031208002009	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温	m^3	20.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
41	031302007009	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
42	031301017024	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001026	安全文明施工费			50223.38			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1793.69			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10599.09			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24133.31			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13697.29			
2	031302002026	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003017	非夜间施工增加						
4	031302004026	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005026	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006017	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008027	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	75969.20		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		75969.20		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	75969.20	
合计			75969.2	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010006	薄型单栓组合式室内消火栓箱 SG18E65Z-J	1.名称：薄型单栓组合式消火栓箱 SG18E65Z-J 2.型号、规格：700mm宽×180mm厚×1800mm高 3.配置：DN65mm消火栓1个,DN65mm L25m衬胶水带1条 DN65×19mm直流水枪1支,消防报警按钮1只（清单另计）,消防软管卷盘(软管长度30m) 4.箱体表面处理工艺及颜色综合考虑,消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质。减压稳压消火栓设置楼层详见各子项系统图,减压稳压消火栓型号均采用SNZW65-Ⅲ型,栓口压力0.35Mpa。箱体内预留灭火器放置位（灭火器器材清单另计）。 5.标准：国标15S202	套	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030901010007	试验消火栓	1.名称：试验消火栓 2.型号、规格：综合考虑 3.包含消火栓、压力表及配套附件 4.试验用消火栓箱的选用详国标15S202-54页。 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1.000					
3	030901013011	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC1	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC1 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	具	112.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
4	030901013012	灭火器放置箱	1.名称：灭火器放置箱 2.材质、型号、规格：综合考虑 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
5	031003003034	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
6	031003001045	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15 3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
7	030901001037	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、	m	69.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
8	030901001038	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	74.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
9	031001001013	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、	m	43.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	030901001039	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	118.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
11	030901001040	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管，厚度满足承受系统工作压力	m	201.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
12	030901001041	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	118.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
13	030817008032	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
14	031002003049	刚性防水套管 介质管道 管径DN65	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径 DN65 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
15	031302007010	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.通讯联络设备的使用及摊消							
16	031301017025	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001027	安全文明施工费			6749.07			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		241.04			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1424.32			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3243.06			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1840.65			
2	031302002027	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003018	非夜间施工增加						
4	031302004027	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005027	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006018	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008028	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10360.21		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		10360.21		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	10360.21	
合计			10360.21	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防水工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾报警系统								
1	030904008013	消防接线端子箱	1.名称：消防接线端子箱 2.材质：详设计 3.安装部位：明装 4.支架制作、安装、刷漆 5.其他:开孔、配线、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	台	2.000					
2	030904008014	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格、型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	28.000					
3	030904001009	点型光电感烟火灾探测器	1.名称：点型光电感烟火灾探测器 2.规格：综合考虑	个	140.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	030904008015	单输入模块	1.名称：单输入模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	11.000					
5	030904008016	单输入单输出模块	1.名称：单输入单输出模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030904003008	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.规格：配套电话手柄，综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	26.000					
7	030904006008	消防电话插孔	1.名称：消防电话插孔 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含配套电话手柄 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	26.000					
8	030904006009	消防电话分机	1.名称：消防电话分机 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030904003009	消火栓按钮(带指示灯)	1.名称：编址消火栓按钮 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	54.000					
10	030904005005	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.规格：详设计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	50.000					
11	030904008017	消防模块箱	1.名称：消防模块箱 2.规格：详设计，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	个	29.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030507014002	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.控制点数量：综合考虑 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
13	030905003009	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	只	100.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防广播系统								
14	030904007005	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 3W 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	只	74.000					
15	030904008018	广播控制模块	1.名称：广播控制模块 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	2.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
16	030904010003	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.规格、型号、参数：详设计 3.安装方式 ：综合考虑 4.包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5.投标人应充分理解设计要求，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030507001006	单门磁防火门	1.名称：单门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	48.000					
		分部小计								
		余压监控系统								
18	030404022003	余压控制器	1.名称:余压控制器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格:详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
19	030503006005	余压传感器	1.名称：余压传感器 2.型号、规格：详设计 3.含模块 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	只	24.000					
20	030603001003	泄压阀执行器	1.名称：泄压阀执行器 2.型号、规格：详设计 3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	1.000					
		分部小计								
		管线								
21	030411003051	消防桥架 100*100mm	1.名称：消防桥架 2.型号、规格：100*100mm	m	83.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	030409002020	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	83.560					
23	030411001070	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除	m	1984.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
24	030411001071	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件	m	57.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
25	030411001072	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及	m	196.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
26	030411001073	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔	m	5.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
27	030411006019	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	562.000					
28	030411004044	电气配线 WDZB2N-RYJS-2	1.名称：电气配线	m	3068.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm²	2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030411004045	电气配线 WDZB2N-RYJS-4*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-4*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	22.550					
30	030411004046	电气配线 WDZB2N-RYJS-7*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑	m	6.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-7*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030411004047	电气配线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	398.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	030408002011	控制电缆 WDZB2N-KYJY-4*1.5mm^2	1.名称:控制电缆 2.型号.规格:WDZB2N-KYJY-4*1.5mm^2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6.含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	180.320					
33	030408007007	控制电缆头芯数≤6	1.名称：铜芯控制电缆头制作安装 2.型号：芯数≤6 3.电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
34	031302007011	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
35	031301017026	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
36	031301018019	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001028	安全文明施工费			10722.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		382.93			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2262.77			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5152.14			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2924.19			
2	031302002028	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004028	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005028	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008029	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16292.89		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		16292.89		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	16292.89	
合计			16292.89	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电预留预埋								
1	030411002014	弱电线槽 150*100mm	1.名称:弱电线槽 2.型号、规格：金属线槽 150*100mm 3.热镀锌或喷塑综合考虑 4.材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 7.含支撑架及支吊架制作安装、	m	85.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030409002021	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -40×4mm	1.名称：桥架内接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	88.350					
3	030411001074	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑	m	9.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030411001075	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	147.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030411001076	电气配管 PC25	1.名称：电气配管	m	2662.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030411001077	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	14114.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030411006020	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1450.000					
8	030411006021	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
9	031302007012	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消							
10	031301017027	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
11	031301018020	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001029	安全文明施工费			15035.43			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		536.98			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3173.06			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7224.82			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4100.57			
2	031302002029	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004029	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005029	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008030	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22567.64		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		22567.64		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	22567.64	
合计			22567.64	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风设备								
1	030108003021	壁式轴流风机 风量600m³/h	1.名称：壁式轴流风机 2.规格：风量600m³/h，功率25w，其余详设计 3.安装方式：综合考虑 4.支吊架的制作与安装、除锈、刷油、带防火阀、风口 5.含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
2	030108003022	斜流风机 风量52320m³/h	1.名称：混流风机 2.型号、规格：风量52320m³/h，功率18.5kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
3	030701003004	挂式空调 1.5P	1.名称：挂式空调 1.5P 2.含室内外冷媒管、制冷剂、保温、支架制作安装等保证正常运行的全部设备和附件、内外机、排水管、遥控器、专用插头等 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		风管								
4	030702001019	圆形镀锌钢板风管　δ=1.0mm	1.名称：圆形镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板，镀锌方式（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑 3.形状：圆形 4.周长：满足规范要求 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.接口形式:综合考虑 7.镀锌钢板的镀锌层在施工中出现破损处，应涂环氧树脂。 8.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 9.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材	m^2	1.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 10.含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管与风口软连接制作安装，包含导流叶片、端口的防鼠防虫网、铝板网、不锈钢丝网 11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030702001020	镀锌钢板风管 1500mm＜风管长边≤2000mm δ=1.2mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1500mm＜风管长边≤2000mm 5.接口形式：综合考虑；板材	m^2	528.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度 δ=1.2mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030702001021	镀锌钢板风管 450mm＜风管长边≤1000mm δ=0.75mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：450mm＜风管长边≤1000mm 5.接口形式：综合考虑；板材	m^2	241.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度 δ=0.75mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030704002005	风管漏风试验	1.名称：风管漏风试验 2.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	771.480					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		风阀、风口								
8	030703001151	70℃排烟防火阀 1000*630mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1000*630mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
9	030703001152	70℃排烟防火阀 1600*250mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1600*250mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
10	030703001153	70℃排烟防火阀 1650*1000mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1650*1000mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
11	030703007022	不锈钢防雨帽 Φ160	1.名称：不锈钢防雨帽 2.规格：Φ160 3.材质：不锈钢 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	48.000					
12	030703007023	单层百叶风口 1400*400mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀）	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：1400*400mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
13	030703007024	单层百叶风口（带阀）1050*400mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.规格：1050*400mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	48.000					
14	030703001154	不锈钢烟道止回阀 Φ200mm	1.名称：不锈钢烟道止回阀 2.型号、规格：Φ200mm 3.材质：材质和厚度综合考虑 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
15	030703001155	电动对开多页调节阀 630*500mm（含执行机构）	1.名称：电动对开多页调节阀（含执行机构） 2.型号、规格： 630*500mm 3.材质：镀锌钢板，厚度综合考虑 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，包含执行机构的检查接线 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
16	030703007025	防雨百叶风口 300*200mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：300*200mm 3.材质：铝合金 4.特别说明：单双层综合考虑，凡与室外、室内隔墙或土建竖井连接的送、回风口均设防鼠	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			网（铝板网），新风吸入口均设金属防护网（铝板网）此部分需要考虑在综合单价中 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		套管工程								
17	031002003050	预埋UPVC套管 DN100	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN100 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	674.000					
18	031002003051	预埋UPVC套管 DN150	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN150 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验	个	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
19	031002003052	预埋UPVC套管 DN200	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN200 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	96.000					
20	031002003053	预埋钢套管 DN100	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN100 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1048.000					
21	031002003054	预埋钢套管 DN125	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN125 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
22	031002003055	预埋钢套管 DN150	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN150 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	48.000					
23	031002003056	预埋钢套管 DN200	1.名称、类型：预埋钢套管 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	174.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
24	031002003057	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	358.000					
25	031002003058	预埋刚性防水套管 DN80	1.名称：预埋刚性防水套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
26	030704001005	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
27	031302007013	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
28	031301017028	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
29	031301018021	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001030	安全文明施工费			24051.07			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		858.97			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5075.71			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11557.01			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6559.38			
2	031302002030	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004030	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005030	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008031	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	36669.32		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		36669.32		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	36669.32	
合计			36669.32	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水管								
1	030901001042	水暖用无缝钢管 DN80	1.名称：无缝钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN80 4.管道压力等级，壁厚：综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 10.含水压试验、管道冲洗、综合考虑	m	244.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
2	030901001043	水暖用热镀锌钢管 DN32	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN32 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.包含预留洞口、洞口的封堵 10.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作	m	2057.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、 11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	030901001044	水暖用热镀锌钢管 DN40	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN40 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 10.含支架制作安装、包含支架	m	27.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		管道附件及阀门								
4	031003012007	Y型过滤器 DN32	1.名称：Y型过滤器 2.规格:DN32 3.过滤器材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:螺纹连接 5.安装部位：综合 6.各类连接方式所需的主材、	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			辅材综合考虑 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030601002006	压力表	1.名称：压力表 2.安装部位及方式：综合考虑 3.含强度及严密性试验、采用充油耐震型，包含存水弯管和旋塞阀等 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
6	030601001006	双金属温度计	1.名称：双金属温度计 2.型号、规格：综合考虑 3.表盘不小于100mm，精度不低于1.5级 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	支	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
7	031003002041	清洗旁通阀 DN40	1.名称：清洗旁通阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	50.000					
8	031003002042	电动开关球阀 DN32	1.名称：电动开关球阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.安装部位：综合 6.系统：综合 7.包含：所有配套阀门及附件、电动执行机构等	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030601001007	能量计 DN32	1.名称：能量计 DN32 2.型号、规格：DN32、显示设备、与BA系统连接的485接口以及通信协议 3.篮式过滤器 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	支	48.000					
10	031003001046	自动排气阀 DN20	1.名称：自动排气阀（含截止阀） 2.规格：DN20 3.材质：综合考虑 4.连接形式：综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、截止阀、辅材综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	031003002043	锁闭阀（带测温孔）DN32	1.名称：锁闭阀（带测温孔） 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	48.000					
12	031003002044	黄铜锁闭阀 DN32	1.名称：黄铜锁闭阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		其他								
13	031208002010	不燃A级离心玻璃棉	1.绝热材料品种：不燃A级离心玻璃棉 2.保温厚度:综合 3.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m^3	18.110					
14	031201001002	管道刷油	1.除锈级别：手工除轻锈 2.油漆品种：防锈漆两道 3.结构类型：综合考虑 4.涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，厚度符合规范和设计要求	m^2	345.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	031208007004	铝皮保护层 0.5mm厚	1.绝热材料品种：铝皮保护层0.5mm厚 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m^2	148.810					
16	031208002011	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m^3	5.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
17	031009001002	采暖工程检测、调试	1.名称：采暖工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
18	031302007014	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
19	031301017029	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
20	031301018022	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001031	安全文明施工费			17830.86			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		636.82			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3763.01			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8568.07			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4862.96			
2	031302002031	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004031	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005031	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008032	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	27182.52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		27182.52		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	27182.52	
合计			27182.52	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030107001004	3#楼客梯消防电梯担架电梯无障碍电梯 DT01	1.名称：客梯消防电梯担架电梯无障碍电梯 2.编号：DT01 3.用途：客梯消防电梯担架电梯无障碍 4.层数：26层 5.站数：26站 6.参数：电梯载重：1050kg；运行速度：1.75m/s；有机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等） 11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
2	030107001005	3#楼客梯担架电梯 DT02	1.名称：客梯担架电梯	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.编号：DT02 3.用途：客梯担架电梯 4.层数：26层 5.站数：26站 6.参数：电梯载重：1050kg；运行速度：1.75m/s；有机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等）						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001032	安全文明施工费			30767.36			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1098.83			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6493.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14784.32			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8391.10			
2	031302002032	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003019	非夜间施工增加						
4	031302004032	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005032	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006019	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008033	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	48303.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		48303.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	48303.31	
合计			48303.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 3#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010402001007	A3.5加气混凝土砌块墙M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	395.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
2	010402001008	A3.5加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装	m^3	86.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
3	010401004005	页岩多孔砖墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	32.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
4	010401004006	页岩多孔砖墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M7.5预拌砂浆	m^3	7.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
5	010514002007	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 100mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑	m^2	1760.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体厚度：100mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 7 页 共 153 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
6	010514002008	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 150mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑	m^2	69.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体厚度：150mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 9 页 共 153 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
7	010514002009	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 200mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑	m^2	2061.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体厚度：200mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 11 页 共 153 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
8	010401012005	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步、屋面出入口台阶、门槛等零星部位	m^3	6.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 12 页 共 153 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.砖品种、规格、强度等级：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砂浆强度等级综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
9	010404001003	坡道 碎砖(石、卵石)粘土夯实垫层	1.碎砖(石、卵石）粘土夯实垫层 2.素土夯实 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	4.770					
10	070202001003	烟道、排气道 F-PC2-24	1.截面尺寸：400mm*400mm 2.气道型号：参国标23J916-1，选用型号为F-PC2-24 3.导流式止回排气阀、导向管、承托处理、成品金属无动力排风器、出屋面等配件包含在综	m	162.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 13 页 共 153 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中，所有配件均需经业主选样确定后实施 4.做法：满足施工相关规范要求 5.气道与楼板间隙用砼填塞，并作防水处理，相关费用包含在综合单价中 6.工程量计算规则：按设计图纸以排气道延长米计算 7.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
11	030703013003	烟道、排气道风帽 F-FM-WM400/F-FM-DM500	1.名称:烟道、排气道风帽 2.风帽型号:选用图集23J916-1，F-FM-WM400/F-FM-DM500	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：综合 4.规格:详设计图纸 5.成品风帽、风帽基座、烟道、排气道盖板、填塞、防水处理、收边收口等特殊处理费用包含在综合单价中 6.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
12	010501001007	坡道垫层 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外	m^3	3.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.钢筋另计 4.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
13	010501001008	水沟垫层 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	10.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 3.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中 4.坡度增加费用考虑在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
14	010501006003	设备基础 商品混凝土C25	1.基础类型：设备基础，尺寸、截面综合 2.混凝土强度等级：商品混凝土C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	0.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
15	010502001019	柱 商品混凝土C30	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采	m^3	48.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
16	010502001020	柱 商品混凝土C35	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35	m^3	20.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 19 页 共 153 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
17	010502001021	柱 商品混凝土C40	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用	m^3	15.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
18	010502001022	柱 商品混凝土C45	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	15.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 22 页 共 153 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
19	010502001023	柱 商品混凝土C50	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，	m^3	16.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
20	010502001024	柱 商品混凝土C55	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	15.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	010502001025	柱 商品混凝土C60	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中	m^3	35.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
22	010504001020	墙 商品混凝土C30	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）	m^3	455.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
23	010504001021	墙 商品混凝土C35	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度	m^3	78.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	010504001022	墙 商品混凝土C40	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合	m^3	78.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
25	010504001023	墙 商品混凝土C45	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标	m^3	80.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 33 页 共 153 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
26	010504001024	墙 商品混凝土C50	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外	m^3	78.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 35 页 共 153 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 36 页 共 153 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
27	010504001025	墙 商品混凝土C55	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	80.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
28	010504001026	墙 商品混凝土C60	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网	m^3	181.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 39 页 共 153 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
29	010503002018	梁 商品混凝土C30	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑	m^3	208.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 41 页 共 153 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
30	010503002019	梁 商品混凝土C35	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	3.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 42 页 共 153 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
31	010503002020	梁 商品混凝土C40	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	3.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 45 页 共 153 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
32	010503002021	梁 商品混凝土C45	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用	m^3	1.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	010503002022	梁 商品混凝土C50	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中	m^3	1.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
34	010503002023	梁 商品混凝土C55	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55	m^3	1.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
35	010503002024	梁 商品混凝土C60	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	2.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
36	010505008004	雨篷、悬挑板 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑	m^3	77.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
37	010505001007	有梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：斜板、坡道板、屋面、楼面有梁板、与梁板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合	m^3	1135.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 54 页 共 153 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
38	010505001008	叠合板上及叠合板间现	1.部位：叠合板上及叠合板间	m^3	372.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浇商品混凝土C30	现浇商品混凝土C30 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
39	010512001002	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板) C30	1.板类型：装配式预制混凝土叠合楼板(底板) 2.构件截面综合考虑 3.混凝土强度等级：商品混凝土C30	m^3	228.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装高度：综合 5.支撑方式、材料、高度：综合考虑，需满足规范要求及主管部门和甲方的施工管理要求 6.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8.构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓、安底座、选料、周转材料场内外运输、安拆支撑、预留管槽、孔洞及修复工作、板间现浇混凝土模板等相关费用由投标人在报价中综合考虑 9.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费（含现场搭设的模板、板缝模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费、存储识别标签等费用，费用包含在综合单价中，不再另行计算 10.本综合单价按钢筋含量150kg/m³计入，结算时按实调整 11.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 12.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 13.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
40	010506001005	楼梯 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.因厚度不同增加的费用由投标人在报价中综合考虑 4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 5.楼梯滑动铰端节点及固定铰端节点增加费用由投标人在综合单价中考虑	m^2	276.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
41	010507007019	抗渗等级P6混凝土增加费	1.外加剂种类:满足设计及相关规范要求 2.外加剂掺入量:满足设计及相关规范要求 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量体积按立方计算，混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算 4.混凝土强度等级、混凝土配合比、水泥品种等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中 5.满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	67.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	010502002005	构造柱、墙垛 商品混凝土C25	1.柱的截面尺寸：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	125.790					
43	010503004005	圈梁 商品混凝土C25	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	6.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
44	010503005005	过梁 商品混凝土C25	1.类型：预制、现浇商品砼过梁综合，均按现浇构件方式分别计算混凝土、钢筋、模板 2.截面形状、直线弧线综合考虑 3.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 4.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	2.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
45	010507007020	翻边、混凝土带、反坎商品混凝土C30	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	25.960					
46	010507007021	翻边、混凝土带、反坎	1.截面形状、直线弧线综合考	m^3	0.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		商品混凝土C20	虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
47	010507007022	翻边、混凝土带、反坎商品细石混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外	m^3	4.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
48	010507007023	其他零星构件 商品混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	1.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
49	010507001003	60mm厚C15混凝土暗散水	1.60mm厚C15混凝土提浆抹面 2.150mm厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆垫层，宽出面层100 3.素土夯实 4.混凝土泵送费、混凝土表面处理、混凝土模板、嵌缝、塞缝、分隔缝等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	53.280					
50	010507003003	地沟 C25商品混凝土	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟、散水沟等部位综合 2.混凝土种类、强度等级：商	m^3	23.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.工程量计算规则：以m³计量，按设计图示尺寸截面积乘以长度计算。 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
51	010515001061	现浇构件钢筋 砌体钢筋加固	1.钢筋种类、规格：直径综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 3.投标人综合考虑埋设的方式，	t	4.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 4.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
52	010515001062	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ6 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考	t	6.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
53	010515001063	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ8～Φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	1.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
54	010515001064	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投	t	16.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
55	010515001065	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	177.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
56	010515001066	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：螺纹钢	t	51.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400 直径Φ12～Φ14	HRB400 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
57	010515001067	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人	t	11.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
58	010515001068	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑	t	13.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
59	010515001069	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	3.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
60	010515001070	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投	t	0.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
61	010515001071	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	18.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
62	010515001072	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：螺纹钢	t	9.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB500 直径Φ16	HRB500 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
63	010515001073	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径Φ18-22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人	t	77.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
64	010515001074	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ25	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑	t	52.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
65	010516002005	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺栓等综合,详设计图 2.铁件尺寸:综合,详设计图 3.预埋件防锈处理、油漆等费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	0.300					
		分部小计								
		金属结构工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	010607005005	镀锌钢丝网加固	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2.加固方式：综合 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	8420.430					
67	010606008004	钢(爬)梯	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 2.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	1.500					
68	010606009003	钢梯护栏（栏杆）	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 2.除锈、防火、防锈、油漆、	t	0.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
69	010605001007	成品铸铁篦子	1.盖板材料品种、规格：成品铸铁篦子，做法详见西南18J812 A/6 2.安装方式：综合 3.深化设计费、油漆处理费用综合考虑在综合单价中 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	46.020					
		分部小计								
		门窗工程								
70	010802003010	钢质乙级防火门（木纹	1.门代号及洞口尺寸：钢质乙	m^2	138.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		转印）	级防火门（木纹转印），规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
71	010802003011	木质甲级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质甲级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：甲级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输	m^2	8.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
72	010802003012	木质乙级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质乙级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、	m^2	295.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
73	010902002013	地下室顶板、屋面及楼地面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计）	m^2	454.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
74	010902002014	地下室顶板、屋面及楼地面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道	m^2	1012.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
75	010903002006	墙柱面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含	m^2	4929.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价内 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
76	010902001013	地下室顶板、屋面1.5mm厚+1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.基层处理：综合 2.做法：一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材+一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材	m^2	454.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	010902003018	地下室顶板、屋面 最薄40mm厚C20细石混凝土刚性层（有筋）	1.基层处理：综合 2.刚性层厚度:最薄40mm厚 3.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，提浆压光抹光，防水剂综合考虑 4.钢筋规格、型号：内配Φ4@200钢筋单层双向 5.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 6.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 7.坡度增加费用综合考虑在报价中	m^2	364.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
78	010902001014	聚酯无纺布一层	1.基层处理：综合 2.部位：综合 3.做法：聚酯无纺布，容重满足设计要求 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等特殊处理费用包含在综合单价内 5.弯幅处理、基层处理剂、嵌密封膏、附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	8.810					
79	010902001015	土工布一层	1.基层处理：综合	m^2	96.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.部位：综合 3.做法：土工布，容重满足设计要求 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等特殊处理费用包含在综合单价内 5.弯幅处理、基层处理剂、嵌密封膏、附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
80	010902003019	地下室顶板、屋面 最薄20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：最薄20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项	m^2	13.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加费用、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
81	010902003020	地下室顶板、屋面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中	m^2	137.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
82	010902003021	地下室顶板、屋面及楼地面 150mm厚鹅卵石滤水层	1.做法：150mm厚鹅卵石滤水层，粒径、配合比、压实度满足设计及规范要求 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	96.420					
83	010902002015	地下室顶板、屋面3.0mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型，内掺抗裂纤维）	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：3.0mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型，内掺抗裂纤维），抗裂纤维、防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	110.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
84	010902006003	成品水簸箕	1.具体做法详见设计图纸 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	个	3.000					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
85	011001001004	地下室顶板、屋面及楼地面 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合考虑	m^2	355.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.按设计及规范要求设置水平防火隔离带、排气管（含钢板环）、排气槽、排气通道等综合考虑在投标报价中 5.分隔缝、嵌缝材料综合考虑在投标报价中 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
86	011001003015	墙柱面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价	m^2	4040.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
87	011001002003	天棚面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	210.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
88	011001003016	墙柱面 气凝胶复合保温隔热涂层 2mm厚	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：气凝胶复合保温隔热涂层 2mm厚，包含底涂、中涂、面涂，遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内	m^2	1207.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
89	011001003017	墙柱面 5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	4998.640					
90	011001003018	墙柱面 6mm厚聚合物防水砂浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：6mm厚聚合物防水砂浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现	m^2	194.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 107 页 共 153 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收规范及招标技术标准要求							
91	011001003019	墙柱面 60mm厚岩棉隔音板	1.面层材料品种、规格、性能：60mm厚岩棉隔音板 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	439.860					
92	011001003020	天棚面 6mm厚抗裂砂浆复合双层耐碱玻纤网格布	1.做法：6mm厚抗裂砂浆复合双层耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标	m^2	210.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准要求							
93	011003002005	找坡、回填 陶粒混凝土	1.材料品种、规格：陶粒混凝土，配合比、容重满足设计及规范要求综合考虑 2.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	25.610					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
94	011101006014	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中	m^2	407.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
95	011101006015	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	32.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
96	011101006016	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂）找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	477.110					
97	011101001007	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂）保护面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂），抗裂纤维、防水剂的	m^2	23.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
98	011101003009	楼地面 40mm厚C20细石混凝土	1.厚度：40mm 2.混凝土种类 ：C20细石混凝土，面撒水泥砂子随打随抹光 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^2	37.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
99	011102003004	楼地面 防滑地砖600mm*600mm	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖600mm*600mm，厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投	m^2	40.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 113 页 共 153 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
100	011106002004	楼梯面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防	m^2	33.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
101	011106004004	楼梯面 20mm厚M15预拌砂浆找平层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工	m^2	276.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
102	011101001008	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆面层 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	37.640					
103	011107002004	台阶面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、	m^2	9.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
104	011107004004	台阶面 20mm厚M20预拌砂浆	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中	m^2	9.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
105	011107005004	台阶面 40mm厚C20细石混凝土	1.厚度：40mm 2.混凝土种类 ：C20细石混凝土，面撒水泥砂子随打随抹光 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、R角	m^2	9.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
106	011103004004	楼地面 5.0mm厚橡胶隔声垫	1.基层处理：综合 2.面层材料品种、规格、颜色：5.0mm厚橡胶隔声垫，规格、颜色满足设计要求 3.安装方式：综合 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、压条、收边收口等特殊处理费用包含在综合单价内 5.附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工	m^2	46.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
107	011105001006	防水无机涂料踢脚线	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：防潮无机涂料，一底两面 3.颜色、防水、防潮、防霉综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	129.070					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
108	011201001019	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆随砌随抹	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	766.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 120 页 共 153 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
109	011201001020	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	5809.120					
110	011201001021	墙柱面 10mm厚石膏砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：10mm厚石膏砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉	m^2	9944.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
111	011201001022	侧壁 20mm厚M20预拌砂浆	1.部位：水池、水沟、集水坑、基坑、电缆沟、散水沟等部位 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	74.510					
112	011201001023	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及	m^2	9679.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
113	011201004018	墙柱面 9mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：9mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工	m^2	38.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
114	011201004019	墙柱面 9mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：9mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	87.730					
115	011201004020	墙柱面 5mm厚聚合物防水砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚聚合物防水砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、	m^2	175.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
116	011201004021	墙柱面 5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维），抗裂纤维的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	274.240					
117	011204003002	墙柱面 300*600面砖	1.结合层材料：8mm厚M20预拌砂浆	m^2	39.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：面砖300*600，厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
118	011207001008	墙柱面 3mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	1.龙骨：轻钢龙骨，间距、规格满足设计及规范要求 2.平面、弧形、拱形等综合 3.基层材料种类、规格：40mm	m^2	87.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚岩棉+玻璃纤维吸声无纺布 4.面层材料种类、规格：面层：穿孔铝单板（氟碳喷涂） 3mm厚，穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 5.收边、收口线、压条、封边条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价 6.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
119	011207001009	墙柱面 9.5mm厚非石棉纤维增强硅酸钙穿孔板	1.龙骨：轻钢龙骨，间距、规格满足设计及规范要求 2.平面、弧形、拱形等综合 3.基层材料种类、规格：40mm	m^2	89.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚岩棉+玻璃纤维吸声无纺布 4.面层材料种类、规格：9.5mm厚非石棉纤维增强硅酸钙穿孔板，穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 5.收边、收口线、压条、封边条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价 6.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
120	011207001010	井道隔声墙面 20mm厚无机纤维吸声板	1.基层材料种类、规格：50mm厚隔音棉+6mm厚防火板 2.面层材料种类、规格：20mm厚无机纤维吸声板，颜色、形	m^2	439.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			状、尺寸、弧形、异形综合考虑 3.收边、收口线、压条、封边条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价 4.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 5.其他未尽事项详见图集16BJ1-2 2/26 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
121	011406003009	满刮腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，	m^2	1017.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
122	011406003010	满刮耐水腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮耐水腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求	m^2	6650.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
123	011406001009	内墙面 乳胶漆	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	128.580					
124	011406001010	内墙面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机	m^2	2485.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
125	011406001011	天棚面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	888.820					
126	011407001006	外墙面 仿石漆（水包砂）	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：外墙面仿石漆（水包砂），遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要	m^2	3479.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.综合单价包含从底漆到罩面漆的所有费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		天棚工程								
127	011302001007	15mm厚防潮穿孔石膏板吸声顶棚	1.吊顶形式：综合 2.面层：15mm厚防潮穿孔石膏板，防火防潮性能、穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 3.龙骨：配套轻钢龙骨（含吊杆），龙骨及吊杆规格、尺寸、种类、间距、配件等满足设计	m^2	35.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求综合考虑 4.吸声层;50mm厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布装填于龙骨间 5.吊顶面层、灯盘、灯槽、收边线、嵌缝、以及空调新风、筒灯等各类开孔、需完成本项所发生的其他辅助费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
128	011302001008	9.5mm厚双层纸面石膏板顶棚	1.吊顶形式：综合 2.面层：9.5mm厚双层纸面石膏板，防火防潮性能、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 3.龙骨：配套轻钢龙骨（含吊杆），龙骨及吊杆规格、尺寸、	m^2	69.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			种类、间距、配件等满足设计及规范要求综合考虑 4.吊顶面层、灯盘、灯槽、收边线、嵌缝、以及空调新风、筒灯等各类开孔、需完成本项所发生的其他辅助费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
129	011301001002	天棚 5mm厚石膏砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚石膏砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工	m^2	89.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
130	011503001007	护窗栏杆	1.部位：护窗栏杆 2.做法：详见设计图 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.工程量按栏杆设计图示尺寸以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	18.180					
131	011503005004	靠墙钢管扶手	1.扶手材料种类、规格、品牌：Φ40*2.5圆管扶手 2.做法：具体做法详见设计图	m	304.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、弯头、螺栓等费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
132	011502007003	排水立管隔声包覆	1.做法：40mm厚隔音棉隔声包覆 2.固定方式：满足设计及规范要求综合考虑 3.规格：包管尺寸综合考虑 4.工程量计算规则：按照需包覆立管的长度以m计算 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	315.600					
133	011505006003	出屋面管道节点处理增	1.具体做法详见图纸，管道规	处	21.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		加费	格综合考虑 2.综合单价包含镀锌铁丝、铝合金板、C20细石混凝土护壁（含模板制作安装）、封堵、钢板圈、铁箍、螺栓等完成该节点处理增加的所有费用（套管及管道另计） 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
134	011505007003	成品不锈钢防雨罩	1.成品不锈钢防雨罩，具体做法详见设计图纸 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	套	144.000					
135	011201004022	界面剂一道	1.部位：综合 2.技术要求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图	m^2	7782.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
136	011201004023	素水泥浆一道	1.部位：综合 2.配合比、有胶无胶等技术要求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	18299.440					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
137	011701001005	综合脚手架 檐高≤100m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.搭设高度：檐高≤100m 3.脚手架材质：钢管、竹、木	m^2	8561.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架、整体提升架等综合 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支架方式（含盘扣式脚手架）均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
138	011702001005	设备基础模板安装、拆除	1.模板类型：砖模（含抹灰）、木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 2.支模材料、高度、方式：综合 3.其他：满足设计及施工验收规范	m^2	2.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价							
139	011702002009	柱模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：截面形式、尺寸综合 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1093.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
140	011702011009	墙模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	9400.680					
141	011702006008	梁模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，	m^2	2084.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.梁类型：截面形式、尺寸、直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
142	011702014009	有梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合	m^2	9567.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 143 页 共 153 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
143	011702023004	雨篷、悬挑板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量	m^2	605.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
144	011702024004	楼梯模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	276.250					
145	011702002010	柱模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算	m^2	54.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
146	011702011010	墙模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模	m^2	517.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
147	011702006009	梁模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考	m^2	93.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
148	011702014010	板模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑	m^2	338.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
149	011702003005	构造柱、墙垛模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	1759.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
150	011702008005	圈梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	79.480					
151	011702009005	过梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模	m^2	65.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
152	011702025009	翻边、混凝土带、反坎模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	410.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.截面形状、直线弧线综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
153	011702026003	地沟模板安装、拆除	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟等部位综合 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	148.450					
154	011702025010	其他零星构件模板安装、	1.支模高度：综合	m^2	31.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除	2.模板类型：砖模、木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		垂直运输								
155	011703001005	垂直运输 檐高≤80m	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤80m	m^2	8561.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		超高施工增加								
156	011704001003	超高施工增加 檐高≤80m	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤80m 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积	m^2	6506.910					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001005	安全文明施工费			745839.10			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26637.11			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		157401.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		358390.22			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		203410.66			
2	011707002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1143270.26		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1143270.26		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1143270.26	
合计			1143270.26	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030408011007	电缆转接箱 4ALz-1/10	1.名称：电缆转接箱 2.型号、规格：4ALz-1/10，防火等级同电缆防火等级一致 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
2	030408011008	电缆转接箱 4ALz-20	1.名称：电缆转接箱 2.型号、规格：4ALz-20，防火等级同电缆防火等级一致 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
3	030404017201	电表箱 4AW-3,6,9,12,15,18,21,24	1.名称：电表箱 2.型号、规格：4AW-3,6,9,12,15,18,21,24 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
4	030404017202	配电箱 4ALpt	1.名称：配电箱 2.型号、规格：4ALpt 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030404017203	住宅配电箱 HE15	1.名称：住宅配电箱 2.型号、规格：HE15 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	48.000					
6	030404017204	A型应急照明配电箱	1.名称：A型应急照明配电箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		4EPD-5	2.型号、规格：4EPD-5 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030404017205	A型应急照明配电箱 4EPDT-4	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：4EPDT-4	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
8	030404017206	配电箱 4ALE-4	1.名称：配电箱 2.型号、规格：4ALE-4 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030404017207	A型应急照明配电箱 4EPD-17	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：4EPD-17 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	030404017208	A型应急照明配电箱 4EPDT-16	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：4EPDT-16 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	030404017209	配电箱 4ALE-16	1.名称：配电箱 2.型号、规格：4ALE-16 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030404017210	配电箱 4ALc-19	1.名称：配电箱 2.型号、规格：4ALc-19 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	030404017211	配电箱 4ALc-10	1.名称：配电箱 2.型号、规格：4ALc-10 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	030404017212	配电箱 4ALz-1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：4ALz-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	030404017213	配电箱 4ALc-2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：4ALc-2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
16	030404017214	配电箱 4ATfe-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：4ATfe-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030404017215	配电箱 4ATge-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：4ATge-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
18	030404017216	配电箱 4ALjk	1.名称：配电箱 2.型号、规格：4ALjk 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	030404017217	配电箱 4ATsp-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：4ATsp-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	030404016019	控制箱 ACEfj-JY-18.5	1.名称：控制箱 2.型号、规格：ACEfj-JY-18.5 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	030404017218	配电箱 4ALa1-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：4ALa1-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 21 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
22	030404017219	配电箱 4ALfg-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：4ALfg-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
23	030404017220	配电箱 4ALwg	1.名称：配电箱 2.型号、规格：4ALwg 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	030408011009	T接端子箱	1.名称：T接端子箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 24 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架								
25	030411003052	强电桥架 CT300*150mm	1.名称：强电桥架 2.型号、规格：CT300*150mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求	m	86.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 25 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
26	030411003053	桥架 MR150*100mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR150*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、	m	84.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
27	030409002022	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	176.910					
28	030413001004	消防电缆支架	1.名称：消防电缆支架 2.材质：角钢综合 3.规格：详设计 4.含除锈、刷油及电缆卡子、膨胀螺栓、垫块等所需附件 5.其他要求：未尽事宜满足设	kg	315.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 27 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及现行技术、质量验收规范要求							
		分部小计								
		配管								
29	030411001078	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC40，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线	m	387.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 28 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
30	030411001079	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC32，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、	m	2655.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 29 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
31	030411001080	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及	m	8444.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 30 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
32	030411001081	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/	m	2889.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 31 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
33	030411001082	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑	m	11262.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 32 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
34	030411001083	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管	m	1750.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 33 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 34 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
35	030411001084	电气配管 JDG32	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑	m	0.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 35 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
36	030411001085	电气配管 JDG40	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	21.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 36 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
37	030411001086	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温	m	182.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 37 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
38	030411001087	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线	m	28.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 38 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
39	030411001088	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	27.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
40	030411001089	电气配管 SC65	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC65，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）	m	8.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
41	030411001090	电气配管 SC80	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC80，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架	m	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 41 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电力电缆								
42	030408001097	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*35mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*35mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷	m	35.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 42 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
43	030408001098	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*70mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*70mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊	m	159.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
44	030408001099	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*95mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*95mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及	m	55.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 44 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
45	030408001100	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*150mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*150mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求	m	73.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及满足甲方选型要求							
46	030408001101	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*185mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*185mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	223.710					
47	030408001102	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-4	m	355.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 46 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*25+1*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
48	030408001103	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-5*6mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头	m	22.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
49	030408001104	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-3*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-3*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	28.190					
50	030408001105	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥	m	43.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 48 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
51	030408001106	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	64.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
52	030408001107	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	183.640					
53	030408001108	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	6.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
54	030408001109	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	91.120					
55	030408001110	电力电缆 WDZB2-YJY-	1.名称：电力电缆	m	2.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.6/1KV-5*6mm²	2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
56	030408001111	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	87.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
57	030408001112	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-3*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-3*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	84.300					
58	030408001113	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2	m	6.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 53 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
59	030408001114	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标	m	19.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 54 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
60	030408001115	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1.000					
		分部小计								
		电缆头								
61	030408006035	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 55 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：五芯 最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
62	030408006036	矿物绝缘电力电缆终端头 三芯 截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：三芯 最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8.000					
63	030408006037	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：五芯，最大单芯截面	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
64	030408006038	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²＜截面≤16mm²	1.名称：干包式电力电缆终端头 2.规格：五芯，10mm²＜最大单芯截面≤16mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
65	030408006039	干包式 电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：四芯及以内，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电线								
66	030411004048	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-10mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-10mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	3376.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 58 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
67	030411004049	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	54.150					
68	030411004050	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	m	2765.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
69	030411004051	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-16mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	95.690					
70	030411004052	电气配线 WDZB1N-BYJ-	1.名称：电气配线	m	2683.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.45/0.75kV-2.5mm²	2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		普通灯具								
71	030412005019	LED单管灯 1*16W	1.名称：LED单管灯 2.型号、规格：LED 1x16W,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑	套	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 61 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
72	030412005020	LED双管灯 2*16W	1.名称：LED双管灯 2.型号、规格：LED 2x16W,4000K,Φ≥3600lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满	套	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 62 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
73	030412001027	壁灯 LED 16W	1.名称：壁灯 2.型号、规格：LED 1x16W,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	50.000					
74	030412001028	普通灯具(自带感应开关) LED 16W	1.名称：普通灯具(自带感应开关) 2.型号、规格：16W LED,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 63 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
75	030412001029	防水防尘灯 LED 16W	1.名称：防水防尘灯 2.型号、规格：LED 16W,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 64 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
76	030412003003	航空障碍灯	1.名称：航空障碍灯 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、灯具附件、、感光探头、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4.000					
		分部小计								
		应急灯具								
77	030412004034	疏散出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：疏散出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑	套	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 65 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
78	030412004035	疏散标志灯-单面/单面双向 DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面/单面双向 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 66 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
79	030412004036	疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥40min） DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	51.000					
80	030412004037	疏散标志灯-单面（自带	1.名称：疏散标志灯-单面（自	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 67 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		蓄电池≥80min） DC36V,1W	带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
81	030412004038	疏散标志灯-双面单向/双面双向 DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-双面单向/双面双向 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：管吊 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
82	030412004039	安全出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 69 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
83	030412004040	安全出口指示灯（自带蓄电池≥40min）DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4.000					
84	030412004041	安全出口指示灯（自带	1.名称：安全出口指示灯（自	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 70 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		蓄电池≥80min）DC36V,1W	带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
85	030412001030	应急照明灯具 DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑	套	110.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 71 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
86	030412001031	应急照明灯具（自带蓄电池≥40min） DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 72 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
87	030412001032	应急照明灯具（自带蓄电池≥80min）DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 73 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
88	030412001033	应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥40min）DC36V 13W	1.名称：应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	53.000					
89	030412001034	应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥80min）DC36V 13W	1.名称：应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 74 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
90	030412004042	楼层指示灯（自带蓄电池≥40min）DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒	套	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 75 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
91	030412004043	楼层指示灯（自带蓄电池≥80min）DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
92	030412005021	应急单管LED灯 36V 1*16W	1.名称：应急单管LED灯 2.型号、规格：36V,1*16W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4.000					
93	030412005022	应急单管LED灯 AC220V 1*16W	1.名称：应急单管LED灯 2.型号、规格：AC220V,1*16W,LED光源,色温4000K，其他详设	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 77 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		开关								
94	030404034018	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定	个	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
95	030404034019	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
96	030404034020	三联单控开关	1.名称：三联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		插座								
97	030404035016	壁挂空调带开关三孔暗装插座 16A,~250V(安全型)	1.名称：壁挂空调带开关三孔暗装插座 2.型号、规格：16A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
98	030404035017	单相五孔暗装插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：单相五孔暗装插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 80 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
99	030404035018	电井单相五孔插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：电井单相五孔插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	50.000					
100	030404035019	小厨宝单相五孔插座(防水密闭) 16A,~250V(安全型)	1.名称：小厨宝单相五孔插座(防水密闭) 2.型号、规格：16A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
		分部小计								
		接线盒								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 81 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
101	030411006022	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3687.000					
102	030411006023	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2998.000					
		分部小计								
		防雷接地								
103	030409008010	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标	台	148.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 82 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
104	030409002023	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	24.760					
105	030409005004	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10mm	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：直径 Φ10 mm 4.安装部位及方式：综合考虑 5.避雷网的接地跨接，综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	181.430					
106	030409003005	避雷引下线	1.名称：避雷引下线	m	692.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 83 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
107	030414011005	接地装置调试 接地网	1.名称：接地装置调试 2.类型：接地网 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
108	030409008011	防雷测试点接线盒	1.名称：防雷测试点接线盒 2.材质：详设计 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		套管								
109	031002003059	预埋PVC套管 DN50	1.名称：预埋PVC套管 2.规格：DN50 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	480.000					
110	031002003060	预埋PVC套管 DN65	1.名称：预埋PVC套管 2.规格：DN65 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	96.000					
111	031002003061	预埋防水钢套管 DN65	1.名称：预埋防水钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
112	031002003062	预埋防水钢套管 DN80	1.名称：预埋防水钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
113	031002003063	预埋钢套管 DN65	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN65 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
114	031002003064	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 86 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
115	031301017030	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
116	031302007015	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
117	031301018023	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001033	安全文明施工费			73037.59			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2608.49			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15413.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35095.98			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19919.34			
2	031302002033	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004033	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005033	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008034	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	112351.88		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		112351.88		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	112351.88	
合计			112351.88	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
		管道								
1	031001007021	衬塑钢管 DN65	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN65 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	153.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	031001007022	衬塑钢管 DN32	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN32 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	74.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	031001007023	衬塑钢管 DN25	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN25 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	34.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	031001007024	衬塑钢管 DN15	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN15 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	9.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
5	031001006036	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1802.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
6	031001006037	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN20	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1057.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	031001006038	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN15	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	3003.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
8	031001006039	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1342.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
9	031001006040	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN20	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	759.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
10	031001006041	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN15	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	2799.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		阀门、附件								
11	031003002045	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	95.000					
12	031003002046	止回阀 DN15	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	47.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	031003001047	全铜截止阀 DN32	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	25.000					
14	031003001048	全铜截止阀 DN25	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	95.000					
15	031003001049	全铜截止阀 DN15	1.名称：全铜截止阀	个	47.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
16	031003006008	减压阀组 DN32	1.名称：减压阀组 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32，球墨铸铁 4.连接形式：详设计图-减压阀大样图以及图集01SS105-P60/P61 5.组件包含压力表、截止阀、Y型过滤器、减压阀、挠性接头等。 6.综合单价包含全部阀组本体	组	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的安装、管道切管、套丝、组对、旁通管及管件、活接头、单管托架安装，水压试验等完成此组的全部内容。 7.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
17	031003001050	压力型真空破坏器 DN15	1.名称：压力型真空破坏器 DN15 2.安装部位：综合 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计，带锁闭阀的物管龙头 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1.000					
18	031003001051	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		雨污水系统								
		雨水系统								
19	031004014023	侧入式雨水斗 YD-100	1.名称：侧入式雨水斗 2.型号、规格：YD-100 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
20	031004014024	侧入式雨水斗 YD-75	1.名称：侧入式雨水斗	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：YD-75 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
21	031004014025	87型雨水斗 YD-100	1.名称：87型雨水斗 2.型号、规格：YD-100 3.材质：87型钢制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
22	031001006042	承压UPVC雨水管 DN100	1.名称：承压UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN100，雨水管抗负压	m	164.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			力大于-80KPa 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
23	031001006043	UPVC雨水管 DN100	1.名称：UPVC雨水管	m	22.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及满足甲方选型要求							
24	031001006044	UPVC雨水管 DN75	1.名称：UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外）	m	14.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		污废水系统								
25	031004014026	PVC-U沉箱侧排地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：沉箱侧排地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	94.000					
26	031004014027	PVC-U沉箱地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：沉箱侧排地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
27	031004014028	PVC-U侧排地漏 DN50	1.材质：PVC-U	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：侧排地漏 DN50（下带DN75排水漏斗） 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
28	031004014029	PVC-U直通式地漏 DN75	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN75 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	382.000					
29	031004014030	PVC-U直通式地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	269.000					
30	031001006045	UPVC塑料排水管 DN100	1.名称：UPVC塑料排水管	m	1923.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：地下室非人防区 3.介质：排水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
31	031001006046	UPVC塑料排水管 DN75	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：排水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。	m	893.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
32	031001006047	UPVC塑料排水管 DN50	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN50 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲	m	810.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
33	031001006048	PVC-U双壁中空螺旋消音排水管(I型) DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水管(I型) 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装	m	462.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
34	031001006049	加厚UPVC排水管 DN100	1.名称：加厚UPVC排水管 2.安装部位：雨、污水入户 3.介质：雨、污水	m	286.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 8.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他								
35	031002003065	刚性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN100 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	43.000					
36	031002003066	刚性防水套管 介质管道管径DN75	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN75 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼	个	122.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
37	030817008033	柔性防水套管 介质管道 管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	30.000					
38	030817008034	柔性防水套管 介质管道 管径DN75	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN75 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
39	030817008035	柔性防水套管 介质管道管径DN65	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN65 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3.000					
40	031208002012	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温	m^3	20.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
41	031302007016	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
42	031301017031	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001034	安全文明施工费			50269.36			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1795.33			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10608.79			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24155.41			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13709.83			
2	031302002034	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003020	非夜间施工增加						
4	031302004034	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005034	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006020	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008035	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	76038.97		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		76038.97		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	76038.97	
合计			76038.97	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010008	薄型单栓组合式室内消火栓箱 SG18E65Z-J	1.名称：薄型单栓组合式消火栓箱 SG18E65Z-J 2.型号、规格：700mm宽×180mm厚×1800mm高 3.配置：DN65mm消火栓1个，DN65mm L25m衬胶水带1条 DN65×19mm直流水枪1支，消防报警按钮1只（清单另计），消防软管卷盘(软管长度30m) 4.箱体表面处理工艺及颜色综合考虑，消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质。减压稳压消火栓设置楼层详见各子项系统图，减压稳压消火栓型号均采用SNZW65-III型，栓口压力0.35Mpa。箱体内预留灭火器放置位（灭火器器材清单另计）。 5.标准：国标15S202	套	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030901010009	试验消火栓	1.名称：试验消火栓 2.型号、规格：综合考虑 3.包含消火栓、压力表及配套附件 4.试验用消火栓箱的选用详国标15S202-54页。 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1.000					
3	030901013013	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC1	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC1 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	具	112.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
4	030901013014	灭火器放置箱	1.名称：灭火器放置箱 2.材质、型号、规格：综合考虑 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
5	031003003035	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
6	031003001052	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15 3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
7	030901001045	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、	m	70.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
8	030901001046	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	74.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
9	031001001014	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、	m	43.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	030901001047	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	111.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
11	030901001048	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管，厚度满足承受系统工作压力	m	201.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
12	030901001049	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	118.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
13	030817008036	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
14	031002003067	刚性防水套管 介质管道 管径DN65	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径 DN65 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
15	031302007017	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.通讯联络设备的使用及摊消							
16	031301017032	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001035	安全文明施工费			6717.25			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		239.90			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1417.60			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3227.77			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1831.98			
2	031302002035	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003021	非夜间施工增加						
4	031302004035	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005035	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006021	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008036	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10311.76		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		10311.76		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	10311.76	
合计			10311.76	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防水工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾报警系统								
1	030904008019	消防接线端子箱	1.名称：消防接线端子箱 2.材质：详设计 3.安装部位：明装 4.支架制作、安装、刷漆 5.其他:开孔、配线、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	台	2.000					
2	030904008020	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格、型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	26.000					
3	030904001010	点型光电感烟火灾探测器	1.名称：点型光电感烟火灾探测器 2.规格：综合考虑	个	142.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	030904008021	单输入模块	1.名称：单输入模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	11.000					
5	030904008022	单输入单输出模块	1.名称：单输入单输出模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030904003010	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.规格：配套电话手柄，综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	26.000					
7	030904006010	消防电话插孔	1.名称：消防电话插孔 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含配套电话手柄 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	26.000					
8	030904006011	消防电话分机	1.名称：消防电话分机 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030904003011	消火栓按钮(带指示灯)	1.名称：编址消火栓按钮 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	54.000					
10	030904005006	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.规格：详设计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	50.000					
11	030904008023	消防模块箱	1.名称：消防模块箱 2.规格：详设计，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	个	29.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030507014003	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.控制点数量：综合考虑 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
13	030905003010	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	只	100.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防广播系统								
14	030904007006	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 3W 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	只	74.000					
15	030904008024	广播控制模块	1.名称：广播控制模块 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	2.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
16	030904010004	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.规格、型号、参数：详设计 3.安装方式 ：综合考虑 4.包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5.投标人应充分理解设计要求，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030507001007	单门磁防火门	1.名称：单门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	48.000					
		分部小计								
		余压监控系统								
18	030404022004	余压控制器	1.名称:余压控制器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格:详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
19	030503006006	余压传感器	1.名称：余压传感器 2.型号、规格：详设计 3.含模块 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	只	24.000					
20	030603001004	泄压阀执行器	1.名称：泄压阀执行器 2.型号、规格：详设计 3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	1.000					
		分部小计								
		管线								
21	030411003054	消防桥架 100*100mm	1.名称：消防桥架 2.型号、规格：100*100mm	m	83.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	030409002024	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	83.560					
23	030411001091	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除	m	1989.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
24	030411001092	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件	m	57.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
25	030411001093	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及	m	196.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
26	030411001094	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔	m	5.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
27	030411006024	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	562.000					
28	030408002012	电气配线 WDZB2N-RYJS-2	1.名称：电气配线	m	3074.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm²	2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030408002013	电气配线 WDZB2N-RYJS-4*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-4*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	22.550					
30	030408002014	电气配线 WDZB2N-RYJS-7*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑	m	6.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-7*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030411004053	电气配线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	398.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	030408002015	控制电缆 WDZB2N-KYJY-4*1.5mm^2	1.名称:控制电缆 2.型号.规格:WDZB2N-KYJY-4*1.5mm^2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6.含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	180.320					
33	030408007008	控制电缆头芯数≤6	1.名称：铜芯控制电缆头制作安装 2.型号：芯数≤6 3.电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
34	031302007018	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
35	031301017033	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
36	031301018024	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001036	安全文明施工费			10692.01			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		381.86			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2256.43			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5137.72			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2916.00			
2	031302002036	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004036	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005036	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008037	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16248.50		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		16248.50		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	16248.50	
合计			16248.5	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电预留预埋								
1	030411002015	弱电线槽 150*100mm	1.名称:弱电线槽 2.型号、规格：金属线槽 150*100mm 3.热镀锌或喷塑综合考虑 4.材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 7.含支撑架及支吊架制作安装、	m	85.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030409002025	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -40×4mm	1.名称：桥架内接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	88.350					
3	030411001095	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑	m	9.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030411001096	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	147.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030411001097	电气配管 PC25	1.名称：电气配管	m	2662.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030411001098	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	14114.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030411006025	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1470.000					
8	030411006026	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
9	031302007019	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消							
10	031301017034	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
11	031301018025	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001037	安全文明施工费			15046.90			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		537.39			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3175.48			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7230.33			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4103.70			
2	031302002037	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004037	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005037	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008038	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22584.96		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		22584.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	22584.96	
合计			22584.96	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风设备								
1	030108003023	壁式轴流风机 风量600m³/h	1.名称：壁式轴流风机 2.规格：风量600m³/h，功率25w，其余详设计 3.安装方式：综合考虑 4.支吊架的制作与安装、除锈、刷油、带防火阀、风口 5.含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
2	030108003024	斜流风机 风量52320m³/h	1.名称：混流风机 2.型号、规格：风量52320m³/h，功率18.5kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
3	030701003005	挂式空调 1.5P	1.名称：挂式空调 1.5P 2.含室内外冷媒管、制冷剂、保温、支架制作安装等保证正常运行的全部设备和附件、内外机、排水管、遥控器、专用插头等 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		风管								
4	030702001022	圆形镀锌钢板风管　δ=1.0mm	1.名称：圆形镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板，镀锌方式（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑 3.形状：圆形 4.周长：满足规范要求 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.接口形式:综合考虑 7.镀锌钢板的镀锌层在施工中出现破损处，应涂环氧树脂。 8.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 9.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材	m^2	1.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 10.含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管与风口软连接制作安装，包含导流叶片、端口的防鼠防虫网、铝板网、不锈钢丝网 11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030702001023	镀锌钢板风管 1500mm＜风管长边≤2000mm δ=1.2mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1500mm＜风管长边≤2000mm 5.接口形式：综合考虑；板材	m^2	528.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度 δ=1.2mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030702001024	镀锌钢板风管 450mm＜风管长边≤1000mm δ=0.75mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：450mm＜风管长边≤1000mm 5.接口形式：综合考虑；板材	m^2	241.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度 δ=0.75mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030704002006	风管漏风试验	1.名称：风管漏风试验 2.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	771.480					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		风阀、风口								
8	030703001156	70℃排烟防火阀 1000*630mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1000*630mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
9	030703001157	70℃排烟防火阀 1600*250mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1600*250mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
10	030703001158	70℃排烟防火阀 1650*1000mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1650*1000mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
11	030703007026	不锈钢防雨帽 Φ160	1.名称：不锈钢防雨帽 2.规格：Φ160 3.材质：不锈钢 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	48.000					
12	030703007027	单层百叶风口 1400*400mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀）	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：1400*400mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
13	030703007028	单层百叶风口（带阀）1050*400mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.规格：1050*400mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	48.000					
14	030703001159	不锈钢烟道止回阀 Φ200mm	1.名称：不锈钢烟道止回阀 2.型号、规格：Φ200mm 3.材质：材质和厚度综合考虑 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
15	030703001160	电动对开多页调节阀 630*500mm（含执行机构）	1.名称：电动对开多页调节阀（含执行机构） 2.型号、规格： 630*500mm 3.材质：镀锌钢板，厚度综合考虑 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，包含执行机构的检查接线 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
16	030703007029	防雨百叶风口 300*200mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：300*200mm 3.材质：铝合金 4.特别说明：单双层综合考虑，凡与室外、室内隔墙或土建竖井连接的送、回风口均设防鼠	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			网（铝板网），新风吸入口均设金属防护网（铝板网）此部分需要考虑在综合单价中 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		套管工程								
17	031002003068	预埋UPVC套管 DN100	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN100 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	674.000					
18	031002003069	预埋UPVC套管 DN150	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN150 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验	个	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
19	031002003070	预埋UPVC套管 DN200	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN200 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	96.000					
20	031002003071	预埋钢套管 DN100	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN100 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1048.000					
21	031002003072	预埋钢套管 DN125	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN125 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
22	031002003073	预埋钢套管 DN150	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN150 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	48.000					
23	031002003074	预埋钢套管 DN200	1.名称、类型：预埋钢套管 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	174.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
24	031002003075	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	358.000					
25	031002003076	预埋刚性防水套管 DN80	1.名称：预埋刚性防水套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
26	030704001006	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
27	031302007020	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
28	031301017035	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
29	031301018026	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001038	安全文明施工费			24051.07			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		858.97			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5075.71			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11557.01			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6559.38			
2	031302002038	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004038	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005038	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008039	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	36669.32		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		36669.32		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	36669.32	
合计			36669.32	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水管								
1	030901001050	水暖用无缝钢管 DN80	1.名称：无缝钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN80 4.管道压力等级，壁厚：综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 10.含水压试验、管道冲洗、综合考虑	m	244.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
2	030901001051	水暖用热镀锌钢管 DN32	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN32 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.包含预留洞口、洞口的封堵 10.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作	m	2057.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、 11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	030901001052	水暖用热镀锌钢管 DN40	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN40 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 10.含支架制作安装、包含支架	m	27.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		管道附件及阀门								
4	031003012008	Y型过滤器 DN32	1.名称：Y型过滤器 2.规格:DN32 3.过滤器材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:螺纹连接 5.安装部位：综合 6.各类连接方式所需的主材、	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			辅材综合考虑 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030601002007	压力表	1.名称：压力表 2.安装部位及方式：综合考虑 3.含强度及严密性试验、采用充油耐震型，包含存水弯管和旋塞阀等 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
6	030601001008	双金属温度计	1.名称：双金属温度计 2.型号、规格：综合考虑 3.表盘不小于100mm，精度不低于1.5级 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	支	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
7	031003002047	清洗旁通阀 DN40	1.名称：清洗旁通阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	50.000					
8	031003002048	电动开关球阀 DN32	1.名称：电动开关球阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.安装部位：综合 6.系统：综合 7.包含：所有配套阀门及附件、电动执行机构等	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030601001009	能量计 DN32	1.名称：能量计 DN32 2.型号、规格：DN32、显示设备、与BA系统连接的485接口以及通信协议 3.篮式过滤器 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	支	48.000					
10	031003001053	自动排气阀 DN20	1.名称：自动排气阀（含截止阀） 2.规格：DN20 3.材质：综合考虑 4.连接形式：综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、截止阀、辅材综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	031003002049	锁闭阀（带测温孔）DN32	1.名称：锁闭阀（带测温孔） 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	48.000					
12	031003002050	黄铜锁闭阀 DN32	1.名称：黄铜锁闭阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		其他								
13	031208002013	不燃A级离心玻璃棉	1.绝热材料品种：不燃A级离心玻璃棉 2.保温厚度:综合 3.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m^3	18.110					
14	031201001003	管道刷油	1.除锈级别：手工除轻锈 2.油漆品种：防锈漆两道 3.结构类型：综合考虑 4.涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，厚度符合规范和设计要求	m^2	345.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	031208007005	铝皮保护层 0.5mm厚	1.绝热材料品种：铝皮保护层0.5mm厚 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m^2	148.810					
16	031208002014	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m^3	5.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
17	031009001003	采暖工程检测、调试	1.名称：采暖工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
18	031302007021	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
19	031301017036	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
20	031301018027	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001039	安全文明施工费			17830.86			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		636.82			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3763.01			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8568.07			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4862.96			
2	031302002039	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004039	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005039	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008040	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	27182.52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		27182.52		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	27182.52	
合计			27182.52	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030107001006	4#楼客梯消防电梯担架电梯无障碍电梯 DT01	1.名称：客梯消防电梯担架电梯无障碍电梯 2.编号：DT01 3.用途：客梯消防电梯担架电梯无障碍 4.层数：26层 5.站数：26站 6.参数：电梯载重：1050kg；运行速度：1.75m/s；有机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等） 11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
2	030107001007	4#楼客梯担架电梯 DT02	1.名称：客梯担架电梯	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.编号：DT02 3.用途：客梯担架电梯 4.层数：26层 5.站数：26站 6.参数：电梯载重：1050kg；运行速度：1.75m/s；有机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等）						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001040	安全文明施工费			30767.36			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1098.83			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6493.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14784.32			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8391.10			
2	031302002040	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003022	非夜间施工增加						
4	031302004040	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005040	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006022	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008041	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	48303.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		48303.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	48303.31	
合计			48303.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 4#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010402001009	A3.5加气混凝土砌块墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	338.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
2	010402001010	A3.5加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装	m^3	193.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
3	010401004007	页岩多孔砖墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	39.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 4 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
4	010401004008	页岩多孔砖墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M7.5预拌砂浆	m^3	0.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
5	010401003002	页岩实心砖墙 M10预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页	m^3	1.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			岩实心砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：M10预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.墙身防潮层、预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
6	010514002010	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 100mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑 2.墙体厚度：100mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞	m^2	2305.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
7	010514002011	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 200mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑 2.墙体厚度：200mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞	m^2	2885.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
8	010401012006	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步、屋面出入口台阶、门槛等零星部位 2.砖品种、规格、强度等级：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砂浆强度等级综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	0.840					
9	010404001004	坡道 碎砖(石、卵石)粘土夯实垫层	1.碎砖(石、卵石）粘土夯实垫层 2.素土夯实 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	30.400					
10	070202001004	烟道、排气道 F-PC2-18	1.截面尺寸：350mm*350mm 2.气道型号：参国标23J916-1 ，	m	192.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			选用型号为F-PC2-18 3.导流式止回排气阀、导向管、承托处理、成品金属无动力排风器、出屋面等配件包含在综合单价中，所有配件均需经业主选样确定后实施 4.做法：满足施工相关规范要求 5.气道与楼板间隙用砼填塞，并作防水处理，相关费用包含在综合单价中 6.工程量计算规则：按设计图纸以排气道延长米计算 7.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
11	030703013004	烟道、排气道风帽 F-FM-WM400/F-FM-DM500	1.名称:烟道、排气道风帽 2.风帽型号:选用图集23J916-1，F-FM-WM400/F-FM-DM500 3.材质：综合 4.规格:详设计图纸 5.成品风帽、风帽基座、烟道、排气道盖板、填塞、防水处理、收边收口等特殊处理费用包含在综合单价中 6.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	个	4.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程								
12	010501001009	水沟垫层 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中 4.坡度增加费用考虑在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	16.220					
13	010502001026	柱 商品混凝土C30	1.柱类型：截面形式、尺寸综合	m^3	57.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
14	010502001027	柱 商品混凝土C40	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采	m^3	8.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
15	010502001028	柱 商品混凝土C50	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50	m^3	8.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 19 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
16	010502001029	柱 商品混凝土C55	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用	m^3	8.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
17	010502001030	柱 商品混凝土C60	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	17.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
18	010504001027	墙 商品混凝土C30	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网	m^3	432.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 23 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
19	010504001028	墙 商品混凝土C40	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y	m^3	100.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
20	010504001029	墙 商品混凝土C50	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商	m^3	100.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
21	010504001030	墙 商品混凝土C55	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）	m^3	100.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 28 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
22	010504001031	墙 商品混凝土C60	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度	m^3	182.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	010503002025	梁 商品混凝土C30	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中	m^3	82.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
24	010503002026	梁 商品混凝土C40	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40	m^3	7.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
25	010503002027	梁 商品混凝土C50	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	7.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
26	010503002028	梁 商品混凝土C55	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采	m^3	7.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
27	010503002029	梁 商品混凝土C60	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，	m^3	9.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
28	010505008005	雨篷、悬挑板 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30	m^3	0.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
29	010505001009	有梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：斜板、坡道板、屋面、楼面有梁板、与梁板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外	m^3	930.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
30	010505002003	无梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：无梁板、与板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	3.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁（板）内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁（板）图纸说明中梁（板）砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.板预留洞封堵：板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
31	010505001010	叠合板上及叠合板间现浇商品混凝土C30	1.部位：叠合板上及叠合板间现浇商品混凝土C30 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采	m^3	570.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
32	010512001003	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板) C30	1.板类型：装配式预制混凝土叠合楼板(底板) 2.构件截面综合考虑 3.混凝土强度等级：商品混凝土C30 4.安装高度：综合 5.支撑方式、材料、高度：综合考虑，需满足规范要求及主管部门和甲方的施工管理要求 6.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8.构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓、安底座、选料、周	m^3	222.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			转材料场内外运输、安拆支撑、预留管槽、孔洞及修复工作、板间现浇混凝土模板等相关费用由投标人在报价中综合考虑 9.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板、板缝模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费、存储识别标签等费用，费用包含在综合单价中，不再另行计算 10.本综合单价按钢筋含量150kg/m³计入，结算时按实调整 11.综合考虑成品装配式构件现							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 12.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 13.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
33	010506001006	楼梯 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.因厚度不同增加的费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	288.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 5.楼梯滑动铰端节点及固定铰端节点增加费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
34	010508001005	有梁板后浇带、加强带商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.因厚度不同增加的费用由投	m^3	38.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 4.快易收口钢网、钢丝网等综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
35	010507007024	抗渗等级P6混凝土增加费	1.外加剂种类:满足设计及相关规范要求 2.外加剂掺入量:满足设计及相	m^3	44.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关规范要求 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量体积按立方计算，混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算 4.混凝土强度等级、混凝土配合比、水泥品种等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中 5.满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
36	010507007025	微膨胀混凝土增加费	1.外加剂种类:满足设计及相关规范要求 2.外加剂掺入量:满足设计及相关规范要求 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程	m^3	38.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量体积按立方计算，混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算 4.混凝土强度等级、混凝土配合比、水泥品种等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中 5.满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
37	010502002006	构造柱、墙垛 商品混凝土C25	1.柱的截面尺寸：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	130.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
38	010503004006	圈梁 商品混凝土C25	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	6.250					
39	010503005006	过梁 商品混凝土C25	1.类型：预制、现浇商品砼过梁综合，均按现浇构件方式分别计算混凝土、钢筋、模板	m^3	28.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.截面形状、直线弧线综合考虑 3.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 4.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求								
40	010507005002	压顶 商品混凝土C25	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	0.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
41	010507007026	翻边、混凝土带、反坎商品混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中	m^3	25.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
42	010507007027	其他零星构件 商品混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	2.920					
43	010507001004	60mm厚C15混凝土暗散水	1.60mm厚C15混凝土提浆抹面 2.150mm厚粒径5~32卵石灌M2.5	m^2	163.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混合砂浆垫层，宽出面层100 3.素土夯实 4.混凝土泵送费、混凝土表面处理、混凝土模板、嵌缝、塞缝、分隔缝等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
44	010507003004	地沟 C25商品混凝土	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟、散水沟等部位综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	32.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.工程量计算规则：以m³计量，按设计图示尺寸截面积乘以长度计算。 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
45	010515001075	现浇构件钢筋 砌体钢筋加固	1.钢筋种类、规格：直径综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 3.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 4.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	4.104					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	010515001076	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ6 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑	t	5.858					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
47	010515001077	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径φ8～φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑	t	6.298					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
48	010515001078	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	14.034					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
49	010515001079	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	170.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
50	010515001080	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑	t	58.435					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
51	010515001081	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在	t	10.295					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
52	010515001082	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22，抗震	t	10.492					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
53	010515001083	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑	t	5.012					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
54	010515001084	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	0.014					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
55	010515001085	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	21.239					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
56	010515001086	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑	t	6.459					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
57	010515001087	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径Φ18-22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在	t	52.204					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
58	010515001088	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ25	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径φ25，抗震钢筋非	t	10.749					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 73 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
59	010516002006	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺栓等综合,详设计图 2.铁件尺寸:综合,详设计图 3.预埋件防锈处理、油漆等费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	0.300					
		分部小计								
		金属结构工程								
60	010607005006	镀锌钢丝网加固	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2.加固方式：综合 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	9661.140					
61	010606008005	钢(爬)梯	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合	t	0.558					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
62	010605001008	成品铸铁篦子	1.盖板材料品种、规格：成品铸铁篦子，做法详见西南18J812 A/6 2.安装方式：综合 3.深化设计费、油漆处理费用综合考虑在综合单价中 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	69.530					
		分部小计								
		门窗工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
63	010802003013	钢质乙级防火门（木纹转印）	1.门代号及洞口尺寸：钢质乙级防火门（木纹转印），规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用	m^2	163.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
64	010802003014	木质乙级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质乙级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火	m^2	286.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
65	010902002016	地下室顶板、屋面及楼地面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层	m^2	858.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
66	010902002017	地下室顶板、屋面及楼地面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计）	m^2	5343.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
67	010903002007	墙柱面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内	m^2	5133.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
68	010902001016	地下室顶板、屋面1.5mm厚+1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.基层处理：综合 2.做法：一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材+一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含	m^2	858.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
69	010902003022	地下室顶板、屋面 最薄	1.基层处理：综合	m^2	658.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		40mm厚C20细石混凝土刚性层（有筋）	2.刚性层厚度:最薄40mm厚 3.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，提浆压光抹光，防水剂综合考虑 4.钢筋规格、型号：内配Φ4@200钢筋单层双向 5.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 6.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 7.坡度增加费用综合考虑在报价中 8.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
70	010902001017	土工布一层	1.基层处理：综合 2.部位：综合 3.做法：土工布，容重满足设计要求 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等特殊处理费用包含在综合单价内 5.弯幅处理、基层处理剂、嵌密封膏、附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	145.680					
71	010902003023	地下室顶板、屋面 最薄20mm厚M15预拌砂浆找坡	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：最薄	m^2	113.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		、找平及保护层	20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加费用、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
72	010902003024	地下室顶板、屋面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	691.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
73	010902003025	地下室顶板、屋面及楼地面 150mm厚鹅卵石滤水层	1.做法：150mm厚鹅卵石滤水层，粒径、配合比、压实度满足设计及规范要求 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	145.680					
74	010902002018	地下室顶板、屋面3.0mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型，内掺抗裂纤维）	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：3.0mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型，内掺抗裂纤维），抗裂纤维、防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、	m^2	578.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
75	010902006004	成品水簸箕	1.具体做法详见设计图纸 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	个	4.000					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
76	011001001005	地下室顶板、屋面及楼地面 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水	m^2	658.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合考虑 4.按设计及规范要求设置水平防火隔离带、排气管（含钢板环）、排气槽、排气通道等综合考虑在投标报价中 5.分隔缝、嵌缝材料综合考虑在投标报价中 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
77	011001003021	墙柱面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合	m^2	4771.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
78	011001002004	天棚面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢	m^2	735.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
79	011001003022	墙柱面 气凝胶复合保温隔热涂层 2mm厚	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：气凝胶复合保温隔热涂层 2mm厚，包含底涂、中涂、面涂，遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要	m^2	2848.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
80	011001003023	墙柱面 5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	4771.000					
81	011001003024	墙柱面 6mm厚聚合物防水砂浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：6mm厚聚合物防水砂浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合	m^2	2466.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
82	011001003025	天棚面 6mm厚抗裂砂浆复合双层耐碱玻纤网格布	1.做法：6mm厚抗裂砂浆复合双层耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	735.440					
83	011003002006	找坡、回填 陶粒混凝土	1.材料品种、规格：陶粒混凝土，配合比、容重满足设计及规范要求综合考虑 2.分隔缝、嵌缝材料、排气管、	m^3	15.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
84	011101006017	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工	m^2	171.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
85	011101006018	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	49.660					
86	011101006019	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂）找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑	m^2	130.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
87	011101001009	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂）保护面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂），抗裂纤维、防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中	m^2	31.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
88	011101006020	楼地面 最薄20mm厚M15预拌砂浆（掺抗裂纤维）找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆（掺抗裂纤维），抗裂纤维的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加费用、R角等综合考虑在投标报	m^2	1219.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 5.坡度增加费用综合考虑在报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
89	011102003005	楼地面 防滑地砖600mm*600mm	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖600mm*600mm，厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用	m^2	28.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
90	011106002005	楼梯面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量	m^2	54.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
91	011106004005	楼梯面 20mm厚M15预拌砂浆找平层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	288.820					
92	011107002005	台阶面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合）	m^2	1.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 102 页 共 132 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
93	011107005005	台阶面 40mm厚C20细石混凝土	1.厚度：40mm 2.混凝土种类 ：C20细石混凝土，面撒水泥砂子随打随抹光	m^2	1.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
94	010201001004	找坡、回填 C20商品混凝土	1.混凝土种类 ：C20商品混凝土 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）	m^3	11.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
95	011105001007	防水无机涂料踢脚线	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：防潮无机涂料，一底两面 3.颜色、防水、防潮、防霉综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	35.700					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
96	011201001024	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆随砌随抹	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆	m^2	650.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
97	011201001025	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	3507.050					
98	011201001026	墙柱面 10mm厚石膏砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：10mm厚	m^2	13562.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石膏砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
99	011201001027	侧壁 20mm厚M20预拌砂浆	1.部位：水池、水沟、集水坑、基坑、电缆沟、散水沟等部位 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工	m^2	178.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
100	011201001028	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	11320.200					
101	011201004024	墙柱面 5mm厚聚合物防水砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚聚合物防水砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉	m^2	565.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
102	011201004025	墙柱面 5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维），抗裂纤维的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	362.950					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
103	011406003011	满刮腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	648.990					
104	011406003012	满刮耐水腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮耐水腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合	m^2	5810.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
105	011406001012	内墙面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工	m^2	1327.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
106	011406001013	天棚面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	648.990					
107	011407001007	外墙面 仿石漆（水包砂）	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：外墙面仿石漆（水包砂），遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内	m^2	4289.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.综合单价包含从底漆到罩面漆的所有费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
108	011503001008	楼梯栏杆	1.部位：楼梯、台阶等位置综合考虑 2.做法：详见西南18J412 6/49、1/67、2/67、1a/68 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.工程量按栏杆设计图示尺寸以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑	m^2	231.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
109	011503001009	护窗栏杆	1.部位：护窗栏杆 2.做法：详见设计图 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.工程量按栏杆设计图示尺寸以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	86.000					
110	011502007004	排水立管隔声包覆	1.做法：40mm厚隔音棉隔声包覆 2.固定方式：满足设计及规范要求综合考虑	m	192.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：包管尺寸综合考虑 4.工程量计算规则：按照需包覆立管的长度以m计算 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
111	011505006004	出屋面管道节点处理增加费	1.具体做法详见图纸，管道规格综合考虑 2.综合单价包含镀锌铁丝、铝合金板、C20细石混凝土护壁（含模板制作安装）、封堵、钢板圈、铁箍、螺栓等完成该节点处理增加的所有费用（套管及管道另计） 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	处	32.000					
112	011505007004	成品不锈钢防雨罩	1.成品不锈钢防雨罩，具体做法详见设计图纸	套	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
113	011201004026	界面剂一道	1.部位：综合 2.技术要求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	10382.060					
114	011201004027	素水泥浆一道	1.部位：综合 2.配合比、有胶无胶等技术要求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	18127.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
115	011701001006	综合脚手架 檐高≤100m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.搭设高度：檐高≤100m 3.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支架方式（含盘扣式脚手架）均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	9091.210					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
116	011702002011	柱模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m	m^2	889.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：截面形式、尺寸综合 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
117	011702011011	墙模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	9085.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
118	011702006010	梁模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身	m^2	1045.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.梁类型：截面形式、尺寸、直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
119	011702014011	有梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工	m^2	10158.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
120	011702015003	无梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	38.730					
121	011702023005	雨篷、悬挑板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	3.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
122	011702024005	楼梯模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	288.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
123	011702002012	柱模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量	m^2	128.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
124	011702011012	墙模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m^2	771.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
125	011702006011	梁模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工	m^2	105.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
126	011702014012	板模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	612.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
127	011702030004	有梁板后浇带、加强带模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，清水模板增加费另计 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	298.680					
128	011702003006	构造柱、墙垛模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经	m^2	1997.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
129	011702008006	圈梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	68.350					
130	011702025011	压顶模板安装、拆除	1.支模高度：综合	m^2	1.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
131	011702009006	过梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	525.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
132	011702025012	翻边、混凝土带、反坎模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.截面形状、直线弧线综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	421.640					
133	011702026004	地沟模板安装、拆除	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟等部位综合	m^2	205.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
134	011702025013	其他零星构件模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：砖模、木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经	m^2	29.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		垂直运输								
135	011703001006	垂直运输 檐高≤60m	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤60m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	9091.210					
		分部小计								
		超高施工增加								
136	011704001004	超高施工增加 檐高≤	1.建筑物建筑类型及结构形式：	m^2	5882.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		60m	框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤60m 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001006	安全文明施工费			749773.41			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26777.62			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		158231.40			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		360280.73			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		204483.66			
2	011707002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1149542.75		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1149542.75		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1149542.75	
合计			1149542.75	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030408011010	电缆转接箱 5ALz1/2-2	1.名称：电缆转接箱 2.型号、规格：5ALz1/2-2，防火等级同电缆防火等级一致 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
2	030408011011	电缆转接箱 5ALz1/2-11	1.名称：电缆转接箱 2.型号、规格：5ALz1/2-11，防火等级同电缆防火等级一致 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
3	030404017221	电表箱 5AW1/2-3,6,9,12	1.名称：电表箱 2.型号、规格：5AW1/2-3,6,9,12 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
4	030404017222	电表箱 5AW1/2-15	1.名称：电表箱 2.型号、规格：5AW1/2-15 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030404017223	住宅配电箱 HE12	1.名称：住宅配电箱 2.型号、规格：HE12 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	64.000					
6	030404017224	配电箱 5-1/2ALjk	1.名称：配电箱	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：5-1/2ALjk 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030404017225	A型应急照明配电箱5EPD1/2-8	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：5EPD1/2-8	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
8	030404017226	A型应急照明配电箱 5EPDT1/2-7	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：5EPDT1/2-7 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求								
9	030404017227	配电箱 5ALE1/2-7	1.名称：配电箱 2.型号、规格：5ALE1/2-7 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	030404017228	配电箱 5ALc1/2-10	1.名称：配电箱 2.型号、规格：5ALc1/2-10 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	030404017229	配电箱 5ALc1/2-1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：5ALc1/2-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030404017230	配电箱 5ATfe1/2-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：5ATfe1/2-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	030404017231	配电箱 5APge1/2-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：5APge1/2-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	030404017232	配电箱 5ALa11/2-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：5ALa11/2-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	030404017233	配电箱 5ALfg1/2-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：5ALfg1/2-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
16	030408011012	T接端子箱	1.名称：T接端子箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		桥架								
17	030411003055	强电桥架 CT200*150mm	1.名称：强电桥架 2.型号、规格：CT200*150mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔	m	117.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
18	030411003056	桥架 MR100*100mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR100*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	114.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
19	030409002026	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	241.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
20	030413001005	消防电缆支架	1.名称：消防电缆支架 2.材质：角钢综合 3.规格：详设计 4.含除锈、刷油及电缆卡子、膨胀螺栓、垫块等所需附件 5.其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	kg	208.880					
		分部小计								
		配管								
21	030411001099	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC40，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等）	m	377.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求								
22	030411001100	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC32，燃烧性能等级、壁厚综合考虑	m	764.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 21 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
23	030411001101	电气配管 PC25	1.名称：电气配管	m	11804.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
24	030411001102	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	3722.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 24 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
25	030411001103	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线	m	16024.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
26	030411001104	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除	m	2103.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 26 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
27	030411001105	电气配管 JDG40	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件	m	8.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 27 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
28	030411001106	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及	m	107.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 28 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
29	030411001107	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔	m	5.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 29 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
30	030411001108	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等）	m	108.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
31	030411001109	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/	m	26.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 31 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电力电缆								
32	030408001116	预分支电缆 YFD-WDZB2-	1.名称：预分支电缆	m	35.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 32 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		YJY-1*35mm²	2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*35mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
33	030408001117	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*50mm²	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*50mm² 4.材质：铜芯	m	150.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 33 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
34	030408001118	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*95mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*95mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑	m	125.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 34 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
35	030408001119	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*185mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*185mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接	m	360.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 35 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
36	030408001120	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-5*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	215.370					
37	030408001121	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6	1.名称：矿物绝缘电缆	m	90.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 36 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/1KV-5*6mm²	2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
38	030408001122	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-3*4mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-3*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	27.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
39	030408001123	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	15.340					
40	030408001124	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm^2	m	70.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 38 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
41	030408001125	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标	m	107.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 39 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
42	030408001126	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	85.760					
43	030408001127	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设	m	19.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
44	030408001128	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	115.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
45	030408001129	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	28.120					
		分部小计								
		电缆头								
46	030408006040	矿物绝缘电力电缆终端头 三芯 截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：三芯 最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
47	030408006041	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：五芯，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8.000					
		分部小计								
		电线								
48	030411004054	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-25mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥	m	1571.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-25mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
49	030411004055	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-16mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑	m	785.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
50	030411004056	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	202.460					
51	030411004057	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜	m	3128.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
52	030411004058	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	2442.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
		分部小计								
		普通灯具								
53	030412005023	LED单管灯 1*16W	1.名称：LED单管灯 2.型号、规格：LED 1x16W,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	44.000					
54	030412001035	壁灯 LED 16W	1.名称：壁灯 2.型号、规格：LED 1x16W,	套	68.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 47 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
55	030412001036	普通灯具(自带感应开关) LED 16W	1.名称：普通灯具(自带感应开关) 2.型号、规格：16W LED,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 48 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
56	030412003004	航空障碍灯	1.名称：航空障碍灯 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、灯具附件、、感光探头、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	6.000					
		分部小计								
		应急灯具								
57	030412004044	疏散出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：疏散出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED	套	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
58	030412004045	疏散标志灯-单面/单面双向 DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面/单面双向 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、	套	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 50 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
59	030412004046	疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥40min） DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 51 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
60	030412004047	疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥80min） DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4.000					
61	030412004048	安全出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 52 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
62	030412004049	安全出口指示灯（自带蓄电池≥40min）DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
63	030412004050	安全出口指示灯（自带蓄电池≥80min）DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 54 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
64	030412001037	应急照明灯具 DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	72.000					
65	030412001038	应急照明灯具（自带蓄电池≥40min） DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,5W,LED	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 55 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			光源,色温 4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
66	030412001039	应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥40min）DC36V 13W	1.名称：应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑	套	71.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 56 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
67	030412001040	应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥80min）DC36V 13W	1.名称：应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 57 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
68	030412004051	楼层指示灯（自带蓄电池≥40min）DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 58 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	030412004052	楼层指示灯（自带蓄电池≥80min）DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2.000					
70	030412004053	疏散出口指示灯（自带蓄电池≥40min） DC36V,1W	1.名称：疏散出口指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 59 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		开关								
71	030404034021	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确	个	68.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		插座								
72	030404035020	单相五孔暗装插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：单相五孔暗装插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
73	030404035021	电井单相五孔插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：电井单相五孔插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	个	68.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		接线盒								
74	030411006027	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5779.000					
75	030411006028	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4651.000					
		分部小计								
		防雷接地								
76	030409008012	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子	台	128.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箱 2.箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
77	030409002027	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	16.830					
78	030409005005	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10mm	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：直径 Φ10 mm 4.安装部位及方式：综合考虑	m	187.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.避雷网的接地跨接，综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
79	030409003006	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	833.490					
80	030414011006	接地装置调试 接地网	1.名称：接地装置调试 2.类型：接地网 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 64 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		套管								
81	031002003077	预埋PVC套管 DN50	1.名称：预埋PVC套管 2.规格：DN50 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1088.000					
82	031002003078	预埋PVC套管 DN80	1.名称：预埋PVC套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	128.000					
83	031002003079	预埋钢套管 DN65	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN65 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 65 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
84	031301017037	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
85	031302007022	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
86	031301018028	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001041	安全文明施工费			84491.78			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3017.56			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17831.06			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		40599.95			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23043.21			
2	031302002041	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004041	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005041	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008042	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	129824.01		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		129824.01		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	129824.01	
合计			129824.01	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
		管道								
1	031001007025	衬塑钢管 DN50	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN50 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	151.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	031001007026	衬塑钢管 DN32	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN32 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	84.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	031001007027	衬塑钢管 DN25	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN25 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	44.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	031001007028	衬塑钢管 DN15	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN15 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	21.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
5	031001006050	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	926.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
6	031001006051	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN20	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1312.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	031001006052	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN15	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1993.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
8	031001006053	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN20	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	2584.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
9	031001006054	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN15	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	968.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		阀门、附件								
10	031003002051	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
11	031003002052	止回阀 DN20	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN20 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	120.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	031003002053	止回阀 DN15	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	64.000					
13	031003001054	全铜截止阀 DN32	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	32.000					
14	031003001055	全铜截止阀 DN25	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计	个	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
15	031003001056	全铜截止阀 DN15	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4.000					
16	031003006009	减压阀组 DN32	1.名称：减压阀组 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32，球墨铸	组	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铁 4.连接形式：详设计图-减压阀大样图以及图集01SS105-P60/P61 5.组件包含压力表、截止阀、Y型过滤器、减压阀、挠性接头等。 6.综合单价包含全部阀组本体的安装、管道切管、套丝、组对、旁通管及管件、活接头、单管托架安装，水压试验等完成此组的全部内容。 7.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
17	031003006010	减压阀组 DN15	1.名称：减压阀组 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN15，球墨铸铁	组	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：详设计图-减压阀大样图以及图集01SS105-P60/P61 5.组件包含压力表、截止阀、Y型过滤器、减压阀、挠性接头等。 6.综合单价包含全部阀组本体的安装、管道切管、套丝、组对、旁通管及管件、活接头、单管托架安装，水压试验等完成此组的全部内容。 7.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
18	031003001057	压力型真空破坏器 DN15	1.名称：压力型真空破坏器 DN15 2.安装部位：综合 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计，带锁闭	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阀的物管龙头 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
19	031003001058	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15 3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6.000					
		分部小计								
		分部小计								
		雨污水系统								
		雨水系统								
20	031004014031	侧入式雨水斗 YD-100	1.名称：侧入式雨水斗 2.型号、规格：YD-100	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
21	031004014032	侧入式雨水斗 YD-75	1.名称：侧入式雨水斗 2.型号、规格：YD-75 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	4.000					
22	031001006055	承压UPVC雨水管 DN100	1.名称：承压UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN100，雨水管抗负压力大于-80KPa	m	220.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
23	031001006056	UPVC雨水管 DN100	1.名称：UPVC雨水管 2.安装部位：详设计	m	26.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.介质：雨水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	031001006057	UPVC雨水管 DN75	1.名称：UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验	m	14.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		污废水系统								
25	031004014033	PVC-U直通式地漏 DN75	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN75 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	256.000					
26	031004014034	PVC-U直通式地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	352.000					
27	031001006058	UPVC塑料排水管 DN100	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：地下室非人防区	m	1397.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.介质：排水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
28	031001006059	UPVC塑料排水管 DN75	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：排水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、	m	527.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
29	031001006060	UPVC塑料排水管 DN50	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN50 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警	m	472.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
30	031001006061	PVC-U双壁中空螺旋消音排水管(I型) DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水管(I型) 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外	m	400.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
31	031001006062	加厚UPVC排水管 DN100	1.名称：加厚UPVC排水管 2.安装部位：雨、污水入户 3.介质：雨、污水 4.规格：DN100	m	196.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 8.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		分部小计								
		其他								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	031002003080	刚性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN100 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	52.000					
33	031002003081	刚性防水套管 介质管道管径DN75	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN75 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现	个	69.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
34	030817008037	柔性防水套管 介质管道 管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	32.000					
35	030817008038	柔性防水套管 介质管道 管径DN75	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN75 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
36	030817008039	柔性防水套管 介质管道管径DN50	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN50 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4.000					
37	030817008040	柔性防水套管 介质管道管径DN32	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN32 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
38	031208002015	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m^3	14.700					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
39	031302007023	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消							
40	031301017038	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001042	安全文明施工费			38167.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1363.12			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8054.77			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18340.10			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10409.25			
2	031302002042	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003023	非夜间施工增加						
4	031302004042	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005042	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006023	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008043	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	57825.25		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		57825.25		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	57825.25	
合计			57825.25	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010010	薄型单栓组合式室内消火栓箱 SG18E65Z-J	1.名称：薄型单栓组合式消火栓箱 SG18E65Z-J 2.型号、规格：700mm宽×180mm厚×1800mm高 3.配置：DN65mm消火栓1个，DN65mm L25m衬胶水带1条 DN65×19mm直流水枪1支，消防报警按钮1只（清单另计），消防软管卷盘(软管长度30m) 4.箱体表面处理工艺及颜色综合考虑，消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质。减压稳压消火栓设置楼层详见各子项系统图，减压稳压消火栓型号均采用SNZW65-III型，栓口压力0.35Mpa。箱体内预留灭火器放置位（灭火器器材清单另计）。 5.标准：国标15S202	套	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030901010011	试验消火栓	1.名称：试验消火栓 2.型号、规格：综合考虑 3.包含消火栓、压力表及配套附件 4.试验用消火栓箱的选用详国标15S202-54页。 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1.000					
3	030901013015	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC1	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC1 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	具	82.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
4	030901013016	灭火器放置箱	1.名称：灭火器放置箱 2.材质、型号、规格：综合考虑 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
5	031003003036	对夹式蝶阀 DN65	1.名称：对夹式蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN65 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
6	031003003037	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
7	031003001059	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15 3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
8	030901001053	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。	m	78.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
9	030901001054	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、	m	131.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	030901001055	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽	m	143.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
11	030901001056	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留	m	22.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
12	030817008041	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4.000					
13	031002003082	刚性防水套管 介质管道管径DN65	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN65 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
14	031302007024	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
15	031301017039	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001043	安全文明施工费			4883.59			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		174.41			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1030.63			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2346.66			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1331.89			
2	031302002043	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003024	非夜间施工增加						
4	031302004043	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005043	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006024	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008044	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7500.93		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		7500.93		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	7500.93	
合计			7500.93	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防水工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾报警系统								
1	030904008025	消防接线端子箱	1.名称：消防接线端子箱 2.材质：详设计 3.安装部位：明装 4.支架制作、安装、刷漆 5.其他:开孔、配线、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	台	2.000					
2	030904008026	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格、型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	34.000					
3	030904001011	点型光电感烟火灾探测器	1.名称：点型光电感烟火灾探测器 2.规格：综合考虑	个	160.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	030904008027	单输入模块	1.名称：单输入模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	2.000					
5	030904008028	单输入单输出模块	1.名称：单输入单输出模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030904003012	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.规格：配套电话手柄，综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	36.000					
7	030904006012	消防电话插孔	1.名称：消防电话插孔 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含配套电话手柄 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	36.000					
8	030904006013	消防电话分机	1.名称：消防电话分机 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030904003013	消火栓按钮(带指示灯)	1.名称：编址消火栓按钮 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	40.000					
10	030904005007	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.规格：详设计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	68.000					
11	030904008029	消防模块箱	1.名称：消防模块箱 2.规格：详设计，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	个	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030507014004	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.控制点数量：综合考虑 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
13	030905003011	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	只	140.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防广播系统								
14	030904007007	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 3W 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	只	104.000					
15	030904008030	广播控制模块	1.名称：广播控制模块 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	2.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
16	030904010005	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.规格、型号、参数：详设计 3.安装方式 ：综合考虑 4.包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5.投标人应充分理解设计要求，	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030507001008	单门磁防火门	1.名称：单门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	64.000					
18	030507001009	双门磁防火门	1.名称：双门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		管线								
19	030411003057	消防桥架 100*100mm	1.名称：消防桥架 2.型号、规格：100*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、	m	100.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
20	030409002028	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	100.790					
21	030411001110	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑	m	2431.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
22	030411001111	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管	m	50.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
23	030411006029	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	584.000					
24	030411004059	电气配线 WDZB2N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*1.5mm^2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3203.100					
25	030411004060	电气配线 WDZB2N-RYJS-4*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-4	m	49.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030411004061	电气配线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	248.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
27	031302007025	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
28	031301017040	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
29	031301018029	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001044	安全文明施工费			10961.63			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		391.49			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2313.33			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5267.28			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2989.53			
2	031302002044	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004044	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005044	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008045	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16658.24		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		16658.24		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	16658.24	
合计			16658.24	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防电工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电预留预埋								
1	030411002016	弱电线槽 150*100mm	1.名称:弱电线槽 2.型号、规格：金属线槽 150*100mm 3.热镀锌或喷塑综合考虑 4.材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 7.含支撑架及支吊架制作安装、	m	112.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030409002029	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -40×4mm	1.名称：桥架内接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	117.100					
3	030411001112	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑	m	11.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030411001113	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	283.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030411001114	电气配管 PC25	1.名称：电气配管	m	2620.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030411001115	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	16833.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030411006030	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1978.000					
8	030411006031	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	10.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
9	031302007026	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消							
10	031301017041	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
11	031301018030	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001045	安全文明施工费			17370.76			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		620.38			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3665.91			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8346.99			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4737.48			
2	031302002045	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004045	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005045	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008046	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	26093.39		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		26093.39		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	26093.39	
合计			26093.39	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		套管工程								
1	031002003083	预埋UPVC套管 DN100	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN100 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	320.000					
2	031002003084	预埋UPVC套管 DN150	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN150 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	64.000					
3	031002003085	预埋钢套管 DN100	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN100 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验	个	832.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
4	031002003086	预埋钢套管 DN125	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN125 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	256.000					
5	031002003087	预埋钢套管 DN150	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN150 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	64.000					
6	031002003088	预埋钢套管 DN200	1.名称、类型：预埋钢套管 2.材质：焊接钢管	个	256.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	031002003089	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	448.000					
		分部小计								
		风口、风阀								
8	030703007030	不锈钢防雨帽 Φ160	1.名称：不锈钢防雨帽 2.规格：Φ160 3.材质：不锈钢 4.其他要求：满足招标技术标	个	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
9	030703001161	烟道止回阀 Φ200mm	1.名称：烟道止回阀 2.型号、规格：Φ200mm 3.材质：材质和厚度综合考虑 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	64.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
10	030704001007	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
11	031302007027	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消							
12	031301017042	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
13	031301018031	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001046	安全文明施工费			10574.58			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		377.66			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2231.65			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5081.29			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2883.98			
2	031302002046	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004046	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005046	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008047	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16062.17		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		16062.17		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	16062.17	
合计			16062.17	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水管								
1	030901001057	水暖用无缝钢管 DN80	1.名称：无缝钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN80 4.管道压力等级，壁厚：综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 10.含水压试验、管道冲洗、综合考虑	m	206.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
2	030901001058	水暖用热镀锌钢管 DN32	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN32 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.包含预留洞口、洞口的封堵 10.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作	m	1304.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、 11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	030901001059	水暖用热镀锌钢管 DN40	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN40 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 10.含支架制作安装、包含支架	m	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		管道附件及阀门								
4	031003012009	Y型过滤器 DN32	1.名称：Y型过滤器 2.规格:DN32 3.过滤器材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:螺纹连接 5.安装部位：综合 6.各类连接方式所需的主材、	个	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			辅材综合考虑 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030601002008	压力表	1.名称：压力表 2.安装部位及方式：综合考虑 3.含强度及严密性试验、采用充油耐震型，包含存水弯管和旋塞阀等 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
6	030601001010	双金属温度计	1.名称：双金属温度计 2.型号、规格：综合考虑 3.表盘不小于100mm，精度不低于1.5级 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	支	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
7	031003002054	清洗旁通阀 DN40	1.名称：清洗旁通阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	66.000					
8	031003002055	电动开关球阀 DN32	1.名称：电动开关球阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.安装部位：综合 6.系统：综合 7.包含：所有配套阀门及附件、电动执行机构等	个	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030601001011	能量计 DN32	1.名称：能量计 DN32 2.型号、规格：DN32、显示设备、与BA系统连接的485接口以及通信协议 3.篮式过滤器 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	支	64.000					
10	031003001060	自动排气阀 DN20	1.名称：自动排气阀（含截止阀） 2.规格：DN20 3.材质：综合考虑 4.连接形式：综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、截止阀、辅材综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	031003002056	锁闭阀（带测温孔）DN32	1.名称：锁闭阀（带测温孔） 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	64.000					
12	031003002057	黄铜锁闭阀 DN32	1.名称：黄铜锁闭阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件	个	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		其他								
13	031208002016	不燃A级离心玻璃棉	1.绝热材料品种：不燃A级离心玻璃棉 2.保温厚度:综合 3.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m^3	7.320					
14	031201001004	管道刷油	1.除锈级别：手工除轻锈 2.油漆品种：防锈漆两道 3.结构类型：综合考虑 4.涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，厚度符合规范和设计要求	m^2	239.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	031208007006	铝皮保护层 0.5mm厚	1.绝热材料品种：铝皮保护层0.5mm厚 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m^2	125.260					
16	031208002017	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m^3	7.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
17	031009001004	采暖工程检测、调试	1.名称：采暖工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
18	031302007028	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
19	031301017043	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
20	031301018032	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001047	安全文明施工费			14270.30			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		509.65			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3011.59			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6857.16			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3891.90			
2	031302002047	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004047	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005047	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008048	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	21828.98		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		21828.98		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	21828.98	
合计			21828.98	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030107001008	5#楼客梯消防电梯担架电梯无障碍电梯 DT01	1.名称：客梯消防电梯担架电梯无障碍电梯 2.编号：DT01 3.用途：客梯消防电梯担架电梯无障碍 4.层数：18层 5.站数：18站 6.参数：电梯载重：1050kg；运行速度：1.75m/s；无机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做	部	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等） 11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
2	030107001009	5#楼客梯担架电梯 DT02	1.名称：客梯担架电梯	部	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.编号：DT02 3.用途：客梯担架电梯 4.层数：18层 5.站数：18站 6.参数：电梯载重：1050kg；运行速度：1.75m/s；无机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等）						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001048	安全文明施工费			56091.50			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2003.27			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11837.49			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26953.06			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15297.68			
2	031302002048	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003025	非夜间施工增加						
4	031302004048	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005048	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006025	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008049	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	88061.00		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		88061.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	88061.00	
合计			88061	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 5#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010402001011	A3.5加气混凝土砌块墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	59.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
2	010402001012	A3.5加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装	m^3	46.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
3	010404001005	坡道 碎砖(石、卵石)粘土夯实垫层	1.碎砖(石、卵石）粘土夯实垫层 2.素土夯实 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	9.420					
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
4	010501001010	坡道垫层 商品细石混凝	1.混凝土种类、强度等级：商	m^3	7.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土C20	品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.钢筋另计 4.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
5	010501001011	水沟垫层 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）	m^3	10.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中 4.坡度增加费用考虑在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
6	010501006004	设备基础 商品混凝土C30	1.基础类型：设备基础，尺寸、截面综合 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	1.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
7	010502001031	柱 商品混凝土C30	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
8	010504001032	墙 商品混凝土C30	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y	m^3	36.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
9	010505001011	有梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：斜板、坡道板、屋面、楼面有梁板、与梁板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外	m^3	54.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
10	010505002004	无梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：无梁板、与板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	4.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁（板）内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁（板）图纸说明中梁（板）砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.板预留洞封堵：板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
11	010507007028	抗渗等级P6混凝土增加费	1.外加剂种类:满足设计及相关规范要求 2.外加剂掺入量:满足设计及相关规范要求 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量体积按立方计算，混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算 4.混凝土强度等级、混凝土配合比、水泥品种等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单	m^3	95.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 5.满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
12	010502002007	构造柱、墙垛 商品混凝土C25	1.柱的截面尺寸：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	11.060					
13	010503004007	圈梁 商品混凝土C25	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商	m^3	2.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
14	010503005007	过梁 商品混凝土C25	1.类型：预制、现浇商品砼过梁综合，均按现浇构件方式分别计算混凝土、钢筋、模板 2.截面形状、直线弧线综合考虑 3.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 4.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	0.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
15	010507007029	翻边、混凝土带、反坎商品混凝土C30	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中	m^3	0.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
16	010507007030	翻边、混凝土带、反坎商品细石混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	0.160					
17	010507001005	60mm厚C15混凝土暗散水	1.60mm厚C15混凝土提浆抹面 2.150mm厚粒径5~32卵石灌M2.5	m^2	82.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混合砂浆垫层，宽出面层100 3.素土夯实 4.混凝土泵送费、混凝土表面处理、混凝土模板、嵌缝、塞缝、分隔缝等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
18	010507003005	地沟 C25商品混凝土	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟、散水沟等部位综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	23.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.工程量计算规则：以m³计量，按设计图示尺寸截面积乘以长度计算。 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
19	010515001089	现浇构件钢筋 砌体钢筋加固	1.钢筋种类、规格：直径综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 3.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 4.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	0.702					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	010515001090	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ6 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑	t	0.126					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
21	010515001091	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径φ8～φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑	t	0.191					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
22	010515001092	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	1.962					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
23	010515001093	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	6.395					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
24	010515001094	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑	t	0.922					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
25	010515001095	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在	t	0.431					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
26	010515001096	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22，抗震	t	1.174					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
27	010515001097	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑	t	0.521					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
28	010515001098	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	0.207					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
29	010515001099	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径φ18-22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	1.312					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
30	010515001100	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑	t	0.933					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
31	010607005007	镀锌钢丝网加固	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合	m^2	395.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.加固方式：综合 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
32	010512008004	出屋面上人孔盖板	1.上盖板：0.8mm厚铝板+12mm厚企口木板+30mm厚岩棉板+五夹板 2.下盖板：30mm厚岩棉板+五夹板 3.其他未尽事宜详见设计图纸，综合单价包含完成出屋面上人孔盖板的所需的全部费用 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1.820					
33	010606008006	钢(爬)梯	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 2.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件费用考	t	0.126					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
34	010605001009	成品铸铁篦子	1.盖板材料品种、规格：成品铸铁篦子，做法详见西南18J812 A/6 2.安装方式：综合 3.深化设计费、油漆处理费用综合考虑在综合单价中 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	44.230					
		分部小计								
		门窗工程								
35	010802003015	木质丙级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质丙级防火门，规格综合	m^2	1.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：丙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		屋面及防水工程								
36	010902002019	地下室顶板、屋面及楼地面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报	m^2	290.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
37	010902002020	地下室顶板、屋面及楼地面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合	m^2	67.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
38	010903002008	墙柱面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合	m^2	412.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
39	010902001018	地下室顶板、屋面1.5mm厚+1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.基层处理：综合 2.做法：一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材+一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀	m^2	290.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			止水条、卷材搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
40	010902003026	地下室顶板、屋面 最薄40mm厚C20细石混凝土刚性层（有筋）	1.基层处理：综合 2.刚性层厚度:最薄40mm厚 3.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，提浆压光抹光，防水剂综合考虑 4.钢筋规格、型号：内配Φ4@200钢筋单层双向	m^2	262.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 6.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 7.坡度增加费用综合考虑在报价中 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
41	010902001019	土工布一层	1.基层处理：综合 2.部位：综合 3.做法：土工布，容重满足设计要求 4.管道、地漏、洞口周边、阴	m^2	92.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阳角、泛水收头处理等特殊处理费用包含在综合单价内 5.弯幅处理、基层处理剂、嵌密封膏、附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
42	010902003027	地下室顶板、屋面 最薄20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：最薄20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加	m^2	28.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
43	010902003028	地下室顶板、屋面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	28.910					
44	010902003029	地下室顶板、屋面及楼	1.做法：150mm厚鹅卵石滤水层	m^2	92.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		地面 150mm厚鹅卵石滤水层	，粒径、配合比、压实度满足设计及规范要求 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
45	011001001006	地下室顶板、屋面及楼地面 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合考虑 4.按设计及规范要求设置水平防火隔离带、排气管（含钢板环）、排气槽、排气通道等综合考虑在投标报价中	m^2	262.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.分隔缝、嵌缝材料综合考虑在投标报价中 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
46	011001003026	墙柱面 不燃型聚苯颗粒复合板 40mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 40mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标	m^2	412.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
47	011001003027	墙柱面 5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	412.190					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
48	011101006021	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆	m^2	54.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
49	011101006022	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合	m^2	31.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
50	011101006023	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂）找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	36.240					
51	011101001010	楼地面 20mm厚M20预拌	1.基层处理：综合	m^2	1.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砂浆（掺抗裂纤维及防水剂）保护面层	2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂），抗裂纤维、防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
52	011102003006	楼地面 防滑地砖600mm*600mm	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、	m^2	54.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色：防滑地砖600mm*600mm，厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
53	011105003002	地砖踢脚线	1.踢脚线高度：综合 2.找平层厚度、砂浆配合比：12mm厚M15预拌砂浆 3.结合层：4-5mm厚纯水泥浆粘贴层（425号水泥中掺20%白乳	m^2	2.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			胶） 3.面层：地砖踢脚线，厚度、规格、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
54	011201001029	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆随砌随抹	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	13.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	011201001030	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1038.320					
56	011201001031	侧壁 20mm厚M20预拌砂浆	1.部位：水池、水沟、集水坑、基坑、电缆沟、散水沟等部位 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	113.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
57	011201001032	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	691.910					
58	011201004028	墙柱面 5mm厚聚合物防水砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚聚合物防水砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、	m^2	120.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
59	011201004029	墙柱面 5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维），抗裂纤维的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	27.090					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程								
60	011406003013	满刮腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	915.590					
61	011406003014	满刮耐水腻子	1.部位：综合	m^2	854.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.腻子种类：满刮耐水腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
62	011406001014	内墙面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑	m^2	150.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
63	011406001015	天棚面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	54.960					
64	011407001008	外墙面 仿石漆（水包砂）	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：外墙面仿石漆（水包砂），遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合	m^2	693.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价内 6.综合单价包含从底漆到罩面漆的所有费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
65	011201004030	素水泥浆一道	1.部位：综合 2.配合比、有胶无胶等技术要求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1787.630					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		脚手架工程								
66	011701001007	综合脚手架 檐高≤9m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.搭设高度：檐高≤9m 3.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支架方式（含盘扣式脚手架）均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	312.350					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
67	011702002013	柱模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，	m^2	138.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：截面形式、尺寸综合 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
68	011702011013	墙模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经	m^2	357.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
69	011702014013	有梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	490.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
70	011702015004	无梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	41.590					
71	011702002014	柱模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模	m^2	277.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
72	011702006012	梁模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考	m^2	6.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
73	011702014014	板模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑	m^2	1312.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
74	011702003007	构造柱、墙垛模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	119.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
75	011702008007	圈梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	24.620					
76	011702009007	过梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模	m^2	10.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
77	011702025014	翻边、混凝土带、反坎模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	3.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.截面形状、直线弧线综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
78	011702026005	地沟模板安装、拆除	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟等部位综合 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	147.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		垂直运输								
79	011703001007	垂直运输 檐高 ≤20m	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤20m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	312.350					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001007	安全文明施工费			42923.50			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1532.98			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9058.53			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20625.58			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11706.41			
2	011707002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	65732.66		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		65732.66		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	65732.66	
合计			65732.66	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017234	商业电表箱 B1-6AWs1	1.名称：商业电表箱 2.型号、规格：B1-6AWs1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404017235	配电箱 6ALsz	1.名称：配电箱 2.型号、规格：6ALsz 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
3	030404017236	配电箱 6ALyy-RF	1.名称：配电箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：6ALyy-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	030404017237	商业配电箱 ALs15	1.名称：商业配电箱 2.型号、规格：ALs15 15kW	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030404017238	配电箱 B1-6ALfg	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1-6ALfg 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		配管								
6	030411001116	电气配管 PC20	1.名称：电气配管	m	361.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030411001117	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	5.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
8	030411001118	电气配管 JDG32	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线	m	17.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
9	030411001119	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	145.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	030411001120	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）	m	16.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
11	030411001121	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架	m	5.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
12	030411001122	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	15.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电力电缆								
13	030408001130	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设	m	38.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
14	030408001131	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	7.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030408001132	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	10.000					
16	030408001133	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	9.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
17	030408002016	控制电缆 WDZB1-KYJY-4*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZB1-KYJY-4*1.5mm^2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 5.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	6.100					
18	030408001134	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6	m	9.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
19	030408001135	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头	m	4.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电缆头								
20	030408006042	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：五芯，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	16.000					
21	030408007009	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.规格、型号：电缆头 ≤6芯 3.安装部位：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
22	030408006043	干包式 电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：四芯及以内，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6.000					
		分部小计								
		电线								
23	030411004062	电气配线 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-	m	463.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
24	030411004063	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	211.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030411004064	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	22.060					
26	030411004065	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综	m	284.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		普通灯具								
27	030412001041	普通节能灯 LED 12W	1.名称：普通节能灯 2.型号、规格：LED 12W LED,4000K,Φ≥1200lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
28	030412001042	壁灯 LED 12W	1.名称：壁灯 2.型号、规格：LED 1x12W,4000K,Φ≥1200lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1.000					
29	030412005024	LED单管灯 1*16W	1.名称：LED单管灯 2.型号、规格：LED 1x16W,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计	套	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		应急灯具								
30	030412001043	应急照明灯具 DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
31	030412004054	安全出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		开关								
32	030404034022	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9.000					
33	030404034023	三联单控开关	1.名称：三联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
34	030404031002	手动按钮(室外密闭型IP54型)	1.名称：手动按钮(室外密闭型IP54型) 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
		分部小计								
		插座								
35	030404035022	单相五孔暗装插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：单相五孔暗装插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9.000					
36	030404035023	柜式空调三孔暗装插座	1.名称：柜式空调三孔暗装插	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		16A,~250V(安全型)	座 2.型号、规格：16A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		接线盒								
37	030411006032	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
38	030411006033	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		防雷接地								
39	030409008013	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	8.000					
40	030409001005	预埋钢板 -100X100X6	1.名称：预埋钢板 2.材质：详设计 3.规格：-100X100X6 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	块	2.000					
41	030409002030	接地母线 热镀锌扁钢 -	1.名称：接地母线	m	41.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		25*4mm	2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
42	030409005006	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10mm	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：直径 Φ10 mm 4.安装部位及方式：综合考虑 5.避雷网的接地跨接，综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	173.520					
43	030409003007	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑	m	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030414011007	接地装置调试 接地网	1.名称：接地装置调试 2.类型：接地网 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
45	031301017044	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
46	031302007029	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 32 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.通讯联络设备的使用及摊消							
47	031301018033	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001049	安全文明施工费			3506.22			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		125.22			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		739.95			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1684.81			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		956.24			
2	031302002049	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003026	非夜间施工增加						
4	031302004049	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005049	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006026	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008050	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5404.94		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		5404.94		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	5404.94	
合计			5404.94	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
		管道								
1	031001007029	衬塑钢管 DN50	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN50 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	16.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	031001007030	衬塑钢管 DN25	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN25 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	4.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	031001007031	衬塑钢管 DN15	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN15 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	2.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	031001006063	S5系列聚丙烯PP-R冷水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S5)1.250MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	278.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
		分部小计								
		阀门、附件								
5	031003001061	全铜截止阀 DN50	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2.000					
6	031003001062	全铜截止阀 DN25	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容	个	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	031003006011	减压阀组 DN50	1.名称：减压阀组 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN50，球墨铸铁 4.连接形式：详设计图-减压阀大样图以及图集01SS105-P60/P61 5.组件包含压力表、截止阀、Y型过滤器、减压阀、挠性接头等。 6.综合单价包含全部阀组本体的安装、管道切管、套丝、组对、旁通管及管件、活接头、单管托架安装，水压试验等完成此组的全部内容。 7.其它：满足设计、施工、验	组	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
8	031003001063	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15 3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		雨污水系统								
		雨水系统								
9	031004014035	侧入式雨水斗 YD-100	1.名称：侧入式雨水斗 2.型号、规格：YD-100 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
10	031001006064	UPVC雨水管 DN100	1.名称：UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密	m	19.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		污废水系统								
11	031004014036	PVC-U直通式地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
12	031001005003	户内机制柔性铸铁管 DN200	1.名称： 机制柔性铸铁管 2.安装部位：商业室内 3.介质：废水 4.规格：DN200	m	31.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接方式：不锈钢卡箍连接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	031001005004	户内机制柔性铸铁管 DN150	1.名称： 机制柔性铸铁管 2.安装部位：商业室内 3.介质：废水 4.规格：DN150 5.连接方式：不锈钢卡箍连接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作	m	19.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
14	031001006065	UPVC塑料排水管 DN150	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN150 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气	m	45.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
15	031001006066	UPVC塑料排水管 DN100	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：地下室非人防区 3.介质：排水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	29.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
16	031001006067	UPVC塑料排水管 DN50	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN50 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装	m	47.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他								
17	031002003090	刚性防水套管 介质管道管径DN150	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN150 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	3.000					
18	031002003091	刚性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN100 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
19	031002003092	刚性防水套管 介质管道管径DN50	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN50 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	13.000					
20	031002003093	刚性防水套管 介质管道管径DN25	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN25 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、	个	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
21	030817008042	柔性防水套管 介质管道管径DN150	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN150 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	10.000					
22	030817008043	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
23	030817008044	柔性防水套管 介质管道管径DN50	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN50 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	5.000					
24	030817008045	柔性防水套管 介质管道	1.名称、类型：柔性防水套管	个	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		管径DN25	制作安装 介质管道管径DN25 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
25	031208002018	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m^3	0.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
26	031301017045	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001050	安全文明施工费			4422.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		157.93			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		933.24			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2124.92			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1206.03			
2	031302002050	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003027	非夜间施工增加						
4	031302004050	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005050	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006027	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008051	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6736.92		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		6736.92		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	6736.92	
合计			6736.92	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010012	薄型单栓组合式室内消火栓箱 SG18E65Z-J	1.名称：薄型单栓组合式消火栓箱 SG18E65Z-J 2.型号、规格：700mm宽×180mm厚×1800mm高 3.配置：DN65mm消火栓1个，DN65mm L25m衬胶水带1条 DN65×19mm直流水枪1支，消防报警按钮1只（清单另计），消防软管卷盘(软管长度30m) 4.箱体表面处理工艺及颜色综合考虑，消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质。减压稳压消火栓设置楼层详见各子项系统图，减压稳压消火栓型号均采用SNZW65-III型，栓口压力0.35Mpa。箱体内预留灭火器放置位（灭火器器材清单另计）。 5.标准：国标15S202	套	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030901013017	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC3 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	具	18.000					
3	031003003038	对夹式蝶阀 DN150	1.名称：对夹式蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	031003001064	自动排气阀 DN25	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN25 ，含全通截止阀DN25 3.材质：按设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
5	030901001060	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN150	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN150，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作	m	48.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030901001061	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝	m	86.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030817008046	柔性防水套管 介质管道管径DN150	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN150 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
8	031301017046	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001051	安全文明施工费			1732.38			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		61.87			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		365.60			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		832.44			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		472.47			
2	031302002051	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003028	非夜间施工增加						
4	031302004051	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005051	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006028	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008052	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2662.19		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2662.19		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2662.19	
合计			2662.19	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防水工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾报警系统								
1	030904008031	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格、型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
2	030904001012	点型光电感烟火灾探测器	1.名称：点型光电感烟火灾探测器 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9.000					
3	030904003014	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.规格：配套电话手柄，综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	030904006014	消防电话插孔	1.名称：消防电话插孔 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含配套电话手柄 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
5	030904003015	消火栓按钮(带指示灯)	1.名称：编址消火栓按钮 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9.000					
6	030904005008	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.规格：详设计	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030905003012	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	只	10.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
8	030904007008	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 3W 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范	只	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
		分部小计								
		管线								
9	030411001123	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	181.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	030411006034	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	33.000					
11	030411004066	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关	m	193.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
12	031302007030	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
13	031301017047	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
14	031301018034	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001052	安全文明施工费			566.62			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20.24			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		119.58			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		272.27			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		154.53			
2	031302002052	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004052	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005052	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008053	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	862.10		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		862.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	862.10	
合计			862.1	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防电工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电预留预埋								
1	030411001124	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑	m	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030411001125	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费	m	34.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
3	030411001126	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线	m	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
4	031302007031	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
5	031301017048	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
6	031301018035	其他措施	为保证工程施工正常进行所发	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的其他费用							
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001053	安全文明施工费			41.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1.47			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8.68			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19.76			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11.21			
2	031302002053	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004053	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005053	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008054	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	62.89		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		62.89		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	62.89	
合计			62.89	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		风机								
1	030108001016	单速离心风机箱 风量12653m³/h（电机外置）	1.名称：单速离心风机箱 风量12653m³/h（电机外置） 2.型号、规格：风量12653m³/h，功率5.5kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1.000					
2	030701010002	静电光解一体式油烟净	1.名称：静电光解一体式油烟	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		化器 处理风量12000m³/h	净化器 处理风量20000m³/h 2.型号、规格：处理风量：12000m³/h；功率；444W,其余详设计 3.安装方式、部位：综合考虑 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		风阀								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	030703001162	150℃不锈钢防火调节阀 320*200mm	1.名称：150℃不锈钢防火调节阀 2.型号、规格：320*200mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6.000					
4	030703001163	150℃不锈钢防火调节阀 800*320mm	1.名称：150℃不锈钢防火调节阀 2.型号、规格：800*320mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
5	030703001164	不锈钢风管止回阀320*	1.名称：不锈钢风管止回阀	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		200mm	2.型号、规格：320*200mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		风管								
6	030702003003	不锈钢板风管　δ=1.2mm	1.名称：不锈钢板风管 2.材质：不锈钢管，不锈钢板201 3.形状：矩形、圆形综合考虑 4.板材厚度：δ=1.2mm 5.连接形式：综合考虑 6.管件、法兰等附件及支架要求：综合考虑 7.连接形式：综合考虑	m^2	52.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含导流叶片、端口的防鼠防虫网、铝板网、法兰盲板、不锈钢丝网，穿墙、楼板处按规范设置的套管、穿越沉降缝和变形缝处按规范设置的软接及与孔洞、套管间隙的封堵 9.含配套管件、安装及除锈、刷油防腐 10.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030702001025	镀锌钢板风管 风管长边≤450mm δ=0.6mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：风管长边≤450mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.6mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐	m^2	35.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
8	030702001026	镀锌钢板风管 650mm＜风管长边≤1000mm δ=1.0mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：650mm＜风管长边≤1000mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.0mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐	m^2	2.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		其他								
9	030703020015	不锈钢消声器800*320mm L=1.5m	1.名称：不锈钢消声器 2.规格：800*320mm L=1.5m 3.尺寸为外形尺寸 4.材质：不锈钢 5.支架制作安装、除锈、防腐、防火软接：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	031208003006	防火包裹（不燃A级离心玻璃棉+复合铝箔贴面）	1.名称：A级不燃岩棉+复合铝箔贴面 2.保温材料：A级不燃岩棉+复合铝箔贴面 3.参数：A级不燃,容重综合考虑，厚度50mm厚 4.保温部位：综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m^3	3.440					
11	031002003094	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030704002007	风管漏风试验	1.名称：风管漏风试验 2.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	90.860					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
13	030704001008	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
14	031302007032	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
15	031301017049	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	031301018036	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001054	安全文明施工费			3695.98			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		132.00			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		780.00			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1775.99			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1007.99			
2	031302002054	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004054	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005054	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008055	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5650.03		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		5650.03		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	5650.03	
合计			5650.03	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 6#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010402001013	A3.5加气混凝土砌块墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	117.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
2	010402001014	A3.5加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装	m^3	128.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
3	010401004009	页岩多孔砖墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	15.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
4	010401004010	页岩多孔砖墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5预拌砂浆	m^3	3.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
5	010401003003	页岩实心砖墙 M10预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页	m^3	0.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			岩实心砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：M10预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.墙身防潮层、预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
6	010514002012	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 100mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑 2.墙体厚度：100mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞	m^2	798.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
7	010514002013	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 200mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑 2.墙体厚度：200mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞	m^2	835.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
8	010401012007	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步、屋面出入口台阶、门槛等零星部位 2.砖品种、规格、强度等级：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砂浆强度等级综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	0.420					
9	010404001006	坡道 碎砖(石、卵石)粘土夯实垫层	1.碎砖(石、卵石）粘土夯实垫层 2.素土夯实 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	14.540					
10	070202001005	烟道、排气道 F-PC2-18	1.截面尺寸：350mm*350mm 2.气道型号：参国标23J916-1 ，	m	66.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			选用型号为F-PC2-18 3.导流式止回排气阀、导向管、承托处理、成品金属无动力排风器、出屋面等配件包含在综合单价中，所有配件均需经业主选样确定后实施 4.做法：满足施工相关规范要求 5.气道与楼板间隙用砼填塞，并作防水处理，相关费用包含在综合单价中 6.工程量计算规则：按设计图纸以排气道延长米计算 7.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
11	030703013005	烟道、排气道风帽 F-FM-WM400/F-FM-DM500	1.名称:烟道、排气道风帽 2.风帽型号:选用图集23J916-1，F-FM-WM400/F-FM-DM500 3.材质：综合 4.规格:详设计图纸 5.成品风帽、风帽基座、烟道、排气道盖板、填塞、防水处理、收边收口等特殊处理费用包含在综合单价中 6.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	个	2.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程								
12	010501001012	水沟垫层 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中 4.坡度增加费用考虑在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	9.030					
13	010502001032	柱 商品混凝土C30	1.柱类型：截面形式、尺寸综合	m^3	24.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
14	010502001033	柱 商品混凝土C35	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采	m^3	4.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
15	010502001034	柱 商品混凝土C40	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40	m^3	8.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
16	010504001033	墙 商品混凝土C30	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度	m^3	213.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	010504001034	墙 商品混凝土C35	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合	m^3	53.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
18	010504001035	墙 商品混凝土C40	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标	m^3	100.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
19	010503002030	梁 商品混凝土C30	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	2.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
20	010503002031	梁 商品混凝土C35	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采	m^3	0.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
21	010503002032	梁 商品混凝土C40	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，	m^3	0.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
22	010505008006	雨篷、悬挑板 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30	m^3	0.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
23	010505001012	有梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：斜板、坡道板、屋面、楼面有梁板、与梁板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外	m^3	412.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
24	010505002005	无梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：无梁板、与板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	22.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁（板）内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁（板）图纸说明中梁（板）砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.板预留洞封堵：板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
25	010505001013	叠合板上及叠合板间现浇商品混凝土C30	1.部位：叠合板上及叠合板间现浇商品混凝土C30 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采	m^3	165.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
26	010512001004	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板) C30	1.板类型：装配式预制混凝土叠合楼板(底板) 2.构件截面综合考虑 3.混凝土强度等级：商品混凝土C30 4.安装高度：综合 5.支撑方式、材料、高度：综合考虑，需满足规范要求及主管部门和甲方的施工管理要求 6.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8.构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓、安底座、选料、周	m^3	73.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			转材料场内外运输、安拆支撑、预留管槽、孔洞及修复工作、板间现浇混凝土模板等相关费用由投标人在报价中综合考虑 9.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板、板缝模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费、存储识别标签等费用，费用包含在综合单价中，不再另行计算 10.本综合单价按钢筋含量150kg/m³计入，结算时按实调整 11.综合考虑成品装配式构件现							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 12.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 13.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
27	010506001007	楼梯 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.因厚度不同增加的费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	110.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 5.楼梯滑动铰端节点及固定铰端节点增加费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
28	010507007031	抗渗等级P6混凝土增加费	1.外加剂种类:满足设计及相关规范要求 2.外加剂掺入量:满足设计及相关规范要求 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量体积按立方计算，混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算	m^3	26.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土强度等级、混凝土配合比、水泥品种等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中 5.满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
29	010502002008	构造柱、墙垛 商品混凝土C25	1.柱的截面尺寸：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	51.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	010503004008	圈梁 商品混凝土C25	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	2.710					
31	010503005008	过梁 商品混凝土C25	1.类型：预制、现浇商品砼过梁综合，均按现浇构件方式分别计算混凝土、钢筋、模板 2.截面形状、直线弧线综合考虑 3.混凝土种类、强度等级：商	m^3	9.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品混凝土 C25 4.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
32	010507005003	压顶 商品混凝土C25	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	0.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
33	010507007032	翻边、混凝土带、反坎商品混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	11.650					
34	010507007033	其他零星构件 商品混凝	1.截面形状、直线弧线综合考	m^3	1.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土C20	虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
35	010507001006	60mm厚C15混凝土暗散水	1.60mm厚C15混凝土提浆抹面 2.150mm厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆垫层，宽出面层100 3.素土夯实 4.混凝土泵送费、混凝土表面	m^2	87.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理、混凝土模板、嵌缝、塞缝、分隔缝等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
36	010507003006	地沟 C25商品混凝土	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟、散水沟等部位综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.工程量计算规则：以m^3计量，按设计图示尺寸截面积乘以长度计算。	m^3	18.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
37	010515001101	现浇构件钢筋 砌体钢筋加固	1.钢筋种类、规格：直径综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 3.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 4.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	4.104					
38	010515001102	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ6 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	1.874					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
39	010515001103	现浇构件钢筋 圆钢	1.钢筋种类、规格：圆钢	t	1.728					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HPB300 直径φ8～φ10	HPB300 直径φ8～φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
40	010515001104	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑	t	5.693					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
41	010515001105	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	67.092					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
42	010515001106	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	19.211					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
43	010515001107	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑	t	5.293					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
44	010515001108	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在	t	5.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
45	010515001109	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ25	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ25，抗震钢筋非	t	1.129					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
46	010515001110	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑	t	0.007					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
47	010515001111	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	9.281					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
48	010515001112	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	2.115					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
49	010515001113	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径Φ18-22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑	t	15.255					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
50	010515001114	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在	t	1.419					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		金属结构工程								
51	010607005008	镀锌钢丝网加固	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2.加固方式：综合 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	3463.380					
52	010606008007	钢(爬)梯	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 2.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	0.279					
53	010605001010	成品铸铁篦子	1.盖板材料品种、规格：成品铸铁篦子，做法详见西南	m^2	38.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18J812 A/6 2.安装方式：综合 3.深化设计费、油漆处理费用综合考虑在综合单价中 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		门窗工程								
54	010802003016	钢质乙级防火门（木纹转印）	1.门代号及洞口尺寸：钢质乙级防火门（木纹转印），规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑	m^2	58.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
55	010802003017	木质乙级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质乙级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制	m^2	99.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
56	010902002021	地下室顶板、屋面及楼	1.基层处理：综合	m^2	417.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		地面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	2.做法：2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	010902002022	地下室顶板、屋面及楼地面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工	m^2	1943.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
58	010903002009	墙柱面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中	m^2	2287.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
59	010902001020	地下室顶板、屋面1.5mm厚+1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.基层处理：综合 2.做法：一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材+一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人	m^2	417.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
60	010902003030	地下室顶板、屋面 最薄40mm厚C20细石混凝土刚性层（有筋）	1.基层处理：综合 2.刚性层厚度:最薄40mm厚 3.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，提浆压光抹光，防水剂综合考虑 4.钢筋规格、型号：内配Φ4@200钢筋单层双向 5.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合	m^2	327.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在投标报价中 6.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 7.坡度增加费用综合考虑在报价中 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
61	010902001021	土工布一层	1.基层处理：综合 2.部位：综合 3.做法：土工布，容重满足设计要求 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等特殊处理费用包含在综合单价内	m^2	81.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.弯幅处理、基层处理剂、嵌密封膏、附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
62	010902003031	地下室顶板、屋面 最薄20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：最薄20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加费用、R角等综合考虑在投标报价中	m^2	64.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
63	010902003032	地下室顶板、屋面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	327.770					
64	010902003033	地下室顶板、屋面及楼地面 150mm厚鹅卵石滤水层	1.做法：150mm厚鹅卵石滤水层，粒径、配合比、压实度满足设计及规范要求	m^2	81.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
65	010902002023	地下室顶板、屋面3.0mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型，内掺抗裂纤维）	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：3.0mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型，内掺抗裂纤维），抗裂纤维、防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	263.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	010902006005	成品水簸箕	1.具体做法详见设计图纸 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	个	2.000					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
67	011001001007	地下室顶板、屋面及楼地面 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合考虑 4.按设计及规范要求设置水平防火隔离带、排气管（含钢板环）、排气槽、排气通道等综合考虑在投标报价中 5.分隔缝、嵌缝材料综合考虑	m^2	327.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在投标报价中 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
68	011001003028	墙柱面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中	m^2	2155.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
69	011001002005	天棚面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现	m^2	338.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收规范及招标技术标准要求							
70	011001003029	墙柱面 气凝胶复合保温隔热涂层 2mm厚	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：气凝胶复合保温隔热涂层 2mm厚，包含底涂、中涂、面涂，遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1013.850					
71	011001003030	墙柱面 5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合	m^2	2155.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
72	011001003031	墙柱面 6mm厚聚合物防水砂浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：6mm厚聚合物防水砂浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	899.780					
73	011001003032	天棚面 6mm厚抗裂砂浆复合双层耐碱玻纤网格布	1.做法：6mm厚抗裂砂浆复合双层耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合	m^2	338.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
74	011003002007	找坡、回填 陶粒混凝土	1.材料品种、规格：陶粒混凝土，配合比、容重满足设计及规范要求综合考虑 2.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	2.580					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
75	011101006024	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚	m^2	82.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		层	M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
76	011101006025	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、	m^2	27.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
77	011101006026	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂）找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	43.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
78	011101001011	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂）保护面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂），抗裂纤维、防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	10.890					
79	011101006027	楼地面 最薄20mm厚M15预拌砂浆（掺抗裂纤维）找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆（掺抗裂纤维），	m^2	400.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗裂纤维的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加费用、R角等综合考虑在投标报价中 5.坡度增加费用综合考虑在报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
80	011102003007	楼地面 防滑地砖600mm*600mm	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、	m^2	30.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色：防滑地砖600mm*600mm，厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
81	011106002006	楼梯面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、	m^2	30.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
82	011106004006	楼梯面 20mm厚M15预拌砂浆找平层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中	m^2	110.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
83	011107002006	台阶面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类: 水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防	m^2	1.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
84	011107005006	台阶面 40mm厚C20细石混凝土	1.厚度：40mm 2.混凝土种类 ：C20细石混凝土，面撒水泥砂子随打随抹光 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中	m^2	1.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
85	010201001005	找坡、回填 C20商品混凝土	1.混凝土种类 ：C20商品混凝土 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	5.270					
86	011105001008	防水无机涂料踢脚线	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：防潮无机涂料，一底两面	m^2	31.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.颜色、防水、防潮、防霉综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
87	011201001033	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆随砌随抹	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	260.040					
88	011201001034	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚	m^2	1366.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
89	011201001035	墙柱面 10mm厚石膏砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：10mm厚石膏砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	4641.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
90	011201001036	侧壁 20mm厚M20预拌砂浆	1.部位：水池、水沟、集水坑、基坑、电缆沟、散水沟等部位 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	99.470					
91	011201001037	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由	m^2	4809.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
92	011201004031	墙柱面 5mm厚聚合物防水砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚聚合物防水砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	344.670					
93	011201004032	墙柱面 5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维），抗裂纤维的掺量及品种满足设	m^2	131.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
94	011406003015	满刮腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要	m^2	254.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
95	011406003016	满刮耐水腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮耐水腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内	m^2	2835.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
96	011406001016	内墙面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	597.660					
97	011406001017	天棚面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	254.860					
98	011407001009	外墙面 仿石漆（水包砂	1.基层类型：综合考虑	m^2	2186.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 99 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		）	2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：外墙面仿石漆（水包砂），遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.综合单价包含从底漆到罩面漆的所有费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
99	011503001010	楼梯栏杆	1.部位：楼梯、台阶等位置综合考虑	m^2	54.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.做法：详见西南18J412 6/49、1/67、2/67、1a/68 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.工程量按栏杆设计图示尺寸以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
100	011503001011	护窗栏杆	1.部位：护窗栏杆 2.做法：详见设计图 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.工程量按栏杆设计图示尺寸	m^2	45.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
101	011502007005	排水立管隔声包覆	1.做法：40mm厚隔音棉隔声包覆 2.固定方式：满足设计及规范要求综合考虑 3.规格：包管尺寸综合考虑 4.工程量计算规则：按照需包覆立管的长度以m计算 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	132.000					
102	011505006005	出屋面管道节点处理增加费	1.具体做法详见图纸，管道规格综合考虑 2.综合单价包含镀锌铁丝、铝合金板、C20细石混凝土护壁（	处	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含模板制作安装）、封堵、钢板圈、铁箍、螺栓等完成该节点处理增加的所有费用（套管及管道另计） 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
103	011505007005	成品不锈钢防雨罩	1.成品不锈钢防雨罩，具体做法详见设计图纸 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	套	22.000					
104	011201004033	界面剂一道	1.部位：综合 2.技术要求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	3268.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
105	011201004034	素水泥浆一道	1.部位：综合 2.配合比、有胶无胶等技术要求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	7641.830					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
106	011701001008	综合脚手架 檐高≤50m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.搭设高度：檐高≤50m 3.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合	m^2	3245.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价，不论采用何种支架方式（含盘扣式脚手架）均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
107	011702002015	柱模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	336.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.柱类型：截面形式、尺寸综合 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
108	011702011014	墙模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工	m^2	3608.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
109	011702006013	梁模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.梁类型：截面形式、尺寸、直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	42.810					
110	011702014015	有梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模	m^2	3675.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
111	011702015005	无梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	219.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
112	011702023006	雨篷、悬挑板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工	m^2	1.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
113	011702024006	楼梯模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	110.010					
114	011702002016	柱模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考	m^2	49.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
115	011702011015	墙模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑	m^2	465.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
116	011702006014	梁模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	218.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
117	011702014016	板模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑	m^2	299.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
118	011702003008	构造柱、墙垛模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	758.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
119	011702008008	圈梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	29.690					
120	011702025015	压顶模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	0.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
121	011702009008	过梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工	m^2	184.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
122	011702025016	翻边、混凝土带、反坎模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.截面形状、直线弧线综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	184.720					
123	011702026006	地沟模板安装、拆除	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟等部位综合 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模	m^2	114.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、铝模板、复合模板综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
124	011702025017	其他零星构件模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：砖模、木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	12.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		垂直运输								
125	011703001008	垂直运输 檐高 ≤50m	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤50m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3245.090					
		分部小计								
		超高施工增加								
126	011704001005	超高施工增加 檐高≤50m	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐	m^2	1622.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 119 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高≤50m 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001008	安全文明施工费			280045.01			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10001.61			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		59100.41			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		134567.08			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		76375.91			
2	011707002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	429377.70		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		429377.70		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	429377.70	
合计			429377.7	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030408011013	电缆转接箱 7ALz1-2	1.名称：电缆转接箱 2.型号、规格：7ALz1-2，防火等级同电缆防火等级一致 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
2	030404017239	电表箱 7AW1-3,6,9	1.名称：电表箱 2.型号、规格：7AW1-3,6,9 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	030404017240	电表箱 7AW1-11	1.名称：电表箱 2.型号、规格：7AW1-11 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
4	030404017241	住宅配电箱 HE12	1.名称：住宅配电箱	台	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：HE12 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030404017242	配电箱 7-1ALjk	1.名称：配电箱 2.型号、规格：7-1ALjk	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	030404017243	A型应急照明配电箱 7EPD1-5	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：7EPD1-5 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求								
7	030404017244	A型应急照明配电箱 7EPDT1-4	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：7EPDT1-4 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
8	030404017245	配电箱 7ALE1-4	1.名称：配电箱 2.型号、规格：7ALE1-4 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030404017246	配电箱 7ALc1-1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：7ALc1-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	030404017247	配电箱 7ATfe1-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：7ATfe1-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	030404017248	配电箱 7APge1-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：7APge1-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030404017249	配电箱 7ALa11-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：7ALa11-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	030404017250	配电箱 7ALfg1-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：7ALfg1-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	030408011014	T接端子箱	1.名称：T接端子箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		桥架								
15	030411003058	强电桥架 CT200*150mm	1.名称：强电桥架 2.型号、规格：CT200*150mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔	m	39.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
16	030411003059	桥架 MR100*100mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR100*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	37.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
17	030409002031	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	80.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
18	030413001006	消防电缆支架	1.名称：消防电缆支架 2.材质：角钢综合 3.规格：详设计 4.含除锈、刷油及电缆卡子、膨胀螺栓、垫块等所需附件 5.其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	kg	152.930					
		分部小计								
		配管								
19	030411001127	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC40，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等）	m	126.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求								
20	030411001128	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑	m	4160.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
21	030411001129	电气配管 PC20	1.名称：电气配管	m	1367.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 21 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
22	030411001130	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费	m	5590.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
23	030411001131	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温	m	677.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
24	030411001132	电气配管 JDG40	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	2.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 24 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
25	030411001133	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）	m	66.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 25 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
26	030411001134	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架	m	39.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 26 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
27	030411001135	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	16.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 27 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电力电缆								
28	030408001136	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*25mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*25mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥	m	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 28 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
29	030408001137	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*50mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*50mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV	m	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 29 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
30	030408001138	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*95mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*95mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头	m	33.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 30 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
31	030408001139	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*185mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*185mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验	m	133.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
32	030408001140	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-5*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	76.940					
33	030408001141	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-5*6mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设	m	29.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 32 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
34	030408001142	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-3*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-3*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	13.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 33 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	030408001143	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	8.270					
36	030408001144	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	38.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 34 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
37	030408001145	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	27.500					
38	030408001146	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6	m	7.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 35 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
39	030408001147	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头	m	42.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 36 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电缆头								
40	030408006044	矿物绝缘电力电缆终端头 三芯 截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：三芯 最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
41	030408006045	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：五芯，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 37 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电线								
42	030411004067	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-25mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-25mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	532.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 38 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
43	030411004068	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-16mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-16mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	266.050					
44	030411004069	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm²	m	161.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
45	030411004070	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1152.210					
46	030411004071	电气配线 WDZB1N-BYJ-	1.名称：电气配线	m	906.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.45/0.75kV-2.5mm²	2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		普通灯具								
47	030412005025	LED单管灯 1*16W	1.名称：LED单管灯 2.型号、规格：LED 1x16W,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑	套	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
48	030412001044	壁灯 LED 16W	1.名称：壁灯 2.型号、规格：LED 1x16W,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满	套	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 42 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
49	030412001045	普通灯具(自带感应开关) LED 16W	1.名称：普通灯具(自带感应开关) 2.型号、规格：16W LED,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	3.000					
50	030412003005	航空障碍灯	1.名称：航空障碍灯 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、灯具	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 43 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、、感光探头、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		应急灯具								
51	030412004055	疏散出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：疏散出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满	套	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 44 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
52	030412004056	疏散出口指示灯（自带蓄电池≥40min） DC36V,1W	1.名称：疏散出口指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1.000					
53	030412004057	疏散标志灯-单面/单面双向 DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面/单面双向	套	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 45 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
54	030412004058	疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥40min） DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 46 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
55	030412004059	疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥80min） DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 47 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
56	030412004060	安全出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1.000					
57	030412004061	安全出口指示灯（自带蓄电池≥40min）DC36V,	1.名称：安全出口指示灯（自带蓄电池≥40min）	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 48 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1W	2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
58	030412004062	安全出口指示灯（自带蓄电池≥80min）DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于80min，其他详设计	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 49 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
59	030412001046	应急照明灯具 DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
60	030412001047	应急照明灯具（自带蓄电池≥40min） DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	3.000					
61	030412001048	应急照明灯具-带感应开	1.名称：应急照明灯具-带感应	套	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 51 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		关（自带蓄电池≥40min）DC36V 13W	开关（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
62	030412001049	应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥80min）DC36V 13W	1.名称：应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 52 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
63	030412004063	楼层指示灯（自带蓄电池≥40min）DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、	套	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 53 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
64	030412004064	楼层指示灯（自带蓄电池≥80min）DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 54 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		开关								
65	030404034024	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	24.000					
		分部小计								
		插座								
66	030404035024	单相五孔暗装插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：单相五孔暗装插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型)	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 55 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
67	030404035025	电井单相五孔插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：电井单相五孔插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
		分部小计								
		接线盒								
68	030411006035	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1990.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 56 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	030411006036	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1575.000					
		分部小计								
		防雷接地								
70	030409008014	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	44.000					
71	030409002032	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm	m	1.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 57 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
72	030409005007	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10mm	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：直径 Φ10 mm 4.安装部位及方式：综合考虑 5.避雷网的接地跨接，综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	93.100					
73	030409003008	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：	m	380.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 58 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
74	030414011008	接地装置调试 接地网	1.名称：接地装置调试 2.类型：接地网 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		套管								
75	031002003095	预埋PVC套管 DN50	1.名称：预埋PVC套管 2.规格：DN50 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	352.000					
76	031002003096	预埋PVC套管 DN80	1.名称：预埋PVC套管 2.规格：DN80	个	66.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 59 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
77	031002003097	预埋钢套管 DN65	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN65 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
78	031301017050	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
79	031302007033	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 60 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消							
80	031301018037	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001055	安全文明施工费			30276.36			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1081.30			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6389.49			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14548.38			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8257.19			
2	031302002055	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004055	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005055	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008056	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	46538.98		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		46538.98		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	46538.98	
合计			46538.98	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
		管道								
1	031001007032	衬塑钢管 DN50	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN50 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	57.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	031001007033	衬塑钢管 DN32	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN32 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	031001007034	衬塑钢管 DN25	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN25 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	15.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	031001007035	衬塑钢管 DN15	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN15 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	10.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
5	031001006068	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	318.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
6	031001006069	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN20	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	451.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	031001006070	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN15	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	692.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
8	031001006071	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN20	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	888.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
9	031001006072	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN15	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	333.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		阀门、附件								
10	031003002058	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	22.000					
11	031003002059	止回阀 DN20	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN20 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	031003002060	止回阀 DN15	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1.000					
13	031003001065	全铜截止阀 DN32	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	11.000					
14	031003001066	全铜截止阀 DN25	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计	个	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
15	031003001067	全铜截止阀 DN15	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2.000					
16	031003006012	减压阀组 DN32	1.名称：减压阀组 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32，球墨铸	组	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铁 4.连接形式：详设计图-减压阀大样图以及图集01SS105-P60/P61 5.组件包含压力表、截止阀、Y型过滤器、减压阀、挠性接头等。 6.综合单价包含全部阀组本体的安装、管道切管、套丝、组对、旁通管及管件、活接头、单管托架安装，水压试验等完成此组的全部内容。 7.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
17	031003006013	减压阀组 DN15	1.名称：减压阀组 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN15，球墨铸铁	组	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：详设计图-减压阀大样图以及图集01SS105-P60/P61 5.组件包含压力表、截止阀、Y型过滤器、减压阀、挠性接头等。 6.综合单价包含全部阀组本体的安装、管道切管、套丝、组对、旁通管及管件、活接头、单管托架安装，水压试验等完成此组的全部内容。 7.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
18	031003001068	压力型真空破坏器 DN15	1.名称：压力型真空破坏器 DN15 2.安装部位：综合 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计，带锁闭	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阀的物管龙头 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
19	031003001069	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15 3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3.000					
		分部小计								
		分部小计								
		雨污水系统								
		雨水系统								
20	031004014037	侧入式雨水斗 YD-100	1.名称：侧入式雨水斗 2.型号、规格：YD-100	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
21	031004014038	侧入式雨水斗 YD-75	1.名称：侧入式雨水斗 2.型号、规格：YD-75 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
22	031001006073	承压UPVC雨水管 DN100	1.名称：承压UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN100，雨水管抗负压力大于-80KPa	m	80.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
23	031001006074	UPVC雨水管 DN100	1.名称：UPVC雨水管 2.安装部位：详设计	m	13.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.介质：雨水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	031001006075	UPVC雨水管 DN75	1.名称：UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验	m	5.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		污废水系统								
25	031004014039	PVC-U直通式地漏 DN75	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN75 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	88.000					
26	031004014040	PVC-U直通式地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	122.000					
27	031001006076	UPVC塑料排水管 DN100	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：地下室非人防区	m	489.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.介质：排水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
28	031001006077	UPVC塑料排水管 DN75	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：排水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、	m	190.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
29	031001006078	UPVC塑料排水管 DN50	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN50 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警	m	163.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
30	031001006079	PVC-U双壁中空螺旋消音排水管(I型) DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水管(I型) 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外	m	140.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
31	031001006080	加厚UPVC排水管 DN100	1.名称：加厚UPVC排水管 2.安装部位：雨、污水入户 3.介质：雨、污水 4.规格：DN100	m	97.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 8.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		分部小计								
		其他								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	031002003098	刚性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN100 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	26.000					
33	031002003099	刚性防水套管 介质管道管径DN75	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN75 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现	个	45.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
34	030817008047	柔性防水套管 介质管道 管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	16.000					
35	030817008048	柔性防水套管 介质管道 管径DN75	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN75 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
36	030817008049	柔性防水套管 介质管道 管径DN50	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN50 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2.000					
37	030817008050	柔性防水套管 介质管道 管径DN32	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN32 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
38	031208002019	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m^3	4.910					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
39	031302007034	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消							
40	031301017051	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001056	安全文明施工费			14481.04			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		517.18			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3056.06			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6958.42			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3949.38			
2	031302002056	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003029	非夜间施工增加						
4	031302004056	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005056	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006029	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008057	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	21946.85		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		21946.85		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	21946.85	
合计			21946.85	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010013	薄型单栓组合式室内消火栓箱 SG18E65Z-J	1.名称：薄型单栓组合式消火栓箱 SG18E65Z-J 2.型号、规格：700mm宽×180mm厚×1800mm高 3.配置：DN65mm消火栓1个，DN65mm L25m衬胶水带1条 DN65×19mm直流水枪1支，消防报警按钮1只（清单另计），消防软管卷盘(软管长度30m) 4.箱体表面处理工艺及颜色综合考虑，消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质。减压稳压消火栓设置楼层详见各子项系统图，减压稳压消火栓型号均采用SNZW65-III型，栓口压力0.35Mpa。箱体内预留灭火器放置位（灭火器器材清单另计）。 5.标准：国标15S202	套	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030901010014	试验消火栓	1.名称：试验消火栓 2.型号、规格：综合考虑 3.包含消火栓、压力表及配套附件 4.试验用消火栓箱的选用详国标15S202-54页。 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1.000					
3	030901013018	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC1	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC1 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	具	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
4	030901013019	灭火器放置箱	1.名称：灭火器放置箱 2.材质、型号、规格：综合考虑 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
5	031003003039	对夹式蝶阀 DN65	1.名称：对夹式蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN65 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
6	031003003040	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
7	031003001070	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15 3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
8	030901001062	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。	m	39.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
9	030901001063	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、	m	36.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	030901001064	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽	m	75.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
11	030901001065	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留	m	7.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
12	030817008051	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2.000					
13	031002003100	刚性防水套管 介质管道管径DN65	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN65 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
14	031302007035	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
15	031301017052	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001057	安全文明施工费			2018.46			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		72.09			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		425.97			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		969.91			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		550.49			
2	031302002057	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003030	非夜间施工增加						
4	031302004057	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005057	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006030	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008058	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3099.20		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		3099.20		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	3099.20	
合计			3099.2	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防水工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾报警系统								
1	030904008032	消防接线端子箱	1.名称：消防接线端子箱 2.材质：详设计 3.安装部位：明装 4.支架制作、安装、刷漆 5.其他:开孔、配线、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	台	1.000					
2	030904008033	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格、型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	12.000					
3	030904001013	点型光电感烟火灾探测器	1.名称：点型光电感烟火灾探测器 2.规格：综合考虑	个	61.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	030904008034	单输入模块	1.名称：单输入模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	1.000					
5	030904008035	单输入单输出模块	1.名称：单输入单输出模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030904003016	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.规格：配套电话手柄，综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	13.000					
7	030904006015	消防电话插孔	1.名称：消防电话插孔 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含配套电话手柄 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	13.000					
8	030904006016	消防电话分机	1.名称：消防电话分机 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030904003017	消火栓按钮(带指示灯)	1.名称：编址消火栓按钮 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	15.000					
10	030904005009	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.规格：详设计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	24.000					
11	030904008036	消防模块箱	1.名称：消防模块箱 2.规格：详设计，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030507014005	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.控制点数量：综合考虑 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
13	030905003013	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	只	50.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防广播系统								
14	030904007009	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 3W 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	只	37.000					
15	030904008037	广播控制模块	1.名称：广播控制模块 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	1.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
16	030904010006	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.规格、型号、参数：详设计 3.安装方式 ：综合考虑 4.包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5.投标人应充分理解设计要求，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030507001010	单门磁防火门	1.名称：单门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	22.000					
18	030507001011	双门磁防火门	1.名称：双门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		管线								
19	030411003060	消防桥架 100*100mm	1.名称：消防桥架 2.型号、规格：100*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、	m	35.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
20	030409002033	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	35.390					
21	030411001136	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑	m	950.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
22	030411001137	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管	m	32.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
23	030411006037	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	217.000					
24	030411004072	电气配线 WDZB2N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*1.5mm^2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1221.700					
25	030411004073	电气配线 WDZB2N-RYJS-4*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-4	m	25.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030411004074	电气配线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	179.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
27	031302007036	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
28	031301017053	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
29	031301018038	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001058	安全文明施工费			4287.18			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		153.11			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		904.76			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2060.08			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1169.23			
2	031302002058	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004058	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005058	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008059	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6514.08		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		6514.08		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	6514.08	
合计			6514.08	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防电工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电预留预埋								
1	030411002017	弱电线槽 150*100mm	1.名称:弱电线槽 2.型号、规格：金属线槽 150*100mm 3.热镀锌或喷塑综合考虑 4.材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 7.含支撑架及支吊架制作安装、	m	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030409002034	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -40×4mm	1.名称：桥架内接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	41.560					
3	030411001138	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑	m	2.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030411001139	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	811.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030411001140	电气配管 PC25	1.名称：电气配管	m	900.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030411001141	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	5225.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030411006038	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	689.000					
8	030411006039	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
9	031302007037	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消							
10	031301017054	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
11	031301018039	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001059	安全文明施工费			6283.40			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		224.41			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1326.04			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3019.30			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1713.65			
2	031302002059	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004059	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005059	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008060	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9466.71		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		9466.71		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	9466.71	
合计			9466.71	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		套管工程								
1	031002003101	预埋UPVC套管 DN100	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN100 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	116.000					
2	031002003102	预埋UPVC套管 DN150	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN150 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	22.000					
3	031002003103	预埋钢套管 DN150	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN150 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验	个	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
4	031002003104	预埋钢套管 DN125	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN125 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	88.000					
5	031002003105	预埋钢套管 DN100	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN100 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	286.000					
6	031002003106	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN80	个	154.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031002003107	预埋钢套管 DN200	1.名称、类型：预埋钢套管 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	88.000					
		分部小计								
		风口、风阀								
8	030703007031	不锈钢防雨帽 Φ160	1.名称：不锈钢防雨帽 2.规格：Φ160 3.材质：不锈钢 4.其他要求：满足招标技术标	个	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
9	030703001165	不锈钢烟道止回阀 Φ200mm	1.名称：不锈钢烟道止回阀 2.型号、规格：Φ200mm 3.材质：材质和厚度综合考虑 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	22.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
10	030704001009	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
11	031302007038	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消							
12	031301017055	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
13	031301018040	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001060	安全文明施工费			3651.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		130.39			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		770.51			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1754.39			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		995.74			
2	031302002060	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004060	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005060	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008061	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5545.78		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		5545.78		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	5545.78	
合计			5545.78	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水管								
1	030901001066	水暖用无缝钢管 DN80	1.名称：无缝钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN80 4.管道压力等级，壁厚：综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 10.含水压试验、管道冲洗、综合考虑	m	73.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
2	030901001067	水暖用热镀锌钢管 DN32	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN32 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.包含预留洞口、洞口的封堵 10.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作	m	448.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、 11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	030901001068	水暖用热镀锌钢管 DN40	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN40 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 10.含支架制作安装、包含支架	m	20.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		管道附件及阀门								
4	031003012010	Y型过滤器 DN32	1.名称：Y型过滤器 2.规格:DN32 3.过滤器材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:螺纹连接 5.安装部位：综合 6.各类连接方式所需的主材、	个	44.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			辅材综合考虑 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030601002009	压力表	1.名称：压力表 2.安装部位及方式：综合考虑 3.含强度及严密性试验、采用充油耐震型，包含存水弯管和旋塞阀等 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
6	030601001012	双金属温度计	1.名称：双金属温度计 2.型号、规格：综合考虑 3.表盘不小于100mm，精度不低于1.5级 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	支	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
7	031003002061	清洗旁通阀 DN40	1.名称：清洗旁通阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	46.000					
8	031003002062	电动开关球阀 DN32	1.名称：电动开关球阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.安装部位：综合 6.系统：综合 7.包含：所有配套阀门及附件、电动执行机构等	个	44.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030601001013	能量计 DN32	1.名称：能量计 DN32 2.型号、规格：DN32、显示设备、与BA系统连接的485接口以及通信协议 3.篮式过滤器 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	支	44.000					
10	031003001071	自动排气阀 DN20	1.名称：自动排气阀（含截止阀） 2.规格：DN20 3.材质：综合考虑 4.连接形式：综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、截止阀、辅材综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	031003002063	锁闭阀（带测温孔）DN32	1.名称：锁闭阀（带测温孔） 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	44.000					
12	031003002064	黄铜锁闭阀 DN32	1.名称：黄铜锁闭阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件	个	44.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		其他								
13	031208002020	不燃A级离心玻璃棉	1.绝热材料品种：不燃A级离心玻璃棉 2.保温厚度:综合 3.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m^3	2.570					
14	031201001005	管道刷油	1.除锈级别：手工除轻锈 2.油漆品种：防锈漆两道 3.结构类型：综合考虑 4.涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，厚度符合规范和设计要求	m^2	83.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	031208007007	铝皮保护层 0.5mm厚	1.绝热材料品种：铝皮保护层0.5mm厚 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m^2	44.380					
16	031208002021	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m^3	2.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
17	031009001005	采暖工程检测、调试	1.名称：采暖工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
18	031302007039	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
19	031301017056	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
20	031301018041	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001061	安全文明施工费			6607.37			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		235.98			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1394.41			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3174.97			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1802.01			
2	031302002061	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004061	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005061	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008062	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10141.97		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		10141.97		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	10141.97	
合计			10141.97	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030107001010	7#楼客梯消防电梯担架电梯无障碍电梯 DT01	1.名称：客梯消防电梯担架电梯无障碍电梯 2.编号：DT01 3.用途：客梯消防电梯担架电梯无障碍 4.层数：13层 5.站数：13站 6.参数：电梯载重：1050kg；运行速度：1.75m/s；无机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等） 11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
2	030107001011	7#楼客梯担架电梯 DT02	1.名称：客梯担架电梯	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.编号：DT02 3.用途：客梯担架电梯 4.层数：13层 5.站数：13站 6.参数：电梯载重：1050kg；运行速度：1.75m/s；无机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等）						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001062	安全文明施工费			24314.89			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		868.39			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5131.39			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11683.78			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6631.33			
2	031302002062	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003031	非夜间施工增加						
4	031302004062	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005062	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006031	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008063	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	38173.22		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		38173.22		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	38173.22	
合计			38173.22	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 7#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010402001015	A3.5加气混凝土砌块墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	388.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
2	010402001016	A3.5加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装	m^3	81.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
3	010401004011	页岩多孔砖墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	30.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 4 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
4	010401004012	页岩多孔砖墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M7.5预拌砂浆	m^3	20.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
5	010514002014	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 100mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑	m^2	1761.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体厚度：100mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 7 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
6	010514002015	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 150mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑	m^2	69.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体厚度：150mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
7	010514002016	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 200mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑	m^2	2055.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体厚度：200mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
8	010401012008	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步、屋面出入口台阶、门槛等零星部位	m^3	4.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.砖品种、规格、强度等级：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砂浆强度等级综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
9	010404001007	坡道 碎砖(石、卵石)粘土夯实垫层	1.碎砖(石、卵石）粘土夯实垫层 2.素土夯实 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	4.770					
10	070202001006	烟道、排气道 F-PC2-24	1.截面尺寸：400mm*400mm 2.气道型号：参国标23J916-1，选用型号为F-PC2-24 3.导流式止回排气阀、导向管、承托处理、成品金属无动力排风器、出屋面等配件包含在综	m	162.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中，所有配件均需经业主选样确定后实施 4.做法：满足施工相关规范要求 5.气道与楼板间隙用砼填塞，并作防水处理，相关费用包含在综合单价中 6.工程量计算规则：按设计图纸以排气道延长米计算 7.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
11	030703013006	烟道、排气道风帽 F-FM-WM400/F-FM-DM500	1.名称:烟道、排气道风帽 2.风帽型号:选用图集23J916-1，F-FM-WM400/F-FM-DM500	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：综合 4.规格:详设计图纸 5.成品风帽、风帽基座、烟道、排气道盖板、填塞、防水处理、收边收口等特殊处理费用包含在综合单价中 6.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
12	010501001013	坡道垫层 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外	m^3	3.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.钢筋另计 4.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
13	010501001014	水沟垫层 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	11.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 3.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中 4.坡度增加费用考虑在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
14	010501006005	设备基础 商品混凝土C25	1.基础类型：设备基础，尺寸、截面综合 2.混凝土强度等级：商品混凝土C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	0.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 17 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
15	010502001035	柱 商品混凝土C30	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采	m^3	48.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
16	010502001036	柱 商品混凝土C35	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35	m^3	20.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 19 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 20 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
17	010502001037	柱 商品混凝土C40	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用	m^3	15.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
18	010502001038	柱 商品混凝土C45	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	15.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
19	010502001039	柱 商品混凝土C50	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，	m^3	16.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
20	010502001040	柱 商品混凝土C55	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	15.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	010502001041	柱 商品混凝土C60	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中	m^3	35.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
22	010504001036	墙 商品混凝土C30	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）	m^3	455.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
23	010504001037	墙 商品混凝土C35	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度	m^3	78.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	010504001038	墙 商品混凝土C40	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合	m^3	78.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
25	010504001039	墙 商品混凝土C45	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标	m^3	80.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
26	010504001040	墙 商品混凝土C50	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外	m^3	78.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
27	010504001041	墙 商品混凝土C55	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	80.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
28	010504001042	墙 商品混凝土C60	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网	m^3	184.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 39 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
29	010503002033	梁 商品混凝土C30	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑	m^3	203.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
30	010503002034	梁 商品混凝土C35	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	3.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 42 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
31	010503002035	梁 商品混凝土C40	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	3.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
32	010503002036	梁 商品混凝土C45	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用	m^3	1.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	010503002037	梁 商品混凝土C50	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中	m^3	1.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
34	010503002038	梁 商品混凝土C55	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55	m^3	1.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
35	010503002039	梁 商品混凝土C60	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	8.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 51 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
36	010505008007	雨篷、悬挑板 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑	m^3	77.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
37	010505001014	有梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：斜板、坡道板、屋面、楼面有梁板、与梁板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合	m^3	1133.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 54 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
38	010505001015	叠合板上及叠合板间现	1.部位：叠合板上及叠合板间	m^3	372.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浇商品混凝土C30	现浇商品混凝土C30 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
39	010512001005	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板) C30	1.板类型：装配式预制混凝土叠合楼板(底板) 2.构件截面综合考虑 3.混凝土强度等级：商品混凝土C30	m^3	228.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装高度：综合 5.支撑方式、材料、高度：综合考虑，需满足规范要求及主管部门和甲方的施工管理要求 6.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8.构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓、安底座、选料、周转材料场内外运输、安拆支撑、预留管槽、孔洞及修复工作、板间现浇混凝土模板等相关费用由投标人在报价中综合考虑 9.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费（含现场搭设的模板、板缝模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费、存储识别标签等费用，费用包含在综合单价中，不再另行计算 10.本综合单价按钢筋含量150kg/m³计入，结算时按实调整 11.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 12.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 13.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
40	010506001008	楼梯 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.因厚度不同增加的费用由投标人在报价中综合考虑 4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 5.楼梯滑动铰端节点及固定铰端节点增加费用由投标人在综合单价中考虑	m^2	277.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
41	010507007034	抗渗等级P6混凝土增加费	1.外加剂种类:满足设计及相关规范要求 2.外加剂掺入量:满足设计及相关规范要求 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量体积按立方计算，混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算 4.混凝土强度等级、混凝土配合比、水泥品种等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中 5.满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	67.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	010502002009	构造柱、墙垛 商品混凝土C25	1.柱的截面尺寸：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	124.590					
43	010503004009	圈梁 商品混凝土C25	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	6.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
44	010503005009	过梁 商品混凝土C25	1.类型：预制、现浇商品砼过梁综合，均按现浇构件方式分别计算混凝土、钢筋、模板 2.截面形状、直线弧线综合考虑 3.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 4.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	2.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
45	010507007035	翻边、混凝土带、反坎商品混凝土C30	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	25.960					
46	010507007036	翻边、混凝土带、反坎	1.截面形状、直线弧线综合考	m^3	0.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		商品混凝土C20	虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
47	010507007037	翻边、混凝土带、反坎商品细石混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外	m^3	4.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
48	010507007038	其他零星构件 商品混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	1.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
49	010507001007	60mm厚C15混凝土暗散水	1.60mm厚C15混凝土提浆抹面 2.150mm厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆垫层，宽出面层100 3.素土夯实 4.混凝土泵送费、混凝土表面处理、混凝土模板、嵌缝、塞缝、分隔缝等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	55.520					
50	010507003007	地沟 C25商品混凝土	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟、散水沟等部位综合 2.混凝土种类、强度等级：商	m^3	24.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.工程量计算规则：以m³计量，按设计图示尺寸截面积乘以长度计算。 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
51	010515001115	现浇构件钢筋 砌体钢筋加固	1.钢筋种类、规格：直径综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 3.投标人综合考虑埋设的方式，	t	4.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 4.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
52	010515001116	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ6 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考	t	6.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
53	010515001117	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ8～Φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	1.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
54	010515001118	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投	t	16.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求								
55	010515001119	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	177.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
56	010515001120	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：螺纹钢	t	52.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400 直径Φ12～Φ14	HRB400 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
57	010515001121	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人	t	11.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
58	010515001122	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑	t	14.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
59	010515001123	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	3.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
60	010515001124	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投	t	0.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求								
61	010515001125	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	18.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
62	010515001126	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：螺纹钢	t	9.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB500 直径Φ16	HRB500 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
63	010515001127	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径Φ18-22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人	t	77.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
64	010515001128	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ25	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑	t	52.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
65	010516002007	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺栓等综合,详设计图 2.铁件尺寸:综合,详设计图 3.预埋件防锈处理、油漆等费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	0.300					
		分部小计								
		金属结构工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	010607005009	镀锌钢丝网加固	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2.加固方式：综合 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	8156.300					
67	010606008008	钢(爬)梯	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 2.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	1.500					
68	010606009004	钢梯护栏（栏杆）	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 2.除锈、防火、防锈、油漆、	t	0.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
69	010605001011	成品铸铁篦子	1.盖板材料品种、规格：成品铸铁篦子，做法详见西南18J812 A/6 2.安装方式：综合 3.深化设计费、油漆处理费用综合考虑在综合单价中 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	47.590					
		分部小计								
		门窗工程								
70	010802003018	钢质乙级防火门（木纹	1.门代号及洞口尺寸：钢质乙	m^2	138.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		转印）	级防火门（木纹转印），规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
71	010802003019	木质甲级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质甲级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：甲级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输	m^2	8.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
72	010802003020	木质乙级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质乙级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、	m^2	295.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
73	010902002024	地下室顶板、屋面及楼地面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计）	m^2	454.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
74	010902002025	地下室顶板、屋面及楼地面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道	m^2	1004.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
75	010903002010	墙柱面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含	m^2	4928.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价内 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
76	010902001022	地下室顶板、屋面1.5mm厚+1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.基层处理：综合 2.做法：一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材+一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材	m^2	454.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	010902003034	地下室顶板、屋面 最薄40mm厚C20细石混凝土刚性层（有筋）	1.基层处理：综合 2.刚性层厚度:最薄40mm厚 3.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，提浆压光抹光，防水剂综合考虑 4.钢筋规格、型号：内配Φ4@200钢筋单层双向 5.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 6.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 7.坡度增加费用综合考虑在报价中	m^2	364.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
78	010902001023	聚酯无纺布一层	1.基层处理：综合 2.部位：综合 3.做法：聚酯无纺布，容重满足设计要求 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等特殊处理费用包含在综合单价内 5.弯幅处理、基层处理剂、嵌密封膏、附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	8.810					
79	010902001024	土工布一层	1.基层处理：综合	m^2	99.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.部位：综合 3.做法：土工布，容重满足设计要求 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等特殊处理费用包含在综合单价内 5.弯幅处理、基层处理剂、嵌密封膏、附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
80	010902003035	地下室顶板、屋面 最薄20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：最薄20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项	m^2	25.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加费用、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
81	010902003036	地下室顶板、屋面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中	m^2	149.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
82	010902003037	地下室顶板、屋面及楼地面 150mm厚鹅卵石滤水层	1.做法：150mm厚鹅卵石滤水层，粒径、配合比、压实度满足设计及规范要求 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	99.700					
83	010902002026	地下室顶板、屋面3.0mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型，内掺抗裂纤维）	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：3.0mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型，内掺抗裂纤维），抗裂纤维、防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	108.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
84	010902006006	成品水簸箕	1.具体做法详见设计图纸 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	个	3.000					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
85	011001001008	地下室顶板、屋面及楼地面 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合考虑	m^2	355.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.按设计及规范要求设置水平防火隔离带、排气管（含钢板环）、排气槽、排气通道等综合考虑在投标报价中 5.分隔缝、嵌缝材料综合考虑在投标报价中 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
86	011001003033	墙柱面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价	m^2	4051.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
87	011001002006	天棚面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	270.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
88	011001003034	墙柱面 气凝胶复合保温隔热涂层 2mm厚	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：气凝胶复合保温隔热涂层 2mm厚，包含底涂、中涂、面涂，遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内	m^2	1250.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 106 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
89	011001003035	墙柱面 5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	5003.770					
90	011001003036	墙柱面 6mm厚聚合物防水砂浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：6mm厚聚合物防水砂浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现	m^2	237.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收规范及招标技术标准要求							
91	011001003037	墙柱面 60mm厚岩棉隔音板	1.面层材料品种、规格、性能：60mm厚岩棉隔音板 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	441.600					
92	011001003038	天棚面 6mm厚抗裂砂浆复合双层耐碱玻纤网格布	1.做法：6mm厚抗裂砂浆复合双层耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标	m^2	270.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准要求							
93	011003002008	找坡、回填 陶粒混凝土	1.材料品种、规格：陶粒混凝土，配合比、容重满足设计及规范要求综合考虑 2.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	29.620					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
94	011101006028	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中	m^2	335.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
95	011101006029	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	33.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
96	011101006030	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂）找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	477.100					
97	011101001012	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂）保护面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂），抗裂纤维、防水剂的	m^2	24.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
98	011101003010	楼地面 40mm厚C20细石混凝土	1.厚度：40mm 2.混凝土种类 ：C20细石混凝土，面撒水泥砂子随打随抹光 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^2	37.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
99	011102003008	楼地面 防滑地砖600mm*600mm	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖600mm*600mm，厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投	m^2	40.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
100	011106002007	楼梯面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防	m^2	34.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
101	011106004007	楼梯面 20mm厚M15预拌砂浆找平层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工	m^2	277.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
102	011101001013	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆面层 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	37.640					
103	011107002007	台阶面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、	m^2	6.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
104	011107004005	台阶面 20mm厚M20预拌砂浆	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中	m^2	6.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
105	011107005007	台阶面 40mm厚C20细石混凝土	1.厚度：40mm 2.混凝土种类 ：C20细石混凝土，面撒水泥砂子随打随抹光 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、R角	m^2	6.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
106	011103004005	楼地面 5.0mm厚橡胶隔声垫	1.基层处理：综合 2.面层材料品种、规格、颜色：5.0mm厚橡胶隔声垫，规格、颜色满足设计要求 3.安装方式：综合 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、压条、收边收口等特殊处理费用包含在综合单价内 5.附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工	m^2	46.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
107	011105001009	防水无机涂料踢脚线	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：防潮无机涂料，一底两面 3.颜色、防水、防潮、防霉综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	132.590					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
108	011201001038	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆随砌随抹	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	787.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 120 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
109	011201001039	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	5956.100					
110	011201001040	墙柱面 10mm厚石膏砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：10mm厚石膏砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉	m^2	9945.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 121 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
111	011201001041	侧壁 20mm厚M20预拌砂浆	1.部位：水池、水沟、集水坑、基坑、电缆沟、散水沟等部位 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	81.580					
112	011201001042	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及	m^2	9530.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
113	011201004035	墙柱面 9mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：9mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工	m^2	87.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
114	011201004036	墙柱面 5mm厚聚合物防水砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚聚合物防水砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	164.290					
115	011201004037	墙柱面 5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维），抗裂纤维的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、	m^2	274.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
116	011207001011	墙柱面 3mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	1.龙骨：轻钢龙骨，间距、规格满足设计及规范要求 2.平面、弧形、拱形等综合 3.基层材料种类、规格：40mm厚岩棉+玻璃纤维吸声无纺布 4.面层材料种类、规格：面层：穿孔铝单板（氟碳喷涂） 3mm厚，穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 5.收边、收口线、压条、封边条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价	m^2	87.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
117	011207001012	墙柱面 9.5mm厚非石棉纤维增强硅酸钙穿孔板	1.龙骨：轻钢龙骨，间距、规格满足设计及规范要求 2.平面、弧形、拱形等综合 3.基层材料种类、规格：40mm厚岩棉+玻璃纤维吸声无纺布 4.面层材料种类、规格：9.5mm厚非石棉纤维增强硅酸钙穿孔板，穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 5.收边、收口线、压条、封边条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价	m^2	89.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
118	011207001013	井道隔声墙面 20mm厚无机纤维吸声板	1.基层材料种类、规格：50mm厚隔音棉+6mm厚防火板 2.面层材料种类、规格：20mm厚无机纤维吸声板，颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 3.收边、收口线、压条、封边条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价 4.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 5.其他未尽事项详见图集16BJ1	m^2	441.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 127 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			-2 2/26 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
119	011406003017	满刮腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合	m^2	809.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
120	011406003018	满刮耐水腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮耐水腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	6612.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
121	011406001018	内墙面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	2485.410					
122	011406001019	天棚面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	809.560					
123	011407001010	外墙面 仿石漆（水包砂）	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：外墙面仿石漆（水包砂），遍数、颜色综合	m^2	3508.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.综合单价包含从底漆到罩面漆的所有费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		天棚工程								
124	011302001009	15mm厚防潮穿孔石膏板吸声顶棚	1.吊顶形式：综合 2.面层：15mm厚防潮穿孔石膏板，防火防潮性能、穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 3.龙骨：配套轻钢龙骨（含吊	m^2	35.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			杆），龙骨及吊杆规格、尺寸、种类、间距、配件等满足设计及规范要求综合考虑 4.吸声层;50mm厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布装填于龙骨间 5.吊顶面层、灯盘、灯槽、收边线、嵌缝、以及空调新风、筒灯等各类开孔、需完成本项所发生的其他辅助费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
125	011503001012	护窗栏杆	1.部位：护窗栏杆 2.做法：详见设计图	m^2	18.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.工程量按栏杆设计图示尺寸以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
126	011503005005	靠墙钢管扶手	1.扶手材料种类、规格、品牌：Φ40*2.5圆管扶手 2.做法：具体做法详见设计图纸 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、弯头、螺栓等费用考虑在综合单价内，结算时不再另计	m	305.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
127	011502007006	排水立管隔声包覆	1.做法：40mm厚隔音棉隔声包覆 2.固定方式：满足设计及规范要求综合考虑 3.规格：包管尺寸综合考虑 4.工程量计算规则：按照需包覆立管的长度以m计算 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	315.600					
128	011505006006	出屋面管道节点处理增加费	1.具体做法详见图纸，管道规格综合考虑 2.综合单价包含镀锌铁丝、铝合金板、C20细石混凝土护壁（含模板制作安装）、封堵、钢板圈、铁箍、螺栓等完成该节	处	21.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 134 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			点处理增加的所有费用（套管及管道另计） 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
129	011505007006	成品不锈钢防雨罩	1.成品不锈钢防雨罩，具体做法详见设计图纸 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	套	144.000					
130	011201004038	界面剂一道	1.部位：综合 2.技术要求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	7771.760					
131	011201004039	素水泥浆一道	1.部位：综合 2.配合比、有胶无胶等技术要	m^2	18202.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
132	011701001009	综合脚手架 檐高≤100m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.搭设高度：檐高≤100m 3.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支架方式（含盘扣式脚手架）均不做调	m^2	8548.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
133	011702001006	设备基础模板安装、拆除	1.模板类型：砖模（含抹灰）、木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 2.支模材料、高度、方式：综合 3.其他：满足设计及施工验收规范 4.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价	m^2	2.700					
134	011702002017	柱模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m	m^2	1093.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：截面形式、尺寸综合 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
135	011702011016	墙模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	9426.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
136	011702006015	梁模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身	m^2	2106.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.梁类型：截面形式、尺寸、直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
137	011702014017	有梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工	m^2	9545.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
138	011702023007	雨篷、悬挑板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	605.260					
139	011702024007	楼梯模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模	m^2	277.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
140	011702002018	柱模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑	m^2	54.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
141	011702011017	墙模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经	m^2	528.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
142	011702006016	梁模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	104.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
143	011702014018	板模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	347.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
144	011702003009	构造柱、墙垛模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1745.000					
145	011702008009	圈梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合	m^2	79.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
146	011702009009	过梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	67.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
147	011702025018	翻边、混凝土带、反坎模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.截面形状、直线弧线综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	417.970					
148	011702026007	地沟模板安装、拆除	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟等部位综合	m^2	153.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
149	011702025019	其他零星构件模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：砖模、木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经	m^2	31.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		垂直运输								
150	011703001009	垂直运输 檐高≤80m	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤80m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	8548.030					
		分部小计								
		超高施工增加								
151	011704001006	超高施工增加 檐高≤	1.建筑物建筑类型及结构形式：	m^2	6496.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 150 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		80m	框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤80m 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001009	安全文明施工费			746125.63			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26647.34			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		157461.58			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		358527.90			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		203488.81			
2	011707002009	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004009	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005009	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008009	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1143744.43		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1143744.43		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1143744.43	
合计			1143744.43	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030408011015	电缆转接箱 8ALz-1/10	1.名称：电缆转接箱 2.型号、规格：8ALz-1/10，防火等级同电缆防火等级一致 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
2	030408011016	电缆转接箱 8ALz-20	1.名称：电缆转接箱 2.型号、规格：8ALz-20，防火等级同电缆防火等级一致 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
3	030404017251	电表箱 8AW-3,6,9,12,15,18,21,24	1.名称：电表箱 2.型号、规格：8AW-3,6,9,12,15,18,21,24 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
4	030404017252	配电箱 8ALpt	1.名称：配电箱 2.型号、规格：8ALpt 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030404017253	住宅配电箱 HE15	1.名称：住宅配电箱 2.型号、规格：HE15 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	48.000					
6	030404017254	A型应急照明配电箱	1.名称：A型应急照明配电箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		8EPD-5	2.型号、规格：8EPD-5 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030404017255	A型应急照明配电箱 8EPDT-4	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：8EPDT-4	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
8	030404017256	配电箱 8ALE-4	1.名称：配电箱 2.型号、规格：8ALE-4 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030404017257	A型应急照明配电箱 8EPD-17	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：8EPD-17 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	030404017258	A型应急照明配电箱 8EPDT-16	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：8EPDT-16 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	030404017259	配电箱 8ALE-16	1.名称：配电箱 2.型号、规格：8ALE-16 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030404017260	配电箱 8ALc-19	1.名称：配电箱 2.型号、规格：8ALc-19 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	030404017261	配电箱 8ALc-10	1.名称：配电箱 2.型号、规格：8ALc-10 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	030404017262	配电箱 8ALz-1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：8ALz-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	030404017263	配电箱 8ALc-2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：8ALc-2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
16	030404017264	配电箱 8ATfe-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：8ATfe-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030404017265	配电箱 8ATge-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：8ATge-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
18	030404017266	配电箱 8ALjk	1.名称：配电箱 2.型号、规格：8ALjk 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	030404017267	配电箱 8ATsp-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：8ATsp-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	030404016020	控制箱 ACEfj-JY-18.5	1.名称：控制箱 2.型号、规格：ACEfj-JY-18.5 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	030404017268	配电箱 8ALa1-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：8ALa1-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 21 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
22	030404017269	配电箱 8ALfg-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：8ALfg-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
23	030408011017	T接端子箱	1.名称：T接端子箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		桥架								
24	030411003061	强电桥架 CT300*150mm	1.名称：强电桥架 2.型号、规格：CT300*150mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及	m	86.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 24 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
25	030411003062	桥架 MR150*100mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR150*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等	m	84.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 25 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
26	030409002035	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	176.910					
27	030413001007	消防电缆支架	1.名称：消防电缆支架 2.材质：角钢综合 3.规格：详设计 4.含除锈、刷油及电缆卡子、膨胀螺栓、垫块等所需附件	kg	315.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 26 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求							
		分部小计								
		配管								
28	030411001142	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC40，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	387.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 27 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
29	030411001143	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC32，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件	m	2655.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 28 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
30	030411001144	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔	m	8440.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 29 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求								
31	030411001145	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑	m	2989.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 30 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
32	030411001146	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管	m	11318.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 31 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 32 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	030411001147	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标	m	1750.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 33 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
34	030411001148	电气配管 JDG32	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费	m	0.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 34 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
35	030411001149	电气配管 JDG40	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温	m	21.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 35 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
36	030411001150	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线	m	182.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
37	030411001151	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	28.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
38	030411001152	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）	m	27.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
39	030411001153	电气配管 SC65	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC65，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架	m	8.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
40	030411001154	电气配管 SC80	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC80，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 40 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电力电缆								
41	030408001148	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*35mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*35mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥	m	35.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
42	030408001149	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*70mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*70mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV	m	159.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
43	030408001150	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*95mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*95mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头	m	55.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 43 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
44	030408001151	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*150mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*150mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验	m	73.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 44 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
45	030408001152	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*185mm²	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*185mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	223.710					
46	030408001153	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6	1.名称：矿物绝缘电缆	m	355.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 45 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/1KV-4*25+1*16mm²	2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-4*25+1*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
47	030408001154	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-5*6mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	22.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
48	030408001155	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-3*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-3*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	28.190					
49	030408001156	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm^2	m	43.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 47 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
50	030408001157	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标	m	64.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
51	030408001158	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	183.640					
52	030408001159	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设	m	6.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
53	030408001160	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	90.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 50 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	030408001161	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2.880					
55	030408001162	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	87.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 51 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
56	030408001163	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-3*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-3*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	84.300					
57	030408001164	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-	m	6.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 52 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0.6/1KV-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
58	030408001165	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头	m	19.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
59	030408001166	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1.000					
		分部小计								
		电缆头								
60	030408006046	矿物绝缘电力电缆终端	1.名称：矿物绝缘电力电缆终	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 54 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		头 五芯 截面≤10mm²	端头 2.规格：五芯 最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
61	030408006047	矿物绝缘电力电缆终端头 三芯 截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：三芯 最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8.000					
62	030408006048	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 55 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：五芯，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
63	030408006049	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²＜截面≤16mm²	1.名称：干包式电力电缆终端头 2.规格：五芯，10mm²＜最大单芯截面≤16mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
64	030408006050	干包式 电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：四芯及以内，最大单	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电线								
65	030411004075	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-10mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-10mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标	m	3376.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
66	030411004076	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	39.120					
67	030411004077	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-	m	2792.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
68	030411004078	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-16mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-16mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	95.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	030411004079	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2795.160					
		分部小计								
		普通灯具								
70	030412005026	LED单管灯 1*16W	1.名称：LED单管灯 2.型号、规格：LED 1x16W, 4000K, Φ≥1800lm，其他详设计	套	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 60 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
71	030412001050	壁灯 LED 16W	1.名称：壁灯 2.型号、规格：LED 1x16W, 4000K, Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 61 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
72	030412001051	普通灯具(自带感应开关) LED 16W	1.名称：普通灯具(自带感应开关) 2.型号、规格：16W LED,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	7.000					
73	030412003006	航空障碍灯	1.名称：航空障碍灯 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：综合考虑	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 62 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含灯具安装所需光源、灯具附件、、感光探头、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		应急灯具								
74	030412004065	疏散出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：疏散出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 63 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
75	030412004066	疏散出口指示灯（自带蓄电池≥80min） DC36V,1W	1.名称：疏散出口指示灯（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1.000					
76	030412004067	疏散标志灯-单面/单面	1.名称：疏散标志灯-单面/单	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 64 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		双向 DC36V,1W	面双向 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
77	030412004068	疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥40min） DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计	套	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 65 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
78	030412004069	疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥80min） DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 66 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
79	030412004070	疏散标志灯-双面单向/双面双向 DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-双面单向/双面双向 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：管吊 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
80	030412004071	安全出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	3.000					
81	030412004072	安全出口指示灯（自带蓄电池≥40min）DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于40min，其他详设计	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 68 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
82	030412004073	安全出口指示灯（自带蓄电池≥80min）DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
83	030412001052	应急照明灯具 DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	111.000					
84	030412001053	应急照明灯具（自带蓄	1.名称：应急照明灯具（自带	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电池≥40min） DC36V 5W	蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
85	030412001054	应急照明灯具（自带蓄电池≥80min）DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
86	030412001055	应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥40min）DC36V 13W	1.名称：应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、	套	53.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 72 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
87	030412001056	应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥80min）DC36V 13W	1.名称：应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 73 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
88	030412004074	楼层指示灯（自带蓄电池≥40min）DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	52.000					
89	030412004075	楼层指示灯（自带蓄电池≥80min）DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯（自带蓄电池≥80min）	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 74 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
90	030412005027	应急单管LED灯 36V 1*16W	1.名称：应急单管LED灯 2.型号、规格：36V,1*16W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
91	030412005028	应急单管LED灯 AC220V 1*16W	1.名称：应急单管LED灯 2.型号、规格：AC220V,1*16W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 76 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		开关								
92	030404034025	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	52.000					
93	030404034026	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
94	030404034027	三联单控开关	1.名称：三联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
		分部小计								
		插座								
95	030404035026	壁挂空调带开关三孔暗装插座 16A,~250V(安全型)	1.名称：壁挂空调带开关三孔暗装插座 2.型号、规格：16A,~250V(安全型)	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 78 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
96	030404035027	单相五孔暗装插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：单相五孔暗装插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	14.000					
97	030404035028	电井单相五孔插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：电井单相五孔插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 79 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		接线盒								
98	030411006040	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3697.000					
99	030411006041	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2994.000					
		分部小计								
		防雷接地								
100	030409008015	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.箱体材质、规格、箱内配置:	台	148.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
101	030409002036	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	24.760					
102	030409005008	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10mm	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：直径 Φ10 mm 4.安装部位及方式：综合考虑 5.避雷网的接地跨接，综合考虑	m	181.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
103	030409003009	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	692.810					
104	030414011009	接地装置调试 接地网	1.名称：接地装置调试 2.类型：接地网 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
105	030409008016	防雷测试点接线盒	1.名称：防雷测试点接线盒 2.材质：详设计	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		套管								
106	031002003108	预埋PVC套管 DN50	1.名称：预埋PVC套管 2.规格：DN50 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	480.000					
107	031002003109	预埋PVC套管 DN65	1.名称：预埋PVC套管 2.规格：DN65 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	96.000					
108	031002003110	预埋防水钢套管 DN65	1.名称：预埋防水钢套管 2.规格：DN80	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
109	031002003111	预埋防水钢套管 DN80	1.名称：预埋防水钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
110	031002003112	预埋钢套管 DN65	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN65 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
111	031002003113	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN80	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 84 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
112	031301017057	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
113	031302007040	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
114	031301018042	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001063	安全文明施工费			73132.39			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2611.87			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15433.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35141.54			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19945.20			
2	031302002063	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004063	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005063	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008064	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	112492.96		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		112492.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	112492.96	
合计			112492.96	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
		管道								
1	031001007036	衬塑钢管 DN65	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN65 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	153.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	031001007037	衬塑钢管 DN32	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN32 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	74.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	031001007038	衬塑钢管 DN25	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN25 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	34.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	031001007039	衬塑钢管 DN15	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN15 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	9.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
5	031001006081	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1802.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
6	031001006082	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN20	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1057.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	031001006083	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN15	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	3003.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
8	031001006084	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1342.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
9	031001006085	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN20	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	759.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
10	031001006086	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN15	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	2799.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		阀门、附件								
11	031003002065	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	95.000					
12	031003002066	止回阀 DN15	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	47.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	031003001072	全铜截止阀 DN32	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	25.000					
14	031003001073	全铜截止阀 DN25	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	95.000					
15	031003001074	全铜截止阀 DN15	1.名称：全铜截止阀	个	47.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
16	031003006014	减压阀组 DN32	1.名称：减压阀组 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32，球墨铸铁 4.连接形式：详设计图-减压阀大样图以及图集01SS105-P60/P61 5.组件包含压力表、截止阀、Y型过滤器、减压阀、挠性接头等。 6.综合单价包含全部阀组本体	组	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的安装、管道切管、套丝、组对、旁通管及管件、活接头、单管托架安装，水压试验等完成此组的全部内容。 7.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
17	031003001075	压力型真空破坏器 DN15	1.名称：压力型真空破坏器 DN15 2.安装部位：综合 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计，带锁闭阀的物管龙头 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1.000					
18	031003001076	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		雨污水系统								
		雨水系统								
19	031004014041	侧入式雨水斗 YD-100	1.名称：侧入式雨水斗 2.型号、规格：YD-100 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	4.000					
20	031004014042	侧入式雨水斗 YD-75	1.名称：侧入式雨水斗	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：YD-75 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
21	031004014043	87型雨水斗 YD-100	1.名称：87型雨水斗 2.型号、规格：YD-100 3.材质：87型钢制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
22	031001006087	承压UPVC雨水管 DN100	1.名称：承压UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN100，雨水管抗负压	m	164.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			力大于-80KPa 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
23	031001006088	UPVC雨水管 DN100	1.名称：UPVC雨水管	m	22.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及满足甲方选型要求							
24	031001006089	UPVC雨水管 DN75	1.名称：UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外）	m	14.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		污废水系统								
25	031004014044	PVC-U沉箱侧排地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：沉箱侧排地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	94.000					
26	031004014045	PVC-U沉箱地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：沉箱侧排地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
27	031004014046	PVC-U侧排地漏 DN50	1.材质：PVC-U	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：侧排地漏 DN50（下带DN75排水漏斗） 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
28	031004014047	PVC-U直通式地漏 DN75	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN75 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	382.000					
29	031004014048	PVC-U直通式地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	269.000					
30	031001006090	UPVC塑料排水管 DN100	1.名称：UPVC塑料排水管	m	1924.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：地下室非人防区 3.介质：排水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
31	031001006091	UPVC塑料排水管 DN75	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：排水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。	m	892.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
32	031001006092	UPVC塑料排水管 DN50	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN50 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲	m	811.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
33	031001006093	PVC-U双壁中空螺旋消音排水管(I型) DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水管(I型) 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装	m	462.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
34	031001006094	加厚UPVC排水管 DN100	1.名称：加厚UPVC排水管 2.安装部位：雨、污水入户 3.介质：雨、污水	m	292.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 8.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他								
35	031002003114	刚性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN100 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	44.000					
36	031002003115	刚性防水套管 介质管道管径DN75	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN75 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼	个	121.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
37	030817008052	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	30.000					
38	030817008053	柔性防水套管 介质管道管径DN75	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN75 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
39	030817008054	柔性防水套管 介质管道管径DN65	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN65 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3.000					
40	031208002022	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温	m^3	20.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
41	031302007041	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
42	031301017058	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001064	安全文明施工费			50289.25			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1796.04			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10612.99			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24164.97			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13715.25			
2	031302002064	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003032	非夜间施工增加						
4	031302004064	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005064	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006032	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008065	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	76069.41		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		76069.41		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	76069.41	
合计			76069.41	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010015	薄型单栓组合式室内消火栓箱 SG18E65Z-J	1.名称：薄型单栓组合式消火栓箱 SG18E65Z-J 2.型号、规格：700mm宽×180mm厚×1800mm高 3.配置：DN65mm消火栓1个，DN65mm L25m衬胶水带1条 DN65×19mm直流水枪1支，消防报警按钮1只（清单另计），消防软管卷盘(软管长度30m) 4.箱体表面处理工艺及颜色综合考虑，消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质。减压稳压消火栓设置楼层详见各子项系统图，减压稳压消火栓型号均采用SNZW65-III型，栓口压力0.35Mpa。箱体内预留灭火器放置位（灭火器器材清单另计）。 5.标准：国标15S202	套	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030901010016	试验消火栓	1.名称：试验消火栓 2.型号、规格：综合考虑 3.包含消火栓、压力表及配套附件 4.试验用消火栓箱的选用详国标15S202-54页。 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1.000					
3	030901013020	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC1	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC1 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	具	112.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
4	030901013021	灭火器放置箱	1.名称：灭火器放置箱 2.材质、型号、规格：综合考虑 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
5	031003003041	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
6	031003001077	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15 3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
7	030901001069	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、	m	69.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
8	030901001070	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	74.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
9	031001001015	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、	m	43.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	030901001071	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	120.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
11	030901001072	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管，厚度满足承受系统工作压力	m	201.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
12	030901001073	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	118.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
13	030817008055	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
14	031002003116	刚性防水套管 介质管道 管径DN65	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径 DN65 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
15	031302007042	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.通讯联络设备的使用及摊消							
16	031301017059	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001065	安全文明施工费			6762.73			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		241.53			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1427.20			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3249.62			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1844.38			
2	031302002065	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003033	非夜间施工增加						
4	031302004065	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005065	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006033	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008066	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10381.02		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		10381.02		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	10381.02	
合计			10381.02	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防水工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾报警系统								
1	030904008038	消防接线端子箱	1.名称：消防接线端子箱 2.材质：详设计 3.安装部位：明装 4.支架制作、安装、刷漆 5.其他:开孔、配线、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	台	2.000					
2	030904008039	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格、型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	26.000					
3	030904001014	点型光电感烟火灾探测器	1.名称：点型光电感烟火灾探测器 2.规格：综合考虑	个	141.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	030904008040	单输入模块	1.名称：单输入模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	11.000					
5	030904008041	单输入单输出模块	1.名称：单输入单输出模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030904003018	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.规格：配套电话手柄，综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	27.000					
7	030904006017	消防电话插孔	1.名称：消防电话插孔 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含配套电话手柄 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	27.000					
8	030904006018	消防电话分机	1.名称：消防电话分机 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030904003019	消火栓按钮(带指示灯)	1.名称：编址消火栓按钮 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	54.000					
10	030904005010	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.规格：详设计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	51.000					
11	030904008042	消防模块箱	1.名称：消防模块箱 2.规格：详设计，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	个	29.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030507014006	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.控制点数量：综合考虑 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
13	030905003014	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	只	102.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防广播系统								
14	030904007010	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 3W 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	只	75.000					
15	030904008043	广播控制模块	1.名称：广播控制模块 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	2.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
16	030904010007	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.规格、型号、参数：详设计 3.安装方式 ：综合考虑 4.包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5.投标人应充分理解设计要求，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030507001012	单门磁防火门	1.名称：单门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	48.000					
18	030507001013	双门磁防火门	1.名称：双门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		余压监控系统								
19	030404022005	余压控制器	1.名称:余压控制器 2.规格:详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1.000					
20	030503006007	余压传感器	1.名称：余压传感器 2.型号、规格：详设计 3.含模块 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	只	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030603001005	泄压阀执行器	1.名称：泄压阀执行器 2.型号、规格：详设计 3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	1.000					
		分部小计								
		管线								
22	030411003063	消防桥架 100*100mm	1.名称：消防桥架 2.型号、规格：100*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、	m	83.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
23	030409002037	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	83.560					
24	030411001155	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑	m	2042.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
25	030411001156	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管	m	57.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
26	030411001157	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标	m	196.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
27	030411001158	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑	m	5.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
28	030411006042	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	566.000					
29	030411004080	电气配线 WDZB2N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*1.5mm^2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3129.030					
30	030411004081	电气配线 WDZB2N-RYJS-4	1.名称：电气配线	m	22.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm²	2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-4*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030411004082	电气配线 WDZB2N-RYJS-7*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-7*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6.670					
32	030411004083	电气配线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥	m	398.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
33	030408002017	控制电缆 WDZB2N-KYJY-4*1.5mm^2	1.名称:控制电缆 2.型号.规格:WDZB2N-KYJY-4*1.5mm^2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6.含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求	m	180.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030408007010	控制电缆头芯数≤6	1.名称：铜芯控制电缆头制作安装 2.型号：芯数≤6 3.电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
35	031302007043	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
36	031301017060	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等							
37	031301018043	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001066	安全文明施工费			10793.80			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		385.49			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2277.91			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5186.63			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2943.77			
2	031302002066	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004066	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005066	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008067	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16403.99		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		16403.99		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	16403.99	
合计			16403.99	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电预留预埋								
1	030411002018	弱电线槽 150*100mm	1.名称:弱电线槽 2.型号、规格：金属线槽 150*100mm 3.热镀锌或喷塑综合考虑 4.材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 7.含支撑架及支吊架制作安装、	m	85.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030409002038	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -40×4mm	1.名称：桥架内接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	88.350					
3	030411001159	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑	m	9.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030411001160	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	147.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030411001161	电气配管 PC25	1.名称：电气配管	m	2662.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030411001162	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	14114.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030411006043	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1470.000					
8	030411006044	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
9	031302007044	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消							
10	031301017061	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
11	031301018044	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001067	安全文明施工费			15046.90			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		537.39			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3175.48			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7230.33			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4103.70			
2	031302002067	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004067	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005067	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008068	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22584.96		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		22584.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	22584.96	
合计			22584.96	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风设备								
1	030108003025	壁式轴流风机 风量600m³/h	1.名称：壁式轴流风机 2.规格：风量600m³/h，功率25w，其余详设计 3.安装方式：综合考虑 4.支吊架的制作与安装、除锈、刷油、带防火阀、风口 5.含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
2	030108003026	斜流风机 风量52320m³/h	1.名称：混流风机 2.型号、规格：风量52320m³/h，功率18.5kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
3	030701003006	挂式空调 1.5P	1.名称：挂式空调 1.5P 2.含室内外冷媒管、制冷剂、保温、支架制作安装等保证正常运行的全部设备和附件、内外机、排水管、遥控器、专用插头等 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		风管								
4	030702001027	圆形镀锌钢板风管　δ=1.0mm	1.名称：圆形镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板，镀锌方式（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑 3.形状：圆形 4.周长：满足规范要求 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.接口形式:综合考虑 7.镀锌钢板的镀锌层在施工中出现破损处，应涂环氧树脂。 8.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 9.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材	m^2	1.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 10.含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管与风口软连接制作安装，包含导流叶片、端口的防鼠防虫网、铝板网、不锈钢丝网 11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030702001028	镀锌钢板风管 1500mm＜风管长边≤2000mm δ=1.2mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1500mm＜风管长边≤2000mm 5.接口形式：综合考虑；板材	m^2	528.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度 δ=1.2mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030702001029	镀锌钢板风管 450mm＜风管长边≤1000mm δ=0.75mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：450mm＜风管长边≤1000mm 5.接口形式：综合考虑；板材	m^2	241.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度 δ=0.75mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030704002008	风管漏风试验	1.名称：风管漏风试验 2.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	771.480					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		风阀、风口								
8	030703001166	70℃排烟防火阀 1000*630mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1000*630mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
9	030703001167	70℃排烟防火阀 1600*250mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1600*250mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
10	030703001168	70℃排烟防火阀 1650*1000mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1650*1000mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
11	030703007032	不锈钢防雨帽 Φ160	1.名称：不锈钢防雨帽 2.规格：Φ160 3.材质：不锈钢 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	48.000					
12	030703007033	单层百叶风口 1400*400mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀）	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：1400*400mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
13	030703007034	单层百叶风口（带阀）1050*400mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.规格：1050*400mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	48.000					
14	030703001169	不锈钢烟道止回阀 Φ200mm	1.名称：不锈钢烟道止回阀 2.型号、规格：Φ200mm 3.材质：材质和厚度综合考虑 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
15	030703001170	电动对开多页调节阀 630*500mm（含执行机构）	1.名称：电动对开多页调节阀（含执行机构） 2.型号、规格： 630*500mm 3.材质：镀锌钢板，厚度综合考虑 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，包含执行机构的检查接线 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
16	030703007035	防雨百叶风口 300*200mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：300*200mm 3.材质：铝合金 4.特别说明：单双层综合考虑，凡与室外、室内隔墙或土建竖井连接的送、回风口均设防鼠	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			网（铝板网），新风吸入口均设金属防护网（铝板网）此部分需要考虑在综合单价中 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		套管工程								
17	031002003117	预埋UPVC套管 DN100	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN100 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	674.000					
18	031002003118	预埋UPVC套管 DN150	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN150 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验	个	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
19	031002003119	预埋UPVC套管 DN200	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN200 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	96.000					
20	031002003120	预埋钢套管 DN100	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN100 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1048.000					
21	031002003121	预埋钢套管 DN125	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN125 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
22	031002003122	预埋钢套管 DN150	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN150 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	48.000					
23	031002003123	预埋钢套管 DN200	1.名称、类型：预埋钢套管 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	174.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
24	031002003124	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	358.000					
25	031002003125	预埋刚性防水套管 DN80	1.名称：预埋刚性防水套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
26	030704001010	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
27	031302007045	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
28	031301017062	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
29	031301018045	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001068	安全文明施工费			22249.63			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		794.63			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4695.54			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10691.38			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6068.08			
2	031302002068	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004068	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005068	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008069	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	33965.22		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		33965.22		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	33965.22	
合计			33965.22	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水管								
1	030901001074	水暖用热镀锌钢管 DN40	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN40 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 10.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 11.含水压试验、管道冲洗、综	m	27.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
2	030901001075	水暖用热镀锌钢管 DN32	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN32 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.包含预留洞口、洞口的封堵 10.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、	m	2057.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	030901001076	水暖用无缝钢管 DN80	1.名称：无缝钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN80 4.管道压力等级，壁厚：综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含支架制作安装、包含支架	m	244.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、10.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		管道附件及阀门								
4	031003002067	黄铜锁闭阀 DN32	1.名称：黄铜锁闭阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	031003002068	电动开关球阀 DN32	1.名称：电动开关球阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.安装部位：综合 6.系统：综合 7.包含：所有配套阀门及附件、电动执行机构等 8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	48.000					
6	031003002069	锁闭阀（带测温孔）DN32	1.名称：锁闭阀（带测温孔） 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030601001014	能量计 DN32	1.名称：能量计 DN32 2.型号、规格：DN32、显示设备、与BA系统连接的485接口以及通信协议 3.篮式过滤器 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	支	48.000					
8	030601001015	双金属温度计	1.名称：双金属温度计 2.型号、规格：综合考虑 3.表盘不小于100mm，精度不低于1.5级 4.其他：投标人应充分考虑满	支	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	031003012011	Y型过滤器 DN32	1.名称：Y型过滤器 2.规格:DN32 3.过滤器材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:螺纹连接 5.安装部位：综合 6.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	48.000					
10	030601002010	压力表	1.名称：压力表 2.安装部位及方式：综合考虑 3.含强度及严密性试验、采用充油耐震型，包含存水弯管和旋塞阀等 4.其他：投标人应充分考虑满	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	031003002070	清洗旁通阀 DN40	1.名称：清洗旁通阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	50.000					
12	031003001078	自动排气阀 DN20	1.名称：自动排气阀（含截止阀） 2.规格：DN20 3.材质：综合考虑 4.连接形式：综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、截止阀、辅材综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		其他								
13	031208002023	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m^3	5.960					
14	031208002024	不燃A级离心玻璃棉	1.绝热材料品种：不燃A级离心玻璃棉 2.保温厚度:综合 3.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求	m^3	18.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			》、满足规范、合同的要求							
15	031208007008	铝皮保护层 0.5mm厚	1.绝热材料品种：铝皮保护层0.5mm厚 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m^2	148.810					
16	031201001006	管道刷油	1.除锈级别：手工除轻锈 2.油漆品种：防锈漆两道 3.结构类型：综合考虑 4.涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，厚度符合规范和设计要求 5.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m^2	345.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
17	031009001006	采暖工程检测、调试	1.名称：采暖工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
18	031302007046	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
19	031301017063	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
20	031301018046	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001069	安全文明施工费			17830.86			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		636.82			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3763.01			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8568.07			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4862.96			
2	031302002069	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004069	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005069	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008070	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	27182.52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		27182.52		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	27182.52	
合计			27182.52	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030107001012	8#楼客梯消防电梯担架电梯无障碍电梯 DT01	1.名称：客梯消防电梯担架电梯无障碍电梯 2.编号：DT01 3.用途：客梯消防电梯担架电梯无障碍 4.层数：26层 5.站数：26站 6.参数：电梯载重：1050kg；运行速度：1.75m/s；有机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等） 11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
2	030107001013	8#楼客梯担架电梯 DT02	1.名称：客梯担架电梯	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.编号：DT02 3.用途：客梯担架电梯 4.层数：26层 5.站数：26站 6.参数：电梯载重：1050kg；运行速度：1.75m/s；有机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等）						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001070	安全文明施工费			30767.36			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1098.83			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6493.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14784.32			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8391.10			
2	031302002070	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003034	非夜间施工增加						
4	031302004070	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005070	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006034	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008071	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	48303.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		48303.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	48303.31	
合计			48303.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 8#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010402001017	A3.5加气混凝土砌块墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	388.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
2	010402001018	A3.5加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装	m^3	81.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
3	010401004013	页岩多孔砖墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	30.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 4 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
4	010401004014	页岩多孔砖墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M7.5预拌砂浆	m^3	16.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
5	010514002017	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 100mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑	m^2	1761.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体厚度：100mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
6	010514002018	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 150mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑	m^2	69.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体厚度：150mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
7	010514002019	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 200mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑	m^2	2055.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体厚度：200mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 11 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
8	010401012009	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步、屋面出入口台阶、门槛等零星部位	m^3	4.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.砖品种、规格、强度等级：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砂浆强度等级综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
9	010404001008	坡道 碎砖(石、卵石)粘土夯实垫层	1.碎砖(石、卵石）粘土夯实垫层 2.素土夯实 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	4.770					
10	070202001007	烟道、排气道 F-PC2-24	1.截面尺寸：400mm*400mm 2.气道型号：参国标23J916-1，选用型号为F-PC2-24 3.导流式止回排气阀、导向管、承托处理、成品金属无动力排风器、出屋面等配件包含在综	m	162.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中，所有配件均需经业主选样确定后实施 4.做法：满足施工相关规范要求 5.气道与楼板间隙用砼填塞，并作防水处理，相关费用包含在综合单价中 6.工程量计算规则：按设计图纸以排气道延长米计算 7.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
11	030703013007	烟道、排气道风帽 F-FM-WM400/F-FM-DM500	1.名称:烟道、排气道风帽 2.风帽型号:选用图集23J916-1，F-FM-WM400/F-FM-DM500	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：综合 4.规格:详设计图纸 5.成品风帽、风帽基座、烟道、排气道盖板、填塞、防水处理、收边收口等特殊处理费用包含在综合单价中 6.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
12	010501001015	坡道垫层 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外	m^3	3.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.钢筋另计 4.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
13	010501001016	水沟垫层 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	10.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 16 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 3.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中 4.坡度增加费用考虑在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
14	010501006006	设备基础 商品混凝土C25	1.基础类型：设备基础，尺寸、截面综合 2.混凝土强度等级：商品混凝土C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	0.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 17 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
15	010502001042	柱 商品混凝土C30	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采	m^3	48.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
16	010502001043	柱 商品混凝土C35	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35	m^3	20.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
17	010502001044	柱 商品混凝土C40	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用	m^3	15.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
18	010502001045	柱 商品混凝土C45	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	15.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 22 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
19	010502001046	柱 商品混凝土C50	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，	m^3	16.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
20	010502001047	柱 商品混凝土C55	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	15.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	010502001048	柱 商品混凝土C60	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中	m^3	35.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
22	010504001043	墙 商品混凝土C30	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）	m^3	455.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 28 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
23	010504001044	墙 商品混凝土C35	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度	m^3	78.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	010504001045	墙 商品混凝土C40	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合	m^3	78.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
25	010504001046	墙 商品混凝土C45	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标	m^3	80.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
26	010504001047	墙 商品混凝土C50	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外	m^3	78.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
27	010504001048	墙 商品混凝土C55	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	80.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
28	010504001049	墙 商品混凝土C60	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网	m^3	184.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 39 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
29	010503002040	梁 商品混凝土C30	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑	m^3	203.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
30	010503002041	梁 商品混凝土C35	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	3.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 42 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
31	010503002042	梁 商品混凝土C40	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	3.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
32	010503002043	梁 商品混凝土C45	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用	m^3	1.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	010503002044	梁 商品混凝土C50	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中	m^3	1.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
34	010503002045	梁 商品混凝土C55	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55	m^3	1.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
35	010503002046	梁 商品混凝土C60	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	8.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 51 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
36	010505008008	雨篷、悬挑板 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑	m^3	77.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
37	010505001016	有梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：斜板、坡道板、屋面、楼面有梁板、与梁板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合	m^3	1133.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
38	010505001017	叠合板上及叠合板间现	1.部位：叠合板上及叠合板间	m^3	372.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浇商品混凝土C30	现浇商品混凝土C30 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
39	010512001006	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板) C30	1.板类型：装配式预制混凝土叠合楼板(底板) 2.构件截面综合考虑 3.混凝土强度等级：商品混凝土C30	m^3	228.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装高度：综合 5.支撑方式、材料、高度：综合考虑，需满足规范要求及主管部门和甲方的施工管理要求 6.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8.构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓、安底座、选料、周转材料场内外运输、安拆支撑、预留管槽、孔洞及修复工作、板间现浇混凝土模板等相关费用由投标人在报价中综合考虑 9.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费（含现场搭设的模板、板缝模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费、存储识别标签等费用，费用包含在综合单价中，不再另行计算 10.本综合单价按钢筋含量150kg/m³计入，结算时按实调整 11.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 12.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 13.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
40	010506001009	楼梯 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.因厚度不同增加的费用由投标人在报价中综合考虑 4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 5.楼梯滑动铰端节点及固定铰端节点增加费用由投标人在综合单价中考虑	m^2	277.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
41	010507007039	抗渗等级P6混凝土增加费	1.外加剂种类:满足设计及相关规范要求 2.外加剂掺入量:满足设计及相关规范要求 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量体积按立方计算，混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算 4.混凝土强度等级、混凝土配合比、水泥品种等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中 5.满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	67.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	010502002010	构造柱、墙垛 商品混凝土C25	1.柱的截面尺寸：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	124.290					
43	010503004010	圈梁 商品混凝土C25	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	6.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
44	010503005010	过梁 商品混凝土C25	1.类型：预制、现浇商品砼过梁综合，均按现浇构件方式分别计算混凝土、钢筋、模板 2.截面形状、直线弧线综合考虑 3.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 4.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	2.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
45	010507007040	翻边、混凝土带、反坎商品混凝土C30	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	25.960					
46	010507007041	翻边、混凝土带、反坎	1.截面形状、直线弧线综合考	m^3	0.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		商品混凝土C20	虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
47	010507007042	翻边、混凝土带、反坎商品细石混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外	m^3	4.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
48	010507007043	其他零星构件 商品混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	1.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
49	010507001008	60mm厚C15混凝土暗散水	1.60mm厚C15混凝土提浆抹面 2.150mm厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆垫层，宽出面层100 3.素土夯实 4.混凝土泵送费、混凝土表面处理、混凝土模板、嵌缝、塞缝、分隔缝等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	53.220					
50	010507003008	地沟 C25商品混凝土	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟、散水沟等部位综合 2.混凝土种类、强度等级：商	m^3	23.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.工程量计算规则：以m³计量，按设计图示尺寸截面积乘以长度计算。 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
51	010515001129	现浇构件钢筋 砌体钢筋加固	1.钢筋种类、规格：直径综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 3.投标人综合考虑埋设的方式，	t	4.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 4.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
52	010515001130	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ6 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考	t	6.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
53	010515001131	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ8～Φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	1.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
54	010515001132	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投	t	16.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
55	010515001133	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	177.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
56	010515001134	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：螺纹钢	t	52.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400 直径Φ12～Φ14	HRB400 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
57	010515001135	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人	t	11.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
58	010515001136	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑	t	13.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
59	010515001137	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	3.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
60	010515001138	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投	t	0.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求								
61	010515001139	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	18.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
62	010515001140	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：螺纹钢	t	9.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB500 直径Φ16	HRB500 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
63	010515001141	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径Φ18-22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人	t	77.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
64	010515001142	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ25	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑	t	51.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
65	010516002008	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺栓等综合,详设计图 2.铁件尺寸:综合,详设计图 3.预埋件防锈处理、油漆等费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	0.300					
		分部小计								
		金属结构工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	010607005010	镀锌钢丝网加固	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2.加固方式：综合 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	8153.430					
67	010606008009	钢(爬)梯	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 2.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	1.500					
68	010606009005	钢梯护栏（栏杆）	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 2.除锈、防火、防锈、油漆、	t	0.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
69	010605001012	成品铸铁篦子	1.盖板材料品种、规格：成品铸铁篦子，做法详见西南18J812 A/6 2.安装方式：综合 3.深化设计费、油漆处理费用综合考虑在综合单价中 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	46.020					
		分部小计								
		门窗工程								
70	010802003021	钢质乙级防火门（木纹	1.门代号及洞口尺寸：钢质乙	m^2	138.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		转印）	级防火门（木纹转印），规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
71	010802003022	木质甲级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质甲级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：甲级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输	m^2	8.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
72	010802003023	木质乙级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质乙级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、	m^2	295.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
73	010902002027	地下室顶板、屋面及楼地面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计）	m^2	454.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
74	010902002028	地下室顶板、屋面及楼地面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道	m^2	996.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
75	010903002011	墙柱面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含	m^2	4956.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价内 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
76	010902001025	地下室顶板、屋面1.5mm厚+1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.基层处理：综合 2.做法：一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材+一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材	m^2	454.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	010902003038	地下室顶板、屋面 最薄40mm厚C20细石混凝土刚性层（有筋）	1.基层处理：综合 2.刚性层厚度:最薄40mm厚 3.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，提浆压光抹光，防水剂综合考虑 4.钢筋规格、型号：内配Φ4@200钢筋单层双向 5.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 6.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 7.坡度增加费用综合考虑在报价中	m^2	364.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
78	010902001026	聚酯无纺布一层	1.基层处理：综合 2.部位：综合 3.做法：聚酯无纺布，容重满足设计要求 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等特殊处理费用包含在综合单价内 5.弯幅处理、基层处理剂、嵌密封膏、附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	8.810					
79	010902001027	土工布一层	1.基层处理：综合	m^2	96.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.部位：综合 3.做法：土工布，容重满足设计要求 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等特殊处理费用包含在综合单价内 5.弯幅处理、基层处理剂、嵌密封膏、附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
80	010902003039	地下室顶板、屋面 最薄20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：最薄20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项	m^2	20.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加费用、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
81	010902003040	地下室顶板、屋面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中	m^2	146.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
82	010902003041	地下室顶板、屋面及楼地面 150mm厚鹅卵石滤水层	1.做法：150mm厚鹅卵石滤水层，粒径、配合比、压实度满足设计及规范要求 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	96.420					
83	010902002029	地下室顶板、屋面3.0mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型，内掺抗裂纤维）	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：3.0mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型，内掺抗裂纤维），抗裂纤维、防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	103.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
84	010902006007	成品水簸箕	1.具体做法详见设计图纸 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	个	3.000					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
85	011001001009	地下室顶板、屋面及楼地面 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合考虑	m^2	355.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.按设计及规范要求设置水平防火隔离带、排气管（含钢板环）、排气槽、排气通道等综合考虑在投标报价中 5.分隔缝、嵌缝材料综合考虑在投标报价中 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
86	011001003039	墙柱面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价	m^2	4076.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
87	011001002007	天棚面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	264.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
88	011001003040	墙柱面 气凝胶复合保温隔热涂层 2mm厚	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：气凝胶复合保温隔热涂层 2mm厚，包含底涂、中涂、面涂，遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内	m^2	1208.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 106 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
89	011001003041	墙柱面 5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	5031.080					
90	011001003042	墙柱面 6mm厚聚合物防水砂浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：6mm厚聚合物防水砂浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现	m^2	195.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 107 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收规范及招标技术标准要求							
91	011001003043	墙柱面 60mm厚岩棉隔音板	1.面层材料品种、规格、性能：60mm厚岩棉隔音板 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	441.600					
92	011001003044	天棚面 6mm厚抗裂砂浆复合双层耐碱玻纤网格布	1.做法：6mm厚抗裂砂浆复合双层耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标	m^2	264.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准要求							
93	011003002009	找坡、回填 陶粒混凝土	1.材料品种、规格：陶粒混凝土，配合比、容重满足设计及规范要求综合考虑 2.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	24.060					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
94	011101006031	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中	m^2	335.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
95	011101006032	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	32.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
96	011101006033	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂）找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	477.100					
97	011101001014	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂）保护面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂），抗裂纤维、防水剂的	m^2	24.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
98	011101003011	楼地面 40mm厚C20细石混凝土	1.厚度：40mm 2.混凝土种类 ：C20细石混凝土，面撒水泥砂子随打随抹光 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^2	37.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
99	011102003009	楼地面 防滑地砖600mm*600mm	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖600mm*600mm，厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投	m^2	40.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 113 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
100	011106002008	楼梯面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防	m^2	34.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
101	011106004008	楼梯面 20mm厚M15预拌砂浆找平层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工	m^2	277.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
102	011101001015	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆面层 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	37.640					
103	011107002008	台阶面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、	m^2	6.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
104	011107004006	台阶面 20mm厚M20预拌砂浆	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中	m^2	6.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
105	011107005008	台阶面 40mm厚C20细石混凝土	1.厚度：40mm 2.混凝土种类 ：C20细石混凝土，面撒水泥砂子随打随抹光 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、R角	m^2	6.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
106	011103004006	楼地面 5.0mm厚橡胶隔声垫	1.基层处理：综合 2.面层材料品种、规格、颜色：5.0mm厚橡胶隔声垫，规格、颜色满足设计要求 3.安装方式：综合 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、压条、收边收口等特殊处理费用包含在综合单价内 5.附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工	m^2	46.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
107	011105001010	防水无机涂料踢脚线	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：防潮无机涂料，一底两面 3.颜色、防水、防潮、防霉综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	132.590					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
108	011201001043	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆随砌随抹	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	804.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
109	011201001044	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	5917.720					
110	011201001045	墙柱面 10mm厚石膏砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：10mm厚石膏砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉	m^2	9945.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 121 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
111	011201001046	侧壁 20mm厚M20预拌砂浆	1.部位：水池、水沟、集水坑、基坑、电缆沟、散水沟等部位 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	74.510					
112	011201001047	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及	m^2	9543.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
113	011201004040	墙柱面 9mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：9mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工	m^2	87.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
114	011201004041	墙柱面 5mm厚聚合物防水砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚聚合物防水砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	195.060					
115	011201004042	墙柱面 5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维），抗裂纤维的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、	m^2	274.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
116	011207001014	墙柱面 3mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	1.龙骨：轻钢龙骨，间距、规格满足设计及规范要求 2.平面、弧形、拱形等综合 3.基层材料种类、规格：40mm厚岩棉+玻璃纤维吸声无纺布 4.面层材料种类、规格：面层：穿孔铝单板（氟碳喷涂） 3mm厚，穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 5.收边、收口线、压条、封边条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价	m^2	87.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
117	011207001015	墙柱面 9.5mm厚非石棉纤维增强硅酸钙穿孔板	1.龙骨：轻钢龙骨，间距、规格满足设计及规范要求 2.平面、弧形、拱形等综合 3.基层材料种类、规格：40mm厚岩棉+玻璃纤维吸声无纺布 4.面层材料种类、规格：9.5mm厚非石棉纤维增强硅酸钙穿孔板，穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 5.收边、收口线、压条、封边条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价	m^2	89.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
118	011207001016	井道隔声墙面 20mm厚无机纤维吸声板	1.基层材料种类、规格：50mm厚隔音棉+6mm厚防火板 2.面层材料种类、规格：20mm厚无机纤维吸声板，颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 3.收边、收口线、压条、封边条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价 4.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 5.其他未尽事项详见图集16BJ1	m^2	441.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 127 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			-2 2/26 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
119	011406003019	满刮腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合	m^2	809.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
120	011406003020	满刮耐水腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮耐水腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	6670.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
121	011406001020	内墙面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	2485.410					
122	011406001021	天棚面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	809.560					
123	011407001011	外墙面 仿石漆（水包砂）	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：外墙面仿石漆（水包砂），遍数、颜色综合	m^2	3566.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.综合单价包含从底漆到罩面漆的所有费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		天棚工程								
124	011302001010	15mm厚防潮穿孔石膏板吸声顶棚	1.吊顶形式：综合 2.面层：15mm厚防潮穿孔石膏板，防火防潮性能、穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 3.龙骨：配套轻钢龙骨（含吊	m^2	35.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			杆），龙骨及吊杆规格、尺寸、种类、间距、配件等满足设计及规范要求综合考虑 4.吸声层;50mm厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布装填于龙骨间 5.吊顶面层、灯盘、灯槽、收边线、嵌缝、以及空调新风、筒灯等各类开孔、需完成本项所发生的其他辅助费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
125	011503001013	护窗栏杆	1.部位：护窗栏杆 2.做法：详见设计图	m^2	18.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.工程量按栏杆设计图示尺寸以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
126	011503005006	靠墙钢管扶手	1.扶手材料种类、规格、品牌：Φ40*2.5圆管扶手 2.做法：具体做法详见设计图纸 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、弯头、螺栓等费用考虑在综合单价内，结算时不再另计	m	305.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
127	011502007007	排水立管隔声包覆	1.做法：40mm厚隔音棉隔声包覆 2.固定方式：满足设计及规范要求综合考虑 3.规格：包管尺寸综合考虑 4.工程量计算规则：按照需包覆立管的长度以m计算 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	315.600					
128	011505006007	出屋面管道节点处理增加费	1.具体做法详见图纸，管道规格综合考虑 2.综合单价包含镀锌铁丝、铝合金板、C20细石混凝土护壁（含模板制作安装）、封堵、钢板圈、铁箍、螺栓等完成该节	处	21.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			点处理增加的所有费用（套管及管道另计） 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
129	011505007007	成品不锈钢防雨罩	1.成品不锈钢防雨罩，具体做法详见设计图纸 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	套	144.000					
130	011201004043	界面剂一道	1.部位：综合 2.技术要求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	7771.760					
131	011201004044	素水泥浆一道	1.部位：综合 2.配合比、有胶无胶等技术要	m^2	18177.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
132	011701001010	综合脚手架 檐高≤100m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.搭设高度：檐高≤100m 3.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支架方式（含盘扣式脚手架）均不做调	m^2	8547.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
133	011702001007	设备基础模板安装、拆除	1.模板类型：砖模（含抹灰）、木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 2.支模材料、高度、方式：综合 3.其他：满足设计及施工验收规范 4.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价	m^2	2.700					
134	011702002019	柱模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m	m^2	1093.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：截面形式、尺寸综合 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
135	011702011018	墙模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	9425.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
136	011702006017	梁模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身	m^2	2109.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.梁类型：截面形式、尺寸、直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
137	011702014019	有梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工	m^2	9543.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
138	011702023008	雨篷、悬挑板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	605.260					
139	011702024008	楼梯模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模	m^2	277.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
140	011702002020	柱模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑	m^2	54.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
141	011702011019	墙模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经	m^2	528.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
142	011702006018	梁模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	107.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
143	011702014020	板模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	349.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
144	011702003010	构造柱、墙垛模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1740.330					
145	011702008010	圈梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合	m^2	79.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
146	011702009010	过梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	67.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
147	011702025020	翻边、混凝土带、反坎模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.截面形状、直线弧线综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	417.970					
148	011702026008	地沟模板安装、拆除	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟等部位综合	m^2	148.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
149	011702025021	其他零星构件模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：砖模、木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经	m^2	31.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		垂直运输								
150	011703001010	垂直运输 檐高≤80m	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤80m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	8547.680					
		分部小计								
		超高施工增加								
151	011704001007	超高施工增加 檐高≤	1.建筑物建筑类型及结构形式：	m^2	6496.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 150 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		80m	框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤80m 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001010	安全文明施工费			745592.65			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26628.31			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		157349.10			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		358271.79			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		203343.45			
2	011707002010	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004010	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005010	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008010	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1142917.02		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1142917.02		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1142917.02	
合计			1142917.02	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030408011018	电缆转接箱 9ALz-1/10	1.名称：电缆转接箱 2.型号、规格：9ALz-1/10，防火等级同电缆防火等级一致 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
2	030408011019	电缆转接箱 9ALz-20	1.名称：电缆转接箱 2.型号、规格：9ALz-20，防火等级同电缆防火等级一致 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
3	030404017270	电表箱 9AW-3,6,9,12,15,18,21,24	1.名称：电表箱 2.型号、规格：9AW-3,6,9,12,15,18,21,24 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
4	030404017271	配电箱 9ALpt	1.名称：配电箱 2.型号、规格：9ALpt 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030404017272	住宅配电箱 HE15	1.名称：住宅配电箱 2.型号、规格：HE15 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	48.000					
6	030404017273	A型应急照明配电箱	1.名称：A型应急照明配电箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		9EPD-5	2.型号、规格：9EPD-5 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030404017274	A型应急照明配电箱 9EPDT-4	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：9EPDT-4	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
8	030404017275	配电箱 9ALE-4	1.名称：配电箱 2.型号、规格：9ALE-4 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030404017276	A型应急照明配电箱 9EPD-17	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：9EPD-17 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	030404017277	A型应急照明配电箱 9EPDT-16	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：9EPDT-16 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	030404017278	配电箱 9ALE-16	1.名称：配电箱 2.型号、规格：9ALE-16 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030404017279	配电箱 9ALc-19	1.名称：配电箱 2.型号、规格：9ALc-19 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	030404017280	配电箱 9ALc-10	1.名称：配电箱 2.型号、规格：9ALc-10 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	030404017281	配电箱 9ALz-1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：9ALz-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	030404017282	配电箱 9ALc-2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：9ALc-2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
16	030404017283	配电箱 9ATfe-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：9ATfe-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030404017284	配电箱 9ATge-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：9ATge-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
18	030404017285	配电箱 9ALjk	1.名称：配电箱 2.型号、规格：9ALjk 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	030404017286	配电箱 9ATsp-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：9ATsp-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	030404016021	控制箱 ACEfj-JY-18.5	1.名称：控制箱 2.型号、规格：ACEfj-JY-18.5 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	030404017287	配电箱 9ALa1-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：9ALa1-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
22	030404017288	配电箱 9ALfg-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：9ALfg-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
23	030408011020	T接端子箱	1.名称：T接端子箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		桥架								
24	030411003064	强电桥架 CT300*150mm	1.名称：强电桥架 2.型号、规格：CT300*150mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及	m	86.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 24 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
25	030411003065	桥架 MR150*100mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR150*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等	m	84.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 25 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
26	030409002039	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	176.910					
27	030413001008	消防电缆支架	1.名称：消防电缆支架 2.材质：角钢综合 3.规格：详设计 4.含除锈、刷油及电缆卡子、膨胀螺栓、垫块等所需附件	kg	315.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 26 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求							
		分部小计								
		配管								
28	030411001163	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC40，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	387.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 27 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
29	030411001164	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC32，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件	m	2655.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 28 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
30	030411001165	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔	m	8440.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 29 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求								
31	030411001166	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑	m	2989.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 30 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
32	030411001167	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管	m	11318.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 31 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 32 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	030411001168	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标	m	1750.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 33 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
34	030411001169	电气配管 JDG32	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费	m	0.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 34 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
35	030411001170	电气配管 JDG40	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温	m	21.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 35 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
36	030411001171	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线	m	182.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 36 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
37	030411001172	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	28.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 37 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
38	030411001173	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）	m	27.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 38 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
39	030411001174	电气配管 SC65	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC65，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架	m	8.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 39 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
40	030411001175	电气配管 SC80	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC80，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 40 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电力电缆								
41	030408001167	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*35mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*35mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥	m	35.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 41 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
42	030408001168	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*70mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*70mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV	m	159.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 42 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
43	030408001169	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*95mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*95mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头	m	55.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 43 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
44	030408001170	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*150mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*150mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验	m	73.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
45	030408001171	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*185mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*185mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	223.710					
46	030408001172	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6	1.名称：矿物绝缘电缆	m	355.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 45 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/1KV-4*25+1*16mm²	2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-4*25+1*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
47	030408001173	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-5*6mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	22.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
48	030408001174	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-3*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-3*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	28.190					
49	030408001175	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm^2	m	43.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
50	030408001176	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标	m	64.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
51	030408001177	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	183.640					
52	030408001178	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设	m	6.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
53	030408001179	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	90.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 50 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	030408001180	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2.880					
55	030408001181	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	87.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
56	030408001182	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-3*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-3*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	84.300					
57	030408001183	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-	m	6.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 52 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0.6/1KV-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
58	030408001184	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头	m	19.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
59	030408001185	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1.000					
		分部小计								
		电缆头								
60	030408006051	矿物绝缘电力电缆终端	1.名称：矿物绝缘电力电缆终	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 54 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		头 五芯 截面≤10mm²	端头 2.规格：五芯 最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
61	030408006052	矿物绝缘电力电缆终端头 三芯 截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：三芯 最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8.000					
62	030408006053	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 55 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：五芯，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
63	030408006054	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²＜截面≤16mm²	1.名称：干包式电力电缆终端头 2.规格：五芯，10mm²＜最大单芯截面≤16mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
64	030408006055	干包式 电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：四芯及以内，最大单	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电线								
65	030411004084	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-10mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-10mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标	m	3376.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 57 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
66	030411004085	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	39.120					
67	030411004086	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-	m	2792.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
68	030411004087	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-16mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-16mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	95.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 59 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	030411004088	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2795.160					
		分部小计								
		普通灯具								
70	030412005029	LED单管灯 1*16W	1.名称：LED单管灯 2.型号、规格：LED 1x16W, 4000K, Φ≥1800lm，其他详设计	套	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
71	030412001057	壁灯 LED 16W	1.名称：壁灯 2.型号、规格：LED 1x16W, 4000K, Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 61 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
72	030412001058	普通灯具(自带感应开关) LED 16W	1.名称：普通灯具(自带感应开关) 2.型号、规格：16W LED,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	7.000					
73	030412003007	航空障碍灯	1.名称：航空障碍灯 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：综合考虑	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 62 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含灯具安装所需光源、灯具附件、、感光探头、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		应急灯具								
74	030412004076	疏散出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：疏散出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 63 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
75	030412004077	疏散出口指示灯（自带蓄电池≥80min） DC36V,1W	1.名称：疏散出口指示灯（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1.000					
76	030412004078	疏散标志灯-单面/单面	1.名称：疏散标志灯-单面/单	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 64 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		双向 DC36V,1W	面双向 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
77	030412004079	疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥40min） DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计	套	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 65 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
78	030412004080	疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥80min） DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 66 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
79	030412004081	疏散标志灯-双面单向/双面双向 DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-双面单向/双面双向 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：管吊 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 67 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
80	030412004082	安全出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	3.000					
81	030412004083	安全出口指示灯（自带蓄电池≥40min）DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于40min，其他详设计	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
82	030412004084	安全出口指示灯（自带蓄电池≥80min）DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
83	030412001059	应急照明灯具 DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	111.000					
84	030412001060	应急照明灯具（自带蓄	1.名称：应急照明灯具（自带	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 70 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电池≥40min） DC36V 5W	蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
85	030412001061	应急照明灯具（自带蓄电池≥80min）DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
86	030412001062	应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥40min）DC36V 13W	1.名称：应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、	套	53.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 72 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
87	030412001063	应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥80min）DC36V 13W	1.名称：应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
88	030412004085	楼层指示灯（自带蓄电池≥40min）DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	52.000					
89	030412004086	楼层指示灯（自带蓄电池≥80min）DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯（自带蓄电池≥80min）	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 74 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
90	030412005030	应急单管LED灯 36V 1*16W	1.名称：应急单管LED灯 2.型号、规格：36V,1*16W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
91	030412005031	应急单管LED灯 AC220V 1*16W	1.名称：应急单管LED灯 2.型号、规格：AC220V,1*16W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 76 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		开关								
92	030404034028	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	52.000					
93	030404034029	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 77 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
94	030404034030	三联单控开关	1.名称：三联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
		分部小计								
		插座								
95	030404035029	壁挂空调带开关三孔暗装插座 16A,~250V(安全型)	1.名称：壁挂空调带开关三孔暗装插座 2.型号、规格：16A,~250V(安全型)	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 78 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
96	030404035030	单相五孔暗装插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：单相五孔暗装插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	14.000					
97	030404035031	电井单相五孔插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：电井单相五孔插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 79 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		接线盒								
98	030411006045	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3697.000					
99	030411006046	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2994.000					
		分部小计								
		防雷接地								
100	030409008017	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.箱体材质、规格、箱内配置:	台	148.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
101	030409002040	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	24.760					
102	030409005009	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10mm	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：直径 Φ10 mm 4.安装部位及方式：综合考虑 5.避雷网的接地跨接，综合考虑	m	181.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
103	030409003010	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	692.810					
104	030414011010	接地装置调试 接地网	1.名称：接地装置调试 2.类型：接地网 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
105	030409008018	防雷测试点接线盒	1.名称：防雷测试点接线盒 2.材质：详设计	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 82 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		套管								
106	031002003126	预埋PVC套管 DN50	1.名称：预埋PVC套管 2.规格：DN50 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	480.000					
107	031002003127	预埋PVC套管 DN65	1.名称：预埋PVC套管 2.规格：DN65 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	96.000					
108	031002003128	预埋防水钢套管 DN65	1.名称：预埋防水钢套管 2.规格：DN80	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
109	031002003129	预埋防水钢套管 DN80	1.名称：预埋防水钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
110	031002003130	预埋钢套管 DN65	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN65 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
111	031002003131	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN80	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 84 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
112	031301017064	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
113	031302007047	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
114	031301018047	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001071	安全文明施工费			73132.39			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2611.87			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15433.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35141.54			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19945.20			
2	031302002071	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004071	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005071	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008072	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	112492.96		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		112492.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	112492.96	
合计			112492.96	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
		管道								
1	031001007040	衬塑钢管 DN65	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN65 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	153.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	031001007041	衬塑钢管 DN32	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN32 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	74.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	031001007042	衬塑钢管 DN25	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN25 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	34.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	031001007043	衬塑钢管 DN15	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN15 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	9.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
5	031001006095	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1802.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
6	031001006096	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN20	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1057.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	031001006097	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN15	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	3003.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
8	031001006098	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1342.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
9	031001006099	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN20	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	759.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
10	031001006100	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN15	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	2799.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		阀门、附件								
11	031003002071	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	95.000					
12	031003002072	止回阀 DN15	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	47.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	031003001079	全铜截止阀 DN32	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	25.000					
14	031003001080	全铜截止阀 DN25	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	95.000					
15	031003001081	全铜截止阀 DN15	1.名称：全铜截止阀	个	47.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
16	031003006015	减压阀组 DN32	1.名称：减压阀组 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32，球墨铸铁 4.连接形式：详设计图-减压阀大样图以及图集01SS105-P60/P61 5.组件包含压力表、截止阀、Y型过滤器、减压阀、挠性接头等。 6.综合单价包含全部阀组本体	组	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的安装、管道切管、套丝、组对、旁通管及管件、活接头、单管托架安装，水压试验等完成此组的全部内容。 7.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
17	031003001082	压力型真空破坏器 DN15	1.名称：压力型真空破坏器 DN15 2.安装部位：综合 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计，带锁闭阀的物管龙头 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1.000					
18	031003001083	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		雨污水系统								
		雨水系统								
19	031004014049	侧入式雨水斗 YD-100	1.名称：侧入式雨水斗 2.型号、规格：YD-100 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	4.000					
20	031004014050	侧入式雨水斗 YD-75	1.名称：侧入式雨水斗	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：YD-75 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
21	031004014051	87型雨水斗 YD-100	1.名称：87型雨水斗 2.型号、规格：YD-100 3.材质：87型钢制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
22	031001006101	承压UPVC雨水管 DN100	1.名称：承压UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN100，雨水管抗负压	m	164.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			力大于-80KPa 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
23	031001006102	UPVC雨水管 DN100	1.名称：UPVC雨水管	m	22.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及满足甲方选型要求							
24	031001006103	UPVC雨水管 DN75	1.名称：UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外）	m	14.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		污废水系统								
25	031004014052	PVC-U沉箱侧排地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：沉箱侧排地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	94.000					
26	031004014053	PVC-U沉箱地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：沉箱侧排地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
27	031004014054	PVC-U侧排地漏 DN50	1.材质：PVC-U	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：侧排地漏 DN50（下带DN75排水漏斗） 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
28	031004014055	PVC-U直通式地漏 DN75	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN75 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	382.000					
29	031004014056	PVC-U直通式地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	269.000					
30	031001006104	UPVC塑料排水管 DN100	1.名称：UPVC塑料排水管	m	1928.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：地下室非人防区 3.介质：排水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
31	031001006105	UPVC塑料排水管 DN75	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：排水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。	m	901.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
32	031001006106	UPVC塑料排水管 DN50	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN50 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲	m	811.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
33	031001006107	PVC-U双壁中空螺旋消音排水管(I型) DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水管(I型) 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装	m	462.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
34	031001006108	加厚UPVC排水管 DN100	1.名称：加厚UPVC排水管 2.安装部位：雨、污水入户 3.介质：雨、污水	m	288.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 8.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他								
35	031002003132	刚性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN100 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	43.000					
36	031002003133	刚性防水套管 介质管道管径DN75	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN75 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼	个	121.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
37	030817008056	柔性防水套管 介质管道 管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	30.000					
38	030817008057	柔性防水套管 介质管道 管径D75	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN75 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
39	030817008058	柔性防水套管 介质管道管径DN65	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN65 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3.000					
40	031208002025	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温	m^3	20.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
41	031302007048	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
42	031301017065	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001072	安全文明施工费			50291.13			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1796.11			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10613.39			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24165.87			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13715.76			
2	031302002072	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003035	非夜间施工增加						
4	031302004072	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005072	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006035	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008073	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	76071.73		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		76071.73		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	76071.73	
合计			76071.73	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010017	薄型单栓组合式室内消火栓箱 SG18E65Z-J	1.名称：薄型单栓组合式消火栓箱 SG18E65Z-J 2.型号、规格：700mm宽×180mm厚×1800mm高 3.配置：DN65mm消火栓1个，DN65mm L25m衬胶水带1条 DN65×19mm直流水枪1支，消防报警按钮1只（清单另计），消防软管卷盘(软管长度30m) 4.箱体表面处理工艺及颜色综合考虑，消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质。减压稳压消火栓设置楼层详见各子项系统图，减压稳压消火栓型号均采用SNZW65-III型，栓口压力0.35Mpa。箱体内预留灭火器放置位（灭火器器材清单另计）。 5.标准：国标15S202	套	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030901010018	试验消火栓	1.名称：试验消火栓 2.型号、规格：综合考虑 3.包含消火栓、压力表及配套附件 4.试验用消火栓箱的选用详国标15S202-54页。 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1.000					
3	030901013022	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC1	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC1 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	具	112.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
4	030901013023	灭火器放置箱	1.名称：灭火器放置箱 2.材质、型号、规格：综合考虑 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
5	031003003042	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
6	031003001084	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15 3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
7	030901001077	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、	m	69.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
8	030901001078	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	74.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
9	031001001016	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、	m	43.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	030901001079	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	109.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
11	030901001080	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管，厚度满足承受系统工作压力	m	201.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
12	030901001081	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	118.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
13	030817008059	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
14	031002003134	刚性防水套管 介质管道 管径DN65	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径 DN65 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
15	031302007049	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.通讯联络设备的使用及摊消							
16	031301017066	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001073	安全文明施工费			6702.95			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		239.39			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1414.58			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3220.90			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1828.08			
2	031302002073	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003036	非夜间施工增加						
4	031302004073	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005073	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006036	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008074	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10289.94		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		10289.94		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	10289.94	
合计			10289.94	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防水工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾报警系统								
1	030904008044	消防接线端子箱	1.名称：消防接线端子箱 2.材质：详设计 3.安装部位：明装 4.支架制作、安装、刷漆 5.其他:开孔、配线、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	台	2.000					
2	030904008045	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格、型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	26.000					
3	030904001015	点型光电感烟火灾探测器	1.名称：点型光电感烟火灾探测器 2.规格：综合考虑	个	141.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	030904008046	单输入模块	1.名称：单输入模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	11.000					
5	030904008047	单输入单输出模块	1.名称：单输入单输出模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030904003020	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.规格：配套电话手柄，综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	27.000					
7	030904006019	消防电话插孔	1.名称：消防电话插孔 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含配套电话手柄 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	27.000					
8	030904006020	消防电话分机	1.名称：消防电话分机 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030904003021	消火栓按钮(带指示灯)	1.名称：编址消火栓按钮 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	54.000					
10	030904005011	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.规格：详设计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	51.000					
11	030904008048	消防模块箱	1.名称：消防模块箱 2.规格：详设计，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	个	29.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030507014007	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.控制点数量：综合考虑 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
13	030905003015	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	只	102.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防广播系统								
14	030904007011	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 3W 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	只	75.000					
15	030904008049	广播控制模块	1.名称：广播控制模块 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	2.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
16	030904010008	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.规格、型号、参数：详设计 3.安装方式 ：综合考虑 4.包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5.投标人应充分理解设计要求，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030507001014	单门磁防火门	1.名称：单门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	48.000					
18	030507001015	双门磁防火门	1.名称：双门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		余压监控系统								
19	030404022006	余压控制器	1.名称:余压控制器 2.规格:详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1.000					
20	030503006008	余压传感器	1.名称：余压传感器 2.型号、规格：详设计 3.含模块 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	只	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030603001006	泄压阀执行器	1.名称：泄压阀执行器 2.型号、规格：详设计 3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	1.000					
		分部小计								
		管线								
22	030411003066	消防桥架 100*100mm	1.名称：消防桥架 2.型号、规格：100*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、	m	83.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
23	030409002041	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	83.560					
24	030411001176	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑	m	2042.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
25	030411001177	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管	m	57.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
26	030411001178	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标	m	196.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
27	030411001179	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑	m	5.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
28	030411006047	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	566.000					
29	030411004089	电气配线 WDZB2N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*1.5mm^2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3129.030					
30	030411004090	电气配线 WDZB2N-RYJS-4	1.名称：电气配线	m	22.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm²	2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-4*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030411004091	电气配线 WDZB2N-RYJS-7*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-7*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6.670					
32	030411004092	电气配线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥	m	398.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
33	030408002018	控制电缆 WDZB2N-KYJY-4*1.5mm^2	1.名称:控制电缆 2.型号.规格:WDZB2N-KYJY-4*1.5mm^2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6.含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求	m	180.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030408007011	控制电缆头芯数≤6	1.名称：铜芯控制电缆头制作安装 2.型号：芯数≤6 3.电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
35	031302007050	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
36	031301017067	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等							
37	031301018048	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001074	安全文明施工费			10793.80			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		385.49			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2277.91			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5186.63			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2943.77			
2	031302002074	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004074	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005074	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008075	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16403.99		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		16403.99		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	16403.99	
合计			16403.99	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电预留预埋								
1	030411002019	弱电线槽 150*100mm	1.名称:弱电线槽 2.型号、规格：金属线槽 150*100mm 3.热镀锌或喷塑综合考虑 4.材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 7.含支撑架及支吊架制作安装、	m	85.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030409002042	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -40×4mm	1.名称：桥架内接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	88.350					
3	030411001180	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑	m	9.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030411001181	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	147.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030411001182	电气配管 PC25	1.名称：电气配管	m	2662.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030411001183	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	14114.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030411006048	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1470.000					
8	030411006049	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
9	031302007051	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消							
10	031301017068	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
11	031301018049	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001075	安全文明施工费			15046.90			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		537.39			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3175.48			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7230.33			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4103.70			
2	031302002075	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004075	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005075	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008076	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22584.96		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		22584.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	22584.96	
合计			22584.96	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风设备								
1	030108003027	壁式轴流风机 风量600m³/h	1.名称：壁式轴流风机 2.规格：风量600m³/h，功率25w，其余详设计 3.安装方式：综合考虑 4.支吊架的制作与安装、除锈、刷油、带防火阀、风口 5.含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
2	030108003028	斜流风机 风量52320m³/h	1.名称：混流风机 2.型号、规格：风量52320m³/h，功率18.5kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
3	030701003007	挂式空调 1.5P	1.名称：挂式空调 1.5P 2.含室内外冷媒管、制冷剂、保温、支架制作安装等保证正常运行的全部设备和附件、内外机、排水管、遥控器、专用插头等 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		风管								
4	030702001030	圆形镀锌钢板风管　δ=1.0mm	1.名称：圆形镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板，镀锌方式（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑 3.形状：圆形 4.周长：满足规范要求 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.接口形式:综合考虑 7.镀锌钢板的镀锌层在施工中出现破损处，应涂环氧树脂。 8.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 9.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材	m^2	1.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 10.含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管与风口软连接制作安装，包含导流叶片、端口的防鼠防虫网、铝板网、不锈钢丝网 11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030702001031	镀锌钢板风管 1500mm＜风管长边≤2000mm δ=1.2mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1500mm＜风管长边≤2000mm 5.接口形式：综合考虑；板材	m^2	528.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度 δ=1.2mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030702001032	镀锌钢板风管 450mm＜风管长边≤1000mm δ=0.75mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：450mm＜风管长边≤1000mm 5.接口形式：综合考虑；板材	m^2	241.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度 δ=0.75mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030704002009	风管漏风试验	1.名称：风管漏风试验 2.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	771.480					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		风阀、风口								
8	030703001171	70℃排烟防火阀 1000*630mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1000*630mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
9	030703001172	70℃排烟防火阀 1600*250mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1600*250mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
10	030703001173	70℃排烟防火阀 1650*1000mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1650*1000mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
11	030703007036	不锈钢防雨帽 Φ160	1.名称：不锈钢防雨帽 2.规格：Φ160 3.材质：不锈钢 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	48.000					
12	030703007037	单层百叶风口 1400*400mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀）	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：1400*400mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
13	030703007038	单层百叶风口（带阀）1050*400mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.规格：1050*400mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	48.000					
14	030703001174	不锈钢烟道止回阀 Φ200mm	1.名称：不锈钢烟道止回阀 2.型号、规格：Φ200mm 3.材质：材质和厚度综合考虑 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
15	030703001175	电动对开多页调节阀 630*500mm（含执行机构）	1.名称：电动对开多页调节阀（含执行机构） 2.型号、规格： 630*500mm 3.材质：镀锌钢板，厚度综合考虑 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，包含执行机构的检查接线 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
16	030703007039	防雨百叶风口 300*200mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：300*200mm 3.材质：铝合金 4.特别说明：单双层综合考虑，凡与室外、室内隔墙或土建竖井连接的送、回风口均设防鼠	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			网（铝板网），新风吸入口均设金属防护网（铝板网）此部分需要考虑在综合单价中 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		套管工程								
17	031002003135	预埋UPVC套管 DN100	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN100 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	674.000					
18	031002003136	预埋UPVC套管 DN150	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN150 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验	个	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
19	031002003137	预埋UPVC套管 DN200	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN200 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	96.000					
20	031002003138	预埋钢套管 DN100	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN100 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1048.000					
21	031002003139	预埋钢套管 DN125	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN125 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
22	031002003140	预埋钢套管 DN150	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN150 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	48.000					
23	031002003141	预埋钢套管 DN200	1.名称、类型：预埋钢套管 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	174.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
24	031002003142	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	358.000					
25	031002003143	预埋刚性防水套管 DN80	1.名称：预埋刚性防水套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
26	030704001011	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
27	031302007052	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
28	031301017069	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
29	031301018050	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001076	安全文明施工费			24051.07			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		858.97			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5075.71			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11557.01			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6559.38			
2	031302002076	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004076	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005076	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008077	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	36669.32		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		36669.32		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	36669.32	
合计			36669.32	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水管								
1	030901001082	水暖用无缝钢管 DN80	1.名称：无缝钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN80 4.管道压力等级，壁厚：综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 10.含水压试验、管道冲洗、综合考虑	m	244.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
2	030901001083	水暖用热镀锌钢管 DN32	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN32 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.包含预留洞口、洞口的封堵 10.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作	m	2057.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【水暖系统】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、 11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	030901001084	水暖用热镀锌钢管 DN40	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN40 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 10.含支架制作安装、包含支架	m	27.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		管道附件及阀门								
4	031003012012	Y型过滤器 DN32	1.名称：Y型过滤器 2.规格:DN32 3.过滤器材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:螺纹连接 5.安装部位：综合 6.各类连接方式所需的主材、	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			辅材综合考虑 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030601002011	压力表	1.名称：压力表 2.安装部位及方式：综合考虑 3.含强度及严密性试验、采用充油耐震型，包含存水弯管和旋塞阀等 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
6	030601001016	双金属温度计	1.名称：双金属温度计 2.型号、规格：综合考虑 3.表盘不小于100mm，精度不低于1.5级 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	支	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
7	031003002073	清洗旁通阀 DN40	1.名称：清洗旁通阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	50.000					
8	031003002074	电动开关球阀 DN32	1.名称：电动开关球阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.安装部位：综合 6.系统：综合 7.包含：所有配套阀门及附件、电动执行机构等	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030601001017	能量计 DN32	1.名称：能量计 DN32 2.型号、规格：DN32、显示设备、与BA系统连接的485接口以及通信协议 3.篮式过滤器 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	支	48.000					
10	031003001085	自动排气阀 DN20	1.名称：自动排气阀（含截止阀） 2.规格：DN20 3.材质：综合考虑 4.连接形式：综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、截止阀、辅材综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	031003002075	锁闭阀（带测温孔）DN32	1.名称：锁闭阀（带测温孔） 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	48.000					
12	031003002076	黄铜锁闭阀 DN32	1.名称：黄铜锁闭阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		其他								
13	031208002026	不燃A级离心玻璃棉	1.绝热材料品种：不燃A级离心玻璃棉 2.保温厚度:综合 3.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m^3	18.110					
14	031201001007	管道刷油	1.除锈级别：手工除轻锈 2.油漆品种：防锈漆两道 3.结构类型：综合考虑 4.涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，厚度符合规范和设计要求	m^2	345.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	031208007009	铝皮保护层 0.5mm厚	1.绝热材料品种：铝皮保护层0.5mm厚 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m^2	148.810					
16	031208002027	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m^3	5.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
17	031009001007	采暖工程检测、调试	1.名称：采暖工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
18	031302007053	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
19	031301017070	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
20	031301018051	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001077	安全文明施工费			17830.86			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		636.82			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3763.01			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8568.07			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4862.96			
2	031302002077	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004077	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005077	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008078	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	27182.52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		27182.52		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	27182.52	
合计			27182.52	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030107001014	9#楼客梯消防电梯担架电梯无障碍电梯 DT01	1.名称：客梯消防电梯担架电梯无障碍电梯 2.编号：DT01 3.用途：客梯消防电梯担架电梯无障碍 4.层数：26层 5.站数：26站 6.参数：电梯载重：1050kg；运行速度：1.75m/s；有机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等） 11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
2	030107001015	9#楼客梯担架电梯 DT02	1.名称：客梯担架电梯	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.编号：DT02 3.用途：客梯担架电梯 4.层数：26层 5.站数：26站 6.参数：电梯载重：1050kg；运行速度：1.75m/s；有机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等）						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001078	安全文明施工费			30767.36			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1098.83			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6493.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14784.32			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8391.10			
2	031302002078	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003037	非夜间施工增加						
4	031302004078	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005078	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006037	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008079	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	48303.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		48303.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	48303.31	
合计			48303.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 9#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010402001019	A3.5加气混凝土砌块墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	407.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 2 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
2	010402001020	A3.5加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装	m^3	52.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 3 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
3	010401004015	页岩多孔砖墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	37.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 4 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
4	010514002020	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 100mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑 2.墙体厚度：100mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取	m^2	1740.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 5 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 6 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
5	010514002021	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 150mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑 2.墙体厚度：150mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取	m^2	61.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 7 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 8 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
6	010514002022	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 200mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑 2.墙体厚度：200mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取	m^2	1966.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 9 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 10 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
7	010401012010	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步、屋面出入口台阶、门槛等零星部位 2.砖品种、规格、强度等级：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预	m^3	10.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 11 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拌砂浆强度等级综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
8	010404001009	坡道 碎砖(石、卵石)粘土夯实垫层	1.碎砖(石、卵石）粘土夯实垫层 2.素土夯实 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	3.700					
9	070202001008	烟道、排气道 F-PC2-24	1.截面尺寸：400mm*400mm 2.气道型号：参国标23J916-1，选用型号为F-PC2-24 3.导流式止回排气阀、导向管、承托处理、成品金属无动力排风器、出屋面等配件包含在综合单价中，所有配件均需经业主选样确定后实施 4.做法：满足施工相关规范要求	m	153.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 12 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.气道与楼板间隙用砼填塞，并作防水处理，相关费用包含在综合单价中 6.工程量计算规则：按设计图纸以排气道延长米计算 7.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
10	030703013008	烟道、排气道风帽 F-FM-WM400/F-FM-DM500	1.名称:烟道、排气道风帽 2.风帽型号:选用图集23J916-1，F-FM-WM400/F-FM-DM500 3.材质：综合 4.规格:详设计图纸 5.成品风帽、风帽基座、烟道、排气道盖板、填塞、防水处理、	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 13 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收边收口等特殊处理费用包含在综合单价中 6.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
11	010501001017	坡道垫层 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	1.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 14 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 3.钢筋另计 4.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
12	010501001018	水沟垫层 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中	m^3	4.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 15 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.坡度增加费用考虑在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
13	010501006007	设备基础 商品混凝土C20	1.基础类型：设备基础，尺寸、截面综合 2.混凝土强度等级：商品混凝土C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑	m^3	0.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 16 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
14	010502001049	柱 商品混凝土C30	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，	m^3	93.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 17 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
15	010502001050	柱 商品混凝土C35	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	16.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 18 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 19 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	010502001051	柱 商品混凝土C40	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中	m^3	16.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 20 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
17	010502001052	柱 商品混凝土C45	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	16.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 21 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
18	010502001053	柱 商品混凝土C50	1.柱类型：截面形式、尺寸综合	m^3	16.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 22 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 23 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
19	010502001054	柱 商品混凝土C55	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采	m^3	16.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 24 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
20	010502001055	柱 商品混凝土C60	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60	m^3	41.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 25 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 26 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
21	010504001050	墙 商品混凝土C30	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度	m^3	400.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 27 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 28 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	010504001051	墙 商品混凝土C35	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合	m^3	79.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 29 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
23	010504001052	墙 商品混凝土C40	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标	m^3	79.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 30 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 31 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
24	010504001053	墙 商品混凝土C45	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外	m^3	79.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 32 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 33 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
25	010504001054	墙 商品混凝土C50	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	79.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 34 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 35 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
26	010504001055	墙 商品混凝土C55	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网	m^3	85.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 36 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
27	010504001056	墙 商品混凝土C60	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y	m^3	189.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 37 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 38 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
28	010503002047	梁 商品混凝土C30	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	46.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 39 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 40 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
29	010503002048	梁 商品混凝土C35	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	1.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 41 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 42 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
30	010503002049	梁 商品混凝土C40	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用	m^3	1.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 43 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 44 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	010503002050	梁 商品混凝土C45	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中	m^3	1.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 45 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
32	010503002051	梁 商品混凝土C50	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50	m^3	1.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 46 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 47 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
33	010503002052	梁 商品混凝土C55	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	1.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 48 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 49 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
34	010503002053	梁 商品混凝土C60	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采	m^3	9.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 50 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 51 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
35	010505008009	雨篷、悬挑板 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	63.230					
36	010505001018	有梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：斜板、坡道板、屋面、楼面有梁板、与梁板相	m^3	1868.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 52 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 53 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
37	010506001010	楼梯 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）	m^2	273.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 54 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.因厚度不同增加的费用由投标人在报价中综合考虑 4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 5.楼梯滑动铰端节点及固定铰端节点增加费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
38	010507007044	抗渗等级P6混凝土增加费	1.外加剂种类:满足设计及相关规范要求 2.外加剂掺入量:满足设计及相关规范要求	m^3	54.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 55 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量体积按立方计算，混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算 4.混凝土强度等级、混凝土配合比、水泥品种等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中 5.满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
39	010502002011	构造柱、墙垛 商品混凝土C25	1.柱的截面尺寸：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）	m^3	111.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 56 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
40	010503004011	圈梁 商品混凝土C25	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	7.850					
41	010503005011	过梁 商品混凝土C25	1.类型：预制、现浇商品砼过	m^3	2.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 57 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁综合，均按现浇构件方式分别计算混凝土、钢筋、模板 2.截面形状、直线弧线综合考虑 3.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 4.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求								
42	010507007045	翻边、混凝土带、反坎商品混凝土C30	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30	m^3	27.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 58 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
43	010507007046	翻边、混凝土带、反坎商品细石混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	4.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 59 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
44	010507007047	其他零星构件 商品混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中	m^3	0.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 60 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
45	010512008005	C20细石混凝土预制踏步板	1.部位：地垄墙踏步板 2.C20细石混凝土预制踏步板，尺寸综合 3.综合单价包含混凝土、钢筋、模板 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	2.040					
46	010512008006	C20细石混凝土预制盖板	1.C20细石混凝土预制盖板 2.综合单价包含混凝土、钢筋、模板、砂浆垫块、沥青麻丝等费用 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	0.320					
47	010507001009	60mm厚C15混凝土暗散水	1.60mm厚C15混凝土提浆抹面 2.150mm厚粒径5~32卵石灌M2.5	m^2	38.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 61 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混合砂浆垫层，宽出面层100 3.素土夯实 4.混凝土泵送费、混凝土表面处理、混凝土模板、嵌缝、塞缝、分隔缝等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
48	010507003009	地沟 C25商品混凝土	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟、散水沟等部位综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	13.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 62 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.工程量计算规则：以m³计量，按设计图示尺寸截面积乘以长度计算。 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
49	010515001143	现浇构件钢筋 砌体钢筋加固	1.钢筋种类、规格：直径综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 3.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 4.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	4.573					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 63 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	010515001144	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ6 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑	t	6.328					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 64 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
51	010515001145	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径φ8～φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑	t	3.047					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 65 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
52	010515001146	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	13.547					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 66 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
53	010515001147	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	183.513					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 67 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
54	010515001148	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑	t	72.229					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 68 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
55	010515001149	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在	t	13.453					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 69 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
56	010515001150	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22，抗震	t	12.024					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 70 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 71 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
57	010515001151	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑	t	4.108					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 72 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
58	010515001152	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	0.015					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 73 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
59	010515001153	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	19.946					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 74 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
60	010515001154	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑	t	8.881					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 75 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
61	010515001155	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径Φ18-22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在	t	74.784					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 76 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
62	010515001156	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ25	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径φ25，抗震钢筋非	t	64.799					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 77 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 78 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
63	010516002009	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺栓等综合,详设计图 2.铁件尺寸:综合,详设计图 3.预埋件防锈处理、油漆等费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	0.200					
		分部小计								
		金属结构工程								
64	010607005011	镀锌钢丝网加固	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2.加固方式：综合 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	6595.490					
65	010606008010	钢(爬)梯	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合	t	1.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 79 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
66	010606009006	钢梯护栏（栏杆）	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 2.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	0.500					
67	010605001013	成品铸铁篦子	1.盖板材料品种、规格：成品	m^2	19.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 80 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铸铁篦子，做法详见西南18J812 A/6 2.安装方式：综合 3.深化设计费、油漆处理费用综合考虑在综合单价中 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		门窗工程								
68	010802003024	钢质乙级防火门（木纹转印）	1.门代号及洞口尺寸：钢质乙级防火门（木纹转印），规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考	m^2	132.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 81 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 82 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
69	010802003025	木质甲级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质甲级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常	m^2	8.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 83 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：甲级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 84 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
70	010802003026	木质乙级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质乙级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开	m^2	289.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 85 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 86 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 87 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		屋面及防水工程								
71	010902002030	地下室顶板、屋面及楼地面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中	m^2	414.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 88 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
72	010902002031	地下室顶板、屋面及楼地面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报	m^2	1199.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 89 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
73	010903002012	墙柱面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报	m^2	4354.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 90 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
74	010902001028	地下室顶板、屋面1.5mm厚+1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.基层处理：综合 2.做法：一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材+一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工	m^2	414.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 91 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
75	010902003042	地下室顶板、屋面 最薄40mm厚C20细石混凝土刚性层（有筋）	1.基层处理：综合 2.刚性层厚度:最薄40mm厚 3.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，提浆压光抹光，防水剂综合考虑 4.钢筋规格、型号：内配Φ4@200钢筋单层双向 5.分隔缝、嵌缝材料、排气管、	m^2	327.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 92 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 6.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 7.坡度增加费用综合考虑在报价中 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
76	010902001029	土工布一层	1.基层处理：综合 2.部位：综合 3.做法：土工布，容重满足设计要求 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等特殊处	m^2	49.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 93 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理费用包含在综合单价内 5.弯幅处理、基层处理剂、嵌密封膏、附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
77	010902003043	地下室顶板、屋面 最薄20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：最薄20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加费用、R角等综合考虑在投标报	m^2	246.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 94 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
78	010902003044	地下室顶板、屋面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	486.930					
79	010902003045	地下室顶板、屋面及楼地面 150mm厚鹅卵石滤	1.做法：150mm厚鹅卵石滤水层，粒径、配合比、压实度满足	m^2	49.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 95 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水层	设计及规范要求 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
80	010902002032	地下室顶板、屋面3.0mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型，内掺抗裂纤维）	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：3.0mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型，内掺抗裂纤维），抗裂纤维、防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	312.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 96 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
81	010902006008	成品水簸箕	1.具体做法详见设计图纸 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	个	4.000					
82	010902008005	高低跨变形缝	1.高低跨变形缝,具体做法详见4/AD3 14J936 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	7.700					
83	010903004007	外墙嵌平型变形缝	1.外墙嵌平型变形缝,具体做法详见2/AQ4 14J936 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	2.150					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
84	011001001010	地下室顶板、屋面及楼地面 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚	m^2	327.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 97 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		厚	2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合考虑 4.按设计及规范要求设置水平防火隔离带、排气管（含钢板环）、排气槽、排气通道等综合考虑在投标报价中 5.分隔缝、嵌缝材料综合考虑在投标报价中 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
85	011001003045	墙柱面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求	m^2	4370.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 98 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
86	011001002008	天棚面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合	m^2	282.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 99 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
87	011001003046	墙柱面 气凝胶复合保温隔热涂层 2mm厚	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：气凝胶复合保温隔热涂层 2mm厚，包含底涂、中涂、面涂，遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑	m^2	608.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 100 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
88	011001003047	墙柱面 5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	4354.520					
89	011001003048	墙柱面 60mm厚岩棉隔音板	1.面层材料品种、规格、性能：60mm厚岩棉隔音板 2.导热系数、压缩强度、吸水	m^2	425.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 101 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
90	011003002010	找坡、回填 陶粒混凝土	1.材料品种、规格：陶粒混凝土，配合比、容重满足设计及规范要求综合考虑 2.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	16.890					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
91	011101006034	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚	m^2	290.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 102 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		层	M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
92	011101006035	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、	m^2	51.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 103 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
93	011101006036	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂）找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	462.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
94	011101001016	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂）保护面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂），抗裂纤维、防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	24.160					
95	011101003012	楼地面 40mm厚C20细石混凝土	1.厚度：40mm 2.混凝土种类 ：C20细石混凝土，面撒水泥砂子随打随抹光	m^2	34.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 105 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
96	011102003010	楼地面 防滑地砖600mm*600mm	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖600mm*600mm，厚度、颜色、花纹、拼花、拉	m^2	29.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 106 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
97	011106002009	楼梯面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求	m^2	30.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 107 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
98	011106004009	楼梯面 20mm厚M15预拌砂浆找平层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综	m^2	290.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 108 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
99	011101001017	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆面层 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	34.680					
100	011107002009	台阶面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性	m^2	8.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 109 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
101	011107004007	台阶面 20mm厚M20预拌砂浆	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚	m^2	8.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 110 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
102	011107005009	台阶面 40mm厚C20细石混凝土	1.厚度：40mm 2.混凝土种类 ：C20细石混凝土，面撒水泥砂子随打随抹光 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^2	8.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 111 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
103	011103004007	楼地面 5.0mm厚橡胶隔声垫	1.基层处理：综合 2.面层材料品种、规格、颜色：5.0mm厚橡胶隔声垫，规格、颜色满足设计要求 3.安装方式：综合 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、压条、收边收口等特殊处理费用包含在综合单价内 5.附加层（加强层）、搭接用	m^2	46.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 112 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
104	011101006037	室外空调外机地坪 最薄处15mm厚M15预拌砂浆找坡	1.基层：60mm厚C15细石混凝土+120mm厚3：7灰土 2.厚度、砂浆配合比：最薄处15mm厚M15预拌砂浆找坡 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	2.100					
105	011105001011	防水无机涂料踢脚线	1.基层类型：综合	m^2	107.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 113 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.涂料品种、喷刷遍数：防潮无机涂料，一底两面 3.颜色、防水、防潮、防霉综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
106	011201001048	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆随砌随抹	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	474.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 114 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
107	011201001049	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	4495.440					
108	011201001050	墙柱面 10mm厚石膏砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：10mm厚石膏砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	10327.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 115 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
109	011201001051	侧壁 20mm厚M20预拌砂浆	1.部位：水池、水沟、集水坑、基坑、电缆沟、散水沟等部位 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	33.260					
110	011201001052	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、	m^2	8020.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 116 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
111	011201004045	墙柱面 9mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：9mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	98.120					
112	011201004046	墙柱面 5mm厚M20预拌砂	1.部位：综合考虑	m^2	264.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 117 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浆（掺抗裂纤维）	2.厚度、砂浆配合比：5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维），抗裂纤维的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
113	011207001017	墙柱面 9.5mm厚非石棉纤维增强硅酸钙穿孔板	1.龙骨：轻钢龙骨，间距、规格满足设计及规范要求 2.平面、弧形、拱形等综合 3.基层材料种类、规格：40mm厚岩棉+玻璃纤维吸声无纺布 4.面层材料种类、规格：9.5mm厚非石棉纤维增强硅酸钙穿孔板，穿孔率、穿孔孔径、颜色、	m^2	109.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 118 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 5.收边、收口线、压条、封边条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价 6.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
114	011207001018	井道隔声墙面 20mm厚无机纤维吸声板	1.基层材料种类、规格：50mm厚隔音棉+6mm厚防火板 2.面层材料种类、规格：20mm厚无机纤维吸声板，颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 3.收边、收口线、压条、封边条、切割、拼缝、异形处理、	m^2	420.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 119 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阻燃等级等综合考虑综合单价 4.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 5.其他未尽事项详见图集16BJ1-2 2/26 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
115	011406003021	满刮腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合	m^2	730.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 120 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
116	011406003022	满刮耐水腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮耐水腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合	m^2	4865.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 121 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
117	011406001022	内墙面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	2329.440					
118	011406001023	天棚面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	730.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 122 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
119	011407001012	外墙面 弹性涂料	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：外墙面弹性涂料，遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.综合单价包含从底漆到罩面漆的所有费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	209.780					
120	011407001013	外墙面 仿石漆（水包砂）	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：外墙面仿石漆（水包砂），遍数、颜色综合	m^2	2197.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 123 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.综合单价包含从底漆到罩面漆的所有费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		天棚工程								
121	011302001011	15mm厚防潮穿孔石膏板吸声顶棚	1.吊顶形式：综合 2.面层：15mm厚防潮穿孔石膏板，防火防潮性能、穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 3.龙骨：配套轻钢龙骨（含吊	m^2	25.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 124 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			杆），龙骨及吊杆规格、尺寸、种类、间距、配件等满足设计及规范要求综合考虑 4.吸声层;50mm厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布装填于龙骨间 5.吊顶面层、灯盘、灯槽、收边线、嵌缝、以及空调新风、筒灯等各类开孔、需完成本项所发生的其他辅助费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
122	011503001014	楼梯栏杆	1.部位：楼梯、台阶等位置综合考虑	m^2	6.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 125 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.做法：详见西南18J412 6/49、1/67、2/67、1a/68 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.工程量按栏杆设计图示尺寸以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
123	011503001015	护窗栏杆	1.部位：护窗栏杆 2.做法：详见设计图 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.工程量按栏杆设计图示尺寸	m^2	28.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 126 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
124	011503001016	楼梯间不锈钢护窗栏杆	1.部位：楼梯间不锈钢护窗栏杆 2.做法：详见西南15J403-1 H3/C15 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.工程量按栏杆设计图示尺寸以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	49.500					
125	011503005007	靠墙钢管扶手	1.扶手材料种类、规格、品牌：	m	276.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 127 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			Φ40*2.5圆管扶手 2.做法：具体做法详见设计图纸 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、弯头、螺栓等费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
126	011502007008	排水立管隔声包覆	1.做法：40mm厚隔音棉隔声包覆 2.固定方式：满足设计及规范要求综合考虑 3.规格：包管尺寸综合考虑 4.工程量计算规则：按照需包覆立管的长度以m计算 5.其他：满足设计、现行施工	m	1836.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 128 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
127	011505006008	出屋面管道节点处理增加费	1.具体做法详见图纸，管道规格综合考虑 2.综合单价包含镀锌铁丝、铝合金板、C20细石混凝土护壁（含模板制作安装）、封堵、钢板圈、铁箍、螺栓等完成该节点处理增加的所有费用（套管及管道另计） 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	处	29.000					
128	011505007008	成品不锈钢防雨罩	1.成品不锈钢防雨罩，具体做法详见设计图纸 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	套	144.000					
129	010607006004	洞口防虫（鼠）网	1.洞口防虫（鼠）网 2.规格、材质：满足设计要求	m^2	5.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 129 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.安装方式：综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
130	011201004047	界面剂一道	1.部位：综合 2.技术要求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	7536.250					
131	011201004048	素水泥浆一道	1.部位：综合 2.配合比、有胶无胶等技术要求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算	m^2	15021.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 130 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
132	011701001011	综合脚手架 檐高≤100m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.搭设高度：檐高≤100m 3.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支架方式（含盘扣式脚手架）均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	8320.980					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 131 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土模板及支架（撑）								
133	011702002021	柱模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：截面形式、尺寸综合 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1039.840					
134	011702011020	墙模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模	m^2	8886.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 132 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
135	011702006019	梁模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	577.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 133 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.梁类型：截面形式、尺寸、直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
136	011702014021	有梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	15408.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 134 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
137	011702023009	雨篷、悬挑板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工	m^2	456.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 135 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
138	011702024009	楼梯模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	273.000					
139	011702002022	柱模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考	m^2	286.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 136 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
140	011702011021	墙模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑	m^2	1345.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 137 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
141	011702006020	梁模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	217.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 138 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
142	011702014022	板模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑	m^2	863.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 139 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
143	011702003011	构造柱、墙垛模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	1572.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 140 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
144	011702008011	圈梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	92.460					
145	011702009011	过梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	53.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 141 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
146	011702025022	翻边、混凝土带、反坎模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.截面形状、直线弧线综合考虑	m^2	393.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 142 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
147	011702026009	地沟模板安装、拆除	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟等部位综合 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	83.430					
148	011702025023	其他零星构件模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：砖模、木模、组合钢模板、铝模板、复合模板	m^2	19.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 143 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		垂直运输								
149	011703001011	垂直运输 檐高≤80m	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤80m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	8320.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 144 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		超高施工增加								
150	011704001008	超高施工增加 檐高≤80m	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤80m 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积	m^2	6240.740					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001011	安全文明施工费			708386.58			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25299.52			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		149497.17			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		340393.55			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		193196.34			
2	011707002011	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004011	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005011	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008011	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1085309.67		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1085309.67		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1085309.67	
合计			1085309.67	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030408011021	电缆转接箱 10ALz-2/11	1.名称：电缆转接箱 2.型号、规格：10ALz-2/11，防火等级同电缆防火等级一致 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
2	030408011022	电缆转接箱 10ALz-20	1.名称：电缆转接箱 2.型号、规格：10ALz-20，防火等级同电缆防火等级一致 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
3	030404017289	电表箱 10AW-3,6,9,12,15,18,21	1.名称：电表箱 2.型号、规格：10AW-3,6,9,12,15,18,21 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
4	030404017290	电表箱 10AW-23	1.名称：电表箱 2.型号、规格：10AW-23 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030404017291	住宅配电箱 HE15	1.名称：住宅配电箱 2.型号、规格：HE15 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	46.000					
6	030404017292	A型应急照明配电箱	1.名称：A型应急照明配电箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10EPD-5	2.型号、规格：10EPD-5 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030404017293	A型应急照明配电箱 10EPDT-4	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：10EPDT-4	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
8	030404017294	配电箱 10ALE-4	1.名称：配电箱 2.型号、规格：10ALE-4 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030404017295	A型应急照明配电箱 10EPD-17	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：10EPD-17 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	030404017296	A型应急照明配电箱 10EPDT-16	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：10EPDT-16 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	030404017297	配电箱 10ALE-16	1.名称：配电箱 2.型号、规格：10ALE-16 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030404017298	配电箱 10ALc-19	1.名称：配电箱 2.型号、规格：10ALc-19 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	030404017299	配电箱 10ALc-10	1.名称：配电箱 2.型号、规格：10ALc-10 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	030404017300	配电箱 10ALz-1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：10ALz-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	030404017301	配电箱 10ALc-2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：10ALc-2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
16	030404017302	配电箱 10ATfe-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：10ATfe-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030404017303	配电箱 10ATge-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：10ATge-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
18	030404017304	配电箱 10ATsp-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：10ATsp-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	030404016022	控制箱 ACEfj-JY-18.5	1.名称：控制箱 2.型号、规格：ACEfj-JY-18.5 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	030404017305	配电箱 10ALa1-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：10ALa1-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	030404017306	配电箱 10ALfg-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：10ALfg-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 21 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
22	030404017307	配电箱 10ALpt	1.名称：配电箱 2.型号、规格：10ALpt 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
23	030408011023	T接端子箱	1.名称：T接端子箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		桥架								
24	030411003067	强电桥架 CT300*150mm	1.名称：强电桥架 2.型号、规格：CT300*150mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及	m	77.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 24 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
25	030411003068	桥架 MR150*100mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR150*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等	m	76.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 25 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
26	030409002043	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	160.380					
27	030413001009	消防电缆支架	1.名称：消防电缆支架 2.材质：角钢综合 3.规格：详设计 4.含除锈、刷油及电缆卡子、膨胀螺栓、垫块等所需附件	kg	298.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 26 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求							
		分部小计								
		配管								
28	030411001184	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC40，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	384.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 27 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
29	030411001185	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC32，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件	m	2673.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 28 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
30	030411001186	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔	m	8226.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 29 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求								
31	030411001187	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑	m	2740.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 30 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
32	030411001188	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管	m	6434.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 31 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 32 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	030411001189	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标	m	3655.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 33 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
34	030411001190	电气配管 JDG32	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费	m	0.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 34 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
35	030411001191	电气配管 JDG40	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温	m	16.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 35 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
36	030411001192	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线	m	151.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 36 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
37	030411001193	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	76.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 37 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
38	030411001194	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）	m	78.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 38 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
39	030411001195	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架	m	28.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 39 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
40	030411001196	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	333.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 40 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
41	030411001197	电气配管 SC65	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC65，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及	m	162.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 41 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电力电缆								
42	030408001186	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*25mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*25mm^2 4.材质：铜芯	m	4.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 42 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
43	030408001187	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*35mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*35mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑	m	31.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 43 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
44	030408001188	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*50mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*50mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接	m	17.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 44 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
45	030408001189	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*70mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*70mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护	m	124.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 45 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
46	030408001190	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*95mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*95mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	55.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 46 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	030408001191	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*185mm²	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*185mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	223.710					
48	030408001192	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-3*4mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-3*4mm²	m	27.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 47 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
49	030408001193	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标	m	126.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 48 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
50	030408001194	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	170.470					
51	030408001195	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设	m	7.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 49 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
52	030408001196	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	94.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 50 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	030408001197	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2.870					
54	030408001198	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	85.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 51 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
55	030408001199	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-3*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-3*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	80.970					
56	030408001200	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-	m	6.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 52 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0.6/1KV-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
57	030408001201	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头	m	19.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 53 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
58	030408001202	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	354.650					
59	030408001203	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-5*6mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥	m	105.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 54 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电缆头								
60	030408006056	矿物绝缘电力电缆终端头 三芯 截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：三芯 最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 55 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
61	030408006057	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：五芯，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6.000					
62	030408006058	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²＜截面≤16mm²	1.名称：干包式电力电缆终端头 2.规格：五芯，10mm²＜最大单芯截面≤16mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 56 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
63	030408006059	干包式 电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：四芯及以内，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
		分部小计								
		电线								
64	030411004093	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-10mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-10mm²	m	3307.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 57 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
65	030411004094	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	65.990					
66	030411004095	电气配线 WDZB2-BYJ-	1.名称：电气配线	m	2129.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 58 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.45/0.75kV-2.5mm²	2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
67	030411004096	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-16mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-16mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	68.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 59 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
68	030411004097	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2799.780					
		分部小计								
		普通灯具								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 60 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	030412005032	LED单管灯 1*16W	1.名称：LED单管灯 2.型号、规格：LED 1x16W, 4000K, Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	16.000					
70	030412001064	壁灯 LED 16W	1.名称：壁灯 2.型号、规格：LED 1x16W, 4000K, Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒	套	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 61 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
71	030412001065	普通灯具(自带感应开关) LED 16W	1.名称：普通灯具(自带感应开关) 2.型号、规格：16W LED,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 62 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
72	030412003008	航空障碍灯	1.名称：航空障碍灯 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、灯具附件、、感光探头、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4.000					
		分部小计								
		应急灯具								
73	030412004087	疏散出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：疏散出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒	套	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 63 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
74	030412004088	疏散标志灯-单面/单面双向 DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面/单面双向 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 64 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
75	030412004089	疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥40min） DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	48.000					
76	030412004090	疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥80min） DC36V,	1.名称：疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥80min）	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 65 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1W	2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
77	030412004091	疏散标志灯-双面单向/双面双向 DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-双面单向/双面双向 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：管吊	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 66 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
78	030412004092	安全出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 67 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
79	030412004093	安全出口指示灯（自带蓄电池≥40min）DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4.000					
80	030412004094	安全出口指示灯（自带蓄电池≥80min）DC36V,	1.名称：安全出口指示灯（自带蓄电池≥80min）	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 68 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1W	2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
81	030412001066	应急照明灯具 DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒	套	104.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 69 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
82	030412001067	应急照明灯具（自带蓄电池≥40min） DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 70 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
83	030412001068	应急照明灯具（自带蓄电池≥80min）DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1.000					
84	030412001069	应急照明灯具-带感应开	1.名称：应急照明灯具-带感应	套	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 71 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		关（自带蓄电池≥40min）DC36V 13W	开关（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
85	030412001070	应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥80min）DC36V 13W	1.名称：应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 72 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
86	030412004095	楼层指示灯（自带蓄电池≥40min）DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、	套	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 73 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
87	030412004096	楼层指示灯（自带蓄电池≥80min）DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 74 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
88	030412005033	应急单管LED灯 36V 1*16W	1.名称：应急单管LED灯 2.型号、规格：36V,1*16W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4.000					
89	030412005034	应急单管LED灯 AC220V 1*16W	1.名称：应急单管LED灯 2.型号、规格：AC220V,1*16W,LED光源,色温4000K，其他详设计	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 75 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		开关								
90	030404034031	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满	个	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 76 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
91	030404034032	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
		分部小计								
		插座								
92	030404035032	壁挂空调带开关三孔暗装插座 16A,~250V(安全型)	1.名称：壁挂空调带开关三孔暗装插座 2.型号、规格：16A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 77 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
93	030404035033	单相五孔暗装插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：单相五孔暗装插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8.000					
94	030404035034	电井单相五孔插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：电井单相五孔插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	48.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 78 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		接线盒								
95	030411006050	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3712.000					
96	030411006051	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3033.000					
		分部小计								
		防雷接地								
97	030409008019	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	台	140.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 79 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
98	030409002044	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	6.340					
99	030409005010	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10mm	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：直径 Φ10 mm 4.安装部位及方式：综合考虑 5.避雷网的接地跨接，综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	182.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 80 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
100	030409003011	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	846.270					
101	030414011011	接地装置调试 接地网	1.名称：接地装置调试 2.类型：接地网 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
102	030409008020	接地电阻检测点	1.名称：接地电阻检测点 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 81 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		套管								
103	031002003144	预埋PVC套管 DN50	1.名称：预埋PVC套管 2.规格：DN50 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	460.000					
104	031002003145	预埋PVC套管 DN80	1.名称：预埋PVC套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	92.000					
105	031002003146	预埋防水钢套管 DN65	1.名称：预埋防水钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 82 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
106	031002003147	预埋防水钢套管 DN80	1.名称：预埋防水钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
107	031002003148	预埋钢套管 DN65	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN65 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
108	031002003149	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 83 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
109	031301017071	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
110	031302007054	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
111	031301018052	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001079	安全文明施工费			72709.85			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2596.78			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15344.61			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34938.50			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19829.96			
2	031302002079	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004079	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005079	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008080	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	111897.58		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		111897.58		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	111897.58	
合计			111897.58	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
		管道								
1	031001007044	衬塑钢管 DN50	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN50 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	155.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	031001007045	衬塑钢管 DN32	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN32 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	71.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	031001007046	衬塑钢管 DN25	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN25 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	32.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	031001007047	衬塑钢管 DN15	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN15 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	6.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
5	031001006109	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1820.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
6	031001006110	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN20	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1013.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	031001006111	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN15	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	2922.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
8	031001006112	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1379.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
9	031001006113	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN20	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	727.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
10	031001006114	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN15	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	2682.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		阀门、附件								
11	031003002077	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	91.000					
12	031003002078	止回阀 DN15	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	45.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	031003001086	全铜截止阀 DN32	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	24.000					
14	031003001087	全铜截止阀 DN25	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	91.000					
15	031003001088	全铜截止阀 DN15	1.名称：全铜截止阀	个	45.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
16	031003006016	减压阀组 DN32	1.名称：减压阀组 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32，球墨铸铁 4.连接形式：详设计图-减压阀大样图以及图集01SS105-P60/P61 5.组件包含压力表、截止阀、Y型过滤器、减压阀、挠性接头等。 6.综合单价包含全部阀组本体	组	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的安装、管道切管、套丝、组对、旁通管及管件、活接头、单管托架安装，水压试验等完成此组的全部内容。 7.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
17	031003001089	压力型真空破坏器 DN15	1.名称：压力型真空破坏器 DN15 2.安装部位：综合 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计，带锁闭阀的物管龙头 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1.000					
18	031003001090	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		雨污水系统								
		雨水系统								
19	031004014057	侧入式雨水斗 YD-100	1.名称：侧入式雨水斗 2.型号、规格：YD-100 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	8.000					
20	031004014058	侧入式雨水斗 YD-75	1.名称：侧入式雨水斗	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：YD-75 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
21	031004014059	87型雨水斗 YD-100	1.名称：87型雨水斗 2.型号、规格：YD-100 3.材质：87型钢制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	4.000					
22	031004014060	87型雨水斗 YD-75	1.名称：87型雨水斗 2.型号、规格：YD-75 3.材质：87型钢制雨水斗	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
23	031001006115	承压UPVC雨水管 DN100	1.名称：承压UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN100，雨水管抗负压力大于-80KPa 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警	m	164.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
24	031001006116	UPVC雨水管 DN100	1.名称：UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	72.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
25	031001006117	UPVC雨水管 DN75	1.名称：UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆	m	54.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		污废水系统								
26	031004014061	PVC-U沉箱侧排地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：沉箱侧排地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验	个	92.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
27	031004014062	PVC-U侧排地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：侧排地漏 DN50（下带DN75排水漏斗） 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	22.000					
28	031004014063	PVC-U直通式地漏 DN75	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN75 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	368.000					
29	031004014064	PVC-U直通式地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验	个	254.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
30	031001006118	UPVC塑料排水管 DN100	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：地下室非人防区 3.介质：排水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、	m	1922.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
31	031001006119	UPVC塑料排水管 DN75	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：排水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警	m	969.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
32	031001006120	UPVC塑料排水管 DN50	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN50 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆	m	757.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
33	031001006121	PVC-U双壁中空螺旋消音排水管(I型) DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水管(I型) 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN100	m	450.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	031001006122	加厚UPVC排水管 DN100	1.名称：加厚UPVC排水管 2.安装部位：雨、污水入户 3.介质：雨、污水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 8.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	390.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
		其他								
35	031002003150	刚性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN100 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	64.000					
36	031002003151	刚性防水套管 介质管道管径DN75	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN75 3.填料材质:满足规范及设计要求	个	124.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
37	030817008060	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	30.000					
38	030817008061	柔性防水套管 介质管道管径DN75	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN75 2.材质：综合考虑	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
39	030817008062	柔性防水套管 介质管道管径DN65	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN65 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	031208002028	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m^3	19.450					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
41	031302007055	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
42	031301017072	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 32 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001080	安全文明施工费			50806.25			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1814.51			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10722.10			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24413.39			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13856.25			
2	031302002080	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003038	非夜间施工增加						
4	031302004080	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005080	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006038	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008081	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	76862.46		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		76862.46		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	76862.46	
合计			76862.46	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010019	薄型单栓组合式室内消火栓箱 SG18E65Z-J	1.名称：薄型单栓组合式消火栓箱 SG18E65Z-J 2.型号、规格：700mm宽×180mm厚×1800mm高 3.配置：DN65mm消火栓1个，DN65mm L25m衬胶水带1条 DN65×19mm直流水枪1支，消防报警按钮1只（清单另计），消防软管卷盘(软管长度30m) 4.箱体表面处理工艺及颜色综合考虑，消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质。减压稳压消火栓设置楼层详见各子项系统图，减压稳压消火栓型号均采用SNZW65-III型，栓口压力0.35Mpa。箱体内预留灭火器放置位（灭火器器材清单另计）。 5.标准：国标15S202	套	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030901010020	试验消火栓	1.名称：试验消火栓 2.型号、规格：综合考虑 3.包含消火栓、压力表及配套附件 4.试验用消火栓箱的选用详国标15S202-54页。 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1.000					
3	030901013024	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC1	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC1 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	具	108.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
4	030901013025	灭火器放置箱	1.名称：灭火器放置箱 2.材质、型号、规格：综合考虑 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
5	031003003043	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
6	031003001091	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15 3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
7	030901001085	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、	m	63.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
8	030901001086	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	74.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
9	031001001017	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、	m	37.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	030901001087	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	118.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
11	030901001088	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管，厚度满足承受系统工作压力	m	201.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
12	030901001089	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	101.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
13	030817008063	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
14	031002003152	刚性防水套管 介质管道 管径DN65	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径 DN65 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
15	031302007056	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.通讯联络设备的使用及摊消							
16	031301017073	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001081	安全文明施工费			6478.95			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		231.39			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1367.31			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3113.26			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1766.99			
2	031302002081	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003039	非夜间施工增加						
4	031302004081	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005081	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006039	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008082	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9945.82		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		9945.82		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	9945.82	
合计			9945.82	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防水工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾报警系统								
1	030904008050	消防接线端子箱	1.名称：消防接线端子箱 2.材质：详设计 3.安装部位：明装 4.支架制作、安装、刷漆 5.其他:开孔、配线、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	台	2.000					
2	030904008051	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格、型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	25.000					
3	030904001016	点型光电感烟火灾探测器	1.名称：点型光电感烟火灾探测器 2.规格：综合考虑	个	137.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	030904008052	单输入模块	1.名称：单输入模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	11.000					
5	030904008053	单输入单输出模块	1.名称：单输入单输出模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030904003022	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.规格：配套电话手柄，综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	24.000					
7	030904006021	消防电话插孔	1.名称：消防电话插孔 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含配套电话手柄 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	24.000					
8	030904006022	消防电话分机	1.名称：消防电话分机 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030904003023	消火栓按钮(带指示灯)	1.名称：编址消火栓按钮 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	50.000					
10	030904005012	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.规格：详设计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	48.000					
11	030904008054	消防模块箱	1.名称：消防模块箱 2.规格：详设计，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030507014008	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.控制点数量：综合考虑 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
13	030905003016	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	只	94.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防广播系统								
14	030904007012	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 3W 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	只	70.000					
15	030904008055	广播控制模块	1.名称：广播控制模块 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	2.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
16	030904010009	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.规格、型号、参数：详设计 3.安装方式 ：综合考虑 4.包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5.投标人应充分理解设计要求，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030507001016	单门磁防火门	1.名称：单门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	46.000					
18	030507001017	双门磁防火门	1.名称：双门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		余压监控系统								
19	030404022007	余压控制器	1.名称:余压控制器 2.规格:详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1.000					
20	030503006009	余压传感器	1.名称：余压传感器 2.型号、规格：详设计 3.含模块 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	只	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030603001007	泄压阀执行器	1.名称：泄压阀执行器 2.型号、规格：详设计 3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	1.000					
		分部小计								
		管线								
22	030411003069	消防桥架 100*100mm	1.名称：消防桥架 2.型号、规格：100*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、	m	81.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
23	030409002045	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	81.210					
24	030411001198	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑	m	1933.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
25	030411001199	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管	m	57.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
26	030411001200	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标	m	196.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
27	030411001201	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑	m	5.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
28	030411006052	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	538.000					
29	030411004098	电气配线 WDZB2N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*1.5mm^2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2988.060					
30	030411004099	电气配线 WDZB2N-RYJS-4	1.名称：电气配线	m	22.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm²	2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-4*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030411004100	电气配线 WDZB2N-RYJS-7*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-7*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6.670					
32	030411004101	电气配线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥	m	389.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
33	030408002019	控制电缆 WDZB2N-KYJY-4*1.5mm^2	1.名称:控制电缆 2.型号.规格:WDZB2N-KYJY-4*1.5mm^2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6.含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求	m	175.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030408007012	控制电缆头芯数≤6	1.名称：铜芯控制电缆头制作安装 2.型号：芯数≤6 3.电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
35	031302007057	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
36	031301017074	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等							
37	031301018053	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001082	安全文明施工费			10307.47			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		368.12			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2175.28			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4952.94			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2811.13			
2	031302002082	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004082	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005082	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008083	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	15665.80		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		15665.80		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	15665.80	
合计			15665.8	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电预留预埋								
1	030411002020	弱电线槽 150*100mm	1.名称:弱电线槽 2.型号、规格：金属线槽 150*100mm 3.热镀锌或喷塑综合考虑 4.材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 7.含支撑架及支吊架制作安装、	m	81.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030409002046	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -40×4mm	1.名称：桥架内接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	84.270					
3	030411001202	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑	m	6.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030411001203	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	334.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030411001204	电气配管 PC25	1.名称：电气配管	m	2551.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030411001205	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	12791.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030411006053	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1455.000					
8	030411006054	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	15.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
9	031302007058	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消							
10	031301017075	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
11	031301018054	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001083	安全文明施工费			14097.72			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		503.49			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2975.17			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6774.23			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3844.83			
2	031302002083	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004083	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005083	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008084	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	21168.29		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		21168.29		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	21168.29	
合计			21168.29	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风设备								
1	030108003029	壁式轴流风机 风量600m³/h	1.名称：壁式轴流风机 2.规格：风量600m³/h，功率25w，其余详设计 3.安装方式：综合考虑 4.支吊架的制作与安装、除锈、刷油、带防火阀、风口 5.含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
2	030108003030	斜流风机 风量52320m³/h	1.名称：混流风机 2.型号、规格：风量52320m³/h，功率18.5kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
3	030701003008	挂式空调 1.5P	1.名称：挂式空调 1.5P 2.含室内外冷媒管、制冷剂、保温、支架制作安装等保证正常运行的全部设备和附件、内外机、排水管、遥控器、专用插头等 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		风管								
4	030702001033	圆形镀锌钢板风管　δ=1.0mm	1.名称：圆形镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板，镀锌方式（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑 3.形状：圆形 4.周长：满足规范要求 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.接口形式:综合考虑 7.镀锌钢板的镀锌层在施工中出现破损处，应涂环氧树脂。 8.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 9.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材	m^2	1.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 10.含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管与风口软连接制作安装，包含导流叶片、端口的防鼠防虫网、铝板网、不锈钢丝网 11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030702001034	镀锌钢板风管 1500mm＜风管长边≤2000mm δ=1.2mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1500mm＜风管长边≤2000mm 5.接口形式：综合考虑；板材	m^2	511.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度 δ=1.2mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030702001035	镀锌钢板风管 450mm＜风管长边≤1000mm δ=0.75mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：450mm＜风管长边≤1000mm 5.接口形式：综合考虑；板材	m^2	233.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度 δ=0.75mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030704002010	风管漏风试验	1.名称：风管漏风试验 2.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	747.450					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		风阀、风口								
8	030703001176	70℃排烟防火阀 1000*630mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1000*630mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
9	030703001177	70℃排烟防火阀 1600*250mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1600*250mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
10	030703001178	70℃排烟防火阀 1650*1000mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1650*1000mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
11	030703007040	不锈钢防雨帽 Φ160	1.名称：不锈钢防雨帽 2.规格：Φ160 3.材质：不锈钢 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	46.000					
12	030703007041	单层百叶风口 1400*400mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀）	个	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：1400*400mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
13	030703007042	单层百叶风口（带阀）1050*400mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.规格：1050*400mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	46.000					
14	030703001179	不锈钢烟道止回阀 Φ200mm	1.名称：不锈钢烟道止回阀 2.型号、规格：Φ200mm 3.材质：材质和厚度综合考虑 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标	个	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
15	030703001180	电动对开多页调节阀 630*500mm（含执行机构）	1.名称：电动对开多页调节阀（含执行机构） 2.型号、规格： 630*500mm 3.材质：镀锌钢板，厚度综合考虑 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，包含执行机构的检查接线 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
16	030703007043	防雨百叶风口 300*200mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：300*200mm 3.材质：铝合金 4.特别说明：单双层综合考虑，凡与室外、室内隔墙或土建竖井连接的送、回风口均设防鼠	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			网（铝板网），新风吸入口均设金属防护网（铝板网）此部分需要考虑在综合单价中 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		套管工程								
17	031002003153	预埋UPVC套管 DN100	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN100 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	644.000					
18	031002003154	预埋UPVC套管 DN150	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN150 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验	个	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
19	031002003155	预埋UPVC套管 DN200	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN200 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	92.000					
20	031002003156	预埋钢套管 DN100	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN100 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	991.000					
21	031002003157	预埋钢套管 DN125	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN125 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，	个	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
22	031002003158	预埋钢套管 DN150	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN150 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	46.000					
23	031002003159	预埋钢套管 DN200	1.名称、类型：预埋钢套管 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	184.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
24	031002003160	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	345.000					
25	031002003161	预埋刚性防水套管 DN80	1.名称：预埋刚性防水套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
26	030704001012	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
27	031302007059	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
28	031301017076	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
29	031301018055	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001084	安全文明施工费			23374.42			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		834.80			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4932.91			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11231.87			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6374.84			
2	031302002084	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004084	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005084	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008085	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	35638.09		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		35638.09		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	35638.09	
合计			35638.09	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水管								
1	030901001090	水暖用无缝钢管 DN80	1.名称：无缝钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN80 4.管道压力等级，壁厚：综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 10.含水压试验、管道冲洗、综合考虑	m	241.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
2	030901001091	水暖用热镀锌钢管 DN32	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN32 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.包含预留洞口、洞口的封堵 10.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作	m	1971.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、 11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	030901001092	水暖用热镀锌钢管 DN40	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN40 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 10.含支架制作安装、包含支架	m	27.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		管道附件及阀门								
4	031003012013	Y型过滤器 DN32	1.名称：Y型过滤器 2.规格:DN32 3.过滤器材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:螺纹连接 5.安装部位：综合 6.各类连接方式所需的主材、	个	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			辅材综合考虑 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030601002012	压力表	1.名称：压力表 2.安装部位及方式：综合考虑 3.含强度及严密性试验、采用充油耐震型，包含存水弯管和旋塞阀等 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
6	030601001018	双金属温度计	1.名称：双金属温度计 2.型号、规格：综合考虑 3.表盘不小于100mm，精度不低于1.5级 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	支	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
7	031003002079	清洗旁通阀 DN40	1.名称：清洗旁通阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	48.000					
8	031003002080	电动开关球阀 DN32	1.名称：电动开关球阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.安装部位：综合 6.系统：综合 7.包含：所有配套阀门及附件、电动执行机构等	个	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030601001019	能量计 DN32	1.名称：能量计 DN32 2.型号、规格：DN32、显示设备、与BA系统连接的485接口以及通信协议 3.篮式过滤器 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	支	46.000					
10	031003001092	自动排气阀 DN20	1.名称：自动排气阀（含截止阀） 2.规格：DN20 3.材质：综合考虑 4.连接形式：综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、截止阀、辅材综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	031003002081	锁闭阀（带测温孔）DN32	1.名称：锁闭阀（带测温孔） 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	46.000					
12	031003002082	黄铜锁闭阀 DN32	1.名称：黄铜锁闭阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件	个	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		其他								
13	031208002029	不燃A级离心玻璃棉	1.绝热材料品种：不燃A级离心玻璃棉 2.保温厚度:综合 3.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m^3	18.110					
14	031201001008	管道刷油	1.除锈级别：手工除轻锈 2.油漆品种：防锈漆两道 3.结构类型：综合考虑 4.涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，厚度符合规范和设计要求	m^2	333.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	031208007010	铝皮保护层 0.5mm厚	1.绝热材料品种：铝皮保护层0.5mm厚 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m^2	146.750					
16	031208002030	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m^3	5.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
17	031009001008	采暖工程检测、调试	1.名称：采暖工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
18	031302007060	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
19	031301017077	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
20	031301018056	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001085	安全文明施工费			17221.90			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		615.07			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3634.49			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8275.46			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4696.88			
2	031302002085	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004085	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005085	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008086	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	26255.65		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		26255.65		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	26255.65	
合计			26255.65	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030107001016	10#楼客梯消防电梯担架电梯无障碍电梯 DT01	1.名称：客梯消防电梯担架电梯无障碍电梯 2.编号：DT01 3.用途：客梯消防电梯担架电梯无障碍 4.层数：25层 5.站数：25站 6.参数：电梯载重：1050kg；运行速度：1.75m/s；有机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等） 11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
2	030107001017	10#楼客梯担架电梯	1.名称：客梯担架电梯	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DT02	2.编号：DT02 3.用途：客梯担架电梯 4.层数：25层 5.站数：25站 6.参数：电梯载重：1050kg；运行速度：1.75m/s；有机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
3	030107001018	临时电梯	1.名称：临时电梯 2.层数：小于等于6层 3.站数：小于等于6层 4.电梯载重、运行速度：满足	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			业主要求 5.梯控控制器电源、包含电梯内部的梯控线缆、管线等上诉设备的采购、安装及调试 6.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、拆除、调试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、使用期间的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 7.电梯使用期间的年检、维保费用综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001086	安全文明施工费			34012.79			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1214.74			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7178.02			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16343.81			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9276.22			
2	031302002086	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003040	非夜间施工增加						
4	031302004086	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005086	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006040	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008087	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	53398.48		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		53398.48		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	53398.48	
合计			53398.48	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 10#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010402001021	A3.5加气混凝土砌块墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	113.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 2 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
2	010402001022	A3.5加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装	m^3	67.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 3 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
3	010502001056	柱 商品混凝土C30	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	38.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 4 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 5 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
4	010504001057	墙 商品混凝土C30	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网	m^3	19.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 6 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
5	010505001019	有梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：斜板、坡道板、屋面、楼面有梁板、与梁板相	m^3	303.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 7 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 8 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
6	010505002006	无梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：无梁板、与板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外	m^3	2.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 9 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁（板）内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁（板）图纸说明中梁（板）砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.板预留洞封堵：板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 10 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
7	010507007048	抗渗等级P6混凝土增加费	1.外加剂种类:满足设计及相关规范要求 2.外加剂掺入量:满足设计及相关规范要求 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量体积按立方计算，混凝土损耗引起的工程量增加部分综合	m^3	323.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 11 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，不另计算 4.混凝土强度等级、混凝土配合比、水泥品种等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中 5.满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
8	010502002012	构造柱、墙垛 商品混凝土C25	1.柱的截面尺寸：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工	m^3	12.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 12 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
9	010503004012	圈梁 商品混凝土C25	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	4.280					
10	010503005012	过梁 商品混凝土C25	1.类型：预制、现浇商品砼过梁综合，均按现浇构件方式分别计算混凝土、钢筋、模板 2.截面形状、直线弧线综合考虑	m^3	0.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 13 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 4.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
11	010507007049	翻边、混凝土带、反坎商品细石混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	0.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 14 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
12	010512008007	C20细石混凝土预制盖板	1.C20细石混凝土预制盖板 2.综合单价包含混凝土、钢筋、模板、砂浆垫块、沥青麻丝等费用 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	1.060					
13	010515001157	现浇构件钢筋 砌体钢筋加固	1.钢筋种类、规格：直径综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	t	1.142					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 15 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 4.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
14	010515001158	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ6 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	0.659					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
15	010515001159	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ8～Φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	0.865					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 17 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
16	010515001160	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ6	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	0.687					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 18 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求								
17	010515001161	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	17.112					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 19 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 20 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	010515001162	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投	t	5.232					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 21 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
19	010515001163	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	0.847					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 22 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
20	010515001164	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考	t	3.574					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 23 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
21	010515001165	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	0.232					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 24 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
22	010515001166	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	0.002					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 25 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求								
23	010515001167	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	1.387					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 26 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 27 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	010515001168	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投	t	0.568					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 28 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
25	010515001169	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：高强钢筋HRB500 直径Φ18-22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	5.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 29 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
26	010515001170	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考	t	12.671					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 30 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
27	010516002010	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺栓等综合,详设计图 2.铁件尺寸:综合,详设计图 3.预埋件防锈处理、油漆等费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	0.100					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		金属结构工程								
28	010607005012	镀锌钢丝网加固	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2.加固方式：综合 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	464.850					
		分部小计								
		门窗工程								
29	010802003027	木质丙级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质丙级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：丙级，防火时间	m^2	1.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 32 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 33 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
30	010902002033	地下室顶板、屋面及楼地面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，涂刷遍数综合考虑	m^2	811.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 34 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
31	010902002034	地下室顶板、屋面及楼地面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综	m^2	83.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 35 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
32	010903002013	墙柱面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合	m^2	249.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 36 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
33	010902001030	地下室顶板、屋面1.5mm厚双面防皱自粘聚	1.基层处理：综合 2.做法：一层1.5mm厚双面防皱	m^2	811.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 37 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		合物改性沥青防水卷材	自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 38 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
34	010902001031	地下室顶板、屋面4.0mm厚自粘改性沥青耐根穿刺防水卷材	1.基层处理：综合 2.做法：4.0mm厚自粘改性沥青耐根穿刺防水卷材（化学组根剂） 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人	m^2	811.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 39 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
35	010902003046	地下室顶板、屋面 最薄40mm厚C20细石混凝土刚性层（有筋）	1.基层处理：综合 2.刚性层厚度:最薄40mm厚 3.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，提浆压光抹光，防水剂综合考虑 4.钢筋规格、型号：内配Φ4@200钢筋单层双向 5.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合	m^2	740.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 40 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在投标报价中 6.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 7.坡度增加费用综合考虑在报价中 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
36	010902003047	地下室顶板、屋面 最薄20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：最薄20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	41.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加费用、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
37	010902003048	地下室顶板、屋面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	41.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 42 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	010902003049	变形缝盖板屋面 最薄处20mm厚M20预拌砂浆	1.部位：变形缝盖板屋面 2.基层处理：综合 3.厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚M20预拌砂浆 4.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	5.400					
39	010902008006	屋面变形缝	1.嵌缝、止水带材料种类：沥青麻丝 2.盖缝材料：0.5mm厚镀锌钢板 3.其他未尽事宜详见设计图纸，综合单价包含完成屋面变形缝	m	4.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 43 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的所需的全部费用 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
40	010902008007	高低跨变形缝	1.高低跨变形缝,具体做法详见4/AD3 14J936 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	6.250					
41	010903004008	外墙盖板型变形缝	1.外墙盖板型变形缝,具体做法详见3/BQ2 14J936 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	12.850					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
42	011001001011	地下室顶板、屋面及楼地面 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水	m^2	740.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 44 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合考虑 4.按设计及规范要求设置水平防火隔离带、排气管（含钢板环）、排气槽、排气通道等综合考虑在投标报价中 5.分隔缝、嵌缝材料综合考虑在投标报价中 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
43	011001003049	墙柱面 不燃型聚苯颗粒复合板 40mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 40mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合	m^2	249.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 45 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
44	011001003050	墙柱面 5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标	m^2	249.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 46 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准要求							
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
45	011101006038	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	53.800					
46	011101006039	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂）找坡、	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚	m^2	38.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		找平及保护层	M15预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
47	011101001018	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂）保护面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂），抗裂纤维、防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑	m^2	1.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 48 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
48	011102003011	楼地面 防滑地砖600mm*600mm	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖600mm*600mm，厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑	m^2	53.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
49	011105003003	地砖踢脚线	1.踢脚线高度：综合 2.找平层厚度、砂浆配合比：12mm厚M15预拌砂浆 3.结合层：4-5mm厚纯水泥浆粘贴层（425号水泥中掺20%白乳胶） 3.面层：地砖踢脚线，厚度、规格、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 4.其他：满足设计、现行施工	m^2	3.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 50 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
50	011201001053	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆随砌随抹	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	46.630					
51	011201001054	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉	m^2	1757.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 51 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
52	011201001055	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	459.560					
53	011201004049	墙柱面 5mm厚聚合物防水砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚聚	m^2	123.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 52 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合物防水砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
54	011406003023	满刮腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合	m^2	1632.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 53 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
55	011406003024	满刮耐水腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮耐水腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合	m^2	458.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 54 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
56	011406001024	内墙面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	179.810					
57	011406001025	天棚面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	54.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 55 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	011407001014	外墙面 弹性涂料	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：外墙面弹性涂料，遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.综合单价包含从底漆到罩面漆的所有费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	278.540					
		分部小计								
		其他装饰工程								
59	011201004050	素水泥浆一道	1.部位：综合 2.配合比、有胶无胶等技术要	m^2	2274.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 56 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
60	011701001012	综合脚手架 檐高≤9m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.搭设高度：檐高≤9m 3.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支架方式（含盘扣式脚手架）均不做调	m^2	917.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 57 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
61	011702002023	柱模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：截面形式、尺寸综合	m^2	287.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 58 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
62	011702011022	墙模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	188.820					
63	011702014023	有梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m	m^2	1660.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 59 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
64	011702015006	无梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经	m^2	27.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 60 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
65	011702002024	柱模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行	m^2	563.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 61 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
66	011702006021	梁模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量	m^2	70.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 62 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
67	011702014024	板模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m^2	3151.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 63 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
68	011702003012	构造柱、墙垛模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	130.500					
69	011702008012	圈梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合	m^2	43.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 64 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
70	011702009012	过梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	0.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 65 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	011702025024	翻边、混凝土带、反坎模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.截面形状、直线弧线综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	2.340					
		分部小计								
		垂直运输								
72	011703001012	垂直运输 檐高 ≤20m	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑	m^2	917.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 66 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤20m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001012	安全文明施工费			75196.69			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2685.60			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15869.43			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		36133.47			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20508.19			
2	011707002012	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004012	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005012	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008012	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	115403.65		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		115403.65		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	115403.65	
合计			115403.65	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017308	商业电表箱 B1-11AWs1	1.名称：商业电表箱 2.型号、规格：B1-11AWs1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404017309	配电箱 11ALsz	1.名称：配电箱 2.型号、规格：11ALsz 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
3	030404017310	商业配电箱 ALs20	1.名称：商业配电箱	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：ALs20 20kW 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配管								
4	030411001206	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费	m	407.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030411001207	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温	m	142.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030411001208	电气配管 JDG40	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	17.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030411001209	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）	m	2.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
8	030411001210	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架	m	2.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电力电缆								
9	030408001204	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	7.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	030408001205	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	38.440					
11	030408001206	电力电缆 WDZB2-YJY-	1.名称：电力电缆	m	4.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.6/1KV-5*6mm²	2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电缆头								
12	030408006060	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：五芯，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV	个	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
13	030408006061	干包式 电力电缆终端头 五芯 16mm²＜截面≤35mm²	1.名称：干包式电力电缆终端头 2.规格：五芯，16mm²＜最大单芯截面≤35mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
		分部小计								
		电线								
14	030411004102	电气配线 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	615.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
15	030411004103	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标	m	110.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
16	030411004104	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	284.500					
		分部小计								
		普通灯具								
17	030412001071	普通节能灯 LED 12W	1.名称：普通节能灯 2.型号、规格：LED 12W LED,	套	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4000K,Φ≥1200lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
18	030412001072	壁灯 LED 12W	1.名称：壁灯 2.型号、规格：LED 1x12W,4000K,Φ≥1200lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	030412005035	LED单管灯 1*16W	1.名称：LED单管灯 2.型号、规格：LED 1x16W,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		应急灯具								
20	030412001073	应急照明灯具 DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4.000					
21	030412004097	安全出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计	套	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		开关								
22	030404034033	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
23	030404034034	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
		分部小计								
		插座								
24	030404035035	单相五孔暗装插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：单相五孔暗装插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		接线盒								
25	030411006055	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	14.000					
26	030411006056	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	39.000					
		分部小计								
		防雷接地								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	030409008021	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	9.000					
28	030409008022	总等电位箱 MEB	1.名称：总等电位箱 MEB 2.箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2.000					
29	030409001006	预埋钢板 -100X100X6	1.名称：预埋钢板 2.材质：详设计 3.规格：-100X100X6	块	131.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
30	030409002047	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	207.830					
31	030409005011	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10mm	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：直径 Φ10 mm 4.安装部位及方式：综合考虑 5.避雷网的接地跨接，综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	59.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	030409003012	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
33	031301017078	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
34	031302007061	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	031301018057	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001087	安全文明施工费			3288.44			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		117.44			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		693.99			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1580.16			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		896.85			
2	031302002087	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003041	非夜间施工增加						
4	031302004087	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005087	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006041	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008088	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5039.75		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		5039.75		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	5039.75	
合计			5039.75	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
		管道								
1	031001007048	衬塑钢管 DN50	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN50 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	16.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	031001007049	衬塑钢管 DN25	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN25 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	031001007050	衬塑钢管 DN15	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN15 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	2.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	031001006123	S5系列聚丙烯PP-R冷水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S5)1.250MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	305.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
		分部小计								
		阀门、附件								
5	031003001093	全铜截止阀 DN50	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2.000					
6	031003001094	全铜截止阀 DN25	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	031003006017	减压阀组 DN50	1.名称：减压阀组 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN50，球墨铸铁 4.连接形式：详设计图-减压阀大样图以及图集01SS105-P60/P61 5.组件包含压力表、截止阀、Y型过滤器、减压阀、挠性接头等。 6.综合单价包含全部阀组本体的安装、管道切管、套丝、组对、旁通管及管件、活接头、单管托架安装，水压试验等完成此组的全部内容。 7.其它：满足设计、施工、验	组	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
8	031003001095	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15 3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		雨污水系统								
		污废水系统								
9	031004014065	PVC-U直通式地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
10	031001005005	户内机制柔性铸铁管 DN200	1.名称： 机制柔性铸铁管 2.安装部位：商业室内 3.介质：废水 4.规格：DN200 5.连接方式：不锈钢卡箍连接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、	m	43.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
11	031001005006	户内机制柔性铸铁管 DN150	1.名称： 机制柔性铸铁管 2.安装部位：商业室内 3.介质：废水 4.规格：DN150 5.连接方式：不锈钢卡箍连接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警	m	26.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
12	031001006124	UPVC塑料排水管 DN150	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN150 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆	m	50.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
13	031001006125	UPVC塑料排水管 DN100	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：地下室非人防区 3.介质：排水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接	m	46.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
14	031001006126	UPVC塑料排水管 DN50	1.名称：UPVC塑料排水管	m	122.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN50 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		分部小计								
		其他								
15	031002003162	刚性防水套管 介质管道 管径DN150	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径 DN150 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	2.000					
16	031002003163	刚性防水套管 介质管道 管径DN50	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN50 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
17	031002003164	刚性防水套管 介质管道 管径DN25	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN25 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	10.000					
18	030817008064	柔性防水套管 介质管道	1.名称、类型：柔性防水套管	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		管径DN150	制作安装 介质管道管径DN150 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
19	030817008065	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并	个	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
20	030817008066	柔性防水套管 介质管道管径DN50	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN50 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	30.000					
21	030817008067	柔性防水套管 介质管道管径DN25	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN25 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
22	031208002031	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m^3	0.940					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
23	031301017079	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001088	安全文明施工费			5680.14			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		202.86			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1198.73			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2729.42			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1549.13			
2	031302002088	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003042	非夜间施工增加						
4	031302004088	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005088	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006042	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008089	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	8654.53		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		8654.53		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	8654.53	
合计			8654.53	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010021	薄型单栓组合式室内消火栓箱 SG18E65Z-J	1.名称：薄型单栓组合式消火栓箱 SG18E65Z-J 2.型号、规格：700mm宽×180mm厚×1800mm高 3.配置：DN65mm消火栓1个,DN65mm L25m衬胶水带1条 DN65×19mm直流水枪1支,消防报警按钮1只（清单另计）,消防软管卷盘(软管长度30m) 4.箱体表面处理工艺及颜色综合考虑,消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质。减压稳压消火栓设置楼层详见各子项系统图,减压稳压消火栓型号均采用SNZW65-Ⅲ型,栓口压力0.35Mpa。箱体内预留灭火器放置位（灭火器器材清单另计）。 5.标准：国标15S202	套	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030901013026	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC3 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	具	18.000					
3	031003003044	对夹式蝶阀 DN150	1.名称：对夹式蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	031003001096	自动排气阀 DN25	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN25 ，含全通截止阀DN25 3.材质：按设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
5	030901001093	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN150	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN150，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作	m	47.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030901001094	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝	m	109.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030817008068	柔性防水套管 介质管道管径DN150	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN150 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
8	031003009001	金属波纹管 DN150	1.类型： DN150 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN150，含标识标牌 4.连接形式：综合考虑 5.部位：管道穿过伸缩缝和沉降缝处 6.其他：满足招标、设计图纸、施工验收规范及合同要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
9	031301017080	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等							
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001089	安全文明施工费			1831.08			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		65.40			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		386.43			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		879.87			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		499.38			
2	031302002089	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003043	非夜间施工增加						
4	031302004089	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005089	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006043	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008090	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2813.41		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2813.41		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2813.41	
合计			2813.41	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防水工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾报警系统								
1	030904008056	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格、型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
2	030904001017	点型光电感烟火灾探测器	1.名称：点型光电感烟火灾探测器 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	20.000					
3	030904003024	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.规格：配套电话手柄，综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	030904006023	消防电话插孔	1.名称：消防电话插孔 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含配套电话手柄 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
5	030904003025	消火栓按钮(带指示灯)	1.名称：编址消火栓按钮 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9.000					
6	030904005013	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.规格：详设计	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030905003017	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	只	12.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
8	030904007013	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 3W 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范	只	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
		分部小计								
		管线								
9	030411001211	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	272.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	030411001212	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线	m	13.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
11	030411006057	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	51.000					
12	030411004105	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑	m	290.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030411004106	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	54.590					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
14	031302007062	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消							
15	031301017081	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
16	031301018058	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001090	安全文明施工费			848.70			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30.31			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		179.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		407.82			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		231.46			
2	031302002090	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004090	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005090	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008091	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1292.65		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1292.65		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1292.65	
合计			1292.65	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防电工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		光纤入户系统								
1	030411001213	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标	m	33.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
2	031302007063	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
3	031301017082	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
4	031301018059	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001091	安全文明施工费			38.21			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1.36			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8.07			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18.36			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10.42			
2	031302002091	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004091	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005091	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008092	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	58.49		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		58.49		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	58.49	
合计			58.49	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		风管								
1	030702003004	不锈钢板风管　δ=1.2mm	1.名称：不锈钢板风管 2.材质：不锈钢管，不锈钢板201 3.形状：矩形、圆形综合考虑 4.板材厚度：δ=1.2mm 5.连接形式：综合考虑 6.管件、法兰等附件及支架要求：综合考虑 7.连接形式：综合考虑 8.包含导流叶片、端口的防鼠防虫网、铝板网、法兰盲板、不锈钢丝网，穿墙、楼板处按规范设置的套管、穿越沉降缝和变形缝处按规范设置的软接及与孔洞、套管间隙的封堵 9.含配套管件、安装及除锈、刷油防腐 10.其他：投标人应充分考虑满	m^2	129.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		风阀、风口								
2	030703001181	150℃不锈钢防火调节阀 400*250mm	1.名称：150℃不锈钢防火调节阀 2.型号、规格：400*250mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8.000					
3	030703001182	150℃不锈钢防火调节阀 500*320mm	1.名称：150℃不锈钢防火调节阀 2.型号、规格：500*320mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030703001183	280℃不锈钢排烟防火阀 1200*500mm	1.名称：280℃不锈钢排烟防火阀 2.型号、规格：1200*500mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8.000					
5	030703001184	不锈钢风管止回阀 500*320mm	1.名称：不锈钢风管止回阀 2.型号、规格：500*320mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030703001185	不锈钢风管止回阀400*250mm	1.名称：不锈钢风管止回阀 2.型号、规格：400*250mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8.000					
		分部小计								
		其他								
7	031208003007	防火包裹（不燃A级离心玻璃棉+复合铝箔贴面）	1.名称：A级不燃岩棉+复合铝箔贴面 2.保温材料：A级不燃岩棉+复合铝箔贴面 3.参数：A级不燃,容重综合考虑，厚度50mm厚	m^3	7.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.保温部位：综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等							
8	030704002011	风管漏风试验	1.名称：风管漏风试验 2.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	129.260					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
9	030704001013	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
10	031302007064	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	031301017083	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
12	031301018060	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001092	安全文明施工费			5922.88			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		211.53			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1249.96			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2846.06			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1615.33			
2	031302002092	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004092	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005092	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008093	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9021.21		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		9021.21		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	9021.21	
合计			9021.21	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 11#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010402001023	A3.5加气混凝土砌块墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	438.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 2 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
2	010402001024	A3.5加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装	m^3	19.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 3 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
3	010401004016	页岩多孔砖墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	46.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 4 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
4	010514002023	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 100mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑 2.墙体厚度：100mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取	m^2	1753.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 5 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 6 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
5	010514002024	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 150mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑 2.墙体厚度：150mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取	m^2	64.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 7 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 8 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
6	010514002025	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 200mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑 2.墙体厚度：200mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取	m^2	2066.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 9 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 10 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
7	010401012011	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步、屋面出入口台阶、门槛等零星部位 2.砖品种、规格、强度等级：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预	m^3	11.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 11 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拌砂浆强度等级综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
8	010404001010	坡道 碎砖(石、卵石)粘土夯实垫层	1.碎砖(石、卵石）粘土夯实垫层 2.素土夯实 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	3.230					
9	070202001009	烟道、排气道 F-PC2-24	1.截面尺寸：400mm*400mm 2.气道型号：参国标23J916-1，选用型号为F-PC2-24 3.导流式止回排气阀、导向管、承托处理、成品金属无动力排风器、出屋面等配件包含在综合单价中，所有配件均需经业主选样确定后实施 4.做法：满足施工相关规范要求	m	148.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 12 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.气道与楼板间隙用砼填塞，并作防水处理，相关费用包含在综合单价中 6.工程量计算规则：按设计图纸以排气道延长米计算 7.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
10	030703013009	烟道、排气道风帽 F-FM-WM400/F-FM-DM500	1.名称:烟道、排气道风帽 2.风帽型号:选用图集23J916-1，F-FM-WM400/F-FM-DM500 3.材质：综合 4.规格:详设计图纸 5.成品风帽、风帽基座、烟道、排气道盖板、填塞、防水处理、	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 13 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收边收口等特殊处理费用包含在综合单价中 6.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
11	010501001019	坡道垫层 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	2.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 14 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 3.钢筋另计 4.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
12	010501001020	水沟垫层 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中	m^3	5.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 15 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.坡度增加费用考虑在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
13	010502001057	柱 商品混凝土C30	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用	m^3	107.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 16 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
14	010502001058	柱 商品混凝土C35	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	16.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 17 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 18 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
15	010502001059	柱 商品混凝土C40	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，	m^3	16.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 19 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
16	010502001060	柱 商品混凝土C45	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	16.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 20 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 21 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	010502001061	柱 商品混凝土C50	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中	m^3	16.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 22 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
18	010502001062	柱 商品混凝土C55	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	16.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 23 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
19	010502001063	柱 商品混凝土C60	1.柱类型：截面形式、尺寸综合	m^3	37.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 24 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 25 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
20	010504001058	墙 商品混凝土C30	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	447.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 26 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 27 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
21	010504001059	墙 商品混凝土C35	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网	m^3	79.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 28 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
22	010504001060	墙 商品混凝土C40	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y	m^3	79.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 29 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 30 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
23	010504001061	墙 商品混凝土C45	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商	m^3	79.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 31 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 32 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
24	010504001062	墙 商品混凝土C50	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）	m^3	79.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 33 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 34 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
25	010504001063	墙 商品混凝土C55	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度	m^3	79.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 35 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 36 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	010504001064	墙 商品混凝土C60	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合	m^3	194.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 37 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
27	010503002054	梁 商品混凝土C30	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30	m^3	66.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 38 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
28	010503002055	梁 商品混凝土C35	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	3.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 40 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 41 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
29	010503002056	梁 商品混凝土C40	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采	m^3	3.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 42 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 43 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
30	010503002057	梁 商品混凝土C45	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，	m^3	3.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 44 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
31	010503002058	梁 商品混凝土C50	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑	m^3	3.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 45 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 46 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
32	010503002059	梁 商品混凝土C55	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	3.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 47 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 48 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
33	010503002060	梁 商品混凝土C60	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	8.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 49 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
34	010505008010	雨篷、悬挑板 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	69.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 51 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	010505001020	有梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：斜板、坡道板、屋面、楼面有梁板、与梁板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等	m^3	1981.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 52 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
36	010506001011	楼梯 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 2.综合单价含混凝土的所有外	m^2	232.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 53 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.因厚度不同增加的费用由投标人在报价中综合考虑 4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 5.楼梯滑动铰端节点及固定铰端节点增加费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
37	010507007050	抗渗等级P6混凝土增加费	1.外加剂种类:满足设计及相关规范要求	m^3	60.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 54 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.外加剂掺入量:满足设计及相关规范要求 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量体积按立方计算，混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算 4.混凝土强度等级、混凝土配合比、水泥品种等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中 5.满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
38	010502002013	构造柱、墙垛 商品混凝土C25	1.柱的截面尺寸：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外	m^3	126.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 55 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
39	010503004013	圈梁 商品混凝土C25	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工	m^3	8.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
40	010503005013	过梁 商品混凝土C25	1.类型：预制、现浇商品砼过梁综合，均按现浇构件方式分别计算混凝土、钢筋、模板 2.截面形状、直线弧线综合考虑 3.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 4.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	7.990					
41	010507007051	翻边、混凝土带、反坎商品混凝土C30	1.截面形状、直线弧线综合考虑	m^3	24.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 57 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
42	010507007052	翻边、混凝土带、反坎商品细石混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	4.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 58 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
43	010507007053	其他零星构件 商品混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	0.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 59 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
44	010512008008	C20细石混凝土预制踏步板	1.部位：地垄墙踏步板 2.C20细石混凝土预制踏步板，尺寸综合 3.综合单价包含混凝土、钢筋、模板 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	2.040					
45	010512008009	C20细石混凝土预制盖板	1.C20细石混凝土预制盖板 2.综合单价包含混凝土、钢筋、模板、砂浆垫块、沥青麻丝等费用 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	0.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 60 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	010507001010	60mm厚C15混凝土暗散水	1.60mm厚C15混凝土提浆抹面 2.150mm厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆垫层，宽出面层100 3.素土夯实 4.混凝土泵送费、混凝土表面处理、混凝土模板、嵌缝、塞缝、分隔缝等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	45.880					
47	010507003010	地沟 C25商品混凝土	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟、散水沟等部位综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	15.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 61 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.工程量计算规则：以m³计量，按设计图示尺寸截面积乘以长度计算。 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
48	010515001171	现浇构件钢筋 砌体钢筋加固	1.钢筋种类、规格：直径综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 3.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 4.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑	t	4.333					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 62 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
49	010515001172	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ6 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑	t	5.845					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 63 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
50	010515001173	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径φ8～φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	2.822					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 64 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
51	010515001174	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考	t	14.776					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 65 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
52	010515001175	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	210.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 66 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
53	010515001176	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	62.639					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 67 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求								
54	010515001177	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	9.454					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 68 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 69 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	010515001178	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投	t	14.268					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 70 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
56	010515001179	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	6.085					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 71 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
57	010515001180	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考	t	0.021					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 72 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
58	010515001181	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	20.184					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 73 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
59	010515001182	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	8.677					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 74 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
60	010515001183	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径Φ18-22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	81.202					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 75 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 76 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	010515001184	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投	t	52.556					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 77 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
62	010516002011	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺栓等综合,详设计图 2.铁件尺寸:综合,详设计图 3.预埋件防锈处理、油漆等费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	0.300					
		分部小计								
		金属结构工程								
63	010607005013	镀锌钢丝网加固	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2.加固方式：综合 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	9900.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 78 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
64	010606008011	钢(爬)梯	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 2.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	1.500					
65	010606009007	钢梯护栏（栏杆）	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 2.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工	t	0.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 79 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
66	010605001014	成品铸铁篦子	1.盖板材料品种、规格：成品铸铁篦子，做法详见西南18J812 A/6 2.安装方式：综合 3.深化设计费、油漆处理费用综合考虑在综合单价中 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	24.530					
		分部小计								
		门窗工程								
67	010802003028	钢质乙级防火门（木纹转印）	1.门代号及洞口尺寸：钢质乙级防火门（木纹转印），规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常	m^2	138.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 80 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 81 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
68	010802003029	木质甲级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质甲级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开	m^2	8.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 82 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：甲级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 83 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
69	010802003030	木质乙级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质乙	m^2	298.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 84 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 85 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 86 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
70	010902002035	地下室顶板、屋面及楼地面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量	m^2	526.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 87 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
71	010902002036	地下室顶板、屋面及楼地面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀	m^2	845.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 88 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
72	010903002014	墙柱面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀	m^2	5387.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 89 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
73	010902001032	地下室顶板、屋面1.5mm厚+1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.基层处理：综合 2.做法：一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材+一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、	m^2	526.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 90 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
74	010902003050	地下室顶板、屋面 最薄40mm厚C20细石混凝土刚性层（有筋）	1.基层处理：综合 2.刚性层厚度:最薄40mm厚 3.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，提浆压光抹光，防水剂综合考虑	m^2	390.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 91 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.钢筋规格、型号：内配Φ4@200钢筋单层双向 5.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 6.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 7.坡度增加费用综合考虑在报价中 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求								
75	010902001033	土工布一层	1.基层处理：综合 2.部位：综合 3.做法：土工布，容重满足设	m^2	51.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 92 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计要求 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等特殊处理费用包含在综合单价内 5.弯幅处理、基层处理剂、嵌密封膏、附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
76	010902003051	地下室顶板、屋面 最薄20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：最薄20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	4.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 93 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加费用、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
77	010902003052	地下室顶板、屋面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	92.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 94 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
78	010902003053	地下室顶板、屋面及楼地面 150mm厚鹅卵石滤水层	1.做法：150mm厚鹅卵石滤水层，粒径、配合比、压实度满足设计及规范要求 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	51.390					
79	010902002037	地下室顶板、屋面3.0mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型，内掺抗裂纤维）	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：3.0mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型，内掺抗裂纤维），抗裂纤维、防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中	m^2	87.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 95 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
80	010902006009	成品水簸箕	1.具体做法详见设计图纸 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	个	4.000					
81	010902008008	高低跨变形缝	1.高低跨变形缝,具体做法详见4/AD3 14J936 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	7.700					
82	010903004009	外墙嵌平型变形缝	1.外墙嵌平型变形缝,具体做法详见2/AQ4 14J936 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	2.150					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
83	011001001012	地下室顶板、屋面及楼	1.保温隔热材料品种、规格、	m^2	390.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 96 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		地面 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚	厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合考虑 4.按设计及规范要求设置水平防火隔离带、排气管（含钢板环）、排气槽、排气通道等综合考虑在投标报价中 5.分隔缝、嵌缝材料综合考虑在投标报价中 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
84	011001003051	墙柱面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水	m^2	4422.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 97 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
85	011001002009	天棚面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计	m^2	45.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 98 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
86	011001003052	墙柱面 气凝胶复合保温隔热涂层 2mm厚	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：气凝胶复合保温隔热涂层 2mm厚，包含底涂、中涂、面涂，遍数、	m^2	857.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 99 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
87	011001003053	墙柱面 5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	5115.510					
88	011001003054	墙柱面 6mm厚聚合物防	1.做法：6mm厚聚合物防水砂浆	m^2	164.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 100 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水砂浆复合耐碱玻纤网格布	复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
89	011001003055	墙柱面 60mm厚岩棉隔音板	1.面层材料品种、规格、性能：60mm厚岩棉隔音板 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	425.950					
90	011001003056	天棚面 6mm厚抗裂砂浆	1.做法：6mm厚抗裂砂浆复合双	m^2	45.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 101 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		复合双层耐碱玻纤网格布	层耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
91	011003002011	找坡、回填 陶粒混凝土	1.材料品种、规格：陶粒混凝土，配合比、容重满足设计及规范要求综合考虑 2.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	36.610					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 102 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
92	011101006040	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	347.640					
93	011101006041	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中	m^2	53.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 103 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
94	011101006042	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂）找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中	m^2	475.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 104 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
95	011101001019	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂）保护面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂），抗裂纤维、防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	25.020					
96	011101003013	楼地面 40mm厚C20细石	1.厚度：40mm	m^2	43.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 105 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土	2.混凝土种类 ：C20细石混凝土，面撒水泥砂子随打随抹光 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
97	011101003014	楼地面 80mm厚C20混凝土（有筋）	1.厚度：80mm 2.混凝土种类 ：C20混凝土 3.内配Φ6（6.5）@250钢筋网单层双向，费用由投标人在报	m^2	79.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 106 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中综合考虑 4.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 5.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
98	011102003012	楼地面 防滑地砖600mm*600mm	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖600mm*600mm，	m^2	48.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 107 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
99	011106002010	楼梯面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合	m^2	46.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 108 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
100	011106004010	楼梯面 20mm厚M15预拌砂浆找平层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	279.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 109 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
101	011101001020	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆面层 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	43.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 110 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
102	011107002010	台阶面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	10.430					
103	011107004008	台阶面 20mm厚M20预拌	1.基层处理：综合	m^2	10.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 111 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砂浆	2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
104	011107005010	台阶面 40mm厚C20细石混凝土	1.厚度：40mm 2.混凝土种类 ：C20细石混凝土，面撒水泥砂子随打随抹光 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）	m^2	10.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 112 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
105	011103004008	楼地面 5.0mm厚橡胶隔声垫	1.基层处理：综合 2.面层材料品种、规格、颜色：5.0mm厚橡胶隔声垫，规格、颜色满足设计要求 3.安装方式：综合 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、压条、收边收口等特殊处理费用包含在综合单价内	m^2	54.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 113 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
106	011101006043	室外空调外机地坪 最薄处15mm厚M15预拌砂浆找坡	1.基层：60mm厚C15细石混凝土+120mm厚3：7灰土 2.厚度、砂浆配合比：最薄处15mm厚M15预拌砂浆找坡 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	2.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 114 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
107	011105001012	防水无机涂料踢脚线	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：防潮无机涂料，一底两面 3.颜色、防水、防潮、防霉综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	108.890					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
108	011201001056	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆随砌随抹	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工	m^2	1353.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 115 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
109	011201001057	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	5223.670					
110	011201001058	墙柱面 10mm厚石膏砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：10mm厚石膏砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由	m^2	11185.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 116 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
111	011201001059	侧壁 20mm厚M20预拌砂浆	1.部位：水池、水沟、集水坑、基坑、电缆沟、散水沟等部位 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	35.040					
112	011201001060	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑	m^2	9523.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 117 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
113	011201004051	墙柱面 9mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：9mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	99.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 118 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
114	011201004052	墙柱面 5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维），抗裂纤维的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	271.610					
115	011207001019	墙柱面 9.5mm厚非石棉纤维增强硅酸钙穿孔板	1.龙骨：轻钢龙骨，间距、规格满足设计及规范要求 2.平面、弧形、拱形等综合 3.基层材料种类、规格：40mm厚岩棉+玻璃纤维吸声无纺布 4.面层材料种类、规格：9.5mm厚非石棉纤维增强硅酸钙穿孔	m^2	102.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 119 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板，穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 5.收边、收口线、压条、封边条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价 6.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
116	011207001020	井道隔声墙面 20mm厚无机纤维吸声板	1.基层材料种类、规格：50mm厚隔音棉+6mm厚防火板 2.面层材料种类、规格：20mm厚无机纤维吸声板，颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 3.收边、收口线、压条、封边	m^2	331.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 120 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价 4.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 5.其他未尽事项详见图集16BJ1-2 2/26 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
117	011406003025	满刮腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求	m^2	734.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 121 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
118	011406003026	满刮耐水腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮耐水腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理	m^2	6668.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 122 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
119	011406001026	内墙面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	2421.560					
120	011406001027	天棚面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工	m^2	734.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 123 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
121	011407001015	外墙面 弹性涂料	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：外墙面弹性涂料，遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.综合单价包含从底漆到罩面漆的所有费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	4.790					
122	011407001016	外墙面 仿石漆（水包砂）	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：外墙面仿石漆（水包砂），遍数、	m^2	3001.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 124 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.综合单价包含从底漆到罩面漆的所有费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		天棚工程								
123	011302001012	15mm厚防潮穿孔石膏板吸声顶棚	1.吊顶形式：综合 2.面层：15mm厚防潮穿孔石膏板，防火防潮性能、穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑	m^2	25.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 125 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.龙骨：配套轻钢龙骨（含吊杆），龙骨及吊杆规格、尺寸、种类、间距、配件等满足设计及规范要求综合考虑 4.吸声层;50mm厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布装填于龙骨间 5.吊顶面层、灯盘、灯槽、收边线、嵌缝、以及空调新风、筒灯等各类开孔、需完成本项所发生的其他辅助费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
124	011503001017	楼梯栏杆	1.部位：楼梯、台阶等位置综	m^2	17.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 126 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 2.做法：详见西南18J412 6/49、1/67、2/67、1a/68 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.工程量按栏杆设计图示尺寸以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
125	011503001018	护窗栏杆	1.部位：护窗栏杆 2.做法：详见设计图 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计	m^2	36.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 127 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.工程量按栏杆设计图示尺寸以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
126	011503001019	楼梯间不锈钢护窗栏杆	1.部位：楼梯间不锈钢护窗栏杆 2.做法：详见西南15J403-1 H3/C15 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.工程量按栏杆设计图示尺寸以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	36.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 128 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
127	011503005008	靠墙钢管扶手	1.扶手材料种类、规格、品牌：Φ40*2.5圆管扶手 2.做法：具体做法详见设计图纸 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、弯头、螺栓等费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	292.290					
128	011502007009	排水立管隔声包覆	1.做法：40mm厚隔音棉隔声包覆 2.固定方式：满足设计及规范要求综合考虑 3.规格：包管尺寸综合考虑 4.工程量计算规则：按照需包覆立管的长度以m计算	m	1785.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 129 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
129	011505006009	出屋面管道节点处理增加费	1.具体做法详见图纸，管道规格综合考虑 2.综合单价包含镀锌铁丝、铝合金板、C20细石混凝土护壁（含模板制作安装）、封堵、钢板圈、铁箍、螺栓等完成该节点处理增加的所有费用（套管及管道另计） 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	处	29.000					
130	011505007009	成品不锈钢防雨罩	1.成品不锈钢防雨罩，具体做法详见设计图纸 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	套	144.000					
131	010607006005	洞口防虫（鼠）网	1.洞口防虫（鼠）网	m^2	0.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 130 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格、材质：满足设计要求综合考虑 3.安装方式：综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
132	011201004053	界面剂一道	1.部位：综合 2.技术要求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	7769.740					
133	011201004054	素水泥浆一道	1.部位：综合 2.配合比、有胶无胶等技术要求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图	m^2	17919.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 131 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
134	011701001013	综合脚手架 檐高≤100m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.搭设高度：檐高≤100m 3.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支架方式（含盘扣式脚手架）均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	8611.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 132 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
135	011702002025	柱模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：截面形式、尺寸综合 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1117.900					
136	011702011023	墙模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m	m^2	9328.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 133 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
137	011702006022	梁模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用	m^2	555.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 134 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.梁类型：截面形式、尺寸、直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
138	011702014025	有梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经	m^2	15786.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 135 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
139	011702023010	雨篷、悬挑板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m^2	674.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 136 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
140	011702024010	楼梯模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	232.050					
141	011702002026	柱模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模	m^2	280.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 137 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
142	011702011024	墙模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考	m^2	617.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 138 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
143	011702006023	梁模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑	m^2	463.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 139 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
144	011702014026	板模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	608.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 140 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
145	011702003013	构造柱、墙垛模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	1991.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 141 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
146	011702008013	圈梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	95.820					
147	011702009013	过梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合	m^2	167.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 142 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
148	011702025025	翻边、混凝土带、反坎模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.截面形状、直线弧线综合考	m^2	391.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 143 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
149	011702026010	地沟模板安装、拆除	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟等部位综合 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	99.450					
150	011702025026	其他零星构件模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：砖模、木模、组	m^2	19.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 144 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		垂直运输								
151	011703001013	垂直运输 檐高≤80m	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤80m 3.其它：满足设计、招标技术	m^2	8611.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 145 页 共 145 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		超高施工增加								
152	011704001009	超高施工增加 檐高≤80m	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤80m 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积	m^2	6544.530					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001013	安全文明施工费			752538.53			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26876.38			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		158814.95			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		361609.42			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		205237.78			
2	011707002013	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004013	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005013	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008013	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1152829.22		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1152829.22		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1152829.22	
合计			1152829.22	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030408011024	电缆转接箱 12ALz-1/10	1.名称：电缆转接箱 2.型号、规格：12ALz-1/10，防火等级同电缆防火等级一致 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
2	030408011025	电缆转接箱 12ALz-19	1.名称：电缆转接箱 2.型号、规格：12ALz-19，防火等级同电缆防火等级一致 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
3	030404017311	电表箱 12AW-2,5,8,11,14,17,20,23	1.名称：电表箱 2.型号、规格：12AW-2,5,8,11,14,17,20,23 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
4	030404017312	住宅配电箱 HE15	1.名称：住宅配电箱 2.型号、规格：HE15 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030404017313	A型应急照明配电箱 12EPD-4	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：12EPD-4 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
6	030404017314	A型应急照明配电箱	1.名称：A型应急照明配电箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		12EPDT-3	2.型号、规格：12EPDT-3 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030404017315	配电箱 12ALE-3	1.名称：配电箱 2.型号、规格：12ALE-3	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
8	030404017316	A型应急照明配电箱 12EPD-16	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：12EPD-16 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030404017317	A型应急照明配电箱 12EPDT-15	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：12EPDT-15 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	030404017318	配电箱 12ALE-15	1.名称：配电箱 2.型号、规格：12ALE-15 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	030404017319	配电箱 12ALc-9	1.名称：配电箱 2.型号、规格：12ALc-9 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030404017320	配电箱 12ALc-18	1.名称：配电箱 2.型号、规格：12ALc-18 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	030404017321	配电箱 12ALz-B	1.名称：配电箱 2.型号、规格：12ALz-B 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	030404017322	配电箱 12ALc-1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：12ALc-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	030404017323	配电箱 12ATfe-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：12ATfe-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
16	030404017324	配电箱 12ATge-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：12ATge-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030404017325	配电箱 12ATsp-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：12ATsp-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
18	030404016023	控制箱 ACEfj-JY-18.5	1.名称：控制箱 2.型号、规格：ACEfj-JY-18.5 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	030404017326	配电箱 12ALa1-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：12ALa1-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	030404017327	配电箱 12ALfg-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：12ALfg-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	030404017328	配电箱 12ALpt1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：12ALpt1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 21 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
22	030404017329	配电箱 12ALpt2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：12ALpt2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
23	030408011026	T接端子箱	1.名称：T接端子箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		桥架								
24	030411003070	强电桥架 CT300*150mm	1.名称：强电桥架 2.型号、规格：CT300*150mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及	m	94.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 24 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
25	030411003071	桥架 MR150*100mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR150*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等	m	90.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 25 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
26	030409002048	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	192.470					
		分部小计								
		配管								
27	030411001214	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC40，燃烧性能等级、	m	485.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 26 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 27 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	030411001215	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC32，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑	m	394.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 28 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
29	030411001216	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温	m	7482.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 29 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
30	030411001217	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除	m	3248.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 30 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
31	030411001218	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件	m	10864.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 31 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
32	030411001219	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及	m	1134.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 32 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
33	030411001220	电气配管 JDG32	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等）	m	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 33 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求								
34	030411001221	电气配管 JDG40	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑	m	8.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 34 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
35	030411001222	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	193.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 35 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
36	030411001223	电气配管 SC25	1.名称：电气配管	m	1.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 36 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 37 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	030411001224	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	1.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 38 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
38	030411001225	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标	m	28.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 39 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
39	030411001226	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑	m	320.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 40 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
40	030411001227	电气配管 SC65	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC65，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费	m	153.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 41 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电力电缆								
41	030408001207	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*35mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*35mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及	m	43.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 42 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
42	030408001208	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*70mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*70mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求	m	192.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 43 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及满足甲方选型要求							
43	030408001209	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*95mm²	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*95mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	52.050					
44	030408001210	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*150mm²	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY	m	66.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 44 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：1*150mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
45	030408001211	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*185mm²	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*185mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥	m	208.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 45 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
46	030408001212	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-3*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-3*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	35.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 46 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
47	030408001213	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-3*2.5mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-3*2.5mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	13.020					
48	030408001214	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-4*25+1*16mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-4*25+1*16mm²	m	331.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 47 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
49	030408001215	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-5*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标	m	92.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 48 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
50	030408001216	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-5*6mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	27.220					
51	030408001217	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设	m	50.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 49 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
52	030408001218	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	68.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 50 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	030408001219	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	168.630					
54	030408001220	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	6.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 51 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
55	030408001221	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	77.800					
56	030408001222	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6	m	4.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 52 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
57	030408001223	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头	m	122.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 53 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
58	030408001224	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-3*4mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-3*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	87.770					
59	030408001225	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥	m	6.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 54 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
60	030408001226	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	18.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 55 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
		分部小计								
		电缆头								
61	030408006062	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：五芯 最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8.000					
62	030408006063	矿物绝缘电力电缆终端头 三芯 截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：三芯 最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 56 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
63	030408006064	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：五芯，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	10.000					
64	030408006065	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²＜截面≤16mm²	1.名称：干包式电力电缆终端头 2.规格：五芯，10mm²＜最大单芯截面≤16mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 57 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
65	030408006066	干包式 电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：四芯及以内，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
		分部小计								
		电线								
66	030411004107	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-10mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-	m	4004.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 58 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
67	030411004108	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	46.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 59 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	030411004109	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2914.940					
69	030411004110	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-16mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-16mm² 4.敷设部位、用途或线制：综	m	43.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 60 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
70	030411004111	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2745.120					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 61 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		普通灯具								
71	030412005036	LED单管灯 1*16W	1.名称：LED单管灯 2.型号、规格：LED 1x16W,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	36.000					
72	030412001074	壁灯 LED 16W	1.名称：壁灯 2.型号、规格：LED 1x16W,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑	套	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 62 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
73	030412001075	普通灯具(自带感应开关) LED 16W	1.名称：普通灯具(自带感应开关) 2.型号、规格：16W LED,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 63 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
74	030412003009	航空障碍灯	1.名称：航空障碍灯 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、灯具附件、、感光探头、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4.000					
		分部小计								
		应急灯具								
75	030412004098	疏散出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：疏散出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑	套	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 64 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
76	030412004099	疏散出口指示灯（自带蓄电池≥40min） DC36V,1W	1.名称：疏散出口指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 65 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
77	030412004100	疏散标志灯-单面/单面双向 DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面/单面双向 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	5.000					
78	030412004101	疏散标志灯-单面（自带	1.名称：疏散标志灯-单面（自	套	47.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 66 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		蓄电池≥40min） DC36V,1W	带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
79	030412004102	疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥80min） DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 67 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
80	030412004103	疏散标志灯-双面单向/双面双向 DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-双面单向/双面双向 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：管吊 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 68 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
81	030412004104	安全出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	3.000					
82	030412004105	安全出口指示灯（自带	1.名称：安全出口指示灯（自	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 69 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		蓄电池≥40min）DC36V,1W	带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
83	030412004106	安全出口指示灯（自带蓄电池≥80min）DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于80min，其	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 70 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
84	030412001076	应急照明灯具 DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、	套	119.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 71 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
85	030412001077	应急照明灯具（自带蓄电池≥40min） DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 72 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
86	030412001078	应急照明灯具（自带蓄电池≥80min）DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1.000					
87	030412001079	应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥40min）DC36V 13W	1.名称：应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,	套	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 73 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
88	030412001080	应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥80min）DC36V 13W	1.名称：应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 74 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
89	030412004107	楼层指示灯（自带蓄电池≥40min）DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 75 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
90	030412004108	楼层指示灯（自带蓄电池≥80min）DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2.000					
91	030412005037	应急单管LED灯 36V 1*	1.名称：应急单管LED灯	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 76 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		16W	2.型号、规格：36V,1*16W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		开关								
92	030404034035	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能	个	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 77 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
93	030404034036	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
94	030404034037	三联单控开关	1.名称：三联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 78 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		插座								
95	030404035036	壁挂空调带开关三孔暗装插座 16A,~250V(安全型)	1.名称：壁挂空调带开关三孔暗装插座 2.型号、规格：16A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
96	030404035037	单相五孔暗装插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：单相五孔暗装插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑	个	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 79 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
97	030404035038	电井单相五孔插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：电井单相五孔插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	50.000					
		分部小计								
		接线盒								
98	030411006058	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3649.000					
99	030411006059	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒	个	2869.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		防雷接地								
100	030409008023	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	142.000					
101	030409002049	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑	m	194.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 81 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
102	030409005012	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10mm	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：直径 Φ10 mm 4.安装部位及方式：综合考虑 5.避雷网的接地跨接，综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	214.060					
103	030409003013	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑	m	871.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 82 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
104	030414011012	接地装置调试 接地网	1.名称：接地装置调试 2.类型：接地网 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
105	030409008024	防雷测试点接线盒	1.名称：防雷测试点接线盒 2.材质：详设计 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		套管								
106	031002003165	预埋PVC套管 DN50	1.名称：预埋PVC套管 2.规格：DN50 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关	个	480.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 83 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
107	031002003166	预埋PVC套管 DN65	1.名称：预埋PVC套管 2.规格：DN65 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	96.000					
108	031002003167	预埋防水钢套管 DN65	1.名称：预埋防水钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
109	031002003168	预埋防水钢套管 DN80	1.名称：预埋防水钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 84 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
110	031002003169	预埋钢套管 DN65	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN65 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
111	031002003170	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
112	031301017084	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 85 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
113	031302007065	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
114	031301018061	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001093	安全文明施工费			72456.33			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2587.73			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15291.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34816.67			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19760.82			
2	031302002093	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004093	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005093	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008094	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	111564.73		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		111564.73		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	111564.73	
合计			111564.73	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
		管道								
1	031001007051	衬塑钢管 DN65	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN65 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	153.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	031001007052	衬塑钢管 DN50	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN50 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	20.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	031001007053	衬塑钢管 DN32	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN32 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	73.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	031001007054	衬塑钢管 DN25	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN25 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	34.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
5	031001007055	衬塑钢管 DN15	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN15 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	8.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
6	031001006127	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1802.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	031001006128	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN20	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1060.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
8	031001006129	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN15	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	3055.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
9	031001006130	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1409.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
10	031001006131	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN20	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	759.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
11	031001006132	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN15	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	2799.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		阀门、附件								
12	031003013002	水表 DN50	1.名称：水平旋翼水表 2.安装部位：详设计图 3.型号、规格 ：DN50，冷热水综合考虑 4.连接形式 ：详设计 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	1.000					
13	031003001097	Y型过滤器 DN50	1.名称：Y型过滤器（球墨铸铁） 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：详设计 5.其它：含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 13 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装等全部内容 6.满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
14	031003002083	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	95.000					
15	031003002084	止回阀 DN15	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	47.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	031003001098	常开带锁具全铜截止阀 DN50	1.名称：常开带锁具全铜截止阀 DN50 2.安装部位：综合 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
17	031003001099	全铜截止阀 DN32	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	25.000					
18	031003001100	全铜截止阀 DN25	1.名称：全铜截止阀	个	95.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 15 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
19	031003001101	全铜截止阀 DN15	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	47.000					
20	031003006018	减压阀组 DN32	1.名称：减压阀组 2.安装部位：详设计	组	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 16 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN32，球墨铸铁 4.连接形式：详设计图-减压阀大样图以及图集01SS105-P60/P61 5.组件包含压力表、截止阀、Y型过滤器、减压阀、挠性接头等。 6.综合单价包含全部阀组本体的安装、管道切管、套丝、组对、旁通管及管件、活接头、单管托架安装，水压试验等完成此组的全部内容。 7.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
21	031003001102	压力型真空破坏器 DN15	1.名称：压力型真空破坏器 DN15 2.安装部位：综合	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计，带锁闭阀的物管龙头 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
22	031003001103	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15 3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		雨污水系统								
		雨水系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	031004014066	侧入式雨水斗 YD-100	1.名称：侧入式雨水斗 2.型号、规格：YD-100 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
24	031004014067	侧入式雨水斗 YD-75	1.名称：侧入式雨水斗 2.型号、规格：YD-75 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	3.000					
25	031004014068	87型雨水斗 YD-100	1.名称：87型雨水斗 2.型号、规格：YD-100	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 19 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：87型钢制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
26	031004014069	87型雨水斗 YD-75	1.名称：87型雨水斗 2.型号、规格：YD-75 3.材质：87型钢制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	3.000					
27	031001006133	承压UPVC雨水管 DN100	1.名称：承压UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN100，雨水管抗负压力大于-80KPa	m	186.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
28	031001006134	UPVC雨水管 DN100	1.名称：UPVC雨水管 2.安装部位：详设计	m	21.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 21 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.介质：雨水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	031001006135	UPVC雨水管 DN75	1.名称：UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验	m	40.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 23 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		污废水系统								
30	031004014070	PVC-U沉箱侧排地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：沉箱侧排地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	94.000					
31	031004014071	PVC-U沉箱地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：沉箱侧排地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	4.000					
32	031004014072	PVC-U侧排地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：侧排地漏 DN50	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（下带DN75排水漏斗） 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
33	031004014073	PVC-U直通式地漏 DN75	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN75 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	382.000					
34	031004014074	PVC-U直通式地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	270.000					
35	031004014075	清扫口 DN100	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：清扫口 DN100	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
36	031001006136	UPVC塑料排水管 DN100	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：地下室非人防区 3.介质：排水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。	m	1918.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
37	031001006137	UPVC塑料排水管 DN75	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：排水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲	m	938.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
38	031001006138	UPVC塑料排水管 DN50	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN50 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外	m	835.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
39	031001006139	PVC-U双壁中空螺旋消音排水管(I型) DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水管(I型) 2.安装部位：室内 3.介质：污废水	m	462.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 30 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及满足甲方选型要求							
40	031001006140	加厚UPVC排水管 DN100	1.名称：加厚UPVC排水管 2.安装部位：雨、污水入户 3.介质：雨、污水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 8.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求	m	377.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 31 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及满足甲方选型要求							
41	031001003008	溢流管 不锈钢管 DN50	1.名称：不锈钢管 2.安装部位：屋面水箱溢流管 3.材质：不锈钢 4.型号、规格：DN50 5.连接方式：卡压连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。溢流管管口设置18目防虫网罩。 7.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	5.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	031003001104	闸阀 DN50	1.名称：闸阀 DN50 2.安装部位：综合 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
		分部小计								
		分部小计								
		其他								
43	031002003171	刚性防水套管 介质管道 管径DN100	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN100 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑	个	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 33 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
44	031002003172	刚性防水套管 介质管道 管径DN75	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径 DN75 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	125.000					
45	031002003173	刚性防水套管 介质管道 管径DN50	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径 DN50 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
46	030817008069	柔性防水套管 介质管道 管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	26.000					
47	030817008070	柔性防水套管 介质管道 管径DN75	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN75 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 35 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
48	030817008071	柔性防水套管 介质管道管径DN65	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN65 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3.000					
49	031208002032	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温	m^3	20.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
50	031208007011	铝皮保护层 0.5mm厚	1.绝热材料品种：铝皮保护层0.5mm厚 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m^2	3.900					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
51	031302007066	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 37 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消							
52	031301017085	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001094	安全文明施工费			51277.59			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1831.34			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10821.57			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24639.88			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13984.80			
2	031302002094	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003044	非夜间施工增加						
4	031302004094	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005094	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006044	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008095	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	77569.70		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		77569.70		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	77569.70	
合计			77569.7	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010022	薄型单栓组合式室内消火栓箱 SG18E65Z-J	1.名称：薄型单栓组合式消火栓箱 SG18E65Z-J 2.型号、规格：700mm宽×180mm厚×1800mm高 3.配置：DN65mm消火栓1个,DN65mm L25m衬胶水带1条 DN65×19mm直流水枪1支,消防报警按钮1只（清单另计）,消防软管卷盘(软管长度30m) 4.箱体表面处理工艺及颜色综合考虑,消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质。减压稳压消火栓设置楼层详见各子项系统图,减压稳压消火栓型号均采用SNZW65-III型,栓口压力0.35Mpa。箱体内预留灭火器放置位（灭火器器材清单另计）。 5.标准：国标15S202	套	54.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030901010023	试验消火栓	1.名称：试验消火栓 2.型号、规格：综合考虑 3.包含消火栓、压力表及配套附件 4.试验用消火栓箱的选用详国标15S202-54页。 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1.000					
3	030901013027	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC1	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC1 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	具	116.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
4	030901013028	灭火器放置箱	1.名称：灭火器放置箱 2.材质、型号、规格：综合考虑 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
5	031003003045	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
6	031003003046	闸阀（常开带锁具）DN100	1.名称：闸阀（常开带锁具） 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
7	031003003047	低阻力止回阀 DN100	1.名称：低阻力止回阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
8	030601004002	流量开关	1.名称 流量开关 2.型号 综合 3.规格 详设计 4.功能：动作后延迟30s再起泵；流量不超过系统的设计泄漏补水量时，不应动作；消火栓（喷头）出水后应动作。 5.包含清理、清洗、检查、本体安装、吹扫、吹扫后的二次清理和二次安装、挂牌、调试等完成此项的全部工作内容。 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
9	031003001105	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15 3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
10	030901001095	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、	m	77.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
11	030901001096	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	74.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
12	030901001097	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、	m	52.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
13	030901001098	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	151.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
14	030901001099	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管，厚度满足承受系统工作压力	m	201.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
15	030901001100	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	100.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
16	031006015006	消防水箱安装 L*B*H=8m*3m*1.5m	1.名称：消防水箱安装 2.材质：详设计 3.型号、规格:L*B*H=8m*3m*1.5m 4.基础、支架制作安装：综合考虑 5.刷油、防腐、绝热：难燃B1级泡沫橡塑保温30mm厚，水箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保温外包0.5mm厚不锈钢薄板保护层，综合考虑在水箱综合单价中 6.包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装，人孔及锁具、泄水管、溢流管、补水管、通气管、溢水口、旋流防止器、检修口、清洗口制作、防虫网安装、浮球阀、水位计、磁翻板液位计、泄压阀、基座及支架制作安装(支架除锈刷油)、水箱消毒、水压试验等，综合考虑在投标报价中。各储水箱按国标《矩形给水箱》12S101的要求做满水试验。 7.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		喷淋系统								
17	030901001101	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。	m	60.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
18	030901001102	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标	m	29.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
19	031003003048	闸阀（常开带锁具）DN100	1.名称：闸阀（常开带锁具） 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
20	031003003049	低阻力止回阀 DN100	1.名称：低阻力止回阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：综合考虑，采用	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
21	030601004003	流量开关	1.名称 流量开关 2.型号 综合 3.规格 详设计 4.功能：动作后延迟30s再起泵；流量不超过系统的设计泄漏补水量时，不应动作；消火栓（喷头）出水后应动作。 5.包含清理、清洗、检查、本体安装、吹扫、吹扫后的二次清理和二次安装、挂牌、调试等完成此项的全部工作内容。 6.其他要求：满足招标技术标	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
22	031003001106	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15 3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
		分部小计								
		其他								
23	030817008072	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
24	031002003174	刚性防水套管 介质管道 管径DN100	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径 DN100 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
25	031302007067	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消							
26	031301017086	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001095	安全文明施工费			9463.74			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		337.99			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1997.22			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4547.51			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2581.02			
2	031302002095	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003045	非夜间施工增加						
4	031302004095	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005095	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006045	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008096	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	14560.43		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		14560.43		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	14560.43	
合计			14560.43	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾报警系统								
1	030904008057	消防接线端子箱	1.名称：消防接线端子箱 2.材质：详设计 3.安装部位：明装 4.支架制作、安装、刷漆 5.其他:开孔、配线、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	台	2.000					
2	030904008058	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格、型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	26.000					
3	030904001018	点型光电感烟火灾探测器	1.名称：点型光电感烟火灾探测器 2.规格：综合考虑	个	141.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	030904008059	单输入模块	1.名称：单输入模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	13.000					
5	030904008060	单输入单输出模块	1.名称：单输入单输出模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030904003026	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.规格：配套电话手柄，综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	25.000					
7	030904006024	消防电话插孔	1.名称：消防电话插孔 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含配套电话手柄 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	27.000					
8	030904006025	消防电话分机	1.名称：消防电话分机 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030904003027	消火栓按钮(带指示灯)	1.名称：编址消火栓按钮 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	55.000					
10	030904005014	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.规格：详设计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	50.000					
11	030904008061	消防模块箱	1.名称：消防模块箱 2.规格：详设计，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	个	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030507014009	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.控制点数量：综合考虑 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
13	030905003018	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	只	101.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防广播系统								
14	030904007014	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 3W 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	只	74.000					
15	030904008062	广播控制模块	1.名称：广播控制模块 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	1.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
16	030904010010	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.规格、型号、参数：详设计 3.安装方式 ：综合考虑 4.包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5.投标人应充分理解设计要求，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030507001018	单门磁防火门	1.名称：单门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	46.000					
18	030507001019	双门磁防火门	1.名称：双门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		余压监控系统								
19	030404022008	余压控制器	1.名称:余压控制器 2.规格:详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1.000					
20	030503006010	余压传感器	1.名称：余压传感器 2.型号、规格：详设计 3.含模块 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	只	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030603001008	泄压阀执行器	1.名称：泄压阀执行器 2.型号、规格：详设计 3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	1.000					
		分部小计								
		管线								
22	030411003072	消防桥架 100*100mm	1.名称：消防桥架 2.型号、规格：100*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、	m	83.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
23	030409002050	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	83.610					
24	030411001228	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑	m	2062.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
25	030411001229	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管	m	91.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
26	030411001230	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标	m	200.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
27	030411001231	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑	m	6.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
28	030411006060	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	567.000					
29	030411004112	电气配线 WDZB2N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*1.5mm^2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3142.770					
30	030411004113	电气配线 WDZB2N-RYJS-4	1.名称：电气配线	m	34.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm²	2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-4*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030411004114	电气配线 WDZB2N-RYJS-7*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-7*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	7.890					
32	030411004115	电气配线 WDZB2N-RYJS-2*2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑	m	2.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*2.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030411004116	电气配线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	471.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	030408002020	控制电缆 WDZB2N-KYJY-4*1.5mm^2	1.名称:控制电缆 2.型号.规格:WDZB2N-KYJY-4*1.5mm^2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6.含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	452.020					
35	030408007013	控制电缆头芯数≤6	1.名称：铜芯控制电缆头制作安装 2.型号：芯数≤6 3.电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
36	031302007068	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
37	031301017087	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
38	031301018062	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001096	安全文明施工费			11191.99			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		399.71			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2361.95			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5377.97			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3052.36			
2	031302002096	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004096	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005096	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008097	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	17016.09		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		17016.09		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	17016.09	
合计			17016.09	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电预留预埋								
1	030411002021	弱电线槽 150*100mm	1.名称:弱电线槽 2.型号、规格：金属线槽 150*100mm 3.热镀锌或喷塑综合考虑 4.材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 7.含支撑架及支吊架制作安装、	m	86.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030409002051	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -40×4mm	1.名称：桥架内接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	89.530					
3	030411001232	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑	m	9.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030411001233	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	214.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030411001234	电气配管 PC25	1.名称：电气配管	m	2662.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030411001235	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	13519.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030411006061	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1471.000					
8	030411006062	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	15.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
9	031302007069	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消							
10	031301017088	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
11	031301018063	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001097	安全文明施工费			14673.35			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		524.05			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3096.65			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7050.83			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4001.82			
2	031302002097	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004097	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005097	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008098	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22027.94		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		22027.94		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	22027.94	
合计			22027.94	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风设备								
1	030108003031	壁式轴流风机 风量600m³/h	1.名称：壁式轴流风机 2.规格：风量600m³/h，功率25w，其余详设计 3.安装方式：综合考虑 4.支吊架的制作与安装、除锈、刷油、带防火阀、风口 5.含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
2	030108003032	斜流风机 风量52320m³/h	1.名称：混流风机 2.型号、规格：风量52320m³/h，功率18.5kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
3	030701003009	挂式空调 1.5P	1.名称：挂式空调 1.5P 2.含室内外冷媒管、制冷剂、保温、支架制作安装等保证正常运行的全部设备和附件、内外机、排水管、遥控器、专用插头等 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		风管								
4	030702001036	圆形镀锌钢板风管　δ=1.0mm	1.名称：圆形镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板，镀锌方式（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑 3.形状：圆形 4.周长：满足规范要求 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.接口形式:综合考虑 7.镀锌钢板的镀锌层在施工中出现破损处，应涂环氧树脂。 8.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 9.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材	m^2	1.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 10.含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管与风口软连接制作安装，包含导流叶片、端口的防鼠防虫网、铝板网、不锈钢丝网 11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030702001037	镀锌钢板风管 1500mm＜风管长边≤2000mm δ=1.2mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1500mm＜风管长边≤2000mm 5.接口形式：综合考虑；板材	m^2	506.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度 δ=1.2mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030702001038	镀锌钢板风管 450mm＜风管长边≤1000mm δ=0.75mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：450mm＜风管长边≤1000mm 5.接口形式：综合考虑；板材	m^2	241.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度 δ=0.75mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030704002012	风管漏风试验	1.名称：风管漏风试验 2.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	749.430					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		风阀、风口								
8	030703001186	70℃排烟防火阀 1000*630mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1000*630mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
9	030703001187	70℃排烟防火阀 1600*250mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1600*250mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
10	030703001188	70℃排烟防火阀 1650*1000mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1650*1000mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
11	030703007044	不锈钢防雨帽 Φ160	1.名称：不锈钢防雨帽 2.规格：Φ160 3.材质：不锈钢 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	48.000					
12	030703007045	单层百叶风口 1400*400mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀）	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：1400*400mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
13	030703007046	单层百叶风口（带阀）1050*400mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.规格：1050*400mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	48.000					
14	030703001189	不锈钢烟道止回阀 Φ200mm	1.名称：不锈钢烟道止回阀 2.型号、规格：Φ200mm 3.材质：材质和厚度综合考虑 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
15	030703001190	电动对开多页调节阀630*500mm（含执行机构）	1.名称：电动对开多页调节阀（含执行机构） 2.型号、规格： 630*500mm 3.材质：镀锌钢板，厚度综合考虑 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，包含执行机构的检查接线 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
16	030703007047	防雨百叶风口 300*200mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：300*200mm 3.材质：铝合金 4.特别说明：单双层综合考虑，凡与室外、室内隔墙或土建竖井连接的送、回风口均设防鼠	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			网（铝板网），新风吸入口均设金属防护网（铝板网）此部分需要考虑在综合单价中 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		套管工程								
17	031002003175	预埋UPVC套管 DN100	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN100 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	676.000					
18	031002003176	预埋UPVC套管 DN150	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN150 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验	个	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
19	031002003177	预埋UPVC套管 DN200	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN200 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	96.000					
20	031002003178	预埋钢套管 DN100	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN100 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1174.000					
21	031002003179	预埋钢套管 DN125	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN125 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
22	031002003180	预埋钢套管 DN150	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN150 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	48.000					
23	031002003181	预埋钢套管 DN200	1.名称、类型：预埋钢套管 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	176.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
24	031002003182	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	359.000					
25	031002003183	预埋刚性防水套管 DN80	1.名称：预埋刚性防水套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
26	030704001014	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
27	031302007070	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
28	031301017089	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
29	031301018064	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001098	安全文明施工费			24274.94			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		866.96			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5122.96			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11664.58			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6620.44			
2	031302002098	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004098	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005098	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008099	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	37006.10		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		37006.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	37006.10	
合计			37006.1	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水管								
1	030901001103	水暖用无缝钢管 DN80	1.名称：无缝钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN80 4.管道压力等级，壁厚：综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 10.含水压试验、管道冲洗、综合考虑	m	251.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
2	030901001104	水暖用热镀锌钢管 DN32	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN32 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.包含预留洞口、洞口的封堵 10.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作	m	2057.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、 11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	030901001105	水暖用热镀锌钢管 DN40	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN40 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 10.含支架制作安装、包含支架	m	27.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		管道附件及阀门								
4	031003012014	Y型过滤器 DN32	1.名称：Y型过滤器 2.规格:DN32 3.过滤器材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:螺纹连接 5.安装部位：综合 6.各类连接方式所需的主材、	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			辅材综合考虑 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030601002013	压力表	1.名称：压力表 2.安装部位及方式：综合考虑 3.含强度及严密性试验、采用充油耐震型，包含存水弯管和旋塞阀等 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
6	030601001020	双金属温度计	1.名称：双金属温度计 2.型号、规格：综合考虑 3.表盘不小于100mm，精度不低于1.5级 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	支	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
7	031003002085	清洗旁通阀 DN40	1.名称：清洗旁通阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	50.000					
8	031003002086	电动开关球阀 DN32	1.名称：电动开关球阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.安装部位：综合 6.系统：综合 7.包含：所有配套阀门及附件、电动执行机构等	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030601001021	能量计 DN32	1.名称：能量计 DN32 2.型号、规格：DN32、显示设备、与BA系统连接的485接口以及通信协议 3.篮式过滤器 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	支	48.000					
10	031003001107	自动排气阀 DN20	1.名称：自动排气阀（含截止阀） 2.规格：DN20 3.材质：综合考虑 4.连接形式：综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、截止阀、辅材综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	031003002087	锁闭阀（带测温孔）DN32	1.名称：锁闭阀（带测温孔） 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	48.000					
12	031003002088	黄铜锁闭阀 DN32	1.名称：黄铜锁闭阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		其他								
13	031208002033	不燃A级离心玻璃棉	1.绝热材料品种：不燃A级离心玻璃棉 2.保温厚度:综合 3.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m^3	17.330					
14	031201001009	管道刷油	1.除锈级别：手工除轻锈 2.油漆品种：防锈漆两道 3.结构类型：综合考虑 4.涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，厚度符合规范和设计要求	m^2	347.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	031208007012	铝皮保护层 0.5mm厚	1.绝热材料品种：铝皮保护层0.5mm厚 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m^2	142.260					
16	031208002034	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m^3	5.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
17	031009001009	采暖工程检测、调试	1.名称：采暖工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
18	031302007071	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
19	031301017090	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
20	031301018065	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001099	安全文明施工费			17807.63			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		635.99			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3758.10			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8556.91			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4856.63			
2	031302002099	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004099	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005099	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008100	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	27145.23		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		27145.23		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	27145.23	
合计			27145.23	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030107001019	12#楼客梯消防电梯担架电梯无障碍电梯 DT01	1.名称：客梯消防电梯担架电梯无障碍电梯 2.编号：DT01 3.用途：客梯消防电梯担架电梯无障碍 4.层数：25层 5.站数：25站 6.参数：电梯载重：1050kg；运行速度：1.75m/s；有机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等） 11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
2	030107001020	12#楼客梯担架电梯	1.名称：客梯担架电梯	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DT02	2.编号：DT02 3.用途：客梯担架电梯 4.层数：25层 5.站数：25站 6.参数：电梯载重：1050kg；运行速度：1.75m/s；有机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001100	安全文明施工费			29566.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1055.94			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6239.63			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14207.15			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8063.52			
2	031302002100	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003046	非夜间施工增加						
4	031302004100	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005100	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006046	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008101	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	46417.60		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		46417.60		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	46417.60	
合计			46417.6	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 12#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010402001025	A3.5加气混凝土砌块墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	388.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 2 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
2	010402001026	A3.5加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装	m^3	80.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 3 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
3	010401004017	页岩多孔砖墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	30.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 4 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
4	010401004018	页岩多孔砖墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M7.5预拌砂浆	m^3	21.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 5 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
5	010514002026	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 100mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑	m^2	1761.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 6 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体厚度：100mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 7 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
6	010514002027	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 150mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑	m^2	69.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 8 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体厚度：150mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 9 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
7	010514002028	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 200mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑	m^2	2055.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 10 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体厚度：200mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 11 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
8	010401012012	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步、屋面出入口台阶、门槛等零星部位	m^3	4.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 12 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.砖品种、规格、强度等级：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砂浆强度等级综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
9	010404001011	坡道 碎砖(石、卵石)粘土夯实垫层	1.碎砖(石、卵石）粘土夯实垫层 2.素土夯实 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	4.770					
10	070202001010	烟道、排气道 F-PC2-24	1.截面尺寸：400mm*400mm 2.气道型号：参国标23J916-1，选用型号为F-PC2-24 3.导流式止回排气阀、导向管、承托处理、成品金属无动力排风器、出屋面等配件包含在综	m	162.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 13 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中，所有配件均需经业主选样确定后实施 4.做法：满足施工相关规范要求 5.气道与楼板间隙用砼填塞，并作防水处理，相关费用包含在综合单价中 6.工程量计算规则：按设计图纸以排气道延长米计算 7.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
11	030703013010	烟道、排气道风帽 F-FM-WM400/F-FM-DM500	1.名称:烟道、排气道风帽 2.风帽型号:选用图集23J916-1，F-FM-WM400/F-FM-DM500	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 14 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：综合 4.规格:详设计图纸 5.成品风帽、风帽基座、烟道、排气道盖板、填塞、防水处理、收边收口等特殊处理费用包含在综合单价中 6.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
12	010501001021	坡道垫层 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外	m^3	3.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 15 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.钢筋另计 4.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
13	010501001022	水沟垫层 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	10.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 16 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 3.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中 4.坡度增加费用考虑在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
14	010501006008	设备基础 商品混凝土C25	1.基础类型：设备基础，尺寸、截面综合 2.混凝土强度等级：商品混凝土C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	0.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 17 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
15	010502001064	柱 商品混凝土C30	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采	m^3	48.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 18 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
16	010502001065	柱 商品混凝土C35	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35	m^3	20.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 19 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 20 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
17	010502001066	柱 商品混凝土C40	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用	m^3	15.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 21 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
18	010502001067	柱 商品混凝土C45	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	15.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 22 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 23 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
19	010502001068	柱 商品混凝土C50	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，	m^3	16.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 24 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
20	010502001069	柱 商品混凝土C55	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	15.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 25 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 26 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	010502001070	柱 商品混凝土C60	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中	m^3	35.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 27 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
22	010504001065	墙 商品混凝土C30	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）	m^3	455.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 28 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 29 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
23	010504001066	墙 商品混凝土C35	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度	m^3	78.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 30 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 31 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	010504001067	墙 商品混凝土C40	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合	m^3	78.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 32 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
25	010504001068	墙 商品混凝土C45	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标	m^3	80.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 33 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 34 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
26	010504001069	墙 商品混凝土C50	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外	m^3	78.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 35 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 36 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
27	010504001070	墙 商品混凝土C55	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	80.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 37 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 38 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
28	010504001071	墙 商品混凝土C60	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网	m^3	184.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 39 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
29	010503002061	梁 商品混凝土C30	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑	m^3	203.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 40 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 41 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
30	010503002062	梁 商品混凝土C35	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	3.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 42 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 43 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
31	010503002063	梁 商品混凝土C40	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	3.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 44 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 45 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
32	010503002064	梁 商品混凝土C45	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用	m^3	1.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 46 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 47 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	010503002065	梁 商品混凝土C50	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中	m^3	1.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 48 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
34	010503002066	梁 商品混凝土C55	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55	m^3	1.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 49 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 50 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
35	010503002067	梁 商品混凝土C60	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	8.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 51 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 52 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
36	010505008011	雨篷、悬挑板 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑	m^3	77.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 53 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
37	010505001021	有梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：斜板、坡道板、屋面、楼面有梁板、与梁板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合	m^3	1132.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 54 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
38	010505001022	叠合板上及叠合板间现	1.部位：叠合板上及叠合板间	m^3	372.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 55 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浇商品混凝土C30	现浇商品混凝土C30 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 56 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
39	010512001007	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板) C30	1.板类型：装配式预制混凝土叠合楼板(底板) 2.构件截面综合考虑 3.混凝土强度等级：商品混凝土C30	m^3	228.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 57 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装高度：综合 5.支撑方式、材料、高度：综合考虑，需满足规范要求及主管部门和甲方的施工管理要求 6.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8.构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓、安底座、选料、周转材料场内外运输、安拆支撑、预留管槽、孔洞及修复工作、板间现浇混凝土模板等相关费用由投标人在报价中综合考虑 9.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 58 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费（含现场搭设的模板、板缝模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费、存储识别标签等费用，费用包含在综合单价中，不再另行计算 10.本综合单价按钢筋含量150kg/m³计入，结算时按实调整 11.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 12.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 13.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 59 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
40	010506001012	楼梯 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.因厚度不同增加的费用由投标人在报价中综合考虑 4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 5.楼梯滑动铰端节点及固定铰端节点增加费用由投标人在综合单价中考虑	m^2	277.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 60 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
41	010507007054	抗渗等级P6混凝土增加费	1.外加剂种类:满足设计及相关规范要求 2.外加剂掺入量:满足设计及相关规范要求 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量体积按立方计算，混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算 4.混凝土强度等级、混凝土配合比、水泥品种等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中 5.满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	67.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 61 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	010502002014	构造柱、墙垛 商品混凝土C25	1.柱的截面尺寸：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	124.370					
43	010503004014	圈梁 商品混凝土C25	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	6.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 62 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
44	010503005014	过梁 商品混凝土C25	1.类型：预制、现浇商品砼过梁综合，均按现浇构件方式分别计算混凝土、钢筋、模板 2.截面形状、直线弧线综合考虑 3.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 4.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	2.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 63 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
45	010507007055	翻边、混凝土带、反坎商品混凝土C30	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	25.960					
46	010507007056	翻边、混凝土带、反坎	1.截面形状、直线弧线综合考	m^3	0.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 64 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		商品混凝土C20	虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
47	010507007057	翻边、混凝土带、反坎商品细石混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外	m^3	4.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 65 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
48	010507007058	其他零星构件 商品混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	1.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 66 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
49	010507001011	60mm厚C15混凝土暗散水	1.60mm厚C15混凝土提浆抹面 2.150mm厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆垫层，宽出面层100 3.素土夯实 4.混凝土泵送费、混凝土表面处理、混凝土模板、嵌缝、塞缝、分隔缝等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	54.300					
50	010507003011	地沟 C25商品混凝土	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟、散水沟等部位综合 2.混凝土种类、强度等级：商	m^3	23.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 67 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.工程量计算规则：以m³计量，按设计图示尺寸截面积乘以长度计算。 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
51	010515001185	现浇构件钢筋 砌体钢筋加固	1.钢筋种类、规格：直径综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 3.投标人综合考虑埋设的方式，	t	4.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 68 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 4.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
52	010515001186	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ6 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考	t	6.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 69 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
53	010515001187	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ8～Φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	1.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 70 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
54	010515001188	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投	t	16.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 71 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
55	010515001189	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	177.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 72 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
56	010515001190	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：螺纹钢	t	52.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 73 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400 直径φ12～φ14	HRB400 直径φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 74 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
57	010515001191	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人	t	11.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 75 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
58	010515001192	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑	t	13.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 76 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
59	010515001193	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	3.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 77 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
60	010515001194	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投	t	0.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 78 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
61	010515001195	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	18.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 79 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
62	010515001196	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：螺纹钢	t	9.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 80 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB500 直径Φ16	HRB500 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 81 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
63	010515001197	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径Φ18-22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人	t	77.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 82 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
64	010515001198	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ25	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑	t	51.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 83 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
65	010516002012	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺栓等综合,详设计图 2.铁件尺寸:综合,详设计图 3.预埋件防锈处理、油漆等费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	0.300					
		分部小计								
		金属结构工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 84 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	010607005014	镀锌钢丝网加固	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2.加固方式：综合 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	8147.360					
67	010606008012	钢(爬)梯	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 2.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	1.500					
68	010606009008	钢梯护栏（栏杆）	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 2.除锈、防火、防锈、油漆、	t	0.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 85 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
69	010605001015	成品铸铁篦子	1.盖板材料品种、规格：成品铸铁篦子，做法详见西南18J812 A/6 2.安装方式：综合 3.深化设计费、油漆处理费用综合考虑在综合单价中 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	46.020					
		分部小计								
		门窗工程								
70	010802003031	钢质乙级防火门（木纹	1.门代号及洞口尺寸：钢质乙	m^2	138.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 86 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		转印）	级防火门（木纹转印），规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 87 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 88 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
71	010802003032	木质甲级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质甲级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：甲级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输	m^2	8.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 89 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 90 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
72	010802003033	木质乙级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质乙级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、	m^2	295.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 91 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 92 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
73	010902002038	地下室顶板、屋面及楼地面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计）	m^2	454.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 93 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
74	010902002039	地下室顶板、屋面及楼地面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道	m^2	989.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 94 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
75	010903002015	墙柱面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含	m^2	4890.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 95 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价内 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
76	010902001034	地下室顶板、屋面1.5mm厚+1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.基层处理：综合 2.做法：一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材+一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材	m^2	454.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 96 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	010902003054	地下室顶板、屋面 最薄40mm厚C20细石混凝土刚性层（有筋）	1.基层处理：综合 2.刚性层厚度:最薄40mm厚 3.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，提浆压光抹光，防水剂综合考虑 4.钢筋规格、型号：内配Φ4@200钢筋单层双向 5.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 6.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 7.坡度增加费用综合考虑在报价中	m^2	364.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 98 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
78	010902001035	聚酯无纺布一层	1.基层处理：综合 2.部位：综合 3.做法：聚酯无纺布，容重满足设计要求 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等特殊处理费用包含在综合单价内 5.弯幅处理、基层处理剂、嵌密封膏、附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	8.810					
79	010902001036	土工布一层	1.基层处理：综合	m^2	96.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 99 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.部位：综合 3.做法：土工布，容重满足设计要求 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等特殊处理费用包含在综合单价内 5.弯幅处理、基层处理剂、嵌密封膏、附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
80	010902003055	地下室顶板、屋面 最薄20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：最薄20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项	m^2	20.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 100 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加费用、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
81	010902003056	地下室顶板、屋面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中	m^2	139.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 101 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
82	010902003057	地下室顶板、屋面及楼地面 150mm厚鹅卵石滤水层	1.做法：150mm厚鹅卵石滤水层，粒径、配合比、压实度满足设计及规范要求 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	96.420					
83	010902002040	地下室顶板、屋面3.0mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型，内掺抗裂纤维）	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：3.0mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型，内掺抗裂纤维），抗裂纤维、防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	97.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 102 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
84	010902006010	成品水簸箕	1.具体做法详见设计图纸 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	个	3.000					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
85	011001001013	地下室顶板、屋面及楼地面 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合考虑	m^2	355.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 103 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.按设计及规范要求设置水平防火隔离带、排气管（含钢板环）、排气槽、排气通道等综合考虑在投标报价中 5.分隔缝、嵌缝材料综合考虑在投标报价中 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
86	011001003057	墙柱面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价	m^2	3787.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 104 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
87	011001002010	天棚面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	268.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 105 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
88	011001003058	墙柱面 气凝胶复合保温隔热涂层 2mm厚	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：气凝胶复合保温隔热涂层 2mm厚，包含底涂、中涂、面涂，遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内	m^2	1207.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 106 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
89	011001003059	墙柱面 5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	4964.650					
90	011001003060	墙柱面 6mm厚聚合物防水砂浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：6mm厚聚合物防水砂浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现	m^2	194.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 107 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收规范及招标技术标准要求							
91	011001003061	墙柱面 60mm厚岩棉隔音板	1.面层材料品种、规格、性能：60mm厚岩棉隔音板 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	441.600					
92	011001003062	天棚面 6mm厚抗裂砂浆复合双层耐碱玻纤网格布	1.做法：6mm厚抗裂砂浆复合双层耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标	m^2	268.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 108 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准要求							
93	011003002012	找坡、回填 陶粒混凝土	1.材料品种、规格：陶粒混凝土，配合比、容重满足设计及规范要求综合考虑 2.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	13.020					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
94	011101006044	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中	m^2	335.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 109 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
95	011101006045	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	32.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 110 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
96	011101006046	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂）找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	477.100					
97	011101001021	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂）保护面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂），抗裂纤维、防水剂的	m^2	24.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 111 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
98	011101003015	楼地面 40mm厚C20细石混凝土	1.厚度：40mm 2.混凝土种类 ：C20细石混凝土，面撒水泥砂子随打随抹光 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^2	37.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 112 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
99	011102003013	楼地面 防滑地砖600mm*600mm	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖600mm*600mm，厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投	m^2	40.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 113 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
100	011106002011	楼梯面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防	m^2	34.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 114 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
101	011106004011	楼梯面 20mm厚M15预拌砂浆找平层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工	m^2	277.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 115 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
102	011101001022	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆面层 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	37.640					
103	011107002011	台阶面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、	m^2	6.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 116 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
104	011107004009	台阶面 20mm厚M20预拌砂浆	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中	m^2	7.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 117 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
105	011107005011	台阶面 40mm厚C20细石混凝土	1.厚度：40mm 2.混凝土种类 ：C20细石混凝土，面撒水泥砂子随打随抹光 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、R角	m^2	6.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 118 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
106	011103004009	楼地面 5.0mm厚橡胶隔声垫	1.基层处理：综合 2.面层材料品种、规格、颜色：5.0mm厚橡胶隔声垫，规格、颜色满足设计要求 3.安装方式：综合 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、压条、收边收口等特殊处理费用包含在综合单价内 5.附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工	m^2	46.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 119 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
107	011105001013	防水无机涂料踢脚线	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：防潮无机涂料，一底两面 3.颜色、防水、防潮、防霉综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	132.590					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
108	011201001061	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆随砌随抹	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	809.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 120 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
109	011201001062	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	5942.190					
110	011201001063	墙柱面 10mm厚石膏砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：10mm厚石膏砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉	m^2	9945.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 121 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
111	011201001064	侧壁 20mm厚M20预拌砂浆	1.部位：水池、水沟、集水坑、基坑、电缆沟、散水沟等部位 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	74.510					
112	011201001065	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及	m^2	9278.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 122 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
113	011201004055	墙柱面 9mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：9mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工	m^2	87.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 123 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
114	011201004056	墙柱面 5mm厚聚合物防水砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚聚合物防水砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	218.130					
115	011201004057	墙柱面 5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维），抗裂纤维的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、	m^2	274.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 124 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
116	011207001021	墙柱面 3mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）	1.龙骨：轻钢龙骨，间距、规格满足设计及规范要求 2.平面、弧形、拱形等综合 3.基层材料种类、规格：40mm厚岩棉+玻璃纤维吸声无纺布 4.面层材料种类、规格：面层：穿孔铝单板（氟碳喷涂） 3mm厚，穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 5.收边、收口线、压条、封边条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价	m^2	87.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 125 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
117	011207001022	墙柱面 9.5mm厚非石棉纤维增强硅酸钙穿孔板	1.龙骨：轻钢龙骨，间距、规格满足设计及规范要求 2.平面、弧形、拱形等综合 3.基层材料种类、规格：40mm厚岩棉+玻璃纤维吸声无纺布 4.面层材料种类、规格：9.5mm厚非石棉纤维增强硅酸钙穿孔板，穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 5.收边、收口线、压条、封边条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价	m^2	89.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 126 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
118	011207001023	井道隔声墙面 20mm厚无机纤维吸声板	1.基层材料种类、规格：50mm厚隔音棉+6mm厚防火板 2.面层材料种类、规格：20mm厚无机纤维吸声板，颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 3.收边、收口线、压条、封边条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价 4.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 5.其他未尽事项详见图集16BJ1	m^2	441.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 127 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			-2 2/26 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
119	011406003027	满刮腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合	m^2	809.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 128 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
120	011406003028	满刮耐水腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮耐水腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	6626.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 129 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
121	011406001028	内墙面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	2485.410					
122	011406001029	天棚面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	809.560					
123	011407001017	外墙面 仿石漆（水包砂）	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：外墙面仿石漆（水包砂），遍数、颜色综合	m^2	3523.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 130 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.综合单价包含从底漆到罩面漆的所有费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		天棚工程								
124	011302001013	15mm厚防潮穿孔石膏板吸声顶棚	1.吊顶形式：综合 2.面层：15mm厚防潮穿孔石膏板，防火防潮性能、穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 3.龙骨：配套轻钢龙骨（含吊	m^2	35.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 131 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			杆），龙骨及吊杆规格、尺寸、种类、间距、配件等满足设计及规范要求综合考虑 4.吸声层;50mm厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布装填于龙骨间 5.吊顶面层、灯盘、灯槽、收边线、嵌缝、以及空调新风、筒灯等各类开孔、需完成本项所发生的其他辅助费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
125	011503001020	护窗栏杆	1.部位：护窗栏杆 2.做法：详见设计图	m^2	18.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 132 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.工程量按栏杆设计图示尺寸以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
126	011503005009	靠墙钢管扶手	1.扶手材料种类、规格、品牌：Φ40*2.5圆管扶手 2.做法：具体做法详见设计图纸 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、弯头、螺栓等费用考虑在综合单价内，结算时不再另计	m	305.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 133 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
127	011502007010	排水立管隔声包覆	1.做法：40mm厚隔音棉隔声包覆 2.固定方式：满足设计及规范要求综合考虑 3.规格：包管尺寸综合考虑 4.工程量计算规则：按照需包覆立管的长度以m计算 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	315.600					
128	011505006010	出屋面管道节点处理增加费	1.具体做法详见图纸，管道规格综合考虑 2.综合单价包含镀锌铁丝、铝合金板、C20细石混凝土护壁（含模板制作安装）、封堵、钢板圈、铁箍、螺栓等完成该节	处	21.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 134 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			点处理增加的所有费用（套管及管道另计） 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
129	011505007010	成品不锈钢防雨罩	1.成品不锈钢防雨罩，具体做法详见设计图纸 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	套	144.000					
130	011201004058	界面剂一道	1.部位：综合 2.技术要求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	7771.760					
131	011201004059	素水泥浆一道	1.部位：综合 2.配合比、有胶无胶等技术要	m^2	17936.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 135 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
132	011701001014	综合脚手架 檐高≤100m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.搭设高度：檐高≤100m 3.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支架方式（含盘扣式脚手架）均不做调	m^2	8547.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 136 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
133	011702001008	设备基础模板安装、拆除	1.模板类型：砖模（含抹灰）、木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 2.支模材料、高度、方式：综合 3.其他：满足设计及施工验收规范 4.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价	m^2	2.700					
134	011702002027	柱模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m	m^2	1093.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 137 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：截面形式、尺寸综合 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
135	011702011025	墙模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	9425.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 138 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
136	011702006024	梁模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身	m^2	2109.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 139 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.梁类型：截面形式、尺寸、直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
137	011702014027	有梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工	m^2	9542.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 140 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
138	011702023011	雨篷、悬挑板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	605.260					
139	011702024011	楼梯模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模	m^2	277.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 141 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
140	011702002028	柱模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑	m^2	54.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 142 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
141	011702011026	墙模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经	m^2	528.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 143 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
142	011702006025	梁模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	107.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 144 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
143	011702014028	板模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	349.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 145 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
144	011702003014	构造柱、墙垛模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1742.130					
145	011702008014	圈梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合	m^2	79.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 146 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
146	011702009014	过梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	66.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 147 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
147	011702025027	翻边、混凝土带、反坎模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.截面形状、直线弧线综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	417.970					
148	011702026011	地沟模板安装、拆除	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟等部位综合	m^2	148.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 148 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
149	011702025028	其他零星构件模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：砖模、木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经	m^2	31.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 149 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		垂直运输								
150	011703001014	垂直运输 檐高≤80m	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤80m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	8547.390					
		分部小计								
		超高施工增加								
151	011704001010	超高施工增加 檐高≤	1.建筑物建筑类型及结构形式：	m^2	6496.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 150 页 共 150 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		80m	框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤80m 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001014	安全文明施工费			743272.23			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26545.44			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		156859.40			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		357156.78			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		202710.61			
2	011707002014	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004014	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005014	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008014	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1139381.26		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1139381.26		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1139381.26	
合计			1139381.26	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030408011027	电缆转接箱 13ALz-1/10	1.名称：电缆转接箱 2.型号、规格：13ALz-1/10，防火等级同电缆防火等级一致 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
2	030408011028	电缆转接箱 13ALz-20	1.名称：电缆转接箱 2.型号、规格：13ALz-20，防火等级同电缆防火等级一致 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
3	030404017330	电表箱 13AW-3,6,9,12,15,18,21,24	1.名称：电表箱 2.型号、规格：13AW-3,6,9,12,15,18,21,24 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
4	030404017331	配电箱 13ALpt	1.名称：配电箱 2.型号、规格：13ALpt 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030404017332	住宅配电箱 HE15	1.名称：住宅配电箱 2.型号、规格：HE15 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	48.000					
6	030404017333	A型应急照明配电箱	1.名称：A型应急照明配电箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		13EPD-5	2.型号、规格：13EPD-5 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030404017334	A型应急照明配电箱 13EPDT-4	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：13EPDT-4	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
8	030404017335	配电箱 13ALE-4	1.名称：配电箱 2.型号、规格：13ALE-4 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030404017336	A型应急照明配电箱 13EPD-17	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：13EPD-17 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	030404017337	A型应急照明配电箱 13EPDT-16	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：13EPDT-16 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	030404017338	配电箱 13ALE-16	1.名称：配电箱 2.型号、规格：13ALE-16 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030404017339	配电箱 13ALc-19	1.名称：配电箱 2.型号、规格：13ALc-19 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	030404017340	配电箱 13ALc-10	1.名称：配电箱 2.型号、规格：13ALc-10 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	030404017341	配电箱 13ALz-1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：13ALz-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	030404017342	配电箱 13ALc-2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：13ALc-2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
16	030404017343	配电箱 13ATfe-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：13ATfe-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030404017344	配电箱 13ATge-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：13ATge-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
18	030404017345	配电箱 13ALjk	1.名称：配电箱 2.型号、规格：13ALjk 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	030404017346	配电箱 13ATsp-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：13ATsp-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	030404016024	控制箱 ACEfj-JY-18.5	1.名称：控制箱 2.型号、规格：ACEfj-JY-18.5 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	030404017347	配电箱 13ALal-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：13ALal-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 21 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
22	030404017348	配电箱 13ALfg-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：13ALfg-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
23	030408011029	T接端子箱	1.名称：T接端子箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		桥架								
24	030411003073	强电桥架 CT300*150mm	1.名称：强电桥架 2.型号、规格：CT300*150mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及	m	86.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 24 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
25	030411003074	桥架 MR150*100mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR150*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等	m	84.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 25 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
26	030409002052	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	176.910					
27	030413001010	消防电缆支架	1.名称：消防电缆支架 2.材质：角钢综合 3.规格：详设计 4.含除锈、刷油及电缆卡子、膨胀螺栓、垫块等所需附件	kg	315.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 26 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求							
		分部小计								
		配管								
28	030411001236	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC40，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	387.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 27 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
29	030411001237	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC32，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件	m	2655.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 28 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
30	030411001238	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔	m	8440.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 29 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求								
31	030411001239	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑	m	2863.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 30 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
32	030411001240	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管	m	11356.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 31 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 32 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	030411001241	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标	m	1750.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 33 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
34	030411001242	电气配管 JDG32	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费	m	0.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 34 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
35	030411001243	电气配管 JDG40	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温	m	21.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 35 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
36	030411001244	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线	m	182.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 36 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
37	030411001245	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	28.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 37 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
38	030411001246	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）	m	27.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 38 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
39	030411001247	电气配管 SC65	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC65，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架	m	8.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 39 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
40	030411001248	电气配管 SC80	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC80，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 40 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电力电缆								
41	030408001227	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*35mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*35mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥	m	35.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 41 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
42	030408001228	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*70mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*70mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV	m	159.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 42 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
43	030408001229	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*95mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*95mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头	m	55.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 43 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
44	030408001230	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*150mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*150mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验	m	73.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 44 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
45	030408001231	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*185mm²	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*185mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	223.710					
46	030408001232	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6	1.名称：矿物绝缘电缆	m	355.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 45 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/1KV-4*25+1*16mm²	2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-4*25+1*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
47	030408001233	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-5*6mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	22.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 46 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
48	030408001234	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-3*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-3*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	28.190					
49	030408001235	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm^2	m	43.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 47 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
50	030408001236	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标	m	64.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 48 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
51	030408001237	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	183.640					
52	030408001238	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设	m	6.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 49 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
53	030408001239	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	90.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 50 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	030408001240	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2.880					
55	030408001241	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	87.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 51 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
56	030408001242	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-3*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-3*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	84.300					
57	030408001243	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-	m	6.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 52 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0.6/1KV-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
58	030408001244	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头	m	19.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 53 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
59	030408001245	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1.000					
		分部小计								
		电缆头								
60	030408006067	矿物绝缘电力电缆终端	1.名称：矿物绝缘电力电缆终	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 54 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		头 五芯 截面≤10mm²	端头 2.规格：五芯 最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
61	030408006068	矿物绝缘电力电缆终端头 三芯 截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：三芯 最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8.000					
62	030408006069	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 55 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：五芯，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
63	030408006070	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²＜截面≤16mm²	1.名称：干包式电力电缆终端头 2.规格：五芯，10mm²＜最大单芯截面≤16mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
64	030408006071	干包式 电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：四芯及以内，最大单	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电线								
65	030411004117	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-10mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-10mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标	m	3376.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 57 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
66	030411004118	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	39.120					
67	030411004119	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-	m	2687.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 58 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
68	030411004120	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-16mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-16mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	95.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 59 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	030411004121	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2871.640					
		分部小计								
		普通灯具								
70	030412005038	LED单管灯 1*16W	1.名称：LED单管灯 2.型号、规格：LED 1x16W, 4000K, Φ≥1800lm，其他详设计	套	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 60 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
71	030412001081	壁灯 LED 16W	1.名称：壁灯 2.型号、规格：LED 1x16W, 4000K, Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 61 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
72	030412001082	普通灯具(自带感应开关) LED 16W	1.名称：普通灯具(自带感应开关) 2.型号、规格：16W LED,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	6.000					
73	030412003010	航空障碍灯	1.名称：航空障碍灯 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：综合考虑	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 62 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含灯具安装所需光源、灯具附件、、感光探头、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		应急灯具								
74	030412004109	疏散出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：疏散出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 63 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
75	030412004110	疏散出口指示灯（自带蓄电池≥80min） DC36V,1W	1.名称：疏散出口指示灯（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1.000					
76	030412004111	疏散标志灯-单面/单面	1.名称：疏散标志灯-单面/单	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 64 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		双向 DC36V,1W	面双向 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
77	030412004112	疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥40min） DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计	套	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 65 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
78	030412004113	疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥80min） DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、	套	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 66 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
79	030412004114	疏散标志灯-双面单向/双面双向 DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-双面单向/双面双向 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：管吊 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 67 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
80	030412004115	安全出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2.000					
81	030412004116	安全出口指示灯（自带蓄电池≥40min）DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于40min，其他详设计	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 68 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
82	030412004117	安全出口指示灯（自带蓄电池≥80min）DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 69 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
83	030412001083	应急照明灯具 DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	111.000					
84	030412001084	应急照明灯具（自带蓄	1.名称：应急照明灯具（自带	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 70 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电池≥40min） DC36V 5W	蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
85	030412001085	应急照明灯具（自带蓄电池≥80min）DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 71 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
86	030412001086	应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥40min）DC36V 13W	1.名称：应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、	套	53.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 72 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
87	030412001087	应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥80min）DC36V 13W	1.名称：应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 73 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
88	030412004118	楼层指示灯（自带蓄电池≥40min）DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	52.000					
89	030412004119	楼层指示灯（自带蓄电池≥80min）DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯（自带蓄电池≥80min）	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 74 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
90	030412005039	应急单管LED灯 36V 1*16W	1.名称：应急单管LED灯 2.型号、规格：36V,1*16W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 75 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
91	030412005040	应急单管LED灯 AC220V 1*16W	1.名称：应急单管LED灯 2.型号、规格：AC220V,1*16W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 76 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		开关								
92	030404034038	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	52.000					
93	030404034039	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 77 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
94	030404034040	三联单控开关	1.名称：三联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
		分部小计								
		插座								
95	030404035039	壁挂空调带开关三孔暗装插座 16A,~250V(安全型)	1.名称：壁挂空调带开关三孔暗装插座 2.型号、规格：16A,~250V(安全型)	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 78 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
96	030404035040	单相五孔暗装插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：单相五孔暗装插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	14.000					
97	030404035041	电井单相五孔插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：电井单相五孔插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 79 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		接线盒								
98	030411006063	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3706.000					
99	030411006064	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2990.000					
		分部小计								
		防雷接地								
100	030409008025	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.箱体材质、规格、箱内配置:	台	148.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 80 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
101	030409002053	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	24.760					
102	030409005013	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10mm	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：直径 Φ10 mm 4.安装部位及方式：综合考虑 5.避雷网的接地跨接，综合考虑	m	181.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 81 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
103	030409003014	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	692.810					
104	030414011013	接地装置调试 接地网	1.名称：接地装置调试 2.类型：接地网 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
105	030409008026	防雷测试点接线盒	1.名称：防雷测试点接线盒 2.材质：详设计	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 82 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		套管								
106	031002003184	预埋PVC套管 DN50	1.名称：预埋PVC套管 2.规格：DN50 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	480.000					
107	031002003185	预埋PVC套管 DN65	1.名称：预埋PVC套管 2.规格：DN65 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	96.000					
108	031002003186	预埋防水钢套管 DN65	1.名称：预埋防水钢套管 2.规格：DN80	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 83 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
109	031002003187	预埋防水钢套管 DN80	1.名称：预埋防水钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
110	031002003188	预埋钢套管 DN65	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN65 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
111	031002003189	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN80	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 84 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
112	031301017091	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
113	031302007072	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
114	031301018066	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001101	安全文明施工费			73104.42			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2610.87			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15427.88			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35128.10			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19937.57			
2	031302002101	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004101	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005101	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008102	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	112453.85		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		112453.85		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	112453.85	
合计			112453.85	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
		管道								
1	031001007056	衬塑钢管 DN65	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN65 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	153.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	031001007057	衬塑钢管 DN32	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN32 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	74.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	031001007058	衬塑钢管 DN25	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN25 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	34.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	031001007059	衬塑钢管 DN15	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN15 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	9.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
5	031001006141	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1802.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
6	031001006142	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN20	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1057.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	031001006143	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN15	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	3003.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
8	031001006144	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1342.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
9	031001006145	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN20	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	759.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
10	031001006146	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN15	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	2799.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		阀门、附件								
11	031003002089	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	95.000					
12	031003002090	止回阀 DN15	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	47.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	031003001108	全铜截止阀 DN32	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	24.000					
14	031003001109	全铜截止阀 DN25	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	95.000					
15	031003001110	全铜截止阀 DN15	1.名称：全铜截止阀	个	47.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
16	031003006019	减压阀组 DN32	1.名称：减压阀组 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32，球墨铸铁 4.连接形式：详设计图-减压阀大样图以及图集01SS105-P60/P61 5.组件包含压力表、截止阀、Y型过滤器、减压阀、挠性接头等。 6.综合单价包含全部阀组本体	组	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的安装、管道切管、套丝、组对、旁通管及管件、活接头、单管托架安装，水压试验等完成此组的全部内容。 7.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
17	031003001111	压力型真空破坏器 DN15	1.名称：压力型真空破坏器 DN15 2.安装部位：综合 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计，带锁闭阀的物管龙头 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1.000					
18	031003001112	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		雨污水系统								
		雨水系统								
19	031004014076	侧入式雨水斗 YD-100	1.名称：侧入式雨水斗 2.型号、规格：YD-100 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	4.000					
20	031004014077	侧入式雨水斗 YD-75	1.名称：侧入式雨水斗	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：YD-75 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
21	031004014078	87型雨水斗 YD-100	1.名称：87型雨水斗 2.型号、规格：YD-100 3.材质：87型钢制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
22	031001006147	承压UPVC雨水管 DN100	1.名称：承压UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN100，雨水管抗负压	m	164.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			力大于-80KPa 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
23	031001006148	UPVC雨水管 DN100	1.名称：UPVC雨水管	m	22.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及满足甲方选型要求							
24	031001006149	UPVC雨水管 DN75	1.名称：UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外）	m	14.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		污废水系统								
25	031004014079	PVC-U沉箱侧排地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：沉箱侧排地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	94.000					
26	031004014080	PVC-U沉箱地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：沉箱侧排地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
27	031004014081	PVC-U侧排地漏 DN50	1.材质：PVC-U	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：侧排地漏 DN50（下带DN75排水漏斗） 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
28	031004014082	PVC-U直通式地漏 DN75	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN75 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	382.000					
29	031004014083	PVC-U直通式地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	269.000					
30	031001006150	UPVC塑料排水管 DN100	1.名称：UPVC塑料排水管	m	1923.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：地下室非人防区 3.介质：排水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
31	031001006151	UPVC塑料排水管 DN75	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：排水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。	m	903.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
32	031001006152	UPVC塑料排水管 DN50	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN50 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲	m	810.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
33	031001006153	PVC-U双壁中空螺旋消音排水管(I型) DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水管(I型) 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装	m	462.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
34	031001006154	加厚UPVC排水管 DN100	1.名称：加厚UPVC排水管 2.安装部位：雨、污水入户 3.介质：雨、污水	m	291.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 8.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他								
35	031002003190	刚性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN100 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	43.000					
36	031002003191	刚性防水套管 介质管道管径DN75	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN75 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼	个	121.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
37	030817008073	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	30.000					
38	030817008074	柔性防水套管 介质管道管径DN75	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN75 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
39	030817008075	柔性防水套管 介质管道管径DN65	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN65 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3.000					
40	031208002035	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温	m^3	20.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
41	031302007073	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
42	031301017092	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001102	安全文明施工费			50282.37			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1795.80			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10611.54			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24161.66			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13713.37			
2	031302002102	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003047	非夜间施工增加						
4	031302004102	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005102	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006047	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008103	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	76058.51		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		76058.51		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	76058.51	
合计			76058.51	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010024	薄型单栓组合式室内消火栓箱 SG18E65Z-J	1.名称：薄型单栓组合式消火栓箱 SG18E65Z-J 2.型号、规格：700mm宽×180mm厚×1800mm高 3.配置：DN65mm消火栓1个,DN65mm L25m衬胶水带1条 DN65×19mm直流水枪1支,消防报警按钮1只（清单另计）,消防软管卷盘(软管长度30m) 4.箱体表面处理工艺及颜色综合考虑,消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质。减压稳压消火栓设置楼层详见各子项系统图,减压稳压消火栓型号均采用SNZW65-III型,栓口压力0.35Mpa。箱体内预留灭火器放置位（灭火器器材清单另计）。 5.标准：国标15S202	套	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030901010025	试验消火栓	1.名称：试验消火栓 2.型号、规格：综合考虑 3.包含消火栓、压力表及配套附件 4.试验用消火栓箱的选用详国标15S202-54页。 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1.000					
3	030901013029	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC1	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC1 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	具	112.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
4	030901013030	灭火器放置箱	1.名称：灭火器放置箱 2.材质、型号、规格：综合考虑 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
5	031003003050	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
6	031003001113	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15 3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
7	030901001106	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、	m	69.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
8	030901001107	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	74.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
9	031001001018	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、	m	43.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	030901001108	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	116.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
11	030901001109	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管，厚度满足承受系统工作压力	m	201.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
12	030901001110	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	118.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
13	030817008076	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
14	031002003192	刚性防水套管 介质管道 管径DN65	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径 DN65 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
15	031302007074	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.通讯联络设备的使用及摊消							
16	031301017093	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001103	安全文明施工费			6741.00			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		240.75			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1422.61			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3239.18			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1838.46			
2	031302002103	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003048	非夜间施工增加						
4	031302004103	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005103	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006048	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008104	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10347.93		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		10347.93		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	10347.93	
合计			10347.93	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防水工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾报警系统								
1	030904008063	消防接线端子箱	1.名称：消防接线端子箱 2.材质：详设计 3.安装部位：明装 4.支架制作、安装、刷漆 5.其他:开孔、配线、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	台	2.000					
2	030904008064	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格、型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	26.000					
3	030904001019	点型光电感烟火灾探测器	1.名称：点型光电感烟火灾探测器 2.规格：综合考虑	个	143.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	030904008065	单输入模块	1.名称：单输入模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	11.000					
5	030904008066	单输入单输出模块	1.名称：单输入单输出模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030904003028	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.规格：配套电话手柄，综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	26.000					
7	030904006026	消防电话插孔	1.名称：消防电话插孔 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含配套电话手柄 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	26.000					
8	030904006027	消防电话分机	1.名称：消防电话分机 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030904003029	消火栓按钮(带指示灯)	1.名称：编址消火栓按钮 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	54.000					
10	030904005015	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.规格：详设计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	50.000					
11	030904008067	消防模块箱	1.名称：消防模块箱 2.规格：详设计，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	个	29.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030507014010	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.控制点数量：综合考虑 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
13	030905003019	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	只	101.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防广播系统								
14	030904007015	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 3W 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	只	75.000					
15	030904008068	广播控制模块	1.名称：广播控制模块 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	2.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
16	030904010011	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.规格、型号、参数：详设计 3.安装方式 ：综合考虑 4.包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5.投标人应充分理解设计要求，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030507001020	单门磁防火门	1.名称：单门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	48.000					
18	030507001021	双门磁防火门	1.名称：双门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		余压监控系统								
19	030404022009	余压控制器	1.名称:余压控制器 2.规格:详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1.000					
20	030503006011	余压传感器	1.名称：余压传感器 2.型号、规格：详设计 3.含模块 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	只	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030603001009	泄压阀执行器	1.名称：泄压阀执行器 2.型号、规格：详设计 3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	1.000					
		分部小计								
		管线								
22	030411003075	消防桥架 100*100mm	1.名称：消防桥架 2.型号、规格：100*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、	m	83.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
23	030409002054	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	83.560					
24	030411001249	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑	m	2023.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
25	030411001250	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管	m	57.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
26	030411001251	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标	m	196.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
27	030411001252	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑	m	5.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
28	030411006065	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	565.000					
29	030411004122	电气配线 WDZB2N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*1.5mm^2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3109.140					
30	030411004123	电气配线 WDZB2N-RYJS-4	1.名称：电气配线	m	22.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm²	2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-4*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030411004124	电气配线 WDZB2N-RYJS-7*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-7*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6.670					
32	030411004125	电气配线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥	m	398.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
33	030408002021	控制电缆 WDZB2N-KYJY-4*1.5mm^2	1.名称:控制电缆 2.型号.规格:WDZB2N-KYJY-4*1.5mm^2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6.含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求	m	180.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030408007014	控制电缆头芯数≤6	1.名称：铜芯控制电缆头制作安装 2.型号：芯数≤6 3.电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
35	031302007075	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
36	031301017094	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等							
37	031301018067	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001104	安全文明施工费			10753.65			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		384.06			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2269.44			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5167.34			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2932.81			
2	031302002104	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004104	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005104	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008105	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16342.71		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		16342.71		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	16342.71	
合计			16342.71	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电预留预埋								
1	030411002022	弱电线槽 150*100mm	1.名称:弱电线槽 2.型号、规格：金属线槽 150*100mm 3.热镀锌或喷塑综合考虑 4.材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 7.含支撑架及支吊架制作安装、	m	85.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030409002055	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -40×4mm	1.名称：桥架内接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	88.350					
3	030411001253	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑	m	9.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030411001254	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	147.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030411001255	电气配管 PC25	1.名称：电气配管	m	2662.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030411001256	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	14114.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030411006066	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1470.000					
8	030411006067	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
9	031302007076	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消							
10	031301017095	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
11	031301018068	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001105	安全文明施工费			15046.90			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		537.39			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3175.48			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7230.33			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4103.70			
2	031302002105	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004105	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005105	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008106	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22584.96		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		22584.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	22584.96	
合计			22584.96	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风设备								
1	030108003033	斜流风机 风量52320m³/h	1.名称：混流风机 2.型号、规格：风量52320m³/h，功率18.5kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2.000					
2	030108003034	壁式轴流风机 风量600m	1.名称：壁式轴流风机	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		³/h	2.规格：风量600m³/h，功率25w，其余详设计 3.安装方式：综合考虑 4.支吊架的制作与安装、除锈、刷油、带防火阀、风口 5.含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	030701003010	挂式空调 1.5P	1.名称：挂式空调 1.5P 2.含室内外冷媒管、制冷剂、保温、支架制作安装等保证正常运行的全部设备和附件、内外机、排水管、遥控器、专用插头等 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		风管								
4	030702001039	镀锌钢板风管 1500mm＜风管长边≤2000mm δ=1.2mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1500mm＜风管长边≤2000mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.2mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标	m^2	528.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030702001040	镀锌钢板风管 450mm＜风管长边≤1000mm δ=0.75mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：450mm＜风管长边≤1000mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.75mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标	m^2	241.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030702001041	圆形镀锌钢板风管　δ=1.0mm	1.名称：圆形镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板，镀锌方式（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑 3.形状：圆形 4.周长：满足规范要求 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.接口形式:综合考虑 7.镀锌钢板的镀锌层在施工中出现破损处，应涂环氧树脂。 8.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 9.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材	m^2	1.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 10.含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管与风口软连接制作安装，包含导流叶片、端口的防鼠防虫网、铝板网、不锈钢丝网 11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030704002013	风管漏风试验	1.名称：风管漏风试验 2.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	771.480					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		风阀、风口								
8	030703007048	单层百叶风口（带阀）1050*400mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.规格：1050*400mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	48.000					
9	030703007049	单层百叶风口 1400*400mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.规格：1400*400mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	24.000					
10	030703007050	防雨百叶风口 300*200mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：300*200mm 3.材质：铝合金	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.特别说明：单双层综合考虑，凡与室外、室内隔墙或土建竖井连接的送、回风口均设防鼠网（铝板网），新风吸入口均设金属防护网（铝板网）此部分需要考虑在综合单价中 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
11	030703001191	70℃排烟防火阀 1600*250mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1600*250mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	24.000					
12	030703007051	不锈钢防雨帽 Φ160	1.名称：不锈钢防雨帽	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：Φ160 3.材质：不锈钢 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
13	030703001192	不锈钢烟道止回阀 Φ200mm	1.名称：不锈钢烟道止回阀 2.型号、规格：Φ200mm 3.材质：材质和厚度综合考虑 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	48.000					
14	030703001193	70℃排烟防火阀 1000*630mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1000*630mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
15	030703001194	70℃排烟防火阀 1650*1000mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1650*1000mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
16	030703001195	电动对开多页调节阀 630*500mm（含执行机构）	1.名称：电动对开多页调节阀（含执行机构） 2.型号、规格： 630*500mm 3.材质：镀锌钢板，厚度综合考虑 4.支架制作安装、除锈、防腐：	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，包含执行机构的检查接线 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		套管工程								
17	031002003193	预埋UPVC套管 DN100	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN100 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	674.000					
18	031002003194	预埋UPVC套管 DN150	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN150 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求	个	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及满足甲方选型要求							
19	031002003195	预埋UPVC套管 DN200	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN200 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	96.000					
20	031002003196	预埋钢套管 DN150	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN150 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	48.000					
21	031002003197	预埋钢套管 DN125	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN125 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
22	031002003198	预埋钢套管 DN100	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN100 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1048.000					
23	031002003199	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	358.000					
24	031002003200	预埋钢套管 DN200	1.名称、类型：预埋钢套管 2.材质：焊接钢管	个	174.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
25	031002003201	预埋刚性防水套管 DN80	1.名称：预埋刚性防水套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
26	030704001015	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	031302007077	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
28	031301017096	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
29	031301018069	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001106	安全文明施工费			24051.07			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		858.97			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5075.71			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11557.01			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6559.38			
2	031302002106	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004106	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005106	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008107	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	36669.32		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		36669.32		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	36669.32	
合计			36669.32	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水管								
1	030901001111	水暖用无缝钢管 DN80	1.名称：无缝钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN80 4.管道压力等级，壁厚：综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 10.含水压试验、管道冲洗、综合考虑	m	244.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
2	030901001112	水暖用热镀锌钢管 DN32	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN32 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.包含预留洞口、洞口的封堵 10.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作	m	2057.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、 11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	030901001113	水暖用热镀锌钢管 DN40	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN40 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 10.含支架制作安装、包含支架	m	27.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		管道附件及阀门								
4	031003012015	Y型过滤器 DN32	1.名称：Y型过滤器 2.规格:DN32 3.过滤器材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:螺纹连接 5.安装部位：综合 6.各类连接方式所需的主材、	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			辅材综合考虑 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030601002014	压力表	1.名称：压力表 2.安装部位及方式：综合考虑 3.含强度及严密性试验、采用充油耐震型，包含存水弯管和旋塞阀等 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
6	030601001022	双金属温度计	1.名称：双金属温度计 2.型号、规格：综合考虑 3.表盘不小于100mm，精度不低于1.5级 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	支	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
7	031003002091	清洗旁通阀 DN40	1.名称：清洗旁通阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	50.000					
8	031003002092	电动开关球阀 DN32	1.名称：电动开关球阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.安装部位：综合 6.系统：综合 7.包含：所有配套阀门及附件、电动执行机构等	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030601001023	能量计 DN32	1.名称：能量计 DN32 2.型号、规格：DN32、显示设备、与BA系统连接的485接口以及通信协议 3.篮式过滤器 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	支	48.000					
10	031003001114	自动排气阀 DN20	1.名称：自动排气阀（含截止阀） 2.规格：DN20 3.材质：综合考虑 4.连接形式：综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、截止阀、辅材综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	031003002093	锁闭阀（带测温孔）DN32	1.名称：锁闭阀（带测温孔） 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	48.000					
12	031003002094	黄铜锁闭阀 DN32	1.名称：黄铜锁闭阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		其他								
13	031208002036	不燃A级离心玻璃棉	1.绝热材料品种：不燃A级离心玻璃棉 2.保温厚度:综合 3.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m^3	18.110					
14	031208007013	铝皮保护层 0.5mm厚	1.绝热材料品种：铝皮保护层0.5mm厚 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并	m^2	148.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
15	031201001010	管道刷油	1.除锈级别：手工除轻锈 2.油漆品种：防锈漆两道 3.结构类型：综合考虑 4.涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，厚度符合规范和设计要求 5.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m^2	345.580					
16	031208002037	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m^3	5.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
17	031009001010	采暖工程检测、调试	1.名称：采暖工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
18	031302007078	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
19	031301017097	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
20	031301018070	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001107	安全文明施工费			17830.86			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		636.82			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3763.01			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8568.07			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4862.96			
2	031302002107	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004107	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005107	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008108	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	27182.52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		27182.52		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	27182.52	
合计			27182.52	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030107001021	13#楼客梯消防电梯担架电梯无障碍电梯 DT01	1.名称：客梯消防电梯担架电梯无障碍电梯 2.编号：DT01 3.用途：客梯消防电梯担架电梯无障碍 4.层数：26层 5.站数：26站 6.参数：电梯载重：1050kg；运行速度：1.75m/s；有机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等） 11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
2	030107001022	13#楼客梯担架电梯	1.名称：客梯担架电梯	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DT02	2.编号：DT02 3.用途：客梯担架电梯 4.层数：26层 5.站数：26站 6.参数：电梯载重：1050kg；运行速度：1.75m/s；有机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001108	安全文明施工费			30767.36			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1098.83			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6493.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14784.32			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8391.10			
2	031302002108	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003049	非夜间施工增加						
4	031302004108	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005108	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006049	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008109	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	48303.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		48303.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	48303.31	
合计			48303.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 13#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010402001027	A3.5加气混凝土砌块墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	363.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 2 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
2	010402001028	A3.5加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装	m^3	53.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 3 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
3	010401004019	页岩多孔砖墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	42.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 4 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
4	010514002029	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 100mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑 2.墙体厚度：100mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取	m^2	1490.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 5 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 6 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
5	010514002030	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 150mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑 2.墙体厚度：150mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取	m^2	53.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 7 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 8 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
6	010514002031	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 200mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑 2.墙体厚度：200mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取	m^2	1984.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 9 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 10 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
7	010401012013	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步、屋面出入口台阶、门槛等零星部位 2.砖品种、规格、强度等级：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预	m^3	10.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 11 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拌砂浆强度等级综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
8	010404001012	坡道 碎砖(石、卵石)粘土夯实垫层	1.碎砖(石、卵石）粘土夯实垫层 2.素土夯实 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	9.680					
9	070202001011	烟道、排气道 F-PC2-24	1.截面尺寸：400mm*400mm 2.气道型号：参国标23J916-1，选用型号为F-PC2-24 3.导流式止回排气阀、导向管、承托处理、成品金属无动力排风器、出屋面等配件包含在综合单价中，所有配件均需经业主选样确定后实施 4.做法：满足施工相关规范要求	m	133.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 12 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.气道与楼板间隙用砼填塞，并作防水处理，相关费用包含在综合单价中 6.工程量计算规则：按设计图纸以排气道延长米计算 7.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
10	030703013011	烟道、排气道风帽 F-FM-WM400/F-FM-DM500	1.名称:烟道、排气道风帽 2.风帽型号:选用图集23J916-1，F-FM-WM400/F-FM-DM500 3.材质：综合 4.规格:详设计图纸 5.成品风帽、风帽基座、烟道、排气道盖板、填塞、防水处理、	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 13 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收边收口等特殊处理费用包含在综合单价中 6.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
11	010501001023	坡道垫层 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	4.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 14 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 3.钢筋另计 4.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
12	010501001024	水沟垫层 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中	m^3	10.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 15 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.坡度增加费用考虑在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
13	010501006009	设备基础 商品混凝土C20	1.基础类型：设备基础，尺寸、截面综合 2.混凝土强度等级：商品混凝土C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑	m^3	0.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 16 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
14	010502001071	柱 商品混凝土C30	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，	m^3	83.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 17 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
15	010502001072	柱 商品混凝土C35	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	16.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 18 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 19 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	010502001073	柱 商品混凝土C40	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中	m^3	16.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 20 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
17	010502001074	柱 商品混凝土C45	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	16.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 21 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
18	010502001075	柱 商品混凝土C50	1.柱类型：截面形式、尺寸综合	m^3	16.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 22 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 23 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
19	010502001076	柱 商品混凝土C55	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采	m^3	16.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 24 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
20	010502001077	柱 商品混凝土C60	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60	m^3	29.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 25 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 26 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
21	010504001072	墙 商品混凝土C30	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度	m^3	291.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 27 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 28 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	010504001073	墙 商品混凝土C35	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合	m^3	70.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 29 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
23	010504001074	墙 商品混凝土C40	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标	m^3	70.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 30 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 31 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
24	010504001075	墙 商品混凝土C45	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外	m^3	70.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 32 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 33 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
25	010504001076	墙 商品混凝土C50	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	70.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 34 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 35 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
26	010504001077	墙 商品混凝土C55	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网	m^3	70.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 36 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
27	010504001078	墙 商品混凝土C60	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y	m^3	127.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 37 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 38 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
28	010503002068	梁 商品混凝土C30	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	181.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 39 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 40 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
29	010503002069	梁 商品混凝土C40	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	3.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 41 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 42 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
30	010503002070	梁 商品混凝土C45	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C45 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用	m^3	3.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 43 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 44 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	010503002071	梁 商品混凝土C50	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中	m^3	3.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 45 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
32	010503002072	梁 商品混凝土C55	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C55	m^3	3.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 46 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 47 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
33	010503002073	梁 商品混凝土C60	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	1.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 48 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 49 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
34	010505008012	雨篷、悬挑板 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑	m^3	75.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 50 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
35	010505001023	有梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：斜板、坡道板、屋面、楼面有梁板、与梁板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合	m^3	973.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 51 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
36	010505001024	叠合板上及叠合板间现	1.部位：叠合板上及叠合板间	m^3	339.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 52 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浇商品混凝土C30	现浇商品混凝土C30 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 53 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
37	010512001008	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板) C30	1.板类型：装配式预制混凝土叠合楼板(底板) 2.构件截面综合考虑 3.混凝土强度等级：商品混凝土C30	m^3	188.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 54 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装高度：综合 5.支撑方式、材料、高度：综合考虑，需满足规范要求及主管部门和甲方的施工管理要求 6.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8.构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓、安底座、选料、周转材料场内外运输、安拆支撑、预留管槽、孔洞及修复工作、板间现浇混凝土模板等相关费用由投标人在报价中综合考虑 9.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 55 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费（含现场搭设的模板、板缝模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费、存储识别标签等费用，费用包含在综合单价中，不再另行计算 10.本综合单价按钢筋含量150kg/m³计入，结算时按实调整 11.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 12.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 13.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 56 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
38	010506001013	楼梯 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.因厚度不同增加的费用由投标人在报价中综合考虑 4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 5.楼梯滑动铰端节点及固定铰端节点增加费用由投标人在综合单价中考虑	m^2	232.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 57 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
39	010507007059	抗渗等级P6混凝土增加费	1.外加剂种类:满足设计及相关规范要求 2.外加剂掺入量:满足设计及相关规范要求 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量体积按立方计算，混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算 4.混凝土强度等级、混凝土配合比、水泥品种等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中 5.满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	56.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 58 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	010502002015	构造柱、墙垛 商品混凝土C25	1.柱的截面尺寸：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	96.790					
41	010503004015	圈梁 商品混凝土C25	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	8.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 59 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
42	010503005015	过梁 商品混凝土C25	1.类型：预制、现浇商品砼过梁综合，均按现浇构件方式分别计算混凝土、钢筋、模板 2.截面形状、直线弧线综合考虑 3.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 4.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	1.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 60 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
43	010507007060	翻边、混凝土带、反坎商品混凝土C30	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	24.530					
44	010507007061	翻边、混凝土带、反坎	1.截面形状、直线弧线综合考	m^3	4.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 61 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		商品细石混凝土C20	虑 2.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
45	010507007062	其他零星构件 商品混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外	m^3	0.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 62 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
46	010512008010	C20细石混凝土预制踏步板	1.部位：地垄墙踏步板 2.C20细石混凝土预制踏步板，尺寸综合 3.综合单价包含混凝土、钢筋、模板 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	2.040					
47	010512008011	C20细石混凝土预制盖板	1.C20细石混凝土预制盖板	m^3	0.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 63 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.综合单价包含混凝土、钢筋、模板、砂浆垫块、沥青麻丝等费用 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
48	010507001012	60mm厚C15混凝土暗散水	1.60mm厚C15混凝土提浆抹面 2.150mm厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆垫层，宽出面层100 3.素土夯实 4.混凝土泵送费、混凝土表面处理、混凝土模板、嵌缝、塞缝、分隔缝等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	53.200					
49	010507003012	地沟 C25商品混凝土	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟、散水沟等部位综合	m^3	22.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 64 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.工程量计算规则：以m³计量，按设计图示尺寸截面积乘以长度计算。 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求								
50	010515001199	现浇构件钢筋 砌体钢筋加固	1.钢筋种类、规格：直径综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	t	4.088					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 65 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 4.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
51	010515001200	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径φ6	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径φ6 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	3.584					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 66 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
52	010515001201	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ8～Φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	4.785					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 67 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
53	010515001202	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ6	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	12.186					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 68 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求								
54	010515001203	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	155.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 69 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 70 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	010515001204	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投	t	43.246					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 71 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
56	010515001205	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	8.495					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 72 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
57	010515001206	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考	t	12.046					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 73 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
58	010515001207	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	0.908					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 74 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
59	010515001208	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	0.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 75 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
60	010515001209	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	17.621					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 76 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 77 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	010515001210	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投	t	7.717					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 78 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
62	010515001211	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：高强钢筋HRB500 直径Φ18-22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	68.088					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 79 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
63	010515001212	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考	t	37.826					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 80 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
64	010516002013	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺栓等综合,详设计图 2.铁件尺寸:综合,详设计图 3.预埋件防锈处理、油漆等费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	0.300					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 81 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		金属结构工程								
65	010607005015	镀锌钢丝网加固	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2.加固方式：综合 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	6602.250					
66	010606008013	钢(爬)梯	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 2.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	1.500					
67	010606009009	钢梯护栏（栏杆）	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合	t	0.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 82 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
68	010605001016	成品铸铁篦子	1.盖板材料品种、规格：成品铸铁篦子，做法详见西南18J812 A/6 2.安装方式：综合 3.深化设计费、油漆处理费用综合考虑在综合单价中 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	39.110					
		分部小计								
		门窗工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 83 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	010802003034	钢质乙级防火门（木纹转印）	1.门代号及洞口尺寸：钢质乙级防火门（木纹转印），规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用	m^2	115.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 84 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 85 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
70	010802003035	木质甲级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质甲级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：甲级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火	m^2	8.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 86 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 87 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
71	010802003036	木质乙级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质乙级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门	m^2	252.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 88 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 89 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
72	010902002041	地下室顶板、屋面及楼地面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道	m^2	427.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 90 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
73	010902002042	地下室顶板、屋面及楼地面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含	m^2	767.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 91 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
74	010903002016	墙柱面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材	m^2	3972.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 92 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
75	010902001037	地下室顶板、屋面1.5mm厚+1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.基层处理：综合 2.做法：一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材+一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.管道、地漏、洞口周边、阴	m^2	427.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 93 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 94 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
76	010902003058	地下室顶板、屋面 最薄40mm厚C20细石混凝土刚性层（有筋）	1.基层处理：综合 2.刚性层厚度:最薄40mm厚 3.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，提浆压光抹光，防水剂综合考虑 4.钢筋规格、型号：内配Φ4@200钢筋单层双向 5.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 6.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 7.坡度增加费用综合考虑在报	m^2	334.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 95 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
77	010902001038	土工布一层	1.基层处理：综合 2.部位：综合 3.做法：土工布，容重满足设计要求 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等特殊处理费用包含在综合单价内 5.弯幅处理、基层处理剂、嵌密封膏、附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	95.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 96 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
78	010902003059	地下室顶板、屋面 最薄20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：最薄20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加费用、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	14.950					
79	010902003060	地下室顶板、屋面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项	m^2	171.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 97 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
80	010902003061	地下室顶板、屋面及楼地面 150mm厚鹅卵石滤水层	1.做法：150mm厚鹅卵石滤水层，粒径、配合比、压实度满足设计及规范要求 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	95.230					
81	010902002043	地下室顶板、屋面3.0mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型，内掺抗裂纤维）	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：3.0mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型，内掺抗裂纤维），抗裂纤维、防水剂的掺量及品种满	m^2	176.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 98 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
82	010902006011	成品水簸箕	1.具体做法详见设计图纸 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	个	4.000					
83	010902008009	高低跨变形缝	1.高低跨变形缝,具体做法详见4/AD3 14J936 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	7.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 99 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
84	010903004010	外墙嵌平型变形缝	1.外墙嵌平型变形缝,具体做法详见2/AQ4 14J936 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	2.150					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
85	011001001014	地下室顶板、屋面及楼地面 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合考虑 4.按设计及规范要求设置水平防火隔离带、排气管（含钢板环）、排气槽、排气通道等综合考虑在投标报价中	m^2	334.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 100 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.分隔缝、嵌缝材料综合考虑在投标报价中 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
86	011001003063	墙柱面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标	m^2	3992.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 101 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
87	011001002011	天棚面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中	m^2	170.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 102 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
88	011001003064	墙柱面 气凝胶复合保温隔热涂层 2mm厚	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：气凝胶复合保温隔热涂层 2mm厚，包含底涂、中涂、面涂，遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	556.140					
89	011001003065	墙柱面 5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合）	m^2	3972.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 103 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
90	011001003066	墙柱面 60mm厚岩棉隔音板	1.面层材料品种、规格、性能：60mm厚岩棉隔音板 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	372.710					
91	011003002013	找坡、回填 陶粒混凝土	1.材料品种、规格：陶粒混凝土，配合比、容重满足设计及规范要求综合考虑	m^3	13.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 104 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
92	011101006047	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中	m^2	262.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 105 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
93	011101006048	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	56.790					
94	011101006049	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂）找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及	m^2	403.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 106 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
95	011101001023	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂）保护面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂），抗裂纤维、防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项	m^2	21.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 107 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
96	011101003016	楼地面 40mm厚C20细石混凝土	1.厚度：40mm 2.混凝土种类 ：C20细石混凝土，面撒水泥砂子随打随抹光 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、排	m^2	35.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 108 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
97	011102003014	楼地面 防滑地砖600mm*600mm	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖600mm*600mm，厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量	m^2	31.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 109 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
98	011106002012	楼梯面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准	m^2	32.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 110 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
99	011106004012	楼梯面 20mm厚M15预拌砂浆找平层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	260.030					
100	011101001024	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆面层	m^2	35.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 111 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
101	011107002012	台阶面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑	m^2	9.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 112 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
102	011107004010	台阶面 20mm厚M20预拌砂浆	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费	m^2	9.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 113 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
103	011107005012	台阶面 40mm厚C20细石混凝土	1.厚度：40mm 2.混凝土种类 ：C20细石混凝土，面撒水泥砂子随打随抹光 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工	m^2	9.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 114 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
104	011103004010	楼地面 5.0mm厚橡胶隔声垫	1.基层处理：综合 2.面层材料品种、规格、颜色：5.0mm厚橡胶隔声垫，规格、颜色满足设计要求 3.安装方式：综合 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、压条、收边收口等特殊处理费用包含在综合单价内 5.附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	43.490					
105	011101006050	室外空调外机地坪 最薄处15mm厚M15预拌砂浆找坡	1.基层：60mm厚C15细石混凝土+120mm厚3：7灰土 2.厚度、砂浆配合比：最薄处	m^2	2.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 115 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15mm厚M15预拌砂浆找坡 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
106	011105001014	防水无机涂料踢脚线	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：防潮无机涂料，一底两面 3.颜色、防水、防潮、防霉综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	90.910					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 116 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
107	011201001066	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆随砌随抹	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	418.700					
108	011201001067	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	3792.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 117 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
109	011201001068	墙柱面 10mm厚石膏砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：10mm厚石膏砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	9089.720					
110	011201001069	侧壁 20mm厚M20预拌砂浆	1.部位：水池、水沟、集水坑、基坑、电缆沟、散水沟等部位 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、	m^2	73.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 118 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
111	011201001070	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	7146.720					
112	011201004060	墙柱面 9mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：9mm厚	m^2	98.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 119 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
113	011201004061	墙柱面 5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维），抗裂纤维的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	229.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 120 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
114	011207001024	墙柱面 9.5mm厚非石棉纤维增强硅酸钙穿孔板	1.龙骨：轻钢龙骨，间距、规格满足设计及规范要求 2.平面、弧形、拱形等综合 3.基层材料种类、规格：40mm厚岩棉+玻璃纤维吸声无纺布 4.面层材料种类、规格：9.5mm厚非石棉纤维增强硅酸钙穿孔板，穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 5.收边、收口线、压条、封边条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价 6.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中	m^2	109.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 121 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
115	011207001025	井道隔声墙面 20mm厚无机纤维吸声板	1.基层材料种类、规格：50mm厚隔音棉+6mm厚防火板 2.面层材料种类、规格：20mm厚无机纤维吸声板，颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 3.收边、收口线、压条、封边条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价 4.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 5.其他未尽事项详见图集16BJ1-2 2/26 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	365.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 122 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
116	011406003029	满刮腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	736.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 123 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
117	011406003030	满刮耐水腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮耐水腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	4256.080					
118	011406001030	内墙面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面	m^2	1911.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 124 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
119	011406001031	天棚面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	736.850					
120	011407001018	外墙面 弹性涂料	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：外墙面弹性涂料，遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合	m^2	14.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 125 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价内 6.综合单价包含从底漆到罩面漆的所有费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
121	011407001019	外墙面 仿石漆（水包砂）	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：外墙面 仿石漆（水包砂），遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.综合单价包含从底漆到罩面漆的所有费用 7.其他：满足设计、现行施工	m^2	2204.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 126 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		天棚工程								
122	011302001014	15mm厚防潮穿孔石膏板吸声顶棚	1.吊顶形式：综合 2.面层：15mm厚防潮穿孔石膏板，防火防潮性能、穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 3.龙骨：配套轻钢龙骨（含吊杆），龙骨及吊杆规格、尺寸、种类、间距、配件等满足设计及规范要求综合考虑 4.吸声层;50mm厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布装填于龙骨间 5.吊顶面层、灯盘、灯槽、收边线、嵌缝、以及空调新风、筒灯等各类开孔、需完成本项	m^2	25.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 127 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所发生的其他辅助费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
123	011503001021	楼梯栏杆	1.部位：楼梯、台阶等位置综合考虑 2.做法：详见西南18J412 6/49、1/67、2/67、1a/68 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.工程量按栏杆设计图示尺寸以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑	m^2	6.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 128 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
124	011503001022	护窗栏杆	1.部位：护窗栏杆 2.做法：详见设计图 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.工程量按栏杆设计图示尺寸以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	29.010					
125	011503001023	楼梯间不锈钢护窗栏杆	1.部位：楼梯间不锈钢护窗栏杆 2.做法：详见西南15J403-1 H3/C15 3.除锈、防火、防锈、油漆、	m^2	43.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 129 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.工程量按栏杆设计图示尺寸以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
126	011503005010	靠墙钢管扶手	1.扶手材料种类、规格、品牌：Φ40*2.5圆管扶手 2.做法：具体做法详见设计图纸 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、弯头、螺栓等费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	235.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 130 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
127	011502007011	排水立管隔声包覆	1.做法：40mm厚隔音棉隔声包覆 2.固定方式：满足设计及规范要求综合考虑 3.规格：包管尺寸综合考虑 4.工程量计算规则：按照需包覆立管的长度以m计算 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	1596.000					
128	011505006011	出屋面管道节点处理增加费	1.具体做法详见图纸，管道规格综合考虑 2.综合单价包含镀锌铁丝、铝合金板、C20细石混凝土护壁（含模板制作安装）、封堵、钢板圈、铁箍、螺栓等完成该节点处理增加的所有费用（套管及管道另计）	处	29.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 131 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
129	011505007011	成品不锈钢防雨罩	1.成品不锈钢防雨罩，具体做法详见设计图纸 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	套	126.000					
130	010607006006	洞口防虫（鼠）网	1.洞口防虫（鼠）网 2.规格、材质：满足设计要求综合考虑 3.安装方式：综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	5.390					
131	011201004062	界面剂一道	1.部位：综合 2.技术要求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算	m^2	7056.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 132 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
132	011201004063	素水泥浆一道	1.部位：综合 2.配合比、有胶无胶等技术要求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	12748.820					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
133	011701001015	综合脚手架 檐高≤100m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.搭设高度：檐高≤100m 3.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合	m^2	7187.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 133 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支架方式（含盘扣式脚手架）均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
134	011702002029	柱模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	989.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 134 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：截面形式、尺寸综合 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
135	011702011027	墙模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合	m^2	6985.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 135 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
136	011702006026	梁模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.梁类型：截面形式、尺寸、直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1761.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 136 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
137	011702014029	有梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	9042.960					
138	011702023012	雨篷、悬挑板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合	m^2	586.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 137 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
139	011702024012	楼梯模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	232.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 138 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
140	011702002030	柱模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m^2	369.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 139 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
141	011702011028	墙模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工	m^2	605.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 140 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
142	011702006027	梁模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	280.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 141 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
143	011702014030	板模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	608.560					
144	011702003015	构造柱、墙垛模板安装、	1.支模高度：综合	m^2	1375.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 142 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除	2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
145	011702008015	圈梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	101.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 143 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
146	011702009015	过梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	46.330					
147	011702025029	翻边、混凝土带、反坎模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合	m^2	349.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 144 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.截面形状、直线弧线综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
148	011702026012	地沟模板安装、拆除	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟等部位综合 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据施工经	m^2	139.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 145 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
149	011702025030	其他零星构件模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：砖模、木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	17.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 146 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		垂直运输								
150	011703001015	垂直运输 檐高≤70m	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤70m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7187.080					
		分部小计								
		超高施工增加								
151	011704001011	超高施工增加 檐高≤70m	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤70m 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建	m^2	5133.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 147 页 共 147 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑面积							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001015	安全文明施工费			614874.59			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21959.81			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		129762.49			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		295459.22			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		167693.07			
2	011707002015	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004015	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005015	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008015	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	942860.05		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		942860.05		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	942860.05	
合计			942860.05	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030408011030	电缆转接箱 14ALz-2	1.名称：电缆转接箱 2.型号、规格：14ALz-2，防火等级同电缆防火等级一致 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
2	030408011031	电缆转接箱 14ALz-10/16	1.名称：电缆转接箱 2.型号、规格：14ALz-10/16，防火等级同电缆防火等级一致 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
3	030404017349	电表箱 14AW-5,8,11,14,17,20	1.名称：电表箱 2.型号、规格：14AW-5,8,11,14,17,20 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
4	030404017350	电表箱 14AW-3	1.名称：电表箱 2.型号、规格：14AW-3 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030404017351	住宅配电箱 HE15	1.名称：住宅配电箱 2.型号、规格：HE15 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	40.000					
6	030404017352	A型应急照明配电箱	1.名称：A型应急照明配电箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		14EPD-7	2.型号、规格：14EPD-7 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030404017353	A型应急照明配电箱 14EPDT-6	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：14EPDT-6	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
8	030404017354	配电箱 14ALE-6	1.名称：配电箱 2.型号、规格：14ALE-6 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030404017355	A型应急照明配电箱 14EPD-16	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：14EPD-16 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	030404017356	A型应急照明配电箱 14EPDT-15	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：14EPDT-15 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	030404017357	配电箱 14ALE-15	1.名称：配电箱 2.型号、规格：14ALE-15 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030404017358	配电箱 14ALc-12	1.名称：配电箱 2.型号、规格：14ALc-12 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	030404017359	配电箱 14ALc-2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：14ALc-2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	030404017360	配电箱 14ALz-1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：14ALz-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	030404017361	配电箱 14ATfe-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：14ATfe-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
16	030404017362	配电箱 14ATge-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：14ATge-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030404017363	配电箱 14ATsp-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：14ATsp-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
18	030404016025	控制箱 ACEfj-JY-18.5	1.名称：控制箱 2.型号、规格：ACEfj-JY-18.5 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	030404017364	配电箱 14ALa1-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：14ALa1-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
20	030404017365	配电箱 14ALfg-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：14ALfg-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	030404017366	配电箱 14ALjk1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：14ALjk1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 21 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
22	030404017367	配电箱 14ALjk2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：14ALjk2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
23	030408011032	T接端子箱	1.名称：T接端子箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		桥架								
24	030411003076	强电桥架 CT300*150mm	1.名称：强电桥架 2.型号、规格：CT300*150mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及	m	67.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 24 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
25	030411003077	桥架 MR150*100mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR150*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等	m	66.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 25 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
26	030409002056	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	139.500					
27	030413001011	消防电缆支架	1.名称：消防电缆支架 2.材质：角钢综合 3.规格：详设计 4.含除锈、刷油及电缆卡子、膨胀螺栓、垫块等所需附件	kg	14.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 26 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求							
		分部小计								
		配管								
28	030411001257	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC40，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	327.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 27 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
29	030411001258	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC32，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件	m	333.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 28 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
30	030411001259	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔	m	6908.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 29 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求								
31	030411001260	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑	m	2238.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 30 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
32	030411001261	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管	m	8466.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 31 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 32 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	030411001262	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标	m	1026.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 33 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
34	030411001263	电气配管 JDG40	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费	m	7.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 34 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
35	030411001264	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	167.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 35 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
36	030411001265	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温	m	66.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 36 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
37	030411001266	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线	m	66.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 37 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
38	030411001267	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	26.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 38 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
39	030411001268	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）	m	26.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 39 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
40	030411001269	电气配管 SC65	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC65，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架	m	8.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 40 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电力电缆								
41	030408001246	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*25mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*25mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷	m	4.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 41 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
42	030408001247	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*35mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*35mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊	m	26.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 42 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
43	030408001248	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*50mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*50mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及	m	17.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 43 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
44	030408001249	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*70mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*70mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求	m	107.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 44 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及满足甲方选型要求							
45	030408001250	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*95mm²	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*95mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	61.650					
46	030408001251	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*185mm²	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY	m	246.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 45 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：1*185mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
47	030408001252	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-3*4mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-3*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设	m	27.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 46 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
48	030408001253	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-5*6mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	92.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 47 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	030408001254	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-4*25+1*16mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-4*25+1*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	310.200					
50	030408001255	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	92.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 48 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
51	030408001256	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	152.210					
52	030408001257	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6	m	3.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 49 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/1KV-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
53	030408001258	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头	m	55.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 50 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
54	030408001259	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2.730					
55	030408001260	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥	m	68.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 51 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
56	030408001261	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-3*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-3*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	68.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 52 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
57	030408001262	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1.590					
58	030408001263	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 53 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电缆头								
59	030408006072	矿物绝缘电力电缆终端头 三芯 截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：三芯 最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8.000					
60	030408006073	干包式 电力电缆终端头	1.名称：干包式 电力电缆终端	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 54 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		五芯 截面≤10mm²	头 2.规格：五芯，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
61	030408006074	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²＜截面≤16mm²	1.名称：干包式电力电缆终端头 2.规格：五芯，10mm²＜最大单芯截面≤16mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
62	030408006075	干包式 电力电缆终端头 四芯 16mm²＜截面≤	1.名称：干包式电力电缆终端头	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 55 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		35mm²	2.规格：四芯，16mm²＜最大单芯截面≤35mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电线								
63	030411004126	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-10mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-10mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑	m	2688.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 56 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
64	030411004127	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	30.930					
65	030411004128	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜	m	2364.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 57 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
66	030411004129	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-16mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-16mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	34.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 58 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
67	030411004130	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2541.720					
		分部小计								
		普通灯具								
68	030412005041	LED单管灯 1*16W	1.名称：LED单管灯 2.型号、规格：LED 1x16W, 4000K, Φ≥1800lm，其他详设	套	29.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 59 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
69	030412001088	壁灯 LED 16W	1.名称：壁灯 2.型号、规格：LED 1x16W, 4000K, Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、	套	42.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 60 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
70	030412001089	普通灯具(自带感应开关) LED 16W	1.名称：普通灯具(自带感应开关) 2.型号、规格：16W LED,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	7.000					
71	030412003011	航空障碍灯	1.名称：航空障碍灯 2.型号、规格：详设计	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 61 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、灯具附件、、感光探头、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		应急灯具								
72	030412004120	疏散出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：疏散出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 62 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
73	030412004121	疏散标志灯-单面/单面双向 DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面/单面双向 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2.000					
74	030412004122	疏散标志灯-单面（自带	1.名称：疏散标志灯-单面（自	套	42.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 63 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		蓄电池≥40min） DC36V,1W	带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
75	030412004123	疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥80min） DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 64 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
76	030412004124	安全出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 65 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
77	030412004125	安全出口指示灯（自带蓄电池≥40min）DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 66 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
78	030412004126	安全出口指示灯（自带蓄电池≥80min）DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2.000					
79	030412001090	应急照明灯具 DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，其他详设计	套	88.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 67 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
80	030412001091	应急照明灯具（自带蓄电池≥40min） DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 68 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
81	030412001092	应急照明灯具（自带蓄电池≥80min）DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 69 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
82	030412001093	应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥40min）DC36V 13W	1.名称：应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	45.000					
83	030412001094	应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥80min）DC36V 13W	1.名称：应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 70 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
84	030412004127	楼层指示灯（自带蓄电池≥40min）DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装	套	44.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 71 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
85	030412004128	楼层指示灯（自带蓄电池≥80min）DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 72 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
86	030412005042	应急单管LED灯 36V 1*16W	1.名称：应急单管LED灯 2.型号、规格：36V,1*16W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4.000					
87	030412005043	应急单管LED灯 AC220V 1*16W	1.名称：应急单管LED灯 2.型号、规格：AC220V,1*16W,	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 73 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		开关								
88	030404034041	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确	个	44.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 74 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
89	030404034042	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
		分部小计								
		插座								
90	030404035042	壁挂空调带开关三孔暗装插座 16A,~250V(安全型)	1.名称：壁挂空调带开关三孔暗装插座 2.型号、规格：16A,~250V(安	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 75 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
91	030404035043	单相五孔暗装插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：单相五孔暗装插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6.000					
92	030404035044	电井单相五孔插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：电井单相五孔插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	42.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 76 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		接线盒								
93	030411006068	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3444.000					
94	030411006069	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2424.000					
		分部小计								
		防雷接地								
95	030409008027	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱	台	124.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 77 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
96	030409002057	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	26.400					
97	030409005014	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10mm	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：直径 Φ10 mm 4.安装部位及方式：综合考虑 5.避雷网的接地跨接，综合考	m	181.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 78 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
98	030409003015	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	589.740					
99	030414011014	接地装置调试 接地网	1.名称：接地装置调试 2.类型：接地网 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 79 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		套管								
100	031002003202	预埋PVC套管 DN50	1.名称：预埋PVC套管 2.规格：DN50 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	400.000					
101	031002003203	预埋PVC套管 DN65	1.名称：预埋PVC套管 2.规格：DN65 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	80.000					
102	031002003204	预埋防水钢套管 DN65	1.名称：预埋防水钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 80 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
103	031002003205	预埋防水钢套管 DN80	1.名称：预埋防水钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
104	031002003206	预埋钢套管 DN65	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN65 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
105	031002003207	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 81 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
106	031301017098	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
107	031302007079	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
108	031301018071	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001109	安全文明施工费			59731.02			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2133.25			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12605.57			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28701.92			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16290.28			
2	031302002109	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004109	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005109	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008110	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	92021.76		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		92021.76		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	92021.76	
合计			92021.76	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
		管道								
1	031001007060	衬塑钢管 DN65	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN65 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	141.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	031001007061	衬塑钢管 DN32	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN32 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	60.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	031001007062	衬塑钢管 DN25	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN25 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	28.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	031001007063	衬塑钢管 DN15	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN15 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	9.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
5	031001006155	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1502.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
6	031001006156	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN20	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	881.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	031001006157	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN15	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	2541.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
8	031001006158	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1118.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
9	031001006159	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN20	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	633.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
10	031001006160	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN15	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	2332.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		阀门、附件								
11	031003002095	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	79.000					
12	031003002096	止回阀 DN15	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	39.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	031003001115	全铜截止阀 DN32	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	21.000					
14	031003001116	全铜截止阀 DN25	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	79.000					
15	031003001117	全铜截止阀 DN15	1.名称：全铜截止阀	个	39.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
16	031003006020	减压阀组 DN32	1.名称：减压阀组 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32，球墨铸铁 4.连接形式：详设计图-减压阀大样图以及图集01SS105-P60/P61 5.组件包含压力表、截止阀、Y型过滤器、减压阀、挠性接头等。 6.综合单价包含全部阀组本体	组	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的安装、管道切管、套丝、组对、旁通管及管件、活接头、单管托架安装，水压试验等完成此组的全部内容。 7.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
17	031003001118	压力型真空破坏器 DN15	1.名称：压力型真空破坏器 DN15 2.安装部位：综合 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计，带锁闭阀的物管龙头 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1.000					
18	031003001119	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		雨污水系统								
		雨水系统								
19	031004014084	侧入式雨水斗 YD-100	1.名称：侧入式雨水斗 2.型号、规格：YD-100 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	4.000					
20	031004014085	侧入式雨水斗 YD-75	1.名称：侧入式雨水斗	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：YD-75 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
21	031004014086	87型雨水斗 YD-100	1.名称：87型雨水斗 2.型号、规格：YD-100 3.材质：87型钢制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
22	031001006161	承压UPVC雨水管 DN100	1.名称：承压UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN100，雨水管抗负压	m	138.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			力大于-80KPa 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
23	031001006162	UPVC雨水管 DN100	1.名称：UPVC雨水管	m	22.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及满足甲方选型要求							
24	031001006163	UPVC雨水管 DN75	1.名称：UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外）	m	9.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		污废水系统								
25	031004014087	PVC-U沉箱侧排地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：沉箱侧排地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	77.000					
26	031004014088	PVC-U沉箱地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：沉箱侧排地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	3.000					
27	031004014089	PVC-U侧排地漏 DN50	1.材质：PVC-U	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：侧排地漏 DN50（下带DN75排水漏斗） 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
28	031004014090	PVC-U直通式地漏 DN75	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN75 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	241.000					
29	031004014091	PVC-U直通式地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	229.000					
30	031001006164	UPVC塑料排水管 DN100	1.名称：UPVC塑料排水管	m	1702.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：地下室非人防区 3.介质：排水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
31	031001006165	UPVC塑料排水管 DN75	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：排水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。	m	750.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
32	031001006166	UPVC塑料排水管 DN50	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN50 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲	m	650.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
33	031001006167	PVC-U双壁中空螺旋消音排水管(I型) DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水管(I型) 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装	m	388.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
34	031001006168	加厚UPVC排水管 DN100	1.名称：加厚UPVC排水管 2.安装部位：雨、污水入户 3.介质：雨、污水	m	286.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 8.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他								
35	031002003208	刚性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN100 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	51.000					
36	031002003209	刚性防水套管 介质管道管径DN75	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN75 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼	个	100.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
37	030817008077	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	26.000					
38	030817008078	柔性防水套管 介质管道管径DN75	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN75 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
39	030817008079	柔性防水套管 介质管道管径DN65	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN65 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3.000					
40	031208002038	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温	m^3	16.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
41	031302007080	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
42	031301017099	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001110	安全文明施工费			42711.65			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1525.42			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9013.82			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20523.78			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11648.63			
2	031302002110	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003050	非夜间施工增加						
4	031302004110	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005110	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006050	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008111	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	64620.02		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		64620.02		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	64620.02	
合计			64620.02	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010026	薄型单栓组合式室内消火栓箱 SG18E65Z-J	1.名称：薄型单栓组合式消火栓箱 SG18E65Z-J 2.型号、规格：700mm宽×180mm厚×1800mm高 3.配置：DN65mm消火栓1个，DN65mm L25m衬胶水带1条 DN65×19mm直流水枪1支，消防报警按钮1只（清单另计），消防软管卷盘(软管长度30m) 4.箱体表面处理工艺及颜色综合考虑，消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质。减压稳压消火栓设置楼层详见各子项系统图，减压稳压消火栓型号均采用SNZW65-III型，栓口压力0.35Mpa。箱体内预留灭火器放置位（灭火器器材清单另计）。 5.标准：国标15S202	套	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030901010027	试验消火栓	1.名称：试验消火栓 2.型号、规格：综合考虑 3.包含消火栓、压力表及配套附件 4.试验用消火栓箱的选用详国标15S202-54页。 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1.000					
3	030901013031	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC1	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC1 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	具	100.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
4	030901013032	灭火器放置箱	1.名称：灭火器放置箱 2.材质、型号、规格：综合考虑 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
5	031003003051	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
6	031003001120	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15 3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
7	030901001114	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、	m	69.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
8	030901001115	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	74.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
9	031001001019	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、	m	19.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	030901001116	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	137.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
11	030901001117	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管，厚度满足承受系统工作压力	m	201.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
12	030901001118	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑	m	51.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
13	030817008080	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
14	031002003210	刚性防水套管 介质管道管径DN65	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN65 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
15	031302007081	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.通讯联络设备的使用及摊消							
16	031301017100	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001111	安全文明施工费			6053.48			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		216.20			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1277.52			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2908.81			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1650.95			
2	031302002111	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003051	非夜间施工增加						
4	031302004111	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005111	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006051	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008112	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9292.37		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		9292.37		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	9292.37	
合计			9292.37	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防水工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾报警系统								
1	030904008069	消防接线端子箱	1.名称：消防接线端子箱 2.材质：详设计 3.安装部位：明装 4.支架制作、安装、刷漆 5.其他:开孔、配线、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	台	2.000					
2	030904008070	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格、型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	22.000					
3	030904001020	点型光电感烟火灾探测器	1.名称：点型光电感烟火灾探测器 2.规格：综合考虑	个	121.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	030904008071	单输入模块	1.名称：单输入模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	11.000					
5	030904008072	单输入单输出模块	1.名称：单输入单输出模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	29.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030904003030	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.规格：配套电话手柄，综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	21.000					
7	030904006028	消防电话插孔	1.名称：消防电话插孔 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含配套电话手柄 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	21.000					
8	030904006029	消防电话分机	1.名称：消防电话分机 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030904003031	消火栓按钮(带指示灯)	1.名称：编址消火栓按钮 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	46.000					
10	030904005016	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.规格：详设计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	41.000					
11	030904008073	消防模块箱	1.名称：消防模块箱 2.规格：详设计，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	个	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030507014011	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.控制点数量：综合考虑 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
13	030905003020	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	只	83.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防广播系统								
14	030904007016	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 3W 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	只	62.000					
15	030904008074	广播控制模块	1.名称：广播控制模块 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	2.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
16	030904010012	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.规格、型号、参数：详设计 3.安装方式 ：综合考虑 4.包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5.投标人应充分理解设计要求，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030507001022	单门磁防火门	1.名称：单门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	40.000					
		分部小计								
		余压监控系统								
18	030404022010	余压控制器	1.名称:余压控制器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格:详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
19	030503006012	余压传感器	1.名称：余压传感器 2.型号、规格：详设计 3.含模块 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	只	20.000					
20	030603001010	泄压阀执行器	1.名称：泄压阀执行器 2.型号、规格：详设计 3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	1.000					
		分部小计								
		管线								
21	030411003078	消防桥架 100*100mm	1.名称：消防桥架 2.型号、规格：100*100mm	m	71.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	030409002058	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	71.330					
23	030411001270	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除	m	1708.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
24	030411001271	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件	m	58.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
25	030411001272	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及	m	67.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
26	030411001273	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔	m	5.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
27	030411006070	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	476.000					
28	030411004131	电气配线 WDZB2N-RYJS-2	1.名称：电气配线	m	2573.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm²	2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030411004132	电气配线 WDZB2N-RYJS-4*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-4*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	22.550					
30	030411004133	电气配线 WDZB2N-RYJS-7*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑	m	6.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-7*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030411004134	电气配线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	386.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	030408002022	控制电缆 WDZB2N-KYJY-4*1.5mm^2	1.名称:控制电缆 2.型号.规格:WDZB2N-KYJY-4*1.5mm^2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6.含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	156.220					
33	030408007015	控制电缆头芯数≤6	1.名称：铜芯控制电缆头制作安装 2.型号：芯数≤6 3.电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
34	031302007082	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
35	031301017101	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
36	031301018072	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001112	安全文明施工费			9090.58			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		324.66			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1918.47			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4368.20			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2479.25			
2	031302002112	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004112	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005112	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008113	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	13812.10		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		13812.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	13812.10	
合计			13812.1	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电预留预埋								
1	030411002023	弱电线槽 150*100mm	1.名称:弱电线槽 2.型号、规格：金属线槽 150*100mm 3.热镀锌或喷塑综合考虑 4.材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 7.含支撑架及支吊架制作安装、	m	71.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030409002059	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -40×4mm	1.名称：桥架内接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	73.840					
3	030411001274	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑	m	6.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030411001275	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	159.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030411001276	电气配管 PC25	1.名称：电气配管	m	2219.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030411001277	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	11219.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030411006071	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1270.000					
8	030411006072	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
9	031302007083	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消							
10	031301017102	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
11	031301018073	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001113	安全文明施工费			12183.90			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		435.14			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2571.28			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5854.60			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3322.88			
2	031302002113	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004113	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005113	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008114	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	18290.25		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		18290.25		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	18290.25	
合计			18290.25	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风设备								
1	030108003035	斜流风机 风量52320m³/h	1.名称：混流风机 2.型号、规格：风量52320m³/h，功率18.5kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2.000					
2	030108003036	壁式轴流风机 风量600m	1.名称：壁式轴流风机	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		³/h	2.规格：风量600m³/h，功率25w，其余详设计 3.安装方式：综合考虑 4.支吊架的制作与安装、除锈、刷油、带防火阀、风口 5.含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	030701003011	挂式空调 1.5P	1.名称：挂式空调 1.5P 2.含室内外冷媒管、制冷剂、保温、支架制作安装等保证正常运行的全部设备和附件、内外机、排水管、遥控器、专用插头等 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		风管								
4	030702001042	镀锌钢板风管 1500mm＜风管长边≤2000mm δ=1.2mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1500mm＜风管长边≤2000mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.2mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标	m^2	448.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030702001043	镀锌钢板风管 450mm＜风管长边≤1000mm δ=0.75mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：450mm＜风管长边≤1000mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.75mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标	m^2	213.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030702001044	圆形镀锌钢板风管　δ=1.0mm	1.名称：圆形镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板，镀锌方式（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑 3.形状：圆形 4.周长：满足规范要求 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.接口形式:综合考虑 7.镀锌钢板的镀锌层在施工中出现破损处，应涂环氧树脂。 8.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 9.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材	m^2	1.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 10.含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管与风口软连接制作安装，包含导流叶片、端口的防鼠防虫网、铝板网、不锈钢丝网 11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030704002014	风管漏风试验	1.名称：风管漏风试验 2.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	662.880					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		风阀、风口								
8	030703007052	单层百叶风口（带阀）1050*400mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.规格：1050*400mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	40.000					
9	030703007053	单层百叶风口 1400*400mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.规格：1400*400mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	20.000					
10	030703001196	不锈钢烟道止回阀 φ200mm	1.名称：不锈钢烟道止回阀 2.型号、规格：φ200mm 3.材质：材质和厚度综合考虑	个	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
11	030703007054	不锈钢防雨帽 Φ160	1.名称：不锈钢防雨帽 2.规格：Φ160 3.材质：不锈钢 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	40.000					
12	030703007055	防雨百叶风口 300*200mm	1.名称：防雨百叶风口 2.规格：300*200mm 3.材质：铝合金 4.特别说明：单双层综合考虑，凡与室外、室内隔墙或土建竖井连接的送、回风口均设防鼠网（铝板网），新风吸入口均	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设金属防护网（铝板网）此部分需要考虑在综合单价中 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
13	030703001197	70℃排烟防火阀 1600*250mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1600*250mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	20.000					
14	030703001198	70℃排烟防火阀 1000*630mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1000*630mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
15	030703001199	70℃排烟防火阀 1650*1000mm	1.名称：70℃排烟防火阀 2.型号、规格：1650*1000mm 3.功能：满足要求并综合考虑 4.材质：满足设计要求 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
16	030703001200	电动对开多页调节阀 630*500mm（含执行机构）	1.名称：电动对开多页调节阀（含执行机构） 2.型号、规格： 630*500mm 3.材质：镀锌钢板，厚度综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，包含执行机构的检查接线 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
17	031002003211	预埋UPVC套管 DN100	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN100 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	562.000					
18	031002003212	预埋UPVC套管 DN150	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN150 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求	个	38.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及满足甲方选型要求							
19	031002003213	预埋UPVC套管 DN200	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN200 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	80.000					
20	031002003214	预埋钢套管 DN150	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN150 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	40.000					
21	031002003215	预埋钢套管 DN125	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN125 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖	个	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
22	031002003216	预埋钢套管 DN100	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN100 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	876.000					
23	031002003217	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	298.000					
24	031002003218	预埋钢套管 DN200	1.名称、类型：预埋钢套管 2.材质：焊接钢管	个	156.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
25	031002003219	预埋刚性防水套管 DN80	1.名称：预埋刚性防水套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		单价措施项目清单								
26	030704001016	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
27	031302007084	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消							
28	031301017103	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
29	031301018074	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001114	安全文明施工费			20684.14			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		738.72			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4365.16			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9939.13			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5641.13			
2	031302002114	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004114	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005114	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008115	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	31541.43		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		31541.43		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	31541.43	
合计			31541.43	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水管								
1	030901001119	水暖用无缝钢管 DN80	1.名称：无缝钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN80 4.管道压力等级，壁厚：综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 10.含水压试验、管道冲洗、综合考虑	m	220.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
2	030901001120	水暖用热镀锌钢管 DN32	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN32 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.包含预留洞口、洞口的封堵 10.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作	m	1714.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、 11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	030901001121	水暖用热镀锌钢管 DN40	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN40 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 10.含支架制作安装、包含支架	m	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		管道附件及阀门								
4	031003012016	Y型过滤器 DN32	1.名称：Y型过滤器 2.规格:DN32 3.过滤器材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:螺纹连接 5.安装部位：综合 6.各类连接方式所需的主材、	个	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			辅材综合考虑 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030601002015	压力表	1.名称：压力表 2.安装部位及方式：综合考虑 3.含强度及严密性试验、采用充油耐震型，包含存水弯管和旋塞阀等 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
6	030601001024	双金属温度计	1.名称：双金属温度计 2.型号、规格：综合考虑 3.表盘不小于100mm，精度不低于1.5级 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	支	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
7	031003002097	清洗旁通阀 DN40	1.名称：清洗旁通阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	42.000					
8	031003002098	电动开关球阀 DN32	1.名称：电动开关球阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.安装部位：综合 6.系统：综合 7.包含：所有配套阀门及附件、电动执行机构等	个	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030601001025	能量计 DN32	1.名称：能量计 DN32 2.型号、规格：DN32、显示设备、与BA系统连接的485接口以及通信协议 3.篮式过滤器 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	支	40.000					
10	031003001121	自动排气阀 DN20	1.名称：自动排气阀（含截止阀） 2.规格：DN20 3.材质：综合考虑 4.连接形式：综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、截止阀、辅材综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	031003002099	锁闭阀（带测温孔）DN32	1.名称：锁闭阀（带测温孔） 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	40.000					
12	031003002100	黄铜锁闭阀 DN32	1.名称：黄铜锁闭阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件	个	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		其他								
13	031208002039	不燃A级离心玻璃棉	1.绝热材料品种：不燃A级离心玻璃棉 2.保温厚度:综合 3.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m^3	15.450					
14	031208007014	铝皮保护层 0.5mm厚	1.绝热材料品种：铝皮保护层0.5mm厚 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并	m^2	133.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
15	031201001011	管道刷油	1.除锈级别：手工除轻锈 2.油漆品种：防锈漆两道 3.结构类型：综合考虑 4.涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，厚度符合规范和设计要求 5.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m^2	292.430					
16	031208002040	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m^3	4.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
17	031009001011	采暖工程检测、调试	1.名称：采暖工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
18	031302007085	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
19	031301017104	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
20	031301018075	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001115	安全文明施工费			15059.97			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		537.86			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3178.24			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7236.61			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4107.26			
2	031302002115	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004115	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005115	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008116	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22959.95		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		22959.95		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	22959.95	
合计			22959.95	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030107001023	14#楼客梯消防电梯担架电梯无障碍电梯 DT01	1.名称：客梯消防电梯担架电梯无障碍电梯 2.编号：DT01 3.用途：客梯消防电梯担架电梯无障碍 4.层数：22层 5.站数：22站 6.参数：电梯载重：1050kg；运行速度：1.75m/s；有机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等） 11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
2	030107001024	14#楼客梯担架电梯	1.名称：客梯担架电梯	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DT02	2.编号：DT02 3.用途：客梯担架电梯 4.层数：22层 5.站数：22站 6.参数：电梯载重：1050kg；运行速度：1.75m/s；有机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001116	安全文明施工费			27789.45			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		992.48			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5864.66			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13353.37			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7578.94			
2	031302002116	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003052	非夜间施工增加						
4	031302004116	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005116	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006052	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008117	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	43628.12		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		43628.12		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	43628.12	
合计			43628.12	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 14#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010402001029	A3.5加气混凝土砌块墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	216.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 2 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
2	010402001030	A3.5加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装	m^3	112.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 3 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
3	010401004020	页岩多孔砖墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	26.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 4 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
4	010401004021	页岩多孔砖墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M7.5预拌砂浆	m^3	10.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 5 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
5	010401003004	页岩实心砖墙 M10预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:页	m^3	1.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 6 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			岩实心砖,规格及强度综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比：M10预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.墙身防潮层、预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 7 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
6	010514002032	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 100mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑 2.墙体厚度：100mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞	m^2	1432.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 8 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 9 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
7	010514002033	蒸压加气混凝土墙板（ALC条板） 200mm厚	1.墙体材质：蒸压加气混凝土墙板（ALC条板），容重及强度综合考虑 2.墙体厚度：200mm厚 3.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 4.埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 5.钢卡件及其防锈处理、成品制作费、固定件、预埋件，条板转接阴阳角处理、墙板拼接处接缝处理、墙顶及墙底填塞	m^2	2039.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 10 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及连接处理、构件深化费等费用均包含在综合单价内 6.具体做法：墙体构造及技术要求详有关图纸要求,并符合隔声、防水和耐火极限要求 7.开洞、洞口加固、接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8.吊装及安装方式：综合考虑 9.包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 10.局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 11.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 11 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
8	010401003005	耐火砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:耐火砖,规格及强度综合考虑 2.砂浆强度等级、配合比: 配套耐火泥、专用砂浆强度等级综合 3.砌筑高度:综合考虑 4.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 5.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强等费用包含在综合单价中，不单独计取 6.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综	m^3	17.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 12 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
9	010401012014	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步、屋面出入口台阶、门槛等零星部位 2.砖品种、规格、强度等级：综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砂浆强度等级综合 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	0.840					
10	010404001013	坡道 碎砖(石、卵石)粘土夯实垫层	1.碎砖(石、卵石）粘土夯实垫层 2.素土夯实 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	2.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 13 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	070202001012	烟道、排气道 F-PC2-18	1.截面尺寸：350mm*350mm 2.气道型号：参国标23J916-1，选用型号为F-PC2-18 3.导流式止回排气阀、导向管、承托处理、成品金属无动力排风器、出屋面等配件包含在综合单价中，所有配件均需经业主选样确定后实施 4.做法：满足施工相关规范要求 5.气道与楼板间隙用砼填塞，并作防水处理，相关费用包含在综合单价中 6.工程量计算规则：按设计图纸以排气道延长米计算 7.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合	m	129.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 14 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，不再计取任何费用 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
12	030703013012	烟道、排气道风帽 F-FM-WM400/F-FM-DM500	1.名称:烟道、排气道风帽 2.风帽型号:选用图集23J916-1，F-FM-WM400/F-FM-DM500 3.材质：综合 4.规格:详设计图纸 5.成品风帽、风帽基座、烟道、排气道盖板、填塞、防水处理、收边收口等特殊处理费用包含在综合单价中 6.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：满足设计、现行施工	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 15 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
13	010501001025	水沟垫层 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中 4.坡度增加费用考虑在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工	m^3	20.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 16 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
14	010502001078	柱 商品混凝土C30	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等	m^3	50.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 17 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
15	010502001079	柱 商品混凝土C35	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	8.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 18 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
16	010502001080	柱 商品混凝土C40	1.柱类型：截面形式、尺寸综	m^3	13.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 19 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 20 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
17	010502001081	柱 商品混凝土C60	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度	m^3	4.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 21 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
18	010504001079	墙 商品混凝土C30	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、	m^3	346.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 22 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 23 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
19	010504001080	墙 商品混凝土C35	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35	m^3	100.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 24 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 25 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
20	010504001081	墙 商品混凝土C40	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	182.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 26 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 27 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
21	010503002074	梁 商品混凝土C30	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合	m^3	41.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 28 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
22	010503002075	梁 商品混凝土C35	1.梁类型：截面形状、直线弧	m^3	6.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 29 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 30 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
23	010503002076	梁 商品混凝土C40	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 3.综合单价含混凝土的所有外	m^3	9.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 31 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 32 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
24	010505008013	雨篷、悬挑板 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.节点钢筋过密的部位，若采	m^3	0.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
25	010505001025	有梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：斜板、坡道板、屋面、楼面有梁板、与梁板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采	m^3	675.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 34 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 35 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
26	010505002007	无梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：无梁板、与板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，	m^3	3.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 36 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对进入梁（板）内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁（板）图纸说明中梁（板）砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.板预留洞封堵：板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
27	010505001026	叠合板上及叠合板间现	1.部位：叠合板上及叠合板间	m^3	355.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 37 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浇商品混凝土C30	现浇商品混凝土C30 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 38 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
28	010512001009	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板) C30	1.板类型：装配式预制混凝土叠合楼板(底板) 2.构件截面综合考虑 3.混凝土强度等级：商品混凝土C30	m^3	138.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 39 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装高度：综合 5.支撑方式、材料、高度：综合考虑，需满足规范要求及主管部门和甲方的施工管理要求 6.座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7.套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8.构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓、安底座、选料、周转材料场内外运输、安拆支撑、预留管槽、孔洞及修复工作、板间现浇混凝土模板等相关费用由投标人在报价中综合考虑 9.按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 40 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费（含现场搭设的模板、板缝模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费、存储识别标签等费用，费用包含在综合单价中，不再另行计算 10.本综合单价按钢筋含量150kg/m³计入，结算时按实调整 11.综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 12.叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 13.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 41 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
29	010506001014	楼梯 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.因厚度不同增加的费用由投标人在报价中综合考虑 4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 5.楼梯滑动铰端节点及固定铰端节点增加费用由投标人在综合单价中考虑	m^2	188.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 42 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
30	010508001006	有梁板后浇带、加强带商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.因厚度不同增加的费用由投标人在报价中综合考虑 4.快易收口钢网、钢丝网等综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综	m^3	24.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 43 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
31	010507007063	抗渗等级P6混凝土增加费	1.外加剂种类:满足设计及相关规范要求 2.外加剂掺入量:满足设计及相关规范要求 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量体积按立方计算，混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算 4.混凝土强度等级、混凝土配	m^3	44.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 44 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合比、水泥品种等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中 5.满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
32	010507007064	微膨胀混凝土增加费	1.外加剂种类:满足设计及相关规范要求 2.外加剂掺入量:满足设计及相关规范要求 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量体积按立方计算，混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算 4.混凝土强度等级、混凝土配合比、水泥品种等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中	m^3	24.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 45 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
33	010502002016	构造柱、墙垛 商品混凝土C25	1.柱的截面尺寸：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	92.360					
34	010503004016	圈梁 商品混凝土C25	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25	m^3	5.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 46 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
35	010503005016	过梁 商品混凝土C25	1.类型：预制、现浇商品砼过梁综合，均按现浇构件方式分别计算混凝土、钢筋、模板 2.截面形状、直线弧线综合考虑 3.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 4.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）	m^3	17.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 47 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
36	010507005004	压顶 商品混凝土C25	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	0.190					
37	010507007065	翻边、混凝土带、反坎	1.截面形状、直线弧线综合考	m^3	0.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 48 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		商品混凝土C30	虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
38	010507007066	翻边、混凝土带、反坎商品混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外	m^3	19.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 49 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
39	010507007067	其他零星构件 商品混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	1.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 50 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
40	010507001013	60mm厚C15混凝土暗散水	1.60mm厚C15混凝土提浆抹面 2.150mm厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆垫层，宽出面层100 3.素土夯实 4.混凝土泵送费、混凝土表面处理、混凝土模板、嵌缝、塞缝、分隔缝等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	172.700					
41	010507003013	地沟 C25商品混凝土	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟、散水沟等部位综合 2.混凝土种类、强度等级：商	m^3	46.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 51 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.工程量计算规则：以m³计量，按设计图示尺寸截面积乘以长度计算。 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
42	010515001213	现浇构件钢筋 砌体钢筋加固	1.钢筋种类、规格：直径综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 3.投标人综合考虑埋设的方式，	t	2.758					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 52 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 4.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
43	010515001214	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ6 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考	t	4.488					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 53 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
44	010515001215	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ8～Φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	3.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 54 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
45	010515001216	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投	t	9.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 55 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
46	010515001217	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	117.353					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 56 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
47	010515001218	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：螺纹钢	t	34.745					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 57 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400 直径φ12～φ14	HRB400 直径φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 58 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
48	010515001219	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人	t	8.841					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 59 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
49	010515001220	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑	t	10.123					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 60 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
50	010515001221	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	0.968					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 61 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
51	010515001222	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投	t	0.014					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 62 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
52	010515001223	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	15.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 63 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
53	010515001224	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：螺纹钢	t	7.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 64 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB500 直径Φ16	HRB500 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 65 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
54	010515001225	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：高强钢筋HRB500 直径φ18-22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人	t	28.576					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 66 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
55	010515001226	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ25	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑	t	7.002					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 67 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
56	010516002014	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺栓等综合,详设计图 2.铁件尺寸:综合,详设计图 3.预埋件防锈处理、油漆等费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	0.300					
		分部小计								
		金属结构工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 68 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	010607005016	镀锌钢丝网加固	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2.加固方式：综合 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	5959.370					
58	010606008014	钢(爬)梯	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 2.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	0.558					
59	010605001017	成品铸铁篦子	1.盖板材料品种、规格：成品铸铁篦子，做法详见西南18J812 A/6	m^2	74.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 69 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装方式：综合 3.深化设计费、油漆处理费用综合考虑在综合单价中 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		门窗工程								
60	010802003037	钢质乙级防火门（木纹转印）	1.门代号及洞口尺寸：钢质乙级防火门（木纹转印），规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：乙级，防火时间	m^2	105.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 70 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 71 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
61	010802003038	木质乙级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质乙级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考	m^2	182.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 72 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 73 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
62	010902002044	地下室顶板、屋面及楼地面 2.0mm厚非固化橡	1.基层处理：综合 2.做法：2.0mm厚非固化橡胶沥	m^2	818.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 74 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		胶沥青防水涂料	青防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
63	010902002045	地下室顶板、屋面及楼	1.基层处理：综合	m^2	2992.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 75 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		地面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 76 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
64	010903002017	墙柱面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	3854.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 77 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	010902001039	地下室顶板、屋面1.5mm厚+1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.基层处理：综合 2.做法：一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材+一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中	m^2	818.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 78 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
66	010902003062	地下室顶板、屋面 最薄40mm厚C20细石混凝土刚性层（有筋）	1.基层处理：综合 2.刚性层厚度:最薄40mm厚 3.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，提浆压光抹光，防水剂综合考虑 4.钢筋规格、型号：内配Φ4@200钢筋单层双向 5.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 6.综合单价含混凝土的所有外	m^2	649.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 79 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 7.坡度增加费用综合考虑在报价中 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
67	010902001040	土工布一层	1.基层处理：综合 2.部位：综合 3.做法：土工布，容重满足设计要求 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等特殊处理费用包含在综合单价内 5.弯幅处理、基层处理剂、嵌密封膏、附加层（加强层）、	m^2	161.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 80 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
68	010902003063	地下室顶板、屋面 最薄20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：最薄20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加费用、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	157.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 81 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	010902003064	地下室顶板、屋面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	607.270					
70	010902003065	地下室顶板、屋面及楼地面 150mm厚鹅卵石滤水层	1.做法：150mm厚鹅卵石滤水层，粒径、配合比、压实度满足设计及规范要求 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	161.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 82 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	010902002046	地下室顶板、屋面3.0mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型，内掺抗裂纤维）	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：3.0mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型，内掺抗裂纤维），抗裂纤维、防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	496.400					
72	010902006012	成品水簸箕	1.具体做法详见设计图纸 2.其他：满足设计、现行施工	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 83 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
73	011001001015	地下室顶板、屋面及楼地面 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合考虑 4.按设计及规范要求设置水平防火隔离带、排气管（含钢板环）、排气槽、排气通道等综合考虑在投标报价中 5.分隔缝、嵌缝材料综合考虑在投标报价中 6.其他：满足设计、现行相关	m^2	649.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 84 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
74	011001003067	墙柱面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标	m^2	3605.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 85 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准要求							
75	011001002012	天棚面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	583.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 86 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
76	011001003068	墙柱面 气凝胶复合保温隔热涂层 2mm厚	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：气凝胶复合保温隔热涂层 2mm厚，包含底涂、中涂、面涂，遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1863.290					
77	011001003069	墙柱面 5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中	m^2	3605.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 87 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
78	011001003070	墙柱面 6mm厚聚合物防水砂浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：6mm厚聚合物防水砂浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1592.690					
79	011001003071	天棚面 6mm厚抗裂砂浆复合双层耐碱玻纤网格布	1.做法：6mm厚抗裂砂浆复合双层耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中	m^2	583.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 88 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
80	011003002014	找坡、回填 陶粒混凝土	1.材料品种、规格：陶粒混凝土，配合比、容重满足设计及规范要求综合考虑 2.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	5.030					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
81	011101006051	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、	m^2	105.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 89 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
82	011101006052	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中	m^2	62.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 90 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
83	011101006053	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂）找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	86.790					
84	011101001025	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚	m^2	26.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 91 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水剂）保护面层	M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂），抗裂纤维、防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
85	011101006054	楼地面 最薄20mm厚M15预拌砂浆（掺抗裂纤维）找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆（掺抗裂纤维），抗裂纤维的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑	m^2	780.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 92 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加费用、R角等综合考虑在投标报价中 5.坡度增加费用综合考虑在报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
86	011102003015	楼地面 防滑地砖600mm*600mm	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖600mm*600mm，厚度、颜色、花纹、拼花、拉	m^2	24.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 93 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
87	011106002013	楼梯面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求	m^2	54.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 94 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
88	011106004013	楼梯面 20mm厚M15预拌砂浆找平层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综	m^2	206.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 95 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
89	011107002013	台阶面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用	m^2	1.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 96 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
90	011107005013	台阶面 40mm厚C20细石混凝土	1.厚度：40mm 2.混凝土种类 ：C20细石混凝土，面撒水泥砂子随打随抹光 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中	m^2	1.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 97 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
91	010201001006	找坡、回填 C20商品混凝土	1.混凝土种类 ：C20商品混凝土 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	9.810					
92	011105001015	防水无机涂料踢脚线	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：防潮无机涂料，一底两面 3.颜色、防水、防潮、防霉综合考虑	m^2	43.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 98 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
93	011201001071	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆随砌随抹	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	542.360					
94	011201001072	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、	m^2	2502.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 99 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
95	011201001073	墙柱面 10mm厚石膏砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：10mm厚石膏砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	8410.500					
96	011201001074	侧壁 20mm厚M20预拌砂浆	1.部位：水池、水沟、集水坑、基坑、电缆沟、散水沟等部位	m^2	290.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 100 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
97	011201001075	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工	m^2	8382.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 101 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
98	011201004064	墙柱面 5mm厚聚合物防水砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚聚合物防水砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	593.270					
99	011201004065	墙柱面 5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维），抗裂纤维的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、	m^2	248.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 102 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
100	011406003031	满刮腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合	m^2	527.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 103 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
101	011406003032	满刮耐水腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮耐水腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中	m^2	4931.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 104 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
102	011406001032	内墙面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	992.070					
103	011406001033	天棚面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	527.690					
104	011407001020	外墙面 仿石漆（水包砂）	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：外墙	m^2	3772.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 105 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面 仿石漆（水包砂），遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.综合单价包含从底漆到罩面漆的所有费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
105	011503001024	楼梯栏杆	1.部位：楼梯、台阶等位置综合考虑 2.做法：详见西南18J412 6/49、1/67、2/67、1a/68	m^2	128.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 106 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.工程量按栏杆设计图示尺寸以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
106	011503001025	护窗栏杆	1.部位：护窗栏杆 2.做法：详见设计图 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.工程量按栏杆设计图示尺寸以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑	m^2	103.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 107 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
107	011502007012	排水立管隔声包覆	1.做法：40mm厚隔音棉隔声包覆 2.固定方式：满足设计及规范要求综合考虑 3.规格：包管尺寸综合考虑 4.工程量计算规则：按照需包覆立管的长度以m计算 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m	239.200					
108	011505006012	出屋面管道节点处理增加费	1.具体做法详见图纸，管道规格综合考虑 2.综合单价包含镀锌铁丝、铝合金板、C20细石混凝土护壁（含模板制作安装）、封堵、钢板圈、铁箍、螺栓等完成该节	处	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 108 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			点处理增加的所有费用（套管及管道另计） 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
109	011505007012	成品不锈钢防雨罩	1.成品不锈钢防雨罩，具体做法详见设计图纸 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	套	20.000					
110	011201004066	界面剂一道	1.部位：综合 2.技术要求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	6945.400					
111	011201004067	素水泥浆一道	1.部位：综合 2.配合比、有胶无胶等技术要	m^2	12362.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 109 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
112	011701001016	综合脚手架 檐高≤50m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.搭设高度：檐高≤50m 3.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支架方式（含盘扣式脚手架）均不做调	m^2	5989.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 110 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
113	011702002031	柱模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：截面形式、尺寸综合	m^2	687.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 111 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
114	011702011029	墙模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	6082.700					
115	011702006028	梁模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m	m^2	701.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 112 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.梁类型：截面形式、尺寸、直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
116	011702014031	有梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用	m^2	7235.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 113 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
117	011702015007	无梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	38.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 114 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
118	011702023013	雨篷、悬挑板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	3.480					
119	011702024013	楼梯模板安装、拆除	1.支模高度：综合	m^2	188.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 115 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
120	011702002032	柱模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	141.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 116 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
121	011702011030	墙模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑	m^2	765.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 117 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
122	011702006029	梁模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经	m^2	99.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 118 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
123	011702014032	板模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	551.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 119 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
124	011702030005	有梁板后浇带、加强带模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，清水模板增加费另计 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工	m^2	199.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 120 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
125	011702003016	构造柱、墙垛模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1500.030					
126	011702008016	圈梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合	m^2	58.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 121 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
127	011702025031	压顶模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	8.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
128	011702009016	过梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	321.320					
129	011702025032	翻边、混凝土带、反坎模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	664.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 123 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.截面形状、直线弧线综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
130	011702026013	地沟模板安装、拆除	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟等部位综合 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6.其他：满足设计、现行施工	m^2	290.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 124 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
131	011702025033	其他零星构件模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：砖模、木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	19.360					
		分部小计								
		垂直运输								
132	011703001016	垂直运输 檐高 ≤40m	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑	m^2	5989.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 125 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤40m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		超高施工增加								
133	011704001012	超高施工增加 檐高≤40m	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤40m 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积	m^2	2722.600					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001016	安全文明施工费			509151.41			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18183.98			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		107450.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		244657.17			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		138859.48			
2	011707002016	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004016	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005016	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008016	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	780844.36		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		780844.36		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	780844.36	
合计			780844.36	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030408011033	电缆转接箱 15ALz1/2-2	1.名称：电缆转接箱 2.型号、规格：15ALz1/2-2，防火等级同电缆防火等级一致 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
2	030404017368	电表箱 15AW1/2-3,6	1.名称：电表箱 2.型号、规格：15AW1/2-3,6 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	030404017369	电表箱 15AW1/2-9	1.名称：电表箱 2.型号、规格：15AW1/2-9 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
4	030404017370	住宅配电箱 HE12	1.名称：住宅配电箱	台	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：HE12 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030404017371	配电箱 15-1/2ALjk	1.名称：配电箱 2.型号、规格：15-1/2ALjk	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	030404017372	A型应急照明配电箱 15EPD1/2-5	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：15EPD1/2-5 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030404017373	A型应急照明配电箱 15EPDT1/2-4	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：15EPDT1/2-4 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
8	030404017374	配电箱 15ALE1/2-4	1.名称：配电箱 2.型号、规格：15ALE1/2-4 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030404017375	配电箱 15ALc1/2-1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：15ALc1/2-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	030404017376	配电箱 15ATfe1/2-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：15ATfe1/2-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	030404017377	配电箱 15APge1/2-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：15APge1/2-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030404017378	配电箱 15ALa11/2-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：15ALa11/2-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	030404017379	配电箱 15ALfg1/2-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：15ALfg1/2-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		桥架								
14	030411003079	强电桥架 CT200*150mm	1.名称：强电桥架 2.型号、规格：CT200*150mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含	m	92.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
15	030411003080	桥架 MR100*100mm	1.名称：桥架 2.型号、规格：MR100*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁	m	90.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
16	030409002060	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标	m	190.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
17	030413001012	消防电缆支架	1.名称：消防电缆支架 2.材质：角钢综合 3.规格：详设计 4.含除锈、刷油及电缆卡子、膨胀螺栓、垫块等所需附件 5.其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	kg	276.020					
		分部小计								
		配管								
18	030411001278	电气配管 PC40	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC40，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/	m	240.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
19	030411001279	电气配管 PC32	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC32，燃烧性能等级、	m	477.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	030411001280	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑	m	7195.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
21	030411001281	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温	m	2404.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 21 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
22	030411001282	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	10178.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
23	030411001283	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、	m	1118.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
24	030411001284	电气配管 JDG40	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	11.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 24 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
25	030411001285	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔	m	143.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 25 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
26	030411001286	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等）	m	3.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 26 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
27	030411001287	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/	m	31.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 27 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电力电缆								
28	030408001264	预分支电缆 YFD-WDZB2-	1.名称：预分支电缆	m	17.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 28 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		YJY-1*25mm²	2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*25mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
29	030408001265	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*50mm²	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*50mm² 4.材质：铜芯	m	79.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 29 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
30	030408001266	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*95mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*95mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑	m	84.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 30 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
31	030408001267	预分支电缆 YFD-WDZB2-YJY-1*185mm^2	1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZB2-YJY 3.规格：1*185mm^2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、线槽、井道及其他部位敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.包含支撑夹具、模压体、吊钩及吊头等附件，配套分支接	m	196.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 31 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			头、预分支电缆头 8.包含防火封堵、电缆固定及电缆防护 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
32	030408001268	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-5*16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	141.570					
33	030408001269	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6	1.名称：矿物绝缘电缆	m	56.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 32 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/1KV-5*6mm²	2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
34	030408001270	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-3*4mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-3*4mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	33.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 33 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
35	030408001271	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	70.790					
36	030408001272	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm²	m	24.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 34 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
37	030408001273	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标	m	26.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 35 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
38	030408001274	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	78.130					
39	030408001275	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设	m	30.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 36 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电缆头								
40	030408006076	矿物绝缘电力电缆终端头 三芯 截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：三芯 最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 37 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	030408006077	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：五芯，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
		分部小计								
		电线								
42	030411004135	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-25mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-25mm² 4.敷设部位、用途或线制：综	m	1013.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 38 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
43	030411004136	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-16mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	506.780					
44	030411004137	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥	m	271.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 39 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
45	030411004138	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑	m	2162.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 40 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
46	030411004139	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1630.980					
		分部小计								
		普通灯具								
47	030412005044	LED单管灯 1*16W	1.名称：LED单管灯	套	41.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 41 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：LED 1x16W，4000K，φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
48	030412001095	壁灯 LED 16W	1.名称：壁灯 2.型号、规格：LED 1x16W，4000K，φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、	套	44.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 42 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
49	030412001096	普通灯具(自带感应开关) LED 16W	1.名称：普通灯具(自带感应开关) 2.型号、规格：16W LED,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 43 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	030412003012	航空障碍灯	1.名称：航空障碍灯 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、灯具附件、、感光探头、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	6.000					
		分部小计								
		应急灯具								
51	030412004129	疏散出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：疏散出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、	套	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 44 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
52	030412004130	疏散出口指示灯（自带蓄电池≥40min） DC36V,1W	1.名称：疏散出口指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 45 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
53	030412004131	疏散标志灯-单面/单面双向 DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面/单面双向 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	20.000					
54	030412004132	疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥40min） DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 46 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
55	030412004133	疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥80min） DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 47 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
56	030412004134	安全出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 48 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
57	030412004135	安全出口指示灯（自带蓄电池≥40min）DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2.000					
58	030412004136	安全出口指示灯（自带蓄电池≥80min）DC36V,	1.名称：安全出口指示灯（自带蓄电池≥80min）	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 49 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1W	2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
59	030412001097	应急照明灯具 DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒	套	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 50 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
60	030412001098	应急照明灯具（自带蓄电池≥40min） DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池，持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 51 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
61	030412001099	应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥40min）DC36V 13W	1.名称：应急照明灯具-带感应开关（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	48.000					
62	030412001100	应急照明灯具-带感应开	1.名称：应急照明灯具-带感应	套	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 52 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		关（自带蓄电池≥80min）DC36V 13W	开关（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,13W,LED光源,色温 4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
63	030412004137	楼层指示灯（自带蓄电池≥40min）DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯（自带蓄电池≥40min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于40min，其	套	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 53 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
64	030412004138	楼层指示灯（自带蓄电池≥80min）DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯（自带蓄电池≥80min） 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，自带蓄电池,持续供电时间不小于80min，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 54 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		开关								
65	030404034043	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	44.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 55 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		插座								
66	030404035045	单相五孔暗装插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：单相五孔暗装插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
67	030404035046	电井单相五孔插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：电井单相五孔插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	44.000					
		分部小计								
		接线盒								
68	030411006073	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒	个	3615.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 56 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
69	030411006074	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2894.000					
		分部小计								
		防雷接地								
70	030409008028	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	台	80.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 57 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
71	030409002061	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	7.480					
72	030409005015	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10mm	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：直径 Φ10 mm 4.安装部位及方式：综合考虑 5.避雷网的接地跨接，综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	174.220					
73	030409003016	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明	m	538.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 58 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
74	030414011015	接地装置调试 接地网	1.名称：接地装置调试 2.类型：接地网 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		套管								
75	031002003220	预埋PVC套管 DN50	1.名称：预埋PVC套管 2.规格：DN50 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖	个	640.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 59 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
76	031002003221	预埋PVC套管 DN80	1.名称：预埋PVC套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	120.000					
77	031002003222	预埋钢套管 DN65	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN65 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
78	031301017105	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 60 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等							
79	031302007086	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
80	031301018076	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001117	安全文明施工费			51207.46			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1828.84			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10806.77			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24606.18			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13965.67			
2	031302002117	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004117	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005117	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008118	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	78611.78		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		78611.78		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	78611.78	
合计			78611.78	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
		管道								
1	031001007064	衬塑钢管 DN50	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN50 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	121.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	031001007065	衬塑钢管 DN32	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN32 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	59.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	031001007066	衬塑钢管 DN25	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN25 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	031001007067	衬塑钢管 DN15	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN15 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	17.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
5	031001006169	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	579.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
6	031001006170	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN20	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	820.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	031001006171	S4系列聚丙烯PP-R冷水管 DN15	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S4)，公称压力级别为1.25MPa 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1258.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
8	031001006172	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN20	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	1615.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
9	031001006173	S3.2系列聚丙烯PP-R热水管 DN15	1.名称：聚丙烯PP-R热水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S3.2系列)，公称压力级别为2.0MPa 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并	m	605.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		阀门、附件								
10	031003002101	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	40.000					
11	031003002102	止回阀 DN20	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN20 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	72.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	031003002103	止回阀 DN15	1.名称：止回阀 2.安装部位：室内 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
13	031003001122	全铜截止阀 DN32	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	20.000					
14	031003001123	全铜截止阀 DN25	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计	个	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
15	031003001124	全铜截止阀 DN15	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4.000					
16	031003006021	减压阀组 DN32	1.名称：减压阀组 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN32，球墨铸	组	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铁 4.连接形式：详设计图-减压阀大样图以及图集01SS105-P60/P61 5.组件包含压力表、截止阀、Y型过滤器、减压阀、挠性接头等。 6.综合单价包含全部阀组本体的安装、管道切管、套丝、组对、旁通管及管件、活接头、单管托架安装，水压试验等完成此组的全部内容。 7.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
17	031003006022	减压阀组 DN15	1.名称：减压阀组 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN15，球墨铸铁	组	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：详设计图-减压阀大样图以及图集01SS105-P60/P61 5.组件包含压力表、截止阀、Y型过滤器、减压阀、挠性接头等。 6.综合单价包含全部阀组本体的安装、管道切管、套丝、组对、旁通管及管件、活接头、单管托架安装，水压试验等完成此组的全部内容。 7.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
18	031003001125	压力型真空破坏器 DN15	1.名称：压力型真空破坏器 DN15 2.安装部位：综合 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：详设计，带锁闭	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阀的物管龙头 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
19	031003001126	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15 3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6.000					
		分部小计								
		分部小计								
		雨污水系统								
		雨水系统								
20	031004014092	侧入式雨水斗 YD-100	1.名称：侧入式雨水斗 2.型号、规格：YD-100	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
21	031004014093	侧入式雨水斗 YD-75	1.名称：侧入式雨水斗 2.型号、规格：YD-75 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	4.000					
22	031001006174	承压UPVC雨水管 DN100	1.名称：承压UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN100，雨水管抗负压力大于-80KPa	m	148.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
23	031001006175	UPVC雨水管 DN100	1.名称：UPVC雨水管 2.安装部位：详设计	m	26.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.介质：雨水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	031001006176	UPVC雨水管 DN75	1.名称：UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验	m	12.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		污废水系统								
25	031004014094	PVC-U直通式地漏 DN75	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN75 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	160.000					
26	031004014095	PVC-U直通式地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	222.000					
27	031001006177	UPVC塑料排水管 DN100	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：地下室非人防区	m	881.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.介质：排水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
28	031001006178	UPVC塑料排水管 DN75	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：排水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、	m	332.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
29	031001006179	UPVC塑料排水管 DN50	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN50 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警	m	298.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
30	031001006180	PVC-U双壁中空螺旋消音排水管(I型) DN100	1.名称：PVC-U双壁中空螺旋消音排水管(I型) 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外	m	256.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
31	031001006181	加厚UPVC排水管 DN100	1.名称：加厚UPVC排水管 2.安装部位：雨、污水入户 3.介质：雨、污水 4.规格：DN100	m	196.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 8.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 9.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		分部小计								
		其他								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	031002003223	刚性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN100 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	52.000					
33	031002003224	刚性防水套管 介质管道管径DN75	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN75 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现	个	45.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
34	030817008081	柔性防水套管 介质管道 管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	32.000					
35	030817008082	柔性防水套管 介质管道 管径DN75	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN75 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
36	030817008083	柔性防水套管 介质管道 管径DN50	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN50 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4.000					
37	030817008084	柔性防水套管 介质管道 管径DN32	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN32 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
38	031208002041	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m^3	8.850					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
39	031302007087	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消							
40	031301017106	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001118	安全文明施工费			25972.25			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		927.58			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5481.16			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12480.17			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7083.34			
2	031302002118	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003053	非夜间施工增加						
4	031302004118	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005118	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006053	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008119	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	39368.81		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		39368.81		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	39368.81	
合计			39368.81	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010028	薄型单栓组合式室内消火栓箱 SG18E65Z-J	1.名称：薄型单栓组合式消火栓箱 SG18E65Z-J 2.型号、规格：700mm宽×180mm厚×1800mm高 3.配置：DN65mm消火栓1个，DN65mm L25m衬胶水带1条 DN65×19mm直流水枪1支，消防报警按钮1只（清单另计），消防软管卷盘(软管长度30m) 4.箱体表面处理工艺及颜色综合考虑，消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质。减压稳压消火栓设置楼层详见各子项系统图，减压稳压消火栓型号均采用SNZW65-III型，栓口压力0.35Mpa。箱体内预留灭火器放置位（灭火器器材清单另计）。 5.标准：国标15S202	套	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030901010029	试验消火栓	1.名称：试验消火栓 2.型号、规格：综合考虑 3.包含消火栓、压力表及配套附件 4.试验用消火栓箱的选用详国标15S202-54页。 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1.000					
3	030901013033	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC1	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC1 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	具	58.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
4	030901013034	灭火器放置箱	1.名称：灭火器放置箱 2.材质、型号、规格：综合考虑 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
5	031003003052	对夹式蝶阀 DN65	1.名称：对夹式蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN65 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
6	031003003053	对夹式蝶阀 DN100	1.名称：对夹式蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
7	031003001127	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15 3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
8	030901001122	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。	m	78.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
9	030901001123	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100	1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.介质：水 3.规格：DN100，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、	m	60.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	030901001124	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽	m	132.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
11	030901001125	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留	m	10.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
12	030817008085	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4.000					
13	031002003225	刚性防水套管 介质管道管径DN65	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN65 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
14	031302007088	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
15	031301017107	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001119	安全文明施工费			3639.76			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		129.99			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		768.13			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1748.98			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		992.66			
2	031302002119	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003054	非夜间施工增加						
4	031302004119	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005119	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006054	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008120	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5588.97		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		5588.97		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	5588.97	
合计			5588.97	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防水工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾报警系统								
1	030904008075	消防接线端子箱	1.名称：消防接线端子箱 2.材质：详设计 3.安装部位：明装 4.支架制作、安装、刷漆 5.其他:开孔、配线、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	台	2.000					
2	030904008076	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格、型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	22.000					
3	030904001021	点型光电感烟火灾探测器	1.名称：点型光电感烟火灾探测器 2.规格：综合考虑	个	107.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	030904008077	单输入模块	1.名称：单输入模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	2.000					
5	030904008078	单输入单输出模块	1.名称：单输入单输出模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030904003032	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.规格：配套电话手柄，综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	24.000					
7	030904006030	消防电话插孔	1.名称：消防电话插孔 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含配套电话手柄 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	24.000					
8	030904006031	消防电话分机	1.名称：消防电话分机 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030904003033	消火栓按钮(带指示灯)	1.名称：编址消火栓按钮 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	28.000					
10	030904005017	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.规格：详设计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	44.000					
11	030904008079	消防模块箱	1.名称：消防模块箱 2.规格：详设计，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	个	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030507014012	火灾显示盘	1.名称：火灾显示盘 2.型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.控制点数量：综合考虑 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
13	030905003021	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	只	92.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防广播系统								
14	030904007017	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 3W 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	只	68.000					
15	030904008080	广播控制模块	1.名称：广播控制模块 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	2.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
16	030904010013	防火门监控分机	1.名称：防火门监控分机 2.规格、型号、参数：详设计 3.安装方式 ：综合考虑 4.包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5.投标人应充分理解设计要求，	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030507001023	单门磁防火门	1.名称：单门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	40.000					
18	030507001024	双门磁防火门	1.名称：双门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		管线								
19	030411003081	消防桥架 100*100mm	1.名称：消防桥架 2.型号、规格：100*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、	m	65.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
20	030409002062	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	65.790					
21	030411001288	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑	m	1756.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
22	030411001289	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管	m	60.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
23	030411006075	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	395.000					
24	030411004140	电气配线 WDZB2N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*1.5mm^2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2255.910					
25	030411004141	电气配线 WDZB2N-RYJS-4*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-4	m	49.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030411004142	电气配线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB2N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	313.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
27	031302007089	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
28	031301017108	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
29	031301018077	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001120	安全文明施工费			7984.58			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		285.16			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1685.06			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3836.75			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2177.61			
2	031302002120	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004120	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005120	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008121	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12130.35		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		12130.35		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	12130.35	
合计			12130.35	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防电工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电预留预埋								
1	030411002024	弱电线槽 150*100mm	1.名称:弱电线槽 2.型号、规格：金属线槽 150*100mm 3.热镀锌或喷塑综合考虑 4.材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 7.含支撑架及支吊架制作安装、	m	72.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030409002063	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -40×4mm	1.名称：桥架内接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	75.730					
3	030411001290	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑	m	5.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030411001291	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	292.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030411001292	电气配管 PC25	1.名称：电气配管	m	1637.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030411001293	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	10729.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030411006076	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1255.000					
8	030411006077	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	12.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
9	031302007090	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消							
10	031301017109	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
11	031301018078	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001121	安全文明施工费			10970.95			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		391.82			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2315.30			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5271.75			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2992.08			
2	031302002121	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004121	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005121	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008122	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16490.49		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		16490.49		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	16490.49	
合计			16490.49	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		套管工程								
1	031002003226	预埋UPVC套管 DN100	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN100 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	200.000					
2	031002003227	预埋UPVC套管 DN150	1.名称：预埋UPVC套管 2.规格：DN150 3.穿砖墙，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	40.000					
3	031002003228	预埋钢套管 DN150	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN150 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验	个	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
4	031002003229	预埋钢套管 DN125	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN125 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	160.000					
5	031002003230	预埋钢套管 DN100	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN100 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	520.000					
6	031002003231	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN80	个	280.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031002003232	预埋钢套管 DN200	1.名称、类型：预埋钢套管 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	160.000					
		分部小计								
		风口、风阀								
8	030703007056	不锈钢防雨帽 Φ160	1.名称：不锈钢防雨帽 2.规格：Φ160 3.材质：不锈钢 4.其他要求：满足招标技术标	个	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
9	030703001201	烟道止回阀 Φ200mm	1.名称：烟道止回阀 2.型号、规格：Φ200mm 3.材质：材质和厚度综合考虑 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	40.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
10	030704001017	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
11	031302007091	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消							
12	031301017110	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
13	031301018079	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001122	安全文明施工费			6609.11			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		236.04			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1394.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3175.81			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1802.48			
2	031302002122	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004122	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005122	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008123	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10038.85		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		10038.85		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	10038.85	
合计			10038.85	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水管								
1	030901001126	水暖用无缝钢管 DN80	1.名称：无缝钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN80 4.管道压力等级，壁厚：综合考虑 5.连接形式：综合考虑 6.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、 10.含水压试验、管道冲洗、综合考虑	m	134.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
2	030901001127	水暖用热镀锌钢管 DN32	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN32 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9.包含预留洞口、洞口的封堵 10.含支架制作安装、包含支架的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作	m	815.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、 11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
3	030901001128	水暖用热镀锌钢管 DN40	1.名称：热镀锌钢管 2.介质：综合考虑 3.规格：DN40 4.管道压力等级，综合考虑 5.管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6.连接形式：综合考虑 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8.包含预留洞口、洞口的封堵 9.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 10.含支架制作安装、包含支架	m	37.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的除锈刷漆防腐、包含管道的穿楼板、穿墙、穿人防区域、穿外墙、穿顶板等套管的制作安装、11.含水压试验、管道冲洗、综合考虑 12.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		管道附件及阀门								
4	031003012017	Y型过滤器 DN32	1.名称：Y型过滤器 2.规格:DN32 3.过滤器材质、密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:螺纹连接 5.安装部位：综合 6.各类连接方式所需的主材、	个	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			辅材综合考虑 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030601002016	压力表	1.名称：压力表 2.安装部位及方式：综合考虑 3.含强度及严密性试验、采用充油耐震型，包含存水弯管和旋塞阀等 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
6	030601001026	双金属温度计	1.名称：双金属温度计 2.型号、规格：综合考虑 3.表盘不小于100mm，精度不低于1.5级 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	支	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
7	031003002104	清洗旁通阀 DN40	1.名称：清洗旁通阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	42.000					
8	031003002105	电动开关球阀 DN32	1.名称：电动开关球阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.安装部位：综合 6.系统：综合 7.包含：所有配套阀门及附件、电动执行机构等	个	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030601001027	能量计 DN32	1.名称：能量计 DN32 2.型号、规格：DN32、显示设备、与BA系统连接的485接口以及通信协议 3.篮式过滤器 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	支	40.000					
10	031003001128	自动排气阀 DN20	1.名称：自动排气阀（含截止阀） 2.规格：DN20 3.材质：综合考虑 4.连接形式：综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、截止阀、辅材综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	031003002106	锁闭阀（带测温孔）DN32	1.名称：锁闭阀（带测温孔） 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	40.000					
12	031003002107	黄铜锁闭阀 DN32	1.名称：黄铜锁闭阀 2.材质：铜制 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件	个	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		其他								
13	031208002042	不燃A级离心玻璃棉	1.绝热材料品种：不燃A级离心玻璃棉 2.保温厚度:综合 3.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m^3	4.700					
14	031201001012	管道刷油	1.除锈级别：手工除轻锈 2.油漆品种：防锈漆两道 3.结构类型：综合考虑 4.涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，厚度符合规范和设计要求	m^2	151.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	031208007015	铝皮保护层 0.5mm厚	1.绝热材料品种：铝皮保护层0.5mm厚 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m^2	81.460					
16	031208002043	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m^3	4.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
17	031009001012	采暖工程检测、调试	1.名称：采暖工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
18	031302007092	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
19	031301017111	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
20	031301018080	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001123	安全文明施工费			9026.16			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		322.36			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1904.87			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4337.25			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2461.68			
2	031302002123	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004123	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005123	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008124	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	13808.14		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		13808.14		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	13808.14	
合计			13808.14	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【水暖系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030107001025	15#楼客梯消防电梯担架电梯无障碍电梯 DT01	1.名称：客梯消防电梯担架电梯无障碍电梯 2.编号：DT01 3.用途：客梯消防电梯担架电梯无障碍 4.层数：12层 5.站数：12站 6.参数：电梯载重：1050kg；运行速度：1.75m/s；无机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做	部	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等） 11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
2	030107001026	15#楼客梯担架电梯	1.名称：客梯担架电梯	部	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DT02	2.编号：DT02 3.用途：客梯担架电梯 4.层数：12层 5.站数：12站 6.参数：电梯载重：1050kg；运行速度：1.75m/s；无机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001124	安全文明施工费			47328.26			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1690.29			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9988.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22742.15			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12907.71			
2	031302002124	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003055	非夜间施工增加						
4	031302004124	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005124	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006055	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008125	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	74303.12		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		74303.12		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	74303.12	
合计			74303.12	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 15#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010402001031	A3.5加气混凝土砌块墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	69.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 2 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
2	010402001032	A3.5加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装	m^3	41.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
3	010404001014	坡道 碎砖(石、卵石)粘土夯实垫层	1.碎砖(石、卵石）粘土夯实垫层 2.素土夯实 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	9.330					
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
4	010501001026	坡道垫层 商品细石混凝	1.混凝土种类、强度等级：商	m^3	7.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 4 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土C20	品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.钢筋另计 4.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
5	010501001027	水沟垫层 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）	m^3	10.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 5 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.嵌缝、塞缝、分隔缝、混凝土表面处理等费用包含在综合单价中 4.坡度增加费用考虑在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
6	010501006010	设备基础 商品混凝土C30	1.基础类型：设备基础，尺寸、截面综合 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	1.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 6 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
7	010502001082	柱 商品混凝土C30	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价	m^3	24.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 7 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
8	010504001082	墙 商品混凝土C30	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y	m^3	32.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 8 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墩等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 9 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
9	010505001027	有梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：斜板、坡道板、屋面、楼面有梁板、与梁板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外	m^3	69.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 10 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 11 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
10	010505002008	无梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：无梁板、与板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	9.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 12 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁（板）内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁（板）图纸说明中梁（板）砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.板预留洞封堵：板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 13 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
11	010507007068	抗渗等级P6混凝土增加费	1.外加剂种类:满足设计及相关规范要求 2.外加剂掺入量:满足设计及相关规范要求 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量体积按立方计算，混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算 4.混凝土强度等级、混凝土配合比、水泥品种等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单	m^3	78.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 14 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 5.满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
12	010502002017	构造柱、墙垛 商品混凝土C25	1.柱的截面尺寸：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	12.910					
13	010503004017	圈梁 商品混凝土C25	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商	m^3	5.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 15 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
14	010503005017	过梁 商品混凝土C25	1.类型：预制、现浇商品砼过梁综合，均按现浇构件方式分别计算混凝土、钢筋、模板 2.截面形状、直线弧线综合考虑 3.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 4.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	0.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 16 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
15	010507007069	翻边、混凝土带、反坎商品细石混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中	m^3	0.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 17 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
16	010507001014	60mm厚C15混凝土暗散水	1.60mm厚C15混凝土提浆抹面 2.150mm厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆垫层，宽出面层100 3.素土夯实 4.混凝土泵送费、混凝土表面处理、混凝土模板、嵌缝、塞缝、分隔缝等费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	87.100					
17	010507003014	地沟 C25商品混凝土	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟、散水沟等部位综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	24.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 18 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.工程量计算规则：以m³计量，按设计图示尺寸截面积乘以长度计算。 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
18	010515001227	现浇构件钢筋 砌体钢筋加固	1.钢筋种类、规格：直径综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 3.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑	t	0.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 19 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
19	010515001228	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ6 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	0.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 20 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
20	010515001229	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径φ8～φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑	t	0.433					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 21 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
21	010515001230	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	2.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 22 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
22	010515001231	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投	t	7.149					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 23 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求								
23	010515001232	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	1.338					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 24 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
24	010515001233	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：螺纹钢	t	0.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 25 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400 直径Φ16	HRB400 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 26 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
25	010515001234	现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人	t	1.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 27 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
26	010515001235	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ25	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑	t	0.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 28 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
27	010515001236	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	0.693					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 29 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
28	010515001237	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投	t	0.281					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 30 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
29	010515001238	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径φ18-22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施	t	2.221					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 31 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
30	010515001239	现浇构件钢筋 螺纹钢	1.钢筋种类、规格：高强钢筋	t	1.177					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 32 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB500 直径Φ25	HRB500 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 33 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
31	010512008012	出屋面上人孔盖板	1.上盖板：0.8mm厚铝板+12mm厚企口木板+30mm厚岩棉板+五夹板 2.下盖板：30mm厚岩棉板+五夹板 3.其他未尽事宜详见设计图纸，综合单价包含完成出屋面上人孔盖板的所需的全部费用 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1.690					
32	010606008015	钢(爬)梯	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 2.除锈、防火、防锈、油漆、	t	0.126					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 34 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
33	010605001018	成品铸铁篦子	1.盖板材料品种、规格：成品铸铁篦子，做法详见西南18J812 A/6 2.安装方式：综合 3.深化设计费、油漆处理费用综合考虑在综合单价中 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	43.550					
		分部小计								
		门窗工程								
34	010802003039	木质丙级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质丙	m^2	1.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 35 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：丙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 36 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 37 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
35	010902002047	地下室顶板、屋面及楼地面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量	m^2	320.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 38 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
36	010902002048	地下室顶板、屋面及楼地面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀	m^2	98.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 39 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
37	010903002018	墙柱面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀	m^2	329.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 40 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
38	010902001041	地下室顶板、屋面1.5mm厚+1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.基层处理：综合 2.做法：一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材+一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、	m^2	320.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 41 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
39	010902003066	地下室顶板、屋面 最薄40mm厚C20细石混凝土刚性层（有筋）	1.基层处理：综合 2.刚性层厚度:最薄40mm厚 3.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，提浆压光抹光，防水剂综合考虑	m^2	291.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 42 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.钢筋规格、型号：内配Φ4@200钢筋单层双向 5.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 6.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 7.坡度增加费用综合考虑在报价中 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
40	010902001042	土工布一层	1.基层处理：综合 2.部位：综合 3.做法：土工布，容重满足设	m^2	95.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 43 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计要求 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等特殊处理费用包含在综合单价内 5.弯幅处理、基层处理剂、嵌密封膏、附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
41	010902003067	地下室顶板、屋面 最薄20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：最薄20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	54.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 44 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加费用、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
42	010902003068	地下室顶板、屋面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	54.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 45 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	010902003069	地下室顶板、屋面及楼地面 150mm厚鹅卵石滤水层	1.做法：150mm厚鹅卵石滤水层，粒径、配合比、压实度满足设计及规范要求 2.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	95.810					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
44	011001001016	地下室顶板、屋面及楼地面 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合考虑 4.按设计及规范要求设置水平防火隔离带、排气管（含钢板环）、排气槽、排气通道等综	m^2	291.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 46 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在投标报价中 5.分隔缝、嵌缝材料综合考虑在投标报价中 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
45	011001003072	墙柱面 不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 50mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、	m^2	40.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 47 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
46	011001003073	墙柱面 不燃型聚苯颗粒复合板 40mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 40mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标	m^2	269.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 48 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
47	011001003074	墙柱面 5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	310.280					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
48	011101006055	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆	m^2	54.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
49	011101006056	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合	m^2	32.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 50 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
50	011101006057	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂）找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	41.920					
51	011101001026	楼地面 20mm厚M20预拌	1.基层处理：综合	m^2	1.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 51 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砂浆（掺抗裂纤维及防水剂）保护面层	2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂），抗裂纤维、防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
52	011102003016	楼地面 防滑地砖600mm*600mm	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、	m^2	54.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 52 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色：防滑地砖600mm*600mm，厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
53	011105003004	地砖踢脚线	1.踢脚线高度：综合 2.找平层厚度、砂浆配合比：12mm厚M15预拌砂浆 3.结合层：4-5mm厚纯水泥浆粘贴层（425号水泥中掺20%白乳	m^2	3.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 53 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			胶） 3.面层：地砖踢脚线，厚度、规格、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
54	011201001076	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1180.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 54 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	011201001077	侧壁 20mm厚M20预拌砂浆	1.部位：水池、水沟、集水坑、基坑、电缆沟、散水沟等部位 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	117.580					
56	011201001078	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由	m^2	640.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 55 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
57	011201004068	墙柱面 5mm厚聚合物防水砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚聚合物防水砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	166.330					
58	011201004069	墙柱面 5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维），抗裂纤维的掺量及品种满足设	m^2	26.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 56 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
59	011406003033	满刮腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要	m^2	1069.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 57 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
60	011406003034	满刮耐水腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮耐水腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内	m^2	829.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 58 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
61	011406001034	内墙面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	157.840					
62	011406001035	天棚面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	74.610					
63	011407001021	外墙面 仿石漆（水包砂	1.基层类型：综合考虑	m^2	671.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 59 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		）	2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：外墙面仿石漆（水包砂），遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.综合单价包含从底漆到罩面漆的所有费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
64	011201004070	素水泥浆一道	1.部位：综合 2.配合比、有胶无胶等技术要	m^2	1878.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 60 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
65	011701001017	综合脚手架 檐高≤9m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.搭设高度：檐高≤9m 3.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支架方式（含盘扣式脚手架）均不做调	m^2	376.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 61 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
66	011702001009	设备基础模板安装、拆除	1.模板类型：砖模（含抹灰）、木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 2.支模材料、高度、方式：综合 3.其他：满足设计及施工验收规范 4.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价	m^2	7.850					
67	011702002033	柱模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m	m^2	195.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 62 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：截面形式、尺寸综合 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
68	011702011031	墙模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	322.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 63 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
69	011702014033	有梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	601.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 64 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
70	011702015008	无梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	107.990					
71	011702002034	柱模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1	m^2	487.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 65 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
72	011702006030	梁模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算	m^2	72.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 66 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
73	011702014034	板模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模	m^2	1706.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 67 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
74	011702003017	构造柱、墙垛模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合	m^2	139.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 68 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
75	011702008017	圈梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	51.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 69 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
76	011702025034	翻边、混凝土带、反坎模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.截面形状、直线弧线综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1.440					
77	011702026014	地沟模板安装、拆除	1.部位：排水沟、截水沟、电缆沟等部位综合 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合	m^2	152.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 70 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		垂直运输								
78	011703001017	垂直运输 檐高 ≤20m	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤20m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	376.170					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 71 页 共 71 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001017	安全文明施工费			46746.20			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1669.51			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9865.27			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22462.46			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12748.96			
2	011707002017	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004017	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005017	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008017	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	71603.52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		71603.52		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	71603.52	
合计			71603.52	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017380	商业电表箱 B1-16AWs1	1.名称：商业电表箱 2.型号、规格：B1-16AWs1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404017381	配电箱 16ALsz	1.名称：配电箱 2.型号、规格：16ALsz 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
3	030404017382	商业配电箱 ALs15	1.名称：商业配电箱	台	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：ALs15 15kW 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	030404017383	配电箱 16ALyy-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：16ALyy-RF	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030404017384	配电箱 B1-16ALfg	1.名称：配电箱 2.型号、规格：B1-16ALfg 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		配管								
6	030411001294	电气配管 PC20	1.名称：电气配管	m	327.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030411001295	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	8.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
8	030411001296	电气配管 JDG32	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线	m	15.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
9	030411001297	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	128.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	030411001298	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）	m	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
11	030411001299	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架	m	5.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
12	030411001300	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	19.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电力电缆								
13	030408001276	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设	m	33.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
14	030408001277	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	7.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030408001278	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	10.000					
16	030408001279	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	7.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
17	030408002023	控制电缆 WDZB1-KYJY-4*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZB1-KYJY-4*1.5mm^2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 5.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	6.360					
18	030408001280	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6	m	9.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/1KV-5*10mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
19	030408001281	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头	m	4.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电缆头								
20	030408006078	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：五芯，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	16.000					
21	030408007016	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.规格、型号：电缆头 ≤6芯 3.安装部位：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
22	030408006079	干包式 电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：四芯及以内，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6.000					
		分部小计								
		电线								
23	030411004143	电气配线 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-	m	416.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
24	030411004144	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	208.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030411004145	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	31.570					
26	030411004146	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综	m	262.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		普通灯具								
27	030412001101	普通节能灯 LED 12W	1.名称：普通节能灯 2.型号、规格：LED 12W LED,4000K,Φ≥1200lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满	套	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
28	030412001102	壁灯 LED 12W	1.名称：壁灯 2.型号、规格：LED 1x12W,4000K,Φ≥1200lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1.000					
29	030412005045	LED单管灯 1*16W	1.名称：LED单管灯 2.型号、规格：LED 1x16W,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计	套	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		应急灯具								
30	030412001103	应急照明灯具 DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
31	030412004139	安全出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		开关								
32	030404034044	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8.000					
33	030404034045	三联单控开关	1.名称：三联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
34	030404031003	手动按钮(室外密闭型IP54型)	1.名称：手动按钮(室外密闭型IP54型) 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
		分部小计								
		插座								
35	030404035047	单相五孔暗装插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：单相五孔暗装插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8.000					
36	030404035048	柜式空调三孔暗装插座	1.名称：柜式空调三孔暗装插	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		16A,~250V(安全型)	座 2.型号、规格：16A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		接线盒								
37	030411006078	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
38	030411006079	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		防雷接地								
39	030409008029	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	7.000					
40	030409001007	预埋钢板 -100X100X6	1.名称：预埋钢板 2.材质：详设计 3.规格：-100X100X6 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	块	2.000					
41	030409002064	接地母线 热镀锌扁钢 -	1.名称：接地母线	m	117.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		25*4mm	2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
42	030409005016	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10mm	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：直径 Φ10 mm 4.安装部位及方式：综合考虑 5.避雷网的接地跨接，综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	203.580					
43	030409003017	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑	m	52.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030414011016	接地装置调试 接地网	1.名称：接地装置调试 2.类型：接地网 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
45	031301017112	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
46	031302007093	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 32 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.通讯联络设备的使用及摊消							
47	031301018081	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001125	安全文明施工费			3538.08			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		126.36			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		746.67			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1700.12			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		964.93			
2	031302002125	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003056	非夜间施工增加						
4	031302004125	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005125	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006056	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008126	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5452.26		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		5452.26		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	5452.26	
合计			5452.26	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
		管道								
1	031001007068	衬塑钢管 DN50	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN50 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	12.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	031001007069	衬塑钢管 DN25	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN25 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	031001007070	衬塑钢管 DN15	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN15 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	2.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	031001006182	S5系列聚丙烯PP-R冷水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S5)1.250MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	231.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
		分部小计								
		阀门、附件								
5	031003001129	全铜截止阀 DN50	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2.000					
6	031003001130	全铜截止阀 DN25	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容	个	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	031003006023	减压阀组 DN50	1.名称：减压阀组 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN50，球墨铸铁 4.连接形式：详设计图-减压阀大样图以及图集01SS105-P60/P61 5.组件包含压力表、截止阀、Y型过滤器、减压阀、挠性接头等。 6.综合单价包含全部阀组本体的安装、管道切管、套丝、组对、旁通管及管件、活接头、单管托架安装，水压试验等完成此组的全部内容。 7.其它：满足设计、施工、验	组	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
8	031003001131	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15 3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		雨污水系统								
		雨水系统								
9	031004014096	侧入式雨水斗 YD-100	1.名称：侧入式雨水斗 2.型号、规格：YD-100 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
10	031001006183	UPVC雨水管 DN100	1.名称：UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密	m	21.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		污废水系统								
11	031004014097	PVC-U直通式地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
12	031001005007	户内机制柔性铸铁管 DN200	1.名称： 机制柔性铸铁管 2.安装部位：商业室内 3.介质：废水 4.规格：DN200	m	37.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接方式：不锈钢卡箍连接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	031001005008	户内机制柔性铸铁管 DN150	1.名称： 机制柔性铸铁管 2.安装部位：商业室内 3.介质：废水 4.规格：DN150 5.连接方式：不锈钢卡箍连接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作	m	33.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
14	031001006184	UPVC塑料排水管 DN150	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN150 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气	m	36.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
15	031001006185	UPVC塑料排水管 DN100	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：地下室非人防区 3.介质：排水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	57.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
16	031001006186	UPVC塑料排水管 DN50	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN50 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装	m	51.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他								
17	031002003233	刚性防水套管 介质管道管径DN150	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN150 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	1.000					
18	031002003234	刚性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN100 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
19	031002003235	刚性防水套管 介质管道管径DN50	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN50 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	12.000					
20	031002003236	刚性防水套管 介质管道管径DN25	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN25 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
21	030817008086	柔性防水套管 介质管道管径DN150	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN150 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	8.000					
22	030817008087	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
23	030817008088	柔性防水套管 介质管道管径DN50	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN50 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	5.000					
24	030817008089	柔性防水套管 介质管道	1.名称、类型：柔性防水套管	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		管径DN25	制作安装 介质管道管径DN25 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
25	031208002044	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m^3	0.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
26	031301017113	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001126	安全文明施工费			4270.87			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		152.53			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		901.32			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2052.24			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1164.78			
2	031302002126	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003057	非夜间施工增加						
4	031302004126	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005126	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006057	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008127	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6511.47		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		6511.47		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	6511.47	
合计			6511.47	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010030	薄型单栓组合式室内消火栓箱 SG18E65Z-J	1.名称：薄型单栓组合式消火栓箱 SG18E65Z-J 2.型号、规格：700mm宽×180mm厚×1800mm高 3.配置：DN65mm消火栓1个,DN65mm L25m衬胶水带1条 DN65×19mm直流水枪1支,消防报警按钮1只（清单另计）,消防软管卷盘(软管长度30m) 4.箱体表面处理工艺及颜色综合考虑,消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质。减压稳压消火栓设置楼层详见各子项系统图,减压稳压消火栓型号均采用SNZW65-Ⅲ型,栓口压力0.35Mpa。箱体内预留灭火器放置位（灭火器器材清单另计）。 5.标准：国标15S202	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030901013035	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC3 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	具	16.000					
3	031003003054	对夹式蝶阀 DN150	1.名称：对夹式蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	031003001132	自动排气阀 DN25	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN25 ，含全通截止阀DN25 3.材质：按设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
5	030901001129	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN150	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN150，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作	m	47.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030901001130	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝	m	95.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030817008090	柔性防水套管 介质管道管径DN150	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN150 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
8	031301017114	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001127	安全文明施工费			1714.98			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		61.25			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		361.93			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		824.08			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		467.72			
2	031302002127	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003058	非夜间施工增加						
4	031302004127	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005127	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006058	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008128	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2634.26		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2634.26		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2634.26	
合计			2634.26	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防水工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾报警系统								
1	030904008081	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格、型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
2	030904001022	点型光电感烟火灾探测器	1.名称：点型光电感烟火灾探测器 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	15.000					
3	030904003034	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.规格：配套电话手柄，综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	030904006032	消防电话插孔	1.名称：消防电话插孔 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含配套电话手柄 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
5	030904003035	消火栓按钮(带指示灯)	1.名称：编址消火栓按钮 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8.000					
6	030904005018	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.规格：详设计	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030905003022	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	只	9.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
8	030904007018	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 3W 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范	只	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
		分部小计								
		管线								
9	030411001301	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	197.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	030411006080	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	37.000					
11	030411004147	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm^2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关	m	210.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
12	031302007094	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
13	031301017115	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
14	031301018082	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001128	安全文明施工费			601.51			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21.48			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		126.94			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		289.04			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		164.05			
2	031302002128	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004128	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005128	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008129	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	915.79		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		915.79		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	915.79	
合计			915.79	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防电工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		光纤入户系统								
1	030411001302	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标	m	30.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
2	031302007095	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
3	031301017116	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
4	031301018083	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001129	安全文明施工费			35.37			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1.26			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7.46			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17.00			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9.65			
2	031302002129	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004129	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005129	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008130	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	54.14		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		54.14		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	54.14	
合计			54.14	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		设备								
1	030108001017	单速离心风机箱 风量14970m³/h（电机外置）	1.名称：单速离心风机箱 风量14970m³/h（电机外置） 2.型号、规格：风量14970m³/h，功率11kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1.000					
2	030701010003	静电光解一体式油烟净	1.名称：静电光解一体式油烟	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		化器 处理风量20000m³/h	净化器 处理风量20000m³/h 2.型号、规格：处理风量：20000m³/h；功率；666W,其余详设计 3.安装方式、部位：综合考虑 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		风管								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	030702003005	不锈钢板风管　δ=1.2mm	1.名称：不锈钢板风管 2.材质：不锈钢管，不锈钢板201 3.形状：矩形、圆形综合考虑 4.板材厚度：δ=1.2mm 5.连接形式：综合考虑 6.管件、法兰等附件及支架要求：综合考虑 7.连接形式：综合考虑 8.包含导流叶片、端口的防鼠防虫网、铝板网、法兰盲板、不锈钢丝网，穿墙、楼板处按规范设置的套管、穿越沉降缝和变形缝处按规范设置的软接及与孔洞、套管间隙的封堵 9.含配套管件、安装及除锈、刷油防腐 10.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m^2	127.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
4	030702001045	镀锌钢板风管 风管长边≤450mm δ=0.6mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：风管长边≤450mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.6mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	38.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030702001046	镀锌钢板风管 650mm＜风管长边≤1000mm δ=1.0mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：650mm＜风管长边≤1000mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.0mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	3.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		风阀								
6	030703001202	150℃不锈钢防火调节阀 1250*320mm	1.名称：150℃不锈钢防火调节阀 2.型号、规格：1250*320mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
7	030703001203	150℃不锈钢防火调节阀 320*250mm	1.名称：150℃不锈钢防火调节阀 2.型号、规格：320*250mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
8	030703020016	不锈钢消声器1250*320mm L=1.5m	1.名称：不锈钢消声器 2.规格：1250*320mm L=1.5m 3.尺寸为外形尺寸 4.材质：钢 5.支架制作安装、除锈、防腐、防火软接：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
9	030703001204	不锈钢风管止回阀320*250mm	1.名称：不锈钢风管止回阀 2.型号、规格：320*250mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
		分部小计								
		零星								
10	031208003008	防火包裹（不燃A级离心玻璃棉+复合铝箔贴面）	1.名称：A级不燃岩棉+复合铝箔贴面 2.保温材料：A级不燃岩棉+复合铝箔贴面 3.参数：A级不燃,容重综合考虑，厚度50mm厚 4.保温部位：综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m^3	7.860					
11	031002003237	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管 2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030704002015	风管漏风试验	1.名称：风管漏风试验 2.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	169.900					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
13	030704001018	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
14	031302007096	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
15	031301017117	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	031301018084	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001130	安全文明施工费			7283.88			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		260.14			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1537.18			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3500.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1986.51			
2	031302002130	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004130	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005130	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008131	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	11123.53		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		11123.53		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	11123.53	
合计			11123.53	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 16#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010402001033	A3.5加气混凝土砌块墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	321.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 2 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
2	010402001034	A3.5加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装	m^3	301.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 3 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
3	010501006011	设备基础 商品混凝土C30	1.基础类型：设备基础，尺寸、截面综合 2.混凝土强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	0.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 4 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
4	010502001083	柱 商品混凝土C30	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	141.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 5 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 6 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	010504001083	墙 商品混凝土C30	1.墙体类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、一字形、十字形、Y形等长肢、短肢、井壁、池壁、女儿墙、栏板、翻墙等由投标人在此项中综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合	m^3	124.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 7 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.伸缩缝、诱导缝满足设计及规范要求，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
6	010503002077	梁 商品混凝土C30	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30	m^3	4.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 8 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 9 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
7	010505001028	有梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：斜板、坡道板、屋面、楼面有梁板、与梁板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）	m^3	470.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 10 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 11 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
8	010505002009	无梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：无梁板、与板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度	m^3	13.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 12 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁（板）内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁（板）图纸说明中梁（板）砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.板预留洞封堵：板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 13 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
9	010506001015	楼梯 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.因厚度不同增加的费用由投标人在报价中综合考虑 4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑	m^2	106.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 14 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.楼梯滑动铰端节点及固定铰端节点增加费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
10	010507007070	抗渗等级P6混凝土增加费	1.外加剂种类:满足设计及相关规范要求 2.外加剂掺入量:满足设计及相关规范要求 3.清单工程量计算规则：根据对应混凝土清单项目清单工程量体积按立方计算，混凝土损耗引起的工程量增加部分综合考虑，不另计算 4.混凝土强度等级、混凝土配合比、水泥品种等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中	m^3	279.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 15 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
11	010502002018	构造柱、墙垛 商品混凝土C25	1.柱的截面尺寸：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	50.970					
12	010503004018	圈梁 商品混凝土C25	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25	m^3	13.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 16 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
13	010503005018	过梁 商品混凝土C25	1.类型：预制、现浇商品砼过梁综合，均按现浇构件方式分别计算混凝土、钢筋、模板 2.截面形状、直线弧线综合考虑 3.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 4.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）	m^3	0.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 17 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
14	010507007071	翻边、混凝土带、反坎 商品混凝土C30	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工	m^3	0.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 18 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
15	010507007072	翻边、混凝土带、反坎商品混凝土C25	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	0.020					
16	010507007073	翻边、混凝土带、反坎商品混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商	m^3	0.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 19 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
17	010507007074	翻边、混凝土带、反坎商品细石混凝土C20	1.截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）	m^3	0.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 20 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.混凝土浇筑前的凿毛由投标人综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
18	010515001240	现浇构件钢筋 砌体钢筋加固	1.钢筋种类、规格：直径综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 3.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 4.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑	t	4.094					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 21 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
19	010515001241	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ6 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑	t	1.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 22 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
20	010515001242	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径φ8～φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	1.144					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 23 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
21	010515001243	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考	t	10.562					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 24 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
22	010515001244	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	42.216					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 25 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
23	010515001245	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	11.594					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 26 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求								
24	010515001246	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	1.454					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 27 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 28 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	010515001247	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投	t	9.075					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 29 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
26	010515001248	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	8.558					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 30 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
27	010515001249	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径φ12～φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考	t	4.725					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 31 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
28	010515001250	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	1.321					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 32 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
29	010515001251	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径φ18-22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭	t	12.394					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 33 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求								
30	010515001252	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	12.106					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 34 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 35 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	010516002015	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺栓等综合,详设计图 2.铁件尺寸:综合,详设计图 3.预埋件防锈处理、油漆等费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	0.200					
		分部小计								
		金属结构工程								
32	010607005017	镀锌钢丝网加固	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2.加固方式：综合 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	2303.120					
33	010606008016	钢(爬)梯	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 2.除锈、防火、防锈、油漆、	t	0.252					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 36 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		门窗工程								
34	010802003040	木质甲级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质甲级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：甲级，防火时间	m^2	8.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 37 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 38 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
35	010802003041	木质乙级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质乙级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考	m^2	36.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 39 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.防火等级：乙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 40 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
36	010802003042	木质丙级防火门	1.门代号及洞口尺寸：木质丙级防火门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 3.安装闭门器和顺序器以及常	m^2	11.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 41 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.防火等级：丙级，防火时间满足设计要求 5.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵、隔热防火玻璃带视窗的制作安装及运输费用 6.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 42 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度、热工、声学及安全性等技术要求 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
37	010802001001	钢质门	1.门代号及洞口尺寸：钢质门，规格综合 2.开启方式：综合（推拉/平开	m^2	3.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 43 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/对开等） 3.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火封堵、带视窗的制作安装及运输费用 4.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 6.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 44 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以该条件增加费用 7.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
38	010902002049	地下室顶板、屋面及楼地面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道	m^2	1332.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 45 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
39	010902002050	地下室顶板、屋面及楼地面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含	m^2	776.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
40	010903002019	墙柱面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材	m^2	2121.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 47 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
41	010902001043	地下室顶板、屋面1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.基层处理：综合 2.做法：一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含	m^2	146.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 48 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
42	010902001044	地下室顶板、屋面	1.基层处理：综合	m^2	1186.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 49 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1.5mm厚+1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材	2.做法：一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材+一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.卷材对接口密封材料、嵌密							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 50 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
43	010902001045	地下室顶板、屋面4.0mm厚自粘改性沥青耐根穿刺防水卷材	1.基层处理：综合 2.做法：4.0mm厚自粘改性沥青耐根穿刺防水卷材（化学组根剂） 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水	m^2	146.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 51 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
44	010902003070	地下室顶板、屋面 最薄40mm厚C20细石混凝土刚性层（有筋）	1.基层处理：综合 2.刚性层厚度:最薄40mm厚 3.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，提浆压光抹光，防水剂综合考虑 4.钢筋规格、型号：内配Φ4@	m^2	1109.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			200钢筋单层双向 5.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 6.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 7.坡度增加费用综合考虑在报价中 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求								
45	010902003071	地下室顶板、屋面 最薄20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：最薄20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、	m^2	233.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 53 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加费用、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
46	010902003072	地下室顶板、屋面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合	m^2	233.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 54 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
47	011001001017	地下室顶板、屋面及楼地面 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合考虑 4.按设计及规范要求设置水平防火隔离带、排气管（含钢板环）、排气槽、排气通道等综合考虑在投标报价中 5.分隔缝、嵌缝材料综合考虑	m^2	1305.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在投标报价中 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
48	011001003075	墙柱面 不燃型聚苯颗粒复合板 40mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 40mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中	m^2	2121.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 56 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
49	011001003076	墙柱面 5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	2121.780					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
50	011101006058	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、	m^2	602.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 57 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
51	011101006059	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂）找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、	m^2	121.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 58 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
52	011101001027	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂）保护面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维及防水剂），抗裂纤维、防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工	m^2	7.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 59 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
53	011101006060	楼地面 最薄20mm厚M15预拌砂浆（掺抗裂纤维）找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆（掺抗裂纤维），抗裂纤维的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、坡度增加费用、R角等综合考虑在投标报价中 5.坡度增加费用综合考虑在报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	195.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 60 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	011101003017	楼地面 40mm厚C20细石混凝土（有筋）	1.厚度：40mm 2.混凝土种类 ：C20细石混凝土 3.内配Φ6（6.5）@200钢筋网单层双向，费用由投标人在报价中综合考虑 4.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 5.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	195.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 61 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	011101003018	楼地面 40mm厚C20细石混凝土	1.厚度：40mm 2.混凝土种类 ：C20细石混凝土，面撒水泥砂子随打随抹光 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛、分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	36.160					
56	011102003017	楼地面 防滑地砖600mm*600mm	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量	m^2	561.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 62 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖600mm*600mm，厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
57	011106002014	楼梯面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、	m^2	106.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 63 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色：防滑地砖，规格、厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
58	011106004014	楼梯面 20mm厚M15预拌砂浆找平层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项	m^2	106.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
59	011101001028	楼地面 20mm厚M20预拌砂浆面层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆面层 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中	m^2	36.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 65 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
60	011103004011	楼地面 5.0mm厚橡胶隔声垫	1.基层处理：综合 2.面层材料品种、规格、颜色：5.0mm厚橡胶隔声垫，规格、颜色满足设计要求 3.安装方式：综合 4.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、压条、收边收口等特殊处理费用包含在综合单价内 5.附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	36.160					
61	011105001016	防水无机涂料踢脚线	1.基层类型：综合	m^2	15.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.涂料品种、喷刷遍数：防潮无机涂料，一底两面 3.颜色、防水、防潮、防霉综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
62	011105003005	地砖踢脚线	1.踢脚线高度：综合 2.找平层厚度、砂浆配合比：12mm厚M15预拌砂浆 3.结合层：4-5mm厚纯水泥浆粘贴层（425号水泥中掺20%白乳胶） 3.面层：地砖踢脚线，厚度、规格、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	6.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 67 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
63	011201001079	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆随砌随抹	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1025.780					
64	011201001080	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由	m^2	5362.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 68 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
65	011201001081	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	2893.000					
66	011201004071	墙柱面 9mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：9mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及	m^2	67.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 69 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
67	011201004072	墙柱面 5mm厚聚合物防水砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚聚合物防水砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	287.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 70 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	011201004073	墙柱面 5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚M20预拌砂浆（掺抗裂纤维），抗裂纤维的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	119.370					
69	011207001026	墙柱面 9.5mm厚非石棉纤维增强硅酸钙穿孔板	1.龙骨：轻钢龙骨，间距、规格满足设计及规范要求 2.平面、弧形、拱形等综合 3.基层材料种类、规格：40mm厚岩棉+玻璃纤维吸声无纺布 4.面层材料种类、规格：9.5mm厚非石棉纤维增强硅酸钙穿孔	m^2	67.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 71 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板，穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 5.收边、收口线、压条、封边条、切割、拼缝、异形处理、阻燃等级等综合考虑综合单价 6.胶黏剂、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、连接件等辅材包括在综合单价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
70	011406003035	满刮腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整	m^2	4323.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 72 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
71	011406003036	满刮耐水腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮耐水腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合	m^2	3211.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 73 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
72	011406001036	内墙面 乳胶漆	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	324.090					
73	011406001037	内墙面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面	m^2	942.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 74 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
74	011406001038	天棚面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	338.480					
75	011407001022	外墙面 弹性涂料	1.基层类型：综合考虑 2.部位：综合 3.涂料品种、刷漆遍数：外墙面弹性涂料，遍数、颜色综合 4.喷涂、涂刷等方式综合考虑 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合	m^2	2221.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 75 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价内 6.综合单价包含从底漆到罩面漆的所有费用 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		天棚工程								
76	011302001015	15mm厚防潮穿孔石膏板吸声顶棚	1.吊顶形式：综合 2.面层：15mm厚防潮穿孔石膏板，防火防潮性能、穿孔率、穿孔孔径、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 3.龙骨：配套轻钢龙骨（含吊杆），龙骨及吊杆规格、尺寸、种类、间距、配件等满足设计及规范要求综合考虑 4.吸声层;50mm厚超细玻璃丝棉	m^2	35.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 76 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吸声层，玻璃丝布装填于龙骨间 5.吊顶面层、灯盘、灯槽、收边线、嵌缝、以及空调新风、筒灯等各类开孔、需完成本项所发生的其他辅助费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
77	011302001016	9.5mm厚双层纸面石膏板顶棚	1.吊顶形式：综合 2.面层：9.5mm厚双层纸面石膏板，防火防潮性能、颜色、形状、尺寸、弧形、异形综合考虑 3.龙骨：配套轻钢龙骨（含吊杆），龙骨及吊杆规格、尺寸、种类、间距、配件等满足设计及规范要求综合考虑	m^2	284.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.吊顶面层、灯盘、灯槽、收边线、嵌缝、以及空调新风、筒灯等各类开孔、需完成本项所发生的其他辅助费用包含在综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
78	011301001003	天棚 5mm厚石膏砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：5mm厚石膏砂浆，配合比满足设计及规范要求 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	389.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 78 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		其他装饰工程								
79	011503001026	楼梯栏杆	1.部位：楼梯、台阶等位置综合考虑 2.做法：详见西南18J412 6/49、1/67、2/67、1a/68 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.工程量按栏杆设计图示尺寸以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	48.000					
80	011201004074	素水泥浆一道	1.部位：综合 2.配合比、有胶无胶等技术要	m^2	8773.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 79 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
81	011701001018	综合脚手架 檐高≤15m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.搭设高度：檐高≤15m 3.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支架方式（含盘扣式脚手架）均不做调	m^2	2166.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 80 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
82	011702002035	柱模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：截面形式、尺寸综合	m^2	1047.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 81 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
83	011702011032	墙模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.墙体类型：直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	1323.130					
84	011702006031	梁模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m	m^2	34.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 82 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.梁类型：截面形式、尺寸、直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
85	011702014035	有梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用	m^2	3913.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
86	011702015009	无梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	136.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 84 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
87	011702024014	楼梯模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	106.320					
88	011702002036	柱模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模	m^2	2315.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 85 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
89	011702011033	墙模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考	m^2	1058.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 86 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
90	011702006032	梁模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑	m^2	264.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 87 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
91	011702014036	板模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	8972.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 88 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
92	011702003018	构造柱、墙垛模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	482.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 89 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
93	011702008018	圈梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	143.720					
94	011702009017	过梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合	m^2	13.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
95	011702025035	翻边、混凝土带、反坎模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.截面形状、直线弧线综合考	m^2	25.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 91 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		垂直运输								
96	011703001018	垂直运输 檐高 ≤20m	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数：檐高≤20m 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2166.210					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001018	安全文明施工费			224354.72			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8012.67			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		47347.59			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		107806.81			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		61187.65			
2	011707002018	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004018	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005018	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008018	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	343221.52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		343221.52		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	343221.52	
合计			343221.52	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017385	商业电表箱 B1-17AWs1	1.名称：商业电表箱 2.型号、规格：B1-17AWs1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404017386	商业电表箱 B1-17AWs2	1.名称：商业电表箱 2.型号、规格：B1-17AWs2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
3	030404017387	商业电表箱 17AWs1	1.名称：商业电表箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：17AWs1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	030404017388	商业电表箱 17AWs2	1.名称：商业电表箱 2.型号、规格：17AWs2	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030404017389	配电箱 17ALc1-2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：17ALc1-2 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求								
6	030404017390	配电箱 17ALc2-2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：17ALc2-2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030404017391	A型应急照明配电箱 17EPD1-1	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：17EPD1-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			源、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
8	030404017392	A型应急照明配电箱 17EPD2-1	1.名称：A型应急照明配电箱 2.型号、规格：17EPD2-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.含A型集中控制型应急照明电源、箱内配套电气元件、端子	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板外部接线 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030404017393	配电箱 17ALE1-1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：17ALE1-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	030404017394	配电箱 17ALE2-1	1.名称：配电箱 2.型号、规格：17ALE2-1 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	030404017395	配电箱 17APEfj1-2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：17APEfj1-2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030404017396	配电箱 17APEfj2-2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：117APEfj2-2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	030404017397	配电箱 17APge1-2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：17APge1-2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	030404017398	配电箱 17APge2-2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：17APge2-2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
15	030404017399	配电箱 17ALsz	1.名称：配电箱 2.型号、规格：17ALsz 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
16	030404017400	配电箱 17ALfg1/2-2	1.名称：配电箱 2.型号、规格：17ALfg1/2-2 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
17	030404017401	配电箱 17ALyy1-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：17ALyy1-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
18	030404017402	配电箱 17ALyy2-RF	1.名称：配电箱 2.型号、规格：17ALyy2-RF 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	030404017403	配电箱 17ALwg	1.名称：配电箱 2.型号、规格：17ALwg 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 19 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
20	030404017404	商业配电箱 ALs15	1.名称：商业配电箱 2.型号、规格：ALs15 15kW 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 20 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030404017405	商业配电箱 ALs20	1.名称：商业配电箱 2.型号、规格：ALs20 20kW 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
22	030404017406	商业配电箱 ALs25	1.名称：商业配电箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 21 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：ALs25 25kW 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
23	030404017407	商业配电箱 ALs30	1.名称：商业配电箱 2.型号、规格：ALs30 30kW	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 22 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
24	030404017408	商业配电箱 ALs35	1.名称：商业配电箱 2.型号、规格：ALs35 35kW 3.安装方式：综合考虑，抗震	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 23 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
25	030404017409	商业配电箱 ALs40	1.名称：商业配电箱 2.型号、规格：ALs40 40kW 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 24 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		桥架								
26	030411003082	强电桥架 CT200*150mm	1.名称：强电桥架 2.型号、规格：CT200*150mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工	m	21.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 25 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
27	030411003083	桥架 MR100*100mm	1.名称：桥架	m	21.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 26 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：MR100*100mm 3.材质：热镀锌，厚度按施工验收规范要求考虑 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 6.含支撑架及支吊架制作安装、除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 27 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
28	030409002065	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	43.970					
		分部小计								
		配管								
29	030411001303	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔	m	1096.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 28 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求								
30	030411001304	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/	m	625.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 29 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
31	030411001305	电气配管 JDG32	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG32，壁厚综合考虑	m	14.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 30 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
32	030411001306	电气配管 JDG40	1.名称：电气配管	m	143.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 31 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：紧定管 3.规格：JDG40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 32 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
33	030411001307	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标	m	72.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 33 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
34	030411001308	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑	m	8.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 34 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
35	030411001309	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费	m	46.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 35 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
36	030411001310	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	78.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 36 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电力电缆								
37	030408001282	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	m	4.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
38	030408001283	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	4.660					
39	030408001284	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	20.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 38 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
40	030408001285	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	8.280					
41	030408001286	电力电缆 WDZB1-YJY-	1.名称：电力电缆	m	301.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.6/1KV-5*10mm²	2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*10mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
42	030408001287	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*6mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	45.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 40 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
43	030408001288	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	20.380					
44	030408001289	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*10mm^2	m	44.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 41 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
45	030408001290	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标	m	14.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 42 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
46	030408001291	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	40.930					
47	030408001292	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-3*4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-3*4mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设	m	11.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 43 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
48	030408001293	矿物绝缘电缆 BTLY-0.6/1KV-5*6mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格、型号：BTLY-0.6/1KV-5*6mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	3.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 44 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	030408001294	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	57.740					
50	030408001295	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电	m	12.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 45 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
51	030408001296	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	18.400					
52	030408001297	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6	m	4.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 46 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/1KV-5*6mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电缆头								
53	030408006080	矿物绝缘电力电缆终端头 三芯 截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：三芯 最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 47 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
54	030408006081	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：五芯，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	44.000					
55	030408007017	控制电缆头 ≤6芯	1.名称：控制电缆头 2.规格、型号：电缆头 ≤6芯 3.安装部位：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 48 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	030408006082	干包式 电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：四芯及以内，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	24.000					
		分部小计								
		电线								
57	030411004148	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综	m	1231.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 49 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
58	030411004149	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-16mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	113.380					
59	030411004150	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥	m	1375.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 50 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
60	030411004151	电气配线 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm^2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑	m	2219.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 51 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		普通灯具								
61	030412001104	普通节能灯 LED 12W	1.名称：普通节能灯 2.型号、规格：LED 12W LED,4000K,Φ≥1200lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 52 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
62	030412001105	普通灯具(自带感应开关) LED 12W	1.名称：普通灯具(自带感应开关) 2.型号、规格：12W LED,4000K,Φ≥1200lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2.000					
63	030412001106	壁灯 LED 12W	1.名称：壁灯 2.型号、规格：LED 1x12W,4000K,Φ≥1200lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 53 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
64	030412001107	壁灯(自带感应开关)LED 12W	1.名称：壁灯(自带感应开关) 2.型号、规格：12W LED,4000K,Φ≥1200lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 54 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	030412005046	LED单管灯 1*16W	1.名称：LED单管灯 2.型号、规格：LED 1x16W, 4000K, Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	8.000					
66	030412005047	LED双管灯 2*16W	1.名称：LED双管灯 2.型号、规格：LED 2x16W, 4000K, Φ≥3600lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒	套	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 55 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		应急灯具								
67	030412001108	应急照明灯具 DC36V 5W	1.名称：应急照明灯具 2.型号、规格：DC36V,5W,LED光源,色温 4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、	套	44.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 56 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
68	030412004140	安全出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	17.000					
69	030412004141	疏散出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：疏散出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED	套	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 57 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
70	030412004142	多信息复合疏散标志灯-双面单向 DC36V,1W	1.名称：多信息复合疏散标志灯-双面单向 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：管吊 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、	套	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 58 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
71	030412004143	疏散标志灯-单面 DC36V,1W	1.名称：疏散标志灯-单面 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：壁装 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
72	030412005048	应急单管LED灯 36V 1*16W	1.名称：应急单管LED灯 2.型号、规格：36V,1*16W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	5.000					
73	030412004144	楼层指示灯 DC36V 1W	1.名称：楼层指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 60 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		开关								
74	030404034046	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 61 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
75	030404034047	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
76	030404034048	三联单控开关	1.名称：三联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 62 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		插座								
77	030404035049	单相五孔暗装插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：单相五孔暗装插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	31.000					
78	030404035050	电井单相五孔插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：电井单相五孔插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
79	030404031004	手动按钮(室外密闭型IP54型)	1.名称：手动按钮(室外密闭型IP54型)	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 63 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		接线盒								
80	030411006081	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	105.000					
81	030411006082	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	179.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 64 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		防雷接地								
82	030409008030	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位联结端子箱 2.箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	10.000					
83	030409008031	总等电位箱 MEB	1.名称：总等电位箱 MEB 2.箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2.000					
84	030409001008	预埋连接板 -40X4X100	1.名称：预埋连接板 2.材质：详设计	块	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 65 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：-40x4x100 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
85	030409002066	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	94.240					
86	030409005017	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10mm	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：直径 Φ10 mm 4.安装部位及方式：综合考虑 5.避雷网的接地跨接，综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关	m	520.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 66 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
87	030409003018	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	267.460					
88	030414011017	接地装置调试 接地网	1.名称：接地装置调试 2.类型：接地网 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
89	031301017118	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 67 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等							
90	031302007097	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
91	031301018085	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001131	安全文明施工费			16463.70			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		587.99			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3474.48			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7911.13			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4490.10			
2	031302002131	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003059	非夜间施工增加						
4	031302004131	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005131	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006059	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008132	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	25486.85		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		25486.85		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	25486.85	
合计			25486.85	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
		管道								
1	031001007071	衬塑钢管 DN50	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN50 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	40.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	031001007072	衬塑钢管 DN25	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN25 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	7.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	031001007073	衬塑钢管 DN15	1.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 2.介质：冷水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN15 4.连接方式：丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接,或按照产品要求的连接方式 5.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 6.完成工作所需一切内容，并	m	3.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	031001006187	S5系列聚丙烯PP-R冷水管 DN25	1.名称：聚丙烯PP-R冷水管 2.安装部位：室内、井道、室外埋地　综合考虑 3.材质：PP-R,(S5)1.250MPa 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒、管道标识涂色、末端堵头封堵等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	845.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
		分部小计								
		阀门、附件								
5	031003001133	全铜截止阀 DN50	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6.000					
6	031003001134	全铜截止阀 DN25	1.名称：全铜截止阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：详设计 5.含本体、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容	个	42.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	031003006024	减压阀组 DN50	1.名称：减压阀组 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN50，球墨铸铁 4.连接形式：详设计图-减压阀大样图以及图集01SS105-P60/P61 5.组件包含压力表、截止阀、Y型过滤器、减压阀、挠性接头等。 6.综合单价包含全部阀组本体的安装、管道切管、套丝、组对、旁通管及管件、活接头、单管托架安装，水压试验等完成此组的全部内容。 7.其它：满足设计、施工、验	组	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
8	031003001135	自动排气阀 DN15	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 ，含全铜截止阀DN15 3.材质：全铜 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2.000					
		分部小计								
		分部小计								
		雨污水系统								
		雨水系统								
9	031004014098	侧入式雨水斗 YD-100	1.名称：侧入式雨水斗 2.型号、规格：YD-100 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
10	031004014099	侧入式雨水斗 YD-75	1.名称：侧入式雨水斗 2.型号、规格：YD-75 3.材质：侧入式铸铁制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	6.000					
11	031004014100	87型雨水斗 YD-100	1.名称：87型雨水斗 2.型号、规格：YD-100 3.材质：87型钢制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
12	031004014101	PVC-U直通式地漏 DN75	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN75 3.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	4.000					
13	031001006188	UPVC雨水管 DN100	1.名称：UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	192.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
14	031001006189	UPVC雨水管 DN75	1.名称：UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆	m	98.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		污废水系统								
15	031004014102	PVC-U直通式地漏 DN50	1.材质：PVC-U 2.型号、规格：直通式地漏 DN50 3.其它：满足设计、施工、验	个	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
16	031001005009	户内机制柔性铸铁管 DN200	1.名称： 机制柔性铸铁管 2.安装部位：商业室内 3.介质：废水 4.规格：DN200 5.连接方式：不锈钢卡箍连接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、	m	159.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
17	031001005010	户内机制柔性铸铁管 DN150	1.名称： 机制柔性铸铁管 2.安装部位：商业室内 3.介质：废水 4.规格：DN150 5.连接方式：不锈钢卡箍连接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警	m	162.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
18	031001006190	UPVC塑料排水管 DN150	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN150 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆	m	157.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
19	031001006191	UPVC塑料排水管 DN100	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：地下室非人防区 3.介质：排水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接	m	220.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
20	031001006192	UPVC塑料排水管 DN50	1.名称：UPVC塑料排水管	m	264.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN50 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。 9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		分部小计								
		其他								
21	031002003238	刚性防水套管 介质管道 管径DN150	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径 DN150 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	5.000					
22	031002003239	刚性防水套管 介质管道 管径DN100	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN100 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
23	031002003240	刚性防水套管 介质管道 管径DN75	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径 DN75 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	7.000					
24	031002003241	刚性防水套管 介质管道	1.名称、类型:刚性防水套管	个	33.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		管径DN50	2.规格:介质管道公称直径DN50 3.填料材质:满足规范及设计要求 4.含准备工作、切管、焊接、修孔、安装、封堵。墙体、楼板综合考虑 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
25	030817008091	柔性防水套管 介质管道管径DN150	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN150 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	个	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
26	030817008092	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	33.000					
27	030817008093	柔性防水套管 介质管道管径DN75	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN75 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
28	030817008094	柔性防水套管 介质管道 管径DN50	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN50 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	39.000					
29	030817008095	柔性防水套管 介质管道 管径DN25	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN25 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆	个	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
30	031208002045	难燃B1级泡沫橡塑保温	1.绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑保温 2.保温厚度：综合考虑 3.规格、技术参数：详设计图 4.部位：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m^3	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
31	031301017119	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等							
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001132	安全文明施工费			15428.08			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		551.00			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3255.93			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7413.49			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4207.66			
2	031302002132	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003060	非夜间施工增加						
4	031302004132	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005132	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006060	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008133	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	23541.79		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		23541.79		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	23541.79	
合计			23541.79	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901010031	薄型单栓组合式室内消火栓箱 SG18E65Z-J	1.名称：薄型单栓组合式消火栓箱 SG18E65Z-J 2.型号、规格：700mm宽×180mm厚×1800mm高 3.配置：DN65mm消火栓1个,DN65mm L25m衬胶水带1条 DN65×19mm直流水枪1支,消防报警按钮1只（清单另计）,消防软管卷盘(软管长度30m) 4.箱体表面处理工艺及颜色综合考虑,消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质。减压稳压消火栓设置楼层详见各子项系统图,减压稳压消火栓型号均采用SNZW65-III型,栓口压力0.35Mpa。箱体内预留灭火器放置位（灭火器器材清单另计）。 5.标准：国标15S202	套	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030901013036	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC3 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	具	44.000					
3	031003003055	对夹式蝶阀 DN150	1.名称：对夹式蝶阀 2.材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5.含本体安装、所有附配件制	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作安装、压力试验等内容 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	031003001136	自动排气阀 DN25	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN25 ，含全通截止阀DN25 3.材质：按设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
5	030901001131	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN150	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN150，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝钢管，厚度满足承受系统工作	m	84.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030901001132	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌无缝	m	280.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030817008096	柔性防水套管 介质管道管径DN150	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN150 2.材质：综合考虑 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
8	031301017120	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001133	安全文明施工费			3924.81			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		140.17			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		828.29			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1885.95			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1070.40			
2	031302002133	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003061	非夜间施工增加						
4	031302004133	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005133	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006061	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008134	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6028.56		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		6028.56		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	6028.56	
合计			6028.56	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防水工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾报警系统								
1	030404032003	消防接线端子箱	1.名称：消防接线端子箱 2.材质：详设计 3.安装部位：明装 4.支架制作、安装、刷漆 5.其他:开孔、配线、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	台	2.000					
2	030904008082	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格、型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	7.000					
3	030904001023	点型光电感烟火灾探测器	1.名称：点型光电感烟火灾探测器 2.规格：综合考虑	个	71.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
4	030904001024	红外对射探测器	1.名称：红外对射探测器 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	对	4.000					
5	030904008083	单输入模块	1.名称：单输入模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	16.000					
6	030904008084	单输入单输出模块	1.名称：单输入单输出模块	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
7	030904003036	手动火灾报警按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.规格：配套电话手柄，综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	10.000					
8	030904006033	消防电话插孔	1.名称：消防电话插孔 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含配套电话手柄 5.其他：投标人应充分考虑满	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	030904006034	消防电话分机	1.名称：消防电话分机 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2.000					
10	030904003037	消火栓按钮(带指示灯)	1.名称：编址消火栓按钮 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	23.000					
11	030904005019	火灾声光警报器	1.名称：火灾声光警报器 2.规格：详设计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
12	030904008085	消防模块箱	1.名称：消防模块箱 2.规格：详设计，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
13	030905003023	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	只	53.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防广播系统								
14	030904007019	吸顶扬声器 3W	1.名称：吸顶扬声器 3W 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	只	43.000					
15	030904008086	广播控制模块	1.名称：广播控制模块 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	2.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
16	030904008087	双门磁防火门	1.名称：双门磁防火门 2.型号、规格、技术参数：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.带通讯功能，包含模块、安装附件 5.其他要求：满足招标技术标	套	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		可燃气体报警就地控制器系统								
17	030904009001	可燃气体报警控制器	1.名称：可燃气体报警控制器 2.规格、型号：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含设备安装,校接线,调试,接地等 5.其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	台	2.000					
18	030904001025	可燃气体探测器	1.名称：可燃气体探测器 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
19	031003001137	燃气电磁阀	1.名称：燃气电磁阀	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		管线								
20	030411001311	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、	m	1431.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
21	030411001312	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	79.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
22	030411001313	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔	m	62.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
23	030411001314	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等）	m	162.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
24	030411006083	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	223.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030411004152	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1529.780					
26	030411004153	电气配线 WDZB1N-RYJS-4*1.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：电气配线 WDZB1N-RYJS-4*1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5.400					
27	030411004154	电气配线 WDZB1N-BYJ-	1.名称：电气配线	m	333.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.45/0.75kV-2.5mm²	2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
28	030408001298	电力电缆 WDZB2N-YJY-0.6/1KV-2*2.5mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2N-YJY-0.6/1KV-2*2.5mm² 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	33.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
29	030408002024	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm^2	1.名称:控制电缆 2.型号.规格:WDZB1N-KYJY-2*1.5mm^2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6.含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	104.230					
30	030408002025	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5mm^2	1.名称:控制电缆 2.型号.规格:WDZB1N-KYJY-4*1.5mm^2 3.材质:铜芯	m	60.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.敷设方式、部位:综合考虑 5.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6.含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030408002026	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5mm^2	1.名称:控制电缆 2.型号.规格:WDZB1N-KYJY-2*2.5mm^2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6.含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	16.540					
32	030408006083	干包式 电力电缆终端头	1.名称：干包式 电力电缆终端	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		五芯 截面≤10mm²	头 2.规格：五芯，截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
33	030408007018	控制电缆头芯数≤6	1.名称：铜芯控制电缆头制作安装 2.型号：芯数≤6 3.电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	16.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	031302007098	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
35	031301017121	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
36	031301018086	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001134	安全文明施工费			5927.53			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		211.70			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1250.94			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2848.29			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1616.60			
2	031302002134	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004134	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005134	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008135	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9051.38		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		9051.38		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	9051.38	
合计			9051.38	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电预留预埋								
1	030411003084	弱电线槽 100*100mm	1.名称:弱电线槽 2.型号、规格：金属线槽 100*100mm 3.热镀锌或喷塑综合考虑 4.材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6.除通长接地扁钢单列外，含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙、穿防火分区隔墙做套管等 7.含支撑架及支吊架制作安装、	m	25.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油符合施工技术要求及规范要求 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030409002067	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -40×4mm	1.名称：桥架内接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	26.110					
3	030411001315	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑	m	594.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030411001316	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管	m	4.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC50，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030411001317	电气配管 PC20	1.名称：电气配管	m	441.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030411006084	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	39.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
7	031302007099	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
8	031301017122	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
9	031301018087	其他措施	为保证工程施工正常进行所发	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的其他费用							
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001135	安全文明施工费			936.36			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33.44			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		197.61			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		449.94			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		255.37			
2	031302002135	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004135	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005135	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008136	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1419.20		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1419.20		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1419.20	
合计			1419.2	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		设备								
1	030108001018	单速离心风机箱 风量17661m³/h（电机外置）	1.名称：单速离心风机箱 风量17661m³/h（电机外置） 2.型号、规格：风量17661m³/h，功率11kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1.000					
2	030108001019	单速离心风机箱 风量	1.名称：单速离心风机箱 风量	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		24560m³/h（电机外置）	24560m³/h（电机外置） 2.型号、规格：风量24560m³/h，功率11kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
3	030108001020	单速离心风机箱 风量34389m³/h（电机外置）	1.名称：单速离心风机箱 风量34389m³/h（电机外置） 2.型号、规格：风量34389m³/h	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，功率18.5kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030108001021	单速离心风机箱 风量26775m³/h（电机外置）	1.名称：单速离心风机箱 风量14970m³/h（电机外置） 2.型号、规格：风量26775m³/h，功率15kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030701010004	静电光解一体式油烟净化器 处理风量20000m³/h	1.名称：静电光解一体式油烟净化器 处理风量20000m³/h 2.型号、规格：处理风量：20000m³/h；功率；666W,其余详设计 3.安装方式、部位：综合考虑 4.含减震装置，型钢支吊架制	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030701010005	静电光解一体式油烟净化器 处理风量28000m³/h	1.名称：静电光解一体式油烟净化器 处理风量28000m³/h 2.型号、规格：处理风量：28000m³/h；功率；888W,其余详设计 3.安装方式、部位：综合考虑 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			查接线和调试 6.含柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030701010006	静电光解一体式油烟净化器 处理风量40000m³/h	1.名称：静电光解一体式油烟净化器 处理风量20000m³/h 2.型号、规格：处理风量：40000m³/h；功率；1332W,其余详设计 3.安装方式、部位：综合考虑 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含柔性软风管连接	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
8	030108001022	高温消防排烟轴流风机 风量68823m³/h	1.名称：高温消防排烟轴流风机 风量68823m³/h 2.型号、规格：风量68823m³/h，功率22kW，其余详设计 3.安装方式、部位：落地安装 4.含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6.含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		风管								
9	030702003006	不锈钢板风管　δ=1.2mm	1.名称：不锈钢板风管 2.材质：不锈钢管，不锈钢板201 3.形状：矩形、圆形综合考虑 4.板材厚度：δ=1.2mm 5.连接形式：综合考虑 6.管件、法兰等附件及支架要求：综合考虑 7.连接形式：综合考虑 8.包含导流叶片、端口的防鼠防虫网、铝板网、法兰盲板、不锈钢丝网，穿墙、楼板处按规范设置的套管、穿越沉降缝	m^2	450.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和变形缝处按规范设置的软接及与孔洞、套管间隙的封堵 9.含配套管件、安装及除锈、刷油防腐 10.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	030702001047	镀锌钢板风管 风管长边≤450mm δ=0.6mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：风管长边≤450mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.6mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网	m^2	35.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
11	030702001048	镀锌钢板风管 风管长边≤450mm δ=0.6mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：风管长边≤450mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.6mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）	m^2	35.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
12	030702001049	镀锌钢板风管 450mm＜风管长边≤1000mm δ=0.75mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：450mm＜风管长边≤1000mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.75mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）	m^2	141.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
13	030702001050	镀锌钢板风管 650mm＜风管长边≤1000mm δ=1.0mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：650mm＜风管长边≤1000mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.0mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）	m^2	182.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
14	030702001051	镀锌钢板风管 1000mm＜风管长边≤1500mm δ=1.2mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1000mm＜风管长边≤1500mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.2mm 6.含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7.含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8.综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9.含所有管件（包括消声弯头）	m^2	60.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
15	030702001052	圆形镀锌钢板风管　δ=1.2mm	1.名称：圆形镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板，镀锌方式（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑 3.形状：圆形 4.周长：满足规范要求 5.板材厚度：δ=1.2mm 6.接口形式:综合考虑 7.镀锌钢板的镀锌层在施工中出现破损处，应涂环氧树脂。 8.包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综	m^2	17.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 9.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 10.含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管与风口软连接制作安装，包含导流叶片、端口的防鼠防虫网、铝板网、不锈钢丝网 11.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		风阀								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030703001205	不锈钢排烟阀 φ1410	1.名称：不锈钢排烟阀 2.型号、规格：φ1410mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：带手动开启装置综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
17	030703001206	280℃不锈钢排烟防火阀（电控）φ1410mm	1.名称：280℃不锈钢排烟防火阀（电控） 2.型号、规格：φ1410mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑、含电动执行机构 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	7.000					
18	030703001207	280℃不锈钢排烟防火阀	1.名称：280℃不锈钢排烟防火	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1000*400mm	阀 2.型号、规格：1000*400mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
19	030703001208	150℃不锈钢防火调节阀 320*250mm	1.名称：150℃不锈钢防火调节阀 2.型号、规格：320*250mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
20	030703001209	150℃不锈钢防火调节阀 400*320mm	1.名称：150℃不锈钢防火调节阀	个	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：400*320mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
21	030703001210	150℃不锈钢防火调节阀 400*250mm	1.名称：150℃不锈钢防火调节阀 2.型号、规格：400*250mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6.000					
22	030703001211	150℃不锈钢防火调节阀 400*400mm	1.名称：150℃不锈钢防火调节阀 2.型号、规格：400*400mm	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
23	030703001212	150℃不锈钢防火调节阀 630*320mm	1.名称：150℃不锈钢防火调节阀 2.型号、规格：630*320mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
24	030703001213	280℃不锈钢排烟防火阀 1500*400mm	1.名称：280℃不锈钢排烟防火阀 2.型号、规格：1500*400mm 3.材质：不锈钢	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
25	030703001214	280℃不锈钢排烟防火阀 630*320mm	1.名称：280℃不锈钢排烟防火阀 2.型号、规格：630*320mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
26	030703001215	不锈钢风管止回阀 320*250mm	1.名称：不锈钢风管止回阀 2.型号、规格：320*250mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
27	030703001216	不锈钢风管止回阀 400*320mm	1.名称：不锈钢风管止回阀 2.型号、规格：400*320mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	9.000					
28	030703001217	不锈钢风管止回阀 400*250mm	1.名称：不锈钢风管止回阀 2.型号、规格：400*250mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
29	030703001218	不锈钢风管止回阀 400*400mm	1.名称：不锈钢风管止回阀 2.型号、规格：400*400mm 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
30	030703001219	不锈钢风管止回阀 630*320mm	1.名称：风管止回阀 2.型号、规格：630*320mm 3.材质：镀锌钢板，厚度综合考虑 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	030703007057	单层百叶风口 900*400mm	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.规格：900*400mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	24.000					
		分部小计								
		其他								
32	030703021002	静压箱 （不锈钢板）	1.名称：静压箱 2.型号、规格：综合考虑，厚度：综合考虑 3.材质：不锈钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	54.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	030703020017	不锈钢消声器1200*500mm L=1.5m	1.名称：消声器 2.规格：1200*500mm L=1.5m 3.尺寸为外形尺寸 4.材质：不锈钢 5.支架制作安装、除锈、防腐、防火软接：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
34	030703020018	不锈钢消声器1500*500mm L=1.5m	1.名称：不锈钢消声器 2.规格：1500*500mm L=1.5m 3.尺寸为外形尺寸 4.材质：不锈钢 5.支架制作安装、除锈、防腐、防火软接：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
35	030703020019	不锈钢消声器800*500mm	1.名称：不锈钢消声器	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		L=1.5m	2.规格：800*500mm L=1.5m 3.尺寸为外形尺寸 4.材质：不锈钢 5.支架制作安装、除锈、防腐、防火软接：综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
36	031208003009	防火包裹（不燃A级离心玻璃棉+复合铝箔贴面）	1.名称：A级不燃岩棉+复合铝箔贴面 2.保温材料：A级不燃岩棉+复合铝箔贴面 3.参数：A级不燃,容重综合考虑，厚度50mm厚 4.保温部位：综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m^3	41.380					
37	031002003242	预埋钢套管 DN80	1.名称：预埋钢套管	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN80 3.穿墙、梁、楼板等综合考虑，含套管装饰盖 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030704002016	风管漏风试验	1.名称：风管漏风试验 2.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m^2	923.340					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
39	030704001019	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检测、调试、系统调整费 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
40	031302007100	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 27 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消							
41	031301017123	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
42	031301018088	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001136	安全文明施工费			37954.92			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1355.53			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8009.97			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18238.08			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10351.34			
2	031302002136	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004136	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005136	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008137	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	58192.73		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		58192.73		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	58192.73	
合计			58192.73	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030107001027	17#楼客梯无障碍电梯 DT01	1.名称：客梯无障碍电梯 DT01 2.编号：DT01 3.用途：客梯无障碍 4.层数：2层 5.站数：2站 6.参数：电梯载重：1350kg；运行速度：1.0m/s；无机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作项目（如：电梯摄像机等） 11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考虑 14.含电梯本体及所有配套设备							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料的采购、运输、安装、调试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
2	030107001028	17#楼客梯无障碍电梯 DT04	1.名称：客梯无障碍电梯 DT04 2.编号：DT04 3.用途：客梯无障碍	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.层数：2层 5.站数：2站 6.参数：电梯载重：1350kg；运行速度：1.0m/s；无机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等） 11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
3	030107001029	会所观光电梯 DT02	1.名称：会所观光电梯 DT02 2.编号：DT02 3.用途：观光电梯 4.层数：2层 5.站数：2站 6.参数：电梯载重：1350kg；	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运行速度：1.0m/s；无机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等） 11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
4	030107001030	示范区客梯无障碍电梯DT01	1.名称：客梯无障碍电梯 DT01 2.编号：DT01 3.用途：客梯无障碍 4.层数：4层 5.站数：4站 6.参数：电梯载重：1350kg；运行速度：1.0m/s；无机房，90度贯通门，含电梯出厂自带标准化装饰	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等） 11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
5	030107001031	示范区客梯无障碍电梯DT02	1.名称：客梯无障碍电梯 DT02 2.编号：DT02 3.用途：客梯无障碍 4.层数：3层 5.站数：3站 6.参数：电梯载重：1350kg；运行速度：1.0m/s；无机房，贯通门，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工作项目（如：电梯摄像机等） 11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考虑 14.含电梯本体及所有配套设备材料的采购、运输、安装、调试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001137	安全文明施工费			63886.13			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2281.65			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13482.46			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30698.53			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17423.49			
2	031302002137	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003062	非夜间施工增加						
4	031302004137	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005137	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006062	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008138	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	100298.21		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		100298.21		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	100298.21	
合计			100298.21	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 17#楼 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010402001035	A3.5加气混凝土砌块墙 M5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比: M5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取	m^3	16.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
2	010402001036	A3.5加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砂浆	1.墙体类型:直形墙、弧形墙等由投标人在此项中综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块,加气原材料、密度、规格综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5专用预拌砂浆 4.砌筑高度:综合考虑 5.预留洞的封堵费用包含在综合单价中，不单独计取 6.砌体内埋管处、消火栓箱、配电箱、弱电箱等孔洞处的混凝土预制块制作安装以及安装	m^3	33.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后洞口部位用钢丝网、聚合物水泥砂浆、耐碱纤维网布加强、细石混凝土填实等费用包含在综合单价中，不单独计取 7.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
3	010501001028	基础垫层 商品混凝土C20	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得	m^3	25.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
4	010502001084	柱 商品混凝土C30	1.柱类型：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用	m^3	30.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
5	010503002078	梁 商品混凝土C30	1.梁类型：截面形状、直线弧线综合考虑 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、	m^3	15.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
6	010505001029	有梁板 商品混凝土C30	1.梁板类型：斜板、坡道板、屋面、楼面有梁板、与梁板相连的同标号砼造型等 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、	m^3	92.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 4.墙（柱）与梁（板）砼强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法（含增设钢丝网及其他措施等）所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用由投标人在报价中综合考虑 5.梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 6.节点钢筋过密的部位，若采							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综合单价中考虑 7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
7	010506001016	楼梯 商品混凝土C30	1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 2.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 3.因厚度不同增加的费用由投标人在报价中综合考虑 4.节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的费用由投标人在综	m^2	8.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中考虑 5.楼梯滑动铰端节点及固定铰端节点增加费用由投标人在综合单价中考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
8	010502002019	构造柱、墙垛 商品混凝土C25	1.柱的截面尺寸：截面形式、尺寸综合 2.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 3.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：满足设计、现行施工	m^3	2.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
9	010503005019	过梁 商品混凝土C25	1.类型：预制、现浇商品砼过梁综合，均按现浇构件方式分别计算混凝土、钢筋、模板 2.截面形状、直线弧线综合考虑 3.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 4.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^3	0.160					
10	010515001253	现浇构件钢筋 砌体钢筋加固	1.钢筋种类、规格：直径综合考虑	t	0.276					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 3.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 4.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
11	010515001254	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径Φ6 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑	t	0.229					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
12	010515001255	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ6，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在	t	1.553					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
13	010515001256	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ8～φ10，抗震	t	7.083					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
14	010515001257	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑	t	2.477					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
15	010515001258	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	1.583					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
16	010515001259	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ18～φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	0.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
17	010515001260	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑	t	0.058					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
18	010515001261	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ8～Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在	t	0.008					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
19	010515001262	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径φ12～φ14，抗震	t	0.974					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
20	010515001263	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB500 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑	t	0.684					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
21	010515001264	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ18～φ22	1.钢筋种类、规格：高强钢筋HRB500 直径φ18-22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，	t	2.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
22	010515001265	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB500 直径φ25	1.钢筋种类、规格：高强钢筋 HRB500 直径φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2.钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用由投标人在报价中综合考虑 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	2.012					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人在报价中综合考虑 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用由投标人在报价中综合考虑 5.弧形构件钢筋增加费用由投标人在报价中综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
23	010516002016	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺栓等综合,详设计图 2.铁件尺寸:综合,详设计图 3.预埋件防锈处理、油漆等费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	0.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		金属结构工程								
24	010607005018	镀锌钢丝网加固	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2.加固方式：综合 3.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	150.890					
25	010606008017	钢(爬)梯	1.钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 2.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 3.做法详设计 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	t	0.141					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		屋面及防水工程								
26	010902002051	地下室顶板、屋面及楼地面 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中	m^2	269.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
27	010902002052	地下室顶板、屋面及楼地面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报	m^2	114.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
28	010903002020	墙柱面 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1.基层处理：综合 2.做法：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合考虑 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报	m^2	217.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
29	010902001046	地下室顶板、屋面1.5mm厚+1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.基层处理：综合 2.做法：一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材+一层1.5mm厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.管道、地漏、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、不同材质交界处等特殊处理费用包含在综合单价内（出平屋面管道节点处理增加费用另计） 4.防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、遇水膨胀止水条、卷材搭接用量等的工	m^2	269.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5.卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价内 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
30	010902003073	地下室顶板、屋面 最薄40mm厚C20细石混凝土刚性层（有筋）	1.基层处理：综合 2.刚性层厚度:最薄40mm厚 3.混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土，提浆压光抹光，防水剂综合考虑 4.钢筋规格、型号：内配Φ4@200钢筋单层双向 5.分隔缝、嵌缝材料、排气管、	m^2	215.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 6.综合单价含混凝土的所有外加剂（清单约定另计的除外）、泵送（含电费、油费、水费等）、表面砂浆找补等费用，不得因配合比、外加剂掺入量变化、运输泵送方式不同而调整单价 7.坡度增加费用综合考虑在报价中 8.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
31	011001001018	地下室顶板、屋面及楼地面 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板XPS(B1级) 100mm厚	m^2	215.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		厚	2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求 3.安装及固定方式：综合考虑 4.按设计及规范要求设置水平防火隔离带、排气管（含钢板环）、排气槽、排气通道等综合考虑在投标报价中 5.分隔缝、嵌缝材料综合考虑在投标报价中 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
32	011001003077	墙柱面 不燃型聚苯颗粒复合板 40mm厚	1.面层材料品种、规格、性能：不燃型聚苯颗粒复合板 40mm厚 2.导热系数、压缩强度、吸水率、力学指标、容重满足设计要求	m^2	217.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装及固定方式：综合 4.按规范要求设置热镀锌角钢托架或铝合金托架及防火隔离带等，其费用由投标人在报价中综合考虑 5.分隔缝、嵌缝材料、二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧等综合考虑在投标报价中 6.防雷及其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
33	011001003078	墙柱面 5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布	1.做法：5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布（容重综合） 2.安装及固定方式：综合 3.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 4.防雷及其他：满足设计、现	m^2	217.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
34	011101006061	楼地面 20mm厚M15预拌砂浆找坡、找平及保护层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	26.660					
35	011101006062	楼地面 20mm厚M15预拌	1.基层处理：综合	m^2	89.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砂浆（掺防水剂）找坡、找平及保护层	2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.分隔缝、嵌缝材料、排气管、排气槽、排气通道、R角等综合考虑在投标报价中 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
36	011102003018	楼地面 防滑地砖600mm*600mm	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖600mm*600mm，	m^2	26.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
37	011106002015	楼梯面 防滑地砖	1.结合层材料：20mm厚干硬性预拌砂浆结合层（配合比综合），面撒水泥粉并洒清水适量 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：防滑地砖，规格、厚度、颜色、花纹、拼花、拉槽综合	m^2	8.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			且符合设计要求 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝、专用勾缝剂综合考虑 4.切割、打磨等费用综合在投标综合单价中，表面处理及防滑要求综合考虑，不再另行计算费用 5.地砖外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
38	011106004015	楼梯面 20mm厚M15预拌砂浆找平层	1.基层处理：综合 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	8.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.分隔缝、嵌缝材料、R角等综合考虑在投标报价中 5.按设计要求设置的防滑条费用包含在综合单价中 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
39	011201001082	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆随砌随抹	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	70.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	011201001083	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	383.530					
41	011201001084	墙柱面 15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂）	1.部位：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌砂浆（掺防水剂），防水剂的掺量及品种满足设计及规范要求综合考虑 3.多次成活、拉槽、提浆压光、赶光处理、分隔缝、嵌缝、拉毛等综合按此项考虑，费用由投标人在报价中综合考虑	m^2	217.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
42	011406003037	满刮腻子	1.部位：综合 2.腻子种类：满刮腻子，柔性、防裂、颜色、厚度综合考虑，打磨平整 3.刮腻子要求：满足设计规范要求 4.遍数：遍数综合 5.分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，基层嵌缝等处理费用由投标人综合考虑在综合单价内 6.专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中	m^2	409.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
43	011406001039	内墙面 乳胶漆	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	383.530					
44	011406001040	天棚面 无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，一底两面 3.颜色：综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	9.380					
45	011406001041	天棚面 防水无机涂料	1.基层类型：综合 2.涂料品种、喷刷遍数：防水无机涂料，一底两面	m^2	16.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.颜色、防水、防潮、防霉综合考虑 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
46	011503001027	楼梯栏杆	1.部位：楼梯、台阶等位置综合考虑 2.做法：详见西南18J412 6/49、1/67、2/67、1a/68 3.除锈、防火、防锈、油漆、深化设计费、预埋铁件、防攀爬措施费用考虑在综合单价内，结算时不再另计 4.工程量按栏杆设计图示尺寸以面积计算 5.不同高度栏杆综合考虑	m^2	5.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
47	011201004075	素水泥浆一道	1.部位：综合 2.配合比、有胶无胶等技术要求满足设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	636.210					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
48	011701001019	综合脚手架 檐高≤9m	1.搭设方式：投标人综合考虑 2.搭设高度：檐高≤9m 3.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合	m^2	114.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支架方式（含盘扣式脚手架）均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
49	011702001010	垫层模板安装、拆除	1.模板类型：砖模（含抹灰）、木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 2.支模材料、高度、方式：综合 3.其他：满足设计及施工验收规范 4.本项目投标人应根据设计图	m^2	28.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价							
50	011702002037	柱模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.柱类型：截面形式、尺寸综合 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	277.600					
51	011702006033	梁模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m	m^2	146.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5.梁类型：截面形式、尺寸、直形、弧形综合考虑 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
52	011702014037	有梁板模板安装、拆除	1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用	m^2	726.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
53	011702024015	楼梯模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合，综合考虑清水模板增加的费用 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	8.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
54	011702002038	柱模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工	m^2	300.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术标准要求							
55	011702006034	梁模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	311.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	011702014038	板模板安装、拆除 超高增加费 每超过1m增加费	1.模板实际支撑高度超过3.9m，每超过1m的增加费，不足1米按1米计算 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合考虑 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求	m^2	726.900					
57	011702003019	构造柱、墙垛模板安装、	1.支模高度：综合	m^2	29.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除	2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
58	011702009018	过梁模板安装、拆除	1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m^2	2.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001019	安全文明施工费			29049.51			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1037.48			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6130.58			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13958.86			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7922.59			
2	011707002019	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004019	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005019	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008019	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	44561.03		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		44561.03		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	44561.03	
合计			44561.03	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017410	配电箱 ALdm	1.名称：配电箱 2.型号、规格：ALdm 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404017411	配电箱 APdt-dm	1.名称：配电箱 2.型号、规格：APdt-dm 3.安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4.包含系统图上箱内所有元器件，含消防电源监控模块、电气火灾监控模块 5.包括基础槽钢或支架、箱体安装、各类装置安装、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配管								
3	030411001318	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费	m	73.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030411001319	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	104.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030411001320	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温	m	18.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电力电缆								
6	030408001299	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标	m	24.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		电缆头								
7	030408006084	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：干包式 电力电缆终端头 2.规格：五芯，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
		分部小计								
		电线								
8	030411004155	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	411.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
9	030411004156	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.其他要求：满足招标技术标	m	101.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		普通灯具								
10	030412001109	普通节能灯 LED 12W	1.名称：普通节能灯 2.型号、规格：LED 12W LED,4000K,Φ≥1200lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2.000					
11	030412005049	LED单管灯 1*16W	1.名称：LED单管灯	套	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：LED 1x16W,4000K,Φ≥1800lm，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		应急灯具								
12	030412004145	安全出口指示灯 DC36V,1W	1.名称：安全出口指示灯 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
13	030412004146	疏散标志灯-双面单向/双面双向	1.名称：疏散标志灯-双面单向/双面双向 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温4000K，其他详设计 3.安装形式：管吊 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
14	030412001110	应急照明灯具 DC36V 1W	1.名称：应急照明灯具 2.型号、规格：DC36V,1W,LED光源,色温 4000K，其他详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、底盒至灯具之间的金属软管及配线、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	32.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		开关								
15	030404034049	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
16	030404034050	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：10A　250V 3.安装形式：综合考虑 4.满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		插座								
17	030404035051	单相二、三极插座 10A,~250V(安全型)	1.名称：单相二、三极插座 2.型号、规格：10A,~250V(安全型) 3.安装形式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
		分部小计								
		接线盒								
18	030411006085	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	030411006086	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	14.000					
		分部小计								
		防雷接地								
20	030409002068	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	39.070					
21	030409003019	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.做法：详设计说明 3.规格：综合考虑 4.安装部位：综合考虑	m	62.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装形式：综合考虑 6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030409004002	利用基础钢筋通焊做接地	1.名称：利用基础钢筋通焊做接地 2.补刷（喷）油漆 3.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	106.180					
23	030409008032	接地测试板	1.名称：接地测试板 2.材质：详设计 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
24	031301017124	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等							
25	031302007101	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
26	031301018089	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001138	安全文明施工费			1242.01			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		44.36			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		262.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		596.81			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		338.73			
2	031302002138	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003063	非夜间施工增加						
4	031302004138	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005138	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006063	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008139	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1912.68		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1912.68		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1912.68	
合计			1912.68	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		雨水、冷凝水								
1	031004014103	87型雨水斗 YD-100	1.名称：87型雨水斗 2.型号、规格：YD-100 3.材质：87型钢制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
2	031004014104	87型雨水斗 YD-75	1.名称：87型雨水斗 2.型号、规格：YD-75 3.材质：87型钢制雨水斗 4.雨水斗应进行密闭性试验和雨水管道灌水和通水试验 5.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	4.000					
3	031001006193	UPVC雨水管 DN100	1.名称：UPVC雨水管	m	25.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN100 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及满足甲方选型要求							
4	031001006194	UPVC雨水管 DN75	1.名称：UPVC雨水管 2.安装部位：详设计 3.介质：雨水 4.规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等 9.包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外）	m	44.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
5	031001006195	UPVC塑料排水管 DN50	1.名称：UPVC塑料排水管 2.安装部位：室内 3.介质：污废水 4.规格：DN50 5.连接方式：承插粘接 6.含各种管件、支架制作、安装 7.管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设、管道标识涂色等。若末端为屋面，则同材质通气帽包含在综合单价中。	m	7.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.包含套管、止水环、排漏宝、橡胶密封圈、阻火圈、检查口、末端堵头封堵、存水弯等制作安装（防水套管除外） 10.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
6	031001002010	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN65，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留	m	10.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	031001002011	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质：水 3.规格：DN80，压力等级详设计图 4.材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度满足承受系统工作压力 5.连接形式：综合考虑 6.含管道刷油，含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐，包含水冲洗、水压试验、消毒等；含穿墙/梁/板普通套管（防水套管除外）；含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽	m	7.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及混凝土砂浆补孔洞、补槽、防火封堵等。 7.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
8	031003001138	弹性座封铸铁铜芯闸阀 DN80	1.名称：弹性座封铸铁铜芯闸阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN80 4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2.000					
9	031003001139	球形污水止回阀 DN80	1.名称：球形污水止回阀 2.安装部位：详设计 3.型号、规格：DN80	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：详设计 5.含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
10	031003003056	可曲挠橡胶接头 DN80	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4.连接形式:详设计 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2.000					
11	030601002017	压力表 Y-100	1.名称：压力表 Y-100 2.规格：满足各管网需求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：符合设计要求 4.包含取源部件（含前端同管径截止阀）、仪表接头等 5.完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
12	031301017125	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
13	031301018090	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001139	安全文明施工费			411.91			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14.71			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		86.93			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		197.93			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		112.34			
2	031302002139	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004139	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005139	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008140	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	632.82		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		632.82		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	632.82	
合计			632.82	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【给排水工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓灭火系统								
1	030901013037	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC3 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	具	2.000					
2	030901013038	灭火器放置箱	1.名称：灭火器放置箱 2.材质、型号、规格：综合考虑 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
3	031301017126	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等							
4	031301018091	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001140	安全文明施工费			16.63			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		0.59			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3.51			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7.99			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4.54			
2	031302002140	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004140	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005140	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008141	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	25.81		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		25.81		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	25.81	
合计			25.81	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防水工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾报警系统								
1	030904008088	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格、型号：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
2	030904008089	单输入单输出模块	1.名称：单输入单输出模块 2.规格：综合考虑，含模块底座 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
3	030904008090	消防模块箱	1.名称：消防模块箱 2.规格：详设计，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		管线								
4	030411001321	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温	m	10.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030411006087	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
6	030408002027	电气配线 WDZB2N-RYJS-2*1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*1.5mm^2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.单、双色线综合考虑	m	13.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
7	031302007102	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
8	031301017127	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
9	031301018092	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001141	安全文明施工费			128.92			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4.60			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27.21			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		61.95			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35.16			
2	031302002141	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004141	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005141	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008142	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	193.71		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		193.71		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	193.71	
合计			193.71	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防电工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		视频监控系统								
1	030411001322	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑	m	44.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
2	030411001323	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材	m	18.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
3	030411001324	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	49.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	030411001325	电气配管 PC25	1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC25，燃烧性能等级、壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件、卡扣连接件	m	11.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等所有附件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
5	030411001326	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及	m	17.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
6	030411001327	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等） 5.含各类砖/混凝土结构预留孔	m	70.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
7	030411001328	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50，壁厚综合考虑 4.配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内等）	m	14.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【弱电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、过线盒白面板及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 8.接地：综合考虑 9.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
8	030411006088	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	030411006089	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
10	031302007103	高层施工增加费	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2.通讯联络设备的使用及摊消	项	1.000					
11	031301017128	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
12	031301018093	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001142	安全文明施工费			287.27			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10.26			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		60.62			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		138.04			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		78.35			
2	031302002142	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004142	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005142	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008143	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	438.62		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		438.62		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	438.62	
合计			438.62	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【弱电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030107001032	东大门客梯无障碍电梯 DT01	1.名称：客梯无障碍电梯 DT01 2.编号：DT01 3.用途：客梯无障碍 4.层数：2层 5.站数：2站 6.参数：电梯载重：1350kg；运行速度：1.0m/s；无机房，含电梯出厂自带标准化装饰 7.操纵盘及轿箱前壁采用蚀刻不锈钢镀钛，颜色综合考虑，预留二次装修重量，预留层门、厅门二次装饰空间 8.包含五方对讲系统对讲主机、分机、继电器、切换模块、信号放大器、随行电缆等 9.包含电梯门边装饰层与主体结构之间封堵，封堵的具体做法及使用材质综合考虑 10.不含清单中已单独列项的工	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作项目（如：电梯摄像机等） 11.电梯可与楼栋单元门禁(含访客门禁)进行联动,实现自动呼梯，包含电梯专用空调、地震应急返回、停电应急停靠、底坑进水报警、语音报站、减震隔振装置、消防运行等 12.含梯控软件、梯控IC卡发行器、电梯控制器、模块、电梯人脸识别读卡器、楼字对讲协议模块、梯控通信解码器、梯控控制器电源、梯控电控箱；包含电梯内部的梯控线缆、监控线缆、管线等，含上诉设备的采购、安装、调试、二装配合及二装调试。 13.轿厢尺寸、门洞尺寸综合考虑 14.含电梯本体及所有配套设备							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【电梯工程】　　标段：/　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料的采购、运输、安装、调试、检测，交付前的成品保护，包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 15.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、参考品牌、选型满足甲方要求							
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001143	安全文明施工费			11412.02			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		407.57			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2408.38			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5483.70			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3112.37			
2	031302002143	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003064	非夜间施工增加						
4	031302004143	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005143	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006064	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008144	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	17916.33		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		17916.33		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	17916.33	
合计			17916.33	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 大门 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 专业工程暂估及总承包服务费 【专业工程暂估及总承包服务费】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 专业工程暂估及总承包服务费 【专业工程暂估及总承包服务费】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001020	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
2	011707002020	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004020	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005020	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008020	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 专业工程暂估及总承包服务费 【专业工程暂估及总承包服务费】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 专业工程暂估及总承包服务费 【专业工程暂估及总承包服务费】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	487950000.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	487950000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		487950000.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 专业工程暂估及总承包服务费 【专业工程暂估及总承包服务费】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 专业工程暂估及总承包服务费 【专业工程暂估及总承包服务费】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 专业工程暂估及总承包服务费 【专业工程暂估及总承包服务费】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	精装修工程(含弱电系统及二次装修安装工程等)		293280000.00			
2	弱电智能化工程		4140000.00			
3	幕墙(含外窗、栏板、泛光)工程		139570000.00			
4	总平景观绿化工程		50960000.00			
合计			487950000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 专业工程暂估及总承包服务费【专业工程暂估及总承包服务费】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 专业工程暂估及总承包服务费 【专业工程暂估及总承包服务费】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	总承包服务费	487950000.00	1.按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总 2.为专业工程承包人提供垂直运输机械和焊接电源接入点，并承担垂直运输费和电费			
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 专业工程暂估及总承包服务费 【专业工程暂估及总承包服务费】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 专业工程暂估及总承包服务费 【专业工程暂估及总承包服务费】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 专业工程暂估及总承包服务费 【专业工程暂估及总承包服务费】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防地上设备								
1	030901012001	消火栓水泵接合器 DN100	1.名称：消火栓水泵接合器 DN100 2.安装方式：地上式消防水泵接合器 3.材质：综合考虑 4.规格：SQS-100A型，工作压力为1.6MPa 5.含配套的安全阀、止回阀、闸阀、软接等内容。水泵接合器处应设置永久性标识铭牌,注明供水系统、供水范围、额定压力、系统设计流量、系统设计压力。水泵接合器及其附属阀组采用公称压力1.6MPa。 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集（99S203-51）、规范及验收要求	套	10.000					
2	030901012002	自喷水泵接合器 DN100	1.名称：自喷水泵接合器	套	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN100 2.安装方式：地上式消防水泵接合器 3.材质：综合考虑 4.规格：SQS-100A型，工作压力为1.6MPa 5.含配套的安全阀、止回阀、闸阀、软接等内容。水泵接合器处应设置永久性标识铭牌,注明供水系统、供水范围、额定压力、系统设计流量、系统设计压力。水泵接合器及其附属阀组采用公称压力1.6MPa。 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集（99S203-51）、规范及验收要求								
3	030901011001	地上式消火栓 DN100	1.名称：地上式消火栓 DN100 2.安装方式：地上式消火栓 2.型号、规格：SS100/65-1.0	套	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型 3.含配套的闸阀、短管、法兰、附件等内容。。根据管道埋深的不同,施工按国标13S201-P15《室外地上式消火栓安装图(闸阀套筒式、支管浅装)》图集执行,并设永久性固定标识。 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集（13S201）、规范及验收要求							
4	030901013039	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格：MF/ABC5 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	具	2.000					
5	030901013040	灭火器放置箱	1.名称：灭火器放置箱	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质、型号、规格：综合考虑 3.除锈、刷油满足要求 4.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
6	031301017129	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
7	031301018094	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001144	安全文明施工费			2777.16			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		99.18			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		586.09			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1334.48			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		757.41			
2	031302002144	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003065	非夜间施工增加						
4	031302004144	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005144	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006065	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008145	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4303.16		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		4303.16		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	4303.16	
合计			4303.16	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防水工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		管线								
1	030408002028	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm^2	1.名称:控制电缆 2.型号.规格:WDZB1N-KYJY-2*1.5mm^2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6.含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	358.750					
2	030408002029	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5mm^2	1.名称:控制电缆 2.型号.规格:WDZB1N-KYJY-2*2.5mm^2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑	m	71.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030408001300	电力电缆 WDZB2N-YJY-0.6/1KV-2*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2N-YJY-0.6/1KV-2*2.5mm^2 3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	71.750					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	031301017130	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
5	031301018095	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001145	安全文明施工费			438.97			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15.68			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		92.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		210.93			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		119.72			
2	031302002145	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004145	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005145	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008146	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	676.65		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		676.65		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	676.65	
合计			676.65	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防电工程】　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 总平 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		外电								
1	030402017032	10KV二进四出环网柜	1.名称：10KV二进四出环网柜 2.型号、规格：含进线柜、出线柜、PT柜、DTU 3.安装部位：综合考虑 4.母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 5.箱内配置:柜内断路器、负荷开关等元器件及设备符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整。 6.含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、微机保护及相应线路、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、盘柜防火堵洞、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7.其它满足设计、相关规范、相关图集、标准、建设方品牌备选表、招标技术标准以及相关电力部门要求等							
2	030408001301	电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15KV-3x400mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：ZA-YJV22-8.7/15KV-3x400mm^2 3.敷设方式：电缆沟敷设 4.敷设部位：排管、电缆沟等综合 5.含揭盖沟井盖板、电缆路径警示带、电缆路径标志块、电缆标志桩、电子标签 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m	1000.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
3	030408001302	电力电缆 ZA-YJV-8.7/15KV-3x400mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：ZA-YJV-8.7/15KV-3x400mm² 3.敷设方式：电缆沟敷设 4.敷设部位：排管、电缆沟等综合 5.含揭盖沟井盖板、电缆路径警示带、电缆路径标志块、电缆标志桩、电子标签 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1000.000					
4	030408001303	电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15KV-3x95mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：ZA-YJV22-8.7/15KV-3x95mm² 3.敷设方式：电缆沟敷设 4.敷设部位：排管、电缆沟等	m	1000.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 5.含揭盖沟井盖板、电缆路径警示带、电缆路径标志块、电缆标志桩、电子标签 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
5	030408001304	电力电缆 ZA-YJV-8.7/15KV-3x95mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：ZA-YJV-8.7/15KV-3x95mm^2 3.敷设方式：电缆沟敷设 4.敷设部位：排管、电缆沟等综合 5.含揭盖沟井盖板、电缆路径警示带、电缆路径标志块、电缆标志桩、电子标签 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m	1000.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
6	030408006085	高压电力电缆中间头 3*400mm²	1.名称：高压电力电缆中间头 2.型号、规格： 3*400mm² 3.材质、类型 ：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.电压等级（kV）：综合考虑 6.采用模注熔接式，配智能防爆盒 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3.000					
7	030408006086	高压电力电缆中间头 3*95mm²	1.名称：高压电力电缆中间头 2.型号、规格： 3*95mm² 3.材质、类型 ：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.电压等级（kV）：综合考虑 6.采用模注熔接式，配智能防	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			爆盒 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
8	030408006087	高压电力电缆终端头 3*400mm²	1.名称：高压电力电缆终端头 2.型号、规格： 3*400mm² 3.材质、类型 ：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.电压等级（kV）：综合考虑 6.采用冷缩式电缆头 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4.000					
9	030408006088	高压电力电缆终端头 3*95mm²	1.名称：高压电力电缆终端头 2.型号、规格： 3*95mm² 3.材质、类型 ：综合考虑 4.安装部位：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.电压等级（kV）：综合考虑 6.采用冷缩式电缆头 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
10	040205002001	电力排管 1×2排Φ200	1.名称 ：电力排管 1×2排Φ200 2.排管浇筑尺寸规格 :0.76m*0.36m（宽*高） 3.排管混凝土材料品种、强度等级 ：商品混凝土 C20 4.垫层厚度、材料品种、强度等级：100厚 C15混凝土 5.排管排列形式：1*2 6.排管材质规格、型号：2孔Φ200 7.含接地、预埋铁件、管枕等费用	m	200.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
11	040504002001	直线井 净空尺寸1600*1800*1360	1.垫层、基础材质及厚度：100厚卵石垫层、50厚粗砂找平层，150厚C20混凝土底板 2.盖板材质、规格：150厚C25混凝土顶板，250厚C25混凝土梁 3.防渗、防水要求：井壁内外采用1:2.5防水砂浆抹面20mm 4.集水井修筑，具体做法详设计图纸 5.直线井钢筋制作、绑扎等 6.模板：综合考虑 7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	040504002002	转角井 净空尺寸2150*2300*1360	1.垫层、基础材质及厚度：100厚卵石垫层、50厚粗砂找平层，150厚C20混凝土底板 2.盖板材质、规格：150厚C25混凝土顶板，250厚C25混凝土梁 3.防渗、防水要求：井壁内外采用1:2.5防水砂浆抹面20mm 6、集水井修筑，具体做法详设计图纸 7、直线井钢筋制作、绑扎等 8.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	4.000					
13	040101002001	挖基坑、沟槽土石方	1.土（石）类别：各种类别的土石方综合考虑，包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、砂、卵石、连砂石、极软岩、	m^3	613.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软质岩、硬质岩等 2.挖土(石)方深度及部位：深度综合考虑；部位为沟槽、独立基础基坑、电梯基坑、集水坑、软弱地基换填等 3.开挖方式：综合考虑，含人工捡底及死角开挖 4.适用范围：综合考虑 5.投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整夯实等处理，以及施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑，满足施工规范要求，达到使用要求 6.土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别后报价，结算时也不再单独计取费用 8.土、石方解小、破碎等由投标人自行综合考虑 9.开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 10.场内运输及转运、场内堆场：综合考虑 11.清单工程量按川建造价发〔2013〕370号规定因工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中 12.投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算 13.基底钎探和桩间土石方开挖增加用工、土石方及建渣运输需满足行政主管部门新能源车的相关规定，费用包含在综合单价中 14.其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求							
14	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种：不可利用的多余土（泥浆、土方、石方和建渣等废弃物） 2.弃土转运方式：人工、机械	m^3	148.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求； 3.本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输（需满足行政主管部门新能源车的相关规定）、弃土场地的堆放、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及余方弃置的相关任何费用不再另行计算，上述费用均包含在综合单价中 4.外弃运距及弃置场地：渣土外弃、弃置场地需满足国家及本地政策法规要求，外运、堆场及补贴费用由投标人在报价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中综合考虑 5.根据相关文件地下连砂石由相关单位统一接收和处置，本项目根据招标阶段的地勘资料扣减连砂石清单工程量，结算时连砂石工程量以政府砂石资源收储管理机构或政府砂石资源收储管理机构指定第三方出具报告为准。 6.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术标准要求 7.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求							
15	040103001001	管沟回填土石方	1.填方材料品种、粒径及密实度要求：满足施工验收及规范要求的合格土方 2.适用部位：设计图要求采用土方回填的所有部位	m^3	465.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.合格土方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场，原土利用、借土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 4.回填方式：机械回填 5.填方来源、运输方式、运输距离：投标人自行考虑 6.综合单价含土方晾晒、土方上下车,不再单独计费 7.无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整,密实度须满足施工验收及规范要求 8.其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求							
16	030414002005	环网柜断路器调试	1.名称：环网柜断路器调试 2.电压等级（kV）：10KV	系统	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他：结算时需提供调试报告，调试结果应符合国家相关规范要求							
17	030414002006	配电自动化系统调试 10kV	1.名称：配电自动化系统调试 2.电压等级（kV）：10KV 3.其他：结算时需提供调试报告，调试结果应符合国家相关规范要求	系统	2.000					
18	030414002007	环网柜负荷隔离开关调试 10kV	1.名称：环网柜负荷隔离开关调试 2.电压等级（kV）：10KV 3.其他：结算时需提供调试报告，调试结果应符合国家相关规范要求	系统	2.000					
19	030414011018	接地调试	1.名称 ：接地装置 设备及电缆井、排管接地 2.类别 ：接地网	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他：结算时需提供调试报告，调试结果应符合国家相关规范要求							
20	030414015001	电缆泄漏试验	1.名称：电缆泄漏试验 2.电压等级（kV）：10KV	根	4.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
21	031301017132	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆 2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1.000					
22	031301018097	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的其他费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001147	安全文明施工费			273457.90			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9766.35			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		57710.27			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		131401.85			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		74579.43			
2	031302002147	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003067	非夜间施工增加						
4	031302004147	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005147	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006067	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008148	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031302008149	其他相关费						
9	031302008150	施工过程中投标人认为可能发生的其他措施费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	428275.91		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		428275.91		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	428275.91	
合计			428275.91	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程【外电线路工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 外电线路工程 【外电线路工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 光伏发电 【光伏发电系统】　　标段：/　　第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		光伏发电系统								
1	030405002001	光伏组件	1.名称：光伏组件 2.参数：详设计 3.含连接头及调试 4.满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 5.所有费用包含深化设计（如有） 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m^2	80.000					
2	030405002002	支架	1.名称：支架 2.参数：CYG412,国标镀锌 3.所有费用包含深化设计（如有） 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同	kg	80.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 光伏发电 【光伏发电系统】　　标段：/　　第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求							
3	030411004157	光伏线缆 PV1-F1*4mm^2	1.名称：光伏线缆 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：PV1-F1*4mm^2 4.含电缆头制安 5.敷设部位、用途或线制：综合考虑 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	200.000					
4	030408001305	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm^2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 光伏发电 【光伏发电系统】　　标段：/　　第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030408001306	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm² 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	50.000					
6	030408006089	电力电缆终端头 五芯截面≤50mm²	1.名称：电力电缆终端头 2.规格：五芯，单根截面≤	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 光伏发电 【光伏发电系统】　　标段：/　　第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			50mm² 3.电缆头类型：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.电压等级(kv)：≤1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030408006090	电力电缆终端头 五芯截面≤120mm²	1.名称：电力电缆终端头 2.规格：五芯，单根截面≤120mm² 3.电缆头类型：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.电压等级(kv)：≤1kV 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8.000					
8	030408001307	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm²	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm²	m	300.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 光伏发电 【光伏发电系统】　　标段：/　　第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5.含电缆中间头 6.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
9	030411001334	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：SC25 3.配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内等） 4.含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 5.含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）	m	600.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 光伏发电 【光伏发电系统】　　标段：/　　第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、除锈、刷油漆、刷防火涂料 6.包含穿铁丝、过线盒、转线盒、接线箱及外墙保温需增加的调节盒等的安装及材料费 7.接地：综合考虑 8.其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
10	030404017412	组串式逆变器	1.名称：组串式逆变器 2.型号：综合考虑，其他详设计 3.安装方式：综合考虑 4.所有费用包含深化设计 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	台	4.000					
11	030404017413	光伏控制器	1.名称：光伏控制器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 光伏发电 【光伏发电系统】　　标段：/　　第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号： 详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 光伏发电 【光伏发电系统】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001148	安全文明施工费			11023.41			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		393.69			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2326.37			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5296.96			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3006.39			
2	031302002148	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003068	非夜间施工增加						
4	031302004148	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005148	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006068	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 光伏发电 【光伏发电系统】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008151	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 光伏发电 【光伏发电系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	17133.42		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		17133.42		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 光伏发电 【光伏发电系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	17133.42	
合计			17133.42	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 光伏发电 【光伏发电系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 光伏发电 【光伏发电系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 光伏发电 【光伏发电系统】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 光伏发电 【光伏发电系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 光伏发电 【光伏发电系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 光伏发电 【光伏发电系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区正兴街道62亩地块建设项目 光伏发电 【光伏发电系统】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。