

招标工程量清单

招 标 人：彭州市敖平镇人民政府

造价咨询人：四川悦夏工程咨询有限公司

2026 年 8 月 20 日

招标工程量清单

招 标 人：彭州市敖平镇人民政府

造价咨询人：四川悦夏工程咨询有限公司

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

编 制 人：林世文

复 核 人：李林峰

编 制 时 间 ： 2026 年 8 月 20 日

复 核 时 间： 2026 年 8 月 20 日

总 说 明

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目

第 1 页 共 10 页

1. 工程概况

1. 本工程为彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目，工程概况如下：

1.1 工程建设地点：彭州市敖平镇。

1.2 本项目为彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目，本项目规划建设总用地面积13415.77 m²，建设净用地面积13415.77 m²，拟新建房屋总建筑面积33595.61 m²（地上建筑面积25558.17m²，地下建筑面积8037.44m²），包含安置住房及配套用房。

1.3 本施工图预算控制价编制范围包括施工图设计的全部工程内容。除招标人另行委托的工作外，投标人应完成本工程范围内所有工程的施工，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

2. 施工图预算控制价

本工程预算控制价为128197248.39元（其中规费2233570.34元，安全文明施工费6728929.36元，专业工程暂估价300000.00，暂列金10428579.69元）。

3. 施工图预算控制价编制依据

（1）中华人民共和国国家标准GB 50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

（2）住房和城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB 50584-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知（川建造价发〔2013〕370号）；

（3）由成都市市政工程设计研究院有限公司设计的本工程施工图；

（4）《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020年）及相关配套文件；

（5）四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的通知（川建价发〔2026〕12号）；

（6）材料价格采用2026年第7期成都市《工程造价信息》彭州市不含税信息价及不含税市场价计算，信息价上没有的参照成都市不含税信息价及不含税市场价计算。

（7）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；

（8）规费取费类别按I档计取；

（9）安全文明施工费（环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）按市区最高费率计取，结算时按《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件计算。

（10）国家有关的法律法规、技术规范；

（11）川建造价发〔2019〕181号《四川省住房和城乡建设厅关于印发〈建筑业营业税改征增值税四川省建设工程

计价依据调整办法〉的通知》。销项增值税按9%计取，附加税按0.313%，结算时按合同约定执行。

这些规范和文件为招标文件的组成部分，一经中选且签订合同，即成为施工合同的组成部分。本清单中清单子目的计算规则在本说明（或施工图预算控制价项目特征描述）中未表述的按规范执行，已表述的以本说明（或施工图预算控制价项目特征描述）为准。

4. 对工程质量、材料、施工等的特殊要求

4.1 工程质量要求：合格。

4.2 材料质量要求

总 说 明

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目

第 2 页 共 10 页

- 4.2.1水泥、钢材须使用大厂产品。
- 4.2.2 砂浆采用预拌干混砂浆，砼采用商品砼，商品砼的综合单价中包括制作、运输、输送（车泵和地泵综合考虑、布料）、浇筑、振捣、养护、安装及各种外加剂等费用。
- 4.2.3项目主材及重要设施设备的品牌、规格型号、颜色应符合设计和招标人要求，工程实施过程中由施工单位提供样品经招标人、设计、监理单位确认后封存，并据此验收；
- 4.2.4投标人在采购前应将材料资料样品或设备采购资料报招标人（监理）审核确认后方可采购。
- 其他材料选用应满足设计及相关质量标准的要求，并必须得到招标人现场负责人及现场监理工程师的认可。
- 4.3 施工要求：工程施工必须满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定，按经批准的施工组织设计实施，并符合施工规范及验收标准的相关要求。
- 4.4 工期要求：以招标文件为准。
- 4.5 按照彭州市发展和改革委员会2017年5月26日的《关于严格高排放非道路移动机械排放监管的通知》要求，禁止使用高排放非道路移动机械（国Ⅲ排放标准以下），施工单位必须使用符合要求的非道路移动机械。
5. 本工程招标人采购材料
本工程无招标人采购材料。
6. 关于风险
- 6.1 可调材料范围：本项目的可调价材料范围及风险系数详见《可调材料范围及基准价格、风险系数表》。
- 6.1.1可调价材料调价方式为：可调价材料的价格按以下方法进行材料单价的调整。可调价材料的基准价、风险系数按《可调材料范围及基准价格、风险系数表》中约定的基准价格执行。
- （1）可调价材料的范围及风险系数：a. 钢材（不含摊销钢材及作为辅材使用的铁钉、扎丝、螺栓、螺帽等）较基准价涨跌±3%；b. 预拌砂浆、商品混凝土较基准价涨跌±3%；c. 砖、砂、石较基准价涨跌±5%；d. 电缆较基准价涨跌±3%；e. 预制混凝土构件较基准价涨跌±3%。可调价材料的范围及风险系数详见工程量清单预算控制价，可调价材料的范围及风险系数详见《可调材料范围及基准价格、风险系数表》。
- （2）关于基准价格的约定：《成都市工程造价信息》中有的材料价格，均以编制工程量清单和招标控制价当期《成都市工程造价信息》中的彭州市建筑材料市场价格执行；彭州市建筑材料市场价格没有的材料价格，以《成都市工程造价信息》中成都市五城区市场价格或就近区市县市场价格执行（成都市信息价除石材、墙材、地砖、油漆、涂料、化工、防水材料、电气装置件、给排水材料、绿色建材、各种类型、材质缠绕管及双阶波峰增强管价格）；以上两种价格均没有的材料价格，发包人参照编制工程量清单和招标控制价期间市场价执行；可调材料基准价格详见工程量清单。
- ①可调材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%或 3 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%或 3 %时，其超过部分据实调整。
- ②可调材料单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5%或 3 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%或 3 %时，其超过部分据实调整。
- ③可调材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%或 3%时，其超过部分据实调整。

总 说 明

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目

第 3 页 共 10 页

材料价格调整的计算时间和数量：①列入可调材料价格调整范围的材料价格调整计算时间以承包人每月完成产值进度时间为调整节点；②列入可调材料价格调整范围的数量以经监理人、发包人审核后的当月完成产值数量，并按照 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》的耗量计算材料的用量；③可调材料无论调增、调减，其调整值根据现场实际完成产值在结算时一并调整及支付，相应项目的综合单价不作调整，单独列项调整材料价差。

7. 工程量清单编制及报价要求

7.1 土（石）方工程包含土（石）方的开挖、回填、调配运输（不限于场内）、预留及回填土方运输（场内转运）

，场内转运综合考虑，结算不做调整。余方外弃，运距暂按6km计取，结算按实际运距调整。

7.2 预留土石方量的确定，为节约政府投资，施工单位应对场内的土石方进行充分调配，预留该项目后续建设所需的连砂石、回填区域土方，施工单位调配不当增加的挖、运及回填费用由施工单位自行承担。

7.3以上需预留的土石方应就近堆放于现场，只计取开挖、运输及回填等费用，不再计取外购材料价。

7.4富余连砂石的处置

本合同项下建设项目地下砂石资源，除依法可以由建设项目自用的砂石资源外，在施工过程中从地下开采的砂石必须交由成都瀚江环境新材料有限公司接收管理。且承包人应当按彭州市市政府第18届第90次常务会通过的《彭州市砂石资源管理利用实施办法（试行）》的规定与发包人、成都瀚江环境新材料有限公司签订《砂石接收协议》。《砂石接收协议》中运输及费用按以下约定执行：

1. 承包人负责项目地下富余砂石的挖掘、装车工作，由成都瀚江环境新材料有限公司组织具有承运资质的运输车辆完成运输，并承担因此产生的运输费用。

2. 承包人应严格加强施工现场砂石管理，承包人必须严格遵守国家及政府相关法律法规、规定、政策及管理制度等；不得违规开采、运输、采购、加工、使用砂石材料等，否则由此产生的一切损失及后果由承包人自行承担全部责任。发包人有权要求承包人支付5万元-100万元/次的违约金（具体金额由发包人确定），同时发包人将保留按合同约定及国家和政府相关法律法规规定对承包人进行进一步处理的权利。施工现场土方归承包人所有，若有多余的土方，承包人应主动报发包人按相关要求统一调配，若未经发包人许可发生外运的，视情节严重情况承包人须向发包人支付0.5万元-10万元/次的违约金（具体金额由发包人确定）。

7.5 环境保护不仅限于施工对环境影响的保护，还包括施工范围附近环境卫生和专职清扫卫生的工人。

7.6工程量清单所列工程数量是按施工图计算的预算量，竣工结算的工程量按合同中约定应予计量且为实际完成的工程量确定。

7.7施工过程中如发生零星工作项目，零星人工单价按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》（以下简称《计价定额》）及施工期相关配套文件的规定执行；零星工作机械单价按《计价定额》及施工期相关配套文件规定执行；零星工作材料单价按评审的清单材料单价计价；经评审的清单中没有的材料则由发包人认质认价。实际发生时需办理签证，结算时按实计取。

7.8承包人应考虑施工场地的局限可能导致设备和材料的场内外二次搬运和场外租赁仓库（或场外堆场）、装卸、保管等发生的费用，超出“二次搬运费”清单定额规定费率上限的费用（如有）及发包人采购材料的二次搬运费，结算时不作调整。

7.9 在项目修建完工后、施工验收移交前的管理费，由投标人综合考虑后计入投标报价中，招标人不再另行支付该项费用。

7.10 工程量清单报价表应与招标文件（含补遗书、答疑纪要）中的投标须知、合同条款、工程技术要求、法律、法

规、条例、规定及规范、设计图等文件结合理解和使用。按有关规定执行的非竞争性项目应单列，并按规定标准执行，不得将非竞争性项目增减参与竞争。凡参加本项目投标的投标人均被认为是具有经验、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。

总 说 明

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目

第 4 页 共 10 页

7.11 投标报价应由投标人依据上段所述工程量清单、施工图、施工现场实际情况（投标人已经充分了解施工现场所能提供的施工作业面，以及周边建、构筑物的保护和需提供的必要通道等）、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。完成本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不限于此），其完整的工作内容应为按照施工图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容。

7.12 投标人应自行到工地踏勘以充分了解工地位置、已形成的外部公共道路至施工场地道路、施工场地内部道路、临时用水用电（含相关手续费）、储存空间、材料及构件装卸、堆放、加工、拼装、吊装等施工场地范围限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准（如：因场地问题产生不能及时采购原材料导致材料价格上涨、构件大量积压增加运输成本、在原工厂和现场的场地内对构件进行非正常的多次倒运和摆放等产生的索赔申请将不被批准）。

7.13 投标人应根据自身条件和施工需要，考虑工程材料、构件等吊装方式，采取搭设脚手架、安全防护架、垂直运输机械、支架、平台、施工吊篮等技术措施，由此所产生的费用，投标人应在踏勘现场后，充分考虑采用的各种技术措施费用及承担的相应风险，并综合填报在相应的措施项目之中。

7.14 本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价，综合单价的测定应按设计要求、工程量清单编制总说明、工程项目特征、计算规则、施工及验收规范、招标文件的要求，以保证工程质量、工程进度和安全生产及文明施工管理为前提，应包括2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》总说明中综合费所涉及的所有费用。

7.15 工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中（综合单价报价保留到小数点后两位有效），投标人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。

7.16 本次采购为了便于工程计量与结算，必须按工程量清单所列的单位进行报价。项目特征中约定了“计算规则”的清单项目，结算时按项目特征中约定的计算规则进行计量。

7.17 投标人在对具有相同项目特征的两个或两个以上项目报价时（含综合单价分析表中综合单价），若综合单价不一致，则工程结算时以较低的综合单价进行结算。

7.18 投标人的投标报价不得高于招标人的招标控制价，否则投标报价为无效报价。

7.19 招投标过程中，投标人根据已标价清单的项目名称、项目特征描述，进行投标报价；当施工中设计变更与已标价清单项目特征描述不一致时，发承包双方应按实际施工的项目特征依据合同约定重新确定综合单价。

7.20 检测费

7.20.1 检测费：按照《成都市城乡建设委员会关于进一步加强建设工程质量检测管理工作的通知》（成建委〔2017〕37号）文件精神，应进行的常规检验检测费用由承包人承担。

7.20.2 特殊检测费，特殊检测约定为基坑监测、竣工测量、氡气检测、白蚂蚁防治、文物勘察、空气质量检测、消防检测、幕墙专业检测、防雷评估及检测、人防检测、沉降观测，特殊检测费由发包人出资委托专业检验检测机构进行检测，承包人配合。

7.21 其他工程

投标人应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，投标时应综合考虑以上因素并体现在综合单价中。中标后招标人将视投标人已在投标报价中综合考虑并不会再支付与成品、半成品采取保护措施相关的一切费用。设备或成品材料部件等在运输、安装未交工前的过程损坏应进行修、增补的工作，其费用应含在相应项目的综合单价中

总 说 明

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目

第 5 页 共 10 页

，若发生以上问题时招标人不会调整综合单价，也不会再支付与此相关的费用。

7.22. 措施项目清单

7.22.1 总价措施项目清单与计价表中的安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费应按照本清单给定的金额进行填报，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件将被否决。结算时按合同专用条款之约定进行调整。工程建设过程中现场的安全防护、文明施工措施、临时设施、环境保护费应达到《成都市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理暂行标准（环境和卫生）》对安全文明施工相关要求的规定。

7.22.2 除安全文明施工措施（环境保护费、文明施工、安全施工、临时设施）以外的总价措施项目，由投标人综合考虑自主报价，结算时总价包干使用不得调整。招标人给出了一些通用措施项目，投标人可依据现场实际情况、企业自身情况及本次投标的施工组织设计自行增减措施项目。投标人在投标报价中对投标施工组织设计涉及的措施项目未增减或招标人列出的措施项目未填报的，其费用视作已包含在其它报价中。投标人中标后因自身原因再次编制的施工组织设计可以增减措施内容，但需经相关部门审查后方可实施，但不得因增加措施而调整措施费用。

7.22.3 施工所需的水、电线路接至施工场地的地点和供应要求：招标人提供临水临电接驳点。施工范围内从接驳点至施工现场所需的设备、管线及相关费用由投标人自行承担并包括在相应总价措施费中包干使用，包括但不限于投标人设备材料的采购、检测、运输、安装调试、行车及行人干扰费、市政道路拆除及恢复费用、水费缴纳、电费缴纳，以及施工过程中看护、维修、维护，使用完成后相关设备、管线等自行拆除产生的费用和自行回收利用折价等所有费用。

7.22.4 临时停电、临时停水：投标人投标报价时应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电，投标人必须提供备用电源（发电机），施工期间临时停电费用包括在投标报价措施费中，包干使用，不再办理签证。投标人投标报价时应综合考虑施工中临时停水问题，若遇施工期间临时停水自行解决，费用包括在投标报价措施费中，包干使用，在施工过程中不再办理签证。

7.22.5 施工围挡：本项目施工期间根据安全文明施工要求需要进行打围，包括施工围挡二次及多次搭设、周转、运输、拆除，围挡标准提升，围挡广告布置等超出定额规定的费用，由投标人在投标报价中综合考虑，不另计取；打围施工需符合国家和地方现行的关于工地打围施工的相关要求和业主的统一标准（项目开工前由业主实施的打围在工程结算时予以扣除，残值归业主所有）。

7.22.6 投标人应根据踏勘情况充分考虑临设的建设位置及方式，满足施工、生活以及合同专用条款对在施工现场搭设或租赁供招标人、监理人或其他管理人员办公、会议所需活动板房（分隔由招标人确定）的要求，并对搭设的建筑物、构筑物、临时供水管道、临时供电管线、简易道路、临时排水设施（雨污水）等进行拆除、清运、清洗、恢复，因施工需要进行临设二次或多次搭设拆除的费用及相应的临时租地费均综合考虑在投标报价中，中标后费用不另行支付。

7.22.7 建渣及垃圾清运：需外弃的建渣、生活垃圾、土方等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，必须符合政府相关管理部门的要求或运至指定弃场，运距自行考虑，该费用投标人在投标报价时自行考虑，中标后不调整。

7.22.8 交叉施工：本工程施工阶段如涉及交叉施工，产生的防护、相互配合增加费、施工降效等费用，由投标人在投标报价中综合考虑，不单独计取。

7.22.9 冬、雨季施工相关费用：投标人在投标报价时须充分结合施工现场实际情况考虑冬、雨季施工、排水、排污、排洪、防冻等措施费，中标后不作任何调整，也不另行签证。

7.22.10 投标人应根据施工现场的具体情况在适当并满足安监要求的位置安装扬尘在线视频监测系统，安装的数量、位置、联网等以及安装质量应满足环保监测要求及相关职能部门的要求，费用由投标人在投标报价时自主报价，中标后不作调整。

7.22.11 投标人应充分考虑现场的实际情况，配备足够的安防监控设备，保证现场施工作业时监控无死角，确保项目更好地进行安全管理、人员管理、施工质量管理等。

总 说 明

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目

第 6 页 共 10 页

配备监控设备所发生的费用由投标人自行报价，包含在措施费内，包干使用，结算时不作调整。 7.23 保护与防护 7.23.1 投标人应根据现场实际情况，在施工过程中采取必要的隔震、防尘措施，并对周边建筑、构筑物、市政道路进行成品保护，对周边行人、行车人员进行安全保护，必须在施工前做好现场取证相关工作，所发生的费用投标人自行考虑并计入投标报价中，结算时不再调整。 7.23.2 所有临时设施、施工用电设备基础、市政人行道、行道树、市政雨污管网接口的路面拆除、恢复，小区雨污水管道与市政管道接口的连接，项目周边市政道路到项目施工范围内的施工道路拆除恢复，该项目施工场地的植物、杂草的清除、场地平整及垃圾运出至政府相关管理部门要求或指定弃场，费用包括在措施费内，投标人在投标报价时自行考虑，在采购措施范围内包干使用，结算时不作调整。投标人应对施工范围周边使用到的道路采取必要的保护措施，若造成损毁，应按原路面标准进行恢复（费用由投标单位自行承担）。 7.23.3 因场地原因，施工中采取的相应各种措施所产生的费用等包含在措施综合报价内，结算时不得调整。 7.23.4 投标人中标后无论实际施工采用的施工组织设计或施工方案与投标的施工组织设计或施工方案是否相同（实际采用的施工组织设计或施工方案应为监理工程师批准的方案），其分部分项工程量清单综合单价和措施费等均不调整。 7.24 其他项目清单 7.24.1 暂列金额：暂列金额是招标人为了设计变更、材料风险等预留的资金，由招标人掌握并使用，投标人按招标人已给定的暂列金额如数填入报价中。 7.24.2 计日工：计日工项目计日工费用是指投标人根据招标人提出的用工要求，用于核算签证计工的人工费。项目实施中发生零星工作时，计日工的单价按照《2020四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为结算单价。 7.25 规费 规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用，不得进行投标竞争。投标人在投标报价时应按招标人给定的金额填报，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件将被否决。中标后该费用按相关文件规定支付和结算。 7.26 税金 销项增值税额：投标人应根据川建造价发〔2019〕181号文相关规定缴纳增值税，应缴纳的税金（按9%的税率进行报价）已包括在合同价格内，投标人在投标报价时应按招标人给定的金额填报，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件将被否决。 7.27 价格调整 除本合同约定的价格调整外，投标人投标所报综合单价固定不变，不作调整。 7.28 其他需说明的问题： 7.28.1 若取消某工程项目，则该项目的价款不予支付。 7.28.2 施工过程中与相关单位协调配合并办理相应资料所产生的费用，由投标人自行考虑，招标人不再另行支付。 7.28.3 投标人须结合现场实际情况，自行考虑因夏季高温、冬季低温、雾霾天气等气候条件影响导致施工降效等因素产生的相关费用，并综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。 7.28.4 投标人施工中损坏附近的农田、农作物、道路、建筑物及构筑物等产生的第三方索赔费用，由投标人自行承担。

总 说 明

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目

第 7 页 共 10 页

7. 28. 5既有物拆除，如果可以回收利用，残值归产权单位所有。					
8. 调价					
8. 1人工费调整办法：以《四川省建设工程造价总站关于对各市、州2020年〈四川省建设工程施工图预算计价定额〉人工费调整的批复》（川建价发〔2026〕12号）中彭州市区的人工费为基准人工费。					
8. 2 本次招标的可调主要材料品种及风险幅度详见《可调材料范围及基准价格、风险系数表》；可调价材料的调价原则：按招标文件及合同中的约定计算。					
8. 3 不可调材料价格风险：除可调价材料外，投标人应充分考虑施工期间市场季节性调整、运输涨价、油涨价等材料价格变化风险，中标后不作调整。					
注：1. 油漆、涂料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人投标时应综合考虑各种颜色的价格进行报价，中标后综合单价不作调整。					
2. 装饰项目的收边、收口、压条，无论设计图纸及清单是否提出，投标人应按验收、使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口、压条等，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在投标报价中，中标后不得调整					
可调材料范围及基准价格、风险系数表					
工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目					
序号	材料名称	规格、型号	单位	基准价（元）	风险系数（%）
1	HPB300钢筋	Φ≤10	t	3269.03	3
2	HPB300钢筋	Φ6	t	3384.07	3
3	HPB300钢筋	Φ8-10	t	3153.98	3
4	HRB400E钢筋	Φ12-14	t	3030.09	3
5	HRB400E钢筋	Φ16	t	3012.39	3
6	HRB400E钢筋	Φ18-22	t	2994.69	3
7	HRB400E钢筋	Φ25	t	3030.09	3
8	HRB400E钢筋	Φ6	t	3454.87	3
9	HRB500E钢筋	Φ12-14	t	3234.09	3
10	HRB500E钢筋	Φ16	t	3216.39	3
11	HRB500E钢筋	Φ18-22	t	3198.69	3
12	HRB500E钢筋	Φ25	t	3234.09	3
13	HRB400级钢筋	综合	t	3012.39	3
14	钢筋	综合	kg	3.15	3
15	干混地面砂浆	M5	t	330.1	3
16	干混地面砂浆	M15	t	330.1	3

总 说 明

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目

第 8 页 共 10 页

17	干混地面砂浆	M20	t	339.81	3
18	干混抹灰砂浆	M15	t	334.95	3
19	干混抹灰砂浆	M20	t	344.66	3
20	干混砌筑砂浆	M10	t	347.57	3
21	干混砌筑砂浆	M15	t	320.39	3
22	干混砌筑砂浆	M5	t	291.26	3
23	干混砌筑砂浆	M7.5	t	300.97	3
24	商品混凝土	C10	m ³	402.65	3
25	商品混凝土	C15	m ³	411.5	3
26	商品混凝土	C20	m ³	420.35	3
27	商品混凝土	C25	m ³	429.2	3
28	商品混凝土	C30	m ³	438.05	3
29	商品混凝土	C35	m ³	455.75	3
30	商品混凝土	C40	m ³	486.55	3
31	商品混凝土	C30 P8	m ³	459.05	3
32	商品混凝土	C35 P8	m ³	476.75	3
33	商品混凝土	C40 P8	m ³	507.55	3
34	商品混凝土	C35(P8、膨胀、纤维)	m ³	519.75	3
35	商品混凝土	C40(P8、膨胀、纤维)	m ³	550.55	3
36	商品细石混凝土	C20	m ³	420.35	3
37	商品细石混凝土	C25	m ³	448.2	3
38	商品细石混凝土	C30	m ³	457.05	3
39	商品细石混凝土	C35	m ³	474.75	3
40	装配式叠合楼板	C30	m ³	2122.39	3
41	角钢	kg		3.126	3
42	型钢 综合	kg		3.14	3
43	型钢 综合	t		3340	3
44	砾石 5~10mm	m ³		135.92	5
45	碎石 规格综合	m ³		135.92	5

总 说 明

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目

第 9 页 共 10 页

46	砂	规格综合	m ³	169.9	5
47	砂砾石	规格综合	m ³	121.36	5
48	标准砖	千匹		509.71	5
49	烧结多孔砖	200×115×90	千匹	577.67	5
50	烧结多孔砖	115×115×240	千匹	601.94	5
51	实心砖	200×115×53	千匹	441.75	5
材料基准价格按照《成都市工程造价信息》2026年第7期彭州市信息价执行；彭州市不含税市场综合价没有的材料价格，以《成都市工程造价信息》中成都市不含税市场综合价或彭州市周边区（市）县不含税市场综合价执行；以上两种价格均没有的，按照市场询价执行。可调材料的基准价只作为结算时材料风险分担的依据。					
52	电力电缆	RTTZ-0.6/1kV-3*2.5mm ²	m	28.06	3
53	电力电缆	WDUZB1N-YJY-0.6/1KV-3*10mm ²	m	34.83	3
54	电力电缆	WDUZB1N-YJY-0.6/1KV-3*16mm ²	m	54.83	3
55	电力电缆	WDUZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ²	m	131.1	3
56	电力电缆	WDUZB1-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ²	m	349.74	3
57	电力电缆	WDUZB1-YJY-0.6/1KV-5*10mm ²	m	57.42	3
58	电力电缆	WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*120+1*70mm ²	m	61.03	3
59	电力电缆	WDUZB2-YJLHY-0.6/1KV-4*150+1*70mm ²	m	74.45	3
60	电力电缆	WDUZB2-YJLHY-0.6/1KV-4*240+1*120mm ²	m	113.04	3
61	电力电缆	WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	m	37.73	3
62	电力电缆	WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ²	m	49.52	3
63	电力电缆	WDUZB2-YJY-0.6/1KV-3*4mm ²	m	14.2	3
64	电力电缆	WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm ²	m	723.07	3
65	电力电缆	WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ²	m	127.89	3
66	电力电缆	WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	m	170.95	3
67	电力电缆	WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm ²	m	244.25	3
68	电力电缆	WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ²	m	341.19	3
69	电力电缆	WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ²	m	464.52	3
70	电力电缆	WDUZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm ²	m	55.91	3
71	电力电缆	WDUZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm ²	m	88.26	3

总 说 明

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目

第 10 页 共 10 页

- 72 电力电缆 WDUZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm² m 23.2 3
- 73 电力电缆 WDUZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm² m 34.08 3
- 74 电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3*16mm² m 54.83 3
- 75 电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm² m 602.59 3
- 76 电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm² m 471.59 3
- 77 电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm² m 56.89 3
- 78 电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm² m 89.79 3
- 79 电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*4mm² m 23.62 3
- 80 电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm² m 88.26 3
- 81 电力电缆 YJV-0.6/1KV-5*10mm² m 49.71 3
- 82 电力电缆 YJV-0.6/1KV-5*4mm² m 20.64 3
- 83 电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-3*95+2*50mm² m 443.02 3
- 84 电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-5*16mm² m 113.01 3

材料基准价格按照《成都市工程造价信息》2026年第7期彭州市信息价；彭州市不含税市场综合价没有的材料价格，以《成都市工程造价信息》中成都市不含税市场综合价或彭州市周边区（市）县不含税市场综合价执行，以上两种价格均没有的，则按照上海金属网（www.shmet.com）公布的铜月平均价格，当期铜材与该网站2026年7月铜月平均价格差（按照每米电缆铜重量*铜材单位重量价差）进行调整。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1	ZB001	600*600*8mm防滑地砖			m ²	
2	ZB002	HPB300钢筋 Φ6			t	
3	ZB003	HRB400E钢筋 Φ25			t	
4	ZB004	HRB400E钢筋 Φ12-14			t	
5	ZB005	HRB400E钢筋 Φ8-10			t	
6	ZB006	HRB400E钢筋 Φ16			t	
7	ZB007	HRB400E钢筋 Φ18-22			t	
8	ZB008	HRB400E钢筋 Φ6			t	
9	ZB009	HRB500E钢筋 Φ12-14			t	
10	ZB010	HRB500E钢筋 Φ25			t	
11	ZB011	标准砖			千匹	
12	ZB012	干混地面砂浆M20			t	
13	ZB013	干混抹灰砂浆M15			t	
14	ZB014	干混抹灰砂浆M20			t	
15	ZB015	干混砌筑砂浆M5			t	
16	ZB016	绝缘电线BV-4mm ²			m	
17	ZB017	绝缘电线BV-2.5mm ²			m	

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
18	ZB018	绝缘电线WDUZB2-BYJ-10mm²			m	
19	ZB019	商品混凝土C35			m³	
20	ZB020	商品混凝土C20			m³	
21	ZB021	商品混凝土C30			m³	
22	ZB022	商品混凝土C25			m³	
23	ZB023	商品混凝土C40			m³	
24	ZB024	商品混凝土 C30P8			m³	
25	ZB025	商品混凝土 C35P8			m³	
26	ZB026	商品细石混凝土C20			m³	
27	ZB027	商品细石混凝土C30			m³	
28	ZB028	商品细石混凝土C35			m³	
29	ZB029	烧结多孔砖200×115×90			千匹	
30	ZB030	碎石20～60mm			m³	
31	ZB031	细石商品混凝土C20			m³	
32	ZB032	现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400 φ 18～22			t	
33	ZB033	中粗砂			m³	

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401004001	M5干混砌筑砂浆 页岩多孔砖（砌筑高度≤3.6m）	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩多孔砖 规格综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体厚度：综合 4. 墙高：砌筑高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砌筑砂浆 6. 勾缝要求:达到设计及现行施工验收规范要求 7. 按图集及规范要求墙脚、墙顶、洞口侧等部位需配砌的页岩实心砖、页岩空心砖等工程量并入本项工程量，执行本项综合单价，不单独列项计算 8. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m³	105.870					
2	010401003001	M5干混砌筑砂浆 耐火砖	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖 规格综合	m³	1.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 2 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 墙体类型：综合 3. 墙体厚度：综合 4. 墙高：H ≤3.6米以下的部分 5. 勾缝要求：达到设计及现行施工验收规范要求 6. 部位：详图纸 7. 洞口、收边等零星部位砖品种、规格、强度等级：综合考虑							
3	010401012001	M5干混砌筑砂浆 零星砌砖	1. 部位：综合 2. 材料规格、强度等级：页岩实心砖 规格、强度详设计 3. 墙体厚度：详设计 4. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M5 5. 勾缝要求：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	3.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 3 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
4	010514001001	厨房烟道	1. 型号：装配式钢筋混凝土预制烟道、通风道-500*250，楼板预留洞尺寸550*300 2. 配件：止回阀等配件及辅材 3. 其它：满足设计及规范要求	m	131.000					
5	010902005001	成品风帽安装	1. 构件类型：成品无动力排风器 2. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	4.000					
6	010401012002	屋面出入口	1. 砖砌台阶 M5干混砂浆 2. 台阶面水泥砂浆找平层，侧边水泥砂浆抹灰 3. 门槛处c20细石砼 4. 具体做法说通用节点大样图中-楼梯间出屋面参见踏步做法。	个	1.000					
7	010401014001	散水暗沟	1. 散水暗沟做法：	m	89.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 4 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 沟底50厚C10混凝土垫层 3. 沟壁100厚C30砼排水沟 4. 沟壁内20厚1:3水泥砂浆抹灰 5. 铸铁篦子 6. 土工布一道 7. 80mm厚卵石滤水层							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
8	010501006001	商品混凝土设备基础 C25	1. 部位：设备基础 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 输送方式：综合考虑 7. 商品砼的运输、浇筑、养护、	m³	0.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 5 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			泵送费、原浆收面压光,清理等 综合考虑在投标报价中等费用投 标人自行综合考虑在投标报价中 ，结算时不作调整 8. 混凝土的所有外加剂费用含在 综合单价中，结算时不因材料及 配合比材料变化而调整单价 9. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 10. 其他：满足设计、现行施工 验收规范及招标技术要求相关规 定							
9	010502001001	C30 商品混凝土矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计 及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含	m³	1.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 6 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算。 7. 附墙柱、弧形墙、直形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 8. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 7 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
10	010502003001	C30 商品混凝土异形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算。	m³	1.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 8 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 附墙柱、弧形墙、直形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 8. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
11	010502002001	C25 商品混凝土构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m³	28.750					
12	010504004001	C30 商品砼墙（剪力墙	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	254.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 9 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		端柱、暗柱）	2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送（含油费、水费等）费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算。 7. 附墙柱、弧形墙、直形墙、T							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 10 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 8. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
13	010504004002	C35 商品砼墙（剪力墙、端柱、暗柱）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单	m ³	122.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 11 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计算规则的划分部位进行混凝土 工程量计算，对不同强度等级进 入其余部位的混凝土，按实计算 。 7. 附墙柱、弧形墙、直形墙、T 形、L形、十字形、Y形等长肢、 短肢综合考虑 8. 其它：满足设计、现行施工及 验收规范等相关要求							
14	010504004003	C40 商品砼墙（剪力墙 、端柱、暗柱）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌和料要求：满足设计 及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含 油费、水费等)费用，泵送电费 另列，不因配合比和运输泵送方 式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用， 不得因外加剂掺入量的变化而	m³	40.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 12 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算。 7. 附墙柱、弧形墙、直形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 8. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
15	010504004004	C30 商品剪力墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含	m ³	4.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 13 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算。 7. 附墙柱、弧形墙、直形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 8. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 14 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
16	010503002001	C30 商品混凝土矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算。	m³	29.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 15 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
17	010505001001	C30 商品砼有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等	m³	220.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 16 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			级进入其余部位的混凝土，按实计算 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
18	010505001002	C40 商品砼有梁板（高低标号交接处）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单	m³	3.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 17 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计算规则的划分部位进行混凝土 工程量计算，对不同强度等级进入 其余部位的混凝土，按实计算 7. 其他：满足设计、现行施工及 验收规范等相关要求							
19	010505008001	C30 商品混凝土雨篷、 悬挑板、阳台板、空调 板、飘窗板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计 及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含 油费、水费等)费用，泵送电费 另列，不因配合比和运输泵送方式 不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用， 不得因外加剂掺入量的变化而调 整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度 等级不同时，按施工规范所采	m³	2.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 18 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
20	010505007001	C30 商品混凝土天沟（檐沟）、挑檐板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送（含油费、水费等）费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价	m³	20.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 19 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
21	010503004001	C25 细石混凝土圈梁、现浇带	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价	m³	0.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 20 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
22	010503005001	C25 混凝土过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m ³	11.100					
23	010506001001	C30 商品砼直形楼梯	1. 混凝土种类：商品混凝土	m ²	85.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 21 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 楼梯折算厚度：详设计 5. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
24	010507007001	C20 商品细石混凝土翻边	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求	m³	24.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 22 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
25	010507007002	C25 商品细石混凝土窗台压顶	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，	m³	7.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 23 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
26	010507007003	C25 商品混凝土零星项目	1. 构件名称：小型构件(楼梯挡水、屋面支架砼基座、屋面落水管砼成品水成品水簸箕等) 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 5. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足设计、招标文件、	m³	2.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 24 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
27	010401013001	散水	1. 素土夯实 2. 50厚C20细石混凝土, 撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 120厚3:7灰土夯实宽出面层100, 向外坡5% 4. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	72.660					
28	010401012003	无障碍坡道	1. 80厚C20混凝土提浆抹面, 划线防滑 2. 150厚碎砖(石、卵石)粘土夯实垫层 3. 素土夯实 4. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	11.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 25 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
29	010515001001	砌体加筋 HPB300 $\phi \leq 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢， $\phi \leq 10$ 以内综合 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方	t	1.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 26 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
30	010515001002	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢，Φ6 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连	t	1.801					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 27 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
31	010515001003	现浇构件钢筋 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢，Φ8-10 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综	t	1.378					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 28 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
32	010515001004	现浇构件钢筋 HRB400E Φ6	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400） Φ6 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	11.456					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 29 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 30 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规定							
33	010515001005	现浇构件钢筋 HRB400E Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400） Φ8-10 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	53.788					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 31 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其它方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
34	010515001006	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 12-14	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗 震钢筋（屈服强度≥400） Φ 12 -14 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 以及其搭接区范围内箍筋加密的 工程量不再单独计算，包含在综 合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后不得不因此而	t	25.722					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 32 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
35	010515001007	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 16	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400）Φ 16 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，	t	7.964					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 33 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
36	010515001008	现浇构件钢筋 HRB400E	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗	t	15.796					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 34 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		Φ 18-22	震钢筋（屈服强度≥400）Φ 18-22 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 35 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
37	010515001009	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 25	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400）Φ 25 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连	t	3.015					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 36 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
38	010515009001	措施钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”、型钢、垫铁、板中无负筋处线管埋设加强大样钢筋、钢筋笼吊装措施钢筋、预制构件的吊钩、模板固定和支撑所采取相应措施钢筋（如采用对拉螺杆、拉片、限位钢筋等）等措施钢筋	t	1.677					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 37 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 钢筋形式：直形、弧形、异形综合 4. 钢筋连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论投标人采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应报价中，该部分费用不再另行计算 5. 无论批准的施工方案及现场情况如何变化，此综合单价均不做调整 6. 此项清单，投标人可以采取定额组价或直接填报综合单价等方式，若直接填报综合单价而导致无法准确拆分出规费和安全文明施工费的计算基数时，则视为投标人已将应取费部分的费用综合考虑在报价中，结算时此项不再单独计取安全文							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 38 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			明施工费和规费等相关取费费用 7. 清单工程量计算规则：按地上 单体建筑面积计算 8. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
39	010501002001	泵送电费	1. 泵送电费 2. 计算规则：按浇筑混凝土清单 量计取 3. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定	m³	733.960					
		分部小计								
		装配式构架								
40	010512001001	装配式预制混凝土叠合 楼板C30	1. 构件名称、混凝土强度等级： 装配式预制钢筋混凝土 叠合楼 板(底板) C30	m³	85.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 39 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 构件尺寸：截面、体积综合 3. 安装高度：综合 4. 座浆、灌浆强度等级：综合考虑且满足设计及规范要求 5. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装，包含混凝土、钢筋、措施钢筋、预留钢筋、套筒、各类螺栓、铁件、各种添加物、预制模板等所有内容 6. 装配式构件灌浆、座浆、接缝处理及构件运输、上下车费、施工现场堆放、成品保护、吊装、安装、二次深化等所有工作内容综合考虑在综合单价中 7. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 8. 其他：满足设计规范、验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 40 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、选型满足甲方要求，价格不调整							
41	010505001003	叠合板上、叠合梁上及叠合板间现浇商品混凝土 C30	1. 构件类型：叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：投标人自行考虑砾石或碎石种类综合，满足设计及施工质量验收规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土	m³	153.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 41 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			措施等综合考虑在综合单价中； 结算时，对进入梁(板)内的同柱 (墙)强度等级的混凝土，仍按梁 (板)混凝土强度等级计算 6. 输送方式：综合考虑 7. 混凝土的所有外加剂费用含在 综合单价中，结算时不因材料及 配合比材料变化而调整单价 8. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
42	011207001001	装配式预制加压混凝土 轻质隔墙板 100厚	1. 隔墙板种类、规格:100mm厚 ALC蒸压加气混凝土条板墙， A3.5 B05 2. 墙体类型:综合 3. 砂浆强度等级、配合比:各部 位砂浆由投标人考虑在本次综合 单价中，普通砂浆、聚合物	m²	203.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 42 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砂浆综合考虑，强度综合考虑 4. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、专用粘接剂、条板拼接连接处耐碱玻纤网格布、专用嵌缝剂由投标人考虑在本次综合单价中 5. 预留洞的封堵C20细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6. 预埋件（含安装预埋件）、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋管线费、拼缝处理、墙板固定件、拼接处接缝处理，条板转接阴阳角处理、墙顶及墙底填塞及连接处理等费用均包含在综合单价内 7. 装配式预制构件墙体支撑材料、方式、高度、部位等综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 43 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 8. 材料防碱、防水、防风化、防 污处理等应满足设计与施工验收 规范综合考虑在报价中 9. 单价包含构件辅助吊装、就位 、校正、螺栓固定、预埋铁件、 构件安装等全部操作过程，运输 、保管、切片、加工、施工过程中 的排版等损耗，综合考虑在本 项目综合单价中，不另计算 10. 清单工程量计算规则：按设 计图示尺寸以垂直投影面积计算 11. 其他：满足设计、现行施工 验收规范及招标技术要求相关规 定，满足规范及业主选材要求							
43	011207001002	装配式预制加压混凝土	1. 隔墙板种类、规格:200mm厚	m ²	1565.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 44 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		轻质隔墙板 200厚	ALC蒸压加气混凝土条板墙， A3.5 B05 2. 墙体类型:综合 3. 砂浆强度等级、配合比:各部位砂浆由投标人考虑在本次综合单价中，普通砂浆、聚合物砂浆综合考虑，强度综合考虑 4. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、专用粘接剂、条板拼接连接处耐碱玻纤网格布、专用嵌缝剂由投标人考虑在本次综合单价中 5. 预留洞的封堵C20细石混凝土填实.防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑进入本项综合单价中 6. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋管线费、拼							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 45 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缝处理、墙板固定件、拼接处接缝处理，条板转接阴阳角处理、墙顶及墙底填塞及连接处理等费用均包含在综合单价内 7. 装配式预制构件墙体支撑材料、方式、高度、部位等综合考虑 8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 9. 单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 10. 清单工程量计算规则：按设计图示尺寸以垂直投影面积计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【建筑工程】

标段：施工

第 46 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 11. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定，满足规范及业主选材要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
44	011503001001	304不锈钢楼梯栏杆（H：1000mm）	1. 不锈钢栏杆（H：1000mm） 2. 扶手：外径Φ50*2.5mm厚不锈钢管 3. 立杆：不锈钢矩管口20*20*1.5mm， 4. 预埋件：预埋件、螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 5. 具体做法：详15J401 A14 6. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；	m	4.070					
45	010607005001	砌体墙钢丝网加固（不	1. 材料品种、规格：0.5厚孔径9	m²	1580.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 47 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			*25镀锌钢丝网 2. 加固方式：综合 3. 部位：综合 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
46	010607005002	同材质交界处） 钢丝网加固（楼梯间及人流通道）	1. 材料品种、规格：0.5厚孔径9 *25镀锌钢丝网 2. 部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 3. 具体做法详建筑总说明 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	731.930					
47	010607005003	钢丝网加固烟道壁与周边墙体交接处	1. 材料品种、规格：0.8厚孔径9 *25镀锌钢丝网 2. 部位：楼梯间及人流通道周边填充墙	m ²	5.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 48 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 具体做法详建筑总说明 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
48	010607005004	高低标号砼分隔网	1. 材料品种、规格：钢丝网 2. 加固方式：综合考虑 3. 其它：满足设计及规范要求	m²	4.490					
49	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：综合考虑 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、技术标准及要求、满 足规范、合同的要求	t	0.800					
50	010606008001	成品检修钢爬梯	1. 钢材品种、规格：综合 2. 钢梯形式：详见设计文件 3. 综合单价含表面除锈、清理、 打磨、刷防锈漆、醇酸磁漆一底 两面	t	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 49 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
51	011101006001	素水泥砂浆一遍	1. 基层类型：钢筋混凝土结构板 2. 基层处理做法：基层清理，素水泥浆一道 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	174.710					
52	010902003001	屋面 60mm厚C20细石混凝土保护层 有筋	1. 刚性层厚度：60mm厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石混凝土（加5%防水剂） 4. 嵌缝材料种类：用砼路面切割机切出缩缝双向间距6m，缝宽20mm，切缝深度综合考虑，	m²	42.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 50 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用沥青油膏嵌缝 5. 钢筋规格、型号：内配ΦA6@200钢筋网单层双向，如设计钢筋规格型号、间距调整，结算时仅调整钢筋量差 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
53	010902003002	屋面 40mm厚C20细石混凝土保护层 有筋	1. 刚性层厚度：40mm厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石混凝土（加5%防水剂） 4. 嵌缝材料种类：用砼路面切割机切出缩缝双向间距6m，缝宽20mm，切缝深度综合考虑，用沥青油膏嵌缝 5. 钢筋规格、型号：内配ΦA6@200钢筋网单层双向，如设计钢筋规格型号、间距调整，结算	m²	109.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 51 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			时仅调整钢筋量差 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
54	010902003003	屋面 40mm厚C20细石混凝土持钉层 有筋	1. 刚性层厚度：40mm厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 4. 钢筋规格、型号：内配ΦA6@500钢筋网单层双向，如设计钢筋规格型号、间距调整，结算时仅调整钢筋量差 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	251.400					
55	011003001001	干铺200g/m ² 聚酯无纺布隔离层	1. 干铺200g/m ² 聚酯无纺布隔离层 3. 其他未尽事宜满足设计施工	m ²	161.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 52 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图、招标文件及国家现行施工规范要求							
56	010904002001	屋面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防	m²	441.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 53 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
57	010903001001	屋面 1.5厚强粘高分子防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：屋面上翻满足设计规范要求 2. 如有均匀满涂基层处理剂（如冷底子油）综合考虑，不另计 3. 基层打磨，修补平整 4. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附	m ²	874.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 54 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加层、加强层、泛水收头处理、 施工缝防水构造、卷材封口防水 构造等费用综合考虑在该综合单 价中，不再单独计算工程量 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用 综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
58	011101001001	屋面 10厚1:3水泥砂浆 隔离层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：10厚1:3 水泥砂浆隔离层 3. 类型包括：找平层、找坡层、 保护层、隔离层、面层综合，表 面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌 缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂 导致的原砂浆配合比变化而	m²	151.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 55 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求							
59	011101001002	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m²	161.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 56 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
60	011101001003	屋面 20mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m²	251.400					
61	011101001004	最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，	m²	161.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 57 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求							
62	010901001001	小青瓦屋面	1. 瓦品种、规格：小青瓦 2. 热镀锌挂瓦条L30*4，中距按瓦规格450mm。（挂瓦条固定在顺水条上） 3. 热镀锌顺水条-30*6，中距600。（顺水条固定在持钉层上）	m²	251.400					
63	010902006001	屋面过水孔镀锌钢管DN150	1. 吐水管品种、规格：屋面过水孔镀锌钢管DN150 2. 油漆品种、刷漆遍数：另列，	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 58 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管道外壁的色彩与该部位相同 3. 综合单价包含但不限于过水管 安装、固定等完成工艺内容所需 的费用 4. 其他：满足设计、相关图集、 现行施工及验收规范等相关要求							
64	010902006002	屋面过水孔镀锌钢管 DN100	1. 吐水管品种、规格：屋面过水 孔镀锌钢管DN100 2. 油漆品种、刷漆遍数：另列， 管道外壁的色彩与该部位相同 3. 综合单价包含但不限于过水管 安装、固定等完成工艺内容所需 的费用 4. 其他：满足设计、相关图集、 现行施工及验收规范等相关要求	个	20.000					
65	010507007004	屋面落水管处成品水簸箕	1. 屋面成品水簸箕 2. 做法综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 59 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
66	010902006003	屋面UPVC溢流管 DN100	1. 吐水管品种、规格：屋面UPVC溢流管 DN100 2. 油漆品种、刷漆遍数：另列，管道外壁的色彩与该部位相同 3. 综合单价包含但不限于过水管安装、固定等完成工艺内容所需的费用 4. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	8.000					
67	010904002002	楼地面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定	m ²	1759.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 60 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 61 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
68	010904002003	墙面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程	m²	4538.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 62 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用 综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
69	010902002001	顶棚面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 部位：天棚顶面（棚2） 2. 涂膜品种、规格、厚度：聚合物水泥防水涂料 厚1.5mm 3. 基层处理：综合 4. 防水层数、做法：详设计 5. 底油、嵌缝、接缝、闭水试验等费用均包含在综合单价中 6. . 防水附加层、防水翻边、管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水加强层等的工程量按实进入工程量清单中；防水搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水	m²	385.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 63 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			泥钉等费用包含在本综合单价中 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
70	010904002004	顶棚面 10厚聚合物水泥防水砂浆	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：10mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附	m²	52.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 64 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加层、加强层、泛水收头处理、 施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
71	011201004001	水平防潮层：30厚1:2.5防水砂浆找平（加水泥用量5%防水剂）	1. 防潮层：30厚1:2.5防水砂浆找平（加水泥用量5%防水剂） 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	12.140					
72	010902002002	墙面防潮层：3mm厚改性沥青一布四涂防潮层	1. 防潮层：3mm厚改性沥青一布四涂防潮层 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	42.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 65 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
73	010904002005	墙面防潮层： 1.5厚聚合物水泥(JS-II型)防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程	m²	42.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 66 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用 综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
74	010904002006	墙面2.0厚聚合物水泥(JS-II型)防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范	m²	6.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 67 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
75	011001001001	屋面挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS) 80mm厚	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：屋面挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS) 80mm厚，密度30~40KG / 立方米，耐火等级B1级	m ²	402.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 68 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材料导热系数、干密度、力学指标、压缩强度、吸水率、憎水率等满足设计及规范要求，综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 防火隔离带满足设计及规范要求，综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
76	011001001002	最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡层	1. 最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡层(容重不超过8KN/m³) 2. 回填厚度依据建筑完成面与结构面见的高差具体调整，保证建筑完成面标高 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m³	9.080					
77	011001003001	5厚聚合物抗裂砂浆抹平	1. 部位：综合	m²	52.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【建筑工程】

标段：施工

第 69 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材料品种、规格：5厚聚合物抗裂砂浆抹平，压入两层耐碱玻纤网格布(单位面积质量200g/m ²) 3. 固定方式：设置Φ8锚栓锚钉，锚栓数量每平米不少于6个 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
78	011001002001	40mm厚无釉面发泡陶瓷保温板ii型(A 级)天棚	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：40mm厚无釉面发泡陶瓷保温板ii型(A 级) 2. 每平方米墙面锚栓辅助固定不应少于6个，锚入基层深度≥25，锚栓应符合 JG/T366 的要求。 3. 燃烧性能和防火等级：A级，满足设计及规范要求 4. 防火隔离带满足设计及规范	m ²	3.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 70 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求，综合考虑 5. 材料导热系数、干密度、力学 指标、吸水率、憎水率等满足设计 及规范要求，综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收 规范及招标技术要求相关规定							
79	010902001001	LC5.0陶粒混凝土回填兼 找坡层（楼地面降板处）	1. LC5.0陶粒混凝土回填兼找坡 层 2. 部位：详设计。	m ³	87.650					
80	011001003002	40mm厚无釉面发泡陶瓷 保温板ii型（A级）墙面	1. 3mm厚聚合物砂浆粘接 2. 40mm厚无釉面发泡陶瓷保温 板ii型（A级） 3. 每平方米墙面锚栓辅助固定不 应少于6个，锚入基层深度≥25 ，锚栓应符合 JG/T366 的要求 ，每两层设置保温板支托架（支 托架采用L40*40*4角钢满设） 。	m ²	2344.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 71 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 燃烧性能和防火等级：A级， 满足设计及规范要求 5. 防火隔离带满足设计及规范要求， 综合考虑 6. 材料导热系数、干密度、力学 指标、吸水率、憎水率等满足设计 及规范要求，综合考虑 7. 其他：满足设计、现行施工验收 规范及招标技术要求相关规定							
81	011001003003	6厚抹面胶浆，3次成活 ，分别压入两层耐碱玻 纤网格布	1. 部位：综合 2. 材料品种、规格：6厚抹面胶 浆，3次成活，分别压入两层耐 碱玻纤网格布（单位面积质量 200g/m² ），收光 3. 固定方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、现行施工验收 规范及招标技术要求相关规定	m²	2344.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 72 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
82	011001003004	10厚低碱抗裂砂浆	1. 材料品种、规格：10厚低碱抗裂砂浆 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	2344.400					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
83	011701001001	综合脚手架 多层建筑（檐口高度） ≤30m	1. 建筑结构形式：框架、框剪等综合 2. 檐口高度：檐口高度≤30m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行	m²	2831.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 73 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
84	011702001001	现浇混凝土模板安装、 拆除 设备基础	1. 基础类型:各类设备基础综合 2. 模板类型:组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架、砖综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 模板周转次数综合考虑,不因周转次数的变化调整综合单价	m ²	1.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 74 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
85	011702002001	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m²	29.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 75 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何 种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
86	011702011001	现浇混凝土模板安装、 拆除 墙	1. 墙体类型：直形墙、弧形墙、 挡土墙、端柱、暗柱及L、Y、T 、十字、一字形、Z 形等短墙综 合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	4245.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 76 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
87	011702014001	叠合板模板	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模	m ²	1429.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 77 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、竹胶合板、复合模板等自行考虑 4. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 6. 其它：满足设计及施工验收规范							
88	011702016001	叠合板支撑	1. 叠合板支撑 2. 支撑高度综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 其他要求:满足设计与施工验收规范	m³	4102.860					
89	011702014002	现浇混凝土模板安装、	1. 部位：有梁板、弧形梁、挑	m²	2854.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 78 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		拆除 有梁板	耳、矩形梁、斜梁、楼梯休息平台现浇部分等部位综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 79 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
90	011702016002	现浇混凝土模板安装、 拆除 平板	1. 部位：平板、弧形板、斜板现浇部分等部位综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整	m ²	18.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 80 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
91	011702023001	现浇混凝土模板安装、 拆除 雨篷、悬挑板	1. 部位：直形、弧形、斜板现浇 部分等部位综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中	m ²	18.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 81 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
92	011702022001	现浇混凝土模板安装、拆除 檐（天）沟	1. 部位：直形、弧形、异形现浇部分等部位综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	62.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 82 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
93	011702008001	现浇混凝土模板安装、拆除 翻边、反坎、门槛	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：矩形、异形、弧形综合考虑	m²	275.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 83 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
94	011702003001	现浇混凝土模板安装、	1. 支模高度：综合	m ²	350.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 84 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		拆除 构造柱、门垛、墙垛	2. 构件类型：构造柱、门边框等综合 3. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 85 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
95	011702008002	现浇混凝土模板安装、 拆除 圈梁	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：圈梁、砌体拉结带、现浇带、窗台梁等综合，矩形、异形、弧形综合考虑 3. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行	m²	13.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 86 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
96	011702009001	现浇混凝土模板安装、拆除 过梁	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：矩形、异形、弧形综合考虑 3. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单	m²	221.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 87 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
97	011702024001	现浇混凝土模板安装、 拆除 楼梯	1. 楼梯类型：直形、弧形楼梯综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不	m²	85.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 88 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
98	011702023002	现浇混凝土模板安装、 拆除 压顶	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：压顶，矩形、异形 、弧形综合考虑 3. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用	m²	77.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 89 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
99	011702025001	现浇混凝土模板安装、 拆除 其他现浇构件	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：矩形、异形、弧形 综合考虑 3. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经	m ²	11.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 90 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		垂直运输								
100	011703001001	垂直运输（檐口高度 ≤ 30m）	1. 建筑结构形式：现浇框架、框剪 2. 檐口高度、层数：垂直运输檐高>20m（6层） 檐高（m）≤30	m²	2831.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 91 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		超高施工增加								
101	011704001001	超高施工增加 檐口高度 ≤30m	1. 超高施工增加 檐口高度 ≤30m 2. 单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积	m²	1029.660					
		大型机械设备进出场及安拆								
102	011705001001	大型机械设备进场费 施工电梯 ≤75m	1. 机械设备名称：综合考虑 2. 机械设备规格型号：综合考虑	台次	1.000					
103	011705001002	大型机械一次安拆费 施工电梯 ≤75m	1. 机械设备名称：综合考虑 2. 机械设备规格型号：综合考虑	台次	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 92 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
104	011705001003	施工电梯现浇基础	1. 施工电梯现浇基础	座	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001001	安全文明施工费			230743.45			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8240.84			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		48695.86			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		110876.72			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		62930.03			
2	011707002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【建筑工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【建筑
工程】标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	干混砌筑砂浆M5	t	47.75					
2	水	m³	570.43					
3	其他材料费	元	26022.17					
4	耐火砖	千匹	0.81					
5	耐火泥	kg	195.91					
6	墙板固定金属配件（镀锌钢板）	kg	932.09					
7	钢筋综合	kg	1380.21					
8	商品混凝土C15	m³	1.87					
9	合金钢切割片 Φ 300	片	57.23					
10	玻璃纤维网格布	m²	378.48					
11	轻质条板隔墙粘接剂	kg	6162.88					
12	标准砖	千匹	2.15					
13	干混砌筑砂浆M15	t	8.20					
14	止回阀	个	5.90					
15	成品无动力排风器	个	4.00					
16	金属膨胀螺栓	副	24.24					
17	干混抹灰砂浆M15	t	11.81					
18	干混地面砂浆M15	t	12.57					
19	水泥32.5	kg	20054.62					
20	商品细石混凝土C20	m³	24.18					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	商品混凝土C30	m³	723.99					
22	商品细石混凝土C25	m³	8.72					
23	商品混凝土C35	m³	128.08					
24	商品混凝土C40	m³	44.21					
25	商品混凝土C25	m³	43.01					
26	商品混凝土C20	m³	8.84					
27	建筑油膏	kg	162.45					
28	焊条(高强钢筋用)	kg	453.57					
29	焊条综合	kg	49.35					
30	松香	kg	1.76					
31	骨胶	kg	3.24					
32	碳酸钠(纯碱)	kg	0.65					
33	成品爬式扶梯	t	0.50					
34	二等锯材	m³	57.78					
35	杉原木综合	m³	0.01					
36	电焊丝	kg	10.49					
37	螺栓综合	kg	0.09					
38	汽油	L	611.11					
39	柴油(机械)	L	1794.02					
40	HRB400级钢筋综合	t	1.76					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	聚合物水泥防水涂料	kg	19525.51					
42	改性沥青嵌缝油膏	kg	102.88					
43	石油沥青30#	kg	185.36					
44	屋面1.5厚强粘高分子防水卷材	m²	1086.50					
45	圆钢 Φ ≤10	t	0.60					
46	细石商品混凝土C20	m³	20.02					
47	石油沥青60#	kg	0.85					
48	防锈漆	kg	0.29					
49	油漆溶剂油200#	kg	0.03					
50	特细砂	m³	0.40					
51	镀锌钢管DN150	m	3.03					
52	混凝土预制块	m³	0.03					
53	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	3235.28					
54	耐碱玻纤网格布（加强）	m²	2755.98					
55	抗裂砂浆	kg	16176.38					
56	塑料膨胀锚栓 Φ 8	套	10784.25					
57	膨胀螺栓M12×105	套	19.80					
58	聚合物粘接砂浆	t	14.08					
59	界面剂	kg	0.26					
60	锯材综合	m³	7.85					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	0.5厚孔径9*25镀锌钢丝网	m²	2427.92					
62	聚合物水泥防水砂浆	t	1.03					
63	摊销卡具和支撑钢材	kg	3208.85					
64	复合模板	m²	2216.39					
65	铁件	kg	150.43					
66	对拉螺栓	kg	843.34					
67	对拉螺栓塑料管	m	5554.50					
68	脚手架钢材	kg	3352.30					
69	镀锌铁丝8#	kg	15.00					
70	草袋子	m²	8.30					
71	螺栓大型机械安装用	个	24.00					
72	钢筋 HRB400E Φ 12~16	t	0.48					
73	机制排烟道G-C1-36（250×500）	m	132.31					
74	0.8厚孔径9*25镀锌钢丝网	m²	5.46					
75	改性沥青涂料	kg	264.17					
76	玻纤布	m²	89.80					
77	稀释剂	kg	2.36					
78	钢丝网	m²	5.18					
79	干混地面砂浆M20	t	13.06					
80	生石灰	kg	2589.32					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	普通土	m³	10.22					
82	建筑焦油	kg	5.22					
83	商品混凝土C10	m³	3.17					
84	铸铁算子	m²	34.00					
85	土工布	m²	36.52					
86	HPB300钢筋 φ ≤10	t	1.07					
87	HPB300钢筋 φ 6	t	1.93					
88	HPB300钢筋 φ 8-10	t	1.47					
89	HRB400E钢筋 φ 6	t	12.26					
90	HRB400E钢筋 φ 8-10	t	57.55					
91	HRB400E钢筋 φ 12-14	t	27.39					
92	HRB400E钢筋 φ 16	t	8.36					
93	200g/m²聚酯无纺布	m²	171.41					
94	钢材综合	kg	820.00					
95	干混砌筑砂浆M7.5	t	3.58					
96	板枋材	m³	0.26					
97	聚乙烯棒DN100~200	kg	8.45					
98	低合金钢焊条E43系列	kg	173.56					
99	装配式叠合板C30	m³	85.33					
100	镀锌钢管DN100	m	10.10					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	UPVC管DN100	m	4.04					
102	防水剂	kg	146.00					
103	屋面挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)80mm厚	m²	410.75					
104	无釉面发泡陶瓷保温板ii型(A 级)40mm厚	m²	2406.38					
105	聚合物水泥(JS- II 型)防水涂料	kg	138.29					
106	卵石	m³	2.77					
107	碎砖	m³	2.35					
108	细砂	m³	0.38					
109	HRB400E钢筋 φ 18-22	t	16.59					
110	HRB400E钢筋 φ 25	t	3.17					
111	烧结多孔砖200×115×90	千匹	39.07					
112	实心砖200×115×53	千匹	6.99					
113	陶粒	m³	114.82					
114	低碱抗裂砂浆	t	46.47					
115	ALC蒸压加气混凝土条板墙 A3.5 B05 δ 100	m²	207.57					
116	ALC蒸压加气混凝土条板墙 A3.5 B05 δ 200	m²	1597.32					
117	304不锈钢管 Φ 50*2.5	m	4.07					
118	304不锈钢矩管口20*20*1.5	m	26.86					
119	带帽螺栓综合	kg	20.85					
120	角钢	t	1.15					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 7 页 共 7 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		门窗工程								
1	010802003001	成品钢质甲级防火门	1. 门代号及洞口尺寸：成品钢质甲级防火门，代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：详设计 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、门框、闭门器、顺门器、埋件、注浆、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有	m²	5.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关技术规程的规定 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
2	010802003002	成品钢质乙级防火保温 防盗隔声门	1. 门类型：成品钢质乙级防火保温防盗隔声门， 代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：详设计 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、门框、闭门器、顺门器、埋件、注浆、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 门的强度、抗风性、水密性、	m ²	59.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7. 门安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 8. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求;							
3	010802003003	成品钢质乙级防火门	1. 门类型:成品钢质乙级防火门, 代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度: 详设计 3. 开启方式: 综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、门框、闭门器、顺门器、埋件、注浆、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 门嵌缝材料种类: 嵌缝材料	m²	45.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7. 门安装前需二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施， 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；							
4	010802001001	多腔隔热金属型材铝合金推拉门（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	1. 门代号及洞口尺寸：多腔隔热金属型材铝合金推拉门，代号及尺寸详设计 2. 玻璃厚度：6中透光双银Low-E+12氩气+6透明	m ²	262.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
5	010802001002	多腔隔热金属型材铝合金平开门带窗（6中透光双银Low-E+12氩气+6透	1. 门代号及洞口尺寸：成品多腔隔热金属型材铝合金平开门联窗，代号及尺寸详设计	m²	11.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		明)	2. 玻璃厚度：6中透光双银Low-E+12氩气+6透明 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
6	010802001003	多腔隔热金属型材铝合	1. 窗代号及洞口尺寸：多腔隔	m²	325.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		金平开窗（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	热金属型材铝合金平开窗，代号及尺寸详设计 2. 玻璃厚度：6中透光双银Low-E+12氩气+6透明 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 窗嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及验收规范等相关要求；							
7	010807003001	铝合金百叶	1. 窗代号及洞口尺寸：铝合金百叶, 内置防虫鼠钢丝网，代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：详设计 3. 开启方式：综合 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；	m²	6.860					
8	010807003002	空调位铝合金装饰百叶	1. 窗代号及洞口尺寸：空调位铝合金装饰百叶，代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：详设计 3. 开启方式：综合 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；	m²	55.200					
9	010807003003	空调位成品热镀锌矩管百叶围栏（H：700mm）	1. 窗代号及洞口尺寸：空调位成品热镀锌矩管百叶 ，代号及尺寸详设计	m²	65.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 品种、厚度：热镀锌矩管 横拦20*20*1.5、40*40*2.5的立柱 3. 开启方式：综合 4. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
10	011101006002	楼地面 素水泥砂浆一遍（内掺建筑胶）	1. 基层类型：综合 2. 基层处理做法：基层清理，素水泥浆一道，内掺建筑胶 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	564.470					
11	010902002003	5厚减振隔声板	1. 5厚减振隔声板 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	1595.030					
12	011101005001	40厚石膏基自流平	1、40厚石膏基自流平，抗压强	m ²	1595.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			度不应小于20MPa, 软化系数不应小于0.7。 2、现浇钢筋混凝土楼板。 3、其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
13	011101001005	20mm厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m²	559.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	011101001006	20mm厚1:3水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m²	202.720					
15	011102003001	600*600*8防滑地砖面层	1. 8厚防滑地砖（地砖尺寸600*600），配色水泥砂浆擦缝 2. 20厚1：2干硬性水泥砂浆，表面撒2厚干水泥并洒清水适量 3. 其他：满足设计、规范及招标	m²	650.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			文件要求							
16	011101006003	楼地面最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡1%，坡向地漏	1. 楼地面最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡1%，坡向地漏 2. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m²	456.290					
17	011101006004	10厚1：2.5水泥砂浆	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：10厚1：2.5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m²	258.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
18	011101001007	30厚1:2.5水泥豆石压实赶光	1. 30厚1:2.5水泥豆石压实赶光 2. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m²	252.980					
19	011101001008	20厚1:2水泥砂浆，表面铁板赶光	1. 20厚1:2水泥砂浆，表面铁板赶光 2. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	117.360					
20	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 现浇钢筋混凝土楼板，刷水泥浆一道（内掺建筑胶）（清单另列） 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 20厚1:2.5水泥砂浆楼梯面层铁板赶光 4. 按水平投影面积计算 5. 其他：满足设计、现行施工	m²	111.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标技术要求相关规定							
21	011101001009	30厚C20细石混凝土刚性层 有筋	1、30厚C20细石混凝土压实收光，内配双向Φ1.2@150钢丝网 2、现浇钢筋混凝土楼板（基层清理） 3、其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	4.200					
22	011105003001	不锈钢拉丝踢脚（高100mm）	1. 304不锈钢拉丝金属板踢脚 2. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	4.890					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
23	011201001001	基层刷素水泥浆一道	1. 基层刷素水泥浆一道 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	3324.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	011201004002	内墙20mm厚水泥砂浆抹灰	1. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2. 7厚1:2.5水泥砂浆垫层 3. 5厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光 4. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	4566.370					
25	011201001002	内墙面 10mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：10厚1:3水泥砂浆找平层 3. 表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 钢筋混凝土楼板基层清理、修补平整 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m²	268.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
26	011201001003	内墙面 10厚1:2水泥砂浆罩面压实抹平	1. 内墙面 10厚1:2水泥砂浆罩面压实抹平 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m²	268.930					
27	011201004003	内墙面 18厚1:3水泥砂浆打底分两次抹平压光	1. 轻质隔墙, 砖砌体或钢筋混凝土和砖砌体在同一面墙时 2. 基层墙面清理, 局部找补(混凝土墙体刷1:0.4素水泥浆一道) (清单另列) 3. 18厚1:3水泥砂浆打底分两次抹平压光 5. 5厚专用粘接剂粘贴 (清单另列) 6. 仿石材面砖, 专用勾缝剂勾缝 (清单另列) 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关	m²	1902.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定							
28	011201001004	内墙15mm厚水泥砂浆抹灰	1. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2. 7厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 3. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	315.180					
29	011201001005	内墙10厚1：3水泥砂浆结合层	1. 10厚1：3水泥砂浆结合层 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1434.550					
30	011204003001	仿石材面砖墙面	1. 5厚专用粘接剂粘贴 2. 仿石材面砖，专用勾缝剂勾缝 3. 其他：满足设计、规范及招标文件要求	m²	467.630					
31	011204003002	600*600釉面砖内墙面	1. 5厚专用粘接剂粘贴。 2. 6厚釉面砖（面砖尺寸600*600）到顶，专用勾缝剂勾缝。 3. 其他：满足设计、规范及招标文件要求	m²	1434.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
32	011201001006	内墙20mm厚1：3水泥砂浆随砌随抹	1. 20mm厚1：3水泥砂浆随砌随抹 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	36.420					
33	011201001007	外墙面10mm厚抗裂砂浆烟道	1. 10mm厚抗裂砂浆烟道外墙面 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	42.150					
34	010903002001	外墙面20厚聚合物水泥防水砂浆	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆，12+8厚两次成活 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	2835.220					
35	011201004004	外墙面 8厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 8厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	490.820					
36	010902002004	耐碱玻纤网格布一道	1. 不同墙体材质交接处应增加150宽耐碱玻纤网格布一道 2. 其他：满足设计、现行施工	m²	1185.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		天棚工程								
37	011301001001	素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	1. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	465.030					
38	011301001002	天棚面5厚1:2.5水泥砂浆	1. 天棚面5厚1:2.5水泥砂浆 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	385.750					
39	011301001003	天棚满刮腻子 棚3	1. 5厚底基防裂腻子分遍找平 2. 耐水腻子刮平 3. 刮柔性耐水腻子两道，并打磨平整 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关	m ²	465.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规定							
40	011406003001	天棚满刮普通腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：普通腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	1689.980					
41	011406003002	天棚满刮耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工	m²	205.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标技术要求相关规定							
42	011406003003	刮柔性耐水腻子两道， 并打磨平整	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：柔性耐水腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	48.840					
43	011406001001	天棚无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面，颜色、表面处理综合且满足业主要求 4. 涂刷方式：综合	m²	2412.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 涂料燃烧性能满足规范要求 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
44	011302001001	铝合金扣板顶棚	1. 预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距1000 2. Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定 3. 配套成品轻钢龙骨，与吊杆连接 4. 1.0厚成品铝合金方板（铝合金方板尺寸350*350），扣装于龙骨之上 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	385.750					
45	011302001002	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定，中距横向450，纵向800	m²	205.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 配套成品轻钢龙骨，与吊件连接 3. 双层9.5+12mm纸面石膏板，龙骨间距@300 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
46	011406003004	墙、柱面满刮普通腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：普通腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关	m ²	4581.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定							
47	011406003005	墙、柱面找补柔性耐水腻子两遍，打磨平整	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：柔性耐水腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	2835.220					
48	011406001002	内墙面无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面，颜色、表面处理综合且满足业主要求 4. 涂刷方式：综合 5. 涂料燃烧性能满足规范要求	m ²	315.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
49	011406001003	内墙乳胶漆（燃烧性能等级B1级）一底两面	1. 基层类型：综合 2. 腻子：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆（燃烧性能等级B1级）一底两面，颜色、表面处理综合且满足业主要求 4. 涂刷方式：综合 5. 涂料燃烧性能满足规范要求 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	4266.070					
50	011406001004	外墙面水包砂仿石漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 滚涂中涂色两道 3. 喷涂水包砂2道 4. 涂刷罩光清漆 5. 其他：满足设计、现行施工	m²	2835.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术要求相关规定							
		分部小计								
		其他装饰工程								
51	011503001002	楼梯304不锈钢栏杆（H：900mm）	1. 楼梯不锈钢栏杆（H：900mm） 2. 扶手：硬塑料扶手 3. 立杆：不锈钢方管 □24 4. 预埋件：预埋件、螺栓、固定件综合考虑在综合单价中，具体做法详图集 6. 具体做法：详西南18J412-4a/48 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；	m	62.000					
52	011503001003	护窗铝合金方管栏杆（H：900mm）	1. 成品护窗栏杆（H：900mm） 2. 扶手材料种类、规格：立杆铝合金立柱40*40*1.5 扶手材料种类、规格：横管铝	m	34.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合金方管40*60*2 3. 栏杆材料种类、规格：立杆铝 合金方管20*20*1.2 5. 其他：满足设计、现行施工及 验收规范等相关要求；							
53	011503001004	阳台玻璃栏板（H：1200mm）	1. 景观阳台钢化夹胶玻璃栏板（ H：1200mm） 2. 扶手材料种类、规格、品牌： 304不锈钢方管扶手 80x40x3mm 3. 栏杆材料种类、规格、品牌： 304不锈钢方管立柱60*40*3 4. 玻璃品种、规格、颜色：6+ 1. 14pvb+6mm厚钢化夹胶玻璃 5. 固定配件种类：预埋件（另计 ），螺栓、固定件综合考虑在报 价中 6. 具体做法：详见设计 7. 其他：满足设计、现行施工及 验收规范等相关要求；	m	158.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
54	011503001005	服务阳台304不锈钢方管 栏杆（H：1200mm）	1. 架空层不锈钢圆管栏杆（H：1200mm） 2. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 方管扶手80*40*3 2. 不锈钢管 方管立柱50*32*2 3. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 方管立杆30*30*1.5 4. 具体做法：详设计 5. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；	m	57.400					
55	011507004001	成品信报箱	1. 成品信报箱 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	个	20.000					
56	010607003001	轻钢玻璃雨篷	1. 轻钢玻璃雨篷 2. 雨篷宽度：综合 3. 具体详西南18J516 P10-1	m ²	3.150					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
57	011701002001	外脚手架	1. 建筑结构形式：框架、框剪等综合 2. 檐口高度：檐口高度≤30m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	2991.980					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001002	安全文明施工费			136484.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4874.46			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28803.62			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		65583.62			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37223.13			
2	011707002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003002	非夜间施工照明						
4	011707004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【装饰工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007002	已完工程及设备保护费						
8	011707008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	膨胀螺栓	套	501.40					
2	其他材料费	元	16924.26					
3	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	4208.47					
4	镀锌螺钉带垫	个	1265.41					
5	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	352.73					
6	成品钢质甲级防火门	m²	5.14					
7	空调位铝合金装饰百叶	m²	52.99					
8	石膏基自流平砂浆	t	102.08					
9	水	m³	226.41					
10	干混地面砂浆M20	t	69.41					
11	白水泥	kg	1471.26					
12	干混地面砂浆M15	t	25.31					
13	水泥32.5	kg	12596.73					
14	805胶水	kg	154.86					
15	二等锯材	m³	0.00					
16	圆钢Φ≤10	t	0.01					
17	建筑油膏	kg	0.83					
18	石油沥青30#	kg	0.10					
19	汽油	L	0.33					
20	细石商品混凝土C20	m³	0.12					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	干混抹灰砂浆M20	t	118.36					
22	干混抹灰砂浆M15	t	176.40					
23	干粉型粘结剂	kg	7989.24					
24	无机涂料	kg	1075.57					
25	水性封闭底漆	kg	744.24					
26	罩面漆	kg	744.24					
27	双面胶纸带	m²	248.08					
28	水包砂仿石漆	kg	8789.12					
29	成品信报箱	个	20.20					
30	成品钢质乙级防火门	m²	43.75					
31	聚合物水泥防水砂浆	t	103.83					
32	型钢综合	kg	154.32					
33	加工铁件	kg	228.77					
34	铝合金方板350mm*350mm*1mm	m²	393.52					
35	铝合金方板（靠墙）含龙骨和配件	m²	19.29					
36	锯材综合	m³	2.19					
37	6+1.14pvb+6mm厚钢化夹胶玻璃	m²	136.28					
38	600*600*8mm防滑地砖	m²	666.66					
39	脚手架钢材	kg	1264.30					
40	柴油(机械)	L	113.66					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	600*600*6釉面砖	m²	1463.29					
42	装配式U形轻钢龙骨	m²	603.02					
43	乳胶漆底漆	kg	495.72					
44	乳胶漆面漆	kg	1186.40					
45	耐碱玻纤网格布	m²	1261.16					
46	仿石材面砖	m²	476.95					
47	纸面石膏板9.5mm	m²	215.67					
48	纸面石膏板12mm	m²	215.67					
49	不锈钢拉丝踢脚	m²	5.15					
50	玻璃胶	支	4.78					
51	万能胶	kg	0.78					
52	铝合金百叶,内置防虫鼠钢丝网	m²	6.62					
53	铝合金方管20*20*1.2	kg	139.76					
54	铝合金方管40*40*1.5	kg	68.40					
55	铝合金方管40*60*2	kg	99.11					
56	抗裂砂浆	t	0.84					
57	成品钢质乙级防火保温防盗隔声门	m²	57.62					
58	硬塑料扶手	m	63.86					
59	成品腻子粉一般型（Y）	kg	9406.95					
60	成品腻子粉耐水型（N）	kg	7108.80					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】
 标段：施工
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	多腔隔热金属型材铝合金平开窗（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	m²	314.40					
62	多腔隔热金属型材铝合金推拉门（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	m²	252.53					
63	多腔隔热金属型材铝合金平开门带窗（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	m²	11.11					
64	成品轻钢玻璃雨篷	m²	3.15					
65	5厚减振隔声板	m²	1754.50					
66	304不锈钢方管□24	m	477.40					
67	304不锈钢管方管扶手80*40*3	Kg	336.13					
68	304不锈钢管方管立柱50*32*2	Kg	212.90					
69	304不锈钢管方管立杆30*30*1.5	Kg	479.03					
70	304不锈钢方管扶手80x40x3mm	kg	356.34					
71	304不锈钢方管60*40*3	kg	170.35					
72	304不锈钢槽40.32*4	kg	158.50					
73	豆石5~10mm	m³	7.25					
74	成品热镀锌矩管横管（20*20*1.5）	m	789.48					
75	成品热镀锌矩管立柱40*40*2.5	m	98.69					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【装饰工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		暖通工程								
1	030703007001	防雨百叶风口 400*400	1. 名称：防雨百叶风口 2. 型号、规格：400*400 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
2	030108003001	壁式排气扇(配防护罩) 风量400m³/h，全压 120Pa，功率0.04KW	1. 名称：壁式排气扇(配防护罩) 2. 型号、规格：风量400m³/h， 全压120Pa，功率0.04KW 3. 风机座装的包含型钢基础、减 震器或减震垫、二次灌浆；吊装 的包含弹簧减震吊架和支（吊） 架以及相应的防锈刷油工作 4. 其他：满足设计及规范要求	台	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【暖通工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
3	031302007001	高层施工增加费		项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
4	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001001	安全文明施工费			38.05			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1.36			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8.03			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18.28			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10.38			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【暖通工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	58.86	
合计			58.86	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【暖通工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【暖通工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给排水工程								
1	031001001001	衬塑钢管 DN65	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求	m	17.500					
2	031001001002	衬塑钢管 DN50	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内	m	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			容 5. 包含管卡、管件制作安装，管 件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求							
3	031001001003	衬塑钢管 DN40	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留 孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复 、含预留管槽、管道标识、水压 试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管 件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求	m	5.500					
4	031001001004	衬塑钢管 DN32	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求							
5	031001006001	PP-R冷水给水管 DN25	1. 名称：PP-R冷水给水管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN25 S5级 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	m	690.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
6	031001006002	PP-R冷水给水管 DN20	1. 名称：PP-R冷水给水管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN20 S5级 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	m	257.400					
7	031001006003	PP-R冷水给水管 DN15	1. 名称：PP-R冷水给水管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN15 S5级 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、	m	766.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
8	031001006004	PP-R热水给水管 DN20	1. 名称：PP-R热水给水管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN20 S2.5级 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	m	312.800					
9	031001006005	PP-R热水给水管 DN15	1. 名称：PP-R热水给水管 2. 介质：给水	m	606.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质、规格：DN15 S2.5级 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
10	031001006006	加厚型UPVC实壁排水管 DN100	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内	m	499.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			容 6. 包含管卡、管件制作安装，管 件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
11	031001006007	加厚型UPVC实壁排水管 DN75	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN75 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留 孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复 、含预留管槽、管道标识、水压 试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管 件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	m	6.400					
12	031001006008	加厚型UPVC实壁排水管 DN50	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管	m	9.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
13	031001006009	UPVC实壁排水管 DN100	1. 名称：UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内	m	302.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】 标段： 施工 第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
14	031001006010	UPVC实壁排水管 DN75	1. 名称：UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN75 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	m	71.500					
15	031001006011	UPVC实壁排水管 DN50	1. 名称：UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN50	m	185.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
16	031001006012	硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管 DN75	1. 名称：U硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN75 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容	m	234.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】 标段： 施工 第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
17	031001006013	硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管 DN50	1. 名称：U硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	m	31.900					
18	031001006014	硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管 DN50	1. 名称：U硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管 2. 介质：排水	m	31.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质、规格：DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
19	031001006015	雨水加厚型UPVC实壁排水管DN100	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内	m	202.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】 标段： 施工 第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			容 6. 包含管卡、管件制作安装，管 件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
20	031208002001	橡塑发泡保温管壳 30mm	1. 绝热材料品种：橡塑 2. 绝热厚度：30mm 3. 管道外径：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	1669.400					
21	031002001001	管道支吊架制作安装、 除锈刷油	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油 ，管道支吊架外表经除锈后，刷 防锈漆两道，灰色调和漆两道 4. 其他：满足相关规范要求	Kg	59.000					
22	031002003001	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100，介质管道公称 直径	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
23	031002003002	刚性防水套管 DN75	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN75，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
24	031002003003	刚性防水套管 DN50	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
25	031002003004	一般钢套管 介质管径 DN100	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN100 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	18.000					
26	031002003005	一般钢套管 介质管径 DN65	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN65 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】 标段： 施工 第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
27	031002003006	一般钢套管 介质管径 DN50	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN50 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
28	031002003007	一般钢套管 介质管径 DN40	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN40 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	031002003008	一般钢套管 介质管径 DN32	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN32 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
30	031002003009	一般钢套管 介质管径 DN25	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN25 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	140.000					
31	031002003010	一般钢套管 介质管径 DN20	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管	个	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】 标段： 施工 第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 介质管径：DN20 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
32	031002003011	一般钢套管 介质管径 DN15	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN15 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	60.000					
33	031002003012	空调套管 DN50	1. 类型：空调套管 2. 材质：UPVC实壁排水管 3. 介质管径：DN50 4. 填料材质：综合考虑	个	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
34	031002003013	卫生间排气套管 DN100	1. 类型：卫生间排气套管 2. 材质：UPVC实壁排水管 3. 介质管径：DN100 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	40.000					
35	031003013001	远传智能水表 DN25	1. 类型：远传智能水表 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】 标段： 施工 第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
36	031003001001	减压阀组 DN32	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN32（含2个可调式减压阀、2个Y型过滤器、4个截止阀、2个可曲挠橡胶接头、2个压力表） 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	组	8.000					
37	031003001002	铜芯截止阀 DN15	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
38	031003001003	铜芯截止阀 DN32	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	19.000					
39	031003001004	铜芯截止阀 DN25	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	40.000					
40	031003001005	止回阀 DN25	1. 类型：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：综合考虑，含配	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】 标段： 施工 第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
41	031003001006	不锈钢金属软管 DN20	1. 类型：不锈钢金属软管 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	20.000					
42	031003001007	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
43	031004014001	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 DN100	个	113.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：满足规范及验收要求 3. 连接形式：满足产品要求 4. 填料材质：满足规范及验收要求 5. 其他：满足相关规范要求							
44	031004014002	87型雨水斗 DN100	1. 名称：87型雨水斗 2. 规格型号：DN100 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
45	031004014003	塑料洗衣机地漏 DN50	1. 名称：洗衣机地漏 2. 规格型号：DN50 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足相关规范要求	个	20.000					
46	031004014004	塑料地漏 DN50	1. 名称：塑料地漏	个	98.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】 标段： 施工 第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格型号：DN50 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足相关规范要求							
47	031004014005	塑料地漏 DN75	1. 名称：塑料地漏 2. 规格型号：DN75 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足相关规范要求	个	60.000					
48	031004014006	塑料地漏 DN100	1. 名称：塑料地漏 2. 规格型号：DN100 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足相关规范要求	个	40.000					
49	031004014007	塑料堵头 DN15	1. 材质：塑料堵头	个	340.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：DN15 3. 安装方式：螺纹连接 4. 其他：满足相关规范要求							
50	031004014008	洗衣机水龙头 DN15	1. 材质：不锈钢 2. 型号、规格：DN15 3. 安装方式：螺纹连接 4. 其他：满足相关规范要求	个	40.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
51	031302007002	高层施工增加费		项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
52	031301017002	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001002	安全文明施工费			16774.37			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		599.08			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3540.05			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8060.41			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4574.83			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003002	非夜间施工增加						
4	031302004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006002	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【给排水工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼
 【给排水工程】
 标段：
 施工
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	PP-R冷水给水管DN15	m	778.26					
2	PP-R冷水给水管DN15管件	个	1164.32					
3	PP-R冷水给水管DN25	m	701.04					
4	PP-R冷水给水管DN25管件	个	745.89					
5	衬塑钢管DN65	m	17.54					
6	衬塑钢管DN50	m	6.01					
7	衬塑钢管DN65管件	个	9.21					
8	衬塑钢管DN50管件	个	3.97					
9	衬塑钢管DN40	m	5.51					
10	衬塑钢管DN40管件	个	4.32					
11	衬塑钢管DN32	m	29.73					
12	衬塑钢管DN32管件	个	29.49					
13	PP-R冷水给水管DN20	m	261.52					
14	PP-R冷水给水管DN20管件	个	315.32					
15	PP-R热水给水管DN20	m	317.81					
16	PP-R热水给水管DN20管件	个	383.18					
17	PP-R热水给水管DN15	m	615.90					
18	PP-R热水给水管DN15管件	个	921.42					
19	加厚型UPVC实壁排水管DN100	m	675.75					
20	加厚型UPVC实壁排水管DN100管件	个	661.93					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	加厚型UPVC实壁排水管DN75	m	6.27					
22	加厚型UPVC实壁排水管DN75管件	个	5.66					
23	加厚型UPVC实壁排水管DN50	m	9.16					
24	加厚型UPVC实壁排水管DN50管件	个	6.25					
25	UPVC实壁排水管DN100	m	299.81					
26	UPVC实壁排水管DN100管件	个	349.34					
27	UPVC实壁排水管DN75	m	70.07					
28	UPVC实壁排水管DN75管件	个	63.28					
29	UPVC实壁排水管DN50	m	225.43					
30	UPVC实壁排水管DN50管件	个	127.69					
31	硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管DN50	m	64.57					
32	硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管DN50管件	个	44.02					
33	橡塑发泡保温管壳30mm	m	1719.48					
34	焊接钢管DN100	m	1.27					
35	焊接钢管DN80	m	0.64					
36	焊接钢管DN65	m	0.64					
37	焊接钢管DN50	m	0.64					
38	焊接钢管DN32	m	31.80					
39	焊接钢管DN40	m	44.52					
40	焊接钢管DN25	m	19.08					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	焊接钢管DN150	m	5.72					
42	焊接钢管	kg	154.72					
43	阻火圈DN100	个	113.00					
44	87型雨水斗DN100	套	4.00					
45	铜芯截止阀DN25	个	40.40					
46	铜芯截止阀DN32	个	51.51					
47	自动排气阀DN15	个	2.00					
48	远传智能水表DN25	个	20.00					
49	Y型过滤器DN32	个	16.00					
50	可曲挠橡胶接头DN32	个	16.16					
51	压力表	套	16.00					
52	不锈钢金属软管DN20	根	20.00					
53	塑料堵头DN15	个	343.40					
54	止回阀DN25	个	20.20					
55	塑料地漏DN50	个	98.98					
56	洗衣机水龙头DN15	个	40.40					
57	铜芯截止阀DN15	个	2.02					
58	硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管DN75	m	229.32					
59	硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管DN75管件	个	207.09					
60	减压阀DN32	个	16.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】
 标段：施工
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	塑料洗衣机地漏DN50	个	20.20					
62	塑料地漏DN100	个	40.40					
63	塑料地漏DN75	个	60.60					
64	型钢	kg	61.95					
65	醇酸防锈漆C53-1	kg	1.25					
66	酚醛调和漆各色	kg	0.89					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【给排水工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	030411003001	普通电缆桥架 200*100	1. 名称：普通电缆桥架 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：钢制桥架 4. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接线、开孔等所有部件，过伸缩缝、沉降缝、后浇带时按规范要求施工 5. 其他：满足相关规范要求	m	30.000					
2	030411001001	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通	m	4954.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 2 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
3	030411001002	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。	m	14.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 3 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关规范要求							
4	030411001003	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	185.600					
5	030411001004	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊	m	4.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 4 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
6	030411001005	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG32 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、	m	4.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 5 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
7	030411001006	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	61.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 6 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
8	030411001007	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	3.330					
9	030411001008	电气配管 金属软管 DN20	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑	m	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 7 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
10	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接线盒等 5. 其他：满足相关规范要求	个	1421.000					
11	030413001001	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支架制作、安装 2. 材质：型钢	kg	18.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 8 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：综合 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：满足相关规范要求							
12	030411004001	电气配线 BV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：BV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	6663.020					
13	030411004002	电气配线 BV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：BV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	7130.060					
14	030411004003	电气配线 WDZB1N-BYJ-	1. 名称：电气配线	m	329.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 9 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		2. 5mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-BYJ-2. 5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
15	030411004004	电气配线 WDUZB2-BYJ-2. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDUZB2-BYJ-2. 5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	1326. 170					
16	030411004005	电气配线 WDUZB2-BYJ-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDUZB2-BYJ-6mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综	m	64. 830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段： 施工

第 10 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
17	030411004006	电气配线 WDUZB2-BYJ-16mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDUZB2-BYJ-16mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	450.730					
18	030408001001	电力电缆 WDUZB2-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	38.850					
19	030408001002	电力电缆 WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*120+1*	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJLHY-	m	11.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 11 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		70mm ²	0.6/1kV-4*120+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求							
20	030408001003	电力电缆 WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*150+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*150+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	26.870					
21	030408001004	电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-3*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1kV-3*2.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	21.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 12 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足相关规范要求							
22	030408006001	四芯及以下电力电缆头 铜芯 截面≤10mm²	1. 名称：四芯及以下电力电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：材质铜芯，干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
23	030408006002	五芯电缆头 铝合金 截面≤240mm²	1. 名称：五芯电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤240mm² 4. 材质、类型：材质铝合金，干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 13 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关规范要求							
24	030408006003	五芯电缆头 铝合金 截面≤120mm²	1. 名称：五芯电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤120mm² 4. 材质、类型：材质铝合金，干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
25	030408006004	五芯电缆头 铜芯 截面≤35mm²	1. 名称：五芯电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤35mm² 4. 材质、类型：材质铜芯，干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 14 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关规范要求							
26	030404017001	户内配电箱 AL8	1. 名称：户内配电箱 AL8 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
27	030404017002	户内配电箱 AL10	1. 名称：户内配电箱 AL10 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综	台	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 15 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
28	030404017003	配电箱 1ALfx2	1. 名称：配电箱 1ALfx2 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 16 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
29	030404017004	配电箱 1AW3	1. 名称：配电箱 1AW3 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电表、电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 17 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、 按钮、端子接线、接地、补刷（ 喷）油漆等配电箱（柜）安装的 所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
30	030404017005	配电箱 1AW8	1. 名称：配电箱 1AW8 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合 考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件 ，包含按需配置的电表、电气火 灾监控探测器、消防电源监控模 块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷（喷 ）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 18 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
31	030404017006	配电箱 1ALg6	1. 名称：配电箱 1ALg6 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
32	030404017007	配电箱 1ALgcRF	1. 名称：配电箱 1ALgcRF 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 19 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
33	030404017008	配电箱 1ALis1	1. 名称：配电箱 1ALis1 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 20 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
34	030404017009	配电箱 1ATE1	1. 名称：配电箱 1ATE1 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 21 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
35	030404017010	配电箱 1ALE6	1. 名称：配电箱 1ALE6 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 22 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关规范要求							
36	030404017011	配电箱 1APgeRF	1. 名称：配电箱 1APgeRF 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
37	030412001001	座灯头	1. 名称：座灯头 2. 规格、型号：详设计 3. 安装形式：综合考虑（吸顶/	套	256.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 23 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			壁装/管吊/嵌入) 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件(支架、保护罩综合考虑)、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
38	030412001002	壁装灯座 ~220V/1*5W/ LED灯泡(400Lm)	1. 名称：壁装灯座 2. 规格、型号：~220V/1*5W/ LED灯泡(400Lm) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/ 壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件(支架、保护罩综合考虑)、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	10.000					
39	030412001003	水井壁装灯座 ~220V/1*	1. 名称：水井壁装灯座	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 24 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		5W/LED 灯泡(400Lm) / 防水灯罩IPX4	2. 规格、型号：~220V/1*5W/ LED 灯泡(400Lm)/防水灯罩 IPX4 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/ 壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器 、吊杆(链)、灯具附件（支架、 保护罩综合考虑）、焊压接线端 子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地 等 5. 其他：满足相关规范要求							
40	030412001004	卫生间防潮灯 ~220V/1* 10W/LED灯泡(836Lm)	1. 名称：卫生间防潮灯 2. 规格、型号：~220V/1*10W/ LED灯泡(836Lm) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/ 壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器 、吊杆(链)、灯具附件（支架、 保护罩综合考虑）、焊压	套	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 25 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
41	030412001005	吸顶灯(自带红外感应控制开关) ~220V/1*18W/LED灯泡(1400Lm)	1. 名称：吸顶灯(自带红外感应控制开关) 2. 规格、型号：~220V/1*18W/LED灯泡(1400Lm) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	2.000					
42	030412001006	嵌入式筒灯(自带红外感应控制开关)~220V/1*9W/LED 灯泡(880Lm)	1. 名称：嵌入式筒灯(自带红外感应控制开关) 2. 规格、型号：~220V/1*9W/LED 灯泡(880Lm)	套	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 26 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
43	030412001007	防水防尘支架灯管 ~ 220V-1*16W LED灯管（1920Lm）	1. 名称：防水防尘支架灯管 2. 规格、型号：~220V-1*16W LED灯管(1920Lm) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 27 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
44	030412001008	防水型消防专用应急壁灯(水平疏散区域) IP67集中电源A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W	1. 名称：防水型消防专用应急壁灯 2. 规格、型号：（水平疏散区域）IP67 集中电源A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	2.000					
45	030412001009	消防专用应急壁灯(水平疏散区域) 集中电源A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W	1. 名称：消防专用应急壁灯(水平疏散区域) 2. 规格、型号：集中电源A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 28 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			壁装/管吊/嵌入) 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件(支架、保护罩综合考虑)、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
46	030412001010	消防专用应急吸顶灯(楼梯间,带红外感应开关) 自带蓄电池A型灯具/ DC36V/平时(15W)≥ 1800Lm, 应急(5W)光通量≥120Lm/W	1. 名称：消防专用应急吸顶灯(楼梯间,带红外感应开关) 2. 规格、型号：自带蓄电池A型灯具/DC36V/平时(15W)≥1800Lm, 应急(5W)光通量≥120Lm/W 3. 安装形式:综合考虑(吸顶/壁装/管吊/嵌入) 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件(支架、保护罩综合考虑)、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油	套	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 29 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
47	030412001011	消防专用应急吸顶灯(水平疏散区域) A型灯具/DC36V/1*3W/光通量≥120Lm/W	1. 名称：消防专用应急吸顶灯(水平疏散区域) 2. 规格、型号：A型灯具/DC36V/1*3W/光通量≥120Lm/W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	1.000					
48	030412001012	消防专用应急吸顶灯(水平疏散区域) 自带蓄电池A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W	1. 名称：消防专用应急吸顶灯(水平疏散区域) 2. 规格、型号：自带蓄电池A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 30 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
49	030412004001	应急疏散指示标识灯(壁装, 向左/右) 自带蓄电池型灯具, 小型标志灯(单面单向不可调)/DC36V/1*1W	1. 名称：应急疏散指示标识灯(壁装, 向左/右) 2. 规格、型号：自带蓄电池型灯具, 小型标志灯(单面单向不可调)/DC36V/1*1W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 31 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
50	030412004002	应急疏散指示标识灯(安全出口) 自带蓄电池A型灯具, 小型标志灯 / DC36V/1*1W	1. 名称：应急疏散指示标识灯（疏散出口） 2. 规格、型号：自带蓄电池A型灯具, 小型标志灯 /DC36V/1*1W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	2.000					
51	030412004003	应急疏散指示标识灯(安全出口) 集中电源A型灯具, 中型标志灯 /DC36V/1*1W	1. 名称：应急疏散指示标识灯（安全出口） 2. 规格、型号：集中电源A型灯具, 中型标志灯 /DC36V/1*1W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 32 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			壁装/管吊/嵌入) 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件(支架、保护罩综合考虑)、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
52	030412004004	应急疏散指示标识灯(楼层显示) 自带蓄电池A型灯具,小型标志灯/DC36V/1*1W	1. 名称：应急疏散指示标识灯(楼层显示) 2. 规格、型号：自带蓄电池A型灯具,小型标志灯/DC36V/1*1W 3. 安装形式:综合考虑(吸顶/壁装/管吊/嵌入) 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件(支架、保护罩综合考虑)、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 33 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	030412004005	应急疏散指示标识灯(楼层显示) 集中电源型灯具, 中型标志灯/DC36V/1*1W	1. 名称：应急疏散指示标识灯（楼层显示） 2. 规格、型号：集中电源型灯具，中型标志灯/DC36V/1*1W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	1.000					
54	030404034001	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：综合考虑 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 开关、插座及照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施	个	144.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 34 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足相关规范要求							
55	030404034002	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：综合考虑 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 开关、插座及照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施 6. 其他：满足相关规范要求	个	74.000					
56	030404034003	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 材质：综合考虑 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 开关、插座及照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施 6. 其他：满足相关规范要求	个	20.000					
57	030404035001	普通插座(二、三级插座)	1. 名称：普通插座(二、三级插	个	356.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 35 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		带安全门(250V, 10A)	座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A) 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求							
58	030404035002	卫生间插座(二、三极插座) 带安全门(250V, 10A), 带防溅盖	1. 名称：卫生间插座(二、三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A), 带防溅盖 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	58.000					
59	030404035003	厨房电炊插座(二、三极插座) 带安全门(250V, 10A), 带开关、防溅盖	1. 名称：厨房电炊插座(二、三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A), 带开关、防溅盖 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	40.000					
60	030404035004	可燃气体泄漏报警探测	1. 名称：可燃气体泄漏报警探	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 36 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		器插座(二、三极插座) 带安全门(250V, 10A)	测器插座(二、三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V , 10A) 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求							
61	030404035005	电梯井道内密闭插座(二、三极插座) 带安全门(250V, 10A), 带防溅盖	1. 名称：电梯井道内密闭插座(二、三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V , 10A), 带防溅盖 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
62	030404035006	防水插座(二、三级插座) IPX4(250V, 10A)	1. 名称：防水插座(二、三级插座) 2. 规格、型号：IPX4(250V, 10A) 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
63	030404035007	洗衣机插座(二、三极插座) 带安全门(250V, 10A)	1. 名称：洗衣机插座(二、三极插座)	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 37 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		,带开关、防溅盖	2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A),带开关、防溅盖 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求							
64	030404035008	强排热水器插座(三极插座)带安全门(250V, 10A),带开关、防溅盖	1. 名称：强排热水器插座(三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A),带开关、防溅盖 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	20.000					
65	030404035009	油烟机插座(三极插座)带安全门(250V, 10A),带开关	1. 名称：油烟机插座(三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A),带开关 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	20.000					
66	030404035010	电冰箱插座(三极插座)带安全门(250V, 10A),带开关	1. 名称：电冰箱插座(三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A),带开关	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 38 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求							
67	030404035011	挂式空调插座(三极插座) 带安全门(250V, 16A)	1. 名称：挂式空调插座(三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 16A) 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	79.000					
68	030404035012	柜式空调插座(三极插座) 带安全门(250V, 16A)	1. 名称：柜式空调插座(三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 16A) 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	20.000					
69	030409005001	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌圆钢 Φ10 3. 安装形式：明敷、暗敷综合	m	259.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 39 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4. 其他：满足相关规范要求							
70	030409005002	避雷带 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -25*4 3. 安装形式：明敷、暗敷综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	21.820					
71	030409003001	避雷引下线 利用建筑物主筋引下	1. 名称：避雷引下线 2. 安装部位：利用建筑物主筋引下 3. 其他：满足相关规范要求	m	300.000					
72	030409002001	户内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	30.000					
73	030409002002	户内接地母线 热镀锌扁	1. 名称：户内接地母线	m	71.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 40 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		钢 -40*4	2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
74	030409008001	等电位箱 LEB	1. 名称：等电位箱 LEB 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 具体做法参见国标图集《等电位联结安装》 5. 其他：满足相关规范要求	台	40.000					
75	030409008002	接地端子板 120*100*6	1. 名称：接地端子板 2. 材质：钢质 3. 规格：120*100*6 4. 具体做法参见国标图集《等电位联结安装》 5. 其他：满足相关规范要求	台	11.000					
76	030409001001	接地电阻测试点	1. 名称：接地检测点 2. 材质：钢质	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 41 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：综合考虑 4. 具体做法参见国标图集《等电位联结安装》 5. 其他：满足相关规范要求							
77	030414006001	事故照明切换装置调试	1. 名称 事故照明切换装置调试 2. 类型 单机容量≤15MW	系统	1.000					
78	030408008001	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 部位、规格：综合考虑 3. 附件配置：含防火堵料填充	处	10.000					
79	030408009001	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：防火材料 3. 部位：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、相关规范、合同的要求；投标人应充分考虑该项目满足使用要求所需的各项费用	m²	2.500					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 42 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
80	031302007003	高层施工增加费		项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
81	031301017003	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【强电工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	27619.23	
合计			27619.23	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【强电工程】
标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】 标段：施工 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	紧定管JDG20	m	191.17					
2	刚性阻燃管PC20	m	5549.57					
3	刚性阻燃管PC32	m	16.08					
4	接线盒	个	1449.42					
5	绝缘电线BV-2.5mm²	m	7729.10					
6	绝缘电线BV-4mm²	m	7843.07					
7	紧定管JDG25	m	4.30					
8	应急疏散指示标识灯(安全出口) 自带蓄电池A型灯具, 小型标志灯/DC36V/1*1W	套	2.02					
9	双联单控开关	只	75.48					
10	普通插座(二、三级插座)带安全门(250V, 10A)	套	363.12					
11	热镀锌圆钢Φ10	m	272.56					
12	普通电缆桥架200*100	m	30.30					
13	紧定管JDG32	m	5.05					
14	热镀锌钢管DN25	m	63.25					
15	热镀锌钢管DN40	m	3.43					
16	绝缘电线WDUZB2-BYJ-2.5mm²	m	1538.36					
17	绝缘电线WDUZB2-BYJ-6mm²	m	71.31					
18	绝缘电线WDUZB2-BYJ-16mm²	m	473.27					
19	绝缘电线WDZB1N-BYJ-2.5mm²	m	381.69					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	电力电缆WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*120+1*70mm ²	m	11.51					
21	电力电缆RTTZ-0.6/1kV-3*2.5mm ²	m	22.02					
22	座灯头	个	258.56					
23	吸顶灯(自带红外感应控制开关)~220V/1*18W/LED灯泡(1400Lm)	个	2.02					
24	壁装灯座~220V/1*5W/LED灯泡(400Lm)	个	10.10					
25	防水型消防专用应急壁灯(水平疏散区域) IP67 集中电源A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W	套	2.02					
26	应急疏散指示标识灯(壁装,向左/右)自带蓄电池型灯具,小型标志灯(单面单向不可调)/DC36V/1*1W	套	11.11					
27	应急疏散指示标识灯(安全出口) 集中电源A型灯具,中型标志灯/DC36V/1*1W	套	1.01					
28	应急疏散指示标识灯(楼层显示)自带蓄电池A型灯具,小型标志灯/DC36V/1*1W	套	11.11					
29	应急疏散指示标识灯(楼层显示)集中电源型灯具,中型标志灯/DC36V/1*1W	套	1.01					
30	消防专用应急壁灯(水平疏散区域)集中电源A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W	套	1.01					
31	消防专用应急吸顶灯(楼梯间,带红外感应开关) 自带蓄电池A型灯具/DC36V/平时(15W)≥1800Lm,应急(5W)光通量≥120Lm/W	套	22.22					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
32	消防专用应急吸顶灯(水平疏散区域)A型灯具/ DC36V/1*3W/光通量≥120Lm/W	套	1.01					
33	消防专用应急吸顶灯(水平疏散区域)自带蓄电 池A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W	套	1.01					
34	嵌入式筒灯(自带红外感应控制开关)~220V/1*9W /LED灯泡(880Lm)	套	39.39					
35	单联单控开关	只	146.88					
36	三联单控开关	只	20.40					
37	卫生间插座(二、三极插座)带安全门(250V, 10A) ,带防溅盖	套	59.16					
38	厨房电炊插座(二、三极插座)带安全门(250V, 10A) ,带开关、防溅盖	套	40.80					
39	可燃气体泄漏报警探测器插座(二、三极插座) 带安全门(250V, 10A)	套	20.40					
40	电梯井道内密闭插座(二、三极插座)带安全门(250V, 10A) ,带防溅盖	套	2.04					
41	防水插座(二、三级插座) IPX4 (250V, 10A)	套	1.02					
42	洗衣机插座(二、三极插座)带安全门(250V, 10A) ,带开关、防溅盖	套	20.40					
43	卫生间防潮灯~220V/1*10W/LED灯泡(836Lm)	套	18.18					
44	强排热水器插座(三极插座)带安全门(250V, 10A) ,带开关、防溅盖	套	20.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】
 标段：施工
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
45	挂式空调插座(三极插座)带安全门(250V, 16A)	套	80.58					
46	柜式空调插座(三极插座)带安全门(250V, 16A)	套	20.40					
47	油烟机插座(三极插座)带安全门(250V, 10A), 带开关	套	20.40					
48	电冰箱插座(三极插座)带安全门(250V, 10A), 带开关	套	20.40					
49	金属软管DN20	m	31.93					
50	热镀锌扁钢-25*4	m	54.41					
51	热镀锌扁钢-40*4	m	75.05					
52	等电位箱LEB	台	40.20					
53	接地端子板120*100*6	台	11.00					
54	户内配电箱AL8	台	2.00					
55	户内配电箱AL10	台	18.00					
56	配电箱1ALfx2	台	1.00					
57	配电箱1AW3	台	1.00					
58	配电箱1AW8	台	1.00					
59	配电箱1ALg6	台	1.00					
60	配电箱1ALgcRF	台	1.00					
61	配电箱1ALis1	台	1.00					
62	配电箱1ATE1	台	1.00					
63	配电箱1ALE6	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】
 标段：施工
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
64	配电箱1APgeRF	台	1.00					
65	10#槽钢	m	4.04					
66	水井壁装灯座 ~220V/1*5W/LED灯泡(400Lm)/防水灯罩IPX4	个	10.10					
67	槽钢	kg	13.50					
68	角钢	kg	5.40					
69	防水防尘支架灯管 220V-1*16WLED灯管(1920Lm)	套	1.01					
70	防火堵料	t	0.08					
71	防火隔板	m²	2.70					
72	电力电缆WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm²	m	39.24					
73	电力电缆WDUZB2-YJLHY-0.6/1KV-4*150+1*70mm²	m	27.14					
74	五芯电缆头 铝合金截面≤240mm²	套	2.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【强电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电工程								
1	030411003002	弱电线槽 100*100	1. 名称：弱电线槽 2. 型号、规格：100*100 3. 材质：钢制桥架 4. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接线、开孔等所有部件，过伸缩缝、沉降缝、后浇带时按规范要求施工 5. 其他：满足相关规范要求	m	30.000					
2	030411001009	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通	m	1213.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
3	030411001010	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。	m	746.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关规范要求							
4	030411001011	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	77.060					
5	030411001012	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊	m	16.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
6	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接线盒等 5. 其他：满足相关规范要求	个	243.000					
7	030413001002	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支架制作、安装	kg	18.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：型钢 3. 规格：综合 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：满足相关规范要求							
8	030409002003	户内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	30.000					
9	030411004007	电气配线 RVV-2*0.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVV-2*0.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	274.000					
10	030411004008	电气配线 RVV-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	270.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架等综合 3. 型号：RVV-2*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
11	030411004009	电气配线 RVV-4*0.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVV-4*0.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	162.920					
12	030411004010	电气配线 RVV-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVV-4*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	13.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
13	030411004011	电气配线 RVV-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVV-6*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	14.670					
14	030411004012	电气配线 RVSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVSP-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	70.000					
15	030411004013	电气配线 ZB1N-RVVP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合	m	38.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号：ZB1N-RVVP-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
16	030502005001	超五类网线 CAT.5e 4Pair UTP	1. 名称：超五类网线 2. 型号、规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 敷设方式：穿管、桥架（线槽）内敷设，综合考虑 4. 包含网络跳线、尾纤、水晶、熔接头等制作安装 5. 其他：满足相关规范要求	m	2058.070					
17	030502007001	室内单模光缆 GJFZV02- 48/B1.1 (G.652D)	1. 名称：室内单模光缆 2. 规格：GJFZV02-48/B1.1 (G.652D) 3. 敷设方式：线槽或管内综合考虑 4. 包含尾纤、熔接、测试等制	m	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			作安装 5. 其他：满足相关规范要求							
18	030502007002	单芯光缆 GJXHF-1B6A2	1. 名称：单芯光缆 2. 规格：GJXHF-1B6A2 3. 敷设方式：线槽或管内综合考虑 4. 包含尾纤、熔接、测试等制作安装 5. 其他：满足相关规范要求	m	688.600					
19	030502007003	2芯光缆 GJXHF-2B6A2	1. 名称：2芯光缆 2. 规格：GJXHF-2B6A2 3. 敷设方式：线槽或管内综合考虑 4. 包含尾纤、熔接、测试等制作安装 5. 其他：满足相关规范要求	m	344.300					
20	030502003001	家居多媒体配线箱	1. 名称：家居多媒体配线箱 2. 材质：综合考虑	台	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：参考尺寸(高*宽*深) 450*300*120 4. 安装方式：墙上暗装 5. 含箱内电源模块、屏蔽RJ45 接口 5. 其他：满足相关规范要求							
21	030502012001	数据插座	1. 名称：数据插座 2. 参数：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含模块等 5. 其他：满足相关规范要求	个	98.000					
22	030502012002	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 参数：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含模块等 5. 其他：满足相关规范要求	个	58.000					
23	030904001001	独立式可燃气体探测器(自带蜂鸣器)	1. 名称：独立式可燃气体探测器 (自带蜂鸣器)	只	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 线制：总线制 4. 带底座 5. 其他：满足相关规范要求							
24	030507008001	固定摄像机	1. 名称：固定摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 含镜头、云台、支架、电源 5. 其他：满足相关规范要求	台	3.000					
25	030507008002	电梯摄像机	1. 名称：电梯摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 含镜头、云台、支架、电源 5. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
26	030502015001	4芯光纤熔接盘（LIU）	1. 光缆芯数：4ANU 2. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
27	030502003002	48芯熔接式光纤配线箱	1. 名称：熔接式光纤配线箱 2. 材质：钢制	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：48芯 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
28	030502003003	智能化系统综合配线箱	1. 名称：智能化系统综合配线箱 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
29	030501012001	无线网桥	1. 名称：无线网桥 2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	对	1.000					
30	030501012002	8口POE汇聚层交换机	1. 名称：8口POE汇聚层交换机 2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
31	030501012003	48口接入层交换机	1. 名称：48口接入层交换机	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求							
32	030506007001	光电转换模块	1. 名称：光电转换模块 2. 类别：对讲系统 2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
33	030506007002	楼宇对讲电源 AC220/ DC24V	1. 名称：楼宇对讲电源 2. 类别：对讲系统 2. 参数：AC220/DC24V 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	台	4.000					
34	030507006001	门禁控制器	1. 名称：门禁控制器 2. 规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
35	030507006002	可视对讲系统主机(室外)	1. 名称：可视对讲系统主机(室外)	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装方式：墙上安装 3. 其他：满足相关规范要求							
36	030507006003	可视对讲系统主机(室内)	1. 名称：可视对讲系统主机(室内)) 2. 规格：详设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他：满足相关规范要求	台	20.000					
37	030507005001	可视对讲系统刷卡机	1. 名称：可视对讲系统刷卡机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
38	030507005002	可视对讲系统电锁按键	1. 名称：可视对讲系统电锁按键 2. 规格：详设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
39	030507005003	可视对讲系统紧急按钮	1. 名称：可视对讲系统紧急按	台	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		开关	1. 名称：钮开关 2. 规格：详设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他：满足相关规范要求							
40	030507007001	可视对讲系统电控锁	1. 名称：可视对讲系统紧急按钮开关 2. 规格：详设计 3. 安装方式：门上安装 4. 其他：满足相关规范要求	台	5.000					
41	030507007002	离线式巡更巡查打卡器	1. 名称：离线式巡更巡查打卡器 2. 类别：电子巡更 3. 规格：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
42	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 其他：满足相关规范要求	链路	161.000					
43	030408008002	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 部位、规格：综合考虑	处	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 附件配置：含防火堵料填充							
44	030408009002	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：防火材料 3. 部位：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、相关规范、合同的要求；投标人应充分考虑该项目满足使用要求所需的各项费用	m²	2.500					
45	030505014001	终端调试	1. 名称：终端调试 2. 其他：满足相关规范要求	个	20.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
46	031302007004	高层施工增加费		项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
47	031301017004	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001004	安全文明施工费			5867.98			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		209.57			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1238.37			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2819.68			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1600.36			
2	031302002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003004	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006004	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【弱电工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	8957.34	
合计			8957.34	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【弱电工程】
标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	刚性阻燃管PC20	m	1358.76					
2	接线盒	个	247.86					
3	刚性阻燃管PC25	m	836.44					
4	超五类网线 CAT.5e 4PairUTP	m	2160.97					
5	数据插座	个	98.98					
6	固定摄像机	台	3.00					
7	家居多媒体配线箱	台	20.00					
8	弱电线槽100*100	m	30.30					
9	电视插座	个	58.58					
10	室内单模光缆GJFZV02-48/B1.1(G.652D)	m	34.68					
11	热镀锌钢管DN20	m	79.37					
12	热镀锌钢管DN25	m	17.41					
13	铜芯多股绝缘电线RVV-2*0.5mm ²	m	295.92					
14	铜芯多股绝缘电线RVV-2*1.0mm ²	m	292.49					
15	铜芯多股绝缘电线RVV-4*0.5mm ²	m	175.95					
16	铜芯多股绝缘电线RVV-4*1.0mm ²	m	14.98					
17	铜芯多股绝缘电线RVV-6*1.0mm ²	m	15.84					
18	铜芯多股绝缘电线RVSP-2*1.5mm ²	m	75.60					
19	4芯光纤熔接盘（LIU）	个	1.00					
20	48芯熔接式光纤配线箱	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	8口POE汇聚层交换机	台	1.00					
22	48口接入层交换机	台	1.00					
23	热镀锌扁钢-25*4	m	31.50					
24	电梯摄像机	台	1.00					
25	离线式巡更巡查打卡器	个	2.00					
26	门禁控制器	台	1.00					
27	光电转换模块	台	1.00					
28	智能化系统综合配线箱	台	1.00					
29	独立式可燃气体探测器(自带蜂鸣器)	只	20.00					
30	楼宇对讲电源AC220/DC24V	台	4.00					
31	无线网桥	对	1.00					
32	可视对讲系统主机(室外)	台	1.00					
33	可视对讲系统主机(室内)	台	20.00					
34	可视对讲系统刷卡机	台	1.00					
35	可视对讲系统电锁按键	台	2.00					
36	可视对讲系统紧急按钮开关	套	20.40					
37	可视对讲系统电控锁	台	5.00					
38	槽钢	kg	13.50					
39	角钢	kg	5.40					
40	防火堵料	t	0.08					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【弱电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓工程								
1	030901001001	热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	64.750					
2	030901001002	热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	10.110					
3	031002001002	管道支吊架制作安装、	1. 名称：管道支吊架	Kg	80.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		除锈刷油	2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油，管道支吊架外表经除锈后，刷防锈漆两道，灰色调和漆两道 4. 其他：满足相关规范要求							
4	031201001001	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 油漆品种：银粉一道、调和漆两道 3. 其他：满足相关规范要求	m²	24.360					
5	031002003014	一般钢套管 介质管径 DN100	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN100 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	21.000					
6	031002003015	一般钢套管 介质管径	1. 类型：一般钢套管	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN65	2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN65 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
7	030901010001	消火栓箱 800*650*160	1. 名称：消火栓箱 800*650*160 2. 安装方式：综合 3. 型号、规格：室内消火栓口径DN65, 直流水枪Φ19, 衬胶消防水龙带DN65, 消防水龙带长度25m, 薄型单栓室内消火栓箱, 选型详国标图集15S202-P12 4. 其他：满足相关规范要求	套	5.000					
8	030901010002	减压稳压消火栓箱 800*650*160	1. 名称：减压稳压消火栓箱 800*650*160	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装方式：综合 3. 型号、规格：室内消火栓口径DN65, 直流水枪Φ19, 衬胶消防水龙带DN65, 消防水龙带长度25m, 薄型单栓室内消火栓箱, 选型详国标图集15S202-P12 4. 其他：满足相关规范要求							
9	030901010003	试验消火栓	1. 名称：试验消火栓 2. 安装方式：综合 3. 型号、规格：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	套	1.000					
10	031003003001	球墨铸铁手柄式对夹蝶阀 DN100	1. 类型：球墨铸铁手柄式对夹蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
11	031003003002	球墨铸铁手柄式对夹蝶阀 DN65	1. 类型：球墨铸铁手柄式对夹蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
12	031003001008	铜芯截止阀 DN15	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
13	031003001009	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、施工、验收 规范及本项目招标技术要求及满 足甲方选型要求							
14	030601002001	压力表	1. 名称：压力表 2. 材质、型号、规格：综合考虑 3. 连接方式：综合考虑 4. 含旋塞阀、表弯等配套附件 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
15	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器 MF /ABC4	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 其他：满足相关规范要求	具	2.000					
16	030901013002	磷酸铵盐干粉灭火器 MF /ABC2	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC2 3. 其他：满足相关规范要求	具	20.000					
17	030901013003	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱	台	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：综合 3. 其他：满足相关规范要求							
18	030905002001	水灭火控制装置调试 消火栓系统	1. 水灭火控制装置调试 消火栓系统 2. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	点	11.000					
		分部小计								
		消防报警								
19	030411001013	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、	m	243.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
20	030411001014	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	180.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030411001015	电气配管 金属软管 DN20	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	10.500					
22	030411006003	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接	个	79.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线盒等 5. 其他：满足相关规范要求							
23	030411004014	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-BYJ-1.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	332.780					
24	030411004015	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	258.980					
25	030904001002	点型感烟探测器	1. 名称：点型感烟探测器	只	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 线制：总线制 4. 带底座 5. 其他：满足相关规范要求							
26	030904001003	缆式线形感温火灾探测器	1. 名称：缆式线形感温火灾探测器 2. 型号规格：详设计 3. 线制：总线制 4. 带底座、线缆等附件 5. 其他：满足相关规范要求	套	10.000					
27	030904003001	消火栓报警按钮	1. 名称：消火栓报警按钮 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	只	10.000					
28	030904003002	手动火灾报警装置	1. 名称：手动火灾报警装置 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
29	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	个	12.000					
30	030904007001	消防应急广播 3W(应使用阻燃材料, 或具有阻燃后罩结构)	1. 名称：消防应急广播 2. 功率：3W(应使用阻燃材料, 或具有阻燃后罩结构) 3. 安装方式：吸顶安装 4. 其他：满足相关规范要求	个	10.000					
31	030904008001	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 型号规格：详设计，含模块底座 3. 其他：满足相关规范要求	只	7.000					
32	030904008002	切换模块	1. 名称：切换模块 2. 型号规格：详设计，含模块底座 3. 其他：满足相关规范要求	只	2.000					
33	030904008003	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器	只	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求							
34	030904006001	消防电话插孔	1. 名称：消防电话插孔 2. 型号规格：综合 3. 其他：满足相关规范要求	部	10.000					
35	030904011001	火灾显示器	1. 名称：火灾显示盘 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
36	030904008004	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 型号规格：综合 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
37	030904008005	消防金属模块箱	1. 名称：消防金属模块箱 2. 型号规格：综合 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
38	030905003001	防火控制装置调试 电话插孔	1. 名称：防火控制装置调试（电话插孔） 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） ； 3. 其他：满足相关规范要求	个	10.000					
39	030905003002	防火控制装置调试 广播喇叭及音箱	1. 名称：防火控制装置调试（广播喇叭及音箱） 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） ；	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关规范要求							
40	030905003003	防火控制装置调试 电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 电梯调试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关竣工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） ； 3. 其他：满足相关规范要求	点	1.000					
		分部小计								
		防火门监控								
41	030411001016	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑	m	36.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
42	030411004016	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	36.340					
43	030904008006	常闭防火门监控模块	1. 名称：常闭防火门监控模块	只	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求							
44	030507006004	门磁开关	1. 名称：门磁开关 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	台	4.000					
		分部小计								
		消防应急照明控制系统								
45	030411001017	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷	m	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆、明配管刷防火涂料、面漆， 管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
46	030411004017	电气配线 WDZB1N-RYJS -2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZB1N-RYJS-2* 1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合 考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	18.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
47	031302007005	高层施工增加费		项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		专业措施项目								
48	031301017005	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001005	安全文明施工费			4211.91			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		150.43			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		888.88			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2023.90			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1148.70			
2	031302002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003005	非夜间施工增加						
4	031302004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006005	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【消防工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	6414.87		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		6414.87		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【消防工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	酚醛调和漆各色	kg	6.04					
2	银粉漆	kg	1.63					
3	消火栓箱800*650*160	套	5.00					
4	减压稳压消火栓箱800*650*160	套	5.00					
5	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4	个	2.00					
6	灭火器放置箱	个	11.00					
7	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC2	个	20.00					
8	自动排气阀DN15	个	1.00					
9	压力表	套	1.00					
10	碳钢平焊法兰DN100	片	6.00					
11	球墨铸铁手柄式对夹蝶阀DN100	个	3.00					
12	球墨铸铁手柄式对夹蝶阀DN65	个	1.00					
13	碳钢平焊法兰DN65	片	2.00					
14	焊接钢管DN150	m	6.68					
15	焊接钢管DN100	m	0.32					
16	试验消火栓	套	1.00					
17	紧定管JDG20	m	306.35					
18	热镀锌钢管DN25	m	185.40					
19	金属软管DN20	m	10.82					
20	绝缘电线WDZB1N-BYJ-1.5mm²	m	386.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	m	338.39					
22	消防端子箱	台	1.00					
23	点型感烟探测器	只	15.00					
24	消火栓报警按钮	只	10.00					
25	手动火灾报警装置	个	11.00					
26	火灾声光报警器	个	12.00					
27	消防应急广播3W(应使用阻燃材料,或具有阻燃后罩结构)	个	10.00					
28	输入/输出模块	只	7.00					
29	短路隔离器	只	11.00					
30	消防电话插孔	部	10.00					
31	火灾显示器	台	1.00					
32	接线盒	个	80.58					
33	消防金属模块箱	台	1.00					
34	门磁开关	台	4.00					
35	常闭防火门监控模块	个	2.00					
36	缆式线形感温火灾探测器	套	10.00					
37	型钢	kg	84.95					
38	醇酸防锈漆C53-1	kg	1.71					
39	热浸镀锌钢管DN100	m	65.72					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【消防工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【电梯工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		电梯工程								
1	030107002001	客梯兼无障碍电梯兼担架电梯 速度1.5m/s，载重：1000Kg，11层11站	1. 名称：客梯兼无障碍电梯兼担架电梯 2. 提升高度、速度、其他参数：速度1.5m/s，载重：1000Kg，11层11站 3. 含电气安装及调试、电梯本体安装及调试、随行电缆制安、五方对讲制安、电梯控制柜安装、轿厢、轿厢门装饰等电梯安装的所有工作内容 4. 其他要求（包括但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋等费用及设备运抵	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【电梯工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			现场后的看护、保管费用等 5. 其他：满足相关规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【电梯工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001006	安全文明施工费			9751.90			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		348.28			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2058.03			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4685.98			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2659.61			
2	031302002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003006	非夜间施工增加						
4	031302004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【电梯工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【电梯工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	15310.02		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		15310.02		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【电梯工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【电梯工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 1#住宅楼 【电梯工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401004002	M5干混砌筑砂浆 页岩多孔砖（砌筑高度≤3.6m）	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩多孔砖 规格综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体厚度：综合 4. 墙高：砌筑高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砌筑砂浆 6. 勾缝要求:达到设计及现行施工验收规范要求 7. 按图集及规范要求墙脚、墙顶、洞口侧等部位需配砌的页岩实心砖、页岩空心砖等工程量并入本项工程量，执行本项综合单价，不单独列项计算 8. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m³	349.200					
2	010401003002	M5干混砌筑砂浆 耐火砖	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖 规格综合	m³	5.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 2 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 墙体类型：综合 3. 墙体厚度：综合 4. 墙高：H ≤3.6米以下的部分 5. 勾缝要求：达到设计及现行施 工验收规范要求 6. 部位：详图纸 7. 洞口、收边等零星部位砖品种 、规格、强度等级：综合考虑							
3	010514001002	厨房烟道	1. 型号：装配式钢筋混凝土预制 烟道、通风道-500*250，楼板 预留洞尺寸550*300 2. 配件：止回阀等配件及辅材 3. 其它：满足设计及规范要求	m	120.000					
4	010902005002	成品风帽安装	1. 构件类型：成品无动力排风器 2. 其他：满足设计、相关图集、 现行施工及验收规范等相关要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 3 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
5	010401012004	屋面出入口	1. 砖砌台阶 M5干混砂浆 2. 台阶面水泥砂浆找平层，侧边水泥砂浆抹灰 3. 门槛处c20细石砼 4. 具体做法说通用节点大样图中-楼梯间出屋面参见踏步做法。	个	2.000					
6	010401012005	屋面砖砌踏步	1. 部位：综合 2. 材料规格、强度等级：页岩实心砖 规格、强度详设计 3. 墙体厚度：详设计 4. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M5 5. 勾缝要求：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	2.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 4 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
7	010401014002	散水暗沟	1. 散水暗沟做法： 2. 沟底50厚C10混凝土垫层 3. 沟壁100厚C30砼排水沟 4. 沟壁内20厚1:3水泥砂浆抹灰 5. 铸铁篦子 6. 土工布一道 7. 80mm厚卵石滤水层	m	205.400					
8	010903004001	墙面变形缝	1. 铝板盖板 3厚铝板冷弯成型 2. 50宽镀锌钢丝网0.8mm厚9X25孔 3. M8@500加30×30×3铝皮垫片 同时固定盖板及钢丝网 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m	61.200					
9	010902008001	屋面变形缝	1. 填聚苯乙烯棒 2. 沥青麻丝填缝 3. 24号镀锌铁皮	m	8.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 5 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
10	010502002002	C25 商品混凝土构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m³	73.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 6 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	010504004005	C30 商品砼墙（剪力墙、端柱、暗柱）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算。	m³	884.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 7 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 附墙柱、弧形墙、直形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 8. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
12	010504004006	C35 商品砼墙（剪力墙、端柱、暗柱）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投	m ³	243.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 8 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算。 7. 附墙柱、弧形墙、直形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 8. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
13	010504004007	C40 商品砼墙（剪力墙、端柱、暗柱）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，	m³	123.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 9 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算。 7. 附墙柱、弧形墙、直形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 8. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
14	010504004008	C30 商品剪力墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求	m³	51.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 10 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算。 7. 附墙柱、弧形墙、直形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 8. 其它：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 11 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及验收规范等相关要求							
15	010505001004	C30 商品砼有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按	m³	745.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 12 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			实计算 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
16	010505001005	C40 商品砼有梁板（高低标号交接处）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝	m³	10.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 13 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
17	010505008002	C30 商品混凝土雨篷、悬挑板、飘窗板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投	m³	39.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 14 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
18	010505007002	C30 商品混凝土天沟（檐沟）、挑檐板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送（含油费、水费等）费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度	m³	8.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 15 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等级不同时，按施工规范所采取的 施工方法所涉及的费用投标人 自行考虑，结算时按清单计算规 则的划分部位进行混凝土工程 量计算，对不同强度等级进入其 余部位的混凝土，按实计算 7. 其他：满足设计、现行施工及 验收规范等相关要求							
19	010503004002	C25 细石混凝土圈梁、 现浇带	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌和料要求：满足设计 及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含 油费、水费等)费用，泵送电费 另列，不因配合比和运输泵送方 式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，	m³	40.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 16 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
20	010503005002	C25 混凝土过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送（含油费、水费等）费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m³	12.700					
21	010506001002	C30 商品砼直形楼梯	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m²	208.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 17 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 楼梯折算厚度：详设计 5. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
22	010507007005	C20 商品细石混凝土翻边	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含	m³	40.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 18 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
23	010507007006	C25 商品细石混凝土压顶	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而	m³	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 19 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调整单价 6. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
24	010512001002	C25混凝土预制盖板	1. 构件名称：成品小型构件 2. 灌浆、座浆强度等级：商品混凝土 C25、干混砌筑砂浆 M5 3. 构件运输方式、运输距离：综合 4. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m³	0.140					
25	010401013002	散水	1. 素土夯实 2. 50厚C20细石混凝土, 撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 120厚3:7灰土夯实宽出面层100, 向外坡5% 4. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	217.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 20 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
26	010515001010	砌体加筋 HPB300 $\phi \leq 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢， $\phi \leq 10$ 以内综合 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方	t	3.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 21 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
27	010515001011	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢，Φ6 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连	t	7.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 22 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
28	010515001012	现浇构件钢筋 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢，Φ8-10 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综	t	0.878					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 23 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
29	010515001013	现浇构件钢筋 HRB400E Φ6	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400） Φ6 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	9.427					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 24 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 25 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规定							
30	010515001014	现浇构件钢筋 HRB400E Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400） Φ8-10 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	183.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 26 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其它方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
31	010515001015	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 12-14	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗 震钢筋（屈服强度≥400） Φ 12 -14 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 以及其搭接区范围内箍筋加密的 工程量不再单独计算，包含在综 合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后不得不因此而	t	58.984					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 27 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
32	010515001016	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 16	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400）Φ 16 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，	t	26.387					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 28 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
33	010515001017	现浇构件钢筋 HRB400E	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗	t	59.669					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 29 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		Φ 18-22	震钢筋（屈服强度≥400）Φ 18-22 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 30 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
34	010515001018	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 25	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400）Φ 25 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连	t	14.284					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 31 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
35	010515009002	措施钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”、型钢、垫铁、板中无负筋处线管埋设加强大样钢筋、钢筋笼吊装措施钢筋、预制构件的吊钩、模板固定和支撑所采取相应措施钢筋（如采用对拉螺杆、拉片、限位钢筋等）等措施钢筋	t	4.363					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 32 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 钢筋形式：直形、弧形、异形综合 4. 钢筋连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论投标人采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应报价中，该部分费用不再另行计算 5. 无论批准的施工方案及现场情况如何变化，此综合单价均不做调整 6. 此项清单，投标人可以采取定额组价或直接填报综合单价等方式，若直接填报综合单价而导致无法准确拆分出规费和安全文明施工费的计算基数时，则视为投标人已将应取费部分的费用综合考虑在报价中，结算时此项不再单独计取安全文							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 33 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			明施工费和规费等相关取费费用 7. 清单工程量计算规则：按地上 单体建筑面积计算 8. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
36	010501002002	泵送电费	1. 泵送电费 2. 计算规则：按浇筑混凝土清单 量计取 3. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定	m³	2278.700					
		分部小计								
		装配式构架								
37	010512001003	装配式预制混凝土叠合 楼板C30	1. 构件名称、混凝土强度等级： 装配式预制钢筋混凝土 叠合楼 板(底板) C30	m³	200.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 34 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 构件尺寸：截面、体积综合 3. 安装高度：综合 4. 座浆、灌浆强度等级：综合考虑且满足设计及规范要求 5. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装，包含混凝土、钢筋、措施钢筋、预留钢筋、套筒、各类螺栓、铁件、各种添加物、预制模板等所有内容 6. 装配式构件灌浆、座浆、接缝处理及构件运输、上下车费、施工现场堆放、成品保护、吊装、安装、二次深化等所有工作内容综合考虑在综合单价中 7. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 8. 其他：满足设计规范、验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 35 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、选型满足甲方要求，价格不调整							
38	010505001006	叠合板上、叠合梁上及叠合板间现浇商品混凝土 C30	1. 构件类型：叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：投标人自行考虑砾石或碎石种类综合，满足设计及施工质量验收规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土	m³	276.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 36 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			措施等综合考虑在综合单价中； 结算时，对进入梁(板)内的同柱 (墙)强度等级的混凝土，仍按梁 (板)混凝土强度等级计算 6. 输送方式：综合考虑 7. 混凝土的所有外加剂费用含在 综合单价中，结算时不因材料及 配合比材料变化而调整单价 8. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
39	011207001003	装配式预制加压混凝土 轻质隔墙板 100厚	1. 隔墙板种类、规格:100mm厚 ALC蒸压加气混凝土条板墙， A3.5 B05 2. 墙体类型:综合 3. 砂浆强度等级、配合比:各部 位砂浆由投标人考虑在本次综合 单价中，普通砂浆、聚合物	m²	553.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 37 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砂浆综合考虑，强度综合考虑 4. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、专用粘接剂、条板拼接连接处耐碱玻纤网格布、专用嵌缝剂由投标人考虑在本次综合单价中 5. 预留洞的封堵C20细石混凝土填实. 防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 6. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋管线费、拼缝处理、墙板固定件、拼接处接缝处理，条板转接阴阳角处理、墙顶及墙底填塞及连接处理等费用均包含在综合单价内 7. 装配式预制构件墙体支撑材料、方式、高度、部位等综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 38 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 8. 材料防碱、防水、防风化、防 污处理等应满足设计与施工验收 规范综合考虑在报价中 9. 单价包含构件辅助吊装、就位 、校正、螺栓固定、预埋铁件、 构件安装等全部操作过程，运输 、保管、切片、加工、施工过程中 的排版等损耗，综合考虑在本 项目综合单价中，不另计算 10. 清单工程量计算规则：按设 计图示尺寸以垂直投影面积计算 11. 其他：满足设计、现行施工 验收规范及招标技术要求相关规 定，满足规范及业主选材要求							
40	011207001004	装配式预制加压混凝土	1. 隔墙板种类、规格:200mm厚	m ²	3378.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 39 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		轻质隔墙板 200厚	ALC蒸压加气混凝土条板墙， A3.5 B05 2. 墙体类型:综合 3. 砂浆强度等级、配合比:各部位砂浆由投标人考虑在本次综合单价中，普通砂浆、聚合物砂浆综合考虑，强度综合考虑 4. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、专用粘接剂、条板拼接连接处耐碱玻纤网格布、专用嵌缝剂由投标人考虑在本次综合单价中 5. 预留洞的封堵C20细石混凝土填实. 防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 6. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋管线费、拼							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 40 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缝处理、墙板固定件、拼接处接缝处理，条板转接阴阳角处理、墙顶及墙底填塞及连接处理等费用均包含在综合单价内 7. 装配式预制构件墙体支撑材料、方式、高度、部位等综合考虑 8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 9. 单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 10. 清单工程量计算规则：按设计图示尺寸以垂直投影面积计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 41 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			算 11. 其他：满足设计、现行施工 验收规范及招标技术要求相关规 定，满足规范及业主选材要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
41	011503001006	304不锈钢楼梯栏杆（H：1000mm）	1. 不锈钢栏杆（H：1000mm） 2. 扶手：外径Φ50*2.5mm厚不 锈钢管 3. 立杆：不锈钢矩管口20*20* 1.5mm， 4. 预埋件：预埋件、螺栓、固定 件综合考虑在综合单价中 5. 具体做法：详15J401 A14 6. 其他：满足设计、现行施工及 验收规范等相关要求；	m	11.500					
42	010607005005	砌体墙钢丝网加固（不	1. 材料品种、规格：0.5厚孔径9	m²	2553.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 42 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			*25镀锌钢丝网 2. 加固方式：综合 3. 部位：综合 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
43	010607005006	同材质交界处)	1. 材料品种、规格：0.5厚孔径9 *25镀锌钢丝网 2. 部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 3. 具体做法详建筑总说明 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1425.940					
44	010607005007	楼梯间及人流通道)	1. 材料品种、规格：0.8厚孔径9 *25镀锌钢丝网 2. 部位：楼梯间及人流通道周边填充墙	m²	204.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 43 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 具体做法详建筑总说明 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
45	010607005008	高低标号砼分隔网	1. 材料品种、规格：钢丝网 2. 加固方式：综合考虑 3. 其它：满足设计及规范要求	m²	16.720					
46	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类：综合考虑 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、技术标准及要求、满 足规范、合同的要求	t	1.200					
47	010606008002	成品检修钢爬梯	1. 钢材品种、规格：综合 2. 钢梯形式：详见设计文件 3. 综合单价含表面除锈、清理、 打磨、刷防锈漆、醇酸磁漆一底 两面	t	0.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 44 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
48	011101006005	素水泥砂浆一遍	1. 基层类型：钢筋混凝土结构板 2. 基层处理做法：基层清理，素水泥浆一道 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	548.340					
49	010902003004	屋面 60mm厚C20细石混凝土保护层 有筋	1. 刚性层厚度：60mm厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石混凝土（加5%防水剂） 4. 嵌缝材料种类：用砼路面切割机切出缩缝双向间距6m，缝宽20mm，切缝深度综合考虑，	m²	150.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 45 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用沥青油膏嵌缝 5. 钢筋规格、型号：内配ΦA6@200钢筋网单层双向，如设计钢筋规格型号、间距调整，结算时仅调整钢筋量差 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
50	010902003005	屋面 40mm厚C20细石混凝土保护层 有筋	1. 刚性层厚度：40mm厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石混凝土（加5%防水剂） 4. 嵌缝材料种类：用砼路面切割机切出缩缝双向间距6m，缝宽20mm，切缝深度综合考虑，用沥青油膏嵌缝 5. 钢筋规格、型号：内配ΦA6@200钢筋网单层双向，如设计钢筋规格型号、间距调整，结算	m²	49.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 46 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			时仅调整钢筋量差 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
51	010902003006	屋面 40mm厚C20细石混凝土持钉层 有筋	1. 刚性层厚度：40mm厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 4. 钢筋规格、型号：内配ΦA6@500钢筋网单层双向，如设计钢筋规格型号、间距调整，结算时仅调整钢筋量差 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	590.300					
52	011003001002	干铺200g/m ² 聚酯无纺布隔离层	1. 干铺200g/m ² 聚酯无纺布隔离层 3. 其他未尽事宜满足设计施工	m ²	807.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 47 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图、招标文件及国家现行施工规范要求							
53	010904002007	屋面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防	m²	1397.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 48 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
54	010903001002	屋面 1.5厚强粘高分子防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：屋面上翻满足设计规范要求 2. 如有均匀满涂基层处理剂（如冷底子油）综合考虑，不另计 3. 基层打磨，修补平整 4. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附	m ²	1987.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 49 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加层、加强层、泛水收头处理、 施工缝防水构造、卷材封口防水 构造等费用综合考虑在该综合单 价中，不再单独计算工程量 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用 综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
55	011101001010	屋面 10厚1:3水泥砂浆 隔离层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：10厚1:3 水泥砂浆隔离层 3. 类型包括：找平层、找坡层、 保护层、隔离层、面层综合，表 面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌 缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂 导致的原砂浆配合比变化而	m²	258.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 50 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求							
56	011101001011	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m²	690.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 51 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
57	011101001012	屋面 20mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m²	590.300					
58	011101001013	最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，	m²	1181.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 52 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求							
59	010901001002	小青瓦屋面	1. 瓦品种、规格：小青瓦 2. 热镀锌挂瓦条L30*4，中距按瓦规格450mm。（挂瓦条固定在顺水条上） 3. 热镀锌顺水条-30*6，中距600。（顺水条固定在持钉层上）	m ²	590.300					
60	010902006004	屋面过水孔镀锌钢管DN150	1. 吐水管品种、规格：屋面过水孔镀锌钢管DN150 2. 油漆品种、刷漆遍数：另列，	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 53 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管道外壁的色彩与该部位相同 3. 综合单价包含但不限于过水管 安装、固定等完成工艺内容所需 的费用 4. 其他：满足设计、相关图集、 现行施工及验收规范等相关要求							
61	010902006005	屋面过水孔镀锌钢管 DN100	1. 吐水管品种、规格：屋面过水 孔镀锌钢管DN100 2. 油漆品种、刷漆遍数：另列， 管道外壁的色彩与该部位相同 3. 综合单价包含但不限于过水管 安装、固定等完成工艺内容所需 的费用 4. 其他：满足设计、相关图集、 现行施工及验收规范等相关要求	个	40.000					
62	010507007007	屋面落水管处成品水簸箕	1. 屋面成品水簸箕 2. 做法综合考虑	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 54 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
63	010902006006	屋面UPVC溢流管 DN100	1. 吐水管品种、规格：屋面UPVC溢流管 DN100 2. 油漆品种、刷漆遍数：另列，管道外壁的色彩与该部位相同 3. 综合单价包含但不限于过水管安装、固定等完成工艺内容所需的费用 4. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	17.000					
64	010904002008	楼地面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定	m ²	6734.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 55 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 56 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
65	010904002009	墙面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程	m²	14427.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 57 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用 综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
66	010902002005	顶棚面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 部位：天棚顶面（棚2） 2. 涂膜品种、规格、厚度：聚合物水泥防水涂料 厚1.5mm 3. 基层处理：综合 4. 防水层数、做法：详设计 5. 底油、嵌缝、接缝、闭水试验等费用均包含在综合单价中 6. . 防水附加层、防水翻边、管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水加强层等的工程量按实进入工程量清单中；防水搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水	m ²	859.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 58 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			泥钉等费用包含在本综合单价中 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
67	010904002010	顶棚面 10厚聚合物水泥防水砂浆	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：10mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附	m ²	130.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 59 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加层、加强层、泛水收头处理、 施工缝防水构造、卷材封口防水 构造等费用综合考虑在该综合单 价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用 综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
68	011201004005	水平防潮层：30厚1:2.5 防水砂浆找平（加水泥 用量5%防水剂）	1. 防潮层：30厚1:2.5防水砂浆 找平（加水泥用量5%防水剂） 2. 其他：满足设计、现行施工及 验收规范等相关要求	m ²	176.940					
69	010902002006	墙面防潮层：3mm厚改性 沥青一布四涂防潮层	1. 防潮层：3mm厚改性沥青一布 四涂防潮层 2. 其他：满足设计、现行施工及 验收规范等相关要求	m ²	176.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 60 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
70	010904002011	墙面防潮层： 1.5厚聚合物水泥(JS-II型)防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程	m²	176.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 61 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用 综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
71	010904002012	墙面2.0厚聚合物水泥(JS-II型)防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范	m²	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 62 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
72	011001001003	屋面挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS) 80mm厚	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：屋面挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS) 80mm厚，密度30~40KG / 立方米，耐火等级B1级	m ²	790.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 63 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材料导热系数、干密度、力学指标、压缩强度、吸水率、憎水率等满足设计及规范要求，综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 防火隔离带满足设计及规范要求，综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
73	011001001004	最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡层	1. 最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡层(容重不超过8KN/m³) 2. 回填厚度依据建筑完成面与结构面见的高差具体调整，保证建筑完成面标高 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m³	9.990					
74	010902001002	LC5.0陶粒混凝土回填兼	1. LC5.0陶粒混凝土回填兼找坡	m³	161.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 64 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		找坡层（楼地面降板处）	层 2. 部位：详设计。							
75	011001003005	40mm厚无釉面发泡陶瓷 保温板ii型（ A 级）墙面	1. 3mm厚聚合物砂浆粘接 2. 40mm厚无釉面发泡陶瓷保温板ii型（ A 级） 3. 每平方米墙面锚栓辅助固定不应少于6个，锚入基层深度≥25，锚栓应符合 JG/T366 的要求，每两层设置保温板支托架（支托架采用L40*40*4角钢满设）。 4. 燃烧性能和防火等级：A级，满足设计及规范要求 5. 防火隔离带满足设计及规范要求，综合考虑 6. 材料导热系数、干密度、力学指标、吸水率、憎水率等满足设计及规范要求，综合考虑 7. 其他：满足设计、现行施工	m ²	5297.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 65 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标技术要求相关规定							
76	011001003006	6厚抹面胶浆，3次成活， 分别压入两层耐碱玻 纤网格布	1. 部位：综合 2. 材料品种、规格：6厚抹面胶 浆，3次成活，分别压入两层耐 碱玻纤网格布(单位面积质量 200g/m²)，收光 3. 固定方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定	m²	5297.500					
77	011001003007	10厚低碱抗裂砂浆	1. 材料品种、规格：10厚低碱 抗裂砂浆 2. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定	m²	5297.500					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 66 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		脚手架工程								
78	011701001002	综合脚手架 多层建筑（檐口高度） ≤30m	1. 建筑结构形式：框架、框剪等综合 2. 檐口高度：檐口高度≤30m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	7271.600					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
79	011702001002	现浇混凝土模板安装、	1. 基础类型：各类设备基础综合	m²	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 67 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		拆除 设备基础	2. 模板类型:组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架、砖综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 模板周转次数综合考虑,不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
80	011702002002	现浇混凝土模板安装、	1. 柱类型: 矩形柱、异形柱等	m²	62.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼【建筑工程】

标段：施工

第 68 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		拆除 柱	综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 69 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
81	011702011002	现浇混凝土模板安装、 拆除 墙	1. 墙体类型：直形墙、弧形墙、 挡土墙、端柱、暗柱及L、Y、T 、十字、一字形、Z 形等短墙综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用	m²	13076.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 70 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
82	011702014003	叠合板模板	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、竹胶合板、复合模板等自行考 虑 4. 投标人应根据设计图纸、施工 组织设计、现场实际情况和企业 自身情况综合报价,不论采用何 种支模方式均执行该综合单价	m ²	3353.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 71 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 6. 其它：满足设计及施工验收规范							
83	011702016003	叠合板支撑	1. 叠合板支撑 2. 支撑高度综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 其他要求:满足设计与施工验收规范	m³	9624.360					
84	011702014004	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1. 部位：有梁板、弧形梁、挑耳、矩形梁、斜梁、楼梯休息平台现浇部分等部位综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	6978.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 72 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
85	011702023003	现浇混凝土模板安装、拆除 雨篷、悬挑板	1. 部位：直形、弧形、斜板现浇部分等部位综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、	m²	313.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 73 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 74 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
86	011702022002	现浇混凝土模板安装、 拆除 檐（天）沟	1. 部位：直形、弧形、异形现浇 部分等部位综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价	m²	99.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 75 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
87	011702008003	现浇混凝土模板安装、 拆除 翻边、反坎、门槛	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：矩形、异形、弧形 综合考虑 3. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不	m ²	505.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 76 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
88	011702003002	现浇混凝土模板安装、拆除 构造柱、门垛、墙垛	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：构造柱、门边框等综合 3. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用	m²	832.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 77 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
89	011702009002	现浇混凝土模板安装、 拆除 过梁	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：矩形、异形、弧形 综合考虑 3. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经	m ²	224.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 78 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
90	011702024002	现浇混凝土模板安装、拆除 楼梯	1. 楼梯类型：直形、弧形楼梯综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m ²	208.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 79 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
91	011702023004	现浇混凝土模板安装、拆除 压顶	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：压顶，矩形、异形、弧形综合考虑 3. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合	m²	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 80 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
92	011702025002	现浇混凝土模板安装、拆除 其他现浇构件	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：矩形、异形、弧形综合考虑 3. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、	m ²	1.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 81 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求								
		分部小计									
		垂直运输									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 82 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
93	011703001002	垂直运输（檐口高度 ≤30m）	1. 建筑结构形式：现浇框架、框剪 2. 檐口高度、层数：垂直运输檐高>20m（6层） 檐高（m）≤30 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	7271.600					
		分部小计								
		超高施工增加								
94	011704001002	超高施工增加 檐口高度 ≤30m	1. 超高施工增加 檐口高度 ≤30m 2. 单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积	m²	3606.600					
		大型机械设备进出场及安拆								
95	011705001004	大型机械设备进场费 施工电梯 ≤75m	1. 机械设备名称：综合考虑 2. 机械设备规格型号：综合考	台次	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 83 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑							
96	011705001005	大型机械一次安拆费 施 工电梯 ≤75m	1. 机械设备名称：综合考虑 2. 机械设备规格型号：综合考虑	台次	1.000					
97	011705001006	施工电梯现浇基础	1. 施工电梯现浇基础	座	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼【建筑工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007003	已完工程及设备保护费						
8	011707008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	944304.18		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		944304.18		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼【建筑
工程】标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	干混砌筑砂浆M5	t	140.94					
2	水	m³	1492.62					
3	其他材料费	元	65262.33					
4	耐火砖	千匹	3.37					
5	耐火泥	kg	815.10					
6	墙板固定金属配件（镀锌钢板）	kg	2045.33					
7	钢筋综合	kg	3066.88					
8	商品混凝土C15	m³	1.87					
9	合金钢切割片Φ300	片	126.01					
10	玻璃纤维网格布	m²	840.99					
11	轻质条板隔墙粘接剂	kg	13621.92					
12	标准砖	千匹	1.55					
13	干混砌筑砂浆M15	t	7.86					
14	止回阀	个	5.40					
15	成品无动力排风器	个	4.00					
16	金属膨胀螺栓	副	24.24					
17	干混抹灰砂浆M15	t	27.53					
18	干混地面砂浆M15	t	27.67					
19	水泥32.5	kg	37320.07					
20	商品细石混凝土C20	m³	40.47					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼
 【建筑工程】
 标段：
 施工
 第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	商品混凝土C30	m³	2090.17					
22	泵送电费	m³	2318.41					
23	商品细石混凝土C25	m³	41.42					
24	商品混凝土C35	m³	249.51					
25	商品混凝土C40	m³	133.69					
26	商品混凝土C25	m³	86.64					
27	商品混凝土C20	m³	18.63					
28	建筑石膏	kg	404.41					
29	焊条(高强钢筋用)	kg	1376.56					
30	焊条综合	kg	97.32					
31	松香	kg	1.94					
32	骨胶	kg	3.57					
33	碳酸钠(纯碱)	kg	0.71					
34	成品爬式扶梯	t	0.72					
35	二等锯材	m³	155.45					
36	杉原木综合	m³	0.01					
37	电焊丝	kg	22.88					
38	螺栓综合	kg	0.12					
39	汽油	L	1379.87					
40	柴油(机械)	L	3572.88					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	聚合物水泥防水涂料	kg	64168.06					
42	改性沥青嵌缝油膏	kg	233.97					
43	石油沥青30#	kg	436.28					
44	屋面1.5厚强粘高分子防水卷材	m²	2470.86					
45	圆钢 Φ ≤10	t	1.06					
46	细石商品混凝土C20	m³	43.08					
47	石油沥青60#	kg	1.93					
48	防锈漆	kg	0.66					
49	油漆溶剂油200#	kg	0.06					
50	特细砂	m³	0.91					
51	混凝土预制块	m³	0.05					
52	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	7151.63					
53	耐碱玻纤网格布（加强）	m²	6092.13					
54	抗裂砂浆	kg	35758.13					
55	塑料膨胀锚栓 Φ 8	套	23838.75					
56	锯材综合	m³	19.14					
57	0.5厚孔径9*25镀锌钢丝网	m²	4178.58					
58	摊销卡具和支撑钢材	kg	8358.99					
59	复合模板	m²	5968.90					
60	铁件	kg	463.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼
 【建筑工程】
 标段：
 施工
 第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	对拉螺栓	kg	2591.84					
62	对拉螺栓塑料管	m	17072.84					
63	脚手架钢材	kg	8494.79					
64	镀锌铁丝8#	kg	15.00					
65	草袋子	m²	8.30					
66	螺栓大型机械安装用	个	24.00					
67	钢筋 HRB400E Φ 12~16	t	0.48					
68	机制排烟道G-C1-36（250×500）	m	121.20					
69	0.8厚孔径9*25镀锌钢丝网	m²	220.61					
70	钢丝网	m²	19.21					
71	防水剂	kg	309.47					
72	干混地面砂浆M20	t	82.11					
73	生石灰	kg	7762.01					
74	普通土	m³	30.63					
75	建筑焦油	kg	15.66					
76	HPB300钢筋 Φ ≤10	t	3.51					
77	HPB300钢筋 Φ 6	t	7.70					
78	HPB300钢筋 Φ 8-10	t	0.94					
79	HRB400E钢筋 Φ 6	t	10.09					
80	HRB400E钢筋 Φ 8-10	t	196.87					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	HRB400E钢筋 Φ12-14	t	62.82					
82	HRB400E钢筋 Φ16	t	27.71					
83	200g/m²聚酯无纺布	m²	859.18					
84	钢材综合	kg	1230.00					
85	干混砌筑砂浆M7.5	t	8.40					
86	板枋材	m³	0.60					
87	聚乙烯棒DN100~200	kg	19.81					
88	低合金钢焊条E43系列	kg	406.92					
89	装配式叠合板C30	m³	200.06					
90	镀锌钢管DN100	m	20.20					
91	UPVC管DN100	m	8.59					
92	聚合物水泥防水砂浆	t	2.59					
93	聚合物水泥(JS-II型)防水涂料	kg	528.57					
94	屋面挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)80mm厚	m²	805.90					
95	商品混凝土C10	m³	7.26					
96	铸铁算子	m²	78.10					
97	土工布	m²	83.88					
98	卵石	m³	6.37					
99	3厚铝板冷弯成型	kg	263.28					
100	聚苯板厚30mm	m²	2.42					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	麻丝	kg	4.79					
102	镀锌铁皮24#	m²	3.71					
103	HRB400E钢筋 Φ 18-22	t	62.65					
104	HRB400E钢筋 Φ 25	t	15.00					
105	烧结多孔砖200×115×90	千匹	128.86					
106	实心砖200×115×53	千匹	23.05					
107	陶粒	m³	211.98					
108	低碱抗裂砂浆	t	105.00					
109	改性沥青涂料	kg	1107.39					
110	玻纤布	m²	376.44					
111	稀释剂	kg	9.87					
112	HRB400级钢筋综合	t	4.58					
113	ALC蒸压加气混凝土条板墙 A3.5 B05 δ 100	m²	564.26					
114	ALC蒸压加气混凝土条板墙 A3.5 B05 δ 200	m²	3446.27					
115	镀锌钢管DN150	m	10.10					
116	304不锈钢管 Φ 50*2.5	m	11.50					
117	304不锈钢矩管口20*20*1.5	m	75.90					
118	带帽螺栓综合	kg	48.15					
119	无釉面发泡陶瓷保温板ii型(A 级)40mm厚	m²	5429.94					
120	聚合物粘接砂浆	t	31.79					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 7 页 共 7 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		门窗工程								
1	010802003004	成品钢质甲级防火门	1. 门代号及洞口尺寸：成品钢质甲级防火门，代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：详设计 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、门框、闭门器、顺门器、埋件、注浆、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有	m²	4.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关技术规程的规定 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
2	010802003005	成品钢质乙级防火保温 防盗隔声门	1. 门类型：成品钢质乙级防火保温防盗隔声门， 代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：详设计 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、门框、闭门器、顺门器、埋件、注浆、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 门的强度、抗风性、水密性、	m ²	193.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7. 门安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 8. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求;							
3	010802003006	成品钢质乙级防火门	1. 门类型:成品钢质乙级防火门, 代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度: 详设计 3. 开启方式: 综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、门框、闭门器、顺门器、埋件、注浆、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 门嵌缝材料种类: 嵌缝材料	m²	77.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7. 门安装前需二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施， 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；							
4	010802001004	多腔隔热金属型材铝合金推拉门（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	1. 门代号及洞口尺寸：多腔隔热金属型材铝合金推拉门，代号及尺寸详设计 2. 玻璃厚度：6中透光双银Low-E+12氩气+6透明	m ²	633.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
5	010802001005	多腔隔热金属型材铝合金平开门（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	1. 门代号及洞口尺寸：成品多腔隔热金属型材铝合金平开门联窗，代号及尺寸详设计	m²	7.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 玻璃厚度：6中透光双银Low-E+12氩气+6透明 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
6	010802001006	多腔隔热金属型材铝合	1. 门代号及洞口尺寸：成品多	m ²	220.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		金平开门带窗（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	腔隔热金属型材铝合金平开门联窗，代号及尺寸详设计 2. 玻璃厚度：6中透光双银Low-E+12氩气+6透明 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及验收规范等相关要求；							
7	010802001007	多腔隔热金属型材铝合金平开窗（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	1. 窗代号及洞口尺寸：多腔隔热金属型材铝合金平开窗，代号及尺寸详设计 2. 玻璃厚度：6中透光双银Low-E+12氩气+6透明 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 窗嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有	m²	708.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关技术规程的规定 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
8	010807003004	铝合金百叶	1. 窗代号及洞口尺寸：铝合金百叶, 内置防虫鼠钢丝网，代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：详设计 3. 开启方式：综合 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；	m ²	0.840					
9	010807003005	空调位铝合金装饰百叶	1. 窗代号及洞口尺寸：空调位铝合金装饰百叶，代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：详设计 3. 开启方式：综合 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；	m ²	584.180					
10	010807003006	空调位成品热镀锌矩管	1. 窗代号及洞口尺寸：空调位	m ²	109.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		百叶围栏（H：700mm）	成品热镀锌矩管百叶，代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：热镀锌矩管 横栏20*20*1.5、40*40*2.5的立柱 3. 开启方式：综合 4. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
11	011101006006	楼地面 素水泥砂浆一遍（内掺建筑胶）	1. 基层类型：综合 2. 基层处理做法：基层清理，素水泥浆一道，内掺建筑胶 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	1799.900					
12	010902002007	5厚减振隔声板	1. 5厚减振隔声板 2. 其他：满足设计、现行施工	m²	4351.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及验收规范等相关要求							
13	011101005002	40厚石膏基自流平	1、40厚石膏基自流平，抗压强度不应小于20MPa, 软化系数不应小于0.7。 2、现浇钢筋混凝土楼板。 3、其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；	m²	4351.200					
14	011101001014	20mm厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满	m²	1590.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、规范、合同的要求							
15	011101001015	20mm厚1:3水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m²	1020.000					
16	011102003002	600*600*8防滑地砖面层	1. 8厚防滑地砖（地砖尺寸600*600），配色水泥砂浆擦缝 2. 20厚1：2干硬性水泥砂浆，	m²	1618.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】 标段： 施工 第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面撒2厚干水泥并洒清水适量 3. 其他:满足设计、规范及招标文件要求							
17	011101006007	楼地面最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡1%，坡向地漏	1. 楼地面最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡1%，坡向地漏 2. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m²	1313.400					
18	011101006008	10厚1：2.5水泥砂浆	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：10厚1：2.5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合	m²	660.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求							
19	011101001016	30厚1:2.5水泥豆石压实赶光	1. 30厚1:2.5水泥豆石压实赶光 2. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m²	437.680					
20	011101001017	20厚1:2水泥砂浆，表面铁板赶光	1. 20厚1:2水泥砂浆，表面铁板赶光 2. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	665.440					
21	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	1. 现浇钢筋混凝土楼板，刷水泥浆一道（内掺建筑胶）（清单另列） 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 20厚1:2.5水泥砂浆楼梯面	m²	207.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层铁板赶光 4. 按水平投影面积计算 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
22	011101001018	30厚C20细石混凝土刚性层 有筋	1、30厚C20细石混凝土压实收光，内配双向Φ1.2@150钢丝网 2、现浇钢筋混凝土楼板（基层清理） 3、其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	9.680					
23	011105003002	10厚踢脚线 地砖踢脚线	1. 10厚1:3水泥砂浆找平打底扫毛，两次成活 2. 5厚1:2水泥砂浆，加适量建筑胶 3. 10厚地砖踢脚，专用粘结剂粘结，配色水泥砂浆擦缝	m ²	50.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
24	011201001008	基层刷素水泥浆一道	1. 基层刷素水泥浆一道 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	27709.070					
25	011201004006	内墙20mm厚水泥砂浆抹灰	1. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2. 7厚1:2.5水泥砂浆垫层 3. 5厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光 4. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	11958.600					
26	011201001009	内墙面 10mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：10厚1:3水泥砂浆找平层 3. 表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而	m²	404.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 钢筋混凝土楼板基层清理、修补平整 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求							
27	011201001010	内墙面 10厚1:2水泥砂浆罩面压实抹平	1. 内墙面 10厚1:2水泥砂浆罩面压实抹平 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m²	404.600					
28	011201004007	内墙面 18厚1:3水泥砂浆打底分两次抹平压光	1. 轻质隔墙. 砖砌体或钢筋混凝土和砖砌体在同一面墙时 2. 基层墙面清理，局部找补(混凝土墙体刷1:0.4素水泥浆一道)（清单另列） 3. 18厚1:3水泥砂浆打底分两次抹平压光	m²	6003.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 5厚专用粘接剂粘贴（清单另列） 6. 仿石材面砖，专用勾缝剂勾缝（清单另列） 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
29	011201001011	内墙15mm厚水泥砂浆抹灰	1. 8厚1：3水泥砂浆打底扫毛 2. 7厚1：2. 5水泥砂浆压实赶光 3. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	691. 990					
30	011201001012	内墙10厚1：3水泥砂浆结合层	1. 10厚1：3水泥砂浆结合层 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	4436. 400					
31	011204003003	仿石材面砖墙面	1. 5厚专用粘接剂粘贴 2. 仿石材面砖，专用勾缝剂勾缝 3. 其他：满足设计、规范及招标	m²	733. 950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			文件要求							
32	011204003004	600*600釉面砖内墙面	1. 5厚专用粘接剂粘贴。 2. 6厚釉面砖（面砖尺寸600*600）到顶，专用勾缝剂勾缝。 3. 其他：满足设计、规范及招标文件要求	m²	4436.400					
33	011201001013	内墙20mm厚1：3水泥砂浆随砌随抹	1. 20mm厚1：3水泥砂浆随砌随抹 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	32.560					
34	011201001014	外墙面10mm厚抗裂砂浆烟道	1. 10mm厚抗裂砂浆烟道内墙面 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	56.980					
35	010903002002	外墙面20厚聚合物水泥防水砂浆	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆，12+8厚两次成活 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	6246.200					
36	011201004008	外墙面 8厚1:2.5水泥砂	1. 8厚1:2.5水泥砂浆找平	m²	2403.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浆找平	2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
37	010902002008	耐碱玻纤网格布一道	1. 不同墙体材质交接处应增加150宽耐碱玻纤网格布一道 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	1915.280					
		分部小计								
		天棚工程								
38	011301001004	素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	1. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	1445.980					
39	011301001005	天棚面5厚1:2.5水泥砂浆	1. 天棚面5厚1:2.5水泥砂浆 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	859.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
40	011301001006	天棚满刮腻子 棚3	1. 5厚底基防裂腻子分遍找平 2. 耐水腻子刮平 3. 刮柔性耐水腻子两道，并打磨平整 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	1246.460					
41	011406003006	天棚满刮普通腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：普通腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	4610.160					
42	011406003007	天棚满刮耐水腻子	1. 基层类型：综合	m²	650.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 腻子种类：耐水腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
43	011406003008	刮柔性耐水腻子两道，并打磨平整	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：柔性耐水腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关	m²	199.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定							
44	011406001005	天棚无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面，颜色、表面处理综合且满足业主要求 4. 涂刷方式：综合 5. 涂料燃烧性能满足规范要求 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	6506.800					
45	011302001003	铝合金扣板顶棚	1. 预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距1000 2. Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定 3. 配套成品轻钢龙骨，与吊杆连接 4. 1.0厚成品铝合金方板（铝合金方板尺寸350*350），扣装于	m ²	859.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			龙骨之上 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
46	011302001004	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定, 中距横向450, 纵向800 2. 配套成品轻钢龙骨, 与吊件连接 3. 双层9. 5+12mm纸面石膏板, 龙骨间距@300 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	450. 660					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
47	011406003009	墙、柱面满刮普通腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：普通腻子，磨平	m²	12218. 480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
48	011406003010	墙、柱面找补柔性耐水腻子两遍，打磨平整	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：柔性耐水腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	8650.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
49	011406001006	内墙面无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面，颜色、表面处理综合且满足业主要求 4. 涂刷方式：综合 5. 涂料燃烧性能满足规范要求 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	693.080					
50	011406001007	内墙乳胶漆（燃烧性能等级B1级）一底两面	1. 基层类型：综合 2. 腻子：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆（燃烧性能等级B1级）一底两面，颜色、表面处理综合且满足业主要求 4. 涂刷方式：综合 5. 涂料燃烧性能满足规范要求 6. 其他：满足设计、现行施工	m²	11525.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术要求相关规定							
51	011406001008	外墙面水包砂仿石漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 滚涂中涂色两道 3. 喷涂水包砂2道 4. 涂刷罩光清漆 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	8650.080					
		分部小计								
		其他装饰工程								
52	011503001007	楼梯304不锈钢栏杆（H：900mm）	1. 楼梯不锈钢栏杆（H：900mm） 2. 扶手：硬塑料扶手 3. 立杆：不锈钢方管 □24 4. 预埋件：预埋件、螺栓、固定件综合考虑在综合单价中，具体做法详图集 6. 具体做法：详西南18J412-4a	m	152.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/48 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
53	011503001008	护窗铝合金方管栏杆（H：900mm）	1. 成品护窗栏杆（H：900mm） 2. 扶手材料种类、规格：立杆铝合金立柱40*40*1.5 扶手材料种类、规格：横管铝合金方管40*60*2 3. 栏杆材料种类、规格：立杆铝合金方管20*20*1.2 5. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；	m	280.000					
54	011503001009	阳台玻璃栏杆（H：1200mm）	1. 景观阳台钢化夹胶玻璃栏板（H：1200mm） 2. 扶手材料种类、规格、品牌：304不锈钢方管扶手 80x40x3mm 3. 栏杆材料种类、规格、品牌：304不锈钢方管立柱60*40*3 4. 玻璃品种、规格、颜色：6+	m	308.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 14pvb+6mm厚钢化夹胶玻璃 5. 固定配件种类：预埋件（另计），螺栓、固定件综合考虑在报价中 6. 具体做法：详见设计 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
55	011503001010	服务阳台304不锈钢方管栏杆（H：1200mm）	1. 架空层不锈钢圆管栏杆（H：1200mm） 2. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 方管扶手80*40*3 2. 不锈钢管 方管立柱50*32*2 3. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 方管立杆30*30*1.5 4. 具体做法：详设计 5. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；	m	212.000					
56	011507004002	成品信报箱	1. 成品信报箱 2. 其他：满足设计、现行施工	个	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术要求相关规定							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
57	011701002002	外脚手架	1. 建筑结构形式：框架、框剪等综合 2. 檐口高度：檐口高度≤30m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足施工图设计要求	m²	8832.250					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001004	安全文明施工费			377256.63			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13473.45			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		79615.85			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		181279.16			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		102888.17			
2	011707002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003004	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006004	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼【装饰工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	膨胀螺栓	套	1240.59					
2	其他材料费	元	51547.59					
3	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	10620.76					
4	镀锌螺钉带垫	个	4208.83					
5	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	3322.80					
6	成品钢质甲级防火门	m²	4.66					
7	成品钢质乙级防火保温防盗隔声门	m²	187.79					
8	空调位铝合金装饰百叶	m²	560.83					
9	水	m³	624.91					
10	干混地面砂浆M20	t	186.51					
11	白水泥	kg	4466.13					
12	水泥32.5	kg	61379.41					
13	805胶水	kg	451.89					
14	二等锯材	m³	0.01					
15	圆钢 Φ ≤10	t	0.01					
16	建筑油膏	kg	1.92					
17	石油沥青30#	kg	0.23					
18	汽油	L	0.76					
19	细石商品混凝土C20	m³	0.29					
20	干混抹灰砂浆M20	t	321.73					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	干混抹灰砂浆M15	t	498.02					
22	干粉型粘结剂	kg	21715.68					
23	600*600釉面砖	m²	4525.13					
24	无机涂料	kg	2838.92					
25	水性封闭底漆	kg	2270.65					
26	罩面漆	kg	2270.65					
27	双面胶纸带	m²	756.88					
28	水包砂仿石漆	kg	26815.31					
29	成品信报箱	个	80.80					
30	抗裂砂浆	kg	1.37					
31	多腔隔热金属型材铝合金推拉门（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	m²	609.78					
32	多腔隔热金属型材铝合金平开门（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	m²	6.96					
33	多腔隔热金属型材铝合金平开窗（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	m²	684.98					
34	干混地面砂浆M15	t	50.44					
35	成品钢质乙级防火门	m²	75.56					
36	锯材综合	m³	6.36					
37	6+1.14pvb+6mm厚钢化夹胶玻璃	m²	264.83					
38	600*600*8mm防滑地砖	m²	1658.66					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	干混地面砂浆M15	t	40.62					
40	仿石材面砖	m²	748.68					
41	聚合物水泥防水砂浆	t	228.74					
42	耐碱玻纤网格布	m²	2037.88					
43	铝合金方板350mm*350mm*1mm	m²	877.00					
44	铝合金方板（靠墙）含龙骨和配件	m²	42.99					
45	装配式U形轻钢龙骨	m²	1336.71					
46	型钢综合	kg	343.92					
47	加工铁件	kg	505.17					
48	纸面石膏板9.5mm	m²	473.24					
49	纸面石膏板12mm	m²	473.24					
50	乳胶漆底漆	kg	1339.25					
51	乳胶漆面漆	kg	3205.21					
52	10厚踢脚线	m²	51.51					
53	脚手架钢材	kg	3732.18					
54	柴油(机械)	L	335.52					
55	铝合金百叶,内置防虫鼠钢丝网	m²	0.77					
56	铝合金方管20*20*1.2	kg	1127.37					
57	铝合金方管40*40*1.5	kg	551.75					
58	铝合金方管40*60*2	kg	799.50					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】
 标段：施工
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
59	石膏基自流平砂浆	t	278.48					
60	硬塑料扶手	m	157.38					
61	成品腻子粉一般型（Y）	kg	25243.05					
62	成品腻子粉耐水型（N）	kg	21492.60					
63	多腔隔热金属型材铝合金平开门带窗（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	m²	213.38					
64	5厚减振隔声板	m²	4786.32					
65	304不锈钢方管□24	m	1176.56					
66	304不锈钢管方管扶手80*40*3	Kg	1241.47					
67	304不锈钢管方管立柱50*32*2	Kg	786.33					
68	304不锈钢管方管立杆30*30*1.5	Kg	1769.24					
69	304不锈钢方管扶手80x40x3mm	kg	692.45					
70	304不锈钢方管60*40*3	kg	331.03					
71	304不锈钢槽40.32*4	kg	308.00					
72	豆石5～10mm	m³	12.55					
73	成品热镀锌矩管横管（20*20*1.5）	m	1310.40					
74	成品热镀锌矩管立柱40*40*2.5	m	163.80					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【装饰工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		暖通工程								
1	030703007002	防雨百叶风口 400*400	1. 名称：防雨百叶风口 2. 型号、规格：400*400 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
2	030108003002	壁式排气扇(配防护罩) 风量400m³/h，全压 120Pa，功率0.04KW	1. 名称：壁式排气扇(配防护罩) 2. 型号、规格：风量400m³/h， 全压120Pa，功率0.04KW 3. 风机座装的包含型钢基础、减 震器或减震垫、二次灌浆；吊装 的包含弹簧减震吊架和支（吊） 架以及相应的防锈刷油工作 4. 其他：满足设计及规范要求	台	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【暖通工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
3	031302007006	高层施工增加费		项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
4	031301017006	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001007	安全文明施工费			76.09			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2.72			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16.06			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		36.56			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20.75			
2	031302002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003007	非夜间施工增加						
4	031302004007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006007	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼【暖通工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	117.72		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		117.72		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼【暖通工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【暖通工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】 标段： 施工 第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给排水工程								
1	031001001005	衬塑钢管 DN80	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN80 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求	m	23.000					
2	031001001006	衬塑钢管 DN65	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内	m	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求							
3	031001001007	衬塑钢管 DN50	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求	m	30.890					
4	031001001008	衬塑钢管 DN40	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预	m	61.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求							
5	031001001009	衬塑钢管 DN32	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求	m	3.000					
6	031001006016	PP-R冷水给水管 DN25	1. 名称：PP-R冷水给水管	m	1705.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN25 S5级 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
7	031001006017	PP-R冷水给水管 DN20	1. 名称：PP-R冷水给水管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN20 S5级 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内	m	710.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			容 6. 包含管卡、管件制作安装，管 件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
8	031001006018	PP-R冷水给水管 DN15	1. 名称：PP-R冷水给水管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN15 S5级 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留 孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复 、含预留管槽、管道标识、水压 试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管 件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	m	2383.600					
9	031001006019	PP-R热水给水管 DN20	1. 名称：PP-R热水给水管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN20 S2.5级	m	960.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
10	031001006020	PP-R热水给水管 DN15	1. 名称：PP-R热水给水管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN15 S2.5级 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，	m	1186.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
11	031001006021	加厚型UPVC实壁排水管 DN100	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	m	1292.300					
12	031001006022	加厚型UPVC实壁排水管 DN75	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN75	m	41.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
13	031001006023	加厚型UPVC实壁排水管 DN50	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容	m	5.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
14	031001006024	UPVC实壁排水管 DN100	1. 名称：UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	m	712.800					
15	031001006025	UPVC实壁排水管 DN75	1. 名称：UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN75 4. 连接形式：承插粘接	m	218.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
16	031001006026	UPVC实壁排水管 DN50	1. 名称：UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑	m	398.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关规范要求							
17	031001006027	硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管 DN75	1. 名称：U硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN75 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	m	584.400					
18	031001006028	硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管 DN50	1. 名称：U硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN50 4. 连接形式：承插粘接	m	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
19	031001006029	雨水加厚型UPVC实壁排水管DN100	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，	m	901.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
20	031208002002	橡塑发泡保温管壳 30mm	1. 绝热材料品种：橡塑 2. 绝热厚度：30mm 3. 管道外径：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	4098.400					
21	031002001003	管道支吊架制作安装、 除锈刷油	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油 ，管道支吊架外表经除锈后，刷 防锈漆两道，灰色调和漆两道 4. 其他：满足相关规范要求	Kg	132.890					
22	031002003016	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100，介质管道公称 直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆	个	68.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
23	031002003017	刚性防水套管 DN50	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
24	031002003018	一般钢套管 介质管径 DN80	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN80 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足相关规范要求							
25	031002003019	一般钢套管 介质管径 DN65	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN65 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	6.000					
26	031002003020	一般钢套管 介质管径 DN50	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN50 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	8.000					
27	031002003021	一般钢套管 介质管径	1. 类型：一般钢套管	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN40	2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN40 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
28	031002003022	一般钢套管 介质管径 DN25	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN25 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	200.000					
29	031002003023	一般钢套管 介质管径 DN20	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN20	个	440.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
30	031002003024	一般钢套管 介质管径 DN15	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN15 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	80.000					
31	031002003025	空调套管 DN50	1. 类型：空调套管 2. 材质：UPVC实壁排水管 3. 介质管径：DN50 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆	个	280.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
32	031002003026	卫生间排气套管 DN100	1. 类型：卫生间排气套管 2. 材质：UPVC实壁排水管 3. 介质管径：DN100 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	120.000					
33	031003013002	远传智能水表 DN50	1. 类型：远传智能水表 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
34	031003013003	远传智能水表 DN25	1. 类型：远传智能水表 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	80.000					
35	031003001010	减压阀组 DN32	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN32（含2个可调式减压阀、2个Y型过滤器、4个截止阀、2个可曲挠橡胶接头、2个压力表） 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	组	2.000					
36	031003001011	减压阀组 DN40	1. 类型：减压阀组	组	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN40（含2个可调式减压阀、2个Y型过滤器、4个截止阀、2个可曲挠橡胶接头、2个压力表） 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
37	031003001012	铜芯截止阀 DN50	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	3.000					
38	031003001013	铜芯截止阀 DN40	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计	个	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
39	031003001014	铜芯截止阀 DN25	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	160.000					
40	031003001015	铜芯截止阀 DN15	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】 标段： 施工 第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
41	031003001016	止回阀 DN25	1. 类型：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	80.000					
42	031003001017	电磁阀 DN50	1. 类型：电磁阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
43	031003001018	液压水位控制阀 DN50	1. 类型：液压水位控制阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN50	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
44	031003001019	Y型过滤器 DN50	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
45	031003001020	不锈钢金属软管 DN20	1. 类型：不锈钢金属软管 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
46	031003001021	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	4.000					
47	031004014009	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 DN100 2. 材质：满足规范及验收要求 3. 连接形式：满足产品要求 4. 填料材质：满足规范及验收要求 5. 其他：满足相关规范要求	个	234.000					
48	031004014010	87型雨水斗 DN100	1. 名称：87型雨水斗 2. 规格型号：DN100 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
49	031004014011	侧入式雨水斗 DN100	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 规格型号：DN100 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足相关规范要求	个	7.000					
50	010902004001	UPVC溢流管 DN100	1. 名称：UPVC溢流管 2. 规格型号：DN100 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足相关规范要求	根	16.000					
51	031004014012	塑料洗衣机地漏 DN50	1. 名称：洗衣机地漏 2. 规格型号：DN50 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计	个	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
52	031004014013	塑料地漏 DN50	1. 名称：塑料地漏 2. 规格型号：DN50 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足相关规范要求	个	340.000					
53	031004014014	塑料地漏 DN75	1. 名称：塑料地漏 2. 规格型号：DN75 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足相关规范要求	个	120.000					
54	031004014015	塑料地漏 DN100	1. 名称：塑料地漏 2. 规格型号：DN100 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计	个	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
55	031004014016	塑料堵头 DN15	1. 材质：塑料堵头 2. 型号、规格：DN15 3. 安装方式：螺纹连接 4. 其他：满足相关规范要求	个	760.000					
56	031004014017	洗衣机水龙头 DN15	1. 材质：不锈钢 2. 型号、规格：DN15 3. 安装方式：螺纹连接 4. 其他：满足相关规范要求	个	160.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
57	031302007007	高层施工增加费		项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
58	031301017007	脚手架搭拆		项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001008	安全文明施工费			45315.18			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1618.40			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9563.27			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21774.83			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12358.68			
2	031302002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003008	非夜间施工增加						
4	031302004008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006008	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	68890.78	
合计			68890.78	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】 标段: 施工

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	PP-R冷水给水管DN15	m	2421.74					
2	PP-R冷水给水管DN15管件	个	3623.07					
3	PP-R冷水给水管DN25	m	1732.89					
4	PP-R冷水给水管DN25管件	个	1843.75					
5	衬塑钢管DN65	m	18.04					
6	衬塑钢管DN50	m	30.95					
7	衬塑钢管DN65管件	个	9.47					
8	衬塑钢管DN50管件	个	20.42					
9	衬塑钢管DN40	m	61.12					
10	衬塑钢管DN40管件	个	47.95					
11	PP-R冷水给水管DN20	m	721.77					
12	PP-R冷水给水管DN20管件	个	870.24					
13	PP-R热水给水管DN20	m	976.17					
14	PP-R热水给水管DN20管件	个	1176.98					
15	PP-R热水给水管DN15	m	1204.98					
16	PP-R热水给水管DN15管件	个	1802.72					
17	加厚型UPVC实壁排水管DN100	m	2124.00					
18	加厚型UPVC实壁排水管DN100管件	个	1869.02					
19	加厚型UPVC实壁排水管DN75	m	40.69					
20	加厚型UPVC实壁排水管DN75管件	个	36.75					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	加厚型UPVC实壁排水管DN50	m	5.87					
22	加厚型UPVC实壁排水管DN50管件	个	4.00					
23	UPVC实壁排水管DN100	m	715.32					
24	UPVC实壁排水管DN100管件	个	824.00					
25	UPVC实壁排水管DN75	m	213.64					
26	UPVC实壁排水管DN75管件	个	192.93					
27	UPVC实壁排水管DN50	m	492.06					
28	UPVC实壁排水管DN50管件	个	274.79					
29	硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管DN50	m	121.44					
30	硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管DN50管件	个	82.80					
31	橡塑发泡保温管壳30mm	m	4221.35					
32	焊接钢管DN100	m	1.91					
33	焊接钢管DN80	m	2.54					
34	焊接钢管DN65	m	1.27					
35	焊接钢管DN32	m	139.92					
36	焊接钢管DN40	m	63.60					
37	焊接钢管DN25	m	25.44					
38	焊接钢管	kg	352.78					
39	阻火圈DN100	个	234.00					
40	87型雨水斗DN100	套	24.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	铜芯截止阀DN25	个	161.60					
42	自动排气阀DN15	个	4.00					
43	远传智能水表DN25	个	80.00					
44	塑料落水口Φ110 带罩	套	16.16					
45	其他材料费	元	5.76					
46	侧入式雨水斗DN100	套	7.00					
47	压力表	套	60.00					
48	不锈钢金属软管DN20	根	80.00					
49	塑料堵头DN15	个	767.60					
50	衬塑钢管DN80	m	23.05					
51	衬塑钢管DN80管件	个	10.65					
52	焊接钢管DN125	m	15.26					
53	远传智能水表DN50	个	1.00					
54	减压阀DN40	个	28.00					
55	铜芯截止阀DN50	个	3.03					
56	铜芯截止阀DN40	个	94.94					
57	Y型过滤器DN50	个	1.01					
58	可曲挠橡胶接头DN40	个	28.28					
59	电磁阀DN50	个	1.01					
60	液压水位控制阀DN50	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】
 标段：施工
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	Y型过滤器DN40	个	28.00					
62	洗衣机水龙头DN15	个	161.60					
63	止回阀DN25	个	80.80					
64	塑料地漏DN50	个	343.40					
65	铜芯截止阀DN15	个	4.04					
66	硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管DN75	m	572.71					
67	硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管DN75管件	个	517.19					
68	减压阀DN32	个	4.00					
69	Y型过滤器DN32	个	4.00					
70	铜芯截止阀DN32	个	8.08					
71	可曲挠橡胶接头DN32	个	4.04					
72	衬塑钢管DN32	m	2.97					
73	衬塑钢管DN32管件	个	2.95					
74	塑料洗衣机地漏DN50	个	80.80					
75	塑料地漏DN75	个	121.20					
76	塑料地漏DN100	个	121.20					
77	型钢	kg	139.55					
78	醇酸防锈漆C53-1	kg	2.81					
79	酚醛调和漆各色	kg	1.99					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【给排水工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	030411003003	普通电缆桥架 200*100	1. 名称：普通电缆桥架 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：钢制桥架 4. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接线、开孔等所有部件，过伸缩缝、沉降缝、后浇带时按规范要求施工 5. 其他：满足相关规范要求	m	60.000					
2	030411001018	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通	m	13682.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 2 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
3	030411001019	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。	m	532.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 3 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关规范要求							
4	030411001020	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	433.100					
5	030411001021	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊	m	8.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 4 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
6	030411001022	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG32 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、	m	16.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 5 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
7	030411001023	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	111.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 6 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
8	030411001024	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	6.620					
9	030411001025	电气配管 SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑	m	11.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 7 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
10	030411001026	电气配管 金属软管 DN20	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷	m	61.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 8 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆、明配管刷防水涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
11	030411006004	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接线盒等 5. 其他：满足相关规范要求	个	4002.000					
12	030413001003	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支架制作、安装 2. 材质：型钢 3. 规格：综合 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：满足相关规范要求	kg	36.360					
13	030411004018	电气配线 BV-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	19258.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 9 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等综合 3. 型号：BV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
14	030411004019	电气配线 BV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：BV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	20238.800					
15	030411004020	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	683.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 10 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
16	030411004021	电气配线 WDUZB2-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDUZB2-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	2218.580					
17	030411004022	电气配线 WDUZB2-BYJ-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDUZB2-BYJ-6mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	149.640					
18	030411004023	电气配线 WDUZB2-BYJ-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合	m	52.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 11 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号：WDUZB2-BYJ-10mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
19	030411004024	电气配线 WDUZB2-BYJ-16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDUZB2-BYJ-16mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	52.480					
20	030408001005	电力电缆 WDUZB2-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	84.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 12 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030408001006	电力电缆 WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*70+1*35mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*70+1*35mm² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	107.140					
22	030408001007	电力电缆 WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*95+1*50mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*95+1*50mm² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	57.940					
23	030408001008	电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-3*2.5mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1kV-3*2.5mm² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥	m	44.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 13 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求							
24	030408006005	四芯及以下电力电缆头铜芯 截面≤10mm²	1. 名称：四芯及以下电力电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：材质铜芯，干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
25	030408006006	五芯电缆头 铝合金 截面≤70mm²	1. 名称：五芯电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤70mm² 4. 材质、类型：材质铝合金，干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 14 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求							
26	030408006007	五芯电缆头 铝合金 截面≤120mm²	1. 名称：五芯电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤120mm² 4. 材质、类型：材质铝合金，干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求	个	8.000					
27	030408006008	五芯电缆头 铜芯 截面≤35mm²	1. 名称：五芯电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤35mm² 4. 材质、类型：材质铜芯，干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑 5. 安装部位：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 15 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求							
28	030404017012	户内配电箱 AL8	1. 名称：户内配电箱 AL8 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	40.000					
29	030404017013	户内配电箱 AL6	1. 名称：户内配电箱 AL6 2. 型号、规格：详设计	台	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 16 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
30	030404017014	配电箱 2ALfx1(2)2	1. 名称：配电箱 2ALfx1(2)2 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 17 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
31	030404017015	配电箱 2AW1(2)3	1. 名称：配电箱 2AW1(2)3 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电表、电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 18 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷（喷 ）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
32	030404017016	配电箱 2AW1(2)5	1. 名称：配电箱 2AW1(2)5 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电表、电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 19 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
33	030404017017	配电箱 2AW1(2)7	1. 名称：配电箱 2AW1(2)7 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电表、电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 20 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
34	030404017018	配电箱 2AW1(2)9	1. 名称：配电箱 2AW1(2)9 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电表、电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
35	030404017019	配电箱 2ALg1(2)6	1. 名称：配电箱 2ALg1(2)6 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 21 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
36	030404017020	配电箱 2ALgc1(2)RF	1. 名称：配电箱 2ALgc1(2)RF 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 22 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
37	030404017021	配电箱 2ALis1(2)1	1. 名称：配电箱 2ALis1(2)1 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 23 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（ 喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
38	030404017022	配电箱 2ATE1(2)1	1. 名称：配电箱 2ATE1(2)1 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 24 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
39	030404017023	配电箱 2ALE1(2)6	1. 名称：配电箱 2ALE1(2)6 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
40	030404017024	配电箱 2APge1(2)RF	1. 名称：配电箱 2APge1(2)RF 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 25 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
41	030412001013	座灯头	1. 名称：座灯头 2. 规格、型号：详设计 3. 安装形式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油	套	844.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】 标段： 施工 第 26 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
42	030412001014	壁装灯座 ~220V/1*5W/ LED灯泡(400Lm)	1. 名称：壁装灯座 2. 规格、型号：~220V/1*5W/ LED灯泡(400Lm) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/ 壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器 、吊杆(链)、灯具附件（支架、 保护罩综合考虑）、焊压接线端 子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地 等 5. 其他：满足相关规范要求	套	20.000					
43	030412001015	水井壁装灯座 ~220V/1* 5W/LED 灯泡(400Lm)/ 防水灯罩IPX4	1. 名称：水井壁装灯座 2. 规格、型号：~220V/1*5W/ LED 灯泡(400Lm)/防水灯罩 IPX4 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/ 壁装/管吊/嵌入）	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段： 施工

第 27 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
44	030412001016	嵌入式筒灯(自带红外感应控制开关)~220V/1*9W/LED 灯泡(880Lm)	1. 名称：嵌入式筒灯(自带红外感应控制开关) 2. 规格、型号：~220V/1*9W/LED 灯泡(880Lm) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	80.000					
45	030412001017	防水防尘支架灯管 ~	1. 名称：防水防尘支架灯管	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 28 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		220V-1*16W LED灯管(1920Lm)	2. 规格、型号：~220V-1*16W LED灯管(1920Lm) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
46	030412001018	防水型消防专用应急壁灯(水平疏散区域) IP67集中电源A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W	1. 名称：防水型消防专用应急壁灯 2. 规格、型号：（水平疏散区域）IP67 集中电源A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 29 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
47	030412001019	消防专用应急吸顶灯(楼梯间,带红外感应开关) 自带蓄电池A型灯具/ DC36V/平时(15W)≥ 1800Lm, 应急(5W)光通量≥120Lm/W	1. 名称：消防专用应急吸顶灯(楼梯间,带红外感应开关) 2. 规格、型号：自带蓄电池A型灯具/DC36V/平时(15W)≥1800Lm, 应急(5W)光通量≥120Lm/W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	42.000					
48	030412001020	消防专用应急吸顶灯(水	1. 名称：消防专用应急吸顶灯(	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 30 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		平疏散区域) A型灯具/ DC36V/1*3W/光通量≥ 120Lm/W	水平疏散区域) 2. 规格、型号: A型灯具/DC36V /1*3W/光通量≥120Lm/W 3. 安装形式:综合考虑(吸顶/ 壁装/管吊/嵌入) 4. 含灯具安装所需光源、镇流器 、吊杆(链)、灯具附件(支架、 保护罩综合考虑)、焊压接线端 子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地 等 5. 其他: 满足相关规范要求							
49	030412004006	应急疏散指示标识灯(壁 装, 向左/右) 自带蓄电 池型灯具, 小型标志灯(单面单向不可调)/DC36V /1*1W	1. 名称: 应急疏散指示标识灯(壁装, 向左/右) 2. 规格、型号: 自带蓄电池型灯 具, 小型标志灯(单面单向不可调) /DC36V/1*1W 3. 安装形式:综合考虑(吸顶/ 壁装/管吊/嵌入) 4. 含灯具安装所需光源、镇流	套	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 31 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
50	030412004007	应急疏散指示标识灯(安全出口) 自带蓄电池A型灯具, 小型标志灯 / DC36V/1*1W	1. 名称：应急疏散指示标识灯（疏散出口） 2. 规格、型号：自带蓄电池A型灯具, 小型标志灯 /DC36V/1*1W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	4. 000					
51	030412004008	应急疏散指示标识灯(楼层显示) 自带蓄电池A型	1. 名称：应急疏散指示标识灯（楼层显示）	套	22. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 32 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		灯具, 小型标志灯/DC36V/1*1W	2. 规格、型号：自带蓄电池A型灯具, 小型标志灯/DC36V/1*1W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
52	030404034004	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：综合考虑 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 开关、插座及照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施 6. 其他：满足相关规范要求	个	444.000					
53	030404034005	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关	个	160.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 33 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：综合考虑 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 开关、插座及照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施 6. 其他：满足相关规范要求							
54	030404034006	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 材质：综合考虑 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 开关、插座及照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施 6. 其他：满足相关规范要求	个	80.000					
55	030404035013	普通插座(二、三级插座) 带安全门(250V, 10A)	1. 名称：普通插座(二、三级插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A)	个	960.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 34 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10A) 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求							
56	030404035014	卫生间插座(二、三极插座) 带安全门(250V, 10A), 带防溅盖	1. 名称：卫生间插座(二、三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A), 带防溅盖 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	120.000					
57	030404035015	厨房电炊插座(二、三极插座) 带安全门(250V, 10A), 带开关、防溅盖	1. 名称：厨房电炊插座(二、三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A), 带开关、防溅盖 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	160.000					
58	030404035016	可燃气体泄漏报警探测器插座(二、三极插座) 带安全门(250V, 10A)	1. 名称：可燃气体泄漏报警探测器插座(二、三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A), 带开关、防溅盖 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 35 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10A) 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求							
59	030404035017	电梯井道内密闭插座(二、三极插座) 带安全门(250V, 10A), 带防溅盖	1. 名称：电梯井道内密闭插座(二、三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A), 带防溅盖 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
60	030404035018	洗衣机插座(二、三极插座) 带安全门(250V, 10A), 带开关、防溅盖	1. 名称：洗衣机插座(二、三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A), 带开关、防溅盖 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	80.000					
61	030404035019	强排热水器插座(三极插座) 带安全门(250V, 10A), 带开关、防溅盖	1. 名称：强排热水器插座(三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A), 带开关、防溅盖 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 36 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10A),带开关、防溅盖 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求							
62	030404035020	油烟机插座(三极插座) 带安全门(250V, 10A),带开关	1. 名称：油烟机插座(三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A),带开关 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	80.000					
63	030404035021	电冰箱插座(三极插座) 带安全门(250V, 10A),带开关	1. 名称：电冰箱插座(三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A),带开关 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	80.000					
64	030404035022	挂式空调插座(三极插座))带安全门(250V, 16A)	1. 名称：挂式空调插座(三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 16A) 3. 安装方式：暗装	个	186.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 37 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足相关规范要求							
65	030404035023	柜式空调插座(三极插座) 带安全门(250V, 16A)	1. 名称：柜式空调插座(三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V , 16A) 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	80.000					
66	030409005003	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌圆钢 Φ10 3. 安装形式：明敷、暗敷综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	739.120					
67	030409005004	避雷带 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -25*4 3. 安装形式：明敷、暗敷综合考虑	m	76.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 38 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足相关规范要求							
68	030409003002	避雷引下线 利用建筑物主筋引下	1. 名称：避雷引下线 2. 安装部位：利用建筑物主筋引下 3. 其他：满足相关规范要求	m	720.000					
69	030409002004	户内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	60.000					
70	030409002005	户内接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	144.210					
71	030409008003	等电位箱 LEB	1. 名称：等电位箱 LEB 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑	台	118.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 39 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 具体做法参见国标图集《等电位联结安装》 5. 其他：满足相关规范要求							
72	030409008004	接地端子板 120*100*6	1. 名称：接地端子板 2. 材质：钢质 3. 规格：120*100*6 4. 具体做法参见国标图集《等电位联结安装》 5. 其他：满足相关规范要求	台	22.000					
73	030409001002	接地电阻测试点	1. 名称：接地检测点 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 具体做法参见国标图集《等电位联结安装》 5. 其他：满足相关规范要求	套	2.000					
74	030414006002	事故照明切换装置调试	1. 名称 事故照明切换装置调试 2. 类型 单机容量≤15MW	系统	2.000					
75	030408008003	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞	处	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 40 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 部位、规格：综合考虑 3. 附件配置：含防火堵料填充							
76	030408009003	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：防火材料 3. 部位：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、相关规范、合同的要求；投标人应充分考虑该项目满足使用要求所需的各项费用	m²	5.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
77	031302007008	高层施工增加费		项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
78	031301017008	脚手架搭拆		项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001009	安全文明施工费			49113.56			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1754.06			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10364.87			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23600.02			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13394.61			
2	031302002009	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003009	非夜间施工增加						
4	031302004009	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005009	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006009	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼【强电工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008009	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼【强电工程】
标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	紧定管JDG20	m	446.09					
2	刚性阻燃管PC20	m	15324.29					
3	刚性阻燃管PC32	m	596.51					
4	接线盒	个	4082.04					
5	绝缘电线BV-2.5mm²	m	22339.74					
6	绝缘电线BV-4mm²	m	22262.68					
7	紧定管JDG25	m	9.13					
8	应急疏散指示标识灯(安全出口) 自带蓄电池A型灯具, 小型标志灯/DC36V/1*1W	套	4.04					
9	双联单控开关	只	163.20					
10	普通插座(二、三级插座)带安全门(250V, 10A)	套	979.20					
11	热镀锌圆钢Φ10	m	776.08					
12	普通电缆桥架200*100	m	60.60					
13	紧定管JDG32	m	16.89					
14	热镀锌钢管DN25	m	114.82					
15	热镀锌钢管DN40	m	6.82					
16	绝缘电线WDUZB2-BYJ-2.5mm²	m	2573.55					
17	绝缘电线WDUZB2-BYJ-6mm²	m	164.60					
18	绝缘电线WDUZB2-BYJ-16mm²	m	55.10					
19	绝缘电线WDZB1N-BYJ-2.5mm²	m	792.37					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	电力电缆RTTZ-0.6/1kV-3*2.5mm ²	m	44.58					
21	座灯头	个	852.44					
22	壁装灯座~220V/1*5W/LED灯泡(400Lm)	个	20.20					
23	防水型消防专用应急壁灯(水平疏散区域)IP67集中电源A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W	套	2.02					
24	应急疏散指示标识灯(壁装,向左/右)自带蓄电池型灯具,小型标志灯(单面单向不可调)/DC36V/1*1W	套	18.18					
25	应急疏散指示标识灯(楼层显示)自带蓄电池A型灯具,小型标志灯/DC36V/1*1W	套	22.22					
26	消防专用应急吸顶灯(楼梯间,带红外感应开关)自带蓄电池A型灯具/DC36V/平时(15W)≥1800Lm,应急(5W)光通量≥120Lm/W	套	42.42					
27	嵌入式筒灯(自带红外感应控制开关)~220V/1*9W/LED灯泡(880Lm)	套	80.80					
28	单联单控开关	只	452.88					
29	三联单控开关	只	81.60					
30	卫生间插座(二、三极插座)带安全门(250V,10A),带防溅盖	套	122.40					
31	厨房电炊插座(二、三极插座)带安全门(250V,10A),带开关、防溅盖	套	163.20					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼
 【强电工程】
 标段：
 施工
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
32	可燃气体泄漏报警探测器插座(二、三极插座)带安全门(250V, 10A)	套	81.60					
33	电梯井道内密闭插座(二、三极插座)带安全门(250V, 10A), 带防溅盖	套	4.08					
34	洗衣机插座(二、三极插座)带安全门(250V, 10A), 带开关、防溅盖	套	81.60					
35	强排热水器插座(三极插座)带安全门(250V, 10A), 带开关、防溅盖	套	81.60					
36	挂式空调插座(三极插座)带安全门(250V, 16A)	套	189.72					
37	柜式空调插座(三极插座)带安全门(250V, 16A)	套	81.60					
38	电冰箱插座(三极插座)带安全门(250V, 10A), 带开关	套	81.60					
39	金属软管DN20	m	62.83					
40	热镀锌扁钢-25*4	m	143.80					
41	热镀锌扁钢-40*4	m	151.42					
42	等电位箱LEB	台	118.59					
43	接地端子板120*100*6	台	22.00					
44	户内配电箱AL8	台	40.00					
45	热镀锌钢管DN80	m	11.78					
46	绝缘电线WDUZB2-BYJ-10mm²	m	55.10					
47	电力电缆WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*70+1*35mm²	m	108.21					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】
 标段：施工
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
48	电力电缆WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ²	m	58.52					
49	户内配电箱AL6	台	40.00					
50	配电箱2ALfx1(2)2	台	2.00					
51	配电箱2AW1(2)3	台	2.00					
52	配电箱2AW1(2)5	台	2.00					
53	配电箱2AW1(2)7	台	2.00					
54	配电箱2AW1(2)9	台	2.00					
55	10#槽钢	m	16.16					
56	配电箱2ALg1(2)6	台	2.00					
57	配电箱2ALgc1(2)RF	台	2.00					
58	配电箱2ALis1(2)1	台	2.00					
59	配电箱2ATE1(2)1	台	2.00					
60	配电箱2ALE1(2)6	台	2.00					
61	配电箱2APge1(2)RF	台	2.00					
62	水井壁装灯座 ~220V/1*5W/LED灯泡(400Lm)/防水灯罩IPX4	个	20.20					
63	槽钢	kg	27.00					
64	角钢	kg	10.80					
65	防水防尘支架灯管 220V-1*16WLED灯管(1920Lm)	套	2.02					
66	电力电缆WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ²	m	85.31					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 5 页 共 5 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【强电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电工程								
1	030411003004	弱电线槽 100*100	1. 名称：弱电线槽 2. 型号、规格：100*100 3. 材质：钢制桥架 4. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接线、开孔等所有部件，过伸缩缝、沉降缝、后浇带时按规范要求施工 5. 其他：满足相关规范要求	m	60.000					
2	030411001027	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通	m	4045.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
3	030411001028	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。	m	2242.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关规范要求							
4	030411001029	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	134.620					
5	030411001030	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊	m	10.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
6	030411006005	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接线盒等 5. 其他：满足相关规范要求	个	768.000					
7	030413001004	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支架制作、安装	kg	36.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：型钢 3. 规格：综合 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：满足相关规范要求							
8	030409002006	户内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	60.000					
9	030411004025	电气配线 RVV-2*0.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVV-2*0.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	1027.200					
10	030411004026	电气配线 RVV-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	773.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架等综合 3. 型号：RVV-2*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
11	030411004027	电气配线 RVV-4*0.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVV-4*0.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	593.200					
12	030411004028	电气配线 RVV-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVV-4*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	6.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
13	030411004029	电气配线 RVV-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVV-6*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	12.780					
14	030411004030	电气配线 RVSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVSP-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	130.000					
15	030411004031	电气配线 ZB1N-RVVP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合	m	87.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号：ZB1N-RVVP-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
16	030502005002	超五类网线 CAT.5e 4Pair UTP	1. 名称：超五类网线 2. 型号、规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 敷设方式：穿管、桥架（线槽）内敷设，综合考虑 4. 包含网络跳线、尾纤、水晶、熔接头等制作安装 5. 其他：满足相关规范要求	m	5497.180					
17	030502007004	室内单模光缆 GJFZV02-48/B1.1 (G.652D)	1. 名称：室内单模光缆 2. 规格：GJFZV02-48/B1.1 (G.652D) 3. 敷设方式：线槽或管内综合考虑 4. 包含尾纤、熔接、测试等制	m	156.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			作安装 5. 其他：满足相关规范要求							
18	030502007005	单芯光缆 GJXHF-1B6A2	1. 名称：单芯光缆 2. 规格：GJXHF-1B6A2 3. 敷设方式：线槽或管内综合考虑 4. 包含尾纤、熔接、测试等制作安装 5. 其他：满足相关规范要求	m	1565.200					
19	030502007006	2芯光缆 GJXHF-2B6A2	1. 名称：2芯光缆 2. 规格：GJXHF-2B6A2 3. 敷设方式：线槽或管内综合考虑 4. 包含尾纤、熔接、测试等制作安装 5. 其他：满足相关规范要求	m	782.600					
20	030502003004	家居多媒体配线箱	1. 名称：家居多媒体配线箱 2. 材质：综合考虑	台	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：参考尺寸(高*宽*深) 450*300*120 4. 安装方式：墙上暗装 5. 含箱内电源模块、屏蔽RJ45接口 5. 其他：满足相关规范要求							
21	030502012003	数据插座	1. 名称：数据插座 2. 参数：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含模块等 5. 其他：满足相关规范要求	个	280.000					
22	030502012004	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 参数：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含模块等 5. 其他：满足相关规范要求	个	160.000					
23	030904001004	独立式可燃气体探测器(自带蜂鸣器)	1. 名称：独立式可燃气体探测器(自带蜂鸣器)	只	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 线制：总线制 4. 带底座 5. 其他：满足相关规范要求							
24	030507008003	固定摄像机	1. 名称：固定摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 含镜头、云台、支架、电源 5. 其他：满足相关规范要求	台	4.000					
25	030507008004	电梯摄像机	1. 名称：电梯摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 含镜头、云台、支架、电源 5. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
26	030502015002	4芯光纤熔接盘（LIU）	1. 光缆芯数：4ANU 2. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
27	030502003005	48芯熔接式光纤配线箱	1. 名称：熔接式光纤配线箱 2. 材质：钢制	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：48芯 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
28	030502003006	智能化系统综合配线箱	1. 名称：智能化系统综合配线箱 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
29	030501012004	无线网桥	1. 名称：无线网桥 2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	对	2.000					
30	030501012005	8口POE汇聚层交换机	1. 名称：8口POE汇聚层交换机 2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
31	030501012006	48口接入层交换机	1. 名称：48口接入层交换机	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求							
32	030506007003	光电转换模块	1. 名称：光电转换模块 2. 类别：对讲系统 2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
33	030506007004	楼宇对讲电源 AC220/ DC24V	1. 名称：楼宇对讲电源 2. 类别：对讲系统 2. 参数：AC220/DC24V 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	台	8.000					
34	030507006005	门禁控制器	1. 名称：门禁控制器 2. 规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
35	030507006006	可视对讲系统主机(室外)	1. 名称：可视对讲系统主机(室外)	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装方式：墙上安装 3. 其他：满足相关规范要求							
36	030507006007	可视对讲系统主机(室内)	1. 名称：可视对讲系统主机(室内) 2. 规格：详设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他：满足相关规范要求	台	80.000					
37	030507005004	可视对讲系统刷卡机	1. 名称：可视对讲系统刷卡机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他：满足相关规范要求	台	3.000					
38	030507005005	可视对讲系统电锁按键	1. 名称：可视对讲系统电锁按键 2. 规格：详设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
39	030507005006	可视对讲系统紧急按钮	1. 名称：可视对讲系统紧急按	台	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		开关	1. 名称：钮开关 2. 规格：详设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他：满足相关规范要求							
40	030507007003	可视对讲系统电控锁	1. 名称：可视对讲系统紧急按钮开关 2. 规格：详设计 3. 安装方式：门上安装 4. 其他：满足相关规范要求	台	4.000					
41	030507007004	离线式巡更巡查打卡器	1. 名称：离线式巡更巡查打卡器 2. 类别：电子巡更 3. 规格：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
42	030502019002	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 其他：满足相关规范要求	链路	448.000					
43	030408008004	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 部位、规格：综合考虑	处	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 附件配置：含防火堵料填充							
44	030408009004	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：防火材料 3. 部位：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、相关规范、合同的要求；投标人应充分考虑该项目满足使用要求所需的各项费用	m²	5.000					
45	030505014002	终端调试	1. 名称：终端调试 2. 其他：满足相关规范要求	个	80.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
46	031302007009	高层施工增加费		项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
47	031301017009	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001010	安全文明施工费			17125.31			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		611.62			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3614.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8229.04			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4670.54			
2	031302002010	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003010	非夜间施工增加						
4	031302004010	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005010	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006010	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼【弱电工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008010	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】 标段：施工

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼【弱电工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	刚性阻燃管PC20	m	4530.56					
2	接线盒	个	783.36					
3	刚性阻燃管PC25	m	2511.71					
4	超五类网线 CAT.5e 4PairUTP	m	5772.04					
5	数据插座	个	282.80					
6	固定摄像机	台	4.00					
7	家居多媒体配线箱	台	80.00					
8	弱电线槽100*100	m	60.60					
9	电视插座	个	161.60					
10	室内单模光缆GJFZV02-48/B1.1(G.652D)	m	159.12					
11	热镀锌钢管DN20	m	138.66					
12	热镀锌钢管DN25	m	11.10					
13	铜芯多股绝缘电线RVV-2*0.5mm ²	m	1109.38					
14	铜芯多股绝缘电线RVV-2*1.0mm ²	m	835.19					
15	铜芯多股绝缘电线RVV-4*0.5mm ²	m	640.66					
16	铜芯多股绝缘电线RVV-4*1.0mm ²	m	7.45					
17	铜芯多股绝缘电线RVV-6*1.0mm ²	m	13.80					
18	铜芯多股绝缘电线RVSP-2*1.5mm ²	m	140.40					
19	4芯光纤熔接盘（LIU）	个	2.00					
20	48芯熔接式光纤配线箱	个	8.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	8口POE汇聚层交换机	台	2.00					
22	48口接入层交换机	台	2.00					
23	热镀锌扁钢-25*4	m	63.00					
24	电梯摄像机	台	2.00					
25	离线式巡更巡查打卡器	个	4.00					
26	门禁控制器	台	2.00					
27	光电转换模块	台	2.00					
28	智能化系统综合配线箱	台	2.00					
29	独立式可燃气体探测器(自带蜂鸣器)	只	80.00					
30	楼宇对讲电源AC220/DC24V	台	8.00					
31	无线网桥	对	2.00					
32	可视对讲系统主机(室外)	台	2.00					
33	可视对讲系统主机(室内)	台	80.00					
34	可视对讲系统刷卡机	台	3.00					
35	可视对讲系统电锁按键	台	2.00					
36	可视对讲系统紧急按钮开关	套	81.60					
37	可视对讲系统电控锁	台	4.00					
38	槽钢	kg	27.00					
39	角钢	kg	10.80					
40	铜芯多股绝缘电线ZB1N-RVVP-2*1.5mm²	m	94.11					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【弱电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓工程								
1	030901001003	热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	147.480					
2	030901001004	热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	22.530					
3	031002001004	管道支吊架制作安装、	1. 名称：管道支吊架	Kg	183.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		除锈刷油	2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油，管道支吊架外表经除锈后, 刷防锈漆两道, 灰色调和漆两道 4. 其他：满足相关规范要求							
4	031201001002	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 油漆品种：银粉一道、调和漆两道 3. 其他：满足相关规范要求	m²	55.380					
5	031002003027	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
6	031002003028	一般钢套管 介质管径 DN100	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN100 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	41.000					
7	031002003029	一般钢套管 介质管径 DN65	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN65 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
8	030901010004	消火栓箱 800*650*160	1. 名称：消火栓箱 800*650*160	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装方式：综合 3. 型号、规格：室内消火栓口径DN65, 直流水枪Φ19, 衬胶消防水龙带DN65, 消防水龙带长度25m, 薄型单栓室内消火栓箱, 选型详国标图集15S202-P12 4. 其他：满足相关规范要求							
9	030901010005	减压稳压消火栓箱 800*650*160	1. 名称：减压稳压消火栓箱 800*650*160 2. 安装方式：综合 3. 型号、规格：室内消火栓口径DN65, 直流水枪Φ19, 衬胶消防水龙带DN65, 消防水龙带长度25m, 薄型单栓室内消火栓箱, 选型详国标图集15S202-P12 4. 其他：满足相关规范要求	套	10.000					
10	030901010006	试验消火栓	1. 名称：试验消火栓 2. 安装方式：综合	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：详设计 4. 其他：满足相关规范要求							
11	031003003003	球墨铸铁手柄式对夹蝶阀 DN100	1. 类型：球墨铸铁手柄式对夹蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
12	031003003004	球墨铸铁手柄式对夹蝶阀 DN65	1. 类型：球墨铸铁手柄式对夹蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	031006015001	不锈钢消防水箱 3.5*2*2.5	1. 名称：不锈钢消防水箱 2. 型号、规格：3.5*2*2.5 3. 材质：不锈钢SUS304 4. 含水箱通气(呼吸)管、溢流管、放空管(含阀门)、端口不锈钢丝网罩、水箱溢流斗、钢爬梯、检修孔、锁具、液位传感器、液位计（仪）、保温、保护层等全部配套附件 5. 含闭水试验及清洗、消毒 6. 包含：成套设备供货、吊装就位、安装、接地、保温处理、型钢支架制安、除锈刷油等 7. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
14	031003003005	旋流防止器 DN100	1. 类型：旋流防止器 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
15	031003003006	止回阀 DN100	1. 类型：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
16	031003003007	明杆闸阀 DN100	1. 类型：明杆闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	3.000					
17	031003001022	铜芯截止阀 DN15	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
18	031003001023	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
19	030601002002	压力表	1. 名称：压力表 2. 材质、型号、规格：综合考虑 3. 连接方式：综合考虑 4. 含旋塞阀、表弯等配套附件 5. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
20	030601004001	流量开关	1. 名称：流量开关 2. 材质、型号、规格：综合考虑 3. 连接方式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
21	030901013004	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 其他：满足相关规范要求	具	4.000					
22	030901013005	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC2 3. 其他：满足相关规范要求	具	40.000					
23	030901013006	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 规格、型号：综合 3. 其他：满足相关规范要求	台	22.000					
24	030905002002	水灭火控制装置调试 消火栓系统	1. 水灭火控制装置调试 消火栓系统 2. 其他：满足设计、施工、验	点	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
		分部小计								
		喷淋工程								
25	030901001005	热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	39.990					
26	031002001005	管道支吊架制作安装、除锈刷油	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油，管道支吊架外表经除锈后，刷防锈漆两道，灰色调和漆两道 4. 其他：满足相关规范要求	Kg	44.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	031201001003	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 油漆品种：银粉一道、调和漆两道 3. 其他：满足相关规范要求	m ²	13.620					
28	031002003030	刚性防水套管 DN75	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN75，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	18.000					
29	031002003031	一般钢套管 介质管径 DN100	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN100 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
30	031003003008	旋流防止器 DN100	1. 类型：旋流防止器 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
31	031003003009	止回阀 DN100	1. 类型：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
32	031003003010	明杆闸阀 DN100	1. 类型：明杆闸阀	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
33	030601004002	流量开关	1. 名称：流量开关 2. 材质、型号、规格：综合考虑 3. 连接方式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
		分部小计								
		消防报警								
34	030411001031	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑	m	479.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
35	030411001032	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷	m	360.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆、明配管刷防水涂料、面漆， 管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
36	030411001033	电气配管 金属软管 DN20	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶 内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞 、留洞、补槽洞、管道普通穿墙 套管、普通穿楼板套管、普通支 架制作安装和其除锈刷漆、明配 管刷防水涂料、面漆，管件及所 有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	20.000					
37	030411006006	接线盒	1. 名称：接线盒	个	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：综合 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接线盒等 5. 其他：满足相关规范要求							
38	030411004032	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-BYJ-1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	563.040					
39	030411004033	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	m	464.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
40	030408002001	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	68.020					
41	030904001005	点型感烟探测器	1. 名称：点型感烟探测器 2. 型号规格：详设计 3. 线制：总线制 4. 带底座 5. 其他：满足相关规范要求	只	24.000					
42	030904001006	缆式线形感温火灾探测器	1. 名称：缆式线形感温火灾探测器 2. 型号规格：详设计	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 线制：总线制 4. 带底座、线缆等附件 5. 其他：满足相关规范要求							
43	030904003003	消火栓报警按钮	1. 名称：消火栓报警按钮 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	只	20.000					
44	030904003004	手动火灾报警装置	1. 名称：手动火灾报警装置 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	个	22.000					
45	030904005002	火灾声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	个	22.000					
46	030904007002	消防应急广播 3W(应使用阻燃材料,或具有阻燃后罩结构)	1. 名称：消防应急广播 2. 功率：3W(应使用阻燃材料,或具有阻燃后罩结构)	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：吸顶安装 4. 其他：满足相关规范要求							
47	030904008007	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 型号规格：详设计，含模块底座 3. 其他：满足相关规范要求	只	3.000					
48	030904008008	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 型号规格：详设计，含模块底座 3. 其他：满足相关规范要求	只	16.000					
49	030904008009	切换模块	1. 名称：切换模块 2. 型号规格：详设计，含模块底座 3. 其他：满足相关规范要求	只	4.000					
50	030904008010	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	只	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	030904006002	消防电话插孔	1. 名称：消防电话插孔 2. 型号规格：综合 3. 其他：满足相关规范要求	部	20.000					
52	030904011002	火灾显示器	1. 名称：火灾显示盘 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
53	030904008011	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 型号规格：综合 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
54	030904008012	消防金属模块箱	1. 名称：消防金属模块箱 2. 型号规格：综合 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
55	030905003004	防火控制装置调试 电话插孔	1. 名称：防火控制装置调试（电话插孔） 2. 本项调试费用的计取，须应	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求； 2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）； 3. 其他：满足相关规范要求							
56	030905003005	防火控制装置调试 广播喇叭及音箱	1. 名称：防火控制装置调试（广播喇叭及音箱） 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）； 3. 其他：满足相关规范要求	个	20.000					
57	030905003006	防火控制装置调试 电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 电梯调试	点	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） ； 3. 其他：满足相关规范要求							
		分部小计								
		防火门监控								
58	030411001034	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通	m	69.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
59	030411004034	电气配线 WDZB1N-RYJS -2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	69.660					
60	030904008013	常闭防火门监控模块	1. 名称：常闭防火门监控模块 2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	只	4.000					
61	030507006008	门磁开关	1. 名称：门磁开关	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求							
		分部小计								
		消防应急照明控制系统								
62	030411001035	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。	m	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关规范要求							
63	030411004035	电气配线 WDZB1N-RYJS -2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZB1N-RYJS-2* 1.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合 考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	36.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
64	031302007010	高层施工增加费		项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
65	031301017010	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001011	安全文明施工费			11406.52			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		407.38			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2407.22			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5481.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3110.87			
2	031302002011	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003011	非夜间施工增加						
4	031302004011	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005011	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006011	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼【消防工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008011	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼【消防工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	沟槽直接头 （含胶圈）DN100	套	31.25					
2	沟槽管件DN100	套	31.47					
3	沟槽直接头 （含胶圈）DN65	套	3.76					
4	沟槽管件DN65	套	9.65					
5	热浸镀锌钢管DN100	m	190.28					
6	型钢	kg	324.24					
7	醇酸防锈漆C53-1	kg	4.83					
8	酚醛调和漆各色	kg	17.09					
9	银粉漆	kg	4.62					
10	消火栓箱800*650*160	套	10.00					
11	减压稳压消火栓箱800*650*160	套	10.00					
12	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4	个	4.00					
13	灭火器放置箱	个	22.00					
14	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC2	个	40.00					
15	自动排气阀DN15	个	2.00					
16	压力表	套	2.00					
17	碳钢平焊法兰DN100	片	28.00					
18	球墨铸铁手柄式对夹蝶阀DN100	个	4.00					
19	球墨铸铁手柄式对夹蝶阀DN65	个	2.00					
20	碳钢平焊法兰DN65	片	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	焊接钢管DN150	m	16.54					
22	焊接钢管DN100	m	0.64					
23	试验消火栓	套	2.00					
24	焊接钢管	kg	87.78					
25	流量开关	套	2.00					
26	不锈钢消防水箱3.5*2*2.5	台	1.00					
27	旋流防止器DN100	个	2.00					
28	止回阀DN100	个	2.00					
29	明杆闸阀DN100	个	6.00					
30	热浸镀锌钢管DN65	m	22.87					
31	紧定管JDG20	m	602.98					
32	热镀锌钢管DN25	m	370.80					
33	金属软管DN20	m	20.60					
34	接线盒	个	153.00					
35	绝缘电线WDZB1N-BYJ-1.5mm²	m	653.13					
36	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	m	615.77					
37	点型感烟探测器	只	24.00					
38	消火栓报警按钮	只	20.00					
39	手动火灾报警装置	个	22.00					
40	火灾声光报警器	个	22.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	消防应急广播3W(应使用阻燃材料,或具有阻燃后罩结构)	个	20.00					
42	输入/输出模块	只	16.00					
43	短路隔离器	只	20.00					
44	消防电话插孔	部	20.00					
45	火灾显示器	台	2.00					
46	消防端子箱	台	2.00					
47	消防金属模块箱	台	2.00					
48	常闭防火门监控模块	个	4.00					
49	门磁开关	台	8.00					
50	输入模块	只	3.00					
51	控制电缆WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ²	m	69.04					
52	缆式线形感温火灾探测器	套	20.00					
53	切换模块	只	4.00					
54	铜芯截止阀DN15	个	2.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【消防工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【电梯工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电梯工程								
1	030107002002	客梯兼无障碍电梯兼担架电梯 速度1.5m/s，载重：1000Kg，11层11站	1. 名称：客梯兼无障碍电梯兼担架电梯 2. 提升高度、速度、其他参数：速度1.5m/s，载重：1000Kg，11层11站 3. 含电气安装及调试、电梯本体安装及调试、随行电缆制安、五方对讲制安、电梯控制柜安装、轿厢、轿厢门装饰等电梯安装的所有工作内容 4. 其他要求（包括但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋等费用及设备运抵	部	2.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【电梯工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001012	安全文明施工费			19503.79			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		696.56			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4116.06			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9371.95			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5319.22			
2	031302002012	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003012	非夜间施工增加						
4	031302004012	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005012	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006012	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【电梯工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008012	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【电梯工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【电梯工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 2#住宅楼 【电梯工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401004003	M5干混砌筑砂浆 页岩多孔砖（砌筑高度≤3.6m）	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩多孔砖 规格综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体厚度：综合 4. 墙高：砌筑高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砌筑砂浆 6. 勾缝要求：达到设计及现行施工验收规范要求 7. 按图集及规范要求墙脚、墙顶、洞口侧等部位需配砌的页岩实心砖、页岩空心砖等工程量并入本项工程量，执行本项综合单价，不单独列项计算 8. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m³	343.430					
2	010401003003	M5干混砌筑砂浆 耐火砖	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖 规格综合	m³	5.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 2 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 墙体类型：综合 3. 墙体厚度：综合 4. 墙高：H ≤3.6米以下的部分 5. 勾缝要求：达到设计及现行施 工验收规范要求 6. 部位：详图纸 7. 洞口、收边等零星部位砖品种 、规格、强度等级：综合考虑							
3	010514001003	厨房烟道	1. 型号：装配式钢筋混凝土预制 烟道、通风道-500*250，楼板 预留洞尺寸550*300 2. 配件：止回阀等配件及辅材 3. 其它：满足设计及规范要求	m	114.000					
4	010902005003	成品风帽安装	1. 构件类型：成品无动力排风器 2. 其他：满足设计、相关图集、 现行施工及验收规范等相关要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 3 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	010401012006	屋面出入口	1. 砖砌台阶 M5干混砂浆 2. 台阶面水泥砂浆找平层，侧边水泥砂浆抹灰 3. 门槛处c20细石砼 4. 具体做法说通用节点大样图中-楼梯间出屋面参见踏步做法。	个	2.000					
6	010401012007	屋面砖砌踏步	1. 部位：综合 2. 材料规格、强度等级：页岩实心砖 规格、强度详设计 3. 墙体厚度：详设计 4. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M5 5. 勾缝要求：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	2.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 4 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	010401014003	散水暗沟	1. 散水暗沟做法： 2. 沟底50厚C10混凝土垫层 3. 沟壁100厚C30砼排水沟 4. 沟壁内20厚1:3水泥砂浆抹灰 5. 铸铁篦子 6. 土工布一道 7. 80mm厚卵石滤水层	m	205.400					
8	010903004002	墙面变形缝	1. 铝板盖板 3厚铝板冷弯成型 2. 50宽镀锌钢丝网0.8mm厚9X25孔 3. M8@500加30×30×3铝皮垫片同时固定盖板及钢丝网 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m	61.200					
9	010902008002	屋面变形缝	1. 填聚苯乙烯棒 2. 沥青麻丝填缝 3. 24号镀锌铁皮	m	8.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 5 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
10	010502002003	C25 商品混凝土构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m³	70.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 6 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	010504004009	C30 商品砼墙（剪力墙、端柱、暗柱）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算。	m³	883.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 7 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 附墙柱、弧形墙、直形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 8. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
12	010504004010	C35 商品砼墙（剪力墙、端柱、暗柱）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送（含油费、水费等）费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投	m ³	243.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 8 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算。 7. 附墙柱、弧形墙、直形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 8. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
13	010504004011	C40 商品砼墙（剪力墙、端柱、暗柱）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，	m³	120.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 9 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算。 7. 附墙柱、弧形墙、直形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 8. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
14	010504004012	C30 商品剪力墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求	m³	50.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 10 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算。 7. 附墙柱、弧形墙、直形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 8. 其它：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 11 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及验收规范等相关要求							
15	010505001007	C30 商品砼有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按	m³	745.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 12 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			实计算 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
16	010505001008	C40 商品砼有梁板（高低标号交接处）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝	m³	10.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 13 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
17	010505008003	C30 商品混凝土雨篷、悬挑板、飘窗板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投	m³	38.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 14 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
18	010505007003	C30 商品混凝土天沟（檐沟）、挑檐板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送（含油费、水费等）费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度	m³	8.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 15 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等级不同时，按施工规范所采取的 施工方法所涉及的费用投标人 自行考虑，结算时按清单计算规 则的划分部位进行混凝土工程量 计算，对不同强度等级进入其余 部位的混凝土，按实计算 7. 其他：满足设计、现行施工及 验收规范等相关要求							
19	010503005003	C25 混凝土过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌和料要求：满足设计 及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含 油费、水费等)费用，泵送电费 另列，不因配合比和运输泵送方 式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用， 不得因外加剂掺入量的变化而	m³	12.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 16 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整单价 6. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
20	010506001003	C30 商品砼直形楼梯	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 楼梯折算厚度：详设计 5. 综合单价含混凝土的泵送（含油费、水费等）费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	207.060					
21	010507007008	C20 商品细石混凝土翻	1. 混凝土种类：商品细石混凝土	m ³	37.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 17 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		边	土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
22	010507007009	C20管道井素混凝土槛	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费	m ³	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 18 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
23	010507007010	C25 商品细石混凝土压顶	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价	m³	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 19 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
24	010512001004	C25混凝土预制盖板	1. 构件名称：成品小型构件 2. 灌浆、座浆强度等级：商品混凝土 C25、干混砌筑砂浆 M5 3. 构件运输方式、运输距离：综合 4. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m³	0.360					
25	010401013003	散水	1. 素土夯实 2. 50厚C20细石混凝土, 撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 120厚3:7灰土夯实宽出面层100, 向外坡5% 4. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	220.790					
26	010401012008	无障碍坡道	1. 80厚C20混凝土提浆抹面, 划	m²	7.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 20 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线防滑 2. 150厚碎砖(石、卵石)粘土夯实垫层 3. 素土夯实 4. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
27	010515001019	砌体加筋 HPB300 $\Phi \leq 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢， $\Phi \leq 10$ 以内综合 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价	t	2.882					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 21 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
28	010515001020	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢，Φ6 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中	t	7.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 22 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
29	010515001021	现浇构件钢筋 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢，Φ8-10	t	0.968					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 23 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量 以及其搭接区范围内箍筋加密的 工程量不再单独计算，包含在综合 单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋 投标人综合考虑，进入综合单价 中，抗震与非抗震钢筋综合报价， 中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含接头） 或其他连接方式，其所有费用综合 考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综合 单价中，不再另行计取							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 24 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
30	010515001022	现浇构件钢筋 HRB400E Φ6	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400） Φ6 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，	t	9.426					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 25 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
31	010515001023	现浇构件钢筋 HRB400E Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗 震钢筋（屈服强度≥400） Φ8 -10 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 以及其搭接区范围内箍筋加密的 工程量不再单独计算，包含在综 合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋	t	183.568					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 26 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
32	010515001024	现浇构件钢筋 HRB400E Φ12-14	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400） Φ12-14 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	58.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 27 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 28 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规定							
33	010515001025	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 16	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400）Φ16 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	26.312					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 29 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
34	010515001026	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 18-22	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗 震钢筋（屈服强度≥400）Φ 18 -22 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 以及其搭接区范围内箍筋加密的 工程量不再单独计算，包含在综 合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价	t	59.298					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 30 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其它方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
35	010515001027	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 25	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗 震钢筋（屈服强度≥400）Φ 25 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 以及其搭接区范围内箍筋加密的 工程量不再单独计算，包含在综 合单价中	t	14.504					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 31 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
36	010515009003	措施钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 固定钢筋位置的支撑钢筋、	t	4.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 32 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			双层钢筋用的“铁马”、型钢、垫铁、板中无负筋处线管埋设加强大样钢筋、钢筋笼吊装措施钢筋、预制构件的吊钩、模板固定和支撑所采取相应措施钢筋（如采用对拉螺杆、拉片、限位钢筋等）等措施钢筋 3. 钢筋形式：直形、弧形、异形综合 4. 钢筋连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论投标人采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应报价中，该部分费用不再另行计算 5. 无论批准的施工方案及现场情况如何变化，此综合单价均不做调整 6. 此项清单，投标人可以采取							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 33 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			定额组价或直接填报综合单价等方式，若直接填报综合单价而导致无法准确拆分出规费和安全文明施工费的计算基数时，则视为投标人已将应取费部分的费用综合考虑在报价中，结算时此项不再单独计取安全文明施工费和规费等相关取费费用 7. 清单工程量计算规则：按地上单体建筑面积计算 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
37	010501002003	泵送电费	1. 泵送电费 2. 计算规则：按浇筑混凝土清单 量计取 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关	m ³	2164.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 34 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规定							
		分部小计								
		装配式构架								
38	010512001005	装配式预制混凝土叠合 楼板C30	1. 构件名称、混凝土强度等级： 装配式预制钢筋混凝土 叠合楼 板(底板) C30 2. 构件尺寸：截面、体积综合 3. 安装高度：综合 4. 座浆、灌浆强度等级：综合考 虑且满足设计及规范要求 5. 按照成品装配式构件考虑，包 含工厂砼构件预制、预埋铁件制 作安装，包含混凝土、钢筋、措 施钢筋、预留钢筋、套筒、各类 螺栓、铁件、各种添加物、预制 模板等所有内容 6. 装配式构件灌浆、座浆、接缝 处理及构件运输、上下车费、施 工现场堆放、成品保护、吊	m³	200.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 35 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装、安装、二次深化等所有工作内容综合考虑在综合单价中 7. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、选型满足甲方要求，价格不调整							
39	010505001009	叠合板上、叠合梁上及叠合板间现浇商品混凝土 C30	1. 构件类型：叠合梁上、叠合板上及叠合板间现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：投标人自行考虑砾石或碎石种类综合，满足设计及施工质量验收规范要求	m³	276.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 36 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 输送方式：综合考虑 7. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
40	011207001005	装配式预制加压混凝土	1. 隔墙板种类、规格:100mm厚	m ²	544.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 37 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		轻质隔墙板 100厚	ALC蒸压加气混凝土条板墙， A3.5 B05 2. 墙体类型:综合 3. 砂浆强度等级、配合比:各部位砂浆由投标人考虑在本次综合单价中，普通砂浆、聚合物砂浆综合考虑，强度综合考虑 4. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、专用粘接剂、条板拼接连接处耐碱玻纤网格布、专用嵌缝剂由投标人考虑在本次综合单价中 5. 预留洞的封堵C20细石混凝土填实. 防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 6. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋管线费、拼							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 38 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缝处理、墙板固定件、拼接处接缝处理，条板转接阴阳角处理、墙顶及墙底填塞及连接处理等费用均包含在综合单价内 7. 装配式预制构件墙体支撑材料、方式、高度、部位等综合考虑 8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 9. 单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 10. 清单工程量计算规则：按设计图示尺寸以垂直投影面积计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 39 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			算 11. 其他：满足设计、现行施工 验收规范及招标技术要求相关规定，满足规范及业主选材要求							
41	011207001006	装配式预制加压混凝土 轻质隔墙板 200厚	1. 隔墙板种类、规格:200mm厚 ALC蒸压加气混凝土条板墙， A3.5 B05 2. 墙体类型:综合 3. 砂浆强度等级、配合比:各部 位砂浆由投标人考虑在本次综合 单价中，普通砂浆、聚合物砂浆 综合考虑，强度综合考虑 4. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝 土填实、专用粘接剂、条板拼接 连接处耐碱玻纤网格布、专用嵌 缝剂由投标人考虑在本次综合单 价中 5. 预留洞的封堵C20细石混凝土	m²	3360.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 40 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			填实, 防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 6. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋管线费、拼缝处理、墙板固定件、拼接处接缝处理, 条板转接阴阳角处理、墙顶及墙底填塞及连接处理等费用均包含在综合单价内 7. 装配式预制构件墙体支撑材料、方式、高度、部位等综合考虑 8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 9. 单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程,							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 41 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 10. 清单工程量计算规则：按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 11. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定，满足规范及业主选材要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
42	011503001011	304不锈钢楼梯栏杆（H：1000mm）	1. 不锈钢栏杆（H：1000mm） 2. 扶手：外径Φ50*2.5mm厚不锈钢管 3. 立杆：不锈钢矩管□20*20*1.5mm，	m	11.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 42 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 预埋件：预埋件、螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 5. 具体做法：详15J401 A14 6. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
43	010607005009	砌体墙钢丝网加固（不同材质交界处）	1. 材料品种、规格：0.5厚孔径9*25镀锌钢丝网 2. 加固方式：综合 3. 部位：综合 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	2519.780					
44	010607005010	钢丝网加固(楼梯间及人流通道)	1. 材料品种、规格：0.5厚孔径9*25镀锌钢丝网 2. 部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 3. 具体做法详建筑总说明 4. 其他：满足设计、招标文件、	m²	1457.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 43 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
45	010607005011	钢丝网加固烟道壁与周边墙体交接处	1. 材料品种、规格：0.8厚孔径9*25镀锌钢丝网 2. 部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 3. 具体做法详建筑总说明 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	198.900					
46	010607005012	高低标号砼分隔网	1. 材料品种、规格：钢丝网 2. 加固方式：综合考虑 3. 其它：满足设计及规范要求	m²	16.720					
47	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类：综合考虑 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、	t	1.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 44 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足规范、合同的要求							
48	010606008003	成品检修钢爬梯	1. 钢材品种、规格：综合 2. 钢梯形式：详见设计文件 3. 综合单价含表面除锈、清理、打磨、刷防锈漆、醇酸磁漆一底两面 4. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	t	0.720					
		分部小计								
		屋面及防水工程								
49	011101006009	素水泥砂浆一遍	1. 基层类型：钢筋混凝土结构板 2. 基层处理做法：基层清理，素水泥浆一道 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	548.340					
50	010902003007	屋面 60mm厚C20细石混	1. 刚性层厚度：60mm厚	m²	150.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 45 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		混凝土保护层 有筋	2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石混凝土（加5%防水剂） 4. 嵌缝材料种类：用砼路面切割机切出缩缝双向间距6m，缝宽20mm，切缝深度综合考虑，用沥青油膏嵌缝 5. 钢筋规格、型号：内配ΦA6@200钢筋网单层双向，如设计钢筋规格型号、间距调整，结算时仅调整钢筋量差 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
51	010902003008	屋面 40mm厚C20细石混凝土保护层 有筋	1. 刚性层厚度：40mm厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石混凝土（加5%防水剂） 4. 嵌缝材料种类：用砼路面切	m²	49.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 46 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			割机切出缩缝双向间距6m，缝宽20mm，切缝深度综合考虑，用沥青油膏嵌缝 5. 钢筋规格、型号：内配ΦA6@200钢筋网单层双向，如设计钢筋规格型号、间距调整，结算时仅调整钢筋量差 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
52	010902003009	屋面 40mm厚C20细石混凝土持钉层 有筋	1. 刚性层厚度：40mm厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 4. 钢筋规格、型号：内配ΦA6@500钢筋网单层双向，如设计钢筋规格型号、间距调整，结算时仅调整钢筋量差 5. 其他：满足设计、现行施工	m ²	613.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 47 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术要求相关规定							
53	011003001003	干铺200g/m²聚酯无纺布隔离层	1. 干铺200g/m²聚酯无纺布隔离层 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m²	807.160					
54	010904002013	屋面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施	m²	1420.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 48 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
55	010903001003	屋面 1.5厚强粘高分子防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：屋面 1.5厚强粘高分子防水卷材，上翻满足设计规范要求 2. 如有均匀满涂基层处理剂（如冷底子油）综合考虑，不另计	m ²	2034.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 49 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 基层打磨，修补平整 4. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
56	011101001019	屋面 10厚1:3水泥砂浆隔离层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：10厚1:3水泥砂浆隔离层 3. 类型包括：找平层、找坡层、	m²	258.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 50 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求							
57	011101001020	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而	m²	690.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 51 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求							
58	011101001021	屋面 20mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m²	613.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 52 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
59	011101001022	最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m²	1181.400					
60	010901001003	小青瓦屋面	1. 瓦品种、规格：小青瓦 2. 热镀锌挂瓦条L30*4，中距按瓦规格450mm。（挂瓦条固定在顺水条上） 3. 热镀锌顺水条-30*6，中距	m²	613.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 53 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			600。（顺水条固定在持钉层上）							
61	010902006007	屋面过水孔镀锌钢管 DN150	1. 吐水管品种、规格：屋面过水孔镀锌钢管DN150 2. 油漆品种、刷漆遍数：另列，管道外壁的色彩与该部位相同 3. 综合单价包含但不限于过水管安装、固定等完成工艺内容所需的费用 4. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	20.000					
62	010902006008	屋面过水孔镀锌钢管 DN100	1. 吐水管品种、规格：屋面过水孔镀锌钢管DN100 2. 油漆品种、刷漆遍数：另列，管道外壁的色彩与该部位相同 3. 综合单价包含但不限于过水管安装、固定等完成工艺内容所需的费用	个	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 54 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关图集、 现行施工及验收规范等相关要求							
63	010507007011	屋面落水管处成品水簸箕	1. 屋面成品水簸箕 2. 做法综合考虑 3. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定	个	3.000					
64	010902006009	屋面UPVC溢流管 DN100	1. 吐水管品种、规格：屋面UPVC 溢流管 DN100 2. 油漆品种、刷漆遍数：另列， 管道外壁的色彩与该部位相同 3. 综合单价包含但不限于过水管 安装、固定等完成工艺内容所需 的费用 4. 其他：满足设计、相关图集、 现行施工及验收规范等相关要求	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 55 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
65	010904002014	楼地面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程	m²	6598.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 56 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用 综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
66	010904002015	墙面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范	m²	14370.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 57 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
67	010902002009	顶棚面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 部位：天棚顶面（棚2） 2. 涂膜品种、规格、厚度：聚合物水泥防水涂料 厚1.5mm 3. 基层处理：综合 4. 防水层数、做法：详设计 5. 底油、嵌缝、接缝、闭水试验等费用均包含在综合单价中	m²	859.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 58 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. . 防水附加层、防水翻边、管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水加强层等的工程量按实进入工程量清单中；防水搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉等费用包含在本综合单价中 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
68	010904002016	顶棚面 10厚聚合物水泥防水砂浆	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：10mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中	m²	234.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 59 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
69	011201004009	水平防潮层：30厚1:2.5防水砂浆找平（加水泥用量5%防水剂）	1. 防潮层：30厚1:2.5防水砂浆找平（加水泥用量5%防水剂） 2. 其他：满足设计、现行施工	m ²	166.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段： 施工

第 60 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及验收规范等相关要求							
70	010902002010	墙面防潮层：3mm厚改性沥青一布四涂防潮层	1. 防潮层：3mm厚改性沥青一布四涂防潮层 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	166.000					
71	010904002017	墙面防潮层： 1.5厚聚合物水泥(JS- II型)防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数 ：1.5mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及	m²	166.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 61 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
72	010904002018	墙面2.0厚聚合物水泥(JS-II型)防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费	m ²	14.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 62 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定								
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 63 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		保温、隔热、防腐工程								
73	011001001005	屋面挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS) 80mm厚	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：屋面挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS) 80mm厚，密度30~40KG / 立方米，耐火等级B1级 2. 材料导热系数、干密度、力学指标、压缩强度、吸水率、憎水率等满足设计及规范要求，综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 防火隔离带满足设计及规范要求，综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	790.110					
74	011001001006	最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡层	1. 最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡层(容重不超过8KN/m³) 2. 回填厚度依据建筑完成面与结构面见的高差具体调整，保	m³	9.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 64 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			证建筑完成面标高 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
75	010902001003	LC5.0陶粒混凝土回填兼找坡层（楼地面降板处）	1. LC5.0陶粒混凝土回填兼找坡层 2. 部位：详设计。	m³	161.820					
76	011001003008	5厚聚合物抗裂砂浆抹平，压入两层耐碱玻纤网格布	1. 部位：综合 2. 材料品种、规格：5厚聚合物抗裂砂浆抹平，压入两层耐碱玻纤网格布（单位面积质量200g/m²） 3. 固定方式：设置Φ8锚栓锚钉，锚栓数量每平米不少于6个 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	87.200					
77	011001002002	40mm厚无釉面发泡陶瓷	1. 保温隔热材料品种、规格、	m²	87.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 65 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		保温板ii型(A 级)天棚	厚度：40mm厚无釉面发泡陶瓷保温板ii型(A 级) 2. 每平方米墙面锚栓辅助固定不应少于6个，锚入基层深度≥25，锚栓应符合 JG/T366 的要求。 3. 燃烧性能和防火等级：A级，满足设计及规范要求 4. 防火隔离带满足设计及规范要求，综合考虑 5. 材料导热系数、干密度、力学指标、吸水率、憎水率等满足设计及规范要求，综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
78	011001003009	40mm厚无釉面发泡陶瓷保温板ii型(A 级)墙面	1. 3mm厚聚合物砂浆粘接 2. 40mm厚无釉面发泡陶瓷保温板ii型(A 级)	m²	5347.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 66 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 每平方米墙面锚栓辅助固定不应少于6个，锚入基层深度≥25，锚栓应符合 JG/T366 的要求，每两层设置保温板支托架（支托架采用L40*40*4角钢满设）。 4. 燃烧性能和防火等级：A级，满足设计及规范要求 5. 防火隔离带满足设计及规范要求，综合考虑 6. 材料导热系数、干密度、力学指标、吸水率、憎水率等满足设计及规范要求，综合考虑 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
79	011001003010	6厚抹面胶浆，3次成活，分别压入两层耐碱玻纤网格布	1. 部位：综合 2. 材料品种、规格：6厚抹面胶浆，3次成活，分别压入两层耐	m²	5347.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 67 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			碱玻纤网格布(单位面积质量 200g/m²)，收光 3. 固定方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
80	011001003011	10厚低碱抗裂砂浆	1. 材料品种、规格：10厚低碱 抗裂砂浆 2. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定	m²	5347.800					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
81	011701001003	综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤30m	1. 建筑结构形式：框架、框剪等综合 2. 檐口高度：檐口高度≤30m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、	m²	7250.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 68 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
82	011702001003	现浇混凝土模板安装、拆除 设备基础	1. 基础类型:各类设备基础综合 2. 模板类型:组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架、砖综合	m²	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 69 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
83	011702002003	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合	m ²	51.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 70 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
84	011702011003	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1. 墙体类型：直形墙、弧形墙、挡土墙、端柱、暗柱及L、Y、T	m²	13058.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 71 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、十字、一字形、Z 形等短墙综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 72 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
85	011702014005	叠合板模板	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等自行考虑 4. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 6. 其它：满足设计及施工验收规范	m²	3353.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 73 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
86	011702016004	叠合板支撑	1. 叠合板支撑 2. 支撑高度综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 自行考虑,符合规范要求 4. 其他要求:满足设计与施工验收规范	m³	9624.360					
87	011702014006	现浇混凝土模板安装、 拆除 有梁板	1. 部位：有梁板、弧形梁、挑耳、 矩形梁、斜梁、楼梯休息平台 现浇部分等部位综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 5. 本项目投标人应根据施工经	m²	7005.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 74 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
88	011702023005	现浇混凝土模板安装、拆除 雨篷、悬挑板	1. 部位：直形、弧形、斜板现浇部分等部位综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m ²	313.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 75 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
89	011702022003	现浇混凝土模板安装、拆除 檐（天）沟	1. 部位：直形、弧形、异形现浇部分等部位综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、	m²	99.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 76 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 77 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
90	011702008004	现浇混凝土模板安装、 拆除 翻边、反坎、门槛	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：矩形、异形、弧形 综合考虑 3. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节	m²	505.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 78 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
91	011702003003	现浇混凝土模板安装、拆除 构造柱、门垛、墙垛	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：构造柱、门边框等综合 3. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行	m²	818.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 79 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
92	011702009003	现浇混凝土模板安装、拆除 过梁	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：矩形、异形、弧形综合考虑 3. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单	m²	212.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 80 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
93	011702024003	现浇混凝土模板安装、拆除 楼梯	1. 楼梯类型：直形、弧形楼梯综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不	m ²	207.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 81 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
94	011702023006	现浇混凝土模板安装、 拆除 压顶	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：压顶，矩形、异形 、弧形综合考虑 3. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用	m²	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 82 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
95	011702025003	现浇混凝土模板安装、 拆除 其他现浇构件	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：矩形、异形、弧形 综合考虑 3. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经	m ²	4.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 83 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		垂直运输								
96	011703001003	垂直运输（檐口高度 ≤ 30m）	1. 建筑结构形式：现浇框架、框剪 2. 檐口高度、层数：垂直运输檐高>20m（6层） 檐高（m）≤30	m²	7250.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 84 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		超高施工增加								
97	011704001003	超高施工增加 檐口高度 ≤30m	1. 超高施工增加 檐口高度 ≤ 30m 2. 单层建筑物檐口高度超过20m ，多层建筑物超过6层部分的建 筑面积	m²	3606.600					
		大型机械设备进出场及安拆								
98	011705001007	大型机械设备进场费 施 工电梯 ≤75m	1. 机械设备名称：综合考虑 2. 机械设备规格型号：综合考虑	台次	1.000					
99	011705001008	大型机械一次安拆费 施 工电梯 ≤75m	1. 机械设备名称：综合考虑 2. 机械设备规格型号：综合考虑	台次	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 85 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
100	011705001009	施工电梯现浇基础	1. 施工电梯现浇基础	座	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼【建筑工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007005	已完工程及设备保护费						
8	011707008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼【建筑
工程】标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	干混砌筑砂浆M5	t	138.89					
2	水	m³	1479.04					
3	其他材料费	元	65182.01					
4	耐火砖	千匹	3.37					
5	耐火泥	kg	815.10					
6	墙板固定金属配件（镀锌钢板）	kg	2032.74					
7	钢筋综合	kg	3046.21					
8	商品混凝土C15	m³	1.87					
9	合金钢切割片Φ300	片	125.21					
10	玻璃纤维网格布	m²	835.33					
11	轻质条板隔墙粘接剂	kg	13533.45					
12	标准砖	千匹	1.55					
13	干混砌筑砂浆M15	t	7.50					
14	止回阀	个	5.13					
15	成品无动力排风器	个	4.00					
16	金属膨胀螺栓	副	24.24					
17	干混抹灰砂浆M15	t	28.29					
18	干混地面砂浆M15	t	28.57					
19	水泥32.5	kg	37480.18					
20	商品细石混凝土C20	m³	37.39					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	商品混凝土C30	m³	2087.92					
22	泵送电费	m³	2203.15					
23	商品细石混凝土C25	m³	1.01					
24	商品混凝土C35	m³	249.51					
25	商品混凝土C40	m³	131.65					
26	商品混凝土C25	m³	83.52					
27	商品混凝土C20	m³	20.12					
28	建筑油膏	kg	412.45					
29	焊条(高强钢筋用)	kg	1371.03					
30	焊条综合	kg	106.78					
31	松香	kg	1.94					
32	骨胶	kg	3.57					
33	碳酸钠(纯碱)	kg	0.71					
34	成品爬式扶梯	t	0.72					
35	二等锯材	m³	155.31					
36	杉原木综合	m³	0.01					
37	电焊丝	kg	23.43					
38	螺栓综合	kg	0.12					
39	汽油	L	1412.63					
40	柴油(机械)	L	3571.07					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	HRB400级钢筋综合	t	4.57					
42	聚合物水泥防水涂料	kg	63705.00					
43	改性沥青嵌缝油膏	kg	239.46					
44	石油沥青30#	kg	446.21					
45	屋面1.5厚强粘高分子防水卷材	m²	2528.83					
46	圆钢Φ≤10	t	1.08					
47	细石商品混凝土C20	m³	44.18					
48	石油沥青60#	kg	1.85					
49	防锈漆	kg	0.64					
50	油漆溶剂油200#	kg	0.06					
51	特细砂	m³	0.87					
52	混凝土预制块	m³	0.05					
53	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	7337.25					
54	耐碱玻纤网格布（加强）	m²	6250.25					
55	抗裂砂浆	kg	36686.25					
56	塑料膨胀锚栓Φ8	套	24457.50					
57	锯材综合	m³	19.11					
58	0.5厚孔径9*25镀锌钢丝网	m²	4176.59					
59	摊销卡具和支撑钢材	kg	8349.49					
60	复合模板	m²	5962.32					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	铁件	kg	462.37					
62	对拉螺栓	kg	2586.29					
63	对拉螺栓塑料管	m	17037.07					
64	脚手架钢材	kg	8473.33					
65	镀锌铁丝8#	kg	15.00					
66	草袋子	m²	8.30					
67	螺栓大型机械安装用	个	24.00					
68	钢筋 HRB400E Φ 12~16	t	0.48					
69	机制排烟道G-C1-36（250×500）	m	115.14					
70	0.8厚孔径9*25镀锌钢丝网	m²	215.25					
71	钢丝网	m²	19.21					
72	防水剂	kg	301.57					
73	干混地面砂浆M20	t	81.48					
74	生石灰	kg	7865.94					
75	普通土	m³	31.04					
76	建筑焦油	kg	15.88					
77	HPB300钢筋 Φ ≤10	t	2.99					
78	HPB300钢筋 Φ 6	t	7.67					
79	HPB300钢筋 Φ 8-10	t	1.04					
80	HRB400E钢筋 Φ 6	t	10.09					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	HRB400E钢筋 φ 8-10	t	196.42					
82	HRB400E钢筋 φ 12-14	t	62.38					
83	HRB400E钢筋 φ 16	t	27.63					
84	200g/m²聚酯无纺布	m²	859.18					
85	钢材综合	kg	1537.50					
86	干混砌筑砂浆M7.5	t	8.40					
87	板枋材	m³	0.60					
88	聚乙烯棒DN100~200	kg	19.81					
89	低合金钢焊条E43系列	kg	406.92					
90	装配式叠合板C30	m³	200.06					
91	镀锌钢管DN100	m	19.19					
92	UPVC管DN100	m	8.08					
93	聚合物水泥防水砂浆	t	4.64					
94	聚合物水泥(JS-II型)防水涂料	kg	508.20					
95	屋面挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)80mm厚	m²	805.90					
96	无釉面发泡陶瓷保温板ii型(A 级)40mm厚	m²	5570.44					
97	膨胀螺栓M12×105	套	523.20					
98	聚合物粘接砂浆	t	32.49					
99	界面剂	kg	6.98					
100	商品混凝土C10	m³	7.26					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼
 【建筑工程】
 标段：
 施工
 第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	铸铁算子	m ²	78.10					
102	土工布	m ²	83.88					
103	卵石	m ³	6.37					
104	碎砖	m ³	1.40					
105	细砂	m ³	0.23					
106	3厚铝板冷弯成型	kg	263.28					
107	聚苯板厚30mm	m ²	2.42					
108	麻丝	kg	4.79					
109	镀锌铁皮24#	m ²	3.71					
110	HRB400E钢筋 φ 18-22	t	62.26					
111	HRB400E钢筋 φ 25	t	15.23					
112	烧结多孔砖200×115×90	千匹	126.73					
113	实心砖200×115×53	千匹	22.67					
114	陶粒	m ³	211.98					
115	低碱抗裂砂浆	t	105.99					
116	改性沥青涂料	kg	1039.16					
117	玻纤布	m ²	353.25					
118	稀释剂	kg	9.26					
119	ALC蒸压加气混凝土条板墙 A3.5 B05 δ 100	m ²	555.70					
120	ALC蒸压加气混凝土条板墙 A3.5 B05 δ 200	m ²	3427.81					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 7 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
121	镀锌钢管DN150	m	10.10					
122	304不锈钢管 Φ50*2.5	m	11.50					
123	304不锈钢矩管 口20*20*1.5	m	75.90					
124	带帽螺栓综合	kg	49.44					
125	角钢	t	2.62					
126	切角小青瓦综合规格	百匹	11.05					
127	小青瓦综合规格	百匹	764.62					
128	热镀锌挂瓦条	t	1.23					
129	热镀锌顺水条	t	2.46					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		门窗工程								
1	010802003007	成品钢质甲级防火门	1. 门代号及洞口尺寸：成品钢质甲级防火门，代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：详设计 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、门框、闭门器、顺门器、埋件、注浆、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有	m²	4.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关技术规程的规定 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
2	010802003008	成品钢质乙级防火保温 防盗隔声门	1. 门类型：成品钢质乙级防火保温防盗隔声门， 代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：详设计 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、门框、闭门器、顺门器、埋件、注浆、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 门的强度、抗风性、水密性、	m ²	188.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7. 门安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 8. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求;							
3	010802003009	成品钢质乙级防火门	1. 门类型:成品钢质乙级防火门, 代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度: 详设计 3. 开启方式: 综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、门框、闭门器、顺门器、埋件、注浆、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 门嵌缝材料种类: 嵌缝材料	m²	86.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7. 门安装前需二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施， 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；							
4	010802001008	多腔隔热金属型材铝合金推拉门（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	1. 门代号及洞口尺寸：多腔隔热金属型材铝合金推拉门，代号及尺寸详设计 2. 玻璃厚度：6中透光双银Low-E+12氩气+6透明	m ²	622.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
5	010802001009	多腔隔热金属型材铝合金平开门（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	1. 门代号及洞口尺寸：成品多腔隔热金属型材铝合金平开门联窗，代号及尺寸详设计	m²	14. 400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 玻璃厚度：6中透光双银Low-E+12氩气+6透明 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
6	010802001010	多腔隔热金属型材铝合	1. 门代号及洞口尺寸：成品多	m ²	218.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		金平开门带窗（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	腔隔热金属型材铝合金平开门联窗，代号及尺寸详设计 2. 玻璃厚度：6中透光双银Low-E+12氩气+6透明 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及验收规范等相关要求；							
7	010802001011	多腔隔热金属型材铝合金平开窗（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	1. 窗代号及洞口尺寸：多腔隔热金属型材铝合金平开窗，代号及尺寸详设计 2. 玻璃厚度：6中透光双银Low-E+12氩气+6透明 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 窗嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有	m²	694.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关技术规程的规定 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
8	010807003007	铝合金百叶	1. 窗代号及洞口尺寸：铝合金百叶, 内置防虫鼠钢丝网，代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：详设计 3. 开启方式：综合 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；	m ²	2. 560					
9	010807003008	空调位铝合金装饰百叶	1. 窗代号及洞口尺寸：空调位铝合金装饰百叶，代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：详设计 3. 开启方式：综合 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；	m ²	574. 290					
10	010807003009	空调位成品热镀锌矩管	1. 窗代号及洞口尺寸：空调位	m ²	106. 470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		百叶围栏（H：700mm）	成品热镀锌矩管百叶，代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：热镀锌矩管 横栏20*20*1.5、40*40*2.5的立柱 3. 开启方式：综合 4. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
11	011101006010	楼地面 素水泥砂浆一遍（内掺建筑胶）	1. 基层类型：综合 2. 基层处理做法：基层清理，素水泥浆一道，内掺建筑胶 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	1792.620					
12	010902002011	5厚减振隔声板	1. 5厚减振隔声板 2. 其他：满足设计、现行施工	m²	4261.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及验收规范等相关要求							
13	011101005003	40厚石膏基自流平	1、40厚石膏基自流平，抗压强度不应小于20MPa, 软化系数不应小于0.7。 2、现浇钢筋混凝土楼板。 3、其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；	m²	4261.700					
14	011101001023	20mm厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满	m²	1567.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、规范、合同的要求							
15	011101001024	20mm厚1:3水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m²	1020.000					
16	011102003003	600*600*8防滑地砖面层	1. 8厚防滑地砖（地砖尺寸600*600），配色水泥砂浆擦缝 2. 20厚1：2干硬性水泥砂浆，	m²	1700.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面撒2厚干水泥并洒清水适量 3. 其他:满足设计、规范及招标文件要求							
17	011101006011	楼地面最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡1%，坡向地漏	1. 楼地面最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡1%，坡向地漏 2. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m²	1288.440					
18	011101006012	10厚1：2.5水泥砂浆	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：10厚1：2.5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合	m²	660.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求							
19	011101001025	30厚1:2.5水泥豆石压实赶光	1. 30厚1:2.5水泥豆石压实赶光 2. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m²	437.680					
20	011101001026	20厚1:2水泥砂浆，表面铁板赶光	1. 20厚1:2水泥砂浆，表面铁板赶光 2. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	665.440					
21	011106004003	水泥砂浆楼梯面层	1. 现浇钢筋混凝土楼板，刷水泥浆一道（内掺建筑胶）（清单另列） 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 20厚1:2.5水泥砂浆楼梯面	m²	207.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】 标段： 施工 第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层铁板赶光 4. 按水平投影面积计算 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
22	011101001027	30厚C20细石混凝土刚性层 有筋	1、30厚C20细石混凝土压实收光，内配双向Φ1.2@150钢丝网 2、现浇钢筋混凝土楼板（基层清理） 3、其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	9.680					
23	011105003003	10厚踢脚线 地砖踢脚线	1. 10厚1:3水泥砂浆找平打底扫毛，两次成活 2. 5厚1:2水泥砂浆，加适量建筑胶 3. 10厚地砖踢脚，专用粘结剂粘结，配色水泥砂浆擦缝	m ²	53.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
24	011201001015	基层刷素水泥浆一道	1. 基层刷素水泥浆一道 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	27536.980					
25	011201004010	内墙20mm厚水泥砂浆抹灰	1. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2. 7厚1:2.5水泥砂浆垫层 3. 5厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光 4. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	11718.150					
26	011201001016	内墙面 10mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：10厚1:3水泥砂浆找平层 3. 表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而	m²	404.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 钢筋混凝土楼板基层清理、修补平整 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求							
27	011201001017	内墙面 10厚1:2水泥砂浆罩面压实抹平	1. 内墙面 10厚1:2水泥砂浆罩面压实抹平 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m²	404.600					
28	011201004011	内墙面 18厚1:3水泥砂浆打底分两次抹平压光	1. 轻质隔墙. 砖砌体或钢筋混凝土和砖砌体在同一面墙时 2. 基层墙面清理，局部找补(混凝土墙体刷1:0.4素水泥浆一道)（清单另列） 3. 18厚1:3水泥砂浆打底分两次抹平压光	m²	5916.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 5厚专用粘接剂粘贴（清单另列） 6. 仿石材面砖，专用勾缝剂勾缝（清单另列） 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
29	011201001018	内墙15mm厚水泥砂浆抹灰	1. 8厚1：3水泥砂浆打底扫毛 2. 7厚1：2. 5水泥砂浆压实赶光 3. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	679. 900					
30	011201001019	内墙10厚1：3水泥砂浆结合层	1. 10厚1：3水泥砂浆结合层 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	4349. 400					
31	011204003005	仿石材面砖墙面	1. 5厚专用粘接剂粘贴 2. 仿石材面砖，专用勾缝剂勾缝 3. 其他：满足设计、规范及招标	m²	777. 970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			文件要求							
32	011204003006	600*600釉面砖内墙面	1. 5厚专用粘接剂粘贴。 2. 6厚釉面砖（面砖尺寸600*600）到顶，专用勾缝剂勾缝。 3. 其他：满足设计、规范及招标文件要求	m²	4349.400					
33	011201001020	内墙20mm厚1：3水泥砂浆随砌随抹	1. 20mm厚1：3水泥砂浆随砌随抹 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	32.560					
34	011201001021	外墙面10mm厚抗裂砂浆烟道	1. 10mm厚抗裂砂浆烟道内墙面 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	56.980					
35	010903002003	外墙面20厚聚合物水泥防水砂浆	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆，12+8厚两次成活 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	6268.470					
36	011201004012	外墙面 8厚1:2.5水泥砂	1. 8厚1:2.5水泥砂浆找平	m²	2462.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浆找平	2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
37	010902002012	耐碱玻纤网格布一道	1. 不同墙体材质交接处应增加150宽耐碱玻纤网格布一道 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	1889.840					
		分部小计								
		天棚工程								
38	011301001007	素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	1. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	1424.450					
39	011301001008	天棚面5厚1:2.5水泥砂浆	1. 天棚面5厚1:2.5水泥砂浆 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	841.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	011301001009	天棚满刮腻子 棚3	1. 5厚底基防裂腻子分遍找平 2. 耐水腻子刮平 3. 刮柔性耐水腻子两道，并打磨平整 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	1224.930					
41	011406003011	天棚满刮普通腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：普通腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	4514.390					
42	011406003012	天棚满刮耐水腻子	1. 基层类型：综合	m²	774.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 腻子种类：耐水腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
43	011406003013	刮柔性耐水腻子两道，并打磨平整	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：柔性耐水腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关	m²	199.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规定							
44	011406001009	天棚无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂 料一底两面，颜色、表面处理综 合且满足业主要求 4. 涂刷方式：综合 5. 涂料燃烧性能满足规范要求 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定	m ²	6631.090					
45	011302001005	铝合金扣板顶棚	1. 预埋Φ10钢筋吊筋，双向中 距1000 2. Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接 固定 3. 配套成品轻钢龙骨，与吊杆连 接 4. 1.0厚成品铝合金方板（铝合 金方板尺寸350*350），扣装于	m ²	859.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			龙骨之上 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
46	011302001006	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定, 中距横向450, 纵向800 2. 配套成品轻钢龙骨, 与吊件连接 3. 双层9. 5+12mm纸面石膏板, 龙骨间距@300 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	471. 430					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
47	011406003014	墙、柱面满刮普通腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：普通腻子，磨平	m ²	11963. 800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
48	011406003015	墙、柱面找补柔性耐水腻子两遍，打磨平整	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：柔性耐水腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	8769.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
49	011406001010	内墙面无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面，颜色、表面处理综合且满足业主要求 4. 涂刷方式：综合 5. 涂料燃烧性能满足规范要求 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	678.850					
50	011406001011	内墙乳胶漆（燃烧性能等级B1级）一底两面	1. 基层类型：综合 2. 腻子：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆（燃烧性能等级B1级）一底两面，颜色、表面处理综合且满足业主要求 4. 涂刷方式：综合 5. 涂料燃烧性能满足规范要求 6. 其他：满足设计、现行施工	m²	11284.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术要求相关规定							
51	011406001012	外墙面水包砂仿石漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 滚涂中涂色两道 3. 喷涂水包砂2道 4. 涂刷罩光清漆 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	8769.000					
		分部小计								
		其他装饰工程								
52	011503001012	楼梯304不锈钢栏杆（H：900mm）	1. 楼梯不锈钢栏杆（H：900mm） 2. 扶手：硬塑料扶手 3. 立杆：不锈钢方管 □24 4. 预埋件：预埋件、螺栓、固定件综合考虑在综合单价中，具体做法详图集 6. 具体做法：详西南18J412-4a	m	153.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			/48 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
53	011503001013	护窗铝合金方管栏杆（H：900mm）	1. 成品护窗栏杆（H：900mm） 2. 扶手材料种类、规格：立杆铝合金立柱40*40*1.5 扶手材料种类、规格：横管铝合金方管40*60*2 3. 栏杆材料种类、规格：立杆铝合金方管20*20*1.2 5. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；	m	272.000					
54	011503001014	阳台玻璃栏杆（H：1200mm）	1. 景观阳台钢化夹胶玻璃栏板（H：1200mm） 2. 扶手材料种类、规格、品牌：304不锈钢方管扶手 80x40x3mm 3. 栏杆材料种类、规格、品牌：304不锈钢方管立柱60*40*3 4. 玻璃品种、规格、颜色：6+	m	303.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段： 施工

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 14pvb+6mm厚钢化夹胶玻璃 5. 固定配件种类：预埋件（另计），螺栓、固定件综合考虑在报价中 6. 具体做法：详见设计 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
55	011503001015	服务阳台304不锈钢方管栏杆（H：1200mm）	1. 架空层不锈钢圆管栏杆（H：1200mm） 2. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 方管扶手80*40*3 2. 不锈钢管 方管立柱50*32*2 3. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 方管立杆30*30*1.5 4. 具体做法：详设计 5. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；	m	207.800					
56	011503001016	架空层304不锈钢方管栏杆（H：1200mm）	1. 架空层不锈钢圆管栏杆（H：1200mm）	m	13.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 扶手材料种类、规格：扶手不 锈钢管方管80*40*3 2. 不锈钢管 方管立柱50*32*2 3. 栏杆材料种类、规格：不锈钢 管 方管立杆30*30*1.5 4. 具体做法：详设计 5. 其他：满足设计、现行施工及 验收规范等相关要求；							
57	011507004003	成品信报箱	1. 成品信报箱 2. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定	个	78.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
58	011701002003	外脚手架	1. 建筑结构形式：框架、框剪等 综合 2. 檐口高度：檐口高度≤30m	m ²	8832.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼【装饰工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007006	已完工程及设备保护费						
8	011707008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼【装饰工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	膨胀螺栓	套	1256.30					
2	其他材料费	元	51664.01					
3	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	10469.56					
4	镀锌螺钉带垫	个	4181.62					
5	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	3276.79					
6	成品钢质甲级防火门	m²	4.66					
7	成品钢质乙级防火保温防盗隔声门	m²	183.14					
8	空调位铝合金装饰百叶	m²	551.33					
9	水	m³	619.10					
10	干混地面砂浆M20	t	188.74					
11	白水泥	kg	4532.78					
12	水泥32.5	kg	61030.33					
13	805胶水	kg	446.75					
14	二等锯材	m³	0.01					
15	圆钢 Φ ≤10	t	0.01					
16	建筑油膏	kg	1.92					
17	石油沥青30#	kg	0.23					
18	汽油	L	0.76					
19	细石商品混凝土C20	m³	0.29					
20	干混抹灰砂浆M20	t	317.24					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼
 【装饰工程】
 标段：
 施工
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	干混抹灰砂浆M15	t	489.44					
22	干粉型粘结剂	kg	21535.08					
23	600*600釉面砖	m²	4436.39					
24	无机涂料	kg	2882.33					
25	水性封闭底漆	kg	2301.86					
26	罩面漆	kg	2301.86					
27	双面胶纸带	m²	767.29					
28	水包砂仿石漆	kg	27183.90					
29	成品信报箱	个	78.78					
30	抗裂砂浆	kg	1.37					
31	多腔隔热金属型材铝合金推拉门（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	m²	598.71					
32	多腔隔热金属型材铝合金平开窗（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	m²	671.73					
33	干混地面砂浆M15	t	49.48					
34	成品钢质乙级防火门	m²	83.61					
35	锯材综合	m³	6.37					
36	6+1.14pvb+6mm厚钢化夹胶玻璃	m²	260.70					
37	600*600*8mm防滑地砖	m²	1742.50					
38	干混地面砂浆M15	t	40.71					
39	仿石材面砖	m²	793.56					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
40	聚合物水泥防水砂浆	t	229.55					
41	耐碱玻纤网格布	m²	2010.75					
42	铝合金方板350mm*350mm*1mm	m²	877.00					
43	铝合金方板（靠墙）含龙骨和配件	m²	42.99					
44	装配式U形轻钢龙骨	m²	1357.82					
45	型钢综合	kg	343.92					
46	加工铁件	kg	518.89					
47	纸面石膏板9.5mm	m²	494.97					
48	纸面石膏板12mm	m²	494.97					
49	乳胶漆底漆	kg	1311.32					
50	乳胶漆面漆	kg	3138.36					
51	10厚踢脚线	m²	54.57					
52	脚手架钢材	kg	3732.18					
53	柴油(机械)	L	335.52					
54	铝合金百叶,内置防虫鼠钢丝网	m²	2.50					
55	铝合金方管20*20*1.2	kg	1095.16					
56	铝合金方管40*40*1.5	kg	535.98					
57	铝合金方管40*60*2	kg	776.66					
58	石膏基自流平砂浆	t	272.75					
59	硬塑料扶手	m	158.19					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】
 标段：施工
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
60	成品腻子粉一般型（Y）	kg	24717.30					
61	成品腻子粉耐水型（N）	kg	21935.80					
62	多腔隔热金属型材铝合金平开门带窗（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	m²	210.68					
63	多腔隔热金属型材铝合金平开门（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	m²	13.92					
64	5厚减振隔声板	m²	4687.87					
65	304不锈钢管方管扶手80*40*3	Kg	1297.40					
66	304不锈钢管方管立柱50*32*2	Kg	821.75					
67	304不锈钢管方管立杆30*30*1.5	Kg	1848.94					
68	304不锈钢方管□24	m	1182.55					
69	304不锈钢方管扶手80x40x3mm	kg	681.66					
70	304不锈钢方管60*40*3	kg	325.87					
71	304不锈钢槽40.32*4	kg	303.20					
72	豆石5～10mm	m³	12.55					
73	成品热镀锌矩管横管（20*20*1.5）	m	1277.64					
74	成品热镀锌矩管立柱40*40*2.5	m	159.71					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【装饰工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		暖通工程								
1	030703007003	防雨百叶风口 400*400	1. 名称：防雨百叶风口 2. 型号、规格：400*400 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
2	030108003003	壁式排气扇(配防护罩) 风量400m³/h，全压120Pa，功率0.04KW	1. 名称：壁式排气扇(配防护罩) 2. 型号、规格：风量400m³/h，全压120Pa，功率0.04KW 3. 风机座装的包含型钢基础、减震器或减震垫、二次灌浆；吊装的包含弹簧减震吊架和支（吊）架以及相应的防锈刷油工作 4. 其他：满足设计及规范要求	台	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【暖通工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
3	031302007011	高层施工增加费		项	1.000						
		分部小计									
		专业措施项目									
4	031301017011	脚手架搭拆		项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【暖通工程】 标段： 施工 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001013	安全文明施工费			76.09			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2.72			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16.06			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		36.56			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20.75			
2	031302002013	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003013	非夜间施工增加						
4	031302004013	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005013	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006013	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼【暖通工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008013	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	117.72	
合计			117.72	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【暖通工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给排水工程								
1	031001001010	衬塑钢管 DN80	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN80 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求	m	23.000					
2	031001001011	衬塑钢管 DN65	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内	m	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			容 5. 包含管卡、管件制作安装，管 件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求							
3	031001001012	衬塑钢管 DN50	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留 孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复 、含预留管槽、管道标识、水压 试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管 件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求	m	17.000					
4	031001001013	衬塑钢管 DN40	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预	m	61.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求							
5	031001001014	衬塑钢管 DN32	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求	m	3.000					
6	031001006030	PP-R冷水给水管 DN25	1. 名称：PP-R冷水给水管	m	1660.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN25 S5级 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
7	031001006031	PP-R冷水给水管 DN20	1. 名称：PP-R冷水给水管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN20 S5级 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内	m	701.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】 标段： 施工 第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			容 6. 包含管卡、管件制作安装，管 件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
8	031001006032	PP-R冷水给水管 DN15	1. 名称：PP-R冷水给水管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN15 S5级 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留 孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复 、含预留管槽、管道标识、水压 试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管 件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	m	2280.440					
9	031001006033	PP-R热水给水管 DN20	1. 名称：PP-R热水给水管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN20 S2.5级	m	944.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
10	031001006034	PP-R热水给水管 DN15	1. 名称：PP-R热水给水管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN15 S2.5级 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，	m	1063.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
11	031001006035	加厚型UPVC实壁排水管 DN100	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	m	1295.200					
12	031001006036	加厚型UPVC实壁排水管 DN75	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN75	m	97.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
13	031001006037	加厚型UPVC实壁排水管 DN50	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容	m	5.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
14	031001006038	UPVC实壁排水管 DN100	1. 名称：UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	m	710.060					
15	031001006039	UPVC实壁排水管 DN75	1. 名称：UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN75 4. 连接形式：承插粘接	m	277.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
16	031001006040	UPVC实壁排水管 DN50	1. 名称：UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑	m	394.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关规范要求							
17	031001006041	硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管 DN75	1. 名称：U硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN75 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	m	589.040					
18	031001006042	硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管 DN50	1. 名称：U硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN50 4. 连接形式：承插粘接	m	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
19	031001006043	雨水加厚型UPVC实壁排水管DN100	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，	m	901.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
20	031208002003	橡塑发泡保温管壳 30mm	1. 绝热材料品种：橡塑 2. 绝热厚度：30mm 3. 管道外径：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	3959.020					
21	031002001006	管道支吊架制作安装、 除锈刷油	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油 ，管道支吊架外表经除锈后，刷 防锈漆两道，灰色调和漆两道 4. 其他：满足相关规范要求	Kg	119.000					
22	031002003032	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100，介质管道公称 直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆	个	68.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
23	031002003033	一般钢套管 介质管径DN80	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN80 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	48.000					
24	031002003034	一般钢套管 介质管径DN65	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN65 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足相关规范要求							
25	031002003035	一般钢套管 介质管径 DN50	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN50 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	8.000					
26	031002003036	一般钢套管 介质管径 DN40	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN40 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
27	031002003037	一般钢套管 介质管径	1. 类型：一般钢套管	个	194.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN25	2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN25 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
28	031002003038	一般钢套管 介质管径 DN20	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN20 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	432.000					
29	031002003039	一般钢套管 介质管径 DN15	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN15	个	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
30	031002003040	空调套管 DN50	1. 类型：空调套管 2. 材质：UPVC实壁排水管 3. 介质管径：DN50 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	276.000					
31	031002003041	卫生间排气套管 DN100	1. 类型：卫生间排气套管 2. 材质：UPVC实壁排水管 3. 介质管径：DN100 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆	个	118.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】 标段： 施工 第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
32	031003013004	远传智能水表 DN25	1. 类型：远传智能水表 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	78.000					
33	031003001024	减压阀组 DN32	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN32（含2个可调式减压阀、2个Y型过滤器、4个截止阀、2个可曲挠橡胶接头、2个压力表） 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
34	031003001025	减压阀组 DN40	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN40（含2个可调式减压阀、2个Y型过滤器、4个截止阀、2个可曲挠橡胶接头、2个压力表） 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	组	14.000					
35	031003001026	铜芯截止阀 DN50	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
36	031003001027	铜芯截止阀 DN40	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	38.000					
37	031003001028	铜芯截止阀 DN25	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	156.000					
38	031003001029	铜芯截止阀 DN15	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN15	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
39	031003001030	止回阀 DN25	1. 类型：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	78.000					
40	031003001031	不锈钢金属软管 DN20	1. 类型：不锈钢金属软管 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
41	031003001032	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、施工、验收 规范及本项目招标技术要求及满 足甲方选型要求	个	4.000					
42	031004014018	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 DN100 2. 材质：满足规范及验收要求 3. 连接形式：满足产品要求 4. 填料材质：满足规范及验收要 求 5. 其他：满足相关规范要求	个	234.000					
43	031004014019	87型雨水斗 DN100	1. 名称：87型雨水斗 2. 规格型号：DN100 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
44	031004014020	侧入式雨水斗 DN100	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 规格型号：DN100 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足相关规范要求	个	6.000					
45	010902004002	UPVC溢流管 DN100	1. 名称：UPVC溢流管 2. 规格型号：DN100 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足相关规范要求	根	16.000					
46	031004014021	塑料洗衣机地漏 DN50	1. 名称：洗衣机地漏 2. 规格型号：DN50 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计	个	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
47	031004014022	塑料地漏 DN50	1. 名称：塑料地漏 2. 规格型号：DN50 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足相关规范要求	个	338.000					
48	031004014023	塑料地漏 DN75	1. 名称：塑料地漏 2. 规格型号：DN75 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足相关规范要求	个	118.000					
49	031004014024	塑料地漏 DN100	1. 名称：塑料地漏 2. 规格型号：DN100 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计	个	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
50	031004014025	塑料堵头 DN15	1. 材质：塑料堵头 2. 型号、规格：DN15 3. 安装方式：螺纹连接 4. 其他：满足相关规范要求	个	746.000					
51	031004014026	洗衣机水龙头 DN15	1. 材质：不锈钢 2. 型号、规格：DN15 3. 安装方式：螺纹连接 4. 其他：满足相关规范要求	个	156.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
52	031302007012	高层施工增加费		项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
53	031301017012	脚手架搭拆		项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001014	安全文明施工费			44698.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1596.37			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9433.07			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21478.37			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12190.43			
2	031302002014	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003014	非夜间施工增加						
4	031302004014	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005014	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006014	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼【给排水工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008014	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	PP-R冷水给水管DN15	m	2316.93					
2	PP-R冷水给水管DN15管件	个	3466.27					
3	PP-R冷水给水管DN25	m	1686.80					
4	PP-R冷水给水管DN25管件	个	1794.72					
5	衬塑钢管DN65	m	18.04					
6	衬塑钢管DN50	m	17.03					
7	衬塑钢管DN65管件	个	9.47					
8	衬塑钢管DN50管件	个	11.24					
9	衬塑钢管DN40	m	61.12					
10	衬塑钢管DN40管件	个	47.95					
11	PP-R冷水给水管DN20	m	712.83					
12	PP-R冷水给水管DN20管件	个	859.46					
13	PP-R热水给水管DN20	m	959.75					
14	PP-R热水给水管DN20管件	个	1157.18					
15	PP-R热水给水管DN15	m	1080.72					
16	PP-R热水给水管DN15管件	个	1616.82					
17	加厚型UPVC实壁排水管DN100	m	2126.99					
18	加厚型UPVC实壁排水管DN100管件	个	1872.47					
19	加厚型UPVC实壁排水管DN75	m	95.51					
20	加厚型UPVC实壁排水管DN75管件	个	86.25					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	加厚型UPVC实壁排水管DN50	m	5.87					
22	加厚型UPVC实壁排水管DN50管件	个	4.00					
23	UPVC实壁排水管DN100	m	712.08					
24	UPVC实壁排水管DN100管件	个	820.83					
25	UPVC实壁排水管DN75	m	272.05					
26	UPVC实壁排水管DN75管件	个	245.68					
27	UPVC实壁排水管DN50	m	486.96					
28	UPVC实壁排水管DN50管件	个	272.18					
29	硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管DN50	m	121.44					
30	硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管DN50管件	个	82.80					
31	橡塑发泡保温管壳30mm	m	4077.79					
32	焊接钢管DN100	m	1.91					
33	焊接钢管DN80	m	2.54					
34	焊接钢管DN65	m	0.64					
35	焊接钢管DN32	m	137.38					
36	焊接钢管DN40	m	61.69					
37	焊接钢管DN25	m	24.80					
38	焊接钢管	kg	349.52					
39	阻火圈DN100	个	234.00					
40	87型雨水斗DN100	套	24.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	铜芯截止阀DN25	个	157.56					
42	自动排气阀DN15	个	4.00					
43	远传智能水表DN25	个	78.00					
44	塑料落水口Φ110 带罩	套	16.16					
45	其他材料费	元	5.76					
46	侧入式雨水斗DN100	套	6.00					
47	压力表	套	60.00					
48	塑料地漏DN50	个	341.38					
49	不锈钢金属软管DN20	根	78.00					
50	塑料堵头DN15	个	753.46					
51	衬塑钢管DN80	m	23.05					
52	衬塑钢管DN80管件	个	10.65					
53	焊接钢管DN125	m	15.26					
54	减压阀DN40	个	28.00					
55	铜芯截止阀DN50	个	2.02					
56	铜芯截止阀DN40	个	94.94					
57	可曲挠橡胶接头DN40	个	28.28					
58	Y型过滤器DN40	个	28.00					
59	止回阀DN25	个	78.78					
60	洗衣机水龙头DN15	个	157.56					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】
 标段：施工
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	硬聚氯乙烯(PVC-U) 平壁管DN75	m	577.26					
62	硬聚氯乙烯(PVC-U) 平壁管DN75管件	个	521.30					
63	铜芯截止阀DN15	个	4.04					
64	减压阀DN32	个	4.00					
65	Y型过滤器DN32	个	4.00					
66	铜芯截止阀DN32	个	8.08					
67	可曲挠橡胶接头DN32	个	4.04					
68	衬塑钢管DN32	m	2.97					
69	衬塑钢管DN32管件	个	2.95					
70	塑料洗衣机地漏DN50	个	78.78					
71	塑料地漏DN75	个	119.18					
72	塑料地漏DN100	个	121.20					
73	型钢	kg	124.95					
74	醇酸防锈漆C53-1	kg	2.51					
75	酚醛调和漆各色	kg	1.79					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【给排水工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		强电工程								
1	030411003005	普通电缆桥架 200*100	1. 名称：普通电缆桥架 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：钢制桥架 4. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接线、开孔等所有部件，过伸缩缝、沉降缝、后浇带时按规范要求施工 5. 其他：满足相关规范要求	m	60.000					
2	030411001036	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通	m	13482.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 2 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
3	030411001037	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。	m	532.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 3 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关规范要求							
4	030411001038	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	472.380					
5	030411001039	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊	m	8.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 4 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
6	030411001040	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG32 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、	m	16.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 5 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
7	030411001041	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	111.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 6 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	030411001042	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	6.620					
9	030411001043	电气配管 SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑	m	11.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 7 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
10	030411001044	电气配管 金属软管 DN20	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷	m	68.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 8 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆、明配管刷防水涂料、面漆， 管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
11	030411006007	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接线盒等 5. 其他：满足相关规范要求	个	3966.000					
12	030413001005	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支架制作、安装 2. 材质：型钢 3. 规格：综合 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：满足相关规范要求	kg	36.360					
13	030411004036	电气配线 BV-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	18848.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 9 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等综合 3. 型号：BV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
14	030411004037	电气配线 BV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：BV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	19833.120					
15	030411004038	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	761.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 10 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
16	030411004039	电气配线 WDUZB2-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDUZB2-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	2425.160					
17	030411004040	电气配线 WDUZB2-BYJ-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDUZB2-BYJ-6mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	149.640					
18	030411004041	电气配线 WDUZB2-BYJ-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合	m	3015.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 11 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号：WDUZB2-BYJ-10mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
19	030411004042	电气配线 WDUZB2-BYJ-16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDUZB2-BYJ-16mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	52.480					
20	030408001009	电力电缆 WDUZB2-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	84.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】 标段： 施工 第 12 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030408001010	电力电缆 WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	107.140					
22	030408001011	电力电缆 WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	57.940					
23	030408001012	电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-3*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1kV-3*2.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥	m	44.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 13 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求							
24	030408006009	四芯及以下电力电缆头铜芯 截面≤10mm²	1. 名称：四芯及以下电力电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：材质铜芯，干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
25	030408006010	五芯电缆头 铝合金 截面≤70mm²	1. 名称：五芯电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤70mm² 4. 材质、类型：材质铝合金，干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 14 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求							
26	030408006011	五芯电缆头 铝合金 截面≤120mm²	1. 名称：五芯电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤120mm² 4. 材质、类型：材质铝合金，干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求	个	8.000					
27	030408006012	五芯电缆头 铜芯 截面≤35mm²	1. 名称：五芯电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤35mm² 4. 材质、类型：材质铜芯，干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑 5. 安装部位：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 15 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求							
28	030404017025	户内配电箱 AL8	1. 名称：户内配电箱 AL8 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	40.000					
29	030404017026	户内配电箱 AL6	1. 名称：户内配电箱 AL6 2. 型号、规格：详设计	台	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 16 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
30	030404017027	配电箱 3ALfx1(2)2	1. 名称：配电箱 3ALfx1(2)2 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 17 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
31	030404017028	配电箱 3AW1(2)3	1. 名称：配电箱 3AW1(2)3 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电表、电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 18 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
32	030404017029	配电箱 3AW1(2)5	1. 名称：配电箱 3AW1(2)5 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电表、电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 19 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
33	030404017030	配电箱 3AW1(2)7	1. 名称：配电箱 3AW1(2)7 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电表、电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 20 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
34	030404017031	配电箱 3AW1(2)9	1. 名称：配电箱 3AW1(2)9 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电表、电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
35	030404017032	配电箱 3ALg1(2)6	1. 名称：配电箱 3ALg1(2)6 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 21 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
36	030404017033	配电箱 3ALgc1(2)RF	1. 名称：配电箱 3ALgc1(2)RF 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 22 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
37	030404017034	配电箱 3ALis1(2)1	1. 名称：配电箱 3ALis1(2)1 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 23 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（ 喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
38	030404017035	配电箱 3TE1(2)1	1. 名称：配电箱 3TE1(2)1 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 24 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
39	030404017036	配电箱 3ALE1(2)6	1. 名称：配电箱 3ALE1(2)6 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
40	030404017037	配电箱 3APge1(2)RF	1. 名称：配电箱 3APge1(2)RF 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 25 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
41	030412001021	座灯头	1. 名称：座灯头 2. 规格、型号：详设计 3. 安装形式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油	套	838.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 26 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
42	030412001022	壁装灯座 ~220V/1*5W/ LED灯泡(400Lm)	1. 名称：壁装灯座 2. 规格、型号：~220V/1*5W/ LED灯泡(400Lm) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/ 壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器 、吊杆(链)、灯具附件（支架、 保护罩综合考虑）、焊压接线端 子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地 等 5. 其他：满足相关规范要求	套	20.000					
43	030412001023	水井壁装灯座 ~220V/1* 5W/LED 灯泡(400Lm)/ 防水灯罩IPX4	1. 名称：水井壁装灯座 2. 规格、型号：~220V/1*5W/ LED 灯泡(400Lm)/防水灯罩 IPX4 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/ 壁装/管吊/嵌入）	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段： 施工

第 27 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
44	030412001024	嵌入式筒灯(自带红外感应控制开关)~220V/1*9W/LED 灯泡(880Lm)	1. 名称：嵌入式筒灯(自带红外感应控制开关) 2. 规格、型号：~220V/1*9W/LED 灯泡(880Lm) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	82.000					
45	030412001025	防水防尘支架灯管 ~	1. 名称：防水防尘支架灯管	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 28 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		220V-1*16W LED灯管（1920Lm）	2. 规格、型号：~220V-1*16W LED灯管(1920Lm) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
46	030412001026	防水型消防专用应急壁灯(水平疏散区域) IP67 集中电源A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W	1. 名称：防水型消防专用应急壁灯 2. 规格、型号：（水平疏散区域）IP67 集中电源A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 29 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
47	030412001027	吸顶灯(自带红外感应控制开关) ~220V/1*18W/LED灯泡(1400Lm)	1. 名称：吸顶灯(自带红外感应控制开关) 2. 规格、型号：~220V/1*18W/LED灯泡(1400Lm) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	4.000					
48	030412001028	消防专用应急吸顶灯(楼梯间,带红外感应开关) 自带蓄电池A型灯具/	1. 名称：消防专用应急吸顶灯(楼梯间,带红外感应开关) 2. 规格、型号：自带蓄电池A型	套	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 30 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DC36V/平时(15W)≥ 1800Lm, 应急(5W)光通量 ≥120Lm/W	灯具/DC36V/平时(15W)≥ 1800Lm, 应急(5W)光通量≥ 120Lm/W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/ 壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器 、吊杆(链)、灯具附件（支架、 保护罩综合考虑）、焊压接线端 子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地 等 5. 其他：满足相关规范要求							
49	030412001029	消防专用应急壁灯(水平 疏散区域) 集中电源A型 灯具/DC36V/1*5W/光通 量≥120Lm/W	1. 名称：消防专用应急壁灯(水 平疏散区域) 2. 规格、型号：集中电源A型灯 具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm /W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/ 壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 31 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
50	030412001030	消防专用应急吸顶灯(水平疏散区域) A型灯具/DC36V/1*3W/光通量≥120Lm/W	1. 名称：消防专用应急吸顶灯（水平疏散区域） 2. 规格、型号：A型灯具/DC36V/1*3W/光通量≥120Lm/W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	2.000					
51	030412001031	消防专用应急吸顶灯(水平疏散区域) 自带蓄电	1. 名称：消防专用应急吸顶灯（水平疏散区域）	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【弱电工程】

标段： 施工

第 32 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		池A型灯具/DC36V/1*5W	2. 规格、型号： 自带蓄电池A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他： 满足相关规范要求							
52	030412004009	应急疏散指示标识灯(壁装, 向左/右) 自带蓄电池型灯具, 小型标志灯(单面单向不可调)/DC36V/1*1W	1. 名称： 应急疏散指示标识灯(壁装, 向左/右) 2. 规格、型号： 自带蓄电池型灯具, 小型标志灯(单面单向不可调)/DC36V/1*1W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流	套	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 33 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
53	030412004010	应急疏散指示标识灯(安全出口) 自带蓄电池A型灯具, 小型标志灯 / DC36V/1*1W	1. 名称：应急疏散指示标识灯（疏散出口） 2. 规格、型号：自带蓄电池A型灯具, 小型标志灯 /DC36V/1*1W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	6.000					
54	030412004011	应急疏散指示标识灯(安全出口) 集中电源A型灯	1. 名称：应急疏散指示标识灯（安全出口）	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 34 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		具, 中型标志灯 /DC36V/1*1W	2. 规格、型号：集中电源A型灯具, 中型标志灯 /DC36V/1*1W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
55	030412004012	应急疏散指示标识灯(楼层显示) 自带蓄电池A型灯具, 小型标志灯/DC36V/1*1W	1. 名称：应急疏散指示标识灯(楼层显示) 2. 规格、型号：自带蓄电池A型灯具, 小型标志灯/DC36V/1*1W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压	套	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 35 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
56	030412004013	应急疏散指示标识灯(楼层显示) 集中电源型灯具, 中型标志灯/DC36V/1*1W	1. 名称：应急疏散指示标识灯(楼层显示) 2. 规格、型号：集中电源型灯具，中型标志灯/DC36V/1*1W 3. 安装形式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	2.000					
57	030404034007	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：综合考虑 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：综合考虑	个	434.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 36 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 开关、插座及照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施 6. 其他：满足相关规范要求							
58	030404034008	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：综合考虑 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 开关、插座及照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施 6. 其他：满足相关规范要求	个	158.000					
59	030404034009	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 材质：综合考虑 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 开关、插座及照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热	个	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 37 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等防火保护措施 6. 其他：满足相关规范要求							
60	030404035024	普通插座(二、三级插座) 带安全门(250V, 10A)	1. 名称：普通插座(二、三级插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A) 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	940.000					
61	030404035025	卫生间插座(二、三极插座) 带安全门(250V, 10A), 带防溅盖	1. 名称：卫生间插座(二、三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A), 带防溅盖 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	118.000					
62	030404035026	厨房电炊插座(二、三极插座) 带安全门(250V, 10A), 带开关、防溅盖	1. 名称：厨房电炊插座(二、三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A), 带开关、防溅盖	个	156.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 38 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求							
63	030404035027	可燃气体泄漏报警探测器插座(二、三极插座)带安全门(250V, 10A)	1. 名称：可燃气体泄漏报警探测器插座(二、三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A) 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	78.000					
64	030404035028	电梯井道内密闭插座(二、三极插座)带安全门(250V, 10A), 带防溅盖	1. 名称：电梯井道内密闭插座(二、三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A), 带防溅盖 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
65	030404035029	洗衣机插座(二、三极插座)带安全门(250V, 10A), 带开关、防溅盖	1. 名称：洗衣机插座(二、三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A), 带开关、防溅盖	个	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 39 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求							
66	030404035030	强排热水器插座(三极插座) 带安全门(250V, 10A), 带开关、防溅盖	1. 名称：强排热水器插座(三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A), 带开关、防溅盖 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	78.000					
67	030404035031	油烟机插座(三极插座) 带安全门(250V, 10A), 带开关	1. 名称：油烟机插座(三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A), 带开关 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	78.000					
68	030404035032	电冰箱插座(三极插座) 带安全门(250V, 10A), 带开关	1. 名称：电冰箱插座(三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A), 带开关 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 40 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	030404035033	挂式空调插座(三极插座) 带安全门(250V, 16A)	1. 名称：挂式空调插座(三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 16A) 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	186.000					
70	030404035034	柜式空调插座(三极插座) 带安全门(250V, 16A)	1. 名称：柜式空调插座(三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 16A) 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	78.000					
71	030409005005	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌圆钢 Φ10 3. 安装形式：明敷、暗敷综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	739.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 41 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
72	030409005006	避雷带 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -25*4 3. 安装形式：明敷、暗敷综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	76.950					
73	030409003003	避雷引下线 利用建筑物主筋引下	1. 名称：避雷引下线 2. 安装部位：利用建筑物主筋引下 3. 其他：满足相关规范要求	m	720.000					
74	030409002007	户内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	60.000					
75	030409002008	户内接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4	m	144.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 42 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
76	030409008005	等电位箱 LEB	1. 名称：等电位箱 LEB 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 具体做法参见国标图集《等电位联结安装》 5. 其他：满足相关规范要求	台	118.000					
77	030409008006	接地端子板 120*100*6	1. 名称：接地端子板 2. 材质：钢质 3. 规格：120*100*6 4. 具体做法参见国标图集《等电位联结安装》 5. 其他：满足相关规范要求	台	22.000					
78	030409001003	接地电阻测试点	1. 名称：接地检测点 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 具体做法参见国标图集《等	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 43 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			电位联结安装》 5. 其他：满足相关规范要求							
79	030414006003	事故照明切换装置调试	1. 名称 事故照明切换装置调试 2. 类型 单机容量≤15MW	系统	2.000					
80	030408008005	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 部位、规格：综合考虑 3. 附件配置：含防火堵料填充	处	20.000					
81	030408009005	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：防火材料 3. 部位：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、相关规范、合同的要求；投标人应充分考虑该项目满足使用要求所需的各项费用	m²	5.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 44 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		其他措施项目								
82	031302007013	高层施工增加费		项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
83	031301017013	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001015	安全文明施工费			51150.77			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1826.81			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10794.81			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24578.94			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13950.21			
2	031302002015	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003015	非夜间施工增加						
4	031302004015	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005015	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006015	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼【强电工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008015	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼
 【强电工程】
 标段：
 施工
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	绝缘电线BV-2. 5mm²	m	21864. 24					
2	绝缘电线BV-4mm²	m	21816. 43					
3	应急疏散指示标识灯(安全出口) 自带蓄电池A型灯具, 小型标志灯/DC36V/1*1W	套	6. 06					
4	双联单控开关	只	161. 16					
5	普通插座(二、三级插座)带安全门(250V, 10A)	套	958. 80					
6	热镀锌圆钢Φ10	m	776. 08					
7	绝缘电线WDUZB2-BYJ-2. 5mm²	m	2813. 19					
8	绝缘电线WDUZB2-BYJ-6mm²	m	164. 60					
9	绝缘电线WDUZB2-BYJ-16mm²	m	55. 10					
10	绝缘电线WDZB1N-BYJ-2. 5mm²	m	883. 50					
11	电力电缆RTTZ-0. 6/1kV-3*2. 5mm²	m	44. 58					
12	座灯头	个	846. 38					
13	壁装灯座~220V/1*5W/LED灯泡(400Lm)	个	20. 20					
14	防水型消防专用应急壁灯(水平疏散区域) IP67集中电源A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W	套	2. 02					
15	应急疏散指示标识灯(壁装, 向左/右) 自带蓄电池型灯具, 小型标志灯(单面单向不可调)/DC36V/1*1W	套	18. 18					
16	应急疏散指示标识灯(楼层显示) 自带蓄电池A型灯具, 小型标志灯/DC36V/1*1W	套	22. 22					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
17	消防专用应急吸顶灯(楼梯间,带红外感应开关) 自带蓄电池A型灯具/DC36V/平时(15W)≥1800Lm ,应急(5W)光通量≥120Lm/W	套	42.42					
18	嵌入式筒灯(自带红外感应控制开关)~220V/1*9W /LED灯泡(880Lm)	套	82.82					
19	单联单控开关	只	442.68					
20	三联单控开关	只	79.56					
21	卫生间插座(二、三极插座)带安全门(250V,10A) ,带防溅盖	套	120.36					
22	厨房电炊插座(二、三极插座)带安全门(250V, 10A),带开关、防溅盖	套	159.12					
23	可燃气体泄漏报警探测器插座(二、三极插座) 带安全门(250V,10A)	套	79.56					
24	电梯井道内密闭插座(二、三极插座)带安全门(250V,10A),带防溅盖	套	4.08					
25	洗衣机插座(二、三极插座)带安全门(250V,10A) ,带开关、防溅盖	套	79.56					
26	强排热水器插座(三极插座)带安全门(250V,10A) ,带开关、防溅盖	套	79.56					
27	挂式空调插座(三极插座)带安全门(250V,16A)	套	189.72					
28	柜式空调插座(三极插座)带安全门(250V,16A)	套	79.56					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
29	电冰箱插座(三极插座)带安全门(250V, 10A), 带开关	套	79.56					
30	热镀锌扁钢-25*4	m	143.80					
31	热镀锌扁钢-40*4	m	151.42					
32	等电位箱LEB	台	118.59					
33	接地端子板120*100*6	台	22.00					
34	户内配电箱AL8	台	40.00					
35	绝缘电线WDUZB2-BYJ-10mm²	m	3166.32					
36	户内配电箱AL6	台	38.00					
37	10#槽钢	m	16.16					
38	配电箱3ALfx1(2)2	台	2.00					
39	配电箱3AW1(2)3	台	2.00					
40	配电箱3AW1(2)5	台	2.00					
41	配电箱3AW1(2)7	台	2.00					
42	配电箱3AW1(2)9	台	2.00					
43	配电箱3ALg1(2)6	台	2.00					
44	配电箱3ALgc1(2)RF	台	2.00					
45	配电箱3ALis1(2)1	台	2.00					
46	配电箱3TE1(2)1	台	2.00					
47	配电箱3ALE1(2)6	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】
 标段：施工
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
48	配电箱3APge1(2)RF	台	2.00					
49	普通电缆桥架200*100	m	60.60					
50	刚性阻燃管PC20	m	15100.33					
51	刚性阻燃管PC32	m	596.51					
52	紧定管JDG20	m	486.55					
53	紧定管JDG25	m	9.13					
54	紧定管JDG32	m	16.89					
55	热镀锌钢管DN25	m	114.82					
56	热镀锌钢管DN40	m	6.82					
57	热镀锌钢管DN80	m	11.78					
58	金属软管DN20	m	70.04					
59	吸顶灯(自带红外感应控制开关)~220V/1*18W/ LED灯泡(1400Lm)	个	4.04					
60	应急疏散指示标识灯(安全出口)集中电源A型 灯具,中型标志灯/DC36V/1*1W	套	2.02					
61	应急疏散指示标识灯(楼层显示)集中电源型灯 具,中型标志灯/DC36V/1*1W	套	2.02					
62	接线盒	个	4045.32					
63	消防专用应急壁灯(水平疏散区域)集中电源A型 灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W	套	4.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】
 标段：施工
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
64	水井壁装灯座 ~220V/1*5W/LED灯泡(400Lm)/防水灯罩IPX4	个	20.20					
65	槽钢	kg	27.00					
66	角钢	kg	10.80					
67	防水防尘支架灯管 220V-1*16WLED灯管(1920Lm)	套	2.02					
68	电力电缆WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*70+1*35mm²	m	108.21					
69	电力电缆WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*95+1*50mm²	m	58.52					
70	电力电缆WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm²	m	85.31					
71	防火堵料	t	0.16					
72	防火隔板	m²	5.40					
73	消防专用应急吸顶灯(水平疏散区域)A型灯具/DC36V/1*3W/光通量≥120Lm/W	套	2.02					
74	消防专用应急吸顶灯(水平疏散区域)自带蓄电池A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W	套	4.04					
75	油烟机插座(三极插座)带安全门(250V,10A),带开关	套	79.56					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【强电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		弱电工程								
1	030411003006	弱电线槽 100*100	1. 名称：弱电线槽 2. 型号、规格：100*100 3. 材质：钢制桥架 4. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接线、开孔等所有部件，过伸缩缝、沉降缝、后浇带时按规范要求施工 5. 其他：满足相关规范要求	m	60.000					
2	030411001045	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通	m	3966.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
3	030411001046	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。	m	2223.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关规范要求							
4	030411001047	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	148.600					
5	030411001048	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊	m	26.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
6	030411006008	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接线盒等 5. 其他：满足相关规范要求	个	754.000					
7	030413001006	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支架制作、安装	kg	36.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：型钢 3. 规格：综合 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：满足相关规范要求							
8	030409002009	户内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	60.000					
9	030411004043	电气配线 RVV-2*0.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVV-2*0.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	1005.040					
10	030411004044	电气配线 RVV-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	780.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等综合 3. 型号：RVV-2*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
11	030411004045	电气配线 RVV-4*0.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVV-4*0.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	576.200					
12	030411004046	电气配线 RVV-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVV-4*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	13.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
13	030411004047	电气配线 RVV-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVV-6*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	28.680					
14	030411004048	电气配线 RVSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVSP-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	130.000					
15	030411004049	电气配线 ZB1N-RVVP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合	m	87.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号：ZB1N-RVVP-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
16	030502005003	超五类网线 CAT.5e 4Pair UTP	1. 名称：超五类网线 2. 型号、规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 敷设方式：穿管、桥架（线槽）内敷设，综合考虑 4. 包含网络跳线、尾纤、水晶、熔接头等制作安装 5. 其他：满足相关规范要求	m	5449.840					
17	030502007007	室内单模光缆 GJFZV02-48/B1.1 (G.652D)	1. 名称：室内单模光缆 2. 规格：GJFZV02-48/B1.1 (G.652D) 3. 敷设方式：线槽或管内综合考虑 4. 包含尾纤、熔接、测试等制	m	156.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作安装 5. 其他：满足相关规范要求							
18	030502007008	单芯光缆 GJXHF-1B6A2	1. 名称：单芯光缆 2. 规格：GJXHF-1B6A2 3. 敷设方式：线槽或管内综合考虑 4. 包含尾纤、熔接、测试等制作安装 5. 其他：满足相关规范要求	m	1522.040					
19	030502007009	2芯光缆 GJXHF-2B6A2	1. 名称：2芯光缆 2. 规格：GJXHF-2B6A2 3. 敷设方式：线槽或管内综合考虑 4. 包含尾纤、熔接、测试等制作安装 5. 其他：满足相关规范要求	m	761.020					
20	030502003007	家居多媒体配线箱	1. 名称：家居多媒体配线箱 2. 材质：综合考虑	台	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：参考尺寸(高*宽*深) 450*300*120 4. 安装方式：墙上暗装 5. 含箱内电源模块、屏蔽RJ45 接口 5. 其他：满足相关规范要求							
21	030502012005	数据插座	1. 名称：数据插座 2. 参数：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含模块等 5. 其他：满足相关规范要求	个	274.000					
22	030502012006	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 参数：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含模块等 5. 其他：满足相关规范要求	个	156.000					
23	030904001007	独立式可燃气体探测器(自带蜂鸣器)	1. 名称：独立式可燃气体探测器 (自带蜂鸣器)	只	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 线制：总线制 4. 带底座 5. 其他：满足相关规范要求							
24	030507008005	固定摄像机	1. 名称：固定摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 含镜头、云台、支架、电源 5. 其他：满足相关规范要求	台	4.000					
25	030507008006	电梯摄像机	1. 名称：电梯摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 含镜头、云台、支架、电源 5. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
26	030502015003	4芯光纤熔接盘（LIU）	1. 光缆芯数：4ANU 2. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
27	030502003008	48芯熔接式光纤配线箱	1. 名称：熔接式光纤配线箱 2. 材质：钢制	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：48芯 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
28	030502003009	智能化系统综合配线箱	1. 名称：智能化系统综合配线箱 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
29	030501012007	无线网桥	1. 名称：无线网桥 2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	对	2.000					
30	030501012008	8口POE汇聚层交换机	1. 名称：8口POE汇聚层交换机 2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
31	030501012009	48口接入层交换机	1. 名称：48口接入层交换机	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求							
32	030506007005	光电转换模块	1. 名称：光电转换模块 2. 类别：对讲系统 2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
33	030506007006	楼宇对讲电源 AC220/ DC24V	1. 名称：楼宇对讲电源 2. 类别：对讲系统 2. 参数：AC220/DC24V 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	台	8.000					
34	030507006009	门禁控制器	1. 名称：门禁控制器 2. 规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	台	3.000					
35	030507006010	可视对讲系统主机(室外)	1. 名称：可视对讲系统主机(室外)	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装方式：墙上安装 3. 其他：满足相关规范要求							
36	030507006011	可视对讲系统主机(室内)	1. 名称：可视对讲系统主机(室内)) 2. 规格：详设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他：满足相关规范要求	台	78.000					
37	030507005007	可视对讲系统刷卡机	1. 名称：可视对讲系统刷卡机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
38	030507005008	可视对讲系统电锁按键	1. 名称：可视对讲系统电锁按键 2. 规格：详设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他：满足相关规范要求	台	4.000					
39	030507005009	可视对讲系统紧急按钮	1. 名称：可视对讲系统紧急按	台	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		开关	1. 名称：钮开关 2. 规格：详设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他：满足相关规范要求							
40	030507007005	可视对讲系统电控锁	1. 名称：可视对讲系统紧急按钮开关 2. 规格：详设计 3. 安装方式：门上安装 4. 其他：满足相关规范要求	台	8.000					
41	030507007006	离线式巡更巡查打卡器	1. 名称：离线式巡更巡查打卡器 2. 类别：电子巡更 3. 规格：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
42	030502019003	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 其他：满足相关规范要求	链路	440.000					
43	030408008006	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 部位、规格：综合考虑	处	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 附件配置：含防火堵料填充							
44	030408009006	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：防火材料 3. 部位：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、相关规范、合同的要求；投标人应充分考虑该项目满足使用要求所需的各项费用	m²	5.000					
45	030505014003	终端调试	1. 名称：终端调试 2. 其他：满足相关规范要求	个	78.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
46	031302007014	高层施工增加费		项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
47	031301017014	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001016	安全文明施工费			17024.63			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		608.02			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3592.86			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8180.67			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4643.08			
2	031302002016	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003016	非夜间施工增加						
4	031302004016	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005016	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006016	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼【弱电工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008016	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼
 【弱电工程】
 标段：
 施工
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	刚性阻燃管PC20	m	4442.59					
2	接线盒	个	769.08					
3	刚性阻燃管PC25	m	2489.81					
4	超五类网线 CAT.5e 4PairUTP	m	5722.33					
5	数据插座	个	276.74					
6	固定摄像机	台	4.00					
7	家居多媒体配线箱	台	78.00					
8	弱电线槽100*100	m	60.60					
9	电视插座	个	157.56					
10	室内单模光缆GJFZV02-48/B1.1(G.652D)	m	159.12					
11	热镀锌钢管DN20	m	153.06					
12	热镀锌钢管DN25	m	27.48					
13	铜芯多股绝缘电线RVV-2*0.5mm ²	m	1085.44					
14	铜芯多股绝缘电线RVV-2*1.0mm ²	m	843.07					
15	铜芯多股绝缘电线RVV-4*0.5mm ²	m	622.30					
16	铜芯多股绝缘电线RVV-4*1.0mm ²	m	14.67					
17	铜芯多股绝缘电线RVV-6*1.0mm ²	m	30.97					
18	铜芯多股绝缘电线RVSP-2*1.5mm ²	m	140.40					
19	4芯光纤熔接盘（LIU）	个	2.00					
20	48芯熔接式光纤配线箱	个	8.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【弱电工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	8口POE汇聚层交换机	台	2.00					
22	48口接入层交换机	台	2.00					
23	热镀锌扁钢-25*4	m	63.00					
24	电梯摄像机	台	2.00					
25	离线式巡更巡查打卡器	个	4.00					
26	门禁控制器	台	3.00					
27	光电转换模块	台	2.00					
28	智能化系统综合配线箱	台	2.00					
29	独立式可燃气体探测器(自带蜂鸣器)	只	78.00					
30	楼宇对讲电源AC220/DC24V	台	8.00					
31	无线网桥	对	2.00					
32	可视对讲系统主机(室外)	台	2.00					
33	可视对讲系统主机(室内)	台	78.00					
34	可视对讲系统刷卡机	台	1.00					
35	可视对讲系统电锁按键	台	4.00					
36	可视对讲系统紧急按钮开关	套	79.56					
37	可视对讲系统电控锁	台	8.00					
38	槽钢	kg	27.00					
39	角钢	kg	10.80					
40	铜芯多股绝缘电线ZB1N-RVVP-2*1.5mm²	m	94.11					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓工程								
1	030901001006	热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	132.960					
2	030901001007	热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	22.530					
3	031002001007	管道支吊架制作安装、	1. 名称：管道支吊架	Kg	167.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		除锈刷油	2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油，管道支吊架外表经除锈后, 刷防锈漆两道, 灰色调和漆两道 4. 其他：满足相关规范要求							
4	031201001004	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 油漆品种：银粉一道、调和漆两道 3. 其他：满足相关规范要求	m²	50.440					
5	031002003042	一般钢套管 介质管径 DN100	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN100 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	40.000					
6	031002003043	一般钢套管 介质管径	1. 类型：一般钢套管	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN65	2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN65 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
7	030901010007	消火栓箱 800*650*160	1. 名称：消火栓箱 800*650*160 2. 安装方式：综合 3. 型号、规格：室内消火栓口径DN65, 直流水枪Φ19, 衬胶消防水龙带DN65, 消防水龙带长度25m, 薄型单栓室内消火栓箱, 选型详国标图集15S202-P12 4. 其他：满足相关规范要求	套	10.000					
8	030901010008	减压稳压消火栓箱 800*650*160	1. 名称：减压稳压消火栓箱 800*650*160	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装方式：综合 3. 型号、规格：室内消火栓口径DN65, 直流水枪Φ19, 衬胶消防水龙带DN65, 消防水龙带长度25m, 薄型单栓室内消火栓箱, 选型详国标图集15S202-P12 4. 其他：满足相关规范要求							
9	030901010009	试验消火栓	1. 名称：试验消火栓 2. 安装方式：综合 3. 型号、规格：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	套	2.000					
10	031003003011	球墨铸铁手柄式对夹蝶阀 DN100	1. 类型：球墨铸铁手柄式对夹蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
11	031003003012	球墨铸铁手柄式对夹蝶阀 DN65	1. 类型：球墨铸铁手柄式对夹蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
12	031003001033	铜芯截止阀 DN15	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
13	031003001034	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
14	030601002003	压力表	1. 名称：压力表 2. 材质、型号、规格：综合考虑 3. 连接方式：综合考虑 4. 含旋塞阀、表弯等配套附件 5. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
15	030901013007	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 其他：满足相关规范要求	具	4.000					
16	030901013008	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC2 3. 其他：满足相关规范要求	具	40.000					
17	030901013009	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱	台	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：综合 3. 其他：满足相关规范要求							
18	030905002003	水灭火控制装置调试 消火栓系统	1. 水灭火控制装置调试 消火栓系统 2. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	点	22.000					
		分部小计								
		喷淋								
19	030901001008	热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	18.000					
20	030901001009	热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内	m	4.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN40 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求							
21	030901001010	热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN32 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	3.600					
22	030901001011	热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN25	m	26.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求							
23	031002001008	管道支吊架制作安装、除锈刷油	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油，管道支吊架外表经除锈后，刷防锈漆两道，灰色调和漆两道 4. 其他：满足相关规范要求	Kg	21.350					
24	031201001005	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 油漆品种：银粉一道、调和漆两道 3. 其他：满足相关规范要求	m²	6.500					
25	031002003044	一般钢套管 介质管径 DN50	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN50	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
26	031002003045	刚性防水套管 DN75	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN75，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	18.000					
27	030901003001	玻璃球闭式喷头	1. 名称：玻璃球闭式喷头 2. 型号规格：K=80/K=115综合考虑 3. 喷头温级：68℃-93℃范围内，综合考虑	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 喷头形式：上喷、下喷、侧喷等综合考虑 5. 安装部位：室内(有、无吊顶综合考虑) 6. 包含装饰盖、挡水板、吸热盘等综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
28	030901004001	水流指示器 DN50	1. 名称：水流指示器 2. 材质：满足设计和技术标准、招标文件要求 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装、接线、调试等全部内容 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
29	031003003013	安全信号阀 DN50	1. 类型：安全信号阀 2. 材质：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
30	030901007001	减压孔板 DN50	1. 材质、规格：钢制 DN50 2. 连接形式：法兰连接 3. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
31	030901008001	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 材质：满足设计和技术标准、招标文件要求 3. 型号、规格：DN25、压力综合考虑 4. 连接方式：综合考虑 5. 配套阀门、压力仪表、排水漏斗、试水接头、废水管及所有阀门、试验及调试全部内容 6. 其他：满足相关规范要求	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
32	031003001035	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2.000					
33	031003001036	铜芯截止阀 DN15	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
34	030905001001	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2. 不论楼上楼下分开调试，以及不管调试几次，均由投标人	点	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3. 其他：满足相关规范要求							
		分部小计								
		消防报警								
35	030411001049	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	430.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	030411001050	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	360.000					
37	030411001051	电气配管 金属软管 DN20	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑	m	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
38	030411006009	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接线盒等 5. 其他：满足相关规范要求	个	156.000					
39	030411004050	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	656.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等综合 3. 型号：WDZB1N-BYJ-1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
40	030411004051	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	466.460					
41	030904001008	点型感烟探测器	1. 名称：点型感烟探测器 2. 型号规格：详设计 3. 线制：总线制 4. 带底座 5. 其他：满足相关规范要求	只	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	030904001009	缆式线形感温火灾探测器	1. 名称：缆式线形感温火灾探测器 2. 型号规格：详设计 3. 线制：总线制 4. 带底座、线缆等附件 5. 其他：满足相关规范要求	套	20.000					
43	030904003005	消火栓报警按钮	1. 名称：消火栓报警按钮 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	只	20.000					
44	030904003006	手动火灾报警装置	1. 名称：手动火灾报警装置 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	个	22.000					
45	030904005003	火灾声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	030904007003	消防应急广播 3W(应使用阻燃材料, 或具有阻燃后罩结构)	1. 名称：消防应急广播 2. 功率：3W(应使用阻燃材料, 或具有阻燃后罩结构) 3. 安装方式：吸顶安装 4. 其他：满足相关规范要求	个	20.000					
47	030904008014	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 型号规格：详设计，含模块底座 3. 其他：满足相关规范要求	只	16.000					
48	030904008015	切换模块	1. 名称：切换模块 2. 型号规格：详设计，含模块底座 3. 其他：满足相关规范要求	只	4.000					
49	030904008016	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	只	22.000					
50	030904006003	消防电话插孔	1. 名称：消防电话插孔 2. 型号规格：综合	部	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关规范要求							
51	030904011003	火灾显示器	1. 名称：火灾显示盘 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
52	030904008017	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 型号规格：综合 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
53	030904008018	消防金属模块箱	1. 名称：消防金属模块箱 2. 型号规格：综合 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
54	030905003007	防火控制装置调试 电话插孔	1. 名称：防火控制装置调试（电话插孔） 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求；2. 有经过批准的调试方案； 3. 调试后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试记录及调试报告）； 3. 其他：满足相关规范要求							
55	030905003008	防火控制装置调试 广播喇叭及音箱	1. 名称：防火控制装置调试（广播喇叭及音箱） 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）； 3. 其他：满足相关规范要求	个	20.000					
56	030905003009	防火控制装置调试 电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 电梯调试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（	点	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 有关施工验收规范、标准要求 ； 2. 有经过批准的调试方案； 3. 调试后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试记录及调试报 告）； 3. 其他：满足相关规范要求							
		分部小计								
		防火门监控								
57	030411001052	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶 内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞 、留洞、补槽洞、管道普通穿墙 套管、普通穿楼板套管、普通支 架制作安装和其除锈刷	m	69.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆、明配管刷防火涂料、面漆， 管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
58	030411004052	电气配线 WDZB1N-RYJS -2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZB1N-RYJS-2* 1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合 考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	69.660					
59	030904008019	常闭防火门监控模块	1. 名称：常闭防火门监控模块 2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	只	4.000					
60	030507006012	门磁开关	1. 名称：门磁开关 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足相关规范要求							
		分部小计								
		消防应急照明控制系统								
61	030411001053	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	36.000					
62	030411004053	电气配线 WDZB1N-RYJS-2	1. 名称：电气配线	m	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		*1.5mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
63	031302007015	高层施工增加费		项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
64	031301017015	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001017	安全文明施工费			9208.76			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		328.88			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1943.41			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4424.99			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2511.48			
2	031302002017	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003017	非夜间施工增加						
4	031302004017	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005017	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006017	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼【消防工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008017	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段： 施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	14017.55	
合计			14017.55	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼【消防工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	型钢	kg	198.45					
2	醇酸防锈漆C53-1	kg	3.99					
3	酚醛调和漆各色	kg	14.11					
4	银粉漆	kg	3.82					
5	消火栓箱800*650*160	套	10.00					
6	减压稳压消火栓箱800*650*160	套	10.00					
7	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4	个	4.00					
8	灭火器放置箱	个	22.00					
9	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC2	个	40.00					
10	自动排气阀DN15	个	4.00					
11	压力表	套	2.00					
12	碳钢平焊法兰DN100	片	8.00					
13	球墨铸铁手柄式对夹蝶阀DN100	个	4.00					
14	球墨铸铁手柄式对夹蝶阀DN65	个	2.00					
15	碳钢平焊法兰DN65	片	4.00					
16	焊接钢管DN150	m	12.72					
17	焊接钢管DN100	m	0.64					
18	试验消火栓	套	2.00					
19	紧定管JDG20	m	552.70					
20	热镀锌钢管DN25	m	370.80					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	金属软管DN20	m	21.63					
22	接线盒	个	159.12					
23	绝缘电线WDZB1N-BYJ-1.5mm²	m	761.15					
24	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	m	617.89					
25	点型感烟探测器	只	28.00					
26	消火栓报警按钮	只	20.00					
27	手动火灾报警装置	个	22.00					
28	火灾声光警报器	个	24.00					
29	消防应急广播3W(应使用阻燃材料,或具有阻燃后罩结构)	个	20.00					
30	输入/输出模块	只	16.00					
31	短路隔离器	只	22.00					
32	消防电话插孔	部	20.00					
33	火灾显示器	台	2.00					
34	消防端子箱	台	2.00					
35	消防金属模块箱	台	2.00					
36	常闭防火门监控模块	个	4.00					
37	门磁开关	台	8.00					
38	缆式线形感温火灾探测器	套	20.00					
39	热浸镀锌钢管DN100	m	134.95					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
40	沟槽直接头 （含胶圈）DN100	套	22.16					
41	沟槽管件DN100	套	22.31					
42	热浸镀锌钢管DN65	m	22.87					
43	沟槽直接头 （含胶圈）DN65	套	3.76					
44	沟槽管件DN65	套	9.65					
45	切换模块	只	4.00					
46	铜芯截止阀DN15	个	4.04					
47	热浸镀锌钢管DN50	m	18.09					
48	镀锌钢管接头管件DN50	个	14.54					
49	热浸镀锌钢管DN40	m	4.72					
50	镀锌钢管接头管件DN40	个	4.05					
51	热浸镀锌钢管DN32	m	3.62					
52	镀锌钢管接头管件DN32	个	2.47					
53	热浸镀锌钢管DN25	m	26.17					
54	镀锌钢管接头管件DN25	个	15.36					
55	焊接钢管DN80	m	0.64					
56	焊接钢管	kg	72.36					
57	玻璃球闭式喷头	个	10.10					
58	水流指示器DN50	个	2.00					
59	安全信号阀DN50	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 4 页 共 4 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【消防工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【电梯工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		电梯工程								
1	030107002003	客梯兼无障碍电梯兼担架电梯 速度1.5m/s，载重：1000Kg，11层11站	1. 名称：客梯兼无障碍电梯兼担架电梯 2. 提升高度、速度、其他参数：速度1.5m/s，载重：1000Kg，11层11站 3. 含电气安装及调试、电梯本体安装及调试、随行电缆制安、五方对讲制安、电梯控制柜安装、轿厢、轿厢门装饰等电梯安装的所有工作内容 4. 其他要求（包括但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋等费用及设备运抵	部	2.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼【电梯工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008018	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【电梯工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	30620.04	
合计			30620.04	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【电梯工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【电梯工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼【电梯工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 3#住宅楼 【电梯工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401004004	M5干混砌筑砂浆 页岩多孔砖（砌筑高度≤3.6m）	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩多孔砖 规格综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体厚度：综合 4. 墙高：砌筑高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砌筑砂浆 6. 勾缝要求:达到设计及现行施工验收规范要求 7. 按图集及规范要求墙脚、墙顶、洞口侧等部位需配砌的页岩实心砖、页岩空心砖等工程量并入本项工程量，执行本项综合单价，不单独列项计算 8. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m³	288.500					
2	010401003004	M5干混砌筑砂浆 耐火砖	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖 规格综合	m³	7.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 2 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 墙体类型：综合 3. 墙体厚度：综合 4. 墙高：H ≤3.6米以下的部分 5. 勾缝要求：达到设计及现行施工验收规范要求 6. 部位：详图纸 7. 洞口、收边等零星部位砖品种、规格、强度等级：综合考虑							
3	010401012009	M5干混砌筑砂浆 零星砌砖	1. 部位：综合 2. 材料规格、强度等级：页岩实心砖 规格、强度详设计 3. 墙体厚度：详设计 4. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M5 5. 勾缝要求：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 3 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	010514001004	厨房烟道	1. 型号：装配式钢筋混凝土预制烟道、通风道-500*250，楼板预留洞尺寸550*300 2. 配件：止回阀等配件及辅材 3. 其它：满足设计及规范要求	m	240.000					
5	010902005004	成品风帽安装	1. 构件类型：成品无动力排风器 2. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	2.000					
6	010401012010	屋面砖砌踏步	1. 部位：综合 2. 材料规格、强度等级：页岩实心砖 规格、强度详设计 3. 墙体厚度：详设计 4. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M5 5. 勾缝要求：满足设计及规范要求	m³	2.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 4 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
7	010401014004	散水暗沟	1. 散水暗沟做法： 2. 沟底50厚C10混凝土垫层 3. 沟壁100厚C30砼排水沟 4. 沟壁内20厚1：3水泥砂浆抹灰 5. 铸铁篦子 6. 土工布一道 7. 80mm厚卵石滤水层	m	180.270					
8	010903004003	墙面变形缝	1. 铝板盖板 3厚铝板冷弯成型 2. 50宽镀锌钢丝网0.8mm厚9X25 孔 3. M8@500加30×30×3铝皮垫片 同时固定盖板及钢丝网 4. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定	m	61.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 5 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	010902008003	屋面变形缝	1. 填聚苯乙烯棒 2. 沥青麻丝填缝 3. 24号镀锌铁皮 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m	8.700					
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
10	010502002004	C25 商品混凝土构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而	m³	197.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 6 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调整单价 6. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
11	010504004013	C30 商品砼墙（剪力墙、端柱、暗柱）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝	m³	728.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 7 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算。 7. 附墙柱、弧形墙、直形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 8. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
12	010504004014	C35 商品砼墙（剪力墙、端柱、暗柱）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价	m ³	198.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 8 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算。 7. 附墙柱、弧形墙、直形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 8. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
13	010504004015	C40 商品砼墙（剪力墙、端柱、暗柱）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费	m³	99.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 9 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算。 7. 附墙柱、弧形墙、直形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 8. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
14	010504004016	C30 商品剪力墙	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	45.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 10 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算。 7. 附墙柱、弧形墙、直形墙、T							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 11 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 8. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
15	010505001010	C30 商品砼有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单	m³	724.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 12 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
16	010505008004	C30 商品混凝土雨篷、悬挑板、空调板、飘窗板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采	m³	46.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 13 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
17	010505007004	C30 商品混凝土天沟（檐沟）、挑檐板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送（含油费、水费等）费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价	m³	6.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 14 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
18	010503004003	C25 细石混凝土圈梁、现浇带	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价	m³	5.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 15 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
19	010503005004	C25 混凝土过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m³	22.140					
20	010506001004	C30 商品砼直形楼梯	1. 混凝土种类：商品混凝土	m²	174.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 16 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 楼梯折算厚度：详设计 5. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
21	010507007012	C20 商品细石混凝土翻边	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求	m³	41.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 17 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
22	010507007013	C20管道井素混凝土槛	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而	m³	0.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 18 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整单价 6. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
23	010507007014	C25 商品细石混凝土压顶	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m³	25.620					
24	010401013004	散水	1. 素土夯实 2. 50厚C20细石混凝土, 撒1:1水	m²	215.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 19 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			泥砂子压实赶光 3. 120厚3:7灰土夯实宽出面层 100, 向外坡5% 4. 其他：满足设计、相关图集、 现行施工及验收规范等相关要求							
25	010401012011	无障碍坡道	1. 80厚C20混凝土提浆抹面, 划 线防滑 2. 150厚碎砖(石、卵石)粘土夯 实垫层 3. 素土夯实 4. 其他：满足设计、相关图集、 现行施工及验收规范等相关要求	m ²	31.500					
26	010515001028	砌体加筋 HPB300 $\Phi \leq 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆 钢, $\Phi \leq 10$ 以内综合 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 以及其搭接区范围内箍筋	t	4.207					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 20 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 21 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
27	010515001029	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢，Φ6 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后不得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方	t	9.291					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 22 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
28	010515001030	现浇构件钢筋 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢，Φ8-10 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连	t	1.648					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 23 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
29	010515001031	现浇构件钢筋 HRB400E Φ6	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400） Φ6 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综	t	2.869					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 24 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
30	010515001032	现浇构件钢筋 HRB400E Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400） Φ8-10 2. 除设计（包括规范规定）标	t	176.725					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 25 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 26 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标技术要求相关规定							
31	010515001033	现浇构件钢筋 HRB400E Φ12-14	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400） Φ12-14 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，	t	74.864					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 27 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
32	010515001034	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 16	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗 震钢筋（屈服强度≥400）Φ 16 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 以及其搭接区范围内箍筋加密的 工程量不再单独计算，包含在综 合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后不得不因此而	t	21.659					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 28 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
33	010515001035	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 18-22	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400）Φ 18-22 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋	t	57.587					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 29 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 30 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
34	010515001036	现浇构件钢筋 HRB400E Φ25	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400）Φ25 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方	t	9.629					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 31 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
35	010515009004	措施钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”、型钢、垫铁、板中无负筋处线管埋设加强大样钢筋、钢筋笼吊装措施钢筋、预制构件的吊钩、模板固定和支撑所采取相应措施钢筋（如采用对拉螺杆、拉片、限位钢筋等）等措施钢筋 3. 钢筋形式：直形、弧形、异形综合 4. 钢筋连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论投标人采用绑扎、焊接、机械连接、	t	2.168					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 32 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			螺纹套筒连接等连接形式其费用 均应考虑在相应报价中，该部分 费用不再另行计算 5. 无论批准的施工方案及现场情 况如何变化，此综合单价均不做 调整 6. 此项清单，投标人可以采取定 额组价或直接填报综合单价等方 式，若直接填报综合单价而导致 无法准确拆分出规费和安全文明 施工费的计算基数时，则视为投 标人已将应取费部分的费用综合 考虑在报价中，结算时此项不再 单独计取安全文明施工费和规费 等相关取费费用 7. 清单工程量计算规则：按地上 单体建筑面积计算 8. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 33 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标技术要求相关规定							
36	010501002004	泵送电费	1. 泵送电费 2. 计算规则：按浇筑混凝土清单 量计取 3. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定	m³	1910.760					
		分部小计								
		装配式构架								
37	010512001006	装配式预制混凝土叠合 楼板C30	1. 构件名称、混凝土强度等级： 装配式预制钢筋混凝土 叠合楼 板(底板) C30 2. 构件尺寸：截面、体积综合 3. 安装高度：综合 4. 座浆、灌浆强度等级：综合考 虑且满足设计及规范要求 5. 按照成品装配式构件考虑，	m³	191.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 34 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装，包含混凝土、钢筋、措施钢筋、预留钢筋、套筒、各类螺栓、铁件、各种添加物、预制模板等所有内容 6. 装配式构件灌浆、座浆、接缝处理及构件运输、上下车费、施工现场堆放、成品保护、吊装、安装、二次深化等所有工作内容综合考虑在综合单价中 7. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、选型满足甲方要求，价格不调整							
38	010505001011	叠合板上、叠合梁上及	1. 构件类型：叠合梁上、叠合	m³	226.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 35 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		叠合板间现浇商品混凝土 C30	板上及叠合板间现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：投标人自行考虑砾石或碎石种类综合，满足设计及施工质量验收规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 输送方式：综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 36 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
39	011207001007	装配式预制加压混凝土 轻质隔墙板 100厚	1. 隔墙板种类、规格:100mm厚 ALC蒸压加气混凝土条板墙， A3.5 B05 2. 墙体类型:综合 3. 砂浆强度等级、配合比:各部位砂浆由投标人考虑在本次综合单价中，普通砂浆、聚合物砂浆综合考虑，强度综合考虑 4. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、专用粘接剂、条板拼接连接处耐碱玻纤网格布、专用嵌缝剂由投标人考虑在本	m ²	619.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 37 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			次综合单价中 5. 预留洞的封堵C20细石混凝土填实. 防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 6. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋管线费、拼缝处理、墙板固定件、拼接处接缝处理, 条板转接阴阳角处理、墙顶及墙底填塞及连接处理等费用均包含在综合单价内 7. 装配式预制构件墙体支撑材料、方式、高度、部位等综合考虑 8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 9. 单价包含构件辅助吊装、就							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 38 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 10. 清单工程量计算规则：按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 11. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定，满足规范及业主选材要求							
40	011207001008	装配式预制加压混凝土 轻质隔墙板 200厚	1. 隔墙板种类、规格:200mm厚 ALC蒸压加气混凝土条板墙， A3.5 B05 2. 墙体类型:综合 3. 砂浆强度等级、配合比:各部位砂浆由投标人考虑在本次综	m²	2778.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 39 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，普通砂浆、聚合物砂浆综合考虑，强度综合考虑 4. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、专用粘接剂、条板拼接连接处耐碱玻纤网格布、专用嵌缝剂由投标人考虑在本次综合单价中 5. 预留洞的封堵C20细石混凝土填实. 防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 6. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋管线费、拼缝处理、墙板固定件、拼接处接缝处理，条板转接阴阳角处理、墙顶及墙底填塞及连接处理等费用均包含在综合单价内 7. 装配式预制构件墙体支撑材							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 40 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			料、方式、高度、部位等综合考虑 8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 9. 单价包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装等全部操作过程，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计算 10. 清单工程量计算规则：按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 11. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定，满足规范及业主选材要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 41 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
41	011503001017	304不锈钢楼梯栏杆（H：1000mm）	1. 不锈钢栏杆（H：1000mm） 2. 扶手：外径Φ50*2.5mm厚不锈钢管 3. 立杆：不锈钢矩管口20*20*1.5mm， 4. 预埋件：预埋件、螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 5. 具体做法：详15J401 A14 6. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；	m	15.540					
42	010607005013	砌体墙钢丝网加固（不同材质交界处）	1. 材料品种、规格：0.5厚孔径9*25镀锌钢丝网 2. 加固方式：综合 3. 部位：综合 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关	m²	2486.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 42 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规定							
43	010607005014	钢丝网加固(楼梯间及人流通道)	1. 材料品种、规格：0.5厚孔径9*25镀锌钢丝网 2. 部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 3. 具体做法详建筑总说明 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	2097.800					
44	010607005015	钢丝网加固烟道壁与周边墙体交接处	1. 材料品种、规格：0.8厚孔径9*25镀锌钢丝网 2. 部位：楼梯间及人流通道周边填充墙 3. 具体做法详建筑总说明 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	19.200					
45	010606008004	成品检修钢爬梯	1. 钢材品种、规格：综合	t	0.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 43 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢梯形式：详见设计文件 3. 综合单价含表面除锈、清理、打磨、刷防锈漆、醇酸磁漆一底两面 4. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
46	011101006013	素水泥砂浆一遍	1. 基层类型：钢筋混凝土结构板 2. 基层处理做法：基层清理，素水泥浆一道 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	130.980					
47	010902003010	屋面 60mm厚C20细石混凝土保护层 有筋	1. 刚性层厚度：60mm厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石混	m ²	179.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 44 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土（加5%防水剂） 4. 嵌缝材料种类：用砼路面切割机切出缩缝双向间距6m，缝宽20mm，切缝深度综合考虑，用沥青油膏嵌缝 5. 钢筋规格、型号：内配ΦA6@200钢筋网单层双向，如设计钢筋规格型号、间距调整，结算时仅调整钢筋量差 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
48	010902003011	屋面 40mm厚C20细石混凝土保护层 有筋	1. 刚性层厚度：40mm厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石混凝土（加5%防水剂） 4. 嵌缝材料种类：用砼路面切割机切出缩缝双向间距6m，缝宽20mm，切缝深度综合考虑，	m²	34.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 45 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用沥青油膏嵌缝 5. 钢筋规格、型号：内配ΦA6@200钢筋网单层双向，如设计钢筋规格型号、间距调整，结算时仅调整钢筋量差 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
49	010902003012	屋面 40mm厚C20细石混凝土持钉层 有筋	1. 刚性层厚度：40mm厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 4. 钢筋规格、型号：内配ΦA6@500钢筋网单层双向，如设计钢筋规格型号、间距调整，结算时仅调整钢筋量差 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	554.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 46 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	011003001004	干铺200g/m²聚酯无纺布隔离层	1. 干铺200g/m²聚酯无纺布隔离层 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m²	345.840					
51	010904002019	屋面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及	m²	900.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 47 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
52	010903001004	屋面 1.5厚强粘高分子防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：屋面 1.5厚强粘高分子防水卷材，上翻满足设计规范要求 2. 如有均匀满涂基层处理剂（如冷底子油）综合考虑，不另计 3. 基层打磨，修补平整 4. 防水等级综合考虑，满足施	m²	1669.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 48 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
53	011101001028	屋面 10厚1:3水泥砂浆隔离层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：10厚1:3水泥砂浆隔离层 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、	m²	214.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 49 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求							
54	011101001029	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中	m²	345.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 50 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求							
55	011101001030	屋面 20mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m ²	554.370					
56	011101001031	最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:	m ²	130.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 51 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求							
57	010901001004	小青瓦屋面	1. 瓦品种、规格：小青瓦 2. 热镀锌挂瓦条L30*4，中距按瓦规格450mm。（挂瓦条固定在顺水条上） 3. 热镀锌顺水条-30*6，中距600。（顺水条固定在持钉层上）	m²	554.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 52 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
58	010902006010	屋面过水孔镀锌钢管 DN150	1. 吐水管品种、规格：屋面过水孔镀锌钢管DN150 2. 油漆品种、刷漆遍数：另列，管道外壁的色彩与该部位相同 3. 综合单价包含但不限于过水管安装、固定等完成工艺内容所需的费用 4. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	20.000					
59	010902006011	屋面过水孔镀锌钢管 DN100	1. 吐水管品种、规格：屋面过水孔镀锌钢管DN100 2. 油漆品种、刷漆遍数：另列，管道外壁的色彩与该部位相同 3. 综合单价包含但不限于过水管安装、固定等完成工艺内容所需的费用 4. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要	个	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 53 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
60	010902006012	屋面UPVC溢流管 DN100	1. 吐水管品种、规格：屋面UPVC溢流管 DN100 2. 油漆品种、刷漆遍数：另列，管道外壁的色彩与该部位相同 3. 综合单价包含但不限于过水管安装、固定等完成工艺内容所需的费用 4. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	12.000					
61	010904002020	楼地面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费	m²	5422.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 54 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
62	010904002021	墙面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料	m²	12648.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 55 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 涂膜厚度、遍数 ：1.5mm厚 ，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求 ，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 56 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
63	010902002013	顶棚面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 部位：天棚顶面（棚2） 2. 涂膜品种、规格、厚度：聚合物水泥防水涂料 厚1.5mm 3. 基层处理：综合 4. 防水层数、做法：详设计 5. 底油、嵌缝、接缝、闭水试验等费用均包含在综合单价中 6. . 防水附加层、防水翻边、管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水加强层等的工程量按实进入工程量清单中；防水搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉等费用包含在本综合单价中	m²	940.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 57 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
64	010904002022	顶棚面 10厚聚合物水泥防水砂浆	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：10mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防	m ²	72.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 58 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
65	011201004013	水平防潮层：30厚1:2.5防水砂浆找平（加水泥用量5%防水剂）	1. 防潮层：30厚1:2.5防水砂浆找平（加水泥用量5%防水剂） 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	88.880					
66	010902002014	墙面防潮层：3mm厚改性沥青一布四涂防潮层	1. 防潮层：3mm厚改性沥青一布四涂防潮层 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	88.880					
67	010904002023	墙面防潮层： 1.5厚聚合物水泥(JS-II型)防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料	m²	88.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 59 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		涂料	2. 涂膜厚度、遍数 ：1.5mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 60 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
68	010904002024	墙面2.0厚聚合物水泥(JS-II型)防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附	m²	16.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 61 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加层、加强层、泛水收头处理、 施工缝防水构造、卷材封口防水 构造等费用综合考虑在该综合单 价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用 综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
69	011001001007	屋面挤塑聚苯乙烯泡沫 塑料板(XPS) 80mm厚	1. 保温隔热材料品种、规格、厚 度：屋面挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 板(XPS) 80mm厚，密度30~40KG / 立方米，耐火等级B1级 2. 材料导热系数、干密度、力学 指标、压缩强度、吸水率、	m ²	769.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 62 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			憎水率等满足设计及规范要求， 综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 防火隔离带满足设计及规范要求， 综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收 规范及招标技术要求相关规定							
70	011001001008	最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡层	1. 最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡层(容重不超过8KN/m³) 2. 回填厚度依据建筑完成面与结构面见的高差具体调整，保证建筑完成面标高 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m³	12.890					
71	010902001004	LC5.0陶粒混凝土回填兼找坡层（楼地面降板处）	1. LC5.0陶粒混凝土回填兼找坡层	m³	133.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 63 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 部位：详设计。							
72	011001003012	5厚聚合物抗裂砂浆抹平，压入两层耐碱玻纤网格布	1. 部位：综合 2. 材料品种、规格：5厚聚合物抗裂砂浆抹平，压入两层耐碱玻纤网格布(单位面积质量200g/m ²) 3. 固定方式：设置Φ8锚栓锚钉，锚栓数量每平米不少于6个 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	72.360					
73	011001002003	40mm厚无釉面发泡陶瓷保温板ii型(A 级)天棚	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：40mm厚无釉面发泡陶瓷保温板ii型(A 级) 2. 每平方米墙面锚栓辅助固定不应少于6个，锚入基层深度≥25，锚栓应符合 JG/T366 的要求。 3. 燃烧性能和防火等级：A级，	m ²	72.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 64 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足设计及规范要求 4. 防火隔离带满足设计及规范要求，综合考虑 5. 材料导热系数、干密度、力学指标、吸水率、憎水率等满足设计及规范要求，综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
74	011001003013	40mm厚无釉面发泡陶瓷保温板ii型(A 级)墙面	1. 3mm厚聚合物砂浆粘接 2. 40mm厚无釉面发泡陶瓷保温板ii型(A 级) 3. 每平方米墙面锚栓辅助固定不应少于6个，锚入基层深度≥25，锚栓应符合 JG/T366 的要求，每两层设置保温板支托架（支托架采用L40*40*4角钢满设）。 4. 燃烧性能和防火等级：A级，	m²	5390.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 65 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足设计及规范要求 5. 防火隔离带满足设计及规范要求，综合考虑 6. 材料导热系数、干密度、力学指标、吸水率、憎水率等满足设计及规范要求，综合考虑 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
75	011001003014	6厚抹面胶浆，3次成活，分别压入两层耐碱玻纤网格布	1. 部位：综合 2. 材料品种、规格：6厚抹面胶浆，3次成活，分别压入两层耐碱玻纤网格布(单位面积质量200g/m²)，收光 3. 固定方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	5390.030					
76	011001003015	10厚低碱抗裂砂浆	1. 材料品种、规格：10厚低碱	m²	5390.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 66 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			抗裂砂浆 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
77	011701001004	综合脚手架 多层建筑（檐口高度） ≤30m	1. 建筑结构形式：框架、框剪等综合 2. 檐口高度：檐口高度≤30m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量	m²	6746.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 67 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
78	011702002004	现浇混凝土模板安装、 拆除 柱	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用	m²	5494.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 68 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
79	011702014007	叠合板模板	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板 、竹胶合板、复合模板等自行考 虑 4. 投标人应根据设计图纸、施工 组织设计、现场实际情况和企业 自身情况综合报价,不论采用何 种支模方式均执行该综合单价	m ²	4077.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 69 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 6. 其它：满足设计及施工验收规范							
80	011702016005	叠合板支撑	1. 叠合板支撑 2. 支撑高度综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 其他要求:满足设计与施工验收规范	m³	8479.830					
81	011702011004	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1. 墙体类型：直形墙、弧形墙、挡土墙、端柱、暗柱及L、Y、T、十字、一字形、Z 形等短墙综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合	m²	5362.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 70 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
82	011702014008	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1. 部位：有梁板、弧形梁、挑耳、矩形梁、斜梁、楼梯休息	m²	6463.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 71 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			平台现浇部分等部位综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 72 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
83	011702016006	现浇混凝土模板安装、 拆除 平板	1. 部位：平板、弧形板、斜板现 浇部分等部位综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不	m²	483.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 73 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
84	011702023007	现浇混凝土模板安装、拆除 雨篷、悬挑板	1. 部位：直形、弧形、斜板现浇部分等部位综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经	m²	5.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 74 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
85	011702022004	现浇混凝土模板安装、拆除 檐（天）沟	1. 部位：直形、弧形、异形现浇部分等部位综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m ²	76.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 75 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
86	011702008005	现浇混凝土模板安装、拆除 翻边、反坎、门槛	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：矩形、异形、弧形综合考虑 3. 模板类型：组合钢模、木模、	m²	520.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 76 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
87	011702003004	现浇混凝土模板安装、 拆除 构造柱、门垛、墙	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：构造柱、门边框	m ²	2410.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 77 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		垛	等综合 3. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 78 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
88	011702009004	现浇混凝土模板安装、 拆除 过梁	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：矩形、异形、弧形 综合考虑 3. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节	m²	451.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 79 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
89	011702024004	现浇混凝土模板安装、拆除 楼梯	1. 楼梯类型：直形、弧形楼梯综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量	m²	327.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 80 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
90	011702023008	现浇混凝土模板安装、 拆除 压顶	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：压顶，矩形、异形、 弧形综合考虑 3. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价	m²	385.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 81 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
91	011702025004	现浇混凝土模板安装、 拆除 其他现浇构件	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：矩形、异形、弧形 综合考虑 3. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不	m ²	49.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 82 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
		分部小计								
		垂直运输								
92	011703001004	垂直运输（檐口高度 ≤ 30m）	1. 建筑结构形式：现浇框架、框 剪 2. 檐口高度、层数：垂直运输 檐高>20m（6层） 檐高（m） ≤30 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	6746.740					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 83 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
		超高施工增加									
93	011704001004	超高施工增加 檐口高度 ≤30m	1. 超高施工增加 檐口高度 ≤ 30m 2. 单层建筑物檐口高度超过20m ， 多层建筑物超过6层部分的建 筑面积	m²	2698.700						
		大型机械设备进出场及安拆									
94	011705001010	大型机械设备进场费 施 工电梯 ≤75m	1. 机械设备名称：综合考虑 2. 机械设备规格型号：综合考虑	台次	1.000						
95	011705001011	大型机械一次安拆费 施 工电梯 ≤75m	1. 机械设备名称：综合考虑 2. 机械设备规格型号：综合考虑	台次	1.000						
96	011705001012	施工电梯现浇基础	1. 施工电梯现浇基础	座	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】 标段： 施工 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001007	安全文明施工费			575007.92			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20536.00			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		121349.07			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		276302.51			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		156820.34			
2	011707002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003007	非夜间施工照明						
4	011707004007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006007	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼【建筑工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007007	已完工程及设备保护费						
8	011707008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼【建筑
工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	干混砌筑砂浆M5	t	117.73					
2	水	m³	1377.84					
3	其他材料费	元	62760.49					
4	耐火砖	千匹	4.60					
5	耐火泥	kg	1112.54					
6	墙板固定金属配件（镀锌钢板）	kg	1731.62					
7	钢筋综合	kg	2650.83					
8	商品混凝土C15	m³	1.87					
9	合金钢切割片Φ300	片	107.28					
10	玻璃纤维网格布	m²	726.91					
11	轻质条板隔墙粘接剂	kg	11672.55					
12	标准砖	千匹	2.00					
13	干混砌筑砂浆M15	t	15.06					
14	止回阀	个	10.80					
15	成品无动力排风器	个	2.00					
16	金属膨胀螺栓	副	12.12					
17	干混抹灰砂浆M15	t	25.31					
18	干混地面砂浆M15	t	25.37					
19	水泥32.5	kg	34773.56					
20	商品细石混凝土C20	m³	41.89					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	商品混凝土C30	m³	1851.07					
22	泵送电费	m³	1957.08					
23	商品细石混凝土C25	m³	30.94					
24	商品混凝土C35	m³	204.42					
25	商品混凝土C40	m³	99.77					
26	商品混凝土C25	m³	220.39					
27	商品混凝土C20	m³	20.47					
28	建筑油膏	kg	397.30					
29	焊条(高强钢筋用)	kg	1414.71					
30	焊条综合	kg	40.54					
31	松香	kg	2.50					
32	骨胶	kg	4.60					
33	碳酸钠(纯碱)	kg	0.92					
34	成品爬式扶梯	t	0.35					
35	二等锯材	m³	155.37					
36	杉原木综合	m³	0.00					
37	电焊丝	kg	21.15					
38	螺栓综合	kg	0.06					
39	汽油	L	1167.20					
40	柴油(机械)	L	3436.31					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	HRB400级钢筋综合	t	2.28					
42	聚合物水泥防水涂料	kg	54560.52					
43	改性沥青嵌缝油膏	kg	196.50					
44	石油沥青30#	kg	371.77					
45	屋面1.5厚强粘高分子防水卷材	m²	2075.13					
46	圆钢Φ≤10	t	1.06					
47	细石商品混凝土C20	m³	42.10					
48	石油沥青60#	kg	1.75					
49	防锈漆	kg	0.64					
50	油漆溶剂油200#	kg	0.06					
51	特细砂	m³	0.83					
52	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	7374.24					
53	耐碱玻纤网格布（加强）	m²	6281.76					
54	抗裂砂浆	kg	36871.20					
55	塑料膨胀锚栓Φ8	套	24580.80					
56	锯材综合	m³	17.31					
57	0.5厚孔径9*25镀锌钢丝网	m²	4813.52					
58	摊销卡具和支撑钢材	kg	9714.68					
59	复合模板	m²	5945.68					
60	铁件	kg	189.83					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	对拉螺栓	kg	2102.60					
62	对拉螺栓塑料管	m	13441.31					
63	脚手架钢材	kg	7825.37					
64	镀锌铁丝8#	kg	15.00					
65	草袋子	m²	8.30					
66	螺栓大型机械安装用	个	24.00					
67	钢筋 HRB400E Φ 12~16	t	0.48					
68	机制排烟道G-C1-36（250×500）	m	242.40					
69	干混地面砂浆M20	t	23.45					
70	生石灰	kg	7666.99					
71	普通土	m³	30.25					
72	建筑焦油	kg	15.47					
73	0.8厚孔径9*25镀锌钢丝网	m²	26.57					
74	防水剂	kg	259.37					
75	HPB300钢筋 Φ ≤10	t	4.37					
76	HPB300钢筋 Φ 6	t	9.94					
77	HPB300钢筋 Φ 8-10	t	1.76					
78	HRB400E钢筋 Φ 6	t	3.07					
79	HRB400E钢筋 Φ 8-10	t	189.10					
80	HRB400E钢筋 Φ 12-14	t	79.73					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	HRB400E钢筋 Φ 16	t	22.74					
82	200g/m²聚酯无纺布	m²	368.14					
83	干混砌筑砂浆M7.5	t	8.03					
84	板枋材	m³	0.57					
85	聚乙烯棒DN100～200	kg	18.92					
86	低合金钢焊条E43系列	kg	388.64					
87	装配式叠合板C30	m³	191.07					
88	镀锌钢管DN100	m	19.19					
89	UPVC管DN100	m	6.06					
90	聚合物水泥防水砂浆	t	1.44					
91	聚合物水泥(JS-II型)防水涂料	kg	304.26					
92	屋面挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)80mm厚	m²	784.58					
93	无釉面发泡陶瓷保温板ii型(A 级)40mm厚	m²	5598.60					
94	膨胀螺栓M12×105	套	434.40					
95	聚合物粘接砂浆	t	32.67					
96	界面剂	kg	5.79					
97	商品混凝土C10	m³	6.37					
98	铸铁算子	m²	68.50					
99	土工布	m²	73.57					
100	卵石	m³	5.59					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	碎砖	m³	6.24					
102	细砂	m³	1.02					
103	3厚铝板冷弯成型	kg	263.28					
104	麻丝	kg	4.79					
105	镀锌铁皮24#	m²	3.71					
106	聚苯板厚30mm	m²	2.42					
107	HRB400E钢筋 Φ 18-22	t	60.47					
108	HRB400E钢筋 Φ 25	t	10.11					
109	烧结多孔砖200×115×90	千匹	106.46					
110	实心砖200×115×53	千匹	19.04					
111	陶粒	m³	174.61					
112	低碱抗裂砂浆	t	106.83					
113	改性沥青涂料	kg	556.51					
114	玻纤布	m²	189.18					
115	稀释剂	kg	4.96					
116	ALC蒸压加气混凝土条板墙 A3.5 B05 δ 100	m²	632.40					
117	ALC蒸压加气混凝土条板墙 A3.5 B05 δ 200	m²	2834.07					
118	镀锌钢管DN150	m	10.10					
119	304不锈钢管 Φ50*2.5	m	15.54					
120	304不锈钢矩管口20*20*1.5	m	102.56					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 7 页 共 7 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【建筑工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		门窗工程								
1	010802003010	成品钢质甲级防火门	1. 门代号及洞口尺寸：成品钢质甲级防火门，代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：详设计 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、门框、闭门器、顺门器、埋件、注浆、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有	m²	4.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关技术规程的规定 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
2	010802003011	成品钢质乙级防火保温 防盗隔声门	1. 门类型：成品钢质乙级防火保温防盗隔声门， 代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：详设计 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、门框、闭门器、顺门器、埋件、注浆、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 门的强度、抗风性、水密性、	m ²	188.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7. 门安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 8. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求;							
3	010802003012	成品钢质乙级防火门	1. 门类型:成品钢质乙级防火门, 代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度: 详设计 3. 开启方式: 综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、门框、闭门器、顺门器、埋件、注浆、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 门嵌缝材料种类: 嵌缝材料	m²	96.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7. 门安装前需二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施， 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；							
4	010802001012	多腔隔热金属型材铝合金平开门（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	1. 门代号及洞口尺寸：成品多腔隔热金属型材铝合金平开门联窗，代号及尺寸详设计 2. 玻璃厚度：6中透光双银Low-E+12氩气+6透明	m ²	79.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
5	010802001013	多腔隔热金属型材铝合金平开门带窗（6中透光双银Low-E+12氩气+6透	1. 门代号及洞口尺寸：成品多腔隔热金属型材铝合金平开门联窗，代号及尺寸详设计	m²	212.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		明)	2. 玻璃厚度：6中透光双银Low-E+12氩气+6透明 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
6	010802001014	多腔隔热金属型材铝合	1. 门代号及洞口尺寸：多腔隔	m²	603.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		金推拉门（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	热金属型材铝合金推拉门，代号及尺寸详设计 2. 玻璃厚度：6中透光双银Low-E+12氩气+6透明 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及验收规范等相关要求；							
7	010802001015	多腔隔热金属型材铝合金平开窗（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	1. 窗代号及洞口尺寸：多腔隔热金属型材铝合金平开窗，代号及尺寸详设计 2. 玻璃厚度：6中透光双银Low-E+12氩气+6透明 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 窗嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有	m²	599.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关技术规程的规定 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
8	010807003010	铝合金百叶	1. 窗代号及洞口尺寸：铝合金百叶, 内置防虫鼠钢丝网，代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：详设计 3. 开启方式：综合 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；	m ²	20.940					
9	010807003011	空调位铝合金装饰百叶	1. 窗代号及洞口尺寸：空调位铝合金装饰百叶，代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：详设计 3. 开启方式：综合 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；	m ²	565.570					
10	010807003012	空调位成品热镀锌矩管	1. 窗代号及洞口尺寸：空调位	m ²	71.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		百叶围栏（H：700mm）	成品热镀锌矩管百叶，代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：热镀锌矩管 横栏20*20*1.5、40*40*2.5的立柱 3. 开启方式：综合 4. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
11	011101006014	楼地面 素水泥砂浆一遍（内掺建筑胶）	1. 基层类型：综合 2. 基层处理做法：基层清理，素水泥浆一道，内掺建筑胶 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	1031.830					
12	010902002015	5厚减振隔声板	1. 5厚减振隔声板 2. 其他：满足设计、现行施工	m²	3705.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及验收规范等相关要求							
13	011101005004	40厚石膏基自流平	1、40厚石膏基自流平，抗压强度不应小于20MPa, 软化系数不应小于0.7。 2、现浇钢筋混凝土楼板。 3、其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；	m²	3705.870					
14	011101001032	20mm厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满	m²	2220.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、规范、合同的要求							
15	011101001033	20mm厚1:3水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m²	530.230					
16	011102003004	600*600*8防滑地砖面层	1. 8厚防滑地砖（地砖尺寸600*600），配色水泥砂浆擦缝 2. 20厚1：2干硬性水泥砂浆，	m²	2171.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			表面撒2厚干水泥并洒清水适量 3. 其他:满足设计、规范及招标文件要求							
17	011101006015	楼地面最薄处20厚1：3 水泥砂浆找坡1%，坡向 地漏	1. 楼地面最薄处20厚1：3水泥 砂浆找坡1%，坡向地漏 2. 其他未尽事宜满足设计施工图 、招标文件及国家现行施工规范 要求	m²	1193.520					
18	011101006016	10厚1：2.5水泥砂浆	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：10厚1： 2.5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、 保护层、隔离层、面层综合，表 面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌 缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂 导致的原砂浆配合比变化而影响 的费用，综合考虑在综合	m²	584.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求							
19	011101001034	30厚1:2.5水泥豆石压实赶光	1. 30厚1:2.5水泥豆石压实赶光 2. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m²	411.580					
20	011101001035	20厚1:2水泥砂浆，表面铁板赶光	1. 20厚1:2水泥砂浆，表面铁板赶光 2. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	172.840					
21	011106004004	水泥砂浆楼梯面层	1. 现浇钢筋混凝土楼板，刷水泥浆一道（内掺建筑胶）（清单另列） 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 20厚1:2.5水泥砂浆楼梯面	m²	174.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层铁板赶光 4. 按水平投影面积计算 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
22	011101001036	30厚C20细石混凝土刚性层 有筋	1、30厚C20细石混凝土压实收光，内配双向Φ1.2@150钢丝网 2、现浇钢筋混凝土楼板（基层清理） 3、其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	9.920					
23	011105003004	不锈钢拉丝踢脚（高100mm）	1. 304不锈钢拉丝金属板踢脚 2. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	6.030					
24	011105003005	10厚踢脚线 地砖踢脚线	1. 10厚1:3水泥砂浆找平打底扫毛，两次成活	m²	25.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 5厚1:2水泥砂浆，加适量建筑胶 3. 10厚地砖踢脚，专用粘结剂粘结，配色水泥砂浆擦缝							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
25	011201001022	基层刷素水泥浆一道	1. 基层刷素水泥浆一道 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	26057.280					
26	011201004014	内墙20mm厚水泥砂浆抹灰	1. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2. 7厚1:2. 5水泥砂浆垫层 3. 5厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光 4. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	11795.970					
27	011201001023	内墙面 10mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：10厚1:3水泥砂浆找平层	m²	214.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 钢筋混凝土楼板基层清理、修补平整 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求							
28	011201001024	内墙面 10厚1:2水泥砂浆罩面压实抹平	1. 内墙面 10厚1:2水泥砂浆罩面压实抹平 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m²	214.710					
29	011201004015	内墙面 18厚1:3水泥砂浆打底分两次抹平压光	1. 轻质隔墙. 砖砌体或钢筋混凝土和砖砌体在同一面墙时 2. 基层墙面清理，局部找补(混	m²	5486.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土墙体刷1:0.4素水泥浆一道）（清单另列） 3. 18厚1:3水泥砂浆打底分两次抹平压光 5. 5厚专用粘接剂粘贴（清单另列） 6. 仿石材面砖，专用勾缝剂勾缝（清单另列） 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
30	011201001025	内墙15mm厚水泥砂浆抹灰	1. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2. 7厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 3. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	835.930					
31	011201001026	内墙10厚1：3水泥砂浆结合层	1. 10厚1：3水泥砂浆结合层 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	4709.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	011204003007	仿石材面砖墙面	1. 5厚专用粘接剂粘贴 2. 仿石材面砖，专用勾缝剂勾缝 3. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	m²	776.560					
33	011204003008	600*600釉面砖内墙面	1. 5厚专用粘接剂粘贴。 2. 6厚釉面砖（面砖尺寸600*600）到顶，专用勾缝剂勾缝。 3. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	m²	4709.720					
34	011201001027	内墙20mm厚1：3水泥砂浆随砌随抹	1. 20mm厚1：3水泥砂浆随砌随抹 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	93.500					
35	010903002004	外墙面20厚聚合物水泥防水砂浆	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆，12+8厚两次成活 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	7724.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	011201001028	外墙面10mm厚抗裂砂浆烟道	1. 10mm厚抗裂砂浆烟道内墙面 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	78.200					
37	011201004016	外墙面 8厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 8厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	2334.360					
38	010902002016	耐碱玻纤网格布一道	1. 不同墙体材质交接处应增加150宽耐碱玻纤网格布一道 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1864.830					
		分部小计								
		天棚工程								
39	011301001010	素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	1. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	1185.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	011301001011	天棚面5厚1:2.5水泥砂浆	1. 天棚面5厚1:2.5水泥砂浆 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	940.750					
41	011301001012	天棚满刮腻子 棚3	1. 5厚底基防裂腻子分遍找平 2. 耐水腻子刮平 3. 刮柔性耐水腻子两道，并打磨平整 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	1185.430					
42	011406003016	天棚满刮普通腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：普通腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中	m²	4261.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
43	011406003017	天棚满刮耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	470.460					
44	011406003018	刮柔性耐水腻子两道，并打磨平整	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：柔性耐水腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合	m ²	72.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
45	011406001013	天棚无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面，颜色、表面处理综合且满足业主要求 4. 涂刷方式：综合 5. 涂料燃烧性能满足规范要求 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	6058.080					
46	011302001007	铝合金扣板顶棚	1. 预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距1000 2. Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定	m ²	940.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 配套成品轻钢龙骨，与吊杆连接 4. 1.0厚成品铝合金方板（铝合金方板尺寸350*350），扣装于龙骨之上 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
47	011302001008	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定, 中距横向450, 纵向800 2. 配套成品轻钢龙骨，与吊件连接 3. 双层9.5+12mm纸面石膏板，龙骨间距@300 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	470.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
48	011406003019	墙、柱面满刮普通腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：普通腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	11981.370					
49	011406003020	墙、柱面找补柔性耐水腻子两遍，打磨平整	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：柔性耐水腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合	m²	7724.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
50	011406001014	内墙无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面，颜色、表面处理综合且满足业主要求 4. 涂刷方式：综合 5. 涂料燃烧性能满足规范要求 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	835.930					
51	011406001015	内墙乳胶漆（燃烧性能等级B1级）一底两面	1. 基层类型：综合 2. 腻子：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆（燃烧性能等级B1级）	m ²	11145.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			一底两面，颜色、表面处理综合且满足业主要求 4. 涂刷方式：综合 5. 涂料燃烧性能满足规范要求 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
52	011406001016	外墙面水包砂仿石漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 滚涂中涂色两道 3. 喷涂水包砂2道 4. 涂刷罩光清漆 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	7724.390					
		分部小计								
		其他装饰工程								
53	011503001018	楼梯304不锈钢栏杆（H：900mm）	1. 楼梯不锈钢栏杆（H：900mm） 2. 扶手：硬塑料扶手	m	130.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段： 施工

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 立杆：不锈钢方管 □24 4. 预埋件：预埋件、螺栓、固定件综合考虑在综合单价中，具体做法详图集 6. 具体做法：详西南18J412-4a/48 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
54	011503001019	护窗铝合金方管栏杆（H：900mm）	1. 成品护窗栏杆（H：900mm） 2. 扶手材料种类、规格：立杆铝合金立柱40*40*1.5 扶手材料种类、规格：横管铝合金方管40*60*2 3. 栏杆材料种类、规格：立杆铝合金方管20*20*1.2 5. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；	m	283.540					
55	011503001020	阳台玻璃栏板（H：1200mm）	1. 景观阳台钢化夹胶玻璃栏板（H：1200mm）	m	329.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 扶手材料种类、规格、品牌： 304不锈钢方管扶手 80x40x3mm 3. 栏杆材料种类、规格、品牌： 304不锈钢方管立柱60*40*3 4. 玻璃品种、规格、颜色：6+ 1. 14pvb+6mm厚钢化夹胶玻璃 5. 固定配件种类：预埋件（另计），螺栓、固定件综合考虑在报价中 6. 具体做法：详见设计 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
56	011503001021	服务阳台304不锈钢方管 栏杆（H：1200mm）	1. 架空层不锈钢圆管栏杆（H：1200mm） 2. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 方管扶手80*40*3 2. 不锈钢管 方管立柱50*32*2 3. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 方管立杆30*30*1.5	m	130.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 具体做法：详设计 5. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
57	011507004004	成品信报箱	1. 成品信报箱 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	个	38.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
58	011701002004	外脚手架	1. 建筑结构形式：框架、框剪等综合 2. 檐口高度：檐口高度≤30m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m²	6899.750					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼【装饰工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007008	已完工程及设备保护费						
8	011707008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼【装饰工程】
标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	膨胀螺栓	套	1300.30					
2	其他材料费	元	44339.57					
3	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	9862.89					
4	镀锌螺钉带垫	个	4440.13					
5	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	3331.32					
6	成品钢质甲级防火门	m²	4.66					
7	成品钢质乙级防火保温防盗隔声门	m²	183.14					
8	空调位铝合金装饰百叶	m²	542.98					
9	水	m³	597.28					
10	干混地面砂浆M20	t	207.70					
11	白水泥	kg	4045.10					
12	水泥32.5	kg	56026.13					
13	805胶水	kg	344.73					
14	二等锯材	m³	0.01					
15	圆钢 Φ ≤10	t	0.01					
16	建筑油膏	kg	1.96					
17	石油沥青30#	kg	0.24					
18	汽油	L	0.78					
19	细石商品混凝土C20	m³	0.29					
20	干混抹灰砂浆M20	t	314.07					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	干混抹灰砂浆M15	t	486.24					
22	干粉型粘结剂	kg	23042.46					
23	600*600釉面砖	m²	4803.89					
24	无机涂料	kg	2718.31					
25	水性封闭底漆	kg	2027.66					
26	罩面漆	kg	2027.66					
27	双面胶纸带	m²	675.89					
28	水包砂仿石漆	kg	23945.64					
29	成品信报箱	个	38.38					
30	干混地面砂浆M15	t	45.83					
31	成品钢质乙级防火门	m²	93.12					
32	锯材综合	m³	5.07					
33	抗裂砂浆	kg	1.88					
34	6+1.14pvb+6mm厚钢化夹胶玻璃	m²	283.57					
35	600*600*8mm防滑地砖	m²	2225.48					
36	不锈钢拉丝踢脚	m²	6.30					
37	玻璃胶	支	5.86					
38	万能胶	kg	0.96					
39	干混地面砂浆M15	t	21.09					
40	仿石材面砖	m²	792.13					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼
 【装饰工程】
 标段：
 施工
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	聚合物水泥防水砂浆	t	282.87					
42	耐碱玻纤网格布	m²	1984.15					
43	铝合金方板350mm*350mm*1mm	m²	959.62					
44	铝合金方板（靠墙）含龙骨和配件	m²	47.04					
45	装配式U形轻钢龙骨	m²	1439.53					
46	型钢综合	kg	376.32					
47	加工铁件	kg	537.73					
48	纸面石膏板9.5mm	m²	494.03					
49	纸面石膏板12mm	m²	494.03					
50	乳胶漆底漆	kg	1295.10					
51	乳胶漆面漆	kg	3099.54					
52	10厚踢脚线	m²	25.70					
53	脚手架钢材	kg	2915.58					
54	柴油(机械)	L	262.11					
55	铝合金百叶,内置防虫鼠钢丝网	m²	20.06					
56	铝合金方管20*20*1.2	kg	1141.64					
57	铝合金方管40*40*1.5	kg	558.73					
58	铝合金方管40*60*2	kg	809.62					
59	石膏基自流平砂浆	t	237.18					
60	硬塑料扶手	m	134.43					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】
 标段：施工
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	成品腻子粉一般型（Y）	kg	24364.65					
62	成品腻子粉耐水型（N）	kg	18905.40					
63	多腔隔热金属型材铝合金平开窗（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	m²	579.31					
64	多腔隔热金属型材铝合金推拉门（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	m²	581.10					
65	多腔隔热金属型材铝合金平开门带窗（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	m²	205.46					
66	多腔隔热金属型材铝合金平开门（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	m²	76.54					
67	5厚减振隔声板	m²	4076.49					
68	304不锈钢方管□24	m	1004.94					
69	304不锈钢管方管扶手80*40*3	Kg	761.28					
70	304不锈钢管方管立柱50*32*2	Kg	482.18					
71	304不锈钢管方管立杆30*30*1.5	Kg	1084.91					
72	304不锈钢方管扶手80x40x3mm	kg	741.46					
73	304不锈钢方管60*40*3	kg	354.46					
74	304不锈钢槽40.32*4	kg	329.80					
75	豆石5～10mm	m³	11.80					
76	成品热镀锌矩管横管（20*20*1.5）	m	857.64					
77	成品热镀锌矩管立柱40*40*2.5	m	107.21					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【装饰工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		暖通工程								
1	030703007004	防雨百叶风口 400*400	1. 名称：防雨百叶风口 2. 型号、规格：400*400 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
2	030108003004	壁式排气扇(配防护罩) 风量400m³/h，全压 120Pa，功率0.04KW	1. 名称：壁式排气扇(配防护罩) 2. 型号、规格：风量400m³/h， 全压120Pa，功率0.04KW 3. 风机座装的包含型钢基础、减 震器或减震垫、二次灌浆；吊装 的包含弹簧减震吊架和支（吊） 架以及相应的防锈刷油工作 4. 其他：满足设计及规范要求	台	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【暖通工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
3	031302007016	高层施工增加费		项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
4	031301017016	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001019	安全文明施工费			76.09			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2.72			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16.06			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		36.56			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20.75			
2	031302002019	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003019	非夜间施工增加						
4	031302004019	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005019	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006019	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼【暖通工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008019	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	117.72	
合计			117.72	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【暖通工程】
标段：施工

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【暖通工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给排水工程								
1	031001001015	衬塑钢管 DN80	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN80 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求	m	23.000					
2	031001001016	衬塑钢管 DN65	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内	m	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			容 5. 包含管卡、管件制作安装，管 件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求							
3	031001001017	衬塑钢管 DN50	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留 孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复 、含预留管槽、管道标识、水压 试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管 件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求	m	17.000					
4	031001001018	衬塑钢管 DN40	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预	m	61.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求							
5	031001001019	衬塑钢管 DN32	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求	m	3.000					
6	031001006044	PP-R冷水给水管 DN25	1. 名称：PP-R冷水给水管	m	1660.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN25 S5级 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
7	031001006045	PP-R冷水给水管 DN20	1. 名称：PP-R冷水给水管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN20 S5级 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内	m	674.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			容 6. 包含管卡、管件制作安装，管 件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
8	031001006046	PP-R冷水给水管 DN15	1. 名称：PP-R冷水给水管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN15 S5级 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留 孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复 、含预留管槽、管道标识、水压 试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管 件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	m	2277.330					
9	031001006047	PP-R热水给水管 DN20	1. 名称：PP-R热水给水管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN20 S2.5级	m	929.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
10	031001006048	PP-R热水给水管 DN15	1. 名称：PP-R热水给水管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN15 S2.5级 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，	m	1122.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
11	031001006049	加厚型UPVC实壁排水管 DN100	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	m	1200.450					
12	031001006050	加厚型UPVC实壁排水管 DN75	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN75	m	97.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
13	031001006051	加厚型UPVC实壁排水管 DN50	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容	m	7.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
14	031001006052	UPVC实壁排水管 DN100	1. 名称：UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	m	715.960					
15	031001006053	UPVC实壁排水管 DN75	1. 名称：UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN75 4. 连接形式：承插粘接	m	256.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
16	031001006054	UPVC实壁排水管 DN50	1. 名称：UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑	m	433.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关规范要求							
17	031001006055	硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管 DN75	1. 名称：U硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN75 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	m	468.230					
18	031001006056	硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管 DN50	1. 名称：U硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN50 4. 连接形式：承插粘接	m	158.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
19	031001006057	雨水加厚型UPVC实壁排水管DN100	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，	m	828.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】 标段：施工 第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
20	031208002004	橡塑发泡保温管壳 30mm	1. 绝热材料品种：橡塑 2. 绝热厚度：30mm 3. 管道外径：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	3849.480					
21	031002001009	管道支吊架制作安装、 除锈刷油	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油 ，管道支吊架外表经除锈后，刷 防锈漆两道，灰色调和漆两道 4. 其他：满足相关规范要求	Kg	119.000					
22	031002003046	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100，介质管道公称 直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆	个	68.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】 标段： 施工 第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
23	031002003047	一般钢套管 介质管径DN80	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN80 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	48.000					
24	031002003048	一般钢套管 介质管径DN65	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN65 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足相关规范要求							
25	031002003049	一般钢套管 介质管径 DN50	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN50 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	8.000					
26	031002003050	一般钢套管 介质管径 DN40	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN40 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
27	031002003051	一般钢套管 介质管径	1. 类型：一般钢套管	个	194.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN25	2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN25 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
28	031002003052	一般钢套管 介质管径 DN20	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN20 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	394.000					
29	031002003053	一般钢套管 介质管径 DN15	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN15	个	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
30	031002003054	空调套管 DN50	1. 类型：空调套管 2. 材质：UPVC实壁排水管 3. 介质管径：DN50 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	257.000					
31	031002003055	卫生间排气套管 DN100	1. 类型：卫生间排气套管 2. 材质：UPVC实壁排水管 3. 介质管径：DN100 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆	个	118.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
32	031003013005	远传智能水表 DN25	1. 类型：远传智能水表 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	78.000					
33	031003001037	减压阀组 DN32	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN32（含2个可调式减压阀、2个Y型过滤器、4个截止阀、2个可曲挠橡胶接头、2个压力表） 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
34	031003001038	减压阀组 DN40	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN40（含2个可调式减压阀、2个Y型过滤器、4个截止阀、2个可曲挠橡胶接头、2个压力表） 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	组	14.000					
35	031003001039	铜芯截止阀 DN50	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
36	031003001040	铜芯截止阀 DN40	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	38.000					
37	031003001041	铜芯截止阀 DN25	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	156.000					
38	031003001042	铜芯截止阀 DN15	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN15	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
39	031003001043	止回阀 DN25	1. 类型：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	78.000					
40	031003001044	不锈钢金属软管 DN20	1. 类型：不锈钢金属软管 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
41	031003001045	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、施工、验收 规范及本项目招标技术要求及满 足甲方选型要求	个	4.000					
42	031004014027	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 DN100 2. 材质：满足规范及验收要求 3. 连接形式：满足产品要求 4. 填料材质：满足规范及验收要 求 5. 其他：满足相关规范要求	个	234.000					
43	031004014028	87型雨水斗 DN100	1. 名称：87型雨水斗 2. 规格型号：DN100 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
44	031004014029	侧入式雨水斗 DN100	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 规格型号：DN100 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足相关规范要求	个	6.000					
45	010902004003	UPVC溢流管 DN100	1. 名称：UPVC溢流管 2. 规格型号：DN100 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足相关规范要求	根	14.000					
46	031004014030	塑料洗衣机地漏 DN50	1. 名称：洗衣机地漏 2. 规格型号：DN50 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计	个	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
47	031004014031	塑料地漏 DN50	1. 名称：塑料地漏 2. 规格型号：DN50 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足相关规范要求	个	315.000					
48	031004014032	塑料地漏 DN75	1. 名称：塑料地漏 2. 规格型号：DN75 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足相关规范要求	个	118.000					
49	031004014033	塑料地漏 DN100	1. 名称：塑料地漏 2. 规格型号：DN100 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计	个	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
50	031004014034	塑料堵头 DN15	1. 材质：塑料堵头 2. 型号、规格：DN15 3. 安装方式：螺纹连接 4. 其他：满足相关规范要求	个	746.000					
51	031004014035	洗衣机水龙头 DN15	1. 材质：不锈钢 2. 型号、规格：DN15 3. 安装方式：螺纹连接 4. 其他：满足相关规范要求	个	156.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
52	031302007017	高层施工增加费		项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
53	031301017017	脚手架搭拆		项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001020	安全文明施工费			43461.59			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1552.20			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9172.09			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20884.14			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11853.16			
2	031302002020	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003020	非夜间施工增加						
4	031302004020	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005020	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006020	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼【给排水工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008020	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	66065.83	
合计			66065.83	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	PP-R冷水给水管DN15	m	2313.77					
2	PP-R冷水给水管DN15管件	个	3461.54					
3	PP-R冷水给水管DN25	m	1686.70					
4	PP-R冷水给水管DN25管件	个	1794.61					
5	衬塑钢管DN65	m	18.04					
6	衬塑钢管DN50	m	17.03					
7	衬塑钢管DN65管件	个	9.47					
8	衬塑钢管DN50管件	个	11.24					
9	衬塑钢管DN40	m	61.12					
10	衬塑钢管DN40管件	个	47.95					
11	PP-R冷水给水管DN20	m	684.84					
12	PP-R冷水给水管DN20管件	个	825.71					
13	PP-R热水给水管DN20	m	943.93					
14	PP-R热水给水管DN20管件	个	1138.10					
15	PP-R热水给水管DN15	m	1140.10					
16	PP-R热水给水管DN15管件	个	1705.67					
17	加厚型UPVC实壁排水管DN100	m	1963.71					
18	加厚型UPVC实壁排水管DN100管件	个	1732.27					
19	加厚型UPVC实壁排水管DN75	m	95.37					
20	加厚型UPVC实壁排水管DN75管件	个	86.13					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	加厚型UPVC实壁排水管DN50	m	7.18					
22	加厚型UPVC实壁排水管DN50管件	个	4.89					
23	UPVC实壁排水管DN100	m	717.69					
24	UPVC实壁排水管DN100管件	个	827.65					
25	UPVC实壁排水管DN75	m	251.37					
26	UPVC实壁排水管DN75管件	个	227.00					
27	UPVC实壁排水管DN50	m	520.42					
28	UPVC实壁排水管DN50管件	个	299.11					
29	硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管DN50	m	160.13					
30	硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管DN50管件	个	109.18					
31	橡塑发泡保温管壳30mm	m	3964.96					
32	焊接钢管DN100	m	1.91					
33	焊接钢管DN80	m	2.54					
34	焊接钢管DN65	m	0.64					
35	焊接钢管DN32	m	125.29					
36	焊接钢管DN40	m	61.69					
37	焊接钢管DN25	m	24.80					
38	焊接钢管	kg	349.52					
39	阻火圈DN100	个	234.00					
40	87型雨水斗DN100	套	20.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	铜芯截止阀DN25	个	157.56					
42	自动排气阀DN15	个	4.00					
43	远传智能水表DN25	个	78.00					
44	塑料落水口Φ110 带罩	套	14.14					
45	其他材料费	元	5.04					
46	侧入式雨水斗DN100	套	6.00					
47	压力表	套	60.00					
48	塑料地漏DN50	个	318.15					
49	不锈钢金属软管DN20	根	78.00					
50	塑料堵头DN15	个	753.46					
51	衬塑钢管DN80	m	23.05					
52	衬塑钢管DN80管件	个	10.65					
53	焊接钢管DN125	m	15.26					
54	减压阀DN40	个	28.00					
55	铜芯截止阀DN50	个	2.02					
56	铜芯截止阀DN40	个	94.94					
57	可曲挠橡胶接头DN40	个	28.28					
58	Y型过滤器DN40	个	28.00					
59	止回阀DN25	个	78.78					
60	洗衣机水龙头DN15	个	157.56					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】
 标段：施工
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	硬聚氯乙烯(PVC-U) 平壁管DN75	m	458.87					
62	硬聚氯乙烯(PVC-U) 平壁管DN75管件	个	414.38					
63	铜芯截止阀DN15	个	4.04					
64	减压阀DN32	个	4.00					
65	Y型过滤器DN32	个	4.00					
66	铜芯截止阀DN32	个	8.08					
67	可曲挠橡胶接头DN32	个	4.04					
68	衬塑钢管DN32	m	2.97					
69	衬塑钢管DN32管件	个	2.95					
70	塑料洗衣机地漏DN50	个	78.78					
71	塑料地漏DN75	个	119.18					
72	塑料地漏DN100	个	121.20					
73	型钢	kg	124.95					
74	醇酸防锈漆C53-1	kg	2.51					
75	酚醛调和漆各色	kg	1.79					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【给排水工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	030411003007	普通电缆桥架 200*100	1. 名称：普通电缆桥架 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：钢制桥架 4. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接线、开孔等所有部件，过伸缩缝、沉降缝、后浇带时按规范要求施工 5. 其他：满足相关规范要求	m	60.000					
2	030411001054	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通	m	12573.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 2 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
3	030411001055	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。	m	532.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 3 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关规范要求							
4	030411001056	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	472.380					
5	030411001057	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊	m	8.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 4 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
6	030411001058	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG32 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、	m	16.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 5 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
7	030411001059	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	111.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 6 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	030411001060	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	6.620					
9	030411001061	电气配管 SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑	m	11.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 7 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
10	030411001062	电气配管 金属软管 DN20	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷	m	62.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 8 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆、明配管刷防水涂料、面漆， 管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
11	030411006010	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接线盒等 5. 其他：满足相关规范要求	个	3851.000					
12	030413001007	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支架制作、安装 2. 材质：型钢 3. 规格：综合 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：满足相关规范要求	kg	36.360					
13	030411004054	电气配线 BV-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	17442.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 9 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架等综合 3. 型号：BV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
14	030411004055	电气配线 BV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：BV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	18506.350					
15	030411004056	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	760.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 10 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
16	030411004057	电气配线 WDUZB2-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDUZB2-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	2377.460					
17	030411004058	电气配线 WDUZB2-BYJ-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDUZB2-BYJ-6mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	149.640					
18	030411004059	电气配线 WDUZB2-BYJ-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合	m	3015.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 11 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号：WDUZB2-BYJ-10mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
19	030411004060	电气配线 WDUZB2-BYJ-16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDUZB2-BYJ-16mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	52.480					
20	030408001013	电力电缆 WDUZB2-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	84.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 12 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030408001014	电力电缆 WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	107.140					
22	030408001015	电力电缆 WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	57.940					
23	030408001016	电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-3*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1kV-3*2.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥	m	44.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 13 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求							
24	030408006013	四芯及以下电力电缆头铜芯 截面≤10mm²	1. 名称：四芯及以下电力电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：材质铜芯，干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
25	030408006014	五芯电缆头 铝合金 截面≤70mm²	1. 名称：五芯电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤70mm² 4. 材质、类型：材质铝合金，干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 14 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求							
26	030408006015	五芯电缆头 铝合金 截面≤120mm²	1. 名称：五芯电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤120mm² 4. 材质、类型：材质铝合金，干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求	个	8.000					
27	030408006016	五芯电缆头 铜芯 截面≤35mm²	1. 名称：五芯电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤35mm² 4. 材质、类型：材质铜芯，干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑 5. 安装部位：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 15 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求							
28	030404017038	户内配电箱 AL8	1. 名称：户内配电箱 AL8 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	40.000					
29	030404017039	户内配电箱 AL6	1. 名称：户内配电箱 AL6 2. 型号、规格：详设计	台	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 16 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
30	030404017040	配电箱 4ALfx1(2)2	1. 名称：配电箱 4ALfx1(2)2 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 17 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
31	030404017041	配电箱 4AW1(2)3	1. 名称：配电箱 4AW1(2)3 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电表、电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 18 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷（喷 ）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
32	030404017042	配电箱 4AW1(2)5	1. 名称：配电箱 4AW1(2)5 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电表、电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 19 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
33	030404017043	配电箱 4AW1(2)7	1. 名称：配电箱 4AW1(2)7 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电表、电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 20 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
34	030404017044	配电箱 4AW1(2)9	1. 名称：配电箱 4AW1(2)9 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电表、电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
35	030404017045	配电箱 4ALg1(2)6	1. 名称：配电箱 4ALg1(2)6 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 21 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
36	030404017046	配电箱 4ALgc1(2)RF	1. 名称：配电箱 4ALgc1(2)RF 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 22 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
37	030404017047	配电箱 4ALis1(2)1	1. 名称：配电箱 4ALis1(2)1 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 23 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（ 喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
38	030404017048	配电箱 4TE1(2)1	1. 名称：配电箱 4TE1(2)1 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 24 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
39	030404017049	配电箱 4ALE1(2)6	1. 名称：配电箱 4ALE1(2)6 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
40	030404017050	配电箱 4APge1(2)RF	1. 名称：配电箱 4APge1(2)RF 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 25 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
41	030412001032	座灯头	1. 名称：座灯头 2. 规格、型号：详设计 3. 安装形式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油	套	813.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 26 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
42	030412001033	壁装灯座 ~220V/1*5W/ LED灯泡(400Lm)	1. 名称：壁装灯座 2. 规格、型号：~220V/1*5W/ LED灯泡(400Lm) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/ 壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器 、吊杆(链)、灯具附件（支架、 保护罩综合考虑）、焊压接线端 子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地 等 5. 其他：满足相关规范要求	套	20.000					
43	030412001034	水井壁装灯座 ~220V/1* 5W/LED 灯泡(400Lm)/ 防水灯罩IPX4	1. 名称：水井壁装灯座 2. 规格、型号：~220V/1*5W/ LED 灯泡(400Lm)/防水灯罩 IPX4 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/ 壁装/管吊/嵌入）	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】

标段： 施工

第 27 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
44	030412001035	嵌入式筒灯(自带红外感应控制开关)~220V/1*9W/LED 灯泡(880Lm)	1. 名称：嵌入式筒灯(自带红外感应控制开关) 2. 规格、型号：~220V/1*9W/LED 灯泡(880Lm) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	82.000					
45	030412001036	防水防尘支架灯管 ~	1. 名称：防水防尘支架灯管	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 28 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		220V-1*16W LED灯管（1920Lm）	2. 规格、型号：~220V-1*16W LED灯管（1920Lm） 3. 安装形式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆（链）、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷（喷）油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
46	030412001037	防水型消防专用应急壁灯（水平疏散区域）IP67集中电源A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W	1. 名称：防水型消防专用应急壁灯 2. 规格、型号：（水平疏散区域）IP67 集中电源A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W 3. 安装形式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆（链）、灯具附件（支	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 29 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
47	030412001038	吸顶灯(自带红外感应控制开关) ~220V/1*18W/LED灯泡(1400Lm)	1. 名称：吸顶灯(自带红外感应控制开关) 2. 规格、型号：~220V/1*18W/LED灯泡(1400Lm) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	4.000					
48	030412001039	消防专用应急吸顶灯(楼梯间,带红外感应开关) 自带蓄电池A型灯具/	1. 名称：消防专用应急吸顶灯(楼梯间,带红外感应开关) 2. 规格、型号：自带蓄电池A型	套	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 30 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DC36V/平时(15W)≥1800Lm, 应急(5W)光通量≥120Lm/W	灯具/DC36V/平时(15W)≥1800Lm, 应急(5W)光通量≥120Lm/W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
49	030412001040	消防专用应急壁灯(水平疏散区域) 集中电源A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W	1. 名称：消防专用应急壁灯(水平疏散区域) 2. 规格、型号：集中电源A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 31 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
50	030412001041	消防专用应急吸顶灯(水平疏散区域) A型灯具/DC36V/1*3W/光通量≥120Lm/W	1. 名称：消防专用应急吸顶灯（水平疏散区域） 2. 规格、型号：A型灯具/DC36V/1*3W/光通量≥120Lm/W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	6.000					
51	030412001042	消防专用应急吸顶灯(水平疏散区域) 自带蓄电	1. 名称：消防专用应急吸顶灯（水平疏散区域）	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】 标段： 施工 第 32 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		池A型灯具/DC36V/1*3W	2. 规格、型号： 自带蓄电池A型灯具/DC36V/1*3W/光通量≥120Lm/W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他： 满足相关规范要求							
52	030412001043	消防专用应急吸顶灯(水平疏散区域) 自带蓄电池A型灯具/DC36V/1*5W	1. 名称：消防专用应急吸顶灯(水平疏散区域) 2. 规格、型号： 自带蓄电池A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 33 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
53	030412004014	应急疏散指示标识灯(壁装, 向左/右) 自带蓄电池型灯具, 小型标志灯(单面单向不可调)/DC36V/1*1W	1. 名称：应急疏散指示标识灯(壁装, 向左/右) 2. 规格、型号：自带蓄电池型灯具, 小型标志灯(单面单向不可调)/DC36V/1*1W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	18.000					
54	030412004015	应急疏散指示标识灯(安	1. 名称：应急疏散指示标识灯(	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 34 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		全出口) 自带蓄电池A型灯具, 小型标志灯 / DC36V/1*1W	疏散出口) 2. 规格、型号: 自带蓄电池A型灯具, 小型标志灯 /DC36V/1*1W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他: 满足相关规范要求							
55	030412004016	应急疏散指示标识灯(安全出口) 集中电源A型灯具, 中型标志灯 /DC36V/1*1W	1. 名称: 应急疏散指示标识灯(安全出口) 2. 规格、型号: 集中电源A型灯具, 中型标志灯 /DC36V/1*1W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 35 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
56	030412004017	应急疏散指示标识灯(楼层显示) 自带蓄电池A型灯具,小型标志灯/DC36V/1*1W	1. 名称：应急疏散指示标识灯(楼层显示) 2. 规格、型号：自带蓄电池A型灯具,小型标志灯/DC36V/1*1W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	22.000					
57	030412004018	应急疏散指示标识灯(楼层显示) 集中电源型灯具,中型标志灯/DC36V/1	1. 名称：应急疏散指示标识灯(楼层显示) 2. 规格、型号：集中电源型灯	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 36 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		*1W	具, 中型标志灯/DC36V/1*1W 3. 安装形式: 综合考虑（吸顶/ 壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器 、吊杆(链)、灯具附件（支架、 保护罩综合考虑）、焊压接线端 子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地 等 5. 其他：满足相关规范要求							
58	030404034010	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：综合考虑 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 开关、插座及照明灯具靠近可 燃物时，应采取隔热、散热等防 火保护措施 6. 其他：满足相关规范要求	个	415.000					
59	030404034011	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：综合考虑	个	158.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 37 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 开关、插座及照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施 6. 其他：满足相关规范要求							
60	030404034012	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 材质：综合考虑 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 开关、插座及照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施 6. 其他：满足相关规范要求	个	78.000					
61	030404035035	普通插座(二、三级插座) 带安全门(250V, 10A)	1. 名称：普通插座(二、三级插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A)	个	888.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 38 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求							
62	030404035036	卫生间插座(二、三极插座) 带安全门(250V, 10A), 带防溅盖	1. 名称：卫生间插座(二、三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A), 带防溅盖 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	118.000					
63	030404035037	厨房电炊插座(二、三极插座) 带安全门(250V, 10A), 带开关、防溅盖	1. 名称：厨房电炊插座(二、三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A), 带开关、防溅盖 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	156.000					
64	030404035038	可燃气体泄漏报警探测器插座(二、三极插座) 带安全门(250V, 10A)	1. 名称：可燃气体泄漏报警探测器插座(二、三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A)	个	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 39 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求							
65	030404035039	电梯井道内密闭插座(二、三极插座) 带安全门(250V, 10A), 带防溅盖	1. 名称：电梯井道内密闭插座(二、三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A), 带防溅盖 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	4. 000					
66	030404035040	洗衣机插座(二、三极插座) 带安全门(250V, 10A), 带开关、防溅盖	1. 名称：洗衣机插座(二、三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A), 带开关、防溅盖 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	78. 000					
67	030404035041	强排热水器插座(三极插座) 带安全门(250V, 10A), 带开关、防溅盖	1. 名称：强排热水器插座(三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A), 带开关、防溅盖	个	78. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 40 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求							
68	030404035042	油烟机插座(三极插座) 带安全门(250V, 10A), 带 开关	1. 名称：油烟机插座(三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V , 10A), 带开关 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	78.000					
69	030404035043	电冰箱插座(三极插座) 带安全门(250V, 10A), 带 开关	1. 名称：电冰箱插座(三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V , 10A), 带开关 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	78.000					
70	030404035044	挂式空调插座(三极插座)) 带安全门(250V, 16A)	1. 名称：挂式空调插座(三极插 座) 2. 规格、型号：带安全门(250V , 16A) 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	198.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 41 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	030404035045	柜式空调插座(三极插座)	1. 名称：柜式空调插座(三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 16A) 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	59.000					
72	030409005007	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌圆钢 Φ10 3. 安装形式：明敷、暗敷综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	706.320					
73	030409005008	避雷带 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -25*4 3. 安装形式：明敷、暗敷综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	74.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 42 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
74	030409003004	避雷引下线 利用建筑物主筋引下	1. 名称：避雷引下线 2. 安装部位：利用建筑物主筋引下 3. 其他：满足相关规范要求	m	720.000					
75	030409002010	户内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	60.000					
76	030409002011	户内接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	144.210					
77	030409008007	等电位箱 LEB	1. 名称：等电位箱 LEB 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 具体做法参见国标图集《等	台	118.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段： 施工

第 43 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电位联结安装》 5. 其他：满足相关规范要求							
78	030409008008	接地端子板 120*100*6	1. 名称：接地端子板 2. 材质：钢质 3. 规格：120*100*6 4. 具体做法参见国标图集《等电位联结安装》 5. 其他：满足相关规范要求	台	22.000					
79	030409001004	接地电阻测试点	1. 名称：接地检测点 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 具体做法参见国标图集《等电位联结安装》 5. 其他：满足相关规范要求	套	2.000					
80	030414006004	事故照明切换装置调试	1. 名称 事故照明切换装置调试 2. 类型 单机容量≤15MW	系统	2.000					
81	030408008007	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 部位、规格：综合考虑	处	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 44 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 附件配置：含防火堵料填充							
82	030408009007	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：防火材料 3. 部位：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、相关规范、合同的要求；投标人应充分考虑该项目满足使用要求所需的各项费用	m²	5.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
83	031302007018	高层施工增加费		项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
84	031301017018	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 45 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001021	安全文明施工费			49203.15			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1757.26			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10383.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23643.07			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13419.04			
2	031302002021	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003021	非夜间施工增加						
4	031302004021	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005021	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006021	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼【强电工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008021	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	绝缘电线BV-2. 5mm ²	m	20233. 50					
2	绝缘电线BV-4mm ²	m	20356. 99					
3	应急疏散指示标识灯(安全出口) 自带蓄电池A型灯具, 小型标志灯/DC36V/1*1W	套	6. 06					
4	双联单控开关	只	161. 16					
5	普通插座(二、三级插座)带安全门(250V, 10A)	套	905. 76					
6	热镀锌圆钢Φ10	m	741. 64					
7	绝缘电线WDUZB2-BYJ-2. 5mm ²	m	2757. 85					
8	绝缘电线WDUZB2-BYJ-6mm ²	m	164. 60					
9	绝缘电线WDUZB2-BYJ-16mm ²	m	55. 10					
10	绝缘电线WDZB1N-BYJ-2. 5mm ²	m	882. 71					
11	电力电缆RTTZ-0. 6/1kV-3*2. 5mm ²	m	44. 58					
12	座灯头	个	821. 13					
13	壁装灯座~220V/1*5W/LED灯泡(400Lm)	个	20. 20					
14	防水型消防专用应急壁灯(水平疏散区域) IP67 集中电源A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W	套	2. 02					
15	应急疏散指示标识灯(壁装, 向左/右) 自带蓄电池型灯具, 小型标志灯(单面单向不可调)/DC36V/1*1W	套	18. 18					
16	应急疏散指示标识灯(楼层显示) 自带蓄电池A型灯具, 小型标志灯/DC36V/1*1W	套	22. 22					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
17	消防专用应急吸顶灯(楼梯间,带红外感应开关) 自带蓄电池A型灯具/DC36V/平时(15W)≥1800Lm ,应急(5W)光通量≥120Lm/W	套	36.36					
18	嵌入式筒灯(自带红外感应控制开关)~220V/1*9W /LED灯泡(880Lm)	套	82.82					
19	单联单控开关	只	423.30					
20	三联单控开关	只	79.56					
21	卫生间插座(二、三极插座)带安全门(250V,10A) ,带防溅盖	套	120.36					
22	厨房电炊插座(二、三极插座)带安全门(250V, 10A),带开关、防溅盖	套	159.12					
23	可燃气体泄漏报警探测器插座(二、三极插座) 带安全门(250V,10A)	套	79.56					
24	电梯井道内密闭插座(二、三极插座)带安全门(250V,10A),带防溅盖	套	4.08					
25	洗衣机插座(二、三极插座)带安全门(250V,10A) ,带开关、防溅盖	套	79.56					
26	强排热水器插座(三极插座)带安全门(250V,10A) ,带开关、防溅盖	套	79.56					
27	挂式空调插座(三极插座)带安全门(250V,16A)	套	201.96					
28	柜式空调插座(三极插座)带安全门(250V,16A)	套	60.18					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
29	电冰箱插座(三极插座)带安全门(250V, 10A), 带开关	套	79.56					
30	热镀锌扁钢-25*4	m	140.96					
31	热镀锌扁钢-40*4	m	151.42					
32	等电位箱LEB	台	118.59					
33	接地端子板120*100*6	台	22.00					
34	户内配电箱AL8	台	40.00					
35	绝缘电线WDUZB2-BYJ-10mm²	m	3166.32					
36	户内配电箱AL6	台	38.00					
37	10#槽钢	m	16.16					
38	普通电缆桥架200*100	m	60.60					
39	刚性阻燃管PC20	m	14082.79					
40	刚性阻燃管PC32	m	596.51					
41	紧定管JDG20	m	486.55					
42	紧定管JDG25	m	9.13					
43	紧定管JDG32	m	16.89					
44	热镀锌钢管DN25	m	114.82					
45	热镀锌钢管DN40	m	6.82					
46	热镀锌钢管DN80	m	11.78					
47	金属软管DN20	m	63.86					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】
 标段：施工
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
48	吸顶灯(自带红外感应控制开关)~220V/1*18W/ LED灯泡(1400Lm)	个	4.04					
49	应急疏散指示标识灯(安全出口)集中电源A型 灯具,中型标志灯/DC36V/1*1W	套	2.02					
50	应急疏散指示标识灯(楼层显示)集中电源型灯 具,中型标志灯/DC36V/1*1W	套	2.02					
51	接线盒	个	3928.02					
52	消防专用应急壁灯(水平疏散区域)集中电源A型 灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W	套	4.04					
53	配电箱4AW1(2)3	台	2.00					
54	配电箱4AW1(2)5	台	2.00					
55	配电箱4AW1(2)7	台	2.00					
56	配电箱4AW1(2)9	台	2.00					
57	配电箱4ALg1(2)6	台	2.00					
58	配电箱4ALgc1(2)RF	台	2.00					
59	配电箱4ALis1(2)1	台	2.00					
60	配电箱4TE1(2)1	台	2.00					
61	配电箱4ALE1(2)6	台	2.00					
62	配电箱4APge1(2)RF	台	2.00					
63	配电箱4ALfx1(2)2	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】
 标段：施工
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
64	消防专用应急吸顶灯(水平疏散区域)自带蓄电 池A型灯具/DC36V/1*3W/光通量≥120Lm/W	套	2.02					
65	水井壁装灯座 ~220V/1*5W/LED灯泡(400Lm)/防 水灯罩IPX4	个	20.20					
66	槽钢	kg	27.00					
67	角钢	kg	10.80					
68	防水防尘支架灯管 220V-1*16WLED灯管(1920Lm)	套	2.02					
69	电力电缆WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	m	108.21					
70	电力电缆WDUZB2-YJLHY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ²	m	58.52					
71	电力电缆WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ²	m	85.31					
72	防火堵料	t	0.16					
73	防火隔板	m ²	5.40					
74	消防专用应急吸顶灯(水平疏散区域)A型灯具/ DC36V/1*3W/光通量≥120Lm/W	套	6.06					
75	消防专用应急吸顶灯(水平疏散区域)自带蓄电 池A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W	套	4.04					
76	油烟机插座(三极插座)带安全门(250V, 10A), 带 开关	套	79.56					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【强电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		弱电工程								
1	030411003008	弱电线槽 100*100	1. 名称：弱电线槽 2. 型号、规格：100*100 3. 材质：钢制桥架 4. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接线、开孔等所有部件，过伸缩缝、沉降缝、后浇带时按规范要求施工 5. 其他：满足相关规范要求	m	60.000					
2	030411001063	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通	m	3806.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
3	030411001064	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。	m	2164.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关规范要求							
4	030411001065	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	149.900					
5	030411001066	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊	m	29.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
6	030411006011	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接线盒等 5. 其他：满足相关规范要求	个	734.000					
7	030413001008	桥架支架制作、安装	1. 名称：桥架支架制作、安装	kg	36.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：型钢 3. 规格：综合 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：满足相关规范要求							
8	030409002012	户内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	60.000					
9	030411004061	电气配线 RVV-2*0.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVV-2*0.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	950.130					
10	030411004062	电气配线 RVV-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	780.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等综合 3. 型号：RVV-2*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
11	030411004063	电气配线 RVV-4*0.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVV-4*0.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	586.650					
12	030411004064	电气配线 RVV-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVV-4*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	14.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
13	030411004065	电气配线 RVV-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVV-6*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	30.090					
14	030411004066	电气配线 RVSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVSP-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	130.000					
15	030411004067	电气配线 ZB1N-RVVP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合	m	87.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号：ZB1N-RVVP-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
16	030502005004	超五类网线 CAT.5e 4Pair UTP	1. 名称：超五类网线 2. 型号、规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 敷设方式：穿管、桥架（线槽）内敷设，综合考虑 4. 包含网络跳线、尾纤、水晶、熔接头等制作安装 5. 其他：满足相关规范要求	m	5205.010					
17	030502007010	室内单模光缆 GJFZV02-48/B1.1 (G.652D)	1. 名称：室内单模光缆 2. 规格：GJFZV02-48/B1.1 (G.652D) 3. 敷设方式：线槽或管内综合考虑 4. 包含尾纤、熔接、测试等制	m	156.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作安装 5. 其他：满足相关规范要求							
18	030502007011	单芯光缆 GJXHF-1B6A2	1. 名称：单芯光缆 2. 规格：GJXHF-1B6A2 3. 敷设方式：线槽或管内综合考虑 4. 包含尾纤、熔接、测试等制作安装 5. 其他：满足相关规范要求	m	1522.040					
19	030502007012	2芯光缆 GJXHF-2B6A2	1. 名称：2芯光缆 2. 规格：GJXHF-2B6A2 3. 敷设方式：线槽或管内综合考虑 4. 包含尾纤、熔接、测试等制作安装 5. 其他：满足相关规范要求	m	761.020					
20	030502003010	家居多媒体配线箱	1. 名称：家居多媒体配线箱 2. 材质：综合考虑	台	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：参考尺寸(高*宽*深) 450*300*120 4. 安装方式：墙上暗装 5. 含箱内电源模块、屏蔽RJ45接口 5. 其他：满足相关规范要求							
21	030502012007	数据插座	1. 名称：数据插座 2. 参数：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含模块等 5. 其他：满足相关规范要求	个	255.000					
22	030502012008	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 参数：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含模块等 5. 其他：满足相关规范要求	个	156.000					
23	030904001010	独立式可燃气体探测器(自带蜂鸣器)	1. 名称：独立式可燃气体探测器(自带蜂鸣器)	只	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 线制：总线制 4. 带底座 5. 其他：满足相关规范要求							
24	030507008007	固定摄像机	1. 名称：固定摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 含镜头、云台、支架、电源 5. 其他：满足相关规范要求	台	4.000					
25	030507008008	电梯摄像机	1. 名称：电梯摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 含镜头、云台、支架、电源 5. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
26	030502015004	4芯光纤熔接盘（LIU）	1. 光缆芯数：4ANU 2. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
27	030502003011	48芯熔接式光纤配线箱	1. 名称：熔接式光纤配线箱 2. 材质：钢制	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：48芯 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
28	030502003012	智能化系统综合配线箱	1. 名称：智能化系统综合配线箱 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
29	030501012010	无线网桥	1. 名称：无线网桥 2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	对	2.000					
30	030501012011	8口POE汇聚层交换机	1. 名称：8口POE汇聚层交换机 2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
31	030501012012	48口接入层交换机	1. 名称：48口接入层交换机	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求							
32	030506007007	光电转换模块	1. 名称：光电转换模块 2. 类别：对讲系统 2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
33	030506007008	楼宇对讲电源 AC220/ DC24V	1. 名称：楼宇对讲电源 2. 类别：对讲系统 2. 参数：AC220/DC24V 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	台	8.000					
34	030507006013	门禁控制器	1. 名称：门禁控制器 2. 规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	台	3.000					
35	030507006014	可视对讲系统主机(室外)	1. 名称：可视对讲系统主机(室外)	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装方式：墙上安装 3. 其他：满足相关规范要求							
36	030507006015	可视对讲系统主机(室内)	1. 名称：可视对讲系统主机(室内)) 2. 规格：详设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他：满足相关规范要求	台	78.000					
37	030507005010	可视对讲系统刷卡机	1. 名称：可视对讲系统刷卡机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
38	030507005011	可视对讲系统电锁按键	1. 名称：可视对讲系统电锁按键 2. 规格：详设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他：满足相关规范要求	台	4.000					
39	030507005012	可视对讲系统紧急按钮	1. 名称：可视对讲系统紧急按	台	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		开关	1. 名称：钮开关 2. 规格：详设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他：满足相关规范要求							
40	030507007007	可视对讲系统电控锁	1. 名称：可视对讲系统紧急按钮开关 2. 规格：详设计 3. 安装方式：门上安装 4. 其他：满足相关规范要求	台	8.000					
41	030507007008	离线式巡更巡查打卡器	1. 名称：离线式巡更巡查打卡器 2. 类别：电子巡更 3. 规格：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
42	030502019004	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 其他：满足相关规范要求	链路	420.000					
43	030408008008	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 部位、规格：综合考虑	处	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 附件配置：含防火堵料填充							
44	030408009008	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：防火材料 3. 部位：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、相关规范、合同的要求；投标人应充分考虑该项目满足使用要求所需的各项费用	m²	5.000					
45	030505014004	终端调试	1. 名称：终端调试 2. 其他：满足相关规范要求	个	78.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
46	031302007019	高层施工增加费		项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
47	031301017019	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001022	安全文明施工费			16720.62			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		597.17			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3528.70			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8034.58			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4560.17			
2	031302002022	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003022	非夜间施工增加						
4	031302004022	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005022	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006022	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼【弱电工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008022	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	25516.16	
合计			25516.16	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼【弱电工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	刚性阻燃管PC20	m	4263.63					
2	接线盒	个	748.68					
3	刚性阻燃管PC25	m	2424.48					
4	超五类网线 CAT.5e 4PairUTP	m	5465.26					
5	数据插座	个	257.55					
6	固定摄像机	台	4.00					
7	家居多媒体配线箱	台	78.00					
8	弱电线槽100*100	m	60.60					
9	槽钢	kg	27.00					
10	角钢	kg	10.80					
11	电视插座	个	157.56					
12	室内单模光缆GJFZV02-48/B1.1(G.652D)	m	159.12					
13	热镀锌钢管DN20	m	154.40					
14	热镀锌钢管DN25	m	29.96					
15	铜芯多股绝缘电线RVV-2*0.5mm²	m	1026.14					
16	铜芯多股绝缘电线RVV-2*1.0mm²	m	843.39					
17	铜芯多股绝缘电线RVV-4*0.5mm²	m	633.58					
18	铜芯多股绝缘电线RVV-4*1.0mm²	m	15.75					
19	铜芯多股绝缘电线RVV-6*1.0mm²	m	32.50					
20	铜芯多股绝缘电线RVSP-2*1.5mm²	m	140.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	4芯光纤熔接盘（LIU）	个	2.00					
22	48芯熔接式光纤配线箱	个	8.00					
23	8口POE汇聚层交换机	台	2.00					
24	48口接入层交换机	台	2.00					
25	热镀锌扁钢-25*4	m	63.00					
26	电梯摄像机	台	2.00					
27	离线式巡更巡查打卡器	个	4.00					
28	门禁控制器	台	3.00					
29	光电转换模块	台	2.00					
30	智能化系统综合配线箱	台	2.00					
31	独立式可燃气体探测器(自带蜂鸣器)	只	78.00					
32	楼宇对讲电源AC220/DC24V	台	8.00					
33	无线网桥	对	2.00					
34	可视对讲系统主机(室外)	台	2.00					
35	可视对讲系统主机(室内)	台	78.00					
36	可视对讲系统刷卡机	台	1.00					
37	可视对讲系统电锁按键	台	4.00					
38	可视对讲系统紧急按钮开关	套	79.56					
39	可视对讲系统电控锁	台	8.00					
40	铜芯多股绝缘电线ZB1N-RVVP-2*1.5mm²	m	94.11					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【弱电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓工程								
1	030901001012	热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	132.960					
2	030901001013	热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	22.530					
3	031002001010	管道支吊架制作安装、	1. 名称：管道支吊架	Kg	167.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		除锈刷油	2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油，管道支吊架外表经除锈后，刷防锈漆两道，灰色调和漆两道 4. 其他：满足相关规范要求							
4	031201001006	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 油漆品种：银粉一道、调和漆两道 3. 其他：满足相关规范要求	m²	50.440					
5	031002003056	一般钢套管 介质管径 DN100	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN100 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	40.000					
6	031002003057	一般钢套管 介质管径	1. 类型：一般钢套管	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN65	2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN65 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
7	030901010010	消火栓箱 800*650*160	1. 名称：消火栓箱 800*650*160 2. 安装方式：综合 3. 型号、规格：室内消火栓口径DN65, 直流水枪Φ19, 衬胶消防水龙带DN65, 消防水龙带长度25m, 薄型单栓室内消火栓箱, 选型详国标图集15S202-P12 4. 其他：满足相关规范要求	套	10.000					
8	030901010011	减压稳压消火栓箱 800*650*160	1. 名称：减压稳压消火栓箱 800*650*160	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装方式：综合 3. 型号、规格：室内消火栓口径DN65, 直流水枪Φ19, 衬胶消防水龙带DN65, 消防水龙带长度25m, 薄型单栓室内消火栓箱, 选型详国标图集15S202-P12 4. 其他：满足相关规范要求							
9	030901010012	试验消火栓	1. 名称：试验消火栓 2. 安装方式：综合 3. 型号、规格：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	套	2.000					
10	031003003014	球墨铸铁手柄式对夹蝶阀 DN100	1. 类型：球墨铸铁手柄式对夹蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
11	031003003015	球墨铸铁手柄式对夹蝶阀 DN65	1. 类型：球墨铸铁手柄式对夹蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
12	031003001046	铜芯截止阀 DN15	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
13	031003001047	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求							
14	030601002004	压力表	1. 名称：压力表 2. 材质、型号、规格：综合考虑 3. 连接方式：综合考虑 4. 含旋塞阀、表弯等配套附件 5. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
15	030901013010	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 其他：满足相关规范要求	具	4.000					
16	030901013011	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC2 3. 其他：满足相关规范要求	具	40.000					
17	030901013012	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱	台	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：综合 3. 其他：满足相关规范要求							
18	030905002004	水灭火控制装置调试 消 火栓系统	1. 水灭火控制装置调试 消火栓 系统 2. 其他：满足设计、施工、验收 规范及本项目招标技术要求及满 足甲方选型要求	点	22.000					
		分部小计								
		喷淋								
19	030901001014	热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN32 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相 关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	11.390					
20	030901001015	热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内	m	5.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求							
21	031002001011	管道支吊架制作安装、除锈刷油	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油，管道支吊架外表经除锈后，刷防锈漆两道，灰色调和漆两道 4. 其他：满足相关规范要求	Kg	3.980					
22	031201001007	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 油漆品种：银粉一道、调和漆两道 3. 其他：满足相关规范要求	m²	1.660					
23	031002003058	一般钢套管 介质管径	1. 类型：一般钢套管	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN32	2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN32 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
24	031002003059	刚性防水套管 DN75	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN75，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	18.000					
25	030901003002	玻璃球闭式喷头	1. 名称：玻璃球闭式喷头 2. 型号规格：K=80/K=115综合考虑	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 喷头温级：68℃-93℃范围内，综合考虑 4. 喷头形式：上喷、下喷、侧喷等综合考虑 5. 安装部位：室内(有、无吊顶综合考虑) 6. 包含装饰盖、挡水板、吸热盘等综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
26	030901004002	水流指示器 DN32	1. 名称：水流指示器 2. 材质：满足设计和技术标准、招标文件要求 3. 型号、规格：DN32 4. 连接方式：综合考虑 5. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装、接线、调试等全部内容 6. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
27	031003003016	安全信号阀 DN32	1. 类型：安全信号阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
28	030901007002	减压孔板 DN32	1. 材质、规格：钢制 DN32 2. 连接形式：法兰连接 3. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
29	030901008002	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 材质：满足设计和技术标准、招标文件要求 3. 型号、规格：DN25、压力综合考虑 4. 连接方式：综合考虑 5. 配套阀门、压力仪表、排水漏斗、试水接头、废水管及所有阀件、试验及调试全部内容	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足相关规范要求							
30	031003001048	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1.000					
31	031003001049	铜芯截止阀 DN15	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
32	030905001002	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2. 不论楼上楼下分开调试，以	点	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及不管调试几次，均由投标人综合考虑 3. 其他：满足相关规范要求							
		分部小计								
		消防报警								
33	030411001067	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。	m	437.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关规范要求							
34	030411001068	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	360.000					
35	030411001069	电气配管 金属软管 DN20	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊	m	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
36	030411006012	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接线盒等 5. 其他：满足相关规范要求	个	156.000					
37	030411004068	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	669.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架等综合 3. 型号：WDZB1N-BYJ-1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
38	030411004069	电气配线 WDZB1N-RYJS -2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-RYJS-2* 1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	471.220					
39	030904001011	点型感烟探测器	1. 名称：点型感烟探测器 2. 型号规格：详设计 3. 线制：总线制 4. 带底座 5. 其他：满足相关规范要求	只	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	030904001012	缆式线形感温火灾探测器	1. 名称：缆式线形感温火灾探测器 2. 型号规格：详设计 3. 线制：总线制 4. 带底座、线缆等附件 5. 其他：满足相关规范要求	套	20.000					
41	030904003007	消火栓报警按钮	1. 名称：消火栓报警按钮 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	只	20.000					
42	030904003008	手动火灾报警装置	1. 名称：手动火灾报警装置 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	个	22.000					
43	030904005004	火灾声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	030904007004	消防应急广播 3W(应使用阻燃材料, 或具有阻燃后罩结构)	1. 名称：消防应急广播 2. 功率：3W(应使用阻燃材料, 或具有阻燃后罩结构) 3. 安装方式：吸顶安装 4. 其他：满足相关规范要求	个	20.000					
45	030904008020	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 型号规格：详设计，含模块底座 3. 其他：满足相关规范要求	只	16.000					
46	030904008021	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	只	21.000					
47	030904006004	消防电话插孔	1. 名称：消防电话插孔 2. 型号规格：综合 3. 其他：满足相关规范要求	部	20.000					
48	030904011004	火灾显示器	1. 名称：火灾显示盘 2. 型号规格：详设计	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求							
49	030904008022	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 型号规格：综合 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
50	030904008023	消防金属模块箱	1. 名称：消防金属模块箱 2. 型号规格：综合 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
51	030905003010	防火控制装置调试 电话插孔	1. 名称：防火控制装置调试（电话插孔） 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关竣工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试报告）； 3. 其他：满足相关规范要求							
52	030905003011	防火控制装置调试 广播喇叭及音箱	1. 名称：防火控制装置调试（广播喇叭及音箱） 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）； 3. 其他：满足相关规范要求	个	20.000					
53	030905003012	防火控制装置调试 电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 电梯调试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；	点	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 有及时对应的调试记录及调试报告）； 3. 其他：满足相关规范要求							
		分部小计								
		防火门监控								
54	030411001070	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。	m	69.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关规范要求							
55	030411004070	电气配线 WDZB1N-RYJS -2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZB1N-RYJS-2* 1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合 考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	69.660					
56	030904008024	常闭防火门监控模块	1. 名称：常闭防火门监控模块 2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	只	4.000					
57	030507006016	门磁开关	1. 名称：门磁开关 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	台	8.000					
		分部小计								
		消防应急照明控制系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	030411001071	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	36.000					
59	030411004071	电气配线 WDZB1N-RYJS -2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	m	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求								
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		其他措施项目									
60	031302007020	高层施工增加费		项	1.000						
		分部小计									
		专业措施项目									
61	031301017020	脚手架搭拆		项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001023	安全文明施工费			8735.53			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		311.98			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1843.54			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4197.59			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2382.42			
2	031302002023	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003023	非夜间施工增加						
4	031302004023	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005023	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006023	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼【消防工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008023	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼【消防工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼
 【消防工程】
 标段：
 施工
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	酚醛调和漆各色	kg	12.89					
2	银粉漆	kg	3.49					
3	消火栓箱800*650*160	套	10.00					
4	减压稳压消火栓箱800*650*160	套	10.00					
5	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4	个	4.00					
6	灭火器放置箱	个	22.00					
7	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC2	个	40.00					
8	自动排气阀DN15	个	3.00					
9	压力表	套	2.00					
10	碳钢平焊法兰DN100	片	8.00					
11	球墨铸铁手柄式对夹蝶阀DN100	个	4.00					
12	球墨铸铁手柄式对夹蝶阀DN65	个	2.00					
13	碳钢平焊法兰DN65	片	4.00					
14	焊接钢管DN150	m	12.72					
15	焊接钢管DN100	m	0.64					
16	试验消火栓	套	2.00					
17	紧定管JDG20	m	559.37					
18	热镀锌钢管DN25	m	370.80					
19	金属软管DN20	m	21.63					
20	接线盒	个	159.12					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	绝缘电线WDZB1N-BYJ-1.5mm²	m	776.18					
22	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	m	623.03					
23	点型感烟探测器	只	28.00					
24	消火栓报警按钮	只	20.00					
25	手动火灾报警装置	个	22.00					
26	火灾声光报警器	个	24.00					
27	消防应急广播3W(应使用阻燃材料,或具有阻燃后罩结构)	个	20.00					
28	输入/输出模块	只	16.00					
29	短路隔离器	只	21.00					
30	消防电话插孔	部	20.00					
31	火灾显示器	台	2.00					
32	消防端子箱	台	2.00					
33	消防金属模块箱	台	2.00					
34	常闭防火门监控模块	个	4.00					
35	门磁开关	台	8.00					
36	缆式线形感温火灾探测器	套	20.00					
37	型钢	kg	180.18					
38	醇酸防锈漆C53-1	kg	3.62					
39	热浸镀锌钢管DN100	m	134.95					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
40	沟槽直接头 （含胶圈）DN100	套	22.16					
41	沟槽管件DN100	套	22.31					
42	热浸镀锌钢管DN65	m	22.87					
43	沟槽直接头 （含胶圈）DN65	套	3.76					
44	沟槽管件DN65	套	9.65					
45	铜芯截止阀DN15	个	3.03					
46	热浸镀锌钢管DN32	m	11.45					
47	镀锌钢管接头管件DN32	个	7.83					
48	热浸镀锌钢管DN25	m	5.23					
49	镀锌钢管接头管件DN25	个	3.07					
50	焊接钢管DN50	m	0.32					
51	焊接钢管	kg	72.36					
52	玻璃球闭式喷头	个	3.03					
53	水流指示器DN32	个	1.00					
54	安全信号阀DN32	个	1.01					
55	减压孔板DN32	个	1.00					
56	碳钢平焊法兰DN32	片	2.00					
57	末端试水阀DN25	套	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【消防工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【电梯工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		电梯工程								
1	030107002004	客梯兼无障碍电梯兼担架电梯 速度1.5m/s，载重：1000Kg，11层11站	1. 名称：客梯兼无障碍电梯兼担架电梯 2. 提升高度、速度、其他参数：速度1.5m/s，载重：1000Kg，11层11站 3. 含电气安装及调试、电梯本体安装及调试、随行电缆制安、五方对讲制安、电梯控制柜安装、轿厢、轿厢门装饰等电梯安装的所有工作内容 4. 其他要求（包括但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋等费用及设备运抵	部	2.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【电梯工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001024	安全文明施工费			19503.79			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		696.56			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4116.06			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9371.95			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5319.22			
2	031302002024	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003024	非夜间施工增加						
4	031302004024	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005024	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006024	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼【电梯工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008024	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【电梯工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【电梯工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼【电梯工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 4#住宅楼 【电梯工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401004005	M5干混砌筑砂浆 页岩多孔砖(砌筑高度≤3.6m)	1. 砖品种、规格、强度等级： MU10 页岩多孔砖 规格综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体厚度：综合 4. 墙高：砌筑高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砌筑砂浆 6. 勾缝要求:达到设计及现行施 工验收规范要求 7. 按图集及规范要求墙脚、墙顶 、洞口侧等部位需配砌的页岩实 心砖、页岩空心砖等工程量并入 本项工程量，执行本项综合单价 ，不单独列项计算 8. 其它：满足设计及现行施工验 收规范要求	m³	35.040					
2	010401004006	M5干混砌筑砂浆 页岩多孔砖(砌筑高度>3.6m)	1. 砖品种、规格、强度等级： MU10 页岩多孔砖 规格综合	m³	5.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 2 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 墙体类型：综合 3. 墙体厚度：综合 4. 墙高：砌筑高度>3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砌筑砂浆 6. 勾缝要求：达到设计及现行施工验收规范要求 7. 按图集及规范要求墙脚、墙顶、洞口侧等部位需配砌的页岩实心砖、页岩空心砖等工程量并入本项工程量，执行本项综合单价，不单独列项计算 8. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求							
3	010401014005	散水暗沟	1. 散水暗沟做法： 2. 沟底100厚C20混凝土垫层 3. 垫层支模板（清单另列） 4. 沟壁120厚砖砌排水沟 5. 沟壁内20厚1:2.5水泥砂浆抹	m	37.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 3 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			灰 6. 钢筋混凝土篦子 7. 土工布一道							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
4	010502001002	矩形柱 C30	1. 柱高度：各种高度综合 2. 柱截面尺寸：各种截面综合 3. 混凝土强度等级：C30商品砼 4. 混凝土拌合料要求：达到施工图设计及现行施工验收规范要求 5. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、运费、所有外加剂的费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 泵送电费清单(另列) 7. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求	m³	8.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 4 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	010503001001	基础梁 C30	1. 部位：基础梁 2. 柱截面尺寸：各种截面综合 3. 混凝土强度等级：C30商品砼 4. 混凝土拌合料要求：达到施工图设计及现行施工验收规范要求 5. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、运费、所有外加剂的费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 泵送电费清单(另列) 7. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求	m³	6.650					
6	010505001012	C30 商品砼有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费	m³	27.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 5 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
7	010505008005	C30 商品混凝土雨篷、悬挑板、阳台板、空调板、飘窗板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求	m³	0.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【建筑工程】

标段：施工

第 6 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
8	010504004017	C30 商品剪力墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	3.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 7 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算。 7. 附墙柱、弧形墙、直形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【建筑工程】 标段： 施工 第 8 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			短肢综合考虑 8. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
9	010401013005	散水	1. 150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆垫层 2. 60厚C15混凝土提浆抹面，密封膏嵌缝 3. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	32.410					
10	010401012012	无障碍坡道	1. 80厚C20混凝土提浆抹面，划线防滑 2. 150厚碎砖(石、卵石)粘土夯实垫层 3. 素土夯实 4. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	8.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 9 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	010502002005	C25 商品混凝土构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m³	3.480					
12	010503005005	C25 混凝土过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费	m³	0.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【建筑工程】

标段：施工

第 10 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
13	010503004004	C25 细石混凝土圈梁、现浇带	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价	m³	0.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 11 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
14	010515001037	砌体加筋 HPB300 $\Phi \leq 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢， $\Phi \leq 10$ 以内综合 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	0.228					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【建筑工程】 标段： 施工 第 12 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
15	010515001038	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢，Φ6 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价	t	0.098					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 13 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
16	010515001039	现浇构件钢筋 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢，Φ8-10 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中	t	0.058					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【建筑工程】 标段：施工 第 14 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
17	010515001040	现浇构件钢筋 钢筋 HRB400E φ6	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400E 直径6以内综合	t	0.025					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 15 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢筋制作、安装、绑扎、焊接等综合考虑在单价内且达到设计及施工现行规范 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、施工搭接、焊接，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
18	010515001041	现浇构件钢筋 HRB400E Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400） Φ8-10	t	2.535					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【建筑工程】

标段：施工

第 16 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量 以及其搭接区范围内箍筋加密的 工程量不再单独计算，包含在综合 单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋 投标人综合考虑，进入综合单价 中，抗震与非抗震钢筋综合报价， 中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含接头） 或其他连接方式，其所有费用综合 考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综合 单价中，不再另行计取							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 17 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
19	010515001042	现浇构件钢筋 HRB400E Φ12-14	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400） Φ12-14 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所	t	0.913					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 18 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			有费用综合考虑在投标报价内， 不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
20	010515001043	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 16	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗 震钢筋（屈服强度≥400）Φ 16 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 以及其搭接区范围内箍筋加密的 工程量不再单独计算，包含在综 合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋	t	0.452					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【建筑工程】 标段： 施工 第 19 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
21	010515001044	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 18-22	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400）Φ 18-22 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	2.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 20 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 21 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规定							
22	010515001045	现浇构件钢筋 HRB400E Φ25	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400）Φ25 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	0.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 22 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
23	010507007015	泵送电费	1. 泵送电费 2. 计算规则：按浇筑混凝土清单 量计取 3. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定	m ³	51.950					
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
24	010904002025	楼地面 1.5厚聚合物水 泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水 涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚， 遍数综合	m ²	7.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 23 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 24 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标技术要求相关规定							
25	010904002026	天棚面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防	m ²	3.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 25 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
26	010904002027	墙面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑	m ²	250.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 26 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
27	010902003013	屋面 60mm厚C20细石混凝土保护层 有筋	1. 刚性层厚度：60mm厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石混凝土（加5%防水剂） 4. 嵌缝材料种类：用砼路面切	m ²	144.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 27 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			割机切出缩缝双向间距6m，缝宽20mm，切缝深度综合考虑，用沥青油膏嵌缝 5. 钢筋规格、型号：内配ΦA6@200钢筋网单层双向，如设计钢筋规格型号、间距调整，结算时仅调整钢筋量差 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
28	011003001005	干铺200g/m²聚酯无纺布隔离层	1. 干铺200g/m²聚酯无纺布隔离层 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m²	144.710					
29	010904002028	屋面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合	m²	144.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 28 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 29 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标技术要求相关规定							
30	010903001005	屋面 1.5厚强粘高分子防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：屋面 1.5厚强粘高分子防水卷材， 上翻满足设计规范要求 2. 如有均匀满涂基层处理剂（如 冷底子油）综合考虑，不另计 3. 基层打磨，修补平整 4. 防水等级综合考虑，满足施工 图设计要求及施工验收规范要求 ，刷底层油、防水弯幅及卷材搭 接用量、转角用量、附加层、加 强层、泛水收头处理、施工缝防 水构造、卷材封口防水构造等费 用综合考虑在该综合单价中，不 再单独计算工程量 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费	m ²	144.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 30 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
31	011101001037	屋面 10厚1:3水泥砂浆隔离层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：10厚1:3水泥砂浆隔离层 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m ²	144.710					
32	011101001038	屋面 20mm厚1:2.5水泥	1. 基层类型：综合	m ²	144.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 31 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		砂浆找平层	2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求							
33	011101001039	雨棚屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、	m ²	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 32 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂 导致的原砂浆配合比变化而影响 的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、规范、合同的要求							
34	010903001006	雨棚屋面 2厚SBS改性沥 青防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：雨棚 屋面 2厚SBS改性沥青防水卷材 ，上翻满足设计规范要求 2. 如有均匀满涂基层处理剂（如 冷底子油）综合考虑，不另计 3. 基层打磨，修补平整 4. 防水等级综合考虑，满足施工 图设计要求及施工验收规范要求 ，刷底层油、防水弯幅及卷材搭 接用量、转角用量、附	m²	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 33 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加层、加强层、泛水收头处理、 施工缝防水构造、卷材封口防水 构造等费用综合考虑在该综合单 价中，不再单独计算工程量 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用 综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
35	011101001040	雨棚屋面 10厚砂浆找平	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：10厚低 强度等级砂浆隔离层，强度综合 3. 类型包括：找平层、找坡层、 保护层、隔离层、面层综合，表 面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌 缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水	m²	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 34 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求							
36	011301001013	雨棚屋面20厚1:2.5水泥砂浆（内掺建筑胶）	1. 雨棚屋面20厚1:2.5水泥砂浆 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	6.000					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
37	011001001009	最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡层	1. 最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡层（容重不超过8KN/m ³ ） 2. 回填厚度依据建筑完成面与结构面见的高差具体调整，保证建筑完成面标高 3. 其他：满足设计、现行施工	m ³	5.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 35 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术要求相关规定							
38	011001001010	LC5.0陶粒混凝土回填兼找坡层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度 2. 隔气层材料品种、厚度 3. 粘结材料种类、做法 5. 防护材料种类、做法	m²	3.740					
39	011001001011	屋面挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS) 100mm厚	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：屋面挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS) 100mm厚，密度30~40KG/ 立方米，耐火等级B1级 2. 材料导热系数、干密度、力学指标、压缩强度、吸水率、憎水率等满足设计及规范要求，综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 防火隔离带满足设计及规范要求，综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工	m²	128.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 36 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术要求相关规定							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
40	011701001005	综合脚手架 单层建筑（檐口高度）≤6m	1. 建筑结构形式：框架、框剪等综合 2. 檐口高度：檐口高度≤100m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足施工图设计要求	m²	134.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 37 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
41	011702005001	基础梁模板安拆	1. 部位：基础梁 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节	m²	66.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【建筑工程】

标段：施工

第 38 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计及施工验收规范							
42	011702008006	现浇混凝土模板安装、 拆除 圈梁	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：圈梁、砌体拉结带、现浇带、窗台梁等综合，矩形、异形、弧形综合考虑 3. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价	m ²	2.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 39 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
43	011702002005	现浇混凝土模板安装、 拆除 柱	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用	m ²	80.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【建筑工程】 标段： 施工 第 40 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
44	011702011005	现浇混凝土模板安装、 拆除 墙	1. 墙体类型：直形墙、弧形墙、 挡土墙、端柱、暗柱及L、Y、T 、十字、一字形、Z 形等短墙综 合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合	m ²	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 41 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
45	011702014009	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1. 部位：有梁板、弧形梁、挑耳、矩形梁、斜梁、楼梯休息平台现浇部分等部位综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、	m²	233.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 42 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 43 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
46	011702023009	现浇混凝土模板安装、 拆除 雨篷、悬挑板	1. 部位：直形、弧形、斜板现浇 部分等部位综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价	m²	5.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 44 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
47	011702003005	现浇混凝土模板安装、 拆除 构造柱、门垛、墙 垛	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：构造柱、门边框等 综合 3. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不	m ²	37.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 45 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
48	011702009005	现浇混凝土模板安装、拆除 过梁	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：矩形、异形、弧形综合考虑 3. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用	m²	5.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【建筑工程】 标段： 施工 第 46 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
49	011702014010	有梁板超高模板按拆 有 梁板	1. 部位：有梁板超高部分 2. 支模高度：综合 3. 模板要求及类型：清水模板， 木模、组合钢模板、竹胶合板、 复合模板等自行考虑。 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 自行考虑，符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工 组织设计、现场实际情况和企业 自身情况综合报价，不论采	m ²	262.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 47 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 7. 其他：满足设计及施工验收规范							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001009	安全文明施工费			12431.07			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		443.97			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2623.44			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5973.37			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3390.29			
2	011707002009	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003009	非夜间施工照明						
4	011707004009	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005009	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006009	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建筑工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007009	已完工程及设备保护费						
8	011707008009	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【建
筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【建筑工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	51.11					
2	干混砌筑砂浆M5	t	13.18					
3	水	m³	44.47					
4	其他材料费	元	915.12					
5	建筑油膏	kg	65.56					
6	标准砖	千匹	2.78					
7	商品混凝土C15	m³	1.96					
8	商品混凝土C30	m³	47.38					
9	商品细石混凝土C25	m³	0.09					
10	焊条(高强钢筋用)	kg	31.84					
11	干混地面砂浆M15	t	0.34					
12	二等锯材	m³	3.16					
13	细石商品混凝土C20	m³	5.88					
14	石油沥青30#	kg	33.76					
15	汽油	L	111.30					
16	水泥32.5	kg	2547.33					
17	改性沥青嵌缝油膏	kg	17.74					
18	聚合物水泥防水涂料	kg	1113.54					
19	圆钢 φ ≤10	t	0.34					
20	干混地面砂浆M5	t	2.75					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【建筑工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	LC5.0陶粒混凝土	m³	0.16					
22	摊销卡具和支撑钢材	kg	234.03					
23	复合模板	m²	116.97					
24	铁件	kg	1.38					
25	对拉螺栓	kg	32.89					
26	对拉螺栓塑料管	m	180.92					
27	2厚SBS改性沥青防水卷材	m²	7.46					
28	干混抹灰砂浆	t	0.12					
29	805胶水	kg	0.61					
30	HRB400E钢筋 φ6	t	0.03					
31	商品混凝土C20	m³	6.71					
32	屋面挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)100mm厚	m²	131.38					
33	脚手架钢材	kg	33.30					
34	锯材综合	m³	0.06					
35	烧结多孔砖200×115×90	千匹	14.93					
36	实心砖200×115×53	千匹	2.67					
37	干混砌筑砂浆M15	t	0.12					
38	土工布	m²	17.08					
39	商品混凝土C25	m³	3.79					
40	建筑焦油	kg	2.33					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【建筑工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	碎砖	m³	1.77					
42	细砂	m³	0.29					
43	HPB300钢筋 φ ≤10	t	0.24					
44	HPB300钢筋 φ 6	t	0.11					
45	HPB300钢筋 φ 8-10	t	0.06					
46	HRB400E钢筋 φ 8-10	t	2.71					
47	HRB400E钢筋 φ 12-14	t	0.97					
48	HRB400E钢筋 φ 16	t	0.48					
49	HRB400E钢筋 φ 25	t	0.16					
50	防水剂	kg	131.24					
51	200g/m²聚酯无纺布	m²	154.07					
52	屋面1.5厚强粘高分子防水卷材	m²	179.90					
53	干混地面砂浆M20	t	5.56					
54	松香	kg	1.00					
55	骨胶	kg	1.84					
56	碳酸钠(纯碱)	kg	0.37					
57	中砂	m³	1.58					
58	干混砌筑砂浆M7.5	t	2.04					
59	钢筋混凝土篦子	m²	15.90					
60	干混抹灰砂浆M20	t	1.58					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 4 页 共 4 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【建筑工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0108	门窗工程								
1	010802003013	成品木质门	1. 门类型:成品木质门 、含子母门（带门套、五金、门锁，含油漆） 2. 框材质、外围尺寸:各种规格综合考虑 3. 扇材质、外围尺寸:详设计图 4. 闭门器和顺序器清单另列 5. 运距：投标人自行考虑 6. 五金、门锁：投标人自行考虑在单价中	m²	9.800					
2	010802001016	多腔隔热金属型材铝合金平开窗（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	1. 窗代号及洞口尺寸：多腔隔热金属型材铝合金平开窗，代号及尺寸详设计 2. 玻璃厚度：6中透光双银Low-E+12氩气+6透明 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、发	m²	20.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【装饰工程】

标段：施工

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 窗嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
3	010807003013	铝合金百叶	1. 窗代号及洞口尺寸：铝合金百叶, 内置防虫鼠钢丝网，代号及尺寸详设计 2. 品种、厚度：详设计 3. 开启方式：综合 7. 其他：满足设计、现行施工	m ²	4.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【装饰工程】

标段：施工

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及验收规范等相关要求；							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
4	010902003014	100mm厚C25钢筋混凝土垫层	1. 刚性层厚度：100mm厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25混凝土 4. 嵌缝材料种类：用砼路面切割机切出缩缝双向间距6m，缝宽20mm，切缝深度综合考虑，用沥青油膏嵌缝 5. 钢筋规格、型号：内配ΦA8@200钢筋网单层双向 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	122.160					
5	011101001041	20mm厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆	m²	11.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【装饰工程】

标段：施工

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求							
6	011102003005	600*600*8防滑地砖面层	1. 8厚防滑地砖（地砖尺寸600*600），配色水泥砂浆擦缝 2. 20厚1：2干硬性水泥砂浆，表面撒2厚干水泥并洒清水适量 3. 其他：满足设计、规范及招标文件要求	m²	3.740					
7	011102003006	防滑地砖面层	1. 30厚1：2硬性水泥砂浆结合层	m²	118.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【装饰工程】

标段：施工

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			； 2. 面层材料品种、规格、颜色 ： 600*600防滑地砖面层 3. 其他：满足设计、规范及招标文件要求							
8	011105003006	踢脚线 地砖踢脚线	1. 基层处理、刷专用界面砂浆 2. 12厚1:3 水泥砂浆找平 3. 5厚纯水泥浆粘贴层(4 25号 水泥中掺20%白乳胶 4. 10厚地砖面层，水泥浆擦缝 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	5.840					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
9	011201001029	刷素水泥浆一道	1. 基层刷素水泥浆一道 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	466.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【装饰工程】

标段：施工

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	011204003009	600*600釉面砖内墙面	1. 5厚专用粘接剂粘贴。 2. 6厚釉面砖（面砖尺寸600*600）到顶，专用勾缝剂勾缝。 3. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	m²	18.410					
11	011201004017	内墙面 18厚1:3水泥砂浆打底分两次抹平压光	1. 轻质隔墙. 砖砌体或钢筋混凝土和砖砌体在同一面墙时 2. 基层墙面清理，局部找补(混凝土墙体刷1:0.4素水泥浆一道)（清单另列） 3. 18厚1:3水泥砂浆打底分两次抹平压光 5. 5厚专用粘接剂粘贴（清单另列） 6. 仿石材面砖，专用勾缝剂勾缝（清单另列） 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	18.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【装饰工程】

标段：施工

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
12	011001003016	6厚抹面胶浆，3次成活，分别压入两层耐碱玻纤网格布	1. 部位：综合 2. 材料品种、规格：6厚抹面胶浆，3次成活，分别压入两层耐碱玻纤网格布(单位面积质量200g/m²)，收光 3. 固定方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	213.060					
13	011001003017	10厚低碱抗裂砂浆量（200g/m²）	1. 材料品种、规格：10厚低碱抗裂砂浆量（200g/m²） 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	213.060					
14	011201004018	外墙面 8厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 8厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	18.870					
15	010903002005	外墙面20厚聚合物水泥	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆，	m²	231.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【装饰工程】 标段： 施工 第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		防水砂浆	12+8厚两次成活 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
16	011201004019	内墙20mm厚水泥砂浆抹灰	1. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2. 7厚1:2.5水泥砂浆垫层 3. 5厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光 4. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	153.780					
		分部小计								
	0113	天棚工程								
17	011301001014	天棚面5厚1:2.5水泥砂浆	1. 天棚面5厚1:2.5水泥砂浆 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	3.710					
18	011302001009	铝合金扣板顶棚	1. 预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距1000 2. Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接	m ²	3.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【装饰工程】

标段：施工

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固定 3. 配套成品轻钢龙骨，与吊杆连接 4. 1.0厚成品铝合金方板（铝合金方板尺寸350*350），扣装于龙骨之上 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
19	011406003021	天棚满刮普通腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：普通腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	139.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【装饰工程】

标段：施工

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
20	011406003022	墙、柱面满刮耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：普通腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	213.060					
21	011406001017	外墙面水包砂仿石漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 滚涂中涂色两道 3. 喷涂水包砂2道 4. 涂刷罩光清漆 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关	m²	213.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【装饰工程】

标段：施工

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定							
22	011406003023	墙、柱面满刮普通腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：普通腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	167.690					
23	011406001018	内墙面无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面，颜色、表面处理综合且满足业主要求 4. 涂刷方式：综合 5. 涂料燃烧性能满足规范要求 6. 其他：满足设计、现行施工	m²	167.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【装饰工程】

标段：施工

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标技术要求相关规定							
24	011406001019	天棚无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面，颜色、表面处理综合且满足业主要求 4. 涂刷方式：综合 5. 涂料燃烧性能满足规范要求 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	139.230					
		分部小计								
		其他装饰工程								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
25	011701002005	外脚手架	1. 建筑结构形式：框架、框剪等综合	m ²	222.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【装饰工程】

标段：施工

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 檐口高度：檐口高度≤15m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001010	安全文明施工费			7512.63			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		268.31			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1585.46			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3609.96			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2048.90			
2	011707002010	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003010	非夜间施工照明						
4	011707004010	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005010	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006010	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【装饰工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007010	已完工程及设备保护费						
8	011707008010	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	11459.39		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		11459.39		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【装饰工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元	535.43					
2	干混地面砂浆M20	t	7.43					
3	水	m³	16.33					
4	水泥32.5	kg	1005.60					
5	白水泥	kg	117.49					
6	600*600*8mm防滑地砖	m²	125.15					
7	二等锯材	m³	0.07					
8	圆钢 Φ ≤10	t	0.15					
9	建筑油膏	kg	24.20					
10	石油沥青30#	kg	2.92					
11	汽油	L	9.62					
12	商品混凝土C25	m³	13.17					
13	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	287.69					
14	耐碱玻纤网格布（加强）	m²	245.07					
15	抗裂砂浆	kg	1481.05					
16	塑料膨胀锚栓 Φ 8	套	1917.90					
17	干混抹灰砂浆M15	t	2.88					
18	防滑地砖规格综合	m²	5.92					
19	干混地面砂浆M15	t	0.17					
20	干混抹灰砂浆M20	t	3.75					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【装饰工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	无机涂料	kg	121.01					
22	实木装饰门带套	m²	9.51					
23	合页	副	17.44					
24	膨胀螺栓M8	套	71.15					
25	600*600*6釉面砖	m²	18.77					
26	干粉型粘结剂	kg	77.28					
27	聚合物水泥防水砂浆	t	8.49					
28	805胶水	kg	0.38					
29	成品腻子粉一般型（Y）	kg	460.35					
30	铝合金方板350mm*350mm*1mm	m²	3.77					
31	铝合金方板（靠墙）含龙骨和配件	m²	0.19					
32	锯材综合	m³	0.10					
33	装配式U形轻钢龙骨	m²	3.77					
34	型钢综合	kg	1.48					
35	加工铁件	kg	0.89					
36	水包砂仿石漆	kg	660.61					
37	水性封闭底漆	kg	55.94					
38	罩面漆	kg	55.94					
39	双面胶纸带	m²	18.65					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【装饰工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		暖通工程								
1	030702001001	镀锌钢板风管 B≤450 δ=0.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形、圆形综合考虑 3. 规格：B≤450 4. 板材厚度： δ =0.5mm 5. 接口形式：结合设计综合考虑 6. 包含：减震、风管支吊架及防腐、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆、防腐，风管检查孔、温度、风量测定孔、风管垫材、管道内衬时与墙体固定、标识等 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计	m²	0.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【暖通工程】

标段：施工

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计及规范要求							
2	030702001002	风管软接	1. 名称：风管软接 2. 材质：结合设计综合考虑 3. 包含：与风口连接等材料、保温隔热（类型详设计） 4. 支架材质、规格、防腐：综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m²	0.400					
3	030704002001	风管风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m²	0.760					
4	030703007005	防雨百叶风口 200*120	1. 名称：防雨百叶风口 2. 型号、规格：200*120 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
5	030108003005	管道式排气扇(自带止回阀) 风量200m/h，全压	1. 名称：管道式排气扇(自带止回阀)	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【暖通工程】

标段：施工

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
		120Pa，功率0.02KW	2. 参数：风量200m/h，全压120Pa，功率0.02KW，其余详设计 3. 支架材质、做法、防腐：结合设计综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装除锈刷油、二次灌浆、防雨弯头、不燃软接、钢丝网、接地、单机试运转等风机安装相关工作 6. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 7. 其他：满足设计及规范要求								
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		其他措施项目									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【暖通工程】

标段：施工

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
6	031301017021	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001025	安全文明施工费			40.15			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1.43			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8.47			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19.30			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10.95			
2	031302002025	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003025	非夜间施工增加						
4	031302004025	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005025	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006025	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【暖通工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008025	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	61.34	
合计			61.34	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【暖通工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【给排水工程】 标段：施工

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给排水工程								
1	031001001020	衬塑钢管 DN32	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求	m	8.690					
2	031001006058	PP-R冷水给水管 DN25	1. 名称：PP-R冷水给水管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN25 S5级 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道除锈和刷油、各类预	m	1.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【给排水工程】 标段：施工

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
3	031001006059	PP-R冷水给水管 DN15	1. 名称：PP-R冷水给水管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN15 S5级 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑	m	0.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【给排水工程】 标段：施工

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关规范要求							
4	031001006060	加厚型UPVC实壁排水管 DN100	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	m	0.580					
5	031001006061	加厚型UPVC实壁排水管 DN50	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN50	m	2.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【给排水工程】 标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
6	031001006062	雨水加厚型UPVC实壁排水管DN100	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内	m	4.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【给排水工程】 标段：施工

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			容 6. 包含管卡、管件制作安装，管 件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
7	031208002005	橡塑发泡保温管壳 30mm	1. 绝热材料品种：橡塑 2. 绝热厚度：30mm 3. 管道外径：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	2.880					
8	031002001012	管道支吊架制作安装、 除锈刷油	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油 ，管道支吊架外表经除锈后, 刷 防锈漆两道, 灰色调和漆两道 4. 其他：满足相关规范要求	Kg	8.000					
9	031002003060	一般钢套管 介质管径 DN32	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN32	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【给排水工程】 标段：施工

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
10	031002003061	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	5.000					
11	031002003062	刚性防水套管 DN32	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN32，介质管道公称	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【给排水工程】 标段：施工

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
12	031003013006	远传智能水表 DN32	1. 类型：远传智能水表 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
13	031003001050	减压阀组 DN32	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN32（含1个可调式减压阀、1个Y型过滤	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【给排水工程】 标段： 施工

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			器、2个截止阀、1个可曲挠橡胶接头、2个压力表） 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
14	031003001051	铜芯截止阀 DN32	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
15	031004014036	87型雨水斗 DN100	1. 名称：87型雨水斗 2. 规格型号：DN100 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【给排水工程】 标段：施工

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 5. 其他：满足相关规范要求							
16	031004014037	侧入式雨水斗 DN100	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 规格型号：DN100 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
17	031004003001	洗脸盆（感应式水龙头）	1. 名称：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：详设计 4. 组装形式：成套安装 5. 附件：含红外感应水嘴、金属软管、角阀、下水、五金件等所有附件 6. 其他：满足相关规范要求	组	1.000					
18	031004006001	蹲便器(低水箱)	1. 名称：蹲便器(低水箱)	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【给排水工程】 标段：施工

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：综合考虑 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装（本体自带水封，配用延时自闭式冲洗阀） 5. 附件：含蹲便器、水箱、防污器、角阀、软管、三通、弯头、存水弯、下水等完成该项目的 所有附、配件 6. 其他：满足相关规范要求							
19	030901013013	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 其他：满足相关规范要求	具	4.000					
20	030901013014	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 规格、型号：综合 3. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【给排水工程】 标段：施工

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
21	031301017022	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001026	安全文明施工费			496.00			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17.71			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		104.68			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		238.34			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		135.27			
2	031302002026	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003026	非夜间施工增加						
4	031302004026	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005026	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006026	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【给排水工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008026	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	760.34		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		760.34		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【给排水工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【给排水工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	PP-R冷水给水管DN15	m	0.20					
2	PP-R冷水给水管DN15管件	个	0.30					
3	PP-R冷水给水管DN25	m	1.05					
4	PP-R冷水给水管DN25管件	个	1.11					
5	衬塑钢管DN32	m	8.61					
6	衬塑钢管DN32管件	个	8.54					
7	加厚型UPVC实壁排水管DN100	m	5.05					
8	加厚型UPVC实壁排水管DN100管件	个	2.55					
9	加厚型UPVC实壁排水管DN50	m	2.04					
10	加厚型UPVC实壁排水管DN50管件	个	1.39					
11	橡塑发泡保温管壳30mm	m	2.97					
12	焊接钢管DN50	m	0.32					
13	87型雨水斗DN100	套	4.00					
14	铜芯截止阀DN32	个	3.03					
15	Y型过滤器DN32	个	1.00					
16	减压阀DN32	个	1.00					
17	侧入式雨水斗DN100	套	4.00					
18	可曲挠橡胶接头DN32	个	1.01					
19	压力表	套	2.00					
20	远传智能水表DN32	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【给排水工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	洗脸盆（感应式水龙头）	个	1.01					
22	蹲便器(低水箱)	套	1.01					
23	焊接钢管	kg	28.96					
24	型钢	kg	8.40					
25	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.17					
26	酚醛调和漆各色	kg	0.12					
27	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4	个	4.00					
28	灭火器放置箱	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【给排水工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		强电工程								
1	030411001072	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	142.510					
2	030411001073	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊	m	5.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【强电工程】

标段：施工

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
3	030411001074	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、	m	39.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【强电工程】

标段：施工

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
4	030411001075	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	8.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【强电工程】

标段：施工

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030411006013	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接线盒等 5. 其他：满足相关规范要求	个	24.000					
6	030411004072	电气配线 BV-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：BV-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	371.770					
7	030411004073	电气配线 BV-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：BV-4mm²	m	194.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【强电工程】

标段：施工

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
8	030411004074	电气配线 BVR-25mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：BVR-25mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	5.350					
9	030411004075	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	116.410					
10	030404017051	配电箱 5ALwg	1. 名称：配电箱 5ALwg	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【强电工程】

标段：施工

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
11	030404017052	配电箱 5ATE1	1. 名称：配电箱 5ATE1 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【强电工程】

标段：施工

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
12	030404017053	配电箱 5ALE1	1. 名称：配电箱 5ALE1 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【强电工程】

标段：施工

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
13	030412001044	明装灯盘 ~220V/1*36W /LED灯盘(2880Lm)	1. 名称：明装灯盘 2. 规格、型号：~220V/1*36W/LED灯盘(2880Lm) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	24.000					
14	030412001045	卫生间防潮灯 ~220V/1*10W/LED灯泡(836Lm)	1. 名称：卫生间防潮灯 2. 规格、型号：~220V/1*10W/	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【强电工程】

标段： 施工

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			LED灯泡(836Lm) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
15	030412001046	消防专用应急吸顶灯(水平疏散区域) 自带蓄电池A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W	1. 名称：消防专用应急吸顶灯（水平疏散区域） 2. 规格、型号：自带蓄电池A型灯具/DC36V/1*5W/光通量≥120Lm/W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【强电工程】

标段：施工

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
16	030412004019	应急疏散指示标识灯(疏散出口) 自带蓄电池A型灯具, 小型标志灯 / DC36V/1*1W	1. 名称：应急疏散指示标识灯(疏散出口) 2. 规格、型号：自带蓄电池A型灯具, 小型标志灯 /DC36V/1*1W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	1.000					
17	030412004020	应急疏散指示标识灯(安全出口) 自带蓄电池A型灯具, 小型标志灯 / DC36V/1*1W	1. 名称：应急疏散指示标识灯(疏散出口) 2. 规格、型号：自带蓄电池A型灯具, 小型标志灯 /DC36V/1*1W	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【强电工程】

标段：施工

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式:综合考虑（吸顶/ 壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器 、吊杆(链)、灯具附件（支架、 保护罩综合考虑）、焊压接线端 子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地 等 5. 其他：满足相关规范要求							
18	030404034013	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：综合考虑 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 开关、插座及照明灯具靠近可 燃物时，应采取隔热、散热等防 火保护措施 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
19	030404034014	四联单控开关	1. 名称：四联单控开关 2. 材质：综合考虑 3. 规格：250V, 10A	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【强电工程】

标段：施工

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 开关、插座及照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施 6. 其他：满足相关规范要求							
20	030404035046	普通插座(二、三级插座) 带安全门(250V, 10A)	1. 名称：普通插座(二、三级插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V , 10A) 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	13.000					
21	030409005009	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌圆钢 Φ10 3. 安装形式：明敷、暗敷综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	47.380					
22	030409003005	避雷引下线 利用建筑物	1. 名称：避雷引下线	m	19.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【强电工程】

标段：施工

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		主筋引下	2. 安装部位：利用建筑物主筋引下 3. 其他：满足相关规范要求							
23	030409002013	户外接地母线 不锈钢扁钢 -40*4	1. 名称：户外接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	2.710					
24	030409008009	总等电位端子箱 MEB	1. 名称：总等电位端子箱 MEB 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 具体做法参见国标图集《等电位联结安装》 5. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
25	030409001005	接地电阻测试点	1. 名称：接地检测点 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 具体做法参见国标图集《等	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【强电工程】

标段：施工

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			电位联结安装》 5. 其他：满足相关规范要求							
26	030414011001	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：综合考虑 3. 其他：满足相关规范要求	系统	1.000					
27	030414006005	事故照明切换装置调试	1. 名称 事故照明切换装置调试 2. 类型 单机容量≤15MW	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
28	031301017023	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001027	安全文明施工费			1386.94			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		49.53			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		292.70			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		666.45			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		378.26			
2	031302002027	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003027	非夜间施工增加						
4	031302004027	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005027	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006027	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【强电工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008027	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【强电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	紧定管JDG20	m	40.19					
2	刚性阻燃管PC20	m	159.61					
3	刚性阻燃管PC32	m	5.99					
4	接线盒	个	24.48					
5	绝缘电线BV-2.5mm²	m	431.25					
6	绝缘电线BV-4mm²	m	213.94					
7	绝缘电线BVR-25mm²	m	5.62					
8	配电箱5ALwg	台	1.00					
9	紧定管JDG25	m	9.05					
10	绝缘电线WDZB1N-BYJ-2.5mm²	m	135.04					
11	配电箱5ATE1	台	1.00					
12	配电箱5ALE1	台	1.00					
13	明装灯盘~220V/1*36W/LED灯盘(2880Lm)	套	24.24					
14	应急疏散指示标识灯(疏散出口) 自带蓄电池A型灯具, 小型标志灯/DC36V/1*1W	套	1.01					
15	应急疏散指示标识灯(安全出口) 自带蓄电池A型灯具, 小型标志灯/DC36V/1*1W	套	1.01					
16	卫生间防潮灯~220V/1*10W/LED灯泡(836Lm)	套	1.01					
17	四联单控开关	只	1.02					
18	双联单控开关	只	2.04					
19	普通插座(二、三级插座)带安全门(250V, 10A)	套	13.26					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【强电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电工程								
1	030411001076	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	29.890					
2	030411001077	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊	m	12.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【弱电工程】

标段：施工

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
3	030411006014	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接线盒等 5. 其他：满足相关规范要求	个	5.000					
4	030502005005	超五类网线 CAT. 5e 4Pair UTP	1. 名称：超五类网线 2. 型号、规格：CAT. 5e 4Pair	m	45.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【弱电工程】

标段：施工

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			UTP 3. 敷设方式：穿管、桥架（线槽）内敷设，综合考虑 4. 包含网络跳线、尾纤、水晶、熔接头等制作安装 5. 其他：满足相关规范要求							
5	030502003013	家居多媒体配线箱	1. 名称：家居多媒体配线箱 2. 材质：综合考虑 3. 规格：参考尺寸(高*宽*深) 450*300*120 4. 安装方式：墙上暗装 5. 含箱内电源模块、屏蔽RJ45接口 5. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
6	030502012009	双孔信息插座	1. 名称：双孔信息插座 2. 参数：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含模块等	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【弱电工程】

标段：施工

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
7	030502012010	数据插座	1. 名称：数据插座 2. 参数：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含模块等 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
8	030507008009	固定摄像机	1. 名称：固定摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 含镜头、云台、支架、电源 5. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
9	030502019005	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 其他：满足相关规范要求	链路	5.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001028	安全文明施工费			107.47			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3.84			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22.68			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		51.64			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29.31			
2	031302002028	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003028	非夜间施工增加						
4	031302004028	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005028	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006028	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【弱电工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008028	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	163.82	
合计			163.82	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【弱电工程】 标段: 施工

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 5#物管用房 【弱电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0104	土方工程								
1	010102003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：含6m以内和大于6m 大开挖土方 3. 弃土运距：堆场及运距综合考虑 4. 修边：投标人应对基坑进行修整边坡壁面，达到做护壁的条件 5. 其他：人工捡底费用投标人综合考虑	m³	38.400					
2	010103001001	回填土方运输（场内转运）	1. 预留及回填土方运输（场内转运） 2. 运距暂按1公里计算，结算时按实调整 3. 其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求，投标人综合报	m³	30.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价							
3	040103002001	余方弃置运输	1. 余方弃置运输 2. 废弃料品种：综合考虑 3. 工程量按天然密实计算 4. 弃土运距：运距暂按6km计取，结算按实际运距调整 5. 修边：投标人应对基坑进行修整边坡壁面，达到做验收的条件 6. 其他：人工捡底费用投标人综合考虑	m³	7.430					
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
4	010401004007	M5干混砌筑砂浆 页岩多孔砖	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩多孔砖 规格综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体厚度：综合 4. 墙高：综合	m³	5.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砌筑砂浆 6. 勾缝要求：达到设计及现行施 工验收规范要求 7. 部位：详图纸 8. 洞口、收边等零星部位砖品种 、规格、强度等级：综合考虑							
5	010401014006	散水暗沟	1. 散水暗沟做法： 2. 沟底100厚C20混凝土垫层 3. 垫层支模板（清单另列） 4. 沟壁120厚砖砌排水沟 5. 沟壁内20厚1：2.5水泥砂浆抹 灰 6. 钢筋混凝土篦子 7. 土工布一道	m	27.400					
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
6	010501001001	垫层 C20	1. 垫层材料种类、厚度：综合	m³	1.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 4 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 部位：综合 3. 混凝土强度等级：C20商品砼 4. 混凝土拌合料要求：表面收光抹平，达到设计及现行施工验收规范要求 5. 混凝土单价含运费、泵送费、所有外加剂的费用, 泵送方式综合考虑, 泵送电费清单另列							
7	010501003001	独立基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土单价含运费、地泵费、所有外加剂的费用 5. 部位：独立基础	m³	4.320					
8	010502001003	矩形柱 C30	1. 柱高度：各种高度综合 2. 柱截面尺寸：各种截面综合 3. 混凝土强度等级：C30商品砼 4. 混凝土拌合料要求：达到施工图设计及现行施工验收规范	m³	4.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 5 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 5. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、运费、所有外加剂的费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 泵送电费清单(另列) 7. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求							
9	010503001002	基础梁 C30	1. 部位：基础梁 2. 柱截面尺寸：各种截面综合 3. 混凝土强度等级：C30商品砼 4. 混凝土拌合料要求：达到施工图设计及现行施工验收规范要求 5. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、运费、所有外加剂的费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 泵送电费清单(另列)	m³	1.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 6 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求							
10	010505001013	C30 商品砼有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等	m³	5.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 7 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级进入其余部位的混凝土，按实计算 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
11	010504004018	C30 商品剪力墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单	m³	2.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 8 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计算规则的划分部位进行混凝土 工程量计算，对不同强度等级进 入其余部位的混凝土，按实计算 。 7. 附墙柱、弧形墙、直形墙、T 形、L形、十字形、Y形等长肢、 短肢综合考虑 8. 其它：满足设计、现行施工及 验收规范等相关要求							
12	010401013006	散水	1. 150厚粒径5-32卵石灌M2.5混 合砂浆垫层 2. 60厚C15混凝土提浆抹面，密 封膏嵌缝 3. 其他：满足设计、相关图集、 现行施工及验收规范等相关要求	m ²	21.280					
13	010502002006	C25 商品混凝土构造柱	1. 柱高度：各种高度综合 2. 柱截面尺寸：各种截面综合 3. 混凝土强度等级：C25商品细	m ³	0.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			石砟 4. 混凝土拌合料要求：达到施工图设计及现行施工验收规范要求 5. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、运费、所有外加剂的费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 泵送电费清单(另列) 7. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求							
14	010503005006	C25 混凝土过梁	1. 构件的类型：商品混凝土过梁 2. 构件规格：详设计文件 3. 混凝土强度等级：C25商品细石砟 4. 混凝土拌合料要求：达到设计及现行施工验收规范要求 5. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、运费、所有外加剂	m³	0.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 10 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 泵送电费清单(另列) 7. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求							
15	010507007016	C25 商品细石混凝土窗台压顶	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m³	0.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 11 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
16	010515001046	砌体加筋 HPB300 $\phi \leq 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢， $\Phi \leq 10$ 以内综合 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方	t	0.032					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
17	010515001047	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢，Φ6 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连	t	0.016					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 13 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
18	010515001048	现浇构件钢筋 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢，Φ8-10 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综	t	0.005					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
19	010515001049	现浇构件钢筋 HRB400E Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400） Φ8-10 2. 除设计（包括规范规定）标	t	0.917					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 15 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 16 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标技术要求相关规定							
20	010515001050	现浇构件钢筋 HRB400E Φ12-14	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400） Φ12-14 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，	t	0.544					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
21	010515001051	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 18-22	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400）Φ 18-22 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋	t	0.627					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
22	010507007017	泵送电费	1. 泵送电费 2. 计算规则：按浇筑混凝土清单 量计取 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关	m ³	22.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 19 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规定							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
23	010902003015	屋面 40mm厚C20细石混凝土保护层 有筋	1. 刚性层厚度：40mm厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石混凝土（加5%防水剂） 4. 嵌缝材料种类：用砼路面切割机切出缩缝双向间距6m，缝宽20mm，切缝深度综合考虑，用沥青油膏嵌缝 5. 钢筋规格、型号：内配ΦA6@200钢筋网单层双向，如设计钢筋规格型号、间距调整，结算时仅调整钢筋量差 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	17.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
24	011003001006	干铺200g/m²聚酯无纺布 隔离层	1. 干铺200g/m²聚酯无纺布隔离层 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m²	23.930					
25	010904002029	屋面 1.5厚聚合物水泥 防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及	m²	23.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 21 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
26	010903001007	屋面 1.5厚强粘高分子防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：屋面1.5厚强粘高分子防水卷材，上翻满足设计规范要求 2. 如有均匀满涂基层处理剂（如冷底子油）综合考虑，不另计 3. 基层打磨，修补平整 4. 防水等级综合考虑，满足施	m²	23.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
27	011101001042	屋面 10厚砂浆隔离层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：10厚低强度等级砂浆隔离层，强度综合 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，	m²	23.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 23 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求							
28	011101001043	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合	m²	23.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求							
29	011101001044	雨棚屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m²	21.870					
30	010903001008	雨棚屋面 2厚SBS改性沥	1. 卷材品种、规格、厚度：雨	m²	21.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		青防水卷材	棚屋面 2厚SBS改性沥青防水卷材，上翻满足设计规范要求 2. 如有均匀满涂基层处理剂（如冷底子油）综合考虑，不另计 3. 基层打磨，修补平整 4. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定							
31	011101001045	雨棚屋面 10厚砂浆找平	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：10厚低强度等级砂浆隔离层，强度综合 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m²	21.870					
32	011301001015	雨棚屋面20厚1:2.5水泥砂浆（内掺建筑胶）	1. 雨棚屋面20厚1:2.5水泥砂浆 2. 其他：满足设计、现行施工	m²	21.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标技术要求相关规定							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
33	011001001012	最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡层	1. 最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡层(容重不超过8KN/m³) 2. 回填厚度依据建筑完成面与结构面见的高差具体调整，保证建筑完成面标高 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m³	0.710					
34	011001001013	屋面挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS) 100mm厚	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：屋面挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS) 100mm厚，密度30~40KG/ 立方米，耐火等级B1级 2. 材料导热系数、干密度、力学指标、压缩强度、吸水率、	m²	17.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			憎水率等满足设计及规范要求， 综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 防火隔离带满足设计及规范要求， 综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收 规范及招标技术要求相关规定							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
35	011701001006	综合脚手架 单层建筑（ 檐口高度） ≤6m	1. 建筑结构形式：框架、框剪等 综合 2. 檐口高度：檐口高度≤100m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身	m²	19.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
36	011702001004	基础垫层模板安拆	基础类型	m ²	3.360					
37	011702001005	独立基层模板安拆	基础类型	m ²	14.400					
38	011702005002	基础梁模板安拆	1. 部位：基础梁 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求	m ²	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 30 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 7. 其它：满足设计及施工验收规范							
39	011702008007	现浇混凝土模板安装、拆除 圈梁	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：圈梁、砌体拉结带、现浇带、窗台梁等综合，矩形、异形、弧形综合考虑 3. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	0.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 31 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
40	011702002006	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合	m ²	38.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
41	011702011006	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1. 墙体类型：直形墙、弧形墙、挡土墙、端柱、暗柱及L、Y、T	m ²	21.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 33 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、十字、一字形、Z 形等短墙综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
42	011702014011	现浇混凝土模板安装、 拆除 有梁板	1. 部位：有梁板、弧形梁、挑耳、矩形梁、斜梁、楼梯休息平台现浇部分等部位综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用	m²	52.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 35 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
43	011702003006	现浇混凝土模板安装、 拆除 构造柱、门垛、墙 垛	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：构造柱、门边框等 综合 3. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经	m²	2.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
44	011702009006	现浇混凝土模板安装、拆除 过梁	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：矩形、异形、弧形综合考虑 3. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	1.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 37 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001011	安全文明施工费			3456.45			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		123.44			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		729.45			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1660.89			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		942.67			
2	011707002011	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003011	非夜间施工照明						
4	011707004011	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005011	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006011	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室【建筑工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007011	已完工程及设备保护费						
8	011707008011	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室【建筑
工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	36.34					
2	干混砌筑砂浆M5	t	1.51					
3	水	m³	12.43					
4	其他材料费	元	218.79					
5	建筑油膏	kg	27.73					
6	商品混凝土C30	m³	18.03					
7	商品细石混凝土C25	m³	0.31					
8	焊条(高强钢筋用)	kg	10.12					
9	干混地面砂浆M15	t	1.26					
10	二等锯材	m³	1.05					
11	细石商品混凝土C20	m³	0.72					
12	石油沥青30#	kg	9.63					
13	汽油	L	31.77					
14	水泥32.5	kg	517.52					
15	改性沥青嵌缝油膏	kg	5.39					
16	聚合物水泥防水涂料	kg	65.49					
17	圆钢 φ ≤10	t	0.04					
18	干混地面砂浆M5	t	0.45					
19	烧结多孔砖200×115×90mm	千匹	1.73					
20	实心砖200×115×53mm	千匹	0.34					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	摊销卡具和支撑钢材	kg	54.62					
22	复合模板	m²	37.16					
23	铁件	kg	0.76					
24	对拉螺栓	kg	13.96					
25	对拉螺栓塑料管	m	81.57					
26	2厚SBS改性沥青防水卷材	m²	27.23					
27	干混抹灰砂浆	t	0.44					
28	805胶水	kg	2.23					
29	商品混凝土C20	m³	3.18					
30	屋面挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 (XPS) 100mm厚	m²	18.05					
31	脚手架钢材	kg	4.82					
32	锯材综合	m³	0.01					
33	汽油(机械)	L	0.07					
34	干混砌筑砂浆M15	t	0.09					
35	土工布	m²	12.35					
36	建筑焦油	kg	1.53					
37	HPB300钢筋 φ ≤10	t	0.03					
38	HPB300钢筋 φ 6	t	0.02					
39	HPB300钢筋 φ 8-10	t	0.01					
40	HRB400E钢筋 φ 8-10	t	0.98					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	HRB400E钢筋 Φ 12-14	t	0.58					
42	防水剂	kg	16.05					
43	200g/m²聚酯无纺布	m²	25.43					
44	屋面1.5厚强粘高分子防水卷材	m²	29.72					
45	干混地面砂浆M20	t	0.92					
46	松香	kg	0.14					
47	骨胶	kg	0.25					
48	碳酸钠(纯碱)	kg	0.05					
49	HRB400E钢筋 Φ 18-22	t	0.66					
50	砾石20~50mm	m³	3.55					
51	中砂	m³	1.04					
52	商品混凝土C15	m³	1.29					
53	干混砌筑砂浆M7.5	t	1.48					
54	标准砖	千匹	2.01					
55	干混抹灰砂浆M20	t	1.14					
56	钢筋混凝土篦子	m²	11.50					
57	泵送电费	m³	22.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【建筑工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0108	门窗工程								
1	010802003014	成品木质门	1. 门类型:成品木质门 、含子母门（带门套、五金、门锁，含油漆） 2. 框材质、外围尺寸:各种规格综合考虑 3. 扇材质、外围尺寸:详设计图 4. 闭门器和顺序器清单另列 5. 运距：投标人自行考虑 6. 五金、门锁：投标人自行考虑在单价中	m²	2.200					
2	010802001017	多腔隔热金属型材铝合金平开窗（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	1. 窗代号及洞口尺寸：多腔隔热金属型材铝合金平开窗，代号及尺寸详设计 2. 玻璃厚度：6中透光双银Low-E+12氩气+6透明 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、发	m²	1.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【装饰工程】

标段：施工

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 窗嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
3	010902003016	100mm厚C25钢筋混凝土垫层	1. 刚性层厚度：100mm厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25混凝土	m ²	5.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【装饰工程】

标段：施工

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 嵌缝材料种类：用砼路面切割机切出缩缝双向间距6m，缝宽20mm，切缝深度综合考虑，用沥青油膏嵌缝 5. 钢筋规格、型号：内配ΦA8@200钢筋网单层双向 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
4	011102003007	防滑地砖面层	1. 30厚1:2硬性水泥砂浆结合层； 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖面层 3. 其他：满足设计、规范及招标文件要求	m²	5.600					
5	011105003007	踢脚线 地砖踢脚线	1. 基层处理、刷专用界面砂浆 2. 12厚1:3 水泥砂浆找平 3. 5厚纯水泥浆粘贴层(4 25号	m²	0.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【装饰工程】

标段：施工

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水泥中掺20%白乳胶 4. 10厚地砖面层，水泥浆擦缝 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
6	011201001030	基层刷素水泥浆一道	1. 基层刷素水泥浆一道 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	104.670					
7	011001003018	6厚抹面胶浆，3次成活，分别压入两层耐碱玻纤网格布	1. 部位：综合 2. 材料品种、规格：6厚抹面胶浆，3次成活，分别压入两层耐碱玻纤网格布（单位面积质量200g/m ² ），收光 3. 固定方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关	m ²	57.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【装饰工程】

标段：施工

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规定							
8	011001003019	10厚低碱抗裂砂浆量（ 200g/m²）	1. 材料品种、规格：10厚低碱 抗裂砂浆量（200g/m²） 2. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定	m²	57.670					
9	011201004020	外墙面 8厚1:2.5水泥砂 浆找平	1. 8厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 其他：满足设计、现行施工及 验收规范等相关要求	m²	11.900					
10	010903002006	外墙面20厚聚合物水泥 防水砂浆	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆，12 +8厚两次成活 2. 其他：满足设计、现行施工及 验收规范等相关要求	m²	82.550					
11	011201004021	内墙20mm厚水泥砂浆抹 灰	1. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2. 7厚1:2.5水泥砂浆垫层 3. 5厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光 4. 其他：满足设计、现行施工	m²	22.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【装饰工程】

标段：施工

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及验收规范等相关要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
12	011406003024	天棚满刮普通腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：普通腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	5.600					
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
13	011406003025	墙、柱面满刮耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：普通腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修	m²	82.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【装饰工程】

标段：施工

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
14	011406001020	外墙面水包砂仿石漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 滚涂中涂色两道 3. 喷涂水包砂2道 4. 涂刷罩光清漆 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	57.670					
15	011406003026	墙、柱面满刮普通腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：普通腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨	m ²	22.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【装饰工程】

标段： 施工

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
16	011406001021	内墙面无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面，颜色、表面处理综合且满足业主要求 4. 涂刷方式：综合 5. 涂料燃烧性能满足规范要求 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	22.120					
17	011406001022	天棚无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机	m²	5.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【装饰工程】

标段：施工

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			涂料一底两面，颜色、表面处理综合且满足业主要求 4. 涂刷方式：综合 5. 涂料燃烧性能满足规范要求 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
		分部小计								
		其他装饰工程								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
18	011701002006	外脚手架	1. 建筑结构形式：框架、框剪等综合 2. 檐口高度：檐口高度≤15m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m²	74.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【装饰工程】

标段：施工

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001012	安全文明施工费			1350.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		48.22			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		284.93			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		648.76			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		368.21			
2	011707002012	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003012	非夜间施工照明						
4	011707004012	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005012	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006012	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室【装饰工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007012	已完工程及设备保护费						
8	011707008012	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【装饰工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【装饰工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元	123.71					
2	干混地面砂浆M20	t	0.32					
3	水	m³	2.13					
4	水泥32.5	kg	184.91					
5	白水泥	kg	29.46					
6	600*600*8mm防滑地砖	m²	5.74					
7	二等锯材	m³	0.00					
8	圆钢 Φ ≤10	t	0.01					
9	建筑油膏	kg	1.11					
10	石油沥青30#	kg	0.13					
11	汽油	L	0.44					
12	商品混凝土C25	m³	0.60					
13	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	77.90					
14	耐碱玻纤网格布（加强）	m²	66.36					
15	抗裂砂浆	kg	401.02					
16	塑料膨胀锚栓 Φ8	套	519.30					
17	干混抹灰砂浆M15	t	0.32					
18	防滑地砖规格综合	m²	1.02					
19	干混地面砂浆M15	t	0.03					
20	无机涂料	kg	10.92					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【装饰工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	实木装饰门带套	m²	2.14					
22	合页	副	3.92					
23	膨胀螺栓M8	套	15.97					
24	干混抹灰砂浆M20	t	0.69					
25	聚合物水泥防水砂浆	t	3.03					
26	成品腻子粉一般型（Y）	kg	41.55					
27	水包砂仿石漆	kg	178.87					
28	水性封闭底漆	kg	15.15					
29	罩面漆	kg	15.15					
30	双面胶纸带	m²	5.05					
31	多腔隔热金属型材铝合金平开窗（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	m²	1.35					
32	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	12.67					
33	成品腻子粉耐水型（N）	kg	165.20					
34	脚手架钢材	kg	23.86					
35	锯材综合	m³	0.03					
36	柴油(机械)	L	2.47					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【装饰工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给排水工程								
1	031001006063	雨水加厚型UPVC实壁排水管DN100	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	m	12.400					
2	031004014038	87型雨水斗 DN100	1. 名称：87型雨水斗 2. 规格型号：DN100 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【给排水工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计 5. 其他：满足相关规范要求							
3	030901013015	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 其他：满足相关规范要求	具	2.000					
4	030901013016	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 规格、型号：综合 3. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
5	031301017025	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001029	安全文明施工费			85.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3.04			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17.94			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		40.86			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23.19			
2	031302002029	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003029	非夜间施工增加						
4	031302004029	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005029	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006029	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【给排水工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008029	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	130.53		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		130.53		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【给排水工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	030411001078	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	16.560					
2	030411001079	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊	m	8.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【强电工程】

标段：施工

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
3	030411001080	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、	m	4.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【强电工程】

标段：施工

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
4	030411001081	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	6.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【强电工程】

标段：施工

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030411001082	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	6.330					
6	030411006015	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【强电工程】 标段： 施工 第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线盒等 5. 其他：满足相关规范要求							
7	030411004076	电气配线 BV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：BV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	68.740					
8	030411004077	电气配线 BV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：BV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	4.060					
9	030411004078	电气配线 BV-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	8.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【强电工程】

标段：施工

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等综合 3. 型号：BV-6mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
10	030411004079	电气配线 BVR-25mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：BVR-25mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	4.170					
11	030404017054	配电箱 6ALmw	1. 名称：配电箱 6ALmw 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【强电工程】

标段：施工

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
12	030412001047	明装灯盘 ~220V/1*36W /LED灯盘(2880Lm)	1. 名称：明装灯盘 2. 规格、型号：~220V/1*36W/LED灯盘(2880Lm) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等	套	24. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【强电工程】

标段：施工

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
13	030412001048	普通吸顶灯 ~220V/1*10W/LED 灯泡(800Lm)	1. 名称：普通吸顶灯 2. 规格、型号：~220V/1*10W/LED 灯泡(800Lm) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	1.000					
14	030404034015	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：综合考虑 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 开关、插座及照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【强电工程】

标段：施工

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等防火保护措施 6. 其他：满足相关规范要求							
15	030404035047	普通插座(二、三级插座) 带安全门(250V, 10A)	1. 名称：普通插座(二、三级插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V , 10A) 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
16	030409005010	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌圆钢 Φ10 3. 安装形式：明敷、暗敷综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	26.600					
17	030409003006	避雷引下线 利用建筑物主筋引下	1. 名称：避雷引下线 2. 安装部位：利用建筑物主筋引下 3. 其他：满足相关规范要求	m	6.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【强电工程】

标段：施工

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	030409003007	利用基础圈梁钢筋接地	1. 名称：利用基础圈梁钢筋接地 2. 利用基础外围地梁内钢筋做接地装置, 将基础梁内上下两层主筋根) 沿建筑物外圈通长焊接成闭合环形 3. 钢筋 Φ 16时2根, Φ 10时4根 4. 其他：满足相关规范要求	m	17.800					
19	030409002014	户外接地母线 不锈钢扁钢 -40*4	1. 名称：户外接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	2.200					
20	030409008010	总等电位端子箱 MEB	1. 名称：总等电位端子箱 MEB 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 具体做法参见国标图集《等电位联结安装》	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【强电工程】

标段： 施工

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
21	030409001006	接地电阻测试点	1. 名称：接地检测点 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 具体做法参见国标图集《等电位联结安装》 5. 其他：满足相关规范要求	套	2.000					
22	030414011002	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：综合考虑 3. 其他：满足相关规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
23	031301017026	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【强电工程】

标段：施工

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001030	安全文明施工费			493.13			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17.61			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		104.07			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		236.96			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		134.49			
2	031302002030	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003030	非夜间施工增加						
4	031302004030	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005030	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006030	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室【强电工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008030	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【强电工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【强电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	刚性阻燃管PC20	m	18.55					
2	接线盒	个	4.08					
3	绝缘电线BV-2.5mm²	m	79.74					
4	绝缘电线BV-4mm²	m	4.47					
5	明装灯盘~220V/1*36W/LED灯盘(2880Lm)	套	24.24					
6	普通插座(二、三级插座)带安全门(250V, 10A)	套	2.04					
7	热镀锌圆钢Φ10	m	27.93					
8	总等电位端子箱MEB	台	1.01					
9	不锈钢扁钢-40*4	m	2.31					
10	刚性阻燃管PC25	m	9.57					
11	热镀锌钢管DN20	m	7.20					
12	热镀锌钢管DN25	m	6.52					
13	绝缘电线BV-6mm²	m	9.39					
14	配电箱6ALmw	台	1.00					
15	绝缘电线BVR-25mm²	m	4.38					
16	刚性阻燃管PC32	m	4.67					
17	普通吸顶灯 ~220V/1*10W/LED灯泡(800Lm)	套	1.01					
18	单联单控开关	只	1.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【强电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		弱电工程								
1	030411001083	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	19.830					
2	030411001084	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊	m	11.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【弱电工程】

标段：施工

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
3	030411006016	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接线盒等 5. 其他：满足相关规范要求	个	6.000					
4	030502005006	超五类网线 CAT. 5e 4Pair UTP	1. 名称：超五类网线 2. 型号、规格：CAT. 5e 4Pair	m	21.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【弱电工程】

标段：施工

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			UTP 3. 敷设方式：穿管、桥架（线槽）内敷设，综合考虑 4. 包含网络跳线、尾纤、水晶、熔接头等制作安装 5. 其他：满足相关规范要求							
5	030502003014	家居多媒体配线箱	1. 名称：家居多媒体配线箱 2. 材质：综合考虑 3. 规格：参考尺寸(高*宽*深)450*300*120 4. 安装方式：墙上暗装 5. 含箱内电源模块、屏蔽RJ45接口 5. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
6	030502012011	数据插座	1. 名称：数据插座 2. 参数：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含模块等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【弱电工程】

标段：施工

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
7	030507008010	固定摄像机	1. 名称：固定摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 含镜头、云台、支架、电源 5. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
8	030507016001	单机芯道闸控制器（设备成套）	1. 名称：单机芯道闸控制器（设备成套） 2. 类别：门禁系统 3. 规格：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
9	030507016002	双机芯道闸控制器（设备成套）	1. 名称：双机芯道闸控制器（设备成套） 2. 类别：门禁系统 3. 规格：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
10	030502019006	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 其他：满足相关规范要求	链路	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【弱电工程】

标段：施工

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
11	031301017027	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001031	安全文明施工费			1068.48			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		38.16			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		225.49			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		513.43			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		291.40			
2	031302002031	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003031	非夜间施工增加						
4	031302004031	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005031	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006031	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室【弱电工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008031	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【弱电工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【弱电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	刚性阻燃管PC20	m	22.21					
2	接线盒	个	6.12					
3	刚性阻燃管PC25	m	13.08					
4	超五类网线 CAT.5e 4PairUTP	m	22.92					
5	数据插座	个	2.02					
6	固定摄像机	台	1.00					
7	家居多媒体配线箱	台	1.00					
8	单机芯道闸控制器（设备成套）	台	2.00					
9	双机芯道闸控制器（设备成套）	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 6#门卫室 【弱电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0104	土方工程								
1	010102003002	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：含6m以内和大于6m 大开挖土方 3. 弃土运距：堆场及运距综合考虑 4. 修边：投标人应对基坑进行修整边坡壁面，达到做护壁的条件 5. 其他：人工捡底费用投标人综合考虑	m³	25.600					
2	010103001002	回填土方运输（场内转运）	1. 预留及回填土方运输（场内转运） 2. 运距暂按1公里计算，结算时按实调整 3. 其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求，投标人综合报	m³	20.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 2 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价							
3	040103002002	余方弃置运输	1. 余方弃置运输 2. 废弃料品种：综合考虑 3. 工程量按天然密实计算 4. 弃土运距：运距暂按6km计取，结算按实际运距调整 5. 修边：投标人应对基坑进行修整边坡壁面，达到做验收的条件 6. 其他：人工捡底费用投标人综合考虑	m³	5.360					
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
4	010401004008	M5干混砌筑砂浆 页岩多孔砖	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩多孔砖 规格综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体厚度：综合 4. 墙高：综合	m³	4.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 3 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砌筑砂浆 6. 勾缝要求：达到设计及现行施 工验收规范要求 7. 部位：详图纸 8. 洞口、收边等零星部位砖品种 、规格、强度等级：综合考虑							
5	010401014007	散水暗沟	1. 散水暗沟做法： 2. 沟底100厚C20混凝土垫层 3. 垫层支模板（清单另列） 4. 沟壁120厚砖砌排水沟 5. 沟壁内20厚1：2.5水泥砂浆抹 灰 6. 钢筋混凝土篦子 7. 土工布一道	m	14.100					
6	010401014008	室内地沟	散水暗沟做法： 1. 沟槽挖填运土方（清单另列） 2. 沟底100厚C15混凝土垫层 3. 垫层支模板（清单另列）	m	7.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 4 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4 沟壁. M5水泥砂浆砌砖 5. 沟壁内20厚1:2. 5水泥砂浆抹灰（干混抹灰砂浆 M20） 6. 预制钢筋混凝土盖板 7. 盖板模板制安、盖板钢筋制安（清单另列） 8. 具体做法：详 18J812 2a/4							
7	010401012013	砖砌踏步	1. 部位：综合 2. 材料规格、强度等级：页岩实心砖 规格、强度详设计 3. 墙体厚度：详设计 4. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M5 5. 勾缝要求：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ³	0.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 5 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
8	010501001002	垫层 C20	1. 垫层材料种类、厚度：综合 2. 部位：综合 3. 混凝土强度等级：C20商品砼 4. 混凝土拌合料要求：表面收光抹平，达到设计及现行施工验收规范要求 5. 混凝土单价含运费、泵送费、所有外加剂的费用，泵送方式综合考虑，泵送电费清单另列	m³	0.780					
9	010501003002	独立基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土单价含运费、地泵费、所有外加剂的费用 5. 部位：独立基础	m³	2.880					
10	010502001004	矩形柱 C30	1. 柱高度：各种高度综合 2. 柱截面尺寸：各种截面综合	m³	2.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 6 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级：C30商品砼 4. 混凝土拌合料要求：达到施工图设计及现行施工验收规范要求 5. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、运费、所有外加剂的费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 泵送电费清单(另列) 7. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求							
11	010503001003	基础梁 C30	1. 部位：基础梁 2. 柱截面尺寸：各种截面综合 3. 混凝土强度等级：C30商品砼 4. 混凝土拌合料要求：达到施工图设计及现行施工验收规范要求 5. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、运费、所有外加剂	m³	1.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 7 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 泵送电费清单(另列) 7. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求							
12	010505001014	C30 商品砼有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投	m³	3.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 8 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
13	010505008006	C30 商品混凝土雨篷、悬挑板、阳台板、空调板、飘窗板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度	m³	1.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 9 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等级不同时，按施工规范所采取的 施工方法所涉及的费用投标人 自行考虑，结算时按清单计算规 则的划分部位进行混凝土工程量 计算，对不同强度等级进入其余 部位的混凝土，按实计算 7. 其他：满足设计、现行施工及 验收规范等相关要求							
14	010504004019	C30 商品剪力墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计 及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含 油费、水费等)费用，泵送电费 另列，不因配合比和运输泵送方 式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用， 不得因外加剂掺入量的变化而	m³	1.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 10 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算。 7. 附墙柱、弧形墙、直形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 8. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
15	010401013007	散水	1. 150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆垫层 2. 60厚C15混凝土提浆抹面，密封膏嵌缝 3. 其他：满足设计、相关图集、	m ²	14.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 11 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
16	010502002007	C25 商品混凝土构造柱	1. 柱高度：各种高度综合 2. 柱截面尺寸：各种截面综合 3. 混凝土强度等级：C25商品细石砼 4. 混凝土拌合料要求：达到施工图设计及现行施工验收规范要求 5. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、运费、所有外加剂的费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 泵送电费清单(另列) 7. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求	m³	0.340					
17	010503005007	C25 混凝土过梁	1. 构件的类型:商品混凝土过梁 2. 构件规格：详设计文件 3. 混凝土强度等级：C25商品细	m³	0.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 12 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			石砟 4. 混凝土拌合料要求：达到设计及现行施工验收规范要求 5. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、运费、所有外加剂的费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 泵送电费清单(另列) 7. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求							
18	010515001052	砌体加筋 HPB300 $\Phi \leq 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢， $\Phi \leq 10$ 以内综合 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综	t	0.022					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 13 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
19	010515001053	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢，Φ6 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	0.017					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 14 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 15 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规定							
20	010515001054	现浇构件钢筋 HRB400E Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400） Φ8-10 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	0.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 16 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其它方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
21	010515001055	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 12-14	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗 震钢筋（屈服强度≥400） Φ 12 -14 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 以及其搭接区范围内箍筋加密的 工程量不再单独计算，包含在综 合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后不得不因此而	t	0.367					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 17 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
22	010515001056	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 18-22	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400）Φ 18-22 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋	t	0.403					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 18 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 19 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
23	010507007018	泵送电费	1. 泵送电费 2. 计算规则：按浇筑混凝土清单 量计取 3. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定	m³	12.820					
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
24	010904002030	楼地面 1.5厚聚合物水 泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水 涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚， 遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水 泥钉等的工程量不再另行计算， 由投标人综合考虑相关费用进入 综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合	m²	14.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 20 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
25	010904002031	楼地面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合	m ²	14.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 21 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 22 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标技术要求相关规定							
26	010904002032	天棚面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防	m ²	16.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 23 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
27	010904002033	墙面 1.5厚聚合物水泥防水涂料（内外）	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑	m ²	75.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 24 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
28	010902003017	屋面 40mm厚C20细石混凝土保护层 有筋	1. 刚性层厚度：40mm厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石混凝土（加5%防水剂） 4. 嵌缝材料种类：用砼路面切	m ²	27.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 25 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			割机切出缩缝双向间距6m，缝宽20mm，切缝深度综合考虑，用沥青油膏嵌缝 5. 钢筋规格、型号：内配ΦA6@200钢筋网单层双向，如设计钢筋规格型号、间距调整，结算时仅调整钢筋量差 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
29	011003001007	干铺200g/m²聚酯无纺布隔离层	1. 干铺200g/m²聚酯无纺布隔离层 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m²	27.200					
30	010904002034	屋面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合	m²	27.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 26 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 27 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标技术要求相关规定							
31	010903001009	屋面 1.5厚强粘高分子防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：屋面 1.5厚强粘高分子防水卷材， 上翻满足设计规范要求 2. 如有均匀满涂基层处理剂（如 冷底子油）综合考虑，不另计 3. 基层打磨，修补平整 4. 防水等级综合考虑，满足施工 图设计要求及施工验收规范要求 ，刷底层油、防水弯幅及卷材搭 接用量、转角用量、附加层、加 强层、泛水收头处理、施工缝防 水构造、卷材封口防水构造等费 用综合考虑在该综合单价中，不 再单独计算工程量 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费	m ²	27.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 28 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
32	011101001046	屋面 10厚砂浆隔离层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：10厚低强度等级砂浆隔离层，强度综合 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m²	27.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 29 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	011101001047	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m²	27.200					
34	011101001048	雨棚屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，	m²	8.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 30 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求							
35	010903001010	雨棚屋面 2厚SBS改性沥青防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：雨棚屋面 2厚SBS改性沥青防水卷材，上翻满足设计规范要求 2. 如有均匀满涂基层处理剂（如冷底子油）综合考虑，不另计 3. 基层打磨，修补平整 4. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及	m ²	8.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 31 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
36	011101001049	雨棚屋面 10厚砂浆找平	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：10厚低强度等级砂浆隔离层，强度综合 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑	m²	8.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 32 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求							
37	011301001016	雨棚屋面20厚1:2.5水泥砂浆（内掺建筑胶）	1. 雨棚屋面20厚1:2.5水泥砂浆 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	8.400					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
38	011001001014	最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡层	1. 最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡层（容重不超过8KN/m³） 2. 回填厚度依据建筑完成面与结构面见的高差具体调整，保证建筑完成面标高	m³	1.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 33 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
39	011001001015	LC5.0陶粒混凝土回填兼找坡层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度 2. 隔气层材料品种、厚度 3. 粘结材料种类、做法 5. 防护材料种类、做法	m²	14.640					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
40	011701001007	综合脚手架 单层建筑（檐口高度）≤6m	1. 建筑结构形式：框架、框剪等综合 2. 檐口高度：檐口高度≤100m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 34 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
41	011702001006	基础垫层模板安拆	基础类型	m ²	2.240					
42	011702001007	独立基层模板安拆	基础类型	m ²	9.600					
43	011702005003	基础梁模板安拆	1. 部位：基础梁 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求	m ²	14.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 35 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 7. 其它：满足设计及施工验收规范							
44	011702002007	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及	m²	21.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 36 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
45	011702011007	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1. 墙体类型：直形墙、弧形墙、挡土墙、端柱、暗柱及L、Y、T、十字、一字形、Z 形等短墙综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、	m ²	13.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 37 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 38 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
46	011702014012	现浇混凝土模板安装、 拆除 有梁板	1. 部位：有梁板、弧形梁、挑耳、矩形梁、斜梁、楼梯休息平台现浇部分等部位综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单	m²	26.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 39 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
47	011702023010	现浇混凝土模板安装、 拆除 雨篷、悬挑板	1. 部位：直形、弧形、斜板现浇 部分等部位综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身	m²	9.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 40 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何 种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
48	011702003007	现浇混凝土模板安装、 拆除 构造柱、门垛、墙 垛	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：构造柱、门边框等 综合 3. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合	m ²	4.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 41 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
49	011702009007	现浇混凝土模板安装、拆除 过梁	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：矩形、异形、弧形综合考虑 3. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合	m²	0.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 42 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001013	安全文明施工费			2982.29			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		106.51			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		629.38			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1433.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		813.35			
2	011707002013	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003013	非夜间施工照明						
4	011707004013	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005013	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006013	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007013	已完工程及设备保护费						
8	011707008013	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段： 施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	4591.86	
合计			4591.86	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程
标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房【建筑工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	24.07					
2	干混砌筑砂浆M5	t	1.79					
3	水	m³	10.16					
4	其他材料费	元	193.45					
5	干混抹灰砂浆M20	t	0.84					
6	建筑油膏	kg	21.92					
7	标准砖	千匹	1.78					
8	商品混凝土C15	m³	1.60					
9	商品混凝土C30	m³	12.07					
10	商品细石混凝土C25	m³	0.39					
11	焊条(高强钢筋用)	kg	6.65					
12	干混地面砂浆M15	t	0.48					
13	二等锯材	m³	0.74					
14	细石商品混凝土C20	m³	1.10					
15	石油沥青30#	kg	7.80					
16	汽油	L	25.70					
17	水泥32.5	kg	659.49					
18	改性沥青嵌缝油膏	kg	4.18					
19	聚合物水泥防水涂料	kg	420.32					
20	干混地面砂浆M5	t	0.52					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	LC5.0陶粒混凝土	m³	0.64					
22	预制沟盖板、井盖板	m³	0.67					
23	干混砌筑砂浆M15	t	0.12					
24	汽油(机械)	L	0.13					
25	摊销卡具和支撑钢材	kg	37.78					
26	复合模板	m²	27.53					
27	铁件	kg	0.48					
28	对拉螺栓	kg	8.89					
29	对拉螺栓塑料管	m	50.36					
30	2厚SBS改性沥青防水卷材	m²	10.40					
31	干混抹灰砂浆	t	0.17					
32	805胶水	kg	0.86					
33	烧结多孔砖200×115×90mm	千匹	1.45					
34	实心砖200×115×53mm	千匹	0.28					
35	脚手架钢材	kg	4.95					
36	锯材综合	m³	0.01					
37	土工布	m²	6.34					
38	建筑焦油	kg	1.04					
39	HPB300钢筋 φ≤10	t	0.02					
40	HPB300钢筋 φ6	t	0.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	HRB400E钢筋 Φ 8-10	t	0.73					
42	HRB400E钢筋 Φ 12-14	t	0.39					
43	圆钢 Φ ≤10	t	0.06					
44	防水剂	kg	24.67					
45	200g/m²聚酯无纺布	m²	28.94					
46	屋面1.5厚强粘高分子防水卷材	m²	33.79					
47	干混地面砂浆M20	t	1.04					
48	松香	kg	0.21					
49	骨胶	kg	0.39					
50	碳酸钠(纯碱)	kg	0.08					
51	商品混凝土C20	m³	1.82					
52	HRB400E钢筋 Φ 18-22	t	0.42					
53	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.76					
54	钢筋混凝土篦子	m²	5.90					
55	砾石20~50mm	m³	2.42					
56	中砂	m³	0.71					
57	泵送电费	m³	12.82					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【建筑工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0108	门窗工程								
1	010802003015	成品钢质门	1. 门类型:成品钢质门 、含子母门（带门套、五金、门锁，含油漆） 2. 框材质、外围尺寸:各种规格综合考虑 3. 扇材质、外围尺寸:详设计图 4. 闭门器和顺序器清单另列 5. 运距：投标人自行考虑 6. 五金、门锁：投标人自行考虑在单价中	m²	2.400					
2	010803002001	钢质卷帘门	1. 门类型：钢质卷帘门 2. 门材质：钢质卷帘门 3. 启动装置品种、规格：详设计，由厂家定制 4. 卷帘门安装高度算至滚筒顶点，卷入高度投标人自行考虑在综合单价中	m²	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【装饰工程】

标段：施工

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含控制箱、控制按钮等相关设备成套安装（卷闸门电动装置另计）							
3	010803002002	卷帘门电动装置	1. 门类型、门材质：钢质卷帘门（另计） 2. 启动装置品种、规格：钢质卷帘门电动装置	套	1.000					
4	010802001018	多腔隔热金属型材铝合金平开窗（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	1. 窗代号及洞口尺寸：多腔隔热金属型材铝合金平开窗，代号及尺寸详设计 2. 玻璃厚度：6中透光双银Low-E+12氩气+6透明 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 窗嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀	m²	1.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【装饰工程】

标段：施工

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
5	010902003018	100mm厚C25钢筋混凝土垫层	1. 刚性层厚度：100mm厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25混凝土 4. 嵌缝材料种类：用砼路面切割机切出缩缝双向间距6m，缝宽20mm，切缝深度综合考虑，用沥青油膏嵌缝	m²	14.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【装饰工程】

标段：施工

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 钢筋规格、型号：内配ΦA8@200钢筋网单层双向 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
6	011101001050	20mm厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m²	43.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【装饰工程】

标段：施工

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	011102003008	8厚防滑地砖面层	1. 20厚干硬性水泥砂浆结合层； 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖面层 3. 其他：满足设计、规范及招标文件要求	m²	14.640					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
8	011201001031	基层刷素水泥浆一道	1. 基层刷素水泥浆一道 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	75.770					
9	011201001032	刷素水泥浆一道	1. 基层刷素水泥浆一道 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	32.420					
10	011204003010	600*600釉面砖内墙面	1. 5厚专用粘接剂粘贴。 2. 6厚釉面砖（面砖尺寸600*600）到顶，专用勾缝剂勾缝。 3. 其他：满足设计、规范及招标	m²	32.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【装饰工程】

标段：施工

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			文件要求							
11	011201004022	内墙面 18厚1:3水泥砂浆打底分两次抹平压光	1. 轻质隔墙. 砖砌体或钢筋混凝土和砖砌体在同一面墙时 2. 基层墙面清理，局部找补(混凝土墙体刷1:0.4素水泥浆一道)（清单另列） 3. 18厚1:3水泥砂浆打底分两次抹平压光 5. 5厚专用粘接剂粘贴（清单另列） 6. 仿石材面砖，专用勾缝剂勾缝（清单另列） 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	32.420					
12	011001003020	6厚抹面胶浆，3次成活，分别压入两层耐碱玻纤网格布	1. 部位：综合 2. 材料品种、规格：6厚抹面胶浆，3次成活，分别压入两层耐碱玻纤网格布(单位面积质量	m²	37.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【装饰工程】

标段：施工

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			200g/m²），收光 3. 固定方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
13	011001003021	10厚低碱抗裂砂浆量（200g/m²）	1. 材料品种、规格：10厚低碱抗裂砂浆量（200g/m²） 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	37.380					
14	011201004023	外墙面 8厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 8厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	5.970					
15	010903002007	外墙面20厚聚合物水泥防水砂浆	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆，12+8厚两次成活 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	51.570					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【装饰工程】

标段：施工

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0113	天棚工程								
16	011301001017	天棚面5厚1:2.5水泥砂浆	1. 天棚面5厚1:2.5水泥砂浆 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	16.560					
17	011302001010	铝合金扣板顶棚	1. 预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距1000 2. Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定 3. 配套成品轻钢龙骨，与吊杆连接 4. 1.0厚成品铝合金方板（铝合金方板尺寸350*350），扣装于龙骨之上 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	16.560					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【装饰工程】

标段：施工

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
18	011406003027	墙、柱面满刮耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：普通腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	37.380					
19	011406001023	外墙面水包砂仿石漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 滚涂中涂色两道 3. 喷涂水包砂2道 4. 涂刷罩光清漆 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	31.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【装饰工程】

标段：施工

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		其他装饰工程								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
20	011701002007	外脚手架	1. 建筑结构形式：框架、框剪等综合 2. 檐口高度：檐口高度≤15m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【装饰工程】

标段：施工

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001014	安全文明施工费			1751.28			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		62.55			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		369.59			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		841.52			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		477.62			
2	011707002014	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003014	非夜间施工照明						
4	011707004014	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005014	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006014	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【装饰工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007014	已完工程及设备保护费						
8	011707008014	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【装饰工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【装饰工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	2.89					
2	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×100	套	6.91					
3	精制六角带帽螺栓M10×100	套	2.27					
4	电焊条 φ4	kg	0.36					
5	其他材料费	元	110.37					
6	干混地面砂浆M20	t	1.69					
7	水	m³	2.31					
8	水泥32.5	kg	227.45					
9	白水泥	kg	16.91					
10	600*600*8mm防滑地砖	m²	14.97					
11	干混地面砂浆	t	0.56					
12	二等锯材	m³	0.01					
13	圆钢 φ ≤10	t	0.02					
14	建筑油膏	kg	2.89					
15	石油沥青30#	kg	0.35					
16	汽油	L	1.15					
17	商品混凝土C25	m³	1.57					
18	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	50.49					
19	耐碱玻纤网格布（加强）	m²	43.01					
20	抗裂砂浆	kg	259.93					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【装饰工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	塑料膨胀锚栓 Φ8	套	336.60					
22	干混抹灰砂浆M15	t	1.11					
23	成品甲级钢质防火门	m²	2.33					
24	膨胀螺栓	套	10.78					
25	双轨无机布基特级防火卷帘门	m²	7.34					
26	特级钢质防火卷帘门电动装置	套	1.00					
27	碳钢气焊条	kg	3.20					
28	干混抹灰砂浆M20	t	0.29					
29	600*600*6釉面砖	m²	33.05					
30	干粉型粘结剂	kg	136.08					
31	聚合物水泥防水砂浆	t	1.89					
32	805胶水	kg	1.69					
33	铝合金方板350mm*350mm*1mm	m²	16.93					
34	铝合金方板（靠墙）含龙骨和配件	m²	0.83					
35	锯材综合	m³	0.03					
36	装配式U形轻钢龙骨	m²	16.93					
37	型钢综合	kg	6.64					
38	加工铁件	kg	3.98					
39	水包砂仿石漆	kg	97.34					
40	水性封闭底漆	kg	8.24					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		暖通工程								
1	030702001003	不锈钢板风管 B≤450 δ=1.0mm	1. 材质：不锈钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：B≤450 4. 板材厚度： δ=1.0mm 5. 接口形式：结合设计综合考虑 6. 包含：减震、风管支吊架及防腐、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆、防腐，风管检查孔、温度、风量测定孔、风管垫材、管道内衬时与墙体固定、标识等 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计	m²	1.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【暖通工程】

标段：施工

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计及规范要求							
2	030704002002	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其他：满足设计、施工、验收 规范及本项目招标技术要求及满 足甲方选型要求	m²	1.170					
3	030702001004	风管软接	1. 名称：风管软接 2. 材质：结合设计综合考虑 3. 包含：与风口连接等材料、保 温隔热（类型详设计） 4. 支架材质、规格、防腐：综合 考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m²	0.400					
4	030703007006	单层百叶风口(带调节阀) 250*200	1. 名称：单层百叶风口(带调节 阀) 2. 型号、规格：250*200 3. 材质：不锈钢 4. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
5	030703007007	防雨百叶风口 250*200	1. 名称：防雨百叶风口	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【暖通工程】

标段：施工

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：250*200 3. 材质：不锈钢 4. 其他：满足设计及规范要求							
6	030108003006	静音管道式风机箱 风量500m³/h，全压200Pa，功率0.05KW	1. 名称：静音管道式风机箱 2. 参数：风量500m³/h，全压200Pa，功率0.05KW 3. 支架材质、做法、防腐：结合设计综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装除锈刷油、二次灌浆、防雨弯头、不燃软接、钢丝网、接地、单机试运转等风机安装相关工作 6. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 7. 其他：满足设计及规范要求	台	1.000					
7	030108003007	活性炭除味净化措施 L=	1. 名称：活性炭除味净化措施	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【暖通工程】

标段：施工

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		500m³/h	2. 参数：L=500m³/h 3. 支架材质、做法、防腐：结合设计综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装除锈刷油、二次灌浆、防雨弯头、不燃软接、钢丝网、接地、单机试运转等风机安装相关工作 6. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 7. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001032	安全文明施工费			261.53			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9.34			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		55.19			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		125.67			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		71.33			
2	031302002032	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003032	非夜间施工增加						
4	031302004032	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005032	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006032	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【暖通工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008032	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【暖通工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【暖通工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	030411001085	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	17.650					
2	030411001086	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊	m	4.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【强电工程】

标段：施工

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
3	030411001087	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、	m	5.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【强电工程】

标段：施工

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			普通支架制作安装和其余锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
4	030411006017	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接线盒等 5. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
5	030411004080	电气配线 BV-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：BV-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	66.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【强电工程】

标段：施工

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
6	030411004081	电气配线 BVR-25mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：BVR-25mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	4.110					
7	030404017055	配电箱 AL1j	1. 名称：配电箱 AL1j 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【强电工程】

标段： 施工

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
8	030412001049	防水防尘支架灯管 ~ 220V-1*8W LED 灯管（960Lm）	1. 名称：防水防尘支架灯管 2. 规格、型号：~220V-1*8W LED 灯管(960Lm) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	1.000					
9	030404034016	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：综合考虑 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【强电工程】

标段：施工

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 开关、插座及照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施 6. 其他：满足相关规范要求							
10	030404035048	防水插座(二、三级插座)) IPX4(250V, 10A)	1. 名称：防水插座(二、三级插座) 2. 规格、型号：IPX4(250V, 10A) 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
11	030409005011	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌圆钢 Φ10 3. 安装形式：明敷、暗敷综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	17.870					
12	030409003008	避雷引下线 利用建筑物主筋引下	1. 名称：避雷引下线 2. 安装部位：利用建筑物主筋引下	m	5.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【强电工程】

标段： 施工

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关规范要求							
13	030409003009	利用基础圈梁钢筋接地	1. 名称：利用基础圈梁钢筋接地 2. 利用基础外围地梁内钢筋做接地装置, 将基础梁内上下两层主筋根) 沿建筑物外圈通长焊接成闭合环形 3. 钢筋 Φ 16时2根， Φ 10时4根 4. 其他：满足相关规范要求	m	17.200					
14	030409002015	户外接地母线 不锈钢扁钢 -40*4	1. 名称：户外接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	3.460					
15	030409008011	总等电位端子箱 MEB	1. 名称：总等电位端子箱 MEB 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 具体做法参见国标图集《等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【强电工程】

标段：施工

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电位联结安装》 5. 其他：满足相关规范要求							
16	030409001007	接地电阻测试点	1. 名称：接地检测点 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 具体做法参见国标图集《等电位联结安装》 5. 其他：满足相关规范要求	套	1.000					
17	030414011003	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：综合考虑 3. 其他：满足相关规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
18	031301017029	脚手架搭拆		项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001033	安全文明施工费			287.33			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10.26			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		60.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		138.07			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		78.36			
2	031302002033	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003033	非夜间施工增加						
4	031302004033	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005033	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006033	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【强电工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008033	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【强电工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【强电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	刚性阻燃管PC20	m	19.77					
2	接线盒	个	4.08					
3	绝缘电线BV-2.5mm²	m	77.08					
4	热镀锌圆钢Φ10	m	18.76					
5	总等电位端子箱MEB	台	1.01					
6	不锈钢扁钢-40*4	m	3.63					
7	绝缘电线BVR-25mm²	m	4.32					
8	刚性阻燃管PC32	m	4.60					
9	热镀锌钢管DN32	m	5.31					
10	配电箱AL1j	台	1.00					
11	双联单控开关	只	1.02					
12	防水插座(二、三级插座) IPX4 (250V, 10A)	套	1.02					
13	防水防尘支架灯管 220V-1*8W LED灯管 (960Lm)	套	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【强电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给排水工程								
1	031001001021	衬塑钢管 DN32	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求	m	9.200					
2	031001006064	加厚型UPVC实壁排水管 DN100	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及	m	2.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【给排水工程】

标段：施工

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
3	031001006065	雨水加厚型UPVC实壁排水管DN100	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	m	4.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【给排水工程】

标段：施工

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	031208002006	橡塑发泡保温管壳 30mm	1. 绝热材料品种：橡塑 2. 绝热厚度：30mm 3. 管道外径：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	7.000					
5	031002001013	管道支吊架制作安装、除锈刷油	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油，管道支吊架外表经除锈后，刷防锈漆两道，灰色调和漆两道 4. 其他：满足相关规范要求	Kg	5.000					
6	031002003063	一般钢套管 介质管径 DN32	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN32 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【给排水工程】

标段：施工

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
7	031002003064	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
8	031002003065	刚性防水套管 DN32	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN32，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【给排水工程】

标段：施工

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
9	031003013007	远传智能水表 DN32	1. 类型：远传智能水表 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
10	031003001052	减压阀组 DN32	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN32（含1个可调式减压阀、1个Y型过滤器、2个截止阀、1个可曲挠橡胶接头、2个压力表） 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	组	1.000					
11	031003001053	铜芯截止阀 DN32	1. 类型：铜芯截止阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【给排水工程】

标段：施工

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
12	031003001054	倒流防止器 DN32	1. 类型：倒流防止器 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
13	031004014039	侧入式雨水斗 DN100	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 规格型号：DN100 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【给排水工程】

标段：施工

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
14	031004014040	塑料地漏 DN100	1. 名称：塑料地漏 2. 规格型号：DN100 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
15	030901013017	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 其他：满足相关规范要求	具	2.000					
16	030901013018	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 规格、型号：综合 3. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【给排水工程】

标段：施工

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		专业措施项目								
17	031301017030	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001034	安全文明施工费			298.14			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10.65			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		62.92			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		143.26			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		81.31			
2	031302002034	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003034	非夜间施工增加						
4	031302004034	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005034	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006034	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【给排水工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008034	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【给排水工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【给排水工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	衬塑钢管DN32	m	9.12					
2	衬塑钢管DN32管件	个	9.04					
3	加厚型UPVC实壁排水管DN100	m	6.17					
4	加厚型UPVC实壁排水管DN100管件	个	4.25					
5	橡塑发泡保温管壳30mm	m	7.21					
6	焊接钢管DN50	m	0.32					
7	铜芯截止阀DN32	个	3.03					
8	Y型过滤器DN32	个	1.00					
9	减压阀DN32	个	1.00					
10	侧入式雨水斗DN100	套	1.00					
11	可曲挠橡胶接头DN32	个	1.01					
12	压力表	套	2.00					
13	远传智能水表DN32	个	1.00					
14	倒流防止器DN32	个	1.01					
15	焊接钢管	kg	13.54					
16	塑料地漏DN100	个	1.01					
17	型钢	kg	5.25					
18	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.11					
19	酚醛调和漆各色	kg	0.08					
20	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 垃圾房 【给排水工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	土方工程								
1	010102003003	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：含6m以内和大于6m大开挖土方 3. 弃土运距：堆场及运距综合考虑 4. 修边：投标人应对基坑进行修整边坡壁面，达到做护壁的条件 5. 其他：人工捡底费用投标人综合考虑	m³	115.200					
2	010103001003	回填土方运输（场内转运）	1. 预留及回填土方运输（场内转运） 2. 运距暂按1公里计算，结算时按实调整 3. 其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、	m³	92.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			政策文件要求，投标人综合报价							
3	040103002003	余方弃置运输	1. 余方弃置运输 2. 废弃料品种：综合考虑 3. 工程量按天然密实计算 4. 弃土运距：运距暂按6km计取，结算按实际运距调整 5. 修边：投标人应对基坑进行修整边坡壁面，达到做验收的条件 6. 其他：人工捡底费用投标人综合考虑	m³	22.290					
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
4	010401004009	M5干混砌筑砂浆 页岩多孔砖	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩多孔砖 规格综合 2. 墙体类型：综合	m³	15.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 墙体厚度：综合 4. 墙高：综合 5. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砌筑砂浆 6. 勾缝要求：达到设计及现行施工验收规范要求 7. 部位：详图纸 8. 洞口、收边等零星部位砖品种、规格、强度等级：综合考虑							
5	010401014009	散水暗沟	1. 散水暗沟做法： 2. 沟底100厚C20混凝土垫层 3. 垫层支模板（清单另列） 4. 沟壁120厚砖砌排水沟 5. 沟壁内20厚1：2.5水泥砂浆抹灰 6. 钢筋混凝土篦子 7. 土工布一道	m	229.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
6	010501001003	垫层 C20	1. 垫层材料种类、厚度：综合 2. 部位：综合 3. 混凝土强度等级：C20商品砼 4. 混凝土拌合料要求：表面收光抹平，达到设计及现行施工验收规范要求 5. 混凝土单价含运费、泵送费、所有外加剂的费用，泵送方式综合考虑，泵送电费清单另列	m³	6.750					
7	010501003003	独立基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土单价含运费、地泵费、所有外加剂的费用 5. 部位：独立基础	m³	25.350					
8	010502001005	矩形柱 C30	1. 柱高度：各种高度综合	m³	17.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 柱截面尺寸：各种截面综合 3. 混凝土强度等级：C30商品砼 4. 混凝土拌合料要求：达到施工图设计及现行施工验收规范要求 5. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、运费、所有外加剂的费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 泵送电费清单(另列) 7. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求							
9	010503001004	基础梁 C30	1. 部位：基础梁 2. 柱截面尺寸：各种截面综合 3. 混凝土强度等级：C30商品砼 4. 混凝土拌合料要求：达到施工图设计及现行施工验收规范要求	m³	24.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、运费、所有外加剂的费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 泵送电费清单(另列) 7. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求							
10	010505001015	C30 商品砼有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价	m³	98.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
11	010504004020	C30 商品剪力墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价	m ³	15.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算。 7. 附墙柱、弧形墙、直形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 8. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
12	010401013008	散水	1. 150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆垫层	m ²	207.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】 标段： 施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 60厚C15混凝土提浆抹面，密封膏嵌缝 3. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
13	010401012014	无障碍坡道	1. 80厚C20混凝土提浆抹面，划线防滑 2. 150厚碎砖(石、卵石)粘土夯实垫层 3. 素土夯实 4. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	6.300					
14	010502002008	C25 商品混凝土构造柱	1. 柱高度：各种高度综合 2. 柱截面尺寸：各种截面综合 3. 混凝土强度等级：C25商品细石砼	m³	5.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土拌合料要求：达到施工图设计及现行施工验收规范要求 5. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、运费、所有外加剂的费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 泵送电费清单(另列) 7. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求							
15	010515001057	砌体加筋 HPB300 $\Phi \leq 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢， $\Phi \leq 10$ 以内综合 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件	t	0.354					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
16	010515001058	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢，Φ6	t	0.138					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段： 施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
17	010515001059	现浇构件钢筋 HRB400E Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400） Φ8-10 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、	t	9.711					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
18	010515001060	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 12-14	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400） Φ 12-14 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，	t	3.525					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	010515001061	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 16	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400）Φ 16 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	0.054					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
20	010515001062	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 18-22	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400）Φ 18-22 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而	t	8.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
21	010515001063	现浇构件钢筋 HRB400E Φ25	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400）Φ25 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋	t	1.515					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段： 施工

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定							
22	010507007019	泵送电费	1. 泵送电费 2. 计算规则：按浇筑混凝土清单 量计取 3. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定	m ³	188.440					
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
23	010902003019	屋面 40mm厚C20细石混 凝土保护层 有筋	1. 刚性层厚度：40mm厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石混 凝土（加5%防水剂） 4. 嵌缝材料种类：用砼路面切割 机切出缩缝双向间距6m，缝宽 20mm，切缝深度综合考虑，用 沥青油膏嵌缝	m ²	556.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 钢筋规格、型号：内配ΦA6@200钢筋网单层双向，如设计钢筋规格型号、间距调整，结算时仅调整钢筋量差 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
24	011003001008	干铺200g/m²聚酯无纺布隔离层	1. 干铺200g/m²聚酯无纺布隔离层 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m²	626.130					
25	010904002035	屋面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定	m²	626.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定							
26	010903001011	屋面 1.5厚强粘高分子防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：屋面 1.5厚强粘高分子防水卷材， 上翻满足设计规范要求 2. 如有均匀满涂基层处理剂（如 冷底子油）综合考虑，不另计 3. 基层打磨，修补平整 4. 防水等级综合考虑，满足施工 图设计要求及施工验收规范要求 ，刷底层油、防水弯幅及卷材搭 接用量、转角用量、附加层、加 强层、泛水收头处理、施工缝防 水构造、卷材封口防水构造等费 用综合考虑在该综合单价中，不 再单独计算工程量 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费	m ²	626.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段： 施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
27	011101001051	屋面 10厚砂浆隔离层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：10厚低强度等级砂浆隔离层，强度综合 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m ²	626.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
28	011101001052	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m²	626.130					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）

【建筑工程】

标段： 施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	011001001016	最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡层	1. 最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡层(容重不超过8KN/m³) 2. 回填厚度依据建筑完成面与结构面见的高差具体调整，保证建筑完成面标高 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m³	25.050					
30	011001001017	屋面挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS) 100mm厚	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：屋面挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS) 100mm厚，密度30~40KG/ 立方米，耐火等级B1级 2. 材料导热系数、干密度、力学指标、压缩强度、吸水率、憎水率等满足设计及规范要求，综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 防火隔离带满足设计及规范	m²	553.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
31	011701001008	综合脚手架 单层建筑（檐口高度） ≤6m	1. 建筑结构形式：框架、框剪等综合 2. 檐口高度：檐口高度≤100m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行	m²	239.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
32	011702001008	基础垫层模板安拆	基础类型	m ²	18.000					
33	011702001009	独立基层模板安拆	基础类型	m ²	78.000					
34	011702005004	基础梁模板安拆	1. 部位：基础梁 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和	m ²	256.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 7. 其它：满足设计及施工验收规范							
35	011702002008	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合	m ²	152.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
36	011702011008	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1. 墙体类型：直形墙、弧形墙、挡土墙、端柱、暗柱及L、Y、T、十字、一字形、Z 形等短墙综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、	m ²	161.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
37	011702014013	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1. 部位：有梁板、弧形梁、挑耳、矩形梁、斜梁、楼梯休息平台现浇部分等部位综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整	m²	828.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
38	011702003008	现浇混凝土模板安装、 拆除 构造柱、门垛、墙 垛	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：构造柱、门边框等 综合 3. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经	m²	67.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【建筑工程】

标段：施工

第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车） 【建筑工程】 标段：施工 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001015	安全文明施工费			37899.48			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1353.55			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7998.27			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18211.44			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10336.22			
2	011707002015	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003015	非夜间施工照明						
4	011707004015	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005015	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006015	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（电动自行车） 【建筑工程】 标段：施工 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007015	已完工程及设备保护费						
8	011707008015	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	58445.37	
合计			58445.37	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）【建筑
工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车） 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车棚（电动自行车）

标段：施工

第 1 页 共 1 页

【建筑工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车棚（
电动自行车） 【建筑工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（电动自行车） 【建筑工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	223.83					
2	干混砌筑砂浆M5	t	4.52					
3	水	m³	148.92					
4	其他材料费	元	2966.58					
5	建筑油膏	kg	346.22					
6	商品混凝土C30	m³	181.62					
7	商品细石混凝土C25	m³	5.46					
8	焊条(高强钢筋用)	kg	119.44					
9	二等锯材	m³	10.78					
10	细石商品混凝土C20	m³	22.60					
11	石油沥青30#	kg	139.17					
12	汽油	L	458.83					
13	水泥32.5	kg	12454.12					
14	聚合物水泥防水涂料	kg	1715.51					
15	圆钢 Φ≤10	t	1.30					
16	干混地面砂浆M5	t	11.90					
17	烧结多孔砖200×115×90mm	千匹	5.19					
18	实心砖200×115×53mm	千匹	1.01					
19	摊销卡具和支撑钢材	kg	615.11					
20	复合模板	m²	385.28					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）【建筑工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	铁件	kg	5.70					
22	对拉螺栓	kg	98.65					
23	对拉螺栓塑料管	m	524.27					
24	商品混凝土C20	m³	23.99					
25	屋面挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)100mm厚	m²	564.67					
26	脚手架钢材	kg	59.15					
27	锯材综合	m³	0.10					
28	干混砌筑砂浆M15	t	0.73					
29	土工布	m²	103.43					
30	建筑焦油	kg	14.91					
31	碎砖	m³	1.25					
32	细砂	m³	0.21					
33	HPB300钢筋 φ≤10	t	0.37					
34	HPB300钢筋 φ6	t	0.15					
35	HRB400E钢筋 φ8-10	t	10.39					
36	HRB400E钢筋 φ12-14	t	3.75					
37	HRB400E钢筋 φ16	t	0.06					
38	防水剂	kg	504.84					
39	200g/m²聚酯无纺布	m²	666.49					
40	屋面1.5厚强粘高分子防水卷材	m²	778.23					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（电动自行车） 【建筑工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	改性沥青嵌缝油膏	kg	73.69					
42	干混地面砂浆M20	t	24.04					
43	松香	kg	4.86					
44	骨胶	kg	8.94					
45	碳酸钠(纯碱)	kg	1.79					
46	HRB400E钢筋 φ 25	t	1.59					
47	HRB400E钢筋 φ 18-22	t	9.17					
48	干混砌筑砂浆M7.5	t	12.36					
49	标准砖	千匹	16.84					
50	干混抹灰砂浆M20	t	9.57					
51	钢筋混凝土篦子	m ²	96.30					
52	砾石20～50mm	m ³	34.58					
53	中砂	m ³	10.10					
54	商品混凝土C15	m ³	12.56					
55	汽油(机械)	L	0.23					
56	泵送电费	m ³	188.44					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）【建筑工程 标段：施工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【装饰工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0108	门窗工程								
1	010802001019	多腔隔热金属型材铝合金平开窗（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	1. 窗代号及洞口尺寸：多腔隔热金属型材铝合金平开窗，代号及尺寸详设计 2. 玻璃厚度：6中透光双银Low-E+12氩气+6透明 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 窗嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等	m²	43.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【装饰工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术要求安装均应达到国家有关 技术规程的规定 7. 其他：满足设计、现行施工及 验收规范等相关要求；							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
2	010902003020	100mm厚C25钢筋混凝土 垫层	1. 刚性层厚度：100mm厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25混凝土 4. 嵌缝材料种类：用砼路面切割 机切出缩缝双向间距6m，缝宽 20mm，切缝深度综合考虑，用 沥青油膏嵌缝 5. 钢筋规格、型号：内配ΦA8@ 200钢筋网单层双向 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关	m ²	541.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【装饰工程】

标段： 施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规定							
3	011102003009	防滑地砖面层	1. 30厚1:2硬性水泥砂浆结合层 ； 2. 面层材料品种、规格、颜色 ： 600*600防滑地砖面层 3. 其他:满足设计、规范及招标文件要求	m²	541.800					
4	011105003008	踢脚线 地砖踢脚线	1. 基层处理、刷专用界面砂浆 2. 12厚1:3 水泥砂浆找平 3. 5厚纯水泥浆粘贴层(4 25号 水泥中掺20%白乳胶 4. 10厚地砖面层，水泥浆擦缝 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	22.320					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【装饰工程】

标段： 施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	011201001033	基层刷素水泥浆一道	1. 基层刷素水泥浆一道 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1040.250					
6	011001003022	6厚抹面胶浆，3次成活，分别压入两层耐碱玻纤网格布	1. 部位：综合 2. 材料品种、规格：6厚抹面胶浆，3次成活，分别压入两层耐碱玻纤网格布(单位面积质量200g/m²)，收光 3. 固定方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	556.530					
7	011001003023	10厚低碱抗裂砂浆量（200g/m²）	1. 材料品种、规格：10厚低碱抗裂砂浆量（200g/m²） 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	556.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【装饰工程】

标段：施工

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	011201004024	外墙面 8厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 8厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	74.100					
9	010903002008	外墙面20厚聚合物水泥防水砂浆	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆，12+8厚两次成活 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	630.630					
10	011201004025	内墙20mm厚水泥砂浆抹灰	1. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2. 7厚1:2.5水泥砂浆垫层 3. 5厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光 4. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	468.300					
		分部小计								
	0113	天棚工程								
11	011406003028	天棚满刮普通腻子	1. 基层类型：综合	m²	634.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 腻子种类：普通腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
12	011406003029	墙、柱面满刮耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：普通腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合	m ²	630.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【装饰工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
13	011406001024	外墙面水包砂仿石漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 滚涂中涂色两道 3. 喷涂水包砂2道 4. 涂刷罩光清漆 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	556.530					
14	011406003030	墙、柱面满刮普通腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：普通腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合	m ²	468.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
标段：施工

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
15	011406001025	内墙面无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面，颜色、表面处理综合且满足业主要求 4. 涂刷方式：综合 5. 涂料燃烧性能满足规范要求 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	468.300					
16	011406001026	天棚无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机	m ²	634.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
标段：施工

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			涂料一底两面，颜色、表面处理综合且满足业主要求 4. 涂刷方式：综合 5. 涂料燃烧性能满足规范要求 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
		分部小计								
		其他装饰工程								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
17	011701002008	外脚手架	1. 建筑结构形式：框架、框剪等综合 2. 檐口高度：檐口高度≤15m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经	m ²	191.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【装饰工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车） 【装饰工程】 标段：施工 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001016	安全文明施工费			21506.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		768.10			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4538.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10334.45			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5865.50			
2	011707002016	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003016	非夜间施工照明						
4	011707004016	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005016	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006016	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚(电动自行车) 【装饰工程】 标段: 施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	32774.44	
合计			32774.44	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车） **【装饰工程】**

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车棚（电动自行车）

标段：施工

第 1 页 共 1 页

【装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车棚（
电动自行车） 【装饰工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车棚（电动自行车） 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（电动自行车） 【装饰工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元	1244.82					
2	干混地面砂浆M20	t	31.37					
3	水	m³	61.76					
4	水泥32.5	kg	2722.24					
5	白水泥	kg	326.29					
6	600*600*8mm防滑地砖	m²	555.35					
7	二等锯材	m³	0.33					
8	圆钢 Φ ≤10	t	0.65					
9	建筑油膏	kg	107.28					
10	石油沥青30#	kg	12.93					
11	汽油	L	42.64					
12	商品混凝土C25	m³	58.41					
13	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	751.28					
14	耐碱玻纤网格布（加强）	m²	639.98					
15	抗裂砂浆	kg	3867.68					
16	塑料膨胀锚栓 Φ 8	套	5008.50					
17	干混抹灰砂浆M15	t	6.86					
18	防滑地砖规格综合	m²	22.75					
19	干混地面砂浆M15	t	0.64					
20	无机涂料	kg	434.79					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（电动自行车） 【装饰工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	干混抹灰砂浆M20	t	11.57					
22	聚合物水泥防水砂浆	t	23.09					
23	成品腻子粉一般型（Y）	kg	1654.05					
24	水包砂仿石漆	kg	1725.15					
25	水性封闭底漆	kg	146.08					
26	罩面漆	kg	146.08					
27	双面胶纸带	m²	48.69					
28	多腔隔热金属型材铝合金平开窗（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	m²	41.77					
29	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	390.96					
30	成品腻子粉耐水型（N）	kg	1261.20					
31	脚手架钢材	kg	61.41					
32	锯材综合	m³	0.08					
33	柴油(机械)	L	6.37					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）【装饰工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【给排水工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给排水工程								
1	031001006066	UPVC实壁排水管 DN100	1. 名称：UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	m	6.360					
2	031001006067	雨水加厚型UPVC实壁排水管DN100	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：DN100	m	53.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【给排水工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
3	031004014041	侧入式雨水斗 DN100	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 规格型号：DN100 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足相关规范要求	个	9.000					
4	031002003066	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【给排水工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：DN100，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
5	031301017031	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（电动自行车）【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001035	安全文明施工费			518.09			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18.50			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		109.34			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		248.95			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		141.30			
2	031302002035	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003035	非夜间施工增加						
4	031302004035	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005035	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006035	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（电动自行车）【给排水工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008035	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车棚（电动自行车） 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	789.70		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		789.70		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚(电动自行车) 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	789.70	
合计			789.7	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（电动自行车）【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车） 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车棚（电动自行车）

标段：施工

第 1 页 共 1 页

【给排水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车棚（
电动自行车） 【给排水工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）【给排水工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓								
1	030901001016	热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	30.000					
2	031002001014	管道支吊架制作安装、除锈刷油	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油，管道支吊架外表经除锈后，刷防锈漆两道，灰色调和漆两道 4. 其他：满足相关规范要求	Kg	24.690					
3	031201001008	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 油漆品种：银粉一道、调和	m²	6.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【消防工程】

标段：施工

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆两道 3. 其他：满足相关规范要求							
4	030901010013	薄型单栓带消防软管卷盘 薄型单栓带消防软管卷盘 盘消火栓箱 SG16B65Z-J	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2. 安装方式：综合 3. 型号、规格：SG16B65Z-J 4. 其他：满足相关规范要求	套	6.000					
5	030905002005	水灭火控制装置调试 水灭火控制装置调试 火栓系统	1. 水灭火控制装置调试 消火栓系统 2. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	点	6.000					
6	030901013019	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC5 3. 其他：满足相关规范要求	具	24.000					
7	030901013020	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 规格、型号：综合	台	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【消防工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关规范要求							
		分部小计								
		喷淋								
8	030901001017	热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN80 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	31.110					
9	030901001018	热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求	m	41.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【消防工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求							
10	030901001019	热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	14.700					
11	030901001020	热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN40 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装	m	14.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【消防工程】

标段：施工

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关规范要求							
12	030901001021	热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN32 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	59.400					
13	030901001022	热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	162.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（电动自行车）
【消防工程】

标段：施工

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	031002001015	管道支吊架制作安装、除锈刷油	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油，管道支吊架外表经除锈后，刷防锈漆两道，灰色调和漆两道 4. 其他：满足相关规范要求	Kg	120.140					
15	031201001009	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 油漆品种：银粉一道、调和漆两道 3. 其他：满足相关规范要求	m ²	49.100					
16	031002003067	一般钢套管 介质管径DN80	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN80 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【消防工程】

标段： 施工

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足相关规范要求							
17	030901003003	玻璃球闭式喷头	1. 名称：玻璃球闭式喷头 2. 型号规格：K=80/K=115综合考虑 3. 喷头温级：68℃-93℃范围内，综合考虑 4. 喷头形式：上喷、下喷、侧喷等综合考虑 5. 安装部位：室内（有、无吊顶综合考虑） 6. 包含装饰盖、挡水板、吸热盘等综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	个	72.000					
18	030901004003	水流指示器 DN80	1. 名称：水流指示器 2. 材质：满足设计和技术标准、招标文件要求 3. 型号、规格：DN80	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（电动自行车）
【消防工程】

标段：施工

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接方式：综合考虑 5. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有附（配）件制作、安装、接线、调试等全部内容 6. 其他：满足相关规范要求							
19	031003003017	安全信号阀 DN80	1. 类型：安全信号阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	3.000					
20	030901007003	减压孔板 DN80	1. 材质、规格：钢制 DN80 2. 连接形式：法兰连接 3. 其他：满足相关规范要求	个	3.000					
21	030901008003	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 材质：满足设计和技术标准、	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【消防工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			招标文件要求 3. 型号、规格：DN25、压力综合考虑 4. 连接方式：综合考虑 5. 配套阀门、压力仪表、排水漏斗、试水接头、废水管及所有阀门、试验及调试全部内容 6. 其他：满足相关规范要求							
22	031003001055	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	3.000					
23	031003001056	铜芯截止阀 DN15	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【消防工程】

标段：施工

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
24	030905001003	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2. 不论楼上楼下分开调试，以及不管调试几次，均由投标人综合考虑 3. 其他：满足相关规范要求	点	3.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（电动自行车）
【消防工程】

标段：施工

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
25	031301017032	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001036	安全文明施工费			3124.45			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		111.59			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		659.38			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1501.36			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		852.12			
2	031302002036	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003036	非夜间施工增加						
4	031302004036	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005036	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006036	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（电动自行车）【消防工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008036	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（电动自行车） 【消防工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	4766.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		4766.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）【消防工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	4766.06	
合计			4766.06	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（电动自行车）【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车棚（电动自行车）【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车棚（电动自行车）

标段：施工

第 1 页 共 1 页

【消防工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车棚（
电动自行车） 【消防工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（电动自行车） 【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（电动自行车） 【消防工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	酚醛调和漆各色	kg	13.26					
2	银粉漆	kg	3.75					
3	自动排气阀DN15	个	3.00					
4	镀锌钢管接头管件DN50	个	11.88					
5	热浸镀锌钢管DN50	m	14.77					
6	镀锌钢管接头管件DN40	个	12.66					
7	热浸镀锌钢管DN40	m	14.77					
8	镀锌钢管接头管件DN32	个	40.81					
9	热浸镀锌钢管DN32	m	59.70					
10	镀锌钢管接头管件DN25	个	96.08					
11	热浸镀锌钢管DN25	m	163.65					
12	焊接钢管DN125	m	0.95					
13	末端试水装置DN25	套	3.00					
14	玻璃球闭式喷头	个	72.72					
15	水流指示器DN80	个	3.00					
16	碳钢平焊法兰DN80	片	12.00					
17	型钢	kg	152.04					
18	醇酸防锈漆C53-1	kg	3.06					
19	热浸镀锌钢管DN65	m	72.78					
20	沟槽直接头 （含胶圈）DN65	套	11.95					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（电动自行车） 【消防工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	沟槽管件DN65	套	30.70					
22	热浸镀锌钢管DN80	m	31.58					
23	沟槽直接头 （含胶圈）DN80	套	5.19					
24	沟槽管件DN80	套	12.94					
25	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱SG16B65Z-J	套	6.00					
26	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5	个	24.00					
27	灭火器放置箱	个	12.00					
28	安全信号阀DN80	个	3.00					
29	减压孔板DN80	个	3.00					
30	铜芯截止阀DN15	个	3.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车） 【消防工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
标段： 施工

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	030411001088	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	154.860					
2	030411001089	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管	m	7.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
标段：施工

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：PC32 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
3	030411001090	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG32 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线)	m	231.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
标段：施工

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
4	030411003009	插座线槽 100*50	1. 名称：插座线槽 2. 型号、规格：100*50 3. 材质：钢制桥架 4. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接线、开孔等所有部件，过伸缩缝、沉降缝、后浇带时按规范要求施工 5. 其他：满足相关规范要求	m	163.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【强电工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030411006018	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接线盒等 5. 其他：满足相关规范要求	个	112.000					
6	030411004082	电气配线 BVR-25mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：BVR-25mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	7.050					
7	030411004083	电气配线 WDUZB2-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合	m	3601.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【强电工程】

标段：施工

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号：WDUZB2-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
8	030411004084	电气配线 WDUZB2-BYJ-16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDUZB2-BYJ-16mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	838.350					
9	030404017056	配电箱 0ALdpc1/2/3	1. 名称：配电箱 0ALdpc1/2/3 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【强电工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
10	030404017057	一体式10路电瓶车智能充电桩	1. 名称：一体式10路电瓶车智能充电桩 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 5. 安装方式：综合考虑 6. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模	台	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【强电工程】

标段：施工

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			块、应急照明通讯模块等 7. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足相关规范要求							
11	030412001050	支架灯管(自带红外感应控制开关) ~220V-1*8W LED 灯管(960Lm)	1. 名称：支架灯管(自带红外感应控制开关) 2. 规格、型号：~220V-1*8W LED 灯管(960Lm) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等	套	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）

标段： 施工

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
12	030404035049	普通插座(二、三级插座) 带安全门(250V, 10A)	1. 名称：普通插座(二、三级插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A) 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	64.000					
13	030409005012	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌圆钢 Φ10 3. 安装形式：明敷、暗敷综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	206.970					
14	030409005013	避雷带 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -25*4 3. 安装形式：明敷、暗敷综合	m	24.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【强电工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4. 其他：满足相关规范要求							
15	030409003010	避雷引下线 利用建筑物主筋引下	1. 名称：避雷引下线 2. 安装部位：利用建筑物主筋引下 3. 其他：满足相关规范要求	m	52.200					
16	030409003011	利用基础圈梁钢筋接地	1. 名称：利用基础圈梁钢筋接地 2. 利用基础外围地梁内钢筋做接地装置, 将基础梁内上下两层主筋根) 沿建筑物外圈通长焊接成闭合环形 3. 钢筋Φ16时2根，Φ10时4根 4. 其他：满足相关规范要求	m	220.800					
17	030409002016	户外接地母线 不锈钢扁钢 -40*4	1. 名称：户外接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-40*4	m	7.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【强电工程】

标段：施工

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
18	030409008012	总等电位端子箱 MEB	1. 名称：总等电位端子箱 MEB 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 具体做法参见国标图集《等电位联结安装》 5. 其他：满足相关规范要求	台	3.000					
19	030409001008	接地电阻测试点	1. 名称：接地检测点 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 具体做法参见国标图集《等电位联结安装》 5. 其他：满足相关规范要求	套	3.000					
20	030414011004	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：综合考虑 3. 其他：满足相关规范要求	系统	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（电动自行车）

标段： 施工

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
21	031301017033	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001037	安全文明施工费			6498.18			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		232.08			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1371.37			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3122.50			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1772.23			
2	031302002037	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003037	非夜间施工增加						
4	031302004037	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005037	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006037	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（电动自行车）【强电工程】 标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008037	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	10031.85	
合计			10031.85	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（电动自行车）【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车棚（电动自行车）【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）

标段：施工

第 1 页 共 1 页

【强电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车棚（电动自行车） 【强电工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（电动自行车） 【强电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	刚性阻燃管PC20	m	173.44					
2	刚性阻燃管PC32	m	7.90					
3	接线盒	个	114.24					
4	绝缘电线BVR-25mm²	m	7.40					
5	普通插座(二、三级插座)带安全门(250V, 10A)	套	65.28					
6	热镀锌圆钢Φ10	m	217.32					
7	总等电位端子箱MEB	台	3.02					
8	不锈钢扁钢-40*4	m	8.21					
9	紧定管JDG32	m	238.39					
10	绝缘电线WDUZB2-BYJ-2.5mm²	m	4177.67					
11	绝缘电线WDUZB2-BYJ-16mm²	m	880.27					
12	配电箱0ALdpc1/2/3	台	3.00					
13	一体式10路电瓶车智能充电桩	台	24.00					
14	支架灯管(自带红外感应控制开关)~220V-1*8W LED灯管(960Lm)	套	48.48					
15	热镀锌扁钢-25*4	m	25.53					
16	插座线槽100*50	m	164.95					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车） 【强电工程 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Pt	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
标段：施工

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电工程								
1	030411001091	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	38.100					
2	030411006019	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）

标段： 施工

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接线盒等 5. 其他：满足相关规范要求							
3	030502005007	超五类网线 CAT. 5e 4Pair UTP	1. 名称：超五类网线 2. 型号、规格：CAT. 5e 4Pair UTP 3. 敷设方式：穿管、桥架（线槽）内敷设，综合考虑 4. 包含网络跳线、尾纤、水晶、熔接头等制作安装 5. 其他：满足相关规范要求	m	42.600					
4	030507008011	固定摄像机	1. 名称：固定摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 含镜头、云台、支架、电源	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）
【弱电工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
5	030502019007	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 其他：满足相关规范要求	链路	6.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
6	031301017034	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）【弱电工程】 标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001038	安全文明施工费			243.87			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8.71			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		51.47			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		117.18			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		66.51			
2	031302002038	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003038	非夜间施工增加						
4	031302004038	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005038	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006038	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）【弱电工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008038	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车棚(电动自行车) 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	374.73	
合计			374.73	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车） 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（电动自行车）

标段：施工

第 1 页 共 1 页

【弱电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车棚（电动自行车） 【弱电工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（电动自行车）【弱电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）

【标段：施工】

第 1 页 共 34 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	土方工程								
1	010102003004	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：含6m以内和大于6m大开挖土方 3. 弃土运距：堆场及运距综合考虑 4. 修边：投标人应对基坑进行修整边坡壁面，达到做护壁的条件 5. 其他：人工捡底费用投标人综合考虑	m³	38.400					
2	010103001004	回填土方运输（场内转运）	1. 预留及回填土方运输（场内转运） 2. 运距暂按1公里计算，结算时按实调整 3. 其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、	m³	30.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			政策文件要求，投标人综合报价							
3	040103002004	余方弃置运输	1. 余方弃置运输 2. 废弃料品种：综合考虑 3. 工程量按天然密实计算 4. 弃土运距：运距暂按6km计取，结算按实际运距调整 5. 修边：投标人应对基坑进行修整边坡壁面，达到做验收的条件 6. 其他：人工捡底费用投标人综合考虑	m³	7.430					
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
4	010401004010	M5干混砌筑砂浆 页岩多孔砖	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩多孔砖 规格综合 2. 墙体类型：综合	m³	5.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车） 【 标段： 施工
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 墙体厚度：综合 4. 墙高：综合 5. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砌筑砂浆 6. 勾缝要求：达到设计及现行施 工验收规范要求 7. 部位：详图纸 8. 洞口、收边等零星部位砖品种 、规格、强度等级：综合考虑							
5	010401014010	散水暗沟	1. 散水暗沟做法： 2. 沟底100厚C20混凝土垫层 3. 垫层支模板（清单另列） 4. 沟壁120厚砖砌排水沟 5. 沟壁内20厚1：2.5水泥砂浆抹 灰 6. 钢筋混凝土篦子 7. 土工布一道	m	27.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【 标段：施工
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
6	010501001004	垫层 C20	1. 垫层材料种类、厚度：综合 2. 部位：综合 3. 混凝土强度等级：C20商品砼 4. 混凝土拌合料要求：表面收光抹平，达到设计及现行施工验收规范要求 5. 混凝土单价含运费、泵送费、所有外加剂的费用，泵送方式综合考虑，泵送电费清单另列	m³	0.590					
7	010501003004	独立基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土单价含运费、地泵费、所有外加剂的费用 5. 部位：独立基础	m³	2.160					
8	010502001006	矩形柱 C30	1. 柱高度：各种高度综合	m³	3.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 柱截面尺寸：各种截面综合 3. 混凝土强度等级：C30商品砼 4. 混凝土拌合料要求：达到施工图设计及现行施工验收规范要求 5. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、运费、所有外加剂的费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 泵送电费清单(另列) 7. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求							
9	010503001005	基础梁 C30	1. 部位：基础梁 2. 柱截面尺寸：各种截面综合 3. 混凝土强度等级：C30商品砼 4. 混凝土拌合料要求：达到施工图设计及现行施工验收规范要求	m³	3.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【 标段：施工
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、运费、所有外加剂的费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 泵送电费清单(另列) 7. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求							
10	010505001016	C30 商品砼有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价	m³	12.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
11	010504004021	C30 商品剪力墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价	m ³	3.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算。 7. 附墙柱、弧形墙、直形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 8. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
12	010401013009	散水	1. 150厚粒径5-32卵石灌M2. 5混合砂浆垫层	m²	21. 220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【 标段：施工
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 60厚C15混凝土提浆抹面，密封膏嵌缝 3. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
13	010502002009	C25 商品混凝土构造柱	1. 柱高度：各种高度综合 2. 柱截面尺寸：各种截面综合 3. 混凝土强度等级：C25商品细石砼 4. 混凝土拌合料要求：达到施工图设计及现行施工验收规范要求 5. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、运费、所有外加剂的费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 泵送电费清单(另列) 7. 其他：满足现行规范要求	m ³	1.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			招标文件技术标准的要求							
14	010515001064	砌体加筋 HPB300 $\phi \leq 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢， $\phi \leq 10$ 以内综合 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	0.055					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【 标段：施工
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
15	010515001065	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆 钢，Φ6 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 以及其搭接区范围内箍筋加密的 工程量不再单独计算，包含在综 合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后不得不因此而	t	0.029					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其它方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
16	010515001066	现浇构件钢筋 HRB400E Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗 震钢筋（屈服强度≥400） Φ8 -10 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工	t	1.464					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【

标段：施工

第 14 页 共 34 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标技术要求相关规定							
17	010515001067	现浇构件钢筋 HRB400E Φ12-14	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400） Φ12-14 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所	t	0.761					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			有费用综合考虑在投标报价内， 不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
18	010515001068	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 16	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗 震钢筋（屈服强度≥400）Φ 16 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工程量 以及其搭接区范围内箍筋加密的 工程量不再单独计算，包含在综 合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综	t	0.132					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
19	010515001069	现浇构件钢筋 HRB400E Φ18-22	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400）Φ18-22	t	1.075					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量 以及其搭接区范围内箍筋加密的 工程量不再单独计算，包含在综 合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而调增综合 单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其它方式 施工，其所有费用综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【

标段：施工

第 18 页 共 34 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
20	010515001070	现浇构件钢筋 HRB400E Φ 25	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400）Φ 25 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连	t	0.083					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【

标段：施工

第 19 页 共 34 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
21	010507007020	泵送电费	1. 泵送电费 2. 计算规则：按浇筑混凝土清单量计取 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ³	25.840					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0109	屋面及防水工程								
22	010902003021	屋面 40mm厚C20细石混凝土保护层 有筋	1. 刚性层厚度：40mm厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石混凝土（加5%防水剂） 4. 嵌缝材料种类：用砼路面切割机切出缩缝双向间距6m，缝宽20mm，切缝深度综合考虑，用沥青油膏嵌缝 5. 钢筋规格、型号：内配ΦA6@200钢筋网单层双向，如设计钢筋规格型号、间距调整，结算时仅调整钢筋量差 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	76.200					
23	011003001009	干铺200g/m²聚酯无纺布	1. 干铺200g/m²聚酯无纺布隔离	m²	89.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		隔离层	层 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
24	010904002036	屋面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 基层清理、找补费用在综合单价中考虑 6. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及	m ²	89.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）

【 标段：施工 第 22 页 共 34 页 建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 7. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
25	010903001012	屋面 1.5厚强粘高分子防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：屋面上翻满足设计规范要求 2. 如有均匀满涂基层处理剂（如冷底子油）综合考虑，不另计 3. 基层打磨，修补平整	m²	89.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）

【 标段：施工 建筑工程】

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，刷底层油、防水弯幅及卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
26	011101001053	屋面 10厚砂浆隔离层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：10厚低强度等级砂浆隔离层，强度综合	m²	89.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【

标段：施工

第 24 页 共 34 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求							
27	011101001054	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层、面层综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑	m²	89.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 投标人应综合考虑掺入防水剂 导致的原砂浆配合比变化而影响的 费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、规范、合同的要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
28	011001001018	最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡层	1. 最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡层(容重不超过8KN/m³) 2. 回填厚度依据建筑完成面与结构面见的高差具体调整，保证建筑完成面标高 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m³	3.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车）【 标段：施工
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
29	011001001019	屋面挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS) 100mm厚	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：屋面挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS) 100mm厚，密度30~40KG/ 立方米，耐火等级B1级 2. 材料导热系数、干密度、力学指标、压缩强度、吸水率、憎水率等满足设计及规范要求，综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 防火隔离带满足设计及规范要求，综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	76.200					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【 标段：施工
建筑工程】

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
30	011701001009	综合脚手架 单层建筑（檐口高度） ≤6m	1. 建筑结构形式：框架、框剪等综合 2. 檐口高度：檐口高度≤100m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	79.690					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
31	011702001010	基础垫层模板安拆	基础类型	m²	1.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工
建筑工程】

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
32	011702001011	独立基层模板安拆	基础类型	m ²	7.200					
33	011702005005	基础梁模板安拆	1. 部位：基础梁 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 7. 其它：满足设计及施工验收规范	m ²	40.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
34	011702002009	现浇混凝土模板安装、 拆除 柱	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价	m ²	33.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【 标段：施工
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
35	011702011009	现浇混凝土模板安装、 拆除 墙	1. 墙体类型：直形墙、弧形墙、 挡土墙、端柱、暗柱及L、Y、T 、十字、一字形、Z 形等短墙综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中	m²	31.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【 标段：施工
建筑工程】

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
36	011702014014	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1. 部位：有梁板、弧形梁、挑耳、矩形梁、斜梁、楼梯休息平台现浇部分等部位综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板	m ²	105.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【

标段：施工

第 33 页 共 34 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
37	011702003009	现浇混凝土模板安装、 拆除 构造柱、门垛、墙 垛	1. 支模高度：综合 2. 构件类型：构造柱、门边框等 综合 3. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模、清水模板等 综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量	m²	15.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚(自行车) 【标段: 施工
建筑工程】

第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）

【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001017	安全文明施工费			5532.59			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		197.59			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1167.59			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2658.52			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1508.89			
2	011707002017	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003017	非夜间施工照明						
4	011707004017	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005017	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006017	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）

【建筑工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007017	已完工程及设备保护费						
8	011707008017	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	8524. 60	
合计			8524. 6	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车） 【建筑工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车棚(自行车)

标段：施工

第 1 页 共 1 页

【建筑工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车）【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车棚（
自行车） 【建筑工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车）【建筑工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	46.48					
2	干混砌筑砂浆M5	t	1.51					
3	水	m³	20.48					
4	其他材料费	元	444.04					
5	建筑油膏	kg	39.24					
6	商品混凝土C30	m³	25.25					
7	商品细石混凝土C25	m³	1.27					
8	焊条(高强钢筋用)	kg	17.72					
9	二等锯材	m³	1.60					
10	细石商品混凝土C20	m³	3.09					
11	石油沥青30#	kg	19.77					
12	汽油	L	65.17					
13	水泥32.5	kg	1496.45					
14	改性沥青嵌缝油膏	kg	10.51					
15	聚合物水泥防水涂料	kg	244.68					
16	圆钢Φ≤10	t	0.18					
17	干混地面砂浆M5	t	1.70					
18	烧结多孔砖200×115×90mm	千匹	1.73					
19	实心砖200×115×53mm	千匹	0.34					
20	摊销卡具和支撑钢材	kg	90.91					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车）【建筑工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	复合模板	m ²	58.21					
22	铁件	kg	1.10					
23	对拉螺栓	kg	18.58					
24	对拉螺栓塑料管	m	101.80					
25	商品混凝土C20	m ³	2.59					
26	屋面挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)100mm厚	m ²	77.72					
27	脚手架钢材	kg	19.72					
28	锯材综合	m ³	0.03					
29	干混砌筑砂浆M15	t	0.09					
30	土工布	m ²	12.35					
31	建筑焦油	kg	1.53					
32	HPB300钢筋 φ≤10	t	0.06					
33	HPB300钢筋 φ6	t	0.03					
34	HRB400E钢筋 φ8-10	t	1.57					
35	HRB400E钢筋 φ12-14	t	0.81					
36	HRB400E钢筋 φ16	t	0.14					
37	防水剂	kg	69.11					
38	200g/m ² 聚酯无纺布	m ²	95.02					
39	屋面1.5厚强粘高分子防水卷材	m ²	110.97					
40	干混地面砂浆M20	t	3.43					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车）【建筑工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	松香	kg	0.59					
42	骨胶	kg	1.09					
43	碳酸钠(纯碱)	kg	0.22					
44	HRB400E钢筋 Φ 25	t	0.09					
45	HRB400E钢筋 Φ 18-22	t	1.13					
46	干混砌筑砂浆M7.5	t	1.48					
47	标准砖	千匹	2.01					
48	干混抹灰砂浆M20	t	1.14					
49	钢筋混凝土篦子	m²	11.50					
50	砾石20~50mm	m³	3.54					
51	中砂	m³	1.03					
52	商品混凝土C15	m³	1.28					
53	汽油(机械)	L	0.07					
54	泵送电费	m³	25.84					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车）【建筑工程】 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0108	门窗工程								
1	010802003016	成品木质门	1. 门类型:成品木质门 、含子母门（带门套、五金、门锁，含油漆） 2. 框材质、外围尺寸:各种规格综合考虑 3. 扇材质、外围尺寸:详设计图 4. 闭门器和顺序器清单另列 5. 运距：投标人自行考虑 6. 五金、门锁：投标人自行考虑在单价中	m²	2.200					
2	010802001020	多腔隔热金属型材铝合金平开窗（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	1. 窗代号及洞口尺寸：多腔隔热金属型材铝合金平开窗，代号及尺寸详设计 2. 玻璃厚度：6中透光双银Low-E+12氩气+6透明 3. 开启方式：综合 4. 综合单价包含按规范和设计	m²	1.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【

标段：施工

第 2 页 共 11 页

装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工图要求配置的五金件、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5. 窗嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6. 窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求；							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
3	010902003022	100mm厚C25钢筋混凝土	1. 刚性层厚度：100mm厚	m ²	5.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		垫层	2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25混凝土 4. 嵌缝材料种类：用砼路面切割机切出缩缝双向间距6m，缝宽20mm，切缝深度综合考虑，用沥青油膏嵌缝 5. 钢筋规格、型号：内配ΦA8@200钢筋网单层双向 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
4	011102003010	防滑地砖面层	1. 30厚1:2硬性水泥砂浆结合层； 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖面层 3. 其他：满足设计、规范及招标文件要求	m²	5.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车） 【 标段： 施工装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	011105003009	踢脚线 地砖踢脚线	1. 基层处理、刷专用界面砂浆 2. 12厚1:3 水泥砂浆找平 3. 5厚纯水泥浆粘贴层(4 25号水泥中掺20%白乳胶 4. 10厚地砖面层，水泥浆擦缝 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	0.960					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
6	011201001034	基层刷素水泥浆一道	1. 基层刷素水泥浆一道 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	104.670					
7	011001003024	6厚抹面胶浆，3次成活，分别压入两层耐碱玻纤网格布	1. 部位：综合 2. 材料品种、规格：6厚抹面胶浆，3次成活，分别压入两层耐碱玻纤网格布(单位面积质量	m²	57.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			200g/m²），收光 3. 固定方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
8	011001003025	10厚低碱抗裂砂浆量（200g/m²）	1. 材料品种、规格：10厚低碱抗裂砂浆量（200g/m²） 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	57.670					
9	011201004026	外墙面 8厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 8厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	11.900					
10	010903002009	外墙面20厚聚合物水泥防水砂浆	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆，12+8厚两次成活 2. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	82.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	011201004027	内墙20mm厚水泥砂浆抹灰	1. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2. 7厚1:2.5水泥砂浆垫层 3. 5厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光 4. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m²	22.120					
		分部小计								
	0113	天棚工程								
12	011406003031	天棚满刮普通腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：普通腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关	m²	5.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【 标段：施工
装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规定							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
13	011406003032	墙、柱面满刮耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：普通腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m ²	82.550					
14	011406001027	外墙面水包砂仿石漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 滚涂中涂色两道 3. 喷涂水包砂2道 4. 涂刷罩光清漆	m ²	57.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【 标段：施工
装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
15	011406003033	墙、柱面满刮普通腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：普通腻子，磨平 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 4. 喷刷遍数：遍数综合 5. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	22.120					
16	011406001028	内墙面无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面，颜色、表面处	m²	22.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【

标段：施工

第 9 页 共 11 页

装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			理综合且满足业主要求 4. 涂刷方式：综合 5. 涂料燃烧性能满足规范要求 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
17	011406001029	天棚无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面，颜色、表面处理综合且满足业主要求 4. 涂刷方式：综合 5. 涂料燃烧性能满足规范要求 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	5.600					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他装饰工程								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
18	011701002009	外脚手架	1. 建筑结构形式：框架、框剪等综合 2. 檐口高度：檐口高度≤15m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	108.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车）【标段：施工装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）

【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001018	安全文明施工费			1371.73			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		48.99			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		289.49			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		659.14			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		374.11			
2	011707002018	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003018	非夜间施工照明						
4	011707004018	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005018	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006018	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车）

【装饰工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007018	已完工程及设备保护费						
8	011707008018	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2084.10	
合计			2084.1	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚(自行车) 【装饰工程】 标段: 施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车棚(自行车)

标段：施工

第 1 页 共 1 页

【装饰工程】

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【装饰工程】

标段：施工

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（
自行车） 【装饰工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车）【装饰工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元	143.17					
2	干混地面砂浆M20	t	0.32					
3	水	m³	2.13					
4	水泥32.5	kg	184.91					
5	白水泥	kg	29.46					
6	600*600*8mm防滑地砖	m²	5.74					
7	二等锯材	m³	0.00					
8	圆钢 Φ ≤10	t	0.01					
9	建筑油膏	kg	1.11					
10	石油沥青30#	kg	0.13					
11	汽油	L	0.44					
12	商品混凝土C25	m³	0.60					
13	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	77.90					
14	耐碱玻纤网格布（加强）	m²	66.36					
15	抗裂砂浆	kg	401.02					
16	塑料膨胀锚栓 Φ 8	套	519.30					
17	干混抹灰砂浆M15	t	0.32					
18	防滑地砖规格综合	m²	1.02					
19	干混地面砂浆M15	t	0.03					
20	无机涂料	kg	10.92					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车）【装饰工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	实木装饰门带套	m²	2.14					
22	合页	副	3.92					
23	膨胀螺栓M8	套	15.97					
24	干混抹灰砂浆M20	t	0.69					
25	聚合物水泥防水砂浆	t	3.03					
26	成品腻子粉一般型（Y）	kg	41.55					
27	水包砂仿石漆	kg	178.87					
28	水性封闭底漆	kg	15.15					
29	罩面漆	kg	15.15					
30	双面胶纸带	m²	5.05					
31	多腔隔热金属型材铝合金平开窗（6中透光双银Low-E+12氩气+6透明）	m²	1.35					
32	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	12.67					
33	成品腻子粉耐水型（N）	kg	165.20					
34	脚手架钢材	kg	34.89					
35	锯材综合	m³	0.05					
36	柴油(机械)	L	3.62					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车）【装饰工程】 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车） 【标段：施工
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给排水工程								
1	031001006068	UPVC实壁排水管 DN100	1. 名称：UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	m	2.000					
2	031001006069	雨水加厚型UPVC实壁排水管DN100	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：DN100	m	10.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求								
3	031004014042	侧入式雨水斗 DN100	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 规格型号：DN100 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计 5. 其他：满足相关规范要求	个	2.000						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车） 【 标段：施工
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
4	031301017035	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车） 【给排水工程】 标段：施工 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001039	安全文明施工费			70.19			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2.51			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14.81			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33.73			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19.14			
2	031302002039	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003039	非夜间施工增加						
4	031302004039	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005039	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006039	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车）

【给排水工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008039	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	107.37	
合计			107.37	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车）

【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（
自行车） 【给排水工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车） 【给排水工程】 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	030411001092	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	39.870					
2	030411001093	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管	m	2.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：PC32 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
3	030411006020	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【 标段：施工强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线盒等 5. 其他：满足相关规范要求							
4	030411004085	电气配线 BV-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：BV-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	128.610					
5	030411004086	电气配线 BVR-25mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：BVR-25mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	2.490					
6	030404017058	配电箱 0ALzxc	1. 名称：配电箱 0ALzxc	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
7	030412001051	支架灯管(自带红外感应控制开关) ~220V-1*8W LED 灯管(960Lm)	1. 名称：支架灯管(自带红外感应控制开关) 2. 规格、型号：~220V-1*8W LED 灯管(960Lm)	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车） 【 标段： 施工强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
8	030404035050	普通插座(二、三级插座) 带安全门(250V, 10A)	1. 名称：普通插座(二、三级插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V , 10A) 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
9	030409005014	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌圆钢 Φ10	m	38.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式：明敷、暗敷综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求							
10	030409003012	避雷引下线 利用建筑物主筋引下	1. 名称：避雷引下线 2. 安装部位：利用建筑物主筋引下 3. 其他：满足相关规范要求	m	5.200					
11	030409003013	利用基础圈梁钢筋接地	1. 名称：利用基础圈梁钢筋接地 2. 利用基础外围地梁内钢筋做接地装置,将基础梁内上下两层主筋根)沿建筑物外圈通长焊接成闭合环形 3. 钢筋Φ16时2根，Φ10时4根 4. 其他：满足相关规范要求	m	37.200					
12	030409002017	户外接地母线 不锈钢扁钢 -40*4	1. 名称：户外接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢	m	2.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工强电工程】

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：-40*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
13	030409008013	总等电位端子箱 MEB	1. 名称：总等电位端子箱 MEB 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 具体做法参见国标图集《等电位联结安装》 5. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
14	030409001009	接地电阻测试点	1. 名称：接地检测点 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 具体做法参见国标图集《等电位联结安装》 5. 其他：满足相关规范要求	套	2.000					
15	030414011005	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：综合考虑	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
16	031301017036	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）

【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001040	安全文明施工费			403.07			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14.40			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		85.06			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		193.68			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		109.93			
2	031302002040	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003040	非夜间施工增加						
4	031302004040	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005040	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006040	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车）

【强电工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008040	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车）

【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车棚（
自行车） 【强电工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车） 【强电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	刚性阻燃管PC20	m	44.65					
2	接线盒	个	10.20					
3	绝缘电线BV-2.5mm²	m	149.19					
4	普通插座(二、三级插座)带安全门(250V,10A)	套	2.04					
5	热镀锌圆钢Φ10	m	40.58					
6	总等电位端子箱MEB	台	1.01					
7	不锈钢扁钢-40*4	m	2.39					
8	绝缘电线BVR-25mm²	m	2.62					
9	刚性阻燃管PC32	m	2.79					
10	配电箱0ALzxc	台	1.00					
11	支架灯管(自带红外感应控制开关)~220V-1*8W LED灯管(960Lm)	套	8.08					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车）【强电工程】 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		弱电工程								
1	030411001094	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	2.600					
2	030411006021	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【

标段：施工

弱电工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接线盒等 5. 其他：满足相关规范要求							
3	030502005008	超五类网线 CAT. 5e 4Pair UTP	1. 名称：超五类网线 2. 型号、规格：CAT. 5e 4Pair UTP 3. 敷设方式：穿管、桥架（线槽）内敷设，综合考虑 4. 包含网络跳线、尾纤、水晶、熔接头等制作安装 5. 其他：满足相关规范要求	m	4.100					
4	030507008012	固定摄像机	1. 名称：固定摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 含镜头、云台、支架、电源	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【

标段：施工

第 3 页 共 3 页

弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
5	030502019008	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 其他：满足相关规范要求	链路	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
6	031301017037	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）

【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001041	安全文明施工费			36.90			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1.32			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7.79			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17.73			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10.06			
2	031302002041	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003041	非夜间施工增加						
4	031302004041	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005041	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006041	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）

【弱电工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008041	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车）

【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车棚（
自行车） 【弱电工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车）【弱电工程】 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【 标段：施工
消防工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		消火栓								
1	030901001023	热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	10.000					
2	031002001016	管道支吊架制作安装、除锈刷油	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油，管道支吊架外表经除锈后，刷防锈漆两道，灰色调和漆两道 4. 其他：满足相关规范要求	Kg	8.230					
3	031201001010	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 油漆品种：银粉一道、调和	m²	2.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【 标段：施工
消防工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆两道 3. 其他：满足相关规范要求							
4	030901010014	薄型单栓带消防软管卷 盘消防栓箱 SG16B65Z-J	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷 盘消防栓箱 2. 安装方式：综合 3. 型号、规格：SG16B65Z-J 4. 其他：满足相关规范要求	套	2.000					
5	030905002006	水灭火控制装置调试 消 火栓系统	1. 水灭火控制装置调试 消防栓 系统 2. 其他：满足设计、施工、验收 规范及本项目招标技术要求及满 足甲方选型要求	点	2.000					
6	030901013021	磷酸铵盐干粉灭火器 MF /ABC5	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC5 3. 其他：满足相关规范要求	具	8.000					
7	030901013022	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 规格、型号：综合	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工消防工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关规范要求							
		分部小计								
		喷淋								
8	030901001024	热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	5.150					
9	030901001025	热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN40 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求	m	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工消防工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求							
10	030901001026	热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN32 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	6.400					
11	030901001027	热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装	m	21.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车）【标段：施工
消防工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关规范要求							
12	031002001017	管道支吊架制作安装、 除锈刷油	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油 ，管道支吊架外表经除锈后，刷 防锈漆两道，灰色调和漆两道 4. 其他：满足相关规范要求	Kg	11.350					
13	031201001011	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 油漆品种：银粉一道、调和漆 两道 3. 其他：满足相关规范要求	m²	3.860					
14	031002003068	一般钢套管 介质管径 DN50	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN50 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防 腐、接地、堵料封堵等满足	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【 标段：施工
消防工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
15	030901003004	玻璃球闭式喷头	1. 名称：玻璃球闭式喷头 2. 型号规格：K=80/K=115综合考虑 3. 喷头温级：68℃-93℃范围内，综合考虑 4. 喷头形式：上喷、下喷、侧喷等综合考虑 5. 安装部位：室内(有、无吊顶综合考虑) 6. 包含装饰盖、挡水板、吸热盘等综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求	个	84.000					
16	030901004004	水流指示器 DN50	1. 名称：水流指示器 2. 材质：满足设计和技术标准、招标文件要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【标段：施工消防工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有附（配）件制作、安装、接线、调试等全部内容 6. 其他：满足相关规范要求							
17	031003003018	安全信号阀 DN50	1. 类型：安全信号阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
18	030901007004	减压孔板 DN50	1. 材质、规格：钢制 DN50 2. 连接形式：法兰连接 3. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
19	030901008004	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【 标段：施工
消防工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：满足设计和技术标准、招标文件要求 3. 型号、规格：DN25、压力综合考虑 4. 连接方式：综合考虑 5. 配套阀门、压力仪表、排水漏斗、试水接头、废水管及所有阀门、试验及调试全部内容 6. 其他：满足相关规范要求							
20	031003001057	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1.000					
21	031003001058	铜芯截止阀 DN15	1. 类型：铜芯截止阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）【 标段：施工
消防工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：综合考虑，含配套 法兰、附件，各类连接方式所需 的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
22	030905001004	水灭火控制装置调试 自 动喷水灭火系统	1. 水灭火控制装置调试 自动喷 水灭火系统 2. 不论楼上楼下分开调试，以及 不管调试几次，均由投标人综合 考虑 3. 其他：满足相关规范要求	点	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车）【标段：施工消防工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		专业措施项目								
23	031301017038	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车停车棚（自行车）

【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001042	安全文明施工费			746.49			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26.66			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		157.54			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		358.70			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		203.59			
2	031302002042	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003042	非夜间施工增加						
4	031302004042	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005042	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006042	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车）

【消防工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008042	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车）【消防工程】标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车棚(自行车)

标段：施工

第 1 页 共 1 页

【消防工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车）【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动车棚（
自行车） 【消防工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车） 【消防工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	酚醛调和漆各色	kg	1.51					
2	银粉漆	kg	0.41					
3	自动排气阀DN15	个	1.00					
4	镀锌钢管接头管件DN50	个	4.16					
5	热浸镀锌钢管DN50	m	5.18					
6	镀锌钢管接头管件DN40	个	2.58					
7	热浸镀锌钢管DN40	m	3.02					
8	镀锌钢管接头管件DN32	个	4.40					
9	热浸镀锌钢管DN32	m	6.43					
10	镀锌钢管接头管件DN25	个	12.67					
11	热浸镀锌钢管DN25	m	21.58					
12	玻璃球闭式喷头	个	84.84					
13	焊接钢管DN80	m	0.32					
14	水流指示器DN50	个	1.00					
15	碳钢平焊法兰DN50	片	4.00					
16	末端试水阀DN25	套	1.00					
17	铜芯截止阀DN15	个	1.01					
18	型钢	kg	20.58					
19	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.41					
20	热浸镀锌钢管DN65	m	10.15					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 非机动停车棚（自行车）【消防工程】 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段： 施工

第 1 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101002001	机械大开挖土方（回填 预留部分）	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：含6m以内和大于6m 大开挖土方 3. 运距：场内转运综合考虑 4. 修边：投标人应对基坑进行修整 边坡壁面，达到做护壁的条件 5. 其他：人工捡底费用投标人综合 考虑	m³	12745.280					
2	010101002002	机械大开挖土方（土方 挖运）	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：含6m以内和大于6m 大开挖土方 3. 弃土运距：投标人根据彭州市 砂石管理办法运送到业主单位指定 堆场 4. 修边：投标人应对基坑进行修整 边坡壁面，达到做护壁的	m³	21471.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 2 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			条件 5. 其他：人工捡底费用投标人综合考虑							
3	010101002003	机械大开挖土方（连砂石部分）（连砂石只计挖装）	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：含6m以内和大于6m 大开挖土方 3. 弃土运距：投标人根据彭州市砂石管理办法连砂石只计挖装、运输由业主单位运送到堆场 4. 修边：投标人应对基坑进行修整边坡壁面，达到做护壁的条件 5. 其他：人工捡底费用投标人综合考虑	m ³	20734.450					
4	010101004001	挖基础土方（独基、电梯坑、集水坑）（连砂石只计挖装）	1. 土壤类别：综合 2. 开挖方式：综合 3. 挖土深度：综合 4. 弃土运距：投标人踏勘现场	m ³	1818.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 3 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			根据彭州市砂石管理办法连砂石只计挖装、运输由业主单位运送到堆场 5. 部位：基础柱墩、独基、电梯坑、集水坑等土方开挖 6. 其他：人工捡底费用投标人综合考虑							
5	010103001005	连砂石侧壁回填	1. 填方材料品种：开挖连砂石 2. 回填方式：人机综合 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填土来源：投标人自行综合考虑利用合格的连砂石回填、场内土方平衡综合考虑 5. 填方运距：投标人自行考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	5277.500					
6	010103002001	余方弃置	1. 类别：综合考虑，包含不可利用的土石方、建渣、淤泥等	m³	8726.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 4 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			需弃置的余方 2. 弃土运距：投标人根据彭州市砂石管理办法运送到业主单位指定堆场 3. 其它：满足规范要求, 且应满足当地政府对安全文明施工的要求							
7	010101004002	基地钎探	1. 土壤类别：详地勘综合考虑 2. 基底钎探钎孔布置，打钎，拔钎，灌沙堵眼等包含在综合单价中 3. 钎探材料自行综合考虑，中标后不做调整 4. 其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标要求的规定	m²	8841.190					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 5 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
8	010401003005	M5砂浆砌页岩多孔砖保护	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖 2. 墙体类型：砖墙 3. 墙体厚度：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M5 5. 每隔3.5m设一个370mm*370mm砖柱 6. 部位：地下室侧壁外侧	m³	218.930					
9	010401004011	M5干混砌筑砂浆 页岩多孔砖(砌筑高度≤3.6m)	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩多孔砖 规格综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体厚度：综合 4. 墙高：砌筑高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砌筑砂浆 6. 勾缝要求:达到设计及现行施	m³	243.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 6 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工验收规范要求 7. 按图集及规范要求墙脚、墙顶、洞口侧等部位需配砌的页岩实心砖、页岩空心砖等工程量并入本项工程量，执行本项综合单价，不单独列项计算 8. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求							
10	010401004012	M5干混砌筑砂浆 页岩多孔砖(砌筑高度>3.6m)	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩多孔砖 规格综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体厚度：综合 4. 墙高：砌筑高度>3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砌筑砂浆 6. 勾缝要求：达到设计及现行施工验收规范要求 7. 按图集及规范要求墙脚、墙顶、洞口侧等部位需配砌的页	m³	82.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 7 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			岩实心砖、页岩空心砖等工程量并入本项工程量，执行本项综合单价，不单独列项计算 8. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求							
11	010401003006	M5干混砌筑砂浆 耐火砖 干混砌筑砂浆 耐火砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖 2. 墙体类型：砖墙 3. 墙体厚度：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 部位：柴油发电机房烟道	m ³	4.890					
12	010401003007	M5干混砂浆砌页岩实心 砖墙	1. 砌体品种、规格、强度等级：MU10页岩标砖200×115×53mm 2. 墙高：综合 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆	m ³	13.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 8 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求 6. 部位：综合							
13	010401012015	砖砌踏步	1. 部位：综合 2. 材料规格、强度等级：页岩实心砖 规格、强度详设计 3. 墙体厚度：详设计 4. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M5 5. 勾缝要求：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ³	0.180					
14	010401014011	顶板盲沟	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖墙 2. 沟截面尺寸：详图 3. M5干混砌筑砂浆	m	218.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 9 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 沟内侧20厚1:2水泥砂浆抹面 5. 60厚C20预制钢筋砼盖板 6. 部位：地下室顶板盲沟							
15	010401014012	车库入口起始点截水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：详设计 2. 沟截面尺寸：沟宽300mm 3. 抹灰砂浆强度等级：20厚1:3水泥砂浆 4. 盖板：球墨铸铁水篦子 C250 380*590 5. 做法：具体内容详设计 6. 排水沟钢筋及砼工程量计入相应结构层中 7. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m	18.800					
16	010401014013	车库内排水沟（抹灰+篦子）	1. 部位：车库内排水沟 2. 沟壁抹灰：：20厚1:2.5防水砂浆，5%防水剂 3. 做法：具体内容详设计	m	460.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 10 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 盖板：球墨铸铁水篦子 C250 380*590 5. 排水沟钢筋及砼工程量计入基础结构中 6. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求							
17	010404001001	设备房排水沟	1. 部位：设备房砖砌排水沟 2. 沟壁抹灰：：20厚1:2.5防水砂浆，5%防水剂 3. 做法：墙身宽240，高度综合考虑，具体内容详设计 4. 盖板：球墨铸铁水篦子 C250 380*590 7. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m	30.000					
		分部小计								
		地下室锚杆工程								
18	010302006001	抗浮锚杆钻孔压浆 $\phi=$	1. 地层情况：投标人根据现场	m	3737.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 11 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		150mm	勘察、地勘报告等综合考虑 2. 空钻长度、桩长，钻孔深度： 抗浮锚杆, 长度、深度综合考虑 3. 锚杆成孔采用跟管钻进与非跟 管综合考虑 4. 钻孔直径：Φ150mm 5. 杆体材料品种、规格、数量： 锚杆主筋3Φ22HRB400螺纹钢（ 另计），定位采用钢筋或者钢管 等方式综合考虑 6. 预应力、非预应力：综合考虑 7. 浆液及混凝土种类、强度等级 ：压力灌注水泥浆强度M30 8. 防水处理：（另计） 9. 工程量计算规则：以米计量， 按设计图示尺寸以钻孔深度计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 12 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 外运距离：废浆池内的泥浆（含成桩过程中的土、砂、石等），外运处理，外弃泥浆的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中 11. 注浆管、速凝剂（膨胀剂和早强剂）、压浆封头含在综合单价报价中 12. 其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求，投标人综合报价							
19	010515001071	现浇构件钢筋 钢筋 HPB300 Φ8～Φ10制作 安装	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300，直径8～10综合 2. 钢筋制作、安装、绑扎、焊接等综合考虑在单价内且达到设计及施工现行规范 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综	t	0.307					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 13 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、施工搭接、焊接，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
20	010515001072	锚杆钢筋 Φ22	1. 钢筋种类、规格：锚杆钢筋采用钢筋HRB400E 直径22 2. 钢筋制作、安装、绑扎、焊接等综合考虑在单价内且达到设计及施工现行规范 3. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价，无论采用何种连接方式结算均不调整	t	38.192					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 14 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 实验杆钢筋包含在此项中，不再单独计量计价 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
21	010904002037	抗浮锚杆与抗水板结合处防水处理	1. 水泥基渗透结晶型涂料防水层（锚杆端头及周围300mm半径） 2. 遇水膨胀止水膏（10mm厚） 锚杆端头及侧壁与抗水板底结合面处涂满 3. 部位：抗浮锚杆与抗水板结合处 4. 其他要求：按设计要求垫层与锚杆结合处凿挖出漏斗形状，并满足设计和现行施工规范要求。	个	575.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 15 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
22	010501001005	C15 商品砼回填	1. 垫层材料种类、厚度：300mm 2. 部位：筏板外边缘 3. 混凝土强度等级：C15商品砼 4. 混凝土质量及观感要求：表面收光抹平，达到设计及现行施工验收规范要求 5. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、外加剂等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 泵送电费（另计） 7. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行施工验收规范要求 8. 最终工程量以现场实际收方为准 9. 其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、	m³	125.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 16 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			政策文件要求，投标人综合报价							
23	010501001006	C15 商品砼垫层	1. 垫层材料种类、厚度：综合 2. 部位：综合 3. 混凝土强度等级：C15商品砼 4. 混凝土质量及观感要求：表面收光抹平，达到设计及现行施工验收规范要求 5. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、外加剂等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 泵送电费（另计） 7. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行施工验收规范要求 9. 其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求，投标人综合报价	m³	0.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 17 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
24	010501001007	C20 商品砼垫层	1. 垫层材料种类、厚度：综合 2. 部位：综合 3. 混凝土强度等级：C20商品砼 4. 混凝土质量及观感要求：表面收光抹平，达到设计及现行施工验收规范要求 5. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、外加剂等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 泵送电费（另计） 7. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行施工验收规范要求 9. 其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求，投标人综合报价	m³	908.240					
25	010501004001	C30 P8 商品砼筏板基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	5186.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 18 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 抗渗等级：P8 4. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、外加剂等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 基础类型：筏板基础 6. 混凝土质量及观感要求：表面收光抹平，达到设计及现行施工验收规范要求 7. 泵送电费（另计） 8. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行施工验收规范要求 9. 其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求，投标人综合报价							
26	010501003005	C30 P8 商品砼独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土（微膨胀） 2. 混凝土强度等级：C30	m³	117.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 19 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 抗渗等级：P8 4. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、外加剂等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 基础类型：独基、柱墩、抗水板、承台、集水坑、电梯基坑等综合考虑 6. 混凝土质量及观感要求：表面收光抹平，达到设计及现行施工验收规范要求 7. 泵送电费（另计） 8. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行施工验收规范要求 9. 其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求，投标人综合报价							
27	010502001007	C30 商品砼矩形柱	1. 柱高度：各种高度综合	m ³	151.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 20 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 柱截面尺寸：各种截面综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30商品砼 4. 混凝土拌合料要求：商品砼 石子粒径符合设计及施工规范要求 5. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、外加剂等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 泵送电费（另计） 7. 混凝土质量及观感要求：表面收光抹平，达到设计及现行施工验收规范要求 8. 部位：地下室区域现浇框架柱 9. 其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求，投标人综合报							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 21 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价							
28	010504004022	C40 P8 商品砼（剪力墙、端柱、暗柱）	1. 墙体类型：直（弧）形墙、墙上的附壁柱以及各种类型的端柱、暗柱、长肢短肢墙等, 由投标单位综合考虑报价 2. 墙厚度: 详施工图纸 3. 混凝土强度等级: C40 P8商品砼 4. 混凝土拌合料要求: 商品砼石子粒径符合设计及施工规范要求 5. 混凝土单价含运费、地泵费、所有外加剂的费用, 泵送电费清单另列 6. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，除人防封堵以外的封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不	m³	237.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 22 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			再单独计算 7. 高强节点:柱（墙）与梁（板） 砼等级相差>5Mpa时,按设计 图纸所采取的施工方法施工,所 涉及的砼强度差和钢丝网费用自 行考虑进入本项综合单价之中 8. 墙体预留洞详见设计图,预留 洞封堵:墙体预留洞的封堵详设 计,除人防封堵以外的封堵费用 投标人综合考虑进入本项综合单 价之中,此项费用不再单独计算 9其他:满足招标文件、施工合 同、设计规范、施工规范、政策 文件要求,投标人综合报价							
29	010504004023	C30 P8 商品砼墙（剪力 墙、端柱、暗柱）	1. 墙体类型:直（弧）形墙、墙 上的附壁柱以及各种类型的端柱 、暗柱、长肢短肢墙等,由	m³	566.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 23 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标单位综合考虑报价 2. 墙厚度:详施工图纸 3. 混凝土强度等级:C30 P8商品 砼 4. 混凝土拌合料要求:商品砼 石子粒径符合设计及施工规范要求 5. 混凝土单价含运费、地泵费、 所有外加剂的费用,泵送电费清 单另列 6. 墙体预留洞详见设计图,预留 洞封堵:墙体预留洞的封堵详设 计,除人防封堵以外的封堵费用 投标人综合考虑进入本项综合单 价之中,此项费用不再单独计算 7. 高强节点:柱(墙)与梁(板)) 砼等级相差>5Mpa时,按设计 图纸所采取的施工方法施工,所							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 24 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			涉及的砼强度差和钢丝网费用自行考虑进入本项综合单价之中 8. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，除人防封堵以外的封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求，投标人综合报价							
30	010504004024	C40 商品砼墙（剪力墙、端柱、暗柱）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含油费、水费等)费用，泵送电费另列，不因配合比和运输泵送	m³	883.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 25 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土，按实计算。 7. 附墙柱、弧形墙、直形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 8. 其它：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求							
31	010504004025	C30 商品砼墙（剪力墙、端柱、暗柱）	1. 墙体类型：直（弧）形墙、墙上的附壁柱以及各种类型的	m³	234.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 26 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			端柱、暗柱、长肢短肢墙等, 由 投标单位综合考虑报价 2. 墙厚度: 详施工图纸 3. 混凝土强度等级: C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求: 商品砼 石子粒径符合设计及施工规范要求 5. 混凝土单价含运费、地泵费、 所有外加剂的费用, 泵送电费清 单另列 6. 墙体预留洞详见设计图, 预留 洞封堵: 墙体预留洞的封堵详设 计, 除人防封堵以外的封堵费用 投标人综合考虑进入本项综合单 价之中, 此项费用不再单独计算 7. 高强节点: 柱（墙）与梁（板） 砼等级相差>5Mpa时, 按设计 图纸所采取的施工方法施工, 所							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 27 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			涉及的砼强度差和钢丝网费用自行考虑进入本项综合单价之中 8. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，除人防封堵以外的封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求，投标人综合报价							
32	010505001017	C35 P8 商品砼有梁板	1. 梁、板底标高:详设计文件 2. 梁截面、板厚度、层高:综合考虑 3. 混凝土强度等级:C35 P8商品砼 4. 混凝土拌合料要求:商品砼石子粒径符合设计及施工规范	m³	2142.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 28 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 5. 混凝土单价含运费、地泵费、所有外加剂的费用, 泵送电费清单另列 6. 高强节点:柱（墙）与梁（板）砼等级相差>5Mpa时, 按设计图纸所采取的施工方法施工, 所涉及的砼强度差和钢丝网费用自行考虑进入本项综合单价之中 7其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求，投标人综合报价							
33	010505001018	C35 商品砼现浇有梁板	1. 梁、板底标高:详设计文件 2. 梁截面、板厚度、层高:综合考虑 3. 混凝土强度等级:C35 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:商品砼石子粒径符合设计及施工规范	m³	585.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 29 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 5. 混凝土单价含运费、地泵费、所有外加剂的费用, 泵送电费清单另列 6. 高强节点:柱（墙）与梁（板）砼等级相差>5Mpa时, 按设计图纸所采取的施工方法施工, 所涉及的砼强度差和钢丝网费用自行考虑进入本项综合单价之中 7其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求，投标人综合报价							
34	010505001019	C30 商品砼现浇有梁板	1. 梁、板底标高:详设计文件 2. 梁截面、板厚度、层高:综合考虑 3. 混凝土强度等级:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:商品砼石子粒径符合设计及施工规范	m³	26.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 30 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 5. 混凝土单价含运费、地泵费、所有外加剂的费用, 泵送电费清单另列 6. 高强节点:柱（墙）与梁（板）砼等级相差>5Mpa时, 按设计图纸所采取的施工方法施工, 所涉及的砼强度差和钢丝网费用自行考虑进入本项综合单价之中 7其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求，投标人综合报价							
35	010502002010	C25 商品细石砼构造柱	1. 柱高度：各种高度综合 2. 柱截面尺寸：各种截面综合 3. 混凝土强度等级：C25商品细石砼 4. 混凝土拌合料要求：商品砼石子粒径符合设计及施工规范	m³	41.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 31 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 5. 部位：所有构造柱、门框柱、抱框柱等 6. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、外加剂费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 7. 泵送电费（另计）							
36	010502002011	C25 商品细石砼抱框柱	1. 柱高度：各种高度综合 2. 柱截面尺寸：各种截面综合 3. 混凝土强度等级：C25商品细石砼 4. 混凝土拌合料要求：商品砼石子粒径符合设计及施工规范要求 5. 部位：100宽的墙垛、长度小于300无法砌筑的墙垛采用C25细石混凝土浇筑 6. 混凝土单价含运费、地泵费、	m³	10.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 32 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所有外加剂的费用							
37	010507007021	C20 商品细石砼门槛	1. 构件的类型：门槛、反坎 2. 混凝土种类：商品细石砼 3. 混凝土强度等级：C20 4. 混凝土单价含运费、地泵费、 所有外加剂的费用	m³	21.500					
38	010503005008	C25 商品细石砼过梁	1. 梁底标高：详设计图 2. 梁截面：各种截面综合 3. 混凝土强度等级：C25商品细 石砼 4. 混凝土拌合料要求：商品砼 石子粒径符合设计及施工规范要 求 5. 过梁采用现浇或预制由投标人 综合考虑，结算时过梁项目均以 此项报价为准，其钢筋均执行现 浇构件钢筋，钢筋另列 6. 输送方式：地泵，其发生油	m³	3.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 33 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费、水费、外加剂费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 7. 泵送电费（另计） 8. 部位：地下室过梁							
39	010503004005	C25 商品细石砼圈梁、水平系梁	1. 构件的类型：地下室填充墙上水平系梁、电梯井圈梁 2. 混凝土种类：商品细石砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、外加剂费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 泵送电费（另计）	m³	17.390					
40	010510001001	C40 预制矩形封堵梁	1. 部位：人防楼梯预制封堵梁 2. 混凝土强度等级：C40商品混凝土 3. 费用包含封堵梁制作、运输及吊装费用	m³	6.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 34 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 模板：预制构建模板费用综合考虑							
41	010506001005	C30 商品砼直形楼梯	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 楼梯厚度综合考虑 4. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、外加剂费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 泵送电费（另计） 6. 部位：地下室楼梯	m ²	82.800					
42	010506001006	C15 混凝土台阶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土标号：C15 3. 防滑地砖面层（清单另计） 4. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、外加剂费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 泵送电费（另计）	m ³	0.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 35 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 部位：地下室台阶 7. 其他满足设计、规范及图纸要求							
43	010404001002	LC5.0 陶粒混凝土回填	1. 混凝土种类：陶粒混凝土 2. 混凝土标号：LC5.0 3. 输送方式：地泵，其发生油费、水费、外加剂费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4. 泵送电费（另计） 5. 部位：坡道 6. 其他满足设计、规范及图纸要求	m³	269.440					
44	010508001001	C35 P8膨胀、纤维商品 砼基础微膨胀加强带	1. 混凝土种类：膨胀、纤维商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 抗渗等级：P8 4. 混凝土单价含运费、地泵费、	m³	85.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 36 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所有外加剂的费用 5. 部位：基础微膨胀加强带 6. 其他：混凝土外加剂综合考虑 在报价之中							
45	010508001002	C35 P8膨胀、纤维商品 砼墙后浇带	1. 混凝土种类：膨胀、纤维商品 混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 抗渗等级：P8 4. 混凝土单价含运费、地泵费、 所有外加剂的费用 5. 部位：砼墙浇带 6. 其他：混凝土外加剂综合考虑 在报价之中	m³	5.590					
46	010508001003	C40 P8膨胀、纤维商品 砼梁后浇带	1. 混凝土种类：膨胀、纤维商品 混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 抗渗等级：P8 4. 混凝土单价含运费、地泵费、 所有外加剂的费用	m³	10.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 37 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 部位：梁后浇带 6. 其他：混凝土外加剂综合考虑 在报价之中							
47	010508001004	C40 P8膨胀、纤维商品 砼板后浇带	1. 混凝土种类：膨胀、纤维商品 混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 抗渗等级：P8 4. 混凝土单价含运费、地泵费、 所有外加剂的费用 5. 部位：板后浇带 6. 其他：混凝土外加剂综合考虑 在报价之中	m³	51.280					
48	010515001073	现浇构件钢筋 钢筋 HRB400E φ6（砌体加筋 ）	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400E 直径6以内综合 2. 钢筋制作、安装、绑扎、焊接 等综合考虑在单价内且达到设计 及施工现行规范 3. 弧形构件钢筋由投标人综合考 虑，进入本项综合单价之中，	t	1.239					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 38 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再单独计量计价 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
49	010515001074	现浇构件钢筋 钢筋 HPB300 Φ6制作安装	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300，直径6以内综合 2. 钢筋制作、安装、绑扎、焊接 等综合考虑在单价内且达到设计 及施工现行规范 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、施工搭接、焊接 ，其所有费用综合考虑在投标报 价内，不再另行计取 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考 虑，进入本项综合单价之中，不 再单独计量计价	t	3.592					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 39 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
50	010515001075	现浇构件钢筋 钢筋 HPB300 Φ8~Φ10制作 安装	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300，直径8~10综合 2. 钢筋制作、安装、绑扎、焊接 等综合考虑在单价内且达到设计 及施工现行规范 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、施工搭接、焊接 ，其所有费用综合考虑在投标报 价内，不再另行计取 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考 虑，进入本项综合单价之中，不 再单独计量计价 5. 其他：满足设计、招标文件、	t	4.447					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 40 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
51	010515001076	现浇构件钢筋 钢筋 HRB400E Φ6	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400E 直径6以内综合 2. 钢筋制作、安装、绑扎、焊接等综合考虑在单价内且达到设计及施工现行规范 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、施工搭接、焊接，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	t	0.773					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 41 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
52	010515001077	现浇构件钢筋 钢筋 HRB400E Φ8~Φ10	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400E 直径8~10综合 2. 钢筋制作、安装、绑扎、焊接 、机械连接等综合考虑在单价内 且达到设计及施工现行规范 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、施工搭接、焊接 ，其所有费用综合考虑在投标报 价内，不再另行计取 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考 虑，进入本项综合单价之中，不 再单独计量计价 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	t	170.503					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 42 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
53	010515001078	现浇构件钢筋 钢筋 HRB400E ϕ 12~ ϕ 14	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400E 直径12~14综合 2. 钢筋制作、安装、绑扎、焊接、机械连接等综合考虑在单价内且达到设计及施工现行规范 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、施工搭接、焊接，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	t	629.489					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 43 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
54	010515001079	现浇构件钢筋 钢筋 HRB400E Φ16	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400E 直径16 2. 钢筋制作、安装、绑扎、焊接、机械连接等综合考虑在单价内且达到设计及施工现行规范 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、施工搭接、焊接，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	t	169.704					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 44 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
55	010515001080	现浇构件钢筋 钢筋 HRB400E φ18~φ22	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400E φ18~φ25综合 2. 钢筋制作、安装、绑扎、焊接 、机械连接等综合考虑在单价内 且达到设计及施工现行规范 3. 钢筋连接方式投标人自行考虑 ，综合报价 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考 虑，进入本项综合单价之中，不 再单独计量计价 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	t	126.292					
56	010515001081	现浇构件钢筋 钢筋 HRB400E φ25	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400E φ25 2. 钢筋制作、安装、绑扎、焊接 、机械连接等综合考虑在单	t	32.929					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 45 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内且达到设计及施工现行规范 3. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
57	010515001082	现浇构件钢筋 钢筋 HRB500E φ12～φ14	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB500E 直径12～14综合 2. 钢筋制作、安装、绑扎、焊接、机械连接等综合考虑在单价内且达到设计及施工现行规范 3. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价，无论采用何种连接方式结算均不调整	t	47.945					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 46 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
58	010515001083	现浇构件钢筋 钢筋 HRB500E Φ16	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB500E 直径16 2. 钢筋制作、安装、绑扎、焊接、机械连接等综合考虑在单价内且达到设计及施工现行规范 3. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价，无论采用何种连接方式结算均不调整 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 其他：满足设计、招标文件、	t	1.282					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 47 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
59	010515001084	现浇构件钢筋 钢筋 HRB500E Φ18~Φ22	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB500E 直径18~25综合 2. 钢筋制作、安装、绑扎、焊接 、机械连接等综合考虑在单价内 且达到设计及施工现行规范 3. 钢筋连接方式投标人自行考虑 ，综合报价（直径≥25钢筋采用 机械连接除外，清单另列） 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考 虑，进入本项综合单价之中，不 再单独计量计价 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	t	22.766					
60	010515001085	现浇构件钢筋 钢筋 HRB500E Φ25	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB500E 直径25综合	t	56.357					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 48 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 钢筋制作、安装、绑扎、焊接、机械连接等综合考虑在单价内且达到设计及施工现行规范 3. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价（直径≥25钢筋采用机械连接除外，清单另列） 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
61	010515009005	措施钢筋 钢筋HRB400E	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”、衬铁、板中无负筋处线管埋设加强大样钢筋等措施钢筋工程量。 3. 钢筋形式：直形、弧形综合	t	46.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 49 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 钢筋连接方式：焊接或机械连接综合考虑 5. 其它：满足设计及规范要求							
62	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类：综合考虑 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足规范、合同的要求	t	4.112					
63	010507007022	泵送电费	1. 泵送电费 2. 计算规则：按浇筑混凝土清单 量计取 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m³	12399.020					
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
64	011101006017	20厚 1:2.5水泥砂浆隔	1. 部位：综合	m²	17822.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 50 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		离层 防1	2. 基层类型、清理：综合 3. 地面厚度、砂浆配合比：20 厚 1:2.5水泥砂浆隔离层 4. 填方及不同地质交界时，增加 厚度综合考虑在投标单价中 5. 其他满足设计、规范及图纸要求							
65	010904001001	1.5厚强粘高分子卷材 防1 防2 防3	1. 卷材品种、规格、厚度 ：1.5 厚强粘高分子卷材 2. 部位：防1 防2 防3 3. 防水卷边工程量、附加层、洞 口周边加强层已并入清单工程量 ； 4. 其他满足设计、规范及图纸要求	m²	38821.720					
66	010902001005	50厚C30细石混凝土保护层 防1	1. 50厚C30细石混凝土保护层 2. 混凝土强度等级：C30商品细 石砼	m²	8911.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 51 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 部位：地下室底板防水保护层（防1） 4. 其他满足设计、规范及图纸要求							
67	011101006018	20厚 1:2.5水泥砂浆抹灰 防2	1. 部位：综合 2. 基层类型、清理：综合 3. 地面厚度、砂浆配合比：20厚 1:2.5水泥砂浆抹灰，两遍成活 4. 其他满足设计、规范及图纸要求	m²	1253.640					
68	011101006019	10厚 1:2.5水泥砂浆保护层 防2 防3	1. 部位：综合 2. 基层类型、清理：综合 3. 地面厚度、砂浆配合比：10厚 1:2.5水泥砂浆抹灰，两遍成活 4. 其他满足设计、规范及图纸要求	m²	9664.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 52 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
69	011003001010	土工布过滤层 防3	1. 材料品种、规格：土工布过滤层 150g/m² 2. 搭接方式：投标人自行考虑 3. 土质情况：综合 4. 部位：防3（地下室顶板） 5. 其他满足设计、规范及图纸要求	m²	8410.510					
70	011003001011	隔离层 防3	1. 材料品种、规格：40厚塑料排水滤水板（可防根系穿刺），排水规格H40 2. 部位：防3（地下室顶板） 3. 其他满足设计、规范及图纸要求	m²	8410.510					
71	010902003023	70厚C20细石混凝土保护层 防3	1. 70厚C20细石混凝土保护层 2. 部位：地下室顶板 3. 70厚C20细石混凝土（加4%防水剂），内配Φ6@200双向钢筋网，分仓不大于6000*6000，分	m²	8410.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 53 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缝20mm宽，用防水油膏嵌缝饱满 4. 综合单价包含分缝、嵌缝费用 5. 其他满足设计、规范及图纸要求							
72	010904002038	干铺无纺聚酯纤维布隔离层 防3	1. 材料品种、规格：聚酯纤维无纺布隔离层 200g/m² 2. 搭接方式：投标人自行考虑 3. 土质情况：综合 4. 部位：防3 5. 其他满足设计、规范及图纸要求	m²	8410.510					
73	010904001002	1.5厚强粘高分子卷材（耐根穿刺型） 防3	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚强粘高分子卷材 2. 部位：防3 3. 防水卷边工程量、附加层、洞口周边加强层已并入清单工	m²	11088.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 54 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			程量； 4. 其他满足设计、规范及图纸要求							
74	011101006020	20厚 1:3水泥砂浆抹灰防2	1. 部位：综合 2. 基层类型、清理：综合 3. 地面厚度、砂浆配合比：20厚 1:3水泥砂浆 4. 其他满足设计、规范及图纸要求	m ²	1253.640					
75	011001001020	泡沫混凝土找坡 防3	1. 部位:防 3 2. 材料品种、规格:泡沫混凝土找坡0.3% 3. 其他满足设计、规范及图纸要求	m ³	42.050					
76	010902003024	200厚C25细石混凝土垫层 坡1	1. 200厚C25细石混凝土保护层 2. 部位：坡道 3. 70厚C25细石混凝土，内配Φ14@200双向钢筋网，分仓不大	m ²	59.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 55 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			于6000*6000，分缝10mm宽，用防水油膏嵌缝饱满 4. 综合单价包含分缝、嵌缝费用 5. 其他满足设计、规范及图纸要求							
77	010902003025	50厚C35细石混凝土保护层 坡1	1. 50厚C35细石混凝土保护层，表面做防滑礞碴（深10，宽60），用于非机动坡道时，表面划线（间距40，深20，宽10）防滑槽 2. 部位：坡道 3. 50厚C35细石混凝土，内配Φ6@200双向钢筋网 4. 综合单价包含分缝、嵌缝费用 5. 其他满足设计、规范及图纸要求	m ²	238.700					
78	010201001001	100厚碎石层 坡1	1. 100厚碎石层	m ³	5.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 56 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他满足设计、规范及图纸要求							
79	010902002017	1. 5厚聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1. 5厚 3. 其他满足设计、规范及图纸要求	m²	3772. 010					
80	011101006021	20厚 1:2. 5水泥砂浆抹灰 防4 楼2 平面	1. 部位：综合 2. 基层类型、清理：综合 3. 地面厚度、砂浆配合比：20厚 1:2. 5水泥砂浆，提浆压光 4. 其他满足设计、规范及图纸要求	m²	952. 270					
81	011101006022	20厚 1:2. 5水泥砂浆抹灰 防4 楼2 立面	1. 部位：综合 2. 基层类型、清理：综合 3. 地面厚度、砂浆配合比：20厚 1:2. 5水泥砂浆，提浆压光 4. 其他满足设计、规范及图纸	m²	534. 750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 57 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
82	011101006023	20厚 1:3水泥砂浆抹灰 找坡 楼2 防4	1. 部位：楼2 防4 2. 基层类型、清理：综合 3. 地面厚度、砂浆配合比：最薄 处20厚 1:3水泥砂浆，提浆压光 4. 其他满足设计、规范及图纸要 求	m²	750.000					
83	010902003026	100厚C20细石混凝土保 护层 楼6	1. 100厚C20细石混凝土保护层 2. 部位：地下室顶板 3. 100厚C20细石混凝土（加4% 防水剂），内配Φ8@200双向钢 筋网 4. 综合单价包含分缝、嵌缝费用 5. 其他满足设计、规范及图纸要 求	m²	205.350					
84	011101006024	20厚 1:3水泥砂浆保护	1. 部位：综合	m²	205.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 58 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		层 楼6	2. 基层类型、清理：综合 3. 地面厚度、砂浆配合比：20厚 1:3水泥砂浆 4. 其他满足设计、规范及图纸要求							
85	010902002018	2厚聚合物水泥防水涂料防5	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚 3. 其他满足设计、规范及图纸要求	m²	260.190					
86	011101006025	5厚 1:2水泥砂浆抹灰防5	1. 部位：综合 2. 基层类型、清理：综合 3. 地面厚度、砂浆配合比：5厚 1:2水泥砂浆 4. 其他满足设计、规范及图纸要求	m²	1253.640					
87	010902008004	止水钢板带	1. 止水带材料种类：3mm厚钢板止水带。	m	1642.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 59 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 部位：综合考虑 3. 做法：详见设计图，达到设计及施工规范。							
88	010902002019	渗透式膨胀晶体防水涂料 内2	1. 渗透式膨胀晶体防水涂料二遍(≥1.5kg/m²) 2. 部位：内2 3. 其他满足设计、规范及图纸要求	m²	562.060					
89	010902002020	1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 其他满足设计、规范及图纸要求	m²	20.890					
		分部小计								
		金属结构								
90	010606008005	检修钢爬梯	1. 钢材品种、规格：综合 2. 做法详见：05S804第179页 3. 构件名称：钢爬梯、检修梯等	t	1.436					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 60 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 构件尺寸:各种尺寸综合 5. 综合单价含钢爬梯的制作、安装、吊装、除锈、油漆及预埋铁件等费用 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
91	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称：配电房电缆沟槽钢、角钢等零星钢构件 2. 钢材品种、规格：槽钢、角钢规格综合 3. 油漆：手刷防锈漆一道	t	0.956					
92	010607004001	集水坑盖板	1. 材料品种、规格：集水坑盖板 2. 材质、规格：详见施工图 3. 其他满足设计、规范及图纸要求	m²	173.690					
93	010607006001	后浇带金属网	1. 材料品种、规格：密目钢丝	m²	377.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 61 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			网 2. 加固方式：综合考虑							
94	010607005016	钢丝网加固	1. 材料品种、规格： 12. 7x12. 7x0. 9镀锌钢丝网 2. 部位：楼梯间及人流通道周边 填充墙、钢筋混凝土和砌体材料 的内外交接处、砌体墙面埋管线 处 3. 具体做法详建筑总说明。	m ²	330. 790					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
95	011701001010	综合脚手架（主楼以外 部分）	1. 建筑结构形式：综合 2. 檐口高度、层数：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身	m ²	5627. 530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 62 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其他：建筑、装饰等全部工程综合，投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足规范、合同的要求							
96	011701001011	综合脚手架（主楼部分）≤30m	1. 建筑结构形式：综合 2. 檐口高度、层数：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其他：建筑、装饰等全部工程综合，投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足规范、合同的要求	m²	2409.910					
97	011701002010	外脚手架	1. 建筑结构形式：框架剪力墙	m²	1241.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 63 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结构 2. 脚手架材质：综合考虑 3. 搭设高度：详图 3. 部位：地下室外墙防水保护墙							
98	011701006001	满堂脚手架	1. 建筑结构形式：框架剪力墙结构 2. 搭设高度：投标人综合考虑综合单价 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足规范、合同的要求 6. 部位：地下室	m²	8037.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 64 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
99	011702001012	垫层模板	1. 部位：垫层模板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等自行考虑。 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 7. 其他：满足设计及施工验收	m²	235.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 65 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范							
100	011702001013	集水坑模板安拆	1. 部位：集水坑模板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等自行考虑。 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 7. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	330.600					
101	011702026001	排水沟模板	1. 部位：排水沟模板	m²	741.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 66 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清水模板等自行考虑。 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 7. 其他：满足设计及施工验收规范							
102	011702001014	基础砖胎膜	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10实心页岩砖 2. 墙体类型：砖墙	m³	210.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 67 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 墙体厚度：综合厚 4. 砂浆强度等级、配合比：M5 水泥砂浆 5. 砖胎膜抹灰清单另计 6. 部位：基础砖胎膜							
103	011203001001	砖胎膜抹灰	1. 基层类型、部位：基础砖胎膜 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚 M15水泥砂浆抹灰，收光	m ²	736.990					
104	011702002010	矩形柱模板安拆	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和	m ²	4206.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 68 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 7. 其它：满足设计及施工验收规范							
105	011702002011	矩形柱超高模板按拆	1. 部位：矩形柱超高部分 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清水模板等自行考虑。 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合	m²	5102.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 69 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价 6. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 7. 工程量按每超过1m累计 8. 其他：满足设计及施工验收规范							
106	011702003010	构造柱模板安拆	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m ²	602.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 70 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 7. 其它：满足设计及施工验收规范							
107	011702008008	圈梁模板安拆	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（	m²	172.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 71 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			GB50500-2013）中相应章节 7. 其它：满足设计及施工验收规范							
108	011702009008	过梁模板安拆	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 7. 其它：满足设计及施工验收	m²	13.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 72 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范							
109	011702006001	连梁模板安拆	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清水模板等自行考虑。 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 7. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	497.940					
110	011702006002	连梁超高模板安拆	1. 部位：连梁超高模板	m²	399.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 73 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清水模板等自行考虑。 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 7. 其他：满足设计及施工验收规范							
111	011702011010	剪力墙模板安拆	1. 部位：剪力墙墙体模板安拆 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模	m²	9808.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 74 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板、竹胶合板、复合模板、清水模板等自行考虑。 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 7. 其他：满足设计及施工验收规范							
112	011702011011	直形墙超高模板安拆	1. 部位：直形墙超高模板安拆 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、清水模板等自行考虑。	m²	16112.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 75 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支架材料：钢管、竹、木支架 自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 7. 工程量按每超过1m累计 8. 其他：满足设计及施工验收规范							
113	011702014015	有梁板模板安拆	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m ²	7435.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 76 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求按照清水模板实施 7. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 8. 其它：满足设计及施工验收规范							
114	011702014016	有梁板超高模板按拆 有梁板	1. 部位：有梁板超高部分 2. 支模高度：综合 3. 模板要求及类型：清水模板，木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等自行考虑。 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求	m²	2014.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 77 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 7. 其他：满足设计及施工验收规范							
115	011702030001	[后浇带]现浇梁模板安拆	1. 部位：后浇带 现浇梁模板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等自行考虑。 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和	m ²	51.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 78 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 7. 其他：满足设计及施工验收规范							
116	011702030002	[后浇带]现浇直形墙模板安拆	1. 部位：后浇带 现浇直行墙模板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等自行考虑。 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采	m ²	36.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 79 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用何种支模方式均执行该综合单价 6. 地下室后浇带对拉螺栓一次性摊销用量投标人自行考虑在综合单价中 7. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 8. 其他：满足设计及施工验收规范							
117	011702030003	[后浇带]现浇板模板安拆	1. 部位：后浇带 现浇板模板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等自行考虑。 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和	m²	197.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 80 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 7. 其他：满足设计及施工验收规范							
118	011702024005	楼梯模板安拆	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合	m²	82.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 81 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 6. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 7. 其它：满足设计及施工验收规范							
119	011702011012	对拉螺栓堵眼增加费	对拉螺栓堵眼增加费	m ²	9808.480					
120	070302011001	混凝土模板及支架（撑）对拉螺栓一次性摊销端头处理费	1. 部位：有水房间、挡土墙 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等自行考虑 4. 综合单价包含对拉螺栓一次性摊销端头处理费 5. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求	m ²	9808.480					
121	011702025005	小形构件模板安拆	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模	m ²	86.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 82 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板、竹胶合板、复合模板等自行考虑。 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 7. 其他：满足设计及施工验收规范 8. 部位：门槛、翻遍、止水带模板							
		分部小计								
		垂直运输								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 83 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
122	011703001005	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式： ：框架剪力墙结构 2. 建筑物檐口高度、层数：层 高综合考虑	m²	8037.440					
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
123	011705001013	大型机械设备进场及安拆（挖掘机大于1m³）	1. 机械设备名称：挖掘机 2. 机械设备规格型号：大于1m³ 3. 包含进场 4. 工程量为暂估量，结算是根据实际发生台次及批准的施工方案按时结算	台次	3.000					
124	011705001014	大型机械设备进场及安拆（挖掘机小于1m³）	1. 机械设备名称：挖掘机 2. 机械设备规格型号：小于1m³ 3. 包含进场 4. 工程量为暂估量，结算是根据实际发生台次及批准的施工方案按时结算	台次	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 84 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
125	011705001015	大型机械设备进场（自升式塔式起重机）	1. 机械设备名称：自升式塔式起重机 2. 机械设备规格型号：投标人自行考虑。 3. 包含进场 4. 工程量为暂估量，结算是根据实际发生台次及批准的施工方案按时结算 5. 其它：满足规范及现行施工验收要求	台次	4.000					
126	011705001016	大型机械设备安拆（自升式塔式起重机）	1. 机械设备名称：自升式塔式起重机 2. 机械设备规格型号：投标人自行考虑。 3. 包含安拆费 4. 工程量为暂估量，结算是根据实际发生台次及批准的施工方案按时结算 5. 其它：满足设计与规范要求	台次	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 85 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
127	011705001017	塔式起重机 固定式基础 （带配重）	1. 机械设备名称：塔式起重机基础 2. 机械设备规格型号：投标人自行考虑 3. 其它：满足设计与规范要求 4. 费用包含基础开挖, 钢筋制作安装、模板安拆、基础砼浇筑及预埋件等 5. 工程量为暂估量，结算是根据实际发生台次及批准的施工方案按时结算	台次	4.000					
128	011705001018	大型机械设备进场及安拆（锚杆钻机）	1. 机械设备名称：锚杆钻机 2. 机械设备规格型号：投标人自行考虑 3. 包含安、拆费 4. 工程量为暂估量，结算是根据实际发生台次及批准的施工方案按时结算 5. 其它：满足设计与规范要求	台次	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 86 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
129	011705001019	大型机械设备进出场及 安拆（打桩机）	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	1.000					
130	010606013002	施工塔式起重机附着费	1. 构件名称：施工塔式起重机与 建筑附着费 2. 结算按批准实施的方案按实调 整	套	4.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001019	安全文明施工费			1555237.27			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		55544.19			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		328215.66			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		747321.80			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		424155.62			
2	011707002019	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003019	非夜间施工照明						
4	011707004019	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005019	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006019	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007019	已完工程及设备保护费						
8	011707008019	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通和运营改造、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊和养护维修、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通和运营改造、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊和养护维修、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	66735.63					
2	水	m³	5835.94					
3	汽油(机械)	L	327.87					
4	钢钎Φ22~25	kg	722.59					
5	砂子中粗砂	m³	22.19					
6	烧结煤矸石普通砖240×115×53	千块	2.56					
7	干混砌筑砂浆M15	t	0.06					
8	烧结多孔砖115×115×240	千匹	58.89					
9	其他材料费	元	117892.69					
10	干混砌筑砂浆M5	t	280.35					
11	烧结多孔砖200×115×90	千匹	120.26					
12	实心砖200×115×53	千匹	29.97					
13	耐火砖200×115×90	千匹	3.13					
14	标准砖	千匹	123.62					
15	预制沟盖板、井盖板	m³	11.83					
16	商品混凝土C20	m³	917.93					
17	HPB300钢筋Φ8-10	t	7.43					
18	干混抹灰砂浆M20	t	35.33					
19	干混抹灰砂浆M15	t	18.09					
20	球墨铸铁水篦子 C250380*590	m²	202.90					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	防水剂	kg	858.34					
22	干混砌筑砂浆M20	t	1.39					1
23	水泥32.5	kg	272018.76					
24	中砂	m³	3.15					
25	细砂	m³	0.78					
26	砾石5~10mm	m³	76.73					
27	砾石5~40mm	m³	1.74					
28	高压胶皮管	m	3924.38					
29	速凝剂	kg	9529.77					
30	电焊条综合	kg	283.64					
31	HRB400E钢筋 Φ 22	t	39.43					
32	铁件	kg	2413.14					
33	止水膏	kg	633.96					
34	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	108.30					
35	商品混凝土C15	m³	143.54					
36	商品混凝土 C30P8	m³	5899.95					
37	商品混凝土C30	m³	439.44					
38	商品混凝土 C40P8	m³	238.36					
39	商品混凝土C40	m³	1107.17					
40	商品混凝土 C35P8	m³	2153.21					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	商品混凝土C35	m³	588.17					
42	商品细石混凝土C25	m³	85.69					
43	商品细石混凝土C20	m³	667.81					
44	预制封堵梁	m³	6.83					
45	干混砌筑砂浆M7.5	t	1.53					
46	陶粒混凝土LC5.0	m³	272.13					
47	商品混凝土C35(P8、膨胀、纤维)	m³	92.77					
48	商品混凝土C40(P8、膨胀、纤维)	m³	62.89					
49	HRB400E钢筋 φ6	t	2.11					
50	HPB300钢筋 φ6	t	26.54					
51	HRB400E钢筋 φ8-10	t	182.44					
52	HRB400E钢筋 φ12-14	t	670.41					
53	焊条(高强钢筋用)	kg	9389.64					
54	HRB400E钢筋 φ16	t	180.74					
55	HRB400E钢筋 φ18-22	t	194.57					
56	HRB400E钢筋 φ25	t	34.58					
57	HRB500E钢筋 φ12-14	t	51.06					
58	HRB500E钢筋 φ16	t	1.37					
59	HRB500E钢筋 φ18～φ22	t	23.90					
60	HRB500E钢筋 φ25	t	59.18					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】
 标段：施工
 第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	焊条综合	kg	533.47					
62	钢材综合	kg	4214.80					
63	干混地面砂浆M20	t	952.71					
64	1.5厚强粘高分子卷材	m²	43868.52					
65	CSPE 嵌缝油膏330ml	支	14873.30					
66	PVC聚氯乙烯粘合剂	kg	39179.67					
67	商品细石混凝土C30	m³	450.02					
68	土工布150g/m²	m²	9377.71					
69	圆钉	kg	91.67					
70	40厚塑料排水滤水板（可防根系穿刺）	m²	8999.24					
71	强力胶	kg	1009.26					
72	建筑油膏	kg	10348.06					
73	建筑焦油	kg	542.09					
74	二等锯材	m³	168.70					
75	石油沥青30#	kg	212.78					
76	汽油	L	701.55					
77	聚酯纤维无纺布200g/m²	m²	8948.77					
78	1.5厚强粘高分子卷材（耐根穿刺型）	m²	12530.23					
79	干混地面砂浆M15	t	92.10					
80	松香	kg	8.15					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】
 标段：施工
 第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	骨胶	kg	15.01					
82	碳酸钠(纯碱)	kg	3.00					
83	刀片切缝机用、综合	片	0.19					
84	商品细石混凝土C35	m³	12.37					
85	碎石综合	m³	6.57					
86	1.5厚聚合物水泥防水涂料	kg	10335.28					
87	HPB300钢筋 φ8	t	0.54					
88	聚合物水泥防水涂料	kg	951.03					
89	干混地面砂浆 M205%防水抗塑缩砂浆添加剂	t	11.66					
90	3mm厚钢板止水带	t	13.14					
91	渗透式膨胀结晶体防水涂料	kg	843.15					
92	1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	kg	57.27					
93	成品爬式扶梯	t	1.44					
94	杉原木综合	m³	0.01					
95	电焊丝	kg	7.68					
96	螺栓综合	kg	0.24					
97	成品零星钢构件综合	t	0.96					
98	带帽螺栓综合	kg	7.51					
99	酚醛调和漆各色	kg	3.02					
100	油漆溶剂油200#	kg	0.32					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】
 标段：施工
 第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	镀锌花纹钢板1800*1200*6	m ²	173.70					
102	钢丝网综合	m ²	433.55					
103	12.7x12.7x0.9镀锌钢丝网	m ²	347.34					
104	脚手架钢材	kg	4476.06					
105	锯材综合	m ³	9.64					
106	复合模板	m ²	6214.90					
107	摊销卡具和支撑钢材	kg	10415.37					
108	对拉螺栓	kg	3045.51					
109	对拉螺栓塑料管	m	17794.06					
110	枕木	m ³	0.34					
111	镀锌铁丝8#	kg	295.00					
112	草袋子	m ²	167.88					
113	螺栓大型机械安装用	个	306.00					
114	泵送电费	m ³	12399.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【建筑工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】

标段： 施工

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		门窗工程								
1	010802003017	成品甲级钢质防火门	1. 门类型:成品甲级钢质防火门、含子母门（带门套、五金、门锁，含油漆） 2. 框材质、外围尺寸:各种规格综合考虑 3. 扇材质、外围尺寸:详设计图 4. 闭门器和顺序器清单另列 5. 运距：投标人自行考虑 6. 五金、门锁：投标人自行考虑在单价中 7. 其它要求:投标人应综合考虑常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用 8. 凡防火门窗、防火卷帘均应采用当地消防部门认可的合格产品	m²	120.560					
2	010803002003	特级钢质防火卷帘门	1. 门类型：特级钢质防火卷帘门	m²	74.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】

标段：施工

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 门材质：特级钢质防火卷帘门 3. 启动装置品种、规格：详设计，由厂家定制 4. 防火卷帘门安装高度算至滚筒顶点，卷入高度投标人自行考虑在综合单价中 5. 含控制箱、控制按钮等相关设备成套安装（卷闸门电动装置另计） 7. 凡防火门窗、防火卷帘均应采用当地消防部门认可的合格产品							
3	010803002004	特级钢质防火卷帘门电动装置	1. 门类型、门材质：特级钢质防火卷帘门（另计） 2. 启动装置品种、规格：特级钢质防火卷帘门电动装置	套	5.000					
4	010807003014	铝合金百叶窗	1. 铝合金百叶窗，颜色综合	m²	134.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】

标段：施工

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其它：满足设计及规范要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
5	011101001055	2厚耐磨骨料层	1. 2厚耐磨骨料层，机械抹光， 表面施混凝土密封固化剂 2. 部位：坡道、楼7 3. 具体详见设计要求	m²	6455.460					
6	011102003011	楼1 地砖地面	1、10厚地砖(地砖尺寸详二装) , 配色水泥擦缝 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆, 表 面撒1~2厚干水泥并洒清水适量 。 3、20厚1:3水泥砂浆找平 4、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、钢筋混凝土楼板	m²	123.820					
7	011102003012	楼1 地砖地面（防滑地 砖）	1、10厚地砖(地砖尺寸详二装) , 配色水泥擦缝(楼梯间采用防滑	m²	0.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】

标段：施工

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地砖)。 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆, 表面撒1~2厚干水泥并洒清水适量。 3、20厚1:3水泥砂浆找平 4、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、钢筋混凝土楼板							
8	010902003027	细石混凝土楼面 楼3	1. 50厚C25细石混凝土 2. 部位：变配电房、弱电进线间、风机房 3. 50厚C25细石混凝土，内配Φ6.5@200双向钢筋网，表面撒1:1水泥沙子随打随磨光 4. 陶粒混凝土回填层（另列） 5. 其他满足设计、规范及图纸要求	m²	392.550					
9	010902003028	细石混凝土防水防油楼面 楼4	1. 50厚C25细石混凝土 2. 部位：变配电房、弱电进线	m²	65.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】

标段：施工

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			间、风机房 3. 50厚C25细石混凝土，内配Φ6. 5@200双向钢筋网，表面涂密封固化剂 4. 陶粒混凝土回填层（另列） 5. 其他满足设计、规范及图纸要求							
10	011101001056	楼5 水泥砂浆楼面	1. 20厚1:2. 5水泥砂浆面层铁板赶光 2. 20厚1:2. 5水泥砂浆找平 3. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	75. 120					
11	011102003013	楼6 地砖地面（防滑地砖）	1、300*300*10防滑地砖，配水泥擦缝 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆, 表面撒1~2厚干水泥并洒清水适量。 3、20厚1:3水泥砂浆找平，无回填时取消此项 4、1. 5mm厚聚合物水泥防水涂	m ²	205. 350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】

标段： 施工

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料，沿侧墙上翻至完成面上500（清单另列） 5、100厚C20细石混凝土,内配8@200双向钢筋,无回填时取消此项。（清单另列） 6、H厚LC5.0陶粒混凝土回填兼找坡,1%坡向地漏、排水沟（H详建施）,无回填时取消此项。（清单另列） 7、20厚1:3水泥砂浆保护层（清单另列） 8、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料，沿侧墙上翻至完成面上250（清单另列） 9、钢筋混凝土楼板							
12	011101001057	细石混凝土（金刚砂） 楼面 楼7	1.2厚耐磨骨料层，机械抹光，表面施混凝土密封固化剂（清单另列） 2.50厚C35细石混凝土，内配Φ6	m²	6216.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】

标段：施工

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			@200双向钢筋网（加金刚砂），间距4*4，切10宽20深伸缩缝，内嵌油膏 3、其他满足设计、规范及图纸要求							
13	011104004001	防静电活动地板 楼8	1. 200高成品防静电架空地板 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 宽60~80mm, 厚0.6mm紫铜带（安装单列） 4. 其他满足设计、规范及图纸要求	m²	68.500					
14	010902003029	人防房间	1. 40厚C20细石混凝土 2. 部位：人防房间，详见设计 3. 40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随磨光 4. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 5. 其他满足设计、规范及图纸	m²	144.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】

标段：施工

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
15	011105001001	人防 水泥砂浆踢脚H=150mm	1. 6厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 2. 7厚1:3水泥砂浆基层 3. 13厚1:3水泥砂浆打底	m ²	29.810					
16	011105003010	踢2 地砖踢脚H=100mm	1. 基层墙面清理，局部找补（混凝土墙体刷1:0.4素水泥浆一道） 2. 5厚1:3水泥砂浆打底扫毛，两次成活 3. 5厚1:2水泥砂浆，加适量建筑胶 4. 10厚地砖踢脚吗，配色水泥擦缝	m ²	11.620					
17	011105001002	踢3 防静电金属板踢脚线H=100mm	1. 基层墙面清理，局部找补（混凝土墙体刷1:0.4素水泥浆一道） 2. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m ²	5.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】

标段：施工

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 8厚1:2水泥砂浆找平 4. 地板胶粘接层 5. 成品防静电金属踢脚板							
18	011105001003	踢1 涂层踢脚基层H=100mm	1. 基层墙面清理，局部找补（混凝土墙体刷1:0.4素水泥浆一道） 2. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 7厚1:2.5水泥砂浆垫层 4. 5厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光 5. 满刮腻子两遍，找平磨光(清单另列) 6、面罩内墙深灰色无机涂料一底两面(清单另列)	m ²	177.040					
19	011302003001	踢1 涂料踢脚线 H=100mm	1. 满刮腻子两遍，找平磨光 2. 面罩内墙深灰色无机涂料一底两面 3. 满足设计及规范要求	m	1770.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】

标段：施工

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
20	011201001035	基层素水泥浆	1. 基层墙体素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 满足设计及规范要求	m²	12942.470					
21	011201001036	内墙1 无机涂料内墙面	1. 基层墙面清理，局部找补（混凝土墙体刷1：0.4素水泥浆一道）（清单另列） 2. 8厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 7厚1：2.5水泥砂浆面压实赶光 5. 满刮腻子两遍，找平磨光(清单另列) 6、面罩内墙白色无机涂料一底两面(清单另列)	m²	12039.440					
22	011201001037	内墙2 水泥砂浆墙面	1. 基层墙体素水泥浆一道(内掺建筑胶)(清单另列) 2. 20厚1：2水泥砂浆抹灰。	m²	562.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】

标段：施工

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 渗透式膨胀结晶防水涂料二遍(≥1.5kg/m²) (清单另列) 4. 20厚1：2.5水泥砂浆，提浆压光							
23	011201001038	内墙3 无机防霉涂料墙面	1. 基层墙体素水泥浆一道(内掺建筑胶) (清单另列) 2. 10厚1：3水泥砂浆抹灰。 3. 1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) (清单另列) 4. 5厚抗裂砂浆薄抹面层加一层玻纤网格布 5. 满刮腻子两遍，找平磨光(清单另列) 6. 无机防霉漆一底两面(清单另列)	m²	20.890					
24	011207001009	内墙5 穿孔水泥纤维板吸声墙面	1. 基层墙面清理, 局部找补(混凝土墙体刷1：0.4素水泥浆一道) (清单另列) 2. 10厚1：3水泥砂浆找平, 两次	m²	232.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】

标段：施工

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成活 3. 1. 5 聚合物水泥防水涂料（清单另列） 4. 50*50*3. 5 热镀锌龙骨，双向间距@600mm 5. 40 厚阻燃超细玻璃棉（32kg/m³，），用建筑胶粘剂粘贴于龙骨空当内 6. 玻璃纤维吸声无纺布一层绷紧固定于龙骨表面 7. 铺贴2. 5 厚冲孔铝单板面层，穿孔率不小于25%							
25	011204003011	内墙6 仿石材墙砖	1. 基层墙面清理, 局部找补(混凝土墙体刷1:0. 4 素水泥浆一道)(清单另列) 2. 18 厚1:3 水泥啥课打底分两次抹平压光 3. 满挂钢丝网（清单另列） 4. 5 厚专用粘接剂粘贴	m²	87. 380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】

标段：施工

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 仿石材面砖，专用勾缝剂勾缝							
26	011201001039	人防内墙面	1. 7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2. 6厚1:3水泥砂浆垫层找平 3. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光	m²	838.050					
		分部小计								
	0113	天棚工程								
27	011302001011	顶3 轻钢龙骨纸面石膏板 吊顶	1. 吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土 楼板固定, 中距横向450, 纵向 800 2. 配套成品轻钢龙骨, 与吊件连 接 3. 采用双层9.5+12mm纸面石膏 板, 龙骨间距@300 4. 满刮耐水腻子膏两遍找平, 面 板接缝处粘嵌缝带, 刮腻子膏抹 平（清单另列） 5. 无机防霉涂料, 一底两面（清	m²	83.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】

标段：施工

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单另列)							
28	011301001018	顶4 穿孔吸音板吊顶	1. 50*50*3.5热镀锌龙骨，双向 间距@600mm 2. 50厚阻燃超细玻璃棉（32kg/ m³，），用建筑胶粘剂粘贴于龙 骨空当内 3. 玻璃纤维吸声无纺布一层绷紧 固定于龙骨表面 4. 铺贴2.5厚冲孔铝单板面层， 穿孔率不小于25%	m²	222.690					
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
29	011407002001	棚1 结构顶棚（无机涂 料）	1. 喷(刷) 白色A级无机涂料（一 底两面） 2. 分遍满刮腻子两道 3. 部位：非机动车库、机动停 车库、车库出入口、风井	m²	8724.600					
30	011407002002	棚2 3结构顶棚（无机	1. 喷(刷)防霉涂料无机涂料（	m²	150.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】

标段：施工

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		防霉涂料)	一底两面) 2. 分遍满刮腻子两道 3. 部位：非机动车库、机动车库、车库出入口、风井							
31	011407001001	内1 无机涂料	1. 满刮腻子两遍，找平磨光 2. 面罩内墙白色无机涂料一底两面	m²	12039.440					
32	011407001002	内3 无机防霉涂料墙面	1. 满刮腻子两遍，找平磨光 2. 面罩内墙白色无机涂料一底两面	m²	20.890					
		分部小计								
		其他装饰工程								
33	011503008001	坡道防护栏杆 H=500	1. 坡道防护栏杆 2. 详见图集西南18J812 4/13	m	77.160					
34	011503001022	镀锌钢管楼梯栏杆 H=900	1. 楼梯栏杆 2. 其他满足设计、规范及图纸要求	m	24.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001020	安全文明施工费			104637.84			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6026.26			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17530.95			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		45470.89			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35609.74			
2	011707002020	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003020	非夜间施工照明						
4	011707004020	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005020	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006020	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007020	已完工程及设备保护费						
8	011707008020	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	224957.93	
合计			224957.93	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	交安工程（地下室、总坪、人防）		300000.00			
合计			300000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通和运营改造、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊和养护维修、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通和运营改造、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊和养护维修、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	成品甲级钢质防火门	m²	116.98					
2	膨胀螺栓	套	541.49					
3	其他材料费	元	9720.96					
4	双轨无机布基特级防火卷帘门	m²	91.51					
5	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	802.21					
6	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×100	套	86.10					
7	精制六角带帽螺栓M10×100	套	28.35					
8	电焊条 φ4	kg	4.54					
9	特级钢质防火卷帘门电动装置	套	5.00					
10	碳钢气焊条	kg	16.00					
11	铝合金百叶窗	m²	129.50					
12	金刚砂	kg	69817.00					
13	混凝土密封固化剂	kg	1871.64					
14	地砖600×600×10	m²	126.90					
15	干混地面砂浆M20	t	22.83					
16	白水泥	kg	42.77					
17	水	m³	504.26					
18	干混地面砂浆M15	t	22.50					
19	防滑地砖600×600×10	m²	0.10					
20	二等锯材	m³	4.09					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	HPB300钢筋 Φ6	t	17.40					
22	商品细石混凝土C25	m³	23.75					
23	建筑油膏	kg	7681.39					
24	石油沥青30#	kg	162.78					
25	汽油	L	540.33					
26	水泥32.5	kg	29953.75					
27	防滑地砖300×300×10	m²	210.54					
28	建筑焦油	kg	399.86					
29	商品细石混凝土C35	m³	322.03					
30	200高成品防静电架空地板(含托架)	m²	73.23					
31	商品细石混凝土C20	m³	5.85					
32	成品地砖踢脚	m²	11.83					
33	干混抹灰砂浆M15	t	306.47					
34	防静电成品木踢脚线	m²	6.30					
35	无机涂料底漆	kg	2449.78					
36	无机涂料面漆	kg	5863.17					
37	805胶水	kg	1452.15					
38	干混抹灰砂浆M20	t	156.77					
39	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	28.22					
40	抗裂砂浆	kg	73.15					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	塑料膨胀锚栓 φ8	套	94.05					
42	超细玻璃棉40厚	m²	244.34					
43	热镀锌龙骨50*50*3.5	m	851.68					
44	螺栓	个	528.23					
45	2.5厚冲孔铝单板	m²	473.82					
46	仿石材墙砖	m²	89.15					
47	干粉型粘结剂	kg	367.08					
48	装配式U形轻钢龙骨	m²	312.63					
49	加工铁件	kg	206.89					
50	9.5纸面石膏板	m²	87.99					
51	12mm纸面石膏板	m²	87.99					
52	锯材综合	m³	0.06					
53	超细玻璃棉板 δ 50	m²	233.84					
54	成品腻子粉一般型（Y）	kg	13312.95					
55	无机防霉涂料底漆	kg	17.51					
56	无机防霉涂料面漆	kg	41.91					
57	成品腻子粉耐水型（N）	kg	24120.60					
58	无机防霉底漆	kg	2.43					
59	无机防霉面漆	kg	5.81					
60	不锈钢矩管50*50*1.5	m	77.16					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】
 标段：施工
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	不锈钢矩管60*30*1.5	m	92.59					
62	φ 24不锈钢爪件	套	111.11					
63	铁件	kg	9.26					
64	镀锌方管	t	0.38					
65	红丹酚醛防锈漆	kg	9.68					
66	柴油(机械)	L	1.84					
67	醇酸磁漆	kg	8.81					
68	醇酸稀释剂	kg	2.30					
69	铝合金方管65×65×2	kg	29.76					
70	成品铝合金扶手70×50	m	18.00					
71	铝合金方管38×25×1.2	kg	7.06					
72	铝合金方管19×19×1.0	kg	37.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【装饰工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防门框】

标段：施工

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		悬板防爆活门								
1	010804007001	悬板防爆活门 HM8000 (6) 活门槛	1. 门类型：钢结构门 活门槛 2. 洞口尺寸：详设计 3. 做法：详设计 4. 预埋件、配件、吊环、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6. 安全文明费、规费、税金包含在综合单价中，此单价为全费用综合单价	樘	4.000					
		分部小计								
		防护密闭门								
2	010804007002	防护密闭门 WSFM5525 (6) 5500*2500 活门槛	1. 门类型：钢结构门 活门槛 2. 洞口尺寸：详设计 3. 做法：详设计	樘	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防门框】

标段：施工

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 预埋件、配件、吊环、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6. 安全文明费、规费、税金包含在综合单价中，此单价为全费用综合单价							
3	010804007003	防护密闭门 WSFM4025(6) 4000*2500 活门槛	1. 门类型：钢结构门 活门槛 2. 洞口尺寸：详设计 3. 做法：详设计 4. 预埋件、配件、吊环、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6. 安全文明费、规费、税金包	樘	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防门框】

标段：施工

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在综合单价中，此单价为全费用综合单价							
4	010804007004	防护密闭门 KDFM1222(6)-P-S 固定门槛	1. 门类型：钢筋混凝土门 固定门槛 2. 洞口尺寸：详设计 3. 做法：详设计 4. 预埋件、配件、吊环、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6. 安全文明费、规费、税金包含在综合单价中，此单价为全费用综合单价	樘	6.000					
5	010804007005	防护密闭门 KDFM0822(6)-P-S 固定门槛	1. 门类型：钢筋混凝土门 固定门槛 2. 洞口尺寸：详设计 3. 做法：详设计	樘	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防门框】

标段：施工

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 预埋件、配件、吊环、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6. 安全文明费、规费、税金包含在综合单价中，此单价为全费用综合单价							
6	010804007006	防护密闭门 KDMM1222-P-S 固定门槛	1. 门类型：钢筋混凝土门 固定门槛 2. 洞口尺寸：详设计 3. 做法：详设计 4. 预埋件、配件、吊环、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	樘	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防门框】

标段：施工

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 安全文明费、规费、税金包含在综合单价中，此单价为全费用综合单价							
7	010804007007	防护密闭门 KDMM0822-P-S 固定门槛	1. 门类型：钢筋混凝土门 固定门槛 2. 洞口尺寸：详设计 3. 做法：详设计 4. 预埋件、配件、吊环、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6. 安全文明费、规费、税金包含在综合单价中，此单价为全费用综合单价	樘	3.000					
8	010804007008	防护密闭门 WDMM1222-P-S 活门槛	1. 门类型：钢筋混凝土门 固定门槛 2. 洞口尺寸：详设计	樘	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防门框】

标段：施工

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 做法：详设计 4. 预埋件、配件、吊环、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6. 安全文明费、规费、税金包含在综合单价中，此单价为全费用综合单价							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防门框】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001021	安全文明施工费			38276.82			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1367.03			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8077.90			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18392.76			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10439.13			
2	011707002021	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003021	非夜间施工照明						
4	011707004021	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005021	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006021	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防门框】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007021	已完工程及设备保护费						
8	011707008021	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防门框】

标段： 施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	60055.42	
合计			60055.42	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防门框】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防门框】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防门框】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防门框】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防门框】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元	181.58					
2	防护密闭门KDFM1222	m²	15.29					
3	防护密闭门KDMM1222-P-S	m²	7.65					
4	悬板防爆活门HM8000(6)	套	4.00					
5	防护密闭门KDMM0822-P-S	m²	5.13					
6	防护密闭门KDFM0822(6)	m²	1.74					
7	防护密闭门 WSFM5525(6)5500*2500	m²	39.98					
8	防护密闭门 WSFM4025(6)4000*2500	m²	29.04					
9	防护密闭门 WDMM1222-P-S活门槛	m²	5.13					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防门框】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		通风工程								
1	030702001005	镀锌钢板风管 B≤450 δ=0.5mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形、圆形综合考虑 3. 规格：B≤450 4. 板材厚度：δ=0.5mm 5. 接口形式：结合设计综合考虑 6. 包含：减震、风管支吊架及防腐、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆、防腐，风管检查孔、温度、风量测定孔、风管垫材、管道内衬时与墙体固定、标识等 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计	m²	44.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 2 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计及规范要求							
2	030702001006	镀锌钢板风管 B≤1000 δ =0. 6mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：B≤1000 4. 板材厚度： δ =0. 6mm 5. 接口形式：结合设计综合考虑 6. 包含：减震、风管支吊架及防腐、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆、防腐，风管检查孔、温度、风量测定孔、风管垫材、管道内衬时与墙体固定、标识等 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。包含穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时的预埋管或防护套管，具体做法详设计	m²	166. 920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 3 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计及规范要求							
3	030702001007	镀锌钢板风管 B≤1000 δ =0.75mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：B≤1000 4. 板材厚度：δ =0.75mm 5. 接口形式：结合设计综合考虑 6. 包含：减震、风管支吊架及防腐、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆、防腐，风管检查孔、温度、风量测定孔、风管垫材、管道内衬时与墙体固定、标识等 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。包含穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时的预埋管或防护套管，具体做法详设计	m²	13.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 4 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计及规范要求							
4	030704002003	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m²	225.120					
5	030702001008	风管软接	1. 名称：风管软接 2. 材质：结合设计综合考虑 3. 包含：与风口连接等材料、保温隔热（类型详设计） 4. 支架材质、规格、防腐：综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m²	5.000					
6	030703007008	单层百叶风口(带调节阀)) 200*200	1. 名称：单层百叶风口(带调节阀) 2. 型号、规格：200*200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
7	030703007009	单层百叶风口(带调节阀)	1. 名称：单层百叶风口(带调节	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 5 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		250*250	阀) 2. 型号、规格：250*250 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计及规范要求							
8	030703007010	单层百叶风口(带调节阀) 320*250	1. 名称：单层百叶风口(带调节阀) 2. 型号、规格：320*250 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
9	030703007011	单层百叶风口(带调节阀) 320*320	1. 名称：单层百叶风口(带调节阀) 2. 型号、规格：320*320 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计及规范要求	个	3.000					
10	030703007012	单层百叶风口(带调节阀) 400*320	1. 名称：单层百叶风口(带调节阀) 2. 型号、规格：400*320 3. 材质：铝合金	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 6 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计及规范要求							
11	030703007013	单层百叶风口(带调节阀) 500*400	1. 名称：单层百叶风口(带调节阀) 2. 型号、规格：500*400 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计及规范要求	个	4.000					
12	030703007014	单层百叶风口(带调节阀) 500*500	1. 名称：单层百叶风口(带调节阀) 2. 型号、规格：500*500 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
13	030703007015	单层百叶风口(带调节阀) 630*500	1. 名称：单层百叶风口(带调节阀) 2. 型号、规格：630*500 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
14	030703001001	手动对开多叶调节阀 400*160	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：400*160	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 7 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求							
15	030703001002	手动对开多叶调节阀 630*200	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：630*200 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
16	030703001003	风管止回阀 200*120	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：200*120 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 8 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求							
17	030703001004	风管止回阀 500*160	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：500*160 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
18	030703001005	风管止回阀 630*200	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：630*200 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 9 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求							
19	030703001006	风管止回阀 800*200	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：800*200 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
20	030703001007	70℃防火阀 200*200	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：200*200 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 10 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030703001008	70℃防火阀 400*120	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：400*120 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
22	030703001009	70℃防火阀 500*160	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：500*160 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
23	030703001010	70℃防火阀 500*200	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：500*200	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 11 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求							
24	030703001011	70℃防火阀 630*160	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：630*160 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求	个	4.000					
25	030703001012	70℃防火阀 630*200	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：630*200 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 12 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求							
26	030703001013	70℃防火阀 630*250	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：630*250 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
27	030703001014	70℃防火阀 630*400	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：630*400 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 13 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求							
28	030703001015	70℃防火阀 800*200	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：800*200 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
29	030703001016	70℃防烟防火调节阀 500*250	1. 名称：70℃防烟防火调节阀 2. 规格：500*250 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 14 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
30	030703001017	70℃防烟防火调节阀 630*200	1. 名称：70℃防烟防火调节阀 2. 规格：630*200 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
31	030703020001	阻抗复合消声器 L=1.0m 400*120	1. 名称：阻抗复合消声器 2. 规格：L=1.0m 400*120 3. 材质：满足设计要求 4. 消声器形式：详设计 5. 含支架制作、安装 6. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
32	030703020002	阻抗复合消声器 L=1.0m 500*160	1. 名称：阻抗复合消声器 2. 规格：L=1.0m 500*160 3. 材质：满足设计要求 4. 消声器形式：详设计	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段： 施工

第 15 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含支架制作、安装 6. 其他：满足设计及规范要求							
33	030703020003	阻抗复合消声器 L=1.0m 500*200	1. 名称：阻抗复合消声器 2. 规格：L=1.0m 500*200 3. 材质：满足设计要求 4. 消声器形式：详设计 5. 含支架制作、安装 6. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
34	030703020004	阻抗复合消声器 L=1.0m 630*160	1. 名称：阻抗复合消声器 2. 规格：L=1.0m 630*160 3. 材质：满足设计要求 4. 消声器形式：详设计 5. 含支架制作、安装 6. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
35	030703020005	阻抗复合消声器 L=1.0m 630*200	1. 名称：消声器 2. 规格：L=1.0m 630*200 3. 材质：满足设计要求 4. 消声器形式：详设计	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 16 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含支架制作、安装 6. 其他：满足设计及规范要求							
36	030703020006	阻抗复合消声器 L=1.0m 630*250	1. 名称：阻抗复合消声器 2. 规格：L=1.0m 630*250 3. 材质：满足设计要求 4. 消声器形式：详设计 5. 含支架制作、安装 6. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
37	030703020007	阻抗复合消声器 L=1.0m 800*200	1. 名称：阻抗复合消声器 2. 规格：L=1.0m 800*200 3. 材质：满足设计要求 4. 消声器形式：详设计 5. 含支架制作、安装 6. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
38	030108003008	静音风机箱 风量200m³/ h，全压120Pa，功率 0.37KW	1. 名称：静音风机箱 2. 参数：风量200m³/h，全压 120Pa，功率0.37KW 3. 支架材质、做法、防腐：结	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 17 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合设计综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装除锈刷油、二次灌浆、防雨弯头、不燃软接、钢丝网、接地、单机试运转等风机安装相关工作 6. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 7. 其他：满足设计及规范要求							
39	030108003009	高效低噪轴流风机 风量1000m³/h，全压200Pa，功率0.37KW	1. 名称：高效低噪轴流风机 2. 参数：风量1000m³/h，全压200Pa，功率0.37KW 3. 支架材质、做法、防腐：结合设计综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装除锈刷油、二次灌浆、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 18 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防雨弯头、不燃软接、钢丝网、 接地、单机试运转等风机安装相 关工作 6. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等 减震措施，减震形式综合考虑 7. 其他：满足设计及规范要求							
40	030108003010	高效低噪轴流风机 风量 1250m³/h，全压200Pa ，功率0.37KW	1. 名称：高效低噪轴流风机 2. 参数：风量1250m³/h，全压 200Pa，功率0.37KW 3. 支架材质、做法、防腐：结合 设计综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括基础型钢或支（吊）架制 作安装除锈刷油、二次灌浆、防 雨弯头、不燃软接、钢丝网、接 地、单机试运转等风机安装相关 工作 6. 含橡胶减震垫、弹簧减震器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 19 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等减震措施，减震形式综合考虑 7. 其他：满足设计及规范要求							
41	030108003011	高效低噪轴流风机 风量 2350m³/h，全压300Pa ，功率0.55KW	1. 名称：高效低噪轴流风机 2. 参数：风量2350m³/h，全压 300Pa，功率0.55KW 3. 支架材质、做法、防腐：结合 设计综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括基础型钢或支（吊）架制 作安装除锈刷油、二次灌浆、防 雨弯头、不燃软接、钢丝网、接 地、单机试运转等风机安装相关 工作 6. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等 减震措施，减震形式综合考虑 7. 其他：满足设计及规范要求	台	1.000					
42	030108003012	高效低噪轴流风机 风量	1. 名称：高效低噪轴流风机	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 20 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		2700m³/h，全压300Pa，功率0.55KW	2. 参数：风量2700m³/h，全压300Pa，功率0.55KW 3. 支架材质、做法、防腐：结合设计综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装除锈刷油、二次灌浆、防雨弯头、不燃软接、钢丝网、接地、单机试运转等风机安装相关工作 6. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 7. 其他：满足设计及规范要求							
43	030108003013	高效低噪轴流风机 风量2750m³/h，全压300Pa，功率0.55KW	1. 名称：高效低噪轴流风机 2. 参数：风量2750m³/h，全压300Pa，功率0.55KW 3. 支架材质、做法、防腐：结合设计综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 21 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装除锈刷油、二次灌浆、防雨弯头、不燃软接、钢丝网、接地、单机试运转等风机安装相关工作 6. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 7. 其他：满足设计及规范要求							
44	030108003014	高效低噪轴流风机 风量3150m³/h，全压300Pa，功率0.75KW	1. 名称：高效低噪轴流风机 2. 参数：风量3150m³/h，全压300Pa，功率0.75KW 3. 支架材质、做法、防腐：结合设计综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装除锈刷油、二次灌浆、防雨弯头、不燃软接、钢丝网、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 22 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接地、单机试运转等风机安装相关工作 6. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 7. 其他：满足设计及规范要求							
45	030108003015	高效低噪轴流风机 风量3250m³/h，全压300Pa，功率0.75KW	1. 名称：高效低噪轴流风机 2. 参数：风量3250m³/h，全压300Pa，功率0.75KW 3. 支架材质、做法、防腐：结合设计综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装除锈刷油、二次灌浆、防雨弯头、不燃软接、钢丝网、接地、单机试运转等风机安装相关工作 6. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 23 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 7. 其他：满足设计及规范要求							
46	030108003016	高效低噪轴流风机 风量3350m³/h，全压300Pa，功率0.75KW	1. 名称：高效低噪轴流风机 2. 参数：风量3350m³/h，全压300Pa，功率0.75KW 3. 支架材质、做法、防腐：结合设计综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装除锈刷油、二次灌浆、防雨弯头、不燃软接、钢丝网、接地、单机试运转等风机安装相关工作 6. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 7. 其他：满足设计及规范要求	台	1.000					
47	030108003017	高效低噪防爆轴流风机 风量3250m³/h，全压	1. 名称：高效低噪轴流风机 2. 参数：风量3250m³/h，全压	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 24 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		300Pa，功率0.75KW	300Pa，功率0.75KW 3. 支架材质、做法、防腐：结合设计综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装除锈刷油、二次灌浆、防雨弯头、不燃软接、钢丝网、接地、单机试运转等风机安装相关工作 6. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 7. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		防排烟工程								
48	030702001009	镀锌钢板风管 B≤1000 δ=1.0mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：B≤1000	m ²	283.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 25 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 板材厚度：δ=1.0mm 5. 接口形式：结合设计综合考虑 6. 包含：减震、风管支吊架及防腐、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆、防腐，风管检查孔、温度、风量测定孔、风管垫材、管道内衬时与墙体固定、标识等 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。包含穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时的预埋管或防护套管，具体做法详设计 8. 其他：满足设计及规范要求							
49	030702001010	镀锌钢板风管 B≤1500 δ=1.2mm	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：B≤1500	m ²	1022.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 26 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 板材厚度： $\delta=1.2\text{mm}$ 5. 接口形式：结合设计综合考虑 6. 包含：减震、风管支吊架及防腐、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆、防腐，风管检查孔、温度、风量测定孔、风管垫材、管道内衬时与墙体固定、标识等 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。包含穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时的预埋管或防护套管，具体做法详设计 8. 其他：满足设计及规范要求							
50	030702001011	镀锌钢板风管 $B\leq 2000$ $\delta=1.5\text{mm}$	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格： $B\leq 2000$	m^2	512.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 27 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 板材厚度： $\delta=1.5\text{mm}$ 5. 接口形式：结合设计综合考虑 6. 包含：减震、风管支吊架及防腐、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆、防腐，风管检查孔、温度、风量测定孔、风管垫材、管道内衬时与墙体固定、标识等 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。包含穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时的预埋管或防护套管，具体做法详设计 8. 其他：满足设计及规范要求							
51	030702001012	成品预制不锈钢烟管 Φ 350	1. 名称：成品预制不锈钢烟管 2. 材质：按厂家提供技术标准并满足国家规范要求（保证外	m	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 28 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			表面温度不大于60度，并采取热补偿措施）包括爆破门、热伸缩补偿器、泄水装置、固定支架、防雨风帽等装置。烟囱的抗震应满足《烟囱设计规范》（GB50051-2013）的相关要求 3. 烟囱直径：Φ350 4. 烟道构造形式：满足设计及施工验收规范要求 5. 灌浆配合比：满足设计及施工验收规范要求 6. 其它：满足设计及规范要求							
52	030704002004	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m²	1818.010					
53	030702001013	风管软接	1. 名称：风管软接 2. 材质：结合设计综合考虑	m²	8.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 29 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含：与风口连接等材料、保温隔热（类型详设计） 4. 支架材质、规格、防腐：综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求							
54	030702001014	防火板 8mm	1. 材质：防火板 2. 厚度：8mm 3. 形状：矩形 4. 含支架、加固框制作安装 5. 其他：满足设计及规范要求	m²	1707.530					
55	030702001015	防火板+岩棉	1. 名称：防火板+岩棉 2. 材质：不同耐火极限要求的风管采用金属风管+防火包裹的方式（镀锌钢板+岩棉+防火板），构造做法参见《22K311-5 防排烟系统设备及部件选用与安装》，风管施工时需提供“根据《通风管道耐火试验方法》GB/T7428-2009测试方法”满足	m²	200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 30 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			耐火完整性和隔热性要求的，由 国家防火建筑材料质量监督检验 中心出具的相关检验报告 3. 形状：矩形 4. 规格：综合考虑 5. 板材厚度：根据规范要求综合 考虑 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：满足规范及设计要求 7. 包含吊杆、自攻螺丝、铆钉、 龙骨制作安装等全部工作内容， 龙骨材质及规格综合考虑 8. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
56	030702001016	固定式挡烟垂壁（镀锌 钢板）	1. 类型：固定式挡烟垂壁 2. 材质：综合考虑 3. 含所有支架、附件安装安装方 式及高度详设计 4. 未尽事宜详设计图纸，并须	m ²	13.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 31 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			符合国家现行相关规范及标准							
57	030703007016	单层百叶风口(带调节阀) 500*500	1. 名称：单层百叶风口(带调节阀) 2. 型号、规格：500*500 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计及规范要求	个	12.000					
58	030703007017	单层百叶风口(带调节阀) 800*500	1. 名称：单层百叶风口(带调节阀) 2. 型号、规格：800*500 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计及规范要求	个	18.000					
59	030703007018	单层百叶风口(带调节阀) 800*630	1. 名称：单层百叶风口(带调节阀) 2. 型号、规格：800*630 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计及规范要求	个	6.000					
60	030703007019	防火风口 250*250	1. 名称：防火风口 2. 型号、规格：250*250	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 32 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：详设计 4. 其他：满足设计及规范要求							
61	030703007020	防火风口 400*400	1. 名称：防火风口 2. 型号、规格：400*400 3. 材质：详设计 4. 其他：满足设计及规范要求	个	7.000					
62	030703007021	防火风口 500*500	1. 名称：防火风口 2. 型号、规格：500*500 3. 材质：详设计 4. 其他：满足设计及规范要求	个	4.000					
63	030703007022	防火风口 630*500	1. 名称：防火风口 2. 型号、规格：630*500 3. 材质：详设计 4. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
64	030703007023	防火风口 630*630	1. 名称：防火风口 2. 型号、规格：630*630 3. 材质：详设计 4. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 33 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
65	030703001018	280℃防火阀 1000*1000	1. 名称：280℃防火阀 2. 规格：1000*1000 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
66	030703001019	280℃防火阀 1600*630	1. 名称：280℃防火阀 2. 规格：1600*630 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
67	030703001020	280℃防火阀 2000*400	1. 名称：280℃防火阀 2. 规格：2000*400	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 34 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求							
68	030703001021	280℃防烟阀 1250*400	1. 名称：280℃防火阀 2. 规格：1250*400 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
69	030703001022	280℃排烟防火阀 1250*400	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 规格：1250*400 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 35 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求							
70	030703001023	280℃排烟防火阀 1400*550	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 规格：1400*550 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求	个	4.000					
71	030703001024	280℃排烟防火阀 2000*400	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 规格：2000*400 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 36 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求							
72	030703001025	280℃防烟防火调节阀 1250*400	1. 名称：280℃防烟防火调节阀 2. 规格：1250*400 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
73	030703001026	手动对开多叶调节阀 800*200	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：800*200 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 37 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
74	030703001027	手动对开多叶调节阀 1000*250	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：1000*250 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
75	030703001028	手动对开多叶调节阀 1250*200	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：1250*200 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求	个	13.000					
76	030703001029	手动对开多叶调节阀 1250*250	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：1250*250	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 38 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求							
77	030703001030	手动对开多叶调节阀 1250*320	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：1250*320 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求	个	3.000					
78	030703001031	风管止回阀 1000*1000	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：1000*1000 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 39 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求							
79	030703001032	风管止回阀 1600*630	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：1600*630 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
80	030703020008	阻抗复合消声器 L=1.0m 1000*1000	1. 名称：阻抗复合消声器 2. 规格：L=1.0m 1000*1000 3. 材质：满足设计要求 4. 消声器形式：详设计 5. 含支架制作、安装 6. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 40 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
81	030703020009	阻抗复合消声器 L=1.0m 1400*550	1. 名称：阻抗复合消声器 2. 规格：L=1.0m 1400*550 3. 材质：满足设计要求 4. 消声器形式：详设计 5. 含支架制作、安装 6. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
82	030703020010	阻抗复合消声器 L=1.0m 1600*630	1. 名称：阻抗复合消声器 2. 规格：L=1.0m 1600*630 3. 材质：满足设计要求 4. 消声器形式：详设计 5. 含支架制作、安装 6. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
83	030703020011	阻抗复合消声器 L=1.0m 2000*400	1. 名称：阻抗复合消声器 2. 规格：L=1.0m 2000*400 3. 材质：满足设计要求 4. 消声器形式：详设计 5. 含支架制作、安装 6. 其他：满足设计及规范要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 41 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
84	030108003018	壁式排气扇(配防护罩) 风量400m³/h，全压120Pa，功率0.04KW	1. 名称：壁式排气扇(配防护罩) 2. 型号、规格：风量400m³/h，全压120Pa，功率0.04KW 3. 风机座装的包含型钢基础、减震器或减震垫、二次灌浆；吊装的包含弹簧减震吊架和支（吊）架以及相应的防锈刷油工作 4. 其他：满足设计及规范要求	台	2.000					
85	030108003019	壁式排气扇(配防护罩) 风量800m³/h，全压200Pa，功率0.08KW	1. 名称：壁式排气扇(配防护罩) 2. 型号、规格：风量800m³/h，全压200Pa，功率0.08KW 3. 风机座装的包含型钢基础、减震器或减震垫、二次灌浆；吊装的包含弹簧减震吊架和支（吊）架以及相应的防锈刷油工作	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 42 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计及规范要求							
86	030108003020	消防通风两用低噪声柜 式离心风机 风量25100/ 33450m³/h，全压560/ 960Pa，功率6.2/18.5KW	1. 名称：消防通风两用低噪声柜 式离心风机 2. 参数：风风量25100/33450m³ /h，全压560/960Pa，功率6.2/ 18.5KW 3. 支架材质、做法、防腐：结合 设计综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括基础型钢或支（吊）架制 作安装除锈刷油、二次灌浆、防 雨弯头、不燃软接、钢丝网、接 地、单机试运转等风机安装相关 工作 6. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等 减震措施，减震形式综合考虑 7. 其他：满足设计及规范要求	台	5.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 43 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
87	031301017039	脚手架搭拆		项	1.000					
88	031301018002	其他措施		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001043	安全文明施工费			49537.49			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1769.20			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10454.34			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23803.73			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13510.22			
2	031302002043	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003043	非夜间施工增加						
4	031302004043	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005043	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006043	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008043	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	镀锌钢板 δ =0. 5mm	m²	51. 12					
2	镀锌钢板 δ =0. 6mm	m²	189. 96					
3	镀锌钢板 δ =0. 75mm	m²	15. 11					
4	单层百叶风口(带调节阀)200*200	个	1. 01					
5	单层百叶风口(带调节阀)250*250	个	1. 01					
6	单层百叶风口(带调节阀)320*250	个	1. 01					
7	单层百叶风口(带调节阀)320*320	个	3. 03					
8	单层百叶风口(带调节阀)400*320	个	1. 01					
9	单层百叶风口(带调节阀)500*400	个	4. 04					
10	单层百叶风口(带调节阀)500*500	个	14. 14					
11	单层百叶风口(带调节阀)630*500	个	1. 01					
12	70℃防火阀200*200	个	1. 01					
13	70℃防火阀400*120	个	2. 02					
14	70℃防火阀500*160	个	1. 01					
15	70℃防火阀500*200	个	2. 02					
16	70℃防火阀630*160	个	4. 04					
17	70℃防火阀630*200	个	2. 02					
18	70℃防火阀630*250	个	1. 01					
19	70℃防火阀630*400	个	1. 01					
20	70℃防火阀800*200	个	1. 01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	70℃防烟防火调节阀500*250	个	1.01					
22	70℃防烟防火调节阀630*200	个	2.02					
23	手动对开多叶调节阀400*160	个	1.01					
24	手动对开多叶调节阀630*200	个	2.02					
25	风管止回阀500*160	个	1.01					
26	风管止回阀630*200	个	3.03					
27	风管止回阀800*200	个	1.01					
28	醇酸防锈漆C53-1	kg	2.70					
29	高效低噪轴流风机风量1000m³/h，全压200Pa，功率0.37KW	台	1.00					
30	高效低噪轴流风机风量1250m³/h，全压200Pa，功率0.37KW	台	1.00					
31	高效低噪轴流风机风量2350m³/h，全压300Pa，功率0.55KW	台	1.00					
32	高效低噪轴流风机风量2700m³/h，全压300Pa，功率0.55KW	台	1.00					
33	高效低噪轴流风机风量2750m³/h，全压300Pa，功率0.55KW	台	1.00					
34	高效低噪轴流风机风量3250m³/h，全压300Pa，功率0.75KW	台	2.00					
35	高效低噪轴流风机风量3350m³/h，全压300Pa，功率0.75KW	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
36	高效低噪防爆轴流风机风量3250m³/h，全压300Pa，功率0.75KW	台	1.00					
37	镀锌钢板 δ =1.0mm	m²	340.90					
38	镀锌钢板 δ =1.2mm	m²	1163.61					
39	镀锌钢板 δ =1.5mm	m²	582.78					
40	单层百叶风口(带调节阀)800*500	个	18.18					
41	单层百叶风口(带调节阀)800*630	个	6.06					
42	280℃排烟防火阀1250*400	个	3.03					
43	280℃排烟防火阀1400*550	个	4.04					
44	280℃排烟防火阀2000*400	个	3.03					
45	280℃防火阀1000*1000	个	2.02					
46	280℃防火阀1600*630	个	2.02					
47	280℃防火阀2000*400	个	1.01					
48	280℃防烟阀1250*400	个	2.02					
49	280℃防烟防火调节阀1250*400	个	2.02					
50	手动对开多叶调节阀800*200	个	5.05					
51	手动对开多叶调节阀1000*250	个	2.02					
52	手动对开多叶调节阀1250*200	个	13.13					
53	手动对开多叶调节阀1250*250	个	1.01					
54	手动对开多叶调节阀1250*320	个	3.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】 标段：施工 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
55	风管止回阀1000*1000	个	2.02					
56	风管止回阀1600*630	个	2.02					
57	防火风口250*250	个	1.01					
58	防火风口400*400	个	7.07					
59	防火风口500*500	个	4.04					
60	防火风口630*500	个	2.02					
61	防火风口630*630	个	1.01					
62	消防通风两用低噪声柜式离心风机风量25100/ 33450m³/h，全压560/960Pa，功率6.2/18.5KW	台	5.00					
63	壁式排气扇(配防护罩)风量400m³/h，全压120Pa ，功率0.04KW	台	2.00					
64	壁式排气扇(配防护罩)风量800m³/h，全压200Pa ，功率0.08KW	台	4.00					
65	高效低噪轴流风机风量3150m³/h，全压300Pa， 功率0.75KW	台	1.00					
66	阻抗复合消声器 L=1.0m400*120	节	2.00					
67	阻抗复合消声器 L=1.0m500*160	节	2.00					
68	阻抗复合消声器 L=1.0m500*200	节	2.00					
69	阻抗复合消声器 L=1.0m630*160	节	2.00					
70	阻抗复合消声器 L=1.0m630*200	节	8.00					
71	阻抗复合消声器 L=1.0m630*250	节	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】
 标段：施工
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
72	阻抗复合消声器 L=1.0m800*200	节	2.00					
73	阻抗复合消声器 L=1.0m1000*1000	节	2.00					
74	阻抗复合消声器 L=1.0m1400*550	节	2.00					
75	阻抗复合消声器 L=1.0m1600*630	节	2.00					
76	阻抗复合消声器 L=1.0m²000*400	节	4.00					
77	风管止回阀200*120	个	1.01					
78	静音风机箱风量200m³/h，全压120Pa，功率0.37KW	台	1.00					
79	岩棉 δ =50mm	m³	10.50					
80	防火板8mm	m²	2088.75					
81	成品预制不锈钢烟管Φ350	m	6.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【暖通工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给排水工程								
1	031001001022	衬塑钢管 DN200（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN200 3. 连接形式：机械沟槽式卡箍连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求	m	5.100					
2	031001001023	衬塑钢管 DN100（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：机械沟槽式卡箍连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及	m	530.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 2 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			恢复、含预留管槽、管道标识、 水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管 件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求							
3	031001001024	衬塑钢管 DN80（地下室 ）	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN80 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留 孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复 、含预留管槽、管道标识、水压 试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管 件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求	m	35.800					
4	031001001025	衬塑钢管 DN65（地下室 ）	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN65	m	211.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 3 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求							
5	031001001026	衬塑钢管 DN50（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑	m	166.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 4 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足相关规范要求							
6	031001001027	衬塑钢管 DN40（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求	m	49.270					
7	031001001028	衬塑钢管 DN32（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内	m	3.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 5 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求							
8	031001001029	衬塑钢管 DN25（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求	m	103.940					
9	031001001030	衬塑钢管 DN20（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预	m	214.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 6 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求							
10	031001001031	热镀锌钢管 DN100（地下室）	1. 名称：热镀锌钢管 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：卡箍连接 4. 管道敷设部位及方式：综合考虑 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 其他：满足相关规范要求	m	27.860					
11	031001001032	热镀锌钢管 DN80（地下	1. 名称：热镀锌钢管	m	11.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 7 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格：DN80 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道敷设部位及方式：综合考虑 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 其他：满足相关规范要求							
12	031001001033	热镀锌钢管 DN65（地下室）	1. 名称：热镀锌钢管 2. 材质、规格：DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道敷设部位及方式：综合考虑 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内	m	202.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 8 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			容 6. 其他：满足相关规范要求							
13	031001001034	热镀锌钢管 DN50（地下室）	1. 名称：热镀锌钢管 2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道敷设部位及方式：综合考虑 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 其他：满足相关规范要求	m	113.500					
14	031001002001	焊接钢管 DN150（地下室）	1. 名称：焊接钢管 2. 材质、规格：DN150 3. 连接形式：焊接连接 4. 管道敷设部位及方式：综合考虑 5. 含管道除锈和刷油、各类预	m	2.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 9 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 其他：满足相关规范要求							
15	031001002002	焊接钢管 DN100（地下室）	1. 名称：焊接钢管 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：焊接连接 4. 管道敷设部位及方式：综合考虑 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 其他：满足相关规范要求	m	8.950					
16	031001006070	UPVC实壁排水管 DN100（地下室）	1. 名称：UPVC实壁排水管 2. 介质：排水 3. 材质、规格：DN100	m	15.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 10 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
17	031002001018	管道支吊架制作安装、除锈刷油（地下室）	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油，管道支吊架外表经除锈后，刷防锈漆两道，灰色调和漆两道 4. 其他：满足相关规范要求	Kg	900.000					
18	031002003069	柔性防水套管 DN100	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100，介质管道公称	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 11 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
19	031002003070	刚性防水套管 DN600	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN600，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
20	031002003071	刚性防水套管 DN200	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN200，介质管道公称直径	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 12 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
21	031002003072	刚性防水套管 DN150	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
22	031002003073	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 13 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
23	031002003074	刚性防水套管 DN65	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN65，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	18.000					
24	031002003075	刚性防水套管 DN50	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 14 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
25	031002003076	刚性防水套管 DN25	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN25，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
26	031002003077	刚性防水套管 DN20	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN20，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 15 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
27	031002003078	防护密闭套管 DN100	1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	5.000					
28	031002003079	防护密闭套管 DN65	1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN65，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 16 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足相关规范要求							
29	031002003080	防护密闭套管 DN50	1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
30	031002003081	防护密闭套管 DN20	1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN20，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 17 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足相关规范要求							
31	031003013008	远传智能水表 DN100（地下室）	1. 类型：远传智能水表 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
32	031003013009	远传智能水表 DN65（地下室）	1. 类型：远传智能水表 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
33	031003013010	远传智能水表 DN50（地下室）	1. 类型：远传智能水表 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN50	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 18 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
34	031003001059	铜芯截止阀 DN50（地下室）	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	11.000					
35	031003001060	铜芯截止阀 DN40（地下室）	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 19 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
36	031003001061	铜芯截止阀 DN25（地下室）	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
37	031003001062	电磁阀 DN50（地下室）	1. 类型：电磁阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
38	031003003019	液压水位控制阀 DN100（地下室）	1. 类型：液压水位控制阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑，含配	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 20 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
39	031003001063	液压水位控制阀 DN50（地下室）	1. 类型：液压水位控制阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
40	031003003020	明杆闸阀 DN200（地下室）	1. 类型：明杆闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN200 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	3.000					
41	031003003021	明杆闸阀 DN100（地下	1. 类型：明杆闸阀	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 21 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		室)	2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
42	031003003022	明杆闸阀 DN80（地下室）	1. 类型：明杆闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
43	031003003023	明杆闸阀 DN65（地下室）	1. 类型：明杆闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 22 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
44	031003003024	防爆阀门 DN100（地下室）	1. 类型：防爆阀门 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	5.000					
45	031003003025	防爆阀门 DN65（地下室）	1. 类型：防爆阀门 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
46	031003001064	防爆阀门 DN50（地下室）	1. 类型：防爆阀门 2. 材质：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 23 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
47	031003001065	防爆阀门 DN40（地下室）	1. 类型：防爆阀门 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
48	031003001066	防爆阀门 DN20（地下室）	1. 类型：防爆阀门 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 24 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
49	031003003026	弹性座封手动启闭偏心旋塞阀 DN100（地下室）	1. 类型：弹性座封手动启闭偏心旋塞阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
50	031003003027	弹性座封手动启闭偏心旋塞阀 DN80（地下室）	1. 类型：弹性座封手动启闭偏心旋塞阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
51	031003001067	弹性座封手动启闭偏心	1. 类型：弹性座封手动启闭偏	个	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 25 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		旋塞阀 DN50（地下室）	心旋塞阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
52	031003003028	污水专用球形止回阀 DN100（地下室）	1. 类型：污水专用球形止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
53	031003003029	污水专用球形止回阀 DN80（地下室）	1. 类型：污水专用球形止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：综合考虑，含配	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 26 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
54	031003001068	污水专用球形止回阀 DN50（地下室）	1. 类型：污水专用球形止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	36.000					
55	031003003030	可曲挠橡胶接头 DN100 （地下室）	1. 类型：可曲挠橡胶接头 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
56	031003003031	可曲挠橡胶接头 DN80（	1. 类型：可曲挠橡胶接头	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 27 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		地下室)	2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
57	031003001069	可曲挠橡胶接头 DN50（地下室）	1. 类型：可曲挠橡胶接头 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	36.000					
58	031003001070	止回阀 DN50（地下室）	1. 类型：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 28 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
59	031003003032	管道混合器 DN80（地下室）	1. 类型：管道混合器 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
60	031004014043	冲洗水龙头 DN20（地下室）	1. 材质：铸铁 2. 型号、规格：DN20 3. 安装方式：螺纹连接 4. 其他：满足相关规范要求	个	8.000					
61	030601002005	压力表	1. 名称：压力表 2. 材质、型号、规格：综合考虑 3. 连接方式：综合考虑 4. 含旋塞阀、表弯等配套附件	个	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 29 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
62	031006015002	不锈钢水箱 3*3*2.5（地下室）	1. 名称：不锈钢水箱 2. 型号、规格：3m*3m*2.5m，有效容积17m³ 3. 材质：不锈钢SUS304 4. 含水箱通气(呼吸)管、溢流管、放空管(含阀门)、端口不锈钢丝网罩、水箱溢流斗、钢爬梯、检修孔、锁具、液位传感器、液位计（仪）、保温、保护层等全部配套附件 5. 含闭水试验及清洗、消毒 6. 包含：成套设备供货、吊装就位、安装、接地、保温处理、型钢支架制安、除锈刷油等 7. 减振装置形式、数量:符合设计及规范要求 8. 灌浆配合比:符合设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 30 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足相关规范要求							
63	030109001001	潜污泵 Q=40m³/h, H=20m , N=5. 5KW	1. 名称：潜水泵 2. 型号、规格：Q=40m³/h, H=20m, N=5. 5KW 3. 含泵、控制线缆安装、仪表、液位控制系统等所有配套附件 4. 其他：满足相关规范要求	台	2. 000					
64	030109001002	潜污泵 Q=30m³/h, H=20m , N=4. 0KW	1. 名称：潜水泵 2. 型号、规格：Q=30m³/h, H=20m, N=4. 0KW 3. 含泵、控制线缆安装、仪表、液位控制系统等所有配套附件 4. 其他：满足相关规范要求	台	4. 000					
65	030109001003	潜污泵 Q=20m³/h, H=20m , N=3. 0KW	1. 名称：潜水泵 2. 型号、规格：Q=20m³/h, H=20m, N=3. 0KW 3. 含泵、控制线缆安装、仪表、液位控制系统等所有配套附件	台	36. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】 标段： 施工 第 31 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足相关规范要求							
66	031006001001	雨水提升泵组 Q=6m³/h, H=25m, N=4.0KW（一用一备）（地下室）	1. 设备名称：雨水提升泵组 2. 型号、规格：Q=6m³/h, H=25m, N=4.0KW（一用一备） 3. 含水泵、各类阀门、仪表、管路、连接线缆、底座等内容 4. 其他：满足相关规范要求	套	1.000					
67	031006001002	变频回用水供水泵组 Q=9m³/h, H=40m, N=5.5KW（一用一备）（地下室）	1. 设备名称：变频回用水供水泵组 2. 型号、规格：Q=9m³/h, H=40m, N=5.5KW（一用一备） 3. 含水泵、各类阀门、仪表、管路、连接线缆、底座等内容 4. 其他：满足相关规范要求	套	1.000					
68	031006008001	消毒剂加药装置 ST-JY-300, Q=20L/h, N=0.12KW（地下室）	1. 名称：消毒剂加药装置 2. 型号、规格：ST-JY-300, Q=20L/h, N=0.12KW 3. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 32 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	031006008002	混凝剂加药装置 ST-JY-300, Q=20L/h, N=0.12KW (地下室)	1. 名称：混凝剂加药装置 2. 型号、规格：ST-JY-300, Q=20L/h, N=0.12KW 3. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
70	031006010001	过滤砂缸 ST-SG-100, φ1000X1450mm, Q=56m³/h (地下室)	1. 类型：过滤砂缸 2. 型号、规格：ST-SG-100, φ1000X1450mm, Q=56m³/h 3. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
71	030601005001	液位计 量程:0~4m	1. 名称：液位计 2. 型号：量程:0~4m 3. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
72	030404017059	雨水回用控制箱 STDK-01 (地下室)	1. 名称：雨水回用控制箱 STDK-01 2. 型号、规格：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑，符合设计和规范要求 5. 安装方式：综合考虑 7. 基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 33 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足相关规范要求							
73	031208002007	A级不燃的铝合金薄板保护层	1. 名称：A级不燃的铝合金薄板保护层 2. 保护层：满足设计要求 3. 工作内容：保温、绑扎、保护层制作安装 4. 其他：满足相关规范要求	m²	339.550					
		分部小计								
		给水泵房								
74	031001001035	衬塑钢管 DN200（泵房）	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN200 3. 连接形式：机械沟槽式卡箍连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预	m	9.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】 标段： 施工 第 34 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求							
75	031001001036	衬塑钢管 DN100（泵房）	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：机械沟槽式卡箍连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求	m	17.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 35 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
76	031001001037	衬塑钢管 DN65（泵房）	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求	m	10.850					
77	031001001038	衬塑钢管 DN50（泵房）	1. 名称：衬塑钢管 2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容	m	4.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 36 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含管卡、管件制作安装，管 件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求							
78	031002001019	管道支吊架制作安装、 除锈刷油（泵房）	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油 ，管道支吊架外表经除锈后，刷 防锈漆两道，灰色调和漆两道 4. 其他：满足相关规范要求	Kg	65.000					
79	031003013011	远传智能水表 DN100（ 泵房）	1. 类型：远传智能水表 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑，各类连 接方式所需的主材、辅材综合考 虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
80	031003013012	远传智能水表 DN65（泵 房）	1. 类型：远传智能水表 2. 材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 37 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
81	031003003033	液压水位控制阀 DN100（泵房）	1. 类型：液压水位控制阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
82	031003001071	液压水位控制阀 DN50（泵房）	1. 类型：液压水位控制阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 38 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
83	031003003034	闸阀 DN200（泵房）	1. 类型：闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN200 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	3.000					
84	031003003035	闸阀 DN100（泵房）	1. 类型：闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
85	031003003036	闸阀 DN65（泵房）	1. 类型：闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN65	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 39 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
86	031003001072	电磁阀 DN50（泵房）	1. 类型：电磁阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
87	031003003037	旋流防止器 DN200（泵房）	1. 类型：旋流防止器 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN200 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 40 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
88	030601002006	压力表	1. 名称：压力表 2. 材质、型号、规格：综合考虑 3. 连接方式：综合考虑 4. 含旋塞阀、表弯等配套附件 5. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
89	031006015003	不锈钢水箱 7*3*2.5（泵房）	1. 名称：不锈钢水箱 2. 型号、规格：7m*3m*2.5m，有效容积37.8m³ 3. 材质：不锈钢SUS304 4. 含水箱通气(呼吸)管、溢流管、放空管(含阀门)、端口不锈钢丝网罩、水箱溢流斗、钢爬梯、检修孔、锁具、液位传感器、液位计（仪）、保温、保护层等全部配套附件 5. 含闭水试验及清洗、消毒 6. 包含：成套设备供货、吊装就位、安装、接地、保温处理、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 41 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型钢支架制安、除锈刷油等 7. 减振装置形式、数量:符合设计及规范要求 8. 灌浆配合比:符合设计及规范要求 9. 其他: 满足相关规范要求							
90	031007003001	水箱自洁消毒器 WTS-2A	1. 类型: 水箱自洁消毒器 2. 型号、容量: WTS-2A, 405W, 220V 3. 安装方式: 水箱内安装 4. 其他: 满足相关规范要求	台	2.000					
91	031006001003	生活加压变频给水泵组 Q=10m³/h, H=58m, N=3KW (两用一备), 气压罐150L (泵房)	1. 设备名称: 生活加压变频给水泵组 2. 型号、规格: Q=10m³/h, H=58m, N=3KW (两用一备), 气压罐150L 3. 含水泵、气压罐、各类阀门、仪表、管路、控制柜、连接线	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 42 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缆、底座等内容 4. 其他：满足相关规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
92	031301017040	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001044	安全文明施工费			43578.27			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1556.37			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9196.71			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20940.21			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11884.98			
2	031302002044	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003044	非夜间施工增加						
4	031302004044	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005044	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006044	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008044	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	衬塑钢管DN65	m	222.57					
2	衬塑钢管DN50	m	171.54					
3	衬塑钢管DN65管件	个	116.84					
4	衬塑钢管DN50管件	个	113.16					
5	衬塑钢管DN40	m	49.37					
6	衬塑钢管DN40管件	个	38.73					
7	焊接钢管	kg	220.13					
8	铜芯截止阀DN25	个	4.04					
9	压力表	套	44.00					
10	衬塑钢管DN80	m	35.87					
11	衬塑钢管DN80管件	个	16.58					
12	型钢	kg	1296.75					
13	醇酸防锈漆C53-1	kg	20.36					
14	远传智能水表DN50	个	1.00					
15	铜芯截止阀DN50	个	11.11					
16	铜芯截止阀DN40	个	1.01					
17	电磁阀DN50	个	3.03					
18	液压水位控制阀DN50	个	4.04					
19	衬塑钢管DN32	m	3.85					
20	衬塑钢管DN32管件	个	3.81					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	衬塑钢管DN25	m	103.01					
22	衬塑钢管DN25管件	个	118.49					
23	热镀锌钢管DN80	m	11.62					
24	衬塑钢管DN100	m	530.74					
25	衬塑钢管沟槽管件DN100	个	197.38					
26	卡箍连接件（含胶圈）DN100	套	498.71					
27	衬塑钢管DN200	m	14.18					
28	衬塑钢管沟槽管件DN200	个	2.42					
29	卡箍连接件（含胶圈）DN200	套	6.44					
30	衬塑钢管DN20	m	213.01					
31	衬塑钢管DN20管件	个	260.08					
32	热镀锌钢管DN65	m	203.20					
33	热镀锌钢管DN65管件	个	106.67					
34	热镀锌钢管DN50	m	113.73					
35	热镀锌钢管DN50管件	个	75.02					
36	热镀锌钢管DN100	m	26.97					
37	焊接钢管DN150	m	2.36					
38	焊接钢管DN100	m	9.04					
39	钢管	kg	17.48					
40	远传智能水表DN100	个	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	碳钢平焊法兰DN100	片	48.00					
42	远传智能水表DN65	个	2.00					
43	碳钢平焊法兰DN65	片	26.00					
44	液压水位控制阀DN100	个	2.00					
45	闸阀DN200	个	3.00					
46	碳钢平焊法兰DN200	片	16.00					
47	闸阀DN100	个	2.00					
48	碳钢平焊法兰DN80	片	30.00					
49	闸阀DN65	个	1.00					
50	防爆阀门DN100	个	5.00					
51	防爆阀门DN65	个	2.00					
52	防爆阀门DN50	个	1.01					
53	防爆阀门DN40	个	1.01					
54	防爆阀门DN20	个	1.01					
55	弹性座封手动启闭偏心旋塞阀DN100	个	2.00					
56	弹性座封手动启闭偏心旋塞阀DN80	个	4.00					
57	弹性座封手动启闭偏心旋塞阀DN50	个	36.36					
58	污水专用球形止回阀DN100	个	2.00					
59	污水专用球形止回阀DN80	个	4.00					
60	污水专用球形止回阀DN50	个	36.36					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】
 标段：施工
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	可曲挠橡胶接头DN100	个	2.00					
62	可曲挠橡胶接头DN80	个	4.00					
63	可曲挠橡胶接头DN50	个	36.00					
64	止回阀DN50	个	1.01					
65	管道混合器DN80	个	2.00					
66	旋流防止器DN200	个	2.00					
67	冲洗水龙头DN20	个	8.08					
68	潜污泵Q=40m³/h, H=20m, N=5.5KW	台	2.00					
69	潜污泵Q=30m³/h, H=20m, N=4.0KW	台	4.00					
70	潜污泵Q=20m³/h, H=20m, N=3.0KW	台	36.00					
71	生活加压变频给水泵组Q=10m³/h, H=58m, N=3KW (两用一备), 气压罐150L	套	1.00					
72	雨水提升泵组Q=6m³/h, H=25m, N=4.0KW (一用一备)	套	1.00					
73	不锈钢水箱3*3*2.5	台	1.00					
74	水箱自洁消毒器WTS-2A, 405W, 220V	台	2.00					
75	消毒剂加药装置ST-JY-300, Q=20L/h, N=0.12KW	台	1.00					
76	混凝剂加药装置ST-JY-300, Q=20L/h, N=0.12KW	台	1.00					
77	过滤砂缸ST-SG-100, Φ1000X1450mm, Q=56m³/h	台	1.00					
78	液位计量程:0~4m	台	1.00					
79	雨水回用控制箱STDK-01	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】
 标段：施工
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
80	变频回用水供水泵组Q=9m³/h, H=40m, N=5.5KW（一用一备）	套	1.00					
81	沟槽管件DN100	套	10.03					
82	热镀锌钢管DN80管件	个	5.37					
83	A级不燃的铝合金薄板	m²	407.46					
84	不锈钢水箱7*3*2.5	台	1.00					
85	酚醛调和漆各色	kg	14.48					
86	UPVC实壁排水管DN100	m	14.44					
87	UPVC实壁排水管DN100管件	个	17.57					
88	明杆闸阀DN200	个	3.00					
89	明杆闸阀DN100	个	8.00					
90	明杆闸阀DN80	个	1.00					
91	明杆闸阀DN65	个	8.00					
92	防护密闭套管DN100	根	5.15					
93	防护密闭套管DN50	根	2.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【给排水工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		消火栓工程								
1	030901001028	热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	726.840					
2	030901001029	热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	367.770					
3	031002001020	管道支吊架制作安装、	1. 名称：管道支吊架	Kg	557.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 2 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		除锈刷油	2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油，管道支吊架外表经除锈后，刷防锈漆两道，灰色调和漆两道 4. 其他：满足相关规范要求							
4	031201001012	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 油漆品种：银粉一道、调和漆两道 3. 其他：满足相关规范要求	m²	331.780					
5	031002003082	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 3 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
6	031002003083	防护密闭套管 DN100	1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	5.000					
7	031002003084	防护密闭套管 DN65	1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN65，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	3.000					
8	031002003085	一般钢套管 介质管径	1. 类型：一般钢套管	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 4 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN100（地下室）	2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN100 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
9	031002003086	一般钢套管 介质管径 DN65（地下室）	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN65 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	3.000					
10	030901010015	减压稳压型消火栓 1000 *700*160	1. 名称：减压稳压型消火栓 1000*700*160 2. 安装方式：综合	套	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 5 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：室内消火栓口径DN65, 直流水枪Φ19, 衬胶消防水龙带DN65, 消防水龙带长度25m, 消防卷盘, 薄型单栓室内消火栓箱, 选型详国标图集15S202-P15 4. 其他：满足相关规范要求							
11	031003003038	球墨铸铁手柄式对夹蝶阀 DN100（地下室）	1. 类型：球墨铸铁手柄式对夹蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	31.000					
12	031003003039	防爆阀门 DN100（地下室）	1. 类型：防爆阀门 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 6 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
13	031003003040	防爆阀门 DN65（地下室）	1. 类型：防爆阀门 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	3.000					
14	030902009001	七氟丙烷柜 GQQ120x2L/2.5-WL 灭火器充装量：164kg	1. 类型：七氟丙烷柜 2. 型号、规格：GQQ120x2L/2.5-WL 灭火器充装量：164kg 3. 安装方式：综合考虑 4. 含系统配套装置，包括：灭火剂存储器、药剂、驱动气瓶、支框架、集流阀、容器阀、单向阀、高压软管和安全阀等贮	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 7 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			存装置和阀驱动装置、减压装置、压力指示仪等 5. 含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他：满足相关规范要求							
15	030902009002	七氟丙烷柜 GQQ90x2L/2.5-WL 灭火器充装量：134kg	1. 类型：七氟丙烷柜 2. 型号、规格：GQQ90x2L/2.5-WL 灭火器充装量：134kg 3. 安装方式：综合考虑 4. 含系统配套装置，包括：灭火剂存储器、药剂、驱动气瓶、支架、集流阀、容器阀、单向阀、高压软管和安全阀等贮存装置和阀驱动装置、减压装置、压力指示仪等 5. 含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他：满足相关规范要求	套	1.000					
16	030901013023	磷酸铵盐干粉灭火器 MF	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器	具	190.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 8 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/ABC4	2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 其他：满足相关规范要求							
17	030901013024	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 规格、型号：综合 3. 其他：满足相关规范要求	台	95.000					
18	030703001033	机械泄压阀 CX545113	1. 名称：机械泄压阀 2. 规格：CX545113 3. 材质：详设计 4. 支吊架制作安装：满足设计要求 5. 本体及支吊架刷油、防腐：满足设计要求 6. 其他：满足设计及规范要求	个	3.000					
19	030905002007	水灭火控制装置调试 消火栓系统	1. 水灭火控制装置调试 消火栓系统 2. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	点	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 9 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	030905004001	七氟丙烷柜 GQQ120x2L/2.5-WL调试	1. 名称：七氟丙烷柜 GQQ120x2L/2.5-WL调试 2. 气体试喷：满足设计及规范要求 3. 其他：满足设计及规范要求	点	2.000					
21	030905004002	七氟丙烷柜 GQQ90x2L/2.5-WL调试	1. 名称：七氟丙烷柜 GQQ90x2L/2.5-WL调试 2. 气体试喷：满足设计及规范要求 3. 其他：满足设计及规范要求	点	1.000					
		分部小计								
		喷淋工程								
22	030901001030	热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求	m	509.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 10 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求							
23	030901001031	热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	179.410					
24	030901001032	热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN80 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	290.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 11 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
25	030901001033	热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	128.510					
26	030901001034	热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	227.810					
27	030901001035	热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管	m	110.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段： 施工

第 12 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN40 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求							
28	030901001036	热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN32 4. 连接方式：综合考虑 5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求	m	885.430					
29	030901001037	热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：综合考虑	m	1796.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 13 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压力试验及吹洗要求：满足相关规范要求 6. 含管件安装 7. 其他：满足相关规范要求							
30	031002001021	管道支吊架制作安装、除锈刷油	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油，管道支吊架外表经除锈后，刷防锈漆两道，灰色调和漆两道 4. 其他：满足相关规范要求	Kg	2099.030					
31	031201001013	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 油漆品种：银粉一道、调和漆两道 3. 其他：满足相关规范要求	m²	814.570					
32	031002003087	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100，介质管道公称直径	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 14 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
33	031002003088	防护密闭套管 DN150	1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
34	031002003089	防护密闭套管 DN80	1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN80，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 15 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
35	031002003090	防护密闭套管 DN50	1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	3.000					
36	031002003091	防护密闭套管 DN65	1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN65，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 16 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
37	031002003092	一般钢套管 介质管径 DN150（地下室）	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN150 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	9.000					
38	031002003093	一般钢套管 介质管径 DN100（地下室）	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN100 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 17 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足相关规范要求							
39	031002003094	一般钢套管 介质管径 DN80（地下室）	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN80 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
40	031002003095	一般钢套管 介质管径 DN65（地下室）	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN65 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	5.000					
41	031002003096	一般钢套管 介质管径	1. 类型：一般钢套管	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 18 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN50（地下室）	2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN50 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
42	031002003097	一般钢套管 介质管径 DN40（地下室）	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN40 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
43	031002003098	一般钢套管 介质管径 DN32（地下室）	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN32	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 19 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
44	031002003099	一般钢套管 介质管径DN25（地下室）	1. 类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管径：DN25 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
45	030901003005	玻璃球闭式喷头	1. 名称：玻璃球闭式喷头 2. 型号规格：K=80/K=115综合考虑 3. 喷头温级：68℃-93℃范围内，综合考虑 4. 喷头形式：上喷、下喷、侧	个	1029.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 20 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			喷等综合考虑 5. 安装部位：室内(有、无吊顶 综合考虑) 6. 包含装饰盖、挡水板、吸热盘 等综合考虑 7. 其他：满足相关规范要求							
46	030901004005	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质：满足设计和技术标准、 招标文件要求 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：综合考虑 5. 含本体、法兰、螺栓螺母及所 有附(配)件制作、安装、接线、 调试等全部内容 6. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
47	031003003041	安全信号阀 DN150	1. 类型：安全信号阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN150	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 21 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
48	030901007005	减压孔板 DN150	1. 材质、规格：钢制 DN150 2. 连接形式：法兰连接 3. 其他：满足相关规范要求	个	7.000					
49	030901008005	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 材质：满足设计和技术标准、招标文件要求 3. 型号、规格：DN25、压力综合考虑 4. 连接方式：综合考虑 5. 配套阀门、压力仪表、排水漏斗、试水接头、废水管及所有阀门、试验及调试全部内容 6. 其他：满足相关规范要求	组	4.000					
50	031003003042	球墨铸铁蜗杆式对夹碟	1. 类型：球墨铸铁蜗杆式对夹	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 22 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		阀 DN150（地下室）	1. 材质：球墨铸铁 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求							
51	030905001005	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2. 不论楼上楼下分开调试，以及不管调试几次，均由投标人综合考虑 3. 其他：满足相关规范要求	点	4.000					
		分部小计								
		消防泵房								
52	031001002003	焊接钢管 DN300（泵房）	1. 名称：焊接钢管 2. 材质、规格：DN300 3. 连接形式：焊接连接	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 23 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 管道敷设部位及方式：综合考虑 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 其他：满足相关规范要求							
53	030801001001	热浸镀锌钢管 DN250（ 泵房）	1. 材质：热浸镀锌钢管 2. 规格：DN250 3. 连接形式、焊接方法：综合考虑 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求 5. 其他：满足相关规范要求	m	8.960					
54	030801001002	热浸镀锌钢管 DN200（ 泵房）	1. 材质：热浸镀锌钢管 2. 规格：DN200 3. 连接形式、焊接方法：综合	m	5.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 24 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求 5. 其他：满足相关规范要求							
55	030801001003	热浸镀锌钢管 DN150（ 泵房）	1. 材质：热浸镀锌钢管 2. 规格：DN150 3. 连接形式、焊接方法：综合考虑 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求 5. 其他：满足相关规范要求	m	69.510					
56	030801001004	热浸镀锌钢管 DN100（ 泵房）	1. 材质：热浸镀锌钢管 2. 规格：DN100 3. 连接形式、焊接方法：综合考虑 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求 5. 其他：满足相关规范要求	m	55.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 25 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
57	030801001005	热浸镀锌钢管 DN65（泵房）	1. 材质：热浸镀锌钢管 2. 规格：DN65 3. 连接形式、焊接方法：综合考虑 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求 5. 其他：满足相关规范要求	m	16.010					
58	031002001022	管道支吊架制作安装、除锈刷油	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油，管道支吊架外表经除锈后，刷防锈漆两道，灰色调和漆两道 4. 其他：满足相关规范要求	Kg	224.400					
59	031201001014	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 油漆品种：银粉一道、调和漆两道 3. 其他：满足相关规范要求	m²	68.520					
60	031002003100	柔性防水套管 DN250	1. 名称、类型：柔性防水套管	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 26 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：钢管 3. 规格：DN250，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
61	031002003101	柔性防水套管 DN150	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
62	031002003102	刚性防水套管 DN300	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 27 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：DN300，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
63	031002003103	刚性防水套管 DN200	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN200，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
64	031002003104	刚性防水套管 DN150	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150，介质管道公称	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 28 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
65	031002003105	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	3.000					
66	031002003106	刚性防水套管 DN65	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN65，介质管道公称直径	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 29 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
67	031002003107	刚性防水套管 DN50	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
68	031002003108	刚性防水套管 DN25	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN25，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 30 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
69	030109001004	消火栓加压泵 Q=10L/s, H=82m, N=22KW（泵房）	1. 名称：消火栓加压泵 2. 规格、型号：Q=10L/s, H=82m, N=22KW 3. 成套设备，含水泵及、底座等全套设备 4. 成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、型钢支架制安、除锈刷油等 5. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
70	030109001005	自喷加压泵 Q=40L/s, H=50m, N=45KW（泵房）	1. 名称：自喷加压泵 2. 规格、型号：Q=40L/s, H=50m, N=45KW 3. 成套设备，含水泵及、底座等全套设备	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 31 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 成套设备供货、吊装就位、安 装、减震措施、二次灌浆、接地 、型钢支架制安、除锈刷油等 5. 其他：满足相关规范要求							
71	031003003043	消火栓系统增压稳压设 备 XW(L)-I-1.0-20- ADL（泵房）	1. 类型：消火栓系统增压稳压设 备 2. 主要参数：XW(L)-I-1.0-20 -ADL（一用一备），带气压罐 3. 成套设备，含水泵及配套前后 阀门组、气压罐、底座、进出水 管路、阀门阀件、仪表、检测等 全套设备及所有附属配件 4. 其余详25S205-P21 5. 其他：满足相关规范要求	套	1.000					
72	030807003001	吸水喇叭口 DN250（泵 房）	1. 名称：吸水喇叭口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN250	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 32 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：法兰连接 5. 法兰另计 6. 其他：满足相关规范要求							
73	030807003002	吸水喇叭口 DN150（泵房）	1. 名称：吸水喇叭口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 法兰另计 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
74	030807003003	吸水喇叭口 DN100（泵房）	1. 名称：吸水喇叭口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 法兰另计 6. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
75	030807003004	铸铁法兰明杆闸阀 DN250（泵房）	1. 名称：铸铁法兰明杆闸阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN250	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 33 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：法兰连接 5. 法兰另计 6. 其他：满足相关规范要求							
76	030807003005	铸铁法兰明杆闸阀 DN200（泵房）	1. 名称：铸铁法兰明杆闸阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：法兰连接 5. 法兰另计 6. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
77	030807003006	铸铁法兰明杆闸阀 DN150（泵房）	1. 名称：铸铁法兰明杆闸阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 法兰另计 6. 其他：满足相关规范要求	个	8.000					
78	030807003007	铸铁法兰明杆闸阀 DN100（泵房）	1. 名称：铸铁法兰明杆闸阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 34 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：法兰连接 5. 法兰另计 6. 其他：满足相关规范要求							
79	030807003008	Y型过滤器 DN250（泵房）	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN250 4. 连接形式：法兰连接 5. 法兰另计 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
80	030807003009	Y型过滤器 DN150（泵房）	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 法兰另计 6. 其他：满足相关规范要求	个	3.000					
81	030807003010	Y型过滤器 DN100（泵房）	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 35 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：法兰连接 5. 法兰另计 6. 其他：满足相关规范要求							
82	030807003011	超压泄压阀 DN150（泵房）	1. 名称：超压泄压阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 法兰另计 6. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
83	030807003012	超压泄压阀 DN100（泵房）	1. 名称：超压泄压阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 法兰另计 6. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
84	030807003013	水锤消除止回阀 DN150（泵房）	1. 名称：水锤消除止回阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 36 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：法兰连接 5. 法兰另计 6. 其他：满足相关规范要求							
85	030807003014	水锤消除止回阀 DN100（泵房）	1. 名称：水锤消除止回阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 法兰另计 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
86	030807003015	水锤消除器 DN150（泵房）	1. 名称：水锤消除器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 法兰另计 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
87	030807003016	水锤消除器 DN100（泵房）	1. 名称：水锤消除器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 37 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：法兰连接 5. 法兰另计 6. 其他：满足相关规范要求							
88	030807003017	橡胶软接头 DN250（泵房）	1. 名称：橡胶软接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN250 4. 连接形式：法兰连接 5. 法兰另计 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
89	030807003018	橡胶软接头 DN150（泵房）	1. 名称：橡胶软接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 法兰另计 6. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
90	030807003019	橡胶软接头 DN100（泵房）	1. 名称：橡胶软接头 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 38 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：法兰连接 5. 法兰另计 6. 其他：满足相关规范要求							
91	030807003020	试水电动阀 DN65（泵房）	1. 名称：试水电动阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 法兰另计 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
92	030807003021	安全信号阀 DN150（泵房）	1. 名称：安全信号阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 法兰另计 6. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
93	030807003022	安全信号阀 DN65（泵房）	1. 名称：安全信号阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN65	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 39 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：法兰连接 5. 法兰另计 6. 其他：满足相关规范要求							
94	030901004006	湿式报警阀装置 DN150 （泵房）	1. 名称：湿式报警阀装置 DN150 2. 材质：综合考虑 3. 规格：DN150 4. 公称压力：不小于系统工作压力 5. 安装部位：综合考虑 6. 含安全信号阀2个、湿式报警 阀1个、配套法兰盘、压力表、 压力开关、截止阀、延迟器、警 铃及配套附件	组	4.000					
95	030901010016	系统测试消火栓（泵房）	1. 名称：系统测试消火栓 2. 安装方式：综合 3. 型号、规格：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 40 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
96	030601002007	压力表（泵房）	1. 名称：压力表 2. 材质、型号、规格：综合考虑 3. 连接方式：综合考虑 4. 含旋塞阀、表弯等配套附件 5. 其他：满足相关规范要求	个	8.000					
97	030601002008	电接点压力表（泵房）	1. 名称：电接点压力表 2. 材质、型号、规格：综合考虑 3. 连接方式：综合考虑 4. 含旋塞阀、表弯等配套附件 5. 其他：满足相关规范要求	个	8.000					
98	030601004003	流量计（泵房）	1. 类型：流量计 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：详设计 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
99	030810002001	碳钢法兰片 DN250（泵	1. 材质：Q235B	片	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 41 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		房)	2. 结构形式：平焊法兰 3. 型号、规格：DN250 4. 连接形式：电弧焊 5. 其他：满足相关规范要求							
100	030810002002	碳钢法兰片 DN200（泵房）	1. 材质：Q235B 2. 结构形式：平焊法兰 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：电弧焊 5. 其他：满足相关规范要求	片	2.000					
101	030810002003	碳钢法兰片 DN150（泵房）	1. 材质：Q235B 2. 结构形式：平焊法兰 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：电弧焊 5. 其他：满足相关规范要求	片	28.000					
102	030810002004	碳钢法兰片 DN100（泵房）	1. 材质：Q235B 2. 结构形式：平焊法兰 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：电弧焊	片	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 42 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
103	030810002005	碳钢法兰片 DN65（泵房）	1. 材质：Q235B 2. 结构形式：平焊法兰 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：电弧焊 5. 其他：满足相关规范要求	片	4.000					
104	030804001001	管件综合 DN250（泵房）	1. 名称：管件综合 2. 材质：热浸镀锌 3. 规格：DN250 4. 连接方式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
105	030804001002	管件综合 DN200（泵房）	1. 名称：管件综合 2. 材质：热浸镀锌 3. 规格：DN200 4. 连接方式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
106	030804001003	管件综合 DN150（泵房）	1. 名称：管件综合 2. 材质：热浸镀锌	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 43 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：DN150 4. 连接方式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
107	030804001004	管件综合 DN100（泵房）	1. 名称：管件综合 2. 材质：热浸镀锌 3. 规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	22.000					
108	030804001005	管件综合 DN65（泵房）	1. 名称：管件综合 2. 材质：热浸镀锌 3. 规格：DN65 4. 连接方式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	6.000					
		分部小计								
		消防报警								
109	030411003010	火灾报警桥架 300*150 （地下室）	1. 名称：火灾报警桥架 2. 型号、规格：300*150 封闭式耐火槽盒(F1级)	m	34.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 44 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：钢制桥架 4. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接线、开孔等所有部件，过伸缩缝、沉降缝、后浇带时按规范要求施工 5. 其他：满足相关规范要求							
110	030411003011	火灾报警桥架 200*100（地下室）	1. 名称：火灾报警桥架 2. 型号、规格：200*100 封闭式耐火槽盒(F1级) 3. 材质：钢制桥架 4. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接线、开孔等所有部件，过伸缩缝、沉降缝、后浇带时按规范要求施工 5. 其他：满足相关规范要求	m	101.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 45 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
111	030411003012	火灾报警桥架 150*100 (地下室)	1. 名称：火灾报警桥架 2. 型号、规格：150*100 封闭式耐火槽盒(F1级) 3. 材质：钢制桥架 4. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接线、开孔等所有部件，过伸缩缝、沉降缝、后浇带时按规范要求施工 5. 其他：满足相关规范要求	m	107.810					
112	030411003013	火灾报警桥架 100*100 (地下室)	1. 名称：火灾报警桥架 2. 型号、规格：100*100 封闭式耐火槽盒(F1级) 3. 材质：钢制桥架 4. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接线、开孔等所有部件，	m	100.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 46 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			过伸缩缝、沉降缝、后浇带时按规范要求施工 5. 其他：满足相关规范要求							
113	030413001009	桥架支架制作、安装（地下室）	1. 名称：桥架支架制作、安装 2. 材质：型钢 3. 规格：综合 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：满足相关规范要求	kg	366.490					
114	030409002018	户内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4（地下室）	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	344.520					
115	031002003109	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 47 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
116	031002003110	刚性防水套管 DN50	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
117	031002003111	刚性防水套管 DN25	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN25，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 48 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
118	031002003112	防护密闭套管 DN25	1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN25，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	76.000					
119	030411001095	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打	m	3188.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 49 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
120	030411001096	电气配管 SC25（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑	m	352.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 50 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等。 7. 其他：满足相关规范要求							
121	030411001097	电气配管 SC40（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	18.840					
122	030411006022	接线盒（地下室）	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：86型	个	543.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 51 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接线盒等 5. 其他：满足相关规范要求							
123	030411004087	电气配线 ZN-BV-1mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：ZN-BV-1mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	29.600					
124	030411004088	电气配线 ZN-BV-1.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：ZN-BV-1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	22.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 52 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
125	030411004089	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-BYJ-1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	5856.740					
126	030411004090	电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-BYJ-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	1000.000					
127	030411004091	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-RYJS-2*	m	2642.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 53 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
128	030408002002	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	294.360					
129	030408002003	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-4*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	279.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 54 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
130	030408002004	控制电缆 WDZB1N-KYJY-7*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-7*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	80.980					
131	030408007001	控制电缆头 ≤6芯（地下室）	1. 名称：控制电缆头 2. 型号：≤6芯 3. 其他：满足相关规范要求	个	6.000					
132	030408007002	控制电缆头 ≤14芯（地下室）	1. 名称：控制电缆头 2. 型号：≤14芯 3. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
133	030904001013	点型感烟探测器	1. 名称：点型感烟探测器 2. 型号规格：详设计 3. 线制：总线制 4. 带底座 5. 其他：满足相关规范要求	只	295.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 55 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
134	030904001014	点型感烟探测器（防爆）	1. 名称：点型感烟探测器（防爆） 2. 型号规格：详设计 3. 线制：总线制 4. 带底座 5. 其他：满足相关规范要求	只	1.000					
135	030904001015	点型感温探测器	1. 名称：点型感温探测器 2. 型号规格：详设计 3. 线制：总线制 4. 带底座 5. 其他：满足相关规范要求	只	48.000					
136	030904001016	点型感温探测器（防爆）	1. 名称：点型感温探测器（防爆） 2. 型号规格：详设计 3. 线制：总线制 4. 带底座 5. 其他：满足相关规范要求	只	1.000					
137	030904003009	消火栓报警按钮	1. 名称：消火栓报警按钮	只	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 56 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求							
138	030904003010	手动火灾报警装置	1. 名称：手动火灾报警装置 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	个	17.000					
139	030904005005	火灾声光警报器	1. 名称：火灾声光警报器 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	个	26.000					
140	030904008025	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 型号规格：详设计，含模块底座 3. 其他：满足相关规范要求	只	12.000					
141	030904008026	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 型号规格：详设计，含模块底座	只	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 57 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关规范要求							
142	030904008027	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	只	25.000					
143	030904006005	消防电话插孔	1. 名称：消防电话插孔 2. 型号规格：综合 3. 其他：满足相关规范要求	部	19.000					
144	030904006006	消防对讲电话分机	1. 名称：消防对讲电话分机 2. 型号规格：综合 3. 其他：满足相关规范要求	部	13.000					
145	030904011005	火灾显示器	1. 名称：火灾显示盘 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	台	3.000					
146	030904008028	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 型号规格：综合 3. 安装方式：综合考虑	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 58 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足相关规范要求							
147	030904008029	双电源切换箱	1. 名称：消防端子箱 2. 型号规格：综合 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
148	030904008030	消防金属模块箱	1. 名称：消防金属模块箱 2. 型号规格：综合 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	台	3.000					
149	030904008031	风机联动控制模块箱	1. 名称：风机联动控制模块箱 2. 型号规格：综合 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	台	5.000					
150	030904008032	消火栓系统联动控制模块箱	1. 名称：消火栓系统联动控制模块箱 2. 型号规格：综合 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 59 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
151	030904008033	自动喷淋系统联动控制模块箱	1. 名称：自动喷淋系统联动控制模块箱 2. 型号规格：综合 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
152	030502001001	消防系统立式控制柜 550mm*460mm*1715mm	1. 名称：消防系统立式控制柜 550mm*460mm*1715mm 2. 材质：详设计 3. 规格：550mm*460mm*1715mm 4. 安装方式：综合考虑	台	2.000					
153	030904012001	火灾自动报警控制器(联动型) JB-QG-GST(3200点)	1. 名称：火灾自动报警控制器(联动型) 2. 型号规格：JB-QG-GST(3200点) 3. 其他：满足相关规范要求	套	1.000					
154	030904015001	图形显示装置 GST-GM9000	1. 名称：图形显示装置 2. 型号规格：GST-GM9000 3. 其他：满足相关规范要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 60 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
155	030904015002	CRT	1. 名称：CRT 2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	套	1.000					
156	030904010001	多线直接控制盘 GST-LD-KZ014	1. 名称：多线直接控制盘 GST-LD-KZ014 2. 多线制、总线制：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 控制点数量：综合考虑 5. 显示器类型：综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
157	030904016001	智能电源盘 GST-LD-D06	1. 名称：智能电源盘 2. 规格参数：GST-LD-D06 3. 其他：满足相关规范要求	套	1.000					
158	030904010002	总线制操作盘 GST-LD-SD128	1. 名称：总线制操作盘 GST-LD-SD128 2. 多线制、总线制：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 控制点数量：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 61 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 显示器类型：综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求							
159	030904009001	消防电话主机 GST-TS-Z01A	1. 名称：消防电话主机 GST-TS-Z01A 2. 材质：满足规范要求 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
160	030904010003	消防水池(水箱)液位显示装置	1. 名称：消防水池(水箱)液位显示装置 2. 多线制、总线制：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 控制点数量：综合考虑 5. 显示器类型：综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
161	030904012002	消防琴台柜	1. 名称：消防琴台柜 2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 62 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
162	030905001006	自动报警系统调试	1. 自动报警系统调试 2. 不论楼上楼下分开调试，以及不管调试几次，均由投标人综合考虑 3. 其他：满足相关规范要求	系统	1. 000					
163	030905003013	防火控制装置调试 消防水泵联动调试	1. 名称:防火控制装置调试 消防水泵联动调试	点	4. 000					
164	030905003014	防火控制装置调试 通信分机调试	1. 名称：防火控制装置调试 通信分机调试	点	13. 000					
165	030905003015	防火控制装置调试 电话插孔	1. 名称：防火控制装置调试（电话插孔） 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） ；	个	19. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 63 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关规范要求							
166	030905003016	防火控制装置调试 消防 风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消 防风机调试	点	5.000					
167	030905003017	防火控制装置调试 防火 卷帘门	1. 名称：防火控制装置调试 防 火卷帘门	点	6.000					
168	030905003018	防火控制装置调试 电动 防火阀、电动排烟阀、 电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试（正 压送风阀、排烟阀、防火阀） 2. 类型：详设计	个	17.000					
		分部小计								
		气体灭火								
169	030411004092	电气配线 WDZB1N-RYJS -2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZB1N-RYJS-2* 1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合 考虑	m	305.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 64 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
170	030411001098	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	120.570					
171	030904013001	气体灭火控制器	1. 名称：气体灭火控制盘 2. 规格型号：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 65 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足相关规范要求							
172	030904003011	气体灭火控制系统紧急启/停按钮	1. 名称：气体灭火控制系统紧急启/停按钮 2. 规格：详设计 3. 线制：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	3.000					
173	030904003012	气体喷放指示灯	1. 名称：气体喷放指示灯 2. 规格：详设计 3. 线制：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	6.000					
174	030904003013	气体喷放警报器	1. 名称：气体喷放警报器 2. 规格：详设计 3. 线制：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	6.000					
175	030904005006	气体灭火控制系统火灾	1. 名称：气体灭火控制系统火	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 66 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		声光警报器(非编码)	灾声光警报器(非编码) 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求							
176	030411006023	接线盒（地下室）	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接线盒等 5. 其他：满足相关规范要求	个	24.000					
		分部小计								
		消防广播								
177	030411003014	火灾报警桥架 50*50（地下室）	1. 名称：火灾报警桥架 2. 型号、规格：50*50 封闭式耐火槽盒(F1级) 3. 材质：钢制桥架 4. 含主体、盖板、隔板、弯头、	m	186.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 67 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接线、开孔等所有部件，过伸缩缝、沉降缝、后浇带时按规范要求施工 5. 其他：满足相关规范要求							
178	030411003015	火灾报警桥架 100*100（地下室）	1. 名称：火灾报警桥架 2. 型号、规格：100*100 封闭式耐火槽盒(F1级) 3. 材质：钢制桥架 4. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接线、开孔等所有部件，过伸缩缝、沉降缝、后浇带时按规范要求施工 5. 其他：满足相关规范要求	m	41.570					
179	030413001010	桥架支架制作、安装（	1. 名称：桥架支架制作、安装	kg	153.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 68 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		地下室）	2. 材质：型钢 3. 规格：综合 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：满足相关规范要求							
180	030409002019	户内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4（地下室）	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	227.930					
181	030411004093	电气配线 WDZB1N-RYJS -2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	1017.800					
182	030411001099	电气配管 SC20（地下室	1. 名称：电气配管	m	423.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 69 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
183	030411001100	电气配管 金属软管 DN20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线)	m	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 70 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
184	030904007005	消防应急广播 3W(应使用阻燃材料, 或具有阻燃后罩结构)	1. 名称：消防应急广播 2. 功率：3W(应使用阻燃材料, 或具有阻燃后罩结构) 3. 安装方式：吸顶安装 4. 其他：满足相关规范要求	个	32.000					
185	030506001001	话筒	1. 名称：话筒 2. 参数：详设计及技术要求文件 3. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 71 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
186	030904012003	消防广播控制柜	1. 名称：消防广播控制柜 2. 型号规格：详设计，含柜内所有设备 3. 其他：满足相关规范要求	套	2.000					
187	030504004001	消防应急广播系统	1. 名称：消防应急广播系统 2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	套	1.000					
188	030506004001	普通广播分区控制器 GST-GBFB-200B	1. 名称：普通广播分区控制器 2. 型号规格：GST-GBFB-200B 3. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
189	030506004002	广播功率放大器 GST-GF500WB	1. 名称：普通广播功率放大器 2. 型号规格：GST-GF500WB 3. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
190	030506004003	普通广播功率放大器	1. 名称：普通广播功率放大器 2. 型号规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 72 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关规范要求							
191	030506004004	普通普通广播音源设备	1. 名称：普通普通广播音源设备 2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
192	030904008034	消防应急广播系统切换装置	1. 名称：消防应急广播系统切换装置 2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	只	1.000					
193	030905003019	防火控制装置调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：防火控制装置调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	个	32.000					
194	030905003020	防火控制装置调试 广播喇叭及音箱	1. 名称：防火控制装置调试（广播喇叭及音箱） 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；	个	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 73 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 有及时对应的调试记录及调试报告）； 3. 其他：满足相关规范要求							
195	030411006024	接线盒（地下室）	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接线盒等 5. 其他：满足相关规范要求	个	32.000					
		分部小计								
		防火门监控								
196	030411001101	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线)	m	377.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 74 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
197	030411004094	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	423.410					
198	030411004095	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合	m	846.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 75 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
199	030904008035	常闭防火门监控模块	1. 名称：常闭防火门监控模块 2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	只	14.000					
200	030904008036	常开防火门监控模块	1. 名称：常开防火门监控模块 2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	只	9.000					
201	030904012004	壁挂式防火门监控主机	1. 名称：防火门监控主机 2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
202	030905001007	防火门监控系统调试	1. 防火门监控 2. 不论楼上楼下分开调试，以及 不管调试几次，均由投标人综合考虑 3. 其他：满足相关规范要求	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 76 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
203	030411006025	接线盒（地下室）	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接线盒等 5. 其他：满足相关规范要求	个	23.000					
		分部小计								
		消防应急照明控制系统								
204	030411004096	电气配线 WDZB1-RYJS-2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1-RYJS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	272.670					
205	030411001102	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	37.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 77 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：SC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
206	030904012005	壁挂式应急照明监控器	1. 名称：壁挂式应急照明监控器 2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
207	030905001008	消防应急照明控制系统调试	1. 消防应急照明控制系统 2. 不论楼上楼下分开调试，以	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 78 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及不管调试几次，均由投标人综合考虑 3. 其他：满足相关规范要求							
		分部小计								
		消防电源监控								
208	030411004097	电气配线 WDZB1N-RYJS -2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	567.780					
209	030411004098	电气配线 WDZB1N-BYJ- 2.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综	m	772.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 79 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
210	030411004099	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm²（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-BYJ-1.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	363.250					
211	030411001103	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷	m	104.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 80 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆、明配管刷防火涂料、面漆， 管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
212	030904012006	壁挂式消防电源监控主机	1. 名称：防火门监控主机 2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
213	030905001009	消防电源监控系统调试	1. 消防电源监控 2. 不论楼上楼下分开调试，以及 不管调试几次，均由投标人综合考虑 3. 其他：满足相关规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		电气火灾监控								
214	030411004100	电气配线 WDZB1N-RYJS -2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZB1N-RYJS-2*	m	192.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 81 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
215	030411004101	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	395.060					
216	030411001104	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地（含跨接线） 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通	m	17.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 82 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求								
217	030904012007	壁挂式电气火灾监控主机	1. 名称：壁挂式电气火灾监控主机 2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	台	1.000						
218	030905001010	电气火灾监控系统调试	1. 电气火灾监控 2. 不论楼上楼下分开调试，以及不管调试几次，均由投标人综合考虑 3. 其他：满足相关规范要求	系统	1.000						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		专业措施项目									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 83 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
219	031301017041	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001045	安全文明施工费			97593.49			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3485.48			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20596.03			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		46895.57			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26616.41			
2	031302002045	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003045	非夜间施工增加						
4	031302004045	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005045	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006045	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008045	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	149334.19	
合计			149334.19	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	沟槽直接头 （含胶圈）DN100	套	151.07					
2	沟槽管件DN100	套	152.10					
3	沟槽直接头 （含胶圈）DN65	套	82.73					
4	沟槽管件DN65	套	212.54					
5	热浸镀锌钢管DN100	m	969.40					
6	型钢	kg	3024.74					
7	醇酸防锈漆C53-1	kg	60.78					
8	酚醛调和漆各色	kg	283.76					
9	银粉漆	kg	81.40					
10	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4	个	190.00					
11	灭火器放置箱	个	95.00					
12	碳钢平焊法兰DN100	片	102.00					
13	球墨铸铁手柄式对夹蝶阀DN100	个	31.00					
14	焊接钢管DN150	m	7.95					
15	焊接钢管DN100	m	2.54					
16	热浸镀锌钢管DN65	m	518.13					
17	焊接钢管	kg	248.88					
18	钢管	kg	26.16					
19	防爆阀门DN100	个	8.00					
20	防爆阀门DN65	个	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】
 标段：
 施工
 第 2 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	碳钢平焊法兰DN65	片	10.00					
22	七氟丙烷柜GQQ120x2L/2.5-WL	套	2.00					
23	七氟丙烷柜GQQ90x2L/2.5-WL	套	1.00					
24	机械泄压阀CX545113	个	3.03					
25	热浸镀锌钢管DN80	m	295.36					
26	沟槽直接头 （含胶圈）DN80	套	48.51					
27	沟槽管件DN80	套	121.07					
28	热浸镀锌钢管DN50	m	228.95					
29	镀锌钢管接头管件DN50	个	184.07					
30	热浸镀锌钢管DN40	m	111.03					
31	镀锌钢管接头管件DN40	个	95.12					
32	热浸镀锌钢管DN32	m	889.86					
33	镀锌钢管接头管件DN32	个	608.29					
34	热浸镀锌钢管DN25	m	1805.08					
35	镀锌钢管接头管件DN25	个	1059.70					
36	焊接钢管DN125	m	1.27					
37	玻璃球闭式喷头	个	1039.29					
38	末端试水装置DN25	套	4.00					
39	水流指示器DN150	个	4.00					
40	碳钢平焊法兰DN150	片	66.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	减压孔板DN150	个	7.00					
42	球墨铸铁手柄式对夹碟阀DN150	个	4.00					
43	焊接钢管DN80	m	0.95					
44	焊接钢管DN65	m	1.27					
45	焊接钢管DN50	m	1.91					
46	焊接钢管DN40	m	0.64					
47	沟槽管件DN150	套	96.33					
48	热浸镀锌钢管DN150	m	576.42					
49	沟槽直接头 （含胶圈）DN150	套	84.99					
50	水	m³	4.40					
51	热浸镀锌钢管DN200	m	4.69					
52	热浸镀锌钢管DN250	m	7.88					
53	消火栓加压泵Q=10L/s, H=82m, N=22KW	台	2.00					
54	自喷加压泵Q=40L/s, H=50m, N=45KW	台	2.00					
55	消火栓系统增压稳压设备XW(L)-I-1.0-20-ADL	套	1.00					
56	吸水喇叭口DN150	个	2.00					
57	吸水喇叭口DN250	个	2.00					
58	吸水喇叭口DN100	个	1.00					
59	铸铁法兰明杆闸阀DN250	个	2.00					
60	铸铁法兰明杆闸阀DN200	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】
 标段：施工
 第 4 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	铸铁法兰明杆闸阀DN150	个	8.00					
62	铸铁法兰明杆闸阀DN100	个	7.00					
63	Y型过滤器DN250	个	2.00					
64	Y型过滤器DN150	个	3.00					
65	Y型过滤器DN100	个	1.00					
66	超压泄压阀DN150	个	1.00					
67	超压泄压阀DN100	个	1.00					
68	水锤消除止回阀DN150	个	2.00					
69	水锤消除止回阀DN100	个	2.00					
70	水锤消除器DN150	个	2.00					
71	水锤消除器DN100	个	2.00					
72	橡胶软接头DN250	个	2.00					
73	橡胶软接头DN150	个	4.00					
74	橡胶软接头DN100	个	2.00					
75	试水电动阀DN65	个	2.00					
76	安全信号阀DN65	个	4.00					
77	安全信号阀DN150	个	5.00					
78	湿式报警阀装置DN150	套	4.00					
79	系统测试消火栓	套	2.00					
80	压力表	套	8.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】
 标段：施工
 第 5 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	流量计	台	2.00					
82	电接点压力表	套	8.00					
83	综合管件DN250	个	2.00					
84	综合管件DN200	个	4.00					
85	综合管件DN150	个	21.00					
86	综合管件DN100	个	22.00					
87	综合管件DN65	个	6.00					
88	碳钢平焊法兰DN200	片	2.00					
89	碳钢平焊法兰DN250	片	10.00					
90	试验介质（氮气）270L	瓶	3.00					
91	焊接钢管DN200	m	2.86					
92	焊接钢管DN300	m	4.40					
93	减压稳压型消火栓1000*700*160	套	32.00					
94	火灾报警桥架300*150	m	34.66					
95	火灾报警桥架200*100	m	102.84					
96	火灾报警桥架150*100	m	108.89					
97	火灾报警桥架100*100	m	143.56					
98	槽钢	kg	389.25					
99	角钢	kg	155.70					
100	热镀锌扁钢-25*4	m	601.07					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】
 标段：施工
 第 6 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	防护密闭套管DN25	根	78.28					
102	热镀锌钢管DN20	m	4396.70					
103	热镀锌钢管DN25	m	362.73					
104	热镀锌钢管DN40	m	19.41					
105	接线盒	个	634.44					
106	绝缘电线ZN-BV-1mm²	m	34.34					
107	绝缘电线ZN-BV-1.5mm²	m	26.09					
108	绝缘电线WDZB1N-BYJ-1.5mm²	m	7215.19					
109	绝缘电线WDZB1N-BYJ-4mm²	m	1100.00					
110	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	m	5560.65					
111	控制电缆WDZB1N-KYJY-2*1.5mm²	m	298.78					
112	控制电缆WDZB1N-KYJY-4*1.5mm²	m	283.93					
113	控制电缆WDZB1N-KYJY-7*1.5mm²	m	82.20					
114	点型感烟探测器	只	295.00					
115	点型感烟探测器（防爆）	只	1.00					
116	点型感温探测器	只	48.00					
117	点型感温探测器（防爆）	只	1.00					
118	消火栓报警按钮	只	32.00					
119	手动火灾报警装置	个	17.00					
120	火灾声光报警器	个	26.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】
 标段：施工
 第 7 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
121	输入模块	只	12.00					
122	输入/输出模块	只	54.00					
123	短路隔离器	只	25.00					
124	消防电话插孔	部	19.00					
125	消防对讲电话分机	部	13.00					
126	火灾显示器	台	3.00					
127	消防端子箱	台	3.00					
128	双电源切换箱	台	1.00					
129	消防金属模块箱	台	3.00					
130	风机联动控制模块箱	台	5.00					
131	消火栓系统联动控制模块箱	台	1.00					
132	自动喷淋系统联动控制模块箱	台	1.00					
133	消防系统立式控制柜550mm*460mm*1715mm	台	2.00					
134	火灾自动报警控制器(联动型)JB-QG-GST(3200点)	套	1.00					
135	图形显示装置GST-GM9000	套	1.00					
136	CRT	套	1.00					
137	多线直接控制盘GST-LD-KZ014	台	1.00					
138	智能电源盘GST-LD-D06	台	1.00					
139	总线制操作盘GST-LD-SD128	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】
 标段：施工
 第 8 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
140	消防电话主机GST-TS-Z01A	台	1.00					
141	消防水池(水箱)液位显示装置	台	1.00					
142	消防琴台柜	套	1.00					
143	气体灭火控制盘	台	3.00					
144	气体灭火控制系统紧急启/停按钮	个	3.00					
145	气体喷放指示灯	个	6.00					
146	气体喷放警报器	个	6.00					
147	气体灭火控制系统火灾声光警报器(非编码)	个	6.00					
148	火灾报警桥架50*50	m	188.22					
149	金属软管DN20	m	31.93					
150	消防应急广播3W(应使用阻燃材料,或具有阻燃后罩结构)	个	32.00					
151	话筒	台	1.00					
152	消防广播控制柜	套	2.00					
153	消防应急广播系统	套	1.00					
154	普通广播分区控制器GST-GBFB-200B	台	1.00					
155	广播功率放大器GST-GF500WB	台	2.00					
156	普通广播功率放大器	台	1.00					
157	普通普通广播音源设备	台	1.00					
158	消防应急广播系统切换装置	只	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】
 标段：施工
 第 9 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
159	绝缘电线WDZB1N-BYJ-2. 5mm ²	m	2336. 47					
160	常闭防火门监控模块	个	14. 00					
161	常开防火门监控模块	个	9. 00					
162	壁挂式防火门监控主机	台	1. 00					
163	铜芯多股绝缘电线WDZB1-RYJS-2*1. 5mm ²	m	294. 48					
164	壁挂式应急照明监控器	台	1. 00					
165	壁挂式消防电源监控主机	台	1. 00					
166	壁挂式电气火灾监控主机	台	1. 00					
167	防护密闭套管DN100	根	5. 15					
168	防护密闭套管DN150	根	1. 03					
169	防护密闭套管DN80	根	1. 03					
170	防护密闭套管DN50	根	3. 09					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【消防工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017060	住宅公共用电配电分线总箱 B1-ALgZ（地下室）	1. 名称：住宅公共用电配电分线总箱 B1-ALgZ 2. 规格： Pe=70kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
2	030404017061	配套用房配电分线总箱 B1-ALptZ（地下室）	1. 名称：配套用房配电分线总箱 B1-ALptZ	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段： 施工

第 2 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格： Pe=66kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
3	030404017062	住宅普通电梯配电分线总箱 B1-APdtZ（地下室）	1. 名称：住宅普通电梯配电分线总箱 B1-APdtZ 2. 规格：Pe=119kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 3 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
4	030404017063	变电所配电分线总箱 B1-ALtsZ（地下室）	1. 名称：变电所配电分线总箱 B1-ALtsZ 2. 规格：Pe=35kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 4 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
5	030404017064	住宅应急照明配电分线总箱 B1ALEfxZ（地下室）	1. 名称：住宅应急照明配电分线总箱 B1ALEfxZ 2. 规格：Pe=24kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 5 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
6	030404017065	住宅应急照明配电分线总箱 B1ALEfxB（地下室）	1. 名称：住宅应急照明配电分线总箱 B1ALEfxB 2. 规格：Pe=24kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 6 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
7	030404017066	电动自行车配电分线总箱 B1-ALdpcZ（地下室）	1. 名称：电动自行车配电分线总箱 B1-ALdpcZ 2. 规格：Pe=270kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
8	030404017067	高压配电房配电箱	1. 名称：高压配电房配电箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 7 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		B1ALhv（地下室）	B1ALhv 2. 规格：Pe=10kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
9	030404017068	低压配电房配电箱 B1AL1v1（地下室）	1. 名称：低压配电房配电箱 B1AL1v1 2. 规格：Pe=10kW，其他综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 8 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
10	030404017069	低压配电房配电箱 B1AL1v2（地下室）	1. 名称：低压配电房配电箱 B1AL1v2 2. 规格：Pe=10kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 9 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
11	030404017070	柴油发电机房配电箱 B1ALcy（地下室）	1. 名称：柴油发电机房配电箱 B1ALcy 2. 规格：Pe=5kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 10 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
12	030404017071	弱电进线间配电箱 B1ALrd（地下室）	1. 名称：弱电进线间配电箱 B1ALrd 2. 规格：Pe=20kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 11 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
13	030404017072	安防系统配电箱 B1ALaf（地下室）	1. 名称：安防系统配电箱 B1ALaf 2. 规格：Pe=20kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 12 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	030404017073	消防系统双电源切换箱 B1ATxks（地下室）	1. 名称：消防系统双电源切换箱 B1ATxks 2. 型号：各种类型配电箱、控制箱、箱体尺寸综合考虑 3. 规格：Pe=20kW 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
15	030404017074	UPS输出柜 B1-UPSaf（地下室）	1. 名称：UPS输出柜 B1-UPSa 2. 规格：Pe=10kW，其他综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 13 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
16	030404017075	UPS输出柜 B1-UPSxf	1. 名称：UPS输出柜 B1-UPSxf 2. 规格：Pe=10kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 14 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
17	030404017076	市政设施用房配电箱 B1ALsz（地下室）	1. 名称：市政设施用房配电箱 B1ALsz 2. 规格：Pe=10kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 15 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
18	030404017077	雨水机房配电箱 B1APys（地下室）	1. 名称：雨水机房配电箱 B1APys 2. 规格：Pe=30kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 16 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
19	030404017078	生活水泵房配电箱 B1APws（地下室）	1. 名称：生活水泵房配电箱 B1APws 2. 规格：Pe≤12kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
20	030404017079	消防水泵房双电源自动	1. 名称：消防水泵房双电源自	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 17 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		切换箱 B1ATPxfb（地下室）	动切换箱 B1ATPxfb 2. 型号：各种类型配电箱、控制箱、箱体尺寸综合考虑 3. 规格：pe=82kW 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
21	030404017080	控制箱 AC(fp)（地下室）	1. 名称：控制箱 AC(fp) 2. 规格：Pe=22kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 18 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
22	030404017081	控制箱 AC(ip)（地下室）	1. 名称：控制箱 AC(ip) 2. 规格：Pe=45kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 19 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷（喷 ）油漆等配电箱（柜）安装的所 有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
23	030404017082	消防双电源自动切换箱 B1ATP1（地下室）	1. 名称：消防双电源自动切换箱 B1ATP1 2. 型号：各种类型配电箱、控制 箱、箱体尺寸综合考虑 3. 规格：pe=94kW 4. 安装方式：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件 ，包含按需配置的电气火灾监控 探测器、消防电源监控模块、应 急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 20 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
24	030404017083	消防双电源自动切换箱B1ATP2（地下室）	1. 名称：消防双电源自动切换箱B1ATP2 2. 型号：各种类型配电箱、控制箱、箱体尺寸综合考虑 3. 规格：pe=73kW 4. 安装方式：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 21 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
25	030404017084	消防双电源自动切换箱 B1ATP3（地下室）	1. 名称：消防双电源自动切换箱 B1ATP3 2. 型号：各种类型配电箱、控制箱、箱体尺寸综合考虑 3. 规格：pe=78kW 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 22 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	030404017085	普通送(排)风机控制箱 XKTF-2/0.55（地下室）	1. 名称：普通送(排)风机控制箱 XKTF-2/0.55 2. 规格：Pe=0.55kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
27	030404017086	普通送(排)风机控制箱 XKTF-2/0.75（地下室）	1. 名称：普通送(排)风机控制箱 XKTF-2/0.75 2. 规格：Pe=0.75kW，其他综合	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 23 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
28	030404017087	普通送(排)风机控制箱 XKTF-2/0.55+0.75（地下室）	1. 名称：普通送(排)风机控制箱 XKTF-2/0.55+0.75 2. 规格：Pe=1.3kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 24 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
29	030404017088	普通送(排)风机控制箱 XKTF-2/0.37+0.37（地下室）	1. 名称：普通送(排)风机控制箱 XKTF-2/0.37+0.37 2. 规格：Pe=0.74kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 25 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
30	030404017089	平时兼事故后排风机控制箱 XKTF-5/0.55（地下室）	1. 名称：平时兼事故后排风机控制箱 XKTF-5/0.55 2. 规格：Pe=0.55kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 26 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
31	030404017090	平时兼事故后排风机控制箱 XKTF-5/0.75（地下室）	1. 名称：平时兼事故后排风机控制箱 XKTF-5/0.75 2. 规格：Pe=0.75kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 27 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关规范要求							
32	030404017091	平时兼事故两用排风机控制箱 XKGF-2/0.75（地下室）	1. 名称：平时兼事故两用排风机控制箱 XKGF-2/0.75 2. 规格：Pe=1.5kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
33	030404017092	消防兼平时两用双速排风(烟)风机控制箱 XKXF	1. 名称：消防兼平时两用双速排风(烟)风机控制箱 XKXF-5/	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 28 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		-5/18.5（地下室）	18.5 2. 规格：Pe=18.5kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
34	030404017093	集水坑控制箱 XKP-13-2/5.5（地下室）	1. 名称：集水坑控制箱 XKP-13-2/5.5 2. 规格：Pe=11kW，其他综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 29 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
35	030404017094	集水坑控制箱 XKP-13-2/4（地下室）	1. 名称：集水坑控制箱 XKP-13-2/4 2. 规格：Pe=8kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 30 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
36	030404017095	集水坑控制箱 XKP-13-2/3（地下室）	1. 名称：集水坑控制箱 XKP-13-2/3 2. 规格：Pe=6kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等	台	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 31 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷（喷 ）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
37	030404017096	消火栓系统稳压泵控制 箱 XKF-17-2/4（地下室 ）	1. 名称：消火栓系统稳压泵控制 箱 XKF-17-2/4 2. 规格：Pe=4kW，其他综合考 虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件 ，包含按需配置的电气火灾监控 探测器、消防电源监控模块、应 急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 32 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
38	030404017097	普通照明配电箱 B1AL1-1（地下室）	1. 名称：普通照明配电箱 B1AL1-1 2. 规格：Pe=8kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 33 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	030404017098	普通照明配电箱 B1AL1-2（地下室）	1. 名称：普通照明配电箱 B1AL1-2 2. 规格：Pe=8kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
40	030404017099	普通照明配电箱 B1AL2（地下室）	1. 名称：普通照明配电箱 B1AL2 2. 规格：Pe=10kW，其他综合考	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 34 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
41	030404017100	普通照明配电箱 B1AL3 （地下室）	1. 名称：普通照明配电箱 B1AL3 2. 规格：Pe=15kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 35 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
42	030404017101	应急照明集中电源 B1ALE1-1（地下室）	1. 名称：应急照明集中电源 B1ALE1-1 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 36 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
43	030404017102	应急照明集中电源 B1ALE1-2（地下室）	1. 名称：应急照明集中电源 B1ALE1-2 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段： 施工

第 37 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
44	030404017103	应急照明集中电源 B1ALE2（地下室）	1. 名称：应急照明集中电源 B1ALE2 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
45	030404017104	应急照明集中电源 B1ALE3（地下室）	1. 名称：应急照明集中电源 B1ALE3	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 38 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
46	030404017105	充电桩电缆分线箱 B1ALfx2-1（地下室）	1. 名称：充电桩电缆分线箱 B1ALfx2-1 2. 规格：Pe=189kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 39 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
47	030404017106	充电桩电缆分线箱 B1ALfx2-2（地下室）	1. 名称：充电桩电缆分线箱 B1ALfx2-2 2. 规格：Pe=147kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 40 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷（喷 ）油漆等配电箱（柜）安装的所 有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
48	030404017107	充电桩电表箱 B1AW2-1a （地下室）	1. 名称：充电桩电表箱 B1AW2- 1a 2. 规格：Pe=84kW，其他综合考 虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件 ，包含按需配置的电气火灾监控 探测器、消防电源监控模块、应 急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 41 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（ 喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
49	030404017108	充电桩电表箱 B1AW2-1b （地下室）	1. 名称：充电桩电表箱 B1AW2-1b 2. 规格：Pe=84kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段： 施工

第 42 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关规范要求							
50	030404017109	充电桩电表箱 B1AW2-2a (地下室)	1. 名称：充电桩电表箱 B1AW2-2a 2. 规格：Pe=84kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
51	030404017110	充电桩电表箱 B1AW2-1c (地下室)	1. 名称：充电桩电表箱 B1AW2-1c	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 43 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：Pe=21kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
52	030404017111	充电桩电表箱 B1AW2-2b（地下室）	1. 名称：充电桩电表箱 B1AW2-2b 2. 规格：Pe=84kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 44 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
53	030404017112	UPS 10kVA（地下室）	1. 名称：UPS10kVA 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 45 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
54	030404017113	UPS 5kVA（地下室）	1. 名称：UPS 5kVA 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 46 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关规范要求							
55	030404017114	充电桩 7kw（地下室）	1. 名称：充电桩 2. 型号、规格：功率7KW 3. 安装方式：落地式 4. 含通信接口、刷卡器、电表、基础、接地及调试等费用 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	台	46.000					
56	030404017115	雨水回用系统控制柜（地下室）	1. 名称：雨水回用系统控制柜 2. 规格：pe=30kw 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括系统图上箱内所有元器件，包含按需配置的电气火灾监控探测器、消防电源监控模块、应急照明通讯模块等 6. 基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 47 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、 按钮、端子接线、接地、补刷（ 喷）油漆等配电箱（柜）安装的 所有相关工作 7. 其他：满足相关规范要求							
		分部小计								
		配管、配线								
57	030408001017	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-3*95+2* 50mm²（地下室）	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1KV- 3*95+2*50mm² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架 、竖井、井道内、地沟敷设等综 合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	294.990					
58	030408001018	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-5*16mm² （地下室）	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1KV- 5	m	245.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 48 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求							
59	030408001019	电力电缆 WDUZB1N-YJY -0.6/1KV-3*10mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB1N-YJY-0.6/1KV-3*10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	12.650					
60	030408001020	电力电缆 WDUZB1N-YJY -0.6/1KV-3*16mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB1N-YJY-0.6/1KV-3*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	14.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 49 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足相关规范要求							
61	030408001021	电力电缆 WDUZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	100.870					
62	030408001022	电力电缆 WDUZB1-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB1-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	6.970					
63	030408001023	电力电缆 WDUZB1-YJY-0.6/1KV-5*10mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB1-YJY-0.6/1KV-5*10mm ²	m	169.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 50 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求							
64	030408001024	电力电缆 WDUZB2-YJLHY-0.6/1KV-4*150+1*70mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJLHY-0.6/1KV-4*150+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	30.230					
65	030408001025	电力电缆 WDUZB2-YJLHY-0.6/1KV-4*240+1*120mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJLHY-0.6/1KV-4*240+1*120mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	725.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 51 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
66	030408001026	电力电缆 WDUZB2-YJY-0.6/1KV-3*4mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJY-0.6/1KV-3*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	856.190					
67	030408001027	电力电缆 WDUZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	295.720					
68	030408001028	电力电缆 WDUZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥	m	995.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 52 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求							
69	030408001029	电力电缆 WDUZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	205.750					
70	030408001030	电力电缆 WDUZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	124.020					
71	030408001031	电力电缆 WDUZB2-YJY-	1. 名称：电力电缆	m	1155.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 53 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.6/1KV-4*25+1*16mm ² (地下室)	2. 型号、规格：WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求							
72	030408001032	电力电缆 WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	10.040					
73	030408001033	电力电缆 WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设	m	15.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 54 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求							
74	030408001034	电力电缆 WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	43.260					
75	030408001035	电力电缆 WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	96.930					
76	030408001036	电力电缆 WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJY-	m	141.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 55 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		(地下室)	0.6/1KV-4*150+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求							
77	030408001037	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3*16mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	11.140					
78	030408001038	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*4mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	4161.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 56 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足相关规范要求							
79	030408001039	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	36.690					
80	030408001040	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	406.050					
81	030408001041	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ²	m	544.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 57 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求							
82	030408001042	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	95.030					
83	030408001043	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	9.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 58 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
84	030408001044	电力电缆 YJV-0.6/1KV -5*4mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-5*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	343.850					
85	030408001045	电力电缆 YJV-0.6/1KV -5*10mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-5*10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	170.190					
86	030408006017	五芯电缆头 铝合金 截面≤240mm ² （地下室）	1. 名称：五芯电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤240mm ² 4. 材质、类型：材质铝合金，	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 59 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求							
87	030408006018	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 电缆截面（mm ² ） ≤16（地下室）	1. 名称:矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格:截面≤16mm ² 3. 电缆芯数: 五芯 4. 电压等级:≤1kV 5. 安装部位:综合考虑 6. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
88	030408006019	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 电缆截面（mm ² ） ≤120（地下室）	1. 名称:矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格:截面≤120mm ² 3. 电缆芯数: 五芯 4. 电压等级:≤1kV	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 60 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装部位：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
89	030408006020	四芯及以下电力电缆头 截面≤16mm²（地下室）	1. 名称：四芯及以下电力电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤16mm² 4. 材质、类型：材质铜芯，干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
90	030408006021	四芯及以下电力电缆头 截面≤120mm²（地下室）	1. 名称：四芯及以下电力电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤120mm² 4. 材质、类型：材质铜芯，干	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 61 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求							
91	030408006022	五芯电缆头 截面≤10mm²（地下室）	1. 名称：五芯电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤16mm² 4. 材质、类型：材质铜芯，干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求	个	18.000					
92	030408006023	五芯电缆头 截面≤16mm²（地下室）	1. 名称：五芯电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤16mm² 4. 材质、类型：材质铜芯，干包、冷缩、热缩综合考虑，中	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 62 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			间头、终端头综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求							
93	030408006024	五芯电缆头 截面≤35mm²（地下室）	1. 名称：五芯电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤35mm² 4. 材质、类型：材质铜芯，干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求	个	14.000					
94	030408006025	五芯电缆头 截面≤50mm²（地下室）	1. 名称：五芯电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤50mm² 4. 材质、类型：材质铜芯，干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 63 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求							
95	030408006026	五芯电缆头 截面≤70mm ² （地下室）	1. 名称：五芯电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤70mm ² 4. 材质、类型：材质铜芯，干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求	个	8.000					
96	030408006027	五芯电缆头 截面≤120mm ² （地下室）	1. 名称：五芯电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤120mm ² 4. 材质、类型：材质铜芯，干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑 5. 安装部位：综合考虑	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 64 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求							
97	030408006028	五芯电缆头 截面≤240mm²（地下室）	1. 名称：五芯电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤240mm² 4. 材质、类型：材质铜芯，干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求	个	8.000					
98	030411004102	电气配线 BV-2.5mm²（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：BV-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	5.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 65 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
99	030411004103	电气配线 RVS-2*1.5mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：RVS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合 考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	7.050					
100	030411004104	电气配线 RVS-4*1.0mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：RVS-4*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合 考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	38.050					
101	030411004105	电气配线 RVS-5*1.5mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：RVS-5*1.5mm ²	m	4.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 66 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
102	030411004106	电气配线 WDZB1N-RYJS-6*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-RYJS-6*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	24.840					
103	030411004107	电气配线 WDUZB1-BYJ-2.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDUZB1-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	113.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 67 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
104	030411004108	电气配线 WDUZB2-BYJ-1.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDUZB2-BYJ-1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	164.140					
105	030411004109	电气配线 WDUZB2-BYJ-2.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDUZB2-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	11474.990					
106	030411004110	电气配线 WDUZB2-BYJ-10mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDUZB2-BYJ-10mm ²	m	7693.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 68 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
107	030411004111	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-BYJ-1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	121.430					
108	030411004112	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	6717.790					
109	030411004113	电气配线 WDZB1N-BYJ-	1. 名称：电气配线	m	248.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 69 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		4mm ² （地下室）	2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-BYJ-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
110	030411004114	电气配线 WDZB1N-BYJ-10mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-BYJ-10mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	155.850					
111	030411004115	电气配线 WDZB1N-BYJ-16mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-BYJ-16mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综	m	310.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 70 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
112	030411004116	电气配线 WDZB1N-BYJ-25mm²（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-BYJ-25mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	225.840					
113	030411004117	电气配线 WDZB1N-BYJ-50mm²（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1N-BYJ-50mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	65.870					
114	030411003016	普通电缆桥架 100*100（地下室）	1. 名称：普通电缆桥架 2. 型号、规格：100*100mm	m	198.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 71 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：详设计 4. 综合单价包含成品桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件安装的工作 5. 综合单价包含按规范要求的桥架间的跨接线、切割口防腐、刷漆等 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
115	030411003017	普通电缆桥架 200*100（地下室）	1. 名称：普通电缆桥架 2. 型号、规格：200*100mm 3. 材质：详设计 4. 综合单价包含成品桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件安装的工作	m	235.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 72 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价包含按规范要求的桥架间的跨接线、切割口防腐、刷漆等 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
116	030411003018	普通电缆桥架 300*200 (地下室)	1. 名称：普通电缆桥架 2. 型号、规格：300*200mm 3. 材质：详设计 4. 综合单价包含成品桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件安装的工作 5. 综合单价包含按规范要求的桥架间的跨接线、切割口防腐、刷漆等 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、	m	78.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 73 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
117	030411003019	普通电缆桥架 400*200 (地下室)	1. 名称：普通电缆桥架 2. 型号、规格：400*200mm 3. 材质：详设计 4. 综合单价包含成品桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件安装的工作 5. 综合单价包含按规范要求的桥架间的跨接线、切割口防腐、刷漆等 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	47.270					
118	030411003020	普通电缆桥架 600*200 (地下室)	1. 名称：普通电缆桥架 2. 型号、规格：600*200mm 3. 材质：详设计	m	114.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 74 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 综合单价包含成品桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件安装的工作 5. 综合单价包含按规范要求的桥架间的跨接线、切割口防腐、刷漆等 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
119	030411003021	普通电缆桥架 800*200（地下室）	1. 名称：普通电缆桥架 2. 型号、规格：800*200mm 3. 材质：详设计 4. 综合单价包含成品桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件安装的工作 5. 综合单价包含按规范要求的	m	22.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 75 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			桥架间的跨接线、切割口防腐、刷漆等 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
120	030411003022	消防电缆桥架 100*100 （地下室）	1. 名称：消防电缆桥架 2. 型号、规格：封闭式耐火槽盒（F1级）100*100mm 3. 材质：详设计 4. 综合单价包含成品桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件安装的工作 5. 综合单价包含按规范要求的桥架间的跨接线、切割口防腐、刷漆等 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、	m	164.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 76 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
121	030411003023	消防电缆桥架 150*100 （地下室）	1. 名称：消防电缆桥架 2. 型号、规格：封闭式耐火槽盒（F1级）150*100mm 3. 材质：详设计 4. 综合单价包含成品桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件安装的工作 5. 综合单价包含按规范要求的桥架间的跨接线、切割口防腐、刷漆等 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	45.070					
122	030411003024	消防电缆桥架 200*100 （地下室）	1. 名称：消防电缆桥架 2. 型号、规格：封闭式耐火槽	m	96.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 77 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盒(F1级) 200*100mm 3. 材质：详设计 4. 综合单价包含成品桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件安装的工作 5. 综合单价包含按规范要求的桥架间的跨接线、切割口防腐、刷漆等 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
123	030411003025	消防电缆桥架 300*200 (地下室)	1. 名称：消防电缆桥架 2. 型号、规格：封闭式耐火槽盒(F1级) 300*200mm 3. 材质：详设计 4. 综合单价包含成品桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔	m	18.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 78 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件安装的工作 5. 综合单价包含按规范要求的桥架间的跨接线、切割口防腐、刷漆等 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
124	030411003026	消防电缆桥架 400*200（地下室）	1. 名称：消防电缆桥架 2. 型号、规格：封闭式耐火槽盒（F1级）400*200mm 3. 材质：详设计 4. 综合单价包含成品桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件安装的工作 5. 综合单价包含按规范要求的桥架间的跨接线、切割口防腐、	m	140.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 79 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷漆等 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
125	030411003027	消防电缆桥架 600*200 (地下室)	1. 名称：消防电缆桥架 2. 型号、规格：封闭式耐火槽盒(F1级) 600*200mm 3. 材质：详设计 4. 综合单价包含成品桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件安装的工作 5. 综合单价包含按规范要求的桥架间的跨接线、切割口防腐、刷漆等 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要	m	8.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 80 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
126	030409002020	户内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4（地下室）	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	1171.120					
127	030413001011	桥架支架制作、安装（地下室）	1. 名称：桥架支架制作、安装 2. 材质：型钢 3. 规格：综合 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：满足相关规范要求	kg	1473.860					
128	030411001105	电气配管 PC20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打	m	2243.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 81 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
129	030411001106	电气配管 JDG20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑	m	28.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 82 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等。 7. 其他：满足相关规范要求							
130	030411001107	电气配管 JDG25（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	460.140					
131	030411001108	电气配管 JDG32（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG32	m	244.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 83 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
132	030411001109	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通	m	4250.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 84 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
133	030411001110	电气配管 SC25（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。	m	511.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 85 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关规范要求							
134	030411001111	电气配管 SC32（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：埋地 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	499.850					
135	030411001112	电气配管 SC40（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	192.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 86 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：SC40 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
136	030411001113	电气配管 SC50（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打	m	138.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 87 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
137	030411001114	电气配管 SC65（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑	m	17.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 88 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等。 7. 其他：满足相关规范要求							
138	030411001115	电气配管 SC80（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	10.830					
139	030411001116	电气配管 SC100（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100	m	81.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 89 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
140	030411001117	电气配管 SC125（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通	m	122.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 90 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求								
141	030408008009	防火堵洞（地下室）	1. 名称：防火堵洞 2. 部位、规格：综合考虑 3. 附件配置：含防火堵料填充	处	20.000						
142	030408009009	防火隔板（地下室）	1. 名称：防火隔板 2. 材质：防火材料 3. 部位：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、相关规范、合同的要求；投标人应充分考虑该项目满足使用要求所需的各项费用	m²	5.000						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 91 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		开关、灯具								
143	030412001052	储油间防爆吸顶灯 220V 1*7W LED灯泡(700LM) , 自带蓄电池(蓄电池持续供电时间≥ 2MIN)（地下室）	1. 名称: 储油间防爆吸顶灯 2. 规格、型号: 220V/1*7W/LED 灯泡(700LM) , 自带蓄电池(蓄电池持续供电时间≥ 2MIN) 3. 安装形式: 吸顶 4. 安装部位: 综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压补刷(喷)油漆、接地及末端接线盒等 6. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 7. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1.000					
144	030412001053	支架灯管(自带红外感应控制开关) 220V 1*8W LED灯管(960LM)（地下室）	1. 名称: 支架灯管(自带红外感应控制开关) 2. 规格、型号: 220V 1*8W LED灯管(960LM)	套	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 92 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式:综合考虑（吸顶/ 壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器 、吊杆(链)、灯具附件（支架、 保护罩综合考虑）、焊压接线端 子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地 等 5. 其他：满足相关规范要求							
145	030412001054	地下室支架灯管 220V 1 *16W LED灯管(1920LM) (地下室)	1. 名称：地下室支架灯管 1* 16W 2. 规格、型号：220V/1*16W/ LED 灯管(1920LM) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/ 壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器 、吊杆(链)、灯具附件（支架、 保护罩综合考虑）、焊压接线端 子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地 等	套	242.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 93 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
146	030412001055	防水防尘支架灯管 220V 1*18W LED灯管（2160LM）（地下室）	1. 名称：防水防尘支架灯管 1*18W 2. 规格、型号：~220V-1*18W LED 灯管(2160LM) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	4.000					
147	030412001056	防水防尘支架灯管 220V 1*18W LED灯管（2160LM）自带蓄电池(蓄电池持续供电时间≥2MIN)（地下室）	1. 名称：防水防尘支架灯管 2. 规格、型号：220V 1*18W LED灯管(2160LM) 自带蓄电池(蓄电池持续供电时间≥2MIN) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入）	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段： 施工

第 94 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
148	030412001057	防水防尘支架灯管 220V 1*30W LED灯管(3600LM) 自带蓄电池(蓄电池持续供电时间≥ 2MIN)（地下室）	1. 名称：防水防尘支架灯管 2. 规格、型号：220V 1*30W LED灯管(3600LM) 自带蓄电池(蓄电池持续供电时间≥ 2MIN) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	31.000					
149	030412001058	防水防尘支架灯管 220V	1. 名称：防水防尘支架灯管	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 95 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1*8W LED灯管(960LM) (地下室)	2. 规格、型号：220V 1*8W LED灯管(960LM) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
150	030412001059	风机房单管壁灯 220V 1*18W LED灯管(2160LM) 自带蓄电池(蓄电池持续供电时间≥ 2MIN)（地下室）	1. 名称：风机房单管壁灯 2. 规格、型号：220V 1*18W LED灯管(2160LM) 自带蓄电池(蓄电池持续供电时间≥ 2MIN) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 96 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
151	030412001060	走道双亮度吸顶灯 220V /1*15W(高亮1200LM), 1*3W(低亮300LM) /LED灯泡（地下室）	1. 名称：走道双亮度吸顶灯 2. 规格、型号：220V/1*15W(高亮1200LM), 1*3W(低亮300LM) / LED灯泡 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	16.000					
152	030412001061	普通吸顶灯 15W-~220V 1*15W LED灯泡(1200LM)（地下室）	1. 名称：普通吸顶灯 2. 规格、型号：普通吸顶灯 15W-~220V 1*15W LED灯泡(1200LM)	套	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 97 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
153	030412001062	嵌入式方格栅顶灯 220V 1*64W LED灯盘（5120LM）（地下室）	1. 名称：嵌入式方格栅顶灯 2. 规格、型号：220V 1*64W LED灯盘（5120LM） 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 98 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
154	030412001063	吸顶灯(自带红外感应控制开关) 220V 1*18W LED灯泡(1400LM)（地下室）	1. 名称：吸顶灯(自带红外感应控制开关) 2. 规格、型号：220V 1*18W LED灯泡(1400LM) 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	12.000					
155	030412001064	消防专用应急壁灯 集中电源 A型灯具 DC36V 1*5W 光通量≥120LM/W（地下室）	1. 名称：消防专用应急壁灯 2. 规格、型号：集中电源 A型灯具 DC36V 1*5W 光通量≥120LM/W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流	套	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 99 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
156	030412001065	消防专用应急吸顶灯 自带蓄电池 A型灯具 DC36V 1*5W 光通量≥120LM/W（地下室）	1. 名称：消防专用应急吸顶灯 2. 规格、型号：自带蓄电池 A型灯具 DC36V 1*5W 光通量≥120LM/W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	11.000					
157	030412001066	消防专用应急吸顶灯 自带蓄电池 A型灯具	1. 名称：消防专用应急吸顶灯 2. 规格、型号：自带蓄电池 A	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 100 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DC36V 1*7W 光通量≥120LM/W（地下室）	型灯具 DC36V 1*7W 光通量≥120LM/W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
158	030412001067	消防专用应急吸顶灯 集中电源 A型灯具 DC36V 1*7W 光通量≥120LM/W（地下室）	1. 名称：消防专用应急吸顶灯 2. 规格、型号：集中电源 A型灯具 DC36V 1*7W 光通量≥120LM/W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 101 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
159	030412001068	消防专用应急荧光灯管 集中电源 A型灯具 DC36V 1*6W/ 光通量≥120LM/W（地下室）	1. 名称：消防专用应急荧光灯管 2. 规格、型号：集中电源 A型灯具 DC36V 1*6W/ 光通量≥120LM/W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	90.000					
160	030412004021	应急疏散指示标识灯(壁装, 向左/右) 集中电源 A型灯具 中型标志灯(单	1. 名称：应急疏散指示标识灯(壁装, 向左/右) 2. 规格、型号：自带蓄电池型	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 102 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		面单向不可调)/DC36V/1*1W（地下室）	灯具, 小型标志灯(单面单向不可调)/DC36V/1*1W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
161	030412004022	应急疏散指示标识灯(吊装, 向前) 集中电源 A型灯具, 中型标志灯(双面单向不可调)/DC36V/1*1W（地下室）	1. 名称：应急疏散指示标识灯（吊装, 向前） 2. 规格、型号：集中电源 A型灯具, 中型标志灯(双面单向不可调)/DC36V/1*1W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 103 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
162	030412004023	应急疏散指示标识灯(吊装, 向左/右) 集中电源 A型灯具, 中型标志灯(双面单向不可调)/DC36V/1*1W (地下室)	1. 名称：应急疏散指示标识灯(吊装, 向左/右) 2. 规格、型号：集中电源 A型灯具, 中型标志灯(双面单向不可调)/DC36V/1*1W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	46.000					
163	030412004024	应急疏散指示标识灯(吊装, 向左/右) 集中电源 A	1. 名称：应急疏散指示标识灯(吊装, 向左/右)	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 104 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		型灯具, 中型标志灯(双面双向可调)/DC36V/1*1W（地下室）	2. 规格、型号：集中电源 A型灯具, 中型标志灯(双面双向可调)/DC36V/1*1W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
164	030412004025	应急疏散指示标识灯(楼层显示) 集中电源 A型灯具, 中型标志灯/DC36V/1*1W（地下室）	1. 名称：应急疏散指示标识灯（楼层显示） 2. 规格、型号：集中电源 A型灯具, 中型标志灯/DC36V/1*1W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 105 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
165	030412004026	应急疏散指示标识灯(疏散出口/禁止入内) 集中电源 A型灯具, 中型标志灯 /DC36V/1*1W (地下室)	1. 名称：应急疏散指示标识灯(疏散出口/禁止入内) 2. 规格、型号：集中电源 A型灯具, 中型标志灯 /DC36V/1*1W 3. 安装形式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求	套	4.000					
166	030412004027	应急疏散指示标识灯(疏散出口) 集中电源 A型灯具, 中型标志灯/DC36V	1. 名称：应急疏散指示标识灯(疏散出口) 2. 规格、型号：集中电源 A型	套	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段： 施工

第 106 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/1*1W（地下室）	灯具, 中型标志灯/DC36V/1*1W 3. 安装形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、焊锡、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足相关规范要求							
167	030404034017	单联单控开关（地下室）	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：综合考虑 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 开关、插座及照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施 6. 其他：满足相关规范要求	个	7.000					
168	030404034018	双联单控开关（地下室）	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 107 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 开关、插座及照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施 6. 其他：满足相关规范要求							
169	030404034019	双控单极开关（地下室）	1. 名称：双控单极开关 2. 材质：综合考虑 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 开关、插座及照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施 6. 其他：满足相关规范要求	个	12.000					
170	030404035051	防水插座（二、三级插座） IPX4 (250V, 10A)（地下室）	1. 名称：防水插座（二、三级插座） 2. 规格、型号：IPX4 (250V, 10A) 3. 安装方式：暗装	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 108 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足相关规范要求							
171	030404035052	挂式空调插座(三极插座) 带安全门(250V, 16A) (地下室)	1. 名称：挂式空调插座(三极插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 16A) 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	4. 000					
172	030404035053	普通插座(二、三级插座) 带安全门(250V, 10A) (地下室)	1. 名称：普通插座(二、三级插座) 2. 规格、型号：带安全门(250V, 10A) 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足相关规范要求	个	23. 000					
173	030411006026	接线盒(地下室)	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接	个	669. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 109 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线盒等 5. 其他：满足相关规范要求							
		分部小计								
		接地								
174	030409008014	等电位箱 LEB （地下室）	1. 名称：等电位箱 LEB 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 具体做法参见国标图集《等电位联结安装》 5. 其他：满足相关规范要求	台	10.000					
175	030409008015	总等电位箱 MEB （地下室）	1. 名称：总等电位箱 MEB 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 具体做法参见国标图集《等电位联结安装》 5. 其他：满足相关规范要求	台	5.000					
176	030409008016	临时接地接线柱（地下室）	1. 名称：临时接地接线柱 2. 本体安装	个	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】 标段： 施工 第 110 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
177	030409003014	避雷引下线 利用建筑物主筋引下（地下室）	1. 名称：避雷引下线 2. 安装部位：利用建筑物主筋引下 3. 其他：满足相关规范要求	m	471.290					
178	030409003015	基础接地网（地下室）	1. 名称：基础接地网 2. 安装部位：利用圈梁钢筋 3. 其他：满足相关规范要求	m	2450.440					
179	030409002021	户内接地母线 热镀锌扁钢 -50*5（地下室）	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-50*5 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	174.960					
180	030409002022	户内接地母线 热镀锌扁钢 -40*4（地下室）	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 111 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
181	030409002023	接地线 BVR-1*16mm²（地下室）	1. 名称：户内接地线 2. 材质：铜芯 3. 规格：BVR-16mm² 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	5.000					
182	030409002024	户内接地母线 TMY-25*3（地下室）	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热地铜排 3. 规格：TMY-25*3 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	24.000					
183	030409002025	户内接地母线 TMY-30*4（地下室）	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热地铜排 3. 规格：TMY-30*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	17.000					
184	030409002026	户内接地母线 不锈钢扁	1. 名称：户内接地母线	m	95.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 112 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		钢 -50*5（地下室）	2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-50*5 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
185	030414011006	接地装置调试（地下室）	1. 类别：接地网调试 2. 满足规范及设计要求	系统	1.000					
		分部小计								
		套管								
186	031002003113	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	9.000					
187	031002003114	刚性防水套管 DN150	1. 名称、类型：刚性防水套管	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 113 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：钢管 3. 规格：DN150，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
188	031002003115	刚性防水套管 DN200	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN200，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
189	031002003116	防护密闭套管 DN25	1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 材质：钢管	个	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 114 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：DN25，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
190	031002003117	防护密闭套管 DN32	1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN32，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
191	031002003118	防护密闭套管 DN40	1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN40，介质管道公称	个	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 115 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
192	031002003119	防护密闭套管 DN50	1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
193	031002003120	防护密闭套管 DN80	1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN80，介质管道公称直径	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 116 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
194	031002003121	防护密闭套管 DN100	1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	10.000					
195	031002003122	防护密闭套管 DN150	1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑	个	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 117 页 共 117 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求								
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		专业措施项目									
196	031301017042	脚手架搭拆		项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001046	安全文明施工费			159308.99			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5689.61			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33620.40			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		76551.07			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		43447.91			
2	031302002046	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003046	非夜间施工增加						
4	031302004046	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005046	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006046	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008046	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段： 施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	247648.58	
合计			247648.58	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	住宅公共用电配电分线总箱B1-ALgZ	台	1.00					
2	配套用房配电分线总箱B1-ALptZ	台	1.00					
3	住宅普通电梯配电分线总箱 B1-APdtZ100KW<Pe≤120kW（地下室）	台	1.00					
4	变电所配电分线总箱B1-ALtsZ	台	1.00					
5	住宅应急照明配电分线总箱B1ALEfxZ	台	1.00					
6	电动自行车配电分线总箱B1-ALdpcZ	台	1.00					
7	高压配电房配电箱B1ALhv	台	1.00					
8	低压配电房配电箱B1ALlv1	台	1.00					
9	低压配电房配电箱B1ALlv2	台	1.00					
10	柴油发电机房配电箱B1ALcy	台	1.00					
11	弱电进线间配电箱B1ALrd	台	1.00					
12	安防系统配电箱B1ALaf	台	1.00					
13	消防系统双电源切换箱B1ATxks	台	1.00					
14	UPS输出柜B1-UPSaf	台	1.00					
15	UPS输出柜B1-UPSxf	台	1.00					
16	市政设施用房配电箱B1ALsz	台	1.00					
17	雨水机房配电箱B1APys	台	1.00					
18	生活水泵房配电箱B1APws	台	1.00					
19	消防水泵房双电源自动切换箱B1ATPxfb	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	控制箱AC(fp)	台	1.00					
21	控制箱AC(ip)	台	1.00					
22	消防双电源自动切换箱B1ATP1	台	1.00					
23	消防双电源自动切换箱B1ATP2	台	1.00					
24	消防双电源自动切换箱B1ATP3	台	1.00					
25	普通送(排)风机控制箱XKTF-2/0.55	台	1.00					
26	普通送(排)风机控制箱XKTF-2/0.755	台	1.00					
27	普通送(排)风机控制箱XKTF-2/0.55+0.75	台	1.00					
28	普通送(排)风机控制箱XKTF-2/0.37+0.37	台	1.00					
29	平时兼事故后排风机控制箱XKTF-5/0.55	台	1.00					
30	平时兼事故后排风机控制箱XKTF-5/0.75	台	2.00					
31	平时兼事故两用排风机控制箱XKGF-2/0.75	台	1.00					
32	消防兼平时两用双速排风(烟)风机控制箱KKXF-5/18.5	台	5.00					
33	集水坑控制箱XKP-13-2/5.5	台	1.00					
34	集水坑控制箱XKP-13-2/4	台	5.00					
35	集水坑控制箱XKP-13-2/3	台	18.00					
36	消火栓系统稳压泵控制箱XKF-17-2/4	台	1.00					
37	普通照明配电箱B1AL1-1	台	1.00					
38	普通照明配电箱B1AL1-2	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	普通照明配电箱B1AL2	台	1.00					
40	普通照明配电箱B1AL3	台	1.00					
41	应急照明集中电源B1ALE1-1	台	1.00					
42	应急照明集中电源B1ALE1-2	台	1.00					
43	应急照明集中电源B1ALE2	台	1.00					
44	应急照明集中电源B1ALE3	台	1.00					
45	充电桩电缆分线箱B1ALfx2-1	台	1.00					
46	充电桩电表箱B1AW2-1a	台	1.00					
47	充电桩电表箱B1AW2-1b	台	1.00					
48	充电桩电表箱B1AW2-2a	台	1.00					
49	充电桩电表箱B1AW2-1c	台	1.00					
50	充电桩电表箱B1AW2-2b	台	1.00					
51	UPS10kVA	台	1.00					
52	UPS5kVA	台	1.00					
53	充电桩7kw	台	46.00					
54	雨水回用系统控制柜	台	1.00					
55	柔性矿物绝缘电力电缆RTTZ-0.6/1KV-3*95+2*50mm²	m	297.94					
56	柔性矿物绝缘电力电缆RTTZ-0.6/1KV-5*16mm²	m	248.19					
57	电力电缆WDUZB1N-YJY-0.6/1KV-3*10mm²	m	12.78					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】 标段：施工 第 4 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
58	电力电缆WDUZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ²	m	101.88					
59	电力电缆WDUZB1-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ²	m	7.04					
60	电力电缆WDUZB1-YJY-0.6/1KV-5*10mm ²	m	170.80					
61	电力电缆WDUZB2-YJLHY-0.6/1KV-4*150+1*70mm ²	m	30.53					
62	电力电缆WDUZB2-YJLHY-0.6/1KV-4*240+1*120mm ²	m	732.45					
63	电力电缆WDUZB2-YJY-0.6/1KV-3*4mm ²	m	864.75					
64	电力电缆WDUZB2-YJY-0.6/1KV-5*4mm ²	m	298.68					
65	电力电缆WDUZB2-YJY-0.6/1KV-5*6mm ²	m	1005.74					
66	电力电缆WDUZB2-YJY-0.6/1KV-5*10mm ²	m	207.81					
67	电力电缆WDUZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm ²	m	125.26					
68	电力电缆WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ²	m	1167.37					
69	电力电缆WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	m	10.14					
70	电力电缆WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm ²	m	15.23					
71	电力电缆WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ²	m	43.69					
72	电力电缆WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ²	m	97.90					
73	电力电缆WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm ²	m	143.34					
74	电力电缆WDUZB1N-YJY-0.6/1KV-3*16mm ²	m	15.08					
75	电力电缆WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3*16mm ²	m	11.25					
76	电力电缆WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*4mm ²	m	4203.34					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】
 标段：施工
 第 5 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
77	电力电缆WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm ²	m	410.11					
78	电力电缆WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm ²	m	37.06					
79	电力电缆WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ²	m	549.99					
80	电力电缆WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm ²	m	95.98					
81	电力电缆WDZB2-YJY-0.6/1KV-5*16mm ²	m	10.08					
82	电力电缆YJV-0.6/1KV-5*4mm ²	m	347.29					
83	电力电缆YJV-0.6/1KV-5*10mm ²	m	171.89					
84	绝缘电线BV-2.5mm ²	m	6.54					
85	铜芯多股绝缘电线RVS-2*1.5mm ²	m	7.61					
86	铜芯多股绝缘电线RVS-4*1.0mm ²	m	41.09					
87	铜芯多股绝缘电线RVS-5*1.5mm ²	m	4.46					
88	绝缘电线WDUZB2-BYJ-2.5mm ²	m	13310.99					
89	绝缘电线WDUZB2-BYJ-1.5mm ²	m	190.40					
90	绝缘电线WDUZB1-BYJ-2.5mm ²	m	131.54					
91	绝缘电线WDUZB2-BYJ-10mm ²	m	8077.78					
92	绝缘电线WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	m	140.86					
93	绝缘电线WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	m	7792.64					
94	绝缘电线WDZB1N-BYJ-4mm ²	m	273.22					
95	绝缘电线WDZB1N-BYJ-10mm ²	m	163.64					
96	绝缘电线WDZB1N-BYJ-16mm ²	m	326.39					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】
 标段：施工
 第 6 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
97	绝缘电线WDZB1N-BYJ-25mm ²	m	237.13					
98	绝缘电线WDZB1N-BYJ-50mm ²	m	69.16					
99	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYJS-6*1.5mm ²	m	26.83					
100	刚性阻燃管PC20	m	2512.63					
101	紧定管JDG20	m	29.51					
102	紧定管JDG25	m	473.94					
103	紧定管JDG32	m	251.83					
104	热镀锌钢管DN20	m	4378.13					
105	热镀锌钢管DN25	m	526.97					
106	热镀锌钢管DN32	m	514.85					
107	热镀锌钢管DN40	m	197.95					
108	热镀锌钢管DN50	m	142.51					
109	热镀锌钢管DN65	m	18.48					
110	热镀锌钢管DN80	m	11.16					
111	热镀锌钢管DN100	m	84.24					
112	热镀锌钢管DN125	m	126.15					
113	普通电缆桥架100*100	m	200.53					
114	普通电缆桥架200*100	m	237.78					
115	普通电缆桥架300*200	m	79.75					
116	普通电缆桥架400*200	m	47.74					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】
 标段：施工
 第 7 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
117	普通电缆桥架600*200	m	115.23					
118	消防电缆桥架100*100	m	166.45					
119	消防电缆桥架150*100	m	45.52					
120	消防电缆桥架200*100	m	97.79					
121	消防电缆桥架300*200	m	18.98					
122	消防电缆桥架400*200	m	142.31					
123	消防电缆桥架600*200	m	8.31					
124	储油间防爆吸顶灯 220V 1*7W LED灯泡(700LM) ,自带蓄电池(蓄电池持续供电时间≥2MIN)	套	1.01					
125	地下室支架灯管 220V 1*16WLED灯管(1920LM)	套	244.42					
126	防水防尘支架灯管 220V 1*18WLED灯管(2160LM)	套	4.04					
127	防水防尘支架灯管 220V 1*18W LED灯管(2160LM)) 自带蓄电池(蓄电池持续供电时间≥2MIN)	套	8.08					
128	防水防尘支架灯管 220V 1*30W LED灯管(3600LM)) 自带蓄电池(蓄电池持续供电时间≥2MIN)	套	31.31					
129	防水防尘支架灯管 220V 1*8WLED灯管(960LM)	套	10.10					
130	风机房单管壁灯 220V 1*18W LED灯管(2160LM) 自带蓄电池(蓄电池持续供电时间≥2MIN)	套	10.10					
131	嵌入式方格栅顶灯 220V 1*64W LED灯盘(5120LM))	套	12.12					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】

标段：
 施工

第 8 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
132	吸顶灯(自带红外感应控制开关) 220V 1*18WLED灯泡(1400LM)	套	12.12					
133	消防专用应急壁灯 集中电源 A型灯具 DC36V 1*5W光通量≥120LM/W	套	15.15					
134	消防专用应急吸顶灯 自带蓄电池 A型灯具 DC36V 1*5W光通量≥120LM/W	套	11.11					
135	消防专用应急吸顶灯 自带蓄电池 A型灯具 DC36V 1*7W光通量≥120LM/W	套	6.06					
136	消防专用应急吸顶灯 集中电源 A型灯具 DC36V 1*7W光通量≥120LM/W	套	8.08					
137	消防专用应急荧光灯管 集中电源 A型灯具 DC36V 1*6W/光通量≥120LM/W	套	90.90					
138	应急疏散指示标识灯(壁装,向左/右) 集中电源 A型灯具中型标志灯(单面单向不可调)/DC36V/1*1W	套	9.09					
139	应急疏散指示标识灯(吊装,向前) 集中电源A型灯具,中型标志灯(双面单向不可调)/DC36V/1*1W	套	4.04					
140	应急疏散指示标识灯(吊装,向左/右) 集中电源A型灯具,中型标志灯(双面单向不可调)/DC36V/1*1W	套	46.46					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】 标段：施工 第 9 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
141	应急疏散指示标识灯(吊装, 向左/右) 集中电源A型灯具, 中型标志灯(双面双向可调)/DC36V/1*1W	套	1.01					
142	应急疏散指示标识灯(楼层显示) 集中电源A型灯具, 中型标志灯/DC36V/1*1W	套	6.06					
143	应急疏散指示标识灯(疏散出口/禁止入内) 集中电源A型灯具, 中型标志灯 /DC36V/1*1W	套	4.04					
144	应急疏散指示标识灯(疏散出口) 集中电源A型灯具, 中型标志灯/DC36V/1*1W	套	35.35					
145	走道双亮度吸顶灯220V/1*15W(高亮1200LM), 1*3W(低亮300LM)/LED灯泡	套	16.16					
146	单联单控开关	只	7.14					
147	双联单控开关	只	2.04					
148	双控单极开关	只	12.24					
149	防水插座(二、三级插座) IPX4 (250V, 10A)	套	4.08					
150	挂式空调插座(三极插座)带安全门(250V, 16A)	套	4.08					
151	普通插座(二、三级插座)带安全门(250V, 10A)	套	23.46					
152	等电位箱LEB	台	10.05					
153	热镀锌扁钢-50*5	m	183.71					
154	不锈钢扁钢-50*5	m	100.15					
155	接线盒	个	682.38					
156	焊接钢管	kg	102.20					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】
 标段：施工
 第 10 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
157	住宅应急照明配电分线总箱B1ALEfxB	台	1.00					
158	充电桩电缆分线箱B1ALfx2-2	台	1.00					
159	户内热缩式电缆终端头及套管	套	15.30					
160	槽钢	kg	1105.50					
161	角钢	kg	442.20					
162	总等电位箱MEB	台	5.03					
163	支架灯管(自带红外感应控制开关)~220V-1*8W LED灯管(960Lm)	套	19.19					
164	普通吸顶灯 15W~220V 1*15W LED灯泡(1200LM)	套	17.17					
165	防护密闭套管DN80	根	18.54					
166	防护密闭套管DN100	根	10.30					
167	防护密闭套管DN150	根	19.57					
168	防护密闭套管DN50	根	2.06					
169	防护密闭套管DN40	根	55.62					
170	防护密闭套管DN32	根	2.06					
171	防护密闭套管DN25	根	19.57					
172	热镀锌扁钢-25*4	m	1229.68					
173	普通电缆桥架800*200	m	22.44					
174	热镀锌扁钢-40*4	m	5.25					
175	绝缘电线BVR-16mm²	m	5.25					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】
 标段：施工
 第 11 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
176	户内接地母线TMY-25*3	m	25.20					
177	户内接地母线TMY-30*4	m	17.85					
178	防火堵料	t	0.16					
179	防火隔板	m²	5.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【强电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防报警								
1	030411003028	弱电桥架 100*100（地下室）	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：100*100mm 3. 材质：详设计 4. 综合单价包含成品桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件安装的工作 5. 综合单价包含按规范要求的桥架间的跨接线及通长扁铁、切割口防腐、刷漆等 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	267.680					
2	030411003029	弱电桥架 200*100（地下室）	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：200*100mm 3. 材质：详设计 4. 综合单价包含成品桥架连接	m	165.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件安装的工作 5. 综合单价包含按规范要求的桥架间的跨接线及通长扁铁、切割口防腐、刷漆等 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
3	030411003030	弱电桥架 300*200（地下室）	1. 名称：普通电缆桥架 2. 型号、规格：300*200mm 3. 材质：详设计 4. 综合单价包含成品桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件安装的工作 5. 综合单价包含按规范要求的桥架间的跨接线及通长扁铁、	m	87.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			切割口防腐、刷漆等 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
4	030413001012	桥架支架制作、安装（地下室）	1. 名称：桥架支架制作、安装 2. 材质：型钢 3. 规格：综合 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：满足相关规范要求	kg	582.380					
5	031002003123	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足相关规范要求							
6	030409002027	户内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4（地下室）	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	520.650					
7	031002003124	防护密闭套管 DN25	1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN25，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	98.000					
8	030411001118	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20	m	775.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
9	030411001119	电气配管 SC25（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通	m	297.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求							
10	030411006027	接线盒（地下室）	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装，包含灯头盒、开关盒、插座盒及预埋接线盒等 5. 其他：满足相关规范要求	个	95.000					
11	030502007013	单芯光缆 GJXHF-1B6A2	1. 名称：单芯光缆 2. 规格：GJXHF-1B6A2 3. 敷设方式：线槽或管内综合考虑 4. 包含尾纤、熔接、测试等制	m	99.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作安装 5. 其他：满足相关规范要求							
12	030502007014	2芯光缆 GJXHF-2B6A2	1. 名称：2芯光缆 2. 规格：GJXHF-2B6A2 3. 敷设方式：线槽或管内综合考虑 4. 包含尾纤、熔接、测试等制作安装 5. 其他：满足相关规范要求	m	49.770					
13	030502007015	48芯单模光纤	1. 名称：48芯单模光纤 2. 规格：48芯 3. 敷设方式：综合考虑 4. 包含尾纤、熔接、测试等制作安装 5. 其他：满足相关规范要求	m	928.880					
14	030502007016	4芯单模光纤	1. 名称：4芯单模光纤 2. 规格：4芯 3. 敷设方式：综合考虑	m	652.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含尾纤、熔接、测试等制作 安装 5. 其他：满足相关规范要求							
15	030502005009	超五类网线 CAT. 5e 4Pair UTP	1. 名称：超五类网线 2. 型号、规格：CAT. 5e 4Pair UTP 3. 敷设方式：穿管、桥架（线槽 ）内敷设，综合考虑 4. 包含网络跳线、尾纤、水晶、 熔接头等制作安装 5. 其他：满足相关规范要求	m	3799.080					
16	030502005010	超五类网线 STP CAT5E	1. 名称：超五类网线 2. 型号、规格：超五类网线 STP CAT5E 3. 敷设方式：穿管、桥架（线槽 ）内敷设，综合考虑 4. 包含网络跳线、尾纤、水晶、 熔接头等制作安装	m	602.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
17	030411004118	电气配线 RVV-2*1.0mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVV-2*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	664.540					
18	030411004119	电气配线 RVV-3*1.0mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVV-3*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	200.000					
19	030411004120	电气配线 RVV-4*1.0mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合	m	642.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号：RVV-4*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
20	030411004121	电气配线 RVV-6*1.0mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVV-6*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	782.170					
21	030411004122	电气配线 RVS-4*1.0mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVS-4*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	527.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
22	030411004123	电气配线 ZB1N-RVVP-2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：ZB1N-RVVP-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	601.260					
23	030502007017	48芯单模光纤	1. 名称：48芯单模光纤 2. 规格：48芯 3. 敷设方式：综合考虑 4. 包含尾纤、熔接、测试等制作安装 5. 其他：满足相关规范要求	m	928.880					
24	030502010001	24口光纤配线架	1. 名称：24口光纤配线架 2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及满足甲方选型要求							
25	030502003015	光交接箱(576型)	1. 名称：光交接箱(576型) 2. 材质：钢制 3. 规格详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
26	030502003016	智能化系统综合配线箱	1. 名称：智能化系统综合配线箱 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
27	030501012013	24口POE交换机	1. 名称：24口POE交换机 2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
28	030501012014	48口核心交换机	1. 名称：48口核心交换机 2. 参数：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求							
29	030502015005	光纤熔接盘（LIU）	1. 光缆芯数：详设计 2. 其他：满足相关规范要求	个	1.000					
30	030506007009	光电转换模块	1. 名称：光电转换模块 2. 类别：对讲系统 2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
31	030507006017	控制器	1. 名称：控制器 2. 规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	台	5.000					
32	030507008013	固定摄像机	1. 名称：固定摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 含镜头、云台、支架、电源 5. 其他：满足相关规范要求	台	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	030507005013	独立式门禁刷卡器	1. 名称：独立式门禁刷卡器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他：满足相关规范要求	台	3.000					
34	030507001001	红外入侵探测发射器、接收器	1. 名称：主动红外探测器 2. 类别：入侵报警 3. 探测范围：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 参数：详设计及技术要求文件 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	套	2.000					
35	030507006018	可视对讲系统主机(室外)	1. 名称：可视对讲系统主机(室外) 2. 规格：详设计 3. 安装方式：墙上安装	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关规范要求							
36	030507005014	可视对讲系统刷卡机	1. 名称：可视对讲系统刷卡机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他：满足相关规范要求	台	6.000					
37	030507005015	可视对讲系统电锁按键	1. 名称：可视对讲系统电锁按键 2. 规格：详设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他：满足相关规范要求	台	18.000					
38	030507007009	可视对讲系统电控锁	1. 名称：可视对讲系统紧急按钮 开关 2. 规格：详设计 3. 安装方式：门上安装 4. 其他：满足相关规范要求	台	18.000					
39	030506007010	门禁电源模块	1. 名称：门禁电源模块 2. 类别：门禁系统 2. 参数：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求							
40	030507006019	控制器	1. 名称：控制器 2. 规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	台	5.000					
41	030507006020	便携式巡更记录器	1. 名称：控制器 2. 规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
42	030507006021	信息下载器	1. 名称：控制器 2. 规格：详设计 3. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
43	030501013001	空气质量监控主机	1. 名称：空气质量监控主机 2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 含主机、打印机、软件、调试等 5. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
44	030904001017	CO探测器	1. 名称：CO探测器	只	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 线制：总线制 4. 带底座 5. 其他：满足相关规范要求							
45	030501012015	网关	1. 名称：网关 2. 参数：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	台	5.000					
46	030501012016	多功能网关	1. 名称：网关 2. 参数：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含带防火墙和无线控制管理功能 5. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
47	030504001001	视频监控管理服务器	1. 名称：视频监控管理服务器 2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 含软件、调试等	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
48	030504001002	视频监控管理系统	1. 名称：视频监控管理系统 2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 含软件、调试等 5. 其他：满足相关规范要求	套	1.000					
49	030506007011	控制键盘	1. 名称：控制键盘 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
50	030506007012	12路视频解码器	1. 名称：12路视频解码器 2. 参数：综合考虑 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
51	030507014001	电梯运行监控屏	1. 名称：电梯运行监控屏 2. 类别：五方对讲 3. 规格 4. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
52	030501013002	电梯五方对讲管理主机	1. 名称：电梯五方对讲管理主机 2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 含软件、调试等 5. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
53	030501013003	离线式电子巡查主机	1. 名称：离线式电子巡查主机 2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 含主机、打印机、软件、调试等 5. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
54	030501004001	12盘位磁盘阵列	1. 名称：12盘位磁盘阵列 2. 类别：视频监控 3. 规格：12盘位 4. 其他：满足相关规范要求	台	1.000					
55	030501004002	8T监控级硬盘	1. 名称：8T监控级硬盘 2. 类别：视频监控	块	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：8T 4. 其他：满足相关规范要求							
56	030502009001	HDMI高清视频线	1. 名称：光纤跳线 2. 类别：成品跳线 3. 规格：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	条	12.000					
57	030507014002	显示设备	1. 名称：显示屏 2. 类别：视频监控 3. 规格：综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	台	12.000					
58	030505004001	监控墙	1. 名称：监控墙 2. 监视器数量：12台（另计） 3. 其他：满足相关规范要求	套	1.000					
59	030904012008	监控台	1. 名称：监控台 2. 型号规格：详设计	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关规范要求							
60	030502009002	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 类别：成品跳线 3. 规格：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	条	24.000					
61	030409002028	紫铜带	1. 名称：等电位联结带 2. 型号、规格：紫铜带，宽度详设计，厚0.6mm 3. 敷设方式：综合考虑	m	75.000					
62	030502019009	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 其他：满足相关规范要求	链路	4.000					
63	030408008010	防火堵洞（地下室）	1. 名称：防火堵洞 2. 部位、规格：综合考虑 3. 附件配置：含防火堵料填充	处	10.000					
64	030408009010	防火隔板（地下室）	1. 名称：防火隔板	m²	2.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：防火材料 3. 部位：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、相关规范、合同的要求；投标人应充分考虑该项目满足使用要求所需的各项费用							
65	030507017001	电子巡更系统调试	1. 名称：电子巡更系统调试 2. 类别：电子巡更 3. 含地上、地下所有点位 4. 其他：满足相关规范要求	系统	1.000					
66	030507017002	安全防范分系统调试 门禁系统	1. 名称：安全防范分系统调试 门禁系统 2. 其他：满足相关规范要求	系统	1.000					
67	030507017003	安全防范分系统调试 电视监视系统	1. 名称：安全防范分系统调试 电视监视系统 2. 包括室内外 3. 其他：满足相关规范要求	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
68	031301017043	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001047	安全文明施工费			27698.19			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		989.22			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5845.40			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13309.52			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7554.05			
2	031302002047	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003047	非夜间施工增加						
4	031302004047	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005047	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006047	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008047	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室【弱电工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	焊接钢管	kg	61.68					
2	热镀锌钢管DN25	m	306.24					
3	接线盒	个	96.90					
4	热镀锌扁钢-25*4	m	546.68					
5	热镀锌钢管DN20	m	798.51					
6	铜芯多股绝缘电线RVV-2*1.0mm ²	m	717.70					
7	铜芯多股绝缘电线RVV-4*1.0mm ²	m	693.60					
8	铜芯多股绝缘电线RVV-6*1.0mm ²	m	844.74					
9	超五类网线 CAT.5e 4PairUTP	m	3989.03					
10	铜芯多股绝缘电线RVS-4*1.0mm ²	m	570.13					
11	可视对讲系统主机(室外)	台	9.00					
12	可视对讲系统刷卡机	台	6.00					
13	可视对讲系统电锁按键	台	18.00					
14	可视对讲系统电控锁	台	18.00					
15	光电转换模块	台	1.00					
16	固定摄像机	台	30.00					
17	CO探测器	只	24.00					
18	光交接箱(576型)	个	2.00					
19	电梯五方对讲管理主机	台	1.00					
20	网关	台	5.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	离线式电子巡查主机	台	1.00					
22	24口POE交换机	台	2.00					
23	智能化系统综合配线箱	台	1.00					
24	24口光纤配线架	个	1.00					
25	48口核心交换机	台	1.00					
26	多功能网关	台	1.00					
27	视频监控管理服务器	套	1.00					
28	视频监控管理系统	套	1.00					
29	控制键盘	台	1.00					
30	12路视频解码器	台	1.00					
31	监控墙	套	1.00					
32	显示设备	台	12.00					
33	12盘位磁盘阵列	台	1.00					
34	8T监控级硬盘	块	3.00					
35	弱电桥架200*100	m	167.15					
36	弱电桥架300*200	m	88.36					
37	超五类网线 STPCAT5E	m	632.16					
38	铜芯多股绝缘电线RVV-3*1.0mm²	m	216.00					
39	铜芯多股绝缘电线ZB1N-RVVP-2*1.5mm²	m	649.36					
40	48芯单模光纤	m	1894.92					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	4芯单模光纤	m	665.89					
42	电梯运行监控屏	台	1.00					
43	独立式门禁刷卡器	台	3.00					
44	红外入侵探测发射器、接收器	套	2.00					
45	门禁电源模块	台	1.00					
46	光纤熔接盘（LIU）	个	1.00					
47	控制器	个	10.00					
48	便携式巡更记录器	台	1.00					
49	信息下载器	台	1.00					
50	跳线24芯	条	24.00					
51	HDMI高清视频线	m	24.00					
52	监控台	套	1.00					
53	空气质量监控主机	台	1.00					
54	弱电桥架100*100	m	270.36					
55	槽钢	kg	436.50					
56	角钢	kg	174.60					
57	2芯单模光缆GJXHF-2B6A2	m	50.77					
58	单芯单模光缆GJXHF-1B6A2	m	101.54					
59	防护密闭套管DN25	根	100.94					
60	紫铜带	m	78.75					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 4 页 共 4 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【弱电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防安装工程】

标段：施工

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		人防给排水工程								
1	031001001039	钢塑复合管 DN50（地下室）	1. 名称：钢塑复合管 2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求	m	16.830					
2	031001001040	钢塑复合管 DN32（地下室）	1. 名称：钢塑复合管 2. 材质、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内	m	40.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防安装工程】

标段：施工

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求							
3	031001001041	钢塑复合管 DN25（地下室）	1. 名称：钢塑复合管 2. 材质、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 5. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 6. 其他：满足相关规范要求	m	87.730					
4	031001001042	热镀锌钢管 DN80（地下室）	1. 名称：热镀锌钢管 2. 材质、规格：DN80 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道敷设部位及方式：综合	m	59.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防安装工程】

标段：施工

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 其他：满足相关规范要求							
5	031001001043	热镀锌钢管 DN50（地下室）	1. 名称：热镀锌钢管 2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道敷设部位及方式：综合考虑 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 其他：满足相关规范要求	m	42.020					
6	031002001023	管道支吊架制作安装、	1. 名称：管道支吊架	Kg	112.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防安装工程】

标段：施工

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		除锈刷油（地下室）	2. 材质：钢制 3. 包含：制作安装、除锈、刷油，管道支吊架外表经除锈后，刷防锈漆两道，灰色调和漆两道 4. 其他：满足相关规范要求							
7	031002003125	刚性防水套管 DN50	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
8	031002003126	防护密闭套管 DN50	1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50，介质管道公称直径	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防安装工程】

标段：施工

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
9	031002003127	防护密闭套管 DN25	1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN25，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑 5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
10	031003001073	铜芯截止阀 DN25（地下室）	1. 类型：铜芯截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：综合考虑，含配	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防安装工程】

标段：施工

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
11	031003001074	真空破坏器 DN25（地下室）	1. 类型：真空破坏器 DN25 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
12	031003001075	铜芯闸阀 DN50（地下室）	1. 类型：铜芯闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	6.000					
13	031003001076	止回阀 DN50（地下室）	1. 类型：止回阀	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防安装工程】

标段：施工

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
14	031003001077	橡胶软接头 DN50（地下室）	1. 类型：橡胶软接头 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑，含配套法兰、附件，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
15	031004014044	不锈钢防爆波地漏 DN80（地下室）	1. 名称：不锈钢防爆波地漏 2. 规格型号：DN80 3. 安装方式：综合 4. 含安装配套附件，附件详设计	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防安装工程】

标段： 施工

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范要求							
16	031004014045	口部冲洗水嘴 DN25（地下室）	1. 材质：口部冲洗水嘴 2. 型号、规格：DN25 3. 安装方式：螺纹连接 4. 其他：满足相关规范要求	个	4.000					
17	030109001006	潜水排污泵 Q=15t/h, H=15m, N=1.5KW	1. 名称：潜水排污泵 2. 型号、规格：Q=15t/h, H=15m, N=1.5KW 3. 含泵、控制线缆安装、仪表、液位控制系统等所有配套附件 4. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
18	030901013025	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 其他：满足相关规范要求	具	4.000					
19	030901013026	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 规格、型号：综合 3. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防安装工程】

标段：施工

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		人防暖通								
20	030702001017	钢板风管 δ=3mm Φ≤450	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：b≤450 5. 板材厚度：δ=3mm 6. 管件、附件、法兰、支架、风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处符合设计要求 7. 接口形式：法兰	m²	44.920					
21	030702001018	钢板风管 δ=3mm Φ≤1000	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：b≤1000 5. 板材厚度：δ=3mm 6. 管件、附件、法兰、支架、风管穿墙、楼板及风管与竖井	m²	34.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防安装工程】 标段：施工 第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			连接处符合设计要求 7. 接口形式：法兰							
22	030704002005	风管清漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其他：满足设计、施工、验收 规范及本项目招标技术要求及满 足甲方选型要求	m ²	79.230					
23	031001001044	热镀锌钢管 DN15（地下 室）	1. 名称：热镀锌钢管 2. 材质、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道敷设部位及方式：综合考 虑 5. 含管道除锈和刷油、各类预留 孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复 、含预留管槽、管道标识、水压 试验及消毒冲洗等全部内容 6. 其他：满足相关规范要求	m	18.100					
24	031001001045	热镀锌钢管 DN32（地下	1. 名称：热镀锌钢管	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防安装工程】

标段：施工

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		室）	2. 材质、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道敷设部位及方式：综合考虑 5. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 6. 其他：满足相关规范要求							
25	030701015001	油网滤尘器管式 LWP—X G≤1200m³/h P≤ 55.9Pa	1. 名称：油网滤尘器管式 2. 型号：LWP—X G≤1200m³/h P≤55.9Pa 3. 其他：满足设计及规范要求	台	2.000					
26	030703023001	手电动双连杆密闭阀门 DMF50	1. 名称：手电动双连杆密闭阀门 2. 规格：DMF50 3. 材质：碳钢	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防安装工程】

标段：施工

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他满足设计及规范要求							
27	030703023002	手电动双连杆密闭阀门 DMF40	1. 名称：手电动双连杆密闭阀门 2. 规格：DMF40 3. 材质：碳钢 4. 其他满足设计及规范要求	个	5.000					
28	030703023003	自动超压排气活门 YF- Dg250	1. 名称：自动超压排气活门 2. 规格：YF-Dg250 3. 其他：满足设计及规范要求	个	4.000					
29	030701015002	换气堵头 D400	1. 名称：换气堵头 2. 规格：Φ400 3. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
30	030701015003	密闭式斜插板阀 Φ500	1. 名称：密闭式斜插板阀 2. 规格：Φ500 3. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
31	030701015004	定风量阀 Φ400	1. 名称：定风量阀 2. 规格：Φ400	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防安装工程】

标段：施工

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计及规范要求							
32	030703024001	球阀 Q11T-16 DN32	1. 名称：球阀 2. 型号规格：Q11T-16 DN32 3. 做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求	个	2.000					
33	030703024002	球阀 Q11T-16 DN15	1. 名称：球阀 2. 型号规格：Q11T-16 DN15 3. 做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求	个	6.000					
34	030703024003	截止阀 J11T-16 DN15	1. 名称：截止阀 2. 型号规格：J11T-16 DN15 3. 做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求	个	2.000					
35	030701015005	过滤吸收器 RFP-1000 G ≤1000m³/h	1. 名称：过滤吸收器 2. 型号：RFP-1000 G≤1000m³/h 3. 其他：满足设计及规范要求	台	4.000					
36	030703024004	人防预埋密闭短管 Φ 500	1. 名称：人防预埋密闭短管 2. 材质：钢管，综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防安装工程】

标段：施工

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：Φ500 4. 填料材质：缝隙用石棉绳填密 5. 其他要求：包含加焊密闭盘， 其作法详《防空地下室通风设计 》07FK02/48							
37	030703024005	人防预埋密闭短管 Φ400	1. 名称：人防预埋密闭短管 2. 材质：钢管，综合考虑 3. 型号、规格：Φ400 4. 填料材质：缝隙用石棉绳填密 5. 其他要求：包含加焊密闭盘， 其作法详《防空地下室通风设计 》07FK02/48	个	1.000					
38	030703024006	人防预埋密闭短管 Φ250	1. 名称：人防预埋密闭短管 2. 材质：钢管，综合考虑 3. 型号、规格：Φ250 4. 填料材质：缝隙用石棉绳填	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防安装工程】

标段：施工

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			密 5. 其他要求：包含加焊密闭盘， 其作法详《防空地下室通风设计 》07FK02/48							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
39	031301017044	脚手架搭拆		项	1.000					
40	031301018003	其他措施		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防安装工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001048	安全文明施工费			14361.09			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		512.90			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3030.75			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6900.78			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3916.66			
2	031302002048	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003048	非夜间施工增加						
4	031302004048	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005048	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006048	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防安装工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008048	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防安装工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	22261.15	
合计			22261.15	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防安装工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防安装工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防安
装工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防安装工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	焊接钢管	kg	6.52					
2	铜芯截止阀DN25	个	4.04					
3	热镀锌钢管DN80	m	59.91					
4	热镀锌钢管DN50	m	42.10					
5	热镀锌钢管DN50管件	个	27.78					
6	止回阀DN50	个	2.02					
7	钢塑复合管DN50	m	16.86					
8	钢塑复合管DN50管件	个	11.13					
9	钢塑复合管DN32	m	40.25					
10	钢塑复合管DN32管件	个	39.92					
11	钢塑复合管DN25	m	86.94					
12	钢塑复合管DN25管件	个	100.01					
13	铜芯闸阀DN50	个	6.06					
14	橡胶软接头DN50	个	2.02					
15	真空破坏器DN25	个	4.00					
16	不锈钢防爆波地漏DN80	个	11.11					
17	口部冲洗水嘴DN25	个	4.04					
18	潜水排污泵Q=15t/h, H=15m, N=1.5KW	台	2.00					
19	换气堵头D400	个	2.00					
20	人防预埋密闭短管 φ 250	个	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防安装工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	人防预埋密闭短管 Φ400	个	1.00					
22	人防预埋密闭短管 Φ500	个	2.00					
23	油网滤尘器管式 LWP—X G≤1200m³/hP≤55.9Pa	台	2.00					
24	手电动双连杆密闭阀门DMF40	个	5.00					
25	手电动双连杆密闭阀门DMF50	个	6.00					
26	自动超压排气活门YF-Dg250	个	4.00					
27	球阀 Q11T-16DN15	个	6.06					
28	球阀 Q11T-16DN32	个	2.02					
29	截止阀 J11T-16DN15	个	2.02					
30	钢板风管 δ=3mm	m²	85.57					
31	过滤吸收器 RFP-1000G≤1000m³/h	台	4.00					
32	热镀锌钢管DN15	m	17.94					
33	热镀锌钢管DN15管件	个	26.23					
34	热镀锌钢管DN80管件	个	27.68					
35	型钢	kg	117.60					
36	醇酸防锈漆C53-1	kg	2.36					
37	酚醛调和漆各色	kg	1.68					
38	热镀锌钢管DN32	m	0.99					
39	热镀锌钢管DN32管件	个	0.98					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【人防安装工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 1 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		高低压开关柜								
1	030401002001	干式变压器 SCB14-NX2-(10/0.4kV)-500KVA	1. 名称：干式变压器 SCB14-NX2-(10/0.4kV)-500KVA 2. 容量：500KVA 3. 类型：SCB14-NX2型，联接组别：Dyn11、短路阻抗：Uk=6%、工频耐压：35kV、防护等级：IP2X 4. 冷却方式：强制风冷/自然冷却综合考虑 5. 综合单价包含基础槽钢安装，不锈钢防护外壳和温控器，外壳防护等级、设备接地综合考虑 6. 安装部位、抗震设防：综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 2 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030401002002	干式变压器 SCB14-NX2-(10/0.4kV)-800KVA	1. 名称：干式变压器 SCB14-NX2-(10/0.4kV)-800KVA 2. 容量：800KVA 3. 类型：SCB14-NX2型，联接组别：Dyn11、短路阻抗：Uk=6%、工频耐压：35kV、防护等级：IP2X 4. 冷却方式：强制风冷/自然冷却综合考虑 5. 综合单价包含基础槽钢安装，不锈钢防护外壳和温控器，外壳防护等级、设备接地综合考虑 6. 安装部位、抗震设防：综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	2.000					
3	030113008001	柴油发电机组	1. 名称：柴油发电机组	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 3 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：常载功率：500KW、备载功率:550KW 3. 含柴油发电机组、柴油发电机组出口断路器柜、柴油发电机控制屏、发电机自带控制保护装置系统、自带出线保护开关 4. 含油箱（满油）、油箱油泵、输油管道、油箱通气管、蓄电池、蓄电池箱 5. 含基础槽钢制作安装、除锈刷油漆，设备接地 6. 包含成品不锈钢排烟管、墙壁用阻燃套筒、柴油发电机燃油系统、通风系统、启动系统、消音器、散热器、尾气净化系统综合考虑，发电机房在机组安装时应做减振及降噪措施, 确							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 4 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保振动、噪音、处理尾气达到国家环保标准，减振及降噪所需的各类设备及材料综合考虑，设备需成套安装 8. 含发电机检查接线，为满足柴油发电机正常运行所需的所有调试工作内容(含带负荷连续运行，运行时间综和考虑) 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
4	030402017001	高压成套配电柜 1AH1进线柜	1. 名称：高压成套配电柜 1AH1进线柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 5 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
5	030402017002	高压成套配电柜 1AH2 计量柜	1. 名称：高压成套配电柜 1AH2 计量柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 6 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
6	030402017003	高压成套配电柜 1AH3电压互感器柜	1. 名称：高压成套配电柜 1AH3电压互感器柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 7 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
7	030402017004	高压成套配电柜 1AH4出线柜	1. 名称：高压成套配电柜 1AH4出线柜	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 8 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 9 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	030402017005	高压成套配电柜 1AH5进线柜	1. 名称：高压成套配电柜 1AH5进线柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 10 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
9	030402017006	高压成套配电柜 1AH6计量柜	1. 名称：高压成套配电柜 1AH6 计量柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 11 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
10	030402017007	高压成套配电柜 1AH7电压互感器柜	1. 名称：高压成套配电柜 1AH7电压互感器柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 12 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
11	030402017008	高压成套配电柜 1AH8出线柜	1. 名称：高压成套配电柜 1AH8出线柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 13 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
12	030402017009	高压环网柜 AH1进线柜	1. 名称：高压环网柜 AH1进线柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 14 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
13	030402017010	高压环网柜 AH2出线柜	1. 名称：高压环网柜 AH2进线柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 15 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
14	030402017011	高压环网柜 AH3出线柜	1. 名称：高压环网柜 AH3出线柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 16 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
15	030402017012	高压环网柜 1AK01进线柜	1. 名称：高压环网柜 1AK01进线柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 17 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
16	030402017013	高压环网柜 1AK02出线柜	1. 名称：高压环网柜 1AK02出线柜	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 18 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 19 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	030402017014	高压环网柜 1AK03出线柜	1. 名称：高压环网柜 1AK03出线柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 20 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
18	030402017015	高压环网柜 2AK01进线柜	1. 名称：高压环网柜 2AK01进线柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 21 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
19	030402017016	高压环网柜 2AK02出线柜	1. 名称：高压环网柜 2AK02出线柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 22 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
20	030404004001	低压配电柜 1AN101进线柜	1. 名称：低压配电柜 1AN101进线柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 23 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
21	030404004002	低压配电柜 1AN102电容柜	1. 名称：低压配电柜 1AN102电容柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 24 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
22	030404004003	低压配电柜 1AN103出线柜	1. 名称：低压配电柜 1AN103出线柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 25 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
23	030404004004	低压配电柜 1AN104出线柜	1. 名称：低压配电柜 1AN104出线柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 26 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
24	030404004005	低压配电柜 1AN201进线柜	1. 名称：低压配电柜 1AN201进线柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 27 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
25	030404004006	低压配电柜 1AN202电容柜	1. 名称：低压配电柜 1AN202电容柜	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 28 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 29 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	030404004007	低压配电柜 1AN203出线柜	1. 名称：低压配电柜 1AN203出线柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 30 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
27	030404004008	低压配电柜 2AN101出线柜	1. 名称：低压配电柜 2AN101出线柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 31 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
28	030404004009	低压配电柜 2AN102双电源柜	1. 名称：低压配电柜 2AN102双电源柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 32 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
29	030404004010	低压配电柜 2AN103出线柜	1. 名称：低压配电柜 2AN103出线柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 33 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
30	030404004011	低压配电柜 2AN104电容柜	1. 名称：低压配电柜 2AN104电容柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 34 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
31	030404004012	低压配电柜 2AN105进线柜	1. 名称：低压配电柜 2AN105进线柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 35 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
32	030404004013	低压配电柜 2AN106出线柜	1. 名称：低压配电柜 2AN106出线柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 36 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
33	030404004014	低压配电柜 2AN107双电源柜	1. 名称：低压配电柜 2AN107双电源柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 37 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
34	030404004015	低压配电柜 2AN108出线柜	1. 名称：低压配电柜 2AN108出线柜	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 38 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 39 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	030404004016	低压配电柜 AE01出线柜	1. 名称：低压配电柜 AE01出线柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 40 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
36	030404004017	低压配电柜 AE02进线柜	1. 名称：低压配电柜 AE02进线柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 41 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
37	030404004018	低压配电柜 AE03出线柜	1. 名称：低压配电柜 AE03出线柜 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 42 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
38	030404013001	直流馈电屏	1. 名称：直流馈电屏 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷开关、集中器、采集器等元器件及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备本体安装及调试、盘内二次接线、共用接线母排、铜母线	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 43 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装、开孔、支架制作安装、焊 压接线端子、盘柜配线整理、除 锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
39	030404002001	信号屏	1. 名称：直流馈电屏 2. 型号：详设计 3. 母线配置方式：柜内成套母线 综合在报价中，不另行计算 4. 基础型钢形式、规格：综合考 虑 5. 箱内配置：柜内断路器、负荷 开关、集中器、采集器等元器件 及设备符合供电验收要求 6. 含柜内所有电气元器件及设备 本体安装及调试、盘内二次	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 44 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		配管、配线								
40	030408001046	高压电缆 RTTZ-8.7/15kV-3*70mm ² （地下室）	1. 名称：高压电缆 2. 型号、规格：RTTZ-8.7/15kV-3*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	209.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 45 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	030408001047	高压电缆 ZB1N-YJV-8.7/15kV-3*70mm ² （地下室）	1. 名称：高压电缆 2. 型号、规格：ZB1N-YJV-8.7/15kV-3*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	10.780					
42	030408001048	高压电缆 WDZB1N-YJY-8.7/15KV-3*120mm ² （地下室）	1. 名称：高压电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-8.7/15KV-3x120mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	15.150					
43	030408001049	高压电缆 ZB1N-YJV-8.7/15KV-3*120mm ² （地下室）	1. 名称：高压电缆 2. 型号、规格：ZB1N-YJV-8.7/15KV-3x120mm ²	m	126.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 46 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求							
44	030408001050	高压电缆 BBTRZ-8.7/15kV-3*150mm ² （地下室）	1. 名称：高压电缆 2. 型号、规格：BBTRZ-8.7/15kV-3*150mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	47.220					
45	030408006029	高压电力电缆终端头 ≤70mm ² （地下室）	1. 名称：高压电力电缆终端头 2. 型号、规格：截面≤70mm ² 3. 材质、类型：热缩式 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 47 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
46	030408006030	高压电力电缆终端头 ≤120mm ² （地下室）	1. 名称：高压电力电缆终端头 2. 型号、规格： 截面≤120mm ² 3. 材质、类型 ：热缩式 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4.000					
47	030408006031	高压电力电缆终端头 ≤240mm ² （地下室）	1. 名称：高压电力电缆终端头 2. 型号、规格： 截面≤120mm ² 3. 材质、类型 ：热缩式 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 48 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收要求							
48	030411001120	电气配管 SC100（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设综合考虑 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足相关规范要求	m	17.650					
49	030403006001	密集绝缘型铜母线槽 1600A 4P（地下室）	1. 名称：密集绝缘型铜母线槽 2. 规格、型号、容量(A):1600A 4P, IP54	m	12.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 49 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 本体安装 4. 线槽连接，外表涂防火漆 5. 敷设方式：综合考虑 6. 防护等级、防火以及各类封堵综合考虑 7. 母线槽支架制作、安装 8. 含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
50	030403006002	耐火型铜母线槽 630A 5P（地下室）	1. 名称：耐火型铜母线槽 2. 规格、型号、容量(A):630A 5P 3. 本体安装 4. 线槽连接，外表涂防火漆 5. 敷设方式：平面、井道等综	m	5.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 50 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 6. 防护等级、防火以及各类封堵 综合考虑 7. 母线槽支架制作、安装 8. 含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
51	030403006003	耐火型铜母线槽 800A 5P（地下室）	1. 名称：铜质密集型耐火母线槽 2. 规格、型号、容量(A) :800A 5P 3. 本体安装 4. 线槽连接，外表涂防火漆 5. 敷设方式：平面、井道等综合考虑	m	4.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 51 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 防护等级、防火以及各类封堵综合考虑 7. 母线槽支架制作、安装 8. 含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
52	030403006004	耐火型铜母线槽 1000A 4P（地下室）	1. 名称：耐火型铜母线槽 2. 规格、型号、容量(A):1000A 4P 3. 本体安装 4. 线槽连接，外表涂防火漆 5. 敷设方式：平面、井道等综合考虑 6. 防护等级、防火以及各类封堵综合考虑	m	15.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 52 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 母线槽支架制作、安装 8. 含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
53	030403006005	耐火型铜母线槽 1000A 5P（地下室）	1. 名称：耐火型铜母线槽 2. 规格、型号、容量(A):1000A 5P 3. 本体安装 4. 线槽连接，外表涂防火漆 5. 敷设方式：平面、井道等综合考虑 6. 防护等级、防火以及各类封堵综合考虑 7. 母线槽支架制作、安装 8. 含固定架、托挂器、吊头、	m	7.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 53 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模压体、母线变容节、膨胀节、 防雷接地及各类附件安装 9. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求							
54	030403007001	母线槽始端箱/终端箱 1600A（地下室）	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格、型号：综合考虑 3. 容量(A)：1600A 4. 本体安装 5. 线槽连接 6. 补刷(喷)油漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	4.000					
55	030403007002	母线槽始端箱/终端箱 630A（地下室）	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格、型号：综合考虑 3. 容量(A)：630A	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 54 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本体安装 5. 线槽连接 6. 补刷(喷)油漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
56	030403007003	母线槽始端箱/终端箱 800A（地下室）	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格、型号：综合考虑 3. 容量(A)：800A 4. 本体安装 5. 线槽连接 6. 补刷(喷)油漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2.000					
57	030403007004	母线槽始端箱/终端箱 1000A（地下室）	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格、型号：综合考虑	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 55 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 容量(A)：1000A 4. 本体安装 5. 线槽连接 6. 补刷(喷)油漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
58	030411003031	高压电缆桥架 200*100 (地下室)	1. 名称：高压电缆桥架 2. 型号、规格：200*100mm、 3. 材质：详设计 4. 综合单价包含成品桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件安装的工作 5. 综合单价包含按规范要求的桥架间的跨接线、切割口防腐、刷漆等 6. 其他：满足设计、招标文件、	m	177.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 56 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
59	030409002029	户内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4（地下室）	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	177.630					
60	030413001013	桥架支架制作、安装（地下室）	1. 名称：桥架支架制作、安装 2. 材质：型钢 3. 规格：综合 4. 含除锈及喷刷油漆 5. 其他：满足相关规范要求	kg	450.630					
61	030408009011	防火隔板（地下室）	1. 名称：防火隔板 2. 材质：防火材料 3. 部位：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技	m²	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 57 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、相关规范、合同的要求；投标人应充分考虑该项目满足使用要求所需的各项费用							
62	030413001014	电缆沟支架（地下室）	1. 名称：电缆沟支架 2. 材质：角钢 3. 规格：综合 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、相关规范、合同的要求；投标人应充分考虑该项目满足使用要求所需的各项费用	kg	348.030					
63	030409009001	橡胶绝缘垫（地下室）	1. 名称：绝缘橡胶地毯 2. 材质：橡胶 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、相关规范、	m²	162.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 58 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合同的要求；投标人应充分考虑该项目满足使用要求所需的各项费用							
64	030413001015	花纹钢盖板	1. 构件名称：花纹钢盖板 2. 钢板品种、规格、厚度：详设计 3. 安装部位及方式；综合考虑 4. 含护沿角钢及预埋件制作安装 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	32.380					
65	030414005001	直流馈电屏系统调试（地下室）	1. 名称：直流馈电屏系统调试 2. 工作内容：装置本体及控制回路系统的调整试验 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 59 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
66	030414010001	电容器调试 ≤1kV（地下室）	1. 名称：电容器调试 2. 电压等级：≤1kV 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	组	3.000					
67	030414001001	电力变压器系统调试（地下室）	1. 型号：干式变压器 2. 容量：容量（kV·A） ≤800 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、相关规范、合同的要求；投标人应充分考虑该项目满足使用要求所需的各项费用	系统	3.000					
68	030414001002	柴油发电机系统调试（地下室）	1. 型号：柴油发电机系统调试 2. 容量：常载功率:500KW、备载功率:550KW 3. 其它：满足招标文件、《技	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 60 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、相关规范、合同的要求；投标人应充分考虑该项目满足使用要求所需的各项费用							
69	030414015001	电缆试验 泄露试验（地下室）	1. 名称：电缆试验 泄露试验 2. 电压等级（kV）：10KV 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	根	6.000					
70	030414008001	母线调试 电压 ≤10kV（地下室）	电压等级： 10kV以下 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、相关规范、合同的要求；投标人应充分考虑该项目满足使用要求所需的各项费用	段	3.000					
71	030414008002	母线调试 电压 ≤1kV（地下室）	电压等级： 1kV以下 其它：满足招标文件、《技术	段	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 61 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及要求》、相关规范、合同的要求；投标人应充分考虑该项目满足使用要求所需的各项费用							
72	030414002001	10KV送配电装置系统调试 带负荷隔离开关（地下室）	1. 名称：10KV送配电装置系统调试 带负荷隔离开关 2. 电压等级（kV）：10KV 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	3.000					
73	030414002002	“五防”系统调试 配电室（地下室）	1. 名称：“五防”系统调试 配电室 2. 电压等级（kV）：综合考虑 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	3.000					
74	030414002003	10kV及以下开关站整套	1. 名称：10kV及以下开关站整	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 62 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		启动调试（地下室）	套启动调试 2. 电压等级（kV）：10kV 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
75	030414002004	1kV配电站（室）整套启动调试（地下室）	1. 名称：1kV配电站（室）整套启动调试 2. 电压等级（kV）：1kV 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	2.000					
76	030414002005	送配电装置系统 1kV交流供电	1. 名称 送配电装置系统 1kV交流供电 2. 电压等级（kV） 1KV 3. 结算时需提供调试报告方可办理结算 4. 其他：满足验收规范及设计	系统	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 63 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
77	031301017045	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001049	安全文明施工费			163414.09			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5836.22			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34486.74			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		78523.65			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		44567.48			
2	031302002049	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003049	非夜间施工增加						
4	031302004049	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005049	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006049	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008049	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	255710.70	
合计			255710.7	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压
供配电工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	基础槽钢综合	m	41.81					
2	高压成套配电柜1AH1进线柜	台	1.00					
3	高压成套配电柜1AH2计量柜	台	1.00					
4	高压成套配电柜1AH3电压互感器柜	台	1.00					
5	高压成套配电柜1AH4出线柜	台	1.00					
6	高压成套配电柜1AH5进线柜	台	1.00					
7	高压成套配电柜1AH6计量柜	台	1.00					
8	高压成套配电柜1AH7电压互感器柜	台	1.00					
9	高压成套配电柜1AH8出线柜	台	1.00					
10	基础槽（角）钢	m	82.01					
11	高压环网柜AH1进线柜	台	1.00					
12	高压环网柜AH2出线柜	台	1.00					
13	高压环网柜AH3出线柜	台	1.00					
14	高压环网柜1AK01进线柜	台	1.00					
15	高压环网柜1AK02出线柜	台	1.00					
16	高压环网柜1AK03出线柜	台	1.00					
17	高压环网柜2AK01进线柜	台	1.00					
18	高压环网柜2AK02出线柜	台	1.00					
19	干式变压器SCB14-NX2-(10/0.4kV)-800KVA	台	2.00		98000.00			
20	干式变压器SCB14-NX2-(10/0.4kV)-500KVA	台	1.00		98000.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	柴油发电机组	台	1.00					
22	低压配电柜1AN101进线柜	台	1.00					
23	低压配电柜1AN102电容柜	台	1.00					
24	低压配电柜1AN103出线柜	台	1.00					
25	低压配电柜1AN104出线柜	台	1.00					
26	低压配电柜1AN201进线柜	台	1.00					
27	低压配电柜1AN202电容柜	台	1.00					
28	低压配电柜1AN203出线柜	台	1.00					
29	低压配电柜2AN101出线柜	台	1.00					
30	低压配电柜2AN102双电源柜	台	1.00					
31	低压配电柜2AN103出线柜	台	1.00					
32	低压配电柜2AN104电容柜	台	1.00					
33	低压配电柜2AN105进线柜	台	1.00					
34	低压配电柜2AN106出线柜	台	1.00					
35	低压配电柜2AN107双电源柜	台	1.00					
36	低压配电柜2AN108出线柜	台	1.00					
37	低压配电柜AE01出线柜	台	1.00					
38	低压配电柜AE02进线柜	台	1.00					
39	低压配电柜AE03出线柜	台	1.00					
40	直流馈电屏GZWG-65Ah/220	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供配电工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	信号屏	台	1.00					
42	高压电缆RTTZ-8.7/15kV-3*70mm ²	m	211.13					
43	高压电缆ZB1N-YJV-8.7/15kV-3*70mm ²	m	10.89					
44	高压电缆BBTRZ-8.7/15kV-3*150mm ²	m	47.69					
45	密集绝缘型铜母线槽 1600A4P	m	12.88					
46	耐火型铜母线槽 630A5P	m	5.69					
47	耐火型铜母线槽 800A5P	m	4.97					
48	耐火型铜母线槽 1000A4P	m	15.17					
49	耐火型铜母线槽 1000A5P	m	7.48					
50	母线槽始端箱/终端箱1600A	台	4.00					
51	母线槽始端箱/终端箱630A	台	2.00					
52	母线槽始端箱/终端箱800A	台	2.00					
53	母线槽始端箱/终端箱1000A	台	6.00					
54	高压电缆桥架200*100	m	179.41					
55	角钢	kg	239.70					
56	高压电力电缆终端头≤120mm ²	套	4.08					
57	高压电力电缆终端头≤70mm ²	套	10.20					
58	高压电力电缆终端头≤240mm ²	套	2.04					
59	防火隔板	m ²	5.40					
60	花纹钢盖板	m ²	33.05					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 4 页 共 4 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【高低压供电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 1 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架抗震支架								
1	030413001016	桥架侧向抗震支吊架 BF-300-T	1. 名称：桥架侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：BF-300-T，桥架宽度=300mm，桥架至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化	套	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 2 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
2	030413001017	桥架侧向抗震支吊架 BF-400-T	1. 名称：桥架侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：BF-400-T，桥架宽度=400mm，桥架至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 3 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而所发生的一切费用							
3	030413001018	桥架侧向抗震支吊架 BF-500-T	1. 名称：桥架侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：BF-500-T，桥架宽度=500mm，桥架至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 4 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而所发生的一切费用							
4	030413001019	桥架侧向抗震支吊架 BF-600-T	1. 名称：桥架侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：BF-600-T，桥架宽度=600mm，桥架至楼板高度综合考虑	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 5 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而所发生的一切费用							
5	030413001020	桥架侧向抗震支吊架 BF-800-T	1. 名称：桥架侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 6 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：BF-800-T，桥架宽度=800mm，桥架至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
6	030413001021	桥架侧向抗震支吊架 BF-800+400-T	1. 名称：桥架侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 7 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：BF-800+400-T，桥架宽度=800+400mm，桥架至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 8 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030413001022	桥架双向抗震支吊架 BF-300-TL	1. 名称：桥架侧纵向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：BF-300-TL，桥架宽度=300mm，桥架至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 9 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
8	030413001023	桥架双向抗震支吊架 BF-400-TL	1. 名称：桥架侧纵向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：BF-400-TL，桥架宽度=400mm，桥架至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 10 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
9	030413001024	桥架双向抗震支吊架 BF-500-TL	1. 名称：桥架侧纵向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：BF-500-TL，桥架宽度=500mm，桥架至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 11 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
10	030413001025	桥架双向抗震支吊架 BF-600-TL	1. 名称：桥架侧纵向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 12 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：BF-600-TL，桥架宽度=600mm，桥架至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
11	030413001026	桥架纵向抗震支吊架 BF-300-L	1. 名称：桥架侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 13 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：BF-300-L，桥架宽度=300mm，桥架至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而所发生的一切费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 14 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
12	030413001027	桥架纵向抗震支吊架 BF-400-L	1. 名称：桥架侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：BF-400-L，桥架宽度=400mm，桥架至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 15 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
13	030413001028	桥架纵向抗震支吊架 BF-500-L	1. 名称：桥架侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：BF-500-L，桥架宽度=500mm，桥架至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 16 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而所发生的一切费用							
14	030413001029	桥架纵向抗震支吊架 BF-600-L	1. 名称：桥架侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：BF-600-L，桥架宽度=600mm，桥架至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 17 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
15	030413001030	桥架纵向抗震支吊架 BF-800-L	1. 名称：桥架侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：BF-800-L，桥架宽度=800mm，桥架至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 18 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
		分部小计								
		给水管道抗震支架								
16	030413001031	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN65	1. 名称：单管侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量	套	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 19 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：AG-ST-DN65，单吊或门型抗震支架不同类型综合考虑，水管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 20 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
17	030413001032	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN80	1. 名称：单管侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：AG-ST-DN80，单吊或门型抗震支架不同类型综合考虑，水管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 21 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
18	030413001033	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN100	1. 名称：单管侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：AG-ST-DN100，单吊或门型抗震支架不同类型综合考虑，水管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装	套	57.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 22 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
19	030413001034	单管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN150	1. 名称：单管侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：AG-ST-DN150，单吊或门型抗震支架不同类型综合考虑，水管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 23 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
20	030413001035	多管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN65*2	1. 名称：多管侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：AG-ST-DN65*2，	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 24 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
21	030413001036	多管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN100*2	1. 名称：多管侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 25 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：AG-ST-DN100*2 ，水管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
22	030413001037	多管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN80+DN100	1. 名称：多管侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 26 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：AG-ST-DN80+DN100，水管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 27 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
23	030413001038	多管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN65+DN100	1. 名称：多管侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：AG-ST-DN65+DN100，水管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 28 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而所发生的一切费用							
24	030413001039	多管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN150+DN100	1. 名称：多管侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：AG-ST-DN150+DN100，水管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 29 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
25	030413001040	多管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN100*3	1. 名称：多管侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：AG-ST-DN100*3，水管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 30 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
26	030413001041	多管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN65+DN100*2	1. 名称：多管侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：AG-ST-DN65+DN100*2，水管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 31 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
27	030413001042	多管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN80+DN100*2	1. 名称：多管侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：AG-ST-DN80+DN100*2，水管至楼板高度综合	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 32 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
28	030413001043	多管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN80+DN150*2	1. 名称：多管侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 33 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：AG-ST-DN80+ DN150*2，水管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
29	030413001044	多管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN65+DN150+DN100*2	1. 名称：多管侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 34 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：AG-ST-DN65+DN150+DN100*2，水管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而所发生							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 35 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的一切费用							
30	030413001045	多管侧向抗震支吊架 AG-ST-DN150+DN100*3	1. 名称：多管侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：AG-ST-DN150+DN100*3，水管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 36 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
		分部小计								
		风管抗震支架								
31	030413001046	矩形风管侧向抗震支吊架 FG-800-T	1. 名称：矩形风管侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格： FG-800-T，风管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 37 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而所发生的一切费用							
32	030413001047	矩形风管侧向抗震支吊架 FG-1000-T	1. 名称：矩形风管侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：FG-1000-T，风管至楼板高度综合考虑	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 38 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而所发生的一切费用							
33	030413001048	矩形风管侧向抗震支吊架 FG-1250-T	1. 名称：矩形风管侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 39 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：FG-1250-T，风管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
34	030413001049	矩形风管侧向抗震支吊架 FG-1400-T	1. 名称：矩形风管侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 40 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：FG-1400-T，风管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 41 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
35	030413001050	矩形风管侧向抗震支吊架 FG-1600-T	1. 名称：矩形风管侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：FG-1600-T，风管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 42 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而所发生的一切费用							
36	030413001051	矩形风管侧向抗震支吊架 FG-2000-T	1. 名称：矩形风管侧向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：FG-2000-T，风管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 43 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
37	030413001052	矩形风管侧纵向抗震支吊架 FG-630-TL	1. 名称：矩形风管侧纵向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格： FG-630-TL，风管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 44 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
38	030413001053	矩形风管侧纵向抗震支吊架 FG-800-TL	1. 名称：矩形风管侧纵向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：FG-800-TL，风管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 45 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
39	030413001054	矩形风管侧纵向抗震支吊架 FG-1000-TL	1. 名称：矩形风管侧纵向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 46 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：FG-1000-TL， 风管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
40	030413001055	矩形风管侧纵向抗震支吊架 FG-1250-TL	1. 名称：矩形风管侧纵向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 47 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格： FG-1250-TL，风管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而所发生的一切费用							
41	030413001056	矩形风管侧纵向抗震支	1. 名称：矩形风管侧纵向抗震	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 48 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		吊架 FG-1400-TL	支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：FG-1400-TL，风管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 49 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			孔、抗震支吊架制安而所发生的一切费用							
42	030413001057	矩形风管侧纵向抗震支吊架 FG-1600-TL	1. 名称：矩形风管侧纵向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：FG-1600-TL，风管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装 6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 50 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而发生的一切费用							
43	030413001058	矩形风管侧纵向抗震支吊架 FG-2000-TL	1. 名称：矩形风管侧纵向抗震支吊架 2. 材质：采用定制构件，抗震支吊架所使用的材料都必须符合国家或行业标准规定的质量指标，出厂时应具有出厂合格证和检验部门的检测报告 3. 型号、规格：FG-2000-TL，风管至楼板高度综合考虑 4. 安装方式：吊装 5. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等抗震支吊架全套配件安装	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 51 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 附属施工内容：投标单位应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《抗震支吊架安装及验收规程》对抗震支吊架深化设计，投标报价中应包含完成抗震支吊架深化设计、锚栓取孔、抗震支吊架制安而所发生的一切费用							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
44	031301017046	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001050	安全文明施工费			7091.39			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		253.26			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1496.56			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3407.55			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1934.02			
2	031302002050	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003050	非夜间施工增加						
4	031302004050	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005050	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006050	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008050	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通和运营改造、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊和养护维修、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通和运营改造、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊和养护维修、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支
架】 标段: 施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】
 标段：施工
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	桥架侧向抗震支吊架BF-800+400-T	付	2.00					
2	桥架侧向抗震支吊架BF-800-T	套	4.00					
3	桥架侧向抗震支吊架BF-600-T	套	10.00					
4	桥架侧向抗震支吊架BF-300-T	套	31.00					
5	桥架侧向抗震支吊架BF-400-T	套	20.00					
6	桥架侧向抗震支吊架BF-500-T	套	6.00					
7	桥架双向抗震支吊架BF-300-TL	套	10.00					
8	桥架双向抗震支吊架BF-400-TL	套	14.00					
9	桥架双向抗震支吊架BF-500-TL	套	4.00					
10	桥架双向抗震支吊架BF-600-TL	套	8.00					
11	桥架纵向抗震支吊架BF-300-L	套	2.00					
12	桥架纵向抗震支吊架BF-400-L	套	6.00					
13	桥架纵向抗震支吊架BF-500-L	套	2.00					
14	桥架纵向抗震支吊架BF-600-L	套	4.00					
15	桥架纵向抗震支吊架BF-800-L	套	3.00					
16	多管侧向抗震支吊架AG-ST-DN100*3	套	8.00					
17	多管侧向抗震支吊架AG-ST-DN65+DN150+DN100*2	付	1.00					
18	多管侧向抗震支吊架AG-ST-DN65+DN100	套	2.00					
19	多管侧向抗震支吊架AG-ST-DN100*2	套	16.00					
20	多管侧向抗震支吊架AG-ST-DN65*2	套	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】
 标段：施工
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	单管侧向抗震支吊架AG-ST-DN65	套	15.00					
22	单管侧向抗震支吊架AG-ST-DN80	套	4.00					
23	单管侧向抗震支吊架AG-ST-DN100	套	57.00					
24	单管侧向抗震支吊架AG-ST-DN150	套	6.00					
25	多管侧向抗震支吊架AG-ST-DN80+DN100	套	3.00					
26	多管侧向抗震支吊架AG-ST-DN150+DN100	套	1.00					
27	多管侧向抗震支吊架AG-ST-DN65+DN100*2	套	2.00					
28	多管侧向抗震支吊架AG-ST-DN80+DN100*2	套	3.00					
29	多管侧向抗震支吊架AG-ST-DN150+DN100*3	付	1.00					
30	多管侧向抗震支吊架AG-ST-DN80+DN150*2	套	1.00					
31	矩形风管侧向抗震支吊架FG-800-T	套	2.00					
32	矩形风管侧向抗震支吊架FG-1000-T	套	1.00					
33	矩形风管侧向抗震支吊架FG-1250-T	套	7.00					
34	矩形风管侧向抗震支吊架FG-1400-T	套	2.00					
35	矩形风管侧向抗震支吊架FG-1600-T	套	1.00					
36	矩形风管侧向抗震支吊架FG-2000-T	套	3.00					
37	矩形风管侧纵向抗震支吊架FG-630-TL	套	2.00					
38	矩形风管侧纵向抗震支吊架FG-800-TL	套	1.00					
39	矩形风管侧纵向抗震支吊架FG-1000-TL	套	5.00					
40	矩形风管侧纵向抗震支吊架FG-1250-TL	套	8.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 地下室 【抗震支架】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑

支护及降水工程】

标段：施工

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		边坡支护工程								
1	010202009001	网喷C20细石混凝土边坡支护 80mm	1. 支护厚度:80mm 2. 混凝土强度等级: 细石商品混凝土 C20 3. 部位:综合 4. 钢筋: 清单另列 5. 商品砼的外加剂、抗裂合成纤维、膨胀剂、泵送方式、输送费用;综合考虑 6. 外加剂、抗裂合成纤维的种类、掺量满足施工验收规范要求 7. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m²	2718.550					
2	010902006013	Φ 50PVC泄水孔	1. 排水管品种、规格:PVC吐水管 Φ 50 L=500mm	根	418.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑
支护及降水工程】

标段：施工

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 虑包综合在报价中 3. 其他:满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求							
3	010202007001	边坡锚杆支护钻孔压浆 Φ≤120mm（跟管钻进） （一、二类土层）	1. 地层情况：一二类土 2. 空钻长度、桩长：详施工方案设计图综合考虑 3. 成孔：土钉钻孔直径为110mm，成孔方式跟管钻进 4. 水泥强度等级：符合设计及规范要求 5. 具体要求详见设计图纸及规范要求	m	374.850					
4	010202007002	边坡锚杆支护钻孔压浆 Φ≤120mm（跟管钻进） （卵石层）	1. 地层情况：卵石层 2. 空钻长度、桩长：详施工方案设计图综合考虑 3. 成孔：土钉钻孔直径为110mm，成孔方式跟管钻进	m	3373.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑
支护及降水工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 水泥强度等级：符合设计及规范要求 5. 具体要求详见设计图纸及规范要求							
5	010515001086	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 φ6～φ10	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 φ8~10，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 钢筋连接方式：钢筋无论采用焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑 5. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	12.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑
支护及降水工程】

标段：施工

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
6	010515001087	现浇构件钢筋 HRB400E (HRB400) 螺纹钢 ϕ 16	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E/HRB400 ϕ 16，直形 、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 以及其搭接区范围内箍筋加密的 工程量不再单独计算，包含在综 合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中，抗震与非抗震钢筋综合报 价，中标后得不因此而	t	5.387					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑
支护及降水工程】

标段：施工

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连接 头）或其他连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其它方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
7	040901001001	现浇构件钢筋 HRB400E（ HRB400）螺纹钢 φ18～ φ22	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E/HRB400 φ18～φ22 ，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接工	t	9.259					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑
支护及降水工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑
支护及降水工程】

标段：施工

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标技术要求相关规定							
		分部小计								
		灌注桩								
8	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩成孔 800mm （一、二类土）	1. 地层情况 ：一、二类土 2. 成孔方式：泥浆护壁成孔灌注桩旋挖钻机钻孔 3. 桩径：800mm 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m	226.800					
9	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩成孔 800mm （三、四类土）	1. 地层情况 ：三、四类土 2. 成孔方式：泥浆护壁成孔灌注桩旋挖钻机钻孔 3. 桩径：800mm	m	706.200					
10	010302001003	泥浆护壁成孔灌注桩钢	1. 泥浆护壁成孔灌注桩 钢护筒	t	40.171					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑

标段：施工

支护及降水工程】

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		护筒 8mm厚	8mm厚 2. 每处设置3m							
11	010302001004	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 泥浆护壁成孔灌注桩 水下混凝土灌注 旋挖钻机钻孔 水下商品混凝土 C30	m³	468.980					
12	010302001005	泥浆护壁成孔灌注桩泥浆运输	1. 泥浆护壁成孔灌注桩泥浆运输 2. 泥浆外运和处置费投标人综合考虑在综合单价中	m³	468.980					
13	010301004001	截（凿）桩头	1. 桩类型：泥浆护壁成孔灌注桩 2. 桩头截面、高度：综合 3. 混凝土强度等级：C30 4. 有无钢筋：有筋 5. 建渣运输投标人综合考虑在综合单价中	m³	25.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑
支护及降水工程】

标段：施工

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
14	010515001088	植钢筋直径(mm) 16	植钢筋、螺杆 直径(mm) 16	m	62.400					
15	010515001089	钢筋笼 HPB300圆钢 $\phi 6 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 $\phi 6 \sim 10$ ，直形、弧形综合 考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 以及其搭接区范围内箍筋加密的 工程量不再单独计算，包含在综 合单价中 3. 除锈、调直费用投标人综合考 虑，包含在综合单价中 4. 钢筋连接方式：钢筋无论采用 焊接、搭接、机械连接或其他连 接方式的费用综合考虑 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其它方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取	t	11.029					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑
支护及降水工程】

标段： 施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
16	040901001002	钢筋笼 高强钢筋 φ18 ~ φ22	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E/HRB400 φ18~φ22 ，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 以及其搭接区范围内箍筋加密的 工程量不再单独计算，包含在综合 单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋 投标人综合考虑，进入综合单价 中，抗震与非抗震钢筋综合报价， 中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、 焊接、套筒等机械连接（含连	t	40.725					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑
支护及降水工程】 标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接头）或其他连接方式，其所有 费用综合考虑在投标报价内，不 再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
17	010515010001	声测管埋设 钢管D57× 3.5	1. 部位：桩基 2. 管材材质：钢管 3. 管材规格：Φ57*3.5 4. 检测管的封头钢板、检测管接 头钢管及管内灌浆综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关	m	2799.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑

支护及降水工程】

标段：施工

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规定							
18	010301004002	桩头钢筋整理	1. 桩头钢筋整理 2. 计算规则：以桩的根数计算， 非每根钢筋单算一次钢筋整理 3. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定	根	84.000					
19	010507007023	地泵电费	1. 泵送电费 2. 计算规则：按浇筑混凝土清单 量计取 3. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定	m³	565.590					
		分部小计								
		冠梁								
20	010503002002	冠梁C30商品混凝土	1. 梁底标高：详设计图 2. 梁截面：各种截面综合	m³	66.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑
支护及降水工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级：C30商品砼 4. 混凝土拌合料要求：商品砼 石子粒径符合设计及施工规范要求 5. 其它：投标人结合现场实际情况 混凝土单价含运费、地泵费、 所有外加剂的费用							
21	010515001090	现浇构件钢筋 HPB300圆 钢 φ6～φ10	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 φ8~10，直形、弧形综 合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接工程量 以及其搭接区范围内箍筋加密的 工程量不再单独计算，包含在综 合单价中 3. 除锈、调直费用投标人综合考 虑，包含在综合单价中 4. 钢筋连接方式：钢筋无论采	t	4.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑
支护及降水工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用焊接、搭接、机械连接或其他 连接方式的费用综合考虑 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其它方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定							
22	010515001091	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ18-22	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E Φ18~22 2. 钢筋的焊接、搭接、损耗等费 用包括在综合单价内 3. 弧形钢筋制作、安装等包含在 综合单价内 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其它方式 施工、施工搭接以及采用套	t	6.469					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑
支护及降水工程】

标段：施工

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			筒、机械连接等其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取							
23	010507007024	地泵电费	1. 泵送电费 2. 计算规则：按浇筑混凝土清单 量计取 3. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定	m ³	66.520					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架（撑）								
24	011702005006	冠梁模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合	m ²	166.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑
支护及降水工程】

标段：施工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 对拉螺杆、拉片、止水片及对拉螺栓堵眼增加费综合考虑综合单价 6. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
		分部小计								
		施工排水、降水								
25	011706001001	大孔径深井降水 成井	1. 成孔直径600，井管内壁300，共20口井 2. 井深、土壤等详设计 3. 土质类别：综合考虑 4. 泥浆外运：另列	m	400.000					
26	010302001006	泥浆外输	1. 泥浆护壁成孔灌注桩泥浆运	m ³	113.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑

支护及降水工程】

标段：施工

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			输 2. 泥浆外运和处置费投标人综合考虑在综合单价中 3. 泥浆外运暂按泥浆罐车运输考虑							
27	011706001002	混凝土井管	1. 井管内壁300 2. 安装混凝土井管Φ300 3. 其他详护壁方案	m	100.000					
28	011706001003	混凝土滤管	1. 井管内壁300 2. 安装混凝土滤管Φ300 3. 滤水管的尼龙缠丝间距不大于3mm 4. 其他详护壁方案	m	300.000					
29	011706002001	降水	1. 机械规格型号：Φ100mm潜水泵、暂按7.5KW功率 2. 含井内排水管 3. 含电、人工、机械摊销等全	昼夜	7300.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑
支护及降水工程】 标段：施工

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			部费用 4. 施工时间暂按照12个月考虑 5. 其他满足设计及规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑支护及降水工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001022	安全文明施工费			283356.34			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10119.87			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		59799.23			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		136158.24			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		77279.00			
2	011707002022	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003022	非夜间施工照明						
4	011707004022	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005022	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑支护及降水工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006022	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007022	已完工程及设备保护费						
8	011707008022	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑支护及降水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	440824.37		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		440824.37		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑支护及降水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	440824.37	
合计			440824.37	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑支护及降水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【 标段：施工
基坑支护及降水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑支

护及降水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑支护及降水工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑支护及降水工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	HPB300圆钢 Φ6～Φ10	t	29.21					
2	柴油(机械)	L	33544.16					
3	低合金钢焊条E43系列	kg	151.69					
4	低碳钢焊条综合	kg	16.90					
5	镀锌铁丝 Φ1.6～1.2	kg	424.72					
6	对拉螺栓	kg	24.70					
7	对拉螺栓塑料管	m	88.34					
8	二等锯材	m³	1.02					
9	复合模板	m²	41.18					
10	高压胶皮管	m	58.64					
11	管箍	只	475.83					
12	焊条(高强钢筋用)	kg	478.41					
13	焊条(高强钢筋用)	kg	55.89					
14	合金钢钻头综合	个	7.55					
15	混凝土井管 Φ300	m	102.00					
16	混凝土滤管 Φ300	m	306.00					
17	金属材料摊销	kg	803.42					
18	砾石5～10mm	m³	92.40					
19	黏土	m³	166.05					
20	其他材料费	元	9098.43					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑支护及降水工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	汽油(机械)	L	2703.22					
22	商品混凝土C30	m³	66.52					
23	石油沥青60#	kg	10.45					
24	水	m³	2593.94					
25	水泥32.5	kg	1007.38					
26	水泥42.5	kg	72769.70					
27	水下商品混凝土C30	m³	565.59					
28	速凝剂	kg	2910.79					
29	塑料管 φ 25	m	3936.03					
30	塑料管 φ 50	m	209.00					
31	特细砂	m³	4.93					
32	铁件	kg	2.36					
33	无缝钢管D57×3.5	m	2966.94					
34	细石商品混凝土C20	m³	287.82					
35	现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400 φ 16	t	5.74					
36	现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400 φ 18~22	t	52.48					
37	橡胶密封圈DN50	个	419.85					
38	植筋胶泥	kg	15.66					
39	中砂	m³	114.11					
40	钢筋 HRB400E φ 18-22	t	6.79					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 基坑支护及降水工程 【基坑支护及降水工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		新建围墙								
1	010101003001	挖沟槽、基坑土石方	1. 土方类别: 综合 2. 挖土深度: 综合 3. 挖土方式: 投标人自行考虑， 修坡检底进入报价，综合单价含 填前压实费用 4. 运输距离: 场内运距综合考虑 5. 工程量计算规则：按2020年 《四川省建设工程工程量清单计 价定额》定额计算规则计量 6. 堆场补贴费及密闭运输补贴费 由投标人综合考虑 7. 其他：符合规范及功能效果要 求	m³	431.770					
2	040103001001	回填方	1. 回填材料：满足要求的合格原 土 2. 密实度要求：满足施工及验收 规范要求	m³	315.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 最大粒径要求：满足施工及验收规范要求 4. 运输距离：场内运距综合考虑 5. 其它：符合规范及功能效果要求							
3	040103002005	余方弃置运输	1. 余方弃置运输 2. 废弃料品种：综合考虑 3. 工程量按天然密实计算 4. 弃土运距：运距暂按6km计取，结算按实际运距调整 5. 修边：投标人应对基坑进行修整边坡壁面，达到做验收的条件 6. 其他：人工捡底费用投标人综合考虑	m ³	116.010					
4	010501001008	100厚C20商品混凝土垫层	1. 垫层材料种类、厚度:100厚C20商品混凝土垫层 2. 部位:综合	m ³	34.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级：C20商品砼 4. 混凝土拌合料要求：达到施工图设计及现行施工验收规范要求 5. 输送方式：综合 6. 其它：投标人结合现场实际情况混凝土单价含运费、泵送费、所有外加剂的费用							
5	010501002005	C25商品混凝土基础梁	1. 垫层材料种类、厚度：C25商品混凝土条形基础 2. 部位：综合 3. 混凝土强度等级：C25商品砼 4. 混凝土拌合料要求：达到施工图设计及现行施工验收规范要求 5. 输送方式：综合 6. 其它：投标人结合现场实际情况混凝土单价含运费、泵送费、所有外加剂的费用	m³	28.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
6	010501003006	C25商品混凝土独立基础	1. 垫层材料种类、厚度:C25商品混凝土独立基础 2. 部位:综合 3. 混凝土强度等级：C25商品砼 4. 混凝土拌合料要求：达到施工图设计及现行施工验收规范要求 5. 输送方式:综合 6. 其它:投标人结合现场实际情况混凝土单价含运费、泵送费、所有外加剂的费用	m³	21.600					
7	010502001008	矩形柱 C25	1. 柱高度：各种高度综合 2. 柱截面尺寸：各种截面综合 3. 混凝土强度等级：C25商品砼 4. 混凝土拌合料要求：达到施工图设计及现行施工验收规范要求 5. 输送方式：综合，其发生油费、水费、运费、所有外加剂	m³	45.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 其他：满足现行规范要求 and 招标文件技术标准的要求							
8	010515001092	现浇构件钢筋 圆钢 Φ10以内 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢，Φ10以内综合 2. 绑扎连接、焊接综合考虑在单价内且达到设计及施工现行规范 3. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 4. 其它：满足设计及施工验收规范	t	2.568					
9	010515001093	现浇构件钢筋 HRB400E Φ12-14	1. 钢筋种类、规格：高强带E抗震钢筋（屈服强度≥400）Φ12-14 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工	t	2.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规定							
10	010401001001	M7.5水泥砂浆标砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3. 防潮层材料种类：墙身防潮层20厚（1:3水泥砂浆，内掺水泥用量5%的防水剂）（清单另列）	m³	31.560					
11	010401009001	M7.5水泥砂浆砌筑MU10标准砖围墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m³	158.830					
12	011202001001	20厚1:2水泥砂浆找平层	1. 20厚1:2水泥砂浆找平层 2. 其它：满足设计及施工验收规范	m²	1851.690					
13	010507005001	C20商品混凝土压顶	1. 垫层材料种类、厚度：C20商品混凝土压顶	m³	8.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级：C20商品砼 4. 混凝土拌合料要求：达到施工图设计及现行施工验收规范要求 5. 输送方式：综合 6. 其它：投标人结合现场实际情况混凝土单价含运费、泵送费、所有外加剂的费用							
14	011406001030	仿石漆（水包砂）墙面	1. 防泛碱涂层2道； 2. 仿石漆（水包砂）底漆2道 3. 仿石漆（水包砂）面漆1道 4. 仿石漆（水包砂）罩面保护剂1道； 5. 包含勾缝 6. 其它：满足设计及施工验收规范。	m²	1851.690					
15	011201001040	基层刷素水泥浆一道	1. 基层刷素水泥浆一道 2. 其他：满足设计、现行施工	m²	1851.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及验收规范等相关要求							
16	010516002005	预埋铁件	1. 铁件种类：栏杆预埋件。 3. 除锈要求：所有钢结构在涂装前均应彻底清理，做到无锈蚀、无油污、无水渍、无灰尘，除锈质量等级应不低于现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》，此部分费用投标人应在此项综合单价中充分考虑 4. 其他要求：设计的内外漆底漆、防火漆、探伤等已包含在成品单价中 5. 投标人踏勘现场，运输费用应在报价中综合考虑 6. 其他：符合设计及规范要求	t	0.656					
17	011503001024	铁艺栏杆（H=2.19m）	1. 材料种类、规格、品牌：Φ25壁厚1.5竖杆；Φ40壁厚2.5立柱；Φ40壁厚2.5横杆；外喷	m²	348.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			氟碳漆 2. 样式：铁艺栏杆（H=2.19m） 3. 所有钢材端口均需封口 4. 所有铁艺表面焊接处需喷射除锈. 打磨. 抛光. 补腻子(原子灰)等工艺处理； 5. 面涂环氧富锌底漆两遍, 面刷黑色氟碳漆。 6. 其它：符合设计与规范要求								
18	011502008001	围墙顶部GRC装饰线条	1. 基层类型 混凝土 2. 线条规格 详设计 3. 线条安装部位 围墙柱顶部	m	198.000						
19	010902008005	20宽伸缩缝	1. 20宽伸缩缝 2. 内填沥青麻丝, 密封胶封口 3. 其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求	m	6.950						
		分部小计									
		生态停车场									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	040202001001	整形碾压	1. 素土夯实整形碾压 2. 满足相关规范及设计要求	m²	218.850					
21	040204004001	C30预制混凝土车档 900长*300宽*200高	1. C30预制混凝土车档 900长*300宽*200高 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m	266.000					
22	010501001009	150厚C20无砂大孔混凝土垫层	1. 垫层材料种类、厚度:150厚C20无砂大孔混凝土垫层 2. 混凝土拌合料要求:达到施工图设计及现行施工验收规范要求 3. 输送方式:综合 4. 其它:投标人结合现场实际情况混凝土单价含运费、泵送费、所有外加剂的费用	m³	32.830					
23	040202011001	300mm碎石基层	1. 300mm碎石基层 2. 其它:符合设计及规范要求	m²	218.850					
24	040201021001	防渗土工布	1. 材料品种、规格 防渗土工布 (200g/m²)	m²	218.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 搭接方式 综合							
25	040203008001	250*190*60mm厚绿色混凝土植草砖	1. 250*190*60厚绿色混凝土植草砖, 砖孔及缝间填种植土, 内掺草籽 2. 30厚黄土粗砂(砂:土=1:1) 3. 150厚C20无砂大孔砼基层（清单另列） 4. 300厚碎石碾压密实（清单另列） 5. 防渗土工布(200g/m²)（清单另列） 6. 素土夯实（清单另列）	m²	218.850					
26	040204002001	600*100*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩边带	1. 基层清理：综合 2. 贴结层厚度、材料种类：40厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料种类、规格、颜色：600*100*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩 4. 综合单价包含切角、倒角、	m²	25.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拉槽、磨边、勾缝、石材防污清理、背面侧面防渗透清理，晶面清理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污清理等费用 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
		分部小计								
		沥青路面								
27	040202001002	整形碾压	1. 素土夯实整形碾压 2. 满足相关规范及设计要求	m ²	1616.110					
28	040202011002	300厚级配碎石基层	1. 300厚级配碎石基层 2. 其它：符合设计及规范要求	m ²	1616.110					
29	040202015001	200厚5%水泥稳定级配碎石层	1. 成品5%水泥稳定级配碎石层 2. 厚度：20cm 3. 水泥含量：满足设计及施工验收规范	m ²	1616.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 运距：运距投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规范							
30	040203003001	乳化沥青透层	1. 材料品种：慢裂洒布型阴离子 乳化沥青(PA-2) 2. 厚度及喷油量：洒布量0.7kg /m² 3. 其他满足设计及规范要求	m²	1616.110					
31	040203003002	改性沥青粘油层	1. 材料品种：快裂喷洒型阳离子 改性乳化沥青(PCR) 2. 喷油量：0.4kg/m² 3. 其他满足设计及规范要求	m²	1616.110					
32	040203004001	0.6cm改性稀浆封层ES-2	1. 材料品种：快裂喷洒型阳离子 改性乳化沥青(PCR) 2. 厚度：0.6cm 3. 其他满足设计及规范要求	m²	1616.110					
33	040203006001	60厚AC-20粗骨料沥青混凝土（SBS改性沥青，碎	1. 沥青混凝土种类：AC-20粗骨 料沥青混凝土	m²	1616.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		石)	2. 厚度：6cm 3. 配合比、原材料应满足设计及规范要求 4. 运距：含场内外半成品运输费用 5. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 6. 沥青层的清扫工序投标人自行考虑在综合单价中 7. 其他：符合设计和规范要求							
34	040203006002	40厚AC-10沥青混凝土（SBS改性沥青，碎石）	1. 沥青混凝土种类：AC-10沥青混凝土（SBS改性沥青，碎石） 2. 厚度：4cm 3. 配合比、原材料应满足设计及规范要求 4. 运距：含场内外半成品运输费用 5. 成品或半成品综合考虑，是	m²	1616.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			否设置热拌场投标人自行考虑， 热拌场摊销费用已含单价中 6. 沥青层的清扫工序投标人自行 考虑在综合单价中 7. 其他：符合设计和规范要求							
35	040204002002	600*100*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩边带	1. 基层清理：综合 2. 贴结层厚度、材料种类：50 厚1:2水泥砂浆结合层 3. 面层材料种类、规格、颜色： 600*100*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩 4. 综合单价包含切角、倒角、拉 槽、磨边、勾缝、石材防污清理 、背面侧面防渗透清理，晶面清 理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六 面防污清理等费用 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求；达到甲方验收	m²	24.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准，价格不做调整							
		分部小计								
		花岗石铺装								
36	040202001003	整形碾压	1. 素土夯实整形碾压 2. 满足相关规范及设计要求	m ²	448.190					
37	040202011003	200厚级配碎石基层	1. 200厚级配碎石基层 2. 其它：符合设计及规范要求	m ²	448.190					
38	040303001001	150厚C20混凝土垫层	1. 垫层材料种类、厚度:150厚C20混凝土垫层 2. 部位:综合 3. 混凝土强度等级: C20商品砼 4. 混凝土拌合料要求: 达到施工图设计及现行施工验收规范要求 5. 输送方式:综合 6. 其它: 投标人结合现场实际情况混凝土单价含运费、泵送费、所有外加剂的费用	m ³	67.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	040204002003	600*300*30厚芝麻灰火烧面花岗石	1. 基层清理：综合 2. 贴结层厚度、材料种类：15厚1:2水泥砂浆结合层 3. 面层材料种类、规格、颜色：600*300*30厚芝麻灰火烧面花岗石 4. 综合单价包含切角、倒角、拉槽、磨边、勾缝、石材防污清理、背面侧面防渗透清理，晶面清理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污清理等费用 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整	m²	448.190					
40	040204002004	600*100*30厚芝麻灰荔枝面花岗石边带	1. 基层清理：综合 2. 贴结层厚度、材料种类：15厚1:2水泥砂浆结合层 3. 面层材料种类、规格、颜色：	m²	13.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			600*100*30厚芝麻灰荔枝面花岗石 4. 综合单价包含切角、倒角、拉槽、磨边、勾缝、石材防污清理、背面侧面防渗透清理，晶面清理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污清理等费用 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
		分部小计								
		花岗石汀步								
41	040202001004	整形碾压	1. 素土夯实整形碾压 2. 满足相关规范及设计要求	m ²	21.200					
42	040303001002	100厚C25混凝土垫层	1. 垫层材料种类、厚度:100厚C25混凝土垫层 2. 部位:综合	m ³	2.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级：C25商品砼 4. 混凝土拌合料要求：达到施工图设计及现行施工验收规范要求 5. 输送方式：综合 6. 其它：投标人结合现场实际情况混凝土单价含运费、泵送费、所有外加剂的费用							
43	040204002005	600*300*30厚芝麻灰火烧面花岗石	1. 基层清理：综合 2. 贴结层厚度、材料种类：15厚1:2水泥砂浆结合层 3. 面层材料种类、规格、颜色：600*300*30厚芝麻灰火烧面花岗石 4. 综合单价包含切角、倒角、拉槽、磨边、勾缝、石材防污清理、背面侧面防渗透清理，晶面清理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污清理等费用	m²	21.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
		分部小计								
		透水混凝土								
44	040202001005	整形碾压	1. 素土夯实整形碾压 2. 满足相关规范及设计要求	m ²	3511.050					
45	040202011004	200厚级配碎石基层	1. 200厚级配碎石基层 2. 其它：符合设计及规范要求	m ²	3511.050					
46	040303001003	150厚（粒径8-10）C25素色透水混凝土基层	1. 垫层材料种类、厚度：150厚C25透水混凝土垫层 2. 部位：综合 3. 混凝土强度等级：C25素色透水混凝土 4. 混凝土拌合料要求：达到施工图设计及现行施工验收规范要求	m ³	526.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 输送方式:综合 6. 其它:投标人结合现场实际情况混凝土单价含运费、泵送费、所有外加剂的费用							
47	040203007001	80厚C25彩色露骨料(花岗岩, 粒径3-5)透水混凝土面层	1. 80厚C25彩色露骨料(花岗岩, 粒径3-5)透水混凝土面层 2. 面层无色透明双丙聚氨酯专用罩面保护剂, 固体成分≥40%, BPN≥60 3. 其它:投标人结合现场实际情况混凝土单价含运费、泵送费、所有外加剂的费用	m²	3511.050					
48	040201021002	防渗土工布	1. 材料品种、规格 防渗土工布 (200g/m²) 2. 搭接方式 综合	m²	3511.050					
49	040204002006	600*100*50厚芝麻灰荔枝面花岗石边带	1. 基层清理: 综合 2. 贴结层厚度、材料种类: 30厚1:2水泥砂浆结合层	m²	115.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 面层材料种类、规格、颜色： 600*100*50厚芝麻灰荔枝面花岗石 4. 综合单价包含切角、倒角、拉槽、磨边、勾缝、石材防污清理、背面侧面防渗透清理，晶面清理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污清理等费用 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整							
50	011502001001	5厚80高304拉丝不锈钢分隔带	1. 线条材料品种、规格、颜色 5厚80高304拉丝不锈钢分隔带 2. Φ10@500热镀锌钢筋连接 3. 遇弧形边线时需按弧形边线严格放线	m	10.390					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		户外家具								
51	050307017001	成品2厚304不锈钢垃圾箱（1200*1000*500）	1. 成品2厚304不锈钢垃圾箱（1200*1000*500）表面喷塑 3. 其他：应达到设计、建设单位及施工验收规范要求	套	12.000					
52	050305010001	成品座椅	1. 规格：450X500X2000mm一组； 2. 材质：表面：50厚菠萝格+3mm厚热镀锌不锈钢弯折。内部：4mm厚热镀锌矩管龙骨焊接。椅背：50厚菠萝格。 3. 其他：应达到设计、建设单位及施工验收规范要求	套	16.000					
53	050305010002	健身设备	1. 材质：热镀锌，彩色金属氟碳漆 2. 健身设备 成品一组为10套成人运动设备购买及安装 3. 肩关节训练器1050*1120*1800；健骑机1350*500*1450；	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			划船器1150*700*1400；双人漫步机1860*550*1750。 4. 本项目内健身器械需满足《室外健身器材的安全 通用要求》GB 19272-2024, 其样式、材料可根据最终需求调整款式, 颜色需打样确认, 具体实施以现场为准。 6. 其他：应达到设计及施工验收规范要求								
54	030412001069	成品太阳能庭院灯	1. 成品太阳能庭院灯 2. 高2500mm, 热镀锌杆, 含太阳能充电板等配件。 3. 其他：应达到设计、建设单位及施工验收规范要求	套	39.000						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		脚手架工程									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
55	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式 :综合 2. 搭设高度 :综合 3. 脚手架材质:综合	m²	925.840					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
56	011702001015	基础垫层模板安拆	基础类型	m²	97.770					
57	011702001016	独立基层模板安拆	基础类型	m²	78.300					
58	011702005007	基础梁模板安拆	1. 部位：基础梁 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合	m²	216.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 6. 本项目工程量计算规则执行建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）中相应章节 7. 其它：满足设计及施工验收规范							
59	011702002012	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m²	464.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何 种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
60	011702028001	现浇混凝土模板安装、 拆除 压顶	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、竹胶合板、复合模板等自行考 虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 自行考虑,符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工 组织设计、现场实际情况和企业 自身情况综合报价,不论采	m²	80.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计及施工验收规范							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001023	安全文明施工费			166012.18			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5929.01			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35035.04			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		79772.08			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		45276.05			
2	011707002023	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003023	非夜间施工照明						
4	011707004023	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005023	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006023	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007023	已完工程及设备保护费						
8	011707008023	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】
 标段：
 施工
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	3140.39					
2	水	m³	939.70					
3	汽油(机械)	L	1649.84					
4	商品混凝土C20	m³	110.99					
5	其他材料费	元	6652.96					
6	HPB300钢筋 φ ≤10	t	2.75					
7	焊条(高强钢筋用)	kg	24.88					
8	干混砌筑砂浆M7.5	t	76.27					
9	标准砖	千匹	103.26					
10	干混抹灰砂浆M20	t	60.03					
11	商品混凝土C25	m³	98.53					
12	水性封闭底漆	kg	486.07					
13	罩面漆	kg	486.07					
14	白水泥	kg	925.85					
15	双面胶纸带	m²	162.02					
16	预埋钢板	kg	548.05					
17	预埋钢筋 φ 12	kg	0.13					
18	焊条综合	kg	19.68					
19	干混地面砂浆M20	t	35.68					
20	碎石20~60mm	m³	1239.61					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】
 标段：施工
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	碎石20~40mm	m³	351.91					
22	碎石5~20mm	m³	183.88					
23	干混地面砂浆M15	t	5.38					
24	养护塑料薄膜	m²	3579.50					
25	5%水泥稳定级配碎石（压实方）	m³	329.68					
26	煤	kg	1373.72					
27	沥青AH-70	t	0.49					
28	AC-10沥青混凝土（SBS改性沥青，碎石）（压实方）	m³	65.45					
29	成品座椅	个	16.00					
30	C20无砂大孔混凝土	m³	33.16					
31	防渗土工布（200g/m²）	m²	4159.70					
32	中砂	m³	8.40					
33	改性稀浆封层ES-2	t	1.62					
34	慢裂洒布型阴离子乳化沥青(PA-2)	t	0.65					
35	快裂喷洒型阳离子改性乳化沥青(PCR)	t	0.66					
36	AC-20粗骨料沥青混凝土（SBS改性沥青，碎石）（压实方）	m³	98.42					
37	600*300*30厚芝麻灰火烧面花岗岩	m²	474.09					
38	600*100*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩	m²	167.05					
39	600*100*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩	m²	13.84					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】
 标段：施工
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
40	C25素色透水混凝土	m³	531.93					
41	木材	m³	0.70					
42	铁钉	kg	35.11					
43	5厚80高304拉丝不锈钢分隔带	m	10.92					
44	Φ10热镀锌钢筋	t	0.00					
45	二等锯材	m³	6.06					
46	复合模板	m²	231.45					
47	对拉螺栓	kg	120.41					
48	对拉螺栓塑料管	m	661.76					
49	摊销卡具和支撑钢材	kg	217.84					
50	水泥32.5	kg	3667.10					
51	GRC成品装饰线条600mm宽	m	207.90					
52	合金钢钻头综合	个	3.96					
53	特细砂	m³	1.29					
54	脚手架钢材	kg	11.85					
55	锯材综合	m³	0.07					
56	HRB400E钢筋 Φ12-14	t	3.07					
57	成品铁艺栏杆（H=2.19m）	m²	365.87					
58	石油沥青30#	kg	14.18					
59	麻丝	kg	3.82					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】
 标段：施工
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
60	黄土粗砂(砂:土=1:1)	m³	7.88					
61	种植土	m³	13.13					
62	成品2厚304不锈钢垃圾箱（1200*1000*500）	个	12.00					
63	健身设备10套	组	1.00					
64	成品太阳能庭院灯高2500mm, 热镀锌杆	套	39.39					
65	彩色露骨料(花岗岩, 粒径3-5)透水混凝土	m³	283.69					
66	250*190*60mm厚绿色混凝土植草砖	m²	223.23					
67	C30预制混凝土车档	m³	15.96					
68	水包砂仿石漆	kg	5740.27					
69	无色透明双丙聚氨酯专用罩面保护剂	t	3.51					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【土建景观】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		换填种植土								
1	050101009001	种植土回填	1. 密实度要求：满足设计及施工验收规范 2. 填方材料品种：外购种植土 3. 填方粒径要求：符合设计要求 4. 填方运距：综合考虑	m³	1187.910					
		分部小计								
		栽植乔木								
2	050102001001	栽植桢楠B 胸径15cm高度700-750cm冠幅300-350cm	1. 乔木种类:栽植桢楠B 胸径15cm高度700-750cm冠幅300-350cm 2. 树型要求:详设计 3. 弃物运距:由投标人自行考虑 4. 施肥杀菌:杀菌剂, 杀虫剂和基肥或有机肥（堆沤蘑菇肥、垃圾堆烧肥）一起施入土中 5. 种植穴, 槽的换土要求:严格	株	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按照<四川省城市园林绿化技术操作规程>DB51/50016-1998及设计要求执行,换土费用计入综合单价中 6. 养护期:竣工验收后一年（包成活） 7. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 8. 其他：满足施工验收及规范要求							
3	050102001002	栽植香樟E 胸径15cm高度700-750cm冠幅300-320cm	1. 乔木种类:栽植香樟E 胸径15cm高度700-750cm冠幅300-320cm 2. 树型要求:详设计 3. 弃物运距:由投标人自行考虑 4. 施肥杀菌:杀菌剂,杀虫剂和基肥或有机肥（堆沤蘑菇肥、垃圾堆烧肥）一起施入土中 5. 种植穴,槽的换土要求:严格	株	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按照<四川省城市园林绿化技术操作规程>DB51/50016-1998及设计要求执行,换土费用计入综合单价中 6. 养护期：竣工验收后一年（包成活） 7. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 8. 其他：满足施工验收及规范要求							
4	050102001003	栽植金桂D 胸径13cm高度350-400cm冠幅320-350cm	1. 乔木种类:栽植金桂D 胸径13cm高度350-400cm冠幅320-350cm 2. 树型要求:详设计 3. 弃物运距:由投标人自行考虑 4. 施肥杀菌:杀菌剂,杀虫剂和基肥或有机肥（堆沤蘑菇肥、垃圾堆烧肥）一起施入土中 5. 种植穴,槽的换土要求:严格	株	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按照<四川省城市园林绿化技术操作规程>DB51/50016-1998及设计要求执行,换土费用计入综合单价中 6. 养护期:竣工验收后一年（包成活） 7. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 8. 其他：满足施工验收及规范要求							
5	050102001004	栽植珍珠金合欢A 胸径D8-10cm高度300-350cm 冠幅250-300cm	1. 乔木种类:栽植珍珠金合欢A 胸径D8-10cm高度300-350cm冠幅250-300cm 2. 树型要求:详设计 3. 弃物运距:由投标人自行考虑 4. 施肥杀菌:杀菌剂,杀虫剂和基肥或有机肥（堆沤蘑菇肥、垃圾堆烧肥）一起施入土中 5. 种植穴,槽的换土要求:严格	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按照<四川省城市园林绿化技术操作规程>DB51/50016-1998及设计要求执行,换土费用计入综合单价中 6. 养护期:竣工验收后一年（包成活） 7. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 8. 其他：满足施工验收及规范要求							
6	050102001005	栽植乐昌含笑C 胸径13cm高度550-600cm冠幅300-350cm	1. 乔木种类:栽植乐昌含笑C 胸径13cm高度550-600cm冠幅300-350cm 2. 树型要求:详设计 3. 弃物运距:由投标人自行考虑 4. 施肥杀菌:杀菌剂,杀虫剂和基肥或有机肥（堆沤蘑菇肥、垃圾堆烧肥）一起施入土中 5. 种植穴,槽的换土要求:严格	株	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按照<四川省城市园林绿化技术操作规程>DB51/50016-1998及设计要求执行,换土费用计入综合单价中 6. 养护期:竣工验收后一年（包成活） 7. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 8. 其他：满足施工验收及规范要求							
7	050102001006	栽植丛生香泡B 高度350-400cm冠幅300-350cm	1. 乔木种类:栽植丛生香泡B 高度350-400cm冠幅300-350cm 2. 树型要求:详设计 3. 弃物运距:由投标人自行考虑 4. 施肥杀菌:杀菌剂,杀虫剂和基肥或有机肥（堆沤蘑菇肥、垃圾堆烧肥）一起施入土中 5. 种植穴,槽的换土要求:严格按照<四川省城市园林绿化技术	株	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			操作规程>DB51/50016-1998及设计要求执行,换土费用计入综合单价中 6. 养护期：竣工验收后一年（包成活） 7. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 8. 其他：满足施工验收及规范要求							
8	050102001007	栽植朴树D 胸径20cm高度900-950cm冠幅450-500cm	1. 乔木种类:栽植朴树D 胸径20cm高度900-950cm冠幅450-500cm 2. 树型要求:详设计 3. 弃物运距:由投标人自行考虑 4. 施肥杀菌:杀菌剂,杀虫剂和基肥或有机肥（堆沤蘑菇肥、垃圾堆烧肥）一起施入土中 5. 种植穴,槽的换土要求:严格按照<四川省城市园林绿化技术	株	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			操作规程>DB51/50016-1998及设计要求执行,换土费用计入综合单价中 6. 养护期:竣工验收后一年（包成活） 7. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 8. 其他:满足施工验收及规范要求							
9	050102001008	栽植银杏D 胸径15-17cm 高度700-750cm冠幅300-350cm	1. 乔木种类:栽植银杏D 胸径15-17cm高度700-750cm冠幅300-350cm 2. 树型要求:详设计 3. 弃物运距:由投标人自行考虑 4. 施肥杀菌:杀菌剂,杀虫剂和基肥或有机肥（堆沤蘑菇肥、垃圾堆烧肥）一起施入土中 5. 种植穴,槽的换土要求:严格按照<四川省城市园林绿化技术	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			操作规程>DB51/50016-1998及设计要求执行,换土费用计入综合单价中 6. 养护期:竣工验收后一年（包成活） 7. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 8. 其他：满足施工验收及规范要求							
10	050102001009	栽植红枫Cc 胸径D10-12cm高度280-300cm冠幅250-280cm	1. 乔木种类:栽植红枫Cc 胸径D10-12cm高度280-300cm冠幅250-280cm 2. 树型要求:详设计 3. 弃物运距:由投标人自行考虑 4. 施肥杀菌:杀菌剂,杀虫剂和基肥或有机肥（堆沤蘑菇肥、垃圾堆烧肥）一起施入土中 5. 种植穴,槽的换土要求:严格按照<四川省城市园林绿化技术	株	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			操作规程>DB51/50016-1998及设计要求执行,换土费用计入综合单价中 6. 养护期:竣工验收后一年（包成活） 7. 综合单价包含机械吊装费的费用,包含反季节施工的费用 8. 其他:满足施工验收及规范要求							
11	050102001010	栽植晚樱D 胸径12-14cm 高度350-400cm冠幅300-350cm	1. 乔木种类:栽植晚樱D 胸径12-14cm高度350-400cm冠幅300-350cm 2. 树型要求:详设计 3. 弃物运距:由投标人自行考虑 4. 施肥杀菌:杀菌剂,杀虫剂和基肥或有机肥（堆沤蘑菇肥、垃圾堆烧肥）一起施入土中 5. 种植穴,槽的换土要求:严格按照<四川省城市园林绿化技术	株	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			操作规程>DB51/50016-1998及设计要求执行,换土费用计入综合单价中 6. 养护期：竣工验收后一年（包成活） 7. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 8. 其他：满足施工验收及规范要求							
12	050102001011	栽植紫薇Cc 胸径D12-14cm高度300-350cm冠幅250-300cm	1. 乔木种类:栽植紫薇Cc 胸径D12-14cm高度300-350cm冠幅250-300cm 2. 树型要求:详设计 3. 弃物运距:由投标人自行考虑 4. 施肥杀菌:杀菌剂,杀虫剂和基肥或有机肥（堆沤蘑菇肥、垃圾堆烧肥）一起施入土中 5. 种植穴,槽的换土要求:严格按照<四川省城市园林绿化技术	株	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			操作规程>DB51/50016-1998及设计要求执行,换土费用计入综合单价中 6. 养护期：竣工验收后一年（包成活） 7. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 8. 其他：满足施工验收及规范要求							
13	050102001012	栽植腊梅 高度220-250cm冠幅180-200cm	1. 乔木种类:栽植腊梅 高度220-250cm冠幅180-200cm 2. 树型要求:详设计 3. 弃物运距:由投标人自行考虑 4. 施肥杀菌:杀菌剂,杀虫剂和基肥或有机肥（堆沤蘑菇肥、垃圾堆烧肥）一起施入土中 5. 种植穴,槽的换土要求:严格按照<四川省城市园林绿化技术操作规程>DB51/50016-1998及	株	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求执行,换土费用计入综合单价中 6. 养护期:竣工验收后一年（包成活） 7. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 8. 其他：满足施工验收及规范要求							
		分部小计								
		栽植灌木球								
14	050102002001	栽植法国冬青B 高度150-160cm冠幅80-100cm	1. 灌木种类:栽植法国冬青B 高度150-160cm冠幅80-100cm 2. 树型要求:详设计 3. 弃物运距:由投标人自行考虑 4. 施肥杀菌:杀菌剂,杀虫剂和基肥或有机肥（堆沤蘑菇肥、垃圾堆烧肥）一起施入土中 5. 种植穴,槽的换土要求:严格	株	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按照<四川省城市园林绿化技术操作规程>DB51/50016-1998及设计要求执行,换土费用计入综合单价中 6. 养护期:竣工验收后一年（包成活） 7. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 8. 其他：满足施工验收及规范要求							
15	050102002002	栽植红叶石楠球B 高度150-160cm冠幅150-160cm	1. 灌木种类:栽植红叶石楠球B 高度150-160cm冠幅150-160cm 2. 树型要求:详设计 3. 弃物运距:由投标人自行考虑 4. 施肥杀菌:杀菌剂,杀虫剂和基肥或有机肥（堆沤蘑菇肥、垃圾堆烧肥）一起施入土中 5. 种植穴,槽的换土要求:严格按照<四川省城市园林绿化技术	株	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			操作规程>DB51/50016-1998及设计要求执行,换土费用计入综合单价中 6. 养护期：竣工验收后一年（包成活） 7. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 8. 其他：满足施工验收及规范要求							
16	050102002003	栽植金禾女贞球A 高度150-160cm冠幅150-160cm	1. 灌木种类:栽植金禾女贞球A 高度150-160cm冠幅150-160cm 2. 树型要求:详设计 3. 弃物运距:由投标人自行考虑 4. 施肥杀菌:杀菌剂,杀虫剂和基肥或有机肥（堆沤蘑菇肥、垃圾堆烧肥）一起施入土中 5. 种植穴,槽的换土要求:严格按照<四川省城市园林绿化技术操作规程>DB51/50016-1998及	株	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段： 施工

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计要求执行,换土费用计入综合单价中 6. 养护期:竣工验收后一年（包成活） 7. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 8. 其他:满足施工验收及规范要求							
		分部小计								
		栽植灌木、地被								
17	050102001013	栽植细叶棕竹高度130-150cm冠幅150-160cm 种植密度25株/m²	1. 乔木种类:栽植细叶棕竹高度130-150cm冠幅150-160cm 种植密度25株/m² 2. 树型要求:详设计 3. 弃物运距:由投标人自行考虑 4. 施肥杀菌:杀菌剂,杀虫剂和基肥或有机肥（堆沤蘑菇肥、垃圾堆烧肥）一起施入土中 5. 种植穴,槽的换土要求:严格	m²	62.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按照<四川省城市园林绿化技术操作规程>DB51/50016-1998及设计要求执行,换土费用计入综合单价中 6. 养护期:竣工验收后一年（包成活） 7. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 8. 其他：满足施工验收及规范要求							
18	050102001014	栽植春羽高度80-100cm 冠幅60-80cm 种植密度 25株/m²	1. 乔木种类:栽植春羽高度80-100cm冠幅60-80cm 种植密度25株/m² 2. 树型要求:详设计 3. 弃物运距:由投标人自行考虑 4. 施肥杀菌:杀菌剂,杀虫剂和基肥或有机肥（堆沤蘑菇肥、垃圾堆烧肥）一起施入土中 5. 种植穴,槽的换土要求:严格	m²	155.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按照<四川省城市园林绿化技术操作规程>DB51/50016-1998及设计要求执行, 换土费用计入综合单价中 6. 养护期：竣工验收后一年（包成活） 7. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 8. 其他：满足施工验收及规范要求							
19	050102008001	栽植墨西哥鼠尾草高度50-60cm冠幅25-30cm 种植密度36株/m²	1. 植物种类:栽植墨西哥鼠尾草高度50-60cm冠幅25-30cm 种植密度36株/m² 2. 弃物运距: 由投标人自行考虑 3. 施肥杀菌: 杀菌剂, 杀虫剂和基肥一起施入土中 4. 养护期：竣工验收后一年（包成活） 5. 综合单价包含机械吊装费的	m²	42.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，包含反季节施工的费用 6. 其他：满足施工验收及规范要求							
20	050102008002	栽植花叶鹅掌柴高度50cm冠幅30-35cm 种植密度25株/m²	1. 植物种类:栽植花叶鹅掌柴高度50cm冠幅30-35cm 种植密度25株/m² 2. 弃物运距:由投标人自行考虑 3. 施肥杀菌:杀菌剂, 杀虫剂和基肥一起施入土中 4. 养护期: 竣工验收后一年（包成活） 5. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 6. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	131.700					
21	050102008003	栽植五彩桂高度50cm冠幅30cm 种植密度36株/m²	1. 植物种类:栽植五彩桂高度50cm冠幅30cm 种植密度36株/m² 2. 弃物运距:由投标人自行考虑	m²	169.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 施肥杀菌: 杀菌剂, 杀虫剂和基肥一起施入土中 4. 养护期: 竣工验收后一年（包成活） 5. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 6. 其他: 满足施工验收及规范要求							
22	050102008004	栽植红叶石楠高度50cm冠幅25-30cm 种植密度36株/m²	1. 植物种类: 栽植红叶石楠高度50cm冠幅25-30cm 种植密度36株/m² 2. 弃物运距: 由投标人自行考虑 3. 施肥杀菌: 杀菌剂, 杀虫剂和基肥一起施入土中 4. 养护期: 竣工验收后一年（包成活） 5. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 6. 其他: 满足施工验收及规范	m²	90.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
23	050102008005	栽植百子莲高度40-50cm冠幅30cm 种植密度36株/m²	1. 植物种类:栽植百子莲高度40-50cm冠幅30cm 种植密度36株/m² 2. 弃物运距:由投标人自行考虑 3. 施肥杀菌:杀菌剂, 杀虫剂和基肥一起施入土中 4. 养护期: 竣工验收后一年（包成活） 5. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 6. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	11.600					
24	050102008006	栽植木春菊高度35-40cm冠幅25cm 种植密度36株/m²	1. 植物种类:栽植木春菊高度35-40cm冠幅25cm 种植密度36株/m² 2. 弃物运距:由投标人自行考虑 3. 施肥杀菌:杀菌剂, 杀虫剂和基肥一起施入土中	m²	154.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 养护期：竣工验收后一年（包成活） 5. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 6. 其他：满足施工验收及规范要求							
25	050102008007	栽植肾蕨高度30-35cm冠幅20-25cm 种植密度49株/m²	1. 植物种类:栽植肾蕨高度30-35cm冠幅20-25cm 种植密度49株/m² 2. 弃物运距:由投标人自行考虑 3. 施肥杀菌:杀菌剂, 杀虫剂和基肥一起施入土中 4. 养护期：竣工验收后一年（包成活） 5. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 6. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	96.800					
26	050102008008	栽植春鹃高度30-35cm冠	1. 植物种类:栽植春鹃高度30-	m²	134.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段： 施工

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			35cm冠幅20-25cm 种植密度49株/m² 2. 弃物运距：由投标人自行考虑 3. 施肥杀菌：杀菌剂, 杀虫剂和基肥一起施入土中 4. 养护期：竣工验收后一年（包成活） 5. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 6. 其他：满足施工验收及规范要求							
27	050102008009	栽植亮晶女贞高度30cm冠幅20-25cm 种植密度49株/m²	1. 植物种类：栽植亮晶女贞高度30cm冠幅20-25cm 种植密度49株/m² 2. 弃物运距：由投标人自行考虑 3. 施肥杀菌：杀菌剂, 杀虫剂和基肥一起施入土中 4. 养护期：竣工验收后一年（包成活）	m²	227.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 6. 其他：满足施工验收及规范要求							
28	050102008010	栽植火焰南天竹高度25-30cm冠幅25cm 种植密度36株/m²	1. 植物种类:栽植火焰南天竹高度25-30cm冠幅25cm 种植密度36株/m² 2. 弃物运距:由投标人自行考虑 3. 施肥杀菌:杀菌剂, 杀虫剂和基肥一起施入土中 4. 养护期: 竣工验收后一年（包成活） 5. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 6. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	294.100					
29	050102008011	栽植细叶萼距花高度25-30cm冠幅20-25cm 种植密度49株/m²	1. 植物种类:栽植细叶萼距花高度25-30cm冠幅20-25cm 种植密度49株/m²	m²	209.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 弃物运距：由投标人自行考虑 3. 施肥杀菌：杀菌剂，杀虫剂和基肥一起施入土中 4. 养护期：竣工验收后一年（包成活） 5. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 6. 其他：满足施工验收及规范要求							
30	050102008012	栽植金叶石菖蒲高度25-30cm冠幅20-25cm 种植密度64株/m²	1. 植物种类：栽植金叶石菖蒲高度25-30cm冠幅20-25cm 种植密度64株/m² 2. 弃物运距：由投标人自行考虑 3. 施肥杀菌：杀菌剂，杀虫剂和基肥一起施入土中 4. 养护期：竣工验收后一年（包成活） 5. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用	m²	102.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足施工验收及规范要求							
31	050102008013	栽植麦冬高度15-20cm冠幅10-15cm 种植密度100株/m²	1. 植物种类:栽植麦冬高度15-20cm冠幅10-15cm 种植密度100株/m² 2. 弃物运距:由投标人自行考虑 3. 施肥杀菌:杀菌剂, 杀虫剂和基肥一起施入土中 4. 养护期: 竣工验收后一年（包成活） 5. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 6. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	363.200					
32	050102013001	栽植草坪（台湾二号）	1. 种类：台湾二号 2. 弃物运距:由投标人自行考虑 3. 施肥杀菌:杀菌剂, 杀虫剂和基肥一起施入土中 4. 养护期: 竣工验收后一年（	m²	1712.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包成活) 5. 草坪铺设后表面铺撒细沙包含在综合单价中 6. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 7. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程								
33	050403002001	草绳绕树干 树干(胸径≤10cm)	1. 胸径（干径）： 树干(胸径，mm) ≤100 2. 草绳所绕树干高度：符合要求	株	2.000					
34	050403002002	草绳绕树干 树干(胸径≤20cm)	1. 胸径（干径）： 树干(胸径，mm) ≤200 2. 草绳所绕树干高度：符合要求	株	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
35	050403001001	乔木 四脚支撑架	1. 支撑类型、材质 ： 木桩，乔木 四脚支撑架 2. 支撑材料规格 ： 树棍 长度综合 3. 单株支撑材料数量：综合 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	株	20.000					
36	050403001002	乔木 三角支撑架	1. 支撑类型、材质 ： 木桩，乔木 三角支撑架 2. 支撑材料规格 ： 综合 3. 单株支撑材料数量：综合 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	株	140.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	050405001001	安全文明施工费			40458.06			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1444.93			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8538.23			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19440.88			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11034.02			
2	050405002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	050405003001	非夜间施工照明						
4	050405004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	050405005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	050405006001	反季节栽植影响措施						
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	050405008001	已完工程及设备保护费						
9	050405009001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段： 施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	62756.09	
合计			62756.09	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】
 标段：
 施工
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	739.11					
2	水	m³	874.34					
3	汽油(机械)	L	784.36					
4	种植土	m³	1247.31					
5	肥料	kg	611.27					
6	杀虫剂	kg	33.28					
7	台湾二号	m²	1712.70					
8	草绳	kg	905.78					
9	其他材料费	元	64.82					
10	树棍长2.2m	根	500.00					
11	栽植桢楠B胸径15cm高度700-750cm冠幅300-350cm	株	17.00					
12	栽植香樟E胸径15cm高度700-750cm冠幅300-320cm	株	10.00					
13	栽植金桂D胸径13cm高度350-400cm冠幅320-350cm	株	21.00					
14	栽植乐昌含笑C胸径13cm高度550-600cm冠幅300-350cm	株	9.00					
15	栽植晚樱D胸径12-14cm高度350-400cm冠幅300-350cm	株	15.00					
16	栽植紫薇Cc胸径D12-14cm高度300-350cm冠幅250-300cm	株	15.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平
 【绿化工程】

标段：
 施工

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
17	栽植腊梅高度220-250cm冠幅180-200cm	株	8.00					
18	栽植红枫Cc胸径D10-12cm高度280-300cm冠幅250-280cm	株	30.00					
19	栽植银杏D胸径15-17cm高度700-750cm冠幅300-350cm	株	3.00					
20	栽植朴树D胸径20cm高度900-950cm冠幅450-500cm	株	15.00					
21	栽植丛生香泡B高度350-400cm冠幅300-350cm	株	15.00					
22	栽植珍珠金合欢A胸径D8-10cm高度300-350cm冠幅250-300cm	株	2.00					
23	栽植金叶石菖蒲高度25-30cm冠幅20-25cm种植密度64株/m²	m²	102.00					
24	栽植墨西哥鼠尾草高度50-60cm冠幅25-30cm种植密度36株/m²	m²	42.80					
25	栽植花叶鹅掌柴高度50cm冠幅30-35cm种植密度25株/m²	m²	131.70					
26	栽植五彩桂高度50cm冠幅30cm种植密度36株/m²	m²	169.60					
27	栽植红叶石楠高度50cm冠幅25-30cm种植密度36株/m²	m²	90.50					
28	栽植百子莲高度40-50cm冠幅30cm种植密度36株/m²	m²	11.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】
 标段：
 施工
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
29	栽植木春菊高度35-40cm冠幅25cm种植密度36株/m²	m²	154.80					
30	栽植肾蕨高度30-35cm冠幅20-25cm种植密度49株/m²	m²	96.80					
31	栽植春鹃高度30-35cm冠幅20-25cm种植密度49株/m²	m²	134.10					
32	栽植亮晶女贞高度30cm冠幅20-25cm种植密度49株/m²	m²	227.50					
33	栽植火焰南天竹高度25-30cm冠幅25cm种植密度36株/m²	m²	294.10					
34	栽植细叶萼距花高度25-30cm冠幅20-25cm种植密度49株/m²	m²	209.90					
35	栽植麦冬高度15-20cm冠幅10-15cm种植密度100株/m²	m²	363.20					
36	栽植红叶石楠球B高度150-160cm冠幅150-160cm	株	4.00					
37	栽植法国冬青B高度150-160cm冠幅80-100cm	株	37.00					
38	栽植金禾女贞球A高度150-160cm冠幅150-160cm	株	8.00					
39	栽植细叶棕竹高度130-150cm冠幅150-160cm种植密度25株/m²	m²	62.60					
40	栽植春羽高度80-100cm冠幅60-80cm种植密度25株/m²	m²	155.80					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【绿化工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给水								
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、灌木、农作物、树兜、竹丛等 2. 工程量计算规则：按土石方工程量规则计算，土石类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取 3. 挖土深度：综合 4. 挖土方式：人机综合 5. 包括捡底、修整边坡等工作内容 6. 场内运输：综合考虑 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m³	46.170					
2	010103001006	土方回填	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土方	m³	31.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 回填方式：人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 运距：综合考虑 5. 其它：满足设计及规范要求							
3	040103002006	余方弃置运输	1. 余方弃置运输 2. 废弃料品种：综合考虑 3. 工程量按天然密实计算 4. 弃土运距：运距暂按6km计取， 结算按实际运距调整 5. 修边：投标人应对基坑进行修整 边坡壁面，达到做验收的条件 6. 其他：人工捡底费用投标人综合 考虑	m ³	14.500					
4	010201001002	灰土垫层	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料种类：灰土 3：7	m ³	13.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：综合 4. 填方来源、运距：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
5	031001007001	钢丝网骨架塑料复合管 DN100	1. 安装部位：室外，综合考虑 2. 材质：钢丝网骨架塑料复合管 3. 规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计并满足规范要求 6. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 7. 包含管卡、管件制作安装，管件形式综合考虑 8. 其他：满足设计、施工及验	m	50.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
6	031001007002	钢丝网骨架塑料复合管 DN150	1. 安装部位:室外, 综合考虑 2. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 综合考虑 5. 压力试验及冲洗设计要求: 详设计并满足规范要求 6. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 7. 包含管卡、管件制作安装, 管件形式综合考虑 8. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	m	14.620					
7	031003012001	倒流防止器阀组 DN100 (含水表)	1. 名称 倒流防止器阀组 DN100 (含水表) 2. 型号、规格: DN100 (含闸阀)	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、水表、倒流防止器、Y型过滤器） 3. 连接形式：法兰连接 图集参照12S108-1-62页 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
8	031003010001	防爆阀门 DN100	1. 名称：防爆阀门 2. 材质：详设计 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套件安装 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1.000					
9	031002003128	柔性防水套管 DN100	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100，介质管道公称直径 4. 填料材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6. 其他：满足相关规范要求							
10	040504002001	给水阀门井	1. 垫层、基础材质及厚度:C10 垫层100厚 2. 井底混凝土强度等级及厚度：C25混凝土200厚 3. 井壁材料规格：C25混凝土150厚 4. 盖板材质、规格：C25混凝土150厚 5. 井盖、井圈材质及规格：球磨铸铁井盖井座 φ700 6. 防渗、防水要求：M20干混砂浆 7. 钢筋规格：综合 8. 综合单价包含土方挖填及余方外运、垫层铺筑、模板制作、	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装、拆除另列、混凝土拌和、 运输、浇筑、养护、井圈、井盖 安装、盖板安装、踏步安装、防 水、止水等完成工序内容所需的 费用 9. 做法参见05S502/68 10. 其他：满足设计、招标文件 、技术标准和要求、相关图集、 现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		绿化浇灌								
11	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：各种类别的土方或 卵石层等综合考虑且包含软弱土 、腐植土、膨胀土、地表土、耕 植土、垃圾、灌木、农作物、树 兜、竹丛等 2. 工程量计算规则：按土石方	m ³	131.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工程量规则计算，土石类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取 3. 挖土深度：综合 4. 挖土方式：人机综合 5. 包括捡底、修整边坡等工作内容 6. 场内运输：综合考虑 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
12	010103001007	土方回填	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土方 2. 回填方式：人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 运距：综合考虑 5. 其它：满足设计及规范要求	m³	131.140					
13	031001006071	PE管 DN40	1. 安装部位：室外 2. 介质：水	m	48.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质、规格：PE管 DN40 （ 含管材、管件及存水弯） 4. 连接形式：详设计 5. 阻火圈设计要求：满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求： 通球试验、灌水试验 7. 包括：止水环、管件、吊托支 架、通气帽及弯管等的制作、安 装 8. 其他：满足设计及规范要求							
14	031001006072	PE管 DN32	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：PE管 DN32 （ 含管材、管件及存水弯） 4. 连接形式：详设计 5. 阻火圈设计要求：满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：	m	47.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			通球试验、灌水试验 7. 包括：止水环、管件、吊托支架、通气帽及弯管等的制作、安装 8. 其他：满足设计及规范要求							
15	031001006073	PE管 DN25	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：PE管 DN25 （含管材、管件及存水弯） 4. 连接形式：详设计 5. 阻燃圈设计要求：满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：通球试验、灌水试验 7. 包括：止水环、管件、吊托支架、通气帽及弯管等的制作、安装 8. 其他：满足设计及规范要求	m	91.590					
16	031001006074	PE管 DN20	1. 安装部位：室外	m	249.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：水 3. 材质、规格：PE管 DN20 （含管材、管件及存水弯） 4. 连接形式：详设计 5. 阻燃圈设计要求：满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：通球试验、灌水试验 7. 包括：止水环、管件、吊托支架、通气帽及弯管等的制作、安装 8. 其他：满足设计及规范要求							
17	031003001078	洒水栓 DN20	1. 类型：洒水栓 DN20 2. 材质：详设计 3. 连接形式：螺纹连接 4. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 5. 其它：满足现行技术规范、招标文件、施工规范及验收规	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求							
		分部小计								
		雨水								
18	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、灌木、农作物、树兜、竹丛等 2. 工程量计算规则：按土石方工程量规则计算，土石类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取 3. 挖土深度：综合 4. 挖土方式：人机综合 5. 包括捡底、修整边坡等工作内容 6. 场内运输：综合考虑 7. 其他：满足设计、施工及验	m³	969.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
19	010103001008	土方回填	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土方 2. 回填方式: 人机综合 3. 填方粒径要求: 满足规范要求 4. 运距: 综合考虑 5. 其它:满足设计及规范要求	m³	74.880					
20	040103002007	余方弃置运输	1. 余方弃置运输 2. 废弃料品种: 综合考虑 3. 工程量按天然密实计算 4. 弃土运距: 运距暂按6km计取, 结算按实际运距调整 5. 修边: 投标人应对基坑进行修整边坡壁面, 达到做验收的条件 6. 其他: 人工捡底费用投标人综合考虑	m³	894.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
21	010103001009	砂砾石基础	1. 填方材料品种：砂砾石 2. 密实度：满足设计要求	m³	97.560					
22	010103001010	中粗砂回填	1. 填方材料品种：中粗砂 2. 密实度：满足设计要求	m³	698.280					
23	031001006075	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨污水 3. 材质：HDPE双壁波纹管，管 材的环刚度：综合考虑 4. 型号、规格：DN200 5. 连接方式：橡胶圈接口 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标技术要求相关规定	m	369.660					
24	031001006076	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨污水 3. 材质：HDPE双壁波纹管，管 材的环刚度：综合考虑 4. 型号、规格：DN300	m	293.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 连接方式：橡胶圈接口 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
25	031001006077	HDPE双壁波纹管 DN400	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨污水 3. 材质：HDPE双壁波纹管，管材的环刚度：综合考虑 4. 型号、规格：DN400 5. 连接方式：橡胶圈接口 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m	169.150					
26	031001006078	HDPE双壁波纹管 DN500	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨污水 3. 材质：HDPE双壁波纹管，管材的环刚度：综合考虑 4. 型号、规格：DN500 5. 连接方式：橡胶圈接口	m	137.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
27	031001006079	HDPE双壁波纹管 DN600	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨污水 3. 材质：HDPE双壁波纹管，管材的环刚度：综合考虑 4. 型号、规格：DN600 5. 连接方式：橡胶圈接口 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	m	63.500					
28	010512008001	蓄水池检修口井盖	1. 名称：轻型球墨铸铁单层井座井盖 2. 规格：1000×1000mm 3. 材质：轻型球墨铸铁 4. 荷载等级：详设计 5. 含安装防坠落网、防坠落井篦等防坠落装置等费用	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
29	040504009001	雨水口	1. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：干混砌筑砂浆 M10，混凝土模块 C25 3. 勾缝、抹面要求：双面抹灰 4. 混凝土强度等级：C20 5. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井篦 6. 其他详图集：雨水口：16S518/31, 算子：16S518/53 7. 综合单价包含土方挖填及余方外运、垫层铺筑、模板制作、安装、拆除另列、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、井圈、井	座	62.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			盖安装、盖板安装、踏步安装、 防水、止水、等完成工序内容所 需的费用，雨水口样式综合考虑 8. 砂浆采用预拌砂浆 9. 投标人应充分考虑满足招标文 件、《技术标准及要求》、满足 设计规范、合同的要求							
30	040504002002	雨水井 Φ1000	1. 垫层、基础材质及厚度:C15 垫层100厚 2. 井底混凝土强度等级及厚度： C30混凝土200厚 3. 井壁材料规格：C30混凝土 200厚 4. 盖板材质、规格：C30混凝土 5. 井盖、井圈材质及规格：球磨 铸铁井盖井座 Φ700 6. 防渗、防水要求：M20干混砂 浆	座	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 钢筋规格、样式：综合考虑 8. 综合单价包含土方挖填及余方外运、垫层铺筑、模板制作、安装、拆除另列、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、井圈、井盖安装、盖板安装、踏步安装、防水、止水等完成工序内容所需的费用、井盖井座材质综合考虑 9. 做法参见20S515/29 10. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		污水								
31	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软	m³	508.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、灌木、农作物、树兜、竹丛等 2. 工程量计算规则：按土石方工程量规则计算，土石类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取 3. 挖土深度：综合 4. 挖土方式：人机综合 5. 包括捡底、修整边坡等工作内容 6. 场内运输：综合考虑 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
32	010103001011	土方回填	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土方 2. 回填方式: 人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求	m³	65.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 运距：综合考虑 5. 其它：满足设计及规范要求							
33	040103002008	余方弃置运输	1. 余方弃置运输 2. 废弃料品种：综合考虑 3. 工程量按天然密实计算 4. 弃土运距：运距暂按6km计取， 结算按实际运距调整 5. 修边：投标人应对基坑进行修整 边坡壁面，达到做验收的条件 6. 其他：人工捡底费用投标人综合 考虑	m³	443.250					
34	010103001012	砂砾石基础	1. 填方材料品种：砂砾石 2. 密实度：满足设计要求	m³	50.180					
35	010103001013	中粗砂回填	1. 填方材料品种：中粗砂 2. 密实度：满足设计要求	m³	353.680					
36	031001006080	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨污水	m	557.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：HDPE双壁波纹管，管材的环刚度：综合考虑 4. 型号、规格：DN300 5. 连接方式：橡胶圈接口 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
37	031001006081	UPVC通风管 DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：通气 3. 材质、规格：UPVC管 4. 连接形式：粘接连接 5. 附件：含管道、管件、伸缩节、透气帽、H型管件、存水弯等附件制作、安装 6. 各种支架制作、安装（含型钢支架）刷油防腐综合考虑 7. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其它：满足现行技术规范、	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标文件、施工规范及验收规范要求							
38	040504008001	30m³钢筋混凝土格栅池	1. 垫层、基础材质及厚度：C30商品混凝土，厚100mm 2. 井底、井壁、规格、强度等级：C30 混凝土 3. 勾缝、抹面要求：双面抹灰 4. 砂浆强度等级、配合比：干混抹灰砂浆 M20 5. 混凝土强度等级：C30 6. 盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 7. 井盖、井圈材质及规格：球磨铸铁井盖井座 φ700 8. 其他详图集22S702-190 9. 综合单价包含土方挖填及余方外运、垫层铺筑、模板制作、安装、拆除另列、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、井圈、井	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			盖安装、盖板安装、踏步安装、 防水、止水等完成工序内容所需 的费用 10. 砂浆采用预拌砂浆 11. 投标人应充分考虑满足招标 文件、《技术标准及要求》、满 足设计规范、合同的要求							
39	040504002003	污水井 φ1000	1. 垫层、基础材质及厚度:C15 垫层100厚 2. 井底混凝土强度等级及厚度： C30混凝土200厚 3. 井壁材料规格：C30混凝土 200厚 4. 盖板材质、规格：C30混凝土 5. 井盖、井圈材质及规格：球磨 铸铁井盖井座 φ700 6. 防渗、防水要求：M20干混砂 浆 7. 钢筋规格、样式：综合考虑	座	84.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			8. 综合单价包含土方挖填及余方外运、垫层铺筑、模板制作、安装、拆除另列、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、井圈、井盖安装、盖板安装、踏步安装、防水、止水等完成工序内容所需的费用、井盖井座材质综合考虑 9. 做法参见20S515/30 10. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求								
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001051	安全文明施工费			75123.33			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2682.98			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15853.95			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		36098.22			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20488.18			
2	031302002051	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003051	非夜间施工增加						
4	031302004051	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005051	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006051	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008051	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段： 施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	116531.50	
合计			116531.5	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	钢丝网骨架塑料复合管DN100	m	51.04					
2	钢丝网骨架塑料复合管DN150	m	14.84					
3	水	m³	324.01					
4	其他材料费	元	2082.00					
5	干混砌筑砂浆M7.5	t	6.53					
6	干混抹灰砂浆M20	t	30.06					
7	球磨铸铁井盖井座 φ 700	套	122.00					
8	钢筋 φ 10以内	t	1.00					
9	镀锌铁丝22#	kg	79.47					
10	商品混凝土C10	m³	0.65					
11	商品混凝土C25	m³	3.66					
12	钢筋混凝土整体人孔板	m³	1.84					
13	柴油(机械)	L	2684.43					
14	预制混凝土井筒 φ 800	m	64.00					
15	遇水膨胀止水带30×20	m	202.94					
16	防坠网	个	126.00					
17	不锈钢螺栓M12×50	套	1008.00					
18	汽油(机械)	L	181.70					
19	二等锯材	m³	6.69					
20	复合模板	m²	76.17					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	铁件	kg	1.11					
22	摊销卡具和支撑钢材	kg	262.63					
23	PE管DN40	m	49.32					
24	PE管DN32	m	48.46					
25	PE管DN25	m	93.42					
26	PE管DN20	m	254.66					
27	HDPE双壁波纹管DN200	m	367.07					
28	橡胶密封圈（排水）DN200	个	62.10					
29	HDPE双壁波纹管DN300	m	844.97					
30	橡胶密封圈（排水）DN300	个	142.96					
31	橡胶密封圈（排水）DN400	个	28.42					
32	HDPE双壁波纹管DN500	m	136.71					
33	橡胶密封圈（排水）DN500	个	23.13					
34	橡胶密封圈（排水）DN600	个	10.67					
35	PVC-U排水管DN100	m	9.50					
36	PVC-U排水管管件DN100	个	11.56					
37	钢筋Φ12~16	t	25.44					
38	焊条综合	kg	206.38					
39	锯材综合	m³	0.29					
40	商品混凝土C30	m³	273.86					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】
 标段：施工
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	洒水栓DN20	个	12.12					
42	重型球墨铸铁双层井座、井盖 φ700	套	3.00					
43	轻型球墨铸铁单层井座井盖 1m*1m	套	1.00					
44	中粗砂	m³	1266.56					
45	商品混凝土C20	m³	9.33					
46	干混砌筑砂浆M10	t	13.60					
47	商品细石混凝土C20	m³	0.82					
48	球墨铸铁井篦680*380	套	62.62					
49	商品混凝土C15	m³	27.88					
50	成品铸件HT15~32	kg	5148.00					
51	混凝土砌块C25	m³	55.88					
52	生石灰	kg	4112.62					
53	钢丝网骨架塑料复合管管件DN100	个	13.73					
54	钢丝网骨架塑料复合管管件DN150	个	2.54					
55	HDPE双壁波纹管DN400	m	167.97					
56	砂砾石	m³	177.88					
57	PE管管件DN40	个	13.83					
58	PE管管件DN32	个	14.06					
59	PE管管件DN25	个	25.92					
60	PE管管件DN20	个	70.66					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 4 页 共 4 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【给排水工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【消防水工程】

标段：施工

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防水								
1	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、灌木、农作物、树兜、竹丛等 2. 工程量计算规则：按土石方工程量规则计算，土石类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取 3. 挖土深度：综合 4. 挖土方式：人机综合 5. 包括捡底、修整边坡等工作内容 6. 场内运输：综合考虑 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m³	325.310					
2	010103001014	土方回填	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土方	m³	318.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【消防水工程】

标段：施工

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 回填方式: 人机综合 3. 填方粒径要求: 满足规范要求 4. 运距: 综合考虑 5. 其它: 满足设计及规范要求							
3	040103002009	余方弃置运输	1. 余方弃置运输 2. 废弃料品种: 综合考虑 3. 工程量按天然密实计算 4. 弃土运距: 运距暂按6km计取 ， 结算按实际运距调整 5. 修边: 投标人应对基坑进行修整边坡壁面，达到做验收的条件 6. 其他: 人工捡底费用投标人综合考虑	m ³	6.790					
4	031001007003	钢丝网骨架塑料复合管 DN100	1. 安装部位: 室外，综合考虑 2. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 综合考虑	m	101.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【消防水工程】

标段：施工

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压力试验及冲洗设计要求: 详设计并满足规范要求 6. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 7. 包含管卡、管件制作安装, 管件形式综合考虑 8. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求							
5	031001007004	钢丝网骨架塑料复合管 DN150	1. 安装部位: 室外, 综合考虑 2. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 综合考虑 5. 压力试验及冲洗设计要求: 详设计并满足规范要求 6. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及	m	339.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【消防水工程】

标段：施工

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			恢复、含预留管槽、管道标识、 水压试验及消毒冲洗等全部内容 7. 包含管卡、管件制作安装，管 件形式综合考虑 8. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求							
6	031003001079	闸阀 DN150	1. 类型：闸阀 DN150 2. 材质：综合考虑 3. 连接形式：法兰连接 4. 附件配置：含所有附配件制作 安装及调试 5. 其它：满足现行技术规范、招 标文件、施工规范及验收规范要 求	个	4.000					
7	031003012002	倒流防止器阀组 DN150 (含水表)	1. 名称 倒流防止器阀组 DN150 (含水表) 2. 型号、规格：DN150（含闸阀 、水表、倒流防止器、Y型过滤	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【消防水工程】

标段：施工

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器） 3. 连接形式：法兰连接 图集参照12S108-1-42页 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
8	030901012001	消火栓水泵接合器 SQS150-A	1. 名称：消火栓水泵接合器 2. 安装部位：室外 3. 型号、规格：地上式，SQS150-A 4. 其余详见13S201/11 5. 附件配置：含水泵接合器、配套阀件及配件安装	套	2.000					
9	030901012002	喷淋水泵接合器 SQS150-A	1. 名称：喷淋水泵接合器 2. 安装部位：室外 3. 型号、规格：地上式，SQS150-A 4. 其余详见13S201/11 5. 附件配置：含水泵接合器、	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【消防水工程】

标段：施工

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配套阀件及配件安装							
10	040502010001	室外地上式消火栓 SF100/65-1.6	1. 名称：室外地上式消火栓 2. 规格：SF100/65-1.6 3. 安装部位、方式：室外地上 4. 连接形式：进水口法兰或承插式连接，出水口外螺纹连接 5. 安装和试验要求：符合规范及验收要求 6. 做法详见图集13S201/18 7. 配法兰短管 8. 其它：满足规范要求	个	8.000					
11	030901013027	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 其他：满足相关规范要求	具	6.000					
12	030901013028	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 规格、型号：综合 3. 其他：满足相关规范要求	台	3.000					
13	010512008002	消防水池检修口井盖	1. 名称：重型球墨铸铁井座井	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【消防水工程】

标段：施工

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盖 2. 规格：1000×1000mm 3. 材质：重型球墨铸铁 4. 荷载等级：详设计 5. 含安装防坠落网、防坠落井篦等防坠落装置等费用 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
14	010512008003	消防水池取水口井盖	1. 名称：重型球墨铸铁井座井盖 2. 规格：Φ1000 3. 材质：重型球墨铸铁 4. 荷载等级：详设计 5. 含安装防坠落网、防坠落井篦等防坠落装置等费用 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【消防水工程】

标段：施工

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
15	040504002004	消防阀门井	1. 垫层、基础材质及厚度:C10 垫层100厚 2. 井底混凝土强度等级及厚度： C25混凝土200厚 3. 井壁材料规格：C25混凝土 150厚 4. 盖板材质、规格：C25混凝土 150厚 5. 井盖、井圈材质及规格：球磨 铸铁井盖井座 Φ700 6. 防渗、防水要求：M20干混砂 浆 7. 钢筋规格：综合 8. 综合单价包含土方挖填及余方 外运、垫层铺筑、模板制作、安 装、拆除另列、混凝土拌和、运 输、浇筑、养护、井圈、井	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【消防水工程】

标段：施工

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			盖安装、盖板安装、踏步安装、防水、止水等完成工序内容所需的费用 9. 做法参见05S502/68 10. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		喷淋								
16	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、灌木、农作物、树兜、竹丛等 2. 工程量计算规则：按土石方工程量规则计算，土石类别中描述内容均综合包含在综合单	m³	67.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【消防水工程】

标段：施工

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内，不再单独计取 3. 挖土深度：综合 4. 挖土方式：人机综合 5. 包括捡底、修整边坡等工作内容 6. 场内运输：综合考虑 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
17	010103001015	土方回填	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土方 2. 回填方式：人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 运距：综合考虑 5. 其它：满足设计及规范要求	m ³	67.440					
18	031001007005	钢丝网骨架塑料复合管 DN100	1. 安装部位：室外，综合考虑 2. 材质：钢丝网骨架塑料复合管 3. 规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑	m	32.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【消防水工程】

标段：施工

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 压力试验及冲洗设计要求:详设计并满足规范要求 6. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复、含预留管槽、管道标识、水压试验及消毒冲洗等全部内容 7. 包含管卡、管件制作安装, 管件形式综合考虑 8. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求							
19	031001007006	钢丝网骨架塑料复合管 DN80	1. 安装部位:室外, 综合考虑 2. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 综合考虑 5. 压力试验及冲洗设计要求: 详设计并满足规范要求 6. 含管道除锈和刷油、各类预留孔洞、堵洞、打洞、压槽及	m	88.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【消防水工程】

标段：施工

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			恢复、含预留管槽、管道标识、 水压试验及消毒冲洗等全部内容 7. 包含管卡、管件制作安装，管 件形式综合考虑 8. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求							
20	031001007007	钢丝网骨架塑料复合管 DN50	1. 安装部位:室外，综合考虑 2. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:综合考虑 5. 压力试验及冲洗设计要求:详 设计并满足规范要求 6. 含管道除锈和刷油、各类预留 孔洞、堵洞、打洞、压槽及恢复 、含预留管槽、管道标识、水压 试验及消毒冲洗等全部内容 7. 包含管卡、管件制作安装，	m	61.210					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【消防水工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001052	安全文明施工费			9183.73			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		327.99			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1938.13			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4412.96			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2504.65			
2	031302002052	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003052	非夜间施工增加						
4	031302004052	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005052	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006052	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【消防水工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008052	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【消防水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【消防水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【消防水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【消防水工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【消防水工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【消防水工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	商品混凝土C10	m³	1.94					
2	水	m³	8.16					
3	其他材料费	元	122.13					
4	商品混凝土C25	m³	10.97					
5	干混抹灰砂浆M20	t	2.24					
6	预制混凝土井筒 Φ800	m	6.00					
7	遇水膨胀止水带30×20	m	19.03					
8	柴油(机械)	L	314.06					
9	钢筋混凝土整体人孔板	m³	1.58					
10	球磨铸铁井盖井座 Φ700	套	6.00					
11	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.32					
12	钢筋 Φ10以内	t	1.88					
13	镀锌铁丝22#	kg	15.61					
14	防坠网	个	8.00					
15	不锈钢螺栓M12×50	套	64.00					
16	汽油(机械)	L	25.99					
17	闸阀DN150	个	4.00					
18	碳钢平焊法兰DN150	片	8.00					
19	二等锯材	m³	0.20					
20	复合模板	m²	16.11					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【消防水工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	铁件	kg	3.33					
22	摊销卡具和支撑钢材	kg	16.52					
23	钢丝网骨架塑料复合管DN100	m	135.13					
24	钢丝网骨架塑料复合管DN150	m	344.48					
25	重型球墨铸铁井座井盖1m*1m	套	1.00					
26	重型球墨铸铁井座井盖 Φ 1000	套	1.00					
27	消火栓水泵接合器SQS150-A	套	2.00					
28	喷淋水泵接合器SQS150-A	套	4.00					
29	室外地上式消火栓SF100/65-1.6	套	8.00					
30	钢丝网骨架塑料复合管DN80	m	90.19					
31	钢丝网骨架塑料复合管管件DN80	个	24.26					
32	钢丝网骨架塑料复合管管件DN100	个	36.34					
33	钢丝网骨架塑料复合管管件DN150	个	59.05					
34	钢丝网骨架塑料复合管DN50	m	62.43					
35	钢丝网骨架塑料复合管管件DN50	个	17.20					
36	干混砌筑砂浆M15	t	0.32					
37	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4	个	6.00					
38	灭火器放置箱	个	3.00					
39	倒流防止器DN150	个	2.00					
40	弹性座封闸阀DN150	个	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【消防水工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电								
1	010101003008	挖沟槽土方	1. 土壤类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、灌木、农作物、树兜、竹丛等 2. 工程量计算规则：按土石方工程量规则计算，土石类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取 3. 挖土深度：综合 4. 挖土方式：人机综合 5. 包括捡底、修整边坡等工作内容 6. 场内运输：综合考虑 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m³	74.480					
2	010103001016	土方回填	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土方	m³	49.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【强电工程】

标段：施工

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 回填方式：人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 运距：综合考虑 5. 其它：满足设计及规范要求							
3	040103002010	余方弃置运输	1. 余方弃置运输 2. 废弃料品种：综合考虑 3. 工程量按天然密实计算 4. 弃土运距：运距暂按6km计取， 结算按实际运距调整 5. 修边：投标人应对基坑进行修整 边坡壁面，达到做验收的条件 6. 其他：人工捡底费用投标人综合 考虑	m ³	24.770					
4	040303002001	管道包封 C25	1. 名称：混凝土包封 2. 规格：详设计 3. 混凝土强度等级：C25	m ³	11.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【强电工程】

标段：施工

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030408001051	电力电缆 WDUZB2-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDUZB2-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	20.150					
6	030408001052	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1kV-5*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：满足相关规范要求	m	90.220					
7	030408006032	五芯电缆头 截面≤35mm ²	1. 名称：五芯电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤35mm ² 4. 材质、类型：材质综合考虑，	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【强电工程】

标段：施工

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求							
8	030408006033	五芯电缆头 截面≤16mm²	1. 名称：五芯电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤16mm² 4. 材质、类型：材质综合考虑，干包、冷缩、热缩综合考虑，中间头、终端头综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他：满足相关规范要求	个	2.000					
9	030411001121	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：埋地 5. 接地要求：接地(含跨接线)	m	14.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【强电工程】

标段：施工

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
10	030411001122	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：埋地 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、	m	15.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【强电工程】

标段：施工

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
11	030411001123	电气配管 UPVC DN80	1. 名称：电气配管 2. 材质：UPVC 3. 规格：DN80 4. 配置形式：埋地 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑	m	112.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【强电工程】

标段：施工

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等。 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
12	030411001124	电气配管 UPVC DN150	1. 名称：电气配管 2. 材质：UPVC 3. 规格：DN150 4. 配置形式：埋地 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、	m	74.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【强电工程】

标段：施工

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
13	030411001125	电气配管 UPVC DN200	1. 名称：电气配管 2. 材质：UPVC 3. 规格：DN200 4. 配置形式：埋地 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	49.290					
14	040805002001	太阳能庭院路灯 H=3.5m	1. 名称:太阳能庭院路灯 =3.5m	套	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【强电工程】

标段： 施工

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号：LED光源(功率50W/光通量7000Lm/色温3000K)单灯太阳能板功率150W, 自带免维护铅酸电池及太阳能专用控制器，IP65 3. 灯杆材质、高度：H=3.5m 4. 含基础、接地等所有工作内容 5. 具体详设计图纸 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
15	030413005001	强电手孔井 1190*960*1100	1. 名称：强电砖砌手孔井 2. 规格：1190*960*1100 3. 具体详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【强电工程】

标段：施工

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
16	030413005002	强电手孔井 1500*1200*1100	1. 名称：强电砖砌手孔井 2. 规格：1500*1200*1100 3. 具体详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001053	安全文明施工费			5497.46			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		196.34			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1160.18			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2641.63			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1499.31			
2	031302002053	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003053	非夜间施工增加						
4	031302004053	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005053	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006053	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【强电工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008053	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【强电工程】

标段： 施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	8548.82	
合计			8548.82	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【强电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【强电工程 标段：施工】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【强电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	热镀锌钢管DN32	m	15.25					
2	热镀锌钢管DN50	m	15.72					
3	汽油(机械)	L	25.81					
4	UPVCDN150	m	88.67					
5	UPVCDN200	m	58.76					
6	UPVCDN80	m	134.44					
7	太阳能庭院路灯H=3.5m	套	33.33					
8	手孔口圈	套	7.07					
9	柴油(机械)	L	67.83					
10	水	m³	4.03					
11	其他材料费	元	43.34					
12	二等锯材	m³	0.08					
13	复合模板	m²	9.06					
14	摊销卡具和支撑钢材	kg	6.20					
15	商品混凝土C25	m³	11.79					
16	电力电缆WDUZB2-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm²	m	20.35					
17	电力电缆YJV-0.6/1KV-5*4mm²	m	91.12					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【强电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电								
1	010101003009	挖沟槽土方	1. 土壤类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、灌木、农作物、树兜、竹丛等 2. 工程量计算规则：按土石方工程量规则计算，土石类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取 3. 挖土深度：综合 4. 挖土方式：人机综合 5. 包括捡底、修整边坡等工作内容 6. 场内运输：综合考虑 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m³	171.730					
2	010103001017	土方回填	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土方	m³	151.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【弱电工程】

标段：施工

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 回填方式：人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 运距：综合考虑 5. 其它：满足设计及规范要求							
3	040103002011	余方弃置运输	1. 余方弃置运输 2. 废弃料品种：综合考虑 3. 工程量按天然密实计算 4. 弃土运距：运距暂按6km计取， 结算按实际运距调整 5. 修边：投标人应对基坑进行修整 边坡壁面，达到做验收的条件 6. 其他：人工捡底费用投标人综合 考虑	m ³	19.910					
4	040303002002	管道包封 C25	1. 名称：混凝土包封 2. 规格：详设计 3. 混凝土强度等级：C25	m ³	9.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【弱电工程】

标段：施工

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030502005011	超五类网线 CAT. 5e 4Pair UTP	1. 名称：超五类网线 2. 型号、规格：CAT. 5e 4Pair UTP 3. 敷设方式：穿管、桥架（线槽）内敷设，综合考虑 4. 包含网络跳线、尾纤、水晶、熔接头等制作安装 5. 其他：满足相关规范要求	m	391.500					
6	030411001126	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：埋地 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑	m	26.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【弱电工程】

标段：施工

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等。 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
7	030411001127	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：埋地 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、	m	655.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【弱电工程】

标段：施工

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
8	030411001128	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：埋地 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	29.140					
9	030411001129	电气配管 UPVC双壁波纹	1. 名称：电气配管	m	277.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【弱电工程】

标段：施工

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		管 DN50	2. 材质：UPVC双壁波纹管 3. 规格：DN50 4. 配置形式：埋地 5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
10	030411001130	电气配管 UPVC双壁波纹管 DN100	1. 名称：电气配管 2. 材质：UPVC双壁波纹管 3. 规格：DN100 4. 配置形式：埋地	m	191.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【弱电工程】

标段： 施工

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 接地要求：接地(含跨接线) 6. 含刨沟槽，开槽、压槽、打洞、留洞、补槽洞、管道普通穿墙套管、普通穿楼板套管、普通支架制作安装和其除锈刷漆、明配管刷防火涂料、面漆，管件及所有附件，等综合考虑等。 7. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
11	030507008014	有室外防护罩的固定摄像机	1. 名称：有室外防护罩的固定摄像机 2. 安装方式：室外杆上 3. 参数：POE摄像机, 防护等级为IP65, 其余详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【弱电工程】

标段：施工

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
12	030507008015	3.5m摄像机立杆	1. 名称：3.5m摄像机立杆 2. 安装方式：304不锈钢立杆安装，C25混凝土基础 3. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	根	8.000					
13	030413005003	弱电手孔井 1190*960*1100	1. 名称：弱电手孔井 2. 规格：1190*960*1100 3. 具体详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	5.000					
14	030413005004	弱电手孔井 1500*1200*1100	1. 名称：弱电手孔井 2. 规格：1500*1200*1100	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【弱电工程】

标段：施工

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 具体详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		出入口道闸系统								
15	030411004124	电气配线 RVV-3*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：RVV-3*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合 考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	200.000					
16	030411004125	电气配线 RVVSP-2* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：RVVSP-2*1.0mm ²	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【弱电工程】

标段：施工

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求							
17	030411004126	电气配线 RVVP-8* 0.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVVP-8*0.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足相关规范要求	m	50.000					
18	030502005012	超五类网线 STP CAT5E	1. 名称：超五类网线 2. 型号、规格：超五类网线 STP CAT5E 3. 敷设方式：穿管、桥架（线槽）内敷设，综合考虑 4. 包含网络跳线、尾纤、水晶、熔接头等制作安装 5. 其他：满足相关规范要求	m	136.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【弱电工程】

标段：施工

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
19	030504002001	LED显示屏	1. 名称：LED显示屏 2. 类别、规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	台	4.000					
20	030507016003	自动挡车器	1. 名称:自动挡车器 2. 道闸主机（含开闸遥控）参数：详设计 3. 主机和栏杆均包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	台	4.000					
21	030507016004	N抓拍单元	1. 名称:出入口摄像机 2. 设计参数：详设计	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【弱电工程】

标段：施工

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 含立杆 4. 其他：满足相关规范要求							
22	030507016005	出入口控制终端	1. 名称: 出入口控制机 2. 设计参数: 详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	台	2.000					
23	030501012017	交换机	1. 名称：交换机 2. 参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足相关规范要求	台	2.000					
24	031101001001	供电单元	1. 种类：供电单元 2. 规格、型号、容量：详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【弱电工程】

标段：施工

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030507016006	车检器	1. 名称:车检器 2. 设计参数:详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	台	4.000					
26	030507015001	地感线圈	1. 名称:地感线圈 2. 设计参数:详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	套	8.000					
27	030501013004	停车收费管理系统	1. 名称:停车收费管理系统 2. 设计参数:详设计 3. 配置要求:含配套设备、电脑、主机 3. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【弱电工程】

标段：施工

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
28	040205004001	减速带	1. 名称: 减速带 2. 规格: 详设计 3. 其他: 满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求	块	8.000					
29	040303002003	安全岛	1. 名称: 安全岛 厚度: 详设计、综合考虑 2. 混凝土强度等级: 综合考虑 3. 其他: 满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求	m³	6.500					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001054	安全文明施工费			9024.69			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		322.31			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1904.56			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4336.54			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2461.28			
2	031302002054	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003054	非夜间施工增加						
4	031302004054	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005054	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006054	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【弱电工程】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008054	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【弱电工程】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【弱电工程】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【弱电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	超五类网线 CAT.5e 4PairUTP	m	411.08					
2	热镀锌钢管DN32	m	30.01					
3	柴油(机械)	L	139.62					
4	水	m³	6.11					
5	汽油(机械)	L	37.10					
6	热镀锌钢管DN20	m	27.35					
7	热镀锌钢管DN25	m	675.26					
8	手孔口圈	套	7.07					
9	UPVC双壁波纹管DN50	m	298.35					
10	UPVC双壁波纹管DN100	m	227.75					
11	商品混凝土C25	m³	20.32					
12	其他材料费	元	39.01					
13	二等锯材	m³	0.06					
14	复合模板	m²	7.51					
15	摊销卡具和支撑钢材	kg	5.14					
16	有室外防护罩的固定摄像机	台	8.00					
17	3.5m摄像机立杆（含预埋件）	根	8.00					
18	铜芯多股绝缘电线RVV-3*1.0mm²	m	216.00					
19	地感线圈	圈	8.00					
20	自动挡车器	台	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【弱电工程】
 标段：施工
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	N抓拍单元	台	4.00					
22	出入口控制终端	台	2.00					
23	车检器	台	4.00					
24	交换机	台	2.00					
25	铜芯多股绝缘电线RVVSP-2*1.0mm²	m	54.00					
26	铜芯多股绝缘电线RVVP-8*0.5mm²	m	54.00					
27	供电单元	台	2.00					
28	LED显示屏	台	4.00					
29	停车收费管理系统	台	2.00					
30	超五类网线 STPCAT5E	m	143.76					
31	减速带	块	8.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【弱电工程】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【拆除电杆】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
1	041001010001	拆除电杆	1. 结构形式：综合 2. 规格尺寸：综合 3. 高度：综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	根	4.000					
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【拆除电杆】

标段：施工

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001001	安全文明施工费			24.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		0.86			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5.09			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11.59			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6.58			
2	041109002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【拆除电杆】

标段：施工

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【拆除电杆】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【拆除电杆】

标段：施工

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【拆除电杆】 标段：施工

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市敖平镇顺和楠府安置点建设项目 总平 【拆除电杆】
 标段：施工
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。