

九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北
路)市政道路工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：成都市武侯区智慧宜居建设开发有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：四川华通建设工程造价管理有限责任公司

(单位盖章)

2026 年 7 月 30 日

九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市
政道路工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： 成都市武侯区智慧宜居建设开发有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人： 高静静

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人： 四川华通建设工程造价管理有限责任公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

复 核 人： 李元平

(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 ： 2026 年 7 月 30 日

复 核 时 间： 2026 年 7 月 30 日

总 说 明

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程

第 1 页 共 8 页

一、工程概况

1. 建设规模

本项目为九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程，建设地址位于武侯区金花桥、机投桥街道。

九康二路起于九康四路，起点桩号为K0+023.183，止于九康六路，终点桩号为K0+335.358，全长约312.175米，红线宽度16米。

九康六路起于九康一路，设计起点桩号为K0+000，止于武青北路，设计终点桩号为K0+636.186，设计长度为636.186m。第一段实施起点为九康一路，桩号为K0+000，实施终点为机九路，桩号为K0+350.798;第二段实施起点为机九路，桩号为K0+387.917，实施终点为武青北路，桩号为K0+619.547。实施长度为582.428m。桩号K0+000至K0+368.892段红线宽度16米，桩号K0+368.892至K0+636.186段红线宽度10米。

建设内容：道路工程、桥涵工程、排水工程、电力工程、照明工程、交安工程、绿化工程、城市家具等。

2. 工程特征

道路等级：城市支路。

设计速度：20、30km/h。

路面结构：沥青混凝土路面，设计基准期10年。

二、工程招标和专业工程发包范围

本次招标为设计图下纸所示工程内容，具体详见本次招标工程量清单。

三、工程量清单编制依据

1. 招标人（发包人）提供的由成都市市政工程设计研究院有限公司出具的设计图纸及设计答疑。
2. 招标人（发包人）提供的由四川省地质工程勘察院集团有限公司出具的岩土工程详细勘察报告。
3. 本项目招标文件、技术标准及主要材料设备参考品牌表等。
4. 拟建项目施工现场实际情况、工程特点及常规施工方案等。
5. 清单编制时关于本工程相关问题回复意见及情况说明等。
6. 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）等9本工程量清单计算规范及相关配套文件。
7. 四川省住房和城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知（川建造价发〔2013〕370号）。
8. 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。
9. 材料价格参照《成都市工程造价信息》2026年7期信息价（除税）以及市场价（除税）计算。
10. 人工费按照四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复(川建价发〔2025〕41号)费率计取。
11. 安全文明施工费按照四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建行规〔2024〕15号）相应工程类别基本费费率双倍费率计取。

总 说 明

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程

第 2 页 共 8 页

12. 四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》其他总价措施项目费计取标准和工程量清单计价表的通知（川建标函〔2024〕3159号）。
13. 规费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的 I 档费率计算。
14. 税金根据《四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知》（川建造价发〔2019〕181号）执行，销项增值税税率按9%计算，附加税税率按0. 313%计算。
15. 四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知（川建标函[2024]3160号）。
16. 国家有关法律、法规及有关现行技术规范、标准图集等其他相关资料。
- 四、工程质量、材料、施工等的特殊要求
1. 工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求，施工时必须符合施工规范及验收标准。
2. 应达到国家、省、市现行有关施工及验收规范合格标准要求，并能达到移交接收单位的使用要求。
3. 投标人（承包人）不得擅自提高或降低招标文件及其它书面要求的工程实施标准，如投标人（承包人）擅自提高标准，相关费用招标人（发包人）不另行支付。如若降低实施标准，投标人（承包人）须按招标人（发包人）原标准实施，期间发生的相关损失由投标人（承包人）承担，招标人（发包人）还可按本合同相关条款进行处罚。
4. 材料或设备的质量要求：
4. 1投标人（承包人）应保证提供的设备、材料满足设计、施工以及工程质量规范、要求、相关检测标准及省、市有关材料选用规定，凡进场材料（设备）均应有合格证及检验报告。
4. 2本工程所有混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆（干混砂浆或湿拌砂浆在满足招标要求前提下自行选用）、所有钢材采用大厂钢材，水泥采用大厂水泥。
4. 3材料（含乔、灌木，包括但不限于三材（钢材、水泥、木材）、地材、装饰材料、安装材料等）或设备的质量要求必须满足设计、国家及地方相关质量技术规范、标准的要求，装饰材料还应满足环保的要求，材料规格、颜色、质量要求应满足招标人（发包人）要求，并必须得到设计、招标人（发包人）及监理工程师的认可。
4. 4本项目所需材料，各投标单位应充分了解各种规格间的价差及颜色不同的价差，并综合考虑在相应综合单价内，实施过程中，招标人（发包人）可能对相同材质的材料进行规格及颜色调整，涉及费用各投标单位综合考虑在相应综合单价内，结算时，投标人（承包人）由此提出的各种索赔，招标人（发包人）均不予支付；招标人（发包人）可能对材质和产品档次进行调整，则按市场价调整材料差价计入结算。
5. 材料或设备的品牌要求：
5. 1投标人（承包人）应保证所提供的材料（设备）符合设计文件规定的质量等级、技术规格及招标文件的各项要求，同时满足国家、地方现行相关质量技术规范与标准。若材料（设备）在竣工验收中未能达到上述要求，投标人（承包人）须无条件整改至合格标准，所有整改费用由投标人（承包人）自行承担，且不得以此为由延误工期。
5. 2对于清单中已给定参考品牌的主要材料及工程设备，投标人（承包人）可选择参考品牌表内任一品牌或选用同等档次的其他品牌进行报价，在“承包人提供主要材料和工程设备一览表”的备注中若列明其品牌或厂家等，所选品牌须充分考虑市场波动、供货稳定性等因素且真实有效。
5. 3为保障工程整体效果统一及后期维护管理便捷性，投标人（承包人）在开展材料（设备）采购工作前，须按照设计效果图提供样品，经招标人（发包人）、设计单位、监理单位联合验收合格后封存，封存样品作为后续采购及验收的唯一依据，样品提供及封存相关费用均综合计入对应材料单价，不再单独计取。现场材料（设备）验收须严格对照封存样品执行，现场实际质量不得低于封存样品标准。

总 说 明

5. 4若施工过程中发现所用材料（设备）与封存样品不符，或经监理单位、招标人（发包人）检查、检验后未达到规定要求，招标人（发包人）有权拒绝该批材料（设备）进场，并要求投标人（承包人）无条件更换为同档次材料、设备品牌中的任一合格品牌，由此产生的采购、运输、更换及相关损失费用均由投标人（承包人）承担。
5. 5样品提供方式不限于实物，投标人（承包人）可提供材料（设备）的技术参数、品牌资料、合格证明等相关文件，经监理单位及招标人（发包人）联合确认后，作为采购及验收依据；最终进场的材料（设备）须与确认文件内容完全一致。
5. 6因特殊情况需更换品牌的，投标人（承包人）须在采购前向监理单位及招标人（发包人）提交书面申请及替代品牌相关资料，经双方书面认可后方可实施采购。投标人（承包人）应积极配合招标人（发包人）对材料（设备）供应方的考察工作，并保证供货周期完全满足本次招标项目的工期要求及质量标准，杜绝因供货延误影响工程进度。
6. 由投标人（承包人）提供的材料和工程设备要求为优质优等产品，且材料厚度招标人（发包人）仅接受正偏差。
7. 材料有特殊要求部分，投标人（承包人）必须按招标人（发包人）及监理要求进行相应检测并提供第三方具有相应资质的检测报告，所需费用综合考虑在材料单价中。涉及结构安全、消防、环保等专项检测的，需按审查要求执行。
8. 投标人（承包人）应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，以及交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，投标人（承包人）还应考虑在施工过程中，采取有效措施保护招标人（发包人）的分包方或已完工程成品、半成品，投标时应综合考虑以上因素并体现在综合单价中。中标后招标人（发包人）将视投标人（承包人）已在投标报价中综合考虑并不会再支付与成品、半成品采取保护措施相关的一切费用。设备或成品材料部件等在运输、安装未交工前的过程中表面漆膜损坏应进行补漆的工作，其费用应含在相应项目的综合单价中，若发生以上问题时招标人（发包人）不会调整综合单价，也不会再支付与此相关的费用。
9. 本项目正式施工前按规定需要做样板的（含装配式构件样板），经招标人（发包人）认可后方可进行正式施工，效果满足招标人（发包人）要求，重复打样等可能发生的费用由投标人（承包人）综合考虑进各项分部分项工程量清单项目中，中标后单价不得调整，也不另行签证、索赔；如未进行打样或打样后未满足招标人（发包人）要求产生的返工费用由投标人（承包人）自行承担，也不另行签证、索赔。
10. 投标人（承包人）应充分考虑因施工效果达不到招标人（发包人）的要求或按招标人（发包人）的要求进行更改方案产生的拆除、重做、报废、影响工期等费用，由投标人（承包人）综合考虑进各项分部分项工程量清单项目中，中标后单价不得调整，也不另行签证、索赔。
11. 投标人（承包人）应充分考虑为了迎接各种检查（含专项验收检查）而产生的各种费用，由投标人（承包人）综合考虑进各项分部分项工程量清单项目中，中标后单价不得调整，也不另行签证、索赔。
12. 金属结构工程（铝合金百页、栏杆、爬梯等）的油漆内容，已考虑进入其分项工程的综合单价之中，如因实际需要发生设计变更，则仅调整所用材料差价。
13. 钢筋（钢丝束、钢绞线）按设计图示长度乘以单位理论质量计算，除设计（包括规范规定）标明的搭接外不单独计算搭接工程量，该费用由投标人（承包人）考虑在综合单价中。
14. 所有清单项目特征涉及有龙骨的，投标人（承包人）应在相应的工程量清单项目综合单价中计入。
15. 投标人（承包人）投标综合报价时地砖、墙面石材、墙砖的排版应按设计及相关规范要求，对于排版引起的材料损耗应在综合报价中体现；设计图中未明确规格的由投标人（承包人）综合考虑，实施中可由招标人（发包人）确定规格、排版，综合单价不作调整。
16. 投标人（承包人）应将招标范围内施工本身所需或配合安装工程发生的开孔、留槽、剔槽、修补、打洞及补洞、封堵（含防水处理和防火封堵）和孔洞装饰面板等引起的费用考虑在相应的综合单价中，招标人（发包人）不另行支付由此而发生的费用。若施工中未按设计要求预留孔洞（槽），中标人必须按设计要求开设孔洞（槽），

总 说 明

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程

第 4 页 共 8 页

所发生的一切费用损失由中标人自行承担。 17. 本工程所用的材料（包括面层、基层材料）均应有合格证及检验报告，同时还应符合国家环保要求。 18. 外部公共道路至施工场地道路、施工场地内部道路及排污的费用均由投标人（承包人）自行完成施工、办理相关手续并承担相应费用，综合考虑在报价中，招标人（发包人）不再另行支付。 19. 红线外接施工现场的进场道路（临时或正式道路开口），所涉及到的各类费用（包括但不限于铺设、维护、清洁及拆除等所有费用）综合考虑在报价中，招标人（发包人）不再另行支付。 20. 投标人（承包人）的临时占道、临时设施用地、市政道路开口及路面保护费用、临时占地（含预制厂、料厂、拌和站等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由投标人（承包人）负责。 21. 工程排污费：按相关规定缴纳相应的排污费用，其费用由投标人（承包人）自行考虑在投标报价中，不再另计。 22. 无论施工图及清单是否提出装饰工程的收边、收口，投标人（承包人）应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，投标人（承包人）应将可能发生的费用综合考虑在投标报价中。 23. 需后期深化设计的清单项目，投标人（承包人）所报综合单价应包括深化设计及因深化设计产生的工程增加费用。投标人（承包人）应充分考虑上述因素，综合考虑在报价中，招标人（发包人）不再另行支付。若由于深化设计而导致工程变更和施工费用增加，则该部分费用招标人（发包人）不另行支付。 24. 投标人（承包人）应充分考虑本项目与相邻建筑及设施间挡墙设置、现场设施保护、临时占道等情况，市政建设现状可能出现多次打围，应按现行文件要求进行围墙施工，满足招标人（发包人）现场管理要求。施工过程中对围墙的喷绘、广告宣传、维护、搭设、周转、运输、拆除等费用综合考虑在投标报价中，中标后不另行支付。 25. 施工场地内临时用水、临时用电费用投标人（承包人）在投标报价的单价及总价中综合考虑，不另行增加费用，投标人（承包人）报价时应充分考虑该部分风险。 26. 施工场地内临时用水、临时用电与红线外市政管网、电力部门接口相关费用投标人（承包人）在投标报价的单价及总价中综合考虑，不另行增加费用，投标人（承包人）报价时应充分考虑该部分风险。 27. 工期要求：以招标文件为准。 五、报价说明 1. 措施费：安全文明施工费（安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费）按招标清单给定的金额填报。 2. 暂列金额：投标时按照招标清单给定的金额填报。 3. 规费：按招标清单给定的金额填报。 4. 税金按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》的相关规定计取。 5. 其余措施费详见招标工程量措施项目清单，按“项”计算的总价措施及单价措施费无论建筑面积、清单工程量等因素是否变化，均为总价包干使用（对未实施的总价措施项目，结算时按实际情况及相应比例予以扣除）。投标人（承包人）在投标报价中对招标人（发包人）列出的措施项目未填报的，其费用视作已包含在其它报价中。 6. 总承包服务费 6.1 总承包服务费定义：工程建设项目施工阶段，招标人(发包人)对专业工程进行分包，要求投标人(承包人)对招标人(发包人)发包的专业工程既进行施工现场协调和统一管理、对竣工资料进行统一汇总整理等服务时所需的费用。
--

总 说 明

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程

第 5 页 共 8 页

- 6.2 计费方式：投标人（承包人）须按招标人（发包人）提供的招标清单格式要求，自主确定并填报总承包服务费的包干总价，且投标人（承包人）填报价格不得超过招标清单中列明的总承包服务费最高限价。
- 6.3 结算方式：结算时，若出现以下情况，结算不计取总承包服务费：
- (1) 拟分包专业工程未在投标人（承包人）施工期实施的；
 - (2) 由投标人（承包人）发包的拟分包专业工程；
 - (3) 由投标人（承包人）中标并实施的拟分包专业工程。
7. 当发生零星工作项目用工时，人工单价按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目人工单价标准作为结算人工单价，投标人（承包人）不进行报价。
8. 因本工程有多个单位工程，投标人（承包人）在投标报价时不同单位工程中的相同项目报价应一致，若不同单位出现相同项目综合单价不一致，结算时按所有单位工程完全相同项目最低综合单价执行。
- 六、其他需要说明的问题
- 1. 投标人（承包人）应将招标人（发包人）提供的工程量清单与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标文件(含补遗书、答疑纪要)中投标须知、合同条款、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范、设计图等文件、施工现场实际情况结合理解和使用。
 - 2. 投标文件中工程量清单的投标总价应与投标书的投标价保持一致，对于出现两个投标价的投标文件，招标人（发包人）不予接受。
 - 3. 投标人（承包人）的投标报价应是工程量清单及招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包括本工程的分部分项工程量清单费用、措施工程清单费用、其他工程清单费用、规费、税金等完成本工程及达到保修期限所需的一切费用及风险（即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险、材料保管及场内运输费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求投标人（承包人）应进行的测试费用、检查费及政策性文件规定的各项费用等。此外，投标人（承包人）应根据企业自身情况考虑材料损耗率，在投标报价时将材料损耗综合考虑在所报综合单价内，中标后不作调整。综合单价为完成一个规定清单工程所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及合同约定范围内的风险费用。
 - 4. 投标人（承包人）可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
 - 5. 投标人（承包人）应充分考虑施工现场周边道路及其他市政实施的情况(有已形成的和有未形成的情况)，并积极配合有关方对周边道路、树木、绿化等市政设施的保护处理，如在保护处理过程中对相关设施造成损坏，由投标人（承包人）按招标人（发包人）及政府相关部门要求及时修复和赔偿。以上状况所产生的各项费用应在报价时考虑，招标人（发包人）不再另行支付(经招标人（发包人）认可的特殊情况除外)。
 - 6. 投标人（承包人）踏勘时应充分进行现场考察，招标人（发包人）完成三通一平相关内容，施工方负责并承担施工现场内施工道路、施工用水、施工用电接通及使用费用。投标人（承包人）根据项目建设需求和现场条件编制相应的接入、使用方案，报监理单位、招标人（发包人）和供应单位审批并办理相关手续后实施。
 - 7. 工程量清单中的每一个工程, 投标人（承包人）都应填入综合单价和合价, 对于没有填入综合单价或合价的工程, 其费用应视为已包括在工程量清单的其他工程综合单价或合价中, 投标人（承包人）必须按招标人（发包人）和监理单位指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的工程的工作内容, 但不能得到结算与支付。
 - 8. 工程量清单的工程量是按GB50854-2013《建设工程计价计量规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》的计算规则进行计算编制的，工程项目编码是按

总 说 明

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程

第 6 页 共 8 页

- GB50854-2013《建设工程计价计量规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》相应章次编号的，因此工程量清单各工程编码的范围、计量方式应与GB50854-2013《建设工程计价计量规范》的各条款相对应结合起来理解和解释。
9. 综合单价报价保留到小数点后两位有效。
10. 本标段内分部分项工程量清单工程特征内容除部位不一样其他都相同的工程或清单编码不一致而名称及特征都一样的工程，投标人（承包人）应综合考虑部位不一致造成施工的差异性，统一报相同的综合单价，如果不同，认为最低报价为本工程的综合单价报价，结算时按最低综合单价执行。
11. 投标人（承包人）对所有分部分项工程量清单及措施工程均应按规定格式编制综合单价分析表，随投标书、工程量清单报价一同报送，且其任何一项单价均被认为是包含了前述各项投标人（承包人）的费用、风险、利润等在内的全部费用，其以任何理由拒绝执行单价工程将被视为违约，招标人（发包人）有权按合同约定进行处罚。若分部分项工程量清单计价表中的综合单价与分部分项工程量清单综合单价分析表中的综合单价不一致时，以两者中较低的综合单价为准。
12. 若投标人（承包人）的材料价格表中的材料价格与分部分项工程量清单综合单价分析表中的相应材料价格不一致时，以两者较低的材料价格为准。
13. 施工过程中，投标人（承包人）必须按投标文件中所给品牌及规格型号执行，若招标人（发包人）发现投标人（承包人）所用品牌与投标文件所报品牌不一致时应令其立即改正，造成的费用损失及工期延误由投标人（承包人）自行承担。
14. 施工过程中若发生投标人（承包人）所用品牌停产无法供货需按投标报价时同档次（规格）进行供货并实施，供货前须由招标人（发包人）及监理单位选择确定。
15. 投标人（承包人）选择的材料必须满足国家及地区相关规范和标准要求。
16. 投标报价中应包括投标人（承包人）竣工验收、配合消防验收及将完工工程移交招标人（发包人）时所产生的费用。
17. 本项目所有工程的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。
18. 投标人（承包人）应仔细阅读施工图纸及招标文件、工程量清单，所有在图纸中需要厂家深化设计或需投标人（承包人）再次对局部细化的部分由投标人（承包人）负责深化设计工作，其费用均包含在相应工程的投标报价中，招标人（发包人）不再另行支付深化设计费及审查费（含出图等费用），不再单独计取相关费用。
19. 本工程建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随生产随清运，并弃置在当地环境卫生保护有关规定的范围，其费用应包含在投标报价中，结算时不再另行记取。其余各专业单位或各分包单位产生的建渣等废弃物，由投标人统一安排布置废弃物堆放点，并统一调度清运出场。施工场地内各单位废弃物处理的监督管理工作由投标人负责。
20. 施工用水、用电（含发电机台班）、通讯的相关费用不额外计取。投标人（承包人）应按照相关规定向相关单位或部门缴纳其费用，因本项目未缴纳而形成的招标人（发包人）的债务或影响工程（含其他工程）建设时，招标人（发包人）有权按供应单位或部门出具的金额，直接从投标人（承包人）工程进度款或工程竣工结算款中扣除后缴纳。
21. 为了保证工程的施工质量，投标人（承包人）在施工过程中必须加强工程的技术检测工作，投标人（承包人）须按现行相关质量规范标准自行委托专业机构进行检测，检测费用由投标人（承包人）在投标报价中自行考虑。
22. 投标人（承包人）应按相关规范承担施工范围内的相关监测及检验工作，其费用在投标报价中自行考虑，中标后不作调整。
23. 铺装工程各类伸缩缝由投标人（承包人）综合考虑计入相应清单项。
24. 投标人（承包人）应根据本项目施工实际情况充分考虑临设的建设位置及方式，因施工需要进行临设二次或多次搭设拆除的费用综合考虑在报价中。中标后招标人（

总 说 明

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程

第 7 页 共 8 页

发\\包\\人\\)\\不\\再\\对\\此\\进\\行\\签\\证\\或\\重\\复\\支\\付\\临\\设\\费\\用\\。 25. 本\\次\\招\\标\\为\\了\\便\\于\\工\\程\\计\\量\\与\\结\\算\\，\\工\\程\\量\\清\\单\\中\\个\\别\\项\\目\\改\\变\\了\\计\\量\\单\\位\\，\\请\\投\\标\\人\\（\\承\\包\\人\\）\\注\\意\\工\\程\\量\\清\\单\\中\\的\\计\\量\\“\\单\\位\\”\\。 26. 项\\目\\名\\称\\与\\项\\目\\特\\征\\描\\述\\不\\一\\致\\的\\，\\以\\项\\目\\特\\征\\为\\准\\。 27. 土\\石\\方\\工\\程\\特\\别\\说\\明\\： 1\\)\\土\\石\\方\\工\\程\\的\\综\\合\\单\\价\\中\\包\\含\\投\\标\\人\\（\\承\\包\\人\\）\\自\\行\\考\\虑\\场\\内\\运\\距\\及\\土\\石\\方\\堆\\场\\等\\相\\关\\费\\用\\。 2\\)\\投\\标\\人\\（\\承\\包\\人\\）\\必\\须\\遵\\守\\项\\目\\当\\地\\砂\\石\\管\\理\\文\\件\\及\\砂\\石\\利\\用\\方\\案\\要\\求\\，\\不\\得\\擅\\自\\处\\置\\砂\\石\\资\\源\\。\\工\\程\\土\\石\\方\\开\\挖\\过\\程\\中\\，\\凡\\挖\\到\\砂\\石\\资\\源\\，\\投\\标\\人\\（\\承\\包\\人\\）\\不\\得\\擅\\自\\处\\置\\砂\\石\\资\\源\\，\\应\\立\\即\\报\\招\\标\\人\\（\\发\\包\\人\\）、\\监\\理\\单\\位\\及\\相\\关\\单\\位\\对\\砂\\石\\资\\源\\进\\行\\收\\方\\测\\量\\，\\所\\有\\砂\\石\\资\\源\\均\\不\\能\\擅\\自\\运\\离\\施\\工\\现\\场\\。\\建\\设\\过\\程\\中\\连\\砂\\石\\管\\理\\细\\则\\按\\《\\成\\武\\自\\然\\资\\（\\2025\\）\\195\\号\\》\\要\\求\\办\\理\\，\\投\\标\\人\\（\\承\\包\\人\\）\\不\\得\\私\\自\\处\\理\\或\\买\\卖\\；\\若\\建\\设\\过\\程\\中\\砂\\石\\管\\理\\文\\件\\有\\更\\新\\，\\则\\按\\最\\新\\文\\件\\执\\行\\； 3\\)\\若\\在\\施\\工\\阶\\段\\项\\目\\当\\地\\出\\台\\新\\的\\砂\\石\\管\\理\\文\\件\\造\\成\\实\\际\\发\\生\\工\\程\\量\\与\\清\\单\\不\\一\\致\\，\\由\\投\\标\\人\\（\\承\\包\\人\\）\\报\\招\\标\\人\\（\\发\\包\\人\\）\\按\\规\\定\\流\\程\\处\\理\\。 4\\)\\土\\石\\方\\工\\程\\工\\作\\内\\容\\包\\括\\施\\工\\范\\围\\内\\土\\石\\方\\开\\挖\\、\\外\\运\\及\\其\\它\\零\\星\\项\\目\\土\\石\\方\\挖\\运\\等\\。\\投\\标\\人\\（\\承\\包\\人\\）\\在\\报\\价\\时\\应\\综\\合\\考\\虑\\各\\种\\土\\石\\类\\别\\（\\如\\含\\淤\\泥\\、\\流\\砂\\、\\砂\\、\\碎\\石\\等\\）、\\开\\挖\\、\\挖\\土\\深\\度\\、\\场\\内\\外\\土\\方\\的\\运\\输\\及\\配\\合\\运\\输\\的\\装\\卸\\，\\投\\标\\人\\（\\承\\包\\人\\）\\应\\综\\合\\考\\虑\\在\\投\\标\\报\\价\\综\\合\\单\\价\\中\\，\\结\\算\\时\\土\\石\\方\\综\\合\\单\\价\\不\\因\\土\\（\\石\\）\\类\\别\\、\\难\\易\\、\\运\\距\\、\\弃\\置\\费\\等\\因\\素\\的\\变\\化\\而\\调\\整\\。\\投\\标\\人\\（\\承\\包\\人\\）\\应\\充\\分\\考\\虑\\因\\招\\标\\人\\（\\发\\包\\人\\）\\提\\供\\的\\地\\质\\资\\料\\、\\基\\础\\支\\护\\施\\工\\图\\、\\参\\考\\工\\程\\量\\、\\运\\输\\人\\及\\运\\输\\方\\式\\的\\变\\化\\、\\施\\工\\图\\变\\更\\等\\相\\关\\资\\料\\可\\能\\与\\实\\际\\不\\符\\及\\其\\它\\风\\险\\而\\引\\起\\的\\费\\用\\增\\加\\。 5\\)\\本\\项\\目\\为\\现\\状\\道\\路\\，\\若\\在\\开\\挖\\过\\程\\中\\发\\现\\碎\\石\\或\\其\\他\\有\\利\\用\\价\\值\\的\\现\\状\\道\\路\\基\\层\\、\\换\\填\\层\\，\\投\\标\\人\\（\\承\\包\\人\\）\\应\\及\\时\\向\\招\\标\\人\\（\\发\\包\\人\\）、\\监\\理\\单\\位\\及\\相\\关\\单\\位\\汇\\报\\，\\其\\可\\利\\用\\的\\残\\值\\由\\业\\主\\或\\产\\权\\单\\位\\进\\行\\处\\理\\，\\或\\由\\招\\标\\人\\（\\发\\包\\人\\）\\确\\定\\的\\第\\三\\方\\评\\估\\机\\构\\评\\估\\其\\价\\值\\后\\，\\对\\应\\费\\用\\在\\承\\包\\人\\的\\当\\期\\工\\程\\款\\中\\自\\动\\扣\\除\\，\\拆\\除\\的\\所\\有\\材\\料\\由\\投\\标\\人\\自\\行\\处\\置\\。\\处\\置\\过\\程\\中\\涉\\及\\的\\费\\用\\（\\包\\括\\但\\不\\限\\于\\人\\工\\、\\运\\距\\、\\搬\\运\\费\\、\\上\\下\\车\\费\\、\\增\\加\\外\\运\\等\\），\\由\\投\\标\\人\\在\\报\\价\\中\\综\\合\\考\\虑\\。\\所\\有\\拆\\除\\物\\利\\旧\\前\\的\\保\\管\\及\\场\\内\\外\\转\\运\\按\\相\\关\\要\\求\\执\\行\\，\\相\\关\\费\\用\\由\\投\\标\\人\\自\\行\\考\\虑\\ 28. 若\\本\\说\\明\\与\\招\\标\\文\\件\\不\\一\\致\\，\\以\\招\\标\\文\\件\\为\\准\\。 29. 大\\型\\机\\械\\设\\备\\进\\出\\场\\及\\安\\拆\\均\\包\\含\\整\\个\\项\\目\\开\\工\\至\\竣\\工\\期\\间\\，\\含\\多\\次\\进\\出\\场\\，\\满\\足\\在\\整\\个\\施\\工\\过\\程\\中\\的\\施\\工\\进\\度\\所\\必\\需\\的\\机\\械\\设\\备\\。\\在\\单\\价\\措\\施\\项\\目\\清\\单\\中\\列\\项\\，\\由\\投\\标\\人\\（\\承\\包\\人\\）\\投\\标\\报\\价\\时\\综\\合\\考\\虑\\，\\该\\费\\用\\包\\干\\使\\用\\，\\中\\标\\后\\不\\作\\调\\整\\。 30. 为\\保\\证\\交\\通\\通\\畅\\，\\本\\项\\目\\可\\能\\要\\求\\采\\取\\半\\幅\\施\\工\\，\\投\\标\\人\\（\\承\\包\\人\\）\\应\\综\\合\\考\\虑\\半\\幅\\施\\工\\造\\成\\的\\多\\次\\打\\围\\、\\行\\人\\行\\车\\干\\扰\\、\\施\\工\\降\\效\\、\\机\\械\\二\\次\\进\\出\\场\\、\\材\\料\\转\\运\\等\\影\\响\\因\\素\\，\\施\\工\\时\\不\\因\\上\\述\\原\\因\\增\\加\\费\\用\\。 31. 本\\工\\程\\地\\下\\管\\线\\较\\为\\复\\杂\\，\\投\\标\\人\\（\\承\\包\\人\\）\\应\\充\\分\\考\\虑\\地\\下\\管\\线\\对\\施\\工\\造\\成\\的\\影\\响\\，\\施\\工\\过\\程\\中\\若\\造\\成\\管\\线\\损\\坏\\，\\投\\标\\人\\（\\承\\包\\人\\）\\应\\自\\行\\承\\担\\包\\括\\但\\不\\限\\于\\修\\复\\、\\赔\\偿\\、\\罚\\款\\等\\费\\用\\。 32. 本\\项\\目\\招\\标\\控\\制\\价\\金\\额\\为\\25770785.26元\\，\\其\\中\\安\\全\\文\\明\\施\\工\\费\\：\\913099.43元\\，\\规\\费\\：\\238901.24元\\，\\暂\\列\\金\\额\\：\\2110346.49元\\。 33. 主\\要\\材\\料\\设\\备\\参\\考\\品\\牌\\表 33.1电\\缆\\、\\电\\线\\：\\塔\\牌\\、\\特\\变\\电\\工\\、\\天\\成\\明\\超\\、\\摩\\天\\电\\缆 33.2防\\水\\材\\料\\：\\大\\禹\\、\\飞\\翎\\、\\金\\兴\\、\\威\\盾\\、\\天\\强 33.3管\\材\\管\\件\\：\\联\\塑\\、\\伟\\星\\、\\中\\财\\、\\川\\路\\、\\公\\元\\、\\顾\\地

总 说 明

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程

第 8 页 共 8 页

- 33.4井圈井盖、水算子:韩兴、新同高、成安道、吉信
- 33.5照明灯具:西顿、欧普、雷士、飞利浦、松下
- 33.6沥青混凝土:四川向通、中建西建、成都路尚、成都雅竞
- 33.7交通信号控制机(含机箱):西门子、海信、莱斯信息
- 33.8镀锌钢管:天津友发、天津利达、金洲、华岐、正大、君诚
- 33.9交通信号灯及配套设施:海康威视、大华股份、金科交通、赛诺杰

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1	ZB001	5%水泥稳定碎石(压实)			m ³	
2	ZB002	4%水泥稳定碎石(压实)			m ³	
3	ZB003	C25砾石聚合物仿石地坪			m ³	
4	ZB004	CPVC塑料管 Φ200壁厚9.0mm			m	
5	ZB005	合格土石			m ³	
6	ZB006	芝麻黑花岗石路缘石（光面）15×35×100(cm)			m ³	
7	ZB007	小叶樟胸径14-15cm			株	
8	ZB008	V类综合灯杆10m			根	
9	ZB009	电力电缆YJLHV-0.6/1KV-5*35mm ²			m	
10	ZB010	芝麻灰花岗石烧面盲道砖（烧面）30×30×5(cm)			m ²	
11	ZB011	交通信号控制机（含机箱）32路			套	
12	ZB012	III-4-1类综合灯杆10m			根	
13	ZB013	I-0类综合灯杆10m			根	
14	ZB014	不锈钢角钢接地极∠50*50*5*2500			根	
15	ZB015	预制混凝土井筒C30 Φ700			m	

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101001001	挖一般土石方	1. 土石壤类别：详地勘报告，综合包含各类土方、石方、卵石层及地下、地上所有障碍物，含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、耕植土、砂、砂夹石、砂砾石、各类岩石、垃圾、建渣、树兜、树根、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm乔木及竹丛等； 2. 挖土深度：详设计图, 按设计要求边坡、边沟成型； 3. 综合单价包含排地表水、土方开挖、围护及拆除、基底钎探、场内运输、试验段、石方解小、地下管线保护、文物探查等全部工序费用； 4. 场内运输及堆放：投标人自	m³	15753.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行考虑场内土方平衡运输、临时堆放及便道费用； 5. 砂石管理：遇砂石层按成武自然资〔2025〕195号及最新文件执行，禁止私自处理或买卖；配合费用含在本项报价内； 6. 其他：满足设计、地勘、规范、图集及当地安全文明施工、渣土运输、环保规定。							
2	040103001002	买土回填（合格土石）	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：合格土石方，满足设计及规范要求； 2. 回填方式：投标人综合考虑； 3. 场内外运输：由投标人综合考虑 4. 填方来源、运输方式、运输距离：投标人综合考虑； 5. 其他：满足设计、招标文件、	m³	14699.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
3	040103001003	道路回填土石方（场内利用）	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土石方 2. 回填方式:人机综合 3. 填方粒径要求:满足规范要求 4. 运距:投标人综合考虑 5. 综合单价含石方解小、原土碾压，不再单独计费 6. 其它:满足规范要求	m³	4451.410					
4	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑（包括耕植土、软弱土、素填土、杂填土、树蔸、砂夹石、建渣、拆除废弃料及其他不良地质土等） 2. 外弃运距及弃置场地:运距由投标人自行踏勘确定并综合	m³	15753.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价（含装卸、运输、堆场、补贴）；弃置场地需符合当地环保及行政主管部门规定，且满足《成都市建筑垃圾处置管理条例》实施办法、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城发〔2012〕143号）要求，倒塌、填埋及无害化处理等费用均综合考虑在报价中。 3. 综合单价包含：废弃料装车、全封闭密闭运输（防扬尘、防遗撒）；弃置场地卸料及平整；场内弃土区清理及恢复；包含新能源车或国V以上排放标准车辆的增加费用；自行承担土石方堆场租赁、外运补贴等费用。 4. 工程垃圾、拆除垃圾的外运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及处置费不包含在本清单项目中，由投标人在招标投标报价汇总表相应项目单独报价。							
5	040103001005	天然砂砾石（加强层）	1. 填方部位、厚度：车行道50cm； 2. 填方材料品种、粒径及密实度要求：天然砂砾石，满足设计及规范要求； 3. 回填方式：投标人综合考虑； 4. 填方来源、运输方式、运输距离：投标人综合考虑； 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m ³	1760.150					
		分部小计								
		车行道								
6	040202001006	路床（槽）整形	1. 部位：车行道	m ²	3360.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 挖整、碾压：满足设计要求 3. 放样、整修路拱、碾压成型 4. 碾压形式：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
7	040202011007	20cm厚级配碎石	1. 石料规格：级配碎石，满足设计及施工验收规范要求 2. 厚度：20cm厚 3. 密实度：满足规范要求 4. 拌和、运输及拌合场摊销费用由投标人综合考虑在此综合单价中 5. 其他：满足施工验收及规范要求 6. 未尽事宜详招标文件及设计	m²	3296.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
8	040202015008	20cm厚4%水泥稳定碎石下基层	1. 水泥含量：4% 2. 石料规格：满足设计、施工及验收规范要求 3. 厚度：20cm厚 4. 水泥稳定级配碎石养护费用包含在综合单价中 5. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 6. 堆场费及运距：综合考虑 7. 是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用综合考虑 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m²	3169.320					
9	040202015009	20cm厚5%水泥稳定碎石上基层	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：满足设计、施工及验收规范要求	m²	3012.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 厚度：20cm厚 4. 水泥稳定级配碎石养护费用包含在综合单价中 5. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 6. 堆场费及运距：综合考虑 7. 是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用综合考虑 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
10	040203003010	透层 乳化沥青（PA-2）	1. 材料品种：乳化沥青（PA-2）； 2. 喷油量：0.7kg/m²； 3. 综合单价包含清理下承面、喷油、布料等完成工序内容所需的费用； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	2884.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求。							
11	040203004011	乳化沥青稀浆封层6mm（ES-2型）	1. 材料品种：乳化沥青(ES-2型)； 2. 喷油量：1kg/m²； 3. 厚度：0.6cm； 4. 综合单价包含清理下承面、喷油、布料等完成工序内容所需的费用； 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	2884.620					
12	040203006012	7cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20C）	1. 沥青品种：详设计； 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20C（商品）； 3. 石料粒径：满足设计及规范要求； 4. 掺和料：满足设计及规范要求；	m²	2819.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 厚度：7cm； 6. 综合单价包含清理下承面、拌和、运输、摊铺、整型、压实等完成工序内容所需的费用； 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
13	040203003013	粘层 乳化沥青（PC-3）	1. 材料品种：乳化沥青 PC-3型； 2. 喷油量：0.4kg/m²； 3. 综合单价包含清理下承面、喷油、布料等完成工序内容所需的费用； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	2819.550					
14	040203006014	5cmSBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)	1. 沥青品种：详设计； 2. 沥青混凝土种类：SBS改性沥	m²	2819.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			青玛蹄脂碎石混合料SMA-13（商品）； 3. 石料粒径：满足设计及规范要求； 4. 掺和料：满足设计及规范要求； 5. 厚度：5cm； 6. 综合单价包含清理下承面、拌和、运输、摊铺、整型、压实等完成工序内容所需的费用； 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
		分部小计								
		人行道								
15	040204001015	人行道整形碾压	1. 部位：人行道； 2. 范围：详设计；	m ²	2274.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 压实度：满足设计及规范要求； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
16	040202011016	150mm厚碎石垫层	1. 石料规格：详设计图； 2. 厚度：15cm； 3. 综合单价拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护等完成工序所需费用； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	1499.480					
17	040204003017	150mm厚C20混凝土	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土； 2. 厚度：150mm； 3. 伸缩缝包含在综合单价中；	m²	1499.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足施工验收及规范要求； 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。							
18	040204003018	80mm厚C25砾石聚合物仿石地坪（灰色）	1. 材料品种、规格：80mm厚C25砾石聚合物仿石地面（灰色）； 2. 表面处理：无色透明双丙聚氨酯密封剂密封处理； 3. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	1161.210					
19	040204002019	300*300*50mm芝麻灰花岗石盲道砖（烧面）	1. 块料品种、规格、颜色：300*300*50mm芝麻灰花岗石盲道砖（烧面）；	m²	189.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 结合层厚度、砂浆配合比： 30mm厚M10水泥砂浆结合层； 3. 嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝或专用填缝剂； 4. 细部处理：含全线路口三面坡/单面坡缘石坡道铺贴、拐弯/树池/井盖收边、盲道连续贯通、避开障碍物，符合无障碍规范，坡道≤1:20，含切割、养护、成品保护； 5. 所有砂浆均为干混砂浆 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
20	040204002020	600*150*50mm芝麻黑花岗石嵌边石（烧面）	1. 块料品种、规格、颜色：600*150*50mm芝麻黑花岗石嵌边石（烧面）； 2. 结合层厚度、砂浆配合比：	m	632.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			30mm厚M10水泥砂浆结合层； 3. 嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝或专用填缝剂； 4. 细部处理：含石材六面防护；路口、坡道、树池、井盖转角切割收口，满足无障碍顺接要求，含场内转运、安装养护； 5. 所有砂浆均为干混砂浆 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
21	040204002021	树池300*100*50mm芝麻黑花岗岩嵌边石（烧面）	1. 块料品种、规格、颜色：300*100*50mm芝麻黑花岗岩嵌边石（烧面）； 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚M10水泥砂浆结合层； 3. 嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝或专用填缝剂；	m	531.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 细部处理：含石材六面石材防护；圆弧转角切割收边，树池顺接人行道铺装，勾缝清扫； 5. 所有砂浆均为干混砂浆 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
22	040204004022	15*35*100（50）芝麻黑花岗石路缘石（光面）	1. 材料品种、规格：15*35*100（50）mm花岗石路缘石（直形/异形综合），用于人行道与车行道分界处； 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：M7.5水泥砂浆垫层，厚度20mm； 3. 细部处理：含三面坡无障碍坡道收口顺接，转角、公交站台、盲道交叉处切割收边，石材六面防护，与提示盲道、行	m	625.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段： /

第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进盲道无缝顺接； 4. 所有砂浆均为干混砂浆； 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
		分部小计								
		路基防护								
23	050102013023	边坡喷播植草防护	1. 材料品种:撒草（灌木）籽，高羊茅：早熟禾：黑麦草=8:1:1 2. 结构形式：植草护坡，详见设计图 3. 播种密度：35g/m² 4. 种植土回填：详设计要求 5. 养护期：竣工验收后12个月 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	1736.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		拆除工程								
24	041001007024	拆除现状围墙	1. 结构形式：综合 2. 强度等级：综合 3. 构件表面的附着物种类：投标人综合考虑在报价中，不单独计取 4. 余方弃置：另计 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	337.500					
		分部小计								
		新旧路面搭接处理								
25	040901001025	传力杆 φ25	1. 钢筋种类：φ25； 2. 钢筋规格：HRB400； 3. 长度：700mm，间距400mm； 4. 部位：沥青路面与混凝土路面交接过渡段；	根	59.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
26	040201021026	3mm厚SBS防裂卷材	1. 材料品种：SBS防裂卷材，3mm厚； 2. 搭接方式：满足规范要求及施工图纸要求，搭接长度包含在综合单价内，不再单独计取； 3. 部位：在新旧路基交接处； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m ²	140.000					
27	041001002027	拆除沥青路面 12cm	1. 材质：沥青路面 2. 切割：综合考虑 3. 破除厚度：12cm 4. 余方弃置：另计 5. 拆除后材料残值综合考虑	m ²	57.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 本次暂按设计图纸（或说明）中工程量表计取，最终工程量由责任主体现场签认资料及现场实施情况按实结算 7. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
28	041001002028	机械拆除各类道路基层	1. 部位：需要拆除各类基层 2. 厚度：综合 3. 本次暂按设计图纸（或说明）中工程量表计取，最终工程量由责任主体现场签认资料及现场实施情况按实结算 4. 余方弃置：另计 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	m³	4.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	040202015029	20cm厚5%水泥稳定碎石上基层	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：满足设计、施工及验收规范要求 3. 厚度：20cm厚 4. 水泥稳定级配碎石养护费用包含在综合单价中 5. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 6. 堆场费及运距：综合考虑 7. 是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用综合考虑 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m²	22.860					
30	040203003030	透层 乳化沥青（PA-2）	1. 材料品种：乳化沥青（PA-2）； 2. 喷油量：0.7kg/m²； 3. 综合单价包含清理下承面、喷油、布料等完成工序内容所	m²	22.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需的费用； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
31	040203004031	乳化沥青稀浆封层6mm（ES-2型）	1. 材料品种：乳化沥青(ES-2型)； 2. 喷油量：1kg/m²； 3. 厚度：0.6cm； 4. 综合单价包含清理下承面、喷油、布料等完成工序内容所需的费用； 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	22.860					
32	040203006032	7cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20C）	1. 沥青品种：详设计； 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20C（商品）； 3. 石料粒径：满足设计及规范	m²	45.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求； 4. 掺和料：满足设计及规范要求； 5. 厚度：7cm； 6. 综合单价包含清理下承面、拌和、运输、摊铺、整型、压实等完成工序内容所需的费用； 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
33	040203003033	粘层 乳化沥青（PC-3）	1. 材料品种：乳化沥青 PC-3型； 2. 喷油量：0.4kg/m²； 3. 综合单价包含清理下承面、喷油、布料等完成工序内容所需的费用； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	45.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求。							
34	040203006034	5cmSBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)	1. 沥青品种：详设计； 2. 沥青混凝土种类：SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13（商品）； 3. 石料粒径：满足设计及规范要求； 4. 掺和料：满足设计及规范要求； 5. 厚度：5cm； 6. 综合单价包含清理下承面、拌和、运输、摊铺、整型、压实等完成工序内容所需的费用； 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	68.580					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		现状管线保护								
35	040303002035	C25混凝土基础	1. 混凝土强度等级、种类：C25商品混凝土； 2. 混凝土抗渗要求：满足设计及规范要求； 3. 综合单价包含商品混凝土拌和、运输、泵送（含电、油、水费）、浇筑、养护、清洗输送管道及外加剂等全部费用，不因配合比、运输泵送方式、外加剂掺入量变化而调整单价；不同强度等级混凝土交叉施工费用由投标人综合考虑在综合单价中，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算； 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求。	m³	26.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	040303015036	C25混凝土侧墙	1. 混凝土强度等级、种类：C25商品混凝土； 2. 混凝土抗渗要求：满足设计及规范要求； 3. 综合单价包含商品混凝土拌和、运输、泵送（含电、油、水费）、浇筑、养护、清洗输送管道及外加剂等全部费用，不因配合比、运输泵送方式、外加剂掺入量变化而调整单价；不同强度等级混凝土交叉施工费用由投标人综合考虑在综合单价中，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算； 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求。	m³	44.160					
37	040303013037	C30混凝土顶板	1. 混凝土强度等级、种类：C30	m³	31.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			商品混凝土； 2. 混凝土抗渗要求：满足设计及规范要求； 3. 综合单价包含商品混凝土拌和、运输、泵送（含电、油、水费）、浇筑、养护、清洗输送管道及外加剂等全部费用，不因配合比、运输泵送方式、外加剂掺入量变化而调整单价；不同强度等级混凝土交叉施工费用由投标人综合考虑在综合单价中，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算； 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求。							
38	040901001038	现浇构件钢筋 HPB300 φ8	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HPB300 φ8，直形、弧形钢筋	t	0.443					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑； 2. 钢筋加工及损耗：含材料采购、运输、保管、调直、除锈、制作、定位措施等全部工序；钢筋损耗、施工搭接（含定尺长度不足搭接及搭接区箍筋加密）费用综合考虑在综合单价内；除设计（含规范规定）标明搭接外，其他搭接相关工程量不计入； 3. 连接方式及费用：连接方式综合考虑，施工中无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头、套筒）、植筋、预留等何种方式，所有费用均计入综合单价；机械连接增加的套筒费及耗量调整费含在综合单价内； 4. 钢筋复检、送检所需的检材							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人自行综合考虑在综合单价内； 5. 其他：满足设计文件、招标文件、相关图集及现行施工与验收规范等全部相关要求。							
39	040901001039	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 14	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400 Φ 14，直形、弧形钢筋综合考虑； 2. 钢筋加工及损耗：含材料采购、运输、保管、调直、除锈、制作、定位措施等全部工序；钢筋损耗、施工搭接（含定尺长度不足搭接及搭接区箍筋加密）费用综合考虑在综合单价内；除设计（含规范规定）标明搭接外，其他搭接相关工程量不计入； 3. 连接方式及费用：连接方式	t	1.704					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，施工中无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头、套筒）、植筋、预留等何种方式，所有费用均计入综合单价；机械连接增加的套筒费及耗量调整费含在综合单价内； 4. 钢筋复检、送检所需的检材费用由投标人自行综合考虑在综合单价内； 5. 其他：满足设计文件、招标文件、相关图集及现行施工与验收规范等全部相关要求。							
40	040103001040	管道回填砂	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：中粗砂； 2. 回填方式：投标人综合考虑； 3. 填方来源、运输方式、运输距离：投标人综合考虑； 4. 其他：满足设计、招标文件、	m³	33.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
41	041102001049	聚合物仿石地坪模板	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际	m²	52.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
42	041102001050	人行道混凝土垫层模板	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何	m²	99.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
43	041102002051	基础模板	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价；	m²	128.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
44	041102037052	侧墙模板	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、	m ²	256.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
45	041102037053	顶板模板	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	144.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求。							
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
46	041106001054	九康二路-大型机械设备进出场及安拆	1. 机械名称及规格型号：压路机、沥青摊铺机、挖掘机等（规格型号详见施工组织设计，满足本项目施工需求）； 2. 综合单价包含机械进出场运输、安装、拆卸、基础及配重搭设、试运转等全部工序，投标人应结合施工组织设计自行考虑全部机械的进出场及安拆费用； 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	041107002055	九康二路-排水、降水	1. 机械规格型号： 综合 2. 其它：满足施工现场的需要 3. 投标报价中包含完成项目的所有降排水工作，包干使用不作调整	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001041	安全文明施工费			152927.97			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8286.74			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34653.63			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		58007.16			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		51980.44			
2	041109002042	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003043	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004044	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005045	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006046	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007047	已完工程及设备保护费						
8	041109008048	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康

标段：/

第 1 页 共 1 页

二、【道路工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	354897.71		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		354897.71		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	354897.71	
合计			354897.71	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)

标段：/

第 1 页 共 1 页

)市政道路工程 九康二路 【道路工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政
道路工程 九康二路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【道路工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040102002056	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土石方或卵石层等综合考虑且包含软质岩、硬质岩、原地面以下构筑物，投标人根据现场踏勘情况在报价中自行综合考虑 2. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计，要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 3. 工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算 4. 挖土方、石方深度：综合考虑 5. 挖土方、石方方式：人、机综合考虑 6. 转运及运距：综合考虑在该	m³	4617.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 7. 利用回填的土石方堆场及运距费用投标人自行综合考虑在报价中 8. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 9. 其他：满足施工验收及规范要求 10. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
2	040103001057	沟槽、基坑土石方回填（利用）	1. 填方材料品种:满足施工验收及规范要求的合格土石方 2. 合格土石方填料来源(利用场内)综合考虑 3. 回填方式:人、机综合考虑 4. 转运及运距：运距综合考虑 5. 综合单价含土方晾晒、石方	m³	774.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			解小等费用，结算不再单独计费 6. 堆场费用综合考虑 7. 土石方常规碾压方式综合考虑，密实度须满足施工验收及规范要求 8. 土石方实方、虚方的折算系数由投标人综合考虑在报价中，结算不作调整 9. 其他：满足施工验收及规范要求 10. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
3	040103002058	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑（包括耕植土、软弱土、素填土、杂填土、树莞、砂夹石、建渣、拆除废弃料及其他不良地质土	m³	510.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等） 2. 外弃运距及弃置场地：运距由投标人自行踏勘确定并综合报价（含装卸、运输、堆场、补贴）；弃置场地需符合当地环保及行政主管部门规定，且满足《成都市建筑垃圾处置管理条例》实施办法、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城发〔2012〕143号）要求，倒塌、填埋及无害化处理等费用均综合考虑在报价中。 3. 综合单价包含：废弃料装车、全封闭密闭运输（防扬尘、防遗撒）；弃置场地卸料及平整；场内弃土区清理及恢复；包含新能源车或国V以上排放标准车							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			辆的增加费用；自行承担土石方堆场租赁、外运补贴等费用。 4. 工程垃圾、拆除垃圾的外运及处置费不包含在本清单项目中，由投标人在招标投标报价汇总表相应项目单独报价。							
4	040501013059	5%水稳碎石井周或雨水口加强	1. 部位：车行道（含共面的非机动车道）上检查井和雨水口四周 2. 范围：检查井井周1.0m、雨水口四周回填0.5m 3. 高度：度由基坑底回填至路面结构层底部 4. 填方材料品种：5%水稳碎石 5. 其他：满足施工验收及规范要求 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），	m³	513.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及施工规范要求							
5	040103001060	沟槽回填 天然级配砂石	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：砂砾石 3. 填方粒径要求：满足设计要求 4. 其他：满足施工验收及规范要求 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	m³	2304.630					
6	040103001061	管道砂石基础	1. 材料品种：天然级配砂石 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足规范要求 4. 具体作法详图集23S516 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m³	798.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		雨水								
7	040201022062	C20排水沟	1. 断面尺寸 ：300宽C20混凝土排水沟 2. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求 4. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	m	696.300					
8	040303002063	管道C25砼基础	1. 混凝土强度等级、种类：C25商品混凝土	m³	18.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 综合单价包含商品混凝土拌和、运输、泵送（含电、油、水费）、浇筑、养护、清洗输送管道及外加剂等全部费用，不因配合比、运输泵送方式、外加剂掺入量变化而调整单价；不同强度等级混凝土交叉施工费用由投标人综合考虑在综合单价中，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算； 4. 其他：满足施工验收及规范要求 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
9	040501001064	D300 II级钢筋砼承插排水管（360° 满包基础）	1. 垫层、基础材质及厚度：混凝土满包基础(另计)	m	102.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 管座材质：混凝土 3. 管道规格：D300 II级 4. 接口方式：承插式 5. 铺设深度：详设计综合 6. 混凝土强度等级：满足设计及施工验收规范要求 7. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 8. 其他：满足施工验收及规范要求 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
10	040501001065	D600 II级钢筋砼承插排水管（180° 砂石基础）	1. 垫层、基础材质及厚度：180° 砂石基础（另计） 2. 管座材质：连砂石 3. 管道规格：D600 II级 4. 接口方式：承插式	m	122.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 铺设深度：详设计综合 6. 混凝土强度等级：满足设计及施工验收规范要求 7. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 8. 其他：满足施工验收及规范要求 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
11	040501001066	D800 II级钢筋砼承插排水管（180° 砂石基础）	1. 垫层、基础材质及厚度：180° 砂石基础（另计） 2. 管座材质：连砂石 3. 管道规格：D800 II级 4. 接口方式：承插式 5. 铺设深度：详设计综合 6. 混凝土强度等级：满足设计及施工验收规范要求	m	225.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 8. 其他：满足施工验收及规范要求 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
12	040504002067	Φ1250圆形混凝土沉泥井	1. 型号：Φ1250圆形混凝土沉泥井 2. 井深：详图综合 3. 垫层、基础材质及厚度：100mmC15商品混凝土 4. 混凝土强度等级：井墙及底板混凝土为C30 S6 5. 盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6. 座浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 井盖、井圈材质及规格： C30 钢筋砼井筒及井圈包含在综合单价，井盖及防坠网另列 8. 防渗、防水要求：详图纸 9. 钢筋：详图集要求 10. 踏步材质、规格：详图集 11. 垫层铺筑、混凝土浇筑、养生、抹面、井座制作、安装，含弹性锁定装置 12. 包括钢筋制作、安装、运输，预埋件制作、安装、运输 13. 具体做法：详见20S515-P313页 14. 其他：满足施工验收及规范要求 15. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	040504002068	Φ1500圆形混凝土沉泥井	1. 型号：Φ1500圆形混凝土沉泥井 2. 井深:详图综合 3. 垫层、基础材质及厚度：100mmC15商品混凝土 4. 混凝土强度等级：井墙及底板混凝土为C30 S6 5. 盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6. 座浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 7. 井盖、井圈材质及规格： C30钢筋砼井筒及井圈包含在综合单价，井盖及防坠网另列 8. 防渗、防水要求：详图纸 9. 钢筋：详图集要求 10. 踏步材质、规格：详图集 11. 垫层铺筑、混凝土浇筑、养	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生、抹面、井座制作、安装，含弹性锁定装置 12. 包括钢筋制作、安装、运输，预埋件制作、安装、运输 13. 具体做法：详见20S515-P313页 14. 其他：满足施工验收及规范要求 15. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
14	040504002069	Φ1000圆形混凝土雨水检查井	1. 型号：Φ1000圆形混凝土雨水检查井 2. 井深：详图综合 3. 垫层、基础材质及厚度：100mmC15商品混凝土 4. 混凝土强度等级：井墙及底板混凝土为C30 S6	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6. 座浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 7. 流槽M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖；M10防水水泥砂浆抹面 8. 井盖、井圈材质及规格： C30钢筋砼井筒及井圈包含在综合单价，井盖及防坠网另列 9. 防渗、防水要求:详图纸 10. 钢筋：详图集要求 11. 踏步材质、规格：详图集 12. 垫层铺筑、混凝土浇筑、养生、抹面、井座制作、安装，含弹性锁定装置 13. 包括钢筋制作、安装、运输，预埋件制作、安装、运输 14. 具体做法：详见20S515-P29							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

第 16 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			页 15. 其他：满足施工验收及规范要求 16. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
15	040504002070	Φ1250圆形混凝土雨水检查井	1. 型号：Φ1250圆形混凝土雨水检查井 2. 井深：详图综合 3. 垫层、基础材质及厚度：100mmC15商品混凝土 4. 混凝土强度等级：井墙及底板混凝土为C30 S6 5. 盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6. 座浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 7. 流槽M10水泥砂浆砌MU10流槽	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			专用砖；M10防水水泥砂浆抹面 8. 井盖、井圈材质及规格： C30 钢筋砼井筒及井圈包含在综合单价，井盖及防坠网另列 9. 防渗、防水要求:详图纸 10. 钢筋：详图集要求 11. 踏步材质、规格：详图集 12. 垫层铺筑、混凝土浇筑、养生、抹面、井座制作、安装，含弹性锁定装置 13. 包括钢筋制作、安装、运输，预埋件制作、安装、运输 14. 具体做法：详见20S515-P29页 15. 其他：满足施工验收及规范要求 16. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及施工规范要求							
16	040504002071	Φ1800圆形混凝土雨水检查井	1. 型号：Φ1800圆形混凝土雨水检查井 2. 井深:详图综合 3. 垫层、基础材质及厚度：100mmC15商品混凝土 4. 混凝土强度等级：井墙及底板混凝土为C30 S6 5. 盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6. 座浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 7. 流槽M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖；M10防水水泥砂浆抹面 8. 井盖、井圈材质及规格： C30钢筋砼井筒及井圈包含在综合单价，井盖及防坠网另列 9. 防渗、防水要求:详图纸	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 钢筋：详图集要求 11. 踏步材质、规格：详图集 12. 垫层铺筑、混凝土浇筑、养生、抹面、井座制作、安装，含弹性锁定装置 13. 包括钢筋制作、安装、运输，预埋件制作、安装、运输 14. 具体做法：详见20S515-P29页 15. 其他：满足施工验收及规范要求 16. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
17	040504009072	预制混凝土装配式平篦式单篦雨水口	1. 材料：预制混凝土装配式偏沟式单算雨水口 2. 井深：综合 3. 垫层：C20商品混凝土	座	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 找平层：C20细石商品混凝土 5. 墙身：预制C30构件 6. 尺寸及井深：综合 7. 井蓖、座：C250级球墨铸铁篦子 8. 投标人应综合考虑井圈井盖调整标高的所有费用（井圈井盖顶标高分别与每一层沥青砼面层顶标高齐平） 9. 配套截污灌篮费用计入综合单价 10. 参考图集：16S518-42 11. 其他：满足施工验收及规范要求 12. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
18	040504009073	预制混凝土装配式平篦	1. 材料：预制混凝土装配式偏	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		式双篦雨水口	沟式双算雨水口 2. 井深：综合 3. 垫层：C20商品混凝土 4. 找平层：C20细石商品混凝土 5. 墙身：预制C30构件 6. 尺寸及井深：综合 7. 井蓖、座：C250级球墨铸铁篦子 8. 投标人应综合考虑井圈井盖调整标高的所有费用（井圈井盖顶标高分别与每一层沥青砼面层顶标高齐平） 9. 配套截污灌篮费用计入综合单价 10. 参考图集：16S518-42 11. 其他：满足施工验收及规范要求 12. 未尽事宜详招标文件及设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
19	040504001074	五防球墨铸铁可调式防沉降检查井盖 Φ700 D400	1. 名称：五防球墨铸铁可调式防沉降检查井盖 Φ700 D400 2. 盖板材质、规格：Φ700 ，配套防坠网 3. 部位：车行道、非机动车道 4. 其他：满足施工验收及规范要求 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	套	12.000					
20	040504001075	圆形球墨铸铁井盖座 Φ700 C250	1. 名称：圆形球墨铸铁井盖座 Φ700 C250 2. 盖板材质、规格：Φ700 ，配套防坠网 3. 部位：人行道、绿化带	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足施工验收及规范要求 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
21	040601021076	预制混凝土调节环 C40 内径D700mm	1. 混凝土强度等级：C40商品混凝土 2. 规格：内径D700mm 3. 混凝土、钢筋、模板、砂浆、运输安装等综合考虑在报价中 4. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	个	12.000					
		分部小计								
		污水工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	040201022077	C20排水沟	1. 断面尺寸 ：300宽C20混凝土排水沟 2. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求 4. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	m	693.830					
23	040501001078	D500 II级钢筋砼承插排水管（180° 砂石基础）	1. 垫层、基础材质及厚度：180° 砂石基础（另计） 2. 管座材质：连砂石 3. 管道规格：D500 II级 4. 接口方式：承插式 5. 铺设深度：详设计综合 6. 混凝土强度等级：满足设计及施工验收规范要求	m	346.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 8. 闭水试验:全段作闭水试验 9. 管道内做防腐措施，封底渗透漆一道，干膜厚15 μ m，聚氨酯防腐涂料三底三面六道，干膜厚300 μ m 10. 其他：满足施工验收及规范要求 11. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
24	040504002079	Φ1000圆形混凝土污水检查井	1. 型号：Φ1000圆形混凝土污水检查井 2. 井深:详图综合 3. 垫层、基础材质及厚度：100mmC15商品混凝土 4. 混凝土强度等级：井墙及底	座	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板混凝土为C30 S6 5. 盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6. 座浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 7. 流槽M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖；M10防水水泥砂浆抹面 8. 井盖、井圈材质及规格： C30钢筋砼井筒及井圈包含在综合单价，井盖及防坠网另列 9. 防渗、防水要求:详图纸 10. 钢筋：详图集要求 11. 踏步材质、规格：详图集 12. 垫层铺筑、混凝土浇筑、养生、抹面、井座制作、安装，含弹性锁定装置 13. 包括钢筋制作、安装、运输，预埋件制作、安装、运输							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14. 检查井内壁及顶板底面涂覆聚氨酯防腐涂料，其做法为：封底渗透漆一道，干膜厚15 μ m，聚氨酯防腐涂料二底四面六道，干膜厚300 μ m 15. 具体做法：详见20S515-P30页 16. 其他：满足施工验收及规范要求 17. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
25	040504002080	Φ1500圆形混凝土污水检查井	1. 型号：Φ1500圆形混凝土污水检查井 2. 井深：详图综合 3. 垫层、基础材质及厚度：100mmC15商品混凝土 4. 混凝土强度等级：井墙及底	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板混凝土为C30 S6 5. 盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6. 座浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 7. 流槽M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖；M10防水水泥砂浆抹面 8. 井盖、井圈材质及规格： C30钢筋砼井筒及井圈包含在综合单价，井盖及防坠网另列 9. 防渗、防水要求:详图纸 10. 钢筋：详图集要求 11. 踏步材质、规格：详图集 12. 垫层铺筑、混凝土浇筑、养生、抹面、井座制作、安装，含弹性锁定装置 13. 包括钢筋制作、安装、运输，预埋件制作、安装、运输							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14. 检查井内壁及顶板底面涂覆聚氨酯防腐涂料，其做法为：封底渗透漆一道，干膜厚15 μ m，聚氨酯防腐涂料二底四面六道，干膜厚300 μ m 15. 具体做法：详见20S515-P30页 16. 其他：满足施工验收及规范要求 17. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
26	040504001081	五防球墨铸铁可调式防沉降检查井盖 Φ700 D400	1. 名称：五防球墨铸铁可调式防沉降检查井盖 Φ700 D400 2. 盖板材质、规格：Φ700 ，配套防坠网 3. 部位：车行道、非机动车道 4. 其他：满足施工验收及规范	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
27	040504001082	圆形球墨铸铁井盖座 Φ700 C250	1. 名称：圆形球墨铸铁井盖座 Φ700 C250 2. 盖板材质、规格：Φ700 ，配套防坠网 3. 部位：人行道、绿化带 4. 其他：满足施工验收及规范要求 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	套	4.000					
28	040601021083	预制混凝土调节环 C40 内径D700mm	1. 混凝土强度等级：C40商品混凝土 2. 规格：内径D700mm	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土、钢筋、模板、砂浆、运输安装等综合考虑在报价中 4. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
29	041101004092	检查井脚手架	1. 搭设高度 ：综合 2. 场内、外材料搬运；搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放 3. 包括单位工程内完成全部工程项目所需的脚手架费架用，脚手架材料由投标人综合考虑，	m ²	419.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不因现场脚手架用材料变化而调整综合单价 4. 其他：满足施工验收及规范要求 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
30	041102001093	垫层模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：支模高度综合考虑	m²	26.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他:满足设计及施工验收规范							
31	041102002094	管道基础模板	1. 支模高度：详图综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、覆模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、	m ²	114.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷隔离剂 7. 报价说明：对拉螺栓所增加的费用进入本项清单综合单价之中 8. 其他：满足施工验收及规范要求 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
32	070302012095	井底模板	1. 支模高度：详图综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、覆模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执	m ²	33.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 7. 报价说明：对拉螺栓所增加的费用进入本项清单综合单价之中 8. 其他：满足施工验收及规范要求 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
33	041102028096	井壁模板（圆形）	1. 支模高度：详图综合 2. 模板类型：木模、组合钢模	m ²	615.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、覆模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 7. 报价说明：对拉螺栓所增加的费用进入本项清单综合单价之中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足施工验收及规范要求 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
34	070302012097	盖板模板	1. 支模高度：详图综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、覆模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m²	79.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 7. 报价说明：对拉螺栓所增加的费用进入本项清单综合单价之中 8. 其他：满足施工验收及规范要求 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
35	041102035098	井周加强模板	1. 支模高度：详图综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、覆模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图	m ²	872.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 7. 报价说明: 对拉螺栓所增加的费用进入本项清单综合单价之中 8. 其他: 满足施工验收及规范要求 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及施工规范要求							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001084	安全文明施工费			76418.43			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4140.90			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17316.49			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28986.30			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25974.74			
2	041109002085	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003086	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004087	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005088	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006089	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007090	已完工程及设备保护费						
8	041109008091	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	176037. 53		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		176037. 53		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	176037.53	
合计			176037.53	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)

标段：/

第 1 页 共 1 页

)市政道路工程 九康二路 【排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政
道路工程 九康二路 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程
 九康二路 【排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040102002099	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土石方或卵石层等综合考虑且包含软质岩、硬质岩、原地面以下构筑物，投标人根据现场踏勘情况在报价中自行综合考虑 2. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计，要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 3. 工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算 4. 挖土方、石方深度：综合考虑 5. 挖土方、石方方式：人、机综合考虑 6. 转运及运距：综合考虑在该	m³	79.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 7. 利用回填的土石方堆场及运距费用投标人自行综合考虑在报价中 8. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 9. 其他：满足施工验收及规范要求 10. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
2	040103001100	沟槽、基坑土石方回填（利用）	1. 密实度要求：满足设计及相关规范要求； 2. 填方材料品种：满足设计及相关规范要求； 3. 填方来源、运距：投标人自行考虑； 4. 填方粒径要求：满足设计及	m³	32.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关规范要求； 5. 利用石方选料或解小费用：投标人自行考虑； 6. 未尽事宜符合设计及规范规定要求。							
		分部小计								
		交通管理设施								
3	040205004101	路名牌 1200*380	1. 路名牌 1200*380 2. 材质：3mm厚深灰色钢板喷塑、10mm白色有机板覆蓝色反光膜（工程级），底膜用Ⅱ类，字膜用Ⅲ类，文字综合 3. 其他钢结构材料：应符合施工规范要求 4. 标志结构构件采用热浸镀锌后喷塑进行表面处理 5. 其它：含安装所有配件、各	块	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类运输、起吊安装等 6. 其他要求：满足施工设计、图集及相关规范要求及相关主管部门接收要求 7. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
4	040205004102	指路牌 3000*2100	1. 指路牌 3000*2100，具体厚度详见设计； 2. 材质：牌号为3003的铝合金板材，滑动槽钢：综合考虑 3. 板面反光膜等级：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类反光膜标准； 4. 含安装（含安装所有配件）； 5. 其他：满足设计（含深化设计图纸要求）、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等相关要求。							
5	040303002103	单立杆基础（D类）	1. 垫层：C20商品混凝土垫层； 2. 基础：C30商品混凝土基础； 3. 二次浇筑：C20商品混凝土； 4. 钢筋及辅材：详设计； 5. 预埋构件：预埋铁件、螺栓、法兰盘接地等制作安装； 6. 做法：具体构造做法详见设计图纸； 7. 质量要求：满足设计、现行施工及验收规范、技术标准及招标文件要求。	套	3.000					
6	040205004104	限速禁停组合牌 1800*1400	1. 限速禁停组合牌 1800*1400，具体厚度详见设计； 2. 材质：牌号为3003的铝合金板材，滑动槽钢：综合考虑 3. 板面反光膜等级：采用《道	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类反光膜标准； 4. 含安装（含安装所有配件）； 5. 其他：满足设计（含深化设计图纸要求）、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
7	040205004105	70×30cm限速指示牌	1. 类型：70×30cm限速指示牌； 2. 材质、规格尺寸：底板采用3003铝合金板材，厚度详设计； 3. 板面反光膜等级：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类反光膜标准； 4. 其他：满足《道路交通标志和标线》（GB5768.2-2022）、设计图纸、招标文件及现行施工验收规范要求。	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	040205004106	边长70cm三角形警告牌	1. 类型：边长70cm三角形警告牌； 2. 材质、规格尺寸：底板采用3003铝合金板材，厚度详设计； 3. 板面反光膜等级：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类反光膜标准； 4. 其他：满足《道路交通标志和标线》（GB5768.2-2022）、设计图纸、招标文件及现行施工验收规范要求。	块	2.000					
9	040205003107	单立柱 Φ120*6	1. 类型：单立柱标志杆（Φ120*6）； 2. 材质：主杆材质为Q355B，法兰、肋板为Q235B钢材；立柱帽、抱箍为普通碳素结构钢； 3. 规格尺寸：立柱为镀锌钢管Φ120×6mm，安装高度≥	根	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2500mm；法兰T=20mm，肋板T=15mm，含厂家深化连接系统； 4. 油漆品种：内外表面热镀锌防腐处理+全聚酯塑粉喷塑，热浸镀锌厚度满足《GB/T13912-2002》及《GB/T23827-2021》要求； 5. 其他：满足《GB50009》建筑结构荷载规范、设计图纸、招标文件及现行施工验收规范要求。							
10	040205006108	热熔标线	1. 材料品种：热熔型反光标线涂料（含30%玻璃微珠，满足GB/T24722-2009，厚度：特殊2. 5mm/其余1. 8mm）； 2. 工艺：热熔施划一遍，实线类标线设排水缝，车道边缘线遇开口按 2m 实 + 4m 间施划	m ²	40. 850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虚线； 3. 线型：含单黄实/虚线、人行横道线等； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
11	040205006109	冷涂标线	1. 材料品种：冷涂标线涂料（配套反光材料）； 2. 工艺：冷涂施划两遍，近期优先实施； 3. 线型：含单黄实/虚线、同向分界线、人行横道线、车行道边缘线、停止线、导向箭头等； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m ²	40.850					
12	040205007110	导向标记 热熔	1. 材料品种：热熔型反光标线涂料（树脂为热塑性，掺30%玻	m ²	23.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			璃微珠，玻璃微珠符合GB/T24722-2009要求，特殊标线厚度2.5mm）； 2. 类型：热熔型道路导向箭头标线（含直行、组合导向、掉头等功能箭头）； 3. 规格尺寸：按设计图纸实施，箭头总长度600cm/400cm，配套排水缝设置（实线类标线每15m设3~5cm宽排水缝）； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
13	040205007111	导向标记 冷涂	1. 材料品种：冷涂型反光标线涂料（配套反光材料，满足道路标线技术要求）； 2. 类型：冷涂型道路导向箭头标线（含直行、组合导向、掉	m²	23.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			头等功能箭头）； 3. 规格尺寸：按设计图纸实施，箭头总长度600cm/400cm，配套排水缝设置（实线类标线每15m设3~5cm宽排水缝）； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
14	040205008112	横道线 冷涂	1. 材料品种：热熔反光型涂料 2. 工艺：冷涂型 3. 线型：横道线，线宽综合 4. 厚度：达到设计及现行质量验收规范要求 5. 其他：满足施工设计、图集及相关规范要求及相关主管部门接收要求 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），	m ²	40.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及施工规范要求							
15	040205008113	横道线 热熔	1. 材料品种：热熔反光型涂料 2. 工艺：热熔型 3. 线型：横道线，线宽综合 4. 厚度：达到设计及现行质量验收规范要求 5. 其他：满足施工设计、图集及相关规范要求及相关主管部门接收要求 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	m²	40.500					
		分部小计								
		交通标志-电气								
16	040805002114	交安综合杆 杆高7.5m，单横臂4m	1. 名称：交安综合杆 2. 型号：详设计 3. 灯杆材质、高度：7.5m	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 灯杆编号：详设计 5. 悬臂:Q355B, 上口Φ120, 下口按12/1000计算, 壁厚6 6. 光源数量：不含 7. 附件配置：综合 8. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：不含 9. 杆座形式、材质、规格：综合 10. 接线端子材质、规格：综合 11. 编号要求：综合 12. 接地要求：综合							
17	040805002115	综合灯杆基础B类	1. 名称：综合灯杆基础B类 2. 基础形式、材质、规格：详设计 3. 包含钢筋制安、预埋铁件、预埋基础至手孔井管道、模板、	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地（除接地极外）等工作内容 4. 商品砼的外加剂、泵送费用： 由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 5. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
18	040205014116	机动车圆盘灯	1. 类型：机动车圆盘灯 2. 信号灯规格、型号、组数：额定功率：Ø300mm 单灯额定功率≤15W，Ø400mm 单灯额定功率≤24W；额定电压：AC175～264V，50HZ±2HZ；可视距离：Ø300mm 信号灯≥300m，Ø400mm 信号灯≥400m；发光分布：符合 GB14887-2011 标准；可视角度：≥30° 防尘：符合	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			GB14887-2011 标准；抗振动：符合 GB14887-2011 标准 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
19	040205014117	行人信号灯	1. 类型：行人信号灯 2. 信号灯规格、型号、组数：额定功率：Ø300mm 单灯额定功率≤15W，Ø400mm 单灯额定功率≤24W；额定电压：AC175～264V，50HZ±2HZ；可视距离：Ø300mm 信号灯≥300m，Ø400mm 信号灯≥400m；发光分布：符合 GB14887-2011 标准；可视角度：≥30° 防尘：符合 GB14887-2011 标准；抗振动：符合 GB14887-2011 标准 3. 其他要求：满足设计、相关	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标文件技术要求							
20	040205003118	行人灯立柱 φ114*5*4560	1. 类型 ： 行人灯立柱 2. 材质 ： 钢管 3. 规格尺寸 ： φ114*5*4560 4. 基础、垫层：另列 5. 油漆品种：详设计	根	1.000					
21	040303002119	立柱式信号灯基础	1. C25素商品混凝土垫层 2. C30 商品混凝土基础 3. 钢筋及辅材：详设计 4. 预埋铁件、螺栓、法兰盘接地等制作安装 5. 具体做法详设计 6. 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件	套	1.000					
22	040205014120	计时器	1. 类型:计时器；	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

标段： /

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 信号灯规格、型号、组数:满足规范及验收要求; 3. 其余:符合规范要求; 4. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。							
23	040804001121	PE塑料管 φ100	1. 综合井至杆件基础管道 PE塑料管 φ100 2. 其它: 满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	100.000					
24	040205016122	控制电缆 KVV22-5*2.5mm²	1. 类型: 控制电缆; 2. 材质: 铜芯; 3. 规格、型号: KVV22-5*2.5mm²; 4. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。	m	300.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030408002123	控制电缆 KVV-5*2.5mm ²	1. 类型：控制电缆 2. 材质：铜芯 3. 规格、型号：KVV-5*2.5mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	20.000					
26	040205016124	电气配线 RVVSP-2×1.0	1. 名称：电气配线； 2. 型号：RVVSP； 3. 规格：2×1.0mm ² ； 4. 材质：铜芯； 5. 敷设方式：综合考虑； 6. 电压等级(kV)：0.45/0.75kV； 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求。	m	305.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	040803005125	1KV电缆终端头 截面≤35mm²	1. 名称：1KV电缆终端头 2. 规格、型号：截面≤35mm² 3. 材质、类型：热缩式电缆头，铜接线端子 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	2.000					
28	030408007126	控制电缆终端头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆终端头 2. 型号、规格：≤6芯 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：综合 5. 电压（KV）：1KV 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	22.000					
29	040806001127	不锈钢角钢接地极 ∠50*50*5*2500	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：∠50*50*5*2500 4. 包括焊接防腐处理、接地跨	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	040806002128	接地母线 不锈钢扁钢 -50×3.5	1. 名称：接地母线 不锈钢扁钢 -50×3.5 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：综合考虑 4. 土质：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	1.200					
31	040807003129	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件	系统	1.000					
32	011102002130	柱脚收边碎石面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比：详见设计，综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色	m²	0.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			：5mm~8mm彩色粘结碎石面层(厚50mm) 3. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
33	040204002131	8×15×80cm青灰花岗石镶边石(表面锉毛)	1. 材料品种、规格：青灰花岗石镶边石(表面锉毛)8×15×80cm 2. 结合层材料品种、厚度：M15干混砂浆 3. 其他：符合设计及规范要求 4. （拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡，不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 5. 铺装方式及留缝：综合，具体详见设计施工图	m²	0.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】 标段： /

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、施工及验收 规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001132	安全文明施工费			3063.19			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		165.99			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		694.12			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		1161.90			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		1041.18			
2	041109002133	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	041109003134	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
4	041109004135	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
5	041109005136	行车、行人干扰						
6	041109006137	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007138	已完工程及设备保护费						
8	041109008139	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	7071.78		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		7071.78		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	7071.78	
合计			7071.78	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)

标段：/

第 1 页 共 1 页

)市政道路工程 九康二路 【交安工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政
道路工程 九康二路 【交安工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【交安工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 标段： / 第 1 页 共 1 页
 九康二路 【交安工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040102002140	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土石方或卵石层等综合考虑且包含软质岩、硬质岩、原地面以下构筑物，投标人根据现场踏勘情况在报价中自行综合考虑 2. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 3. 工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算 4. 挖土方、石方深度：综合考虑 5. 挖土方、石方方式：人、机综合考虑 6. 转运及运距：综合考虑在该	m³	2439.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 7. 利用回填的土石方堆场及运距费用投标人自行综合考虑在报价中 8. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 9. 其他：满足施工验收及规范要求 10. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
2	040103001141	槽底砂砾石换填	1. 密实度要求：详设计 2. 填方材料品种：详设计 3. 填方粒径要求：详设计 4. 填方来源、运距：利用现场挖沟槽连砂石，运距综合	m³	46.000					
3	040103001142	沟槽、基坑土石方回填	1. 密实度要求：满足设计及相	m³	1470.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		(利用)	关规范要求; 2. 填方材料品种：满足设计及相关规范要求; 3. 填方来源、运距：投标人自行考虑; 4. 填方粒径要求：满足设计及相关规范要求; 5. 利用石方选料或解小费用：投标人自行考虑; 6. 未尽事宜符合设计及规范规定要求。							
4	040103002143	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑（包括耕植土、软弱土、素填土、杂填土、树菟、砂夹石、建渣、拆除废弃料及其他不良地质土等） 2. 外弃运距及弃置场地：运距由投标人自行踏勘确定并综合	m³	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价（含装卸、运输、堆场、补贴）；弃置场地需符合当地环保及行政主管部门规定，且满足《成都市建筑垃圾处置管理条例》实施办法、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城发〔2012〕143号）要求，倒塌、填埋及无害化处理等费用均综合考虑在报价中。 3. 综合单价包含：废弃料装车、全封闭密闭运输（防扬尘、防遗撒）；弃置场地卸料及平整；场内弃土区清理及恢复；包含新能源车或国V以上排放标准车辆的增加费用；自行承担土石方堆场租赁、外运补贴等费用。 4. 工程垃圾、拆除垃圾的外运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及处置费不包含在本清单项目中，由投标人在招标投标报价汇总表相应项目单独报价。							
		分部小计								
		电力工程								
5	040803003144	电缆排管 CPVC管4*4 Φ200/9+2*Φ110/5	1. 名称：CPVC管4*4 Φ200/9+2*Φ110/5 2. 规格：Φ200/9.0mm，Φ110/5.0mm 3. 材质：CPVC塑料管 4. 垫层、基础、厚度、材料品种、强度等级：10cm厚C20商品混凝土 5. 排管排列形式：4*4+2 6. 包管砼强度等级：C25 P6商品砼 7. 预埋件、警示带、枕管支架、	m	199.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模板、牵引镀锌铁丝等，排管上面地面标识贴、封堵按设计图纸要求设计，排管抹面等包含在综合单价中 8. 防水、防潮：外刷热沥青二度 9. 其他：满足施工验收及规范要求 10. 环刚度满足设计要求 11. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
6	040803003145	电缆排管 CPVC管2*8 Φ200/9+2*Φ110/5	1. 名称：CPVC管2*8 Φ200/9+2*Φ110/5 2. 规格：Φ200/9.0mm，Φ110/5.0mm 3. 材质：CPVC塑料管 4. 垫层、基础、厚度、材料品	m	67.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			种、强度等级：10cm厚C20商品混凝土 5. 排管排列形式：2*8+2 6. 包管砼强度等级：C25 P6商品砼 7. 预埋件、警示带、枕管支架、模板、牵引镀锌铁丝等，排管上面地面标识贴、封堵按设计图纸要求设计，排管抹面等包含在综合单价中 8. 防水、防潮：外刷热沥青二度 9. 其他：满足施工验收及规范要求 10. 环刚度满足设计要求 11. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	040803003146	电缆排管 CPVC管2*3 φ200/9+2* φ110/5	1. 名称：电缆排管 CPVC管2*3 φ200/9+2* φ110/5 2. 规格：Φ200/9.0mm， Φ110/5.0mm 3. 材质：CPVC塑料管 4. 垫层、基础、厚度、材料品种、强度等级：10cm厚C20商品混凝土 5. 排管排列形式：2*3+2 6. 包管砼强度等级：C25 P6商品砼 7. 预埋件、警示带、枕管支架、模板、牵引镀锌铁丝等，排管上面地面标识贴、封堵按设计图纸要求设计，排管抹面等包含在综合单价中 8. 防水、防潮：外刷热沥青二度	m	29.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足施工验收及规范要求 10. 环刚度满足设计要求 11. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
8	040901001147	排管加筋 HRB400 Φ12～Φ16	1. 钢筋种类：HRB400钢筋 2. 钢筋规格：直径Φ12～Φ16 3. 满足设计、施工及验收规范要求	t	0.818					
9	040806002148	接地母线 不锈钢扁钢 -50×5	1. 名称：接地母线 不锈钢扁钢 -50×5 2. 材质：不锈钢扁钢“含土方挖填” 3. 规格：综合考虑 4. 土质：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、	m	849.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【电力工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
10	040806001149	不锈钢角钢接地极 ∠50*50*5*2500	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：∠50*50*5*2500 4. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	根	69.000					
11	040504002150	钢筋混凝土直线检查井 2*3*1.9	1. 名称：钢筋混凝土直线检查井 2*3*1.9 2. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品砼垫层 3. 井壁材质及厚度：C30（P6）钢筋商品砼井墙 4. 人孔板材质、规格：C30钢筋商品砼盖板 5. 成品预制钢筋砼井筒制作安装做法详设计图	座	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 钢筋：综合考虑 7. 预埋件、电缆支架等详图集及设计图纸，井内排水做法及坡度、外露铁防腐等满足图集及设计图纸，井的接地另计 8. 踏步材质、规格：综合 9. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用综合考虑 10. 含脚手架、模板等，木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑 11. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 12. 井盖井座：另计 13. 所有砂浆均为防水砂浆							
12	040504002151	钢筋混凝土四通检查井	1. 名称：钢筋混凝土四通检查	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		2. 6*3. 9*2	井 2. 6*3. 9*2 2. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品砼垫层 3. 井壁材质及厚度：C30（P6） 钢筋商品砼井墙 4. 人孔板材质、规格：C30钢筋 商品砼盖板 5. 成品预制钢筋砼井筒制作安装 做法详设计图 6. 钢筋：综合考虑 7. 预埋件、电缆支架等详图集及 设计图纸，井内排水做法及坡度 、外露铁防腐等满足图集及设计 图纸，井的接地另计 8. 踏步材质、规格：综合 9. 商品砼的外加剂、泵送方式（ 地泵、汽车泵）等费用综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 含脚手架、模板等，木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑 11. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 12. 井盖井座：另计 13. 所有砂浆均为防水砂浆							
13	040504001152	钢筋混凝土临时支线井 1. 1*1. 42*1. 59	1. 名称：钢筋混凝土临时支线井 1. 1*1. 42*1. 59 2. 垫层、基础材质及厚度： 100mm厚C20商品砼垫层，C30 P6商品砼底板 3. 井壁材质及厚度：C30（P6）商品砼 4. 钢筋、预埋件：综合考虑 5. 盖板：球墨铸铁可揭盖板（另计）	座	4. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【电力工程】

标段： /

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 7. 预埋件、电缆支架等详图集及设计图纸，井内排水做法及坡度、外露铁防腐等满足图集及设计图纸，井的接地另计 8. 踏步材质、规格：综合 9. 预制构件场内外运距综合考虑 10. 含脚手架、模板等，木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑 11. 其他：详见设计，满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
14	040504002153	球墨铸铁检查井盖井座 800*800 C250	1. 名称：球墨铸铁检查井盖井座 800*800 C250	座	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 盖板材质、规格：800*800，配套防坠网 3. 部位：人行道 4. 其他：满足施工验收及规范要求 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
15	040504002154	圆形子井盖钢盖板10mm厚 φ800	1. 名称：圆形子井盖钢盖板10mm厚 φ800 2. 盖板材质、规格：φ800 4. 其他：满足施工验收及规范要求 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	座	13.000					
16	040504001155	方形球墨铸铁井盖 1350	1. 井盖、井圈材质及规格：方	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1670	形球墨铸铁井盖 2. 井盖规格尺寸主要采用1350mm*1670mm，其他详设计 3. 井盖的承载能力为C250，做法符合《成都市城市道路人行道球墨铸铁方形井盖监督管理技术规范》（成井盖办【2017】14号）中的相关要求 4. 井盖需满足“五防”要求，即（防响、防跳、防盗、防坠落、防位移） 5. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
17	040807003156	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网 3. 其它：满足设计、技术规范、	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【电力工程】 标段：/

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001157	安全文明施工费			41266.07			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2236.09			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9350.93			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15652.65			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14026.40			
2	041109002158	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003159	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004160	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005161	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【电力工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006162	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007163	已完工程及设备保护费						
8	041109008164	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康

标段：/

第 1 页 共 1 页

二路 【电力工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	95029.48		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		95029.48		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	备注
1	暂列金额	项	95029.48	
合计			95029.48	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)

标段：/

第 1 页 共 1 页

)市政道路工程 九康二路 【电力工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政
道路工程 九康二路 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定 数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【电力工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040102002165	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土石方或卵石层等综合考虑且包含软质岩、硬质岩、原地面以下构筑物，投标人根据现场踏勘情况在报价中自行综合考虑 2. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计，要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 3. 工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算 4. 挖土方、石方深度：综合考虑 5. 挖土方、石方方式：人、机综合考虑 6. 转运及运距：综合考虑在该	m³	412.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【照明工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 7. 利用回填的土石方堆场及运距费用投标人自行综合考虑在报价中 8. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 9. 其他：满足施工验收及规范要求 10. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
2	040103001166	沟槽、基坑土石方回填（利用）	1. 密实度要求：满足设计及相关规范要求； 2. 填方材料品种：满足设计及相关规范要求； 3. 填方来源、运距：投标人自行考虑； 4. 填方粒径要求：满足设计及	m³	264.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关规范要求； 5. 利用石方选料或解小费用：投标人自行考虑； 6. 未尽事宜符合设计及规范规定要求。							
		分部小计								
		照明工程								
3	040805001167	I-0类综合灯杆 10m LED灯 80W	1. 类型：I-0类综合灯杆 2. 灯杆高度：10m 3. 光源参数：1*80W, 模组式，半截光灯，防护等级：光源腔IP65、电器腔IP54、灯杆接线板、漏电断路器，单灯控制器 4. 灯杆做法：详图纸 5. 不含：治安监控设施、交通信号灯、交通标志牌、路名牌、广播、指示牌、其他智能设施、	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【照明工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			移动通信设施等杆上设施设备 6. 基础、接地、上杆线，清单另计 7. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
4	040805001168	I-4类综合灯杆 10m LED灯 80W	1. 类型：I-4类综合灯杆 2. 灯杆高度：10m 3. 光源参数：1*80W, 模组式，半截光灯，防护等级：光源腔IP65、电器腔IP54、灯杆接线板、漏电断路器，单灯控制器 4. 灯杆做法：详图纸 5. 不含：治安监控设施、交通信号灯、交通标志牌、路名牌、广播、指示牌、其他智能设施、移动通信设施等杆上设施设备 6. 基础、接地、上杆线，清单另计	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【照明工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
5	040805001169	II-4类综合灯杆 10m LED灯 80W	1. 类型：II-4类综合灯杆 2. 灯杆高度：10m 3. 光源参数：1*80W, 模组式, 半截光灯, 防护等级：光源腔IP65、电器腔IP54、灯杆接线板、漏电断路器，单灯控制器 4. 灯杆做法：详图纸 5. 不含：治安监控设施、交通信号灯、交通标志牌、路名牌、广播、指示牌、其他智能设施、移动通信设施等杆上设施设备 6. 基础、接地、上杆线，清单另计 7. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	套	1.000					
6	040805001170	III-4类综合灯杆 10m	1. 类型：III-4类综合灯杆	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		LED灯 80W	2. 灯杆高度：10m 3. 光源参数：1*80W, 模组式，半截光灯，防护等级：光源腔IP65、电器腔IP54、灯杆接线板、漏电断路器，单灯控制器 4. 灯杆做法：详图纸 5. 不含：治安监控设施、交通信号灯、交通标志牌、路名牌、广播、指示牌、其他智能设施、移动通信设施等杆上设施设备 6. 基础、接地、上杆线，清单另计 7. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
7	040805001171	V类综合灯杆 10m LED灯 80W	1. 类型：V类综合灯杆 2. 灯杆高度：10m 3. 光源参数：1*80W, 模组式，半截光灯，防护等级：光源腔	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			IP65、电器腔IP54、灯杆接线板、漏电断路器，单灯控制器 4. 灯杆做法：详图纸 5. 不含：治安监控设施、交通信号灯、交通标志牌、路名牌、广播、指示牌、其他智能设施、移动通信设施等杆上设施设备 6. 基础、接地、上杆线，清单另计 7. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
8	040805002172	综合灯杆基础A类	1. 名称：综合灯杆基础A类 2. 基础形式、材质、规格：详设计 3. 包含钢筋制安、预埋铁件、预埋基础至手孔井管道、模板、接地（除接地极外）等工作内容	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 商品砼的外加剂、泵送费用： 由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 5. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
9	040805002173	综合灯杆基础B类	1. 名称：综合灯杆基础B类 2. 基础形式、材质、规格：详设计 3. 包含钢筋制安、预埋铁件、预埋基础至手孔井管道、模板、接地（除接地极外）等工作内容 4. 商品砼的外加剂、泵送费用： 由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 5. 其它：满足设计、技术规范、	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
10	040805002174	综合灯杆基础C类	1. 名称：综合灯杆基础C类 2. 基础形式、材质、规格：详设计 3. 包含钢筋制安、预埋铁件、预埋基础至手孔井管道、模板、接地（除接地极外）等工作内容 4. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 5. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	套	2.000					
11	040803005175	热缩式电缆终端头 截面面积≤35mm²	1. 名称：热缩式电缆终端头 2. 规格、型号：截面面积≤35mm²	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质、类型：热缩式电缆头，铜接线端子 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
12	040804002176	电气配线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号：RVV-0.45/0.75kV-3×2.5mm ² 4. 规格：3*2.5mm ² 5. 材质：铜芯护套线 6. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	119.900					
13	040803001177	电力电缆 YJLHV-0.6/1KV-5*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJLHV-0.6/1kV-5×35mm ² 3. 材质：铝芯 4. 敷设方式：综合	m	923.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【照明工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
14	040803002178	6孔综合排管（SC100镀锌钢管）	1. 名称：6孔综合排管（SC100镀锌钢管） 2. 型号：满足规范及验收要求 3. 规格：6*SC100 4. 材质：热镀锌钢管 5. 敷设方式：埋地 6. 综合单价中已考虑管内预留8#牵引镀锌铁丝、管枕、支架及伸缩缝等附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	667.000					
15	010501001179	综合排管混凝土底板C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	23.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【照明工程】

标段：/

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	010501006180	综合排管混凝土包封 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	35.650					
17	040804001181	PE塑料管 φ50	1. 综合井至杆件基础管道 PE塑料管 φ50 2. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	153.600					
18	040804001182	PE塑料管 φ75	1. 综合井至杆件基础管道 PE塑料管 φ75 2. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	67.200					
19	040806001183	不锈钢角钢接地极 ∠50*50*5*2500	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：∠50*50*5*2500 4. 包括焊接防腐处理、接地跨接线	根	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【照明工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	040806002184	接地母线敷设 不锈钢圆钢 Φ10	1. 名称：不锈钢圆钢 Φ10 2. 材质：不锈钢圆钢 “含土方挖填” 3. 规格：Φ10 4. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	808.340					
21	040205001185	综合井 砖砌 700*700	1. 名称：综合井 2. 垫层：C25混凝土，钢筋HRB400钢筋, 直径 Φ12 3. 材料：MU20烧结实心砖, M10水泥砂浆, 井内壁采用1:2.5水泥砂浆抹面，井顶采用C25混凝土 4. 型号：砖砌 700*700 5. 检查井模板:木模、组合钢模	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【照明工程】

标段：/

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
22	040504001186	方形球墨铸铁井盖井座 700*700	1. 名称：方形球墨铸铁井盖井座 700*700 2. 砂浆：详设计 3. 包括防坠网、专用防盗装置，所有材料场内外运距 4. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	座	14.000					
23	040807002187	供电系统调试1kV交流供电	1. 名称：供电系统调试 2. 型号：综合 3. 电压（KV）：≤1kV 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	系统	1.000					
24	040807003188	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 类别：接地网 3. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
25	041102001197	垫层模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 支模高度综合考虑 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	133.810					
26	041102002198	排管包封模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合	m²	535.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 支模高度综合考虑 5. 其他:满足设计及施工验收规范							
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001189	安全文明施工费			24259.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1314.54			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5497.17			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9201.78			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8245.75			
2	041109002190	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003191	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004192	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005193	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【照明工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006194	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007195	已完工程及设备保护费						
8	041109008196	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康

标段：/

第 1 页 共 1 页

二 路 【照明工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	55931.90		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		55931.90		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路
工程 九康二路 【照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	55931.90	
合计			55931.9	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)
)市政道路工程 九康二路 【照明工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政
道路工程 九康二路 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【照明工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【照明工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 标段： / 第 1 页 共 1 页
 九康二路 【照明工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他								
1	040205007199	自行车停车位图案标记	1. 名称：自行车停车位图案标记； 2. 材质：白色水性丙烯酸涂料； 3. 规格：综合； 4. 按设计图示尺寸以外截矩形面积计算； 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	6.800					
2	040205006200	自行车停车位标线 实线	1. 名称：自行车停车位标线 实线； 2. 材质：白色水性丙烯酸涂料； 3. 规格：综合； 4. 按设计图示尺寸以面积计算； 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	1.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求。							
3	050307017201	成品垃圾箱	1. 外形尺寸：长1120mm×宽432mm×高969mm，总有效容积130L（可回收50L+其他垃圾80L），配套顶部烟头投放口； 2. 主材板材厚度：桶身周身1. 50mm拉丝不锈钢板、箱体主体1. 20mm拉丝不锈钢板、弃物投口1. 0mm钢板、灭烟板1. 0mm镀锌钢板；底座固定梁1. 2mm热镀锌板，连接固定件4. 0mm扁铁； 3. 防腐喷涂工艺：全部钢制构件经除油、喷砂除锈、酸洗磷化预处理；静电喷粉涂层厚度90 μ m，高温固化冷却；整体模具一体冲压、无焊点链接成型，漆面平整光滑；	个	6. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 全套五金配件：不锈钢弹簧弹珠、MS503圆点按压弹跳锁（自带拉手、无钥匙防滑开启）、弹簧铰链；底座配套2条镀锌固定梁，每梁预留2个螺栓孔，配4套Φ12×120mm膨胀防盗螺栓（入土深度100mm）；内胆底部设限位滑槽，防止内胆倾倒滑落； 5. 内胆配置：3.0mm厚玻璃钢分类内胆，内胆两侧加装提手，便于垃圾倾倒清运，内胆口边缘打磨钝化处理； 6. 标识印刷：箱体两侧丝网印刷垃圾分类标识，标识符合国标GB/T19095；同步印制城市管理LOGO及文明宣传标语，颜色与城市整体风貌匹配； 7. 前期深化与样板：厂家出具							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			彩色深化平立面加工图纸，制作实体样板，经建设、设计、监理三方验收确认后方可批量生产； 8. 综合单价包含内容：深化设计、材料采购、工厂冲压加工、全套防腐喷涂、五金配件成套供货、场内二次转运、箱体就位、膨胀螺栓防盗固定、箱体清洁、成品保护、现场垃圾清运等全部工序费用。							
4	050307019202	成品坐凳	1. 材料种类：成品坐凳规格尺寸为:1800*宽400(600)*高850mm，高耐竹+不锈钢，和片区统一样式专业厂家制作，选型； 2. 颜色：综合考虑，满足设计及业主选型要求； 3. 安装所需辅材均包含在综合	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中； 4. 厂家定制设计费用考虑在综合单价中； 5. 厂家定制内容必须满足建设单位和设计要求； 6. 厂家定制内容所产生的费用考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整； 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
		分部小计								
		绿化								
5	050101009203	种植土回填	1. 土质要求：符合要求的种植土，排水层等综合考虑 2. 回填厚度：综合 3. 运距及堆场：自行考虑	m ³	547.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 综合考虑场地地势起伏、堆坡等情况进行报价，不再单独列计堆坡造势项目 5. 种植土来源:自购的符合要求的种植土 6. 回填方式：人机综合 7. 种植土厚度、回填数量：满足设计要求，实施时必须按照相关规定办理手续 8. 其他：满足施工验收及规范要求 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
6	050102001204	小叶樟 胸径14-15cm	1. 种类：小叶樟 2. 树木规格：胸径14-15cm 高度700-800cm 冠幅300-350cm 3. 树形要求：三级以上分支，	株	70.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			假植二年以上苗，带骨架移栽，叶茂，枝下净高不小于2.5m 4. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 5. 苗木及建渣弃物运距：投标人自定并在综合单价内考虑 6. 种植土回（换）填、养护：综合考虑 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 8. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑，保存养护期为竣工验收合格后1年 9. 综合单价中包含钢支撑（面层墨绿色油漆）及基础（基础模板另列）、树木围护、树身涂白、树体输液、草绳缠干							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其他：满足施工验收及规范要求 11. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
7	050102002205	片植红叶石楠（H50，冠幅 30cm）	1. 种类：红叶石楠 2. 根盘直径：详设计 3. 冠丛高：50cm 4. 蓬径（冠幅）：30cm 5. 起挖方式：袋苗移栽，土球完整、不散坨，带脚叶，无病虫害 6. 栽植方式：片植，栽植密度16株/m² 7. 修剪要求：修剪高度与设计高度一致，造型整齐 8. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑，保存养护	m²	255.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			期为竣工验收合格后1年 9. 综合单价含：栽植、清理、施肥、施杀菌剂、杀虫剂、反季节栽植及全部相关费用 10. 其他：满足施工验收及规范要求 11. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
8	050102002206	片植金叶女贞（H50，冠幅 30cm）	1. 种类：金叶女贞 2. 根盘直径：详设计 3. 冠丛高：50cm 4. 蓬径（冠幅）：30cm 5. 起挖方式：袋苗移栽，土球完整、不散坨，带脚叶，无病虫害 6. 栽植方式：片植，栽植密度16株/m²	m²	428.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 修剪要求：修剪高度与设计高度一致，造型整齐 8. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 9. 综合单价含：栽植、清理、施肥、施杀菌剂、杀虫剂、反季节栽植及全部相关费用 10. 其他：满足施工验收及规范要求 11. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
9	011702001215	钢支撑基础模板	1. 支模高度：详图综合	m ²	84.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 模板类型：木模、组合钢模板、覆模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 7. 报价说明：对拉螺栓所增加的费用进入本项清单综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			之中 8. 其他：满足施工验收及规范要求 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【景观绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001207	安全文明施工费			9229.23			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		500.11			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2091.35			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3500.74			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3137.03			
2	041109002208	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003209	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004210	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005211	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【景观绿化工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006212	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007213	已完工程及设备保护费						
8	041109008214	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	21276.54		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		21276.54		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【景观绿化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	21276.54	
合计			21276.54	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【景观绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)

标段：/

第 1 页 共 1 页

)市政道路工程 九康二路 【景观绿化工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政
道路工程 九康二路 【景观绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康二路 【景观绿化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 标段： / 第 1 页 共 1 页
 九康二路 【景观绿化工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101001216	挖一般土石方	1. 土石壤类别：详地勘报告，综合包含各类土方、石方、卵石层及地下、地上所有障碍物，含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、耕植土、砂、砂夹石、砂砾石、各类岩石、垃圾、建渣、树兜、树根、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm乔木及竹丛等； 2. 挖土深度：详设计图, 按设计要求边坡、边沟成型； 3. 综合单价包含排地表水、土方开挖、围护及拆除、基底钎探、场内运输、试验段、石方解小、地下管线保护、文物探查等全部工序费用； 4. 场内运输及堆放：投标人自	m³	15957.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行考虑场内土方平衡运输、临时堆放及便道费用； 5. 砂石管理：遇砂石层按成武自然资〔2025〕195号及最新文件执行，禁止私自处理或买卖；配合费用含在本项报价内； 6. 其他：满足设计、地勘、规范、图集及当地安全文明施工、渣土运输、环保规定。							
2	040103001217	买土回填（合格土石）	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：合格土石方，满足设计及规范要求； 2. 回填方式：投标人综合考虑； 3. 场内外运输：由投标人综合考虑 4. 填方来源、运输方式、运输距离：投标人综合考虑； 5. 其他：满足设计、招标文件、	m³	9175.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
3	040103001218	道路回填土石方（场内利用）	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方 2. 回填方式：人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 运距：投标人综合考虑 5. 综合单价含石方解小、原土碾压，不再单独计费 6. 其它：满足规范要求	m³	9175.450					
4	040103002219	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑（包括耕植土、软弱土、素填土、杂填土、树蔸、砂夹石、建渣、拆除废弃料及其他不良地质土等） 2. 外弃运距及弃置场地：运距由投标人自行踏勘确定并综合	m³	15957.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价（含装卸、运输、堆场、补贴）；弃置场地需符合当地环保及行政主管部门规定，且满足《成都市建筑垃圾处置管理条例》实施办法、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城发〔2012〕143号）要求，倒塌、填埋及无害化处理等费用均综合考虑在报价中。 3. 综合单价包含：废弃料装车、全封闭密闭运输（防扬尘、防遗撒）；弃置场地卸料及平整；场内弃土区清理及恢复；包含新能源车或国V以上排放标准车辆的增加费用；自行承担土石方堆场租赁、外运补贴等费用。 4. 工程垃圾、拆除垃圾的外运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及处置费不包含在本清单项目中，由投标人在招标投标报价汇总表相应项目单独报价。							
5	040103001220	天然砂砾石（加强层）	1. 填方部位、厚度：车行道50cm； 2. 填方材料品种、粒径及密实度要求：天然砂砾石，满足设计及规范要求； 3. 回填方式：投标人综合考虑； 4. 填方来源、运输方式、运输距离：投标人综合考虑； 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m³	3336.480					
		分部小计								
		车行道								
6	040202001221	路床（槽）整形	1. 部位：车行道	m²	6380.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 挖整、碾压：满足设计要求 3. 放样、整修路拱、碾压成型 4. 碾压形式：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
7	040202011222	20cm厚级配碎石	1. 石料规格：级配碎石，满足设计及施工验收规范要求 2. 厚度：20cm厚 3. 密实度：满足规范要求 4. 拌和、运输及拌合场摊销费用由投标人综合考虑在此综合单价中 5. 其他：满足施工验收及规范要求 6. 未尽事宜详招标文件及设计	m²	6264.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
8	040202015223	20cm厚4%水泥稳定碎石下基层	1. 水泥含量：4% 2. 石料规格：满足设计、施工及验收规范要求 3. 厚度：20cm厚 4. 水泥稳定级配碎石养护费用包含在综合单价中 5. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 6. 堆场费及运距：综合考虑 7. 是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用综合考虑 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m²	6028.120					
9	040202015224	20cm厚5%水泥稳定碎石上基层	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：满足设计、施工及验收规范要求	m²	5741.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 厚度：20cm厚 4. 水泥稳定级配碎石养护费用包含在综合单价中 5. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 6. 堆场费及运距：综合考虑 7. 是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用综合考虑 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
10	040203003225	透层 乳化沥青（PA-2）	1. 材料品种：乳化沥青（PA-2）； 2. 喷油量：0.7kg/m²； 3. 综合单价包含清理下承面、喷油、布料等完成工序内容所需的费用； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	5511.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求。							
11	040203004226	乳化沥青稀浆封层6mm（ES-2型）	1. 材料品种：乳化沥青(ES-2型)； 2. 喷油量：1kg/m²； 3. 厚度：0.6cm； 4. 综合单价包含清理下承面、喷油、布料等完成工序内容所需的费用； 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	5511.740					
12	040203006227	7cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20C）	1. 沥青品种：详设计； 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20C（商品）； 3. 石料粒径：满足设计及规范要求； 4. 掺和料：满足设计及规范要求；	m²	5389.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 厚度：7cm； 6. 综合单价包含清理下承面、拌和、运输、摊铺、整型、压实等完成工序内容所需的费用； 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
13	040203003228	粘层 乳化沥青（PC-3）	1. 材料品种：乳化沥青 PC-3型； 2. 喷油量：0.4kg/m²； 3. 综合单价包含清理下承面、喷油、布料等完成工序内容所需的费用； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	5389.900					
14	040203006229	5cmSBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)	1. 沥青品种：详设计； 2. 沥青混凝土种类：SBS改性沥	m²	5389.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			青玛蹄脂碎石混合料SMA-13（商品）； 3. 石料粒径：满足设计及规范要求； 4. 掺和料：满足设计及规范要求； 5. 厚度：5cm； 6. 综合单价包含清理下承面、拌和、运输、摊铺、整型、压实等完成工序内容所需的费用； 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
		分部小计								
		人行道								
15	040204001230	人行道整形碾压	1. 部位：人行道； 2. 范围：详设计；	m ²	2577.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 压实度：满足设计及规范要求； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
16	040202011231	150mm厚碎石垫层	1. 石料规格：详设计图； 2. 厚度：15cm； 3. 综合单价拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护等完成工序所需费用； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	2345.040					
17	040204002232	150mm厚C20混凝土	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土； 2. 厚度：150mm； 3. 伸缩缝包含在综合单价中；	m²	2345.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足施工验收及规范要求； 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。							
18	040204003233	80mm厚C25砾石聚合物仿石地坪（灰色）	1. 材料品种、规格：80mm厚C25砾石聚合物仿石地面（灰色）； 2. 表面处理：无色透明双丙聚氨酯密封剂密封处理； 3. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	1953.190					
19	040204002234	300*300*50mm芝麻灰花岗石盲道砖（烧面）	1. 块料品种、规格、颜色：300*300*50mm芝麻灰花岗石盲道砖（烧面）；	m²	218.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 结合层厚度、砂浆配合比： 30mm厚M10水泥砂浆结合层； 3. 嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝或专用填缝剂； 4. 细部处理：含全线路口三面坡/单面坡缘石坡道铺贴、拐弯/树池/井盖收边、盲道连续贯通、避开障碍物，符合无障碍规范，坡道≤1:20，含切割、养护、成品保护； 5. 所有砂浆均为干混砂浆 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
20	040204002235	900*150*50mm芝麻黑花岗石嵌边石（烧面）	1. 块料品种、规格、颜色：900*150*50mm芝麻黑花岗石嵌边石（烧面）； 2. 结合层厚度、砂浆配合比：	m	697.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			30mm厚M10水泥砂浆结合层； 3. 嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝或专用填缝剂； 4. 细部处理：含石材六面防护；路口、坡道、树池、井盖转角切割收口，满足无障碍顺接要求，含场内转运、安装养护； 5. 所有砂浆均为干混砂浆 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
21	040204002236	树池150*750*50mm芝麻黑花岗岩嵌边石（烧面）	1. 块料品种、规格、颜色：150*750*50mm芝麻黑花岗岩边带（烧面）； 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚M10水泥砂浆结合层； 3. 嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝或专用填缝剂；	m	464.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 防护处理：石材六面防护； 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
22	040204004237	15*35*100（50）芝麻黑花岗石路缘石（光面）	1. 材料品种、规格：15*35*100（50）mm花岗石路缘石（直形/异形综合），用于人行道与车行道分界处； 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：M7.5水泥砂浆垫层，厚度20mm； 3. 细部处理：含三面坡无障碍坡道收口顺接，转角、公交站台、盲道交叉处切割收边，石材六面防护，与提示盲道、行进盲道无缝顺接； 4. 所有砂浆均为干混砂浆； 5. 其他：满足设计、招标文件、	m	702.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
23	040204004238	15*17*100（50）芝麻黑花岗石嵌边石（烧面）	1. 材料品种、规格：15*17*100（50）mm花岗石路缘石（直形/异形综合），用于人行道与车行道分界处； 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：M7.5水泥砂浆垫层，厚度20mm； 3. 细部处理：含三面坡无障碍坡道收口顺接，转角、公交站台、盲道交叉处切割收边，石材六面防护，与提示盲道、行进盲道无缝顺接； 4. 所有砂浆均为干混砂浆； 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m	457.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		路基防护								
24	050102013239	边坡喷播植草防护	1. 材料品种:撒草（灌木）籽，高羊茅：早熟禾：黑麦草=8:1:1 2. 结构形式：植草护坡，详见设计图 3. 播种密度：35g/m² 4. 种植土回填：详设计要求 5. 养护期：竣工验收后12个月 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	2253.050					
		分部小计								
		拆除工程								
25	041001007240	拆除现状围墙	1. 结构形式：砖墙 2. 强度等级：综合 3. 构件表面的附着物种类：投	m³	694.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人综合考虑在报价中，不单独计取 4. 余方弃置：另计 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	041001002241	拆除沥青路面 12cm	1. 材质：沥青路面 2. 切割：综合考虑 3. 破除厚度：12cm 4. 余方弃置：另计 5. 拆除后材料残值综合考虑 6. 本次暂按设计图纸（或说明）中工程量表计取，最终工程量由责任主体现场签认资料及现场实施情况按实结算 7. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	m²	115.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	041001002242	机械拆除各类道路基层	1. 部位：需要拆除各类基层 2. 厚度：综合 3. 本次暂按设计图纸（或说明）中工程量表计取，最终工程量由责任主体现场签认资料及现场实施情况按实结算 4. 余方弃置：另计 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	m³	99.750					
28	041001001243	现状混凝土路面破除 20cm厚	1. 材质：混凝土路面 2. 切割：综合考虑 3. 破除厚度：20cm 4. 余方弃置：另计 5. 本次暂按设计图纸（或说明）中工程量表计取，最终工程量由责任主体现场签认资料及现场实施情况按实结算	m²	2402.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
29	041001001244	现状混凝土路面破除 厚度每增加1cm	1. 材质：混凝土路面 2. 切割：综合考虑 3. 破除厚度：每增加1cm 4. 余方弃置：另计 5. 本次暂按设计图纸（或说明）中工程量表计取，最终工程量由责任主体现场签认资料及现场实施情况按实结算 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	m ²	22585.000					
30	041001005245	拆除路缘石	1. 材质：综合 2. 规格：综合 3. 本次暂按设计图纸（或说明）	m	75.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中工程量表计取，最终工程量由责任主体现场签认资料及现场实施情况按实结算 4. 余方弃置：另计 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		新旧沥青路面搭接处理								
31	040901001246	传力杆 φ25	1. 钢筋种类：φ25； 2. 钢筋规格：HRB400； 3. 长度：700mm，间距400mm； 4. 部位：沥青路面与混凝土路面交接过渡段； 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	根	166.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	040201021247	3mm厚SBS防裂卷材	1. 材料品种：SBS防裂卷材，3mm厚； 2. 搭接方式：满足规范要求及施工图纸要求，搭接长度包含在综合单价内，不再单独计取； 3. 部位：在新旧路基交接处； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	396.000					
33	041001002248	拆除沥青路面 12cm	1. 材质：沥青路面 2. 切割：综合考虑 3. 破除厚度：12cm 4. 余方弃置：另计 5. 拆除后材料残值综合考虑 6. 本次暂按设计图纸（或说明）中工程量表计取，最终工程量由责任主体现场签认资料及现场实施情况按实结算	m²	165.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
34	041001002249	机械拆除各类道路基层	1. 部位：需要拆除各类基层 2. 厚度：综合 3. 本次暂按设计图纸（或说明）中工程量表计取，最终工程量由责任主体现场签认资料及现场实施情况按实结算 4. 余方弃置：另计 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	m ³	13.200					
35	040202015250	20cm厚5%水泥稳定碎石上基层	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：满足设计、施工及验收规范要求 3. 厚度：20cm厚	m ²	66.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 水泥稳定级配碎石养护费用包含在综合单价中 5. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 6. 堆场费及运距：综合考虑 7. 是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用综合考虑 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
36	040203003251	透层 乳化沥青（PA-2）	1. 材料品种：乳化沥青（PA-2）； 2. 喷油量：0.7kg/m²； 3. 综合单价包含清理下承面、喷油、布料等完成工序内容所需的费用； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	66.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求。							
37	040203004252	乳化沥青稀浆封层6mm（ES-2型）	1. 材料品种：乳化沥青(ES-2型)； 2. 喷油量：1kg/m²； 3. 厚度：0.6cm； 4. 综合单价包含清理下承面、喷油、布料等完成工序内容所需的费用； 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	66.000					
38	040203006253	7cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20C）	1. 沥青品种：详设计； 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20C（商品）； 3. 石料粒径：满足设计及规范要求； 4. 掺和料：满足设计及规范要求；	m²	132.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 厚度：7cm； 6. 综合单价包含清理下承面、拌和、运输、摊铺、整型、压实等完成工序内容所需的费用； 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
39	040203003254	粘层 乳化沥青（PC-3）	1. 材料品种：乳化沥青 PC-3型； 2. 喷油量：0.4kg/m²； 3. 综合单价包含清理下承面、喷油、布料等完成工序内容所需的费用； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	132.000					
40	040203006255	5cmSBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)	1. 沥青品种：详设计； 2. 沥青混凝土种类：SBS改性沥	m²	198.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			青玛蹄脂碎石混合料SMA-13（商品）； 3. 石料粒径：满足设计及规范要求； 4. 掺和料：满足设计及规范要求； 5. 厚度：5cm； 6. 综合单价包含清理下承面、拌和、运输、摊铺、整型、压实等完成工序内容所需的费用； 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
		分部小计								
		现状管线保护								
41	040303002256	C25混凝土基础	1. 混凝土强度等级、种类：C25商品混凝土；	m ³	46.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土抗渗要求：满足设计及规范要求； 3. 综合单价包含商品混凝土拌和、运输、泵送（含电、油、水费）、浇筑、养护、清洗输送管道及外加剂等全部费用，不因配合比、运输泵送方式、外加剂掺入量变化而调整单价；不同强度等级混凝土交叉施工费用由投标人综合考虑在综合单价中，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算； 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求。							
42	040303015257	C25混凝土侧墙	1. 混凝土强度等级、种类：C25商品混凝土； 2. 混凝土抗渗要求：满足设计	m ³	68.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求； 3. 综合单价包含商品混凝土拌和、运输、泵送（含电、油、水费）、浇筑、养护、清洗输送管道及外加剂等全部费用，不因配合比、运输泵送方式、外加剂掺入量变化而调整单价；不同强度等级混凝土交叉施工费用由投标人综合考虑在综合单价中，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算； 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求。							
43	040303013258	C30混凝土顶板	1. 混凝土强度等级、种类：C30商品混凝土； 2. 混凝土抗渗要求：满足设计及规范要求；	m ³	50.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 综合单价包含商品混凝土拌和、运输、泵送（含电、油、水费）、浇筑、养护、清洗输送管道及外加剂等全部费用，不因配合比、运输泵送方式、外加剂掺入量变化而调整单价；不同强度等级混凝土交叉施工费用由投标人综合考虑在综合单价中，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算； 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求。							
44	040901001259	现浇构件钢筋 HPB300 Φ8	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HPB300 Φ8，直形、弧形钢筋综合考虑； 2. 钢筋加工及损耗：含材料采购、运输、保管、调直、除锈、	t	0.727					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

第 32 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作、定位措施等全部工序；钢筋损耗、施工搭接（含定尺长度不足搭接及搭接区箍筋加密）费用综合考虑在综合单价内；除设计（含规范规定）标明搭接外，其他搭接相关工程量不计入； 3. 连接方式及费用：连接方式综合考虑，施工中无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头、套筒）、植筋、预留等何种方式，所有费用均计入综合单价；机械连接增加的套筒费及耗量调整费含在综合单价内； 4. 钢筋复检、送检所需的检材费用由投标人自行综合考虑在综合单价内； 5. 其他：满足设计文件、招标							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			文件、相关图集及现行施工与验收规范等全部相关要求。							
45	040901001260	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 14	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400 Φ 14，直形、弧形钢筋综合考虑； 2. 钢筋加工及损耗：含材料采购、运输、保管、调直、除锈、制作、定位措施等全部工序；钢筋损耗、施工搭接（含定尺长度不足搭接及搭接区箍筋加密）费用综合考虑在综合单价内；除设计（含规范规定）标明搭接外，其他搭接相关工程量不计入； 3. 连接方式及费用：连接方式综合考虑，施工中无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头、套筒）、植筋、预留等何	t	2.801					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			种方式，所有费用均计入综合单价；机械连接增加的套筒费及耗量调整费含在综合单价内； 4. 钢筋复检、送检所需的检材费用由投标人自行综合考虑在综合单价内； 5. 其他：满足设计文件、招标文件、相关图集及现行施工与验收规范等全部相关要求。							
46	040103001261	管道回填砂	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：中粗砂； 2. 回填方式：投标人综合考虑； 3. 填方来源、运输方式、运输距离：投标人综合考虑； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m ³	43.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		恢复现状小区围墙								
47	040101003262	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土石方或卵石层等综合考虑且包含软质岩、硬质岩、原地面以下构筑物，投标人根据现场踏勘情况在报价中自行综合考虑 2. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 3. 工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算 4. 挖土方、石方深度：综合考虑 5. 挖土方、石方方式：人、机综合考虑	m³	256.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 转运及运距：综合考虑在该综合单价中 7. 利用回填的土石方堆场及运距费用投标人自行综合考虑在报价中 8. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 9. 其他：满足施工验收及规范要求 10. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
48	040103001263	机械原土回填	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：符合规范要求； 2. 适用部位：设计图要求采用土方回填的所有部位； 3. 回填方式：投标人综合考虑；	m³	188.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段：/

第 37 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填方来源、运输方式、运输距离：投标人综合考虑； 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
49	040103002264	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑（包括耕植土、软弱土、素填土、杂填土、树莞、砂夹石、建渣、拆除废弃料及其他不良地质土等） 2. 外弃运距及弃置场地：运距由投标人自行踏勘确定并综合报价（含装卸、运输、堆场、补贴）；弃置场地需符合当地环保及行政主管部门规定，且满足《成都市建筑垃圾处置管理条例》实施办法、《成都市	m³	68.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城发〔2012〕143号）要求，倒塌、填埋及无害化处理等费用均综合考虑在报价中。 3. 综合单价包含：废弃料装车、全封闭密闭运输（防扬尘、防遗撒）；弃置场地卸料及平整；场内弃土区清理及恢复；包含新能源车或国V以上排放标准车辆的增加费用；自行承担土石方堆场租赁、外运补贴等费用。 4. 工程垃圾、拆除垃圾的外运及处置费不包含在本清单项目中，由投标人在招标投标报价汇总表相应项目单独报价。							
50	040202011265	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土；	m ³	14.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 厚度：详设计图纸； 3. 嵌缝材料：满足设计及规范要求； 4. 综合单价包含商品混凝土拌和、运输、泵送（含电、油、水费）、浇筑、养护、清洗输送管道及外加剂等全部费用，不因配合比、运输泵送方式、外加剂掺入量变化而调整单价；不同强度等级混凝土交叉施工费用由投标人综合考虑在综合单价中，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算； 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
51	010401003266	M7.5砂浆砌筑MU10砖砌	1. 砖品种、规格、强度等级：	m³	92.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		体	页岩实心砖墙，容重满足规范要求，MU10 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M7.5 4. 墙脚、墙顶、砖柱所需配砖包含在综合单价内，直弧形综合考虑 5. 堵待管道设备安装完毕后，用混凝土填实等费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算							
52	040303002267	C20混凝土圈梁	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土； 2. 混凝土抗渗要求：满足设计及规范要求； 3. 综合单价包含商品混凝土拌和、运输、泵送（含电、油、	m³	8.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水费）、浇筑、养护、清洗输送管道及外加剂等全部费用，不因配合比、运输泵送方式、外加剂掺入量变化而调整单价；不同强度等级混凝土交叉施工费用由投标人综合考虑在综合单价中，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算； 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求。							
53	040901001268	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 施工搭接的工程量以及施工搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件	t	0.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋施工增加费施工增加费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其它连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
54	040901001269	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400(直径 $\phi 12\sim\phi 14$) 2. 施工搭接的工程量以及施工搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中	t	0.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋施工增加费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
55	011201004270	30mm厚1:2水泥砂浆找平层	1. 30mm厚1:2水泥砂浆找平层 2. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	563.640					
56	011407001271	仿黄锈石真石漆	1. 刮涂柔性耐水腻子 2. 涂刷封闭底漆 3. 仿黄锈石真石漆，颜色综合，一底两遍 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	563.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	040309001272	围墙栏杆 H=2.2m	1. 围墙栏杆 H=2.2m，做法详设计图纸 2. 栏杆弧形，异形加工费用综合考虑 3. 综合单价包括预埋铁件的费用 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	181.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
58	041101004281	围墙脚手架	1. 搭设高度：综合考虑； 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑，包含搭设、拆除、维护及材料运输等全部工序；	m ²	584.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
59	041102001282	聚合物仿石地坪模板	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔	m ²	59.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
60	041102001283	人行道混凝土垫层模板	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修	m ²	111.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
61	041102002284	垫层模版	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用；	m ²	38.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
62	041102002285	圈梁模板安拆	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、	m²	73.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
63	041102002286	基础模板	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际	m ²	211.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
64	041102037287	侧墙模板	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何	m²	391.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
65	041102037288	顶板模板	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价；	m²	230.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
66	041106001289	九康六路-大型机械设备进出场及安拆	1. 机械名称及规格型号：压路机、沥青摊铺机、挖掘机等（规格型号详见施工组织设计，满足本项目施工需求）； 2. 综合单价包含机械进出场运输、安装、拆卸、基础及配重搭设、试运转等全部工序，投标人应结合施工组织设计自行考虑全部机械的进出场及安拆费用； 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求。							
		分部小计								
		施工降水、排水								
67	041107002290	九康六路-排水、降水	1. 机械规格型号： 综合 2. 其它：满足施工现场的需要 3. 投标报价中包含完成项目的所有降排水工作，包干使用不作调整	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001273	安全文明施工费			244301.91			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13238.03			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		55359.06			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		92666.24			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		83038.58			
2	041109002274	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003275	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004276	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005277	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006278	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007279	已完工程及设备保护费						
8	041109008280	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	备注
1	暂列金额	项	566470.90	
合计			566470.9	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)

标段：/

第 1 页 共 1 页

)市政道路工程 九康六路 【道路工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政
道路工程 九康六路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【道路工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 标段： / 第 1 页 共 1 页
 九康六路 【道路工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		箱涵								
1	040303001291	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土； 2. 混凝土抗渗要求：满足设计及规范要求； 3. 综合单价包含商品混凝土拌和、运输、泵送（含电、油、水费）、浇筑、养护、清洗输送管道及外加剂等全部费用，不因配合比、运输泵送方式、外加剂掺入量变化而调整单价；不同强度等级混凝土交叉施工费用由投标人综合考虑在综合单价中，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算； 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求。	m³	15.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	040303024292	C40混凝土箱涵基础 P6	1. 混凝土强度等级、种类：C40 商品混凝土 P6； 2. 混凝土抗渗要求：满足设计及规范要求； 3. 综合单价包含商品混凝土拌和、运输、泵送（含电、油、水费）、浇筑、养护、清洗输送管道及外加剂等全部费用，不因配合比、运输泵送方式、外加剂掺入量变化而调整单价；不同强度等级混凝土交叉施工费用由投标人综合考虑在综合单价中，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算； 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求。	m³	58.900					
3	040303024293	C40混凝土箱涵侧墙 P6	1. 混凝土强度等级、种类：C40	m³	44.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			商品混凝土 P6； 2. 混凝土抗渗要求：满足设计及规范要求； 3. 综合单价包含商品混凝土拌和、运输、泵送（含电、油、水费）、浇筑、养护、清洗输送管道及外加剂等全部费用，不因配合比、运输泵送方式、外加剂掺入量变化而调整单价；不同强度等级混凝土交叉施工费用由投标人综合考虑在综合单价中，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算； 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求。							
4	040303024294	C40混凝土箱涵顶板 P6	1. 混凝土强度等级、种类：C40 商品混凝土 P6；	m³	58.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土抗渗要求：满足设计及规范要求； 3. 综合单价包含商品混凝土拌和、运输、泵送（含电、油、水费）、浇筑、养护、清洗输送管道及外加剂等全部费用，不因配合比、运输泵送方式、外加剂掺入量变化而调整单价；不同强度等级混凝土交叉施工费用由投标人综合考虑在综合单价中，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算； 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求。							
5	040303020295	C40混凝土牛腿 P6	1. 混凝土强度等级、种类：C40商品混凝土 P6； 2. 混凝土抗渗要求：满足设计	m ³	3.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求； 3. 综合单价包含商品混凝土拌和、运输、泵送（含电、油、水费）、浇筑、养护、清洗输送管道及外加剂等全部费用，不因配合比、运输泵送方式、外加剂掺入量变化而调整单价；不同强度等级混凝土交叉施工费用由投标人综合考虑在综合单价中，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算； 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求。							
6	040303020296	C35混凝土搭板	1. 混凝土强度等级、种类：C35商品混凝土； 2. 混凝土抗渗要求：满足设计及规范要求；	m³	39.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 综合单价包含商品混凝土拌和、运输、泵送（含电、油、水费）、浇筑、养护、清洗输送管道及外加剂等全部费用，不因配合比、运输泵送方式、外加剂掺入量变化而调整单价；不同强度等级混凝土交叉施工费用由投标人综合考虑在综合单价中，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算； 4. 综合单价包括连接处泡沫板（甘蔗板）费用 5. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求。							
		分部小计								
		支护工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	040101001297	挖一般土石方	1. 土石壤类别：详地勘报告，综合包含各类土方、石方、卵石层及地下、地上所有障碍物，含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、耕植土、砂、砂夹石、砂砾石、各类岩石、垃圾、建渣、树兜、树根、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm乔木及竹丛等； 2. 挖土深度：详设计图, 按设计要求边坡、边沟成型； 3. 综合单价包含排地表水、土方开挖、围护及拆除、基底钎探、场内运输、试验段、石方解小、地下管线保护、文物探查等全部工序费用； 4. 场内运输及堆放：投标人自行考虑场内土方平衡运输、临	m³	1374.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			时堆放及便道费用； 5. 砂石管理：遇砂石层按成武自然资〔2025〕195号及最新文件执行，禁止私自处理或买卖；配合费用含在本项报价内； 6. 其他：满足设计、地勘、规范、图集及当地安全文明施工、渣土运输、环保规定。							
8	040103002298	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑（包括耕植土、软弱土、素填土、杂填土、树蔸、砂夹石、建渣、拆除废弃料及其他不良地质土等） 2. 外弃运距及弃置场地：运距由投标人自行踏勘确定并综合报价（含装卸、运输、堆场、补贴）；弃置场地需符合当地环保及行政主管部门规定，且	m³	1374.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足《成都市建筑垃圾处置管理条例》实施办法、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城发〔2012〕143号）要求，倒塌、填埋及无害化处理等费用均综合考虑在报价中。 3. 综合单价包含：废弃料装车、全封闭密闭运输（防扬尘、防遗撒）；弃置场地卸料及平整；场内弃土区清理及恢复；包含新能源车或国V以上排放标准车辆的增加费用；自行承担土石方堆场租赁、外运补贴等费用。 4. 工程垃圾、拆除垃圾的外运及处置费不包含在本清单项目中，由投标人在招标投标报价汇总表相应项目单独报价。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	040103001299	砂砾石回(换)填	1. 填方部位、厚度：详设计图纸 2. 填方材料品种、粒径及密实度要求：天然砂砾石，满足设计及规范要求； 3. 回填方式：投标人综合考虑； 4. 填方来源、运输方式、运输距离：投标人综合考虑； 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m ³	914.820					
10	010202009300	80mm厚C20混凝土网喷	1. 部位：综合 2. 厚度：80mm 3. 材料种类：商品混凝土 4. 混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20 5. 综合单价含所有外加剂，不得因外加剂掺入量的变化而调	m ²	515.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整单价 6. 砼的输送方式、电费等费用包含在综合单价中 7. 钢筋（另列） 8. 清理、修整边坡支护面以及对因各种原因造成的边坡散落、滑移等进行的修复费用包含在综合单价中 9. 泄水孔、泄水管、泄水管外包土工布及钢丝网等费用包含在综合单价中 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	010202009301	100mm厚C20混凝土网喷	1. 部位：综合 2. 厚度：100mm 3. 材料种类：商品混凝土 4. 混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20	m ²	65.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价含所有外加剂，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 砼的输送方式、电费 etc 费用包含在综合单价中 7. 钢筋（另列） 8. 清理、修整边坡支护面以及对因各种原因造成的边坡散落、滑移等进行的修复费用包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	040301003302	钢管桩 φ203*12	1. 钻孔直径：300mm 2. 钢管类型及规格：钢管材料采用Q235B钢，无缝钢管 φ203*12mm@500，接长钢管 φ168×10 钢管 3. 桩长综合，地层情况根据实	m	423.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实际地勘条件综合考虑 4. 注浆：采用M30水泥浆灌注，注浆管道综合 5. 综合单价已包括钢管下孔的所有费用 6. 综合单价已考虑试验桩费用 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	040303024303	C30混凝土冠梁	1. 混凝土强度等级、种类：C30商品混凝土； 2. 混凝土抗渗要求：满足设计及规范要求； 3. 综合单价包含商品混凝土拌和、运输、泵送（含电、油、水费）、浇筑、养护、清洗输送管道及外加剂等全部费用，不因配合比、运输泵送方式、外加剂掺入量变化而调整单价；	m ³	2.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同强度等级混凝土交叉施工费用由投标人综合考虑在综合单价中，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算；模板制作、安装、拆除由投标人综合考虑在综合单价中； 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求。							
		分部小计								
		顺接段河堤								
14	041001008304	拆除混凝土挡墙	1. 拆除混凝土挡墙 2. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m³	75.000					
15	040103001305	砂砾石回(换)填	1. 填方部位、厚度：详设计图纸	m³	63.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 填方材料品种、粒径及密实度要求：天然砂砾石，满足设计及规范要求； 3. 回填方式：投标人综合考虑； 4. 填方来源、运输方式、运输距离：投标人综合考虑； 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
16	040202012306	抛填块石	1. 名称：抛填块石 2. 石料规格：粒径综合 3. 具体做法详设计图纸 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	22.500					
17	040303015307	C25混凝土挡墙	1. 混凝土强度等级、种类：C25商品混凝土； 2. 混凝土抗渗要求：满足设计	m³	64.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求； 3. 综合单价包含商品混凝土拌和、运输、泵送（含电、油、水费）、浇筑、养护、清洗输送管道及外加剂等全部费用，不因配合比、运输泵送方式、外加剂掺入量变化而调整单价；不同强度等级混凝土交叉施工费用由投标人综合考虑在综合单价中，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算； 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求。							
18	040303020308	C20混凝土护底	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土； 2. 混凝土抗渗要求：满足设计及规范要求；	m ³	9.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 综合单价包含商品混凝土拌和、运输、泵送（含电、油、水费）、浇筑、养护、清洗输送管道及外加剂等全部费用，不因配合比、运输泵送方式、外加剂掺入量变化而调整单价；不同强度等级混凝土交叉施工费用由投标人综合考虑在综合单价中，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算； 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求。							
19	040303020309	C25混凝土护脚	1. 混凝土强度等级、种类：C25商品混凝土； 2. 混凝土抗渗要求：满足设计及规范要求； 3. 综合单价包含商品混凝土拌	m³	8.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和、运输、泵送（含电、油、水费）、浇筑、养护、清洗输送管道及外加剂等全部费用，不因配合比、运输泵送方式、外加剂掺入量变化而调整单价；不同强度等级混凝土交叉施工费用由投标人综合考虑在综合单价中，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算； 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求。							
20	040309009310	PVC排水管 Φ50	1. DN8PVC排水管，挡墙排水孔间距为250cm, 上下两排排水孔梅花状布置, 排水孔后铺垫两层无纺透水土工布(土工布型号: 单层300克/平方米)，C25无砂豆石混凝土包裹。	m	10.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其它：需满足设计、现行相关规范及招标技术要求的规定							
		分部小计								
		附属工程								
21	040309001311	防护栏杆 H=1.2米	1. 栏杆高度、材质：成品镀锌矩管栏杆，高度1200mm 2. 扶手材料种类、规格：Q235B钢材，扶手30*50*1.2 3. 栏杆材料种类、规格：Q235B钢材，立柱80*80*1.5、25*25*1.0 4. 栏杆基础另列 5. 其他要求：包含栏杆制作、安装、运输、预埋件、螺栓、镀锌防腐等相关内容，满足规范及验收要求，综合考虑在单价中	m	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	040303020312	C30混凝土栏杆基础	1. 混凝土强度等级、种类：C30商品混凝土； 2. 混凝土抗渗要求：满足设计及规范要求； 3. 综合单价包含商品混凝土拌和、运输、泵送（含电、油、水费）、浇筑、养护、清洗输送管道及外加剂等全部费用，不因配合比、运输泵送方式、外加剂掺入量变化而调整单价；不同强度等级混凝土交叉施工费用由投标人综合考虑在综合单价中，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算； 4. 其他：满足设计图、相关规	m³	3.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、图集及文件要求。							
23	040203006313	7cm厚中粒式沥青混凝土 (AC-20C)	1. 沥青品种：详设计； 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20C（商品）； 3. 石料粒径：满足设计及规范要求； 4. 掺和料：满足设计及规范要求； 5. 厚度：7cm； 6. 综合单价包含清理下承面、拌和、运输、摊铺、整型、压实等完成工序内容所需的费用； 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m ²	195.070					
24	040203003314	粘层 乳化沥青（PC-3）	1. 材料品种：乳化沥青 PC-3型； 2. 喷油量：0.4kg/m ² ；	m ²	195.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 综合单价包含清理下承面、喷油、布料等完成工序内容所需的费用； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
25	040203006315	5cmSBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)	1. 沥青品种：详设计； 2. 沥青混凝土种类：SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13（商品）； 3. 石料粒径：满足设计及规范要求； 4. 掺和料：满足设计及规范要求； 5. 厚度：5cm； 6. 综合单价包含清理下承面、拌和、运输、摊铺、整型、压实等完成工序内容所需的费用；	m ²	195.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
26	040309010316	桥梁专用防水层(PBII) 3mm	1. 名称：桥梁专用防水层(PBII) 2. 厚度：3mm 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	195.070					
27	040203007317	C40P6混凝土调平层 8cm	1. 混凝土强度等级：C40防水商品混凝土, 防水等级P6 2. 厚度：80mm 3. 铺装前结构顶面采用洗刨工艺彻底清除表面浮浆、污染物、油污等, 采用全自动无尘喷砂机进行喷砂打毛、高压冲洗、吹干等费用综合考虑在报价中 4. 模板:木模、组合钢模板、竹胶合板等综合考虑，模板单价	m²	195.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计入综合单价中 5. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 6. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
28	040309004318	1mm厚橡胶板 84cm*100cm	1. 1mm橡胶板 2. 橡胶板处梁顶面用水泥砂浆找平后用202树脂将橡胶板粘上 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m ²	0.840					
29	040601029319	中埋式钢边橡胶止水带	1. 中埋式钢边橡胶止水带（400*10mm），双层设置 2. 聚苯乙烯泡沫板填缝、双组份聚硫密封胶嵌缝30mm厚 3. 止水带处钢筋另列	m	15.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
30	040601029320	镀锌钢板止水带 500*5mm	1. 5mm厚Q235镀锌钢板止水带（500*5mm） 2. 3cm 1:1水泥砂浆涂刷界面处理剂 3. 遇水膨胀止水条10×30mm 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范要求	m	50.820					
31	040501001321	2cm沥青麻絮+1cm泡沫管道包裹	1. 2cm沥青麻絮+1cm泡沫管道包裹 2. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m²	1.210					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		钢筋工程								
32	040901003322	钢筋网片 直径 φ8	1. 钢筋种类、规格：直径 φ8 2. 部位：综合考虑 3. 连接方式：符合设计及现行验收规范要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接、螺纹套筒连接等连接形式其费用均应考虑在相应综合单价中。该部分费用不再另行计算 4. 弧形构件钢筋制作安装增加费用在综合单价综合考虑 5. 钢筋的施工搭接用量和损耗量费用考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	2.293					
33	040901001323	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径 φ8~φ10	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 φ8~φ10 2. 施工搭接的工程量以及施工	t	0.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋施工增加费施工增加费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其它连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
34	040901001324	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 (直径 $\phi 12\sim\phi 14$)	t	14.555					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 施工搭接的工程量以及施工搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋施工增加费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
35	040901001325	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径 φ16	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400(抗震不抗震综合) 直径 φ16 2. 施工搭接的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋施工增加费施工增加费投	t	5.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其它连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
36	040901001326	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400(抗震不抗震综合) 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 施工搭接的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件	t	21.778					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋施工增加费施工增加费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其它连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
37	040901001327	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径 φ 25	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400（抗震不抗震综合） 直径 φ 25 2. 施工搭接的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中	t	3.907					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋施工增加费施工增加费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其它连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
38	040901001328	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径 φ28	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400（抗震不抗震综合） 直径 φ28 2. 施工搭接的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑	t	11.274					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋施工增加费施工增加费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其它连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求								
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		脚手架工程									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	041101004337	双排脚手架	1. 搭设高度：综合 2. 场内、外材料搬运；搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放 3. 包括单位工程内完成全部工程项目所需的脚手架费架用，脚手架材料由投标人综合考虑，不因现场脚手架用材料变化而调整综合单价 4. 其他：满足施工验收及规范要求 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	m ²	147.060					
40	041102040338	满堂式钢支架	1. 桥板、梁支架 2. 支架类型：满堂式钢支架 3. 其它：满足设计、招标技术	m ³	265.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段：/

第 34 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
41	041102040339	支架使用费	1. 名称:支架使用费 2. 使用天数按实计算	t. 天	7623.000					
42	041102040340	支架预压	1. 支架预压 2. 包含预压材料的装料、吊装、预压、卸载及外弃	t	139.760					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
43	041102001341	箱涵垫层模板	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修	m²	7.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
44	041102002342	箱涵基础模板	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用；	m ²	28.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
45	041102037343	箱涵侧墙模板	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、	m²	238.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
46	041102037344	箱涵顶板模板	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际	m ²	121.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
47	041102002345	栏杆基础模板	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何	m²	21.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
48	041102037346	搭板模板	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价；	m²	15.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
49	041102037347	牛腿模板	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、	m ²	16.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
50	041102014348	调平层模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	5.020					
51	041102002349	护底模板	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板	m²	5.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
52	041102002350	护脚模板	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔	m²	13.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
53	041102013351	冠梁模板	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修	m ²	28.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等完成工序内容所需的费用； 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
54	041102037352	挡墙模板	1. 构件类型：详设计图； 2. 支模高度：详设计图及审定的施工组织设计、方案； 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑； 4. 综合单价包含模板制作、安装、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂、模板场内外运输及维修等完成工序内容所需的费用；	m ²	93.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价； 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
		分部小计								
		围堰								
55	041103001353	粘土围堰	1. 粘土围堰 2. 围堰顶宽及底宽：围堰顶宽和底宽及放坡详设计图纸及规范要求 3. 围堰高度：详设计图纸及规范要求 4. 填心材料：开挖料填筑，综合单价已考虑本工程其他路段	m ³	10.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			借方运输费用 5. 综合单价包括防渗土工膜、围堰使用后的拆装运。 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
56	041103001354	土石围堰	1. 围堰类型：土石围堰 2. 围堰顶宽：综合 3. 围堰高度：综合 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m³	26.000					
57	041103001355	编织袋装土围堰	1. 围堰类型：编织袋装土围堰 2. 围堰顶宽及底宽：详设计 3. 围堰高度：编织袋装土围堰 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m³	54.390					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		排水、降水								
58	041107002356	机械抽排导流	1. 名称：机械抽排，导管采用橡胶衬里水带 DN300 2. 机械规格型号：综合 3. 降排水管规格：详设计 4. 未尽事项满足设计、技术文件及规范要求	台班	300.000					
59	040404009357	降水井	1. 成井方式：综合 2. 地层情况：综合 3. 成井直径：Φ600 4. 井（滤）管类型、直径：Φ300井管、滤管 5. 降水井回填：综合 6. 报价中包含完成此项目的全部工作内容 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合同的要求							
60	041107001358	排水、降水	1. 机械规格型号：综合 2. 综合单价已考虑抽水期间人工巡视、辅助费用 3. 其他：满足设计及相关规范要求	昼夜	30.000					
61	031001006359	Φ108排水主管	1. Φ108排水主管，材质综合 2. 连接方式综合 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	m	20.000					
62	040201022360	C20混凝土排水沟	1. 断面尺寸：详设计图纸 2. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 3. 排水沟沟槽开挖、回填的费用包含在综合单价中	m	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
63	040504001361	沉砂池	1. 沉砂池 2. 做法详设计图纸 3. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	座	1.000					
64	040504001362	集水井	1. 集水井 2. M10水泥砂浆砌MU7.5页岩砖厚120 3. 底面浇筑C20素砼垫层厚度	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			100 4. 集水井基坑开挖、回填的费用 包含在综合单价中 5. 其它：满足招标文件、《技术 标准及要求》、设计规范、合同 的要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001329	安全文明施工费			62276.02			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3374.56			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14111.81			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23621.94			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21167.71			
2	041109002330	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003331	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004332	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005333	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006334	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007335	已完工程及设备保护费						
8	041109008336	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路
工程 九康六路 【桥涵工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	144012.00	
合计			144012	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)

标段：/

第 1 页 共 1 页

)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政
道路工程 九康六路 【桥涵工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路【桥涵工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【桥涵工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程
 九康六路 【桥涵工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040102002363	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土石方或卵石层等综合考虑且包含软质岩、硬质岩、原地面以下构筑物，投标人根据现场踏勘情况在报价中自行综合考虑 2. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因 结算时均不作调整 3. 工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算 4. 挖土方、石方深度：综合考虑 5. 挖土方、石方方式：人、机综合考虑 6. 转运及运距：综合考虑在该	m³	9735.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 7. 利用回填的土石方堆场及运距费用投标人自行综合考虑在报价中 8. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 9. 其他：满足施工验收及规范要求 10. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
2	040103002364	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑（包括耕植土、软弱土、素填土、杂填土、树莞、砂夹石、建渣、拆除废弃料及其他不良地质土等） 2. 外弃运距及弃置场地：运距由投标人自行踏勘确定并综合	m³	210.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价（含装卸、运输、堆场、补贴）；弃置场地需符合当地环保及行政主管部门规定，且满足《成都市建筑垃圾处置管理条例》实施办法、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城发〔2012〕143号）要求，倒塌、填埋及无害化处理等费用均综合考虑在报价中。 3. 综合单价包含：废弃料装车、全封闭密闭运输（防扬尘、防遗撒）；弃置场地卸料及平整；场内弃土区清理及恢复；包含新能源车或国V以上排放标准车辆的增加费用；自行承担土石方堆场租赁、外运补贴等费用。 4. 工程垃圾、拆除垃圾的外运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及处置费不包含在本清单项目中，由投标人在招标投标报价汇总表相应项目单独报价。							
3	040103001365	管道砂石基础	1. 材料品种：天然级配砂石 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足规范要求 4. 具体作法详图集23S516 5. 其他：满足施工验收及规范要求 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	m³	1531.040					
4	040103001366	沟槽回填 天然级配砂石	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：砂砾石 3. 填方粒径要求：满足设计要求	m³	3738.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足施工验收及规范要求 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
5	040103001367	沟槽、基坑土石方回填（利用）	1. 填方材料品种：满足施工验收及规范要求的合格土石方 2. 合格土石方填料来源(利用场内)综合考虑 3. 回填方式：人、机综合考虑 4. 转运及运距：运距综合考虑 5. 综合单价含土方晾晒、石方解小等费用，结算不再单独计费 6. 堆场费用综合考虑 7. 土石方常规碾压方式综合考虑，密实度须满足施工验收及规范要求	m³	2824.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 土石方实方、虚方的折算系数由投标人综合考虑在报价中，结算不作调整 9. 其他：满足施工验收及规范要求 10. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
6	040501013368	5%水稳碎石井周或雨水口加强	1. 部位：车行道（含共面的非机动车道）上检查井和雨水口四周 2. 范围：检查井井周1.0m、雨水口四周回填0.5m 3. 高度：度由基坑底回填至路面结构层底部 4. 填方材料品种：5%水稳碎石 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m³	926.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		雨水								
7	040201022369	C20排水沟	1. 断面尺寸 ：300宽C20混凝土排水沟 2. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求 4. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	m	1278.300					
8	040303002370	管道C25砼基础	1. 混凝土强度等级、种类：C25商品混凝土	m³	33.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 综合单价包含商品混凝土拌和、运输、泵送（含电、油、水费）、浇筑、养护、清洗输送管道及外加剂等全部费用，不因配合比、运输泵送方式、外加剂掺入量变化而调整单价；不同强度等级混凝土交叉施工费用由投标人综合考虑在综合单价中，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算； 4. 其他：满足施工验收及规范要求 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
9	040501001371	D300 II级钢筋砼承插排水管（360° 满包基础）	1. 垫层、基础材质及厚度：混凝土满包基础(另计)	m	188.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 管座材质：混凝土 3. 管道规格：D300 II级 4. 接口方式：承插式 5. 铺设深度：详设计综合 6. 混凝土强度等级：满足设计及施工验收规范要求 7. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 8. 其他：满足施工验收及规范要求 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
10	040501001372	D600 II级钢筋砼承插排水管（180° 砂石基础）	1. 垫层、基础材质及厚度：180° 砂石基础（另计） 2. 管座材质：连砂石 3. 管道规格：D600 II级 4. 接口方式：承插式	m	280.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 铺设深度：详设计综合 6. 混凝土强度等级：满足设计及施工验收规范要求 7. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 8. 其他：满足施工验收及规范要求 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
11	040501001373	D800 II级钢筋砼承插排水管（180° 砂石基础）	1. 垫层、基础材质及厚度：180° 砂石基础（另计） 2. 管座材质：连砂石 3. 管道规格：D800 II级 4. 接口方式：承插式 5. 铺设深度：详设计综合 6. 混凝土强度等级：满足设计及施工验收规范要求	m	287.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 8. 其他：满足施工验收及规范要求 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
12	040501001374	D1000 II级钢筋砼承插排水管（180° 砂石基础）	1. 垫层、基础材质及厚度：180° 砂石基础（另计） 2. 管座材质：连砂石 3. 管道规格：D1000 II级 4. 接口方式：承插式 5. 铺设深度：详设计综合 6. 混凝土强度等级：满足设计及施工验收规范要求 7. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 8. 其他：满足施工验收及规范	m	71.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
13	040504002375	Φ1000圆形混凝土雨水检查井	1. 型号：Φ1000圆形混凝土雨水检查井 2. 井深：详图综合 3. 垫层、基础材质及厚度：100mmC15商品混凝土 4. 混凝土强度等级：井墙及底板混凝土为C30 S6 5. 盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6. 座浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 7. 流槽M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖；M10防水水泥砂浆抹面 8. 井盖、井圈材质及规格：	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C30钢筋砼井筒及井圈包含在综合单价，井盖及防坠网另列 9. 防渗、防水要求:详图纸 10. 钢筋: 详图集要求 11. 踏步材质、规格: 详图集 12. 垫层铺筑、混凝土浇筑、养生、抹面、井座制作、安装，含弹性锁定装置 13. 包括钢筋制作、安装、运输，预埋件制作、安装、运输 14. 具体做法: 详见20S515-P29页 15. 其他: 满足施工验收及规范要求 16. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
14	040504002376	Φ1250圆形混凝土雨水	1. 型号: Φ1250圆形混凝土雨	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		检查井	水检查井 2. 井深: 详图综合 3. 垫层、基础材质及厚度: 100mmC15商品混凝土 4. 混凝土强度等级: 井墙及底板混凝土为C30 S6 5. 盖板材质、规格: C30钢筋混凝土 6. 座浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 7. 流槽M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖; M10防水水泥砂浆抹面 8. 井盖、井圈材质及规格: C30钢筋砼井筒及井圈包含在综合单价, 井盖及防坠网另列 9. 防渗、防水要求: 详图纸 10. 钢筋: 详图集要求 11. 踏步材质、规格: 详图集							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 垫层铺筑、混凝土浇筑、养生、抹面、井座制作、安装，含弹性锁定装置 13. 包括钢筋制作、安装、运输，预埋件制作、安装、运输 14. 具体做法：详见20S515-P29页 15. 其他：满足施工验收及规范要求 16. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
15	040504002377	Φ1500圆形混凝土雨水检查井	1. 型号：Φ1500圆形混凝土雨水检查井 2. 井深：详图综合 3. 垫层、基础材质及厚度：100mmC15商品混凝土 4. 混凝土强度等级：井墙及底	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板混凝土为C30 S6 5. 盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6. 座浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 7. 流槽M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖；M10防水水泥砂浆抹面 8. 井盖、井圈材质及规格： C30钢筋砼井筒及井圈包含在综合单价，井盖及防坠网另列 9. 防渗、防水要求:详图纸 10. 钢筋：详图集要求 11. 踏步材质、规格：详图集 12. 垫层铺筑、混凝土浇筑、养生、抹面、井座制作、安装，含弹性锁定装置 13. 包括钢筋制作、安装、运输，预埋件制作、安装、运输							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14. 具体做法：详见20S515-P29页 15. 其他：满足施工验收及规范要求 16. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
16	040504002378	Φ1800圆形混凝土雨水检查井	1. 型号：Φ1800圆形混凝土雨水检查井 2. 井深：详图综合 3. 垫层、基础材质及厚度：100mmC15商品混凝土 4. 混凝土强度等级：井墙及底板混凝土为C30 S6 5. 盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6. 座浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 流槽M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖；M10防水水泥砂浆抹面 8. 井盖、井圈材质及规格： C30钢筋砼井筒及井圈包含在综合单价，井盖及防坠网另列 9. 防渗、防水要求:详图纸 10. 钢筋：详图集要求 11. 踏步材质、规格：详图集 12. 垫层铺筑、混凝土浇筑、养生、抹面、井座制作、安装，含弹性锁定装置 13. 包括钢筋制作、安装、运输，预埋件制作、安装、运输 14. 具体做法：详见20S515-P29页 15. 其他：满足施工验收及规范要求 16. 未尽事宜详招标文件及设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
17	040504002379	Φ1250圆形混凝土沉泥井	1. 型号：Φ1250圆形混凝土沉泥井 2. 井深：详图综合 3. 垫层、基础材质及厚度：100mmC15商品混凝土 4. 混凝土强度等级：井墙及底板混凝土为C30 S6 5. 盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6. 座浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 7. 井盖、井圈材质及规格： C30钢筋砼井筒及井圈包含在综合单价，井盖及防坠网另列 8. 防渗、防水要求：详图纸 9. 钢筋：详图集要求	座	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 踏步材质、规格：详图集 11. 垫层铺筑、混凝土浇筑、养生、抹面、井座制作、安装，含弹性锁定装置 12. 包括钢筋制作、安装、运输，预埋件制作、安装、运输 13. 具体做法：详见20S515-P313页 14. 其他：满足施工验收及规范要求 15. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
18	040504002380	Φ1500圆形混凝土沉泥井	1. 型号：Φ1500圆形混凝土沉泥井 2. 井深：详图综合 3. 垫层、基础材质及厚度：100mmC15商品混凝土	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土强度等级：井墙及底板混凝土为C30 S6 5. 盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6. 座浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 7. 井盖、井圈材质及规格： C30钢筋砼井筒及井圈包含在综合单价，井盖及防坠网另列 8. 防渗、防水要求：详图纸 9. 钢筋：详图集要求 10. 踏步材质、规格：详图集 11. 垫层铺筑、混凝土浇筑、养生、抹面、井座制作、安装，含弹性锁定装置 12. 包括钢筋制作、安装、运输，预埋件制作、安装、运输 13. 具体做法：详见20S515-							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			P313页 14. 其他：满足施工验收及规范要求 15. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
19	040504002381	矩形小四通混凝土雨水检查井 2000*1500	1. 型号：矩形小四通混凝土雨水检查井 2000*1500 2. 井深：详图综合 3. 垫层、基础材质及厚度：100mmC15商品混凝土 4. 混凝土强度等级：井墙及底板混凝土为C30 S6 5. 盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6. 座浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 7. 流槽M10水泥砂浆砌MU10流槽	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			专用砖；M10防水水泥砂浆抹面 8. 井盖、井圈材质及规格： C30 钢筋砼井筒及井圈包含在综合单价，井盖及防坠网另列 9. 防渗、防水要求:详图纸 10. 钢筋：详图集要求 11. 踏步材质、规格：详图集 12. 垫层铺筑、混凝土浇筑、养生、抹面、井座制作、安装，含弹性锁定装置 13. 包括钢筋制作、安装、运输，预埋件制作、安装、运输 14. 具体做法：详见20S515-P29页 15. 其他：满足施工验收及规范要求 16. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及施工规范要求							
20	040504009382	预制混凝土装配式平篦式单篦雨水口	1. 材料：预制混凝土装配式偏沟式单算雨水口 2. 井深：综合 3. 垫层：C20商品混凝土 4. 找平层：C20细石商品混凝土 5. 墙身：预制C30构件 6. 尺寸及井深：综合 7. 井蓖、座：C250级球墨铸铁篦子 8. 投标人应综合考虑井圈井盖调整标高的所有费用（井圈井盖顶标高分别与每一层沥青砼面层顶标高齐平） 9. 配套截污灌篮费用计入综合单价 10. 参考图集：16S518-42 11. 其他：满足施工验收及规范	座	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 12. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
21	040504009383	预制混凝土装配式平篦式双篦雨水口	1. 材料：预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口 2. 井深：综合 3. 垫层：C20商品混凝土 4. 找平层：C20细石商品混凝土 5. 墙身：预制C30构件 6. 尺寸及井深：综合 7. 井篦、座：C250级球墨铸铁篦子 8. 投标人应综合考虑井圈井盖调整标高的所有费用（井圈井盖顶标高分别与每一层沥青砼面层顶标高齐平） 9. 配套截污灌篮费用计入综合	座	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 10. 参考图集：16S518-42 11. 其他：满足施工验收及规范要求 12. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
22	040504001384	五防球墨铸铁可调式防沉降检查井盖 Φ700 D400	1. 名称：五防球墨铸铁可调式防沉降检查井盖 Φ700 D400 2. 盖板材质、规格：Φ700 ，配套防坠网 3. 部位：车行道、非机动车道 4. 其他：满足施工验收及规范要求 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	套	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	040504001385	圆形球墨铸铁井盖座 Φ700 C250	1. 名称：圆形球墨铸铁井盖座 Φ700 C250 2. 盖板材质、规格：Φ700 ，配套防坠网 3. 部位：人行道、绿化带 4. 其他：满足施工验收及规范要求 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	套	8.000					
24	040601021386	预制混凝土调节环 C40 内径D700mm	1. 混凝土强度等级：C40商品混凝土 2. 规格：内径D700mm 3. 混凝土、钢筋、模板、砂浆、运输安装等综合考虑在报价中 4. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

第 28 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模板的费用包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求							
		分部小计								
		污水工程								
25	040201022387	C20排水沟	1. 断面尺寸 ：300宽C20混凝土排水沟 2. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 3. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求 4. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	m	1370.240					
26	040501001388	D500 II级钢筋砼承插排水管（180° 砂石基础）	1. 垫层、基础材质及厚度：180° 砂石基础（另计）	m	685.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 管座材质：连砂石 3. 管道规格：D500 II级 4. 接口方式：承插式 5. 铺设深度：详设计综合 6. 混凝土强度等级：满足设计及施工验收规范要求 7. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 8. 闭水试验:全段作闭水试验 9. 管道内做防腐措施，封底渗透漆一道，干膜厚15 μ m，聚氨酯防腐涂料三底三面六道，干膜厚300 μ m 10. 其他：满足施工验收及规范要求 11. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	040504002389	Φ1000圆形混凝土污水检查井	1. 型号：Φ1000圆形混凝土污水检查井 2. 井深：详图综合 3. 垫层、基础材质及厚度：100mmC15商品混凝土 4. 混凝土强度等级：井墙及底板混凝土为C30 S6 5. 盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6. 座浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 7. 流槽M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖；M10防水水泥砂浆抹面 8. 井盖、井圈材质及规格： C30钢筋砼井筒及井圈包含在综合单价，井盖及防坠网另列 9. 防渗、防水要求：详图纸 10. 钢筋：详图集要求	座	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 踏步材质、规格：详图集 12. 垫层铺筑、混凝土浇筑、养生、抹面、井座制作、安装，含弹性锁定装置 13. 包括钢筋制作、安装、运输，预埋件制作、安装、运输 14. 检查井内壁及顶板底面涂覆聚氨酯防腐涂料，其做法为：封底渗透漆一道，干膜厚15 μ m，聚氨酯防腐涂料二底四面六道，干膜厚300 μ m 15. 具体做法：详见20S515-P30页 16. 其他：满足施工验收及规范要求 17. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	040504002390	Φ1500圆形混凝土污水检查井	1. 型号：Φ1500圆形混凝土污水检查井 2. 井深:详图综合 3. 垫层、基础材质及厚度：100mmC15商品混凝土 4. 混凝土强度等级：井墙及底板混凝土为C30 S6 5. 盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6. 座浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 7. 流槽M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖；M10防水水泥砂浆抹面 8. 井盖、井圈材质及规格： C30钢筋砼井筒及井圈包含在综合单价，井盖及防坠网另列 9. 防渗、防水要求:详图纸 10. 钢筋：详图集要求	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 踏步材质、规格：详图集 12. 垫层铺筑、混凝土浇筑、养生、抹面、井座制作、安装，含弹性锁定装置 13. 包括钢筋制作、安装、运输，预埋件制作、安装、运输 14. 检查井内壁及顶板底面涂覆聚氨酯防腐涂料，其做法为：封底渗透漆一道，干膜厚15 μ m，聚氨酯防腐涂料二底四面六道，干膜厚300 μ m 15. 具体做法：详见20S515-P30页 16. 其他：满足施工验收及规范要求 17. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	040504001391	五防球墨铸铁可调式防沉降检查井盖 Φ700 D400	1. 名称：五防球墨铸铁可调式防沉降检查井盖 Φ700 D400 2. 盖板材质、规格：Φ700 ，配套防坠网 3. 部位：车行道、非机动车道 4. 其他：满足施工验收及规范要求 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	套	19.000					
30	040504001392	圆形球墨铸铁井盖座 Φ700 C250	1. 名称：圆形球墨铸铁井盖座 Φ700 C250 2. 盖板材质、规格：Φ700 ，配套防坠网 3. 部位：人行道、绿化带 4. 其他：满足施工验收及规范要求	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段：/

第 35 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
31	040601021393	预制混凝土调节环 C40 内径D700mm	1. 混凝土强度等级：C40商品混凝土 2. 规格：内径D700mm 3. 混凝土、钢筋、模板、砂浆、运输安装等综合考虑在报价中 4. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	个	19.000					
		分部小计								
		其他工程								
32	040803002394	给排排水管网悬吊保护	给排水管网悬吊保护 1. 砖支墩支撑	m	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 工字钢 工25支撑 3. 钢丝绳拉杆中三16mm 4. 具体做法详见设计图纸 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
33	040803002395	电力电信燃气管网悬吊保护	电力电信燃气管网悬吊保护 1. 砖支墩支撑 2. 工字钢 工20支撑 3. 钢丝绳拉杆中三10mm 4. 具体做法详见设计图纸 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	m	110.000					
34	041001006396	现状混凝土管道拆除D500	1. 材质：混凝土管道拆除 2. 管径：D500 3. 本次暂按设计图纸（或说明）	m	243.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

第 37 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中工程量表计取，最终工程量由责任主体现场签认资料及现场实施情况按实结算 4. 余方弃置：另计 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
35	041001009397	现状雨水口拆除	1. 名称：现状雨水口拆除 2. 材质：综合 3. 本次暂按设计图纸（或说明） 中工程量表计取，最终工程量由责任主体现场签认资料及现场实施情况按实结算 4. 余方弃置：另计 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	041001009398	现状检查井拆除	1. 名称：现状雨水井拆除 2. 材质：综合 3. 本次暂按设计图纸（或说明）中工程量表计取，最终工程量由责任主体现场签认资料及现场实施情况按实结算 4. 余方弃置：另计 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	座	2.000					
37	041001002399	拆除沥青路面 12cm	1. 材质：沥青路面 2. 切割：综合考虑 3. 破除厚度：12cm 4. 余方弃置：另计 5. 拆除后材料残值综合考虑 6. 本次暂按设计图纸（或说明）中工程量表计取，最终工程量由责任主体现场签认资料及现	m²	130.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场实施情况按实结算 7. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
38	041001002400	拆除沥青路面 16cm	1. 材质：沥青路面 2. 切割：综合考虑 3. 破除厚度：16cm 4. 余方弃置：另计 5. 本次暂按设计图纸（或说明）中工程量表计取，最终工程量由责任主体现场签认资料及现场实施情况按实结算 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	m ²	281.000					
39	041001002401	机械拆除各类道路基层	1. 部位：需要拆除各类基层 2. 厚度：综合	m ³	274.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 本次暂按设计图纸（或说明）中工程量表计取，最终工程量由责任主体现场签认资料及现场实施情况按实结算 4. 余方弃置：另计 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
40	040202011402	25cm厚级配碎石	1. 石料规格：级配碎石，满足设计及施工验收规范要求 2. 厚度：25cm厚 3. 密实度：满足规范要求 4. 拌和、运输及拌合场摊销费用由投标人综合考虑在此综合单价中 5. 其他：满足施工验收及规范要求 6. 未尽事宜详招标文件及设计	m²	281.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
41	040202011403	20cm厚级配碎石	1. 石料规格：级配碎石，满足设计及施工验收规范要求 2. 厚度：20cm厚 3. 密实度：满足规范要求 4. 拌和、运输及拌合场摊销费用由投标人综合考虑在此综合单价中 5. 其他：满足施工验收及规范要求 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	m²	130.000					
42	040202015404	20cm厚4%水泥稳定碎石下基层	1. 水泥含量：4% 2. 石料规格：满足设计、施工及验收规范要求 3. 厚度：20cm厚	m²	130.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 水泥稳定级配碎石养护费用包含在综合单价中 5. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 6. 堆场费及运距：综合考虑 7. 是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用综合考虑 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
43	040202015405	25cm厚4%水泥稳定碎石基层	1. 水泥含量：4%； 2. 石料规格：详设计图； 3. 厚度：25cm； 4. 综合单价拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护等完成工序所需费用； 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m ²	281.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求。							
44	040202015406	20cm厚5%水泥稳定碎石上基层	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：满足设计、施工及验收规范要求 3. 厚度：20cm厚 4. 水泥稳定级配碎石养护费用包含在综合单价中 5. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 6. 堆场费及运距：综合考虑 7. 是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用综合考虑 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m²	130.000					
45	040202015407	25cm厚5%水泥稳定碎石基层	1. 水泥含量：5%； 2. 石料规格：详设计图； 3. 厚度：25cm； 4. 综合单价拌和、运输、铺筑、	m²	281.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			找平、碾压、养护等完成工序所需费用； 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
46	040203003408	透层 乳化沥青（PA-2）	1. 材料品种：乳化沥青（PA-2）； 2. 喷油量：0.7kg/m²； 3. 综合单价包含清理下承面、喷油、布料等完成工序内容所需的费用； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	411.000					
47	040203004409	乳化沥青稀浆封层6mm（ES-2型）	1. 材料品种：乳化沥青（ES-2型）； 2. 喷油量：1kg/m²；	m²	411.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 厚度：0.6cm； 4. 综合单价包含清理下承面、喷油、布料等完成工序内容所需的费用； 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
48	040203006410	7cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20C）	1. 沥青品种：详设计； 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20C（商品）； 3. 石料粒径：满足设计及规范要求； 4. 掺和料：满足设计及规范要求； 5. 厚度：7cm； 6. 综合单价包含清理下承面、拌和、运输、摊铺、整型、压实等完成工序内容所需的费用；	m ²	130.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
49	040203006411	6cm厚中粒式沥青混凝土 (AC-20C)	1. 沥青品种：详设计； 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20C（商品）； 3. 石料粒径：满足设计及规范要求； 4. 掺和料：满足设计及规范要求； 5. 厚度：6cm； 6. 综合单价包含清理下承面、拌和、运输、摊铺、整型、压实等完成工序内容所需的费用； 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m ²	562.000					
50	040203003412	粘层 乳化沥青（PC-3）	1. 材料品种：乳化沥青 PC-3型	m ²	1103.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			； 2. 喷油量：0.4kg/m²； 3. 综合单价包含清理下承面、喷油、布料等完成工序内容所需的费用； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
51	040203006413	5cmSBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)	1. 沥青品种：详设计； 2. 沥青混凝土种类：SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13（商品）； 3. 石料粒径：满足设计及规范要求； 4. 掺和料：满足设计及规范要求； 5. 厚度：5cm； 6. 综合单价包含清理下承面、	m²	130.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拌和、运输、摊铺、整型、压实等完成工序内容所需的费用； 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
52	040203006414	4cmSBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)	1. 沥青品种：详设计； 2. 沥青混凝土种类：SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13（商品）； 3. 石料粒径：满足设计及规范要求； 4. 掺和料：满足设计及规范要求； 5. 厚度：4cm； 6. 综合单价包含清理下承面、拌和、运输、摊铺、整型、压实等完成工序内容所需的费用； 7. 其他：满足设计、招标文件、	m ²	281.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
53	040201021415	3mm厚SBS防裂卷材	1. 材料品种：SBS防裂卷材，3mm厚； 2. 搭接方式：满足规范要求及施工图纸要求，搭接长度包含在综合单价内，不再单独计取； 3. 部位：在新旧路基交接处； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	1514.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
54	041101004424	检查井脚手架	1. 搭设高度：综合 2. 场内、外材料搬运；搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全	m²	867.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			网及拆除后的材料堆放 3. 包括单位工程内完成全部工程项目所需的脚手架费架用，脚手架材料由投标人综合考虑，不因现场脚手架用材料变化而调整综合单价 4. 其他：满足施工验收及规范要求 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
55	041102001425	垫层模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合	m ²	48.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：支模高度综合考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规范							
56	041102002426	管道基础模板	1. 支模高度：详图综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、覆模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量	m²	210.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 6. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 7. 报价说明：对拉螺栓所增加的费用进入本项清单综合单价之中 8. 其他：满足施工验收及规范要求 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
57	041102037427	井底模板	1. 支模高度：详图综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、覆模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m ²	67.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 7. 报价说明：对拉螺栓所增加的费用进入本项清单综合单价之中 8. 其他：满足施工验收及规范要求 9. 未尽事宜详招标文件及设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
58	041102028428	井壁模板（圆形）	1. 支模高度：详图综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、覆模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、	m²	1266.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷隔离剂 7. 报价说明：对拉螺栓所增加的费用进入本项清单综合单价之中 8. 其他：满足施工验收及规范要求 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
59	041102028429	井壁模板（矩形）	1. 支模高度：详图综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、覆模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执	m ²	29.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 7. 报价说明：对拉螺栓所增加的费用进入本项清单综合单价之中 8. 其他：满足施工验收及规范要求 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
60	041102037430	盖板模板	1. 支模高度：详图综合 2. 模板类型：木模、组合钢模	m ²	147.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、覆模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 7. 报价说明：对拉螺栓所增加的费用进入本项清单综合单价之中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足施工验收及规范要求 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
61	041102035431	井周加强模板	1. 支模高度：详图综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、覆模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m²	1540.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 7. 报价说明：对拉螺栓所增加的费用进入本项清单综合单价之中 8. 其他：满足施工验收及规范要求 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001416	安全文明施工费			150179.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8137.78			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34030.74			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		56964.49			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		51046.11			
2	041109002417	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003418	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004419	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005420	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006421	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007422	已完工程及设备保护费						
8	041109008423	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	345891.44		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		345891.44		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	345891.44	
合计			345891.44	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)

标段：/

第 1 页 共 1 页

)市政道路工程 九康六路 【排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政
道路工程 九康六路 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 标段： / 第 1 页 共 1 页
 九康六路 【排水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040102002432	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土石方或卵石层等综合考虑且包含软质岩、硬质岩、原地面以下构筑物，投标人根据现场踏勘情况在报价中自行综合考虑 2. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计，要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 3. 工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算 4. 挖土方、石方深度：综合考虑 5. 挖土方、石方方式：人、机综合考虑 6. 转运及运距：综合考虑在该	m³	118.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

第 2 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 7. 利用回填的土石方堆场及运距费用投标人自行综合考虑在报价中 8. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 9. 其他：满足施工验收及规范要求 10. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
2	040103001433	沟槽、基坑土石方回填（利用）	1. 密实度要求：满足设计及相关规范要求； 2. 填方材料品种：满足设计及相关规范要求； 3. 填方来源、运距：投标人自行考虑； 4. 填方粒径要求：满足设计及	m³	33.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关规范要求； 5. 利用石方选料或解小费用：投标人自行考虑； 6. 未尽事宜符合设计及规范规定要求。							
		分部小计								
		交通标志								
3	040205004434	路名牌 1200*380	1. 路名牌 1200*380 2. 材质：3mm厚深灰色钢板喷塑、10mm白色有机板覆蓝色反光膜（工程级），底膜用Ⅱ类，字膜用Ⅲ类，文字综合 3. 其他钢结构材料：应符合施工规范要求 4. 标志结构构件采用热浸镀锌后喷塑进行表面处理 5. 其它：含安装所有配件、各	块	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类运输、起吊安装等 6. 其他要求：满足施工设计、图集及相关规范要求及相关主管部门接收要求 7. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
4	040205004435	指路牌 2500*1000	1. 指路牌 2500*1000，具体厚度详见设计； 2. 材质：牌号为3003的铝合金板材，滑动槽钢：综合考虑 3. 板面反光膜等级：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类反光膜标准； 4. 含安装（含安装所有配件）； 5. 其他：满足设计（含深化设计图纸要求）、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等相关要求。							
5	040205004436	指路牌 3000*2100	1. 指路牌 3000*2100，具体厚度详见设计； 2. 材质：牌号为3003的铝合金板材，滑动槽钢：综合考虑 3. 板面反光膜等级：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类反光膜标准； 4. 含安装（含安装所有配件）； 5. 其他：满足设计（含深化设计图纸要求）、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	块	5.000					
6	040205003437	交安指路标志杆 杆高7m，单横臂4m	1. 名称：交安指路标志杆 2. 型号：详设计 3. 灯杆材质、高度：Q335B, Φ320,*10mm, 7m 4. 灯杆编号：详设计	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 悬臂:Q355B, Φ 160*6mm, 4m 6. 光源数量：不含 7. 附件配置：综合 8. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：不含 9. 杆座形式、材质、规格：综合 10. 接线端子材质、规格：综合 11. 编号要求：综合 12. 接地要求：综合							
7	040805002438	综合灯杆基础B类	1. 名称：综合灯杆基础B类 2. 基础形式、材质、规格：详设计 3. 包含钢筋制安、预埋铁件、预埋基础至手孔井管道、模板、接地（除接地极外）等工作内容	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 5. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
8	040205003439	单立柱 Φ90*4.5	1. 类型：单立柱标志杆（Φ90*4.5）； 2. 材质：主杆材质为Q355B，法兰、肋板为Q235B钢材；立柱帽、抱箍为普通碳素结构钢； 3. 规格尺寸：立柱为镀锌钢管Φ90×4.5mm，安装高度≥2500mm；法兰T=20mm，肋板T=15mm，含厂家深化连接系统； 4. 油漆品种：内外表面热镀锌防腐处理+全聚酯塑粉喷塑，热浸镀锌厚度满足《GB/T13912-	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2002》及《GB/T23827-2021》要求； 5. 其他：满足《GB50009》建筑结构荷载规范、设计图纸、招标文件及现行施工验收规范要求。							
9	040205003440	单立柱 Φ120*6	1. 类型：单立柱标志杆（Φ120*6）； 2. 材质：主杆材质为Q355B，法兰、肋板为Q235B钢材；立柱帽、抱箍为普通碳素结构钢； 3. 规格尺寸：立柱为镀锌钢管Φ120×6mm，安装高度≥2500mm；法兰T=20mm，肋板T=15mm，含厂家深化连接系统； 4. 油漆品种：内外表面热镀锌防腐处理+全聚酯塑粉喷塑，热浸镀锌厚度满足《GB/T13912-	根	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2002》及《GB/T23827-2021》要求； 5. 其他：满足《GB50009》建筑结构荷载规范、设计图纸、招标文件及现行施工验收规范要求。							
10	040303002441	单立杆基础（D类）	1. 垫层：C20商品混凝土垫层； 2. 基础：C30商品混凝土基础； 3. 二次浇筑：C20商品混凝土； 4. 钢筋及辅材：详设计； 5. 预埋构件：预埋铁件、螺栓、法兰盘接地等制作安装； 6. 做法：具体构造做法详见设计图纸； 7. 质量要求：满足设计、现行施工及验收规范、技术标准及招标文件要求。	套	3.000					
11	040205004442	限速禁停组合牌 1800*	1. 限速禁停组合牌 1800*1400	块	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

第 10 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1400	具体厚度详见设计； 2. 材质：牌号为3003的铝合金板材，滑动槽钢：综合考虑 3. 板面反光膜等级：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类反光膜标准； 4. 含安装（含安装所有配件）； 5. 其他：满足设计（含深化设计图纸要求）、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
12	040205004443	单行标志 800*400	1. 类型：单行标志 800*400； 2. 材质、规格尺寸：底板采用3003铝合金板材，800*400mm，厚度详设计； 3. 板面反光膜等级：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类反光膜标准；	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足《道路交通标志和标线》（GB5768.2-2022）、设计图纸、招标文件及现行施工验收规范要求。							
13	040205004444	圆形人行道标志牌	1. 类型：圆形右转标志牌； 2. 材质、规格尺寸：底板采用3003铝合金板材，外径Φ800mm，厚度详设计； 3. 板面反光膜等级：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类反光膜标准； 4. 其他：满足《道路交通标志和标线》（GB5768.2-2022）、设计图纸、招标文件及现行施工验收规范要求。	块	2.000					
14	040205004445	停车让行八角牌	1. 类型：禁令标志（停车让行），八角形；	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格尺寸：底板采用3003铝合金板材，外径Φ800mm，厚度详设计； 3. 板面反光膜等级：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类反光膜标准； 4. 其他：满足《道路交通标志和标线》（GB5768.2-2022）、设计图纸、招标文件及现行施工验收规范要求。							
15	040205004446	圆形转向指示标志牌	1. 类型：圆形转向指示标志牌； 2. 材质、规格尺寸：底板采用3003铝合金板材，外径Φ800mm，厚度详设计； 3. 板面反光膜等级：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类反光膜标准； 4. 其他：满足《道路交通标志	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和标线》（GB5768.2-2022）、设计图纸、招标文件及现行施工验收规范要求。							
16	040205004447	边长70cm三角形警告牌	1. 类型：边长70cm三角形警告牌； 2. 材质、规格尺寸：底板采用3003铝合金板材，厚度详设计； 3. 板面反光膜等级：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类反光膜标准； 4. 其他：满足《道路交通标志和标线》（GB5768.2-2022）、设计图纸、招标文件及现行施工验收规范要求。	块	1.000					
17	040205004448	70×30cm限速指示牌	1. 类型：70×30cm限速指示牌； 2. 材质、规格尺寸：底板采用3003铝合金板材，厚度详设计；	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 板面反光膜等级：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类反光膜标准； 4. 其他：满足《道路交通标志和标线》（GB5768.2-2022）、设计图纸、招标文件及现行施工验收规范要求。							
18	040205006449	热熔标线	1. 材料品种：热熔型反光标线涂料（含30%玻璃微珠，满足GB/T24722-2009，厚度：特殊2.5mm/其余1.8mm）； 2. 工艺：热熔施划一遍，实线类标线设排水缝，车道边缘线遇开口按 2m 实 + 4m 间施划虚线； 3. 线型：含单黄实/虚线、人行横道线等； 4. 其他：满足设计、招标文件、	m ²	109.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
19	040205006450	冷涂标线	1. 材料品种：冷涂标线涂料（配套反光材料）； 2. 工艺：冷涂施划两遍，近期优先实施； 3. 线型：含单黄实/虚线、同向分界线、人行横道线、车行道边缘线、停止线、导向箭头等； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m ²	109.990					
20	040205008451	横道线 冷涂	1. 材料品种：热熔反光型涂料 2. 工艺：冷涂型 3. 线型：横道线，线宽综合 4. 厚度：达到设计及现行质量验收规范要求 5. 其他：满足施工设计、图集	m ²	105.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及相关规范要求及相关主管部门接收要求 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
21	040205008452	横道线 热熔	1. 材料品种：热熔反光型涂料 2. 工艺：热熔型 3. 线型：横道线，线宽综合 4. 厚度：达到设计及现行质量验收规范要求 5. 其他：满足施工设计、图集及相关规范要求及相关主管部门接收要求 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	m ²	105.750					
22	040205007453	导向标记 热熔	1. 材料品种：热熔型反光标线	m ²	74.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			涂料（树脂为热塑性，掺30%玻璃微珠，玻璃微珠符合GB/T24722-2009要求，特殊标线厚度2.5mm）； 2. 类型：热熔型道路导向箭头标线（含直行、组合导向、掉头等功能箭头）； 3. 规格尺寸：按设计图纸实施，箭头总长度600cm/400cm，配套排水缝设置（实线类标线每15m设3~5cm宽排水缝）； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
23	040205007454	导向标记 冷涂	1. 材料品种：冷涂型反光标线涂料（配套反光材料，满足道路标线技术要求）； 2. 类型：冷涂型道路导向箭头	m ²	74.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标线（含直行、组合导向、掉头等功能箭头）； 3. 规格尺寸：按设计图纸实施，箭头总长度600cm/400cm，配套排水缝设置（实线类标线每15m设3~5cm宽排水缝）； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
		分部小计								
		人行护栏								
24	040309001455	人行护栏 H=1.24	1. 做法详设计图纸 2. 栏杆弧形，异形加工费用、柔性柱及镀锌、预埋件等包含在综合单价中 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、	m	54.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合同的要求							
25	040303020456	C30混凝土栏杆基础	1. 混凝土强度等级、种类：C30 商品混凝土； 2. 混凝土抗渗要求：满足设计及 规范要求； 3. 综合单价包含商品混凝土拌和 、运输、泵送（含电、油、水费 ）、浇筑、养护、清洗输送管道 及外加剂等全部费用，不因配合 比、运输泵送方式、外加剂掺入 量变化而调整单价；不同强度等 级混凝土交叉施工费用由投标人 综合考虑在综合单价中，结算时 按清单计算规则的划分部位进行 混凝土工程量计算； 4. 其他：满足设计图、相关规范 、图集及文件要求。	m ³	14.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	040901001457	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 施工搭接的工程量以及施工搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋施工增加费施工增加费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其它连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、	t	0.338					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合同的要求							
27	040901001458	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 (直径 $\phi 12\sim\phi 14$) 2. 施工搭接的工程量以及施工搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋施工增加费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	t	1.483					
28	040205018459	反光柔性柱 $\Phi 80\text{mm}$	1. 材料名称：反光柔性柱 2. 规格、型号： $\Phi 80\text{mm}$ 3. 钻石级柔性反光贴：黄色 4. 橘红色TPU材料	根	285.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含预埋件安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
		分部小计								
		交通标志-电气								
29	040805002460	交安综合杆 杆高7.5m，单横臂4m	1. 名称：交安综合杆 2. 型号：详设计 3. 灯杆材质、高度：7.5m 4. 灯杆编号：详设计 5. 悬臂:Q355B, 上口Φ120, 下口按12/1000计算, 壁厚6 6. 光源数量：不含 7. 附件配置：综合 8. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：不含 9. 杆座形式、材质、规格：综	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合 10. 接线端子材质、规格：综合 11. 编号要求：综合 12. 接地要求：综合							
30	040805002461	综合灯杆基础B类	1. 名称：综合灯杆基础B类 2. 基础形式、材质、规格：详设计 3. 包含钢筋制安、预埋铁件、预埋基础至手孔井管道、模板、接地（除接地极外）等工作内容 4. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 5. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	040205014462	机动车圆盘灯	1. 类型：机动车圆盘灯 2. 信号灯规格、型号、组数：额定功率：Ø300mm 单灯额定功率≤15W，Ø400mm 单灯额定功率≤24W；额定电压：AC175～264V，50HZ±2HZ；可视距离：Ø300mm 信号灯≥300m，Ø400mm 信号灯≥400m；发光分布：符合 GB14887-2011 标准；可视角度：≥30° 防尘：符合 GB14887-2011 标准；抗振动：符合 GB14887-2011 标准 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	套	7.000					
32	040205014463	行人信号灯	1. 类型：行人信号灯 2. 信号灯规格、型号、组数：额定功率：Ø300mm 单灯额定	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			功率≤15W，Ø400mm 单灯额定功率≤24W；额定电压：AC175～264V，50HZ±2HZ；可视距离：Ø300mm 信号灯≥300m，Ø400mm 信号灯≥400m；发光分布：符合 GB14887-2011 标准；可视角度：≥30° 防尘：符合 GB14887-2011 标准；抗振动：符合 GB14887-2011 标准 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
33	040205003464	行人灯立柱 φ114*5*4560	1. 类型 ：行人灯立柱 2. 材质 ：钢管 3. 规格尺寸 ： φ114*5*4560 4. 基础、垫层：另列 5. 油漆品种：详设计	根	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

第 26 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	040205003465	机动车灯立柱 φ114*5*6050	1. 类型 ： 机动车灯立柱 2. 材质 ： 钢管 3. 规格尺寸 ： φ114*5*6050 4. 基础、垫层：材料品种、厚度： 详设计 5. 油漆品种： 详设计	根	2.000					
35	040805001466	立柱式车行信号灯基础	1. 名称： 立柱式车行信号灯基础 2. 规格： 600*600*1000mmC25 混凝土基础 3. 包含钢筋制安、预埋铁件等工作内容 4. 商品砼的外加剂、泵送费用： 由投标人自己考虑在综合单价中， 结算时不再调整综合单价也不增加费用 5. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足施工验收及规范要求 7. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
36	040805001467	立柱式人行信号灯基础	1. 名称：立柱式人行信号灯基础 2. 规格：600*600*1000mmC25混凝土基础 3. 包含钢筋制安、预埋铁件等工作内容 4. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 5. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑 6. 其他：满足施工验收及规范	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 7. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
37	040205014468	计时器	1. 类型: 计时器; 2. 信号灯规格、型号、组数: 满足规范及验收要求; 3. 其余: 符合规范要求; 4. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。	套	19.000					
38	040205016469	控制电缆 KVV22-5*2.5mm²	1. 类型: 控制电缆; 2. 材质: 铜芯; 3. 规格、型号: KVV22-5*2.5mm²; 4. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），	m	1061.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及施工规范要求。							
39	030408002470	控制电缆 KVV-5*2.5mm²	1. 类型：控制电缆 2. 材质：铜芯 3. 规格、型号：KVV-5*2.5mm² 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	94.990					
40	040205016471	电气配线 RVVSP-2×1.0	1. 名称：电气配线； 2. 型号：RVVSP； 3. 规格：2×1.0mm²； 4. 材质：铜芯； 5. 敷设方式：综合考虑； 6. 电压等级(kV)：0.45/0.75kV； 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	m	1132.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求。							
41	040205016472	电力电缆 VV22-3*6mm ²	1. 类型：电力电缆； 2. 材质：铜芯； 3. 规格、型号：VV22-3*6mm ² ； 4. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。	m	600.000					
42	040804001473	PE塑料管 Φ100	1. 综合井至杆件基础管道 PE塑料管 Φ100 2. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	100.000					
43	040803005474	1KV电缆终端头 截面≤35mm ²	1. 名称：1KV电缆终端头 2. 规格、型号：截面≤35mm ² 3. 材质、类型：热缩式电缆头，铜接线端子 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	030408007475	控制电缆终端头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆终端头 2. 型号、规格：≤6芯 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：综合 5. 电压（KV）：1KV 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	90.000					
45	040205015476	交通信号控制机（含机箱）	1. 类型：交通信号控制机（含设备箱）； 2. 材质、规格尺寸：详设计； 3. 基础、垫层：信号机箱基础高出路面40cm，外贴芝麻灰大理石；设备箱基础支架：镀锌钢件：266mm*482mm*280mm； 4. 配置要求：含信号机、光端机、检测器机架等设备安装空间，满足设备安装及防护需求。	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	040205024477	交通智能系统调试	1. 系统类别：交通智能系统调试； 2. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。	系统	1.000					
47	040806001478	不锈钢角钢接地极 ∠50*50*5*2500	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：∠50*50*5*2500 4. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	根	9.000					
48	040806002479	接地母线 不锈钢扁钢 -50×5	1. 名称：接地母线 不锈钢扁钢 -50×5 2. 材质：不锈钢扁钢 “含土方挖填” 3. 规格：综合考虑	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 土质：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
49	040806002480	接地母线 不锈钢扁钢 -50×3.5	1. 名称：接地母线 不锈钢扁钢 -50×3.5 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：综合考虑 4. 土质：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	4.800					
50	040807003481	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件	系统	1.000					
51	011102002482	柱脚收边碎石面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比：详见设计，综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色	m ²	1.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			：5mm~8mm彩色粘结碎石面层（厚50mm） 3. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
52	040204002483	8×15×80cm青灰花岗石镶边石(表面锉毛)	1. 材料品种、规格：青灰花岗石镶边石(表面锉毛)8×15×80cm 2. 结合层材料品种、厚度：M15干混砂浆 3. 其他：符合设计及规范要求 4. （拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡，不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 5. 铺装方式及留缝：综合，具体详见设计施工图	m²	2.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】 标段：/

第 35 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、施工及验收 规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001484	安全文明施工费			16529.99			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		895.71			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		3745.71			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		6270.00			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		5618.57			
2	041109002485	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	041109003486	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
4	041109004487	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
5	041109005488	行车、行人干扰						
6	041109006489	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007490	已完工程及设备保护费						
8	041109008491	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额	38158.04		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		38158.04		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	38158.04	
合计			38158.04	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)

标段：/

第 1 页 共 1 页

)市政道路工程 九康六路 【交安工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政
道路工程 九康六路 【交安工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【交安工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040102002492	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土石方或卵石层等综合考虑且包含软质岩、硬质岩、原地面以下构筑物，投标人根据现场踏勘情况在报价中自行综合考虑 2. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计，要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 3. 工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算 4. 挖土方、石方深度：综合考虑 5. 挖土方、石方方式：人、机综合考虑 6. 转运及运距：综合考虑在该	m³	3901.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 7. 利用回填的土石方堆场及运距费用投标人自行综合考虑在报价中 8. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 9. 其他：满足施工验收及规范要求 10. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
2	040103001493	沟槽、基坑土石方回填（利用）	1. 密实度要求：满足设计及相关规范要求； 2. 填方材料品种：满足设计及相关规范要求； 3. 填方来源、运距：投标人自行考虑； 4. 填方粒径要求：满足设计及	m³	2317.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关规范要求； 5. 利用石方选料或解小费用：投标人自行考虑； 6. 未尽事宜符合设计及规范规定要求。							
3	040103002494	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑（包括耕植土、软弱土、素填土、杂填土、树莞、砂夹石、建渣、拆除废弃料及其他不良地质土等） 2. 外弃运距及弃置场地：运距由投标人自行踏勘确定并综合报价（含装卸、运输、堆场、补贴）；弃置场地需符合当地环保及行政主管部门规定，且满足《成都市建筑垃圾处置管理条例》实施办法、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化	m³	38.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			运营管理实施办法》（成城发〔2012〕143号）要求，倒塌、填埋及无害化处理等费用均综合考虑在报价中。 3. 综合单价包含：废弃料装车、全封闭密闭运输（防扬尘、防遗撒）；弃置场地卸料及平整；场内弃土区清理及恢复；包含新能源车或国V以上排放标准车辆的增加费用；自行承担土石方堆场租赁、外运补贴等费用。 4. 工程垃圾、拆除垃圾的外运及处置费不包含在本清单项目中，由投标人在招标投标报价汇总表相应项目单独报价。								
		分部小计									
		电力工程									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	040803003495	电缆排管 CPVC管4*4 Φ200/9+2*Φ110/5	1. 名称：CPVC管4*4 Φ200/9+2*Φ110/5 2. 规格：Φ200/9.0mm，Φ110/5.0mm 3. 材质：CPVC塑料管 4. 垫层、基础、厚度、材料品种、强度等级：10cm厚C20商品混凝土 5. 排管排列形式：4*4+2 6. 包管砼强度等级：C25 P6商品砼 7. 预埋件、警示带、枕管支架、模板、牵引镀锌铁丝等，排管上面地面标识贴、封堵按设计图纸要求设计，排管抹面等包含在综合单价中 8. 防水、防潮：外刷热沥青二度	m	167.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足施工验收及规范要求 10. 环刚度满足设计要求 11. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
5	040803003496	电缆排管 CPVC管3*5+1 Φ200/9+2*Φ110/5	1. 名称：CPVC管3*5+1 Φ200/9+2*Φ110/5 2. 规格：Φ200/9.0mm，Φ110/5.0mm 3. 材质：CPVC塑料管 4. 垫层、基础、厚度、材料品种、强度等级：10cm厚C20商品混凝土 5. 排管排列形式：3*5+1+2 6. 包管砼强度等级：C25 P6商品砼 7. 预埋件、警示带、枕管支架、	m	73.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模板、牵引镀锌铁丝等，排管上面地面标识贴、封堵按设计图纸要求设计，排管抹面等包含在综合单价中 8. 防水、防潮：外刷热沥青二度 9. 其他：满足施工验收及规范要求 10. 环刚度满足设计要求 11. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
6	040803003497	电缆排管 CPVC管3*3 Φ200/9+2*Φ110/5	1. 名称：CPVC管3*3 Φ200/9+2*Φ110/5 2. 规格：Φ200/9.0mm，Φ110/5.0mm 3. 材质：CPVC塑料管 4. 垫层、基础、厚度、材料品	m	210.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			种、强度等级：10cm厚C20商品混凝土 5. 排管排列形式：3*3+2 6. 包管砼强度等级：C25 P6商品砼 7. 预埋件、警示带、枕管支架、模板、牵引镀锌铁丝等，排管上面地面标识贴、封堵按设计图纸要求设计，排管抹面等包含在综合单价中 8. 防水、防潮：外刷热沥青二度 9. 其他：满足施工验收及规范要求 10. 环刚度满足设计要求 11. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	040803003498	电缆排管 CPVC管2*9 Φ200/9+2*Φ110/5	1. 名称：CPVC管2*9 Φ200/9+2*Φ110/5 2. 规格：Φ200/9.0mm，Φ110/5.0mm 3. 材质：CPVC塑料管 4. 垫层、基础、厚度、材料品种、强度等级：10cm厚C20商品混凝土 5. 排管排列形式：2*8+2 6. 包管砼强度等级：C25 P6商品砼 7. 预埋件、警示带、枕管支架、模板、牵引镀锌铁丝等，排管上面地面标识贴、封堵按设计图纸要求设计，排管抹面等包含在综合单价中 8. 防水、防潮：外刷热沥青二度	m	58.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足施工验收及规范要求 10. 环刚度满足设计要求 11. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
8	040803003499	电缆排管 CPVC管2*3 Φ200/9+2* Φ110/5	1. 名称：电缆排管 CPVC管2*3 Φ200/9+2* Φ110/5 2. 规格：Φ200/9.0mm，Φ110/5.0mm 3. 材质：CPVC塑料管 4. 垫层、基础、厚度、材料品种、强度等级：10cm厚C20商品混凝土 5. 排管排列形式：2*3+2 6. 包管砼强度等级：C25 P6商品砼 7. 预埋件、警示带、枕管支架、	m	61.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模板、牵引镀锌铁丝等，排管上面地面标识贴、封堵按设计图纸要求设计，排管抹面等包含在综合单价中 8. 防水、防潮：外刷热沥青二度 9. 其他：满足施工验收及规范要求 10. 环刚度满足设计要求 11. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
9	040901001500	排管加筋 HRB400 Φ12～Φ16	1. 钢筋种类：HRB400钢筋 2. 钢筋规格：直径Φ12～Φ16 3. 满足设计、施工及验收规范要求	t	13.728					
10	040806002501	接地母线 不锈钢扁钢 -	1. 名称：接地母线 不锈钢扁钢	m	1618.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		50×5	-50×5 2. 材质：不锈钢扁钢“含土方挖填” 3. 规格：综合考虑 4. 土质：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
11	040806001502	不锈钢角钢接地极 ∠50*50*5*2500	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：∠50*50*5*2500 4. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	根	131.000					
12	040504002503	钢筋混凝土直线检查井 2*3*1.9	1. 名称：钢筋混凝土直线检查井 2*3*1.9 2. 垫层、基础材质及厚度：C20	座	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			商品砼垫层 3. 井壁材质及厚度：C30（P6） 钢筋商品砼井墙 4. 人孔板材质、规格：C30钢筋 商品砼盖板 5. 成品预制钢筋砼井筒制作安装 做法详设计图 6. 钢筋：综合考虑 7. 预埋件、电缆支架等详图集及设计图纸，井内排水做法及坡度、外露铁防腐等满足图集及设计图纸，井的接地另计 8. 踏步材质、规格：综合 9. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用综合考虑 10. 含脚手架、模板等，木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模等综合考虑 11. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 12. 井盖井座：另计 13. 所有砂浆均为防水砂浆							
13	040504002504	钢筋混凝土三通检查井 2. 3*3. 9*2	1. 名称：钢筋混凝土三通检查井 2. 3*3. 9*2 2. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品砼垫层 3. 井壁材质及厚度：C30（P6） 钢筋商品砼井墙 4. 人孔板材质、规格：C30钢筋商品砼盖板 5. 成品预制钢筋砼井筒制作安装做法详设计图 6. 钢筋：综合考虑 7. 预埋件、电缆支架等详图集	座	4. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及设计图纸，井内排水做法及坡度、外露铁防腐等满足图集及设计图纸，井的接地另计 8. 踏步材质、规格：综合 9. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用综合考虑 10. 含脚手架、模板等，木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑 11. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 12. 井盖井座：另计 13. 所有砂浆均为防水砂浆							
14	040504002505	钢筋混凝土四通检查井 2. 6*3. 9*2	1. 名称：钢筋混凝土四通检查井 2. 6*3. 9*2 2. 垫层、基础材质及厚度：C20	座	7. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			商品砼垫层 3. 井壁材质及厚度：C30（P6） 钢筋商品砼井墙 4. 人孔板材质、规格：C30钢筋 商品砼盖板 5. 成品预制钢筋砼井筒制作安装 做法详设计图 6. 钢筋：综合考虑 7. 预埋件、电缆支架等详图集及设计图纸，井内排水做法及坡度、外露铁防腐等满足图集及设计图纸，井的接地另计 8. 踏步材质、规格：综合 9. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用综合考虑 10. 含脚手架、模板等，木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模等综合考虑 11. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 12. 井盖井座：另计 13. 所有砂浆均为防水砂浆							
15	040504001506	钢筋混凝土临时支线井 1. 1*1. 42*1. 59	1. 名称：钢筋混凝土临时支线井 1. 1*1. 42*1. 59 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20商品砼垫层，C30 P6商品砼底板 3. 井壁材质及厚度：C30（P6）商品砼 4. 钢筋、预埋件：综合考虑 5. 盖板：球墨铸铁可揭盖板(另计) 6. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标	座	7. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人自行综合考虑在投标报价中 7. 预埋件、电缆支架等详图集及设计图纸，井内排水做法及坡度、外露铁防腐等满足图集及设计图纸，井的接地另计 8. 踏步材质、规格：综合 9. 预制构件场内外运距综合考虑 10. 含脚手架、模板等，木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑 11. 其他：详见设计，满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
16	040504002507	球墨铸铁检查井盖井座 800*800 C250	1. 名称：球墨铸铁检查井盖井座 800*800 C250 2. 盖板材质、规格：800*800，配套防坠网	座	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 部位：人行道 4. 其他：满足施工验收及规范要求 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
17	040504002508	圆形子井盖钢盖板10mm厚 Φ800	1. 名称：圆形子井盖钢盖板10mm厚 Φ800 2. 盖板材质、规格：Φ800 4. 其他：满足施工验收及规范要求 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	座	24.000					
18	040504002509	球墨铸铁双层可调式防沉降检查井盖D400 Φ800	1. 名称：球墨铸铁双层可调式防沉降检查井盖C250 2. 盖板材质、规格：Φ800	座	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			D400，配套防坠网 3. 部位：机动车道 4. 其他：满足施工验收及规范要求 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
19	040601021510	预制混凝土调节环 C40 内径D800mm	1. 混凝土强度等级：C40商品混凝土 2. 规格：内径D800mm 3. 混凝土、钢筋、模板、砂浆、运输安装等综合考虑在报价中 4. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	040103001511	井周5%水泥稳定碎石	1. 部位：道路上所有雨水口及检查井周范围内 2. 厚度：井底至路面结构层下 3. 材料：5%水稳碎石 4. 石料、规格：满足规范要求 5. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 6. 具体做法：详设计 7. 其他：满足施工验收及规范要求 8. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	m³	157.450					
21	040504001512	方形球墨铸铁井盖 1350*1670	1. 井盖、井圈材质及规格：方形球墨铸铁井盖 2. 井盖规格尺寸主要采用1350mm*1670mm，其他详设计 3. 井盖的承载能力为C250，做	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			法符合《成都市城市道路人行道球墨铸铁方形井盖监督管理技术规范》（成井盖办【2017】14号）中的相关要求 4. 井盖需满足“五防”要求，即（防响、防跳、防盗、防坠落、防位移） 5. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
22	040807003513	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网 3. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	项	1.000					
		分部小计								
		现状管网管线保护								
23	040803002514	给排水管网悬吊保护	给排水管网悬吊保护	m	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 砖支墩支撑 2. 工字钢 工25支撑 3. 钢丝绳拉杆中三16mm 4. 具体做法详见设计图纸 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
24	040803002515	电力电信燃气管网悬吊保护	电力电信燃气管网悬吊保护 1. 砖支墩支撑 2. 工字钢 工20支撑 3. 钢丝绳拉杆中三10mm 4. 具体做法详见设计图纸 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	m	30.000					
		分部小计								
		人行道破除及恢复								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	041001002516	机械拆除各类道路基层	1. 部位：需要拆除各类基层 2. 厚度：综合 3. 本次暂按设计图纸（或说明）中工程量表计取，最终工程量由责任主体现场签认资料及现场实施情况按实结算 4. 余方弃置：另计 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	m³	6.750					
26	041001001517	现状混凝土路面破除 20cm厚	1. 材质：混凝土路面 2. 切割：综合考虑 3. 破除厚度：20cm 4. 余方弃置：另计 5. 本次暂按设计图纸（或说明）中工程量表计取，最终工程量由责任主体现场签认资料及现场实施情况按实结算	m²	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
27	041001001518	现状混凝土路面破除 厚度每增加1cm	1. 材质：混凝土路面 2. 切割：综合考虑 3. 破除厚度：每增加1cm 4. 余方弃置：另计 5. 本次暂按设计图纸（或说明）中工程量表计取，最终工程量由责任主体现场签认资料及现场实施情况按实结算 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	m ²	135.000					
28	040202011519	150mm厚碎石垫层	1. 石料规格：详设计图； 2. 厚度：15cm； 3. 综合单价拌和、运输、铺筑、	m ²	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			找平、碾压、养护等完成工序所需费用； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
29	040204002520	150mm厚C20混凝土	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土； 2. 厚度：150mm； 3. 伸缩缝包含在综合单价中； 4. 其它：满足施工验收及规范要求； 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求。	m²	45.000					
30	040204003521	80mm厚C25砾石聚合物仿石地坪（灰色）	1. 材料品种、规格：80mm厚C25砾石聚合物仿石地面（灰色）； 2. 表面处理：无色透明双丙聚	m²	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			氨酯密封剂密封处理； 3. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
		分部小计								
		道路破除及恢复								
31	041001002522	机械拆除各类道路基层	1. 部位：需要拆除各类基层 2. 厚度：综合 3. 本次暂按设计图纸（或说明）中工程量表计取，最终工程量由责任主体现场签认资料及现场实施情况按实结算 4. 余方弃置：另计 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），	m³	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及施工规范要求							
32	041001001523	拆除沥青路面 12cm	1. 材质：沥青路面 2. 切割：综合考虑 3. 破除厚度：12cm 4. 余方弃置：另计 5. 拆除后材料残值综合考虑 6. 本次暂按设计图纸（或说明）中工程量表计取，最终工程量由责任主体现场签认资料及现场实施情况按实结算 7. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	m²	30.000					
33	040202011524	20cm厚级配碎石	1. 石料规格：级配碎石，满足设计及施工验收规范要求 2. 厚度：20cm厚 3. 密实度：满足规范要求 4. 拌和、运输及拌合场摊销费	m²	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用由投标人综合考虑在此综合单价中 5. 其他：满足施工验收及规范要求 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
34	040202015525	20cm厚4%水泥稳定碎石下基层	1. 水泥含量：4% 2. 石料规格：满足设计、施工及验收规范要求 3. 厚度：20cm厚 4. 水泥稳定级配碎石养护费用包含在综合单价中 5. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 6. 堆场费及运距：综合考虑 7. 是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用综合考虑	m²	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
35	040202015526	20cm厚5%水泥稳定碎石上基层	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：满足设计、施工及验收规范要求 3. 厚度：20cm厚 4. 水泥稳定级配碎石养护费用包含在综合单价中 5. 密实度：满足设计、施工及验收规范要求 6. 堆场费及运距：综合考虑 7. 是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用综合考虑 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m²	30.000					
36	040203003527	透层 乳化沥青（PA-2）	1. 材料品种：乳化沥青（PA-2）； 2. 喷油量：0.7kg/m²；	m²	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 综合单价包含清理下承面、喷油、布料等完成工序内容所需的费用； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
37	040203004528	乳化沥青稀浆封层6mm（ES-2型）	1. 材料品种：乳化沥青(ES-2型)； 2. 喷油量：1kg/m²； 3. 厚度：0.6cm； 4. 综合单价包含清理下承面、喷油、布料等完成工序内容所需的费用； 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	30.000					
38	040203006529	7cm厚中粒式沥青混凝土	1. 沥青品种：详设计；	m²	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		(AC-20C)	2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20C（商品）； 3. 石料粒径：满足设计及规范要求； 4. 掺和料：满足设计及规范要求； 5. 厚度：7cm； 6. 综合单价包含清理下承面、拌和、运输、摊铺、整型、压实等完成工序内容所需的费用； 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
39	040203003530	粘层 乳化沥青（PC-3）	1. 材料品种：乳化沥青 PC-3型； 2. 喷油量：0.4kg/m²； 3. 综合单价包含清理下承面、喷油、布料等完成工序内容所	m²	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需的费用； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
40	040203006531	5cmSBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)	1. 沥青品种：详设计； 2. 沥青混凝土种类：SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13（商品）； 3. 石料粒径：满足设计及规范要求； 4. 掺和料：满足设计及规范要求； 5. 厚度：5cm； 6. 综合单价包含清理下承面、拌和、运输、摊铺、整型、压实等完成工序内容所需的费用； 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求。							
41	040201021532	3mm厚SBS防裂卷材	1. 材料品种：SBS防裂卷材，3mm厚； 2. 搭接方式：满足规范要求及施工图纸要求，搭接长度包含在综合单价内，不再单独计取； 3. 部位：在新旧路基交接处； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	90.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001533	安全文明施工费			81379.38			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4409.72			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18440.65			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30868.04			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27660.97			
2	041109002534	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003535	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004536	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005537	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006538	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007539	已完工程及设备保护费						
8	041109008540	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路
工程 九康六路 【电力工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	187401.09	
合计			187401.09	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)
)市政道路工程 九康六路 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政
道路工程 九康六路 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040102002541	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土石方或卵石层等综合考虑且包含软质岩、硬质岩、原地面以下构筑物，投标人根据现场踏勘情况在报价中自行综合考虑 2. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计，要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 3. 工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算 4. 挖土方、石方深度：综合考虑 5. 挖土方、石方方式：人、机综合考虑 6. 转运及运距：综合考虑在该	m³	458.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 7. 利用回填的土石方堆场及运距费用投标人自行综合考虑在报价中 8. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 9. 其他：满足施工验收及规范要求 10. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
2	040103001542	沟槽、基坑土石方回填（利用）	1. 密实度要求：满足设计及相关规范要求； 2. 填方材料品种：满足设计及相关规范要求； 3. 填方来源、运距：投标人自行考虑； 4. 填方粒径要求：满足设计及	m³	296.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关规范要求； 5. 利用石方选料或解小费用：投标人自行考虑； 6. 未尽事宜符合设计及规范要求。							
3	040103001543	沟槽回填（管顶50cm以下连砂石回填）	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：天然级配砂石，粒径满足设计及规范要求； 2. 回填方式：投标人综合考虑； 3. 综合单价含砂石采购、运输、装卸、摊铺、压实、检测； 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m³	8.750					
4	040103002544	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑（包括耕植土、软弱土、素填土、杂填土、树菟、砂夹石、建渣、拆除废弃料及其他不良地质土	m³	8.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等） 2. 外弃运距及弃置场地：运距由投标人自行踏勘确定并综合报价（含装卸、运输、堆场、补贴）；弃置场地需符合当地环保及行政主管部门规定，且满足《成都市建筑垃圾处置管理条例》实施办法、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城发〔2012〕143号）要求，倒塌、填埋及无害化处理等费用均综合考虑在报价中。 3. 综合单价包含：废弃料装车、全封闭密闭运输（防扬尘、防遗撒）；弃置场地卸料及平整；场内弃土区清理及恢复；包含新能源车或国V以上排放标准车							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			辆的增加费用；自行承担土石方堆场租赁、外运补贴等费用。 4. 工程垃圾、拆除垃圾的外运及处置费不包含在本清单项目中，由投标人在招标投标报价汇总表相应项目单独报价。							
		分部小计								
		照明工程								
5	040805001545	I-0类综合灯杆 10m LED灯 80W	1. 类型：I-0类综合灯杆 2. 灯杆高度：10m 3. 光源参数：1*80W, 模组式，半截光灯，防护等级：光源腔IP65、电器腔IP54、灯杆接线板、漏电断路器，单灯控制器 4. 灯杆做法：详图纸 5. 不含：治安监控设施、交通信号灯、交通标志牌、路名牌、	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			广播、指示牌、其他智能设施、移动通信设施等杆上设施设备 6. 基础、接地、上杆线，清单另计 7. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
6	040805001546	I-4类综合灯杆 10m LED灯 80W	1. 类型：I-4类综合灯杆 2. 灯杆高度：10m 3. 光源参数：1*80W, 模组式，半截光灯，防护等级：光源腔IP65、电器腔IP54、灯杆接线板、漏电断路器，单灯控制器 4. 灯杆做法：详图纸 5. 不含：治安监控设施、交通信号灯、交通标志牌、路名牌、广播、指示牌、其他智能设施、移动通信设施等杆上设施设备 6. 基础、接地、上杆线，清单	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			另计 7. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
7	040805001547	II-4类综合灯杆 10m LED灯 80W	1. 类型：II-4类综合灯杆 2. 灯杆高度：10m 3. 光源参数：1*80W, 模组式，半截光灯，防护等级：光源腔IP65、电器腔IP54、灯杆接线板、漏电断路器，单灯控制器 4. 灯杆做法：详图纸 5. 不含：治安监控设施、交通信号灯、交通标志牌、路名牌、广播、指示牌、其他智能设施、移动通信设施等杆上设施设备 6. 基础、接地、上杆线，清单另计 7. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	040805001548	III-4-1类综合灯杆 10m LED灯 80W	1. 类型：III-4-1类综合灯杆 2. 灯杆高度：10m 3. 光源参数：1*80W, 模组式，半截光灯，防护等级：光源腔IP65、电器腔IP54、灯杆接线板、漏电断路器，单灯控制器 4. 灯杆做法：详图纸 5. 不含：治安监控设施、交通信号灯、交通标志牌、路名牌、广播、指示牌、其他智能设施、移动通信设施等杆上设施设备 6. 基础、接地、上杆线，清单另计 7. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	套	4.000					
9	040805001549	V类综合灯杆 10m LED灯 80W	1. 类型：V类综合灯杆 2. 灯杆高度：10m 3. 光源参数：1*80W, 模组式，	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			半截光灯，防护等级：光源腔IP65、电器腔IP54、灯杆接线板、漏电断路器，单灯控制器 4. 灯杆做法：详图纸 5. 不含：治安监控设施、交通信号灯、交通标志牌、路名牌、广播、指示牌、其他智能设施、移动通信设施等杆上设施设备 6. 基础、接地、上杆线，清单另计 7. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
10	040805002550	综合灯杆基础A类	1. 名称：综合灯杆基础A类 2. 基础形式、材质、规格：详设计 3. 包含钢筋制安、预埋铁件、预埋基础至手孔井管道、模板、接地（除接地极外）等工作内	套	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			容 4. 商品砼的外加剂、泵送费用： 由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 5. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
11	040805002551	综合灯杆基础B类	1. 名称：综合灯杆基础B类 2. 基础形式、材质、规格：详设计 3. 包含钢筋制安、预埋铁件、预埋基础至手孔井管道、模板、接地（除接地极外）等工作内容 4. 商品砼的外加剂、泵送费用： 由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
12	040805002552	综合灯杆基础C类	1. 名称：综合灯杆基础C类 2. 基础形式、材质、规格：详设计 3. 包含钢筋制安、预埋铁件、预埋基础至手孔井管道、模板、接地（除接地极外）等工作内容 4. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 5. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	套	4.000					
13	040803005553	热缩式电缆终端头 截面面积≤35mm²	1. 名称：热缩式电缆终端头 2. 规格、型号：截面面积≤	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			35mm ² 3. 材质、类型：热缩式电缆头，铜接线端子 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
14	040804002554	电气配线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号：RVV-0.45/0.75kV-3×2.5mm ² 4. 规格：3*2.5mm ² 5. 材质：铜芯护套线 6. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	218.000					
15	040803001555	电力电缆 YJLHV-0.6/1kV-5*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJLHV-0.6/1kV-5×35mm ² 3. 材质：铝芯	m	2005.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
16	040803002556	6孔综合排管（SC100镀锌钢管）	1. 名称：6孔综合排管（SC100镀锌钢管） 2. 型号：满足规范及验收要求 3. 规格：6*SC100 4. 材质：热镀锌钢管 5. 敷设方式：埋地 6. 综合单价中已考虑管内预留8#牵引镀锌铁丝、管枕、支架及伸缩缝等附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	916.000					
17	040803002557	9孔综合排管（SC100镀锌钢管）	1. 名称：9孔综合排管（SC100镀锌钢管） 2. 型号：满足规范及验收要求 3. 规格：9*SC100	m	49.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：热镀锌钢管 5. 敷设方式：埋地 6. 综合单价中已考虑管内预留8#牵引镀锌铁丝、管枕、支架及伸缩缝等附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
18	010501001558	综合排管混凝土底板 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	36.500					
19	010501006559	综合排管混凝土包封 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	63.740					
20	040804001560	PE塑料管 Φ50	1. 综合井至杆件基础管道 PE塑料管 Φ50	m	290.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】

标段： /

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
21	040804001561	PE塑料管 φ75	1. 综合井至杆件基础管道 PE塑料管 φ75 2. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	122.800					
22	040806001562	不锈钢角钢接地极 ∠50*50*5*2500	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：∠50*50*5*2500 4. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	根	20.000					
23	040806002563	接地母线敷设 不锈钢圆钢 φ10	1. 名称：不锈钢圆钢 φ10 2. 材质：不锈钢圆钢 “含土方挖填” 3. 规格：φ10	m	1002.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
24	040205001564	综合井 砖砌 700*700	1. 名称：综合井 2. 垫层：C25混凝土，钢筋HRB400钢筋, 直径 Φ 12 3. 材料：MU20烧结实心砖, M10水泥砂浆，井内壁采用1:2.5水泥砂浆抹面，井顶采用C25混凝土 4. 型号：砖砌 700*700 5. 检查井模板: 木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	座	25.000					
25	040504001565	方形球墨铸铁井盖井座 700*700	1. 名称：方形球墨铸铁井盖井座 700*700	座	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】

标段：/

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 砂浆：详设计 3. 包括防坠网、专用防盗装置，所有材料场内外运距 4. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
26	040807002566	供电系统调试1kV交流供电	1. 名称：供电系统调试 2. 型号：综合 3. 电压（KV）：≤1kV 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	系统	1.000					
27	040807003567	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网 3. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	项	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
28	041102001576	垫层模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板	m²	193.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 支模高度综合考虑 5. 其他:满足设计及施工验收规范							
29	041102002577	排管包封模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 支模高度综合考虑	m²	774.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他:满足设计及施工验收规范							
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001568	安全文明施工费			40118.01			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2173.88			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9090.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15217.18			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13636.17			
2	041109002569	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003570	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004571	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005572	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006573	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007574	已完工程及设备保护费						
8	041109008575	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	92559.12		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		92559.12		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路
工程 九康六路 【照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	92559.12	
合计			92559.12	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)

标段：/

第 1 页 共 1 页

)市政道路工程 九康六路 【照明工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政
道路工程 九康六路 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【照明工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他								
1	050307017578	成品垃圾箱	1. 外形尺寸：长1120mm×宽432mm×高969mm，总有效容积130L（可回收50L+其他垃圾80L），配套顶部烟头投放口； 2. 主材板材厚度：桶身周身1. 50mm拉丝不锈钢板、箱体主体1. 20mm拉丝不锈钢板、弃物投口1. 0mm钢板、灭烟板1. 0mm镀锌钢板；底座固定梁1. 2mm热镀锌板，连接固定件4. 0mm扁铁； 3. 防腐喷涂工艺：全部钢制构件经除油、喷砂除锈、酸洗磷化预处理；静电喷粉涂层厚度90 μ m，高温固化冷却；整体模具一体冲压、无焊点链接成型，漆面平整光滑；	个	6. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 全套五金配件：不锈钢弹簧弹珠、MS503圆点按压弹跳锁（自带拉手、无钥匙防滑开启）、弹簧铰链；底座配套2条镀锌固定梁，每梁预留2个螺栓孔，配4套Φ12×120mm膨胀防盗螺栓（入土深度100mm）；内胆底部设限位滑槽，防止内胆倾倒滑落； 5. 内胆配置：3.0mm厚玻璃钢分类内胆，内胆两侧加装提手，便于垃圾倾倒清运，内胆口边缘打磨钝化处理； 6. 标识印刷：箱体两侧丝网印刷垃圾分类标识，标识符合国标GB/T19095；同步印制城市管理LOGO及文明宣传标语，颜色与城市整体风貌匹配； 7. 前期深化与样板：厂家出具							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			彩色深化平立面加工图纸，制作实体样板，经建设、设计、监理三方验收确认后方可批量生产； 8. 综合单价包含内容：深化设计、材料采购、工厂冲压加工、全套防腐喷涂、五金配件成套供货、场内二次转运、箱体就位、膨胀螺栓防盗固定、箱体清洁、成品保护、现场垃圾清运等全部工序费用。							
2	050307019579	成品坐凳	1. 材料种类：成品坐凳规格尺寸为:1800*宽400(600)*高850mm，高耐竹+不锈钢，和片区统一样式专业厂家制作，选型； 2. 颜色：综合考虑，满足设计及业主选型要求； 3. 安装所需辅材均包含在综合	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中； 4. 厂家定制设计费用考虑在综合单价中； 5. 厂家定制内容必须满足建设单位和设计要求； 6. 厂家定制内容所产生的费用考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整； 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
3	040205007580	自行车停车位图案标记	1. 名称：自行车停车位图案标记； 2. 材质：白色水性丙烯涂料； 3. 规格：综合； 4. 按设计图示尺寸以外截矩形面积计算； 5. 其他：满足设计、招标文件、	m ²	7.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。							
4	040205006581	自行车停车位标线 实线	1. 名称：自行车停车位标线 实线； 2. 材质：白色水性丙烯酸涂料； 3. 规格：综合； 4. 按设计图示尺寸以面积计算； 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求。	m²	1.070					
		分部小计								
		绿化								
5	040204007582	高分子树池篦子 1200*1200mm	1. 材料品种、规格：树池篦子 2. 树池篦子尺寸：1200*1200 3. 树池盖面材料品种：高分子 4. 其他：满足施工验收及规范要求	个	87.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
6	050102001583	小叶樟 胸径14-15cm	1. 种类：小叶樟 2. 树木规格：胸径14-15cm 高度700-800cm 冠幅300-350cm 3. 树形要求：三级以上分支，假植二年以上苗，带骨架移栽，叶茂，枝下净高不小于2.5m 4. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 5. 苗木及建渣弃物运距：投标人自定并在综合单价内考虑 6. 种植土回（换）填、养护：综合考虑 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中	株	87.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 9. 综合单价中包含钢支撑（面层墨绿色油漆）及基础（基础模板另列）、树木围护、树身涂白、树体输液、草绳缠干 10. 其他：满足施工验收及规范要求 11. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
7	050102001584	移栽天竺桂 胸径15-19cm	1. 种类：天竺桂 2. 胸径或干径：15-19cm 3. 移栽运距：暂按15km考虑 4. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年	株	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价中包含钢支撑（面层墨绿色油漆）及基础（基础模板另列）、树木围护、树身涂白、树体输液、草绳缠干 6. 其他：满足施工验收及规范要求 7. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
8	050102001585	移栽天竺桂 胸径25-29cm	1. 种类：天竺桂 2. 胸径或干径：25-29cm 3. 移栽运距：暂按15km考虑 4. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 5. 综合单价中包含钢支撑（面层墨绿色油漆）及基础（基础模板另列）、树木围护、树身	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			涂白、树体输液、草绳缠干 6. 其他：满足施工验收及规范要求 7. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
9	050102001586	移栽天竺桂 胸径35-39cm	1. 种类：天竺桂 2. 胸径或干径：35-39cm 3. 移栽运距：暂按15km考虑 4. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 5. 综合单价中包含钢支撑（面层墨绿色油漆）及基础（基础模板另列）、树木围护、树身涂白、树体输液、草绳缠干 6. 其他：满足施工验收及规范要求	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
10	050102001587	移栽天竺桂 胸径45-49cm	1. 种类：天竺桂 2. 胸径或干径：45-49cm 3. 移栽运距：暂按15km考虑 4. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 5. 综合单价中包含钢支撑（面层墨绿色油漆）及基础（基础模板另列）、树木围护、树身涂白、树体输液、草绳缠干 6. 其他：满足施工验收及规范要求 7. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	050102001588	移栽黄葛树 胸径60-64cm	1. 种类：黄葛树 2. 胸径或干径：60-64cm 3. 移栽运距：暂按15km考虑 4. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 5. 综合单价中包含钢支撑（面层墨绿色油漆）及基础（基础模板另列）、树木围护、树身涂白、树体输液、草绳缠干 6. 其他：满足施工验收及规范要求 7. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	株	1.000					
12	050102001589	移栽构树 胸径20-40cm	1. 种类：构树 2. 胸径或干径：20-40cm 3. 移栽运距：暂按15km考虑	株	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【景观绿化工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 5. 综合单价中包含钢支撑（面层墨绿色油漆）及基础（基础模板另列）、树木围护、树身涂白、树体输液、草绳缠干 6. 其他：满足施工验收及规范要求 7. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
13	011702001598	钢支撑基础模板	1. 支模高度：详图综合 2. 模板类型：木模、组合钢模	m ²	130.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、覆模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 7. 报价说明：对拉螺栓所增加的费用进入本项清单综合单价之中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【景观绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足施工验收及规范要求 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【景观绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001590	安全文明施工费			11150.87			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		604.23			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2526.80			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4229.64			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3790.20			
2	041109002591	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003592	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004593	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005594	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【景观绿化工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006595	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007596	已完工程及设备保护费						
8	041109008597	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康

标段：/

第 1 页 共 1 页

六路 【景观绿化工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	25608.96		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		25608.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【景观绿化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	25608.96	
合计			25608.96	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【景观绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)
)市政道路工程 九康六路 【景观绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政
道路工程 九康六路 【景观绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程 九康六路 【景观绿化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：九康二路(九康四路至九康六路)和九康六路(九康一路至武青北路)市政道路工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。