

百溪堰滨水商业提质项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：成都市新津交通建设投资有限公司

（单位盖章）

2026 年 9 月 3 日

封-1

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目

标段名称：/

招标工程量清单

招 标 人：成都市新津交通建设投资有限公司
(单位盖章)

编制单位：四川禹林建设工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
林灵
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：张泮
(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：
(一级注册造价工程师签字及盖章)

编 制 时 间：2026 年 9 月 3 日

编制说明

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目

第 1 页 共 10 页

百溪堰滨水商业提质项目工程清单编制说明

1. 工程概况

- 1.1 项目名称：百溪堰滨水商业提质项目
- 1.2 建设单位：成都市新津交通建设投资有限公司
- 1.3 设计单位：中木同方设计咨询集团有限公司
- 1.4 勘察单位：天津市勘察设计院集团有限公司
- 1.5 工程地点：成都市新津区五津街道城东社区

1.6 建设内容及规模：

- 1.6.1. 百溪堰滨水商业提质项目建设内容包括对百溪堰两侧7.4万平方米区域进行整体改造提升，结合商业水街现有布局，打造约1.5公里亲水绿道，串联滨水商业动线。配套建设约1427平方米商业服务用房、生态停车位及多个经营性商业盒子

2. 工程招标和分包范围

- 2.1 招标范围：百溪堰滨水商业提质项目施工图设计范围内的土石方工程、建筑与装饰工程、园林绿化工程、安装工作、海绵工程等（具体施工内容及要求详见工程量清单、施工图和国家现行有关施工及验收规范），直至竣工验收合格及整体移交，并完成工程保修期内的所有缺陷修复和保修工作。

3. 工程量清单编制依据

- 3.1. 甲方提供的施工图；
- 3.2. 最新的国家、行业和地方政府的法律、法规及有关规定；
- 3.3. GB/T 50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》以及相关配套文件；
- 3.4. 《四川省建设工程工程量清单计价导则》及相关配套解释文件。
- 3.5. 住房和城乡建设部标准定额司关于《建设工程工程量清单计价规范》解释答疑；
- 3.6. 根据2026年8月12日下发四川省住房和城乡建设厅关于执行《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》有关事项的通知；
- 3.7. 成都市《工程造价信息》2026年第8期新津区的价格，如新津区没有的信息价，参考成都市信息价(防水材料和装饰材料除外)，新津区和成都市均没有的价格按询价执行；

编制说明

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目

第 2 页 共 10 页

- 3.8. 四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发（2026）15号）
- 3.9. 人工费调整执行《四川省建设工程造价管理总站关于对成都市等16个市、州2020年<四川省建设工程工程量清单计价定额>；人工费调整的批复》（川建价发（2026）16号）文
- 3.10. 增值税按《四川省住房和城乡建设厅关于重新调整<建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法>的通知》（川建造价发〔2019〕181号）税率9%计取。
- 3.11. 国家行业主管部门颁布的现行施工验收规范标准以及工程技术标准。
- 3.12. 编制过程中设计单位、委托（建设）单位对编制提出的相关问题的回复。
- 3.13与建设项目相关的标准、规范、技术资料。
- 3.14. 其他相关资料。
- 3.15本工程勘察报告、原始地貌高程测量数据、方格网测绘等相关资料；
- 4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求
 - 4.1 工程质量要求：
 - 4.1.1应达到国家、省、市或行业现行有关施工及验收规范合格标准要求，同时须符合项目接收单位的移交要求和验收规定。
 - 4.1.2承包人不得擅自提高或降低招标文件及其他书面要求的工程实施标准，如承包人擅自提高标准，相关费用发包人不另行支付；如若降低实施标准，承包人须按发包人原标准实施，期间发生的相关损失由承包人承担，发包人还可按施工合同相关条款进行处理。
 - 4.2 材料或设备的质量要求：
 - 4.2.1承包人应保证提供的设备、材料满足设计、施工以及工程质量规范、要求、相关检测标准及省、市有关材料选用规定，材料选用标准为中上档次材料。投标人保证其供货周期应能完全满足本次招标工期、质量的要求。
 - 4.2.2 本工程所有沥青混凝土采用商品沥青混凝土，水泥砂浆采用预拌砂浆、水稳采用商品水稳、所有钢材采用大厂钢材，水泥采用大厂水泥。
 - 4.2.3材料（含乔木）或设备的选用必须满足设计、国家及地方相关质量技术规范、标准的要求，材料规格、颜色、质量要求应满足业主要求，凡进场材料（设备）均应有合格证及检验报告，并必须得到设计、发包人及监理工程师的认可。

编制说明

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目

第 3 页 共 10 页

4.2.4由承包人提供的材料和设备要求为优质优等产品，且材料厚度建设单位仅接受正偏差。

4.2.5材料有特殊要求部分，施工单位必须按业主及监理要求进行相应检测并提供第三方具有相应资质的检测报告，所需费用综合考虑在材料单价中。

4.3 施工要求：

4.3.1按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。

4.3.2工程施工必须满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并满足施工规范、验收标准和工程质量检验评定标准等的相关要求。

4.3.3 安装各系统应与原系统相匹配，与原系统的接入测试等费用由投标人考虑到投标报价中，中标后不再调整。并满足相关规范要求。

4.3.4工程施工必须满足国家和地方政府关于扬尘和降噪等环境保护要求和安全文明施工要求。

4.4 工期要求：以招标文件为准。

4.5 环境保护要求：

4.5.1扬尘整治：须符合《成都市市政基础设施工程文明施工（扬尘整治）技术规程》和《文明施工扬尘整治工程管理办法》的相关规定，发生费用投标人应在投标报价中综合考虑，中标后不另行计算；

4.5.2安全防护：投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑安全防护等措施，发生费用投标人应在投标报价中综合考虑，中标后不另行计算；

4.5.3夜间施工：本工程若需要夜间施工，夜间施工应满足《成都市建筑工程夜间施工管理办法》的有关规定，发生费用投标人应在“通用措施清单计价表”相关项目中综合考虑，中标后不另行计算。

5. 投标报价要求

5.1工程量清单报价表应与招标文件（含补遗书、答疑）、法律、法规、条例、规定及规范、设计图、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解和使用。按有关规定执行的非竞争性项目应单列，并按规定标准执行，不得以任何将非竞争性项目增减参与竞争。

凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。

编制说明

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目

第 4 页 共 10 页

5.2 投标报价应由投标人依据上段所述招标文件、工程量清单、施工图、地勘资料、施工现场实际情况（投标人已经充分了解施工现场所能提供的施工作业面、地下管线可能造成的工作难度、以及周边建、构筑物的保护和需提供的必要通道等）、当地水文地质气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及拟定的施工组织设计（施工方案）和招标文件的有关要求及本说明及投标人实际情况，参照建设行政主管部门发布的计价定额、工程造价管理机构发布的价格信息、依据企业定额及市场价自主编制确定。

5.3 投标人的投标报价应是招标工程量清单全部工作的价格体现，投标人不得低于工程成本报价。投标人的投标报价应是响应招标文件要求所报出的对已标价工程量清单汇总后标明的总价。应包括本工程的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、税金等完成本工程及达到保修期限所需的一切费用及风险（即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险、材料现场抽样检验费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求施工单位应进行的测试费用（如沥青砼检测费、弯沉测试费、回填土方检测费、桩基检测、防雷装置检测费等所有检测费用（含材料及材料检测之外的所有检测））、城市生活垃圾处理费、税金及政策性文件规定的各项费用等。此外，投标人应根据企业自身情况考虑材料损耗率，在投标报价时将材料损耗综合考虑在所报综合单价内，中标后不作调整。

5.4 承包人应按照发包人提供的招标工程量清单，根据项目特征描述内容，对照施工图纸进行报价，若项目特征与施工图纸描述存在矛盾之处，应在招标阶段提出，凡因招标清单项目特征与施工图纸存在矛盾的，而承包人未在招标阶段提出的，以控制价组价作为依据，若控制价组价与施工图纸一致，不进行调整，若控制价组价与施工图纸不一致，则按施工图纸重新组价，以新增单价按合同约定处理。

5.5 工程量清单所列项目及工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。工程竣工结算时按经相关单位签字认可的全套竣工资料（含竣工图）等，具体详见招标文件中合同条款约定。

5.6 投标人应认真踏勘现场，充分了解工程的位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等具体情况以及其他任何足以影响投标报价的情况，任何因投标人忽视或误解而导致的经济索赔和工期索赔申请将不被批准。

5.7 投标人对所有分部分项工程量清单及措施项目清单均应按规定格式编制综合单价分析表，随投标书、工程量清单报价一同报送，且其任何一项单价均被认为是包含了前述各项投标人的费用、风险、利润等在内的全部费用，其以任何理由拒绝执行单价项目将被视为违约，招标人有权按合同约定进行处罚。若分部分项工程量清单计价表中的综合单价与分部分项工程量清单综合单价分析表中的综合单价不一致时，以两者中较低的综合单价为准。

编制说明

- 5.8对于发包人在招标文件中提供的工程量清单所列的每一个项目，投标人均应填入单价、合价，若承包人在投标文件中没有填入单价和合价的，其费用视为已包含在其他项目清单报价中，承包人必按照发包人派驻的现场工程师或发包人授权的监理工程师指令完成报价工程量清单中未填入单价或合价的相应工程项目，但不能得到结算与支付。
- 5.9投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量必须与招标工程量清单一致。如果承包人的投标文件对发包人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量等进行了修改，在评标时由评标委会否决其投标。若在评标过程中未被发现，中标后清标及结算时均以发包人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量等内容为准，该项综合单价以不利于承包人的方式修正。
- 5.10若投标文件中通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。
- 5.11若投标人的材料价格表中的材料价格与工程量清单综合单价分析表中的相应材料价格不一致时，工程结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。如主要材料价格表或工程量清单综合单价分析表中有未填写材料单价的材料，该项材料价格按零价格处理，但由此项材料组成的综合单价的工程量清单项目的工作内容仍应按招标文件及工程量清单的要求完成，但该项材料不能得到结算与支付。若投标中相同的材料投标价格不一致，结算时按最低价格进入结算。在不同的单位工程量若项目名称和项目特征均一致的清单项，投标报价若不相同，结算时按最低价计取。
- 5.12本清单内项目名称及特征都一样的项目，投标人应综合考虑部位不一致造成施工的差异性，统一报相同的综合单价，如果不同，以其中最低的综合单价为准。
- 5.12.1 分部分项清单中砼模板及支架的费用中含安装、拆除、清理、刷润滑剂、维修、运输、损耗等，其模板可为钢模、木模、竹胶合板、砖胎模、清水模板、复合纤维板或其他形式的模板等综合考虑，结算时不论实际采用何种模板，模板单价不予调整。
- 5.12.2有防水要求的模板固定采用对拉螺杆、拉片等措施发生的费用投标人在模板单价中综合考虑，不单独计取，结算时不作调整。
- 5.13综合单价报价保留到小数点后两位。
- 5.14措施项目清单：为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目的清单。措施项目清单分为通用措施项目清单和专业措施项目清单。
- 5.14.1专业措施项目清单与计价表中以“项”为计量单位的项目由投标人自主报价，中标后总价包干不予调整。
- 5.14.2大型机械设备进出场及安拆费：由投标人投标报价时综合考虑，包含完成项目的所有种类大型机械设备进出场及安拆、设备

编制说明

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目

第 6 页 共 10 页

基础等费用，投标人根据地勘报告并结合实际情况，提供经济可实施的施工组织方案并报价。投标人所报费用均为包干使用。

5.14.3通用措施项目中的安全生产措施费为不可竞争费用，投标人报价时按给定金额填报，结算时按合同及相关配套文件的有关规定进行计价。工程建设过程中现场安全生产措施应达到相关配套文件和国家、省、市及新津区对安全生产施工相关要求的规定。

5.14.8在进行措施费报价时应特别注意以下几点：

（3）中标人应负责施工现场用水用电的使用、维护，相关费用应综合考虑在投标报价中，且在施工期间中标人应定期到有关部门足额缴纳费用，因中标人原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等均由中标人负担；

（4）投标人的施工方案必须兼顾社会交通以及其他单位的需要，须结合现场实际特殊情况自行考虑交通组织、安全防护、行车行人干扰等措施费，包括按交通部门审定的护栏方案搭设围栏、交通标识挂设、应急防护、交通高峰期临时指挥人员配置费，为保证行人及商家安全增加的相关人行通道及商家人行出入口保护费用及其他相关防护措施费、协调费，由投标人自行考虑，进入相应项目综合单价内，包干使用，结算时不做调整，也不另行签证；

（5）施工场地排水及场内外防汛：投标人根据本项目实际情况结合自身施工经验，自行完成施工场地排水及场内外防汛方案的设计、报审并通过相关部门的审查，投标人应充分考虑整个项目施工完毕时场地排水及场内外防汛所需费用并综合考虑在投标报价中。若本项目因场地排水及场内外防汛措施不当，造成的相关损失由中标人自行承担；

（6）若因市政建设需要、政府相关部门（或招标人）要求，导致临时设置布置发生调整，承包人应积极配合，充分考虑由此造成的影响并将相关费用综合考虑在投标报价中，中标后不另行支付。

（7）投标人须结合现场实际情况自行考虑夏季高温、冬雨季施工、降水（含井点降水）、排水、排污等措施费，施工产生的各种污水需采取专门措施予以处理后归集排放，由此产生的费用按清单及合同约定包干使用不作调整。

（8）打围：全部打围施工。本项目施工期间根据需要进行打围，包括施工围挡搭设、周转（含多次）、运输、拆除，围挡标准提升，围挡广告布置等超出定额规定的费用，由投标人在投标报价中综合考虑，不另计取。打围施工需符合国家和地方现行的关于工地打围施工的相关要求和业主的统一标准并同时达到城管关于美化城市标准要求，包括墙面喷绘、企业LOGO等，包括围挡、灯箱广告、喷淋系统、仿真草坪等全部工作内容，临时设施费之外发生的打围费用（包括多次调整围挡等费用）投标人应在投标报价中综合考虑，中标后不另行计算；

（9）扬尘整治：必须符合省、市的相关规定及招标人建设工地文明施工扬尘整治管理，投标人须结合现场实际情况自行考虑扬尘整治措施费；

编制说明

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目

第 7 页 共 10 页

(10) 安全防护：投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑安全防护等措施，发生费用投标人应在投标报价中综合考虑，中标后不另行计算；

(11) 临时设施：应符合成都市及当地标准化工地的要求，搭建地点由投标人根据现场情况，自行考虑，就近搭建；工程竣工后，承包人应对搭设的建筑物、构筑物、临时供水管道、临时供电管线、简易道路、临时排水设施等进行拆除、清运。建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，并符合成都市环境卫生保护有关规定，临时设施费中还应包括为施工专业分包单位、监理及过控（造价咨询公司）及发包人分别提供的办公室、会议室的搭建、维护及使用的照明费，该费用投标人在投标报价时自行考虑进入投标报价中，若投标人认为按临时设施费率计取费用不够时可在“通用措施项目清单与计价表”中列项报出；

(12) 按规定应向当地政府部门交纳的建筑垃圾（含土石方）处置费，在综合单价中考虑；

(13) 为保证投标人按招标工期要求竣工，投标人须足额配备所需人员和机械设备，投标人投标时应充分考虑赶工施工采取的各项措施，由此产生的费用进入综合单价中，包干使用，不做调整；

(14) 投标人应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，调试、交工（竣工验收且交与接收单位）前的电费，以及各施工单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，投标人还应负责在施工过程中，采取有效措施保护招标人的分包方或已完工程成品、半成品，其费用在投标报价中自行考虑。中标后发包人将视承包人已在投标报价中综合考虑并不会再支付与成品、半成品采取保护措施相关的一切费用。设备或成品材料部件等在运输、安装未交工前的过程中表面漆膜损坏应进行补漆的工作，其费用应含在相应项目的综合单价中，若发生以上问题时发包人不会调整综合单价，也不会再支付与此相关的费用；

(16) 本工程施工场地狭窄，各投标单位自行考虑材料堆场、材料多次搬运及工人住宿等，费用进入综合单价中，包干使用，不做调整；

(17) 投标报价时应考虑各种小三线的配合费用、项目各施工标段之间的配合费用、同其他施工单位交叉作业、干扰等施工配合费、工程验收及工程移交所需费用均应包含在投标报价中；

(18) 中标单位中标后向供电、供水或其他部门申请办理相关手续，交纳的相关费用应综合考虑在投标报价中，中标后不调整。

5.15 其他项目清单

5.15.1 暂列金额：是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用，投标人必须按招标人给定的金额填写计入投标报价总价

编制说明

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目

第 8 页 共 10 页

- 。
- 5.15.2工程暂估价
- 专业工程暂估及材料设备价暂估价达到招标条件时需由建设单位按要求组织招标。
- 5.15.2.1专业工程暂估价的深化设计费用由投标人承担，投标人深化设计后图纸须招标人确认后方可招标；
- 5.15.2.2专业工程暂估价的控制价由总承包单位编制，费用由总承包单位承担，若总承包单位不具备编制资质，需委托有编制资质的单位编制，编制好的专业工程暂估价控制价经招标人审核后方可进行招标。结算时需提供经发包人审核的控制价。
- 5.15.2.3材料及设备暂估价达到招标条件时应由总承包单位对材料及设备进行询价汇总后交发包人审核，经发包人审核后的材料及设备暂估价方可进入招标流程，若未达到招标条件的材料及设备价按认质认价进入结算。投标人投标报价时均按招标人给定的金额填报。
- 经审核后的实际实施方案费用超专业工程暂估费用的，按审核后方案实施。
- 5.15.3计日工：在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作。投标人投标时对计日工不做报价，实际发生时，计日工的单价按照2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》、及发生时最新相关配套文件公布的计日工单价标准以及合同约定作为结算单价。
- 5.15.4 总承包服务费：无论该项目发包人是否有单独发包项目，总承包人均应配合其他单位保证项目的顺利实施，费用由投标人考虑到投标报价中不作调整。招标人另行给定总包服务费的除外。
- 5.16销项增值税额：本工程销项增值税额按税率9%计算。
- 5.17. 不平衡报价
- 5.17.1. 对于投标报价时承包人单项投标报价单价低于相对应单项控制价单价的15%以上的不平衡报价，若该项发生变更，变更涉及清单项组价的下浮率按： $1 - (\text{该项投标单价} / \text{该项控制价单价})$ 执行（注：变更清单项不论原投标是否有报价，都按配套的清单及定额重新组价后并按下浮率作为变更价格，材料价格执行当期信息价或市场询价确定）。
- 5.17.2对于投标报价时承包人单项投标报价单价低于相对应单项控制价单价的15%以上的不平衡报价，若该项取消不实施的，该项扣除单价按该项招标控制价单价乘投标下浮率进行扣除。
- 5.17.3对于投标报价高于原控制价15%以上的，若因变更导致该项工作量增加超过15%以上的，需重新组价，重新组价后材料价原投标材料价信息价有的执行投标期信息价，信息价没有的需重新认价。

编制说明

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目

第 9 页 共 10 页

5.17.4对于投标报价低于原控制价15%以上的，若因变更导致该项工作量增加超过15%以上的，需重新组价，重新组价后材料价原投标材料价信息价有的执行投标期信息价，信息价没有的需重新认价。

6. 其他需说明的问题

6.1 本工程混凝土均采用商品砼，商品砼的综合单价中包括制作、运输、输送（地泵、车泵等）、以及泵送电费、浇筑、养护、安装及各种外加剂费用等，投标人无论采取何种泵送方式、场内外运输方式、运输距离，由投标人根据现场情况在投标报价中综合考虑，不再另外计取。投标人报价时自行考虑商品砼（含防水砼等）的骨料种类及规格；无论投标人采用碎石或是砾石混凝土，材料调差时均以碎石砼对应的基准价并以施工当期《工程造价信息》公布的碎石砼的单价进行调价。砼无论是否为防水砼、抗渗砼、纤维砼、细石砼、水下砼、补偿膨胀砼其调价均按砼标号对应的价格进行调整。

6.2 所有砂浆均采用预拌砂浆，并在投标报价中综合考虑采用干混或湿拌砂浆的费用（采用干混或湿拌以满足验收要求为准），无论实施过程中采用何种拌合方式，综合单价不做调整。

6.3土方工程分界：设计的道路路床以上的土石方属于道路工程范围，道路路床下底面的沟槽土石方进入相应专业土石方范围内。

6.4本工程沟槽开挖坡比实施时按报建设单位审批后实施。

6.6承包人应充分考虑为了迎接各种检查而产生的各种费用，由承包人综合考虑进各项分部分项工程量清单项目中，中标后单价不得调整，也不另行签证、索赔。

6.7绿化苗木所指的胸径均为距地面以上1.3米。

6.8本工程中种植土回填及绿化用地的整理，承包人应将可能发生的地表排水、土壤的耙细、过筛、拍实、找平、找坡、回填土的运输、废弃物的运输等自行充分考虑在报价中。植物栽植部分的综合单价包括了植物的采购费、运输费、吊装、种植时挖穴挖槽费、栽植、反季节栽植、换种植土、覆土、修剪、杀菌、施肥、筑土围、浇水、弃物外运等材料费、人工费、机械费、水费、补种死株的植物费、含竣工验收前根据相关规范要求进行的成活养护费及竣工后至移交管养单位前保证成活费用等完成分部分项工程的全部费用，中标后不调整。所有绿化的树木如需草草绳绕树干、涂白等，均包括在综合单价中。

6.7乔木栽植项目综合单价包含根据设计或实际要求进行换填种植土的工程量；外购种植土回填项目工程量是指栽植灌木、草坪而需要换填的种植土工程量。本工程所涉及的所有苗木吊装费由投标人自行考虑在综合单价中。

6.8投标人应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电，承包人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，投标人在报价时应在措施费中考虑该部分费用，招标人不另外支付。

编制说明

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目

第 10 页 共 10 页

6.9承包人必须按照成都市建筑施工企业非本市户籍农民工参加社会保险的相关办法以及国家、地方相关规定为非本市户籍农民工办理社会保险，其保险费包含在投标报价中，不得另行结算。由于承包人未办理此项保险而发生不能办理或不能办理按期开工手续、影响项目竣工验收或导致发包人向第三方赔偿等情况的，因此造成的一切责任由承包人承担。

6.10本工程可调材料品种详合同专用条款。

6.11由于片区打造，施工单位有义务配合建设单位做好片区宣传工作（如广告、围挡等），涉及的费用由投标人自行考虑到综合单价中，不再单独计取。若项目围挡已于前期由招标人实施，投标人按招标清单给定的清单项自行报价扣除。实施过程中的维保费用由投标人自行考虑。

6.12本工程招标控制价为34746504.85元（其中：暂列金额2393730.43元，专业工程暂估价1595920.00元，安全生产措施费398955.08元），投标人的投标总价不得高于招标控制价，否则其投标报价无效作否决投标处理。

工程量清单计算规则说明

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容

表-01-2

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。

2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【土石方、小品及拆除工程】

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010103001001	场地清理	1. 土壤类别：综合考虑 2. 包含场地内建渣清理，地上灌木、植物、树兜清理 3. 弃土运距：综合考虑 4. 取土运距：综合考虑	m ²	90726.65		
2	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：施工图纸要求 3、弃土运距：场内、场外堆方由投标人自行考虑，中标后单价不作调整。 4、挖土方式：机械、人工挖运投标单位自行综合考虑 5、包括各种机械进退场费用	m ³	43300.04		
3	040101003003	挖基坑土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：施工图纸要求 3、弃土运距：投标单位自行考虑 余土外运 4、挖土方式：综合考虑 5、包括各种机械进退场费用 6、排地表水	m ³	2000		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【土石方、小品及拆除工程】

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7、工作面内排水、洒水及道路清洁维护 8、基底夯实 9、自行考虑地下管网的保护				
4	040103002004	土方回填	1、土壤类别：综合，满足甲方要求 2、密实度要求：满足规范要求 3、回填要求：满足规范要求 4、取土运距：投标人应综合考虑现场无堆土，中标后不作调整 5、回填方式：机械、人工回填投标单位自行综合考虑 6、包括各种机械进退场费用 7.土方来源：由投标人自行考虑	m ³	8404.13		
5	040103003005	余方弃置	1.土壤类别：综合考虑 2.运距：综合考虑 3.单价中包含弃土场费用，外弃运输费用，中标后不作调整	m ³	35995.91		
		分部小计					
		原有拆除工程					
6	041001001006	现有道路面层拆除	1.拆除的基层类型：综合考虑	m ²	2226.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【土石方、小品及拆除工程】

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 现有透水铺装、石材、木板等面层拆除 3. 拆除后建渣清运出场，运距综合考虑				
7	041001001007	现状木栈道面层拆除	1. 拆除的基层类型：综合考虑 2. 现有木板等面层拆除，龙骨根据实际情况拆除 3. 拆除后建渣清运出场，运距综合考虑	m ²	4898.27		
8	041001003008	现状道路全部拆除	1. 面层、基础全部拆除 2. 拆除的面层类型：综合考虑 3. 拆除的基层类型：综合考虑 4. 拆除后建渣清运出场，运距综合考虑 5. 包含残值扣除	m ²	2576.8		
		分部小计					
		景观小品、游乐设施					
9	050307008009	简介牌	1. 名称：简介牌 2. 尺寸：1900(长)X150(宽)X2745(高) mm 3. 材质：1.5mm镀锌钢板表面烤漆	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【土石方、小品及拆除工程】

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、直角刨槽折弯、标题1.2mm不锈钢立体字，厚度10mm，内容文字丝印。正面灰色烤漆，背面木纹漆，颜色选样确定。 4. 需厂家二次深化设计、内容及字体、安装数量和位置需与业主提前确认后再生产安装 5. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求				
10	050307008010	人行导视	1. 名称：人行导视 2. 尺寸:1770(长)X140(宽)X2724（高）mm 3. 材质：1.5mm镀锌钢板表面烤漆、直角刨槽折弯、标题1.2mm不锈钢立体字，厚度10mm，内容文字丝印。指示板灰色烤漆，立柱木纹漆，颜色选样确定。 4. 需厂家二次深化设计、内容及字体、安装数量和位置需与业主提前确认后再生产安装 5. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	个	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【土石方、小品及拆除工程】

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050307008011	安全警示标识	1. 名称：人行导视 2. 尺寸:650(长)X200(宽)X1000（高）mm 3. 材质：2mm铝板加工，内容丝印、不发光，底部灰色烤漆，面板木纹漆，颜色选择确定。 4. 需厂家二次深化设计、内容及字体、安装数量和位置需与业主提前确认后再生产安装 5. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	个	16		
12	050307018012	垃圾桶	1. 名称：垃圾桶 2. 尺寸:780(长)X500(宽)X1000（高）mm 3. 材质：1.5mm镀锌钢板表面烤漆表面喷涂、直角刨槽折弯、镂空切割。 4. 需厂家二次深化设计、内容及字体、安装数量和位置需与业主提前确认后再生产安装 5. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	个	35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【土石方、小品及拆除工程】

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【土石方、小品及拆除工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【土石方、小品及拆除工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	165669.65		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		165669.65		

暂列金额明细表

工程名称: 百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【土石方、小品及拆除工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	165669.65			
合计			165669.65			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【土石方、小品及拆除工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【土石方、小品及拆除工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【土石方、小品及拆除工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【土石方、小品及拆除工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【土石方、小品及拆除工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	百溪堰滨水商业提质项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【土石方、小品及拆除工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【土石方、小品及拆除工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【土石方、小品及拆除工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		N-9.01网球场					
1	040201003013	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实， 夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算， 不再计算此项	m²	2332.53		
2	040202010014	150厚级配碎石垫层	1. 填方材料品种：级配碎石，粒径、 级配及含砂量符合设计与规范要求 2. 厚度：150mm 3. 密实度要求：满足设计及规范要求 4. 填料来源：投标单位自行购买	m²	2332.53		
3	040202016015	150厚C25混凝土	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 厚度：150mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收 规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、	m²	2332.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			送输费用综合考虑 5. 随打随抹平，每块纵横方向不大于6m，缝宽20, 沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 6. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定				
4	050307018016	成品网球球网	1. 名称：成品网球球网 2. 尺寸及材质：详见设计图纸 3. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	个	4		
5	040203009017	蓝色硅PU球场涂料面层	1. 材料品种：蓝色硅PU球场涂料面层 2. 厚度：8mm 3. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	536.04		
6	040203009018	绿色硅PU球场涂料面层	1. 材料品种：绿色硅PU球场涂料面层 2. 厚度：8mm 3. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	1299.21		
7	040203009019	深绿色硅PU球场涂料面层	1. 材料品种：深绿色硅PU球场涂料	m²	497.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			面层 2. 厚度：8mm 3. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求				
8	040205007020	100mm宽白色球场划线漆	1. 油漆品种：详见设计图纸 2. 工艺：符合设计、施工及验收规范要求 3. 线型：详见设计图纸 4. 标线厚度：满足设计要求 5. 其它：符合设计、施工及验收规范要求设计及规范要求	m ²	27.68		
9	040205007021	50mm宽白色球场划线漆	1. 油漆品种：详见设计图纸 2. 工艺：符合设计、施工及验收规范要求 3. 线型：详见设计图纸 4. 标线厚度：满足设计要求 5. 其它：符合设计、施工及验收规范要求设计及规范要求	m ²	18.56		
		分部小计					
		LD3-2.01足球场					
10	040201003022	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平	m ²	717.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 4 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 夯实满足规范要求：素土夯实， 夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项				
11	040202010023	250厚级配碎石垫层	1. 填方材料品种：级配碎石，粒径、级配及含砂量符合设计与规范要求 2. 厚度：250mm 3. 密实度要求：满足设计及规范要求 4. 填料来源：投标单位自行购买	m²	784.72		
12	040202010024	300厚级配砂石(S:G=3:7)稳定层	1. 填方材料品种：级配砂石，粒径、级配及含砂量符合设计与规范要求 2. 厚度：300mm 3. 密实度要求：满足设计及规范要求 4. 填料来源：投标单位自行购买	m²	785.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 5 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040203004025	喷涂乳化沥青结合层	1. 规格：详见设计图纸 2. 做法：详见设计图纸 3. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m ²	717.77		
14	040203006026	60厚C25中粒式渗水沥青混凝土层 (粒径为≤20)	1. 沥青品种：60厚C25中粒式渗水沥青混凝土层(粒径为≤20) 2. 石料最大粒径：满足规范要求 3. 厚度：60mm 4. 摊铺：局部坑涵采用人工摊铺，其余采用摊铺机摊铺 5. 沥青混合料拌合、碾压方式、运输距离由投标人自行考虑 6. 含清扫及二次清扫，分隔缝综合在本项目内报价等 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m ²	717.77		
15	040203006027	40厚C25中粒式渗水沥青混凝土层 (粒径为<10)	1. 沥青品种：40厚C25中粒式渗水沥青混凝土层(粒径为<10) 2. 石料最大粒径：满足规范要求 3. 厚度：40mm 4. 摊铺：局部坑涵采用人工摊铺，其余采用摊铺机摊铺	m ²	717.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 6 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 沥青混合料拌合、碾压方式、运输距离由投标人自行考虑 6. 含清扫及二次清扫，分隔缝综合在本项目内报价等 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求				
16	040203009028	10厚XPE高弹减震垫	1. 基层材料、厚度：10厚XPE高弹减震垫 2. 粘结层厚度、材料种类：专业胶水 3. 面层材料品种、规格、颜色：单丝加筋人造草、行距综合、密度综合、草丝综合、磅重综合，物理性能和化学性能都达到参数要求，标线、图案、密度、造型综合考虑在单价内 4. 填充材料：颗粒、石英砂综合 5. 部位：足球场 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m²	717.77		
17	040202009029	石英砂	1. 厚度：综合 2. 材料及规格：石英砂(颗粒直径	m²	717.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 7 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			为30目-40目，填充量25kg/m²) 3. 其他：满足设计及规范要求				
18	011103002030	超耐磨人造草	1. 面层：超耐磨人造草(绒长50mmm、行距3/4、针密度10500针) 2. 图案：参照设计图纸（满足于业主选型要求） 3. 压条、收边、收口条包含在综合单价中，五金件、拼缝处理、胶黏剂等包含在综合单价中	m²	717.77		
19	040205007031	80mm宽白色丙烯酸划线	1. 油漆品种：详见设计图纸 2. 工艺：符合设计、施工及验收规范要求 3. 线型：详见设计图纸 4. 标线厚度：满足设计要求 5. 其它：符合设计、施工及验收规范要求设计及规范要求	m²	14.09		
20	040202010032	粒径30级配碎石滤水层	1. 填方材料品种：粒径30级配碎石 2. 厚度：综合考虑 3. 密实度要求：满足设计及规范要求 4. 填料来源：投标单位自行购买	m³	14.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 8 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010401010033	1:2防水砂浆	1. 位置：综合考虑，包含基层清理 2. 1:2防水砂浆 3. 抹灰、找平、分格缝制作 4. 厚度：满足设计及规范要求	m ²	118.28		
22	010501001034	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：100mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、送输费用综合考虑 5. 地面伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m ³	14.12		
		分部小计					
		LD6-1.01篮球场铺装					
23	040201003035	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平	m ²	1176.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 9 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 夯实满足规范要求：素土夯实， 夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项				
24	040202010036	150厚级配碎石垫层	1. 填方材料品种：级配碎石，粒径、级配及含砂量符合设计与规范要求 2. 厚度：150mm 3. 密实度要求：满足设计及规范要求 4. 填料来源：投标单位自行购买	m²	1176.15		
25	040202016037	150厚C25混凝土	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 厚度：150mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、运输费用综合考虑 5. 随打随抹平，每块纵横方向不大	m²	1176.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 10 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 6. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定				
26	040203009038	浅灰色硅PU球场涂料面层	1. 材料品种：浅灰色硅PU球场涂料面层 2. 厚度：8mm 3. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m ²	336.36		
27	040203009039	粉色硅PU球场涂料面层	1. 材料品种：粉色硅PU球场涂料面层 2. 厚度：8mm 3. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m ²	137.23		
28	040203009040	洋红色硅PU球场涂料面层	1. 材料品种：洋红色硅PU球场涂料面层 2. 厚度：8mm 3. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m ²	242.51		
29	040203009041	天蓝色硅PU球场涂料面层	1. 材料品种：天蓝色硅PU球场涂料面层	m ²	259.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 11 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 厚度：8mm 3. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求				
30	040203009042	深蓝色硅PU球场涂料面层	1. 材料品种：深蓝色硅PU球场涂料面层 2. 厚度：8mm 3. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m ²	200.69		
31	040205007043	白色球场划线漆	1. 油漆品种：详见设计图纸 2. 工艺：符合设计、施工及验收规范要求 3. 线型：详见设计图纸 4. 标线厚度：满足设计要求 5. 其它：符合设计、施工及验收规范要求设计及规范要求	m ²	48.68		
		分部小计					
		LD3-2. 01乒乓球场					
32	040201003044	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实，夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等，	m ²	105.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 12 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项				
33	040202010045	150厚级配碎石垫层	1. 填方材料品种：级配碎石，粒径、级配及含砂量符合设计与规范要求 2. 厚度：150mm 3. 密实度要求：满足设计及规范要求 4. 填料来源：投标单位自行购买	m²	105.07		
34	040203007046	150厚C25混凝土	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 厚度：150mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、送输费用综合考虑 5. 随打随抹平，每块纵横方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 6. 其他：满足设计、现行施工规范	m²	105.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 13 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及招标技术要求规定				
35	040203009047	白色硅PU球场涂料面层	1. 材料品种：白色硅PU球场涂料面层 2. 厚度：8mm 3. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m ²	25.91		
36	040203009048	浅灰色硅PU球场涂料面层	1. 材料品种：浅灰色硅PU球场涂料面层 2. 厚度：8mm 3. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m ²	79.16		
		分部小计					
		N3. 1-3球场排水沟					
37	040201003049	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实， 夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项	m ²	453.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 14 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	040203007050	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：100mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、运输费用综合考虑 5. 地面伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中 6. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m ²	453.58		
39	010401010051	M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖	1. 砌体类型：综合 2. 砌体厚度：综合 3. 砌块品种、规格、强度等级：MU10页岩标砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 配砖包含在内	m ³	80.64		
40	010401010052	20厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防	1. 位置：综合考虑，包含基层清理	m ²	587.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 15 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		水剂	2. 1:2. 5水泥砂浆（内掺5%防水剂）制作、运输 3. 抹灰、找平、分格缝制作 4. 厚度:20mm				
41	010401010053	600x300x50芝麻灰荔枝面花岗石雨篦子盖板	1. 找平层、粘接层：1：2. 5水泥砂浆粘贴，厚度综合考虑 2. 面层材料：600x300x50芝麻灰荔枝面花岗石雨篦子盖板 3. 铺贴形式：地面，具体做法详见设计图纸N3. 1-3 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m ²	167. 99		
		分部小计					
		N-9. 02网球场围网					
42	040201003054	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实，	m ²	200. 8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 16 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项				
43	040203007055	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：100mm 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 3. 商品混凝土外加剂、泵送方式、送输费用综合考虑 4. 地面伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中 5. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m²	200.8		
44	010502001056	独立基础 C30	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 截面尺寸：820mm×820mm×300mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验	m³	38.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 17 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 输送费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定				
45	010502006057	矩形柱 C30	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 截面尺寸：420×420，高度详见 设计图纸N-9.02.2 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验 收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 输送费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定	m³	13.51		
46	010506014058	现浇构件钢筋 直径≤ φ10	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综 合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊 接、机械连接、套筒连接等按规范 要求实施，其费用包括在综合单价 中	t	11.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 18 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工, 其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑, 进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求				
47	010506025059	预埋铁件	1. 钢材种类: 综合考虑 3. 铁件尺寸: 320x320x14厚钢板、4-M14柱脚锚栓（带调节螺母）L=500、90x50x6厚三角铁 3. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑, 费用包括在综合单价内 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	t	2.859		
48	010609003060	成品围网	1. 围网高度: 4.15m 2. 材质: Φ80x5镀锌钢管（外喷深灰色漆）、优质低碳钢丝（Φ3.8）外包深灰色PE 2. 具体做法详: N-9.02.1~N-	m²	2374.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 19 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9.02.2 3. 油漆品种、刷漆遍数：除锈、刷油漆等包含在综合单价中，投标人综合考虑 4. 综合单价图纸所示的全部内容（预埋铁件除外），投标人投标报价时综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		水洗石地面					
49	040201003061	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实，夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项	m ²	5627.74		
50	040202010062	150厚级配碎石垫层	1. 填方材料品种：级配碎石，粒径、级配及含砂量符合设计与规范要	m ²	5627.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 20 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求 2. 厚度：150mm 3. 密实度要求：满足设计及规范要求 4. 填料来源：投标单位自行购买				
51	040203007063	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：100mm 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 3. 商品混凝土外加剂、泵送方式、送输费用综合考虑 4. 地面伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中 5. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m²	5627.74		
52	011102001064	水洗石，粒径3~5mm	1. 找平层、粘接层：1：2.5抗裂水泥砂浆粘接，厚度综合考虑， 2. 面层材料：30厚水洗石，粒径3~5mm 3. 铺贴形式：地面，颜色综合考虑	m²	5627.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 21 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，具体做法详见设计图纸 4. 包含3厚304不锈钢分隔条，做法详见设计图纸 5. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求				
53	010506025065	水洗石与绿化相接做法	1. 5mm厚304不锈钢拉丝面收边 2. 30x30x2. 5mm厚镀锌角钢@500，不锈钢色（M6膨胀螺栓固定） 3. 砂浆护角 4. 具体做法详见设计图纸N1. 1-3 5. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m	7515. 12		
		分部小计					
		原有路基改造					
54	011102001066	水洗石地面（原有路基）	1. 找平层、粘接层：水泥砂浆结合层内掺专用胶，厚度综合考虑 2. 面层材料：30厚水洗石，粒径3~5mm 3. 铺贴形式：地面，颜色综合考虑，具体做法详见设计图纸	m²	1183. 21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 22 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含3厚304不锈钢分隔条，做法详见设计图纸 5. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求				
55	011104002067	140X30空心塑木	1. 原有龙骨保留部分翻新，缺失按照原有龙骨补全 3. 140X30空心塑木 4. 具体做法详见设计图纸N1. 2-2 5. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	4899. 12		
56	011503001068	原有栈道栏杆，做翻新处理	1. 原有栈道栏杆，做翻新处理 2. 铲除原油漆灰皮，清除污尘、油迹等 3. 原子灰找平一道 4. 打磨、上底漆一遍 5. 金属氟碳漆面漆喷涂两遍 6. 具体做法详见设计图纸N11. 1 7. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m	2309. 09		
57	011102001069	600x300x18厚烧面芝麻灰PC仿石砖	1. 找平层、粘接层：1：3干硬性水泥砂浆（面撒素水泥一层），厚度综合考虑	m²	417. 97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 23 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料：600x300x18厚烧面芝麻灰PC仿石砖 3. 铺贴形式：地面，密缝粘接，具体详施工图 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求				
58	011102001070	600X300X18烧面芝麻黑PC仿石砖	1. 找平层、粘接层：1：3干硬性水泥砂浆（面撒素水泥一层），厚度综合考虑 2. 面层材料：600X300X18烧面芝麻黑PC仿石砖 3. 铺贴形式：地面，密缝粘接，具体详施工图 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m ²	46.44		
59	040205007071	图案、文字标线	1. 名称：图案、文字标线 2. 材质：环氧标线 3. 规格：综合 4. 厚度：综合 5. 做法详见设计图纸N1.3-5 6. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m ²	12.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 24 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		N1. 1-6人行铺装					
60	040201003072	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实， 夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算， 不再计算此项	m²	1662. 31		
61	040202010073	150厚级配碎石垫层	1. 填方材料品种：级配碎石，粒径、 级配及含砂量符合设计与规范要求 2. 厚度：150mm 3. 密实度要求：满足设计及规范要求 4. 填料来源：投标单位自行购买	m²	1662. 31		
62	040203007074	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：100mm 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验	m²	1662. 31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 25 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收规范要求 3. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 送输费用综合考虑 4. 地面伸缩缝设置按设计要求，其 费用包含在综合单价中 5. 满足设计、现行施工规范及招标 技术要求规定				
63	011102001075	600x300x18厚烧面芝麻灰PC仿石 砖工字铺	1. 找平层、粘接层：1：3干硬性水 泥砂浆粘贴，面撒素水泥一层，厚 度综合考虑 2. 面层材料：600x300x18厚烧面芝 麻灰PC仿石砖工字铺 3. 铺贴形式：地面，具体做法详设 计图纸 4. 其它：满足招标技术要求及相关 规范要求	m²	1641.68		
64	040204001076	盲道（材料与现状人行道一致）	1. 找平层、粘接层：1：3干硬性水 泥砂浆粘贴，面撒素水泥一层，厚 度综合考虑 2. 面层材料：300x300x18厚盲道砖 （材料与现状人行道一致） 3. 铺贴形式：地面，具体做法详设	m²	20.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 26 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计图纸 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求				
		分部小计					
		N13. 1-花岗石坐凳					
65	040201003077	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实，夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项	m²	78.54		
66	040202010078	150厚级配碎石垫层	1. 填方材料品种：级配碎石，粒径、级配及含砂量符合设计与规范要求 2. 厚度：150mm 3. 密实度要求：满足设计及规范要求 4. 填料来源：投标单位自行购买	m²	78.54		
67	040203007079	200厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商	m²	78.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 27 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			品混凝土 2. 厚度：200mm 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 3. 商品混凝土外加剂、泵送方式、运输费用综合考虑 4. 地面伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中 5. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定				
68	050305004080	600X500X500厚芝麻黑花岗石花岗石坐凳	1. 名称：600X500X500厚芝麻黑花岗石花岗石坐凳 2. 做法：详见设计图纸N13.1 3. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m	172.08		
		草坡入水驳岸					
69	050301005081	150厚杂色河卵石（Φ80-100）	1. 面层材料品种及规格：150厚杂色河卵石（Φ80-100） 2. 含基层清理、材料运输等其他全部内容 3. 其它：满足招标技术要求及相关	t	211.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 28 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求				
70	010502025082	200厚C20混凝土卧牢	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 截面尺寸：详见设计图纸N10. 1-1 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、送输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m³	201.85		
		分部小计					
		台阶入水驳岸					
71	040201003083	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实，夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项	m²	14.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 29 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	040203007084	200厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：200mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、运输费用综合考虑 5. 地面伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中 6. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m ²	0.17		
73	010401010085	M7.5水泥砂浆砌筑MU5砖	1. 砌体类型：综合 2. 砌体厚度：120mm 3. 砌块品种、规格、强度等级：MU10页岩标砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 配砖包含在内	m ³	5.25		
74	010401010086	M5水泥砂浆砌筑MU10砖	1. 砌体类型：综合	m ³	1.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 30 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 砌体厚度：420mm 3. 砌块品种、规格、强度等级： MU10页岩标砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥 砂浆 5. 配砖包含在内				
75	011103002087	天然钠基膨润土防水毯	1. 品种：天然钠基膨润土防水毯 2. 部位：综合考虑 3. 规格及做法：详见设计图纸 4. 附加层不单独计取费用，考虑在 综合单价中 5. 其它：满足招标技术要求及相关 规范要求	m ²	23		
76	011106002088	120mm厚烧面芝麻灰花岗岩(踏面)	1. 找平层、粘接层：1：3干硬性水 泥砂浆粘贴，厚度综合考虑 2. 面层材料：120mm厚烧面芝麻灰 花岗岩 3. 铺贴形式：踏面，具体做法详设 计图纸	m ²	28.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 31 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求				
77	040203007089	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：100mm 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 3. 商品混凝土外加剂、泵送方式、送输费用综合考虑 4. 地面伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中 5. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m ²	28.4		
78	011103002090	天然钠基膨润土防水毯	1. 品种：天然钠基膨润土防水毯 2. 部位：综合考虑 3. 规格及做法：详见设计图纸 4. 附加层不单独计取费用，考虑在综合单价中 5. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m ²	28.4		
79	040202010091	150厚6%水泥石粉渣垫层	1. 材料种类：6%水泥石粉渣垫层 2. 厚度：150mm	m ²	28.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 32 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 具体做法详见设计图纸 4. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定				
80	040201003092	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实，夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项	m ²	28.4		
		分部小计					
		景石砌筑驳岸					
81	040201003093	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实，夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项	m ²	12.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 33 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	040203007094	200厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：200mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、运输费用综合考虑 5. 地面伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中 6. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m ²	1.7		
83	010401010095	M5水泥砂浆砌筑MU10砖	1. 砌体类型：综合 2. 砌体厚度：120mm 3. 砌块品种、规格、强度等级：MU10页岩标砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 5. 配砖包含在内	m ³	1.82		
84	050202004096	砌筑Φ800-1500自然景石	1. 砌体类型：综合	t	26.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 34 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 砌体厚度：综合 3. 砌块品种、规格、强度等级：Φ800-1500自然景石（选用天然外型石块,忌用人工毛石代替） 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5砂浆 5. 具体做法详见设计图纸N10.1-3 6. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求				
		分部小计					
		分部小计					
		LP1-1.01~1.07景观分区一					
		LD1-2.01景观台地					
85	040201003097	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实，夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑	m ²	124		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 35 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项				
86	040202010098	150厚级配碎石垫层	1. 填方材料品种：级配碎石，粒径、级配及含砂量符合设计与规范要求 2. 厚度：150mm 3. 密实度要求：满足设计及规范要求 4. 填料来源：投标单位自行购买	m³	19.91		
87	010502032099	120厚C25钢筋混凝土	1. 混凝土强度等级：C25钢筋混凝土（钢筋单列） 2. 截面尺寸：详见设计图纸LD1-2.01 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、运输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m³	34.61		
88	010506014100	现浇构件钢筋 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：综合考虑	t	1.071		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 36 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
89	011106002101	浅灰色水洗石 台阶	1. 找平层、粘接层：水泥砂浆结合层内掺专用胶，厚度综合考虑 2. 面层材料：浅灰色水洗石 3. 铺贴形式：台阶，具体做法详见设计图纸 4. 按水平投影面积计算	m ²	164. 59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 37 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求				
		分部小计					
		LD1-1. 03景观LOGO墙					
90	040201003102	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实， 夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项	m²	6.4		
91	040202010103	150厚级配碎石垫层	1. 填方材料品种：级配碎石，粒径、级配及含砂量符合设计与规范要求 2. 厚度：150mm 3. 密实度要求：满足设计及规范要求 4. 填料来源：投标单位自行购买	m²	6.4		
92	040203007104	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商	m²	4.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 38 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			品混凝土 2. 厚度：100mm 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 3. 商品混凝土外加剂、泵送方式、运输费用综合考虑 4. 地面伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中 5. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定				
93	040203007105	150厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：150mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、运输费用综合考虑 5. 地面伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中 6. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m ²	0.55		
94	010401010106	M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖	1. 砌体类型：综合	m ³	0.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 39 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 砌体厚度：综合 3. 砌块品种、规格、强度等级： MU10页岩标砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水 泥砂浆 5. 配砖包含在内				
95	011203001107	900*150*50厚自然面芝麻黑花岗 岩	1. 找平层、粘接层：1:2.5水泥砂 浆粘接粘贴，厚度综合考虑 2. 面层材料：900*150*50厚自然面 芝麻黑花岗岩 3. 铺贴形式：立面，具体详设计图 纸LD1-1.03 4. 其它：满足招标技术要求及相关 规范要求	m²	1.57		
96	011203001108	900*900*50厚自然面芝麻黑花岗 岩	1. 找平层、粘接层：1:2.5水泥砂 浆粘接粘贴，厚度综合考虑 2. 面层材料：900*900*50厚自然	m²	2.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 40 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			面芝麻黑花岗岩 3. 铺贴形式：压顶，具体详设计图纸LD1-1.03 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求				
97	011203002109	(100~150)* (150*200)*30厚毛石片贴面	1. 找平层、粘接层：1:2.5水泥砂浆粘接粘贴，厚度综合考虑 2. 面层材料：（100~150）*（150*200）*30厚毛石片贴面 边数≥5 外侧不露浆 3. 铺贴形式：立面，具体详设计图纸LD1-1.03 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	6.66		
98	010501001110	120厚C20混凝土	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：120mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、运输费用综合考虑	m³	0.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 41 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 地面伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中 6. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定				
99	010506025111	预埋铁件	1. 钢材种类：综合考虑 3. 铁件尺寸：详见设计图纸LD1-1.02 3. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	0.003		
100	010502025112	C20细石混凝土二次浇筑	1. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 2. 截面尺寸：详设计图纸LD1-1.02 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、送输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m³	0.02		
101	040205003113	“新津”字样牌	1. “新津”字样牌尺寸：1450*	块	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 42 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1380*250mm 2. 50*1.5厚镀锌钢板字体，面喷白色氟碳漆与角钢龙骨焊接字体范围对应耐候钢板需镂空 3. 20*3厚耐候钢板字体 4. 30*30*3厚镀锌角钢@500沿竖向龙骨两侧布置M8膨胀螺栓固定 5. 40*40*2厚镀锌横向矩管龙骨@685，与竖向矩管龙骨焊接 6. 字体考虑背发光，由厂家二次深化设计 7. 具体做法详图纸LD1-1.01				
102	040205003114	“水岸闲庭”字样牌	1. 尺寸：6720*670*120mm 2. 20*3厚耐候钢板字体 3. 100x70x2.5厚通长镀锌横向矩管龙骨上下各2根 4. 100x70x2.5厚镀锌竖向矩管龙骨@1000 5. Lx120x25厚樟子松防腐木 栗色木器漆饰面木螺丝固定 6. 字体考虑背发光，由厂家二次深化设计	块	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 43 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 具体做法详图纸LD1-1. 01				
103	050301005115	780x700x970厚当地景石	1. 面层材料品种、规格： 780x700x970厚当地景石 2. 固定方式满足设计、施工及验收规范要求 3. 其他满足设计、施工及验收规范要求	块	1		
		分部小计					
		N8. 1-1、2坐凳					
104	010502025116	C25混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 截面尺寸：详设计图纸N8. 1 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 送输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定	m³	2. 92		
105	010506023117	防拉裂钢丝网	1. 材料品种：防拉裂钢丝网 2. 做法、加固方式：详见设计图纸 3. 其它：满足招标技术要求及相关	m²	20. 66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 44 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求				
106	011201004118	20厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 位置：综合考虑，包含基层清理 2. 1:2.5水泥砂浆制作、运输 3. 抹灰、找平、分格缝制作 4. 厚度:20mm	m²	20.66		
107	011203001119	灰色水洗石坐凳面层	1. 找平层、粘接层：1:2.5水泥砂浆，厚度综合考虑 2. 面层材料：灰色水洗石，粒径3~5mm 3. 铺贴形式：坐凳，具体做法详见设计图纸N8.1 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	20.66		
		分部小计					
		驿站					
108	010201010120	褥垫层	1. 褥垫层碎石	m²	116.48		
109	010501001121	垫层 C15	1. 混凝土强度等级:C15商品混凝	m³	9.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 45 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土 2. 截面尺寸：详施工图 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 运输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定				
110	010502001122	独立基础 C30	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 截面尺寸：详施工图 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 运输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定	m³	29.49		
111	010502013123	有梁板 C30	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 截面尺寸：详施工图 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求	m³	102.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 46 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 送输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定				
112	010502006124	矩形柱 C30	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 截面尺寸：详施工图 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 送输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定	m³	9.48		
113	010506014125	现浇构件钢筋 直径≤ φ10	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所	t	0.126		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 47 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
114	010506011126	钢筋HRB400E 直径≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招	t	4.583		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 48 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件要求				
115	010506002127	钢筋HRB400E 直径 ϕ 12~16	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	2.861		
116	010506001128	钢筋HRB400E 直径 $> \phi$ 16	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范	t	1.792		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 49 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
117	010401003129	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖, 规格、强度综合 2. 墙体类型及厚度:综合 3. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 4. 按规范要求部位需配砌的页岩实心工程量并入本项清单工程量, 结算时综合单价按本项综合单价执行 5. 砌体选用须达到《建筑材料放射卫生防护标准》要求; 6. 墙留洞封堵（含防火要求的堵洞	m³	48.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 50 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）费用综合在单价内，不另计 7. 砌体内埋管处钢丝网加强、综合考虑进入本项综合单价内，不另计 8. 框架结构间和预制柱间砌砖墙、砌块墙综合考虑进入本项综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
118	010502021130	构造柱 C25	1. 构造柱、门边框等综合 2. 柱高度：综合 3. 柱截面尺寸：综合 4. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 5. 综合单价含砼泵送费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ³	5.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 51 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	010502023131	过梁 C25	1. 截面尺寸:综合 2. 混凝土强度等级: C25商品混凝土 3. 现浇或预制等综合 4. 综合单价含砼泵送费用, 不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外)费用, 不得因外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外)掺入量的变化而调整单价 6. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m ³	2.31		
120	010901001132	坡屋面	1. 挂金属瓦 2. L30x30x3钢挂瓦条 3. 40(b)x20(h)中距600钢顺水条 4. 以厂家深化为准 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	274.68		
121	010902004133	40mm厚C20细石混凝土持钉层	1. 刚性层厚度: 40mm 2. 混凝土种类: 细石混凝土 3. 混凝土强度等级: C20	m ²	274.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 52 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
122	010902001134	1. 5mm厚自粘高分子防水卷材	1. 名称：1. 5mm厚自粘高分子防水卷材 2. 做法：详见设计图纸 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	274. 68		
123	010902002135	1. 5mm厚聚合物水泥防水涂料	1. 名称：1. 5mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 做法：详见设计图纸 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	274. 68		
124	010902002136	1. 5mm厚JS聚合物水泥防水涂料（II）型	1. 名称：1. 5mm厚JS聚合物水泥防水涂料（II）型 2. 做法：详见设计图纸 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	404. 3		
125	011001001137	80mm厚B1级挤塑聚苯乙烯泡沫板，错缝搭接	1. 80mm厚B1级挤塑聚苯乙烯泡沫板，错缝搭接 2. 聚酯无纺布隔离层一道，200g/m²	m²	274. 68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 53 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
126	011404001138	外墙喷无机涂料	1. 外墙喷无机涂料 2. 两遍满刮耐水腻子达3mm厚，找平，磨光 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	181.65		
127	011201004139	15mm厚M15水泥砂浆(5%防水剂)	1. 15mm厚M15水泥砂浆(5%防水剂)，压入一道耐碱玻璃纤维网格布(≥130g/m²) 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	181.65		
128	011101001140	20mm厚M20水泥防水砂浆保护层	1. 20mm厚M20水泥防水砂浆保护层 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	65.08		
129	011102003141	10mm厚300x600防滑地砖	1. 10mm厚300x600防滑地砖 2. 20mm厚M20水泥砂浆粘结层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	60.24		
130	011201004142	14厚墙面抹灰	1. 5mm厚M20水泥砂浆找平抹光 2. 9mm厚M15水泥砂浆打底扫毛	m²	269.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 54 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 墙体基层处理 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
131	011404001143	外墙喷无机涂料	1. 喷(刷)无机涂料(一底两面) 2. 分遍满刮腻子达3mm厚，找平，磨光 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	26.84		
132	011203003144	10mm厚300x600防滑墙砖	1. 10mm厚300x600防滑墙砖 2. 8mm厚M20水泥砂浆结合层(加建筑胶适量) 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	124.36		
133	011403003145	天棚满刮腻子	1. 分遍满刮腻子达3mm厚，找平，磨光 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	66.21		
134	011302001146	1mm厚(300x600)铝扣板吊顶	1. 1mm厚(300x600)铝扣板吊顶 2. 专用配套龙骨(次龙骨中距300) 3. Φ8mm钢筋吊杆与结构中预埋件焊接，双向中距≤1200mm	m ²	38.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 55 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
135	010801001147	成品套装木门	1. 门类型:成品套装木门 2. 门框或扇外围尺寸:综合 3. 开启方式:综合 4. 其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求，防火墙和公共走廊上疏散用的平开防火门设闭门器和防火铰链,双扇平开防火门安装闭门器和顺序器,管井检修门应安装暗藏式插销及门锁 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	8.91		
136	010807001148	隔热金属型材6高透光Low-E+9A+6透明门	1. 门代号及洞口尺寸:综合 2. 门框或扇外围尺寸:综合 3. 门框、扇材质:非隔热金属型材 4. 玻璃品种、厚度:隔热金属型材6高透光Low-E+9A+6透明门,透光、透明度、安全玻璃及其他应满足规	m²	35.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 56 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范要求, 费用综合考虑在综合单价中 5. 开启方式: 综合(平开门、推拉门等综合) 6. 其他: 五金配件、紧固件、门框、门锁、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求, 安装前需二次深化设计, 并经设计甲方认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用 7. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求				
137	010801004149	乙级防火门	1. 门类型: 木质乙级防火门 2. 门框或扇外围尺寸: 综合 3. 开启方式: 综合 4. 其他: 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求, 防火墙上	m²	2.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 57 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			疏散用的平开防火门设闭门器和防火铰链, 双扇平开防火门安装闭门器和顺序器, 管井检修门应安装暗藏式插销及门锁 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求				
138	010807001150	隔热金属型材6高透光Low-E+9A+6透明窗	1. 窗代号及洞口尺寸:综合 2. 窗框或扇外围尺寸:综合 3. 窗框、扇材质:非隔热金属型材 4. 玻璃品种、厚度:隔热金属型材6高透光Low-E+9A+6透明, 透光、透明度、安全玻璃及其他满足规范要求, 费用综合考虑在综合单价中 5. 开启方式:综合(固定窗、平开窗、推拉窗、上悬窗等综合) 6. 卫生间等处的门应做防腐处理, 卫生间玻璃为磨砂玻璃 7. 其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求, 安装前需二次深化设	m²	15.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 58 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计, 并经设计甲方认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用 8. 其他：满足相关标准、规范及招 标文件要求				
139	011505003151	镜面玻璃	1. 洗面盆墙面镜做法详西南18J517 -P38，安装高度距台面100，镜面 宽度同台面高度1.2米 2. 其他：满足相关标准、规范及招 标文件要求	个	3		
140	011505001152	洗漱台	1. 洗面盆墙面镜做法详西南18J517 -P38，安装高度距台面100，镜面 宽度同台面，高度1.2米 2. 其他：满足相关标准、规范及招 标文件要求	m²	2.65		
141	011505002153	小便器安全抓杆	1. 小便器安全抓杆做法详12J926- J12-1 2. 其他：满足相关标准、规范及招 标文件要求	个	2		
142	011505002154	坐便器安全抓杆	1. 坐便器安全抓杆做法详12J926- J10-3 2. 其他：满足相关标准、规范及招	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 59 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件要求				
143	011505002155	取纸器	1. 取纸器采用ABS塑料材质，尺寸直径250高150 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	1		
144	011207003156	卫生间隔断	1. 卫生间塑钢隔板(小便器1200高距地留空200高，蹲便器1800高)做法详西南18J517-P45-2b 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	37.15		
145	010502029157	散水	1. 散水(垫层A)做法参西南18J812-7-2 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	47.64		
146	010502027158	散水沟	1. 排水沟做法参西南18J812-4-3 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	63.16		
147	010502029159	坡道	1. 散水(垫层A)做法参西南18J812-8-B 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	20.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 60 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
148	011503002160	无障碍栏杆	1. 具体做法详见图纸 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	8		
		分部小计					
		分部小计					
		LP1-1.01~1.07景观分区二					
		绿地矮墙					
149	040201003161	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实， 夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计 算，不再计算此项	m ²	336.49		
150	040202010162	150厚级配碎石垫层	1. 填方材料品种：级配碎石，粒径 、级配及含砂量符合设计与规范要求 2. 厚度：150mm 3. 密实度要求：满足设计及规范要求	m ²	336.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 61 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 填料来源：投标单位自行购买				
151	040203007163	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：100mm 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 3. 商品混凝土外加剂、泵送方式、送输费用综合考虑 4. 地面伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中 5. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m²	247.97		
152	010401010164	M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖	1. 砌体类型：综合 2. 砌体厚度：综合 3. 砌块品种、规格、强度等级：MU10页岩标砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 配砖包含在内	m³	88.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 62 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
153	011203001165	20厚黄色文化石	1. 找平层、粘接层：1:2.5水泥砂浆，厚度综合考虑 2. 面层材料：20厚黄色文化石 3. 铺贴形式：立面，密缝粘接，具体详施工图 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	221.37		
154	011102001166	600X300X50厚黄锈石花岗石压顶	1. 找平层、粘接层：1:2.5水泥砂浆，厚度综合考虑 2. 面层材料：600X300X50厚黄锈石花岗石 3. 铺贴形式：压顶，具体做法详见设计图纸 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	132.82		
		分部小计					
		休息廊架					
155	040203007167	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：100mm 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验	m²	26.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 63 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收规范要求 3. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 送输费用综合考虑 4. 地面伸缩缝设置按设计要求，其 费用包含在综合单价中 5. 满足设计、现行施工规范及招标 技术要求规定				
156	010502002168	C20混凝土	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 截面尺寸：详见设计图纸LD2- 2. 03-6 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验 收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 送输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定	m³	1. 64		
157	010502001169	独立基础 C30	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 截面尺寸：详见设计图纸LD2- 2. 02 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验	m³	6. 34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 64 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 送输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定				
158	010502006170	矩形柱 C30	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 截面尺寸：详见设计图纸LD2- 2. 02 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验 收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 送输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定	m³	1. 25		
159	010506014171	现浇构件钢筋 直径≤ φ10	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综 合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊 接、机械连接、套筒连接等按规范 要求实施，其费用包括在综合单价 中	t	1. 139		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 65 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工, 其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑, 进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求				
160	010603002172	钢柱	1. 类型: 钢柱 2. 钢材品种、规格: 详见设计图纸 3. 包含剪力栓钉、节点连接板、内衬板等构件 4. 螺栓种类: 普通螺栓、高强螺栓综合考虑 5. 钢构件施工图中未注明的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量包含在综合单价内 6. 探伤要求: 满足设计及规范要求 7. 构件安装均按成品构件安装考虑, 综合单价包含钢结构的除锈、防锈防腐底漆、制作、运输、安装、	t	1.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 66 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			探伤等费用 8. 钢结构涂装：详见设计图纸 9. 防火涂料及其耐火极限满足规范、设计及甲方要求 10. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
161	010604001173	钢梁	1. 类型：钢梁 2. 钢材品种、规格：详见设计图纸 3. 包含剪力栓钉、节点连接板、内衬板等构件 4. 螺栓种类：普通螺栓、高强螺栓 综合考虑 5. 钢构件施工图中未注明的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量包含在综合单价内 6. 探伤要求：满足设计及规范要求 7. 构件安装均按成品构件安装考虑，综合单价包含钢结构的除锈、防锈防腐底漆、制作、运输、安装、探伤等费用 8. 钢结构涂装：详见设计图纸 9. 防火涂料及其耐火极限满足规范	t	3.546		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 67 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、设计及甲方要求 10. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
162	011302001174	2.0厚铝板吊顶,面饰栗色仿木纹漆	1. 名称：2.0厚铝板吊顶,面饰栗色仿木纹漆 2. 做法：详见设计图纸LD2-2.02 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	61.82		
163	010901002175	0.6厚HV23-860型 镀铝锌压型钢板	1. 名称：0.6厚HV23-860型 镀铝锌压型钢板 2. 做法：详见设计图纸LD2-2.02 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	61.82		
164	010901002176	0.6厚镀铝锌找平钢板	1. 名称：0.6厚镀铝锌找平钢板 2. 做法：详见设计图纸LD2-2.02 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	61.82		
165	010902001177	1.5厚反应型高分子防水卷材一道	1. 名称：1.5厚反应型高分子防水卷材一道 2. 做法：详见设计图纸LD2-2.02 3. 其他：满足相关标准、规范及招	m²	65.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 68 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件要求				
166	010901002178	8mm空气垫层（B1级防火），通风降噪网	1. 名称：8mm空气垫层（B1级防火），通风降噪网 2. 做法：详见设计图纸LD2-2.02 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	61.82		
167	010901002179	0.9mm厚25-330型铝镁锰合金屋面板,深灰色，表面喷砂处理	1. 名称：0.9mm厚25-330型铝镁锰合金屋面板,深灰色，表面喷砂处理 2. 做法：详见设计图纸LD2-2.02 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	68.62		
168	011207003180	定制3厚金属网，木纹漆饰面(打样确认)	1. 名称：定制3厚金属网，木纹漆饰面(打样确认) 2. 做法：详见设计图纸LD2-2.01 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	20.16		
169	011401004181	截面137x30厚浅栗色户外高耐竹，留缝5mm宽	1. 名称：截面137x30厚浅栗色户外高耐竹，留缝5mm宽 2. 做法：详见设计图纸LD2-2.02 3. 其他：满足相关标准、规范及招	m²	61.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 69 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件要求				
		分部小计					
		浅滩区域2-2剖面					
170	040201003182	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实， 夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项	m ²	155.88		
171	040202010183	150厚6%水泥石粉渣垫层	1. 材料种类：6%水泥石粉渣垫层 2. 厚度：150mm 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定	m ²	155.88		
172	011103002184	天然钠基膨润土防水毯	1. 品种：天然钠基膨润土防水毯 2. 部位：综合考虑 3. 规格及做法：详见设计图纸 4. 附加层不单独计取费用，考虑在 综合单价中	m ²	155.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 70 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求				
173	040202016185	100厚C25钢筋混凝土	1. 混凝土强度等级:C25钢筋混凝土（钢筋单列） 2. 厚度：100mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、运输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m²	155.88		
174	010506014186	现浇构件钢筋 直径≤ φ10	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不	t	1.396		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 71 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
175	011106002187	600X420X120厚烧面芝麻灰花岗岩(踏面)	1. 找平层、粘接层：1：3干硬性水泥砂浆粘贴，厚度综合考虑 2. 面层材料：600X420X120厚烧面芝麻灰花岗岩 3. 铺贴形式：踏面，具体做法详设计图纸 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	155.88		
176	040201003188	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实，夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计	m²	1184.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 72 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算，不再计算此项				
177	040202008189	100厚中砂垫层	1. 材料种类：中砂 2. 厚度：100mm 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m²	1184.01		
178	040201021190	200g/m² 土工布一层	1. 部位：综合考虑 2. 品种、规格：200g/m² 土工布 3. 具体做法详见设计图纸LD2-3.01 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	1184.01		
179	011103002191	天然钠基膨润土防水毯	1. 品种：天然钠基膨润土防水毯 2. 部位：综合考虑 3. 规格及做法：详见设计图纸 4. 附加层不单独计取费用，考虑在综合单价中 5. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	1184.01		
180	040201021192	200g/m² 土工布一层	1. 部位：综合考虑 2. 品种、规格：200g/m² 土工布	m²	1184.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 73 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 具体做法详见设计图纸 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求				
181	010902004193	40厚C20细石混凝土保护层	1. 混凝土强度等级、种类：C20细石混凝土 2. 厚度：40mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、送输费用综合考虑 5. 地面伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m²	1184.01		
182	050202004194	30~50卵石层、大型石组1:2.5水泥砂浆卧牢	1. 找平层、粘接层：1:2.5水泥砂浆卧牢，厚度综合考虑 2. 面层材料：30~50卵石层、大型石组 3. 做法：做法详见设计图纸 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	t	130.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 74 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
183	010401010195	M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖	1. 砌体类型：综合 2. 砌体厚度：综合 3. 砌块品种、规格、强度等级： MU7.5页岩标砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥 砂浆 5. 配砖包含在内	m³	26.11		
		分部小计					
		亲水平台					
184	010501001196	垫层C15	1. 混凝土强度等级：C15商品混凝土 2. 厚度：100mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 输送费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定	m³	0.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 75 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
185	010502001197	独立基础 C30	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 截面尺寸：详见设计图纸GS-05 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 送输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定	m³	1.82		
186	010502006198	矩形柱 C30	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 截面尺寸：Φ 350mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 送输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定	m³	0.95		
187	010502010199	C30混凝土墙	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 墙厚：250mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验	m³	4.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 76 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 输送费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定				
188	010502013200	有梁板 C30	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 截面尺寸：详见设计图纸GS-05 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验 收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 输送费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定	m³	7.04		
189	010506014201	现浇构件钢筋 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综 合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊 接、机械连接、套筒连接等按规范 要求实施，其费用包括在综合单价 中 4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用	t	1.139		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 77 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
190	011104002202	140X30空心塑木	1. 140X30空心塑木 2. 30*50塑木龙骨@450(间距450) 3. 具体做法详见设计图纸LD2-1.02 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m ²	33.09		
191	011503001203	樟子松防腐木栏杆	1. 名称：樟子松防腐木栏杆 2. 100X100X1600樟子松防腐木柱, 栗色木器漆饰面 3. 截面150X150异形樟子松防腐木柱, 栗色木器漆饰面 4. 截面60X60樟子松防腐木柱, 栗色木器漆饰面 5. 高度：1200mm	m	14.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 78 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 具体做法详见设计图纸LD2-1.02 7. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求				
		分部小计					
		分部小计					
		LP1-1.01~1.07景观分区三					
		浅滩区域					
192	040201003204	素土夯实	1. 土300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实， 夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项	m ²	269.87		
193	040203007205	200厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：200mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求	m ²	269.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 79 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 送输费用综合考虑 5. 地面伸缩缝设置按设计要求，其 费用包含在综合单价中 6. 满足设计、现行施工规范及招标 技术要求规定				
194	010401010206	M5水泥砂浆砌筑MU10砖	1. 砌体类型：综合 2. 砌体厚度：综合 3. 砌块品种、规格、强度等级： MU10页岩标砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥 砂浆 5. 配砖包含在内	m³	20.24		
195	050202004207	砌筑Φ800-1500自然景石	1. 砌体类型：综合 2. 砌体厚度：综合 3. 砌块品种、规格、强度等级：Φ 800-1500自然景石（选用天然外	t	47.497		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 80 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			型石块, 忌用人工毛石代替) 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5砂浆 5. 具体做法详见设计图纸 6. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求				
196	040201003208	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实， 夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项	m²	1169.25		
197	040202008209	100厚中砂垫层	1. 材料种类：中砂 2. 厚度：100mm 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定	m²	1169.25		
198	040201021210	200g/m² 土工布一层	1. 部位：综合考虑	m²	1169.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 81 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 品种、规格：200g/m² 土工布 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求				
199	011103002211	天然钠基膨润土防水毯	1. 品种：天然钠基膨润土防水毯 2. 部位：综合考虑 3. 规格及做法：详见设计图纸 4. 附加层不单独计取费用，考虑在综合单价中 5. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	1169.25		
200	040201021212	200g/m² 土工布一层	1. 部位：综合考虑 2. 品种、规格：200g/m² 土工布 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	1169.25		
201	010902004213	40厚C20细石混凝土保护层	1. 混凝土强度等级、种类：C20细石混凝土 2. 厚度：40mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求	m²	1169.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 82 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 送输费用综合考虑 5. 地面伸缩缝设置按设计要求，其 费用包含在综合单价中 6. 满足设计、现行施工规范及招标 技术要求规定				
202	050202004214	30~50卵石层、大型石组1:2.5水 泥砂浆卧牢	1. 找平层、粘接层：1:2.5水泥砂 浆卧牢，厚度综合考虑 2. 面层材料：30~50卵石层、大型 石组 3. 做法：做法详见设计图纸 4. 其它：满足招标技术要求及相关 规范要求	t	130.24		
203	040201003215	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实， 夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计 算，不再计算此项	m ²	94.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 83 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
204	040202010216	150厚6%水泥石粉渣垫层	1. 材料种类：6%水泥石粉渣垫层 2. 厚度：150mm 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m²	94.78		
205	011103002217	天然钠基膨润土防水毯	1. 品种：天然钠基膨润土防水毯 2. 部位：综合考虑 3. 规格及做法：详见设计图纸 4. 附加层不单独计取费用，考虑在综合单价中 5. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	94.78		
206	040202016218	100厚C25钢筋混凝土	1. 混凝土强度等级：C25钢筋混凝土（钢筋单列） 2. 厚度：100mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、输送费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范	m²	94.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 84 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及招标技术要求规定				
207	010506014219	现浇构件钢筋 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	0.779		
208	011106002220	600X420X120厚烧面芝麻灰花岗岩(踏面)	1. 找平层、粘接层：1:3干硬性水泥砂浆，厚度综合考虑 2. 面层材料：600X420X120厚烧面芝麻灰花岗岩 3. 铺贴形式：踏面，具体详设计图	m²	94.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 85 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			纸 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求				
		分部小计					
		LD1-2. 01景观台地					
209	040201003221	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实， 夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项	m²	513. 07		
210	040202010222	150厚级配碎石垫层	1. 填方材料品种：级配碎石，粒径、级配及含砂量符合设计与规范要求 2. 厚度：150mm 3. 密实度要求：满足设计及规范要求 4. 填料来源：投标单位自行购买	m²	513. 07		
211	010502032223	120厚C25钢筋混凝土台阶	1. 混凝土强度等级:C25钢筋混凝	m³	74. 24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 86 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土（钢筋单列） 2. 厚度：120mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、运输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定				
212	010506014224	现浇构件钢筋 直径≤ φ10	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中	t	4.432		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 87 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
213	011106002225	浅灰色水洗石 台阶	1. 找平层、粘接层：水泥砂浆结合层内掺专用胶，厚度综合考虑 2. 面层材料：浅灰色水洗石 3. 铺贴形式：台阶，具体做法详见设计图纸 4. 按水平投影面积计算 5. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m ²	513.07		
		分部小计					
		分部小计					
		LP1-1.01~1.07景观分区四					
		N1.1-7红色火山岩砾石做法详图					
214	040201003226	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实，夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等，	m ²	372.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 88 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项				
215	040202010227	150厚 天然级配砂石垫层 压实	1. 填方材料品种：天然级配砂石 2. 厚度：150mm 3. 密实度要求：满足设计及规范要求 4. 填方粒径要求：综合，满足设计及规范要求 5. 填方来源、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑取连砂石场、借连砂石、买连砂石回填及场内外运距，其费用包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	372.24		
216	040201021228	200g/m ² 土工布一层	1. 部位：综合考虑 2. 品种、规格：200g/m ² 土工布 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m ²	372.24		
217	040202008229	30厚 粗砂找平	1. 材料种类：粗砂	m ²	372.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 89 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 厚度：30mm厚 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定				
218	050201009230	50厚 成品改性高分子 植草格（深灰色）	1. 50厚成品改性高分子植草格（深灰色） 2. 具体做法详见设计图纸	m ²	372.24		
219	010506025231	红色火山岩砾石与绿化相接做法	1. Φ8钢稍@600(弧线段@300) 固定插入砼带≥50mm 2. 50x50x3x3厚 镀锌角钢 收边通长；弧线段预弯折 3. 具体做法详见设计图纸 5. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m	145.47		
220	010502025232	100x100 现浇C20混凝土带	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 截面尺寸：100x100mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、运输费用综合考虑	m ³	1.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 90 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定				
221	040204001233	100厚Φ15~18 红色火山岩砾石散置	1. 面层材料品种及规格：100厚Φ15~18 红色火山岩砾石 散置 2. 含基层清理、材料运输等其他全部内容 3. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m²	372.24		
		分部小计					
		LD4-3.03儿童沙坑详图					
222	040201003234	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实，夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项	m²	339.58		
223	040203007235	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：100mm	m²	5.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 91 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 3. 商品混凝土外加剂、泵送方式、送输费用综合考虑 4. 地面伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中 5. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定				
224	010401010236	M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖	1. 砌体类型：综合 2. 砌体厚度：综合 3. 砌块品种、规格、强度等级：MU10页岩标砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 配砖包含在内	m ³	13.98		
225	040202008237	200厚砂夹石垫层	1. 填方材料品种：砂夹石回填 2. 密实度要求：满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求：综合，满足设计	m ²	288.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 92 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及规范要求 4. 填方来源、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑取连砂石场、借连砂石、买连砂石回填及场内外运距，其费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
226	040201021238	200g/m² 土工布一层	1. 部位：综合考虑 2. 品种、规格：200g/m² 土工布 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	288.3		
227	010102007239	200厚0.5-1.0mm粒径儿童娱乐专用黄沙	1. 材料种类：0.5-1.0mm粒径儿童娱乐专用黄沙 2. 厚度：200mm厚 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m²	288.3		
		分部小计					
		景墙详图					
228	040201003240	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平	m²	162.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 93 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 夯实满足规范要求：素土夯实， 夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项				
229	040202010241	150厚级配碎石垫层	1. 填方材料品种：级配碎石，粒径、级配及含砂量符合设计与规范要求 2. 厚度：150mm 3. 密实度要求：满足设计及规范要求 4. 填料来源：投标单位自行购买	m²	162.63		
230	040203007242	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：100mm 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 3. 商品混凝土外加剂、泵送方式、送输费用综合考虑 4. 地面伸缩缝设置按设计要求，其	m²	151.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 94 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用包含在综合单价中 5. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定				
231	010502010243	C30混凝土墙	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 截面尺寸：LD4-6.04~LD4-6.05 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、运输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m ³	100.76		
232	040202016244	120厚C25钢筋混凝土	1. 混凝土强度等级:C25钢筋混凝土（钢筋单列） 2. 厚度：120mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、运输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m ²	283.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 95 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
233	010506014245	现浇构件钢筋 直径≤ φ10	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	5.367		
234	010506014246	现浇构件钢筋 直径> φ10	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价	t	1.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 96 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
235	011102001247	深黄色水洗石，粒径3~5mm	1. 找平层、粘接层：水泥砂浆结合层内掺专用胶，厚度综合考虑 2. 面层材料：水洗石（颜色打样确认） 3. 铺贴形式：景墙，具体做法详见设计图纸 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m ²	499.71		
		分部小计					
		儿童蹦蹦云					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 97 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
236	040201003248	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实， 夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项	m ²	20.9		
237	040203007249	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：100mm 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 3. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 送输费用综合考虑 4. 地面伸缩缝设置按设计要求，其 费用包含在综合单价中 5. 满足设计、现行施工规范及招标 技术要求规定	m ²	24.02		
238	010501001250	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验	m ³	3.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 98 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收规范要求 3. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 送输费用综合考虑 4. 地面伸缩缝设置按设计要求，其 费用包含在综合单价中 5. 满足设计、现行施工规范及招标 技术要求规定				
239	010401010251	M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖	1. 砌体类型：综合 2. 砌体厚度：综合 3. 砌块品种、规格、强度等级： MU10页岩标砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水 泥砂浆 5. 配砖包含在内	m ³	6.32		
240	040202008252	350厚砂夹石垫层	1. 填方材料品种：砂夹石回填 2. 密实度要求：满足设计及规范要 求 3. 填方粒径要求：综合，满足设计 及规范要求	m ²	8.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 99 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 填方来源、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑取连砂石场、借连砂石、买连砂石回填及场内外运距，其费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
241	040201021253	200g/m² 土工布一层	1. 部位：综合考虑 2. 品种、规格：200g/m² 土工布 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	8.67		
242	010102007254	250厚0.5-1.0mm粒径儿童娱乐专用黄沙	1. 材料种类：0.5-1.0mm粒径儿童娱乐专用黄沙 2. 厚度：250mm 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m²	8.67		
		分部小计					
		台阶12.1-4-N					
243	040201003255	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实，	m²	69.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 100 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项				
244	040202010256	150厚级配碎石垫层	1. 填方材料品种：级配碎石，粒径、级配及含砂量符合设计与规范要求 2. 厚度：150mm 3. 密实度要求：满足设计及规范要求 4. 填料来源：投标单位自行购买	m ²	56.23		
245	040203007257	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：100mm 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 3. 商品混凝土外加剂、泵送方式、运输费用综合考虑 4. 地面伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中	m ²	13.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 101 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定				
246	010401010258	M7. 5水泥砂浆砌筑MU10砖	1. 砌体类型：综合 2. 砌体厚度：综合 3. 砌块品种、规格、强度等级： MU10页岩标砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7. 5水泥砂浆 5. 配砖包含在内	m ³	4. 08		
247	010502032259	100厚C25钢筋混凝土	1. 混凝土强度等级：C25钢筋混凝土（钢筋单列） 2. 厚度：100mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、运输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m ³	5. 62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 102 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
248	010506014260	现浇构件钢筋 直径≤ φ10	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	0.281		
249	011106002261	浅灰色水洗石 台阶	1. 找平层、粘接层：水泥砂浆结合层内掺专用胶，厚度综合考虑 2. 面层材料：浅灰色水洗石 3. 铺贴形式：台阶，具体做法详见设计图纸	m²	56.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 103 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 按水平投影面积计算 5. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求				
		分部小计					
		景观桥					
250	010501001262	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 3. 商品混凝土外加剂、泵送方式、送输费用综合考虑 4. 地面伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中 5. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m³	4.23		
251	010502001263	独立基础 C30	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 截面尺寸：详设计图纸GS-11 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求	m³	14.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 104 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 送输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定				
252	010502006264	矩形柱 C30	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 截面尺寸：详设计图纸GS-12 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 送输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定	m³	1.19		
253	010502013265	有梁板 C30	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 截面尺寸：详设计图纸GS-12 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 送输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定	m³	16.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 105 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
254	010506011266	钢筋HRB400E 直径≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	1.59		
255	010506002267	钢筋HRB400E 直径Φ12~16	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价	t	1.307		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 106 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工, 其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑, 进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求				
256	010506001268	钢筋HRB400E 直径> φ 16	1. 钢筋种类、规格: 综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑, 费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施, 其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工, 其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑, 进入综	t	0.581		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 107 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
257	011102001269	浅灰色水洗石	1. 找平层、粘接层：1：2.5抗裂水泥砂浆粘接，厚度综合考虑，含3厚304不锈钢分隔条 2. 面层材料：30厚水洗石，粒径3~5mm 3. 铺贴形式：地面颜色综合考虑，具体做法详见设计图纸 4. 包含2厚304不锈钢分隔条，做法详见设计图纸 5. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m ²	76.84		
258	011503001270	矩管栏杆	1. 100x30x2厚镀锌矩管，面喷白色氟碳漆，同厚度材料封口、打磨、上漆 2. φ100x3厚镀锌钢管，面喷白色氟碳漆，同厚度材料封口、打磨、上漆	m	56.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 108 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 高度：1200mm 4. 具体做法详见设计图纸LD4-1.02 5. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求				
		分部小计					
		LD4-5.01活动广场					
259	040201003271	素土夯实	1. 土300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实， 夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项	m²	59.66		
260	040202010272	150厚级配碎石垫层	1. 填方材料品种：级配碎石，粒径、级配及含砂量符合设计与规范要求 2. 厚度：150mm 3. 密实度要求：满足设计及规范要求	m²	59.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 109 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 填料来源：投标单位自行购买				
261	040203007273	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：100mm 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 3. 商品混凝土外加剂、泵送方式、送输费用综合考虑 4. 地面伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中 5. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m²	53.38		
262	010401010274	M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖	1. 砌体类型：综合 2. 砌体厚度：综合 3. 砌块品种、规格、强度等级：MU10页岩标砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 配砖包含在内	m³	22.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 110 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
263	011102001275	水洗石，粒径3~5mm	1. 找平层、粘接层：水泥砂浆结合层内掺专用胶，厚度综合考虑 2. 面层材料：水洗石，粒径3~5mm（颜色打样确认） 3. 铺贴形式：立面，颜色综合考虑，具体做法详见设计图纸 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m ²	55.89		
		分部小计					
		挡墙					
264	040201003276	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实，夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项	m ²	190.38		
265	040202010277	150厚级配碎石垫层	1. 填方材料品种：级配碎石，粒径	m ²	190.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 111 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 级配及含砂量符合设计与规范要求 2. 厚度：150mm 3. 密实度要求：满足设计及规范要求 4. 填料来源：投标单位自行购买				
266	040203007278	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：100mm 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 3. 商品混凝土外加剂、泵送方式、运输费用综合考虑 4. 地面伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中 5. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m ²	152.39		
267	010401010279	M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖	1. 砌体类型：综合 2. 砌体厚度：综合 3. 砌块品种、规格、强度等级：	m ³	125.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 112 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			MU10页岩标砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 配砖包含在内				
268	010502022280	压顶 C25	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 截面尺寸：详施工图 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、输送费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m³	4.48		
269	010506014281	现浇构件钢筋 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用	t	0.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 113 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
270	011102001282	深黄色水洗石，粒径3~5mm	1. 找平层、粘接层：水泥砂浆结合层内掺专用胶，厚度综合考虑 2. 面层材料：深黄色水洗石，粒径3~5mm 3. 铺贴形式：立面，具体做法详见设计图纸 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m ²	208.31		
271	011201004283	防潮层(20厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂)	1. 位置：综合考虑，包含基层清理 2. 1:2.5水泥砂浆（内掺5%防水剂）制作、运输	m ²	246.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 114 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 抹灰、找平、分格缝制作 4. 厚度:20mm				
		分部小计					
		景观亭基础					
272	010501001284	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 3. 商品混凝土外加剂、泵送方式、运输费用综合考虑 4. 地面伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中 5. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m³	5.07		
273	010502001285	独立基础 C30	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 截面尺寸：详见设计图纸 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求	m³	21.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 115 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 送输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定				
274	010502006286	矩形柱 C30	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 截面尺寸：详见设计图纸 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 送输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定	m³	6.75		
275	010506011287	钢筋HRB400E 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所	t	1.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 116 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
276	010506002288	钢筋HRB400E 直径 ϕ 12~16	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招	t	0.883		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 117 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
		LP1-1.01~1.07景观分区六					
		LD4-3.03儿童沙坑详图					
277	040201003289	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实， 夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计 算，不再计算此项	m²	304.08		
278	040203007290	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商 品混凝土 2. 厚度：100mm 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验 收规范要求 3. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 运输费用综合考虑 4. 地面伸缩缝设置按设计要求，其	m²	304.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 118 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用包含在综合单价中 5. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定				
279	010401010291	M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖	1. 砌体类型：综合 2. 砌体厚度：综合 3. 砌块品种、规格、强度等级： MU10页岩标砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 配砖包含在内	m³	20.35		
280	040202008292	200厚砂夹石垫层	1. 填方材料品种：砂夹石回填 2. 密实度要求：满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求：综合，满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑取连砂石场、借连砂石、买连砂石回填及场内外运距，其费用包含在综合单价中	m²	304.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 119 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
281	040201021293	200g/m² 土工布一层	1. 部位：综合考虑 2. 品种、规格：200g/m² 土工布 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	304.08		
282	010102007294	200厚0.5-1.0mm粒径儿童娱乐专用黄沙	1. 材料种类：0.5-1.0mm粒径儿童娱乐专用黄沙 2. 厚度：200mm厚 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m²	304.08		
		分部小计					
		LD6-5.01台阶					
283	040201003295	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实，夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑	m²	289.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 120 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项				
284	040202010296	150厚级配碎石垫层	1. 填方材料品种：级配碎石，粒径、级配及含砂量符合设计与规范要求 2. 厚度：150mm 3. 密实度要求：满足设计及规范要求 4. 填料来源：投标单位自行购买	m ²	289.16		
285	010502032297	120厚C25钢筋混凝土台阶	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 厚度：120mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、送输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m ³	13.08		
286	010506014298	现浇构件钢筋 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊	t	2.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 121 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
287	011106002299	浅灰色水洗石 台阶	1. 找平层、粘接层：水泥砂浆结合层内掺专用胶，厚度综合考虑 2. 面层材料：浅灰色水洗石 3. 铺贴形式：台阶，具体做法详见设计图纸 4. 按水平投影面积计算 5. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	289.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 122 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		LD6-3. 01戏水区					
288	040201003300	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实， 夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项	m ²	771. 79		
289	040202010301	150厚级配碎石垫层	1. 填方材料品种：级配碎石，粒径、级配及含砂量符合设计与规范要求 2. 厚度：150mm 3. 密实度要求：满足设计及规范要求 4. 填料来源：投标单位自行购买	m ²	651. 64		
290	040203007302	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：100mm 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验	m ²	649. 21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 123 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收规范要求 3. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 送输费用综合考虑 4. 地面伸缩缝设置按设计要求，其 费用包含在综合单价中 5. 满足设计、现行施工规范及招标 技术要求规定				
291	040203007303	200厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商 品混凝土 2. 厚度：200mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验 收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 送输费用综合考虑 5. 地面伸缩缝设置按设计要求，其 费用包含在综合单价中 6. 满足设计、现行施工规范及招标 技术要求规定	m ²	120.15		
292	010502010304	C20素混凝土（水池墙）	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 宽度：200mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验	m ³	12.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 124 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 输送费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定				
293	040202016305	150厚C25混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度：150mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验 收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 输送费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定	m²	179.25		
294	010506014306	现浇构件钢筋 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综 合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊 接、机械连接、套筒连接等按规范 要求实施，其费用包括在综合单价 中 4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用	t	1.076		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 125 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
295	011101001307	20厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 位置：综合考虑，包含基层清理 2. 1:2.5水泥砂浆制作、运输 3. 抹灰、找平、分格缝制作 4. 厚度:20mm	m²	885.32		
296	010902002308	2mmJS（II）防水涂料	1. 名称：2mm厚JS（II）防水涂料型 2. 做法：详见设计图纸 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	718.07		
297	011101001309	20厚1:2.5水泥砂浆保护层	1. 位置：综合考虑，包含基层清理	m²	885.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 126 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 1:2. 5水泥砂浆制作、运输 3. 抹灰、找平、分格缝制作 4. 厚度:20mm				
298	040203009310	200厚海沙	1. 材料种类：海沙 2. 厚度：200mm 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m ²	608. 01		
299	010401010311	M7. 5水泥砂浆砌筑MU10砖	1. 砌体类型：综合 2. 砌体厚度：综合 3. 砌块品种、规格、强度等级：MU10页岩标砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7. 5水泥砂浆 5. 配砖包含在内	m ³	10. 57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 127 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
300	011103002312	天然钠基膨润土防水毯	1. 品种：天然钠基膨润土防水毯 2. 部位：综合考虑 3. 规格及做法：详见设计图纸 4. 附加层不单独计取费用，考虑在综合单价中 5. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	167.25		
301	011102001313	600x450x50厚芝麻黑光面，压顶	1. 找平层、粘接层：1:2.5水泥砂浆，厚度综合考虑 2. 面层材料：600x450x50厚芝麻黑光面 3. 铺贴形式：压顶，具体详见设计图纸LD6-3.01.3 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	15.08		
302	011102001314	600x400x50厚芝麻黑自然面	1. 找平层、粘接层：1:2.5水泥砂浆，厚度综合考虑 2. 面层材料：600x400x50厚芝麻黑自然面 3. 铺贴形式：立面，具体详见设计图纸LD6-3.01.3	m²	15.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 128 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求				
303	011102001315	600x100x50厚芝麻黑自然面	1. 找平层、粘接层：1:2.5水泥砂浆，厚度综合考虑 2. 面层材料：600x100x50厚芝麻黑自然面 3. 铺贴形式：立面，具体详见设计图纸LD6-3.01.3 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	3.35		
304	011102001316	600x200x50厚芝麻黑光面，压顶	1. 找平层、粘接层：1:2.5水泥砂浆，厚度综合考虑 2. 面层材料：600x200x50厚芝麻黑光面 3. 铺贴形式：压顶，具体详见设计图纸LD6-3.01.3 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	24.09		
305	050202004317	砌筑Φ800-1500自然景石	1. 砌体类型：综合	t	192.547		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 129 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 砌体厚度：综合 3. 砌块品种、规格、强度等级：Φ800-1500自然景石（选用天然外型石块,忌用人工毛石代替） 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5砂浆 5. 具体做法详见设计图纸 6. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求				
		分部小计					
		铁艺坐凳					
306	040201003318	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实，夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项	m ²	23.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 130 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
307	010502001319	C25混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 尺寸及做法：详见设计图纸LD6-6.01~LD6-6.02 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、运输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m³	5.31		
308	050305003320	铁艺坐凳一	1. 名称：铁艺坐凳一 2. 材料：80X4厚镀锌圆管面饰白色氟碳漆、80X50X5厚镀锌矩管、外包1.5厚镀锌钢板面饰白色氟碳漆 3. 尺寸及做法:详见设计图纸LD6-6.01 4. 包含材料运输、安装固定等费用 5. 需厂家二次深化设计、内容及样式、安装和位置需与业主提前确认后再生产安装 6. 其它：满足施工验收规范及本项	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 131 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			目招标技术要求				
309	050305003321	铁艺坐凳二	1. 名称：铁艺坐凳二 2. 材料：Φ100X5厚镀锌圆管、Φ120X5厚镀锌圆管、Φ50X3厚镀锌圆管、外包1.5厚镀锌钢板面饰白色氟碳漆 3. 尺寸及做法：详见设计图纸LD6-6.02 4. 包含材料运输、安装固定等费用 5. 需厂家二次深化设计、内容及样式、安装和位置需与业主提前确认后再生产安装 6. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	m	17.98		
		分部小计					
		N14.1-新建栏杆详图					
310	040201003322	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实，夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑	m²	50.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 132 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项				
311	040203007323	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：100mm 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 3. 商品混凝土外加剂、泵送方式、运输费用综合考虑 4. 地面伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中 5. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m ²	50.9		
312	010401010324	M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖	1. 砌体类型：综合 2. 砌体厚度：综合 3. 砌块品种、规格、强度等级：MU10页岩标砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m ³	10.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 133 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水泥砂浆 5. 配砖包含在内				
313	010502001325	240X150 C25钢筋混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 截面尺寸：详施工图 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、送输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m³	3.27		
314	011503001326	新建樟子松防腐木栏杆	1. 10厚镀锌钢板，面饰灰色氟碳漆 2. Φ15圆管，面饰灰色氟碳漆@100； 3. 截面150X50厚樟子松防腐木 4. 面饰栗色木器漆（打样确认） 5. 200X100X10厚镀锌钢板 6. 高度：1200mm 7. 具体做法详见设计图纸N14.1 8. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m	90.89		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 134 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		N12. 1-2台阶做法					
315	040201003327	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实， 夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项	m²	16.09		
316	040202010328	150厚级配碎石垫层	1. 填方材料品种：级配碎石，粒径、级配及含砂量符合设计与规范要求 2. 厚度：150mm 3. 密实度要求：满足设计及规范要求 4. 填料来源：投标单位自行购买	m²	10.94		
317	040203007329	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：100mm 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 3. 商品混凝土外加剂、泵送方式、	m²	5.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 135 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			送输费用综合考虑 4. 地面伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中 5. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定				
318	010401010330	M7. 5水泥砂浆砌筑MU10砖	1. 砌体类型：综合 2. 砌体厚度：综合 3. 砌块品种、规格、强度等级：MU10页岩标砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7. 5水泥砂浆 5. 配砖包含在内	m ³	1. 57		
319	010502032331	100厚C25钢筋混凝土	1. 混凝土强度等级:C25钢筋混凝土（钢筋单列） 2. 厚度：100mm 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、	m ³	1. 81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 136 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			送输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定				
320	010506014332	现浇构件钢筋 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	0.09		
321	011106002333	600x350x50厚烧面芝麻灰花岗石（踏面），倒角10x10	1. 找平层、粘接层：1:3干硬性水泥，厚度综合考虑 2. 面层材料：600x350x50厚烧面	m²	1.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 137 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			芝麻灰花岗石（倒角10x10） 3. 铺贴形式：踏面，具体详见设计图纸N12.1 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求				
322	011106002334	600x100x20厚烧面芝麻灰花岗石（踢面）	1. 找平层、粘接层：1:3干硬性水泥，厚度综合考虑 2. 面层材料：600x100x20厚烧面芝麻灰花岗石（倒角10x10） 3. 铺贴形式：踢面，具体详见设计图纸N12.1 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	5.42		
323	011106002335	600x300x50厚烧面芝麻灰花岗石（首阶），倒角10x10	1. 找平层、粘接层：1:3干硬性水泥，厚度综合考虑 2. 面层材料：600x300x50厚烧面芝麻灰花岗石（倒角10x10） 3. 铺贴形式：踏面，具体详见设计图纸N12.1 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	8.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 138 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		平台结构部分					
324	040203007336	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：100mm 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 3. 商品混凝土外加剂、泵送方式、输送费用综合考虑 4. 地面伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中 5. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m ²	1.86		
325	010502001337	独立基础 C30	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 截面尺寸：详见设计图纸GS-06 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、输送费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范	m ³	8.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 139 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及招标技术要求规定				
326	010502006338	矩形柱 C30	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 截面尺寸：详见设计图纸GS-07 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、 送输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范 及招标技术要求规定	m³	2.52		
327	010506014339	现浇构件钢筋 直径≤ φ10	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合 考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊 接、机械连接、套筒连接等按规范 要求实施，其费用包括在综合单价 中 4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用 预留、植筋或其他方式施工，其所 有费用均包括在所报综合单价中不 再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综	t	0.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 140 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
328	010603002340	GZ箱200X8	1. 类型：钢柱 2. 钢材品种、规格：详见设计图纸GS-08 3. 包含剪力栓钉、节点连接板、内衬板等构件 4. 螺栓种类：普通螺栓、高强螺栓综合考虑 5. 钢构件施工图中未注明的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量包含在综合单价内 6. 探伤要求：满足设计及规范要求 7. 构件安装均按成品构件安装考虑，综合单价包含钢结构的除锈、防锈防腐底漆、制作、运输、安装、探伤等费用 8. 钢结构涂装：详见设计图纸 9. 防火涂料及其耐火极限满足规范、设计及甲方要求	t	0.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 141 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
329	010604001341	钢梁	1. 类型：钢梁 2. 钢材品种、规格：详见设计图纸 3. 包含剪力栓钉、节点连接板、内衬板等构件 4. 螺栓种类：普通螺栓、高强螺栓综合考虑 5. 钢构件施工图中未注明的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量包含在综合单价内 6. 探伤要求：满足设计及规范要求 7. 构件安装均按成品构件安装考虑，综合单价包含钢结构的除锈、防锈防腐底漆、制作、运输、安装、探伤等费用 8. 钢结构涂装：详见设计图纸 9. 防火涂料及其耐火极限满足规范、设计及甲方要求 10. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	4.387		
330	011104002342	140X30空心塑木	1. 100X50X5厚镀锌方管龙骨	m ²	97.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 142 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 50X50X5厚镀锌方管龙骨(间距450) 3. 140X30空心塑木 4. 具体做法详见设计图纸LD6-2. 01. 3 5. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求				
		分部小计					
		LD6-2. 01. 4					
331	011503002343	玻璃栏杆H=1200	1. 扶手材料种类、规格、品牌：详见设计图纸 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：详见设计图纸 3. 栏板材料种类、规格、品牌、颜色：详见设计图纸 4. 固定配件种类：详见设计图纸 5. 防护材料种类：详见设计图纸 6. 高度：1200mm 7. 做法：具体做法详见设计图纸LD6-2. 01. 4 8. 安装需螺栓、垫块、加强板、角钢、焊接钢筋、镀锌钢条固定等全	m	39. 09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 143 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			部辅助材料包含在综合单价中，不另计算 9. 其他满足设计、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		2 - 2剖面					
332	040201003344	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实，夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项	m ²	123.44		
333	040202010345	150厚级配碎石垫层	1. 填方材料品种：级配碎石，粒径、级配及含砂量符合设计与规范要求 2. 厚度：150mm 3. 密实度要求：满足设计及规范要求 4. 填料来源：投标单位自行购买	m ²	112.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 144 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
334	040203007346	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：100mm 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 3. 商品混凝土外加剂、泵送方式、送输费用综合考虑 4. 地面伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中 5. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m ²	123.44		
335	010401010347	M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖	1. 砌体类型：综合 2. 砌体厚度：综合 3. 砌块品种、规格、强度等级：MU10页岩标砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 配砖包含在内	m ³	3.7		
336	011104002348	140X30空心塑木	1. 140X30空心塑木	m ²	112.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 145 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 30*50塑木龙骨@450(间距450) 3. 具体做法详见设计图纸LD2-1. 02 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求				
		分部小计					
		钢楼梯					
337	040203007349	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、种类：C20商品混凝土 2. 厚度：100mm 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 3. 商品混凝土外加剂、泵送方式、运输费用综合考虑 4. 地面伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中 5. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m ²	9. 5		
338	010502001350	独立基础 C30	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 截面尺寸：详见设计图纸GS-09	m ³	4. 46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 146 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、运输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定				
339	010502006351	矩形柱 C30	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 截面尺寸：详见设计图纸GS-09 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、运输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m³	0.72		
340	010502010352	直形墙 C30	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 截面尺寸：详见设计图纸GS-09 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、运输费用综合考虑	m³	1.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 147 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定				
341	010506011353	钢筋HRB400E 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	0.13		
342	010506002354	钢筋HRB400E 直径φ12~16	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊	t	0.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
343	010506001355	钢筋HRB400E 直径> φ16	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不	t	0.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 149 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
344	010604001356	钢梁	1. 类型：钢梁 2. 钢材品种、规格：详见设计图纸 3. 包含剪力栓钉、节点连接板、内衬板等构件 4. 螺栓种类：普通螺栓、高强螺栓综合考虑 5. 钢构件施工图中未注明的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量包含在综合单价内 6. 探伤要求：满足设计及规范要求 7. 构件安装均按成品构件安装考虑，综合单价包含钢结构的除锈、防锈防腐底漆、制作、运输、安装、探伤等费用 8. 钢结构涂装：详见设计图纸 9. 防火涂料及其耐火极限满足规范	t	5.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 150 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、设计及甲方要求 10. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
345	011106002357	600X320/300X30烧面芝麻灰花岗石踏面	1. 找平层、粘接层：1:2.5水泥砂浆，厚度综合考虑 2. 面层材料：600X320/300X30烧面芝麻灰花岗石 3. 铺贴形式：踏面，密缝粘接，具体详施工图 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	9.6		
346	011106002358	600X130X30烧面芝麻灰花岗石踢面	1. 找平层、粘接层：1:2.5水泥砂浆，厚度综合考虑 2. 面层材料：600X130X30烧面芝麻灰花岗石 3. 铺贴形式：踢面，密缝粘接，具体详施工图 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	5.4		
		分部小计					
		N6. 3-挡墙断面图					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 151 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
347	010403001359	毛石混凝土	1. 石料种类、规格：毛石，规格详见设计图纸 2. 石表面加工要求：满足设计、施工及验收规范要求 3. 勾缝要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 砂浆强度等级、配合比：详见设计图纸 5. 伸缩缝设置按设计要求，其费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m³	161.57		
348	010506014360	现浇构件钢筋 直径≤ φ10	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不	t	0.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 152 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 包含钢筋笼制作、吊装费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
349	011102001361	水洗石，粒径3~5mm	1. 找平层、粘接层：水泥砂浆结合层内掺专用胶，厚度综合考虑 2. 面层材料：水洗石（颜色打样确认） 3. 铺贴形式：立面，具体做法详见设计图纸 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	23.82		
		分部小计					
		分部小计					
		LP1-1.01~1.07景观分区七					
		宣传栏改造					
350	011508001362	更换面层内容(字体)	1. 规格：详见设计图纸 2. 做法：详见设计图纸	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 153 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求				
351	011507001363	更换面层内容专业广告公司深化设计（宣传布）	1. 规格：详见设计图纸 2. 做法：详见设计图纸 3. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	项	1		
		分部小计					
		分部小计					
		通用					
352	040201003364	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实，夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项	m²	19166.12		
353	040202008365	100厚中砂垫层	1. 材料种类：中砂 2. 厚度：100mm 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其他：满足设计、现行施工规范	m²	19166.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 154 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及招标技术要求规定				
354	040201021366	200g/m² 土工布一层	1. 部位：综合考虑 2. 品种、规格：200g/m² 土工布 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	19166.12		
355	011103002367	天然钠基膨润土防水毯	1. 品种：天然钠基膨润土防水毯 2. 部位：综合考虑 3. 规格及做法：详见设计图纸 4. 附加层不单独计取费用，考虑在综合单价中 5. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	19166.12		
356	040201021368	200g/m² 土工布一层	1. 部位：综合考虑 2. 品种、规格：200g/m² 土工布 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	19166.12		
357	040103002369	300厚粘土回填压实	1. 材料种类：粘土 2. 厚度：300mm 3. 具体做法详见设计图纸	m²	19166.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 155 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定				
		分部小计					
		清单河道					
358	010102004370	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度：综合考虑 2. 挖掘方式：综合考虑 3. 运输方式：综合考虑 4. 运输距离：综合考虑 5. 包括各种机械进退场费用 6. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m³	9000		
		分部小计					
		模板、脚手架、围堰					
359	010505002371	垫层模板	1. 部位：垫层 2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模方式综合考虑 4. 本项目工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m²	848.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 156 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足相关标准、规范要求				
360	010505002372	基础模板	1. 部位：满堂基础、独立基础、条形基础、集水坑、承台及电梯基坑等综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模方式综合考虑 4. 本项目工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足相关标准、规范要求	m²	434.5		
361	010505004373	矩形柱模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模方式综合考虑 4. 本项目工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足相关标准、规范要求	m²	156.27		
362	010505012374	圈梁模板	1. 支模高度：综合	m²	76.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 157 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合，支模方式综合考虑 4. 本项目工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足相关标准、规范要求				
363	010505005375	直形墙模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合，支模方式综合考虑 4. 本项目工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足相关标准、规范要求	m²	733.96		
364	010505013376	过梁模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合，支模方式综合考虑	m²	13.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 158 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本项目工程量计算规则执行2025 《四川省建设工程工程量清单计价 定额》相应章节 5. 其他：满足相关标准、规范要求				
365	010505011377	构造柱模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、 竹胶合板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综 合，支模方式综合考虑 4. 本项目工程量计算规则执行2025 《四川省建设工程工程量清单计价 定额》相应章节 5. 其他：满足相关标准、规范要求	m²	20.82		
366	010505007378	有梁板模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、 竹胶合板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综 合，支模方式综合考虑 4. 本项目工程量计算规则执行2025 《四川省建设工程工程量清单计价 定额》相应章节 5. 其他：满足相关标准、规范要求	m²	351.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 159 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
367	010505001379	散水模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合，支模方式综合考虑 4. 本项目工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足相关标准、规范要求	m²	1.02		
368	010505001380	坡道模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合，支模方式综合考虑 4. 本项目工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足相关标准、规范要求	m²	5.83		
369	010505018381	台阶模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综	m²	382.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 160 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合，支模方式综合考虑 4. 本项目工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足相关标准、规范要求				
370	011601001382	综合脚手架	1. 建筑结构形式：综合考虑； 2. 檐口高度：檐高≤9m； 3. 建筑层数：多层； 4. 脚手架支架材料、搭设方式：钢管、竹、木支架综合考虑。	m²	134.12		
371	011601002383	垂直运输	1. 建筑结构形式：综合考虑； 2. 建筑层数：多层； 3. 檐口高度：檐高≤9m； 4. 垂直运输机械：综合考虑。	m²	134.12		
372	041201006384	筑土围堰	1. 围堰类型：筑土围堰 2. 围堰顶宽及底宽：根据方案综合考虑，不论宽度是多少不调整综合单价 3. 围堰高度：根据方案综合考虑，不论宽度是多少不调整综合单价 4. 填心材料：土方来源综合	m³	6500		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 161 页 共 161 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009009	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008010	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007011	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006012	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011013	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013014	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010015	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016016	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	1100388.32		
2	专业工程暂估价/结算价	1595920.00		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		2696308.32		

暂列金额明细表

工程名称: 百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	1100388.32			
合计			1100388.32			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
1	集装箱		1045920.00			
2	景观亭		200000.00			
3	游乐设施及小品暂估		300000.00			
4	栈道平台维修		50000.00			
合计			1595920.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	百溪堰滨水商业提质项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 1 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	050101003385	种植土回填	1. 回填土质要求：种植土，满足设计、相关规范及招标技术要求，包含整理绿化用地费用 2. 土方来源及运距：综合 3. 回填厚度：综合 4. 清除杂草、残留草坪、花卉等地被植物，相关费用由投标人自行考虑，包含在本综合单价中 5. 弃物运距：投标人踏勘现场，场内外转运、外弃运距、堆场及外运补贴投标人自行考虑在该综合单价中 6. 堆坡造型费用综合考虑 7. 其他：满足设计、相关规范及招标技术要求	m³	13526.49		
		分部小计					
		大乔工程					
2	050103001386	拼栽丛生朴树A	1. 植物名称：拼栽丛生朴树A 2. 植物规格：丛生，高度1000cm以上、冠幅650-700cm 3. 树型要求：分枝数≥5，每分枝	株	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 2 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			≥ φ18cm，全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
3	050103001387	栽植 20朴树	1. 植物名称： 20朴树	株	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 3 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 植物规格： 20cm，高度800-900cm、冠幅500-550cm、枝下高200-250cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 4 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件技术标准的要求				
4	050103001388	拼栽丛生黄连木B	1. 植物名称：拼栽丛生黄连木B 2. 植物规格：丛生，高度1000cm以上、冠幅700-800cm 3. 树型要求：分枝数≥5，每分枝≥Φ18cm，全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑	株	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 5 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
5	050103001389	栽植 20黄连木	1. 植物名称： 20黄连木 2. 植物规格： 20cm，高度800-900cm、冠幅450-500cm、枝下高200-250cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工	株	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
6	050103001390	拼栽丛生乌桕A	1. 植物名称：拼栽丛生乌桕A 2. 植物规格：丛生，高度1000-1100cm、冠幅600-650cm 3. 树型要求：分枝数≥3，每分枝≥φ18cm，全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中	株	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 7 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
7	050103001391	拼栽丛生乌桕B	1. 植物名称：拼栽丛生乌桕B 2. 植物规格：丛生，高度800-900cm、冠幅500-550cm 3. 树型要求：分枝数≥3，每分枝≥Φ15cm，全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求	株	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 8 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
8	050103001392	栽植 20乌柏	1. 植物名称： 20乌柏 2. 植物规格： 20cm, 高度:800-900cm、冠幅:450-500cm、枝下高200-250cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求	株	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 9 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
9	050103001393	栽植斜飘乌柏	1. 植物名称：斜飘乌柏 2. 植物规格：18-20cm, 高度:600-700cm、冠幅:450-500cm、枝下高150-200cm 3. 树型要求：全冠假植苗，造型优美，长势佳，三级分枝以上	株	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 10 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
10	050103001394	拼栽丛生蓝花楹A	1. 植物名称：拼栽丛生蓝花楹A 2. 植物规格：丛生，高度800-900cm、冠幅650-700cm	株	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 11 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 树型要求：分枝数≥3，每分枝 ≥ φ18cm，全冠假植苗，树型优美 ，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土 应满足现行规范要求和招标文件技 术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、 杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求 ：严格按照最新相关技术规范执行 ，起挖、运输、换土及滤水层费用 计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单 价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工 验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠 干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑 制剂、机械吊装、运输及反季节施 工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招 标文件技术标准的要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 12 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050103001395	拼栽丛生蓝花楹B	1. 植物名称：拼栽丛生蓝花楹B 2. 植物规格：丛生，高度700-800cm、冠幅600-650cm 3. 树型要求：分枝数≥3，每分枝≥ 15cm，全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用	株	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 13 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
12	050103001396	栽植 20蓝花楹	1. 植物名称： 20蓝花楹 2. 植物规格： 20cm，高度700-800cm、冠幅500-550cm、枝下高200-250cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠	株	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 14 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
13	050103001397	栽植 20榉树	1. 植物名称： 20榉树 2. 植物规格： 20cm, 高度:800-900cm、冠幅:550-600cm、枝下高200-250cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑	株	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 15 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
14	050103001398	栽植 20垂柳	1. 植物名称： 20垂柳 2. 植物规格： 20cm, 高度:800-900cm、冠幅:500-550cm、枝下高200-250cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用	株	19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 16 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
15	050103001399	栽植丛生五角枫C	1. 植物名称：丛生五角枫C 2. 植物规格：丛生, 高度:600-650cm、冠幅:450-500cm 3. 树型要求：分枝数≥5，每分枝≥ 12cm，全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中	株	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 17 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
16	050103001400	栽植 20红花羊蹄甲	1. 植物名称： 20红花羊蹄甲 2. 植物规格： 20cm, 高度:600-700cm、冠幅:450-500cm、枝下高200-250cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技	株	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 18 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
17	050103001401	栽植 20银杏	1. 植物名称： 20银杏 2. 植物规格： 20cm, 高度:900-1000cm、冠幅:450-500cm、枝下高250-300cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优	株	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 19 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
18	050103001402	栽植 20银荆	1. 植物名称： 20银荆 2. 植物规格： 20cm, 高度:700-	株	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 20 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			800cm、冠幅:450-500cm、枝下高200-250cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 21 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件技术标准的要求				
19	050103001403	栽植 20臭椿	1. 植物名称： 20臭椿 2. 植物规格： 20cm, 高度:800-900cm、冠幅:450-500cm、枝下高200-250cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，三级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑	株	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 22 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
20	050103001404	栽植 20香樟	1. 植物名称： 20香樟 2. 植物规格： 20cm，高度700-800cm、冠幅450-500cm、枝下高200-220cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工	株	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 23 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
21	050103001405	栽植 20皂荚	1. 植物名称： 20皂荚 2. 植物规格： 20cm，高度800-900cm、冠幅500-550cm、枝下高200-250cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中	株	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 24 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
		分部小计					
		二乔工程					
22	050103001406	栽植 18乌柏	1. 植物名称： 18乌柏 2. 植物规格： 18cm, 高度:700-800cm、冠幅:400-450cm、枝下高≤200cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、	株	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 25 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
23	050103001407	栽植 18银杏	1. 植物名称： 18银杏 2. 植物规格： 18cm, 高度:800-900cm、冠幅:400-450cm、枝下高≤200cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土	株	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 26 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
24	050103001408	栽植 15银杏	1. 植物名称： 15银杏 2. 植物规格： 15cm, 高度:700-800cm、冠幅:350-400cm、枝下高≤200cm	株	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 27 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
25	050103001409	栽植 18乐昌含笑	1. 植物名称： 18乐昌含笑	株	21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 28 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 植物规格： 18cm, 高度:800-900cm、冠幅:400-450cm、枝下高≤200cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 29 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件技术标准的要求				
26	050103001410	栽植 18蓝花楹	1. 植物名称： 18蓝花楹 2. 植物规格： 18cm, 高度:700-800cm、冠幅:450-500cm、枝下高≤200cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑	株	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 30 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
27	050103001411	栽植 15美国红枫	1. 植物名称： 15美国红枫 2. 植物规格： 15cm, 高度:700-800cm、冠幅:350-400cm、枝下高180-200cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工	株	29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 31 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
28	050103001412	栽植 15落羽杉	1. 植物名称： 15落羽杉 2. 植物规格： 15cm, 高度:900-1000cm、冠幅:300-350cm、枝下高≤200cm 3. 树型要求：全冠，树型优美，长势佳，三级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中	株	67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 32 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
29	050103001413	栽植 12落羽杉	1. 植物名称： 12落羽杉 2. 植物规格： 12cm, 高度:800-900cm、冠幅:250-300cm、枝下高≤200cm 3. 树型要求：全冠，树型优美，长势佳，三级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求	株	105		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 33 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
30	050103001414	栽植 15水杉	1. 植物名称： 15水杉 2. 植物规格： 15cm, 高度:900-1000cm、冠幅:300-350cm、枝下高≤200cm 3. 树型要求：全冠，树型优美，长势佳，三级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求	株	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 34 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
31	050103001415	栽植 15栾树	1. 植物名称： 15栾树 2. 植物规格： 15cm, 高度:700-750cm、冠幅:350-400cm、枝下高≤200cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，三级分枝以上	株	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 35 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
32	050103001416	栽植 15合欢	1. 植物名称： 15合欢 2. 植物规格： 15cm, 高度:600-700cm、冠幅:400-450cm、枝下高	株	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 36 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			≤200cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，三级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 37 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	050103001417	栽植 15乌柏	1. 植物名称： 15乌柏 2. 植物规格： 15cm, 高度:600-700cm、冠幅:350-400cm、枝下高≤200cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用	株	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 38 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
34	050103001418	栽植 15桂花	1. 植物名称： 15桂花 2. 植物规格： 15cm, 高度:400-450cm、冠幅:400-450cm、枝下高120cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠	株	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 39 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
35	050103001419	栽植 12桂花	1. 植物名称： 12桂花 2. 植物规格： 12cm, 高度:350-400cm、冠幅:350-400cm、枝下高120cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑	株	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 40 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
36	050103001420	栽植D15日本红枫	1. 植物名称：D15日本红枫 2. 植物规格：D15cm, 高度:350-400cm、冠幅:350-400cm、枝下高≤80cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用	株	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 41 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
37	050103001421	栽植D12日本红枫	1. 植物名称：D12日本红枫 2. 植物规格：D12cm, 高度:300-350cm、冠幅:320-350cm、枝下高≤80cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中	株	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 42 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
38	050103001422	栽植D10日本红枫	1. 植物名称：D10日本红枫 2. 植物规格：D10cm, 高度:250-300cm、冠幅:250-300cm、枝下高≤80cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技	株	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 43 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
39	050103001423	栽植D12黄金枫	1. 植物名称：D12黄金枫 2. 植物规格：D12cm, 高度:300-350cm、冠幅:300-350cm、枝下高≤80cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优	株	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 44 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
40	050103001424	栽植D15鸡爪槭	1. 植物名称：D15鸡爪槭 2. 植物规格：D15cm, 高度:350-	株	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 45 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			400cm、冠幅:350-400cm、枝下高≤80cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 46 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件技术标准的要求				
41	050103001425	栽植D12鸡爪槭	1. 植物名称：D12鸡爪槭 2. 植物规格：D12cm, 高度:300-350cm、冠幅:300-350cm、枝下高≤80cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑	株	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 47 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
42	050103001426	栽植D15碧桃	1. 植物名称：D15碧桃 2. 植物规格：D15cm, 高度:300-350cm、冠幅:350-400cm、枝下高≤80cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工	株	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 48 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
43	050103001427	栽植D12碧桃	1. 植物名称：D12碧桃 2. 植物规格：D12cm, 高度:250-300cm、冠幅:300-350cm、枝下高≤80cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中	株	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 49 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
44	050103001428	栽植D15香泡	1. 植物名称：D15香泡 2. 植物规格：D15cm, 高度:400-500cm、冠幅:350-400cm、枝下高≤30cm 3. 树型要求：低分枝，分枝均匀，全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中	株	45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 50 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
45	050103001429	栽植D15紫薇	1. 植物名称：D15紫薇 2. 植物规格：D15cm, 高度:450-500cm、冠幅:400-450cm、枝下高≤80cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技	株	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 51 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
46	050103001430	栽植D12紫薇	1. 植物名称：D12紫薇 2. 植物规格：D12cm, 高度:400-450cm、冠幅:350-400cm、枝下高≤80cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优	株	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 52 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
47	050103001431	栽植丛生紫薇B	1. 植物名称：丛生紫薇B 2. 植物规格：丛生, 高度:400-	株	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 53 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			450cm、冠幅:350-400cm 3. 树型要求：分枝干净、均匀，全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 54 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件技术标准的要求				
48	050103001432	栽植D15橘子树	1. 植物名称：D15橘子树 2. 植物规格：D15cm, 高度:400-500cm、冠幅:350-400cm、枝下高≤50cm 3. 树型要求：低分枝，分枝均匀，全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠	株	58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 55 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
49	050103001433	栽植D15杨梅	1. 植物名称：D15杨梅 2. 植物规格：D15cm, 高度:350-400cm、冠幅:350-400cm、枝下高≤30cm 3. 树型要求：低分枝，分枝均匀，全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单	株	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 56 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
50	050103001434	栽植丛生果石榴B	1. 植物名称：丛生果石榴B 2. 植物规格：丛生, 高度:350-400cm、冠幅:350-400cm 3. 树型要求：分枝数≥3, 每分枝≥D10cm, 全冠假植苗, 树型优美, 长势佳, 四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行	株	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 57 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，起挖、运输、换土及滤水层费用 计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单 价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工 验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠 干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑 制剂、机械吊装、运输及反季节施 工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招 标文件技术标准的要求				
51	050103001435	栽植D12花石榴	1. 植物名称：D12花石榴 2. 植物规格：D12cm, 高度:350- 400cm、冠幅:250-300cm、枝下高 ≤80cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优 美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土 应满足现行规范要求和招标文件技 术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、	株	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 58 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
52	050103001436	栽植D15垂丝海棠	1. 植物名称：D15垂丝海棠 2. 植物规格： 15cm, 高度:400-450cm、冠幅:350-400cm、枝下高≤80cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土	株	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 59 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
53	050103001437	栽植D12垂丝海棠	1. 植物名称：D12垂丝海棠 2. 植物规格：12cm, 高度:350-400cm、冠幅:320-350cm、枝下高≤80cm	株	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 60 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
54	050103001438	栽植 15木芙蓉	1. 植物名称： 15木芙蓉	株	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 61 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 植物规格： 15cm, 高度:400-450cm、冠幅:350-400cm、枝下高120cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，三级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 62 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件技术标准的要求				
55	050103001439	栽植 12木芙蓉	1. 植物名称： 12木芙蓉 2. 植物规格： 12cm, 高度:350-400cm、冠幅:320-350cm、枝下高120cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，三级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑	株	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 63 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
56	050103001440	栽植D15紫叶李	1. 植物名称：D15紫叶李 2. 植物规格：D15cm, 高度:450-500cm、冠幅:350-400cm、枝下高≤80cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工	株	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 64 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
57	050103001441	栽植D12紫叶李	1. 植物名称：D12紫叶李 2. 植物规格：D12cm, 高度:400-450cm、冠幅:320-350cm、枝下高≤80cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中	株	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 65 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
58	050103001442	栽植 12紫玉兰	1. 植物名称： 12紫玉兰 2. 植物规格： 12cm, 高度:400-450cm、冠幅:300-350cm、枝下高120cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求	株	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 66 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
59	050103001443	栽植D15美人梅	1. 植物名称：D15美人梅 2. 植物规格：D15cm, 高度:400-450cm、冠幅:350-400cm、枝下高≤80cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求	株	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 67 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
60	050103001444	栽植D12美人梅	1. 植物名称：D12美人梅 2. 植物规格：D12cm, 高度:350-400cm、冠幅:320-350cm、枝下高≤80cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，三级分枝以上	株	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 68 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
61	050103001445	栽植 12黄栌	1. 植物名称： 12黄栌 2. 植物规格： 12cm, 高度:300-350cm、冠幅:300-350cm、枝下高	株	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 69 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			120cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 70 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	050103001446	栽植 12黄花风铃木	1. 植物名称： 12黄花风铃木 2. 植物规格： 12cm, 高度:600-700cm、冠幅:320-350cm、枝下高150-200cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用	株	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 71 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
63	050103001447	栽植 15象牙红	1. 植物名称： 15象牙红 2. 植物规格： 15cm, 高度:400-450cm、冠幅:350-400cm、枝下高120cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠	株	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 72 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
64	050103001448	栽植 15枇杷	1. 植物名称： 15枇杷 2. 植物规格： 15cm, 高度:400-450cm、冠幅:350-400cm、枝下高120cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑	株	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 73 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
65	050103001449	栽植 15天竺桂	1. 植物名称： 15天竺桂 2. 植物规格： 15cm, 高度:500-600cm、冠幅:320-350cm、枝下高≤150cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用	株	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 74 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
66	050103001450	栽植丛生元宝枫E	1. 植物名称：丛生元宝枫E 2. 植物规格：丛生, 高度:400-450cm、冠幅:350-400cm 3. 树型要求：分枝数≥3, 每分枝≥8cm, 全冠假植苗, 树型优美, 长势佳, 四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中	株	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 75 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
67	050103001451	栽植丛生紫荆B	1. 植物名称：丛生紫荆B 2. 植物规格：丛生, 高度:300-350cm、冠幅:300-350cm 3. 树型要求：分枝数≥8, 每分枝≥D5cm, 分枝均匀, 全冠假植苗, 树型优美, 长势佳, 三级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技	株	27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 76 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
68	050103001452	栽植D15油橄榄	1. 植物名称：油橄榄 2. 植物规格：D15cm, 高度:350-400cm、冠幅:350-400cm、枝下高≤80cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优	株	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 77 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
69	050103001453	栽植D12绚丽海棠	1. 植物名称：D12绚丽海棠 2. 植物规格：D12cm, 高度:350-	株	23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 78 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			400cm、冠幅:320-350cm、枝下高≤80cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 79 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件技术标准的要求				
70	050103001454	栽植D15绚丽海棠	1. 植物名称：D15绚丽海棠 2. 植物规格：D15cm, 高度:400-450cm、冠幅:350-400cm、枝下高≤80cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑	株	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 80 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
71	050103001455	栽植 15染井吉野樱	1. 植物名称： 15染井吉野樱 2. 植物规格： 15cm, 高度:450-500cm、冠幅:400-450cm、枝下高120-130cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工	株	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 81 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
72	050103001456	栽植 18染井吉野樱	1. 植物名称： 18染井吉野樱 2. 植物规格： 18cm, 高度:500-550cm、冠幅:450-500cm、枝下高120-130cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳，四级分枝以上 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中	株	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 82 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
73	050103001457	栽植H5m龙柏	1. 植物名称：H5m龙柏 2. 植物规格：D10, 高度:500-600cm、冠幅:120-150cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行	株	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 83 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
74	050103001458	栽植H7m龙柏	1. 植物名称：H7m龙柏 2. 植物规格：D12, 高度:700-800cm、冠幅:120-150cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中	株	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 84 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
75	050103001459	栽植H9m龙柏	1. 植物名称：H9m龙柏 2. 植物规格：D15, 高度:900-1000cm、冠幅:120-150cm 3. 树型要求：全冠假植苗，树型优美，长势佳 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求	株	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 85 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
		分部小计					
		灌木球工程					
76	050103002460	栽植H170象耳芋	1. 植物名称：H170象耳芋 2. 植物规格：高度170cm、冠幅120-150cm	株	97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 86 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 树型要求：容器苗，每盆3苗以上，冠形饱满，长势佳 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：由投标人自行考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
77	050103002461	栽植H200天堂鸟	1. 植物名称：H200天堂鸟 2. 植物规格：高度200cm、冠幅120-150cm	株	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 87 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 树型要求：容器苗，每盆5苗以上，冠形饱满，长势佳 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：由投标人自行考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
78	050103002462	栽植H150天堂鸟	1. 植物名称：H150天堂鸟 2. 植物规格：高度150cm、冠幅120-150cm	株	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 88 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 树型要求：容器苗，每盆5苗以上，冠形饱满，长势佳 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：由投标人自行考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
79	050103002463	栽植H200红花玉芙蓉	1. 植物名称：H200红花玉芙蓉 2. 植物规格：高度200cm、冠幅150-200cm	株	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 89 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 树型要求：容器苗，冠形饱满，长势佳，不亮脚 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：由投标人自行考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
80	050103002464	栽植H60美洲龙舌兰	1. 植物名称：H60美洲龙舌兰 2. 植物规格：高度60cm、冠幅60-70cm	株	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 90 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 树型要求：假植苗，冠形饱满，不亮脚 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：由投标人自行考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
81	050103002465	栽植P120毛鹃球	1. 植物名称：P120毛鹃球 2. 植物规格：高度100-120cm、冠幅120cm	株	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 91 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 树型要求：假植苗，冠形饱满，修剪成球，不亮脚 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：由投标人自行考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
82	050103002466	栽植P150金禾女贞球	1. 植物名称：P150金禾女贞球 2. 植物规格：高度120-150cm、冠幅150cm	株	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 92 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 树型要求：假植苗，冠形饱满，修剪成球，不亮脚 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：由投标人自行考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
83	050103002467	栽植P150大叶黄杨球	1. 植物名称：P150大叶黄杨球 2. 植物规格：高度120-150cm、冠幅150cm	株	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 93 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 树型要求：假植苗，冠形饱满，修剪成球，不亮脚 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：由投标人自行考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
84	050103002468	栽植P200海桐球	1. 植物名称：P200海桐球 2. 植物规格：高度180-200cm、冠幅200cm	株	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 94 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 树型要求：假植苗，冠形饱满，修剪成球，不亮脚 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：由投标人自行考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
		分部小计					
		灌木及地被工程					
85	050103015469	铺种台湾二号草坪	1. 植物种类：台湾二号草坪 2. 铺种方式：满铺	m²	24774.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 95 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 基层：3cm厚细沙 4. 弃物运距：综合考虑 5. 施肥杀菌：满足设计、施工及验收规范要求 6. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求				
86	050103003470	栽植二月兰	1. 植物名称：二月兰 2. 植物规格：高度25-30cm、冠幅15-20cm 3. 树形要求：枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：64株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行	m²	3004.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 96 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，起挖、运输、换土及滤水层费用 计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工 验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考 虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招 标文件技术标准的要求				
87	050103003471	栽植冷水花	1. 植物名称：冷水花 2. 植物规格：高度20~25cm、冠幅 20~25cm 3. 树形要求：枝叶饱满，无病虫害 ，密植不露土 4. 配置方式：64株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土 应满足现行规范要求和招标文件技 术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、 杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求	m²	144.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 97 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
88	050103003472	栽植红花满天星	1. 植物名称：红花满天星 2. 植物规格：高度20-25cm、冠幅20-25cm 3. 树形要求：笼子货，枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：64株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中	m²	1074.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 98 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
89	050103003473	栽植木春菊	1. 植物名称：木春菊 2. 植物规格：高度20-25cm、冠幅15-20cm 3. 树形要求：笼子货，枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：64株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、	m²	226.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 99 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
90	050103003474	栽植夏鹃	1. 植物名称：夏鹃 2. 植物规格：高度25-30cm、冠幅25-30cm 3. 树形要求：笼子货，枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：49株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求	m²	147.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 100 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
91	050103003475	栽植毛鹃	1. 植物名称：毛鹃 2. 植物规格：高度25-30cm、冠幅20-25cm 3. 树形要求：笼子货，枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：64株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技	m²	378.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 101 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
92	050103003476	栽植大叶黄杨	1. 植物名称：大叶黄杨 2. 植物规格：高度40~45cm、冠幅25~30cm 3. 树形要求：枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：36株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土	m²	259.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 102 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
93	050103003477	栽植大栀子	1. 植物名称：大栀子 2. 植物规格：高度45-50cm、冠幅25-30cm 3. 树形要求：杯苗，笼子货，枝叶茂密，不脱脚，修剪齐平，密植不见土	m ²	23.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 103 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置方式：49株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
94	050103003478	栽植红叶石楠	1. 植物名称：红叶石楠 2. 植物规格：高度50~60cm、冠幅25~30cm 3. 树形要求：笼子货，枝叶饱满，	m²	263.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 104 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：36株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
95	050103003479	栽植金森女贞	1. 植物名称：金森女贞 2. 植物规格：高度40-45cm、冠幅25-30cm	m²	116.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 105 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 树形要求：杯苗，笼子货，枝叶茂密，不脱脚，修剪齐平，密植不见土 4. 配置方式：49株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
96	050103003480	栽植金禾女贞	1. 植物名称：金禾女贞	m²	264.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 106 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 植物规格：高度40-45cm、冠幅25-30cm 3. 树形要求：笼子货，枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：36株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
97	050103003481	栽植金边黄杨	1. 植物名称：金边黄杨	m²	172		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 107 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 植物规格：高度45-50cm、冠幅25-30cm 3. 树形要求：笼子货，枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：36株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 108 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	050103003482	栽植鸭脚木	1. 植物名称：鸭脚木 2. 植物规格：高度40-45cm、冠幅25-30cm 3. 树形要求：枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：36株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招	m²	65.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 109 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件技术标准的要求				
99	050103003483	栽植狭叶十大功劳	1. 植物名称：狭叶十大功劳 2. 植物规格：高度60~70cm、冠幅30~35cm 3. 树形要求：笼子货，枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：16株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内	m²	281.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 110 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
100	050103003484	栽植春羽	1. 植物名称：春羽 2. 植物规格：高度70~80cm、冠幅45~50cm 3. 树形要求：枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：9株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考	m²	3764.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 111 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
101	050103003485	栽植龟背竹	1. 植物名称：龟背竹 2. 植物规格：高度70-80cm、冠幅45-50cm 3. 树形要求：枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：9株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年	m²	73.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 112 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
102	050103003486	栽植南天竹	1. 植物名称：南天竹 2. 植物规格：高度60-80cm、冠幅30-40cm 3. 树形要求：笼子货，枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：16株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工	m²	201.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 113 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
103	050103003487	栽植大吴风草	1. 植物名称：大吴风草 2. 植物规格：高度25-30cm、冠幅20-25cm 3. 树形要求：杯苗，枝叶茂密，密植不见土 4. 配置方式：49株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑	m²	127.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 114 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
104	050103003488	栽植富贵蕨	1. 植物名称：富贵蕨 2. 植物规格：高度50~60cm、冠幅50~60cm 3. 树形要求：容器苗，枝叶茂密，密植不见土 4. 配置方式：6株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中	m²	24.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 115 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
105	050103003489	栽植彩虹蕨	1. 植物名称：彩虹蕨 2. 植物规格：高度40-45cm、冠幅30-35cm 3. 树形要求：容器苗，枝叶茂密，密植不见土 4. 配置方式：16株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用	m²	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 116 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
106	050103003490	栽植肾蕨	1. 植物名称：肾蕨 2. 植物规格：高度30-35cm、冠幅15-20cm 3. 树形要求：枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：64株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行	m²	199.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 117 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，起挖、运输、换土及滤水层费用 计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工 验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考 虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招 标文件技术标准的要求				
107	050103003491	栽植鸟巢蕨	1. 植物名称：鸟巢蕨 2. 植物规格：高度40-45cm、冠幅 30-35cm 3. 树形要求：容器苗，枝叶茂密， 密植不见土 4. 配置方式：16株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土 应满足现行规范要求和招标文件技 术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、 杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求	m²	29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 118 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
108	050103003492	栽植荚果蕨	1. 植物名称：荚果蕨 2. 植物规格：高度50-60cm、冠幅50-60cm 3. 树形要求：容器苗，枝叶茂密，密植不见土 4. 配置方式：6株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中	m²	65.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 119 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
109	050103003493	栽植墨西哥鼠尾草	1. 植物名称：墨西哥鼠尾草 2. 植物规格：高度50-60cm、冠幅30-40cm 3. 树形要求：容器苗，多年生灌木，枝叶茂密，覆盖陶粒，密植不见土 4. 配置方式：25株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求	m²	857.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 120 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
110	050103003494	栽植山桃草	1. 植物名称：山桃草 2. 植物规格：高度40-45cm、冠幅30-40cm 3. 树形要求：容器苗，多年生灌木，枝叶茂密，覆盖陶粒，密植不见土 4. 配置方式：25株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土	m²	411.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 121 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
111	050103003495	栽植金叶石菖蒲	1. 植物名称：金叶石菖蒲 2. 植物规格：高度25-30cm、冠幅15-20cm 3. 树形要求：枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：64株/m²	m²	32.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 122 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
112	050103003496	栽植迷迭香	1. 植物名称：迷迭香 2. 植物规格：高度25-30cm、冠幅20-25cm 3. 树形要求：容器苗，灌木，枝叶茂密，密植不见土	m ²	205.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 123 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置方式：49株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
113	050103003497	栽植芙蓉菊	1. 植物名称：芙蓉菊 2. 植物规格：高度25-30cm、冠幅25-30cm 3. 树形要求：容器苗，灌木，枝叶	m²	45.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 124 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			茂密，密植不见土 4. 配置方式：49株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
114	050103003498	栽植山菅兰	1. 植物名称：山菅兰 2. 植物规格：高度25-30cm、冠幅20-25cm	m²	151.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 125 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 树形要求：盆苗，枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：49株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
115	050103003499	栽植大花金鸡菊	1. 植物名称：大花金鸡菊 2. 植物规格：高度35-45cm、冠幅	m²	375.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 126 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			25-30cm 3. 树形要求：容器苗，多年生灌木，不落脚，无病虫害 4. 配置方式：36株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
116	050103003500	栽植小天使	1. 植物名称：小天使	m²	235.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 127 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 植物规格：高度35-45cm、冠幅30-35cm 3. 树形要求：容器苗，多年生灌木，不落脚，无病虫害 4. 配置方式：25株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
117	050103003501	栽植罗马薄荷	1. 植物名称：罗马薄荷	m²	34.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 128 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 植物规格：高度35-45cm、冠幅30-35cm 3. 树形要求：容器苗，多年生灌木，不落脚，无病虫害 4. 配置方式：25株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 129 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	050103003502	栽植蓝雪花	1. 植物名称：蓝雪花 2. 植物规格：高度35-45cm、冠幅30-35cm 3. 树形要求：容器苗，多年生灌木，不落脚，无病虫害 4. 配置方式：25株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招	m²	104.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 130 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件技术标准的要求				
119	050103003503	栽植百子莲	1. 植物名称：百子莲 2. 植物规格：高度30~35cm、冠幅30~35cm 3. 树形要求：枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：25株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内	m²	95.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 131 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
120	050103003504	栽植狐尾天门冬	1. 植物名称：狐尾天门冬 2. 植物规格：高度40-45cm、冠幅30-35cm 3. 树形要求：容器苗，枝叶茂密，密植不见土 4. 配置方式：25株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考	m²	64.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 132 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
121	050103003505	栽植巴西野牡丹	1. 植物名称：巴西野牡丹 2. 植物规格：高度40-45cm、冠幅25-30cm 3. 树形要求：杯苗，枝叶茂密，密植不见土 4. 配置方式：49株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年	m²	256.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 133 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
122	050103003506	栽植林荫鼠尾草	1. 植物名称：林荫鼠尾草 2. 植物规格：高度40-45cm、冠幅30-35cm 3. 树形要求：容器苗，枝叶茂密，密植不见土 4. 配置方式：25株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工	m²	308		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 134 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
123	050103003507	栽植西伯利亚鸢尾	1. 植物名称：西伯利亚鸢尾 2. 植物规格：高度60cm、冠幅15-20cm 3. 树形要求：枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：64株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑	m²	35.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 135 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
124	050103003508	栽植翠芦莉	1. 植物名称：翠芦莉 2. 植物规格：高度60cm、冠幅30-35cm 3. 树形要求：容器苗，枝叶茂密，密植不见土 4. 配置方式：25株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中	m²	387.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 136 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
125	050103003509	栽植柳叶马鞭草	1. 植物名称：柳叶马鞭草 2. 植物规格：高度60-80cm、冠幅30-40cm 3. 树形要求：容器苗，多年生草本，叶茂密，长势佳，密植不见土 4. 配置方式：16株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用	m²	91.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 137 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
126	050103003510	栽植墨西哥羽毛草	1. 植物名称：墨西哥羽毛草 2. 植物规格：高度50~60cm、冠幅30~35cm 3. 树形要求：容器苗，多年生草本，叶茂密，长势佳，密植不见土 4. 配置方式：16株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行	m²	319.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 138 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，起挖、运输、换土及滤水层费用 计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工 验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考 虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招 标文件技术标准的要求				
127	050103003511	栽植花叶芒	1. 植物名称：花叶芒 2. 植物规格：高度60-65cm、冠幅 30-35cm 3. 树形要求：容器苗，多年生草本 ，叶茂密，长势佳，密植不见土 4. 配置方式：9株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土 应满足现行规范要求和招标文件技 术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、 杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求	m²	402.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 139 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
128	050103003512	栽植小兔子狼尾草	1. 植物名称：小兔子狼尾草 2. 植物规格：高度60-65cm、冠幅30-35cm 3. 树形要求：容器苗，多年生草本，叶茂密，长势佳，密植不见土 4. 配置方式：9株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中	m²	1043.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 140 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
129	050103003513	栽植矮蒲苇	1. 植物名称：矮蒲苇 2. 植物规格：高度100-110cm、冠幅50-55cm 3. 树形要求：容器苗，多年生草本，叶茂密，长势佳，密植不见土 4. 配置方式：4株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、	m²	104.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 141 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
130	050103003514	栽植紫穗狼尾草	1. 植物名称：紫穗狼尾草 2. 植物规格：高度60-65cm、冠幅30-35cm 3. 树形要求：容器苗，多年生草本，叶茂密，长势佳，密植不见土 4. 配置方式：9株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求	m²	515.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 142 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
131	050103003515	栽植细叶芒	1. 植物名称：细叶芒 2. 植物规格：高度60-65cm、冠幅30-35cm 3. 树形要求：容器苗，多年生草本，叶茂密，长势佳，密植不见土 4. 配置方式：9株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技	m²	177.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 143 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
132	050103012516	栽植睡莲	1. 植物名称：睡莲 2. 树形要求：盆苗，枝叶饱满，无病虫害 3. 配置方式：4株/m² 4. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求	m²	93.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 144 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 6. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 7. 弃物运距：由投标人自行考虑 8. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 9. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 10. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
133	050103003517	栽植千屈菜	1. 植物名称：千屈菜 2. 植物规格：高度45cm、冠幅20-25cm 3. 树形要求：枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：49株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技	m²	1188.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 145 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
134	050103003518	栽植黄菖蒲	1. 植物名称：黄菖蒲 2. 植物规格：高度60cm、冠幅15-20cm 3. 树形要求：枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：64株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土	m²	347.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 146 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
135	050103012519	栽植常绿水生鸢尾	1. 植物名称：常绿水生鸢尾 2. 植物规格：高度60cm、冠幅15-20cm 3. 树形要求：枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：64株/m²	m²	382.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 147 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
136	050103012520	栽植花叶美人蕉	1. 植物名称：花叶美人蕉 2. 植物规格：高度70cm、冠幅30-35cm 3. 树形要求：枝叶饱满，无病虫害，密植不露土	m ²	389.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 148 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置方式：16株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
137	050103003521	栽植花叶芦竹	1. 植物名称：花叶芦竹 2. 植物规格：高度80cm、冠幅40-45cm 3. 树形要求：枝叶饱满，无病虫害	m²	88.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 149 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，密植不露土 4. 配置方式：9株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
138	050103012522	栽植旱伞草	1. 植物名称：旱伞草 2. 植物规格：高度80cm、冠幅30-35cm	m²	118.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 150 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 树形要求：枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：16株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
139	050103012523	栽植梭鱼草	1. 植物名称：梭鱼草 2. 植物规格：高度70cm、冠幅30-	m²	190		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 151 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			35cm 3. 树形要求：枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：16株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
140	050103012524	栽植再力花	1. 植物名称：再力花	m²	312.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 152 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 植物规格：高度80cm、冠幅30-35cm 3. 树形要求：枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：16株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
141	050103012525	栽植香蒲	1. 植物名称：香蒲	m²	24.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 153 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 植物规格：高度70cm、冠幅30-35cm 3. 树形要求：枝叶饱满，无病虫害，密植不露土 4. 配置方式：16株/m² 5. 苗木种植时，种植区域内种植土应满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 种植穴、槽的换土及滤水层要求：严格按照最新相关技术规范执行，起挖、运输、换土及滤水层费用计入综合单价中 8. 弃物运距：由投标人自行考虑 9. 养护期：包成活，养护期至竣工验收合格之日算起为1年 10. 反季节种植费等投标人自行考虑在综合单价内 11. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		植物移栽工程					
142	050103001526	场内移栽乔木	1. 名称：场内移栽乔木 2. 场内按照图示位置移栽 3. 胸径或干径：综合考虑 4. 株高、冠径：综合考虑 5. 起挖方式：综合考虑 6. 养护期：养护期至竣工验收合格之日算起为1年 7. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 8. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求	株	44		
143	050103001527	桉树就近移栽	1. 名称：桉树就近移栽 2. 场内按照图示位置移栽 3. 胸径或干径：综合考虑 4. 株高、冠径：综合考虑 5. 起挖方式：综合考虑 6. 养护期：养护期至竣工验收合格之日算起为1年	株	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 155 页 共 156 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 8. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
144	050103001528	银杏就近移栽	1. 名称：银杏就近移栽 2. 场内按照图示位置移栽 3. 胸径或干径：综合考虑 4. 株高、冠径：综合考虑 5. 起挖方式：综合考虑 6. 养护期：养护期至竣工验收合格之日算起为1年 7. 综合单价包含树木支撑、草绳缠干、树身涂白、树圈处理、蒸腾抑制剂、机械吊装、运输及反季节施工的所有费用 8. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求	株	3		
145	050103001529	场外移栽千层金	1. 名称：场外移栽千层金 2. 根据建设单位指示位置移栽 3. 株高、冠径：综合考虑	株	100		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 起挖方式：综合考虑 5. 养护期：养护期至竣工验收合格之日算起为1年 6. 其它：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求				
146	050103001530	保留乔木修枝	1. 施工范围内现状保留乔木，根据效果进行修枝。 2. 胸径或干径：综合考虑 3. 修枝后效果满足设计要求和招标文件技术标准的要求。	株	270		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	050406004017	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	050406003018	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	050406002019	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	050406001020	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	050406006021	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
1.6	050406008022	二次搬运费	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
1.7	050406005023	冬雨季施工增加费	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
1.8	050406011024	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	百溪堰滨水商业提质项目					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【园林绿化工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 1 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	040101002531	挖沟槽土方	1. 土石类别：综合，包括但不限于地下及地上障碍物（含建筑物、构筑物）的（含土、砂、石、砖石、连砂石、孤石、建渣、单构件<1m³ 砼、钢筋砼及构筑物等）拆除综合考虑 2. 基础类型、基底面积、挖土深度由投标人综合考虑 3. 开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破等综合，采取爆破，投标人应负责办理所有相关手续并承担相应费用 4. 投标人自行考虑场内外中转场的设置及运输至中转场的相关费用 5. 包括捡底、修整边坡、基底夯实、土石类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取 6. 工程量计算规则：按实际工程量计算。 7. 综合考虑杂草、灌木、乔木、树兜等杂物砍伐、清除外运，不单独	m³	4232.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 2 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计算 8. 其他：满足招标技术要求及相关规范要求				
2	040103001532	沟槽、基坑回填方	1、土壤类别：综合，满足甲方要求 2、密实度要求：满足规范要求 3、回填要求：满足规范要求 4、取土运距：投标人应综合考虑现场无堆土，中标后不作调整 5、回填方式：机械、人工回填投标单位自行综合考虑 6、包括各种机械进退场费用 7. 土方来源：由投标人自行考虑	m³	3992.38		
3	040103003533	余方弃置	1. 类别:综合，建渣、土石方、生活垃圾等 2. 运距及堆场:场外运距、倒场、填埋、无害化处理、堆场及补贴等由投标人自行综合考虑在报价中 3. 外弃方式：综合 4. 土方计算规则:按天然密实体积计算 5. 土方运输应满足当地政府对安全	m³	239.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 3 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文明施工的规定要求 6. 其他：满足招标技术要求及相关规范要求				
		分部小计					
		景观电气工程					
4	040801010534	景观配电箱AL1	1. 名称：景观配电箱AL1 2. 规格型号：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及调试 4. 安装方式：落地 室外型 5. 含箱体安装、接地、端子接线、开孔，洞口预留、修补、防火封堵及防腐处理 6. 补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 包含配电箱垫层、基础、砌砖、抹灰等所有相关工作，具体做法详见LE-04 8. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	台	1		
5	040801010535	景观配电箱AL2	1. 名称：景观配电箱AL2 2. 规格型号：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 4 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包括系统图上箱内所有元器件及调试 4. 安装方式：落地 室外型 5. 含箱体安装、接地、端子接线、开孔，洞口预留、修补、防火封堵及防腐处理 6. 补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 包含配电箱垫层、基础、砌砖、抹灰等所有相关工作，具体做法详见LE-04 8. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求				
6	040801010536	景观配电箱AL3	1. 名称：景观配电箱AL3 2. 规格型号：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及调试 4. 安装方式：落地 室外型 5. 含箱体安装、接地、端子接线、开孔，洞口预留、修补、防火封堵及防腐处理 6. 补刷（喷）油漆等配电箱（柜）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 5 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装的所有相关工作 7. 包含配电箱垫层、基础、砌砖、抹灰等所有相关工作，具体做法详见LE-04 8. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求				
7	040801010537	景观配电箱AL4	1. 名称：景观配电箱AL4 2. 规格型号：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及调试 4. 安装方式：落地 室外型 5. 含箱体安装、接地、端子接线、开孔，洞口预留、修补、防火封堵及防腐处理 6. 补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 包含配电箱垫层、基础、砌砖、抹灰等所有相关工作，具体做法详见LE-04 8. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	台	1		
8	040805004538	草坪灯	1. 名称：草坪灯	套	31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 6 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：LED 15W 3. 灯具规格型号、材质、工艺、防护等级等具体参数详见设计图纸LE-06 4. 接地满足设计和规范要求 5. 基础的制作安装：含基础、规格详图纸LE-04 6. 接地：符合设计及规范要求 7. 其他：符合设计及规范要求				
9	040805001539	广场灯	1. 名称：广场灯 2. 规格、型号：LED2x200W 3. 灯具规格型号、材质、工艺、防护等级等具体参数详见设计图纸LE-06 4. 接地满足设计和规范要求 5. 基础的制作安装：含基础、规格详图纸 6. 接地：符合设计及规范要求 7. 其他：符合设计及规范要求	套	2		
10	040805001540	球场灯	1. 名称：球场灯 2. 规格、型号：LED2x100W 3. 灯具规格型号、材质、工艺、防	套	26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 7 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			护等级等具体参数详见设计图纸LE-06 4. 接地满足设计和规范要求 5. 基础的制作安装:含基础、规格详图纸 6. 接地：符合设计及规范要求 7. 其他：符合设计及规范要求				
11	040805004541	庭院灯	1. 名称：庭院灯 2. 规格、型号：LED 40W 3. 灯具规格型号、材质、工艺、防护等级等具体参数详见设计图纸LE-06 4. 接地满足设计和规范要求 5. 基础的制作安装:含基础、规格详图纸LE-04 6. 接地：符合设计及规范要求 7. 其他：符合设计及规范要求	套	159		
12	040805001542	射树灯	1. 名称：射树灯 2. 规格、型号：LED 9W 3. 灯具规格型号、材质、工艺、防护等级等具体参数详见设计图纸LE-06	套	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 8 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 接地满足设计和规范要求 5. 基础的制作安装:符合设计及规范要求 6. 接地：符合设计及规范要求 7. 其他：符合设计及规范要求				
13	040805001543	射树灯(绑)	1. 名称：射树灯(绑) 2. 规格、型号：LED 30W 3. 灯具规格型号、材质、工艺、防护等级等具体参数详见设计图纸LE-06 4. 接地满足设计和规范要求 5. 固定方式:符合设计及规范要求 6. 接地：符合设计及规范要求 7. 其他：符合设计及规范要求	套	53		
14	040805005544	LED灯带	1. 名称：LED灯带 2. 规格、型号：8W/M 3. 灯具规格型号、材质、工艺、防护等级等具体参数详见设计图纸LE-06 4. 接地满足设计和规范要求 5. 固定方式:符合设计及规范要求 6. 接地：符合设计及规范要求	m	1893		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 9 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：符合设计及规范要求				
15	040805004545	龟背灯	1. 名称：龟背灯 2. 规格、型号：LED3W 3. 灯具规格型号、材质、工艺、防护等级等具体参数详见设计图纸LE-06 4. 接地满足设计和规范要求 5. 固定方式：符合设计及规范要求 6. 接地：符合设计及规范要求 7. 其他：符合设计及规范要求	套	900		
16	040804001546	电气配管PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：硬质塑料管 3. 规格：PC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、埋地敷设等综合考虑 5. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	m	11795.12		
17	040804001547	绑树灯配套管线套管	1. 名称：绑树灯配套管线套管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、埋地敷设等综合考虑	m	465.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 10 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求				
18	040804001548	电气配管PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：硬质塑料管 3. 规格：PC32 4. 配置形式：暗敷、明敷、埋地敷设等综合考虑 5. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	m	3081.33		
19	040804001549	电气配管PC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：硬质塑料管 3. 规格：PC40 4. 配置形式：暗敷、明敷、埋地敷设等综合考虑 5. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	m	876.58		
20	040804001550	电气配管PC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：硬质塑料管 3. 规格：PC50 4. 配置形式：暗敷、明敷、埋地敷设等综合考虑	m	81.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 11 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求				
21	040804001551	电气配管SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：暗敷、明敷、天棚内、吊顶内、埋地敷设等综合考虑 5. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	m	1000		
22	040804001552	电气配管SC110	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC110 4. 配置形式：暗敷、明敷、埋地敷设等综合考虑 5. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	m	500		
23	040804001553	电气配管SC125	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 配置形式：暗敷、明敷、埋地敷设等综合考虑	m	500		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 12 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求				
24	040803001554	电力电缆JHS-4x16	1. 型号、规格：JHS-4x16 2. 敷设方式：综合考虑 3. 包含：电缆头制作安装、电缆埋设及接地处理等 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求和施工验收规范	m	63.1		
25	040803001555	电力电缆JHS-4x4	1. 型号、规格：JHS-4x4 2. 敷设方式：综合考虑 3. 包含：电缆头制作安装、电缆埋设及接地处理等 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求和施工验收规范	m	456.45		
26	040803001556	电力电缆YZ-2X4.0	1. 型号、规格：YZ-2X4.0 2. 敷设方式：综合考虑 3. 包含：电缆头制作安装、电缆埋设及接地处理等	m	3885.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 13 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求和施工验收规范				
27	040803001557	电力电缆YJV-0.6/1KV-3X4	1. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-3X4 2. 敷设方式：综合考虑 3. 包含：电缆头制作安装、电缆埋设及接地处理等 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求和施工验收规范	m	7946.33		
28	040803001558	电力电缆YJV-0.6/1KV-3X6	1. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-3X6 2. 敷设方式：综合考虑 3. 包含：电缆头制作安装、电缆埋设及接地处理等 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求和施工验收规范	m	3305.26		
29	040803001559	电力电缆YJV-0.6/1KV-5X16	1. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-5X16 2. 敷设方式：综合考虑 3. 包含：电缆头制作安装、电缆埋设及接地处理等 4. 其他：满足设计、相关图集、标	m	18.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 14 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求和施工验收规范				
30	040803001560	电力电缆YJV-0.6/1KV-5X10	1. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-5X10 2. 敷设方式：综合考虑 3. 包含：电缆头制作安装、电缆埋设及接地处理等 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求和施工验收规范	m	624.55		
31	040803001561	电力电缆YJV-0.6/1.0KV-4X50+1X25	1. 型号、规格：YJV-0.6/1.0KV-4X50+1X25 2. 敷设方式：综合考虑 3. 包含：电缆头制作安装、电缆埋设及接地处理等 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求和施工验收规范	m	1000		
32	040803001562	电力电缆YJV-0.6/1.0KV-4X95+1X50	1. 型号、规格：YJV-0.6/1.0KV-4X95+1X50 2. 敷设方式：综合考虑 3. 包含：电缆头制作安装、电缆埋设及接地处理等 4. 其他：满足设计、相关图集、标	m	500		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 15 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求和施工验收规范				
33	040803001563	电力电缆YJV-0.6/1.0KV-4X185+1X95	1. 型号、规格:YJV-0.6/1.0KV-4X185+1X95 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含: 电缆头制作安装、电缆埋设及接地处理等 4. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求和施工验收规范	m	500		
34	040504001564	电缆手井500x500x800mm	1. 名称:电缆手井 2. 规格、深度、做法: 详见设计图纸 3. 井身材料: 详见设计图纸 4. 垫层、底板厚度、材料品种、强度: 满足要求 5. 底板厚度、材料品种、强度: 满足要求 6. 包含垫层、底板、盖板、钢筋、井、井盖（不含面层铺贴）及排水等所有内容进行报价 7. 含土方开挖、回填及弃置、模板制作安装 8. 其他: 满足设计、施工规范及招	座	53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 16 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件要求				
35	040801028565	低压灯变压器	1. 名称：低压灯变压器 2. 型号、规格：详设计图纸 3. 安装形式：就近安装在电缆手井内或配电箱内 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及施工规范要求	套	130		
36	030109001566	排污泵 QW200-180-11-11	1. 名称：排污泵 QW200-180-11-11 2. 型号：流量180m³ /h，扬程11m，功率11kw，其他满足现场施工技术要求 3. 泵拆装检查、电动机安装、电机检查接线及调试 4. 其他：满足设计及规范要求	台	2		
37	030503002567	液位控制器	1. 名称：液位控制器 2. 型号：满足现场施工技术要求 3. 其他：满足设计及规范要求	套	1		
38	040501019568	雨水沟(明沟)	1. 名称：雨水沟(明沟) 2. 规格、深度、做法：详见设计图纸 3. 井身材料：详见设计图纸	m	232.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 17 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 垫层、底板厚度、材料品种、强度：满足要求 5. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求				
39	040501019569	不锈钢线性排水沟	1. 名称：不锈钢线性排水沟 2. 规格、深度、做法：详见设计图纸 3. 盖板、井身材料：详见设计图纸 4. 垫层、底板厚度、材料品种、强度：满足设计要求 5. 包含检修口 6. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	m	152.47		
		分部小计					
		景观给水工程					
40	040501005570	PE给水管DN20	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：给水 3. 材质：PE管 4. 型号、规格：DN20 5. 连接方式：热熔连接 6. 包括：管道、管件及弯管的制作、	m	55.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 18 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 7. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求				
41	040501005571	PE给水管DN25	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：给水 3. 材质：PE管 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：热熔连接 6. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 7. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	m	35.24		
42	040501005572	PE给水管DN50	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：给水 3. 材质：PE管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：热熔连接 6. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 7. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	m	816.62		
43	031001008573	PE给水管DN65	1. 安装部位：室外	m	330.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 19 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 输送介质：给水 3. 材质：PE管 4. 型号、规格：DN65 5. 连接方式：热熔连接 6. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 7. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求				
44	031001008574	PE给水管DN80	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：给水 3. 材质：PE管 4. 型号、规格：DN80 5. 连接方式：热熔连接 6. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 7. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	m	519.59		
45	031001008575	PE给水管DN100	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：给水 3. 材质：PE管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：热熔连接	m	303.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 20 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包括:管道、管件及弯管的制作、安装 7. 其他: 满足设计、施工规范及招标文件要求				
46	040504001576	给水阀门井（一）	1. 名称:给水阀门井（一） 2. 阀门小于等于DN80给水阀门井 3. 规格、深度、做法: 详见设计图纸 4. 井身材料: 详见设计图纸 5. 垫层、底板厚度、材料品种、强度: 满足要求 6. 底板厚度、材料品种、强度: 满足要求 7. 包含垫层、底板、盖板、钢筋、井、井盖（不含面层铺贴）及排水等所有内容进行报价 8. 含土方开挖、回填及弃置、模板制作安装 9. 其他: 满足设计、施工规范及招标文件要求	座	15		
47	040504002577	给水阀门井（二）	1. 名称:给水阀门井（二） 2. 大于DN80给水阀门井	座	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 21 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格、深度、做法：详见设计图纸 4. 井身材料：详见设计图纸 5. 垫层、底板厚度、材料品种、强度：满足要求 6. 底板厚度、材料品种、强度：满足要求 7. 包含垫层、底板、盖板、钢筋、井、井盖（不含面层铺贴）及排水等所有内容进行报价 8. 含土方开挖、回填及弃置、模板制作安装 9. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求				
48	040502005578	快速取水器DN25	1. 名称：快速取水阀 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：铜制 4. 安装详设计示意图 5. 含快速取水阀1套6寸成品圆形阀门箱1套及相关连接件等 6. 包含砾石填充、固定钢管、管卡等相关内容	个	46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求				
49	040502005579	球阀 DN20	1. 名称:球阀 2. 规格型号：DN20 3. 材质：详见设计图纸 4. 连接形式 ：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	8		
50	040502005580	球阀 DN50	1. 名称:球阀 2. 规格型号：DN50 3. 材质：详见设计图纸 4. 连接形式 ：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	3		
51	040502005581	闸阀 DN65	1. 名称:闸阀 2. 规格型号：DN65 3. 材质：详见设计图纸 4. 连接形式 ：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	3		
52	040502005582	闸阀 DN80	1. 名称:闸阀	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 23 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格型号：DN80 3. 材质：详见设计图纸 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求				
53	040502005583	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 规格型号：DN100 3. 材质：详见设计图纸 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	1		
54	040502009584	水表组DN100	1. 名称：水表组安装 2. 规格：DN100 3. 安装方式：详设计 4. 附件：含水表1支、闸阀2个、倒流防止器1个等，具体详设计 5. 其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	3		
55	040502009585	水表组DN80	1. 名称：水表组安装 2. 规格：DN80	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 24 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：详设计 4. 附件：含水表1支、闸阀2个、倒流防止器1个等，具体详设计 5. 其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求				
56	040504001586	水表井	1. 名称：水表井 2. 规格、深度、做法：详见设计图纸 3. 井身材料：详见设计图纸 4. 垫层、底板厚度、材料品种、强度：满足要求 5. 底板厚度、材料品种、强度：满足要求 6. 包含垫层、底板、盖板、钢筋、井、井盖（不含面层铺贴）及排水等所有内容进行报价 7. 含土方开挖、回填及弃置、模板制作安装 8. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	座	4		
57	040504001587	泵坑	1. 名称：泵坑	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 25 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、深度、做法：详见设计图纸 3. 井身材料：详见设计图纸 4. 垫层、底板厚度、材料品种、强度：满足要求 5. 底板厚度、材料品种、强度：满足要求 6. 包含垫层、底板、盖板、钢筋、井、井盖及排水等所有内容进行报价 7. 含土方开挖、回填及弃置、模板制作安装 8. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求				
		分部小计					
		雨水工程					
58	040501005588	HDPE排水管DN200	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨、污水 3. 材质：HDPE双壁波纹管 4. 型号、规格：DN200 5. 连接方式：综合考虑 6. 含支架、支墩制作安装, 支架、	m	2410.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 26 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支墩制作满足设计及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及施工规范要求				
59	040501005589	HDPE排水管DN300	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨、污水 3. 材质：HDPE双壁波纹管 4. 型号、规格：DN300 5. 连接方式：综合考虑 6. 含支架、支墩制作安装, 支架、支墩制作满足设计及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及施工规范要求	m	232.55		
60	040501005590	HDPE排水管DN400	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨、污水 3. 材质：HDPE双壁波纹管 4. 型号、规格：DN400 5. 连接方式：综合考虑 6. 含支架、支墩制作安装, 支架、支墩制作满足设计及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及施工规范要求	m	200.3		
61	040501005591	UPVC排水管DN100	1. 安装部位：室外	m	512.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 27 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质：雨、排水 3. 材质：PVC-U排水管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及施工规范要求				
62	040501005592	UPVC排水管盲管DN150	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨、排水 3. 材质：PVC-U排水管 4. 规格：DN150 5. 连接形式：综合考虑 6. 外包土工布，具体做法详见设计图纸 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及施工规范要求	m	410.57		
63	031003014593	地漏(绿地)PVC	1. 材质：PVC 2. 型号、规格：DN100 3. 使用部位：综合考虑 4. 其他：综合单价中已包含预留孔洞、吊洞及修补产生的全部费用，满足设计及施工验收规范要求	个	48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 28 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	031003014594	地漏(硬质)不锈钢	1. 材质: 不锈钢 2. 型号、规格: DN100 3. 使用部位: 综合考虑 4. 其他: 综合单价中已包含预留孔洞、吊洞及修补产生的全部费用，满足设计及施工验收规范要求	个	12		
65	040504003595	1000雨水井	1. 名称: 1000雨水井 2. 井深: ≤1.5m 3. 做法: 参照国标20S515 4. 包含: 土方挖填（土壤类型、深度、运输距离综合考虑）、基础处理、检查井安装及为保护成品施工中使用的临时井盖，施工期间交工前井内建渣清掏干净、施工措施等所有内容 5. 包含井座井盖、爬梯制作安装 6. 其他: 满足设计、相关图集、招标技术要求及施工验收规范要求	座	5		
66	040504003596	1500雨水井	1. 名称: 1500雨水井 2. 井深: ≤1.5m 3. 做法: 参照国标20S515 4. 包含: 土方挖填（土壤类型、深	座	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 29 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			度、运输距离综合考虑）、基础处理、检查井安装及为保护成品施工中使用的临时井盖，施工期间交工前井内建渣清掏干净、施工措施等所有内容 5. 包含井座井盖、爬梯制作安装 6. 其他：满足设计、相关图集、招标技术要求及施工验收规范要求				
67	040504010597	雨水口(不锈钢)	1. 名称：雨水口(不锈钢) 2. 雨水口做法、深度：做法详见设计图纸 3. 含基础、垫层、砖砌体、混凝土浇筑、雨算子制作安装、砂浆抹面、钢筋制作安装等全部工作内容，材质综合考虑 4. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	座	72		
68	040504010598	雨水口(绿地中)	1. 名称：雨水口(绿地) 2. 雨水口做法、深度：做法详见设计图纸 3. 含基础、垫层、砖砌体、混凝土浇筑、雨算子制作安装、砂浆抹面	座	135		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 30 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、钢筋制作安装等全部工作内容， 材质综合考虑 4. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求				
69	031003014599	雨水斗 DN50	1. 名称：雨水斗 2. 规格：DN50 3. 材质：详设计要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求	个	5		
70	031001008600	UPVC雨水塑料管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含管件、预留孔洞及补槽孔洞等综合考虑 7. 管道支架（包括塑料管卡）制作、安装、刷油及防腐满足设计与规范要求，管道灌水试验、通球试验等满足设计与规范要求 8. 其他：满足设计及规范要求	m	25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 31 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		污水工程					
71	040501005601	HDPE排水管DN300	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨、污水 3. 材质：HDPE双壁波纹管 4. 型号、规格：DN300 5. 连接方式：综合考虑 6. 含支架、支墩制作安装, 支架、支墩制作满足设计及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及施工规范要求	m	414.14		
72	040504003602	700污水井	1. 名称： 700污水井 2. 井深：详见设计图纸 3. 做法：参照国标20S515 4. 包含:土方挖填（土壤类型、深度、运输距离综合考虑）、基础处理、检查井安装及为保护成品施工中使用的临时井盖，施工期间交工前井内建渣清掏干净、施工措施等所有内容 5. 包含井座井盖、爬梯制作安装 6. 其他：满足设计、相关图集、招	座	22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 32 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标技术要求及施工验收规范要求				
73	040504003603	1000污水井	1. 名称： 1000污水井 2. 井深：详见设计图纸 3. 做法：参照国标20S515 4. 包含：土方挖填（土壤类型、深度、运输距离综合考虑）、基础处理、检查井安装及为保护成品施工中使用的临时井盖，施工期间交工前井内建渣清掏干净、施工措施等所有内容 5. 包含井座井盖、爬梯制作安装 6. 其他：满足设计、相关图集、招标技术要求及施工验收规范要求	座	1		
74	040504009604	三级格栅沉淀池G6-16SF	1. 名称三级格栅沉淀池G6-16SF 2. 化粪池规格型号：参照国标22S702 G6-16SF型 3. 垫层材料种类、厚度：满足施工图设计及规范要求、招标技术要求 4. 夯填（碾压）：按施工图设计及规范要求、招标技术要求 5. 井圈、井盖供货安装，井盖材质	座	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 33 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			详招标技术要求，提供为保护成品 施工中使用的临时井盖，施工期间 交工前井内建渣清掏干净 6. 含土方挖填，土壤类型、运距及 外运土方场地自行综合考虑				
		分部小计					
		水景安装工程					
75	040501005605	PE给水管DN32	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：给水 3. 材质：PE管 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：热熔连接 6. 包括：管道、管件及弯管的制作 、安装 7. 其他：满足设计、施工规范及招 标文件要求	m	8.74		
76	040501005606	PE给水管DN50	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：给水 3. 材质：PE管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：热熔连接	m	22.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 34 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包括:管道、管件及弯管的制作、安装 7. 其他: 满足设计、施工规范及招标文件要求				
77	040501005607	PE给水管DN80	1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PE管 4. 型号、规格: DN80 5. 连接方式: 热熔连接 6. 包括:管道、管件及弯管的制作、安装 7. 其他: 满足设计、施工规范及招标文件要求	m	175.91		
78	031001008608	UPVC溢流管DN100	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨、排水 3. 材质: UPVC排水管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 综合考虑 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及施工规范要求	m	2.67		
79	030109001609	水泵ISW80-100	1. 名称: 水泵ISW80-100 2. 型号: 流量50m³ /h, 扬程12.5m	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 35 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，功率3.0Kw，其他满足现场施工技术要求 3. 泵拆装检查、电动机安装、电机检查接线及调试 4. 包含软接头的费用 5. 其他：满足设计及规范要求				
80	030109001610	排污泵50WQD10-10-0.75	1. 名称:排污泵 50WQD10-10-0.75 2. 型号:流量10m³ /h，扬程10m, 功率0.75kw，其他满足现场施工技术要求 3. 泵拆装检查、电动机安装、电机检查接线及调试 4. 包含软接头的费用 5. 其他：满足设计及规范要求	台	1		
81	040502005611	闸阀DN80	1. 名称:闸阀 2. 规格型号：DN80 3. 材质：详见设计图纸 4. 连接形式 ：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	4		
82	040502005612	止回阀DN80	1. 名称:止回阀	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 36 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格型号：DN80 3. 材质：详见设计图纸 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求				
83	040502005613	球阀DN32	1. 名称:球阀 2. 规格型号：DN32 3. 材质：详见设计图纸 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	1		
84	040502005614	止回阀DN32	1. 名称:止回阀 2. 规格型号：DN32 3. 材质：详见设计图纸 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	1		
85	040502009615	计量水表DN80	1. 名称:计量水表 2. 规格型号：DN80 3. 材质：详见设计图纸 4. 连接形式：综合考虑	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 37 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求				
86	031003014616	400x400x400过滤槽	1. 名称：400x400x400过滤槽 2. 型号、规格：详见设计图纸 3. 安装方式：详见设计图纸 4. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	1		
87	031003014617	侧壁给水口DN50	1. 名称：侧壁给水口 2. 型号、规格：DN50 3. 安装方式：详见设计图纸 4. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	3		
88	031003014618	回水口DN50	1. 名称：回水口DN50 2. 型号、规格：详见设计图纸 3. 安装方式：贴沟底安装，局部做槽，宜置于隐蔽处。顶面安装安全格栅盖板，并覆盖细密的网格织物，防止沙子进入 4. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	个	3		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 38 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		监控及音响					
89	040804001619	电气配管PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：硬质塑料管 3. 规格：PC25 4. 配置形式：暗敷、明敷、埋地敷 设等综合考虑 5. 其他：满足设计、施工规范及招 标文件要求	m	8400		
90	040804002620	RVV 2X2.5	1. 名称:电源电缆 2. 型号规格:RVV2X2.5 3. 其他要求：详见招标要求	m	6400		
91	030502003621	网络线 CAT.6 4Pair UTP	1. 名称 2. 规格 3. 线缆对数 4. 敷设方式	m	3000		
92	040504001622	弱电手孔井	1. 名称:弱电手孔井 2. 规格、深度、做法：详见设计图 纸 3. 井身材料：详见设计图纸 4. 垫层、底板厚度、材料品种、强 度：满足要求	座	80		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 39 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 底板厚度、材料品种、强度：满足要求 6. 包含垫层、底板、盖板、钢筋、井、井盖（不含面层铺贴）及排水等所有内容进行报价 7. 含土方开挖、回填及弃置、模板制作安装 8. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求				
93	030506010623	监控设施	1. 名称: 监控设施 2. 类型、型号、参数：详见设计图纸 3. 安装方式: 综合考虑 4. 含摄像机立杆，材质详见设计图纸 5. 其他要求详见招标要求	台	79		
94	030505011624	室外背景音乐	1. 名称：室外背景音乐 2. 类别：详见设计图纸 3. 规格 ：详见设计图纸 4. 安装方式：详见设计图纸 5. 其他要求详见招标要求	台	45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 40 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		市政道路拆除及恢复					
95	040205014625	现状人行道红绿灯移位	1. 现状人行道红绿灯拆除 2. 移动到指定位置安装 3. 包含移位时的管线、接地处理、灯基础等 4. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	套	1		
96	040805003626	现状路灯移位	1. 现状路灯移位拆除 2. 移动到指定位置安装 3. 包含移位时的管线、接地处理、灯基础等 4. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	套	1		
97	041001003627	现有道路破除	1. 面层、基础全部拆除 2. 拆除的面层类型：综合考虑 3. 拆除的基层类型：综合考虑 4. 拆除后建渣清运出场，运距综合考虑 5. 包含残值扣除	m²	200		
98	040203006628	沥青道路恢复	1. 名称：沥青道路恢复	m²	200		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 做法：详见设计图纸 3. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求				
99	040204004629	路平石恢复（材质同现道路路平石材质）	1. 路平石恢复 2. 材料品种、规格：材质同现道路路平石材质 3. 基础、垫层及做法：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	m	40		
100	040204004630	路沿石恢复（材质同现道路路沿石材质）	1. 路沿石恢复 2. 材料品种、规格：材质同现道路路沿石材质 3. 基础、垫层及做法：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求	m	40		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009025	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011026	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010027	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012028	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020029	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013030	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021031	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023032	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	百溪堰滨水商业提质项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【景观安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电工程					
		配电箱					
1	030402011631	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：各种类型配电箱、控制箱、箱体尺寸综合考虑 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、盘柜二次配线、本体接地、无端子外部接线、铜鼻子等 6. 含系统图所示所有元器件，包括消防电源监控模块、电气火灾监控模块、RS485接口等 7. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中 8. 其他：满足设计及规范要求	台	1		
		分部小计					
		灯具、开关、插座					
2	030413002632	节能型LED吸顶灯1	1. 名称:节能型LED吸顶灯1	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格:LED光源1x10W 800lm 3. 安装方式：壁装 5. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、吊顶开孔、金属软管费用等 6. 其他：满足设计及规范要求				
3	030413002633	节能型LED吸顶灯2	1. 名称:节能型LED吸顶灯2 2. 型号、规格:LED光源1x10W 800lm 3. 安装方式：吸顶安装 5. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、吊顶开孔、金属软管费用等 6. 其他：满足设计及规范要求	套	1		
4	030413002634	节能型LED吸顶灯3	1. 名称:节能型LED吸顶灯3 2. 型号、规格:LED光源1x10W 800lm 3. 安装方式：吸顶安装 5. 含灯具安装所需光源、灯具附件	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、焊压接线端子、补刷（喷）油漆 、接地、吊顶开孔、金属软管费用 等 6. 其他：满足设计及规范要求				
5	030413002635	节能型LED吸顶灯4	1. 名称：节能型LED吸顶灯4 2. 型号、规格：LED光源1x35W 8001m 3. 安装方式：吸顶安装 5. 含灯具安装所需光源、灯具附件 、焊压接线端子、补刷（喷）油漆 、接地、吊顶开孔、金属软管费用 等 6. 其他：满足设计及规范要求	套	11		
6	030413013636	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m 4. 其他：满足设计及规范要求	套	2		
7	030413013637	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m 4. 其他：满足设计及规范要求	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030413013638	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 型号、规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地1. 3m 4. 其他: 满足设计及规范要求	套	1		
9	030413013639	四联单控开关	1. 名称:四联单控开关 2. 型号、规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地1. 3m 4. 其他: 满足设计及规范要求	套	2		
10	030413014640	带保护极、保护门安全密闭型插座	1. 名称:带保护极、保护门安全密闭型插座 2. 型号、规格:250V 10A安全型 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求	套	2		
11	030413014641	带保护极、保护门安全型插座	1. 名称:带保护极、保护门安全型插座 2. 型号、规格:250V 10A安全型 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求	套	11		
12	030413014642	带保护极、保护门安全型柜式空调插座	1. 名称:带保护极、保护门安全型柜式空调插座 2. 型号、规格:250V 20A安全型	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式:综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求				
13	030412006643	接线盒	1. 名称: 塑料接线盒 2. 材质: PVC 3. 规格: 86*86 4. 安装形式: 暗装 5. 满足规范及设计要求	个	17		
14	030701014644	排气扇	1. 名称: 排气扇 2. 型号、规格: 详见设计图纸 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求	台	3		
		分部小计					
		配管、配线					
15	030412001645	电气配管 JDG20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，自行综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相	m	214.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装： 含管件及所有附件；接地（含跨接线） 7. 满足规范及设计要求				
16	030412001646	电气配管 SC50	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，自行综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装： 含管件及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 其它详见设计，满足设计、相关检测、施工及验收规范等要求	m	5.5		
17	030412004647	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	348.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 敷设部位或线制：穿管及桥架综合考虑 4. 本项目双色线价差考虑在综合单价内，阻燃等级及辐照等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求				
18	030412004648	电气配线 WDZ-BYJ-4. 0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ-4. 0mm ² 3. 敷设部位或线制：穿管及桥架综合考虑 4. 本项目双色线价差考虑在综合单价内，阻燃等级及辐照等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m	302. 19		
19	040504001649	强电手孔井	1. 名称：强电手孔井 2. 规格、深度、做法：详见设计图纸 3. 井身材料：详见设计图纸 4. 垫层、底板厚度、材料品种、强度：满足要求 5. 底板厚度、材料品种、强度：满足要求 6. 包含垫层、底板、盖板、钢筋、	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			井、井盖（不含面层铺贴）及排水等所有内容进行报价 7. 含土方开挖、回填及弃置、模板制作安装 8. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
		弱电工程					
20	030404014650	商铺配线箱(HD)	1. 名称：商铺配线箱(HD) 2. 规格型号：详见设计及物料表 3. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。	台	1		
21	030412001651	电气配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结	m	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构暗配、明配、吊顶内，自行综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线） 7. 满足规范及设计要求				
22	030502003652	网络线 CAT.6 4Pair UTP	1. 名称 2. 规格 3. 线缆对数 4. 敷设方式	m	16		
23	030502010653	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 型号、规格:型号综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	个	2		
24	030412001654	电气配管 SC40	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结	m	3.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构暗配、明配、吊顶内，自行综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 其它详见设计，满足设计、相关检测、施工及验收规范等要求				
25	040504001655	弱电手孔井	1. 名称:弱电手孔井 2. 规格、深度、做法：详见设计图纸 3. 井身材料：详见设计图纸 4. 垫层、底板厚度、材料品种、强度：满足要求 5. 底板厚度、材料品种、强度：满足要求 6. 包含垫层、底板、盖板、钢筋、井、井盖（不含面层铺贴）及排水等所有内容进行报价 7. 含土方开挖、回填及弃置、模板	座	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			制作安装 8. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求				
		分部小计					
		无障碍救助呼叫装置					
26	030904004656	警报器	1. 形式：警报器 2. 规格：详见设计图纸 3. 安装方式：综合考虑 4. 最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含相关调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2		
27	030904003657	求助按钮	1. 名称：求助按钮 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	个	2		
		分部小计					
		接地					
28	030410007658	总等电位端子箱	1. 名称：总等电位端子箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：钢制 3. 规格：综合 4. 其他：包含与其他需接地设备相连的管线、焊接、跨接等所有工作内容				
29	030410007659	辅助等电位端子箱	1. 名称：辅助等电位端子箱 2. 材质：钢制 3. 规格：综合 4. 其他：包含与其他需接地设备相连的管线、焊接、跨接等所有工作内容	台	2		
30	030410002660	接地母线敷设 -40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40x4 4. 其他：满足设计及规范要求	m	120.48		
31	030410002661	接地母线 Φ10热镀锌圆钢	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：Φ10热镀锌圆钢 4. 其他：满足设计及规范要求	m	54.8		
32	030410003662	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 做法：详见设计图纸	m	15.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计及规范要求				
33	030410001663	接地极	1. 名称：接地极 2. 型号：综合考虑 3. 其他：满足设计及规范要求	根	1		
34	030410001664	接地电阻检测点	1. 名称：接地电阻检测点 2. 型号：综合考虑 3. 其他：满足设计及规范要求	块	2		
		分部小计					
		给排水工程					
35	031001008665	PP-R给水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：冷水PP-R管 4. 型号、规格：DN15 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含各种管件（丝接管件）、预留孔洞及补槽孔洞等综合考虑、压槽、剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽 7. 管道支架制作、安装、刷油及防腐满足设计与规范要求，管道压力试验、吹扫及消毒冲洗满足设计	m	27.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			与规范要求 8. 预留孔洞及补槽孔洞 9. 其他：满足设计及规范要求				
36	031001008666	PP-R给水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：冷水PP-R管 4. 型号、规格：DN20 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含各种管件（丝接管件）、预留孔洞及补槽孔洞等综合考虑、压槽、剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽 7. 管道支架制作、安装、刷油及防腐满足设计与规范要求，管道压力试验、吹扫及消毒冲洗满足设计与规范要求 8. 预留孔洞及补槽孔洞 9. 其他：满足设计及规范要求	m	17.02		
37	031001008667	PP-R给水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：冷水PP-R管 4. 型号、规格：DN25	m	9.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接方式：热熔连接 6. 包含各种管件（丝接管件）、预留孔洞及补槽孔洞等综合考虑、压槽、剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽 7. 管道支架制作、安装、刷油及防腐满足设计与规范要求，管道压力试验、吹扫及消毒冲洗满足设计与规范要求 8. 预留孔洞及补槽孔洞 9. 其他：满足设计及规范要求				
38	031001008668	PP-R给水管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：冷水PP-R管 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含各种管件（丝接管件）、预留孔洞及补槽孔洞等综合考虑、压槽、剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽 7. 管道支架制作、安装、刷油及防腐满足设计与规范要求，管道压力	m	5.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试验、 吹扫及消毒冲洗满足设计与规范要求 8. 预留孔洞及补槽孔洞 9. 其他：满足设计及规范要求				
39	031001008669	PP-R给水管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：冷水PP-R管 4. 型号、规格：DN40 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含各种管件（丝接管件）、预留孔洞及补槽孔洞等综合考虑、压槽、剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽 7. 管道支架制作、安装、刷油及防腐满足设计与规范要求，管道压力试验、 吹扫及消毒冲洗满足设计与规范要求 8. 预留孔洞及补槽孔洞 9. 其他：满足设计及规范要求	m	7.9		
40	031001008670	PP-R给水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：冷水PP-R管	m	8.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含各种管件（丝接管件）、预留孔洞及补槽孔洞等综合考虑、压槽、剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽 7. 管道支架制作、安装、刷油及防腐满足设计与规范要求，管道压力试验、吹扫及消毒冲洗满足设计与规范要求 8. 预留孔洞及补槽孔洞 9. 其他：满足设计及规范要求				
41	031001008671	UPVC排水塑料管 DN50	1. 安装部位：室内、管井内综合考虑 2. 输送介质：排水 3. 材质：UPVC管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接连接 6. H型管件等综合考虑 7. 管道支架（包括塑料管卡）制作、安装、刷油及防腐满足设计与规范要求，管道灌水试验、通球试验	m	10.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等满足设计与规范要求 8. 预留孔洞及补槽孔洞 9. 其他：满足设计及规范要求				
42	031001008672	UPVC排水塑料管 DN75	1. 安装部位：室内、管井内综合考虑 2. 输送介质：排水 3. 材质：UPVC管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接连接 6. H型管件等综合考虑 7. 管道支架（包括塑料管卡）制作、安装、刷油及防腐满足设计与规范要求，管道灌水试验、通球试验等满足设计与规范要求 8. 预留孔洞及补槽孔洞 9. 其他：满足设计及规范要求	m	11.03		
43	031001008673	UPVC排水塑料管 DN100	1. 安装部位：室内、管井内综合考虑 2. 输送介质：排水 3. 材质：UPVC管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接连接	m	19.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. H型管件等综合考虑 7. 管道支架（包括塑料管卡）制作、安装、刷油及防腐满足设计与规范要求，管道灌水试验、通球试验等满足设计与规范要求 8. 预留孔洞及补槽孔洞 9. 其他：满足设计及规范要求				
44	031003014674	雨水斗 DN100	1. 名称：雨水斗 2. 规格：DN100 3. 材质：详设计要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求	个	2		
45	031001008675	UPVC雨水塑料管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接连接 6. 包含管件、预留孔洞及补槽孔洞等综合考虑 7. 管道支架（包括塑料管卡）制作、安装、刷油及防腐满足设计与规范要求，管道灌水试验、通球试验	m	8.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等满足设计与规范要求 8. 其他：满足设计及规范要求				
46	031002001676	阀门DN50	1. 名称: 阀门 2. 规格型号: DN50 3. 材质: 详见设计图纸 4. 连接方式: 详设计 5. 工作内容: 阀门安装（含法兰、螺栓、垫片）	个	3		
47	031002001677	阀门DN40	1. 名称: 阀门 2. 规格型号: DN40 3. 材质: 详见设计图纸 4. 连接方式: 详设计 5. 工作内容: 阀门安装（含法兰、螺栓、垫片）	个	2		
48	031003014678	地漏 DN50	1. 名称: 地漏 2. 规格型号: DN50 3. 连接方式: 粘接连接 4. 工作内容: 孔洞预留及恢复、地漏安装	个	4		
49	031003003679	洗手盆	1. 名称: 洗手盆 2. 规格参数: 成套安装，含感应水	组	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			龙头、角阀、排水配件及进水金属软管等全部工作内容所需组件 3. 安装形式：综合考虑 4. 材料品种、规格、颜色及其他要求等均应满足设计及相关规范要求；				
50	031003006680	蹲便器	1. 名称：蹲便器 2. 规格参数：详设计，包含水箱、阀门、金属管等五金件 3. 安装形式：综合考虑 4. 材料品种、规格、颜色及其他要求等均应满足设计及相关规范要求；	组	8		
51	031003006681	坐便器	1. 名称：坐便器 2. 规格参数：详设计，包含阀门、金属管等五金件 3. 安装形式：综合考虑 4. 材料品种、规格、颜色及其他要求等均应满足设计及相关规范要求；	组	1		
52	031003007682	小便器	1. 名称：小便器	组	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格参数：详设计且满足设计要求，感应式冲洗阀落地式小便器（带阀门、金属管等五金件） 3. 安装形式：综合考虑 4. 材料品种、规格、颜色及其他要求等均应满足设计及相关规范要求；				
53	031003017683	小厨宝 1.5KW	1. 名称：小厨宝 1.5KW 2. 规格参数：成套安装，含给水配件及进水金属软管等全部工作内容所需组件 3. 安装形式：综合考虑 4. 材料品种、规格、颜色及其他要求等均应满足设计及相关规范要求；	套	2		
54	031003008684	拖布池	1. 名称：成品拖布池 2. 规格参数：详设计且满足设计要求，带水龙头、阀门等五金件 3. 安装形式：综合考虑 4. 材料品种、规格、颜色及其他要求等均应满足设计及相关规范要求；	组	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009033	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011034	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010035	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012036	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020037	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013038	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021039	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023040	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	4440.01		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		4440.01		

暂列金额明细表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	4440.01			
合计			4440.01			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	百溪堰滨水商业提质项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【驿站安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【海绵城市】

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		下层式绿地及植草沟					
1	040201003685	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实， 夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计算，不再计算此项	m²	3800		
2	040202010686	100厚碎石垫层	1. 填方材料品种：碎石，粒径、级配及含砂量符合设计与规范要求 2. 厚度：100mm 3. 密实度要求：满足设计及规范要求 4. 填料来源：投标单位自行购买	m²	3800		
3	040201021687	200g/m²透水土工布一层	1. 部位：综合考虑 2. 品种、规格：200g/m²透水土工布 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	3800		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【海绵城市】

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	050101003688	500mm厚种植土回填	1. 回填土质要求：种植土，满足设计、相关规范及招标技术要求，包含整理绿化用地费用 2. 土方来源及运距：综合 3. 回填厚度：500mm 4. 清除杂草、残留草坪、花卉等地被植物，相关费用由投标人自行考虑，包含在本综合单价中 5. 弃物运距：投标人踏勘现场，场内外转运、外弃运距、堆场及外运补贴投标人自行考虑在该综合单价中 6. 堆坡造型费用综合考虑 7. 其他：满足设计、相关规范及招标技术要求	m ³	1900		
5	040202008689	150mm厚持水层	1. 回填土质要求：持水层，满足设计、相关规范及招标技术要求，包含整理绿化用地费用 2. 土方来源及运距：综合 3. 回填厚度：150mm 4. 堆坡造型费用综合考虑 5. 其他：满足设计、相关规范及招	m ²	3800		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【海绵城市】

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标技术要求				
		分部小计					
		传输型植草沟					
6	040201003690	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实， 夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计 算，不再计算此项	m ²	710		
7	040201021691	150g/m ² 土工布一层	1. 部位：综合考虑 2. 品种、规格：150g/m ² 土工布 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其它：满足招标技术要求及相关 规范要求	m ²	710		
8	040202010692	300mm碎石滤水层	1. 填方材料品种：碎石 2. 厚度：综合考虑 3. 密实度要求：满足设计及规范要 求 4. 填料来源：投标单位自行购买	m ³	213		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【海绵城市】

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040201021693	150g/m² 土工布一层	1. 部位：综合考虑 2. 品种、规格：150g/m² 土工布 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m²	710		
10	040202008694	100厚粗砂级配	1. 材料种类：粗砂 2. 厚度：100mm 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m²	710		
11	050101003695	200mm厚种植土回填	1. 回填土质要求：种植土，满足设计、相关规范及招标技术要求，包含整理绿化用地费用 2. 土方来源及运距：综合 3. 回填厚度：200mm 4. 清除杂草、残留草坪、花卉等地被植物，相关费用由投标人自行考虑，包含在本综合单价中 5. 弃物运距：投标人踏勘现场，场内外转运、外弃运距、堆场及外运补贴投标人自行考虑在该综合单价中	m³	142		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【海绵城市】

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 堆坡造型费用综合考虑 7. 其他：满足设计、相关规范及招 标技术要求				
		分部小计					
		新建透水混凝土					
12	040201003696	素土夯实	1. ±300mm的挖填找平 2. 夯实满足规范要求：素土夯实， 夯实系数满足设计及规范要求 3. 包含清理杂草、垃圾等， 4. 取土、弃土运距：综合考虑 5. 机械或人工整理，综合考虑 6. 大于300mm的挖填按挖运土方计 算，不再计算此项	m²	6680		
13	040202010697	150厚级配碎石垫层	1. 填方材料品种：级配碎石，粒径 、级配及含砂量符合设计与规范要 求 2. 厚度：150mm 3. 密实度要求：满足设计及规范要 求 4. 填料来源：投标单位自行购买	m²	6680		
14	040202010698	30mm砂滤层	1. 填方材料品种：砂滤层	m²	6680		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【海绵城市】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 厚度：综合考虑 3. 密实度要求：满足设计及规范要求 4. 填料来源：投标单位自行购买				
15	040203006699	100厚10mm粒径C25透水混凝土	1. 沥青品种：100厚10mm粒径C25透水混凝土 2. 石料最大粒径：满足规范要求 3. 厚度：100mm 4. 摊铺：局部坑涵采用人工摊铺，其余采用摊铺机摊铺 5. 沥青混合料拌合、碾压方式、运输距离由投标人自行考虑 6. 含清扫及二次清扫，分隔缝综合在本项目内报价等 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m ²	6680		
16	040203006700	50厚6mm粒径C25彩色透水混凝土面层	1. 沥青品种：50厚6mm粒径C25彩色透水混凝土面层 2. 石料最大粒径：满足规范要求 3. 厚度：50mm 4. 摊铺：局部坑涵采用人工摊铺，其余采用摊铺机摊铺，双丙聚氨酯	m ²	6680		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【海绵城市】

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			密封处理 5. 沥青混合料拌合、碾压方式、运输距离由投标人自行考虑 6. 含清扫及二次清扫，分隔缝综合在本项目内报价等 7. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求				
17	010505001701	透水混凝土路面模板	1. 部位：透水混凝土路面模板 2. 模板类型：综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合，支模方式综合考虑 4. 本项目工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足相关标准、规范要求	m ²	300		
18	011502001702	截面50X5拉丝面不锈钢	1. 截面50X5拉丝面不锈钢 2. 40X40X4(长度40)镀锌角钢@500，M6膨胀螺栓固定 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其它：满足招标技术要求及相关规范要求	m	2000		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【海绵城市】

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		排水管及溢流口					
19	040501005703	UPVC排水多孔管DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质: 雨、排水 3. 材质: UPVC排水管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 综合考虑 6. 外包200g/m²土工布, 具体做法详见设计图纸 7. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及施工规范要求	m	988		
20	040501005704	HDPE双壁波纹管DN200	1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 雨、污水 3. 材质: HDPE双壁波纹管 4. 型号、规格: DN200 5. 连接方式: 综合考虑 6. 含支架、支墩制作安装, 支架、支墩制作满足设计及规范要求 7. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及施工规范要求	m	780		
21	040504010705	溢流口	1. 名称: 溢流口	座	52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【海绵城市】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 雨水口做法、深度：做法详见设计图纸 3. 含基础、垫层、砖砌体、混凝土浇筑、溢流口制作安装、砂浆抹面、钢筋制作安装等全部工作内容，材质综合考虑 4. 其他：满足设计、施工规范及招标文件要求				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【海绵城市】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009041	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008042	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007043	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006044	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011045	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013046	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010047	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016048	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【海绵城市】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【海绵城市】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	226708.42			
合计			226708.42			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【海绵城市】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【海绵城市】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【海绵城市】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【海绵城市】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【海绵城市】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【海绵城市】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：百溪堰滨水商业提质项目 百溪堰滨水商业提质项目 【海绵城市】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2