

招标工程量清单

招 标 人：成都空港建设管理有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：四川同兴达建设咨询有限公司

(单位盖章)

2026 年 6 月 8 日

招标工程量清单

招 标 人： 成都空港建设管理有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： 赵洁

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人： 四川同兴达建设咨询有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 罗迎熙

(签字或盖章)

复 核 人： 谭涛

(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 ： 2026 年 6 月 8 日

复 核 时 间： 2026 年 6 月 8 日

总 说 明

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地

第 1 页 共 6 页

工程量清单编制及投标报价说明

一、工程概况：

本项目为珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地项目，项目位于成都市双流区珠江路与黄堰河交叉口，由其分为4块绿地，位于川大路以南，本项目为新建绿地，总占地面积为26431.20平米。

二、工程量清单编制范围：

本工程建设内容主要包括景观工程、桥梁工程、绿化工程、土建装饰装修工程、景观给排水工程、景观照明工程、外电工程及相关配套工程等本工程图纸范围内的全部内容，具体详见工程量清单。

三、工程量清单编制依据：

- 3.1 四川省住房和城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知。
- 3.2 四川省住房和城乡建设厅关于发布《四川省建设工程工程量清单计价定额》的通知（川建造价发〔2020〕315号）。
- 3.3 四川省建设工程造价总站关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2025〕41号）及其他相关规定。
- 3.4 成都市建设工程造价管理站发布的2026年第5期（4月份）成都市《工程造价信息》的信息价及市场询价，电缆电线的材料价格按电缆之家2026年5月28日执行。
- 3.5 安全文明施工费根据《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）及四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建行规〔2024〕15号）等文件规定的市政工程基本费费率的双倍计取。
- 3.6 规费按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的 I 档费率计算。
- 3.7 税金根据《四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知》（川建造价发〔2019〕181号）执行，销项增值税税率按9%计列，附加税税率按0.313%计列。
- 3.8 中科科航工程设计有限公司出具的施工图设计等相关资料。
- 3.9 设计问题回复、图审及其他相关资料。
- 3.10 施工现场实际情况、工程特点。
- 3.11 国家或地方其他相关标准、规范。

四、对工程质量、材料、施工等的特殊要求：

4.1 工程质量、材料、施工等的要求：

- 4.1.1 工程质量应达到国家现行验收标准，并按四川省现行相关文件规定满足安全文明施工的相关要求。
- 4.1.2 材料品质、规格必须满足施工图的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准及招标人要求。
- 4.1.3 施工必须按经批准的施工组织设计组织实施，符合施工规范及验收标准。
- 4.2 投标人须到项目现场踏勘以充分了解项目的位置、现场情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他可能影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

总 说 明

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地

第 2 页 共 6 页

- 4.3 除非招标文件另有规定，投标人所报的综合单价必须包含该项目涉及的材料及设备价格。投标时必须在主要材料价格表中详细列出主要材料及设备价格；材料设备厂家品牌等无需填报，中标后按招标文件相应条款办理。
- 4.4 参考品牌材料（如有）由承包人负责采购，此类材料由投标人自主报价，除招标文件另有约定外，结算时不调整。材料的品牌及型号，投标人应按同档次或高于发包人提供的参考类似品牌、型号报价；发包人未提供品牌及型号的，均要求为中等及以上档次，投标人应根据施工图、技术标准、规范要求等主要材料表中报价。投标人中标后，发包人有权要求其更换同档次及以上品牌，中标人也可申请同档次的品牌更换，经监理、发包人书面盖章确认后进行调整。
- 五、投标报价说明：
- 5.1 投标报价应是招标文件工程量清单全部工作的价格体现，投标人不得低于成本报价。
- 5.2 投标人应将招标人提供的工程量清单与GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及相关文件、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术规范、施工图纸、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解、使用。
- 5.3 报价应由投标人依据招标人提供的工程量清单、招标文件、施工图、施工规范等资料，结合施工现场实际情况和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工方案和招标文件的有关要求，及本企业实际情况自行编制确定。
- 5.4 工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包含在工程量清单的其他项目综合单价或合价中，承包人必须按招标人和监理人指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。
- 5.5 若投标人自行更改或增减招标人给定的项目名称、项目特征、计量单位、工程数量（本招标清单说明中约定可自行增减项目的措施项目清单除外），且该更改被评标委员会判定属重大偏差的，其投标报价无效并作否决其投标处理，属细微偏差的除外。
- 5.6 分部分项工程量清单报价：投标人所报的分部分项工程量清单各子目的综合单价都应是合理市场价格。
- 5.7 措施项目清单报价
- 5.7.1 施工用水、用电费用由投标人在投标报价中自行考虑，招标人不再另行计取。
- 5.7.2 本次招标措施项目清单计价表中除安全文明施工费(即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费)为不可竞争费用外，招标人给出了一些通用的措施项目，投标人可根据自身情况和本工程实际情况进行填报，若投标人未填报，则招标人视为该项措施费用已包含在其他投标综合单价中，中标后不予调整。措施项目清单中除安全文明施工费(即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费)外其余的总价措施项目均包干使用，无论何种情况(包括政策性调整)中标后均不得调整；安全文明施工费（含“环境保护费”、“文明施工费”、“安全施工费”、“临时设施费”）按工程量清单给定金额填报，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件将被否决，结算时按照合同约定执行。
- 5.8 其他项目清单报价
- 5.8.1 暂列金额是为招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或不可预见的材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时工程价款的调整以及发生索赔、现场签证确认等需发生的费用。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况决定是否动用。投标人必须按招标人给定的金额填报，并计入投标报价总价。
- 5.8.2 投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中当发生零星工程项目用工时，计日工单价按照用工发生当期四川省建设工程造价总站关于人工费调整的批复公布的计日工人工单价作为控制单价，按项目整体投标下浮比例下浮后作为结算单价。

总 说 明

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地

第 3 页 共 6 页

- 5.9 规费：投标人投标报价时按招标清单中给定的金额填报，结算时按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则关于中标人企业资质对应的相关费率计取，计费基数为定额人工费（分部分项工程及单价措施项目定额人工费）。
- 5.10 税金：按国家最新税法规定计取。
- 5.11 投标人递交投标文件时仅需提供电子文档，具体要求详招标文件。
- 5.12 项目名称与项目特征描述相同的分部分项工程量清单项目所报综合单价应相同，若投标综合单价不一致，变更发生时按低价执行变更价款。
- 5.13 工程量清单及其报价中所有要求盖章的地方，必须由注册在投标人单位的具有造价师（员）资格的人员盖章；若投标人没有注册在本单位的具有造价师（员）资格的人员，可以委托具有造价咨询资质的中介机构的造价师（员）盖章，并在投标文件中附与该中介机构所签订的委托合同。
- 5.14 对承包人无监理工程师指令超出设计图纸（含设计变更）范围施工和因承包人自身原因造成返工的工程量，发包人不予计量，产生的费用由承包人自行承担，如造成损失的，发包人有权进行索赔。
- 5.15 承包人有义务对设计文件进行审核，及时发现设计文件各专业间的冲突，若项目五方责任主体发现已施工部分图纸间有冲突的，承包人应无条件整改并承担相应的整改费用。承包人不得以按图施工为由对图纸间有冲突的地方拒不整改，因设计文件冲突造成的返工费用，承包人不得要求发包人另行支付。
- 六、其他需说明问题：
- 6.1 本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价。
- 6.2 投标人应认真踏勘现场，了解工程的具体情况和任何可能影响投标报价的情况，充分考虑编制施工方案，在投标报价时综合考虑，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。
- 6.3 工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不作为最终结算的依据，最终结算按专用合同条款执行。
- 6.4 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费、税金、各专项工程验收所涉及的一切费用等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金。分部分项工程量清单中的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表及相应规范、标准图集；投标人在综合单价组价时应结合投标人现场踏勘情况和相关规范要求，报价综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集、相关规范和清单中规定的所有工序工作内容。
- 6.5 本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。
- 6.6 投标人投标报价时应综合考虑施工中临时停电的问题，现场应准备足够功率的备用电源，当发生停电时，不得因停电而延误工期及提出费用索赔，投标人在投标报价时应充分考虑该部分费用，招标人不另行支付。
- 6.7 建渣、生活垃圾及多余土方等废弃物不得滞留在施工现场，应随生产随清运，并弃置在环境卫生保护有关规定的范围，费用已含在投标报价中。施工过程中，招标人有权将土方在整个工程范围内进行综合调配，投标人不得有异议。
- 6.8 钢筋的搭接用量和损耗费用已计入综合单价中，中标后综合单价不作调整。钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，无论采用绑扎搭接连接、焊接连接、机械连接

总 说 明

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地

第 4 页 共 6 页

等方式，中标后综合单价均不做调整。

6.9 本工程砼全部采用商品砼、商品水稳层，商品砼、商品水稳层的综合单价中包含泵送费用（地泵和车泵），水泥砂浆及混合砂浆全部使用预拌砂浆（干拌及湿拌综合），预拌砂浆应符合规范要求。。

6.10 招标人保留取消工程量清单中某些项目和减少或增加工程量清单中某些项目工程数量的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔。

6.11 土（石）方、淤泥、建渣等余方处置消纳费，当由招标人（业主）提供或指定了免费消纳堆场的，结算时不再计取消纳费，将按12元/m³（不含税）进行扣除，运输费根据运距按以下原则调整：

（1）当投标人土(石)方、淤泥、建渣等弃方外运距小于等于15km 时，结算时外运综合单价按实际运距套用2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》DA0162及DA0163计取，并按土方外运清单项下浮比例同比例下浮，且不超过余方处置消纳费投标综合单价；

（2）当投标人土(石)方、淤泥、建渣等弃方外运距大于15km小于等于25km 时，结算时外运综合单价15km及其以内按6.11（1）条计算，超过15km的按（1.2*土方外运清单项下浮比例）元/ m³· km计算，且不超过余方处置消纳费投标综合单价；

（3）当投标人土(石)方、淤泥、建渣等弃方外运距大于25km 时，结算时外运单价按照25km计算，且不超过余方处置消纳费投标综合单价；

（4）本条款应与工程量清单中的“余方处置消纳费”子项目中的项目特征结合起来理解，互为补充；

（5）工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费：施工单位按照建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，采取相应措施执行本项目建筑垃圾减量化要求（如有），满足整个施工过程中的施工进度所必须的工程建筑垃圾运输处置管理，此费用由投标人自主报价，结算时提供相关满足垃圾处置资料后按实际发生工程量结算，但不超过此项投标报价合计总价。

（6）本招标清单余方处置消纳费的清单数量包含土方和连砂石的工程量，连砂石的处置根据成都市双流区砂石资源管理相关管理办法执行，且连砂石的运费及相应的税费由成都空港兴城建筑材料有限公司支付给施工单位，成都空港兴城建筑材料有限公司向施工方支付砂石运输费用（20公里及以下）1.2元/ m³ · km，超过20公里，运距每增加1公里运输费用增加1元/m³，该费用为不含税价格，税费由兴城建材公司承担，税率9%。故本项目结算时连砂石工程量将予以扣除，具体扣除原则为：若土方外弃清单项目投标单价高于成都空港兴城建筑材料有限公司支付的运费单价时，连砂石外弃运费单价按投标单价予以扣除；若土方外弃的清单项目投标单价低于或等于成都空港兴城建筑材料有限公司支付的运费单价时，连砂石外弃运费单价按成都空港兴城建筑材料有限公司支付的运费单价予以扣除。以上两种情况均应扣除连砂石的余方处置消纳费，连砂石扣除数量以成都空港兴城建筑材料有限公司确认方量为准，本条所指的土方外弃清单项目投标单价按照余方处置消纳费的投标单价减去12元/m³消纳费计算。

6.12 管道沟槽处于回填区域时，因投标人非正常施工工序原因造成的回填反挖土方工程量，结算时不予计取。

6.13 在进行措施费及分部分项报价时应特别注意以下几点：

（1）植物反季节栽植增加费由投标人在投标报价中综合考虑，不单独计取。

（2）赶工补偿费：包含了该工程由于民生等方面的特殊重要性，在合同工期计划内完成所有招标工程项目的赶工增加费用，该费用由投标人在投标报价时综合考虑，不单独计取。

（3）大型机械设备进出场及安拆费：项目开工至竣工期间，满足整个施工过程中的施工进度所必须的机械进出场费用包干使用，中标后不作调整。

总 说 明

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地

第 5 页 共 6 页

- (4) 绿化养护期为竣工验收合格后暂定12个月（成活养护+日常管护）且按合同要求移交相关部门为止，绿化工程养护期的起算日是：工程竣工验收报告载明的建设五方责任主体等相关单位签字盖章之日；养护费用应包含养护期内所发生的材料费（肥料、杀虫药、植物越冬保护使用的塑料膜等）、电费、机械使用费、人工费、死株补种费、弃物外运等需由投标人充分考虑风险的全部费用，项目红线范围内未移植树木，投标人有照管义务，投标报价综合考虑养护费，中标后不再另行计算费用。
- (5) 投标人须结合现场实际情况自行考虑夏季高温、冬雨季施工等措施费，中标后不作任何调整，也不另行签证。
- (6) 工地扬尘整治必须符合省、市的相关规定及招标人建设工地文明施工扬尘管理办法，投标人须结合现场实际情况自行考虑扬尘措施费。
- (7) 为保证投标人按招标工期要求竣工，投标人须足额配备所需人员和机械设备。
- (8) 地下管线调查和探测：由投标人投标报价时综合考虑，该费用已包含在投标报价中，不单独计取。
- (9) 投标单位应根据现场实际情况，在施工过程中采取必要的防止扰民及隔震措施，避免对周边建筑和构筑物产生不良影响，并需在施工前做好现场现状取证相关工作，避免与周边居民发生纠纷，所发生的费用投标人自行考虑并计入投标报价中，结算时不再另行计取。
- (10) 按《关于在全市建设工程实行视频管理的通知》（成建委[2011]622号文件）相关要求，投标人在施工现场需安装远程视频监控管理信息系统，相关费用包含在安全文明施工费中，结算时不另行计取。
- (11) 施工降、排水：投标人进场后根据现场实际情况、地勘资料、施工规范、施工范围及施工工期编制施工排水、降水方案，排水、降水方案需经相关单位审核通过后方可实施，费用由投标人在投标报价中综合考虑。
- (12) 沿线现状检查井碰管费用：投标人投标报价时在清单中有明确碰管项的，结合现场实际情况综合报价，包干使用；清单中未列项的，综合在投标报价中，不单独计取。
- (13) 施工围挡：本项目施工期间根据需要及施工图进行打围，施工围挡搭设、运输、拆除，围挡标准提升、围挡广告布置等超出单价措施费项目清单内容的费用，由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不另行增加费用；打围施工需符合国家和地方现行的关于工地打围施工的相关要求和业主的统一标准。本招标控制价按标准施工围挡考虑，结算时按实际发生工程量结算，但结算总费用不超过此项投标报价合总价。临时交通疏解费用投标人结合施工现场和周围居民、道路等实际情况，必须保证施工场地周围交通通畅，交通疏解方案合理，费用由投标人在投标报价中综合考虑。
- (14) 大体积砼降温措施费综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。
- (15) 本工程施工阶段如涉及不同专业交叉施工，承包人应接受业主的统一协调管理，为此产生的施工降效等费用由投标人在投标报价中综合考虑，不单独计取。
- (16) 因现场临检、总平展示等需多次搭设的脚手架、安全通道等临设产生的相关增加费用，投标人综合考虑在投标报价中，结算时不再另行计取。
- (17) 项目建设过程中，因建设项目所需红线范围外的临时用地（包括不限于临时道路、混凝土生产系统、预制构件制作场地、砂石料堆场、钢筋加工场、围堰、排泥场、办公场地等）均由投标人自行落实解决，并承担相关费用和办理相关手续，招标人不另行支付。
- (18) 投标人认为应计取的其他措施费用，应综合考虑在投标报价中或投标人自行考虑的其他措施费用中，招标人不另行支付。
- (19) 本项目需按设计图纸设置临时排水沟(包括基坑顶和基坑底)、集水井等，相关费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行计取。
- (20) 本项目部分施工区域需要对原有管道进行拆除，拆除时不得破坏需要保留部分的管线，此部分拆除费用综合考虑在挖土土方工程中。相关费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行计取。
- (21) 本项目部分施工区域为无现状道路段，主要在绿化带，为了确保施工车辆和机械设备以及施工人员的安全出入，增加施工便道相关费用综合考虑在投标报价中，结

总 说 明

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地

第 6 页 共 6 页

算时不再另行计取。 （22）本项目在控制价编制时，经测算施工打围费用超安全文明施工费基本费的40%，根据2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》市政工程说明及计算规则规定:设置施工现场的围护所发生的围挡费用超过定额安全文明施工基本费的40%时，超过部分的施工现场围挡费用另行计算。故本项目招标控制价中的围挡费用按控制价安全文明施工费基本费的40%（即61416.96元）进行扣除后，再按设计预估的打围方案计算的工程量另行计取打围费用；投标人应按招标人给定金额（即61416.96元）进行扣除并对清单中单独列支的打围综合单价进行填报，否则结算时将按照不利于投标人的方式处理。打围费用最终结算时按实际发生的工程量乘以投标综合单价计算出的打围费用合价，扣除按项目实际完成的工程量计算出来的安全文明施工费基本费的40%计算。但结算总费用不超过此项投标报价合计总价。 （23）招标清单根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）、住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质〔2018〕31号）已考虑文件规定中所涉及的常规措施费用；招标清单以外的其他危险性较大部分的措施费用，请施工单位投标报价时自行考虑在相关综合单价中，且在设计施工图无重大变更的情况下结算不再增加相关费用。 七、本工程招标控制价说明： 本工程招标控制价为8766896.07元（其中不含税暂列金额708605.62元，不含税安全文明施工费307084.78元，不含税规费92727.53元，不含税专业工程暂估价0.00元）。投标人的投标报价不得高于招标控制价，否则按废标处理。 八、本工程清单编制说明及投标报价要求与招标文件有关合同条款相矛盾的以招标文件为准。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：各种类别的土方等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、路缘石、平石、嵌边石、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等 2. 工程量计算规则：工作面和放坡增加工程量并入本清单工程量中，土方类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取 3. 挖土深度：综合 4. 挖土方式：人机综合 5. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 6. 场内运输：投标人综合考虑 7. 其他：满足施工图设计要求	m³	9559.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
2	040101002001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：各种类别的土方等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等 2. 工程量计算规则：工作面和放坡增加工程量并入本清单工程量中，土石类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取 3. 挖土深度：综合 4. 挖土方式：人机综合 5. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 6. 场内运输及堆放：投标人综合考虑	m³	3921.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
3	040103001001	基坑、沟槽回填土方（场内利用）	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土方 2. 回填方式：人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填土来源：利用场内合格的开挖土方、外借、买土等由投标人自行综合考虑 5. 运距：场内运距投标人综合考虑 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	3487.840					
4	040103001002	回填土方(场内利用)	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土方 2. 密实度：按设计	m³	3959.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 回填方式：人机综合 4. 填方粒径要求：满足规范要求 5. 运距：场内运距投标人综合考虑 6. 综合单价含原土碾压、堆坡造型、堆筑土山丘等费用，不再单独计费 7. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
5	040103001003	回填土方(缺方)	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土方 2. 密实度：按设计 3. 回填方式：人机综合 4. 填方粒径要求：满足规范要求 5. 运距：场内外运距投标人综合考虑	m³	984.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

标段：/

第 5 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 综合单价含原土碾压、堆坡造型、堆筑土山丘等费用，不再单独计费 7. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
6	040103002001	余方处置消纳	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运输距离：由投标人自行考虑 4. 本清单包含工程渣土、工程泥浆的运输及消纳费 5. 若招标人提供免费弃土处置点的，结算时不再计取消纳费 6. 若涉及砂石资源，应严格遵守法律、法规及各项规章制度及规范性文件关于砂石资源的相关规定 7. 其他：满足施工图设计要求、	m³	2381.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范要求且满足业主及当地政府规定的安全文明施工的要求							
		分部小计								
		入口运动区								
		文字、图案标记								
7	040205006001	图案、标线热熔漆	1. 材料品种：综合考虑 2. 色彩：综合考虑 3. 工艺：综合考虑 4. 线型：综合 5. 厚度：详图纸 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	190.280					
		分部小计								
		导览牌								
8	040204001001	素土夯实	1. 部位：综合	m²	1.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
9	040103001004	沟槽回填砂砾石	1. 回填材料：砂砾石 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足规范要求 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	0.260					
10	040303002001	现浇混凝土基础 商品混凝土 C20	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 其他：满足施工图设计要求	m³	0.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
11	040303002002	现浇混凝土基础 商品混凝土 C30	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	0.320					
12	040901001001	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 Φ8-10	1. 钢筋种类：HRB400螺纹钢 2. 钢筋规格：Φ8-10 3. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.007					
13	040901001002	现浇构件钢筋 HRB400螺	1. 钢筋种类：HRB400螺纹钢	t	0.001					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

标段：/

第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		纹钢筋 φ12-14	2. 钢筋规格： φ12-14 3. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
14	040901009001	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、型号：预埋件综合考虑 2. 部位：详设计施工图 3. 工艺要求：满足设计及规范要求 4. 面层处理及防锈等费用综合考虑在综合单价中 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.020					
15	050307009001	导览牌LOGO不锈钢“停车场”立体字	1. 导览牌LOGO，满足甲方及设计要求，专业厂家制作	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格尺寸：长440×宽100×高2336 3. 选型样式：满足甲方及设计要求 4. 综合单价包含：制作费、运输费、安装费、深化设计等完成本项内容的全部费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		提示牌								
16	040204001002	素土夯实	1. 部位：综合 2. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	0.190					
17	040303002003	现浇混凝土基础 商品混	1. 混凝土强度等级：C20商品混	m ³	0.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

标段：/

第 11 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		凝土 C20	凝土 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
18	040303002004	现浇混凝土基础 商品混凝土 C20二次卧牢	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土二次卧牢 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	0.020					
19	050307009002	提示牌LOGO不锈钢“花草丛中笑，园外赏其貌”	1. 提示牌LOGO，满足甲方及设计要求，专业厂家制作	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

标段：/

第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		立体字	2. 规格尺寸：宽423×高1059 3. 选型样式：满足甲方及设计要求 4. 综合单价包含：制作费、运输费、安装费、深化设计等完成本项内容的全部费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		和航乐园LOGO								
20	040204001003	素土夯实	1. 部位：综合 2. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	7.340					
21	040202009001	20cm厚级配碎石垫层	1. 部位：结构垫层 2. 厚度：20cm厚	m²	7.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材料及规格：级配碎石，级配要求详设计 4. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
22	040303002005	现浇混凝土基础 商品混凝土 C20	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	2.200					
23	040901009002	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、型号：预埋件综合考虑 2. 部位：详设计施工图	t	0.013					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 工艺要求：满足设计及规范要求 4. 面层处理及防锈等费用综合考虑在综合单价中 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
24	050307009003	提示牌LOGO不锈钢“和航乐园”立体字	1. 提示牌LOGO，满足甲方及设计要求，专业厂家制作 2. 规格尺寸：长2936×宽877×高700/620，满足甲方及设计要求 3. 选型样式：满足甲方及设计要求 4. 综合单价包含：制作费、运输费、安装费、深化设计等完成本项内容的全部费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		排水沟								
25	040201021001	防渗土工布 400g/m²	1. 材料品种：防渗土工布 400g/m² 2. 搭接方式：满足规范要求，搭接工程量包含在综合单价中 3. 土质：综合要求 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	37.530					
26	040305002001	砾石滤层	1. 部位：排水沟 2. 材料品种、规格：砾石，要求详设计 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	1.880					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		健身器材								
27	050307019001	单人漫步机一	1. 单人漫步机，立柱灰色+部分构件橘色，主材选用优质Q235A镀锌钢管，壁厚不小于3mm 2. 规格尺寸：1000*500*1200 3. 选型样式：满足甲方及设计要求 4. 综合单价包含：基础预埋件、制作费、运输费、安装费、深化设计等完成本项内容的全部费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	2.000					
28	050307019002	单人漫步机二	1. 单人漫步机，立柱灰色+脚踏及握手橘色，主材选用优质Q235A镀锌钢管，壁厚不小于3mm	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

标段：/

第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格尺寸：1200*500*1200 3. 选型样式：满足甲方及设计要求 4. 综合单价包含：基础预埋件、制作费、运输费、安装费、深化设计等完成本项内容的全部费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
29	050307019003	肩关节训练器	1. 肩关节训练器，立柱灰色+圆盘橘色，主材选用优质Q235A镀锌钢管，壁厚不小于3mm 2. 规格尺寸：850（半径）*1100 3. 选型样式：满足甲方及设计要求 4. 综合单价包含：基础预埋件、制作费、运输费、安装费、深	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化设计等完成本项内容的全部费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
30	050307019004	平衡滚筒	1. 平衡滚筒，立柱灰色+滚筒及握手橘色，主材选用优质Q235A镀锌钢管，壁厚不小于3mm 2. 规格尺寸：1200*500*1200 3. 选型样式：满足甲方及设计要求 4. 综合单价包含：基础预埋件、制作费、运输费、安装费、深化设计等完成本项内容的全部费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	2.000					
31	050307019005	三位扭腰器	1. 三位扭腰器，立柱橘色+结构及其他灰色，主材选用优质	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			Q235A镀锌钢管，壁厚不小于3mm 2. 规格尺寸：1200*500*1200 3. 选型样式：满足甲方及设计要求 4. 综合单价包含：基础预埋件、制作费、运输费、安装费、深化设计等完成本项内容的全部费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
32	050307019006	双位蹬力训练器	1. 双位蹬力训练器，立柱橘色+结构及坐凳灰色 2. 规格尺寸：1200*500*1200 3. 选型样式：满足甲方及设计要求 4. 综合单价包含：基础预埋件、制作费、运输费、安装费、深	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

标段：/

第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			化设计等完成本项内容的全部费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
33	050307019007	骑马机	1. 骑马机，立柱橘色+结构及坐凳灰色，主材选用优质Q235A镀锌钢管，壁厚不小于3mm 2. 规格尺寸：1200*500*1200 3. 选型样式：满足甲方及设计要求 4. 综合单价包含：基础预埋件、制作费、运输费、安装费、深化设计等完成本项内容的全部费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	2.000					
34	050307019008	非机动车车档	1. 非机动车车档，静电喷塑，	套	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			主材选用优质Q235A镀锌钢管，壁厚不小于3mm 2. 规格尺寸：114*1000 3. 选型样式：满足甲方及设计要求 4. 综合单价包含：基础预埋件、制作费、运输费、安装费、深化设计等完成本项内容的全部费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
35	050307019009	果皮箱	1. 果皮箱，304不锈钢电镀，主材厚度不小于1mm 2. 规格尺寸：880*330*980 3. 选型样式：满足甲方及设计要求 4. 综合单价包含：基础预埋件、制作费、运输费、安装费、深	套	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

标段：/

第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化设计等完成本项内容的全部费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
36	050307019010	坐凳	1. 坐凳 2. 规格尺寸：1500*670*800 3. 选型样式：满足甲方及设计要求 4. 综合单价包含：基础预埋件、制作费、运输费、安装费、深化设计等完成本项内容的全部费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	53.000					
37	050307019011	四方桌+靠背椅组合	1. 四方桌+靠背椅组合，深灰花岗岩骨架，灰色矩管+饰栗色仿木纹金属氟碳漆坐板靠背，金	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			属主材选用优质Q235A镀锌钢管，壁厚不小于3mm 2. 规格尺寸：1800*1800*900，桌子：1200*1200 3. 选型样式：满足甲方及设计要求 4. 综合单价包含：基础预埋件、制作费、运输费、安装费、深化设计等完成本项内容的全部费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		成品树池篦子								
38	040202009002	50cm厚级配碎石垫层	1. 部位：结构垫层 2. 厚度：50cm厚 3. 材料及规格：级配碎石，级	m ²	32.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

标段：/

第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配要求详设计 4. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
39	040303002006	现浇混凝土基础 商品混凝土 C20	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	0.090					
40	040204004001	5mm厚50mm高304拉丝不锈钢收边	1. 材料品种、规格：5mm厚50mm高304拉丝不锈钢收边，预埋100mm长L型Φ12钢筋，间距600mm	m	108.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

标段：/

第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
41	050307019012	20厚成品定制铸铁树池篦子	1. 20厚成品定制铸铁树池篦子 2. 规格尺寸：详见景观图 3. 选型样式：满足甲方及设计要求 4. 综合单价包含：基础预埋件、制作费、运输费、安装费、深化设计等完成本项内容的全部费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	23.000					
42	040103001005	沟槽回填砂砾石	1. 回填材料：砂砾石 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足规范要求 4. 其他：满足施工图设计要求	m³	1.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】 标段：/

第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
43	040204001004	素土夯实	1. 部位：综合 2. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	8.200					
		分部小计								
		拆除工程								
44	041001001001	拆除水泥混凝土路面/地面 厚≤15cm	1. 材质：水泥混凝土路面 2. 厚度：≤15cm 3. 拆除方式：综合 4. 建渣外运计入工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 5. 本清单项目工程量为暂估工程量，根据后期实施时实际发生数量进行按实计取	m²	8617.320					
45	041001001002	拆除水泥混凝土路面/地	1. 材质：水泥混凝土路面	m²	249201.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

标段：/

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		面 每增加1cm	2. 厚度：拆除水泥混凝土路面每增加1cm 3. 拆除方式：综合 4. 建渣外运计入工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 5. 本清单项目工程量为暂估工程量，根据后期实施时实际发生数量进行按实计取							
46	041001008001	拆除现浇混凝土结构 无筋	1. 结构形式：现浇混凝土结构无筋 2. 强度等级：综合 3. 拆除方式：综合 4. 建渣外运计入工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 5. 本清单项目工程量为暂估工程量，根据后期实施时实际发生数量进行按实计取	m³	56.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	041001007001	现状排水沟、地台砖砌构筑物	1. 结构形式：现状排水沟、地台砖砌构筑物 2. 强度等级：综合 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 建渣外运计入工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 5. 本清单项目工程量为暂估工程量，根据后期实施时实际发生数量进行按实计取	m³	129.940					
		分部小计								
		网喷								
48	040302008001	60mm厚混凝土网喷护壁 商品混凝土 C20	1. 部位：详图纸 2. 厚度：60mm 3. 材料种类：商品混凝土 4. 混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20	m²	365.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】 标段：/

第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 砼的所有外加剂的费用含在综合单价中 6. 钢筋（另列） 7. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
49	010201002001	坡面挂20#铁丝网	1. 部位：详图 2. 材料种类：20#铁丝网 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	365.090					
50	040901001003	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 Φ8-10	1. 钢筋种类：HRB400螺纹钢 2. 钢筋规格：Φ8-10 3. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.140					
51	040501004001	Φ75PVC泄水管	1. 材质及规格：Φ75PVC泄水管	m	40.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

标段：/

第 30 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 连接形式：详设计 3. 铺设深度：详设计 4. 管道检验及试验要求：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
52	040201021002	防老化土工纱网	1. 材料品种：防老化土工纱网 2. 搭接方式：满足规范要求，搭接工程量包含在综合单价中 3. 土质：综合要求 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	20.380					
		分部小计								
		桥头台阶								
53	040202009003	15cm厚级配碎石垫层	1. 部位：结构垫层 2. 厚度：15cm厚 3. 材料及规格：级配碎石，级配要求详设计	m ²	22.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
54	040303002007	现浇混凝土基础 商品混凝土 C20	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	2.230					
55	040203008001	50mm厚芝麻黑花岗岩烧面（弧形）	1. 块料品种、规格：50mm厚仿芝麻黑花岗岩烧面 2. 类型：工业化生产PC透水砖 3. 粘接层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层	m ²	6.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
56	040203008002	50mm厚芝麻黑花岗岩烧面	1. 块料品种、规格：50mm厚仿芝麻黑花岗岩烧面 2. 类型：工业化生产PC透水砖 3. 粘接层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	15.520					
57	040203008003	20mm厚芝麻黑花岗岩烧面	1. 块料品种、规格：20mm厚仿芝麻PC盲道 2. 类型：工业化生产PC透水砖 3. 粘接层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	5.980					
58	040203008004	20mm厚芝麻黑花岗岩烧	1. 块料品种、规格：20mm厚仿	m²	2.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

标段：/

第 33 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		面（弧形）	芝麻PC盲道 2. 类型：工业化生产PC透水砖 3. 粘接层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
59	040501018001	M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖	1. 部位：砖砌基础 2. 材料品种、规格：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	1.190					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
60	041102002001	现浇混凝土模板 基础	1. 构件类型:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合	m²	110.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合，对拉螺杆、拉片等综合考虑在报价中 4. 其他要求:本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价							
		分部小计								
		施工围挡								
61	041101001001	施工围挡	1. 材质：彩钢板（含骨架） 2. 绿布毯单列 3. 黄黑相间贴脚板综合考虑 4. 工程量计算规则：施工围挡按长度乘以高度，以“平方米”计算面积 5. 满足当地主管部门要求	m²	7272.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
62	011207001001	绿布毯	1. 材质：绿布毯，规格综合 2. 需满足《成都市双流区住房和城乡建设局关于印发〈成都市双流区施工围挡品质提升实施方案〉的通知》（双住建交发〔2022〕4号）的要求	m²	5817.800					
63	040205007001	太阳能警示灯	1. 材质：太阳能警示灯，规格综合 2. 需满足《成都市双流区住房和城乡建设局关于印发〈成都市双流区施工围挡品质提升实施方案〉的通知》（双住建交发〔2022〕4号）的要求	个	291.000					
64	030412004001	太阳能景观灯球	1. 材质：太阳能警示灯，直径不小于30cm 2. 需满足《成都市双流区住房和城乡建设局关于印发〈成都	套	145.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

标段：/

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			市双流区施工围挡品质提升实施方案》的通知》（双住建交发〔2022〕4号）的要求							
65	030901003001	雾化喷淋系统	1. 材质、规格：综合 2. 喷头、喷淋管、泵综合考虑 3. 需满足《成都市双流区住房建设和交通局关于印发〈成都市双流区施工围挡品质提升实施方案〉的通知》（双住建交发〔2022〕4号）的要求	m	2908.900					
66	011207001002	幅间展示板	1. 材质、规格：综合 2. 需满足《成都市双流区住房建设和交通局关于印发〈成都市双流区施工围挡品质提升实施方案〉的通知》（双住建交发〔2022〕4号）的要求	m²	263.600					
67	040304005001	预制混凝土基础	1. 部位：围挡基础	m³	654.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			2. 混凝土强度等级：综合 3. 包含运输、安装等所有费用								
68	041001005001	拆除混凝土基础	1. 材质：混凝土	m	2908.900						
		分部小计									
		大型机械设备进出场及安拆									
69	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：综合 2. 机械设备规格型号：综合 3. 项目开工至竣工期间，满足在整个施工过程中的施工进度所必须的机械 4. 多次进场的费用综合考虑(包含根据甲方需要多次进出场)	台次	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001001	安全文明施工费			48777.60			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2643.12			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11053.05			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18501.85			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16579.58			
2	041109002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005001	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	040205004001	扣除安全文明费基本费40%						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁

标段：/

第 1 页 共 1 页

绿地 【景观工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	111938.35		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		111938.35		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	111938.35	
合计			111938.35	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸
段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【海绵城市】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		植草沟								
1	040204001005	人行道整形碾压	1. 部位：人行道 2. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1647.700					
2	040103001006	植草沟回填砾（碎）石层	1. 填方材料品种：砾（碎）石层 2. 密实度：按设计 3. 回填方式：人机综合 4. 填方粒径要求：满足规范要求 5. 堆场费及材料运距已包含在投标单价中, 投标人应自行综合考虑 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	184.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【海绵城市】

标段：/

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	040201021003	透水土工布 200g/m²	1. 材料品种：透水土工布 200g/m² 2. 搭接方式：满足规范要求，搭接工程量包含在综合单价中 3. 土质：综合要求 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1647.700					
4	040501004002	UPVC渗排管 DN150	1. 材料品种：UPVC排水管 2. 管径：DN150，壁厚3.2mm，开孔孔径20mm，开孔率为2%，孔距为100mm 3. 含管件安装 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	1229.630					
5	040201021004	防渗土工布 300g/m²	1. 材料品种：防渗土工布 300g/m² 2. 搭接方式：满足规范要求，	m²	1647.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【海绵城市】

标段：/

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭接工程量包含在综合单价中 3. 土质：综合要求 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		彩色透水混凝土路面								
6	040204001006	人行道整形碾压	1. 部位：人行道 2. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	5536.160					
7	040202009004	15cm厚透水级配碎石垫层 铺装	1. 部位：结构垫层 2. 厚度：15cm厚 3. 材料及规格：透水级配碎石，级配要求详设计 4. 密实度：满足设计及施工验收规范要求	m²	5536.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【海绵城市】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 堆场费及材料运距已包含在投标单价中, 投标人应自行综合考虑 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
8	040204002001	20mm厚粗砂找平层	1. 部位：植草沟 2. 厚度：20mm厚 3. 材料及规格：粗砂，级配要求详设计 4. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 5. 堆场费及材料运距已包含在投标单价中, 投标人应自行综合考虑 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	5522.610					
9	040203007001	50mm厚10-13mm粒径C20	1. 面层厚度、混凝土强度等级：	m ²	5522.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【海绵城市】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		黑色透水混凝土底层	50mm厚10-13mm粒径C20黑色透水混凝土 2. 骨料：普通碎石，粒径满足设计要求 3. 石子、水泥、增强剂、色粉（可添加）均匀搅拌 4. 晒水，盖薄膜养护 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
10	040203007002	30mm厚3~5mm粒径C20彩色透水混凝土面层	1. 面层厚度、混凝土强度等级：30mm厚3~5mm粒径C20彩色透水混凝土面层 2. 石子、水泥、增强剂、色粉（可添加）均匀搅拌 3. 压实磨光 4. 晒水，盖薄膜养护 5. 面喷固化剂封层	m²	5522.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【海绵城市】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
11	040204004002	5mm厚30mm高304拉丝不锈钢收边	1. 材料品种、规格：5mm厚30mm高304拉丝不锈钢收边，预埋100mm长L型Φ12钢筋，间距600mm 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	2554.180					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
12	041102001001	透水混凝土路面模板	1. 构件类型:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合，对拉螺杆、拉片等综合考虑在报价中 4. 其他要求:本项目投标人应根	m²	255.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【海绵城市】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 计算规则：按设计图示尺寸以接触面积计算							
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【海绵城市】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001002	安全文明施工费			41290.56			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2237.42			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9356.48			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15661.94			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14034.72			
2	041109002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005002	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地【海绵城市】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007002	已完工程及设备保护费						
8	041109008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁

标段：/

第 1 页 共 1 页

绿地 【海绵城市】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	95464.60		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		95464.60		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【海绵城市】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	95464.60	
合计			95464.6	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【海绵城市】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【海绵城市】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【海绵城市】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸
段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【海绵城市】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【海
绵城市】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于价格指数差额调整法)

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：各种类别的土方等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、路缘石、平石、嵌边石、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等 2. 工程量计算规则：工作面和放坡增加工程量并入本清单工程量中，土方类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取 3. 挖土深度：综合 4. 挖土方式：人机综合 5. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 6. 场内运输：投标人综合考虑 7. 其他：满足施工图设计要求	m³	143.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
		分部小计								
		桩基工程								
2	010301003001	临时钢护筒埋设	1. 地层情况：综合(详地勘资料) 2. 临时钢护筒埋设，规格综合考虑 3. 综合单价包含临时钢护筒的安拆、运输、吊装等所有费用 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	8.807					
3	010302001001	机械成孔灌注桩成孔 Φ1300	1. 桩径：Φ1300 2. 深度：综合考虑 3. 岩土类别：综合(详地勘资料) 4. 成孔方式：投标人自行考虑 5. 综合单价包含桩基土石方的	m	76.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开挖、场内运距，泥浆场内运距，空钻等 6. 本项目不含钢筋制安费用，钢筋的制安另列清单项目 7. 注浆管及声测管材质、规格：另列清单项目 8. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
4	010302001002	现浇混凝土灌注桩 商品混凝土 C30	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	109.620					
5	040301012001	声测管 Φ53×2mm钢管	1. 材质：Φ53×2mm钢管	m	216.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 部位：混凝土桩内 3. 检测钢管、套管、封堵钢板的制作、安装已包含在综合单价中 4. 灌水或注浆在综合单价综合考虑 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
6	040301011001	截桩头	1. 桩类型：钢筋混凝土灌注桩 2. 桩头截面、高度：综合 3. 混凝土强度等级：综合 4. 有无钢筋：有筋 5. 桩头钢筋梳理包含在综合单价中 6. 超灌高度：按设计及规范要求 7. 其他：满足施工图设计要求	m³	7.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
7	040103002002	余方处置消纳	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 运输距离：由投标人自行考虑 4. 本清单包含工程渣土、工程泥浆的运输及消纳费 5. 若招标人提供免费弃土处置点的，结算时不再计取消纳费 6. 若涉及砂石资源，应严格遵守法律、法规及各项规章制度及规范性文件关于砂石资源的相关规定 7. 其他：满足施工图设计要求、施工验收规范要求且满足业主及当地政府规定的安全文明施工的要求	m³	126.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		下部结构								
8	040303007001	现浇混凝土桥台盖梁 商品混凝土 C35	1. 混凝土强度等级：C35商品混凝土 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	26.520					
9	040303024001	现浇混凝土支座垫石 商品混凝土 C40	1. 混凝土强度等级：C40商品混凝土 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 其他：满足施工图设计要求	m³	0.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】

标段：/

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
10	040303024002	现浇混凝土支座 商品混凝土 C50	1. 混凝土强度等级：C50 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	2.000					
11	040303024003	现浇混凝土防撞挡块（挡土板） 商品混凝土 C35	1. 混凝土强度等级：C35商品混凝土 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	1.300					
12	040303024004	现浇混凝土耳墙 商品混	1. 混凝土强度等级：C35商品混	m³	12.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		凝土 C35	凝土 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
13	040303024005	现浇混凝土牛腿背墙 商品混凝土 C35	1. 混凝土强度等级：C35商品混凝土 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	18.040					
14	040303024006	细石混凝土增加费	1. 细石混凝土增加费 2. 结算工程量等于细石混凝土	m³	0.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的图算清单工程量，不考虑主材损耗 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		上部结构								
15	040304001001	预制混凝土箱梁 商品混凝土 C50	1. 部位：预制混凝土箱梁（含预制堵头板） 2. 混凝土强度、石料最大粒径：C50商品混凝土 3. 包含模板制作、安拆、运输等所有相关费用，不论采用什么模板、芯模是否拆除综合单价均不作调整 4. 空心板制作、运输、安装、吊装及养护：投标人综合考虑在报价中	m³	61.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 预制空心板顶面拉毛，锚固端面和铰缝面等新、旧混凝土结合面凿毛：投标人综合考虑在报价中 6. 无论现场预制或购买成品，均不再额外增加相关费用（包括梁场的所有费用），结算时不做调整 7. 吊装方式及设备：投标人综合考虑在投标报价中，中标后不做调整 8. 钢筋、钢绞线、锚具、金属波纹管及砂浆等级符合相关规范要求等：投标人综合考虑在投标报价中，中标后不做调整 9. 湿接缝、端横梁等现浇构件钢筋及混凝土另列 10. 其他：满足施工图设计要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
16	040303011001	现浇混凝土箱梁接缝 商品混凝土 C50	1. 混凝土强度等级：商品混凝土 C50 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 空心板底砂浆填缝：M15砂浆，填筑方式综合考虑 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	7.600					
		分部小计								
		钢筋工程								
17	040901001004	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 φ8-10	1. 钢筋种类：HRB400螺纹钢 2. 钢筋规格：8-10 3. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含	t	2.465					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】 标段： /

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价内） 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
18	040901001005	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ12-14	1. 钢筋种类：HRB400螺纹钢 2. 钢筋规格：Φ12-14 3. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	9.703					
19	040901001006	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ16	1. 钢筋种类：HRB400螺纹钢 2. 钢筋规格：Φ16 3. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	2.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	040901001007	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ18-25	1. 钢筋种类：HRB400螺纹钢 2. 钢筋规格：Φ18-25 3. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	7.204					
21	040901004001	现浇钢筋笼 HPB300高线 Φ12-14	1. 钢筋种类、规格：HPB300高线 2. 钢筋规格：Φ12-14 3. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 4. 钢筋笼吊装费用包含在综合单价内 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	2.064					
22	040901004002	现浇钢筋笼 HRB400螺纹	1. 钢筋种类：HRB400螺纹钢	t	0.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		钢筋 Φ16	2. 钢筋规格：Φ16 3. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 4. 钢筋笼吊装费用包含在综合单价内 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
23	040901004003	现浇钢筋笼 HRB400螺纹钢 Φ18-25	1. 钢筋种类：HRB400螺纹钢 2. 钢筋规格：Φ18-25 3. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 4. 钢筋笼吊装费用包含在综合单价内 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	7.362					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】

标段：/

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		附属工程								
24	040303020001	现浇混凝土搭板 商品混凝土 C30	1. 部位:桥头搭板 2. 混凝土强度等级: C30商品混凝土 3. 骨料粒径: 满足设计及规范要求 4. 混凝土外加剂及泵送费: 综合考虑 5. 包含锚固件、沥青玛蹄脂、油毛毡等设计图图示所有内容 6. 其他: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	13.750					
25	040305001001	桥头搭板20cm级配碎石垫层	1. 材料品种、规格: 碎石 2. 厚度: 20cm厚 3. 其他: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	13.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】 标段：/

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	040305001002	桥头搭板20cm砂垫层	1. 材料品种、规格：砂 2. 厚度：20cm厚 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	13.000					
27	040303019001	桥面铺装 C50商品混凝土	1. 部位：桥面铺装 2. 混凝土强度等级：C50商品混凝土 3. 骨料粒径：满足设计及规范要求 4. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	18.280					
28	040309010001	桥面防水层 DPS永凝液I型	1. 材料品种：水性渗透型无机防水剂(DPS永凝液 I 型) 2. 防水厚度：综合 3. 其他：满足施工图设计要求	m ²	162.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
29	040203007003	70mm厚10-13mm粒径C20黑色透水混凝土底层	1. 面层厚度、混凝土强度等级：70mm厚10-13mm粒径C20黑色透水混凝土 2. 骨料：普通碎石，粒径满足设计要求 3. 石子、水泥、增强剂、色粉（可添加）均匀搅拌 4. 晒水，盖薄膜养护 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	218.500					
30	040203007004	30mm厚3~5mm粒径C20彩色透水混凝土面层	1. 面层厚度、混凝土强度等级：30mm厚3~5mm粒径C20彩色透水混凝土面层 2. 石子、水泥、增强剂、色粉（可添加）均匀搅拌 3. 压实磨光	m²	218.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】 标段：/

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 晒水，盖薄膜养护 5. 面喷固化剂封层 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
31	040309004001	矩形板式支座 GBZJ450×500×99 (NR)	1. 材质：矩形板式支座 2. 规格：GBZJ450×500×99 (NR) 3. 包括支座安装附属构件，综合考虑在报价中 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	4.000					
32	040309007001	桥梁伸缩缝 MA40型	1. 材料品种、规格、型号：MA40型 2. 混凝土种类：C50商品混凝土 3. 钢筋另列 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	13.000					
33	040303024007	聚丙烯纤维增加费	1. 聚丙烯纤维增加费	m³	1.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 结算工程量等于聚丙烯纤维混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
34	040303024008	P8抗渗混凝土增加费	1. 抗渗等级：P8 2. 抗渗剂掺入量：按设计及规范要求 3. 结算工程量等于抗渗混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗 4. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	18.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
35	040103001007	台背回填砂砾石	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：人工级配或天然级配砂砾石综合，满足设计及施工验收规范要求 3. 填方粒径要求：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	61.300					
36	040309002001	成品桥梁栏杆	1. 栏杆材质：Φ50×5mm钢管，100×8mm钢板立柱，结构形式详设计 2. 金属栏杆均作仿木漆涂装，颜色综合 3. 钢筋规格：综合考虑 4. 喷砂防锈、螺栓等包含在综合单价中 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	62.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】

标段：/

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
37	040901009003	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、型号：预埋件综合考虑 2. 部位：详设计施工图 3. 工艺要求：满足设计及规范要求 4. 面层处理及防锈等费用综合考虑在综合单价中 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	1.547					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
38	041101001002	双排脚手架 高度≤4m	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：高度≤4m 3. 脚手架材质：综合考虑	m²	118.800					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】 标段： /

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土模板及支架								
39	041102007001	现浇混凝土模板 桥台盖梁	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合，对拉螺杆、拉片等综合考虑在报价中 3. 支模高度：综合考虑 4. 其他：本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m²	36.960					
40	041102004001	现浇混凝土模板 支座垫石	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合，对拉螺杆、拉片等综合考虑在报价中	m²	0.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支模高度：综合考虑 4. 其他：本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价							
41	041102004002	现浇混凝土模板 挡块（挡土板）	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合，对拉螺杆、拉片等综合考虑在报价中 3. 支模高度：综合考虑 4. 其他：本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m ²	12.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	041102004003	现浇混凝土模板 耳墙	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合，对拉螺杆、拉片等综合考虑在报价中 3. 支模高度：综合考虑 4. 其他：本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m²	53.220					
43	041102004004	现浇混凝土模板 背墙	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合，对拉螺杆、拉片等综合考虑在报价中 3. 支模高度：综合考虑 4. 其他：本项目投标人应根据	m²	68.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】

标段：/

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价							
44	041102037001	现浇混凝土模板 搭板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合,对拉螺杆、拉片等综合考虑在报价中 3. 支模高度:综合考虑 4. 其他:本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m ²	10.600					
45	041102037002	现浇混凝土模板 桥面铺装	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合	m ²	6.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】

标段：/

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 支架材料:钢管、竹、木支架 等综合，对拉螺杆、拉片等综合 考虑在报价中 3. 支模高度：综合考虑 4. 其他：本项目投标人应根据设计 图纸、施工组织设计、现场实际 情况和企业自身情况综合报价 ，不论采用何种支模方式均执行 该综合单价							
46	041102037003	现浇混凝土模板 接缝	1. 模板类型:木模、组合钢模板 、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架 等综合，对拉螺杆、拉片等综合 考虑在报价中 3. 支模高度：综合考虑 4. 其他：本项目投标人应根据设计 图纸、施工组织设计、现场实际 情况和企业自身情况综	m²	24.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】 标段：/

第 27 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合报价, 不论采用何种支模方式 均执行该综合单价							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001003	安全文明施工费			28674.79			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1553.81			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6497.74			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10876.64			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9746.60			
2	041109002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005003	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006003	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007003	已完工程及设备保护费						
8	041109008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁

标段：/

第 1 页 共 1 页

绿地 【桥梁工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	66379.29		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		66379.29		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	66379.29	
合计			66379.29	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸
段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【桥梁工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		绿化整理								
1	050101009001	种植土回（换）填（外购）	1. 种植土回（换）填 2. 回填要求：满足种植及设计要求的种植土，且满足堆坡造型、整地等需求 3. 种植土来源：投标人自行考虑 4. 取土运距：投标人自行考虑 5. 回填方式：人机综合，包括整理绿化用地费用 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	756.530					
2	050101009002	种植土回（换）填（场内利用）	1. 种植土回（换）填（场内利用） 2. 回填要求：场内满足种植及设计要求的种植土，且满足堆坡造型、整地等需求	m³	5556.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 种植土来源：投标人自行考虑 4. 取土运距：投标人自行考虑 5. 回填方式：人机综合，包括整理绿化用地费用 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		乔木								
3	050102001001	栽植国槐 胸径18-20cm，高度9-10m，冠幅4.5-5m	1. 乔木种类：国槐 2. 乔木规格：胸径18-20cm，高度9-10m，冠幅4.5-5m 3. 树型要求：三级以上分枝，树形优美，树冠饰满，全冠 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综	株	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
4	050102001002	栽植朴树 胸径18-20cm，高度9-10m，冠幅4.5-5m	1. 乔木种类：朴树 2. 乔木规格：胸径18-20cm，高度9-10m，冠幅4.5-5m 3. 树型要求：三级以上分枝，树形优美，树冠饰满，全冠 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑	株	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
5	050102001003	栽植榉树 胸径18-20cm，高度9-10m，冠幅4.5-5m	1. 乔木种类：榉树 2. 乔木规格：胸径18-20cm，高度9-10m，冠幅4.5-5m 3. 树型要求：三级以上分枝，树形优美，树冠饰满，全冠 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、	株	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

标段： /

第 5 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
6	050102001004	栽植乌桕 胸径16-18cm，高度8-9m，冠幅4-4.5m	1. 乔木种类：乌桕 2. 乔木规格：胸径16-18cm，高度8-9m，冠幅4-4.5m 3. 树型要求：三级以上分枝，树形优美，树冠饰满，全冠	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
7	050102001005	栽植乌桕 胸径18-20cm，高度9-10m，冠幅4.5-5m	1. 乔木种类：乌桕 2. 乔木规格：胸径18-20cm，高度9-10m，冠幅4.5-5m 3. 树型要求：三级以上分枝，树	株	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形优美，树冠饰满,全冠 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
8	050102001006	栽植水杉 胸径10-12cm，高度7-8m，冠幅3.5-4m	1. 乔木种类：水杉 2. 乔木规格：胸径10-12cm，高度7-8m，冠幅3.5-4m	株	101.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 树型要求：三级以上分枝, 树形优美, 树冠饰满, 全冠 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
9	050102001007	栽植水杉 胸径13-15cm，高度6-7m，冠幅3-3.5m	1. 乔木种类：水杉 2. 乔木规格：胸径13-15cm，高	株	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度6-7m，冠幅3-3.5m 3. 树型要求：三级以上分枝, 树形优美，树冠饰满, 全冠 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
10	050102001008	栽植水杉 胸径15-18cm	1. 乔木种类：水杉	株	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		高度7-8m，冠幅3.5-4m	2. 乔木规格：胸径15-18cm，高度7-8m，冠幅3.5-4m 3. 树型要求：三级以上分枝，树形优美，树冠饰满，全冠 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

标段：/

第 11 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	050102001009	栽植水杉 胸径18-20cm，高度8-9m，冠幅4-4.5m	1. 乔木种类：水杉 2. 乔木规格：胸径18-20cm，高度8-9m，冠幅4-4.5m 3. 树型要求：三级以上分枝, 树形优美，树冠饰满, 全冠 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求	株	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
12	050102001010	栽植银杏 胸径18-20cm，高度8-9m，冠幅4-4.5m	1. 乔木种类：银杏 2. 乔木规格：胸径18-20cm，高度8-9m，冠幅4-4.5m 3. 树型要求：三级以上分枝，树形优美，树冠饰满，全冠 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
13	050102001011	栽植丛生朴树 单杆胸径15-18cm，高度9-10m，冠幅4.5-5m	1. 乔木种类：丛生朴树 2. 乔木规格：单杆胸径15-18cm，高度9-10m，冠幅4.5-5m 3. 树型要求：丛生，拼栽，分枝5以上，单杆胸径15-18cm，树冠饱满，树形优美，全冠。 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植	株	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
14	050102001012	栽植桑树 胸径15-18cm，高度4.5-5m，冠幅3.5-4m	1. 乔木种类：桑树 2. 乔木规格：胸径15-18cm，高度4.5-5m，冠幅3.5-4m 3. 树型要求：三级以上分枝，树形优美，树冠饰满，全冠 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边	株	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

标段：/

第 15 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
15	050102001013	栽植天竺桂 胸径10-12cm，高度3-3.5m，冠幅2.5-3m	1. 乔木种类：天竺桂 2. 乔木规格：胸径10-12cm，高度3-3.5m，冠幅2.5-3m 3. 树型要求：全冠、树冠饱满、树形优美 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的	株	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
16	050102001014	栽植天竺桂 胸径12-15cm，高度6-7m，冠幅4-4.5m	1. 乔木种类：天竺桂 2. 乔木规格：胸径12-15cm，高度6-7m，冠幅4-4.5m 3. 树型要求：三级以上分枝，树形优美，树冠饱满，全冠 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行	株	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
17	050102001015	栽植桢楠 胸径10-12cm，高度4-5m，冠幅2.5-3m	1. 乔木种类：桢楠 2. 乔木规格：胸径10-12cm，高度4-5m，冠幅2.5-3m 3. 树型要求：全冠、树冠饱满、树形优美 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严	株	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
18	050102001016	栽植桢楠 胸径13-15cm，高度6-7m，冠幅3-3.5m	1. 乔木种类：桢楠 2. 乔木规格：胸径13-15cm，高度6-7m，冠幅3-3.5m 3. 树型要求：全冠、树冠饱满、树形优美 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计	株	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
19	050102001017	栽植红叶石楠 高度2-2.5m，冠幅2-2.5m	1. 乔木种类：红叶石楠 2. 乔木规格：高度2-2.5m，冠幅2-2.5m 3. 树型要求：低分枝, 树冠饱满近球形，树形优美, 全冠 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑	株	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
20	050102001018	栽植绚丽海棠 胸径10-12cm，高度3.5-4m，冠幅3-3.5m	1. 乔木种类：绚丽海棠 2. 乔木规格：胸径10-12cm，高度3.5-4m，冠幅3-3.5m 3. 树型要求：树形优美, 树冠饱满, 全冠 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综	株	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
21	050102001019	栽植绚丽海棠 胸径13-15cm，高度4-5m，冠幅3.5-4m	1. 乔木种类：绚丽海棠 2. 乔木规格：胸径13-15cm，高度4-5m，冠幅3.5-4m 3. 树型要求：树形优美, 树冠饱满, 全冠 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑	株	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
22	050102001020	栽植绚丽海棠 胸径16-18cm，高度5-5.5m，冠幅4-4.5m	1. 乔木种类：绚丽海棠 2. 乔木规格：胸径16-18cm，高度5-5.5m，冠幅4-4.5m 3. 树型要求：树形优美, 树冠饱满, 全冠 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、	株	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
23	050102001021	栽植垂丝海棠 胸径10-12cm，高度3.5-4m，冠幅3-3.5m	1. 乔木种类：垂丝海棠 2. 乔木规格：胸径10-12cm，高度3.5-4m，冠幅3-3.5m 3. 树型要求：树形优美, 树冠饱满, 全冠	株	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
24	050102001022	栽植垂丝海棠 胸径13-15cm，高度4-5m，冠幅3.5-4m	1. 乔木种类：垂丝海棠 2. 乔木规格：胸径13-15cm，高度4-5m，冠幅3.5-4m 3. 树型要求：树形优美, 树冠饱	株	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

第 25 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满,全冠 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
25	050102001023	栽植西府海棠 D8-10cm，高度2.5-3m，冠幅2.2-2.5m	1. 乔木种类：西府海棠 2. 乔木规格：D8-10cm，高度2.5-3m，冠幅2.2-2.5m	株	75.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

标段：/

第 26 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 树型要求：低分枝、树形优美，树冠饱满、全冠 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
26	050102001024	栽植西府海棠 D10-12cm，高度3-3.5m，冠幅2.5	1. 乔木种类：西府海棠 2. 乔木规格：D10-12cm，高度3	株	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-3m	-3.5m，冠幅2.5-3m 3. 树型要求：低分枝、树形优美，树冠饱满、全冠 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
27	050102001025	栽植西府海棠 D6-8cm，	1. 乔木种类：西府海棠	株	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

第 28 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		高度2.8-3m，冠幅2.2-2.5m	2. 乔木规格：D6-8cm，高度2.8-3m，冠幅2.2-2.5m 3. 树型要求：低分枝、树形优美，树冠饱满、全冠 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	050102001026	栽植鸡爪槭 D8-10cm，高度2.5-3m，冠幅2.2-2.5m	1. 乔木种类：鸡爪槭 2. 乔木规格：D8-10cm，高度2.5-3m，冠幅2.2-2.5m 3. 树型要求：低分枝、树形优美，树冠饱满、全冠 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
29	050102001027	栽植鸡爪槭 D6-8cm，高度2.8-3m，冠幅2.2-2.5m	1. 乔木种类：鸡爪槭 2. 乔木规格：D6-8cm，高度2.8-3m，冠幅2.2-2.5m 3. 树型要求：低分枝、树形优美，树冠饱满、全冠 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中	株	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
30	050102001028	栽植红枫 D6-8cm，高度2.8-3m，冠幅2.2-2.5m	1. 乔木种类：红枫 2. 乔木规格：D6-8cm，高度2.8-3m，冠幅2.2-2.5m 3. 树型要求：低分枝、树形优美，树冠饱满、全冠 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：另计 7. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 8. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物	株	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		灌木地被								
31	050102007001	竹子 高250-300cm，冠幅20-30cm，16株/m²	1. 苗木种类：竹子 2. 苗木规格：高250-300cm，冠幅20-30cm 3. 种植密度：16株/m²，其他综合考虑 4. 苗木要求：全鞭带稍，冠幅饱满，观赏性强，品字形种植 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：另计	m²	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 综合单价包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
32	050102007002	紫叶狼尾草 高100-120cm，冠幅50-70cm，16株/m²	1. 苗木种类：紫叶狼尾草 2. 苗木规格：高100-120cm，冠幅50-70cm 3. 种植密度：16株/m²，其他综合考虑 4. 苗木要求：苗源为毛球笼子货，冠幅饱满，观赏性强，密植不见土 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑	m²	431.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 养护期：另计 8. 综合单价包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
33	050102007003	矮蒲苇 高80-100cm，冠幅50-60cm，16株/m²	1. 苗木种类：矮蒲苇 2. 苗木规格：高80-100cm，冠幅50-60cm 3. 种植密度：16株/m²，其他综合考虑 4. 苗木要求：苗源为毛球笼子货，冠幅饱满，观赏性强，密植不见土 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 6. 弃物运距：投标人自行在综	m²	314.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价内考虑 7. 养护期：另计 8. 综合单价包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
34	050102007004	蓝花鼠尾草 高40-45cm，冠幅40-45cm，25株/m ²	1. 苗木种类：蓝花鼠尾草 2. 苗木规格：高40-45cm，冠幅40-45cm 3. 种植密度：25株/m ² ，其他综合考虑 4. 苗木要求：苗源为毛球笼子货，冠幅饱满，观赏性强，密植不见土 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑	m ²	602.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：另计 8. 综合单价包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
35	050102007005	山桃草 高50-55cm，冠幅40-45cm，25株/m²	1. 苗木种类：山桃草 2. 苗木规格：高50-55cm，冠幅40-45cm 3. 种植密度：25株/m²，其他综合考虑 4. 苗木要求：苗源为毛球笼子货，冠幅饱满，观赏性强，密植不见土 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、	m²	971.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

标段：/

第 37 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			基肥综合考虑 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：另计 8. 综合单价包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
36	050102007006	细叶马鞭草 高40-45cm，冠幅40-45cm，25株/m²	1. 苗木种类：细叶马鞭草 2. 苗木规格：高40-45cm，冠幅40-45cm 3. 种植密度：25株/m²，其他综合考虑 4. 苗木要求：苗源为毛球笼子货，冠幅饱满，观赏性强，密植不见土	m²	431.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：另计 8. 综合单价包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
37	050102007007	常绿鸢尾 高30cm，冠幅15-25cm，49株/m²	1. 苗木种类：常绿鸢尾 2. 苗木规格：高30cm，冠幅15-25cm 3. 种植密度：49株/m²，其他综合考虑 4. 苗木要求：苗源为毛球笼子货，冠幅饱满，观赏性强，密植不	m²	255.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

第 39 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			见土 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：另计 8. 综合单价包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
38	050102012001	铺种台湾二号草皮	1. 草坪种类：台湾二号 2. 密度：满植 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 4. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑	m²	17940.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 养护期：另计 6. 综合单价包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 7. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
39	050102007008	藤本三角梅L≥150cm，冠幅15-25cm，25株/m²	1. 苗木种类：藤本三角梅 2. 苗木规格：L≥150cm，冠幅15-25cm 3. 种植密度：25株/m²，其他综合考虑 4. 苗木要求：苗源为毛球笼子货，冠幅饱满，观赏性强，密植不见土 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 6. 弃物运距：投标人自行在综	m²	47.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

第 41 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价内考虑 7. 养护期：另计 8. 综合单价包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		现状乔木移栽								
40	050102001029	现状乔木移栽 10cm<胸径≤14cm	1. 乔木种类：综合 2. 乔木规格：10cm<胸径≤14cm 3. 起挖方式：综合 4. 运距：综合 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑	株	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：另计 8. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 9. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 10. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
41	050102001030	现状乔木移栽 15cm<胸径≤18cm	1. 乔木种类：综合 2. 乔木规格：15cm<胸径≤18cm 3. 起挖方式：综合 4. 运距：综合 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			基肥综合考虑 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：另计 8. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 9. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 10. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
42	050102001031	现状乔木移栽 24cm<胸径≤28cm	1. 乔木种类：综合 2. 乔木规格：24cm<胸径≤28cm 3. 起挖方式：综合 4. 运距：综合	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：另计 8. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行 9. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 10. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		绿化养护								
43	050102001032	常绿乔木成活养护 胸径	1. 养护期：成活养护6个月	株	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

标段：/

第 45 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		≤10cm	2. 乔木胸径：胸径≤10cm 3. 养护方式：满足相关规范要求 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
44	050102001033	常绿乔木成活养护 11cm<胸径≤16cm	1. 养护期：成活养护6个月 2. 乔木胸径：11cm<胸径≤16cm 3. 养护方式：满足相关规范要求 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	株	151.000					
45	050102001034	常绿乔木成活养护 17cm<胸径≤20cm	1. 养护期：成活养护6个月 2. 乔木胸径：17cm<胸径≤20cm 3. 养护方式：满足相关规范要求	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

标段：/

第 46 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
46	050102001035	常绿乔木成活养护 24cm<胸径≤32cm	1. 养护期：成活养护6个月 2. 乔木胸径：24cm<胸径≤32cm 3. 养护方式：满足相关规范要求 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	株	1.000					
47	050102001036	落叶乔木成活养护 胸径≤10cm	1. 养护期：成活养护6个月 2. 乔木胸径：胸径≤10cm 3. 养护方式：满足相关规范要求 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	株	111.000					
48	050102001037	落叶乔木成活养护 11cm<胸径≤16cm	1. 养护期：成活养护6个月 2. 乔木胸径：11cm<胸径≤16cm	株	319.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

第 47 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			16cm 3. 养护方式：满足相关规范要求 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
49	050102001038	落叶乔木成活养护 17cm<胸径≤20cm	1. 养护期：成活养护6个月 2. 乔木胸径：17cm<胸径≤20cm 3. 养护方式：满足相关规范要求 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	株	144.000					
50	050102002001	灌木成活养护 密度（株/m²） ≤25	1. 养护期：成活养护3个月 2. 养护方式：满足相关规范要求 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	361.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	050102002002	灌木成活养护 密度（株/m²） ≤49	1. 养护期：成活养护3个月 2. 养护方式：满足相关规范要求 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	255.000					
52	050102005001	香草花卉成活养护	1. 养护期：成活养护3个月 2. 养护方式：满足相关规范要求 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	2435.000					
53	050102003001	成活养护 竹类	1. 养护期：成活养护3个月 2. 竹胸径：综合 3. 养护方式：满足相关规范要求 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	株	23.000					
54	050102012002	草坪成活养护	1. 养护期：成活养护3个月	m²	17940.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

标段：/

第 49 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 养护方式：满足相关规范要求 3. 其他：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
55	050102001039	乔木日常管护	1. 养护期：成活养护6个月（竣 工验收合格后开始计算成活养护 期）后开始计算，管护6个月 2. 养护方式：满足相关规范要求 3. 其他：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	株	752.000					
56	050102002003	灌木日常管护	1. 养护期：成活养护3个月（竣 工验收合格后开始计算成活养护 期）后开始计算，管护9个月 2. 养护方式：满足相关规范要求 3. 其他：满足施工图设计要求	m²	616.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
57	050102002004	香草花卉日常管护	1. 养护期：成活养护3个月（竣工验收合格后开始计算成活养护期）后开始计算，管护9个月 2. 养护方式：满足相关规范要求 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	2435.000					
58	050102003002	竹类日常管护	1. 养护期：成活养护3个月（竣工验收合格后开始计算成活养护期）后开始计算，管护9个月 2. 养护方式：满足相关规范要求 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	23.000					
59	050102012003	草坪日常管护	1. 养护期：成活养护3个月（竣工验收合格后开始计算成活养	m²	17940.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

标段：/

第 51 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			护期）后开始计算，管护9个月 2. 养护方式：满足相关规范要求 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		树木支撑架、草绳绕树干								
60	050403001001	树木杉木支撑 四角柱	1. 支撑类型、材质：杉木，四支撑 2. 胸径：综合 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	株	752.000					
61	050403002001	草绳绕树干 胸径≤10cm	1. 胸径（干径）：胸径≤10cm 2. 草绳所绕树干高度：综合 3. 其他：满足施工图设计要求	株	136.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
62	050403002002	草绳绕树干 11cm<胸径≤20cm	1. 胸径（干径）：11cm<胸径≤20cm 2. 草绳所绕树干高度：综合 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	株	470.000					
63	050403002003	草绳绕树干 17cm<胸径≤20cm	1. 胸径（干径）：17cm<胸径≤20cm 2. 草绳所绕树干高度：综合 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	株	145.000					
64	050403002004	草绳绕树干 24cm<胸径≤32cm	1. 胸径（干径）：24cm<胸径≤32cm 2. 草绳所绕树干高度：综合 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	株	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

标段：/

第 53 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001004	安全文明施工费			82272.72			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4458.13			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18643.08			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		31206.89			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27964.62			
2	041109002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005004	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006004	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007004	已完工程及设备保护费						
8	041109008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁

标段：/

第 1 页 共 1 页

绿地 【绿化工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	189306.08		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		189306.08		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	189306.08	
合计			189306.08	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【绿化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街) 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002002	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：各种类别的土方等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等 2. 工程量计算规则：工作面和放坡增加工程量并入本清单工程量中，土石类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取 3. 挖土深度：综合 4. 挖土方式：人机综合 5. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 6. 场内运输及堆放：投标人综合考虑	m³	495.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
2	040103001008	基坑、沟槽回填土方（场内利用）	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土方 2. 回填方式：人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填土来源：利用场内合格的开挖土方、外借、买土等由投标人自行综合考虑 5. 运距：场内运距投标人综合考虑 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	475.450					
		分部小计								
		砌筑工程								
3	010401004001	页岩多孔砖砌筑 M5预拌	1. 砖品种、规格、强度等级：	m³	41.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砂浆	页岩多孔砖 规格综合 2. 墙体类型：综合考虑位置、类型等 3. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砌筑砂浆 4. 门窗洞口及墙底、墙顶等实心配砖工程量不单独计算，此项费用由投标人自己考虑在综合单价中，结算时综合单价不再调整 5. 预留洞的封堵填实：由投标人综合考虑在综合单价中 6. 砌体内埋管处钢丝网加强、细石砼封堵等要求综合考虑，并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
4	010401003001	页岩实心砖砌筑 M7.5预拌砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 规格综合 2. 墙体类型：综合考虑位置、类型等 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 4. 预留洞的封堵填实：综合考虑，并由投标人自行考虑在综合单价中 5. 砌体内埋管处钢丝网加强、细石砼封堵等要求综合考虑，并由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	3.350					
5	010507003001	排水沟	1. 垫层材料种类、厚度：100厚（最薄处）C20商品砼垫层兼找坡	m	52.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. C20商品砼沟身，规格综合考虑 3. 面层材料种类、厚度：20厚(最薄处)M20预拌砂浆抹面, 内掺5%防水剂 4. 盖板：详图纸 5. 综合单价包含垫层、砼排水沟、钢筋、抹灰、盖板等所有工作内容 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
6	010501001001	C20商品砼 基础垫层（建筑）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 垫层类型：基础垫层 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒	m³	4.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径综合，混凝土外加剂及泵送费用投标人自行考虑在综合单价中 5. 综合单价包含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因运输和泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
7	010501003001	C30砼独立基础	1. 混凝土强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土拌合料要求：满足业主及规范要求 3. 砼的所有外加剂的费用含在综合单价中，配合比掺入材料满足设计及业主要求 4. 商品砼的泵送费用、运输费用：由投标人自行考虑在综合	m³	14.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
8	010503001001	C30商品砼 基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌合料要求: 骨料粒径综合，混凝土外加剂及泵送费用投标人自行考虑在综合单价中 4. 综合单价包含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因运输和泵送方式不同而调整单价 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	7.150					
9	010502001001	C30商品砼 柱（建筑）	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 截面形式: 矩形、异型综合	m³	10.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，混凝土外加剂及泵送费用投标人自行考虑在综合单价中 5. 综合单价包含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因运输和泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
10	010505001001	C30商品砼 有梁板	1. 部位：有梁板、悬挑板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，混凝土外加剂及泵送费用投标人自行考虑在综合单价中	m³	19.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价包含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因运输和泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
11	010504001001	C30砼墙	1. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑, 直形墙、弧形综合考虑 2. 混凝土强度等级：商品混凝土C30 3. 混凝土拌合料要求：满足业主及规范要求 4. 砼的所有外加剂的费用含在综合单价中，配合比掺入材料满足设计及业主要求 5. 商品砼的泵送费用、运输费	m³	2.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
12	010502002001	C25商品砼 构造柱	1. 单件体积:综合 2. 安装高度:综合 3. 混凝土强度等级:商品混凝土 C25 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，混凝土外加剂及泵送费用投标人自行考虑在综合单价中 5. 综合单价包含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因运输和泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足施工图设计要求	m³	2.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
13	010510003001	C25商品砼 过梁	1. 单件体积:综合 2. 安装高度:综合 3. 混凝土强度等级:商品混凝土 C25 4. 混凝土拌合料要求: 骨料粒径综合, 混凝土外加剂及泵送费用 投标人自行考虑在综合单价中 5. 综合单价包含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因运输和泵送方式不同而调整单价 6. 其它：投标人应充分考虑并满足招标文件、设计、规范及合同的要求	m³	0.330					
14	010503004001	C25砼圈梁	1. 混凝土强度等级：商品混凝土 C25	m³	0.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求：满足业主及规范要求 3. 砼的所有外加剂的费用含在综合单价中，配合比掺入材料满足设计及业主要求 4. 商品砼的泵送费用、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 5. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
15	010507001001	明散水	1. 垫层种类、厚度：150厚粒径10-40卵石灌M7.5预拌砂浆 2. 面层厚度、种类、强度等级：60厚C20商品砼提浆抹面 3. 20厚M20预拌地面砂浆粉面 4. 与墙间留缝填塞材料种类：综合考虑，并由投标人自行考	m ²	39.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在综合单价中 5. 散水伸缩缝做法：综合考虑，并由投标人自行考虑在综合单价中 6. 商品砼的外加剂、泵送费用、运输费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 7. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
16	010507001002	坡道垫层	1. 垫层材料种类、厚度：商品混凝土 C20 2. 面层厚度：另列 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，混凝土外加剂及泵送费用投标人自行考虑在综合单价中 4. 综合单价包含砼的泵送（含	m³	2.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电费、油费、水费等）费用，不因运输和泵送方式不同而调整单价 5. 其它：投标人应充分考虑并满足招标文件、设计、规范及合同的要求							
17	010515001001	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径φ6	1. 钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 直径φ6 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其他：满足施工图设计要求	t	0.094					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
18	010515001002	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径φ8~10	1. 钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 直径φ8~10 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其他: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.027					
19	010515001003	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ6	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 直径φ6 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式: 各种连接方	t	0.156					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
20	010515001004	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 8\sim 10$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 8\sim 10$ 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中	t	3.248					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
21	010515001005	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径Φ12~14 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	1.724					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
22	010515001006	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ16	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ16 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	1.689					
23	010515001007	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径φ18~22	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径φ18~22, 抗震钢	t	1.024					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
24	010515001008	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径 φ 25	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径 φ 25 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中	t	0.086					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
25	010515001009	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合 2. 钢筋连接:绑扎、焊接由投标人综合考虑, 钢筋搭接量与费用考虑在综合单价中, 结算时不另计算 3. 弧形构件钢筋、钢筋吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 其它:植筋、预留、预埋等由投标人在综合单价中考虑, 结算	t	0.237					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			时不另计算 5. 满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
26	040901009004	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、型号：预埋件综合考虑 2. 部位：详设计施工图 3. 工艺要求：满足设计及规范要求 4. 面层处理及防锈等费用综合考虑在综合单价中 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.120					
		分部小计								
		金属结构工程								
27	010607005001	热镀锌钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，材质规格综合考虑，并由投标人自行考虑在综合单价中	m²	110.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 固定方式:符合建设单位及现行施工验收规范要求 3. 部位: 综合考虑 4. 其他: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
28	010607003001	钢结构雨棚玻璃面层	1. 骨架材料种类、规格、中距: 铝型材综合, 型材断面、规格、间距综合考虑, 铝型材室外可视面采用银白色氟碳喷涂处理（三涂两烤），涂层平均厚度不得低于40 μm, 室内可视面表面处理为阳极氧化; 结算时不得调整综合单价 2. 面层材料: 钢化夹胶玻璃(6mm+1.14PVB+6mm) (热弯玻璃、直板玻璃综合考虑), 透光、透明度满足规范要求, 如实际施工时, 玻璃发生变化, 按经业	m²	1.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			主、监理确认的实际施工仅对玻璃材料单价进行调整 3. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑；不论采用预埋还是后置埋件，均不得调整综合单价 4. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 5. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓、收边收口及封修费用等辅材、防水、防腐等相关费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 24 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用；安装前如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		门窗工程								
29	010802003001	钢框木扇乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级钢制防火门（含油漆,颜色综合）,代号及尺寸综合考虑 2. 门框、扇材质:木质,规格型号满足招标文件、满足规范、合同的要求 3. 综合单价包含观察窗、五金件、锁具、门框（门套）、闭门器、门碰、顺门器、埋件等的制作安装及运输费用	m²	2.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 防火封堵综合在单价中 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
30	010801001001	实木门	1. 门类型：指接实木门，包含门套 2. 开启方式：综合 3. 其他：五金配件、紧固件、门锁、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	7.480					
31	010807001001	断热桥铝合金窗（6mmLOW-E+12A+6mm中空玻璃）	1. 尺寸：综合 2. 开启方式：综合考虑（平开窗、推拉窗、固定窗等综合考虑） 3. 型材类型：断热桥铝合金窗	m²	6.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			框，断桥铝合金窗扇，颜色综合考虑，并由投标人自行考虑在综合单价中 4. 玻璃：6mmLOW-E+12A+6mm中空安全玻璃，透光、透明度、安全玻璃等其它要求应满足设计和验收规范要求, 费用由投标人综合考虑在综合单价中；有视线干扰的卫生间的部位，玻璃面磨砂处理 5. 执手等等五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6. 嵌缝、塞口材料种类：综合 7. 其它：满足施工图设计要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
32	010904002001	屋面、地面 1.5mm厚 JS-II 型防水涂料	1. 防水膜品种：JS-II 型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm 3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏等的工程量不再另行计算, 增强材料及人工费包含在综合单价中，由投标人综合考虑报价 4. 防水附加层：在阴角等部位施工防水附加层，1mm防水附加层，材质同楼面防水层。墙角处防水附加层沿墙面垂直方向和楼板水平方向各延伸250mm	m²	171.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
33	010902001001	屋面、地面 1.5mm厚 自粘聚合物改性沥青防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm厚 自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY- I 型） 2. 其他：刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、加强处理、卷材搭接用量及固定水泥钉等的工程量不再另行计算, 由投标人综合考虑报价 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	287.940					
34	010903001001	墙面 1.5mm厚 自粘聚合物改性沥青防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm厚 自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY- I 型） 2. 其他：刷底层油、防水弯幅	m ²	64.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 29 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、加强处理、卷材搭接用量及固定水泥钉等的工程量不再另行计算, 由投标人综合考虑报价 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
35	010903002001	墙面 1.5mm厚JS（II）型聚合物水泥防水涂膜	1. 防水膜品种：JS（II）型聚合物水泥防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 防水附加层、加强层、搭接层等综合考虑到投标单价中，不再单独计量 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	367.650					
36	010902001002	屋面0.4厚聚乙烯膜隔离	1. 材料规格：0.4厚聚乙烯膜隔	m ²	78.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		层	离层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
37	011001003001	墙面 30mm厚岩棉保温板	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：30mm厚保温岩棉板（容重综合考虑），保温燃烧性能满足相关规范要求 2. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	47.200					
38	011001002001	天棚 30mm厚岩棉保温板	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：30mm厚保温岩棉板（容重综合考虑），保温燃烧性能满足相关规范要求 2. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	9.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
39	010404001001	C25商品砼 地面垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25（钢筋单列） 3. 分仓: 按设计综合考虑设置，综合考虑报价（灌缝做法另列） 4. 混凝土拌合料要求: 骨料粒径综合，混凝土外加剂及泵送费用投标人自行考虑在综合单价中 5. 综合单价包含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因运输和泵送方式不同而调整单价 6. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	92.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 32 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
40	010404001002	卵石(砾石)垫层-坡道	1. 素土夯实 2. 粒径10~40卵石(砾石)灌M2.5 混合砂浆，厚度综合考虑 3. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	m³	5.900					
41	010404001003	C20商品砼 地面垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 分仓：按设计综合考虑设置， 综合考虑报价（灌缝做法另列） 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径 综合，混凝土外加剂及泵送费用 投标人自行考虑在综合单价中 5. 综合单价包含砼的泵送（含电 费、油费、水费等）费用，不因 运输和泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计及施工验收	m³	92.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范的相关要求							
42	010201001001	泡沫砼回填	1. 材料种类：泡沫砼，密度综合考虑 2. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	9.000					
43	011101006001	20mm厚M15预拌砂浆（在硬基层上）	1. 厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌地面砂浆（在硬基层上） 2. 保护层、找平层包含找坡综合按此项考虑，中标后不调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：切缝、嵌缝综合考虑, 分仓缝设置满足规范要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	105.880					
44	011101006002	15mm厚M20预拌砂浆（在	1. 厚度、砂浆配合比：15mm厚	m ²	78.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		硬基层上)	M20预拌地面砂浆（在硬基层上） 2. 保护层、找平层包含找坡综合按此项考虑，中标后不调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：切缝、嵌缝综合考虑, 分仓缝设置满足规范要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
45	011101006003	15mm厚M15预拌砂浆（在硬基层上）	1. 厚度、砂浆配合比：15mm厚M15预拌地面砂浆（在硬基层上） 2. 保护层、找平层包含找坡综合按此项考虑，中标后不调整综合单价 3. 嵌缝材料种类：切缝、嵌缝综合考虑, 分仓缝设置满足规范	m²	108.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
46	011102003001	600mm*600mm防滑地砖楼地面-坡道	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 2. 面层材料品种、规格、颜色：8~12厚地砖面层，横向铺配套防滑条地砖中距300, 1：1水泥砂浆勾缝撒素水泥面(洒适量清水)，颜色、厚度、产地、铺贴方式综合，最终由建设单位确定 3. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、	m²	92.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防水、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 4. 具体做法详国标12J003 10A/A8 5. 其它：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
47	011201001001	墙面15mm厚M15预拌砂浆抹灰层、保护层	1. 墙体类型：砌体及混凝土面综合考虑 2. 基层处理：满足施工验收规范要求 3. 底层、面层：总厚度15mm厚，M15预拌抹灰砂浆 4. 其他：满足技术规范、施工	m²	260.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求,与保温交接处收口费用综合在报价中							
48	011201004001	墙面20mm厚M20预拌砂浆找平层、找坡层、保护层	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚M20预拌砂浆保护层 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m²	169.960					
49	011201001002	墙面10mm厚M15预拌砂浆抹灰层、保护层	1. 墙体类型：砌体及混凝土面综合考虑 2. 基层处理：满足施工验收规范要求 3. 底层、面层：总厚度10mm厚，M15预拌抹灰砂浆 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求,与保	m²	181.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			温交接处收口费用综合在报价中							
50	011201001003	墙面5mm厚M15预拌砂浆抹灰层、保护层	1. 墙体类型：砌体及混凝土面综合考虑 2. 基层处理：满足施工验收规范要求 3. 底层、面层：总厚度5mm厚，M15预拌抹灰砂浆 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求, 与保温交接处收口费用综合在报价中	m²	47.200					
51	011201001004	墙面5mm厚M20预拌砂浆抹灰层、保护层	1. 墙体类型：砌体及混凝土面综合考虑 2. 基层处理：满足施工验收规范要求 3. 底层、面层：总厚度5mm厚，	m²	260.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			M20预拌抹灰砂浆 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求, 与保温交接处收口费用综合在报价中							
52	011406001001	外墙真石漆	1. 基层类型：综合 2. 成品柔性耐水腻子膏，遍数综合考虑 3. 抗碱渗透封闭底漆 4. 光面腻子一道 5. 专用底漆 6. 真石漆面层，遍数及颜色综合考虑, 分格嵌缝费用包括在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	192.790					
53	011204004001	热镀锌型钢龙骨	1. 骨架种类、规格	t	0.218					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 40 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 防锈漆品种遍数 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
54	011204003001	12mm厚纤维增强水泥挂板	1. 基层处理 2. 打底或找平层：另列清单 3. 龙骨：热镀锌型钢龙骨（另列清单） 4. 安装方式：不锈钢自攻自钻钉、分隔大小变化，均综合考虑 5. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚纤维增强水泥挂板，颜色、种类、花纹综合考虑 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、勾缝、铺贴方式等综合考虑在	m²	68.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 缝宽、嵌缝材料种类：同色专用勾缝剂 8. 颜色变化不再另行计取费用，由投标人综合考虑在报价中 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
55	010607002001	仿木纹铝合金装饰柱格栅 115*100mm	1. 仿木纹铝合金装饰柱，格栅净间距115mm 2. 连接件及螺栓：所有螺接采用的连接螺栓、化学螺栓、螺钉、插销、铝合金插芯及其各种五金、滴水附件材质综合，且均应符合现行国家标准 3. 防雷接地（含接地扁钢及专用接地跨接线）应符合规范要求	m²	6.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 42 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 五金配件、紧固件、密封材料等辅材、加劲肋包括在综合单价中 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用，也不得降低原有档次。清单工程量按不扣除空隙的正投影面积计算。							
56	010607002002	仿木纹铝合金装饰柱格栅 400*120mm	1. 仿木纹铝合金装饰柱，格栅净间距200mm 2. 连接件及螺栓：所有螺接采用的连接螺栓、化学螺栓、螺钉、插销、铝合金插芯及其各	m²	34.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			种五金、滴水附件材质综合，且均应符合现行国家标准 3. 防雷接地（含接地扁钢及专用接地跨接线）应符合规范要求 4. 五金配件、紧固件、密封材料等辅材、加劲肋包括在综合单价中 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用，也不得降低原有档次。清单工程量按不扣除空隙的正投影面积计算。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		天棚工程								
57	011301001001	天棚抹灰	1. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 2. 6mm厚M15预拌抹灰砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 5mm厚M15预拌抹灰砂浆找平 4. 面层另计 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	9.990					
58	011302001001	吊顶天棚 轻钢龙骨单层纸面石膏板（平级）	1. 吊顶形式：纸面石膏板天棚吊顶（平级） 2. 吊杆规格、高度：规格、中距综合考虑，吊杆上部与板底, 预留吊环固定 3. 龙骨：上人、不上人轻钢龙骨（铝合金龙骨）及木龙骨综	m²	92.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 45 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑在综合单价中 4. 基层：单层12mm厚防潮石膏板 5. 面层：腻子、乳胶漆或涂料（另列清单） 6. 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7. 天棚预埋、吊杆综合、收边线增加费用、与外墙交界的收口费用等包括在综合单价中 8. 灯孔、灯槽、空调送回风口孔、检修口：按有关专业要求预留空调送回风口孔、灯孔、灯槽、检修口等在孔槽四周附加龙骨综合考虑 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 46 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程								
59	011406003001	内墙、天棚、柱等刮腻子	1. 基层清理 2. 成品腻子膏，遍数综合考虑 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	92.560					
60	011406003002	内墙、天棚、柱等刮耐水腻子	1. 基层清理 2. 成品耐水腻子膏，遍数综合考虑 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	115.190					
61	011406001002	内墙、天棚、柱等无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：另列清单 3. 油漆品种、刷漆遍数：刷(喷)涂无机涂料(燃烧性能为A级)三遍，且达到验收规范要求 4. 涂料燃烧性能满足规范及招标技术要求	m²	206.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 47 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
62	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架 2. 檐口高度：综合	m ²	96.620					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
63	011702001001	现浇混凝土模板安装、拆除 基础垫层	1. 高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m ²	4.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
64	011702001002	现浇砼模板安装、拆除基础	1. 部位：满堂基础、独立基础、条形基础、集水坑、承台及电梯基坑等综合 2. 模板类型：木模板、组合钢模板、竹胶合板、覆模板、砖胎膜、铝模板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 投标人根据施工经验、结合现场实际情况和企业自身情况	m ²	30.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合报价，结算时不得因模板周转次数变化、支架材料种类变化、模板材质种类变化、支模方式变化等调整综合单价 5. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
65	011702003001	现浇混凝土模板安装、拆除 构造柱	1. 高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m²	30.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
66	011702002001	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形柱	1. 高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	128.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	011702005001	现浇混凝土模板安装、拆除 基础梁	1. 高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	86.620					
68	011702014001	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1. 高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合	m²	172.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
69	011702009001	现浇混凝土模板安装、拆除 过梁	1. 高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经	m²	5.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 53 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
70	011702008001	现浇砼模板安装、拆除 圈梁、现浇带、厨卫阳台砼带	1. 部位：圈梁、现浇带、厨卫阳台砼带 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模板、组合钢模板、竹胶合板、覆模板、铝模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 5. 投标人根据施工经验、结合	m²	0.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 54 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现场实际情况和企业自身情况综合报价，结算时不得因模板周转次数变化、支架材料种类变化、模板材质种类变化、支模方式变化等调整综合单价 6. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
71	011702029001	现浇混凝土模板安装、拆除 散水	1. 高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量	m²	9.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
72	011702002002	现浇砼模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1. 柱支撑高度超高费 2. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费，不足1m按1m计算 3. 模板类型：木模板、组合钢模板、竹胶合板、覆模板、铝模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 投标人根据施工经验、结合现场实际情况和企业自身情况综合报价，结算时不得因模板周转次数变化、支架材料种类变化、模板材质种类变化、支	m²	72.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模方式变化等调整综合单价 6. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
73	011702006001	现浇砼模板安装、拆除 梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1. 梁支撑高度超高费 2. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费，不足1m按1m计算 3. 模板类型：木模板、组合钢模板、竹胶合板、覆模板、铝模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 投标人根据施工经验、结合现场实际情况和企业自身情况综合报价，结算时不得因模板周转次数变化、支架材料种类变化、模板材质种类变化、支模方式变化等调整综合单价	m²	50.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 57 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
74	011702014002	现浇砼模板安装、拆除 板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1. 板支撑高度超高费 2. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费，不足1m按1m计算 3. 模板类型：木模板、组合钢模板、竹胶合板、覆模板、铝模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 投标人根据施工经验、结合现场实际情况和企业自身情况综合报价，结算时不得因模板周转次数变化、支架材料种类变化、模板材质种类变化、支模方式变化等调整综合单价 6. 其他：满足技术规范、施工	m²	100.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
			分部小计							
			垂直运输							
75	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式： 综合 2. 地下室建筑面积：综合 3. 建筑物檐口高度、层数：综合	m²	96.620					
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001005	安全文明施工费			17261.47			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		935.35			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3911.47			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6547.45			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5867.20			
2	041109002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005005	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006005	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007005	已完工程及设备保护费						
8	041109008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁

标段：/

第 1 页 共 1 页

绿地 【建筑与装饰工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	39583.77		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		39583.77		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	39583.77	
合计			39583.77	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸
段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【土建精装修工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
1	011102003002	600mm*600mm防滑地砖楼地面-砂浆粘贴	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15预拌砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：600mm*600mm防滑地砖（二类），颜色、厚度、产地、铺贴方式综合，最终由建设单位确定 3. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、防水、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 4. 其它：满足施工图设计要求	m²	92.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【土建精装修工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
2	011204003002	内墙面砖 300*600mm-砂浆粘贴	1. 基层处理 2. 打底或找平层：另列清单 3. 结合层：15厚DP M15预拌砂浆结合层, 上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 4. 安装方式：综合考虑 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：内墙面砖（二类砖），规格300*600mm，颜色、种类、花纹、厚度综合考虑 6. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整	m²	169.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【土建精装修工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 墙面砖颜色变化不再另行计取费用，由投标人综合考虑在报价中 8. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
3	011108001001	黑白根大理石门槛石-砂浆粘贴	1. 基层清扫。 2. 填充层、找平层、防水层：另列清单。 3. 结合层：20mm厚M20预拌砂浆结合层 4. 面层：20mm厚黑白根大理石，用环氧或水泥基填缝剂填缝；规格综合考虑。 5. 类型：弧形或直形综合考虑。 6. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中。 7. 该项目不分零星地面贴石材，	m²	0.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【土建精装修工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			零星地面贴石材工程量并入地面石材计算，费用并由投标人自行考虑在综合单价中，结算时也不再调整综合单价。 8. 地台、门槛石、波打线等采用此项石材时，均执行此项综合单价。 9. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 10. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【土建精装修工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封填、打胶、收边等）综合考虑 计入综合单价中。 11. 防护材料种类：满足规范要求。 12. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求。 13. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
4	011505001001	爵士白人造石洗漱台	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：爵士白人造石材，厚度：18mm厚，颜色：综合考虑 2. 支架、配件品种、规格、品牌：热浸镀锌型钢托架，规格、间距综合考虑 3. 对可能发生的石材面层的预	m²	4.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【土建精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、晶面处理、石材养护液、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中，材料（包含但不限于主材、辅材）排版等相关损耗，由投标人自行考虑到综合单价中，中标后不作调整 4. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
5	011210005001	25mm厚抗倍特板隔断	1. 隔断材料品种：抗倍特板（不含踢脚）	m²	63.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【土建精装修工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、颜色：厚度25mm 颜色综合 3. 配件品种、规格：门板、合页、拉手、门锁等综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
6	011505001002	洗手台上-5mm银镜	1. 洗手台上做银镜，边缘黑色不锈钢包边；看面30mm。，基层板满足设计要求 2. 含五金件、支撑件等所有工作内容 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	5.620					
7	011505005001	洗脸盆扶手	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：304不锈钢洗脸盆扶手 2. 支架、配件品种、规格、品牌：综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【土建精装修工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 部位：第三卫生间脸盆处 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
8	011505004001	坐便器扶手	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：成品304不锈钢扶手 2. 支架、配件品种、规格、品牌：综合 3. 部位：第三卫生间坐便器处 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2.000					
9	011505005002	坐便器安全抓杆（墙上）	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：成品304不锈钢安全抓杆 2. 支架、配件品种、规格、品牌：综合 3. 部位：第三卫生间坐便器墙上 4. 其他：满足施工图设计要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【土建精装修工程】

标段：/

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
10	011505008001	成品厕纸盒安装	1. 材料品种、规格、品牌、颜色 ：成品304不锈钢厕纸盒 2. 支架、配件品种、规格、品牌 ：综合 3. 部位：第三卫生间坐便器墙上 4. 其他：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	个	13.000					
11	011505008002	成品洗手液盒	1. 材料品种、规格、品牌、颜色 ：成品304不锈钢厕纸盒 2. 支架、配件品种、规格、品牌 ：综合 3. 部位：第三卫生间坐便器墙上 4. 其他：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【土建精装修工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		标识标牌								
12	011507001001	“卫生间”门牌标识	1. 标识名称：“卫生间”门牌标识 2. 基层类型：墙体基层 3. 材料品种、颜色：1.2mm厚304#不锈钢造型+不锈钢造型烤漆+丝印图案及文字 4. 门牌规格：300mm×100mm，四周折边10mm 5. 固定方式：综合考虑 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	4.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【土建精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001001	安全文明施工费			2206.71			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		119.58			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		500.04			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		837.03			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		750.06			
2	011707002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【土建精装修工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707007001	已完工程及设备保护费						
7	011707008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁

标段：/

第 1 页 共 1 页

绿地 【土建精装修工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	5025.81		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		5025.81		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【土建精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	5025.81	
合计			5025.81	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【土建精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【土建精装修工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【土建精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸
段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【土建精装修工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气工程								
1	030404017001	配电箱 AL1	1. 名称：配电箱 AL1 2. 型号：满足设计要求 3. 成套配置，具体包含内容详见系统图 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项目综合单价已包含且不限于含制作、安装、箱柜开孔、进出箱压接线及盘柜二次配线、本体接地、全部附件及配件、带锁断路器、防火漏电监控探测器（配剩余电流互感器）、RS485接口及相关管线、自恢复过欠压保护装置、元件的单体调试等内容及相关费用。 6. 其他未尽事宜详见设计文件，应满足设计、施工、使用及验收规范要求及相关技术标准。	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404017002	配电箱 AL2	1. 名称：配电箱 AL2 2. 型号：满足设计要求 3. 成套配置，具体包含内容详见系统图 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项目综合单价已包含且不限于含制作、安装、箱柜开孔、进出箱压接线及盘柜二次配线、本体接地、全部附件及配件、带锁断电器、防火漏电监控探测器（配剩余电流互感器）、RS485接口及相关管线、自恢复过欠压保护装置、元件的单体调试等内容及相关费用。 6. 其他未尽事宜详见设计文件，应满足设计、施工、使用及验收规范要求及相关技术标准。	台	1.000					
3	030404017003	配电箱 AL3	1. 名称：配电箱 AL3	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】

标段：/

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号：满足设计要求 3. 成套配置，具体包含内容详见系统图 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项目综合单价已包含且不限于含制作、安装、箱体开孔、进出箱压接线及盘柜二次配线、本体接地、全部附件及配件、带锁断路器、防火漏电监控探测器（配剩余电流互感器）、RS485接口及相关管线、自恢复过欠压保护装置、元件的单体调试等内容及相关费用。 6. 其他未尽事宜详见设计文件，应满足设计、施工、使用及验收规范要求及相关技术标准。							
4	030404017004	配电箱 AL4	1. 名称：配电箱 AL4 2. 型号：满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 成套配置，具体包含内容详见系统图 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项目综合单价已包含且不限于含制作、安装、箱柜开孔、进出箱压接线及盘柜二次配线、本体接地、全部附件及配件、带锁断电器、防火漏电监控探测器（配剩余电流互感器）、RS485接口及相关管线、自恢复过欠压保护装置、元件的单体调试等内容及相关费用。 6. 其他未尽事宜详见设计文件，应满足设计、施工、使用及验收规范要求及相关技术标准。							
5	030412001001	庭院灯 50W LED, IP65 H=4.0M	1. 名称：庭院灯 2. 规格、型号：50W LED, IP65 H=4.0M	套	76.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式：详大样图 4. 照明灯具的灯杆防腐等级满足设计要求 5. 成套配置，含杆组立、法兰片、螺栓、螺栓箍筋、接线盒、接线、灯具、漏电断路器、熔断器、防盗锁、灯杆编号等全套内容 6. 除锈防腐刷漆：满足设计要求 7. 灯具要求现代美观实用，需满足招标人使用功能要求(样式、颜色由招标人确定) 8. 基础另计 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
6	030412001002	草坪灯 10W LED, IP65 H=0.6M	1. 名称：草坪灯 2. 规格、型号：10W LED, IP65 H	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			=0.6M 3. 安装形式：详大样图 4. 照明灯具的灯杆防腐等级满足设计要求 5. 成套配置，包含灯具、光源、编号、金属软管、灯具变压器、电缆头接线端子、基础、接地等综合考虑 6. 除锈防腐刷漆：满足设计要求 7. 灯具要求现代美观实用，需满足招标人使用功能要求(样式、颜色由招标人确定) 8. 基础另计 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
7	030412001003	植物射灯 12W LED, IP65 H=0.42M	1. 名称：植物射灯 2. 规格、型号：12W LED, IP65 H	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			=0.42M 3. 安装形式：详大样图 4. 照明灯具的灯杆防腐等级满足设计要求 5. 成套配置，包含灯具、光源、编号、金属软管、灯具变压器、电缆头接线端子、基础、接地等综合考虑 6. 除锈防腐刷漆：满足设计要求 7. 灯具要求现代美观实用，需满足招标人使用功能要求(样式、颜色由招标人确定) 8. 基础另计 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
8	040205002001	配管 PC32(埋地)	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料	m	1474.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：PC32 4. 配置形式：埋地敷设 5. 包含：配管支吊架、制作安装，电线管路敷设、穿引线、防腐刷漆，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，伸缩节、穿越防火分区时的防火措施、抗震支撑、跨接接地、防水处理。 6. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
9	040205002002	配管 PC25(埋地)	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料 3. 规格：PC25	m	600.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式：埋地敷设 5. 包含：配管支吊架、制作安装，电线管路敷设、穿引线、防腐刷漆，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，伸缩节、穿越防火分区时的防火措施、抗震支撑、跨接接地、防水处理。 6. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
10	040205002003	配管 SC50(埋地)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：埋地敷设	m	782.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】 标段：/

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含：配管支吊架、制作安装，电线管路敷设、穿引线、防腐刷漆，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，伸缩节、穿越防火分区时的防火措施、抗震支撑、跨接接地、防水处理。 6. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
11	040501008001	定向拖拉管 镀锌钢管 2*SC50mm	1. 名称：定向拖拉管 2. 材质、规格：镀锌钢管 2*SC50mm 3. 含拖拉设备（进出场、安装及拆除）、钢管、定位、成孔	m	74.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】 标段： /

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、管道接口 、拉管 、纠偏、监测、工作坑、工作坑拆除等完成该项工作的全部内容 4. 泥浆制作、注浆：满足设计要求 5. 管道检测及试验：满足设计要求 6. 集中防腐运输：满足设计要求 7. 镀锌综合考虑，满足设计及规范要求 8. 土石方开挖、泥浆及土石方外运：满足设计要求 9. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
12	040803001001	电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1KV-5×6mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1KV-5×6mm²	m	122.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】

标段：/

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含揭(盖)桥架盖板、电缆防护等 5. 燃烧性能等级、产烟毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要							
13	040803001002	电缆敷设 YJV-0.6/1KV-5×16mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-5×16mm² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含揭(盖)桥架盖板、电缆防护等 5. 燃烧性能等级、产烟毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级综合	m	607.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要							
14	040803001003	电缆敷设 YJV-0.6/1KV-5×10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-5×10mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含揭(盖)桥架盖板、电缆防护等 5. 燃烧性能等级、产烟毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要	m	301.730					
15	040803001004	电缆敷设 YJV-0.6/1KV-3×4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-3×4mm ²	m	625.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含揭（盖）桥架盖板、电缆防护等 5. 燃烧性能等级、产烟毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级综合考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要							
16	040803001005	电缆敷设 YJV-0.6/1KV-3×6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-3×6mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含揭（盖）桥架盖板、电缆防护等 5. 燃烧性能等级、产烟毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级综合	m	1522.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】

标段：/

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要							
17	040803005001	热缩式电力电缆终端头 截面面积（mm ² ） ≤35	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 型号、规格：截面面积≤35mm ² 3. 材质、类型：综合 4. 材质、类型：铜芯，电缆头类型综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1kV以下 7. 其他要求：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	8.000					
18	040803005002	1kV干包式电力电缆终端头 截面面积（mm ² ） ≤35	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 型号、规格：截面面积≤	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】 标段：/

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			35mm ² 3. 材质、类型：综合 4. 材质、类型：铜芯，电缆头类型综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1kV以下 7. 其他要求：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
19	030409002001	户内接地母线 不锈钢扁钢 -40×4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-40×4 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	105.980					
20	040806001001	接地极 不锈钢角钢 ∠50mm×5mm×2500mm	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢	根	88.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：∠50mm×5mm×2500mm 4. 含焊接点防腐处理 5. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
21	040807003001	电气调整试验	1. 名称：电气调整试验 2. 本项调试费用计取须已包含按业主需求且不限于应同时满足以下条件（1. 符合相关施工验收规范与标准要求；2. 具备经批准的调试方案；3. 提供调试后有关部门的验收资料；4. 具备与调试过程对应的调试记录及调试报告），结算时须提供完整书面依据方可予以结算。 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	系统	1. 000					
22	030411006001	防水接线盒	1. 名称：防水接线盒	个	16. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：满足设计要求 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《发包人要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		零星土建								
23	040303002008	现浇商品混凝土基础C20	1. 名称：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求:满足规范要求 4. 综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，	m³	17.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
24	040303004001	现浇商品混凝土压顶C20	1. 名称：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足规范要求 4. 综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	1.720					
25	040504001001	砖砌筑	1. 砌砖名称、部位：砖砌井壁 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩砖，强度满足设计要求	m³	4.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】 标段：/

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 砂浆强度等级、配合比：砂浆满足设计要求 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
26	030413001001	基础槽钢制作、安装	1. 名称：基础槽钢制作、安装 2. 材质、规格：10#槽钢 3. 含焊接点防腐处理、接地跨接 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	12.000					
27	040504001002	成品树脂井盖井盖井座700*700	1. 井盖、井座：成品树脂井盖井盖井座 700*700 2. 承载等级：满足设计要求 3. 砂浆：满足设计要求 4. 含防坠网 5. 具体材质及做法详见大样图 6. 含井盖图案、刻字及油漆，	座	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】 标段：/

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			样式满足设计及业主选样要求 7. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
28	040308001001	水泥砂浆抹面（1：2.5 水泥砂浆）	1. 名称：水泥砂浆抹面（1：2.5 水泥砂浆） 2. 厚度、等级：满足设计要求，预拌抹灰砂浆 M20 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	28.160					
29	031001006001	UPVC实壁排水管 DN50	1. 名称：UPVC实壁排水管 2. 介质：污水、废水、通气综合 3. 材质：UPVC实壁排水管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接形式：满足设计要求 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑 7. 含管道及管件、各种支架(包	m	4.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括型钢支架)、管卡、托钩制作安装、含检查口、清扫口、存水弯、止水节、通气帽、H型管件等所有管件、预留孔洞、打孔洞、吊洞、管道开槽、压(留)槽、剔槽及修补、支架制作安装及除锈刷油、管道与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆、建筑外墙上明装的给排水管道均刷涂与建筑外墙相同颜色的涂料(或设计要求颜色是涂料)、压力试验及吹、洗、灌水(闭水)、通球试验、管道刷色、刷字、标注水(气)流方向及刷色圈、管道穿越变形缝时设置伸缩节等费用综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
30	041102001002	现浇混凝土模板 垫层	1. 构件类型:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合，对拉螺杆、拉片等综合考虑在报价中 4. 其他要求:本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m²	5.830					
31	041102002002	现浇混凝土模板 基础	1. 构件类型:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合	m²	110.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合，对拉螺杆、拉片等综合考虑在报价中 4. 其他要求:本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价							
32	041102022001	现浇混凝土模板 压顶	1. 构件类型:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合，对拉螺杆、拉片等综合考虑在报价中 4. 其他要求:本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方	m ²	11.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】 标段：/

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式均执行该综合单价							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001006	安全文明施工费			13064.41			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		707.92			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2960.41			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4955.47			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4440.61			
2	041109002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005006	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007006	已完工程及设备保护费						
8	041109008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁

标段：/

第 1 页 共 1 页

绿地 【景观照明工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	30092.91		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		30092.91		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	30092.91	
合计			30092.91	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸
段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观照明工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040103001009	沟槽回填中粗砂	1. 回填材料：中粗砂 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足规范要求 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	237.650					
2	040103001010	沟槽回填碎石垫层	1. 回填材料：碎石 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足规范要求 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	160.430					
		分部小计								
		给排水工程								
3	031001006002	PE给水管 DN20	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：景观绿化给水（	m	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			冷水) 3. 材质：PE管 4. 型号、规格：DN20 5. 连接方式：热熔连接 6. 含给水管道消毒、冲洗、水压试验、预留孔洞、打孔洞、吊洞补洞、管道开槽、压(留)槽、剔槽及修补、管道与顶板同色刷漆、配合精装要求刷各色油漆、刷字、标注水(气)流方向及刷色圈、管件制作安装、各种管件(含嵌铜、带丝管件)等综合考虑，不作调整 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031001006003	PE给水管 DN25	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：景观绿化给水（冷水）	m	342.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

标段：/

第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：PE管 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：热熔连接 6. 含给水管道消毒、冲洗、水压试验、预留孔洞、打孔洞、吊洞补洞、管道开槽、压(留)槽、剔槽及修补、管道与顶板同色刷漆、配合精装要求刷各色油漆、刷字、标注水(气)流方向及刷色圈、管件制作安装、各种管件(含嵌铜、带丝管件)等综合考虑，不作调整 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001006004	PE给水管 DN32	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：景观绿化给水（冷水） 3. 材质：PE管	m	160.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：热熔连接 6. 含给水管道消毒、冲洗、水压试验、预留孔洞、打孔洞、吊洞补洞、管道开槽、压(留)槽、剔槽及修补、管道与顶板同色刷漆、配合精装要求刷各色油漆、刷字、标注水(气)流方向及刷色圈、管件制作安装、各种管件(含嵌铜、带丝管件)等综合考虑，不作调整 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	031001006005	PE给水管 DN40	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：景观绿化给水（冷水） 3. 材质：PE管 4. 型号、规格：DN40	m	181.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接方式：热熔连接 6. 含给水管道消毒、冲洗、水压试验、预留孔洞、打孔洞、吊洞补洞、管道开槽、压(留)槽、剔槽及修补、管道与顶板同色刷漆、配合精装要求刷各色油漆、刷字、标注水(气)流方向及刷色圈、管件制作安装、各种管件(含嵌铜、带丝管件)等综合考虑，不作调整 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001006006	PE给水管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：景观绿化给水（冷水） 3. 材质：PE管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：热熔连接	m	173.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含给水管道消毒、冲洗、水压试验、预留孔洞、打孔洞、吊洞补洞、管道开槽、压(留)槽、剔槽及修补、管道与顶板同色刷漆、配合精装要求刷各色油漆、刷字、标注水(气)流方向及刷色圈、管件制作安装、各种管件(含嵌铜、带丝管件)等综合考虑，不作调整 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006007	PE给水管 DN65	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：景观绿化给水（冷水） 3. 材质：PE管 4. 型号、规格：DN65 5. 连接方式：热熔连接 6. 含连接管件及安装附件，管	m	161.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件材质同管道 6. 含给水管道消毒、冲洗、水压试验、预留孔洞、打孔洞、吊洞补洞、管道开槽、压(留)槽、剔槽及修补、管道与顶板同色刷漆、配合精装要求刷各色油漆、刷字、标注水(气)流方向及刷色圈、管件制作安装、各种管件(含嵌铜、带丝管件)等综合考虑，不作调整 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	040501004003	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水、雨水(综合考虑) 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN300 4. 连接形式：满足设计要求	m	787.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含连接管件及安装附件，管件材质同管道 6. 警示带形式：详设计及满足规范要求，管道色环标志综合考虑 7. 含管道及管件、各种支架(包括型钢支架)、管卡、托钩制作安装、含检查口、清扫口、存水弯、止水节、通气帽、H型管件等所有管件、预留孔洞、打孔洞、吊洞、管道开槽、压(留)槽、剔槽及修补、支架制作安装及除锈刷油、管道与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆、建筑外墙上明装的给排水管道均刷涂与建筑外墙相同颜色的涂料(或设计要求颜色是涂料)、压力试验及吹、洗、灌							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水(闭水)、通球试验、管道刷色、刷字、标注水(气)流方向及刷色圈、管道穿越变形缝时设置伸缩节等费用综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 9. 含覆土深度不足时需设置的保护措施							
10	040501004004	U-PVC波纹管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水、雨水(综合考虑) 3. 材质、规格：U-PVC波纹管 DN200 4. 连接形式：满足设计要求 5. 含连接管件及安装附件，管件材质同管道 6. 警示带形式：详设计及满足规范要求，管道色环标志综合	m	208.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 7. 含管道及管件、各种支架(包括型钢支架)、管卡、托钩制作安装、含检查口、清扫口、存水弯、止水节、通气帽、H型管件等所有管件、预留孔洞、打孔洞、吊洞、管道开槽、压(留)槽、剔槽及修补、支架制作安装及除锈刷油、管道与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆、建筑外墙上明装的给排水管道均刷涂与建筑外墙相同颜色的涂料(或设计要求颜色是涂料)、压力试验及吹、洗、灌水(闭水)、通球试验、管道刷色、刷字、标注水(气)流方向及刷色圈、管道穿越变形缝时设置伸缩节等费用综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 9. 含覆土深度不足时需设置的保护措施							
11	040501004005	U-PVC波纹管 DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水、雨水(综合考虑) 3. 材质、规格：U-PVC波纹管 DN100 4. 连接形式：满足设计要求 5. 含连接管件及安装附件，管件材质同管道 6. 警示带形式：详设计及满足规范要求，管道色环标志综合考虑 7. 含管道及管件、各种支架(包括型钢支架)、管卡、托钩制作安装、含检查口、清扫口、存	m	130.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水弯、止水节、通气帽、H型管件等所有管件、预留孔洞、打孔洞、吊洞、管道开槽、压(留)槽、剔槽及修补、支架制作安装及除锈刷油、管道与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆、建筑外墙上明装的给排水管道均涂刷与建筑外墙相同颜色的涂料(或设计要求颜色是涂料)、压力试验及吹、洗、灌水(闭水)、通球试验、管道刷色、刷字、标注水(气)流方向及刷色圈、管道穿越变形缝时设置伸缩节等费用综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 9. 含覆土深度不足时需设置的保护措施							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

标段：/

第 13 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	050103002001	铜质快速取水器 DN20（1寸）	1. 名称：铜质快速取水器 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN20（1寸） 4. 成套配置，含取水栓、连接阀、固定支架、扎带等安装所需的全部组件 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	22.000					
13	050103002002	6寸成品圆形阀门箱	1. 名称：6寸成品圆形阀门箱 2. 规格：详设计 3. 含阀门箱、穿孔管、箱回填层及土方挖填、取水器钥匙等；其中取水阀、真空破坏器另计 3. 安装方式：详快速取水阀安装示意图 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	040502005001	真空破坏器 DN20	1. 种类：真空破坏器 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 含安装的连接附件 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	22.000					
15	031003002001	闸阀 DN40	1. 种类：闸阀 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰等安装的连接附件 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1.000					
16	031003002002	闸阀 DN50	1. 种类：闸阀 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN50	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰等安装的连接附件 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
17	031003002003	闸阀 DN65	1. 种类：闸阀 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰等安装的连接附件 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2.000					
18	031003002004	倒流防止器 DN65	1. 种类：倒流防止器 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰等安装的连接附件 6. 其他：满足施工图设计要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
19	031003002005	倒流防止器 DN50	1. 种类：倒流防止器 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰等安装的连接附件 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1.000					
20	031003002006	真空破坏器 DN20	1. 种类：真空破坏器 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰等安装的连接附件 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2.000					
21	031003011001	碳钢平焊法兰 DN65	1. 名称：碳钢平焊法兰 2. 规格：DN65	副	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：碳钢 4. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求							
22	031003002007	水表 DN50	1. 种类：水表 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 含检查线及调试、自来水公司检测费、安装前须得到自来水公司认可 6. 其他：满足施工及验收规范要求	个	1.000					
23	031003002008	水表 DN65	1. 种类：水表 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】 标段： /

第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含检查线及调试、自来水公司检测费、安装前须得到自来水公司认可 6. 其他：满足施工及验收规范要求							
		分部小计								
		零星土建								
24	040303001001	现浇商品混凝土垫层C10	1. 名称:商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C10 3. 混凝土拌合料要求:满足规范要求 4. 综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	3.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	040303001002	现浇商品混凝土垫层 C15	1. 名称:商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 混凝土拌合料要求:满足规范要求 4. 综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 其他: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	6.900					
26	040303001003	现浇商品混凝土垫层 C30	1. 名称:商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌合料要求:满足规范要求 4. 综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不	m³	0.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

标段：/

第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同而调整单价 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
27	040303002009	现浇商品混凝土基础 C15	1. 名称:商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 混凝土拌合料要求:满足规范要求 4. 综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	0.170					
28	040303002010	现浇商品混凝土基础 C25	1. 名称:商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌合料要求:满足规范要求	m³	4.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
29	040303002011	现浇商品混凝土基础C30	1. 名称:商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌合料要求:满足规范要求 4. 综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	4.690					
30	040303004002	现浇商品混凝土圈梁	1. 名称:商品混凝土	m ³	1.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		C30	2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足规范要求 4. 综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
31	040303002012	现浇商品混凝土井底 C25	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	0.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

标段：/

第 23 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	040303002013	现浇商品混凝土井底 C30	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	12.000					
33	040306004001	现浇商品混凝土井壁 C25	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	2.070					
34	040306004002	现浇商品混凝土井壁	1. 混凝土强度等级：C30商品混	m³	40.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

标段：/

第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		C30	混凝土 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
35	040504002001	现浇商品混凝土盖板 C30	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	1.300					
36	040305001003	预制混凝土盖板	1. 名称： 混凝土拼接人孔板 2. 混凝土强度等级：满足设计	m³	2.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 3. 混凝土拌合料要求:满足规范要求 4. 综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
37	040308001002	水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆）	1. 名称：水泥砂浆抹面（1：2水泥砂浆） 2. 厚度、等级：满足设计要求，预拌抹灰砂浆 M20 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	8.270					
38	040308001003	水泥砂浆抹面（1：2.5水泥砂浆，掺防水剂）	1. 砂浆强度、厚度：水泥砂浆抹面（1：2.5水泥砂浆，掺防	m ²	64.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

标段：/

第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水剂) 2. 厚度：综合考虑 3. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
39	040901001008	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ8-10	1. 钢筋种类：HRB400螺纹钢 2. 钢筋规格：8-10 3. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.605					
40	040901001009	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ12-14	1. 钢筋种类：HRB400螺纹钢 2. 钢筋规格：Φ12-14 3. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 4. 其他：满足施工图设计要求	t	4.953					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

标段：/

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
41	040504002002	塑钢踏步	1. 名称、材质：塑钢踏步 2. 规格：综合考虑 3. 所有费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	23.000					
42	040504001003	砖砌筑	1. 砌砖名称、部位：砖砌井壁 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩砖，强度满足设计要求 3. 砂浆强度等级、配合比：砂浆满足设计要求 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	23.770					
43	040503002001	现浇商品混凝土流槽C15	1. 混凝土强度等级：C15商品混凝土	m³	2.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

标段：/

第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
44	040504001004	成品不锈钢圆形溢流口盖板	1. 井盖、井座：成品不锈钢圆形溢流口盖板 2. 承载等级：满足设计要求 3. 砂浆：满足设计要求 4. 含防坠网 5. 具体材质及做法详见大样图 6. 含井盖图案、刻字及油漆，样式满足设计及业主选样要求 7. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	座	15.000					
45	040504001005	成品树脂井盖井盖井座	1. 井盖、井座：成品树脂井盖	座	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

标段：/

第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		Φ700	井盖井座 Φ700 2. 承载等级：不低于C250 3. 砂浆：满足设计要求 4. 含防坠网 5. 具体材质及做法详见大样图 6. 含井盖图案、刻字及油漆，样式满足设计及业主选样要求 7. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
46	040504001006	五防球墨铸铁井盖井座 Φ700（承载等级C250）	1. 井盖、井座：五防球墨铸铁井盖井座 Φ700 2. 承载等级：满足设计要求 3. 砂浆：满足设计要求 4. 含防坠网 5. 具体材质及做法详见大样图 6. 含井盖图案、刻字及油漆，样式满足设计及业主选样要求	座	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
47	040504005001	成品预制混凝土井筒 Φ800	1. 成品预制混凝土井筒 2. 井筒规格：Φ800mm 3. 工程量暂按设计计取，须由责任主体对此据实办理相关收方签证手续后予以结算。 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	1.000					
48	031002003001	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作安装、封堵等 5. 填料材质：套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑 6. 其他：满足设计、规范、技	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、图集、招标文件、合同等的要求							
49	031002003002	刚性防水套管 DN300	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN300 4. 包含套管的制作安装、封堵等 5. 填料材质：套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑 6. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求	个	2.000					
50	040501001001	钢筋混凝土承插管道铺设 II级 D300	1. 管材：C30钢筋砼承插管 2. 规格：D300、II级 3. 埋设深度：综合 4. 接口处理包含在综合单价中	m	2.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

标段：/

第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 材料运输：综合考虑 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
51	031001006008	UPVC实壁排水管 DN100	1. 名称：UPVC实壁排水管 2. 介质：污水、废水、通气综合 3. 材质：UPVC实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接形式：满足设计要求 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑 7. 含管道及管件、各种支架(包括型钢支架)、管卡、托钩制作安装、含检查口、清扫口、存水弯、止水节、通气帽、H型管件等所有管件、预留孔洞、打孔洞、吊洞、管道开槽、压(留)槽、剔槽及修补、支架制作安	m	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装及除锈刷油、管道与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆、建筑外墙上明装的给排水管道均刷涂与建筑外墙相同颜色的涂料(或设计要求颜色是涂料)、压力试验及吹、洗、灌水(闭水)、通球试验、管道刷色、刷字、标注水(气)流方向及刷色圈、管道穿越变形缝时设置伸缩节等费用综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	040504001007	成品不锈钢钢盆井盖 900×900mm	1. 材料品种：成品不锈钢钢盆井盖 2. 规格尺寸：900×900mm 3. 成品不锈钢绿地井盖, 底板为5mm厚304不锈钢板，边框5mm厚304不锈钢板反8cm高边框，漆	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			草绿色 4. 井盖刻字包含在综合单价中 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
53	040306004003	S6抗渗混凝土在普通混凝土的基础上增加的费用	1. 抗渗等级：S6 2. 抗渗剂掺入量：按设计及规范要求 3. 结算工程量等于抗渗混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗 4. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m ³	52.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

标段：/

第 35 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
54	041102001003	现浇混凝土模板 垫层	1. 构件类型:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合，对拉螺杆、拉片等综合考虑在报价中 4. 其他要求:本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m²	3.400					
55	041102022002	现浇混凝土模板 底板	1. 构件类型:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合	m²	2.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

标段：/

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合，对拉螺杆、拉片等综合考虑在报价中 4. 其他要求:本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价							
56	041102022003	现浇混凝土模板 顶板	1. 构件类型:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合，对拉螺杆、拉片等综合考虑在报价中 4. 其他要求:本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方	m ²	2.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】 标段：/

第 37 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式均执行该综合单价							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001007	安全文明施工费			15044.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		815.20			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3409.01			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5706.39			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5113.52			
2	041109002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005007	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006007	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007007	已完工程及设备保护费						
8	041109008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁

标段：/

第 1 页 共 1 页

绿地 【景观给排水工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	34821.96		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		34821.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	34821.96	
合计			34821.96	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸
段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【景观给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气工程								
1	030404017005	公共卫生间配电箱	1. 名称：公共卫生间配电箱 2. 规格、型号：Pn=10kW 3. 安装方式：综合考虑 4. 本项目综合单价已包含且不限于含制作、安装、箱柜开孔、进出箱压接线及盘柜二次配线、本体接地、全部附件及配件、带锁断电器、防火漏电监控探测器（配剩余电流互感器）、RS485接口及相关管线、自恢复过欠压保护装置、元件的单体调试等内容及相关费用。 5. 其他未尽事宜详见设计文件，应满足设计、施工、使用及验收规范要求及相关技术标准。	台	1.000					
2	030411001001	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20，壁厚综	m	122.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3. 含转线盒、过线盒 4. 配置形式：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、叠合板、棚内、吊顶内、井道内及超高因素等自行综合考虑 5. 包含：配管支吊架、制作安装，电线管路敷设、穿引线、防腐刷漆，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，伸缩节、穿越防火分区时的防火措施、抗震支撑、跨接接地、防水处理。含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆。 6. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 接地满足设计要求 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
3	030411001002	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20（阻燃、难燃、重型等PC管综合考虑） 3. 含转线盒、过线盒 4. 配置形式：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、叠合板、棚内、吊顶内、井道内及超高因素等自行综合考虑 5. 包含：配管支吊架、制作安装，电线管路敷设、穿引线、防腐刷漆，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，伸缩节、穿越防火分区时的防火措施、抗震支	m	11.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			撑、跨接接地、防水处理。含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆。 6. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 7. 接地满足设计要求 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
4	030411004001	电气配线 WDZB-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZB-BYJ-2.5mm² 3. 电气配线形式：管内、线槽内、桥架内等综合考虑 4. 双色线与单色线价差综合考	m	234.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，燃烧性能等级、产烟毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级综合考虑 5. 其他要求：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
5	030411004002	电气配线 WDZB-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZB-BYJ-4mm ² 3. 电气配线形式：管内、线槽内、桥架内等综合考虑 4. 双色线与单色线价差综合考虑，燃烧性能等级、产烟毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级综合考虑 5. 其他要求：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文	m	169.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】

标段：/

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件要求							
6	030411004003	电气配线 ZR-RVVP-2×2.5 mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：ZR-RVVP-2×2.5 mm ² 4. 电气配线形式：管内、线槽内、桥架内等综合考虑 5. 双色线与单色线价差综合考虑，燃烧性能等级、产烟毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级综合考虑 6. 其他要求：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	m	11.110					
7	030904003001	残卫报警按钮	1. 名称：残卫报警按钮 2. 规格：满足设计要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 类型：综合考虑 4. 输出形式：综合考虑 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
8	030904005001	紧急呼叫警铃	1. 名称：紧急呼叫警铃 2. 规格：满足设计要求 3. 类型：综合考虑 4. 输出形式：综合考虑 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	1.000					
9	030412005001	吸顶灯 20W LED光源	1. 名称：吸顶灯 2. 型号、规格：20W LED光源 3. 安装形式：吸顶安装 4. 相关配件与灯具成套、金属软管考虑在灯具材料报价中	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
10	030412005002	(防水密闭型)吸顶灯 IP65 20W LED光源	1. 名称：(防水密闭型)吸顶灯 2. 型号、规格：IP65 20W LED光源 其他满足设计要求 3. 安装形式：吸顶安装 4. 相关配件与灯具成套、金属软管考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	套	7.000					
11	030404034001	单联单控开关 AC250V 10A	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装形式：综合	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
12	030404034002	单联双控开关(防水防溅) IP54 AC250V 10A	1. 名称：单联双控开关(防水防溅) 2. 型号、规格：IP54 AC250V 10A 3. 安装形式：综合 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	3.000					
13	030404035001	单相二、三极安全插座 AC250V 10A	1. 名称：单相二、三极安全插座 A 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装形式：综合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
14	030404035002	单相三极安全密闭防水插座 IP54	1. 名称:单相二、三极安全插座 A 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装形式：综合 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	6.000					
15	030411006002	钢制接线盒	1. 名称：钢质接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 4. 含各类砖/混凝土结构开槽、	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 5. 灯头盒、开关盒、插座盒、按钮底盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 含墙内接线盒延接边框 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《发包人要求》、满足规范、合同的要求							
16	030411006003	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 4. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 5. 灯头盒、开关盒、插座盒、按钮底盒、接线盒、探测器底	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】 标段： /

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盒等综合考虑 6. 含墙内接线盒延接边框 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《发包人要求》、满足规范、合同的要求							
17	030409008001	总等电位端子箱	1. 名称：辅助等电位端子箱 2. 材质：满足设计要求 3. 型号规格：SEB，含箱内端子板，接地，其他满足设计要求 4. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	台	1.000					
18	030409005001	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装形式：综合考虑 5. 混凝土块标号：综合考虑 4. 其他要求：满足相关标准图	m	64.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】 标段：/

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、规范、设计及验收要求等							
19	030409002002	接地母线 不锈钢扁钢 - 40×4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-40×4 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	10.610					
20	030409001001	接地测试点	1. 名称：接地电阻测试点 2. 材质、规格：满足设计和规范要求 3. 其他要求：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2.000					
21	030409003001	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 做法：利用建筑物主筋引下，具体做法满足设计要求 3. 安装部位及形式：综合考虑	m	22.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
22	030409004001	利用基础底板钢筋	1. 名称：基础底板钢筋网焊接 2. 做法：利用基础底板钢筋网焊接，具体做法满足设计要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	53.830					
23	030409003002	柱主筋与基础梁钢筋焊接	1. 名称：柱主筋与基础梁钢筋焊接 2. 安装部位：柱主筋与基础梁钢筋焊接处 3. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求	处	16.000					
24	030414011001	电气调整试验 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 本项调试费用计取须已包含且不限于应同时满足以下条件（1. 符合相关施工验收规范与标准要求；2. 具备经批准的调试方案；3. 提供调试后有关部门的验收资料；4. 具备与调试过程对应的调试记录及调试报告），结算时须提供完整书面依据方可予以结算 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
25	031002003003	刚性防水套管 DN65	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作安装、封堵等 5. 填料材质：套管与管道之间	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑 6. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求							
		分部小计								
		光伏系统								
26	030405002001	光伏发电系统	1. 名称：光伏发电系统 2. 规格：25片光伏组件，具体配置要求及管理系统等详见设计图 3. 光伏组件结构：满足设计要求 4. 单片功率：285Wp 5. 成套配置，包含组件（单片285Wp，共25片）、逆变器（9kW）、支架、电缆、配件、晶	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			硅、薄膜类高效、控制管理系统、施工、设计、管理等所有完成光伏发电系统的全部设备材料 6. 包含光伏板、光伏系统未列的清单项及其他管材、组件、监测、调试、相关设备、电缆、双绞线、支架或跟踪支架、汇流套件、接地及其他一切所需之附件和配件等的损耗、采购、运输、施工、设计、管理及安装费、深化设计等的全部费用等所有费用综合考虑在综合单价中，投标单位综合考虑报价。 7. 组件安装后, 需经原设计单位或有相应资质的单位复核结构安全, 屋顶达不到荷载要求不能施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、合同要求、设计及相应规范的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
27	031301017001	脚手架搭拆	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放 4. 其它: 满足设计及规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001008	安全文明施工费			1714.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		92.88			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		388.42			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		650.19			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		582.63			
2	041109002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005008	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006008	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007008	已完工程及设备保护费						
8	041109008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁

标段：/

第 1 页 共 1 页

绿地 【公厕强电工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	3966.74		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		3966.74		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	3966.74	
合计			3966.74	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸
段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给排水工程								
1	031001007001	压合式钢塑复合管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：压合式钢塑复合管 DN65 4. 连接形式：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含给水管道消毒、冲洗、水压试验、预留孔洞、打孔洞、吊洞补洞、管道开槽、压(留)槽、剔槽及修补、管道与顶板同色刷漆、配合精装要求刷各色油漆、刷字、标注水(气)流方向及刷色圈、管件制作安装、各种管件(含嵌铜、带丝管件)等综合考虑，不作调整 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	7.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	031001006009	PPR冷水管 DN15	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN15 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含给水管道消毒、冲洗、水压试验、预留孔洞、打孔洞、吊洞补洞、管道开槽、压(留)槽、剔槽及修补、管道与顶板同色刷漆、配合精装要求刷各色油漆、刷字、标注水(气)流方向及刷色圈、管件制作安装、各种管件(含嵌铜、带丝管件)等综合考虑，不作调整 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	69.830					
3	031001006010	PPR冷水管 DN20	1. 名称：PP-R冷水管	m	2.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：PP-R 3. 规格：DN20 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含给水管道消毒、冲洗、水压试验、预留孔洞、打孔洞、吊洞补洞、管道开槽、压(留)槽、剔槽及修补、管道与顶板同色刷漆、配合精装要求刷各色油漆、刷字、标注水(气)流方向及刷色圈、管件制作安装、各种管件(含嵌铜、带丝管件)等综合考虑，不作调整 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	031001006011	PPR冷水管 DN25	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R	m	35.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：DN25 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含给水管道消毒、冲洗、水压试验、预留孔洞、打孔洞、吊洞补洞、管道开槽、压(留)槽、剔槽及修补、管道与顶板同色刷漆、配合精装要求刷各色油漆、刷字、标注水(气)流方向及刷色圈、管件制作安装、各种管件(含嵌铜、带丝管件)等综合考虑，不作调整 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031001006012	PPR冷水管 DN32	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN32	m	8.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含给水管道消毒、冲洗、水压试验、预留孔洞、打孔洞、吊洞补洞、管道开槽、压(留)槽、剔槽及修补、管道与顶板同色刷漆、配合精装要求刷各色油漆、刷字、标注水(气)流方向及刷色圈、管件制作安装、各种管件(含嵌铜、带丝管件)等综合考虑，不作调整 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	031001006013	PPR冷水管 DN40	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN40 4. 管道壁厚、承压等级：综合	m	5.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含给水管道消毒、冲洗、水压试验、预留孔洞、打孔洞、吊洞补洞、管道开槽、压(留)槽、剔槽及修补、管道与顶板同色刷漆、配合精装要求刷各色油漆、刷字、标注水(气)流方向及刷色圈、管件制作安装、各种管件(含嵌铜、带丝管件)等综合考虑，不作调整 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031001006014	PPR冷水管 DN50	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN50 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑	m	2.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接方式：综合考虑 6. 含给水管道消毒、冲洗、水压试验、预留孔洞、打孔洞、吊洞补洞、管道开槽、压(留)槽、剔槽及修补、管道与顶板同色刷漆、配合精装要求刷各色油漆、刷字、标注水(气)流方向及刷色圈、管件制作安装、各种管件(含嵌铜、带丝管件)等综合考虑，不作调整 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031001006015	PPR冷水管 DN65	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN65 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑	m	3.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含给水管道消毒、冲洗、水压试验、预留孔洞、打孔洞、吊洞补洞、管道开槽、压(留)槽、剔槽及修补、管道与顶板同色刷漆、配合精装要求刷各色油漆、刷字、标注水(气)流方向及刷色圈、管件制作安装、各种管件(含嵌铜、带丝管件)等综合考虑，不作调整 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031208002001	管道保温、防结露	1. 名称：管道保温、防结露 2. 保温材料：柔性泡沫橡塑管壳 3. 规格、参数：厚度满足设计要求，导热系数导热系数 $\lambda = 0.03375 + 0.000125t$ (W/m. °C 4. 保温部位：满足设计要求说	m³	0.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明 5. 包含安装所需附件 6. 其他：满足招标文件、设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
10	031003002009	水表 DN65	1. 种类：水表 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑 5. 含检查线及调试、自来水公司检测费、安装前须得到自来水公司认可 6. 其他：满足施工及验收规范要求	个	1.000					
11	031003002010	闸阀 DN65	1. 种类：闸阀 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN65	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段：/

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰等安装的连接附件 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
12	031003001001	全铜截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN25 3. 材质：全铜 4. 工作压力：综合考虑，满足设计要求 5. 连接方式：满足设计要求，采用法兰连接时含法兰及螺栓等内容 6. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求	个	1.000					
13	031003001002	全铜截止阀 DN32	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN32	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：全铜 4. 工作压力：综合考虑，满足设计要求 5. 连接方式：满足设计要求，采用法兰连接时含法兰及螺栓等内容 6. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求							
14	031003001003	全铜截止阀 DN40	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN40 3. 材质：全铜 4. 工作压力：综合考虑，满足设计要求 5. 连接方式：满足设计要求，采用法兰连接时含法兰及螺栓等内容 6. 其他：满足设计、规范、技	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、图集、招标文件、合同等的要求							
15	031003006001	减压阀 DN65	1. 名称：减压阀 2. 规格：DN65 3. 材质：满足设计要求 4. 工作压力：综合考虑，满足设计要求 5. 连接方式：满足设计要求，采用法兰连接时含法兰及螺栓等内容 6. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求	组	1.000					
16	031003011002	碳钢平焊法兰 DN65	1. 名称：碳钢平焊法兰 2. 规格：DN65 3. 材质：碳钢 4. 其他：满足设计、规范、技	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准、图集、招标文件、合同等的要求							
17	031001006016	UPVC实壁排水管 DN50	1. 名称：UPVC实壁排水管 2. 介质：污水、废水、通气综合 3. 材质：UPVC实壁排水管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接形式：满足设计要求 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑 7. 含管道及管件、各种支架(包括型钢支架)、管卡、托钩制作安装、含检查口、清扫口、存水弯、止水节、通气帽、H型管件等所有管件、预留孔洞、打孔洞、吊洞、管道开槽、压(留)槽、剔槽及修补、支架制作安装及除锈刷油、管道与顶板同	m	21.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			色刷漆及配合精装要求刷各色油漆、建筑外墙上明装的给排水管道均刷涂与建筑外墙相同颜色的涂料(或设计要求颜色是涂料)、压力试验及吹、洗、灌水(闭水)、通球试验、管道刷色、刷字、标注水(气)流方向及刷色圈、管道穿越变形缝时设置伸缩节等费用综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	031001006017	UPVC实壁排水管 DN100	1. 名称：UPVC实壁排水管 2. 介质：污水、废水、通气综合 3. 材质：UPVC实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接形式：满足设计要求 6. 管道敷设部位及方式：综合	m	12.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 7. 含管道及管件、各种支架(包括型钢支架)、管卡、托钩制作安装、含检查口、清扫口、存水弯、止水节、通气帽、H型管件等所有管件、预留孔洞、打孔洞、吊洞、管道开槽、压(留)槽、剔槽及修补、支架制作安装及除锈刷油、管道与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆、建筑外墙上明装的给排水管道均刷涂与建筑外墙相同颜色的涂料(或设计要求颜色是涂料)、压力试验及吹、洗、灌水(闭水)、通球试验、管道刷色、刷字、标注水(气)流方向及刷色圈、管道穿越变形缝时设置伸缩节等费用综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段： /

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	031001006018	UPVC实壁排水管 DN150	1. 名称：UPVC实壁排水管 2. 介质：污水、废水、通气综合 3. 材质：UPVC实壁排水管 4. 型号、规格：DN150 5. 连接形式：满足设计要求 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑 7. 含管道及管件、各种支架(包括型钢支架)、管卡、托钩制作安装、含检查口、清扫口、存水弯、止水节、通气帽、H型管件等所有管件、预留孔洞、打孔洞、吊洞、管道开槽、压(留)槽、剔槽及修补、支架制作安装及除锈刷油、管道与顶板同	m	36.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段： /

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			色刷漆及配合精装要求刷各色油漆、建筑外墙上明装的给排水管道均刷涂与建筑外墙相同颜色的涂料(或设计要求颜色是涂料)、压力试验及吹、洗、灌水(闭水)、通球试验、管道刷色、刷字、标注水(气)流方向及刷色圈、管道穿越变形缝时设置伸缩节等费用综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	031001006019	UPVC实壁排水管-雨水DN100	1. 名称：UPVC实壁排水管 2. 介质：雨水 3. 材质：承UPVC实壁排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接形式：满足设计要求 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑	m	8.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含管道及管件、各种支架(包括型钢支架)、管卡、托钩制作安装、含检查口、清扫口、存水弯、止水节、通气帽、H型管件等所有管件、预留孔洞、打孔洞、吊洞、管道开槽、压(留)槽、剔槽及修补、支架制作安装及除锈刷油、管道与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆、建筑外墙上明装的给排水管道均刷涂与建筑外墙相同颜色的涂料(或设计要求颜色是涂料)、压力试验及吹、洗、灌水(闭水)、通球试验、管道刷色、刷字、标注水(气)流方向及刷色圈、管道穿越变形缝时设置伸缩节等费用综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
21	031004014001	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN50 4. 地漏下方设置水封深度大于等于50mm的存水弯 5. 未尽事宜满足设计要求图纸，满足设计、施工、验收规范及建设单位、使用单位相关要求	个	5.000					
22	031004014002	地面清扫口 DN150	1. 名称：地面清扫口 2. 规格：DN150 3. 材质：满足设计要求 4. 含带检查口型弯头 5. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求	个	3.000					
23	031002003004	刚性防水套管 DN150	1. 名称：刚性防水套管	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段： /

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作安装、封堵等 5. 填料材质：套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑 6. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求							
24	031002003005	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作安装、封堵等 5. 填料材质：套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求							
25	031002003006	刚性防水套管 DN65	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作安装、封堵等 5. 填料材质：套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑 6. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求	个	1.000					
26	031004014003	87型雨水斗 DN100	1. 名称：87型雨水斗 2. 规格：DN100 3. 材质：满足设计要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段： /

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接处防水措施满足设计要求 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
27	031003001004	自动排气阀(含截止阀) DN25	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 含前端全铜截止阀 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
28	031004006001	蹲便器	1. 材质：陶瓷制品，选用的卫生洁具应符合《节水型生活用水器具》（CJ/T164-2014）标准的要求，颜色满足业主及设计的要求 2. 规格、类型：低水箱蹲式大	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			便器 3. 组装形式：成套 4. 附件名称、数量：带水封，水箱，角阀及连接软管、上下水等成套配置 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
29	031004006002	坐便器	1. 材质：陶瓷制品，选用的卫生洁具应符合《节水型生活用水器具》（CJ/T164-2014）标准的要求，颜色满足业主及设计的要求 2. 规格、类型：连体式下排水坐便器 3. 组装形式：成套 4. 附件名称、数量：带水封，水箱，角阀及连接软管、上下	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水等成套配置 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
30	031004003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 材质：陶瓷制品，选用的卫生洁具应符合《节水型生活用水器具》（CJ164-2014）标准及《节水型卫生洁具》GB/T31436-2015的标准，颜色满足业主及设计的要求 3. 规格、类型：详设计 4. 组装形式：成套 5. 附件名称、数量：含角阀、感应式水嘴、连接软管、下水器、下水软管。 6. 其他详设计及满足规范要求	套	7.000					
31	031004007001	感应式冲洗阀壁挂式小	1. 材质：陶瓷制品，选用的卫	组	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】

标段：/

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		便器	生洁具应符合《节水型生活用水器具》（CJ/T164-2014）标准的要求，颜色满足业主及设计的要求 2. 规格、类型：挂感应式冲洗阀壁挂式小便器 3. 组装形式：成套 4. 附件名称、数量：带水封，感应冲水器，角阀及连接软管、上下水等成套配置 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
32	031004008001	拖布池（带水龙头）	1. 材质：陶瓷制品，选用的卫生洁具应符合《节水型生活用水器具》（CJ/T164-2014）标准的要求，颜色满足业主及设计的要求	组	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段： /

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、类型：拖布池（带水龙头） 3. 组装形式：成套 4. 附件名称、数量：带水封，水龙头，角阀及连接软管、上下水等成套配置 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
33	031301017002	脚手架搭拆	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放 4. 其它：满足设计及规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】

标段：/

第 27 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001009	安全文明施工费			1303.23			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		70.62			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		295.31			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		494.33			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		442.97			
2	041109002009	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003009	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004009	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005009	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006009	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007009	已完工程及设备保护费						
8	041109008009	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁

标段：/

第 1 页 共 1 页

绿地 【公厕给排水工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	2983.67		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		2983.67		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2983.67	
合计			2983.67	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸
段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		暖通工程								
1	030404033001	管道式换气扇(带止回阀) BPT12-34A	1. 名称：管道式换气扇(带止回阀) 2. 型号：BPT12-34A 3. 规格：L=265m’ /h N=36W（220V） P=210Pa 噪声:46dB 4. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振支吊架、隔振垫（器）等综合考虑 5. 含支吊架、基础型钢制作安装及除锈、刷油、防腐、通风机传动装置的外露部分以及通风机直通大气的进、出口装设的防护罩（网）、防虫网或采取其他安全措施等综合考虑，含设备的采购、运输、转运、吊装就位、本体安装、接地、本体调试综合考虑，与风机连	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕暖通工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接的防火阀综合考虑在本报价中 6. 单机试运转要求：满足规范及验收要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
2	030703001001	防火阀 250×200	1. 名称：防火阀 2. 型号、规格：250×200 3. 材质：综合考虑 4. 含支吊架制作、安装、除锈、刷油、防腐 5. 若有远程启闭则需配置就地手动装置及配管配线等内容 6. 其他：满足招标文件、设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	1.000					
3	030703001002	防火阀 φ160	1. 名称：防火阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕暖通工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：Φ160 3. 材质：综合考虑 4. 含支吊架制作、安装、除锈、刷油、防腐 5. 若有远程启闭则需配置就地手动装置及配管配线等内容 6. 其他：满足招标文件、设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
4	030703011001	防雨百叶风口 200×200	1. 名称：防雨百叶风口 2. 型号、规格：200×200 3. 材质：综合考虑 4. 含防鼠、防虫网等防护措施，设置位置及材质等满足设计及规范要求 5. 密封防水等措施满足设计要求 6. 其他：满足招标文件、设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范、验收规范及现行技术标准要求							
5	030703011002	防雨百叶风口 400×200	1. 名称：防雨百叶风口 2. 型号、规格：400×200 3. 材质：综合考虑 4. 含防鼠、防虫网等防护措施，设置位置及材质等满足设计及规范要求 5. 密封防水等措施满足设计要求 6. 其他：满足招标文件、设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	2.000					
6	030703011003	防火进风口 250×200	1. 名称：防火进风口 2. 型号、规格：250×200 3. 材质：综合考虑 4. 含防鼠、防虫网等防护措施，	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕暖通工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设置位置及材质等满足设计及规范要求 5. 其他：满足招标文件、设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
7	030702001001	镀锌钢板矩形风管 法兰式 B≤320mm 厚度0.5mm	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形风管 4. 规格：B≤320mm 5. 板材厚度：δ=0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 7. 接口形式：综合考虑 8. 包括管件（弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、法兰、加固框和吊托支架的制作安装、防腐刷漆、防腐处理	m²	8.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的木垫块或橡胶垫、风管漏风、漏光试验等； 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030702001002	镀锌钢板圆形风管 法兰式 B≤320mm 厚度0.5mm	1. 名称：镀锌钢板圆形风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形风管 4. 规格：B≤320mm 5. 板材厚度：δ=0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 7. 接口形式：综合考虑 8. 包括管件（弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、法兰、加固框和吊托支架的制作安装、防腐刷漆、防腐处理的木垫块或橡胶垫、风管漏风、	m²	7.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕暖通工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漏光试验等； 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030703019001	风管软接头	1. 名称：风管软接头 2. 规格：综合考虑 3. 材质：不燃材料 4. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	0.750					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
10	031301017003	脚手架搭拆	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放 4. 其它：满足设计及规范要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕暖通工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	031301018001	系统调整费	1. 名称：系统调整费 2. 包括：通风管道风量测定、风压测定、温度测定、各系统风口、阀门等全部的系统调试 3. 其它：满足设计及规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001010	安全文明施工费			279.88			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15.17			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		63.42			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		106.16			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		95.13			
2	041109002010	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003010	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004010	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005010	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕暖通工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006010	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007010	已完工程及设备保护费						
8	041109008010	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁

标段：/

第 1 页 共 1 页

绿地 【公厕暖通工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	631.88		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		631.88		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	631.88	
合计			631.88	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸
段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【公厕暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		外电工程								
1	040801004001	10KV户外环网柜 二进四出+DTU+PT	1. 名称：10KV户外环网柜 2. 型号：二进四出+DTU+PT 3. 电压（kV）：10KV 4. 组合形式：成套供应安装 5. 成套配置。具体包含内容详见环网柜系统图及技术要求 6. DTU装置提供遥测、遥信、遥控、过流速断保护、零序功率方向性接地保护等功能,带有人机交互界面,DTU配置24Ah直流电源,蓄电池需加装防盗罩等。DTU应采用国网2021标准版 7. 进出线柜内采用真空断路器,柜体为全密封、全绝缘、户外独立免维护型固体绝缘柜 8. 真空断路器采用电动操作,防护等级IP67,防潮型,开关带“	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			三遥”功能,实现配网自动化 9. 配电自动化终端应满足国网公司相关要求 10. 终端应具有双向计量功能,实现电量数据自动采集,满足国网公司运检技术【2016】60号文要求 11. 除PT外,进出线柜隔离开关、断路器、接地开关位置信号接入集中式DTU 12. 高压配电装置的隔离开关、断路器、接地刀闸间应装设闭锁,满足五防要求;高压装置应设置防止误入带电间隔的闭锁装置 13. 两路进线应设置电气及机械闭锁 14. 含设备接地,接地满足设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 15. 含基础槽钢 16. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
2	040801003001	10KV箱变 200kVA	1. 名称：10KV箱变 2. 型号：200kVA 3. 电压（kV）：10KV 4. 组合形式：成套供应安装 5. 成套配置，具体包含内容详见箱式变电站系统图及技术要求 6. 含仪表，仪表精度由供电局确定 7. 高压配电装置采用真空断路+微机保护装置进行保护，高压进线柜内设UPS充电装置, UPS充电装置充电电源优先由新建箱式变压	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 器低压总路供电 9. 高压配电装置应具有防止误拉、合开关设备,带负荷拉、合刀闸,带电挂地线,带地线合闸和工作人员误入带电间隔的五防措施 10. 箱体门内侧应附有主回路线路图、控制线路图、操作程序及注意事项 11. 设备一般性要求:体积小,结构紧凑,安装方便;全密封,全绝缘结构,保证人身安全;低损耗、低噪音;箱体采用防盗结构 12. 计量用电流、电压互感器由供电部门进行校验,箱式变压器生产厂家安装。低压总路断路器设短路瞬时、短延时、过负荷长延时保护							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】

标段：/

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13. 10kV真空断路器设置速断保护、过流保护及过负荷保护。箱变内应装设防凝露装置 14. 室外箱变防护等级不低于IP48 15. 变压器能效等级不应低于2级 16. SPD1为I级试验电涌保护器，电压保护水平值应小于或等于2. 5kV, I _{imp} ≥15kA/2. 5kV-T1 17. 含设备接地，接地满足设计要求 18. 含基础槽钢 19. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
3	040803003001	电缆排管C-PVC管 Φ200*8mm	1. 名称：电缆排管 2. 排管形式：综合考虑 3. 材质：C-PVC管	m	202.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 规格、型号：Φ200*8mm 5. 含管枕、警示带等相关配件 6. 垫层、包封、挖方、回填：另计 7. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
4	040803001006	电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV-3×400mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZA-YJV22-8.7/15kV-3×400mm² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含揭(盖)桥架盖板、电缆防护、电缆试验等 5. 燃烧性能等级、产烟毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级综合考 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要	m	464.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】 标段：/

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	040803001007	电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV-3×70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZA-YJV22-8.7/15kV-3×70mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含揭(盖)桥架盖板、电缆防护、电缆试验等 5. 燃烧性能等级、产烟毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级综合考 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要	m	30.000					
6	040803005003	10KV电力电缆冷缩式终端头 3×70mm ²	1. 名称：10KV电力电缆冷缩式终端头 2. 型号、规格：3×70mm ² 3. 材质、类型：冷缩式 4. 材质、类型：铜芯，电缆头类型综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：10kV以下 7. 其他要求：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
7	040803005004	10KV电力电缆冷缩式终端头 3×400mm ²	1. 名称：10KV电力电缆冷缩式终端头 2. 型号、规格：3×400mm ² 3. 材质、类型：冷缩式 4. 材质、类型：铜芯，电缆头类型综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：10kV以下 7. 其他要求：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	个	2.000					
8	040803006001	10KV电力电缆冷缩式中	1. 名称：10KV电力电缆冷缩式	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		间头 3×400mm ²	中间头 2. 型号、规格：3×400mm ² 3. 材质、类型：冷缩式 4. 材质、类型：铜芯，电缆头类型综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：10kV以下 7. 其他要求：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
9	030408008001	高分子有机堵料	1. 名称：高分子有机堵料 2. 材质：高分子有机堵料 3. 方式：综合 4. 部位：综合 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	kg	40.000					
10	030408008002	防火堵料	1. 名称：防火堵料	kg	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：防火堵料 3. 方式：综合 4. 部位：综合 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
11	030408010001	防火涂料	1. 名称：防火涂料 2. 材质：防火涂料 3. 方式：综合 4. 部位：综合 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	kg	50.000					
12	030408004001	模注熔接带智能型防爆盒	1. 名称：模注熔接带智能型防爆盒 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 具备故障告警功能 4. 电压（KV）：10KV 5. 其他：满足施工图设计要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
13	030413001002	设备基础钢板 δ=10 5000×150	1. 名称：设备基础钢板 2. 材质：钢板 3. 规格：δ=10 5000×150 4. 含焊接点防腐处理 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1.500					
14	030409003003	临时接地端子	1. 名称：临时接地端子 2. 材质：满足设计要求 3. 规格：综合考虑 4. 含碟形螺母M10螺栓M10x30 垫圈M10 5. 含焊接点防腐处理 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	10.000					
15	040806003001	接地母线 热镀锌扁钢 50mm×5mm	1. 名称：接地母线 2. 规格、材质：热镀锌扁钢	m	658.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】 标段：/

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			50mm×5mm 3. 刷防腐漆：满足设计要求 4. 含挖填夯实土石方 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
16	040806003002	接地母线 热镀锌扁钢 50mm×6mm	1. 名称：接地母线 2. 规格、材质：热镀锌扁钢 50mm×6mm 3. 含焊接点防腐处理 4. 含挖填夯实土石方 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	107.330					
17	040806001002	接地极 热镀锌角钢 ∠ 50mm×5mm×2500mm	1. 名称：接地极 2. 材质：热镀锌角钢 3. 规格：∠50mm×5mm×2500mm 4. 含焊接点防腐处理 5. 含挖填夯实土石方	根	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】 标段：/

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
18	010516002001	接地预埋件	1. 名称：预埋件 2. 材质：不锈钢 3. 规格：80mm×80mm×10mm、 Φ8，具体详见大样图 4. 含焊接点防腐处理 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.020					
19	040205018001	电缆路径标识桩	1. 名称：电缆路径标识桩 2. 标识桩用C20混凝土预制。底色为混凝土本色或者白色；文字预制成凹形，深10mm，正面字体为红色。侧面字体为绿色 3. 标识桩埋深为400mm，露高300mm，宽120mm 4. 产权分界点后电缆标识桩不	根	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应带国家电网等字样 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
20	040205018002	电缆路径标识块	1. 名称：电缆路径标识块 2. 标识块用C30混凝土预制。底色为黄色；文字预制成凹形，深10mm，字体为绿色 3. 标识块长、宽250mm，厚60mm 4. 产权分界点后电缆标识桩不应带国家电网等字样 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	根	25.000					
21	040807003002	独立接地装置 ≤6根接地极	1. 名称：独立接地装置 ≤6根接地极 2. 本项调试费用计取须已包含按业主需求且不限于应同时满足以下条件（1. 符合相关施工	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范与标准要求；2. 具备经批准的调试方案；3. 提供调试后有关部门的验收资料；4. 具备与调试过程对应的调试记录及调试报告；5. 合同中明确约定计取此项费用），结算时须提供完整书面依据方可予以结算。 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
22	030414002001	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	1. 名称：输配电装置系统调试 2. 电压等级：≤1kV交流供电 3. 本项调试费用计取须已包含按业主需求且不限于应同时满足以下条件（1. 符合相关施工验收规范与标准要求；2. 具备经批准的调试方案；3. 提供调试后有关部门的验收资料；4.	系统	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具备与调试过程对应的调试记录及调试报告），结算时须提供完整书面依据方可予以结算。 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
23	030402018001	组合型成套箱式变电站系统调试 变压器容量（kV·A） ≤315	1. 名称：组合型成套箱式变电站系统调试 变压器容量（kV·A） ≤315 2. 包含设备本体调试、设备本体启动调试、线路启动调试、“五防”系统调试等 3. 本项调试费用计取须已包含按业主需求且不限于应同时满足以下条件（1. 符合相关施工验收规范与标准要求；2. 具备经批准的调试方案；3. 提供调试后有关部门的验收资料；4. 具备与调试过程对应的调试记	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			录及调试报告；5. 合同中明确约定计取此项费用），结算时须提供完整书面依据方可予以结算。 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
24	030402018002	10kV及以下开闭所成套装置系统调试 断路器操作 开关间隔单元（个） ≤7	1. 名称：10kV及以下开闭所成套装置系统调试 断路器操作 开关间隔单元（个） ≤7 2. 包含设备本体调试、设备本体启动调试、线路启动调试、“五防”系统调试 3. 本项调试费用计取须已包含按业主需求且不限于应同时满足以下条件（1. 符合相关施工验收规范与标准要求；2. 具备经批准的调试方案；3. 提供调试后有关部门的验收资料；4.	系统	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具备与调试过程对应的调试记录及调试报告；5. 合同中明确约定计取此项费用），结算时须提供完整书面依据方可予以结算。 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
25	030408005001	揭(盖)盖板	1. 名称：揭(盖)盖板 2. 规格型号：综合考虑 3. 包含揭盖板、恢复盖盖板等全部工作内容 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	15.000					
26	011207001003	塑钢型护栏	1. 面层材料品种、规格、颜色：塑钢型，颜色综合 2. 样式：详见设计图 3. 安装方式：详见设计图	m ²	132.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】 标段：/

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 工程量按展开面积计算 5. 满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		零星土建								
27	040303001004	砂卵石垫层	1. 名称： 砂卵石垫层 2. 拌合料要求:满足规范要求 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	1.720					
28	040303001005	混凝土垫层 C20	1. 名称： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求:满足规范要求 4. 综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价	m³	7.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】 标段： /

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
29	040303001006	混凝土垫层 C25	1. 名称： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求:满足规范要求 4. 综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	4.080					
30	040303002014	混凝土基础 C30	1. 名称： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求:满足规范要求 4. 综合单价含砼的所有泵送（	m³	8.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
31	040303002015	混凝土井底 C30	1. 名称： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求:满足规范要求 4. 综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 其其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	2.190					
32	040305001004	混凝土井壁 C30	1. 名称： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	2.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】 标段： /

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求:满足规范要求 4. 综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
33	040305001005	混凝土井壁 C25	1. 名称： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求:满足规范要求 4. 综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 其他：满足施工图设计要求	m³	17.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】 标段：/

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
34	040305001006	混凝土井顶 C30	1. 名称：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足规范要求 4. 综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	2.190					
35	040901001010	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ12-16	1. 钢筋种类：HRB400螺纹钢 2. 钢筋规格：Φ12-16 3. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 4. 其他：满足施工图设计要求	t	6.274					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】 标段： /

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
36	040901001011	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 $\phi > 16$	1. 钢筋种类：HRB400螺纹钢 2. 钢筋规格： $\phi > 16$ 3. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.745					
37	040901001012	现浇构件钢筋 HPB300高线 $\phi \leq 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300高线 $\phi \leq 10$ 2. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.651					
38	040901009005	预埋铁件	1. 钢材种类、规格、型号：预埋件综合考虑	t	0.717					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】 标段：/

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 部位：详设计施工图 3. 工艺要求：满足设计及规范要求 4. 面层处理及防锈等费用综合考虑在综合单价中 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
39	010807003001	塑钢百叶窗 800*300	1. 名称：塑钢百叶窗 2. 型号、规格：800*300 3. 材质、厚度：满足设计要求 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	12.000					
40	040504005002	预制混凝土井筒 Φ800	1. 成品预制混凝土井筒 2. 井筒规格：Φ800mm 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	1.000					
41	040504002003	钢筋爬梯	1. 爬梯材质：钢筋爬梯，规格	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】 标段： /

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详见大样图 2. 所有费用：由投标人自行考虑在综合单价中，结算时不再调整 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
42	040303002016	混凝土包封 C20	1. 名称： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足规范要求 4. 综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	2.490					
43	040303004003	混凝土压顶 C30	1. 名称： 商品混凝土	m³	4.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】

标段：/

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足规范要求 4. 综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
44	040504001008	砖砌筑	1. 砌砖名称、部位：砖砌井壁 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩砖，强度满足设计要求 3. 砂浆强度等级、配合比：砂浆满足设计要求 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	8.290					
45	040308001004	水泥砂浆抹面	1. 砂浆强度、厚度：水泥砂浆	m²	51.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抹面，配比满足设计要求 2. 厚度：综合考虑 3. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
46	040504001009	电力球磨铸铁井盖井座 Φ800	1. 井盖、井座：电力球磨铸铁井盖井座 Φ800 2. 承载等级：满足设计要求 3. 砂浆：满足设计要求 4. 含防坠网 5. 含井盖图案、刻字及油漆，样式满足设计及业主选样要求 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	座	1.000					
47	040504001010	高分子复合材料井盖井座 Φ800	1. 井盖、井座：高分子复合材料井盖井座 Φ800 2. 承载等级：满足设计要求 3. 砂浆：满足设计要求	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含防坠网 5. 含井盖图案、刻字及油漆，样式满足设计及业主选择要求 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
48	041101004001	双排脚手架 高度≤4m	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：高度≤4m 3. 脚手架材质：综合考虑	m²	54.600					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
49	041102001004	现浇混凝土模板 垫层	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合	m²	14.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】

标段：/

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合, 对拉螺杆、拉片等综合考虑在报价中 4. 其他要求:本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价							
50	041102002003	现浇混凝土模板 基础	1. 构件类型:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合, 对拉螺杆、拉片等综合考虑在报价中 4. 其他要求:本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方	m ²	16.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式均执行该综合单价							
51	041102022004	现浇混凝土模板 底板	1. 构件类型:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合，对拉螺杆、拉片等综合考虑在报价中 4. 其他要求:本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m²	12.330					
52	041102022005	现浇混凝土模板 侧墙	1. 构件类型:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合，对拉螺杆、拉片等综	m²	121.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在报价中 4. 其他要求:本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价							
53	041102022006	现浇混凝土模板 顶板	1. 构件类型:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合,对拉螺杆、拉片等综合考虑在报价中 4. 其他要求:本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m ²	17.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001011	安全文明施工费			55195.17			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2990.87			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12507.28			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20936.10			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18760.92			
2	041109002011	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003011	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004011	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005011	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006011	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007011	已完工程及设备保护费						
8	041109008011	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁

标段：/

第 1 页 共 1 页

绿地 【外电工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	128410.56		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		128410.56		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	128410.56	
合计			128410.56	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸
段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 珠江路延伸段(川大路-西航港新街)路旁绿地 【外电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。