
招标工程量清单

招 标 人：彭州市昕宸兴建设发展有限公司

造价咨询人：中创名建工程管理集团有限公司

2026 年 8 月 20 日

招标工程量清单

招 标 人：彭州市昕宸兴建设发展有限公司

造价咨询人：中创名建工程管理集团有限公司

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

编 制 人：王娜

复 核 人：罗菲

编 制 时 间 ： 2026 年 8 月 20 日

复 核 时 间： 2026 年 8 月 20 日

总 说 明

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目

第 1 页 共 6 页

招标工程量清单总说明

一、工程概况

- 1、项目名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目
- 2、项目业主：彭州市昕宸兴建设发展有限公司
- 3、建设地点：彭州市
- 4、项目概况：项目新建配套道路长约3000米，建设内容包括道路工程市政管线工程(给水工程、雨水工程、污水工程、燃气工程、电力工程、通讯工程)、交安工程、照明及多杆合一工程、绿化景观等。

二、工程招标范围

- 1、招标范围：红线范围内的道路工程、排水工程、景观工程、桥梁工程、交通工程、电力工程、通信工程、照明工程、给水工程等，具体详见《招标工程量清单》。
- 2、投标人应负责为招标人自行委托的其他所有单位进场勘查、施工和验收提供必需的协助、材料采购保管费、总包管理及配合工作。

三、招标工程量清单编制依据

- 1、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等9本工程量计算规范（以下简称“13规范”）及其配套文件；
- 2、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、定额解释、定额勘误等；
- 3、招标人提供的施工图纸、工作联系函等与设计有关的相关函件；
- 4、施工现场情况、周边地面及地质状况、工程特点及常规施工方案等；
- 5、国家有关法律、法规及有关现行技术规范、标准图集；
- 6、招标文件、施工合同及其他相关资料等；

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求

- 1、工程质量要求:合格。
- 2、材料质量要求：本工程混凝土均采用商品混凝土，砂浆均采用预拌砂浆（砂浆强度等级符合设计要求），钢材均采用大厂钢材，水泥均采用大厂水泥，其它材料选用要满足设计及相关质量标准的要求。
- 3、施工要求:按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。

五、投标报价注意事项

- 1、投标人的投标报价应是响应招标文件要求所报出的对已标价工程量清单汇总后标明的总价。包括税前不含税工程造价（分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费）+销项增值税额+附加税。
- 2、招标工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不作为最终结算的依据，最终以审计结果为准。
- 3、投标报价应由投标人依据招标文件、招标工程量清单、设计图纸、设计回复及施工现场实际情况，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及编制的施工组织设计和文件的有关要求自主报价。

总 说 明

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目

第 2 页 共 6 页

- 4、投标人应认真踏勘现场，了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人有权拒绝。
- 5、分部分项工程量清单是指完成拟建工程实体工程项目数量的清单，投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价。
- 6、措施项目清单是指：为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目的清单，措施项目分为单价措施项目和总价措施项目。
- 6.1 单价措施项目应根据招标文件和招标工程量清单中的特征描述确定综合单价。如果在单价措施项目中是以“项”为单位的清单项目，投标人应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主报价，包干使用。
- 6.2 总价措施项目中的安全文明施工费按给定金额计入。
- 7、其他项目清单
- 7.1 暂列金额：投标人应按本工程招标工程量清单中给定的暂列金额填报并计入投标报价中。
- 7.2 计日工：在施工过程中，承包人完成招标人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作。投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中发生零星项目或工作时，计日工的单价按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星项目或工作的单价标准作为结算单价。
- 7.3.1 材料暂估价：公交车站台，投标时按工程招标工程量清单中给定的金额计入投标报价中。
- 7.3.2 专业工程暂估价：本项目无。
- 7.4 总承包服务费：总承包服务费是指总承包人为配合、协调建设单位进行的专业工程发包，对建设单位自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用，由投标人考虑在投标报价中。
- 8、规费、销项增值税额、附加税项目清单
- 8.1、规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用。投标人投标报价时，投标人应按照招标人给定的金额进行报价。在结算时，按中标人的企业施工资质等级进行计取（无企业施工资质，规费费率按下限计取；同一中标人有多种资质，规费费率按最高资质对应的费率计取）。其中：规费的计算基础（即分部分项工程定额人工费+单价措施项目定额人工费）为：①投标报价中的定额人工费低于或等于2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》的定额人工费，按投标报价中的定额人工费执行；②投标报价中的定额人工费高于2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》的定额人工费，则按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》的定额人工费执行，最终以审计单位审定的金额为准。
- 8.2、销项增值税额：本工程销项增值税额按税率9%计算，在执行过程中若发生变化，按国家的相关政策文件执行。
- 8.3、附加税：投标报价时按综合附加税税率0.313%计算。结算时按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》中规定的综合附加税税率进行计算。在执行过程中若发生变化，按国家的相关政策文件执行。
- 9、招标工程量清单中所列的项目特征为完成该项目的主要特征，未列部分详见施工图纸及相关规范，投标人不得以项目特征描述不全为由提出调整综合单价。若投标人对招标工程量清单有疑问，应在规定的时间内以书面方式向招标人提出，招标人将统一答疑，否则视为投标人已完全理解并接受招标工程量清单，且在实质上响应招标文件的要求。
- 10、投标人的报价中应充分考虑到实际施工的组织与实施，中标后报批的施工组织设计或施工方案仅作为指导施工的依据，不得作为竣工结算的依据。
- 11、除非合同另有约定，工程量清单中分部分项的报价均应包含为实施和完成该项所有工作内容（除计价规范中规定的工作内容外，还应包括图纸和规范列明、暗示和要

总 说 明

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目

第 3 页 共 6 页

求的工作内容、检验试验等，除非该内容已在清单内单独列项，或其为独立项目内容不与清单内分部分项任何具体项目组合成为产品）即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、保险、利润、材料现场抽样等全部费用，以及招标文件、合同及图纸明示和暗示的所有责任、义务和风险。

12、工程量清单中所列的工程量仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。最终结算价以工程竣工结算时按经相关单位签字认可的全套竣工资料(包括竣工图)等，并根据13规范的规定和招标文件中的相关条款进行计量，经相关职能部门审定后确定；招标人保留增加或取消工程量清单中某些项目以及减少或增加工程量清单中某些项目工程数量的权利，投标人在报价时应对此充分考虑，中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔。

13、招标人有权利增减设计图纸或招标工程量清单中的工作内容或清单项目，投标人不得对此提出任何索赔或异议。

六、其他需要说明的问题

1、土方工程

1.1、“挖一般土石方”、“挖沟槽、基坑土石方”、“排水挖沟槽、基坑土石方”等土方清单项目涉及的土方平衡、调配、土质情况由投标人根据地勘资料、现场踏勘情况自行考虑并计入土石方工程的综合单价中。投标人还应综合考虑人工开挖、机械开挖的比例，土方、石方比例进行综合单价报价。施工中无论采用何种方式开挖及开挖土石的比例如何，结算时，综合单价均不调整。

2. 钢筋工程：

2.1、钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接还是其他的连接方式，其发生的费用由投标单位自行考虑在相应的综合单价中。

2.2、构造柱及墙体拉接筋、现浇圈梁、现浇过梁、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法等方式，其发生的费用由投标单位自行考虑在相应的综合单价中，招标工程量清单中另列的植筋除外。

2.3、本项目直径Φ6.5现浇构件钢筋的综合单价及调价原则均按直径Φ6现浇构件钢筋的综合单价及调价原则执行。

2.4、本项目HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑，由投标单位自行考虑在相应的综合单价中

3. 混凝土及混凝土模板工程：

3.1、本项目的混凝土模板无论是采用普通模板还是清水模板，均应满足现行规范及设计要求，投标人应综合考虑此因素综合报价。中标后不得应以上因素的变化而调整相应的综合单价。若施工中平整度达不到验收规范中的合格标准，投标人自行考虑采取相应措施(包括但不限于：剔打、修补、局部砂浆找平或抹灰)并自行承担相关费用。

3.2、本项目的模板无论采用何种模板（包括但不限于：钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板或其他复合模板、砖胎模及其他形式的模板），其相应综合单价均不作调整。清单工程量均按中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的相关计算规则进行计算。

3.3、构件钢筋过密处若采用细石混凝土（设计标明除外），该部分造成的价格差异由投标人在该构件分部分项项目的综合单价中考虑，结算时不单独计算也不单列分项。

3.4、本工程混凝土无论是否采用地泵（含电费）、车泵、塔吊、人工还是其他方式进行输送，由投标单位自行考虑在相应的综合单价中，中标后均不做调整。

4. 防水工程

总 说 明

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目

第 4 页 共 6 页

- 4.1、本项目所有卷材防水按规范或设计要求需设置底油、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、附加层、加强层等工程量不另行计算，投标报价时由投标人将其增加的工程量或费用综合考虑在相应综合单价中，无论投标报价是否增加该部分费用，施工质量均应满足规范和设计要求，但综合单价不得调整。
- 4.2、本项目所有涂膜防水按规范或设计要求需基层处理、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、阴阳角加厚和收边、加强层、附加层等工程量均不另行计算，投标报价时由投标人将其增加的工程量或费用综合考虑在相应综合单价中，无论投标报价是否增加该部分费用，施工质量均应满足规范和设计要求，但综合单价不得调整。
- 5、本项目拆除工程量较多且为暂定工程量，投标人结算时应将拆除垃圾按实际工程量计入拆除对应清单项目中，“工程垃圾（含生活垃圾）”考虑在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中的“工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费”中，关于垃圾的分类按照《四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案》川建行规〔2024〕12号执行。
- 6、投标人应综合考虑在进场后因招标人的临时电源未通或临时停电问题。根据项目情况，承包人必须及时提供备用电源，不得因临时电源未通或临时停电而延误工期，其相关费用（包括但不限于：采用柴油发电机）由投标人综合考虑在投标报价中，不再另行签证。招标人已提供施工用电电源，若根据施工方案、现场实际需要造成招标人提供的电源不能满足施工现场的用电负荷，由中标人自行解决，由此造成的相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，不另行签证。
- 7、投标人应到工地现场踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长的申请将不被批准。施工场地内部道路及施工临时用水及排污均由承包人自行完成施工，办理相关手续并承担相应费用，报价时应综合考虑，招标人不再另行支付。
- 8、施工临时用水、临时用电接入费由投标人自行综合考虑在投标报价中。包括但不限于设计、手续办理、所有施工、验收、拆除、恢复以及残值回收等内容。
- 9、大型机械设备进出场及安拆费由投标人在单价措施处按“项”包干报价，本项目大型机械进出场及安拆费均放在龙塔路的道路工程中。
- 10、施工降排水及场内外防汛除清单中已列清单项目外，由投标人根据本项目施工组织方案结合施工经验，充分考虑整个项目施工完毕时所需降排水费用(含电费)，以及完成降排水方案的设计、报审并通过相关部门的审查费综合考虑在投标报价中，中标后费用不作调整。若因本项目降排水措施或施工不当，造成的相关损失由中标人自行承担。
- 11、投标人应自行踏勘现场，应充分考虑交通绕行组织方案，若封闭施工时，因施工期间导致的阻断路口，所增加的交通临时疏导包括但不限于临时信号灯、交通标志标牌、引导人员等考虑在投标报价中，不另行计费。
- 12、原道路的沥青砼面层铣刨、基层拆除，其可利用残值费用由参建几方现场核实费用，结算时按实扣除此费用。
- 13、行车行人干扰费计取按定额说明对应表格所提及单位工程计取，未提及工程不计取。
- 14、对需要专业承包资质方能实施的项目，如中标单位无相应专业承包资质，则应对该部分专业工程进行专业分包，委托具有相应专业承包资质的单位实施以上项目，并报监理人、招标人审查认可。对需深化设计的专业工程，投标人应严格按照国家相关标准经设计单位认可，并经审查部门专项审查通过后方可实施。投标人应充分考虑以上因素，并将所产生的所有费用（包括但不限于：深化设计费、审图费、招标代理费等）计入投标报价中，中标后不作调整。
- 15、块料面层的施工，应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、晶面处理等费用含在报价中。
- 16、围挡费已包含在安全文明施工费基本费中，超过安全文明施工费基本费40%部分或二次多次打围的费用，其费用投标人综合考虑在投标报价中。
- 17、投标人自行实施的弯沉测试费由投标人考虑在投标报价中。
- 18、施工场地内的地面硬化范围应满足当地政策性文件及相关政府部门的要求。

总 说 明

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目

第 5 页 共 6 页

- 19、各种需焊接的管材、型材、板材等，焊接处防腐、镀锌等处理已综合考虑在清单项目中，在报价中综合考虑。
- 20、配电箱（柜、屏）安装均含内外端子接线、接地连接、配电箱（柜、屏）开孔、油漆（防腐）等所有内容，在报价中综合考虑。
- 21、所有灯具的报价中均应包含光源，灯具、开关、插座的规格、型号、样式均参照白皮书，中标后不做调整。
- 22、各专业工程的防雷接地由投标人负责实施。
- 23、电气工程各专业由室外进入构筑物内的通道由投标人施工，投标报价应包括临时封堵的相关费用。
- 24、按照规范、要求必须进行防火涂层保护的设 备、材料，投标人必须按照标准和规范施工，相关费用充分考虑，招标人不再额外支付。
- 25、高低压配电柜含柜内共用接线母排制作安装，开孔、配管、盘柜防火、钢基础制安、端子板外部接线堵洞、接地装置制作、安装、测试等所有内容，在报价中综合考虑。
- 26、电缆敷设包含了揭（盖）盖板（包含沟盖板和桥架盖板）、电缆防护、电缆防火涂料。
- 27、本工程各类电线、电缆的敷设（穿管、桥架、地沟、井道敷设等）综合考虑。
- 28、给排水工程
- 28.1、给排水管道安装综合单价应包含管道安装、各种类型的管件安装等费用，中标后不作调整，其安装应符合设计、规范要求。
- 28.2、排水泵的安装，包含控制箱、液位控制器、基座及支吊架制安、连接软管、设备连接线缆（含防水电缆）安装调试等工作。
- 28.3、所有阀门的连接方式均与相应的管道连接方式相同，投标报价应综合各类连接方式报价，综合单价不作调整。
- 29、安装工程中凡是涉及检查接线的相关清单项目，在报价时综合考虑到相应清单项目中，中标后不得调整。
- 30、安装工程中管道支架制作安装中在报价时综合考虑防腐的相关内容，中标后不得调整。
- 31、安装工程中凡是涉及电动阀门的相关接线和调试内容，在报价时综合考虑到相应清单项目中，中标后不得调整。
- 32、可调材料的范围及调整办法：详见施工合同相应条款
- 33、总承包服务费及配合费: 投标人不单独报价，所产生的费用自行考虑在投标总价中。
- 34、电缆（电线），清单工程量含各种预留长度、附加长度、损耗及弯曲长度等，电缆防护、电缆防火涂料等不再另行计算，在报价中综合考虑。
- 35、投标人应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，以及各施工单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，投标时应综合考虑以上因素并体现在综合单价中。中标后招标人将视投标人已在投标报价中综合考虑并不再支付与成品、半成品采取保护措施相关的一切费用。
- 36、因标段划分引起的协调、配合施工等费用，由投标人综合考虑在相关报价中，中标后不作任何调整，也不另行签证。
- 七、投标报价编制要求
- 1、投标报价应是招标工程量清单全部工作内容的价格体现，投标人不得低于工程成本报价。
- 2、招标工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在招标工程量清单的其他项目综合单价或合价中，承包人必须按招标人和监理工程师指令完成招标工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。
- 3、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量必须与招标工程量清单一致。
- 4、投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

总 说 明

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目

第 6 页 共 6 页

若投标文件中通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。

5、本项目不同单项、单位工程的分部分项工程清单中相同清单项目（前9位项目编码、项目名称、计量单位、项目特征均相同）的投标综合单价必须保持一致，若综合单价不一致时，结算时均按最低投标综合单价进行调整。

6、投标人投标报价中所报材料的质量等级、技术规格等应满足招标文件规定的要求，保证材料质量达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求。

7、投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总，不允许采用汇总后优惠、打折的形式，否则其投标报价无效作废标处理。

八、本项目招标控制价为149214367.31元（其中：暂列金为12286168.39元，专业工程暂估价为0元，材料暂估价为1600000元，安全文明施工费为5312736.63元，规费为1308349.31元，）。投标人的投标报价不得高于招标控制价，否则投标报价为无效报价。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。

2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101001001	挖一般土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	171814.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 2 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040101002001	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石方类别: 各种类别的土方或石方等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土(石)方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行	m³	8353.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 3 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			确定，相关费用计入综合单价， 结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑并综合报价，工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算，其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内，不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 4 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 边坡排水土沟执行本综合单价 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
3	040103001001	回填土方（利用）	1. 部位：综合 2. 密实度要求：分层密实，密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 3. 填方材料品种：合格土回填，满足设计要求及现行施工验收规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 5. 填方来源：临时堆场综合考虑，场内利用、场内取土石由投标人自行考虑在报价中，石方解小综合考虑 6. 运输距离：综合考虑 7. 回填方式：综合考虑	m³	1372.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 5 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
4	040103001002	回填土方（外购）	1. 部位：综合 2. 密实度要求：分层密实，密实 度满足设计要求及现行施工验收 规范要求 3. 填方材料品种：合格土回填， 满足设计要求及现行施工验收规 范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求 及现行施工验收规范要求 5. 填方来源：外购土石方由投标 人自行考虑在报价中 6. 运输距离：综合考虑 7. 回填方式：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m³	70565.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段： /

第 6 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	040202009001	砂砾石加强层	1. 材料：砂砾石 2. 厚度：综合 3. 回填方式：人机综合 4. 粒径要求：满足设计、施工及验收规范要求 5. 密实度要求：满足设计、施工及验收规范要求 6. 填方来源、运距：外购 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	49483.110					
6	040103002001	余方弃置	1. 弃方类别：各种类别的土石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、乔木、灌木、树兜树根等 2. 弃方场外运输至弃置点、运	m³	178795.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 7 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			距补贴费、余方处置消纳费用包含在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		拆除车行道及人行道								
7	041001001001	拆除沥青混凝土路面	1. 材质：沥青混凝土 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：综合，包括切缝等所有费用 4. 拆除建渣场内外运输至弃置点、运距补贴费、建渣垃圾处置消纳费用包含在本综合单价	m³	4200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 8 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 5. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 6. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
8	041001002001	拆除人行道面层	1. 材质：人行道面层 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：综合 4. 拆除建渣场内外运输至弃置点、运距补贴费、建渣垃圾处置消纳费用包含在本综合单价中 5. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 6. 投标人不因外弃运距、运输	m ²	16000.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 9 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方案、堆放场地等变化而对合同 单价作任何调整 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
9	041001003001	拆除各类道路基层	1. 材质：碎石、多合土、水稳等 综合，以现场实际为准，不含混 凝土基层 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：综合 4. 拆除建渣场内外运输至弃置点 、运距补贴费、建渣垃圾处置消 纳费用包含在本综合单价中 5. 运输及堆场等应满足当地政府对 安全文明施工的规定要求 6. 投标人不因外弃运距、运输方 案、堆放场地等变化而对合同单 价作任何调整	m³	3200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 10 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
10	041001003002	拆除混凝土基层	1. 部位：道路基层、面层 2. 材质：有筋、无筋混凝土综合 ，以现场实际为准 3. 厚度：综合 4. 拆除方式：综合 5. 拆除建渣场内外运输至弃置点 、运距补贴费、建渣垃圾处置消 纳费用包含在本综合单价中 6. 运输及堆场等应满足当地政府对 安全文明施工的规定要求 7. 投标人不因外弃运距、运输方 案、堆放场地等变化而对合同单 价作任何调整 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m³	16600.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 11 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
11	041001005001	拆除路缘石、嵌边石、树池	1. 材质：综合，以现场实际为准 2. 尺寸：综合 3. 拆除方式：综合 4. 拆除建渣场内外运输至弃置点、运距补贴费、建渣垃圾处置消纳费用包含在本综合单价中 5. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 6. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	4800.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 12 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		车行道路面工程								
12	041001004001	铣刨路面	1. 铣刨材质：混凝土路面，沥青等综合 2. 铣刨形式：投标人自行考虑，满足设计要求 3. 厚度：50mm以内综合 4. 铣刨后清洗干燥处理包含在综合单价中 5. 工程量为暂定工程量，最终工程量以实际发生为准 6. 拆除建渣场内外运输至弃置点、运距补贴费、建渣垃圾处置消纳费用包含在本综合单价中 7. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 8. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整	m²	6489.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 13 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
13	040202001001	路床（槽）整形碾压	1. 范围：车行道范围内 2. 放样、整修、碾压：满足设计及规范要求 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	57297.670					
14	040203006001	4cmSBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13	1. 材料名称：SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13 2. 粗集料：满足设计要求 3. 细集料：满足设计要求 4. 填料：满足设计要求 5. 外加剂：满足设计要求 6. 厚度：4cm 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，	m²	57628.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段： /

第 14 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			热拌场摊销费用已含单价中 8. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
15	040203006002	6cm中粒式改性沥青混凝土AC-20C	1. 材料名称：中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2. 粗集料：满足设计要求 3. 细集料：满足设计要求 4. 填料：满足设计要求 5. 外加剂：满足设计要求 6. 厚度：6cm 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 8. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、	m²	51138.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 15 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
16	040203006003	6cm中粒式沥青混凝土AC-20C	1. 材料名称：中粒式沥青混凝土AC-20C 2. 粗集料：满足设计要求 3. 细集料：满足设计要求 4. 填料：满足设计要求 5. 外加剂：满足设计要求 6. 厚度：6cm 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 8. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	51138.800					
17	040203003001	快裂喷洒型阳离子改性乳化沥青（PCR）粘层	1. 沥青品种：快裂喷洒型阳离子改性乳化沥青（PCR）	m²	156018.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 16 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 喷洒量：0.4kg/m ² （沥青用量） 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
18	040203004001	0.6cm改性乳化沥青稀浆封层ES-2	1. 材料品种：0.6cm改性乳化沥青稀浆封层ES-2（改性乳化沥青选用BCR型） 2. 厚度：0.6cm厚 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	51138.800					
19	040203003002	慢裂洒布型阴离子乳化沥青（PA-2）透层	1. 沥青品种：慢裂洒布型阴离子乳化沥青（PA-2）透层 2. 喷洒量：0.7kg/m ² （沥青用量） 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m ²	50562.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 17 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
20	040202015001	20cm厚5%水泥稳定碎石基层	1. 厚度：20cm厚 2. 水泥含量：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足设计要求 4. 密实度：满足设计要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置冷拌场投标人自行考虑，冷拌场摊销费用已含单价中 7. 拌和、运输、养生：由投标人综合考虑在此综合单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	52541.100					
21	040202015002	20cm厚4%水泥稳定碎石基层	1. 厚度：20cm厚 2. 水泥含量：4%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足设计要求 4. 密实度：满足设计要求 5. 运距：投标人综合考虑	m²	52750.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 18 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 成品或半成品综合考虑，是否设置冷拌场投标人自行考虑，冷拌场摊销费用已含单价中 7. 拌和、运输、养生：由投标人综合考虑在此综合单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
22	040202011001	20cm厚级配碎石底基层	1. 部位：道路结构垫层 2. 厚度：20cm厚 3. 材料及规格：级配碎石，级配满足要求 4. 密实度：满足设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	52984.600					
23	040204004001	安砌C40砼路缘石 15cm×35cm×100cm	1. 材料：C40砼路缘石(倒角) 2. 尺寸：15cm×35cm×100cm 3. 结合层、找平层：3cm厚M10	m	4111.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 19 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水泥砂浆找平层 4. 无障碍路沿石执行本综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
24	040201021001	铺设土工格栅	1. 材料品种、规格：土工格栅 ，规格满足设计要求 2. 搭接方式：满足规范要求 3. 铺设方式：综合 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	10000.000					
		分部小计								
		新旧路面搭接								
25	040201021002	铺设防裂卷材	1. 材料品种、规格：防裂卷材 ，规格满足设计要求 2. 搭接方式：满足规范要求	m²	2752.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 20 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 铺设方式：综合 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
26	040901001001	道路传力杆 规格(mm) φ28	1. 材料规格、类型：φ28传力 杆，L=500mm 2. 安装方式：钻孔植入原混凝土 面板，植入深度250mm 3. 布置间距：250mm 4. 工作内容：定位、钻孔、清孔 、堵孔, 钢筋除锈、打磨、配胶 、螺杆埋植、保护、清理工作面 等 5. 工程量计算规则：以设计图示 按数量计 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	根	1440.000					
27	040901001002	道路拉杆 φ25	1. 材料规格、类型：φ25拉杆，	根	875.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段： /

第 21 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			L=700mm 2. 安装方式：钻孔植入原混凝土面板，植入深度350mm 3. 布置间距：400mm 4. 工作内容：定位、钻孔、清孔、堵孔, 钢筋除锈、打磨、配胶、螺杆埋植、保护、清理工作面等 5. 工程量计算规则：以设计图示按数量计 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
28	040203007001	现浇砼板C30 搭板	1. 混凝土强度等级：C30混凝土搭板 2. 集料性能、级配要求：满足设计 3. 伸缩缝：综合 4. 混凝土性能、外加剂：综合	m ³	1462.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 22 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费：综合 6. 模板及支架包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		边坡防护及人行道渗管								
29	040201021003	铺设防渗土工布 500g/ m²	1. 材料品种、规格：两布一膜防渗土工膜 2. 搭接方式：满足规范要求 3. 铺设方式：综合 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	19933.200					
30	040501004001	铺设D100 PVC管	1. 材质及规格：D100 PVC管 2. 连接形式：满足设计及施工	m	181.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 23 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术规范 3. 透水管外包渗水土工布（200g/m²） 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
31	040501004002	铺设D100 PVC渗管	1. 材质及规格：D100 PVC渗管 2. 连接形式：满足设计及施工技术规范，三通等包含在综合单价中 3. 渗管外包渗水土工布（200g/m²） 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	4560.210					
32	050102013001	边坡喷播植草（灌木）籽	1. 材料品种：狗牙草、早熟禾、黑麦草、高羊茅等混合使用，具体满足设计 2. 铺无纺布一道，回填种植土	m²	4391.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 24 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10cm厚 3. 播种方式：喷播，工序满足设计要填方边坡喷播植草（灌木）籽求 4. 边坡整理包含在综合单价中 5. 养护期：包成活，竣工验收后1年 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		边坡支护工程								
33	040201022001	混凝土边沟 C20	1. 断面尺寸:净空尺寸0.5m×0.7m 2. 基础、沟身: C20混凝土 3. 盖板材质、规格:C25钢筋砼盖板，每15m设一个铸铁篦子盖板, 铸铁盖板做法参《06MS201	m	2670.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 25 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			》 4. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费：综合 5. 模板及支架包含在综合单价中 6. 边沟与管道、井连接做法、沉砂池、拦污格栅等做法包含在综合单价中，不另计 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
34	040501001001	铺设D600mm（Ⅱ级）钢筋砼管涵 360° 满包混凝土基础	1. 管材：Ⅱ级钢筋砼管涵 2. 规格：D600mm 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：满足设计 5. 闭水试验：满足规范 6. 基础：360° 满包混凝土基础 7. 材料单价综合包括橡胶圈柔性接口，运输、装卸等综合考	m	260.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 26 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 8. 接入检查井时管外壁凿毛：综合，满足设计及规范 9. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费：综合 10. 模板及支架、接口钢丝网包等包含在综合单价中 11. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
35	040303015001	C25混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C25 2. 泄水孔材料品种、规格:Φ75pvc排水管 3. 滤水层要求:无纺布滤层 4. 沉降缝要求:每隔10-15m设置一道伸缩缝，缝宽2-3cm，缝中内嵌沥青麻筋 5. 模板及支架包含在综合单价中	m³	3442.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 27 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
36	040202009002	砂砾石回填	1. 材料：砂砾石 2. 厚度：综合 3. 回填方式：人机综合 4. 粒径要求：满足设计、施工及验收规范要求 5. 密实度要求：满足设计、施工及验收规范要求 6. 填方来源、运距：外购 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	2560.000					
37	040504001001	进水井	1. 垫层、基础材质及厚度:50mm厚碎石基层，120mm厚混凝土基础	座	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 28 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格综合 3. 勾缝、抹面要求:20mm厚1:2水泥砂浆（干混砂浆M20） 4. 砌筑砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆（干混砂浆M7.5） 5. 基础混凝土强度等级:C15 6. 盖板材质、规格:750×450高分子盖板 7. 连接管道类型：DN400 塑钢缠绕管 8. 防污格栅：圆钢格栅，规格2500×2800，Φ20圆钢+Φ16圆钢，布置详设计 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
38	040504006001	砌体沉砂池	1. 垫层、基础材质及厚度：120mm页岩实心砖砌基础	座	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 29 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格综合 3. 勾缝、抹面要求:详设计 4. 砌筑砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆（干混砂浆M7.5） 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
39	011503001001	铝合金栏杆	1. 栏杆高度：H=1100mm 2. 扶手、横杆、立柱材料种类、规格:铝合金6063-T5铝合金型材 3. 铝合金型材氟碳喷涂、固定件、连接件、预埋件等均包含在综合单价中 4. 未尽事宜详设计图“栏杆一般构造图” 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m	1700.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 30 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要							
		分部小计								
		现状管线保护								
40	040303001001	保护涵边墙垫层	1. 混凝土强度等级：C20混凝土基础 2. 集料性能、级配要求：满足设计 3. 伸缩缝：综合 4. 混凝土性能、外加剂：综合 5. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费：综合 6. 模板及支架包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	768.000					
41	040402010001	保护涵边墙砌筑	1. 部位：被保护管线边墙砌筑 2. 砌块品种、规格、强度等级	m³	960.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 31 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			：页岩实心砖，规格综合 3. 墙体类型：综合 4. 墙体高度：综合 5. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 砌筑砂浆，混合、干混、专用砂浆等综合考虑 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
42	010512008001	保护涵盖板	1. 部位：保护涵盖板 2. 厚度：20cm 3. 混凝土强度等级：C30混凝土 盖板，内配钢筋详设计 4. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费：综合 5. 预制、现浇均执行本综合单价，模板及支架包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、	m²	4160.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 32 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
43	040303002001	C15满包混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C15混凝土基础 2. 集料性能、级配要求：满足设计 3. 伸缩缝：综合 4. 混凝土性能、外加剂：综合 5. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费：综合 6. 模板及支架包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	712.000					
44	010404001001	填砂保护	1. 材料种类：砂 2. 粒径要求：满足设计、施工及验收规范要求 3. 密实度要求：满足设计、施	m³	736.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 33 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工及验收规范要求 4. 填方来源、运距：外购 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2.1	大型机械设备进出场及安拆								
45	041106001001	大型机械设备进出场及 安拆	1. 机械设备名称：综合考虑 2. 机械设备规格型号：综合考虑 3. 投标报价中包含完成本建设项 目三条路所有大型机械设备进出 场、安拆、附着等费用 4. 大型机械设备进出场及安拆费 以“项”包干计取，投标人报价 时应充分考虑该部分风险 5. 其他：满足相关标准、规范	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 34 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
		分部小计								
	2.2	行车行人干扰费（含临时交通人员、设施费）								
46	041106001009	道路行车行人干扰费（含临时交通人员、设施费）	1. 道路行车行人干扰费（含临时交通人员、设施费） 2. 工作内容：包括因行车、行人干扰造成的降效及专设的指挥交通的人员等增加的费用。 3. 清单工程量计算规则：工程量按（未封闭路段定额人工费+未封闭路段定额机械费）计算。厂区、生活区、专用道路及封闭施工的路段不计取行车行人干扰费。	元	8799170.000					
		分部小计								
	2.3	拆除龙塔路既有路灯								
47	041106001003	拆除龙塔路既有路灯	1. 拆除龙塔路既有路灯（保护性拆除）	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 35 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）						
						综合 单价	合价	其中				
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价		
			2. 包括但不限于拆除、运输至建设单位指定地点 3. 运输距离30km以内 4. 本“项”包干计取，投标人报价时应充分考虑该部分风险“项”包干计取，投标人报价时应充分考虑该部分风险“项”包干计取，投标人报价时应充分考虑该部分风险									
		分部小计										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001001	安全文明施工			2290083.37			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		124093.19			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		518935.15			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		868652.31			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		778402.72			
2	041109002001	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003001	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004001	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	5308111.36		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		5308111.36		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路
 【道路工程】
 标段：
 /
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	型钢综合	kg	37.79					
2	钢材综合	kg	2792.01					
3	圆钢 Φ>10	t	4.67					
4	圆钢 Φ25	t	2.43					
5	橡胶板	m²	3.12					
6	养护塑料薄膜	m²	107397.53					
7	土工布	m²	22229.50					
8	SBS防裂卷材	m²	3069.03					
9	油麻丝	kg	60.63					
10	无纺布	m²	4832.64					
11	渗水土工布（200g/m²）	m²	16597.04					
12	草袋子	m²	185.08					
13	膨胀螺栓	套	30.00					
14	焊条综合	kg	112.19					
15	合金钢钻头综合	个	37.80					
16	镀锌铁丝8#	kg	128.00					
17	铁件	kg	4.35					
18	天然砂	m³	899.39					
19	中砂	m³	265.92					
20	细砂	m³	0.35					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】
 标段：/
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	碎石5~20mm	m³	1446.48					
22	碎石20~50mm	m³	1.85					
23	碎石20~60mm	m³	9791.55					
24	连砂石	m³	62659.90					
25	碎石20~40mm	m³	2781.69					
26	普通土	m³	72823.60					
27	标准砖	千匹	571.17					
28	预制沟盖板、井盖板	m³	1054.80					
29	二等锯材	m³	24.44					
30	锯材综合	m³	57.34					
31	枕木	m³	1.76					
32	土工格栅	m²	10621.00					
33	铝合金型材25×25×1.2	kg	47821.01					
34	防锈漆	kg	15.78					
35	石油沥青30#	kg	1526.79					
36	快裂喷洒型阳离子改性乳化沥青（PCR）粘层AH-70	t	63.97					
37	改性乳化沥青稀浆封层ES-2AH-70	t	51.14					
38	慢裂洒布型阴离子乳化沥青（PA-2）透层	t	35.39					
39	植筋胶泥	kg	90.36					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路
 【道路工程】
 标段：
 /
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
40	粘接剂YJ-302	kg	6.15					
41	pvc排水管 Φ 100	m	436.19					
42	塑料管 Φ 40	m	146.88					
43	D100 Φ 100	m	4605.81					
44	D100 Φ 100	m	183.62					
45	高密度聚乙烯缠绕管DN400	m	3.02					
46	D600mm（Ⅱ级）钢筋砼管涵 Φ 600	m	262.60					
47	塑料堵头 Φ 40	个	1512.00					
48	种植土	m³	386.47					
49	铸铁井篦750×450	套	179.78					
50	高分子井盖750×450	套	30.30					
51	圆钢防污格栅	m²	1.05					
52	刀片切缝机用、综合	片	0.25					
53	铣刨鼓边刀	把	285.53					
54	煤	kg	59027.06					
55	水	m³	21494.00					
56	复合模板	m²	6218.06					
57	摊销卡具和支撑钢材	kg	8752.08					
58	C40砼路缘石15×50×100(cm)	m³	217.11					
59	其他材料费	元	82070.34					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路
 【道路工程】
 标段：
 /
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
60	5%水泥稳定碎石基层商品水稳层(压实)	m³	10718.38					
61	4%水泥商品水稳层(压实)	m³	10761.12					
62	保水剂	kg	70.27					
63	干混地面砂浆M10	t	38.98					
64	灌木种籽及草籽，具体满足设计	kg	175.67					
65	建渣消纳费	m³	57520.45					
66	商品混凝土C25	m³	3459.21					
67	商品混凝土C20	m³	2805.68					
68	商品混凝土C30	m³	1512.57					
69	商品混凝土C15	m³	843.94					
70	干混砌筑砂浆M5	t	32.70					
71	干混砌筑砂浆M7.5	t	548.36					
72	干混抹灰砂浆M20	t	6.44					
73	SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13商品沥青混合物(压实)	m³	2333.94					
74	中粒式改性沥青混凝土AC-20C商品沥青混合物(压实)	m³	3114.35					
75	中粒式沥青混凝土AC-20C商品沥青混合物(压实)	m³	3114.35					
76	汽油(机械)	L	7408.88					
77	柴油(机械)	L	375962.50					
78	拆除龙塔路既有路灯	项	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 5 页 共 5 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【道路工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002002	排水挖沟槽、基坑土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	45737.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 2 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,检查井、雨算子井位水稳加宽,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 边坡排水土沟执行本综合单价 9. 其他:满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040101003001	挖工作坑土方	1. 土石方类别: 各种类别的土方或石方等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等	m ³	1647.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 3 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础扞探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑并综合报价，工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算，其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内，不另行计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 4 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 基坑底部人工捡底、修整边坡 壁面、基底夯实、地基钎探等增 加费用包含在综合单价中 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
3	040103001003	回填土方（利用）	1. 部位：综合 2. 密实度要求：分层密实，密实 度满足设计要求及现行施工验收 规范要求 3. 填方材料品种：合格土回填， 满足设计要求及现行施工验收规 范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求 及现行施工验收规范要求 5. 填方来源：临时堆场综合考虑 ，场内利用、场内取土石由投标 人自行考虑在报价中，石方解小 综合考虑 6. 运输距离：综合考虑	m³	18972.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 5 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 回填方式：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
4	040103002002	余方弃置	1. 弃方类别：各种类别的土石方 等综合考虑，包含软弱土、淤泥 、流砂、杂填土、腐植土、膨胀 土、地表土及耕作土、砂、砂夹 石、砂砾石、极软岩、软岩、较 软岩、较硬岩、坚硬岩、乔木、 灌木、树兜树根等 2. 弃方场外运输至弃置点、运距 补贴费、余方处置消纳费用包含 在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对 安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方 案、堆放场地等变化而对合同单 价作任何调整	m³	20247.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 6 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
5	040103001004	沟槽回填砂砾石（外购）	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：砂砾石 3. 填方粒径要求：符合设计要求 4. 填方来源、运距：外购 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	9474.160					
6	040103001005	沟槽回填砂砾石（利用）	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：砂砾石 3. 填方粒径要求：符合设计要求 4. 填方来源、运距：利用开挖料 5. 本清单工程量为暂定工程量，实施时以收方为准 6. 其他：满足设计、招标文件、	m³	8164.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 7 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
7	040103001006	排水管道砂砾石基础（外购）	1. 部位：排水管道砂砾石基础 2. 密实度要求：符合设计要求 3. 填方材料品种：砂砾石 4. 填方粒径要求：符合设计要求 5. 填方来源、运距：外购 6. 具体做法详管沟开挖回填图 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	3864.390					
8	040103001007	箱涵砂砾石回填	1. 部位：排水管道砂砾石基础 2. 密实度要求：符合设计要求 3. 填方材料品种：砂砾石 4. 填方粒径要求：符合设计要求 5. 填方来源、运距：外购	m³	900.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 8 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 具体做法详管沟开挖回填图 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		雨水工程								
9	040501001002	铺设D300mm（Ⅱ级）钢 筋砼承插式雨水管道（ 360° 混凝土满包基础）	1. 管材：Ⅱ级钢筋砼承插式管 2. 规格：D300mm 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：满足设计 5. 闭水试验：另计 6. 基础：360° C25混凝土基础 ，混凝土泵送方式、泵送费及泵 送电费综合 7. 材料单价综合包括橡胶圈柔性 接口，运输、装卸等综合考虑 8. 变形缝：已包含在单价内，	m	1139.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 9 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			做法详设计 9. 接入检查井时管外壁凿毛：综合，满足设计及规范 10. 其他未尽事宜满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
10	040501001003	铺设D600mm（Ⅱ级）钢筋砼承插式雨水管道	1. 管材：Ⅱ级钢筋砼承插管 2. 规格：D600mm 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：满足设计 5. 闭水试验：另列 6. 基础类型：另列 7. 材料单价综合包括橡胶圈柔性接口，运输、装卸等综合考虑 8. 接入检查井时管外壁凿毛：综合，满足设计及规范 9. 基础做法详设计图及图集 10. 其他：满足设计、招标文件	m	785.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 10 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
11	040501001004	铺设D800mm（Ⅱ级）钢筋砼承插式雨水管道（360° 混凝土满包基础）	1. 管材：Ⅱ级钢筋砼承插管 2. 规格：D800mm 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：满足设计 5. 闭水试验：另计 6. 基础：360° C25混凝土基础，混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费综合 7. 材料单价综合包括橡胶圈柔性接口，运输、装卸等综合考虑 8. 变形缝：已包含在单价内，做法详设计 9. 接入检查井时管外壁凿毛：综合，满足设计及规范 10. 其他未尽事宜满足设计、招标文件、相关图集、现行施工	m	790.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 11 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及验收规范等相关要求							
12	040501001005	铺设D1200mm（Ⅱ级）钢筋砼承插式雨水管道	1. 管材：Ⅱ级钢筋砼承插管 2. 规格：D1200mm 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：满足设计 5. 闭水试验：另列 6. 基础：另列 7. 材料单价综合包括橡胶圈柔性接口，运输、装卸等综合考虑 8. 接入检查井时管外壁凿毛：综合，满足设计及规范 9. 基础做法详设计图及图集 10. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	143.440					
13	040501001006	铺设D1400mm（Ⅱ级）钢筋砼承插式雨水管道（360° 混凝土满包基础）	1. 管材：Ⅱ级钢筋砼承插管 2. 规格：D1400mm 3. 埋设深度：综合	m	129.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 12 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 接口形式：满足设计 5. 闭水试验：另计 6. 基础：360° C25混凝土基础，混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费综合 7. 材料单价综合包括橡胶圈柔性接口，运输、装卸等综合考虑 8. 变形缝：已包含在单价内，做法详设计 9. 接入检查井时管外壁凿毛：综合，满足设计及规范 10. 其他未尽事宜满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
14	040501001007	混凝土雨水管道闭水试验 管径(mm) ≤300	1. 混凝土雨水管道闭水试验 2. 管径(mm)：≤300 3. 闭水实验所用水来源由施工单位自行考虑，涉及费用已包	m	1139.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 13 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含在综合单价中，不另行计取 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
15	040501001008	混凝土雨水管道闭水试 验 管径(mm) 600	1. 混凝土雨水管道闭水试验 2. 管径(mm)：600 3. 闭水实验所用水来源由施工单 位自行考虑，涉及费用已包含在 综合单价中，不另行计取 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m	785.770					
16	040501001009	混凝土雨水管道闭水试 验 管径(mm) 800	1. 混凝土雨水管道闭水试验 2. 管径(mm)：800 3. 闭水实验所用水来源由施工单 位自行考虑，涉及费用已包含在 综合单价中，不另行计取 4. 其他：满足设计、招标文件、	m	790.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段： /

第 14 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
17	040501001010	混凝土雨水管道闭水试验 管径(mm) 1200	1. 混凝土雨水管道闭水试验 2. 管径(mm)：1200 3. 闭水实验所用水来源由施工单位自行考虑，涉及费用已包含在综合单价中，不另行计取 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	143.440					
18	040501001011	混凝土雨水管道闭水试验 管径(mm) 1400	1. 混凝土雨水管道闭水试验 2. 管径(mm)：1400 3. 闭水实验所用水来源由施工单位自行考虑，涉及费用已包含在综合单价中，不另行计取 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	129.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 15 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
19	040504009001	预制混凝土装配式双算雨水口	1. 部位：预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口 2. 井深：综合 3. 垫层：C20细石混凝土 4. 底板：C20混凝土 5. 井身：预制C30构件 6. 井蓖、座：C250球墨铸铁井圈、井篦 7. 模板：包含在综合价中 8. 投标人应综合考虑井圈井盖调整标高的所有费用 9. 参照图集：图集16S518-43 10. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	座	102.000					
20	040504002001	现浇圆形混凝土雨水检查井 Φ1000mm	1. 型号：圆形混凝土雨水检查井 Φ1000mm 2. 井深：综合 3. 井墙：C30（S6）商品混凝土井	座	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 16 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			墙 4. 底板: C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 井盖板: C30商品混凝土预制井盖板 6. 垫层: C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格: 综合考虑 8. 井筒: 井筒另计 9. 井盖座: 井盖井座另计 10. 防坠网: 另计 11. 检查井模板: 另计 12. 钢筋: 综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费: 综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
21	040504002002	现浇圆形混凝土雨水检	1. 型号: 圆形混凝土雨水检查井	座	17. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 17 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		查井 Φ1250mm	Φ1250mm 2. 井深:综合 3. 井墙:C30(S6)商品混凝土井 墙 4. 底板:C30(S6)商品混凝土底 板 5. 井盖板: C30商品混凝土预制 井盖板 6. 垫层: C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格: 综合考虑 8. 井筒:井筒另计 9. 井盖座:井盖井座另计 10. 防坠网: 另计 11. 检查井模板:另计 12. 钢筋: 综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及 泵送电费: 综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他: 满足设计、招标文件							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 18 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
22	040504002003	现浇圆形混凝土雨水检查井 Φ1800mm	1. 型号:圆形混凝土雨水检查井 Φ1800mm 2. 井深:综合 3. 井墙:C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板:C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 井盖板: C30商品混凝土井盖板 6. 垫层: C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格: 综合考虑 8. 井筒:井筒另计 9. 井盖座:井盖井座另计 10. 防坠网: 另计 11. 检查井模板:另计 12. 钢筋: 综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及	座	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 19 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			泵送电费：综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他：满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
23	040504002004	现浇圆形混凝土雨水沉 泥井 Φ1250mm	1. 型号:圆形混凝土雨水沉泥井 Φ1000mm 2. 井深:综合 3. 井墙:C30(S6)商品混凝土井 墙 4. 底板:C30(S6)商品混凝土底 板 5. 井盖板: C30商品混凝土预制 井盖板 6. 垫层: C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格: 综合考虑 8. 井筒:井筒另计 9. 井盖座:井盖井座另计 10. 防坠网: 另计	座	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 20 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			11. 检查井模板: 另计 12. 钢筋: 综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及 泵送电费: 综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他: 满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
24	040504002005	现浇圆形混凝土雨水沉 泥井 Φ1500mm	1. 型号:圆形混凝土雨水检查井 Φ1500mm 2. 井深:综合 3. 井墙:C30 (S6) 商品混凝土井 墙 4. 底板:C30 (S6) 商品混凝土底 板 5. 井盖板: C30商品混凝土预制 井盖板 6. 垫层: C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格: 综合考虑	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 21 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 井筒:井筒另计 9. 井盖座:井盖井座另计 10. 防坠网: 另计 11. 检查井模板: 另计 12. 钢筋: 综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及 泵送电费: 综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他: 满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
25	040504002006	现浇矩形混凝土雨水检 查井 1700*1100mm	1. 型号:矩形混凝土雨水检查井 1700*1100mm 2. 井深:综合 3. 井墙:C30 (S6) 商品混凝土井 墙 4. 底板:C30 (S6) 商品混凝土底 板 5. 井盖板: C30商品混凝土预制	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 22 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			井盖板 6. 垫层：C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格：综合考虑 8. 井筒：井筒另计 9. 井盖座：井盖井座另计 10. 防坠网：另计 11. 检查井模板：另计 12. 钢筋：综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及 泵送电费：综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他：满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
26	040504002007	现浇矩形混凝土雨水检 查井 1900*1100mm	1. 型号:矩形混凝土雨水检查井 1900*1100mm 2. 井深:综合 3. 井墙:C30(S6) 商品混凝土井 墙	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 23 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 底板: C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 井盖板: C30商品混凝土预制井盖板 6. 垫层: C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格: 综合考虑 8. 井筒: 井筒另计 9. 井盖座: 井盖井座另计 10. 防坠网: 另计 11. 检查井模板: 另计 12. 钢筋: 综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费: 综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
27	040504002008	现浇矩形混凝土雨水检查井 1700*1700mm	1. 型号: 矩形混凝土雨水检查井 1700*1100mm	座	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 24 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 井深:综合 3. 井墙:C30(S6)商品混凝土井 墙 4. 底板:C30(S6)商品混凝土底 板 5. 井盖板: C30商品混凝土预制 井盖板 6. 垫层: C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格: 综合考虑 8. 井筒:井筒另计 9. 井盖座:井盖井座另计 10. 防坠网: 另计 11. 检查井模板:另计 12. 钢筋: 综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及 泵送电费: 综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他: 满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 25 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范等相关要求							
28	040504002009	现浇矩形混凝土雨水检查井 2400*2400mm	1. 型号:矩形混凝土雨水检查井 2400*2400mm 2. 井深:综合 3. 井墙:C30(S6)商品混凝土井墙 4. 底板:C30(S6)商品混凝土底板 5. 井盖板: C30商品混凝土预制井盖板 6. 垫层: C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格: 综合考虑 8. 井筒:井筒另计 9. 井盖座:井盖井座另计 10. 防坠网: 另计 11. 检查井模板:另计 12. 钢筋: 综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费: 综合	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 26 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
29	040504002010	现浇矩形混凝土雨水检查井 2100*2100mm	1. 型号:矩形混凝土雨水检查井 2100*2100mm 2. 井深:综合 3. 井墙:C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板:C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 井盖板: C30商品混凝土预制井盖板 6. 垫层: C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格: 综合考虑 8. 井筒:井筒另计 9. 井盖座:井盖井座另计 10. 防坠网: 另计 11. 检查井模板:另计	座	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 27 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			12. 钢筋：综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及 泵送电费：综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他：满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
30	040504002011	现浇矩形混凝土雨水检 查井 3200*2700mm	1. 型号:矩形混凝土雨水检查井 3200*2700mm 2. 井深:综合 3. 井墙:C30 (S6) 商品混凝土井 墙 4. 底板:C30 (S6) 商品混凝土底 板 5. 井盖板: C30商品混凝土预制 井盖板 6. 垫层: C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格: 综合考虑 8. 井筒:井筒另计	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 28 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 井盖座:井盖井座另计 10. 防坠网: 另计 11. 检查井模板:另计 12. 钢筋: 综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及 泵送电费: 综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他: 满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
31	040504001002	五防球墨铸铁井盖井座 Φ800 D400级	1. 井盖、井座: 五防球墨铸铁井 盖井座 Φ800 D400级 2. 砂浆强度等级、配合比: 满足 设计要求 3. 综合单价包含防坠网 4. 其他: 满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	座	54.000					
32	040504001003	五防球墨铸铁井盖井座	1. 井盖、井座: 五防球墨铸铁	座	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 29 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		Φ800 D250级	井盖井座 Φ800 D250级 2. 砂浆强度等级、配合比：满足设计要求 3. 综合单价包含防坠网 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
33	040504005001	成品预制混凝土井筒 Φ800	1. 成品预制混凝土井筒 2. 井筒规格： Φ800mm 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	69.410					
34	040504002012	C40预制钢筋砼调节环	1. 混凝土强度等级：C40商品混凝土 2. 规格：内径满足设计 3. 部位：新建检查井 4. 钢筋：规格综合，制作、安装等费用考虑在该综合单价中	座	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段： /

第 30 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
35	040504002013	现浇C30钢筋砼 检查井井圈加强	1. 部位：检查井井圈加强 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 规格：满足设计 4. 模板：综合，包括各种类型 5. 钢筋：规格综合，制作、安装等费用考虑在该综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	座	54.000					
36	040504002014	现浇C30钢筋砼 雨水口篦圈加强	1. 部位：雨水口篦圈加强 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 规格：满足设计 4. 模板及支架：综合，包括各种类型 5. 钢筋：规格综合，制作、安	座	102.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 31 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装等费用考虑在该综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
37	040202015003	井周5%水泥稳定碎石加强	1. 部位：车行道检查井及雨水口 周围 2. 材料：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足设计及施工 验收规范要求 4. 密实度：满足设计及施工验收 规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m³	895.320					
38	040201022002	C20排水沟、截水沟	1. 断面尺寸：净空尺寸0.3m× 0.3m 2. 基础、沟身：C20混凝土 3. 沟底板、沟侧墙：详设计 4. 混凝土泵送方式、泵送费及	m	5520.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 32 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			泵送电费：综合 5. 模板及支架包含在综合单价中 6. 边沟与管道、井连接做法、沉砂池、拦污格栅等做法包含在综合单价中，不另计 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		污水工程								
39	040501001012	铺设D300mm（Ⅱ级）钢筋砼承插式污水管道（360° 混凝土满包基础）	1. 管材：Ⅱ级钢筋砼承插式管 2. 规格：D300mm 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：满足设计 5. 闭水试验：另计 6. 基础：360° C15混凝土基础，混凝土泵送方式、泵送费及泵	m	1728.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 33 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			送电费综合 7. 材料单价综合包括橡胶圈柔性接口，运输、装卸等综合考虑 8. 变形缝：已包含在单价内，做法详设计 9. 接入检查井时管外壁凿毛：综合，满足设计及规范 10. 其他未尽事宜满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
40	040501001013	铺设D500mm（Ⅱ级）钢筋砼承插式污水管道	1. 管材：Ⅱ级钢筋砼承插管 2. 规格：D500mm 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：满足设计 5. 闭水试验：另列 6. 基础：另列 7. 材料单价综合包括橡胶圈柔性接口，运输、装卸等综合考	m	2699.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 34 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 8. 接入检查井时管外壁凿毛：综合，满足设计及规范 9. 基础做法详设计图及图集 10. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
41	040501001014	铺设D500mm（III级）钢筋砼承插式污水管道	1. 管材：III级钢筋砼承插管 2. 规格：D500mm 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：满足设计 5. 闭水试验：另列 6. 基础：另列 7. 材料单价综合包括橡胶圈柔性接口，运输、装卸等综合考虑 8. 接入检查井时管外壁凿毛：综合，满足设计及规范 9. 基础做法详设计图及图集	m	55.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 35 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
42	040501001015	混凝土污水管道闭水试验 管径(mm) ≤300	1. 混凝土雨水管道闭水试验 2. 管径(mm)：≤300 3. 闭水实验所用水来源由施工单位自行考虑，涉及费用已包含在综合单价中，不另行计取 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	1728.000					
43	040501001016	混凝土污水管道闭水试验 管径(mm) 500	1. 混凝土雨水管道闭水试验 2. 管径(mm)：500 3. 闭水实验所用水来源由施工单位自行考虑，涉及费用已包含在综合单价中，不另行计取 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m	2754.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 36 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
44	040504002015	现浇圆形混凝土污水检查井 Φ1000mm	1. 型号:圆形混凝土污水检查井 Φ1000mm 2. 井深:综合 3. 井墙:C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板:C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 井盖板: C30商品混凝土井盖板 6. 垫层: C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格: 综合考虑 8. 井筒:井筒另计 9. 井盖座:井盖井座另计 10. 防坠网: 另计 11. 检查井模板: 另计 12. 钢筋: 综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费: 综合	座	67.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 37 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
45	040504002016	现浇圆形混凝土污水检查井 Φ1500mm	1. 型号:圆形混凝土污水检查井 Φ1500mm 2. 井深:综合 3. 井墙:C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板:C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 井盖板: C30商品混凝土井盖板 6. 垫层: C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格: 综合考虑 8. 井筒:井筒另计 9. 井盖座:井盖井座另计 10. 防坠网: 另计 11. 检查井模板:另计	座	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 38 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			12. 钢筋：综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及 泵送电费：综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他：满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
46	040504002017	现浇圆形混凝土污水检 查井 Φ1800mm	1. 型号：圆形混凝土污水检查井 Φ1800mm 2. 井深：综合 3. 井墙：C30（S6）商品混凝土井 墙 4. 底板：C30（S6）商品混凝土底 板 5. 井盖板：C30商品混凝土井盖 板 6. 垫层：C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格：综合考虑 8. 井筒：井筒另计	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 39 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 井盖座:井盖井座另计 10. 防坠网: 另计 11. 检查井模板:另计 12. 钢筋: 综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及 泵送电费: 综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他: 满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
47	040504001004	五防球墨铸铁井盖井座 Φ800 D400级	1. 井盖、井座: 五防球墨铸铁井 盖井座 Φ800 D400级 2. 砂浆强度等级、配合比: 满足 设计要求 3. 综合单价包含防坠网 4. 其他: 满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	座	52.000					
48	040504001005	五防球墨铸铁井盖井座	1. 井盖、井座: 五防球墨铸铁	座	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 40 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		Φ800 D250级	井盖井座 Φ800 D250级 2. 砂浆强度等级、配合比：满足设计要求 3. 综合单价包含防坠网 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
49	040504005002	成品预制混凝土井筒 Φ800	1. 成品预制混凝土井筒 2. 井筒规格： Φ800mm 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	83.410					
50	040504002018	C40预制钢筋砼调节环	1. 混凝土强度等级：C40商品混凝土 2. 规格：内径满足设计 3. 部位：新建检查井 4. 钢筋：规格综合，制作、安装等费用考虑在该综合单价中	座	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 41 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
51	040504002019	现浇C30钢筋砼 检查井 井圈加强	1. 部位：检查井井圈加强 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 规格：满足设计 4. 模板：综合，包括各种类型 5. 钢筋：规格综合，制作、安装等费用考虑在该综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	座	52.000					
52	040202015004	井周5%水泥稳定碎石加强	1. 部位：车行道检查井及雨水口周围 2. 材料：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足设计及施工验收规范要求 4. 密实度：满足设计及施工验收规范要求	m³	1281.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 42 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
53	041001009001	拆除既有检查井	1. 部位：检查井 2. 结构形式：砖砌、混凝土等综合 3. 规格尺寸：综合 4. 强度等级：综合 5. 拆除方式：人机综合 6. 残值回收价值综合考虑包括但不限于为达到回收价值而使用的方式方法所产生的费用 7. 弃土场费、密闭费用、运距补贴：综合 8. 运输距离：投标人踏勘现场，外弃场地及场内外运距由投标人自行考虑在该综合单价中，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求	m³	91.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段： /

第 43 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		箱涵工程								
54	040303001002	现浇C15混凝土垫层	1. 部位：箱涵垫层 2. 垫层厚度：详设计 3. 混凝土强度等级:C15商品混 凝土 4. 混凝土达到设计要求，满足现 行施工验收规范 5. 综合单价含砼的所有外加剂、 泵送（含电费、油费、水费等） 费用，不因配合比和运输泵送方 式不同而调整单价 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m³	88.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 44 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
55	040303002002	现浇C35P6混凝土 箱涵底板	1. 部位：箱涵底板 2. 规格尺寸：详设计 3. 混凝土强度等级:C35商品混凝土， 4. 混凝土抗渗要求：抗渗等级为P6级 5. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用等，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	428.940					
56	040306004001	现浇C35P6混凝土 箱涵侧墙	1. 部位：箱涵侧墙 2. 规格尺寸：详设计 3. 混凝土强度等级:C35商品混凝土， 4. 混凝土抗渗要求：抗渗等级为P6级	m³	130.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段： /

第 45 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用等，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 暗柱、暗梁、侧壁接管执行本综合单价 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
57	040306005001	现浇C35P6混凝土 箱涵顶板	1. 部位：箱涵顶板 2. 规格尺寸：详设计 3. 混凝土强度等级:C35商品混凝土， 4. 混凝土抗渗要求：抗渗等级为P6级 5. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用等，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价	m³	153.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 46 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
58	040901001003	现浇构件钢筋HPB300 ≤ φ 10	1. 钢筋种类、规格：HPB300 ≤ φ 10，直形、弧形钢筋综合考虑 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑在综合单价中 5. 投标人综合考虑机械连接增加的套筒费及钢筋耗量调整费用 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方	t	4.114					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 47 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 7. 钢筋笼制作及其吊装费用另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
59	040901001004	现浇构件钢筋HRB400E Φ 12～Φ 16	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 Φ 12～Φ 16，直形、弧形钢筋综合考虑 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑在综合单价中	t	106.428					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 48 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑机械连接增加的套筒费及钢筋耗量调整费用 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 7. 钢筋笼制作及其吊装费用另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
60	040901001005	现浇构件钢筋HRB400E Φ18～Φ22	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 Φ18～Φ22，直形、弧形钢筋综合考虑 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独	t	2.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段： /

第 49 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑在综合单价中 5. 投标人综合考虑机械连接增加的套筒费及钢筋耗量调整费用 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 7. 钢筋笼制作及其吊装费用另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
61	040306007001	箱涵变形缝、沉降缝 沥青木板	1. 部位：沉降缝、变形缝 2. 材料品种：沥青木板	m	196.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段： /

第 50 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格型号:综合 4. 工艺及安装要求:详设计 5. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
62	040504001006	五防球墨铸铁井盖井座 Φ800 D400级	1. 井盖、井座: 五防球墨铸铁井盖井座 Φ800 D400级 2. 砂浆强度等级、配合比: 满足设计要求 3. 综合单价包含防坠网 4. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	座	11.000					
63	040504002020	C40预制钢筋砼调节环	1. 混凝土强度等级: C40商品混凝土 2. 规格: 内径满足设计 3. 部位: 新建检查井 4. 钢筋: 规格综合, 制作、安	座	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段： /

第 51 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装等费用考虑在该综合单价中 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
64	040504002021	现浇C30钢筋砼 检查井井圈加强	1. 部位：检查井井圈加强 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 规格：满足设计 4. 模板：综合，包括各种类型 5. 钢筋：规格综合，制作、安装等费用考虑在该综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	座	11.000					
65	040504005003	成品预制混凝土井筒 Φ800	1. 成品预制混凝土井筒 2. 井筒规格：Φ800mm 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 52 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		顶管工程								
66	040501010001	顶管工作坑 Φ8000mm	1. 土壤类别：综合 2. 工作坑平面尺寸：内径 Φ8000mm 3. 深度：详设计图 4. 包含但不限于设置集水坑，支撑挡土板、背杠、四脚架、雨棚，上、下工作台等搭拆，导轨、顶进机具、设备安拆，材料运输等所有工作 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等要求	座	3.000					
67	040501010002	顶管工作坑 Φ6000mm	1. 土壤类别：综合 2. 工作坑平面尺寸：内径 Φ6000mm 3. 深度：详设计图	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 53 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含但不限于设置集水坑，支撑挡土板、背杠、四脚架、雨棚，上、下工作台等搭拆，导轨、顶进机具、设备安拆，材料运输等所有工作 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等要求							
68	040303001003	现浇C20混凝土垫层	1. 部位：垫层 2. 垫层厚度：详设计 3. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其他：满足设计、招标文件、	m³	59.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段： /

第 54 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
69	040601007001	现浇C30混凝土护壁	1. 部位：护壁 2. 厚度：详设计 3. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	480.360					
70	040601007002	现浇C30混凝土后座	1. 部位：后座 2. 厚度：详设计 3. 混凝土强度等级:C30商品混凝土	m³	19.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 55 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
71	040309009001	护壁排(泄)水管 φ50	1. 管体材料品种：护壁排(泄)水管 φ50 2. 布置方式：详设计 3. 其他：符合设计和相关规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	198.000					
72	040901001006	现浇构件钢筋HPB300 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300 ≤φ10，直形、弧形钢筋综合	t	0.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段： /

第 56 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及其搭接区范围内箍 筋加密的工程量不再单独计算， 包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包 含在综合单价中 4. 钢筋连接方式：各种连接方式 综合考虑在综合单价中 5. 投标人综合考虑机械连接增加 的套筒费及钢筋耗量调整费用 6. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其它方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 7. 钢筋笼制作及其吊装费用另计 8. 其它：投标人应充分考虑满							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 57 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
73	040901001007	现浇构件钢筋HRB400E Φ12～Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 Φ12～Φ16，直形、弧形钢筋综合考虑 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑在综合单价中 5. 投标人综合考虑机械连接增加的套筒费及钢筋耗量调整费用 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方	t	34.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 58 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 7. 钢筋笼制作及其吊装费用另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
74	040901001008	现浇构件钢筋HRB400E φ 18～φ 22	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 φ 18～φ 22，直形、弧形钢筋综合考虑 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑在综合单价中	t	39.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 59 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑机械连接增加的套筒费及钢筋耗量调整费用 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 7. 钢筋笼制作及其吊装费用另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
75	040501012001	D800mm（Ⅲ级）钢筋砼承插式（顶管）	1. 土石类别：详地勘报告综合 2. 管材：Ⅲ级钢筋砼（C50（P8））承插管（顶管专用管） 3. 规格：D800mm 4. 埋设深度：综合 5. 接口形式：满足设计 6. 闭水试验：包含	m	102.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 60 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 接入检查井时管外壁凿毛：综合 8. 包含但不限于吊管、下管，安 胀圈，填麻辫，安拆替换顶铁， 管内挖土，运土至工作坑之外， 拌泥浆、压浆，操机顶管、泥浆 减阻、接口处理，纠偏校正等所 有顶管工作内容 9. 管道防腐：综合 10. 其他：满足设计及相关规范 要求							
		分部小计								
		通信管道迁改								
76	041001008001	拆除混凝土结构	1. 部位：混凝土结构 2. 材质：有筋、无筋混凝土综合 ，以现场实际为准 3. 厚度：综合 4. 拆除方式：综合	m³	218.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 61 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 拆除建渣场内外运输至弃置点、运距补贴费、建渣垃圾处置消纳费用包含在本综合单价中 6. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 7. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
77	040101002003	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的	m³	204.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 62 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑并综合报价, 工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算，其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内，不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 63 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等增加费用包含在综合单价中 8. 边坡排水土沟执行本综合单价 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
78	040103001008	回填土方（利用）	1. 部位：综合 2. 密实度要求：分层密实，密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 3. 填方材料品种：合格土回填，满足设计要求及现行施工验收规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 5. 填方来源：临时堆场综合考虑，场内利用、场内取土石由投标人自行考虑在报价中，石方解小综合考虑 6. 运输距离：综合考虑	m ³	128.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 64 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 回填方式：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
79	040103002003	余方弃置	1. 弃方类别：各种类别的土石方 等综合考虑，包含软弱土、淤泥 、流砂、杂填土、腐植土、膨胀 土、地表土及耕作土、砂、砂夹 石、砂砾石、极软岩、软岩、较 软岩、较硬岩、坚硬岩、乔木、 灌木、树兜树根等 2. 弃方场外运输至弃置点、运距 补贴费、余方处置消纳费用包含 在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对 安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方 案、堆放场地等变化而对合同单 价作任何调整	m³	75.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 65 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
80	040303001004	排管C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m³	9.370					
81	040803004001	C25 P6排管包封混凝土	1. 名称：排管包封混凝土 2. 规格：综合 3. 混凝土强度等级：C25 P6商品混凝土 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m³	28.380					
82	040901001009	排管加筋 钢筋 φ10以内	1. 钢筋种类：HPB300圆钢 直径≤φ10 2. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	t	0.300					
83	040803003001	φ110重型聚氯乙烯管（	1. 规格：φ110重型聚氯乙烯管	m	1664.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 66 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		PVC-U) 电缆排管铺设	(PVC-U) 2. 材质及布置方式：PVC-U，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕等 4. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
84	040803003002	SVFY32x7重型聚氯乙烯管 (PVC-U) 电缆排管铺设	1. 规格：SVFY32x7重型聚氯乙烯管 (PVC-U) 2. 材质及布置方式：电缆排管，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕等 4. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m	141.900					
85	040504002022	小号45° 斜通人孔	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 侧墙：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 67 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、支架、井内、井外接地安装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
86	040504002023	小号四通人孔	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 侧墙：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、支架、井内、井外接地安	座	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 68 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求							
87	040202015005	井周5%水泥稳定碎石加强	1. 部位：车行道检查井及雨水口 周围 2. 材料：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足设计及施工 验收规范要求 4. 密实度：满足设计及施工验收 规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m³	16.560					
		分部小计								
		其他工程								
88	040303002003	C15满包混凝土基础（不含模板）	1. 混凝土强度等级：C15混凝土 基础 2. 集料性能、级配要求：满足	m³	53.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 69 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计 3. 伸缩缝：综合 4. 混凝土性能、外加剂：综合 5. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费：综合 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
89	041001001002	拆除沥青混凝土路面	1. 材质：沥青混凝土 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：综合，包括切缝等所有费用 4. 拆除建渣场内外运输至弃置点、运距补贴费、建渣垃圾处置消纳费用包含在本综合单价中 5. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 6. 投标人不因外弃运距、运输	m³	140.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段： /

第 70 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方案、堆放场地等变化而对合同 单价作任何调整 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
90	041001002002	拆除人行道面层	1. 材质：人行道面层 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：综合 4. 拆除建渣场内外运输至弃置点 、运距补贴费、建渣垃圾处置消 纳费用包含在本综合单价中 5. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 6. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m²	850.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 71 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
91	041001003003	拆除各类道路基层	1. 材质：碎石、多合土、水稳等综合，以现场实际为准，不含混凝土基层 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：综合 4. 拆除建渣场内外运输至弃置点、运距补贴费、建渣垃圾处置消纳费用包含在本综合单价中 5. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 6. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	770.000					
92	041001003004	拆除混凝土基层	1. 部位：道路基层、面层	m³	170.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 72 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：有筋、无筋混凝土综合，以现场实际为准 3. 厚度：综合 4. 拆除方式：综合 5. 拆除建渣场内外运输至弃置点、运距补贴费、建渣垃圾处置消纳费用包含在本综合单价中 6. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 7. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
93	041001005002	拆除路缘石、嵌边石、树池	1. 材质：综合，以现场实际为准 2. 尺寸：综合	m	500.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段： /

第 73 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除方式：综合 4. 拆除建渣场内外运输至弃置点、运距补贴费、建渣垃圾处置消纳费用包含在本综合单价中 5. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 6. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
94	040203006004	4cmSBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13	1. 材料名称：SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13 2. 粗集料：满足设计要求 3. 细集料：满足设计要求 4. 填料：满足设计要求 5. 外加剂：满足设计要求	m ²	1000.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 74 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 厚度：4cm 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 8. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
95	040203006005	6cm中粒式改性沥青混凝土AC-20C	1. 材料名称：中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2. 粗集料：满足设计要求 3. 细集料：满足设计要求 4. 填料：满足设计要求 5. 外加剂：满足设计要求 6. 厚度：6cm 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中	m²	1000.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段： /

第 75 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 运距：成品或半成品运输费用 投标人自行考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
96	040203003003	快裂喷洒型阳离子改性 乳化沥青（PCR）粘层	1. 沥青品种：快裂喷洒型阳离子 改性乳化沥青（PCR） 2. 喷洒量：0.4kg/m ² （沥青用 量） 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	2000.000					
97	040203004002	0.6cm改性乳化沥青稀浆 封层ES-2	1. 材料品种：0.6cm改性乳化沥 青稀浆封层ES-2（改性乳化沥 青选用BCR型） 2. 厚度：0.6cm厚 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m ²	1000.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 76 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
98	040203003004	慢裂洒布型阴离子乳化沥青（PA-2）透层	1. 沥青品种:慢裂洒布型阴离子乳化沥青（PA-2）透层 2. 喷洒量:0.7kg/m²（沥青用量） 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1000.000					
99	040202015006	20cm厚5%水泥稳定碎石基层	1. 厚度：20cm厚 2. 水泥含量：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足设计要求 4. 密实度：满足设计要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置冷拌场投标人自行考虑，冷拌场摊销费用已含单价中 7. 拌和、运输、养生：由投标人综合考虑在此综合单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、	m²	1000.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段： /

第 77 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
100	040202015007	20cm厚4%水泥稳定碎石基层	1. 厚度：20cm厚 2. 水泥含量：4%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足设计要求 4. 密实度：满足设计要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置冷拌场投标人自行考虑，冷拌场摊销费用已含单价中 7. 拌和、运输、养生：由投标人综合考虑在此综合单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1000.000					
101	040202011002	20cm厚级配碎石底基层	1. 部位：道路结构垫层 2. 厚度：20cm厚 3. 材料及规格：级配碎石，级配满足要求	m²	1000.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 78 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 密实度：满足设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
102	040204004002	安砌C40砼路缘石 15cm ×35cm×100cm	1. 材料：C40砼路缘石(倒角) 2. 尺寸：15cm×35cm×100cm 3. 结合层、找平层：3cm厚M10 水泥砂浆找平层 4. 无障碍路沿石执行本综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m	200.000					
103	040202011003	20cm厚级配碎石基层	1. 厚度：20cm 2. 材料及规格：级配碎石，级配 满足要求 3. 粒径、密实度要求：满足设计 、施工及验收规范要求 4. 填方来源、场内外运距及堆	m ²	850.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 79 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			场：投标人踏勘现场自行综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
104	040203007002	15cm厚透水混凝土基层 C20	1. 混凝土强度等级：C20 2. 混凝土类型：商品透水混凝土 3. 厚度：15cm 4. 工程内容：商品砼的外加剂费 用、切缝、运输到场、泵送费（ 含电费、油费、水费等）、安装 管线槽留设费、模板制作安拆等 费用含在综合单价内，结算时不 因配合比、泵送方式的不同、石 料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m²	850.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 80 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
105	040204002001	铺设仿花岗石芝麻灰烧面PC砖 300×600×60mm	1. 块料品种、规格：仿花岗石芝麻灰烧面PC砖 300×600×60mm 具体规格详设计 2. 基础、垫层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆（干混砂浆 M15） 3. 石材加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 4. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	700.000					
106	040204002002	铺设仿芝麻黑烧面PC盲	1. 块料品种、规格：仿芝麻黑	m²	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 81 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		道砖 300×300×60mm	烧面PC盲道砖 300×300×60mm 2. 基础、垫层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆（干混砂浆 M15） 3. 石材加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 4. 弧形、异形、矩形面、无障碍通行等综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
107	040204004003	安砌仿芝麻灰花岗石PC 砖嵌边石 600×150× 60mm	1. 材料品种、规格：仿芝麻灰花岗石PC砖嵌边石 600×150×60mm 2. 基础、垫层：3cm厚1:3水泥	m	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 82 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砂浆（干混砂浆 M15） 3. 部位：人行道内侧、树池嵌边石 3. 石材加工处理：对可能发生的花岗石面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 4. 其他：满足设计及相关规范要求							
108	041001008002	拆除混凝土结构	1. 部位：混凝土结构 2. 材质：有筋、无筋混凝土综合，以现场实际为准 3. 厚度：综合 4. 拆除方式：综合 5. 拆除建渣场内外运输至弃置点、运距补贴费、建渣垃圾处	m³	218.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 83 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			置消纳费用包含在本综合单价中 6. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 7. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
109	040305005001	恢复混凝土护坡	1. 部位：护坡 2. 厚度：详设计 3. 混凝土强度等级：同拆除部分 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价	m³	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】 标段： / 第 84 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
110	010202009001	M7.5水泥砂浆填充废弃 管道	1. 部位：废弃管道 2. 材料种类：M7.5水泥砂浆 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ³	43.000					
111	040401005001	Φ50*4注浆花管	1. 类型：地表注浆 2. 地层情况：综合考虑 3. 打设置入方法：综合考虑 4. 管体材料品种：4mm厚Φ50注 浆花管 5. 布置方式：详设计 6. 浆液种类、强度等级：另列 7. 其他：符合设计和相关规范要 求	m	120.000					
112	040201019001	地表注浆加固	1. 浆液种类：普通水泥单液浆	m ³	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段： /

第 85 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 配合比：水灰比1:1 3. 注浆深度：详设计图综合考虑 4. 布孔间距、注浆影响半径详设计 5. 泥浆弃置处理费用、检测费等全部费用投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：符合设计和相关规范要求							
113	040305005002	现浇C25混凝土护底	1. 部位：护坡 2. 厚度：详设计 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价	m ³	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段： /

第 86 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
114	050307009001	下河口安全警示标志牌	1. 安全警示标志牌 2. 尺寸及样式满足设计要求 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	1. 000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2. 1	脚手架								
115	041101004001	墙面脚手架	1. 脚手架材料:钢管、竹、木脚手架等综合 2. 不论采用何种脚手架何种架设方式均执行该综合单价 3. 高度：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	2906. 440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 87 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
		分部小计								
	2.2	混凝土模板及支架								
116	041102002001	管道基础模板	1. 支模高度：按设计要求 2. 模板材料：投标人自行考虑 支架材料投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际情 况综合报价，不论采用何种支模 方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及 模板的安拆、维修、维护、运输 等相关费用 5. 其他：符合设计及相关规范要 求	m²	7595.750					
117	041102002002	垫层模板	1. 部位：污水检查井、雨水检查 井、箱涵、顶管工作坑等构筑物	m²	119.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段： /

第 88 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 6. 对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 7. 清单工程量按接触面积计算 8. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
118	041102002003	检查井基础模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架	m ²	144.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段： /

第 89 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 , 现场实际情况和企业自身情况 综合报价, 不论采用何种支模方 式综合报价 5. 对拉螺杆、拉片、止水片等综 合考虑报价 6. 清单工程量按接触面积计算 7. 其他: 满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
119	041102028001	检查井井壁模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板 、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 , 现场实际情况和企业自身情况 综合报价, 不论采用何种支模	m²	1412.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 90 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方式综合报价 5. 对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 清单工程量按接触面积计算 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
120	041102029001	检查井井顶模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合，现浇模板预制模板综合考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价	m ²	259.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 91 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 清单工程量按接触面积计算 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
121	041102022001	箱涵底板模板	1. 支模高度：按设计要求 2. 模板材料：投标人自行考虑支 架材料投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际情 况综合报价，不论采用何种支模 方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及 模板的安拆、维修、维护、运输 等相关费用 5. 其他：符合设计及相关规范要 求	m²	305.000					
122	041102023001	箱涵侧墙模板	1. 支模高度：按设计要求 2. 模板材料：投标人自行考虑支 架材料投标人自行考虑	m²	1394.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段： /

第 92 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际情况 综合报价，不论采用何种支模 方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及 模板的安拆、维修、维护、运输 等相关费用 5. 其他：符合设计及相关规范要求							
123	041102024001	箱涵顶板模板	1. 支模高度：按设计要求 2. 模板材料：投标人自行考虑支 架材料投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际情 况综合报价，不论采用何种支模 方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及 模板的安拆、维修、维护、运输 等相关费用	m ²	488.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 93 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：符合设计及相关规范要求							
124	041102028002	顶管井壁模板	1. 支模高度：按设计要求 2. 模板材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际情况 综合报价，不论采用何种支模 方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及 模板的安拆、维修、维护、运输 等相关费用 5. 其他：符合设计及相关规范要求	m²	550.010					
125	041102028003	顶管后座模板	1. 支模高度：按设计要求 2. 模板材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际	m²	49.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 94 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其他：符合设计及相关规范要求							
126	041102001001	现浇电力排管混凝土垫层模板	1. 构件类型：现浇电力排管混凝土垫层模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m²	17.600					
127	041102031001	现浇电力排管混凝土包封模板	1. 构件类型：现浇电力排管混凝土包封模板	m²	123.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 95 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	2.3	施工排水、降水								
128	011706001001	成井	1. 成井方式：综合 2. 地层情况：详地勘 3. 降水井采用内径为300mm的钢筋混凝土井管以及滤管 4. 成井时要求井孔应圆整垂直，井管焊接牢固，安装垂直 5. 本项目包含准备钻孔机械、埋设护筒、钻机就位；泥浆制	m	84.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 96 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			作、固壁；成孔、出渣、清孔以及对接上、下井管(滤管)，焊接，安放，下滤料，洗井，连接试抽等全部工作内容及其费用 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
129	011706002001	降水	1. 降水机械及其他降排水技术措施：由投标人根据施工方案自行综合考虑，满足现场施工降水需要 2. 降水要求：满足现场施工的要求 3. 降水井至沉淀池之间采用铺设排水钢管形成主排水管(管径综合)，降水井排水管接入主管，排入沉淀池中. 单价应包含降排水系统的铺设安拆等相关	昼夜	270.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 97 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配设施、清理排降水现场、洞内排水等所有降排水工作内容 4. 井深综合考虑, 投标人应将人工费、电费等相关费用含在本项综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
	2.4	管线保护								
130	010606001001	安装及拆除工字钢、槽钢	1. 钢材品种、规格：工字钢、槽钢，规格型号综合 2. 材质：满足设计要求 3. 钢材使用来源：采用自有构件、新购或租赁由投标人自行根据施工组织考虑 4. 运输方式和距离：由投标人综合考虑	t	92.595					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段： /

第 98 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 材料回收残值：由投标人综合 自行考虑 6. 使用时间：由投标人自行根据 施工组织考虑 7. 安装及拆除方式：投标综合考 虑 8. 托板及相关连接件、固定件、 圆箍等以重量计入本清单 9. 临时堆放：综合，砖支墩包含 在综合单价中 10. 其他：满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
131	010606001002	安装及拆除悬吊钢丝绳	1. 品种、规格：详设计 2. 构件类型：钢丝绳，规格型号 综合 3. 钢材使用来源：采用自有构件 、新购或租赁由投标人自行根据 施工组织考虑	t	2.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 99 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 运输方式和距离：由投标人综合考虑 5. 材料回收残值：由投标人综合考虑 6. 使用时间：由投标人自行根据施工组织考虑 7. 安装及拆除方式：投标综合考虑 8. 临时堆放：综合 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
	2.5	行车行人干扰费（含临时交通人员、设施费）								
132	041106001004	其他工程行车、行人干扰费（含临时交通人员、设施费）	1. 其他工程行车、行人干扰费（含临时交通人员、设施费） 2. 工作内容：包括因行车、行人干扰造成的降效及专设的指	元	2515261.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 100 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			挥交通的人员等增加的费用。 3. 清单工程量计算规则：工程量按（未封闭路段定额人工费+未封闭路段定额机械费）计算。厂区、生活区、专用道路及封闭施工的路段不计取行车行人干扰费。							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001002	安全文明施工			572989.25			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		31048.68			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		129839.93			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		217340.75			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		194759.89			
2	041109002002	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003002	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004002	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	镀锌铁丝 φ 1.6~1.2	kg	25.20					
2	螺栓综合	kg	142.95					
3	对拉螺栓	kg	275.04					
4	电焊丝	kg	374.11					
5	焊条综合	kg	252.80					
6	低碳钢焊条综合	kg	3.49					
7	铁件	kg	49.43					
8	砾石5~10mm	m³	19.40					
9	黏土	m³	25.58					
10	混凝土井管 φ 300	m	61.20					
11	混凝土滤管 φ 300	m	24.48					
12	二等锯材	m³	43.61					
13	锯材综合	m³	9.05					
14	氧气	m³	283.56					
15	乙炔气	m³	98.52					
16	无缝钢管D76×4	m	5.13					
17	无缝钢管D219×6	m	3.51					
18	对拉螺栓塑料管	m	1812.20					
19	工字钢、槽钢（使用及残值回收）	t	92.60					
20	钢丝绳（使用及残值回收）	t	2.94					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	复合模板	m ²	4016.83					
22	摊销卡具和支撑钢材	kg	5036.02					
23	脚手架钢材	kg	775.15					
24	其他材料费	元	28513.58					
25	电费	kW·h	32400.00					
26	水	m ³	7097.30					
27	汽油(机械)	L	1404.64					
28	柴油(机械)	L	64193.05					
29	其他工程行车、行人干扰费（含临时交通人员、设施费）	元	2515261.20					
30	连砂石	m ³	17270.74					
31	D300mm（Ⅱ级）钢筋砼承插式Φ300	m	2724.77					
32	橡胶止水带	m	6088.08					
33	聚苯板厚30mm	m ²	54.21					
34	非焦油型聚氨脂	kg	214.48					
35	商品混凝土C15	m ³	737.27					
36	D600mm（Ⅱ级）钢筋砼承插式Φ600	m	741.10					
37	D800mm（Ⅱ级）钢筋砼承插式Φ800	m	777.56					
38	商品混凝土C25	m ³	884.23					
39	D1200mm（Ⅱ级）钢筋砼承插式Φ1200	m	140.33					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
40	D1400mm（Ⅱ级）钢筋砼承插式Φ1400	m	124.48					
41	标准砖	千匹	46.93					
42	干混砌筑砂浆M5	t	24.72					
43	干混抹灰砂浆M20	t	6.46					
44	商品混凝土C20（细石混凝土）	m³	9.27					
45	商品混凝土C20	m³	699.21					
46	预制C30混凝土雨水口	m³	31.32					
47	球墨铸铁井篦	套	206.04					
48	干混砌筑砂浆M7.5	t	15.33					
49	商品混凝土C30P6	m³	421.59					
50	干混抹灰砂浆M10	t	12.24					
51	干混砌筑砂浆M10	t	27.13					
52	商品混凝土C30	m³	688.56					
53	板枋材	m³	0.57					
54	垫木	m³	0.01					
55	干混砌筑砂浆M20	t	5.45					
56	钢筋 HPB300≤Φ10	t	6.75					
57	镀锌铁丝22#	kg	825.57					
58	钢筋 HRB400E Φ12～Φ16	t	205.30					
59	焊条(高强钢筋用)	kg	2025.27					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】
 标段：/
 第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
60	成品铸件HT15~32	kg	3719.43					
61	球磨铸铁井盖井座 Φ800D400级	套	117.00					
62	球磨铸铁井盖井座 Φ800D250级	套	72.00					
63	预制混凝土井筒Φ800	m	174.82					
64	遇水膨胀止水带30×20	m	554.35					
65	钢筋混凝土整体人孔板	m³	3.36					
66	圆钢Φ≤10	t	0.43					
67	HPB300直径8mm	t	8.12					
68	5%水泥商品水稳层(压实)	m³	2845.23					
69	D500mm（Ⅱ级）钢筋砼承插式Φ500	m	2664.31					
70	D500mm（Ⅲ级）钢筋砼承插式	m	54.39					
71	建渣消纳费	m³	3710.05					
72	商品混凝土 C35P6	m³	715.89					
73	钢筋 HRB400E Φ18~Φ22	t	44.17					
74	石油沥青30#	kg	224.08					
75	煤	kg	1224.08					
76	钢筋混凝土管Φ600	m	3.00					
77	棚布	m²	233.68					
78	地脚螺栓综合	kg	72.00					
79	水泥32.5	kg	4606.73					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】
 标段：/
 第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
80	中砂	m³	12.90					
81	砾石5~40mm	m³	14.16					
82	塑料管 Φ 50	m	201.96					
83	Ⅲ级钢筋砼（C50（P8））承插管（顶管专用管）	m	103.73					
84	膨润土	kg	1455.77					
85	液压油	kg	81.13					
86	石油沥青60#	kg	163.23					
87	麻丝	kg	81.64					
88	干混抹灰砂浆M15	t	0.07					
89	商品混凝土C25P6	m³	28.66					
90	HPB300 Φ 10以内	t	0.32					
91	Φ 110重型聚氯乙烯管(PVC-U)	m	1697.38					
92	SVFY32x7重型聚氯乙烯管(PVC-U)	m	144.74					
93	五防球磨铸铁井盖井座 Φ 700	套	2.00					
94	改性沥青油毡	m²	45.70					
95	钢筋 Φ 12~14	t	0.21					
96	刀片切缝机用、综合	片	0.01					
97	SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13商品沥青混合物(压实)	m³	40.50					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】
 标段：/
 第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
98	中粒式改性沥青混凝土AC-20C商品沥青混合物(压实)	m³	60.90					
99	快裂喷洒型阳离子改性乳化沥青（PCR）粘层	t	0.82					
100	改性乳化沥青稀浆封层ES-2	t	1.00					
101	慢裂洒布型阴离子乳化沥青（PA-2）透层	t	0.70					
102	养护塑料薄膜	m²	2507.50					
103	4%水泥商品水稳层(压实)	m³	204.00					
104	碎石20~60mm	m³	341.88					
105	碎石20~40mm	m³	97.13					
106	碎石5~20mm	m³	50.51					
107	C40砼路缘石15cm×35cm×100cm	m³	10.56					
108	干混地面砂浆M10	t	1.90					
109	商品透水混凝土C20	m³	129.07					
110	木材	m³	0.17					
111	铁钉	kg	8.50					
112	干混地面砂浆M15	t	28.35					
113	300*600*50mm厚仿花岗岩芝麻灰烧面PC砖	m²	707.00					
114	300*300*60mm厚仿芝麻黑烧面PC盲道砖	m²	151.50					
115	600*150*60mm仿芝麻灰花岗岩PC砖嵌边石	m³	1.09					
116	干混地面砂浆M7.5	t	84.17					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 7 页 共 7 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101001002	挖一般土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	924.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 2 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040103002004	余方弃置	1. 弃方类别: 各种类别的土石方等综合考虑, 包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、乔木、灌木、树兜树根等 2. 弃方场外运输至弃置点、运	m³	924.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 3 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			距补贴费、余方处置消纳费用包含在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		人行道工程								
3	040204001001	路肩及人行道整形碾压	1. 放样、整修路拱、碾压：满足设计及规范要求 2. 铺筑结构层前的放样、挖高填低、找平、放坡、碾压成型：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	13208.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 4 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
4	040202011004	20cm厚级配碎石基层	1. 厚度：20cm 2. 材料及规格：级配碎石，级配满足要求 3. 粒径、密实度要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 填方来源、场内外运距及堆场：投标人踏勘现场自行综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	12382.930					
5	040203007003	15cm厚透水混凝土基层C20	1. 混凝土强度等级：C20 2. 混凝土类型：商品透水混凝土 3. 厚度：15cm 4. 工程内容：商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、	m²	11328.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 5 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装管线槽留设费、模板制作安拆等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
6	040204002003	铺设仿花岗石芝麻灰烧面PC砖 300×600×60mm	1. 块料品种、规格：仿花岗石芝麻灰烧面PC砖 300×600×60mm 具体规格详设计 2. 基础、垫层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆（干混砂浆 M15） 3. 石材加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投	m²	9910.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 6 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标报价中 4. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
7	040204002004	铺设仿芝麻黑烧面PC盲 道砖 300×300×60mm	1. 块料品种、规格：仿芝麻黑烧 面PC盲道砖 300×300×60mm 2. 基础、垫层：30mm厚1:3干硬 性水泥砂浆（干混砂浆 M15） 3. 石材加工处理：对可能发生 的面层的预拼、对色、选色、磨边 、倒角、开（拉）槽、勾缝、切 割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、 拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收 边收口处理包含在投标报价中 4. 弧形、异形、矩形面、无障碍 通行等综合考虑	m²	1071.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 7 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
8	040204004004	安砌仿芝麻灰花岗石PC 砖嵌边石 600×150× 60mm	1. 材料品种、规格：仿芝麻灰花岗石PC砖嵌边石 600×150×60mm 2. 基础、垫层：3cm厚1:3水泥砂浆（干混砂浆 M15） 3. 部位：人行道内侧、树池嵌边石 3. 石材加工处理：对可能发生的花岗石面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m	8098.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 8 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		独立树池								
9	040303001005	混凝土垫层 C20	1. 混凝土强度等级：C20混凝土 2. 混凝土类型：商品水泥混凝土 3. 厚度：10cm 4. 部位：树池嵌边石 4. 工程内容：商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	2.270					
10	040204004005	铺设仿芝麻黑花岗岩PC	1. 材料品种、规格：仿芝麻黑	m	113.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 9 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		砖光面拉槽树池嵌边石 750×150×50mm	花岗石PC砖光面拉槽 750×150×50mm 2. 基础、垫层：3cm厚1:3水泥砂浆（干混砂浆 M15） 3. 部位：独立树池嵌边石 3. 石材加工处理：对可能发生的花岗石面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 4. 其他：满足设计及相关规范要求							
11	040204007001	安装灰色玻璃钢树池格栅 1200×1200×25mm	1. 材料品种、规格:1200×1200×25mm 灰色玻璃钢树池格栅 2. 树池尺寸:1200×1200mm 3. 树池盖面材料品种:玻璃钢格栅	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 10 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		场地硬质铺装								
12	040204001002	路肩及人行道整形碾压	1. 放样、整修路拱、碾压：满足设计及规范要求 2. 铺筑结构层前的放样、挖高填低、找平、放坡、碾压成型：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	521.920					
13	040202011005	20cm厚级配碎石基层	1. 厚度：20cm 2. 材料及规格：级配碎石，级配满足要求 3. 粒径、密实度要求：满足设计、施工及验收规范要求	m²	472.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 11 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填方来源、场内外运距及堆场 ：投标人踏勘现场自行综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
14	040203007004	15cm厚混凝土基层 C20	1. 混凝土强度等级：C20 2. 混凝土类型：商品水泥混凝土 3. 厚度：15cm 4. 工程内容：商品砼的外加剂费 用、切缝、运输到场、泵送费（ 含电费、油费、水费等）、安装 管线槽留设费等费用含在综合单 价内，结算时不因配合比、泵送 方式的不同、石料种类及粒径不 同而调整单价 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m²	409.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 12 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
15	040204002005	铺设仿花岗石芝麻灰烧面PC砖 300×600×60mm	1. 块料品种、规格：仿花岗石芝麻灰烧面PC砖 300×600×60mm 具体规格详设计 2. 基础、垫层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆（干混砂浆 M15） 3. 石材加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 4. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	408.080					
16	040204004006	安砌仿芝麻灰花岗石PC	1. 材料品种、规格：仿芝麻灰	m	261.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 13 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		砖嵌边石（收边） 600 ×150×60mm	花岗石PC砖嵌边石 600×150× 60mm 2. 基础、垫层：3cm厚1:3水泥 砂浆（干混砂浆 M15） 3. 部位：场地硬质铺装嵌边石收 边 3. 石材加工处理：对可能发生 的花岗石面层的预拼、对色、选色 、磨边、倒角、开（拉）槽、勾 缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、 造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡 等及收边收口处理包含在投标报 价中 4. 其他：满足设计及相关规范要 求							
		分部小计								
		生态停车场								
17	040204001003	路肩及人行道整形碾压	1. 放样、整修路拱、碾压：满	m²	882.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 14 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足设计及规范要求 2. 铺筑结构层前的放样、挖高填低、找平、放坡、碾压成型：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
18	040202011006	10cm厚级配碎石基层	1. 厚度：10cm 2. 材料及规格：级配碎石，级配满足要求 3. 粒径、密实度要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 填方来源、场内外运距及堆场：投标人踏勘现场自行综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	6.840					
19	040202011007	20cm厚级配碎石基层	1. 厚度：20cm	m²	882.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 15 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材料及规格：级配碎石，级配满足要求 3. 粒径、密实度要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 填方来源、场内外运距及堆场：投标人踏勘现场自行综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
20	040202011008	10cm厚配比砂石土基层	1. 厚度：10cm 2. 材料及规格：配比砂石土（60%碎石+20%砂+20%土壤），级配满足要求 3. 粒径、密实度要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 填方来源、场内外运距及堆场：投标人踏勘现场自行综合考虑	m²	228.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 16 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
21	040203007005	10cm厚混凝土基层 C25	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土类型：商品水泥混凝土 3. 厚度：10cm 4. 工程内容：商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装 管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	865.420					
22	050201005001	铺设点字型植草砖 330×330×70mm	1. 垫层厚度:20cm厚级配碎石+10cm厚配比砂石土基层，另列	m ²	829.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 17 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 铺设方式:综合 3. 嵌草砖（格）品种、规格、颜色:330*330*70mm点字型植草砖 4. 漏空部分填土要求:满足设计及规范要求 5. 植草: 另列 6. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
23	050102014001	植草砖内植草	1. 草坪种类:混播草籽（草籽40g/m²，早熟禾：黑麦草：高羊茅=8：1：1） 2. 养护期:竣工验收后一年，包成活 3. 栽植需符合规范及设计要求，反季节施工的费用包含在综合单价中 4. 其他: 满足设计、招标文件、	m²	829.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 18 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
24	040204004007	安砌芝麻白花岗石止退 石 600×300×100mm	1. 材料品种、规格：芝麻白花岗 石止退石 600×300×100mm 2. 基础、垫层：3cm厚1:3水泥 砂浆（干混砂浆 M15） 3. 部位：生态停车场 3. 石材加工处理：对可能发生 的花岗石面层的预拼、对色、选色 、磨边、倒角、开（拉）槽、勾 缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、 造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡 等及收边收口处理包含在投标报 价中 4. 其他：满足设计及相关规范要 求	m	22.800					
25	040204004008	安砌芝麻白花岗石收边 600×150×80mm	1. 材料品种、规格：芝麻白花岗 石收边 600×150×80mm 2. 基础、垫层：3cm厚1:3水泥	m	304.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 19 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砂浆（干混砂浆 M15） 3. 部位：生态停车场 3. 石材加工处理：对可能发生的花岗石面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 4. 其他：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		景观设施								
26	050305006001	整石菠萝格坐凳	1. 石材种类: 芝麻白花岗石光面 2. 基础形状、尺寸、埋设深度: 详设计 3. 桌面形状、尺寸、支墩高度: 菠萝格坐凳+50*50*5mm热镀锌	个	5. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 20 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			矩管（灰色金属漆饰面） 4. 凳面尺寸、支墩高度：详设计 5. 砂浆配合比:30mm厚1:3水泥 砂浆 6. 综合单价包含预留20*20灯槽 、L50*50*3热镀锌角钢撑脚等 完成本工序全部工作内容 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
27	050307017001	成品垃圾桶	1. 名称：成品垃圾桶 2. 尺寸：长1200mm，高1000mm ，宽550mm 3. 样式、颜色、材质详设计图纸 及选型图，并满足建设单位要求 4. 基础类型、安装固定方式：综 合，满足设计要求	个	63.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 21 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
28	050305010001	成品坐椅	1. 名称：成品坐椅 2. 尺寸：长1800mm，高400mm，宽550mm 3. 宽度、样式、颜色、材质详设计图纸及选型图，并满足建设单位要求 4. 基础类型、安装固定方式：综合，满足设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	61.000					
		分部小计								
		其他								
29	040205006001	自行车停车位 实线	1. 名称：实线 2. 材质：热熔涂料	m²	60.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段： /

第 22 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、厚度及颜色：白色，宽10cm 4. 标线材料：满足设计要求 5. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要							
30	040205007001	自行车停车位 图案	1. 名称：自行车停车位图案 2. 材质：热熔涂料 3. 规格、厚度及颜色：白色，长*宽=1.2m*0.6m 4. 标线材料：满足设计要求 5. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m²	33.840					
31	040205011001	公交站台	1. 名称：公交站台 2. 尺寸：综合 3. 宽度、样式、颜色、材质详设计图纸及选型图，并满足建设单位要求	座	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 23 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 基础类型、安装固定方式：满足设计要求 5. 厂家深化设计、定制生产：公交站台基础设计、接地设计等均由专业厂家深化，公交站接入公交智能数字平台（以建设单位要求为准）等费用包含在综合单价中 6. 公交站点位置：以公交公司等相关部门要求为准 7. 公交站点铺地做法：与人行道保持一致，另列于人行道工程 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		景观绿化工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 24 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
32	050101009001	种植土回填	1. 回填土质：种植土 2. 回填厚度：综合 3. 种植土：满足设计要求 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m³	4504.960					
33	050102001001	现有乔木移栽 胸径≤ 10cm	1. 种类：乔木类型综合 2. 胸径或干径：胸径≤10cm 3. 株高、冠径：综合 4. 移栽运距：运距暂按15公里 考虑，结算按实调整；移栽所需 临时存放、养护、多次转运及上 下车（除运输距离）综合考虑 5. 移栽养护期：竣工验收后一年 ，包成活 6. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计规范 要求	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 25 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 种植类型、方式：带土球种植 ，种植方式根据设计综合考虑 8. 工作内容：除草绳缠树、树木 支撑另列外，所有工作内容均包 含在综合单价之中 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
34	050102001002	现有乔木移栽 10<胸径 ≤12cm	1. 种类：乔木类型综合 2. 胸径或干径：10<胸径≤ 12cm 3. 株高、冠径：综合 4. 移栽运距：运距暂按15公里 考虑，结算按实调整；移栽所需 临时存放、养护、多次转运及上 下车（除运输距离）综合考虑 5. 移栽养护期：竣工验收后一	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 26 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			年，包成活 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 种植类型、方式：带土球种植，种植方式根据设计综合考虑 8. 工作内容：除草绳缠树、树木支撑另列外，所有工作内容均包含在综合单价之中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
35	050102001003	现有乔木移栽 12<胸径≤14cm	1. 种类：乔木类型综合 2. 胸径或干径：12<胸径≤14cm 3. 株高、冠径：综合 4. 移栽运距：运距暂按15公里考虑，结算按实调整；移栽所	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 27 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			需临时存放、养护、多次转运及上下车（除运输距离）综合考虑 5. 移栽养护期：竣工验收后一年，包成活 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 种植类型、方式：带土球种植，种植方式根据设计综合考虑 8. 工作内容：除草绳缠树、树木支撑另列外，所有工作内容均包含在综合单价之中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
36	050102001004	现有乔木移栽 14<胸径≤16cm	1. 种类：乔木类型综合 2. 胸径或干径：14<胸径≤	株	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 28 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			16cm 3. 株高、冠径：综合 4. 移栽运距：运距暂按15公里考虑，结算按实调整；移栽所需临时存放、养护、多次转运及上下车（除运输距离）综合考虑 5. 移栽养护期：竣工验收后一年，包成活 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求 7. 种植类型、方式：带土球种植，种植方式根据设计综合考虑 8. 工作内容：除草绳缠树、树木支撑另列外，所有工作内容均包含在综合单价之中 9. 其他：满足设计、招标文件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 29 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
37	050102001005	现有乔木移栽 16<胸径 ≤18cm	1. 种类：乔木类型综合 2. 胸径或干径：16<胸径≤ 18cm 3. 株高、冠径：综合 4. 移栽运距：运距暂按15公里 考虑，结算按实调整；移栽所需 临时存放、养护、多次转运及上 下车（除运输距离）综合考虑 5. 移栽养护期：竣工验收后一年 ，包成活 6. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计规范 要求 7. 种植类型、方式：带土球种植 ，种植方式根据设计综合考虑	株	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段： /

第 30 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 工作内容：除草绳缠树、树木支撑另列外，所有工作内容均包含在综合单价之中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
38	050102001006	现有乔木移栽 18<胸径≤20cm	1. 种类：乔木类型综合 2. 胸径或干径：18<胸径≤20cm 3. 株高、冠径：综合 4. 移栽运距：运距暂按15公里考虑，结算按实调整；移栽所需临时存放、养护、多次转运及上下车（除运输距离）综合考虑 5. 移栽养护期：竣工验收后一年，包成活 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计	株	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 31 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 7. 种植类型、方式：带土球种植，种植方式根据设计综合考虑 8. 工作内容：除草绳缠树、树木支撑另列外，所有工作内容均包含在综合单价之中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
39	050102001007	现有乔木移栽 20<胸径≤24cm	1. 种类：乔木类型综合（含丛生） 2. 胸径或干径：20<胸径≤24cm 3. 株高、冠径：综合 4. 移栽运距：运距暂按15公里考虑，结算按实调整；移栽所需临时存放、养护、多次转运及上下车（除运输距离）综合	株	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 32 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 5. 移栽养护期：竣工验收后一年，包成活 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 种植类型、方式：带土球种植，种植方式根据设计综合考虑 8. 工作内容：除草绳缠树、树木支撑另列外，所有工作内容均包含在综合单价之中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
40	050102001008	现有乔木移栽 24<胸径≤28cm	1. 种类：乔木类型综合 2. 胸径或干径：24<胸径≤28cm 3. 株高、冠径：综合	株	65.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 33 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 移栽运距：运距暂按15公里考虑，结算按实调整；移栽所需临时存放、养护、多次转运及上下车（除运输距离）综合考虑 5. 移栽养护期：竣工验收后一年，包成活 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求 7. 种植类型、方式：带土球种植，种植方式根据设计综合考虑 8. 工作内容：除草绳缠树、树木支撑另列外，所有工作内容均包含在综合单价之中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 34 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
41	050102001009	现有乔木移栽 28<胸径 ≤32cm	1. 种类：乔木类型综合 2. 胸径或干径：28<胸径≤ 32cm 3. 株高、冠径：综合 4. 移栽运距：运距暂按15公里 考虑，结算按实调整；移栽所需 临时存放、养护、多次转运及上 下车（除运输距离）综合考虑 5. 移栽养护期：竣工验收后一年 ，包成活 6. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计规范 要求 7. 种植类型、方式：带土球种植 ，种植方式根据设计综合考虑 8. 工作内容：除草绳缠树、树木 支撑另列外，所有工作内容	株	49.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 35 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			均包含在综合单价之中 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
42	050102001010	现有乔木移栽 32<胸径 ≤35cm	1. 种类：乔木类型综合 2. 胸径或干径：32<胸径≤ 35cm 3. 株高、冠径：综合 4. 移栽运距：运距暂按15公里 考虑，结算按实调整；移栽所需 临时存放、养护、多次转运及上 下车（除运输距离）综合考虑 5. 移栽养护期：竣工验收后一年 ，包成活 6. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计规范 要求 7. 种植类型、方式：带土球种	株	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 36 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			植，种植方式根据设计综合考虑 8. 工作内容：除草绳缠树、树木支撑另列外，所有工作内容均包含在综合单价之中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
43	050102001011	现有乔木移栽 45<胸径≤50cm	1. 种类：乔木类型综合 2. 胸径或干径：45<胸径≤50cm 3. 株高、冠径：综合 4. 移栽运距：运距暂按15公里考虑，结算按实调整；移栽所需临时存放、养护、多次转运及上下车（除运输距离）综合考虑 5. 移栽养护期：竣工验收后一年，包成活	株	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 37 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计要求 7. 种植类型、方式：带土球种植，种植方式根据设计综合考虑 8. 工作内容：除草绳缠树、树木支撑另列外，所有工作内容均包含在综合单价之中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
44	050102001012	现有乔木移栽 50<胸径≤60cm	1. 种类：乔木类型综合 2. 胸径或干径：50<胸径≤60cm 3. 株高、冠径：综合 4. 移栽运距：运距暂按15公里考虑，结算按实调整；移栽所需临时存放、养护、多次转运	株	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 38 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及上下车（除运输距离）综合考虑 5. 移栽养护期：竣工验收后一年，包成活 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 种植类型、方式：带土球种植，种植方式根据设计综合考虑 8. 工作内容：除草绳缠树、树木支撑另列外，所有工作内容均包含在综合单价之中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
45	050102001013	现有乔木移栽 60<胸径≤70cm	1. 种类：乔木类型综合 2. 胸径或干径：60<胸径≤70cm	株	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 39 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 株高、冠径：综合 4. 移栽运距：运距暂按15公里 考虑，结算按实调整；移栽所需 临时存放、养护、多次转运及上 下车（除运输距离）综合考虑 5. 移栽养护期：竣工验收后一年 ，包成活 6. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计规范 要求 7. 种植类型、方式：带土球种植 ，种植方式根据设计综合考虑 8. 工作内容：除草绳缠树、树木 支撑另列外，所有工作内容均包 含在综合单价之中 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 40 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
46	050102001014	现有乔木移栽 70<胸径≤80cm	1. 种类：乔木类型综合 2. 胸径或干径：70<胸径≤80cm 3. 株高、冠径：综合 4. 移栽运距：运距暂按15公里考虑，结算按实调整；移栽所需临时存放、养护、多次转运及上下车（除运输距离）综合考虑 5. 移栽养护期：竣工验收后一年，包成活 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 种植类型、方式：带土球种植，种植方式根据设计综合考虑 8. 工作内容：除草绳缠树、树	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 41 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			木支撑另列外，所有工作内容均包含在综合单价之中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
47	050102001015	现有乔木移栽 80<胸径≤90cm	1. 种类：乔木类型综合 2. 胸径或干径：80<胸径≤90cm 3. 株高、冠径：综合 4. 移栽运距：运距暂按15公里考虑，结算按实调整；移栽所需临时存放、养护、多次转运及上下车（除运输距离）综合考虑 5. 移栽养护期：竣工验收后一年，包成活 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 42 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 种植类型、方式：带土球种植，种植方式根据设计综合考虑 8. 工作内容：除草绳缠树、树木支撑另列外，所有工作内容均包含在综合单价之中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
48	050102001016	现状保留乔木修剪养护及支撑 12<胸径≤14cm	1. 部位：现状保留乔木 2. 乔木规格：12<胸径≤14cm 3. 修剪、支撑方式及效果：投标人根据现场情况综合考虑, 满足设计、建设方及绿化相关规范要求 4. 养护期：竣工验收后一年，包成活 5. 修剪、支撑垃圾弃土场费及运距：场内运输综合，场外弃	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 43 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			置清单另列 6. 工作内容：除树木支撑另列外，所有相关工作内容均包含在综合单价之中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
49	050102001017	现状保留乔木修剪养护及支撑 16<胸径≤18cm	1. 部位：现状保留乔木 2. 乔木规格：16<胸径≤18cm 3. 修剪、支撑方式及效果：投标人根据现场情况综合考虑, 满足设计、建设方及绿化相关规范要求 4. 养护期：竣工验收后一年，包成活 5. 修剪、支撑垃圾弃土场费及运距：场内运输综合，场外弃置清单另列 6. 工作内容：除树木支撑另列	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 44 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			外，所有相关工作内容均包含在综合单价之中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
50	050102001018	现状保留乔木修剪养护及支撑 18<胸径≤20cm	1. 部位：现状保留乔木 2. 乔木规格：18<胸径≤20cm 3. 修剪、支撑方式及效果：投标人根据现场情况综合考虑, 满足设计、建设方及绿化相关规范要求 4. 养护期：竣工验收后一年，包成活 5. 修剪、支撑垃圾弃土场费及运距：场内运输综合，场外弃置清单另列 6. 工作内容：除树木支撑另列外，所有相关工作内容均包含在综合单价之中	株	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 45 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
51	050102001019	现状保留乔木修剪养护 及支撑 20<胸径≤24cm	1. 部位：现状保留乔木 2. 乔木规格：20<胸径≤24cm 3. 修剪、支撑方式及效果：投标 人根据现场情况综合考虑, 满足 设计、建设方及绿化相关规范要 求 4. 养护期：竣工验收后一年，包 成活 5. 修剪、支撑垃圾弃土场费及运 距：场内运输综合，场外弃置清 单另列 6. 工作内容：除树木支撑另列外 ，所有相关工作内容均包含在综 合单价之中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	株	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 46 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
52	050102001020	现状保留乔木修剪养护及支撑 24<胸径≤32cm	1. 部位：现状保留乔木（含丛生） 2. 乔木规格：24<胸径≤32cm 3. 修剪、支撑方式及效果：投标人根据现场情况综合考虑, 满足设计、建设方及绿化相关规范要求 4. 养护期：竣工验收后一年，包成活 5. 修剪、支撑垃圾弃土场费及运距：场内运输综合，场外弃置清单另列 6. 工作内容：除树木支撑另列外，所有相关工作内容均包含在综合单价之中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	株	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 47 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
53	050102001021	现状保留乔木修剪养护 及支撑 32<胸径≤35cm	1. 部位：现状保留乔木 2. 乔木规格：32<胸径≤35cm 3. 修剪、支撑方式及效果：投标人根据现场情况综合考虑, 满足设计、建设方及绿化相关规范要求 4. 养护期：竣工验收后一年，包成活 5. 修剪、支撑垃圾弃土场费及运距：场内运输综合，场外弃置清单另列 6. 工作内容：除树木支撑另列外，所有相关工作内容均包含在综合单价之中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	株	5.000					
54	050102001022	现状保留乔木修剪养护 及支撑 35<胸径≤40cm	1. 部位：现状保留乔木 2. 乔木规格：35<胸径≤40cm	株	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 48 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 修剪、支撑方式及效果：投标人根据现场情况综合考虑, 满足设计、建设方及绿化相关规范要求 4. 养护期：竣工验收后一年，包成活 5. 修剪、支撑垃圾弃土场费及运距：场内运输综合，场外弃置清单另列 6. 工作内容：除树木支撑另列外，所有相关工作内容均包含在综合单价之中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
55	050102001023	现状保留乔木修剪养护及支撑 40<胸径≤45cm	1. 部位：现状保留乔木 2. 乔木规格：40<胸径≤45cm 3. 修剪、支撑方式及效果：投标人根据现场情况综合考虑, 满	株	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 49 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足设计、建设方及绿化相关规范要求 4. 养护期：竣工验收后一年，包成活 5. 修剪、支撑垃圾弃土场费及运距：场内运输综合，场外弃置清单另列 6. 工作内容：除树木支撑另列外，所有相关工作内容均包含在综合单价之中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
56	050102001024	现状保留乔木修剪养护及支撑 45<胸径≤50cm	1. 部位：现状保留乔木 2. 乔木规格：45<胸径≤50cm 3. 修剪、支撑方式及效果：投标人根据现场情况综合考虑, 满足设计、建设方及绿化相关规范要求	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段： /

第 50 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 养护期：竣工验收后一年，包成活 5. 修剪、支撑垃圾弃土场费及运距：场内运输综合，场外弃置清单另列 6. 工作内容：除树木支撑另列外，所有相关工作内容均包含在综合单价之中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
57	050102001025	栽植天竺桂 胸径15cm 高≥550cm 冠幅≥350cm	1. 乔木种类：天竺桂 2. 乔木规格：胸径15cm 高≥550cm 冠幅≥350cm 3. 树形要求：假植移植，全冠，冠形饱满，树形优美，满足设计要求 4. 养护期：竣工验收后一年，包成活	株	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 51 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 种植穴、槽的换土要求及土石方外弃：严格按操作规程执行，满足设计规范要求 6. 种植类型、方式：带土球种植，种植方式根据设计综合考虑 7. 工作内容：除草绳缠树、树木支撑及支撑基础（模板）另列外，所有工作内容均包含在综合单价之中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
58	050102001026	栽植蓝花楹 胸径18cm 高≥700cm 冠幅≥400cm	1. 乔木种类: 蓝花楹 2. 乔木规格: 胸径18cm 高≥700cm 冠幅≥400cm 3. 树形要求：全冠苗，树形优美，至少三级以上分枝，冠幅饱满，叶茂，满足设计规范要	株	322.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段： /

第 52 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 4. 养护期：竣工验收后一年，包成活 5. 种植穴、槽的换土要求及土石方外弃：严格按操作规程执行，满足设计规范要求 6. 种植类型、方式：带土球种植，种植方式根据设计综合考虑 7. 工作内容：除草绳缠树、树木支撑及支撑基础（模板）另列外，所有工作内容均包含在综合单价之中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
59	050102001027	栽植垂丝海棠 胸径12cm 高≥300cm 冠幅≥250cm	1. 乔木种类:天竺桂 2. 乔木规格:胸径12cm 高≥300cm 冠幅≥250cm	株	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 53 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 树形要求：低分枝，分枝点70-80 cm, 树形优美，不偏冠，全冠移植，满足设计规范要求 4. 养护期：竣工验收后一年，包成活 5. 种植穴、槽的换土要求及土石方外弃：严格按操作规程执行，满足设计规范要求 6. 种植类型、方式：带土球种植，种植方式根据设计综合考虑 7. 工作内容：除草绳缠树、树木支撑及支撑基础（模板）另列外，所有工作内容均包含在综合单价之中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
60	040303002004	钢支撑架基础	1. 混凝土强度等级:C20	m³	26.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 54 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土类型：商品混凝土 3. 基础规格：300×200×300 4. 部位：乔木钢支撑基础 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
61	050102002001	栽植矾根 高度30cm, 冠 幅20-25cm	1. 苗木种类：矾根 2. 冠丛高：高度30cm, 冠幅20- 25cm 3. 苗木形状：片植，36丛/m²， 袋苗移栽, 密植不见土 4. 养护期：竣工验收后1年，包 成活 5. 种植类型、方式：裸根片植， 种植方式根据设计综合考虑 6. 工作内容：起挖、运输、栽植 、养护等所有工作内容均包含在 综合单价之中 7. 其他：满足设计、招标文件、	m²	431.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 55 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
62	050102002002	栽植玉簪 高度30-35cm,冠幅30cm	1. 苗木种类：玉簪 2. 冠丛高：高度30-35cm, 冠幅30cm 3. 苗木形状：片植，25丛/m²，袋苗移栽, 密植不见土 4. 养护期：竣工验收后1年，包成活 5. 种植类型、方式：裸根片植，种植方式根据设计综合考虑 6. 工作内容：起挖、运输、栽植、养护等所有工作内容均包含在综合单价之中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	322.440					
63	050102002003	栽植大花绣球 高度40-45cm, 冠幅25-30cm	1. 苗木种类：大花绣球 2. 冠丛高：高度40-45cm, 冠幅	m²	136.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 56 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			25-30cm 3. 苗木形状：片植，9丛/m²， 袋苗移栽, 花茂，密植不见土 4. 养护期：竣工验收后1年，包 成活 5. 种植类型、方式：裸根片植， 种植方式根据设计综合考虑 6. 工作内容：起挖、运输、栽植 、养护等所有工作内容均包含在 综合单价之中 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
64	050102012001	铺种台湾二号草皮	1. 苗木种类：台湾二号草皮 2. 栽植需符合规范及设计要求， 反季节施工的费用包含在综合单 价中 3. 施肥杀菌、场内运输、铺植、 浇定根水、清理等费用已包含	m²	4740.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 57 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在综合单价中 4. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 5. 养护期：竣工验收后一年，包成活 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程								
65	050403001001	树木支撑三脚架	1. 支撑类型、材质：三脚桩支撑，支撑材料毛竹杆、杉木杆综合 2. 支撑材料规格：综合 3. 单株支撑材料数量：支撑、固定桩、固装砖、绑扎铁丝（草绳）、支撑木块、粗麻布、橡	株	343.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 58 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			胶等所有材料综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求							
66	050403001002	树木支撑钢管架	1. 支撑类型、材质:四脚钢管支撑 φ50×3.0 2. 支撑材料规格:钢管 3. 基础类型:砼基层（清单另列） 3. 单株支撑材料数量:支撑钢管、抱箍、连接五金、螺栓、预埋件等综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	株	363.000					
67	050403002001	草绳绕树干 胸径≤20cm	1. 胸径（干径）:≤20cm 2. 草绳所绕树干高度:详设计 3. 草绳规格: 综合 4. 其他：满足设计及相关规范要求	株	456.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 59 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
68	050403002002	草绳绕树干 20cm<胸径≤32cm	1. 胸径（干径）：20cm<胸径≤32cm 2. 草绳所绕树干高度：详设计 3. 草绳规格：综合 4. 其他：满足设计及相关规范要求	株	143.000					
69	050403002003	草绳绕树干 32cm<胸径≤40cm	1. 胸径（干径）：32cm<胸径≤40cm 2. 草绳所绕树干高度：详设计 3. 草绳规格：综合 4. 其他：满足设计及相关规范要求	株	11.000					
70	050403002004	草绳绕树干 40cm<胸径≤50cm	1. 胸径（干径）：40cm<胸径≤50cm 2. 草绳所绕树干高度：详设计 3. 草绳规格：综合 4. 其他：满足设计及相关规范要求	株	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 60 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
71	050403002005	草绳绕树干 50cm<胸径 ≤60cm	1. 胸径（干径）：50cm<胸径 ≤60cm 2. 草绳所绕树干高度:详设计 3. 草绳规格：综合 4. 其他：满足设计及相关规范要求	株	16.000					
72	050403002006	草绳绕树干 60cm<胸径 ≤70cm	1. 胸径（干径）：60cm<胸径 ≤70cm 2. 草绳所绕树干高度:详设计 3. 草绳规格：综合 4. 其他：满足设计及相关规范要求	株	4.000					
73	050403002007	草绳绕树干 70cm<胸径 ≤80cm	1. 胸径（干径）：70cm<胸径 ≤80cm 2. 草绳所绕树干高度:详设计 3. 草绳规格：综合 4. 其他：满足设计及相关规范要求	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 61 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
74	050403002008	草绳绕树干 80cm<胸径 ≤90cm	1. 胸径（干径）：80cm<胸径 ≤90cm 2. 草绳所绕树干高度:详设计 3. 草绳规格：综合 4. 其他：满足设计及相关规范要求	株	2.000					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
75	050402001001	垫层模板	1. 部位：树池嵌边石垫层 2. 模板类型:木模板、组合钢模 板、复合模板等综合考虑 3. 模板材料及支架材料：投标人 自行考虑 4. 本项目投标人应根据设计图纸 , 投标施工组织设计, 现场实际情 况和企业自身情况综合报价, 不 论采用何种支模方式均执行该综 合单价	m²	22.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 62 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 所有工作内容 6. 防水挡墙对拉螺栓增加的费用、螺栓堵眼费进入本项清单综合单价之中 7. 是否采用清水模板由投标人综合考虑报价, 中标后不作调整 8. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 9. 其他: 满足设计及相关规范要求, 直形、弧形、异形等综合考虑							
76	050402001002	基础模板	1. 部位: 钢支撑架基础 2. 模板类型: 木模板、组合钢模板、复合模板等综合考虑 3. 模板材料及支架材料: 投标人自行考虑	m²	435.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 63 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的全部内容 6. 防水挡墙对拉螺栓增加的费用、螺栓堵眼费进入本项清单综合单价之中 7. 是否采用清水模板由投标人综合考虑报价，中标后不作调整 8. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 9. 其他：满足设计及相关规范要求，直形、弧形、异形等综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 64 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
77	041102037001	铺装基层模板 厚15cm	1. 部位：人行道、硬质铺装区域基层 2. 模板类型：木模板、组合钢模板、复合模板等综合考虑 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的全部内容 6. 防水挡墙对拉螺栓增加的费用、螺栓堵眼费进入本项清单综合单价之中 7. 是否采用清水模板由投标人	m²	12193.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段： /

第 65 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑报价, 中标后不作调整 8. 模板超高费用综合考虑在本项 报价中 9. 清单工程量: 按铺装的实铺面 积计算 10. 其他: 满足设计及相关规范 要求, 直形、弧形、异形等综合 考虑							
78	041102037002	铺装基层模板 厚10cm	1. 部位: 生态停车场铺装基层 2. 模板类型: 木模板、组合钢模 板、复合模板等综合考虑 3. 模板材料及支架材料: 投标人 自行考虑 4. 本项目投标人应根据设计图纸 , 投标施工组织设计, 现场实际情 况和企业自身情况综合报价, 不 论采用何种支模方式均执行该综 合单价 5. 综合单价内应包含支架及模	m ²	12603.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 66 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 所有工作内容 6. 防水挡墙对拉螺栓增加的费用、螺栓堵眼费进入本项清单综合单价之中 7. 是否采用清水模板由投标人综合考虑报价, 中标后不作调整 8. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 9. 清单工程量：按铺装的实铺面积计算 10. 其他:满足设计及相关规范要求, 直形、弧形、异形等综合考虑								
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	050405001001	安全文明施工费			404702.87			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21929.71			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		91706.07			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		153507.99			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		137559.10			
2	050405002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	050405004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	050405009001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	公交站台	座			200000.00						
合 计					200000.00						

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	镀锌铁丝综合	kg	744.71					
2	麻布	m²	2100.34					
3	养护塑料薄膜	m²	6230.69					
4	无纺布	m²	912.77					
5	草绳	kg	5634.82					
6	铁钉	kg	113.29					
7	碎石5~20mm	m³	375.14					
8	土壤5~20mm	m³	12.14					
9	碎石20~60mm	m³	2539.45					
10	碎石	m³	18.21					
11	碎石20~40mm	m³	721.44					
12	砂20~40mm	m³	12.14					
13	330*330*70mm点字型植草砖	m²	846.39					
14	木材	m³	2.27					
15	二等锯材	m³	9.72					
16	树棍长2.2m	根	1029.00					
17	透明底漆	kg	13.75					
18	杀虫剂	kg	81.85					
19	有机肥(土堆肥)	m³	0.83					
20	肥料	kg	1382.66					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	种植土	m³	6310.53					
22	成品钢管支撑	套	363.00					
23	垃圾箱（成品）	个	63.00					
24	水	m³	7077.97					
25	复合模板	m²	113.08					
26	1200*1200*25mm灰色玻璃钢树池格栅	套	21.00					
27	300*300*60mm厚仿芝麻黑烧面PC盲道砖	m²	1082.52					
28	300*600*50mm厚仿花岗石芝麻灰烧面PC砖60×60×6(cm)	m²	10421.56					
29	600*300*100mm芝麻白花岗石（止退石）15×50×100(cm)	m³	0.69					
30	750*150*50厚仿芝麻黑花岗石PC砖光面拉槽	m³	0.85					
31	仿芝麻灰花岗石PC砖嵌边石	m³	2.36					
32	600*150*60mm仿芝麻灰花岗石PC砖嵌边石	m³	73.25					
33	芝麻白花岗石收边600×150×80mm	m³	3.67					
34	其他材料费	元	8238.62					
35	商品透水混凝土C20	m³	1720.24					
36	商品混凝土C20	m³	90.62					
37	商品混凝土C25	m³	87.41					
38	干混地面砂浆M15	t	443.29					
39	热熔标线涂料	kg	411.37					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
40	成品坐椅	套	61.00					
41	整石菠萝格坐凳	套	5.00					
42	反光材料玻璃珠	kg	26.78					
43	公交站台	座	8.00					
44	蓝花楸 胸径18cm 高≥700cm冠幅≥400cm	株	322.00					
45	天竺桂 胸径15cm 高≥550cm冠幅≥350cm	株	18.00					
46	垂丝海棠 胸径12cm 高≥300cm冠幅≥250cm	株	23.00					
47	矾根高度30cm, 冠幅20-25cm	株	15519.00					
48	台湾二号草皮	m²	4740.82					
49	玉簪高度30-35cm, 冠幅30cm	株	8061.00					
50	大花绣球高度40-45cm, 冠幅25-30cm	株	1232.00					
51	混播草籽（草籽40g/m²，早熟禾：黑麦草：高羊茅=8：1：1）	kg	33.19					
52	汽油(机械)	L	6682.96					
53	柴油(机械)	L	13797.07					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【景观工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】

标段：/

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		路面破除恢复								
1	041001001003	拆除沥青混凝土路面	1. 材质：沥青混凝土 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：综合，包括切缝等所有费用 4. 拆除建渣场内外运输至弃置点、运距补贴费、建渣垃圾处置消纳费用包含在本综合单价中 5. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 6. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	18.850					
2	041001002003	拆除人行道面层	1. 材质：人行道面层 2. 厚度：综合	m²	60.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】

标段：/

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 拆除方式：综合 4. 拆除建渣场内外运输至弃置点、运距补贴费、建渣垃圾处置消纳费用包含在本综合单价中 5. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 6. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
3	041001005003	拆除路缘石、嵌边石、树池	1. 材质：综合，以现场实际为准 2. 尺寸：综合 3. 拆除方式：综合 4. 拆除建渣场内外运输至弃置点、运距补贴费、建渣垃圾处	m	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】

标段：/

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置消纳费用包含在本综合单价中 5. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 6. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
4	040203006006	4cmSBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13	1. 材料名称：SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13 2. 粗集料：满足设计要求 3. 细集料：满足设计要求 4. 填料：满足设计要求 5. 外加剂：满足设计要求 6. 厚度：4cm 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，	m ²	156.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】

标段：/

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			热拌场摊销费用已含单价中 8. 运距：成品或半成品运输费用 投标人自行考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
5	040203006007	6cm中粒式改性沥青混凝土AC-20C	1. 材料名称：中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2. 粗集料：满足设计要求 3. 细集料：满足设计要求 4. 填料：满足设计要求 5. 外加剂：满足设计要求 6. 厚度：6cm 7. 成品或半成品综合考虑，是否 设置热拌场投标人自行考虑，热 拌场摊销费用已含单价中 8. 运距：成品或半成品运输费用 投标人自行考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、	m²	156.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】

标段：/

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
6	040203006008	6cm中粒式沥青混凝土AC-20C	1. 材料名称：中粒式沥青混凝土AC-20C 2. 粗集料：满足设计要求 3. 细集料：满足设计要求 4. 填料：满足设计要求 5. 外加剂：满足设计要求 6. 厚度：6cm 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 8. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	156.960					
7	040203003005	快裂喷洒型阳离子改性乳化沥青（PCR）粘层	1. 沥青品种：快裂喷洒型阳离子改性乳化沥青（PCR）	m²	156.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】

标段：/

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 喷洒量：0.4kg/m ² （沥青用量） 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
8	040203004003	0.6cm改性乳化沥青稀浆封层ES-2	1. 材料品种：0.6cm改性乳化沥青稀浆封层ES-2（改性乳化沥青选用BCR型） 2. 厚度：0.6cm厚 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	156.960					
9	040203003006	慢裂洒布型阴离子乳化沥青（PA-2）透层	1. 沥青品种：慢裂洒布型阴离子乳化沥青（PA-2）透层 2. 喷洒量：0.7kg/m ² （沥青用量） 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m ²	156.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】

标段：/

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
		分部小计								
		钢筋工程								
10	040901001010	现浇构件钢筋 HPB300 直径10mm	1. 钢筋种类：HPB300 直径10mm 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋制安内容：现浇钢筋、预埋钢筋、零星钢筋、防滑钢筋等所有钢筋内容	t	0.155					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】

标段：/

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
11	040901001011	现浇构件钢筋 HRB400E 直径10mm	1. 钢筋种类：HRB400E 直径 10mm 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规 格的弧形钢筋工程量计算在本清 单工程量中，其综合单价按本综 合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、施工 搭接综合考虑，费用包括在投标 报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭 接或其他连接方式的费用由投标 单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋制安内容：现浇钢筋、预 埋钢筋、零星钢筋、防滑钢筋等 所有钢筋内容	t	1.987					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】

标段：/

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
12	040901001012	现浇构件钢筋 HRB400E 直径12~14mm	1. 钢筋种类：HRB400E 直径12~ 14mm 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规 格的弧形钢筋工程量计算在本清 单工程量中，其综合单价按本综 合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、施工 搭接综合考虑，费用包括在投标 报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭 接或其他连接方式的费用由投标 单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋制安内容：现浇钢筋、预 埋钢筋、零星钢筋、防滑钢筋等 所有钢筋内容	t	0.593					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】

标段：/

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
13	040901008001	植筋 HRB400E 直径14mm	1. 材料种类:钢筋 2. 材料规格:HRB400E 直径14mm （钢筋清单另列） 3. 植入深度:详设计 4. 植筋胶品种:综合 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	根	256.000					
		分部小计								
		附属工程								
14	011503001002	铝合金栏杆	1. 栏杆高度：H=1100mm 2. 扶手、横杆、立柱材料种类、 规格: 铝合金6063-T5铝合金型 材 3. 铝合金型材氟碳喷涂、固定	m	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】

标段：/

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			件、连接件、预埋件等均包含在综合单价中 4. 未尽事宜详设计图“栏杆一般构造图” 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要							
15	040303012001	现浇C40（P8）混凝土桥面铺装	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40（P8） 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】

标段：/

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
16	040309010001	桥梁专用防水涂层	1. 部位：桥面铺装 2. 材料品种、规格：聚合物改性 沥青基防水涂料（PB II 型），同 时增设无碱玻璃纤维增强层 3. 工艺要求：详设计 4. 铺设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	170.000					
17	040103001009	桥梁人行道砂砾石回填	1. 密实度要求：满足设计及规范 要求 2. 填方材料品种：砂砾石，满足 设计及规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计及规 范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行 考虑 5. 夯填方式：综合 6. 其他：满足设计、招标文件、	m ³	14.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】

标段：/

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
18	040203007006	5cm厚混凝土基层 C20	1. 混凝土强度等级：C20 2. 混凝土类型：商品水泥混凝土 3. 厚度：5cm 4. 工程内容：商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装 管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	60.600					
19	040303013001	现浇C35混凝土人行道栏杆底梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、	m ³	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】

标段：/

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
20	040303013002	现浇C35混凝土人行道路缘石	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足设计、招标文件、	m³	1.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】

标段：/

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
21	040204002006	铺设仿花岗石芝麻灰烧面PC砖 300×600×60mm	1. 块料品种、规格：仿花岗石芝麻灰烧面PC砖 300×600×60mm 具体规格详设计 2. 基础、垫层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆（干混砂浆 M15） 3. 石材加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 4. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	60.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】

标段：/

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		病害处置								
22	040309010002	混凝土破损、掉角、露筋、锈蚀修复	1. 凿除松散混凝土 2. 清理混凝土表面 3. 对露筋和锈蚀部位，除锈后涂刷 4. 阻锈剂进行防腐 5. 环氧树脂胶浆抹面 6. 环氧砂浆修补 7. 未尽事宜详设计图 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1.460					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2.2	混凝土模板及支架								
23	041102021001	人行道栏杆底梁模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：综合	m²	22.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】

标段： /

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支模方式：综合 4. 模板制作、安装、拆除、整理 堆放及场内外运输，清理模板粘 结物及模内杂物、刷隔离剂，对 拉螺杆、拉片、止水片等：综合 5. 结算时清单工程量按水平投影 面积计算 6. 其他：满足设计及相关规范要 求，直形、弧形、异形等综合考 虑							
24	041102021002	人行道路缘石模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：综合 3. 支模方式：综合 4. 模板制作、安装、拆除、整理 堆放及场内外运输，清理模板粘 结物及模内杂物、刷隔离剂，对 拉螺杆、拉片、止水片等：综合	m²	19.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】

标段：/

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 结算时清单工程量按水平投影 面积计算 6. 其他:满足设计及相关规范要 求，直形、弧形、异形等综合考 虑							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001003	安全文明施工			5016.39			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		271.82			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1136.72			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1902.77			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1705.08			
2	041109002003	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003003	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004003	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路
 【桥梁工程】
 标段：
 /
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	钢材综合	kg	42.70					
2	钢筋 HRB400E Φ 12～Φ 16	t	0.63					
3	钢筋 HPB300≤Φ 10	t	0.17					
4	焊条综合	kg	1.25					
5	焊条 (高强钢筋用)	kg	5.12					
6	合金钢钻头综合	个	12.36					
7	镀锌铁丝22#	kg	20.85					
8	中砂	m³	0.82					
9	石英砂综合	kg	31.24					
10	连砂石	m³	17.34					
11	锯材综合	m³	0.09					
12	风镐凿子	根	0.01					
13	铝合金型材	kg	731.38					
14	快裂喷洒型阳离子改性乳化沥青（PCR）粘层	t	0.06					
15	改性乳化沥青稀浆封层ES-2	t	0.16					
16	环氧树脂各种规格	kg	15.15					
17	丙酮	kg	1.75					
18	固化剂	kg	0.03					
19	植筋胶泥	kg	18.28					
20	灌缝胶	kg	0.11					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	硬泡聚氨酯组合料	kg	1.24					
22	刀片切缝机用、综合	片	0.00					
23	煤	kg	47.09					
24	煤	kg	86.33					
25	水	m³	1.79					
26	水	m³	33.48					
27	复合模板	m²	11.21					
28	仿花岗石芝麻灰烧面PC砖300×600×60mm	m²	61.21					
29	其他材料费	元	449.38					
30	建渣消纳费	m³	52.46					
31	商品混凝土C20	m³	4.27					
32	商品混凝土C35	m³	3.62					
33	SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13商品沥青混合物(压实)	m³	6.36					
34	中粒式改性沥青混凝土AC-20C商品沥青混合物(压实)	m³	9.56					
35	中粒式沥青混凝土AC-20C商品沥青混合物(压实)	m³	9.56					
36	无碱玻璃纤维	m²	170.00					
37	汽油(机械)	L	14.00					
38	柴油(机械)	L	144.19					
39	钢筋 HRB400E直径10mm	t	2.13					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【桥梁工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002004	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	681.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 2 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 边坡排水土沟执行本综合单价 9. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040103001010	沟槽、基坑回填土方（利用）	1. 密实度要求: 分层密实,密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 2. 填方材料品种: 合格土回填,满足设计要求及现行施工验收规范要求	m³	177.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段： /

第 3 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 4. 填方来源、运距：土方来源、运距等由投标人自行考虑 5. 运输距离：场内外运距、堆场由投标人自行考虑 6. 回填方式：综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
3	040103002005	余方弃置	1. 弃方类别：各种类别的土石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、乔木、灌木、树兜树根等 2. 弃方场外运输至弃置点、运距补贴费、余方处置消纳费用	m³	503.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 4 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		交通标线								
4	040205006002	实线（热熔）	1. 名称：实线（热熔） 2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m ²	2404.650					
5	040205006003	实线（冷涂）	1. 名称：实线（冷涂） 2. 规格、厚度及颜色：详设计	m ²	2404.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 5 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要							
6	040205006004	虚线（热熔）	1. 名称：虚线（热熔） 2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m ²	758.380					
7	040205006005	虚线（冷涂）	1. 名称：虚线（冷涂） 2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m ²	758.380					
8	040205008001	横道线、停止线、导流线（热熔）	1. 名称：横道线、停止线、导流线（热熔）	m ²	2776.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段： /

第 6 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要							
9	040205008002	横道线、停止线、导流线（冷涂）	1. 名称：横道线、停止线、导流线（冷涂） 2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m²	2776.600					
10	040205007002	图案、文字标线（热熔）	1. 名称：图案、文字标线（热熔） 2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作	m²	134.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 7 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			需要							
11	040205007003	图案、文字标线（冷涂）	1. 名称：图案、文字标线（冷涂） 2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m²	134.400					
12	040205007004	导向标记（热熔）	1. 名称：导向标记（热熔） 2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m²	903.680					
13	040205007005	导向标记（冷涂）	1. 名称：导向标记（冷涂） 2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收	m²	903.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 8 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求，以及交警部门管理工作需要							
		分部小计								
		交通标志								
14	040205004001	指路标志牌 2500*1000mm	1. 指路标志牌 2500*1000mm 2. 材质：标志底板采用3003铝合金板材，板厚详设计 3. 滑动槽铝：详设计 4. 反光膜：反光膜按照《成都道路指路标志系统》DB510100/T 129.1-2013规定统一采用第IV类反光膜 5. 标志钢结构件采用热浸镀锌后再喷塑进行表面处理，热浸镀锌厚度要满足《GB/T 13912-2020》和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）要求，标志版面背面颜色与安装位置的标志结构颜色一致	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 9 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含安装所有配件，立杆清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要。 。							
15	040205004002	指路标志牌 3000*2100mm	1. 指路标志牌 3000*2100mm 2. 材质：标志底板采用3003铝合金板材，板厚详设计 3. 滑动槽铝：详设计 4. 反光膜：反光膜按照《成都道路指路标志系统》DB510100/T 129.1-2013规定统一采用第IV类反光膜 5. 标志钢结构件采用热浸镀锌后再喷塑进行表面处理，热浸镀锌厚度要满足《GB/T 13912-2020》和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）	块	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 10 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求，标志版面背面颜色与安装位置的标志结构颜色一致 6. 含安装所有配件，立杆清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要。							
16	040205004003	指路标志牌 4000*2800*3mm	1. 指路标志牌 4000*2800*3mm 2. 材质：标志底板采用3003铝合金板材，板厚3mm 3. 滑动槽铝：详设计 4. 反光膜：反光膜按照《成都道路指路标志系统》DB510100/T 129.1-2013规定统一采用第IV类反光膜 5. 标志钢结构件采用热浸镀锌后再喷塑进行表面处理，热浸镀锌厚度要满足《GB/T 13912-	块	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段： /

第 11 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020》和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）要求，标志版面背面颜色与安装位置的标志结构颜色一致 6. 含安装所有配件，立杆清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要。 。							
17	040205004004	指路标志牌 5000*3500*3mm	1. 指路标志牌 5000*3500*3mm 2. 材质：标志底板采用3003铝合金板材，板厚3mm 3. 滑动槽铝：详设计 4. 反光膜：反光膜按照《成都道路指路标志系统》DB510100/T 129.1-2013规定统一采用第IV类反光膜 5. 标志钢结构件采用热浸镀锌	块	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 12 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后再喷塑进行表面处理，热浸镀锌厚度要满足《GB/T 13912-2020》和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）要求，标志版面背面颜色与安装位置的标志结构颜色一致 6. 含安装所有配件，立杆清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要。 。							
18	040205004005	限速禁停组合标志 1800*1400mm	1. 限速禁停组合标志 1800*1400mm 2. 材质：标志底板采用3003铝合金板材，板厚详设计 3. 滑动槽铝：详设计 4. 反光膜：反光膜按照《成都道路指路标志系统》DB510100/T	块	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 13 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			129. 1-2013规定统一采用第IV类反光膜 5. 标志钢结构件采用热浸镀锌后再喷塑进行表面处理，热浸镀锌厚度要满足《GB/T 13912-2020》和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）要求，标志版面背面颜色与安装位置的标志结构颜色一致 6. 含安装所有配件，立杆清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要。 。							
19	040205004006	标志牌 800mm	1. 标志牌 800mm 2. 材质：标志底板采用3003铝合金板材，板厚详设计 3. 滑动槽铝：详设计	块	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 14 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 反光膜：反光膜按照《成都道路指路标志系统》DB510100/T 129.1-2013规定统一采用第Ⅳ类反光膜 5. 标志钢结构件采用热浸镀锌后再喷塑进行表面处理，热浸镀锌厚度要满足《GB/T 13912-2020》和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）要求，标志版面背面颜色与安装位置的标志结构颜色一致 6. 含安装所有配件，立杆清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要。 。							
20	040205004007	标志牌 八角形800mm	1. 标志牌 八角形800mm 2. 材质：标志底板采用3003铝	块	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 15 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合金板材，板厚详设计 3. 滑动槽铝：详设计 3. 滑动槽铝：详设计 4. 反光膜：反光膜按照《成都道路指路标志系统》DB510100/T 129.1-2013规定统一采用第IV类反光膜 5. 标志钢结构件采用热浸镀锌后再喷塑进行表面处理，热浸镀锌厚度要满足《GB/T 13912-2020》和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）要求，标志版面背面颜色与安装位置的标志结构颜色一致 6. 含安装所有配件，立杆清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 16 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			需要。							
21	040205004008	交安标志牌 2000*1000mm	1. 交安标志牌 2000*1000mm 2. 材质：标志底板采用3003铝合金板材，板厚详设计 3. 滑动槽铝：详设计 4. 反光膜：反光膜按照《成都道路指路标志系统》DB510100/T 129.1-2013规定统一采用第IV类反光膜 5. 标志钢结构件采用热浸镀锌后再喷塑进行表面处理，热浸镀锌厚度要满足《GB/T 13912-2020》和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）要求，标志版面背面颜色与安装位置的标志结构颜色一致 6. 含安装所有配件，立杆清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 17 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要。							
22	040205003001	单立柱 Φ89*4.5*4000mm	1. 项目名称：单立柱 Φ89*4.5*4000mm 2. 基础：C20混凝土垫层+C30混凝土基础+C20混凝土压顶 3. 钢筋制作安装、垫层、基础、压顶混凝土包含在综合单价中 4. 材质要求：凡钢管外径在152mm以下（含152mm）时，采用普通碳素结构钢焊接钢管，并应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的要求；凡钢管外径在152mm以上的，采用一般常用热轧无缝钢管，并应符合《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2008）规定 5. 防腐要求：满足设计及规范	根	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 18 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6. 含安装所有配件，标志板清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求							
23	040205003002	行人灯立柱 Φ114*5*4560mm	1. 项目名称：行人灯立柱 Φ114*5*4560mm 2. 基础：C30混凝土 3. 钢筋制作安装、基础混凝土包含在综合单价中 4. 材质要求：凡钢管外径在152mm以下（含152mm）时，采用普通碳素结构钢焊接钢管，并应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的要求；凡钢管外径在152mm以上的，采用一般常用热轧无缝钢管，并应符合《结构用无缝钢管》（GB/T 8162	根	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 19 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			-2008）规定 5. 防腐要求：满足设计及规范要求 6. 含安装所有配件，标志板清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求							
24	040205003003	立柱式信号灯杆 Φ114*5*6050mm	1. 项目名称：行人灯立柱 Φ114*5*6050mm 2. 基础：C30混凝土 3. 钢筋制作安装、基础混凝土包含在综合单价中 4. 材质要求：凡钢管外径在152mm以下（含152mm）时，采用普通碳素结构钢焊接钢管，并应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的要求；凡钢管外径在152mm以上的，采用一般常	根	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 20 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用热轧无缝钢管，并应符合《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2008）规定 5. 防腐要求：满足设计及规范要求 6. 含安装所有配件，标志板清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求							
25	040205003004	单悬臂立柱（5m悬臂，杆高7m，适用于指路标志牌 2500*1000mm）	1. 项目名称：单悬臂立柱（5m悬臂，杆高7m，适用于指路标志牌 2500*1000mm） 2. 基础：C20混凝土垫层+C30混凝土基础+C20混凝土压顶 3. 钢筋制作安装、垫层、基础、压顶混凝土包含在综合单价中 4. 材质要求：凡钢管外径在152mm以下（含152mm）时，采	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段： /

第 21 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用普通碳素结构钢焊接钢管，并应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的要求；凡钢管外径在152mm以上的，采用一般常用热轧无缝钢管，并应符合《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2008）规定 5. 防腐要求：满足设计及规范要求 6. 含安装所有配件，标志板清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求							
26	040205003005	单悬臂立柱（5m悬臂，杆高7.8m适用于指路标志牌 3000*2100mm）	1. 项目名称：单悬臂立柱（5m悬臂，杆高7.8m，适用于指路标志牌 3000*2100mm） 2. 基础：C20混凝土垫层+C30混凝土基础+C20混凝土压顶	根	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段： /

第 22 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 钢筋制作安装、垫层、基础、 压顶混凝土包含在综合单价中 4. 材质要求：凡钢管外径在 152mm以下（含152mm）时，采 用普通碳素结构钢焊接钢管，并 应符合《碳素结构钢》（GB/ T700-2006）的要求；凡钢管外 径在152mm以上的，采用一般常 用热轧无缝钢管，并应符合《结 构用无缝钢管》（GB/T 8162- 2008）规定 5. 防腐要求：满足设计及规范要 求 6. 含安装所有配件，标志板清单 另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其它：满足设计规范及交通管 理部门要求							
27	040205003006	单悬臂立柱（7m悬臂，	1. 项目名称：单悬臂立柱（7m	根	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 23 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		杆高8.15m，适用于指路标志牌 4000*2800mm）	悬臂，杆高8.15m，适用于指路标志牌 4000*2800mm） 2. 基础：C20混凝土垫层+C30混凝土基础+C20混凝土压顶 3. 钢筋制作安装、垫层、基础、压顶混凝土包含在综合单价中 4. 材质要求：凡钢管外径在152mm以下（含152mm）时，采用普通碳素结构钢焊接钢管，并应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的要求；凡钢管外径在152mm以上的，采用一般常用热轧无缝钢管，并应符合《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2008）规定 5. 防腐要求：满足设计及规范要求 6. 含安装所有配件，标志板清单另列							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 24 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求							
28	040205003007	单悬臂立柱（9m悬臂， 杆高8.85m，适用于指路 标志牌 5000*3500mm）	1. 项目名称：单悬臂立柱（9m 悬臂，杆高8.85m，适用于指路 标志牌 5000*3500mm） 2. 基础：C20混凝土垫层+C30混 凝土基础+C20混凝土压顶 3. 钢筋制作安装、垫层、基础、 压顶混凝土包含在综合单价中 4. 材质要求：凡钢管外径在 152mm以下（含152mm）时，采 用普通碳素结构钢焊接钢管，并 应符合《碳素结构钢》（GB/ T700-2006）的要求；凡钢管外 径在152mm以上的，采用一般常 用热轧无缝钢管，并应符合《结 构用无缝钢管》（GB/T 8162- 2008）规定	根	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 25 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 防腐要求：满足设计及规范要求 6. 含安装所有配件，标志板清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求							
29	040205003008	单悬臂立柱（5m悬臂，杆高7m，限速禁停组合标志 1800*1400mm）	1. 单悬臂立柱（5m悬臂，杆高7m，限速禁停组合标志 1800*1400mm） 2. 基础：C20混凝土垫层+C30混凝土基础+C20混凝土压顶 3. 钢筋制作安装、垫层、基础、压顶混凝土包含在综合单价中 4. 材质要求：凡钢管外径在152mm以下（含152mm）时，采用普通碳素结构钢焊接钢管，并应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的要求；凡钢管外	根	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 26 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			径在152mm以上的，采用一般常用热轧无缝钢管，并应符合《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2008）规定 5. 防腐要求：满足设计及规范要求 6. 含安装所有配件，标志板清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求							
30	040205003009	5m悬臂信号灯杆（杆高7m）	1. 项目名称：5m悬臂信号灯杆，杆高7m 2. 基础：C20混凝土垫层+C30混凝土基础+C20混凝土压顶 3. 钢筋制作安装、垫层、基础、压顶混凝土包含在综合单价中 4. 材质要求：凡钢管外径在152mm以下（含152mm）时，采	根	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段： /

第 27 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用普通碳素结构钢焊接钢管，并应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的要求；凡钢管外径在152mm以上的，采用一般常用热轧无缝钢管，并应符合《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2008）规定 5. 防腐要求：满足设计及规范要求 6. 含安装所有配件，标志板清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求							
31	040205003010	7m悬臂信号灯杆（杆高7m）	1. 项目名称：7m悬臂信号灯杆，杆高7m 2. 基础：C20混凝土垫层+C30混凝土基础+C20混凝土压顶 3. 钢筋制作安装、垫层、基础、	根	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段： /

第 28 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			压顶混凝土包含在综合单价中 4. 材质要求：凡钢管外径在152mm以下（含152mm）时，采用普通碳素结构钢焊接钢管，并应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的要求；凡钢管外径在152mm以上的，采用一般常用热轧无缝钢管，并应符合《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2008）规定 5. 防腐要求：满足设计及规范要求 6. 含安装所有配件，标志板清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求							
32	040205003011	9m悬臂信号灯杆（杆高7m）	1. 项目名称：9m悬臂信号灯杆，杆高7m	根	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段： /

第 29 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 基础：C20混凝土垫层+C30混凝土基础+C20混凝土压顶 3. 钢筋制作安装、垫层、基础、压顶混凝土包含在综合单价中 4. 材质要求：凡钢管外径在152mm以下（含152mm）时，采用普通碳素结构钢焊接钢管，并应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的要求；凡钢管外径在152mm以上的，采用一般常用热轧无缝钢管，并应符合《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2008）规定 5. 防腐要求：满足设计及规范要求 6. 含安装所有配件，标志板清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其它：满足设计规范及交通							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 30 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理部门要求							
33	040205003012	11m悬臂信号灯杆（杆高7m）	1. 项目名称：11m悬臂信号灯杆，杆高7m 2. 基础：C20混凝土垫层+C30混凝土基础+C20混凝土压顶 3. 钢筋制作安装、垫层、基础、压顶混凝土包含在综合单价中 4. 材质要求：凡钢管外径在152mm以下（含152mm）时，采用普通碳素结构钢焊接钢管，并应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的要求；凡钢管外径在152mm以上的，采用一般常用热轧无缝钢管，并应符合《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2008）规定 5. 防腐要求：满足设计及规范要求 6. 含安装所有配件，标志板清	根	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 31 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求							
34	040205003013	13m悬臂信号灯杆（杆高7m）	1. 项目名称：13m悬臂信号灯杆，杆高7m 2. 基础：C20混凝土垫层+C30混凝土基础+C20混凝土压顶 3. 钢筋制作安装、垫层、基础、压顶混凝土包含在综合单价中 4. 材质要求：凡钢管外径在152mm以下（含152mm）时，采用普通碳素结构钢焊接钢管，并应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的要求；凡钢管外径在152mm以上的，采用一般常用热轧无缝钢管，并应符合《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2008）规定	根	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段： /

第 32 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 防腐要求：满足设计及规范要求 6. 含安装所有配件，标志板清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求							
35	040205003014	单柱式路名牌	1. 类型：单柱式路名牌 2. 材质：详设计 3. 规格尺寸：1200*100*8mm方钢管、路名牌版详设计 4. 基础、垫层：C20商品混凝土垫层、C25商品混凝土基础包含在综合单价中 5. 包含立柱、路名牌、反光膜、镂空钢板、有机板及其他附件，满足施工及验收规范 7. 其它：满足设计图纸、《技术标准及要求》、规范、合同	套	67.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 33 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求							
36	040205012001	机非隔离护栏	1. 类型：机非隔离护栏 2. 规格、型号：高度H=584mm 3. 材料品种：钢板底座、立柱（规格详设计），主横梁 $\Phi 89\times 3.5\times 3000$ ，次梁 $\Phi 60\times 3\times 3000$ ，具体材料规格详设计 4. 配件：C25基座、PP注塑件保护套、IV类黄色反光膜等均包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	3500.000					
37	040205012002	中央分隔护栏 高1030mm	1. 类型：中央分隔护栏 2. 规格、型号：高1030mm 3. 材料品种：8mm厚弧形钢板立柱， $\Phi 48\times 3.5$ 镀锌钢管（表面喷塑浅灰色）、 $\Phi 25\times 2.5$ 立杆，间距135mm，配套PE管，PP注	m	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段： /

第 34 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			塑保护套 4. 护栏基础：C40预制装配式基座, 规格6000*450*305mm, 钢板立柱双向贴反光膜400*60mm, 砼基座上双向安装反光轮廓标及反光道钉, 路口安装1200×300×2警示标志（带卷边），标志内容及材质符合设计要求 5. 配件：设施及配套部件安装、预埋铁件等所有配件均包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		智能交通系统								
38	030507014001	LED显示器 1920*490mm	1. 名称:LED显示器 2. 规格:1920*490mm	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 35 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：根据设计要求综合考虑 4. 其它：满足设计图纸、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
39	040205014001	机动车满盘信号灯 Φ400mm	1. 名称：机动车满盘信号灯 2. 类型规格：满盘图案，Φ400mm，LED三灯三色，详设计，满足设计及现行规范要求 3. 包含附框费用，投标人自行综合考虑 4. 安装方式：按设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	套	48.000					
40	040205014002	机动车满盘箭头灯 Φ400mm	1. 名称：机动车满盘箭头灯 2. 类型规格：满盘图案，Φ400mm，LED三灯三色，详设计，	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段： /

第 36 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足设计及现行规范要求 3. 包含附框费用，投标人自行综合考虑 4. 安装方式：按设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
41	040205014003	行人信号灯 Φ300mm LED两灯两色	1. 名称：行人信号灯 Φ300mm LED两灯两色 2. 类型规格：Φ300LED红色行人站立图案(静态)，绿色行人站立图案(静态)及外置式倒计时器分立组成，满足设计及现行规范要求 3. 包含附框费用，投标人自行综合考虑 4. 安装方式：按设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	套	70.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 37 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
42	040205014004	机动车信号灯倒计时器	1. 名称：机动车信号灯倒计时器 2. 类型规格：机动车信号灯倒计时器的字高采用500mm，外框尺寸采用（高）600mm*（宽）400mm，满足设计及现行规范要求 3. 包含附框费用，投标人自行综合考虑 4. 安装方式：按设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	套	50.000					
43	040205014005	行人信号灯倒计时器	1. 名称：行人信号灯倒计时器 2. 类型规格：人行信号灯的数码倒计时器的透光面尺寸采用300mm*300mm，外框尺寸采用与行人信号灯一致，满足设计及	套	70.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 38 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			现行规范要求 3. 包含附框费用，投标人自行综合考虑 4. 安装方式：按设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
44	040205015001	设备控制机箱（带交通信号机）	1. 类型：交通信号机 2. 材质、规格尺寸：详设计图 3. 设备箱基础支架：镀锌钢件：266mm*482mm*280mm 4. 装饰：信号机箱基础高出路面40cm，外贴芝麻灰大理石，可提供足够的位置安装交通信号机、光端机、检测器机架等设备 5. 配置要求：交通信号控制器被安装在外场路口，既可独立按照预设的方案控制机动车、	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 39 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			行人信号灯以及可变交通标志等，也可以通过通信设备与中心控制计算机相连接，接受并执行中心预设方案或通过中心计算机利用UTC/SCOOT系统实时优化生成的方案。 6. 接地：详设计 7. 新建、新增信号机必须依照《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）的规范、标准和成都市智能交通管控系统的规范、要求，为了保证实施联网控制的需要，信号机选型上应选择有联网自适应控制功能并能接入成都市交通管理局现有交通控制系统的产品，信号灯电源就近接入公共配电箱，同时必须适配UTC/SCOOT系统，且输出路数最多可扩容至32相							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 40 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			位 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求，以及交警部门管理 工作需要							
45	040205002001	配管 PE100	1. 材料品种：PE管 2. 规格：Φ100mm 3. 其它：满足招标文件、《技术 标准及要求》、规范、合同的要 求	m	1980.000					
46	040205002002	配管 PE20	1. 材料品种：PE管 2. 规格：DN20 3. 其它：满足招标文件、《技术 标准及要求》、规范、合同的要 求	m	1395.000					
47	040205016001	铜芯缆线 4mm ²	1. 类型：铜芯缆线 2. 规格、型号：4mm ² 3. 敷设方式：穿管埋地敷设等	m	1395.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 41 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑 4. 金属铭牌制作安装 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
48	040205016002	电力电缆 KVV22 5* 2. 5mm ²	1. 类型：电力电缆 2. 规格、型号：KVV22 5* 2. 5mm ² 3. 敷设方式：穿管埋地敷设等综合考虑 4. 金属铭牌制作安装 5. 综合材料价包括电缆终端头及中间头 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	6305. 500					
49	040205016003	电力电缆 KVV 5*2. 5mm ²	1. 类型：电力电缆 2. 规格、型号：KVV 5x2. 5mm ² 3. 敷设方式：穿管埋地敷设等综合考虑 4. 金属铭牌制作安装	m	5864. 840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 42 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合材料价包括电缆终端头及中间头 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
50	040205016004	屏蔽线RVVSP 2*1.0mm ²	1. 类型：屏蔽线 2. 规格、型号：RVVSP 2*1.0mm ² 3. 其他：满足设计及规范要求	m	7031.040					
51	040205016005	电力线VV22 3*6mm ²	1. 类型：电力线 2. 规格、型号：VV22 3*6mm ² 3. 其他：满足设计及规范要求	m	5985.750					
52	040205024001	交通智能系统调试	1. 名称：交通智能系统调试 2. 类型：包含所有的系统调试 3. 按照交警部门管理要求接入邛崃市公安局交通警察大队信号灯控制平台或电子眼警察控制平台，确保成功联网联控 4. 其他：满足施工规范及验收	系统	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 43 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求，以及交警部门管理工作需要							
		分部小计								
		接地系统								
53	040806002001	不锈钢扁钢 -50*5mm	1. 名称：接地母线制安 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-50*5mm 4. 满足规范及验收要求	m	108.000					
54	040806001001	不锈钢角钢接地极 L50 ×5×2500mm	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：L50×5×2500mm 4. 土质：综合 5. 基础接地形式：垂直接地 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	根	27.000					
55	040807003001	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地系统调试 2. 类型：包含所有的接地装置及接地网调试（不含接地极）	系统	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 44 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
56	041102002004	垫层模板	1. 部位：污水检查井、雨水检查井、箱涵、顶管工作坑等构筑物 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 6. 对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价	m²	77.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 45 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 清单工程量按接触面积计算 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
57	041102002005	基础模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板 、竹胶合板等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架 等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方 式均执行该综合单价 4. 支模高度：支模高度综合考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规 范	m²	428.000					
58	041102018001	压顶模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合	m²	95.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 46 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据施工经验 , 现场实际情况和企业自身情况 综合报价, 不论采用何种支模方 式综合报价 5. 对拉螺杆、拉片、止水片等综 合考虑报价 6. 清单工程量按接触面积计算 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001001	安全文明施工费			214229.34			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11608.49			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		48544.58			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		81259.40			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		72816.87			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	单悬臂立柱（5m悬臂，杆高7m，限速禁停组合标志1800*1400mm）	套	3.00					
2	钢筋综合	t	0.69					
3	钢筋 HRB400E Φ 12～Φ 16	t	16.84					
4	钢筋 HRB400E Φ 18～Φ 22	t	24.26					
5	钢筋 HPB300≤Φ 10	t	0.12					
6	焊条综合	kg	83.28					
7	焊条(高强钢筋用)	kg	336.23					
8	镀锌铁丝22#	kg	116.95					
9	白水泥	kg	0.90					
10	二等锯材	m³	0.08					
11	锯材综合	m³	63.71					
12	花岗石板厚20mm	m²	9.18					
13	透明底漆	kg	1153.92					
14	稀释剂	kg	146.08					
15	水	m³	100.49					
16	复合模板	m²	3177.93					
17	摊销卡具和支撑钢材	kg	279.47					
18	其他材料费	元	9916.25					
19	商品混凝土C20	m³	103.15					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路
 【交通工程】
 标段：
 /
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	商品混凝土C30	m³	169.49					
21	商品混凝土C25	m³	161.81					
22	商品混凝土C15	m³	67.34					
23	干混地面砂浆M15	t	0.26					
24	干混砌筑砂浆M10	t	1.42					
25	型钢综合	kg	2765.95					
26	热熔标线涂料	kg	37508.58					
27	氯化橡胶标线漆	kg	4319.12					
28	配管PE20	m	1479.68					
29	指路标志牌	个	2.00					
30	指路标志牌3000*2100mm	个	5.00					
31	指路标志牌	个	18.00					
32	指路标志牌	个	11.00					
33	限速禁停组合标志	个	40.00					
34	标志牌	个	20.00					
35	标志牌八角形800mm	个	18.00					
36	交安标志牌	个	2.00					
37	立柱Φ90×5000	套	24.00					
38	单立柱Φ114*5*4560mm	套	16.00					
39	立柱式信号灯杆Φ114*5*4560mm	套	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
40	单柱式路名牌Φ114×5050	套	67.00					
41	单悬臂立柱（适用于指路标志牌Φ273×8500	套	1.00					
42	单悬臂立柱（适用于指路标志牌3000*2100mm）	套	5.00					
43	单悬臂立柱（适用于指路标志牌4000*2800mm）	套	2.00					
44	单悬臂立柱（适用于指路标志牌5000*3500mm）	套	11.00					
45	5m悬臂信号灯杆2500*1000mm）	套	5.00					
46	7m悬臂信号灯杆	套	7.00					
47	反光材料玻璃珠	kg	2271.60					
48	机非隔离栏	m	3535.00					
49	机动车满盘信号灯	套	48.00					
50	机动车满盘箭头灯	套	4.00					
51	行人灯	套	70.00					
52	行人信号灯倒计时器	套	70.00					
53	交通信号机	套	9.00					
54	LED显示器1920*490mm	套	4.00					
55	预制装配式混凝土护栏基座	m³	13.73					
56	汽油(机械)	L	7273.44					
57	柴油(机械)	L	4812.11					
58	反光道钉	个	4.00					
59	配管PE100	m	2359.76					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】
 标段：/
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
60	不锈钢扁钢-50*5mm	m	113.40					
61	铜芯缆线4mm²	m	1534.50					
62	屏蔽线RVVSP2*1.0mm²	m	7593.52					
63	电力电缆 KVV225*2.5mm²	m	6400.08					
64	电力电缆 KVV5*2.5mm²	m	5952.81					
65	电力线VV223*6mm²	m	6075.54					
66	警示标志	个	2.00					
67	9m悬臂信号灯杆（杆高7m）	套	9.00					
68	11m悬臂信号灯杆（杆高7m）	套	8.00					
69	13m悬臂信号灯杆（杆高7m）	套	3.00					
70	反光轮廓标	只	66.00					
71	中央分隔护栏高1030mm	m	101.00					
72	机动车信号灯倒计时器	套	50.00					
73	不锈钢接地极∠50*50*5*2500mm	根	27.81					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【交通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002005	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	481.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 边坡排水土沟执行本综合单价 9. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040103001011	回填土方（利用）	1. 部位: 综合 2. 密实度要求: 分层密实,密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 3. 填方材料品种: 合格土回填,满足设计要求及现行施工验收	m³	10891.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段： /

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 5. 填方来源：临时堆场综合考虑，场内利用、场内取土石由投标人自行考虑在报价中，石方解小综合考虑 6. 运输距离：综合考虑 7. 回填方式：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
3	040103002006	余方弃置	1. 弃方类别：各种类别的土石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、乔木、灌木、树兜树根等	m³	8435.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 弃方场外运输至弃置点、运距 补贴费、余方处置消纳费用包含 在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
4	040101003002	挖工作坑土方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，	m³	590.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑并综合报价，工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算，其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内，不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
		分部小计								
		电力排管施工								
5	040303001006	排管C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m³	841.170					
6	040803004002	C25 P6排管包封混凝土	1. 名称：排管包封混凝土 2. 规格：综合 3. 混凝土强度等级：C25 P6商品混凝土 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m³	4049.990					
7	040601028001	刷热沥青二度 立面	1. 工艺要求：详设计要求 2. 材料品种、规格：刷热沥青二度 立面 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m²	8810.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 责任主体须对此加强管理（按图实施、验收并须单独对此做现场签认，作为结算依据）							
8	040601028002	刷热沥青二度 平面	1. 工艺要求：详设计要求 2. 材料品种、规格：刷热沥青二度 平面 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求 4. 责任主体须对此加强管理（按图实施、验收并须单独对此做现场签认，作为结算依据）	m²	7862.190					
9	040901001013	排管加筋 钢筋 Φ12	1. 钢筋种类：HRB400 Φ12 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求 3. 责任主体须对此加强管理（按图实施、验收并须单独对此做现场签认，作为结算依据）	t	65.273					
10	040803003003	Φ200mm 壁厚11mm CPVC	1. 规格：CPVC管 Φ200mm 壁厚	m	66030.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		管电缆排管铺设	11mm 2. 材质及布置方式：CPVC管电 缆排管，单根，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕 等 4. 其它：满足设计、施工及验收 规范要求 5. 责任主体须对管道材质及壁厚 加强管理（按图实施、验收并须 单独对此做现场签认，作为结算 依据）							
11	040803003004	Φ110重型聚氯乙烯管（ PVC-U）电缆排管铺设	1. 规格：Φ110重型聚氯乙烯管 （PVC-U） 2. 材质及布置方式：PVC-U，具 体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕 等 4. 其它：满足设计、施工及验	m	10354.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段： /

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
12	040806001002	不锈钢角钢接地极 L50×5×2500mm	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：L50×5×2500mm 4. 土质：综合 5. 基础接地形式：垂直接地 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	根	1090.000					
13	040806002002	接地母线不锈钢扁钢 50×5mm	1. 接地母线材质、规格：不锈钢扁钢 50×5mm 2. 含转弯、驰度避绕障碍物、搭接头所占长度的系数 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m	22650.200					
14	040807003002	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：综合 3. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足设计及施工验收规范、合同的要求 4. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）							
		分部小计								
		检查井								
15	040504002024	电力排管直线检查井	1. 垫层、基础材质及厚度： 100mm厚C20商品砼垫层、300mm厚C30（P6）商品砼底板 2. 混凝土强度等级：C30（P6）商品混凝土 3. 盖板材质、规格：详设计	座	71.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、 钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件 、电缆支架、井内、井外接地安 装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求							
16	040504002025	电力排管三通排管井	1. 垫层、基础材质及厚度： 100mm厚C20商品砼垫层、300mm 厚C30（P6）商品砼底板 2. 混凝土强度等级：C30（P6） 商品混凝土 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、 钢筋拉环	座	55.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、电缆支架、井内、井外接地安装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
17	040504002026	电力排管四通排管井	1. 垫层、基础材质及厚度： 100mm厚C20商品砼垫层、300mm厚C30（P6）商品砼底板 2. 混凝土强度等级：C30（P6）商品混凝土 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、电缆支架、井内、井外接地安装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验	座	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
18	040504002027	临时支线井	1. 垫层、基础材质及厚度： 100mm厚C20商品砼垫层、300mm厚C30（P6）商品砼底板 2. 混凝土强度等级：C30（P6）商品混凝土 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、电缆支架、井内、井外接地安装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	座	25.000					
19	040504001007	转角井(1.0*1.2浅沟转角井)	1. 垫层、基础材质及厚度： 100mm厚C20商品砼垫层、250mm厚C30（P6）商品砼底板	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段： /

第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C30（P6） 商品混凝土 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、 钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、 电缆支架、井内、井外接地安装、 防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求							
20	040504001008	浅沟与排管连接转换井	1. 垫层、基础材质及厚度： 100mm厚C20商品砼垫层、300mm 厚C30（P6）商品砼底板 2. 混凝土强度等级：C30（P6） 商品混凝土 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、 钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件 、电缆支架、井内、井外接地安 装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求							
21	040504002028	24孔排管交汇井 B*H= 4300*2600	1. 垫层、基础材质及厚度： 100mm厚C20商品砼垫层、300mm 厚C30（P6）商品砼底板 2. 混凝土强度等级：C30（P6） 商品混凝土 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、 钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、电缆支架、井内、井外接地安装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
22	040202015008	井周5%水泥稳定碎石加强	1. 部位：车行道检查井及雨水口周围 2. 材料：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足设计及施工验收规范要求 4. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	3751.640					
		分部小计								
		顶管工程								
23	040501010003	顶管工作坑 Φ8000mm	1. 土壤类别：综合 2. 工作坑平面尺寸：内径Φ	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8000mm 3. 深度：详设计图 4. 包含但不限于设置集水坑，支撑挡土板、背杠、四脚架、雨棚，上、下工作台等搭拆，导轨、顶进机具、设备安拆，材料运输等所有工作 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等要求							
24	040501010004	顶管工作坑 Φ6000mm	1. 土壤类别：综合 2. 工作坑平面尺寸：内径Φ6000mm 3. 深度：详设计图 4. 包含但不限于设置集水坑，支撑挡土板、背杠、四脚架、雨棚，上、下工作台等搭拆，导轨、顶进机具、设备安拆，材料运输等所有工作	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等要求							
25	040303001007	现浇C20混凝土垫层	1. 部位：垫层 2. 垫层厚度：详设计 3. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	19.630					
26	040601007003	现浇C30混凝土护壁	1. 部位：护壁 2. 厚度：详设计 3. 混凝土强度等级:C30商品混	m³	145.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			凝土 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
27	040601007004	现浇C30混凝土后座	1. 部位：后座 2. 厚度：详设计 3. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送	m³	6.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方式不同而调整单价 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
28	040309009002	护壁排(泄)水管 Φ50	1. 管体材料品种：护壁排(泄) 水管 Φ50 2. 布置方式：详设计 3. 其他：符合设计和相关规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m	33.000					
29	040901001014	现浇构件钢筋HPB300 直 径10mm	1. 钢筋种类、规格：HPB300 Φ 10，直形、弧形钢筋综合考虑 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及其搭接区范围内箍 筋加密的工程量不再单独计算， 包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，	t	0.312					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含在综合单价中 4. 钢筋连接方式：各种连接方式 综合考虑在综合单价中 5. 投标人综合考虑机械连接增加的 套筒费及钢筋耗量调整费用 6. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 7. 钢筋笼制作及其吊装费用另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
30	040901001015	现浇构件钢筋HRB400E 直径12~14mm	1. 钢筋种类、规格：HRB400和 HRB400E螺纹钢综合考虑 Φ12~ 14，直形、弧形钢筋综合考虑 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭	t	11.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接的工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑在综合单价中 5. 投标人综合考虑机械连接增加的套筒费及钢筋耗量调整费用 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 7. 钢筋笼制作及其吊装费用另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
31	040901001016	现浇构件钢筋HRB400E 直径18~22mm	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 Φ18~22，直形、弧形钢筋综合考虑 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及其搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑在综合单价中 5. 投标人综合考虑机械连接增加的套筒费及钢筋耗量调整费用 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 7. 钢筋笼制作及其吊装费用另	t	13.047					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
32	040501012002	D1200mm（Ⅲ级）钢筋砼承插式（顶管）	1. 土石类别：详地勘报告综合 2. 管材：Ⅲ级钢筋砼（C50（P8））承插管（顶管专用管） 3. 规格：D1200mm 4. 埋设深度：综合 5. 接口形式：满足设计 6. 闭水试验：包含 7. 接入检查井时管外壁凿毛：综合 8. 包含但不限于吊管、下管，安胀圈，填麻辫，安拆替换顶铁，管内挖土，运土至工作坑之外，拌泥浆、压浆，操机顶管、泥浆减阻、接口处理，纠偏校正等所有顶管工作内容	m	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 管道防腐：综合 10. 其他：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
33	041101001001	脚手架	1. 部位：综合 2. 高度：综合 3. 投标报价中包含完成项目的所 有种类的脚手架 4. 其他：满足设计及规范要求	m²	6326.780					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
34	041102001002	现浇电力排管混凝土垫 层模板	1. 构件类型：现浇电力排管混凝 土垫层模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、竹胶合板、砖胎模等综合	m²	1131.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
35	041102031002	现浇电力排管混凝土包封模板	1. 构件类型：现浇电力排管混凝土包封模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m²	8860.160					
36	041102001003	垫层模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架	m²	243.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：支模高度综合考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规范							
37	041102030001	检查井底板模板	1. 构件类型：现浇混凝土模板 检查井底板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m²	348.490					
38	041102028004	检查井井壁模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板	m²	6851.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段： /

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 清单工程量按接触面积计算 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
39	041102033001	检查井盖板模板	1. 构件类型: 现浇混凝土模板检查井盖板 2. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架等综合	m²	1213.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
40	041102028005	顶管井壁模板	1. 支模高度：按设计要求 2. 模板材料：投标人自行考虑支架材料投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其他：符合设计及相关规范要求	m²	195.940					
41	041102028006	顶管后座模板	1. 支模高度：按设计要求 2. 模板材料：投标人自行考虑支架材料投标人自行考虑	m²	17.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段： /

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其他：符合设计及相关规范要求							
		分部小计								
		施工排水、降水								
42	011706001002	成井	1. 成井方式：综合 2. 地层情况：详地勘 3. 降水井采用内径为300mm的钢筋混凝土井管以及滤管 4. 成井时要求井孔应圆整垂直，井管焊接牢固，安装垂直 5. 本项目包含准备钻孔机械、	m	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			埋设护筒、钻机就位；泥浆制作、固壁；成孔、出渣、清孔以及对接上、下井管(滤管)，焊接，安放，下滤料，洗井，连接试抽等全部工作内容及其费用 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
43	011706002002	降水	1. 降水机械及其他降排水技术措施：由投标人根据施工方案自行综合考虑，满足现场施工降水需要 2. 降水要求：满足现场施工的要求 3. 降水井至沉淀池之间采用铺设排水钢管形成主排水管(管径综合)，降水井排水管接入主管，排入沉淀池中. 单价应包含	昼夜	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 32 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）						
						综合 单价	合价	其中				
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价		
			降排水系统的铺设安拆等相关配 设施、清理排降水现场、洞内排 水等所有降排水工作内容 4. 井深综合考虑, 投标人应将人 工费、电费等相关费用含在本项 综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求									
		分部小计										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001002	安全文明施工费			658392.64			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35676.45			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		149192.42			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		249735.14			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		223788.63			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路
 【电力工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电费	kW·h	10800.00					
2	镀锌铁丝 φ 1.6~1.2	kg	8.40					
3	低碳钢焊条综合	kg	1.16					
4	砾石5~10mm	m³	6.47					
5	黏土	m³	8.53					
6	混凝土井管 φ 300	m	20.40					
7	混凝土滤管 φ 300	m	8.16					
8	无缝钢管D76×4	m	1.71					
9	无缝钢管D219×6	m	1.17					
10	钢筋 HRB400E φ 12~ φ 16	t	12.36					
11	钢筋 HRB400E φ 18~ φ 22	t	13.70					
12	钢筋 HPB300≤ φ 10	t	0.33					
13	焊条(高强钢筋用)	kg	213.04					
14	塑料管 φ 50	m	33.66					
15	Ⅲ级钢筋砼（C50（P8））承插管（顶管专用管）DN1200	m	40.40					
16	干混抹灰砂浆M15	t	0.05					
17	不锈钢接地极∠50*50*5*2500mm	根	1122.70					
18	5%水泥商品水稳层(压实)	m³	4516.97					
19	钢筋 φ >10	kg	2315.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	HRB400E φ 12~14	t	226.95					
21	HRB400 φ 12~14	t	179.08					
22	HPB300 φ 10以内	t	9.72					
23	棚布	m²	77.89					
24	麻丝	kg	48.45					
25	地脚螺栓综合	kg	24.00					
26	焊条综合	kg	3294.05					
27	镀锌铁丝22#	kg	1293.38					
28	铁件	kg	0.17					
29	水泥32.5	kg	1535.58					
30	中砂	m³	2.57					
31	砾石5~40mm	m³	4.72					
32	膨润土	kg	852.60					
33	标准砖	千匹	0.55					
34	二等锯材	m³	24.71					
35	锯材综合	m³	13.92					
36	石油沥青30#	kg	36935.28					
37	石油沥青60#	kg	107.44					
38	遇水膨胀止水带30×20	m	3.17					
39	汽油	L	8814.67					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
40	液压油	kg	40.80					
41	Φ110重型聚氯乙烯管(PVC-U)	m	10561.08					
42	CPVC管 Φ200mm 壁厚11mm CPVC管 Φ200mm壁厚11mm	m	67350.60					
43	钢筋混凝土管 Φ600	m	1.00					
44	水	m³	3015.80					
45	复合模板	m²	4602.49					
46	摊销卡具和支撑钢材	kg	6488.58					
47	脚手架钢材	kg	1277.38					
48	钢筋混凝土整体人孔板	m³	2.42					
49	电力球磨铸铁井盖井座 Φ800	套	179.00					
50	预制混凝土井筒 Φ800	m	1.00					
51	其他材料费	元	58141.00					
52	商品混凝土C20	m³	1306.24					
53	商品混凝土C30 (P6)	m³	1458.95					
54	商品混凝土C30	m³	152.68					
55	商品混凝土C15	m³	11.35					
56	商品混凝土C25P6	m³	4090.49					
57	干混抹灰砂浆	t	2.52					
58	干混砌筑砂浆	t	11.15					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 4 页 共 4 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【电力工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002006	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	4946.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【通信工程】

标段：/

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 边坡排水土沟执行本综合单价 9. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040103001012	回填土方（利用）	1. 部位: 综合 2. 密实度要求: 分层密实,密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 3. 填方材料品种: 合格土回填,满足设计要求及现行施工验收	m³	3379.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【通信工程】

标段：/

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 5. 填方来源：临时堆场综合考虑，场内利用、场内取土石由投标人自行考虑在报价中，石方解小综合考虑 6. 运输距离：综合考虑 7. 回填方式：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
3	040103002007	余方弃置	1. 弃方类别：各种类别的土石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、乔木、灌木、树兜树根等	m³	1567.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【通信工程】

标段：/

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 弃方场外运输至弃置点、运距 补贴费、余方处置消纳费用包含 在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对 安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方 案、堆放场地等变化而对合同单 价作任何调整 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
		分部小计								
		电力排管施工								
4	040303001008	排管C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混 凝土 2. 其他：满足设计、施工及验收 规范的要求	m³	199.700					
5	040803004003	C25 P6 排管包封混凝土	1. 名称：排管包封混凝土 2. 规格：综合	m³	663.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【通信工程】

标段：/

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级：C25 P6商品混凝土 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
6	040901001017	排管加筋 钢筋 $\phi 10$ 以内	1. 钢筋种类：HPB300圆钢 直径 $\leq \phi 10$ 2. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	t	3.050					
7	040803003005	$\phi 110$ 重型聚氯乙烯管(PVC-U) 电缆排管铺设	1. 规格： $\phi 110$ 重型聚氯乙烯管(PVC-U) 2. 材质及布置方式：PVC-U，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕等 4. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m	38130.000					
8	040803003006	SVFY32x7重型聚氯乙烯	1. 规格：SVFY32x7重型聚氯乙烯	m	2610.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【通信工程】

标段：/

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			稀管(PVC-U) 2. 材质及布置方式：电缆排管， 具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕 等 4. 其它：满足设计、施工及验收 规范要求							
		分部小计								
		检查井								
9	040504002029	中号直通型人孔	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 混凝土强度等级：C40商品混凝土 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、 钢筋拉环	座	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【通信工程】

标段：/

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、电缆支架、井内、井外接地安装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
10	040504002030	中号三通型人孔	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 混凝土强度等级：C40商品混凝土 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、电缆支架、井内、井外接地安装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【通信工程】

标段：/

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	040504002031	中号四通型人孔	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 混凝土强度等级：C40商品混凝土 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、电缆支架、井内、井外接地安装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	座	19.000					
12	040504002032	小号45° 斜通人孔	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 侧墙：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【通信工程】

标段：/

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、 钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件 、支架、井内、井外接地安装、 防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求							
13	040504002033	小号三通人孔	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 侧墙：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、 钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件 、支架、井内、井外接地安装、 防坠网	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【通信工程】

标段：/

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
14	040504002034	小号四通人孔	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 侧墙：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、支架、井内、井外接地安装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	座	1.000					
15	040504002035	过街手孔	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 侧墙：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计	座	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【通信工程】

标段：/

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、支架、井内、井外接地安装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
16	040504002036	小号直通人孔	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 侧墙：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、支架、井内、井外接地安	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【通信工程】

标段：/

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
17	040202015009	井周5%水泥稳定碎石加强	1. 部位：车行道检查井及雨水口周围 2. 材料：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足设计及施工验收规范要求 4. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	100.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
18	041101001002	脚手架	1. 部位：综合 2. 高度：综合	m²	1260.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【通信工程】

标段：/

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 投标报价中包含完成项目的所 有种类脚手架 4. 其他:满足设计及规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
19	041102001004	现浇电力排管混凝土垫 层模板	1. 构件类型：现浇电力排管混凝土垫层模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m²	496.250					
20	041102031003	现浇电力排管混凝土包 封模板	1. 构件类型：现浇电力排管混凝土包封模板 2. 模板类型：木模、组合钢模	m²	2778.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【通信工程】

标段：/

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
21	041102001005	垫层模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：支模高度综合考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	141.430					
22	041102030002	检查井底板模板	1. 构件类型：现浇混凝土模板 检查井底板	m²	148.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【通信工程】

标段：/

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
23	041102028007	检查井井壁模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价	m²	1260.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【通信工程】

标段：/

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 清单工程量按接触面积计算 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
24	041102033002	检查井盖板模板	1. 构件类型：现浇混凝土模板 检查井盖板 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方 式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计、施工及验收 规范要求	m²	246.650					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001003	安全文明施工费			127073.21			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6885.74			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28794.92			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		48200.18			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		43192.37			
2	031302002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【通信工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【通信工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【通信工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	干混砌筑砂浆M20	t	0.32					
2	干混抹灰砂浆M20	t	6.45					
3	5%水泥商品水稳层(压实)	m³	120.40					
4	钢筋Φ>10	kg	588.00					
5	钢筋Φ12~14	t	2.83					
6	HRB400E Φ12~14	t	33.48					
7	HRB400 Φ12~14	t	25.35					
8	HPB300 Φ10以内	t	5.68					
9	焊条综合	kg	500.31					
10	镀锌铁丝22#	kg	219.86					
11	标准砖	千匹	65.94					
12	二等锯材	m³	7.14					
13	锯材综合	m³	2.77					
14	改性沥青油毡350g	m²	486.42					
15	遇水膨胀止水带30×20	m	133.18					
16	Φ110重型聚氯乙烯管(PVC-U)	m	38892.60					
17	SVFY32x7重型聚氯乙烯管(PVC-U)	m	2662.20					
18	水	m³	403.39					
19	复合模板	m²	1251.83					
20	摊销卡具和支撑钢材	kg	1444.54					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【通信工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	脚手架钢材	kg	254.56					
22	电力球磨铸铁井盖井座Φ800	套	42.00					
23	五防球磨铸铁井盖井座Φ700	套	34.00					
24	预制混凝土井筒Φ800	m	42.00					
25	其他材料费	元	19944.62					
26	商品混凝土C20	m³	284.33					
27	商品混凝土C40	m³	89.73					
28	商品混凝土C40P6	m³	331.36					
29	商品混凝土C25P6	m³	669.63					
30	干混抹灰砂浆	t	24.80					
31	干混砌筑砂浆	t	4.50					
32	干混砌筑砂浆M7.5	t	56.11					
33	水	m³	220.58					
34	汽油(机械)	L	164.43					
35	柴油(机械)	L	4852.39					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【通信工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002007	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	5812.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 边坡排水土沟执行本综合单价 9. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040103001013	回填土方（利用）	1. 部位：综合 2. 密实度要求：分层密实，密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 3. 填方材料品种：合格土回填，满足设计要求及现行施工验收	m³	1419.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段： /

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 5. 填方来源：临时堆场综合考虑，场内利用、场内取土石由投标人自行考虑在报价中，石方解小综合考虑 6. 运输距离：综合考虑 7. 回填方式：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
3	040103002008	余方弃置	1. 弃方类别：各种类别的土石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、乔木、灌木、树兜树根等	m³	4393.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 弃方场外运输至弃置点、运距补贴费、余方处置消纳费用包含在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		照明工程								
4	040801010001	AL01综合配电柜	1. 名称：AL01综合配电柜 2. 型号：详设计 3. 规格： ≥IP65详设计 4. 基础形式、材质、规格：详设计，已包含在综合单价中 5. 路灯控制：详设计 6. 附件种类、规格：包括并不	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			限于断路器、接触器、浪涌保护器、电能表、防盗锁、灯具启闭系统、网络接口模块、智能配电开关模块、电流电压采集模块等 7. 接线端子材质、规格：详设计 8. 端子板外部接线材质、规格：详设计 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
5	040801010002	AL02综合配电柜	1. 名称：AL02综合配电柜 2. 型号：详设计 3. 规格： ≥IP65详设计 4. 基础形式、材质、规格：详设计，已包含在综合单价中 5. 路灯控制：详设计 6. 附件种类、规格：包括并不	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			限于断路器、接触器、浪涌保护器、电能表、防盗锁、灯具启闭系统、网络接口模块、智能配电开关模块、电流电压采集模块等 7. 接线端子材质、规格：详设计 8. 端子板外部接线材质、规格：详设计 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
6	040807001001	组合型成套箱式变电站 整套启动调试	1. 名称：组合型成套箱式变电站 整套启动调试 2. 型号：详设计 3. 包含：成套箱型配电装置内所有回路设备的单体及分系统调试工作（如变压器调试、输配电调试、电容器调试、接地	系统	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调试、电缆试验等、母线试验、 双电源）、整体启动等 4. 其他：满足设计及施工验收规 范要求							
7	040801003001	箱式变电站 TM SCB14 10/0.4-200KVA NX2 10KV±5% D, yn11	1. 名称：箱式变电站（成套安装 ） 2. 型号：TM SCB14 10/0.4- 200KVA NX2 10KV±5% D, yn11 3. 基础：详设计 4. 容量：详设计图 5. 附件种类、规格：包括设计所 有内容 6. 安装方式：综合 7. 接地、槽钢、LV-5/83#普利 卡管、外墙瓷砖、D300混凝土 管（填砂砾石）、C20砼踏步、 检修爬梯、模板等综合考虑 8. 其他：满足设计及施工验收规 范要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
8	040805001001	12-I-0 类综合灯杆 H=12m	1. 名称：12-I-0 类综合灯杆 H=12 2. 型号： H=12 3. 灯杆壁厚详设计, 其焊接质量应符合有关规范 4. 钢筋制作安装、垫层、基础及压顶混凝土包含在综合单价中 5. 材质要求：杆体材质:Q355B 钢材, 杆体焊接采用埋弧焊或气体保护焊, 其焊接质量符合二级的要求 6. 防腐要求：采用内外表面热镀锌防腐处理及耐候性的全聚酯塑料喷塑 7. 含安装所有配件, 含进出电缆头、接线端子制作安装, 含电磁锁 8. 含各类运输、起吊安装等	套	14. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段： /

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 设备施工前应由后续项目施工 厂家深化杆件各部件的设计, 并 提供计算书。经设计院审核、监 理与业主批准后方可实施。 10. 其它：满足设计规范及交通 管理部门要求							
9	040805001002	12-I-9类综合灯杆 H=12m	1. 名称：12-I-9 类综合灯杆 H=12m 2. 型号：H=1 3. 灯杆壁厚详设计, 其焊接质量应符合有关规范 4. 钢筋制作安装、垫层、基础及压顶混凝土包含在综合单价中 5. 材质要求：杆体材质:Q355B 钢材, 杆体焊接采用埋弧焊或气体保护焊, 其焊接质量符合二级的要求 6. 防腐要求：采用内外表面热	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			镀锌防腐处理及耐候性的全聚酯塑粉喷塑 7. 含安装所有配件，含进出电缆头、接线端子制作安装，含电磁锁 8. 含各类运输、起吊安装等 9. 设备施工前应由后续项目施工厂家深化杆件各部件的设计, 并提供计算书。经设计院审核、监理与业主批准后方可实施。 10. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求							
10	040805001003	12-II-9类综合灯杆 H=12m	1. 名称：12-II-9 类综合灯杆 H=12m 2. 型号：H=12m 3. 灯杆壁厚详设计, 其焊接质量应符合有关规范 4. 钢筋制作安装、垫层、基础及压顶混凝土包含在综合单价	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中 5. 材质要求：杆体材质:Q355B 钢材，杆体焊接采用埋弧焊或气 体保护焊, 其焊接质量符合二级 的要求 6. 防腐要求：采用内外表面热镀 锌防腐处理及耐候性的全聚酯塑 粉喷塑 7. 含安装所有配件，含进出电缆 头、接线端子制作安装，含电磁 锁 8. 含各类运输、起吊安装等 9. 设备施工前应由后续项目施工 厂家深化杆件各部件的设计, 并 提供计算书。经设计院审核、监 理与业主批准后方可实施。 10. 其它：满足设计规范及交通 管理部门要求							
11	040805001004	12-III-9-1类综合灯杆 H	1. 名称：12-III-9-1类综合灯杆	套	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段： /

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		=12m	H=12m 2. 型号：H=12m 3. 灯杆壁厚详设计, 其焊接质量应符合有关规范 4. 钢筋制作安装、垫层、基础及压顶混凝土包含在综合单价中 5. 材质要求：杆体材质:Q355B钢材，杆体焊接采用埋弧焊或气体保护焊, 其焊接质量符合二级的要求 6. 防腐要求：采用内外表面热镀锌防腐处理及耐候性的全聚酯塑料喷塑 7. 含安装所有配件，含进出电缆头、接线端子制作安装，含电磁锁 8. 含各类运输、起吊安装等 9. 设备施工前应由后续项目施							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工厂家深化杆件各部件的设计，并提供计算书。经设计院审核、监理与业主批准后方可实施。 10. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求							
12	040805001005	12-III-9-2类综合灯杆 H=12m	1. 名称：12-III-9-2类综合灯杆 H=12m 2. 型号：H=12m 3. 灯杆壁厚详设计, 其焊接质量应符合有关规范 4. 钢筋制作安装、垫层、基础及压顶混凝土包含在综合单价中 5. 材质要求：杆体材质:Q355B 钢材，杆体焊接采用埋弧焊或气体保护焊, 其焊接质量符合二级的要求 6. 防腐要求：采用内外表面热镀锌防腐处理及耐候性的全聚	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			酯塑粉喷塑 7. 含安装所有配件，含进出电缆头、接线端子制作安装，含电磁锁 8. 含各类运输、起吊安装等 9. 设备施工前应由后续项目施工厂家深化杆件各部件的设计, 并提供计算书。经设计院审核、监理与业主批准后方可实施。 10. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求							
13	040805001006	12-V-0类综合灯杆 H=12m	1. 名称：12-V-0类综合灯杆 H=12m 2. 型号：H=12m 3. 灯杆壁厚详设计, 其焊接质量应符合有关规范 4. 钢筋制作安装、垫层、基础及压顶混凝土包含在综合单价中	套	58.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 材质要求：杆体材质:Q355B 钢材，杆体焊接采用埋弧焊或气 体保护焊, 其焊接质量符合二级 的要求 6. 防腐要求：采用内外表面热镀 锌防腐处理及耐候性的全聚酯塑 粉喷塑 7. 含安装所有配件，含进出电缆 头、接线端子制作安装，含电磁 锁 8. 含各类运输、起吊安装等 9. 设备施工前应由后续项目施工 厂家深化杆件各部件的设计, 并 提供计算书。经设计院审核、监 理与业主批准后方可实施。 10. 其它：满足设计规范及交通 管理部门要求							
14	040805001007	12-I-9类综合灯杆（2） H=10m	1. 名称：12-I-9 类综合灯杆 H=12m	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：H=12m 3. 灯杆壁厚详设计, 其焊接质量应符合有关规范 4. 钢筋制作安装、垫层、基础及压顶混凝土包含在综合单价中 5. 材质要求：杆体材质:Q355B 钢材，杆体焊接采用埋弧焊或气体保护焊, 其焊接质量符合二级的要求 6. 防腐要求：采用内外表面热镀锌防腐处理及耐候性的全聚酯塑料喷塑 7. 含安装所有配件，含进出电缆头、接线端子制作安装，含电磁锁 8. 含各类运输、起吊安装等 9. 设备施工前应由后续项目施工厂家深化杆件各部件的设计，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并提供计算书。经设计院审核、 监理与业主批准后方可实施。 10. 其它：满足设计规范及交通 管理部门要求							
15	040805001008	16-V-0类综合灯杆 H=16m	1. 名称：16-V-0类综合灯杆 H=16m 2. 型号：H=16m 3. 灯杆壁厚详设计, 其焊接质量应符合有关规范 4. 钢筋制作安装、垫层、基础及压顶混凝土包含在综合单价中 5. 材质要求：杆体材质:Q355B钢材, 杆体焊接采用埋弧焊或气体保护焊, 其焊接质量符合二级的要求 6. 防腐要求：采用内外表面热镀锌防腐处理及耐候性的全聚酯塑料喷塑	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 含安装所有配件，含进出电缆头、接线端子制作安装，含电磁锁 8. 含各类运输、起吊安装等 9. 设备施工前应由后续项目施工厂家深化杆件各部件的设计, 并提供计算书。经设计院审核、监理与业主批准后方可实施。 10. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求							
16	040805001009	16-I-0类综合灯杆 H=16m	1. 名称：16-I-0类综合灯杆 H=16m 2. 型号： H=16m 3. 灯杆壁厚详设计, 其焊接质量应符合有关规范 4. 钢筋制作安装、垫层、基础及压顶混凝土包含在综合单价中 5. 材质要求：杆体材质:Q355B	套	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢材，杆体焊接采用埋弧焊或气体保护焊,其焊接质量符合二级的要求 6. 防腐要求：采用内外表面热镀锌防腐处理及耐候性的全聚酯塑料喷塑 7. 含安装所有配件，含进出电缆头、接线端子制作安装，含电磁锁 8. 含各类运输、起吊安装等 9. 设备施工前应由后续项目施工厂家深化杆件各部件的设计,并提供计算书。经设计院审核、监理与业主批准后方可实施。 10. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求							
17	040805001010	路灯灯具 40W LED灯	1. 名称：路灯灯具 40W LED灯 2. 型号：详设计图 3. 其他：满足设计图、相关规	套	119.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、图集及文件要求							
18	040805001011	路灯灯具 160W LED灯	1. 名称：路灯灯具 160W LED灯 2. 型号：详设计图 3. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	套	114.000					
19	040805001012	路灯灯具 300W LED灯	1. 名称：路灯灯具 300W LED灯 2. 型号：详设计图 3. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	套	95.000					
20	030404036001	单灯控制器	1. 名称：单灯控制器 2. 型号：详设计图 3. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	个	198.000					
21	030404019001	带漏电保护断路器 DPNa-C2A 30mA	1. 名称：微型断路器 2. 型号、规格：DPNa-C2A 30mA，品牌不限 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工	个	198.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
22	040205016006	电力电缆 YJLHV-0.6/ 1KV-4×70+1×35mm ²	1. 类型：电力电缆 2. 规格、型号：电力电缆 YJLHV-0.6/1KV-4×70+1× 35mm ² 3. 敷设方式：穿管埋地敷设等综 合考虑 4. 金属铭牌制作安装 5. 综合材料价包括电缆终端头及 中间头 6. 其他：满足设计及施工验收规 范要求	m	50.760					
23	040205016007	电力电缆 YJLHV22-0.6 /1KV-5×35mm ²	1. 类型：电力电缆 2. 规格、型号：电力电缆 YJLHV22-0.6/1KV-5×35mm ² 3. 敷设方式：穿管、直埋敷设等 综合考虑 4. 金属铭牌制作安装 5. 综合材料价包括电缆终端头	m	5124.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及中间头 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
24	040205016008	电气配线 RVV-0.45/ 0.75kV-3×2.5mm²	1. 类型：电气配线 2. 规格、型号：RVV-0.45/ 0.75kV-3×2.5mm² 3. 敷设方式：穿管埋地敷设等综合考虑 4. 金属铭牌制作安装 5. 综合材料价包括接线端子 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	2340.000					
25	040205002003	PE塑料管 Φ75	1. 材料品种：PE塑料管 2. 规格：Φ75 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	160.000					
26	040205002004	PE塑料管 Φ50	1. 材料品种：PE塑料管	m	280.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：Φ50 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
27	040205002005	电缆保护管热镀锌钢管 DN100	1. 名称：电缆保护管 2. 型号：满足规范及验收要求 3. 规格：DN100 4. 材质：热镀锌钢管 5. 敷设方式：埋地、排管敷设，含排管支架管垫费用都包含在综合单价中 6. 过路管加固要求：满足规范及验收要求 7. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	36750.000					
28	040806002003	接地母线 不锈钢扁钢 - 40×4mm	1. 名称：不锈钢扁钢 -40×4mm 2. 规格：-40*4mm 3. 沿路灯电缆旁敷设	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
29	040806001003	不锈钢角钢接地极 L50×5×2500mm	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：L50×5×2500mm 4. 土质：综合 5. 基础接地形式：垂直接地 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	根	20.000					
30	040806002004	接地母线 不锈钢圆钢 φ10	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢圆钢 3. 规格：φ10 4. 沿路灯电缆旁敷设 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	5124.000					
31	040303001009	排管C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 其他：满足设计、施工及验	m³	225.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范的要求							
32	040803004004	排管包封混凝土 C30	1. 名称：排管包封混凝土 2. 规格：综合 3. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m³	466.990					
33	040803005001	电力电缆终端头 截面面积（mm²） ≤35	1. 名称：电力电缆终端头 截面面积（mm²） ≤35 2. 型号、规格：截面面积（mm²） ≤35 3. 材质、类型：干包式 4. 安装部位：详设计 5. 电压（KV）：详设计 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	28.000					
34	040803005002	电力电缆终端头 截面面积（mm²） ≤120	1. 名称：电力电缆终端头 截面面积（mm²） ≤120	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：截面面积（mm ² ） ≤120 3. 材质、类型：热缩式 4. 安装部位：详设计 5. 电压（KV）：详设计 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
35	040807003003	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地系统调试 2. 类型：包含所有的接地装置及接地网调试（不含接地极） 3. 其他：满足设计及规范要求	系统	2.000					
36	040205001001	手孔 700×700	1. 部位：手孔 700×700 2. 基础、垫层：详设计 3. 井壁：M10水泥砂浆砌MU20砖砌 4. C25钢筋砼压顶 5. 含模板、井盖井座、磁吸锁、泄水管等。	座	220.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
37	041102001006	现浇电力排管混凝土垫层模板	1. 构件类型：现浇电力排管混凝土垫层模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m²	1136.000					
38	041102031004	现浇电力排管混凝土包封模板	1. 构件类型：现浇电力排管混凝土包封模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合	m²	4544.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
39	041102002006	基础模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：支模高度综合考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	806.400					
40	041102001007	垫层模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架	m²	54.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：支模高度综合考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规范							
		分部小计								
		行车行人干扰费（含临时交通人员、设施费）								
41	041106001005	其他工程行车行人干扰费（含临时交通人员、设施费）	1. 其他工程行车、行人干扰费（含临时交通人员、设施费） 2. 工作内容：包括因行车、行人干扰造成的降效及专设的指挥交通的人员等增加的费用。 3. 清单工程量计算规则：工程量按（未封闭路段定额人工费+未封闭路段定额机械费）计算。厂区、生活区、专用道路及封	元	694104.600					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001004	安全文明施工费			286847.53			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15543.46			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		64999.93			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		108804.24			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		97499.90			
2	031302002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	钢筋综合	t	0.01					
2	型钢综合	kg	47.75					
3	钢筋 Φ>10	kg	38.00					
4	HRB400 Φ12~14	t	2.34					
5	高强钢筋 Φ12~14	t	22.66					
6	钢筋 Φ10以内	t	0.97					
7	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	10.22					
8	焊条综合	kg	22.97					
9	焊条(高强钢筋用)	kg	183.86					
10	镀锌铁丝22#	kg	78.84					
11	铁件	kg	3.14					
12	标准砖	千匹	101.89					
13	二等锯材	m³	11.46					
14	锯材综合	m³	7.09					
15	铝合金百叶窗	m²	1.73					
16	镀锌钢管DN100	m	37852.50					
17	钢筋 Φ12~16	t	0.28					
18	水	m³	553.84					
19	复合模板	m²	1796.97					
20	摊销卡具和支撑钢材	kg	862.89					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	球磨铸铁井盖井座 Φ 700（带磁吸锁）	套	220.00					
22	其他材料费	元	5050.98					
23	商品混凝土C30	m³	354.53					
24	10槽钢	kg	20.41					
25	干混抹灰砂浆M15	t	2.54					
26	商品混凝土C25	m³	10.39					
27	商品混凝土C20	m³	278.41					
28	商品混凝土C15	m³	94.93					
29	排管包封混凝土C30	m³	471.66					
30	干混抹灰砂浆M10	t	24.03					
31	干混砌筑砂浆M5	t	85.16					
32	基础槽9钢	m	2.02					
33	单灯控制器	套	198.00					
34	PE塑料管 Φ 75	m	190.69					
35	PE塑料管 Φ 50	m	300.61					
36	不锈钢扁钢-40×4mm	m	52.50					
37	不锈钢圆钢-40×4mm	m	5380.20					
38	电力电缆	m	5200.86					
39	电力电缆	m	51.52					
40	电气配线	m	2410.20					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路
 【照明工程】
 标段：
 /
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	自动空气断路器DZ型	个	198.00					
42	12-I-0 类综合灯杆H=12m	根	14.00					
43	12-III-9-1类综合灯杆H=12m	根	17.00					
44	12-I-9类综合灯杆H=12m	根	28.00					
45	12-III-9-2类综合灯杆H=12m	根	2.00					
46	12-V-0类综合灯杆H=12m	根	58.00					
47	16-V-0类综合灯杆H=16m	根	20.00					
48	16-V-0类综合灯杆H=16m	根	1.00					
49	不锈钢接地极∠50*50*5*2500mm	根	20.60					
50	箱式变电站 TM SCB14 10/0.4-200KVA NX2 10KV ±5%%D, yn11	座	2.00					
51	路灯灯具 40W	套	119.00					
52	路灯灯具 160WLED灯	套	114.00					
53	路灯灯具 300WLED灯	套	95.00					
54	AL01综合配电柜	台	1.00					
55	AL02综合配电柜	台	1.00					
56	汽油(机械)	L	340.60					
57	柴油(机械)	L	7200.76					
58	其他工程行车行人干扰费（含临时交通人员、 设施费）	元	694104.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【照明工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002008	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	14000.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 边坡排水土沟执行本综合单价 9. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040103001014	回填土方（利用）	1. 部位: 综合 2. 密实度要求: 分层密实, 密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 3. 填方材料品种: 合格土回填, 满足设计要求及现行施工验收	m³	8500.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段： /

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 5. 填方来源：临时堆场综合考虑，场内利用、场内取土石由投标人自行考虑在报价中，石方解小综合考虑 6. 运输距离：综合考虑 7. 回填方式：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
3	040103002009	余方弃置	1. 弃方类别：各种类别的土石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、乔木、灌木、树兜树根等	m³	5500.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 弃方场外运输至弃置点、运距 补贴费、余方处置消纳费用包含 在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
4	040103001015	管道中、粗砂回填	1. 部位：管道中、粗砂回填 2. 密实度要求：符合设计要求 3. 填方材料品种：中、粗砂 4. 填方粒径要求：符合设计要求 5. 填方来源、运距：外购 6. 具体做法详管沟开挖回填图 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m³	4000.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
		分部小计								
		附属结构								
5	040103001016	管道砂石基础	1. 密实度要求：满足设计图纸要求 2. 填方材料品种：砂石 3. 填方粒径要求：满足设计图纸要求 4. 填方来源、运距：场内外综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求 6. 责任主体须对此加强管理（按图实施、验收并须单独对此做现场签认，作为结算依据）。	m³	1100.000					
6	040503002001	C20混凝土支墩	1. 垫层材质、厚度：综合考虑，满足规范要求 2. 混凝土强度等级：C20商品混	m³	81.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			凝土 3. 支墩做法参《柔性接口给水管 道支墩10S505》及拖拉墩大样图 4. 商品砼的外加剂、泵送方式（ 地泵、汽车泵）等费用投标人自 行综合考虑在投标报价中 5. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求 6. 责任主体须对此加强管理（按 图实施、验收并须单独对此做现 场签认，作为结算依据）。							
7	040504002037	地面操作钢筋砼矩形立 式阀门井 1400×1800× 2500	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 混凝土强度等级：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：含井 圈，井盖井座 5. 踏步材质、规格：塑钢踏步，	座	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规格综合 6. 防渗、防水要求：含井内刚性防水套管等综合考虑 7. 钢筋：综合考虑 8. 具体做法：详见07MS101-2-66 9. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 10. 井内砖砌支墩包含在综合单价中 11. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
8	040504002038	排气阀井 1200×1200×1750	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 混凝土强度等级：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：含井圈，井盖井座	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 踏步材质、规格：塑钢踏步，规格综合 6. 防渗、防水要求：含井内刚性防水套管等综合考虑 7. 钢筋：综合考虑 8. 具体做法：详见07MS101-2-66 9. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 10. 井内砖砌支墩包含在综合单价中 11. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
9	040504002039	排泥闸阀井 1100×1100×1500	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 混凝土强度等级：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：含	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			井圈，井盖井座 5. 踏步材质、规格：塑钢踏步， 规格综合 6. 防渗、防水要求：含井内刚性 防水套管等综合考虑 7. 钢筋：综合考虑 8. 具体做法：详见07MS101-2- 66 9. 商品砼的外加剂、泵送方式（ 地泵、汽车泵）等费用投标人自 行综合考虑在投标报价中 10. 井内砖砌支墩包含在综合单 价中 11. 其他：满足设计、施工及验 收规范要求							
10	040504002040	闸阀井 1300×1300× 1800	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 混凝土强度等级：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计	座	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 井盖、井圈材质及规格：含井圈，井盖井座 5. 踏步材质、规格：塑钢踏步，规格综合 6. 防渗、防水要求：含井内刚性防水套管等综合考虑 7. 钢筋：综合考虑 8. 具体做法：详见07MS101-2-66 9. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 10. 井内砖砌支墩包含在综合单价中 11. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
11	040504002041	排泥湿井 D=800	1. 型号:排泥湿井 D=800 2. 井深:综合 3. 井墙: M10水泥砂浆, 砖采用	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			大于等于M10实心砖砌筑 4. 底板：C25(S6)商品混凝土底板 5. 垫层：C10商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑 7. 井盖、井圈材质及规格：含砼井圈，井盖座 8. 其他:其他详见图集07MS101-2P58.59							
		分部小计								
		管网工程								
12	040501002001	焊接成品给水管 DN400	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 材质及规格：焊接成品给水管DN400 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：给水	m	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管道消毒冲洗、水压试验 6. 含管道防腐 7. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求							
13	040501003001	球墨铸铁管 DN100 K9	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 材质及规格：球墨铸铁管 DN100 K9 3. 接口方式：T型承插接口, 橡 胶圈密封 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：给水管 道消毒冲洗、水压试验 6. 防腐：满足设计及施工验收规 范要求 7. 其它：满足设计及施工验收规 范要求	m	12.000					
14	040501003002	球墨铸铁管 DN200 K9	1. 垫层、基础材质及厚度：另计	m	556.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段： /

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质及规格：球墨铸铁管 DN200 K9 3. 接口方式：T型承插接口, 橡胶圈密封 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：给水管 道消毒冲洗、水压试验 6. 防腐：满足设计及施工验收规 范要求 7. 其它：满足设计及施工验收规 范要求							
15	040501003003	球墨铸铁管 DN300 K9	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 材质及规格：球墨铸铁管 DN300 K9 3. 接口方式：T型承插接口, 橡胶圈密封 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：给水	m	192.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管道消毒冲洗、水压试验 6. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求							
16	040501003004	球墨铸铁管 DN400 K9	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 材质及规格：球墨铸铁管 DN400 K9 3. 接口方式：T型承插接口, 橡胶圈密封 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：给水管 道消毒冲洗、水压试验 6. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	2450.000					
17	040502007001	球墨铸铁插堵 DN200	1. 材质及规格：球墨铸铁插堵	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段： /

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DN200 2. 连接形式：综合 3. 其它：满足设计及施工验收规范要求							
18	040502001001	盘承短管 DN400 PN=1.0MPa	1. 种类：盘承短管 2. 材质及规格：球墨铸铁DN400 PN=1.0MPa 3. 接口形式：柔性胶圈接口 4. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 5. 含清洗、除锈等 6. 短管长度综合考虑 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求	个	94.000					
19	040502001002	盘承短管 DN300 PN=1.0MPa	1. 种类：盘承短管 2. 材质及规格：球墨铸铁DN300 PN=1.0MPa 3. 接口形式：柔性胶圈接口	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 5. 含清洗、除锈等 6. 短管长度综合考虑 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求							
20	040502002001	单盘排气三通 DN400×100	1. 种类：单盘排气三通 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN400×100 3. 接口形式：综合考虑 4. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 5. 含清洗、除锈等 6. 其它：满足设计及施工验收规范要求	个	4.000					
21	040502002002	全盘异径三通 DN400X200 PN=1.0MPa	1. 种类：全盘异径三通 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN400X200 PN=1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑	个	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 5. 含清洗、除锈等 6. 其它：满足设计及施工验收规范要求							
22	040502002003	全盘四通 DN400X300 PN=1.0MPa	1. 种类：全盘四通 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN400X300 PN=1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑 4. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 5. 含清洗、除锈等 6. 其它：满足设计及施工验收规范要求	个	6.000					
23	040502002004	全盘异径三通 DN200X100 PN=1.0MPa	1. 种类：全盘异径三通 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN200X100 PN=1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑 4. 防腐：满足设计及施工验收	个	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 5. 含清洗、除锈等 6. 其它：满足设计及施工验收规范要求							
24	040502002005	球墨铸铁承插三通 DN200x200 PN=1.0MPa	1. 种类：球墨铸铁承插三通 2. 材质及规格：球墨铸铁， DN200x200 PN=1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑 4. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 5. 含清洗、除锈等 6. 其它：满足设计及施工验收规范要求	个	27.000					
25	040502002006	排泥底三通 DN400X100	1. 种类：排泥底三通 2. 材质及规格：球墨铸铁， DN400X100 3. 接口形式：焊接 4. 防腐：满足设计及施工验收规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含清洗、除锈等 6. 其它：满足设计及施工验收规范要求							
26	040502006001	双法兰松套限位补偿接头 DN400 PN=1.0MPa	1. 种类:双法兰松套限位补偿接头 2. 材质及规格:球墨铸铁DN400 PN=1.0MPa 3. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 4. 含清洗、除锈等，含配套法兰盘 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	个	10.000					
27	040502006002	钢制法兰盘 DN400 PN=1.0MPa	1. 种类:钢制法兰 2. 材质及规格:Q235，DN400 PN=1.0MPa 3. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 4. 含清洗、除锈等	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求							
28	040502006003	钢制法兰盘 DN100 PN=1.0MPa	1. 种类:钢制法兰 2. 材质及规格:Q235，DN100 PN=1.0MPa 3. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 4. 含清洗、除锈等 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	个	93.000					
29	040502006004	钢制法兰堵板 DN200 PN=1.0MPa	1. 种类:钢制法兰堵板 2. 材质及规格:Q235，DN200 PN=1.0MPa 3. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 4. 含清洗、除锈等 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	个	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段： /

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
30	040502006005	钢制法兰堵板 DN300 PN=1.6MPa	1. 种类:钢制法兰堵板 2. 材质及规格:Q235, DN300 PN=1.6MPa 3. 防腐: 满足设计及施工验收规范要求 4. 含清洗、除锈等 5. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	个	12.000					
31	040502002007	90度弯头 DN200 PN=1.0MPa	1. 种类: 90度弯头 2. 材质及规格: 球墨铸铁, DN200 PN=1.0MPa 3. 接口形式: 综合考虑 4. 防腐: 满足设计及施工验收规范要求 5. 含清洗、除锈等 6. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	个	54.000					
32	040502001003	双法兰90度弯头 DN100	1. 种类:双法兰90度弯头	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段： /

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		PN=1.0MPa	2. 材质及规格:球墨铸铁, DN100 PN=1.0MPa L=0.5m 3. 防腐: 满足设计及施工验收规 范要求 4. 含清洗、除锈等 5. 短管长度综合考虑 6. 其他: 满足设计、施工及验收 规范要求							
33	040502001004	球铁法兰短管 DN100 PN =1.0MPa	1. 种类:球铁法兰短管 2. 材质及规格:球墨铸铁DN100 PN=1.0MPa 3. 防腐: 满足设计及施工验收规 范要求 4. 含清洗、除锈等 5. 短管长度综合考虑 6. 其他: 满足设计、施工及验收 规范要求	个	54.000					
34	040502010001	室外地上式消火栓 SS100/65-1.0MPa	1. 名称: 室外地上式消火栓 2. 规格: SS100/65-1.0MPa	个	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段： /

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装部位、方式：室外地上 4. 连接形式：进水口法兰或承插式连接，出水口外螺纹连接 5. 安装和试验要求：符合规范及验收要求 6. 做法详见07SM101-1-24 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求							
35	040502005001	转向蝶阀 DN100 PN=1.0MPa	1. 种类：转向蝶阀 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN100 PN=1.0MPa 3. 连接形式：法兰 4. 试验要求：含压力试验等工作内容 5. 含连接短管等 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	4.000					
36	040502005002	排泥闸阀(弹性座封闸阀) DN100 PN=1.0MPa	1. 种类：排泥闸阀(弹性座封闸阀)	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质及规格:球墨铸铁, DN100 PN=1.0MPa 3. 连接形式:法兰 4. 试验要求:含压力试验等工作 内容 5. 含连接短管等 6. 其他: 满足设计、施工及验收 规范要求							
37	040502005003	弹性座封闸阀 DN200 PN=1.0MPa	1. 种类:弹性座封闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN200 PN=1.0MPa 3. 连接形式:法兰 4. 试验要求:含压力试验等工作 内容 5. 含连接短管等 6. 其他: 满足设计、施工及验收 规范要求	个	27.000					
38	040502005004	软密封法兰闸阀 DN400 PN=1.0MPa	1. 种类:软密封法兰闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁,	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DN400 PN=1.0MPa 3. 连接形式:法兰 4. 试验要求:含压力试验等工作内容 5. 含连接短管等 6. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求							
39	040502005005	复合式排气阀 DN50 PN=1.0MPa	1. 种类:复合式排气阀 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN50 PN=1.0MPa 3. 连接形式:法兰 4. 试验要求:含压力试验等工作内容 5. 含连接短管等 6. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	个	4.000					
40	040501014001	新旧管连接 球墨铸铁管 DN400	1. 新旧管连接 2. 材质及规格:球墨铸铁管 DN400	处	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段： /

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接方式:满足规范要求 4. 含连接管件及配件, 包括定位、断管、临时加固、通水试验等 5. 其它: 满足设计及施工验收规范要求							
41	040501014002	新旧管连接 球墨铸铁管 DN400（起点与朝阳中路给水管碰管）	1. 新旧管连接 球墨铸铁管 DN400（起点与朝阳中路给水管碰管） 2. 材质及规格:球墨铸铁管 DN400 3. 连接方式:满足规范要求 4. 含连接管件及配件, 包括定位、断管、临时加固、通水试验等 5. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	处	1. 000					
42	040501014003	新旧管连接 球墨铸铁管 DN400（与金华西路给	1. 新旧管连接 球墨铸铁管 DN400（与金华西路给水管碰管	处	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		水管碰管）	） 2. 材质及规格:球墨铸铁管 DN400 3. 连接方式:满足规范要求 4. 含连接管件及配件, 包括定位 、断管、临时加固、通水试验等 5. 其它: 满足设计及施工验收规 范要求							
43	040501014004	新旧管连接 球墨铸铁管 DN400（九峰北路、三 环路给水管碰管）	1. 新旧管连接 球墨铸铁管 DN400（九峰北路、三环路给水 管碰管） 2. 材质及规格:球墨铸铁管 DN400 3. 连接方式:满足规范要求 4. 含连接管件及配件, 包括定位 、断管、临时加固、通水试验等 5. 其它: 满足设计及施工验收	处	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
44	040501014005	新旧管连接 球墨铸铁管 DN800*400（与牡丹大道给水管碰管）	1. 新旧管连接 球墨铸铁管 DN800*400（与牡丹大道给水管碰管） 2. 材质及规格:球墨铸铁管 DN800 3. 连接方式:满足规范要求 4. 含连接管件及配件, 包括定位、断管、临时加固、通水试验等 5. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	处	1.000					
45	080902007001	流量计	1. 名称:流量计 2. 规格、型号:详设计 3. 安装方式:结合设计综合, 包含调试、接线等 4. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
46	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力仪表 2. 规格、型号:详设计 3. 安装方式:结合设计综合, 包含取源部件、旋塞阀、弯管等 4. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	台	3.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
47	041101004002	脚手架	1. 部位：综合 2. 高度：综合 3. 投标报价中包含完成项目的所有种类的脚手架 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	284.160					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
48	041102001008	垫层模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板	m²	14.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架 等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方 式均执行该综合单价 4. 支模高度：支模高度综合考虑 5. 其他:满足设计及施工验收规 范							
49	041102030003	检查井底板模板	1. 构件类型：现浇混凝土模板 检查井底板 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方 式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计、施工及验收 规范要求	m²	31.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
50	041102028008	检查井井壁模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 清单工程量按接触面积计算 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	507.600					
51	041102033003	检查井人孔板模板	1. 构件类型:现浇混凝土模板 检查井人孔板 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合	m²	72.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架 等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		行车行人干扰费（含临时交通人员、设施费）								
52	041106001006	其他工程行车行人干扰费（含临时交通人员、设施费）	1. 其他工程行车行人干扰费（含临时交通人员、设施费） 1. 其他工程行车、行人干扰费（含临时交通人员、设施费） 2. 工作内容：包括因行车、行人干扰造成的降效及专设的指挥交通的人员等增加的费用。 3. 清单工程量计算规则：工程量按（未封闭路段定额人工费+未封闭路段定额机械费）计算。	元	607161.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			厂区、生活区、专用道路及封闭 施工的路段不计取行车行人干扰 费。							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001005	安全文明施工费			161672.37			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8760.57			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		36635.12			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		61324.00			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		54952.68			
2	031302002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	373766.46	
合计			373766.46	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	钢筋 Φ12~14	t	6.82					
2	钢筋 Φ10以内	t	10.68					
3	焊条综合	kg	55.32					
4	镀锌铁丝22#	kg	108.03					
5	中、粗砂	m³	4888.00					
6	连砂石	m³	1344.20					
7	标准砖	千匹	2.91					
8	二等锯材	m³	0.14					
9	锯材综合	m³	0.63					
10	遇水膨胀止水带30×20	m	136.35					
11	成品铸件HT15~32	kg	570.57					
12	水	m³	81.57					
13	复合模板	m²	154.67					
14	摊销卡具和支撑钢材	kg	354.54					
15	脚手架钢材	kg	57.37					
16	五防球磨铸铁井盖井座 Φ700	套	45.00					
17	预制混凝土井筒 Φ800	m	43.00					
18	其他材料费	元	1094.18					
19	商品混凝土C20	m³	197.60					
20	商品混凝土C25 (S6	m³	1.37					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	商品混凝土C15	m³	15.38					
22	商品混凝土C10	m³	0.59					
23	干混抹灰砂浆	t	0.78					
24	干混砌筑砂浆	t	2.85					
25	干混砌筑砂浆M7.5	t	2.48					
26	钢板 δ 20	kg	28.00					
27	带帽螺栓综合	kg	404.36					
28	球墨铸铁管	m	14.00					
29	焊接成品给水管	m	80.80					
30	钢制法兰盘 DN1001.6MPa DN80	片	93.00					
31	钢制法兰堵板 DN2001.6MPa DN200	片	54.00					
32	钢制法兰堵板 DN3001.6MPa DN300	片	12.00					
33	室外地上式消火栓100/65-1.0MPa	套	27.00					
34	消防栓底座DN100(带弯头)	个	27.00					
35	压力仪表	套	3.00					
36	水	m³	2154.17					
37	新旧管连接 球墨铸铁管	个	1.00					
38	全盘异径三通DN400X150DN400	个	1.00					
39	全盘异径三通	个	1.00					
40	全盘异径四通DN400X150	个	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	球墨铸铁管 DN400	m	2474.50					
42	球墨铸铁管	m	12.12					
43	球墨铸铁管	m	561.56					
44	球墨铸铁管	m	193.92					
45	钢制法兰盘 DN400公称直径(mm)≤400	片	8.00					
46	橡胶圈(给水)	个	709.70					
47	橡胶圈(给水) DN400	个	94.00					
48	橡胶圈(给水)DN300	个	51.55					
49	橡胶圈(给水)DN100	个	2.47					
50	橡胶圈(给水)DN200	个	114.54					
51	盘承短管 DN400	个	94.00					
52	双法兰90度弯头 DN100PN=1.0MPa	个	4.00					
53	球铁法兰短管 DN100PN=1.0MPa	个	54.00					
54	盘承短管 DN300	个	12.00					
55	单盘排气三通	个	4.00					
56	全盘异径三通 DN400X200	个	27.00					
57	全盘四通 DN400X300	个	6.00					
58	全盘异径三通 DN200X100	个	27.00					
59	球墨铸铁承插三通 DN200x200	个	27.00					
60	排泥底三通	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】
 标段：/
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	90度弯头 DN200	个	54.00					
62	双法兰松套限位补偿接头 DN400	个	10.00					
63	转向蝶阀 DN100	个	4.00					
64	排泥闸阀(弹性座封闸阀) DN100PN=1.0MPa	个	2.00					
65	弹性座封闸阀 DN200	个	27.00					
66	软密封法兰闸阀 DN400	个	10.00					
67	复合式排气阀 DN50	个	4.00					
68	流量计	台	3.00					
69	汽油(机械)	L	1297.48					
70	柴油(机械)	L	15354.89					
71	其他工程行车行人干扰费（含临时交通人员、设施费）	元	607161.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 龙塔路 【给水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101001003	挖一般土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	9881.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】

标段：/

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040101002009	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石方类别: 各种类别的土方或石方等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土(石)方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行	m³	481.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】

标段： /

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			确定，相关费用计入综合单价， 结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑并综合报价，工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算，其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内，不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】

标段：/

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 边坡排水土沟执行本综合单价 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
3	040103001017	回填土方（利用）	1. 部位：综合 2. 密实度要求：分层密实，密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 3. 填方材料品种：合格土回填，满足设计要求及现行施工验收规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 5. 填方来源：临时堆场综合考虑，场内利用、场内取土石由投标人自行考虑在报价中，石方解小综合考虑 6. 运输距离：综合考虑 7. 回填方式：综合考虑	m³	32.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】

标段：/

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
4	040101005001	挖弃淤泥、流砂	1. 挖掘深度：根据现场实际情况并结合设计施工图综合 2. 挖淤泥、流砂方式：由投标人自行考虑 3. 弃淤泥、流砂距离：场内外运距由投标人自行考虑 4. 弃土场费、消纳费、密闭费用：综合 5. 运输距离：投标人踏勘现场，外弃场地及场内外运距由投标人自行考虑在该综合单价中，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家或当地政府的相关要求	m ³	720.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】

标段：/

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
5	040103001018	回填土方（外购）	1. 部位：综合 2. 密实度要求：分层密实，密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 3. 填方材料品种：合格土回填，满足设计要求及现行施工验收规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 5. 填方来源：外购土石方由投标人自行考虑在报价中 6. 运输距离：综合考虑 7. 回填方式：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	2380.000					
6	040202009003	砂砾石加强层	1. 材料：砂砾石 2. 厚度：综合 3. 回填方式：人机综合	m³	3083.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】

标段：/

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 粒径要求：满足设计、施工及验收规范要求 5. 密实度要求：满足设计、施工及验收规范要求 6. 填方来源、运距：外购 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
7	040103002010	余方弃置	1. 弃方类别：各种类别的土石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、乔木、灌木、树兜树根等 2. 弃方场外运输至弃置点、运距补贴费、余方处置消纳费用包含在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政	m³	10330.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】

标段：/

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			府对安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		车行道路面工程								
8	040202001002	路床（槽）整形碾压	1. 范围：车行道范围内 2. 放样、整修、碾压：满足设计及规范要求 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	4138.870					
9	040203006009	5cmSBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13	1. 材料名称：SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13 2. 粗集料：满足设计要求 3. 细集料：满足设计要求	m²	3216.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】

标段：/

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填料：满足设计要求 5. 外加剂：满足设计要求 6. 厚度：5cm 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 8. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
10	040203006010	7cm中粒式改性沥青混凝土AC-20C	1. 材料名称：中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2. 粗集料：满足设计要求 3. 细集料：满足设计要求 4. 填料：满足设计要求 5. 外加剂：满足设计要求 6. 厚度：7cm 7. 成品或半成品综合考虑，是	m²	3173.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】

标段：/

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			否设置热拌场投标人自行考虑， 热拌场摊销费用已含单价中 8. 运距：成品或半成品运输费用 投标人自行考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
11	040203003007	快裂喷洒型阳离子改性 乳化沥青（PCR）粘层	1. 沥青品种：快裂喷洒型阳离子 改性乳化沥青（PCR） 2. 喷洒量：0.4kg/m ² （沥青用 量） 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	6176.310					
12	040203004004	0.6cm改性乳化沥青稀浆 封层ES-2	1. 材料品种：0.6cm改性乳化沥 青稀浆封层ES-2（改性乳化沥 青选用BCR型） 2. 厚度：0.6cm厚	m ²	3130.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】

标段： /

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
13	040203003008	慢裂洒布型阴离子乳化沥青（PA-2）透层	1. 沥青品种：慢裂洒布型阴离子乳化沥青（PA-2）透层 2. 喷洒量：0.7kg/m ² （沥青用量） 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	3256.270					
14	040202015010	20cm厚5%水泥稳定碎石基层	1. 厚度：20cm厚 2. 水泥含量：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足设计要求 4. 密实度：满足设计要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置冷拌场投标人自行考虑，冷拌场摊销费用已含单价中 7. 拌和、运输、养生：由投标	m ²	3213.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】

标段：/

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人综合考虑在此综合单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
15	040202015011	20cm厚4%水泥稳定碎石基层	1. 厚度：20cm厚 2. 水泥含量：4%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足设计要求 4. 密实度：满足设计要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置冷拌场投标人自行考虑，冷拌场摊销费用已含单价中 7. 拌和、运输、养生：由投标人综合考虑在此综合单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	3409.680					
16	040202011009	20cm厚级配碎石底基层	1. 部位：道路结构垫层 2. 厚度：20cm厚	m ²	3566.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】

标段：/

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材料及规格：级配碎石，级配满足要求 4. 密实度：满足设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
17	040204004009	安砌C40砼路缘石 15cm ×35cm×100cm	1. 材料：C40砼路缘石(倒角) 2. 尺寸：15cm×35cm×100cm 3. 结合层、找平层：3cm厚M10水泥砂浆找平层 4. 无障碍路沿石执行本综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	629.180					
		分部小计								
		新旧路面搭接								
18	040201021004	铺设防裂卷材	1. 材料品种、规格：防裂卷材，	m²	279.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】

标段：/

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格满足设计要求 2. 搭接方式：满足规范要求 3. 铺设方式：综合 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
19	040901001018	道路拉杆 φ25	1. 材料规格、类型：φ25拉杆，L=700mm 2. 安装方式：钻孔植入原混凝土面板，植入深度350mm 3. 布置间距：400mm 4. 工作内容：定位、钻孔、清孔、堵孔，钢筋除锈、打磨、配胶、螺杆埋植、保护、清理工作面等 5. 工程量计算规则：以设计图示按数量计 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	根	92.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】

标段：/

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
20	040901001019	道路传力杆 规格(mm) Φ28	1. 材料规格、类型：Φ28传力杆，L=500mm 2. 安装方式：钻孔植入原混凝土面板，植入深度250mm 3. 布置间距：250mm 4. 工作内容：定位、钻孔、清孔、堵孔，钢筋除锈、打磨、配胶、螺杆埋植、保护、清理工作面等 5. 工程量计算规则：以设计图示按数量计 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	根	282.000					
21	040203007007	现浇砼板C30 搭板	1. 混凝土强度等级：C30混凝土搭板 2. 集料性能、级配要求：满足设计	m³	42.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】

标段：/

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 伸缩缝：综合 4. 混凝土性能、外加剂：综合 5. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费：综合 6. 模板及支架包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		边坡防护及渗管								
22	040201021005	铺设防渗土工布 500g/ m ²	1. 材料品种、规格：两布一膜 防渗土工膜 2. 搭接方式：满足规范要求 3. 铺设方式：综合 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	2716.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】

标段：/

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
23	040501004003	铺设D100 PVC管	1. 材质及规格：D100 PVC管 2. 连接形式：满足设计及施工技术规范 3. 透水管外包渗水土工布（200g/m²） 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	36.000					
24	040501004004	铺设D100 PVC渗管	1. 材质及规格：D100 PVC渗管 2. 连接形式：满足设计及施工技术规范，三通等包含在综合单价中 3. 渗管外包渗水土工布（200g/m²） 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	700.000					
25	050102013002	边坡喷播植草（灌木）籽	1. 材料品种：狗牙草、早熟禾、黑麦草、高羊茅等混合使用，	m²	660.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】

标段：/

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			具体满足设计 2. 铺无纺布一道，回填种植土 10cm厚 3. 播种方式：喷播，工序满足设计要填方边坡喷播植草（灌木） 籽求 4. 边坡整理包含在综合单价中 5. 养护期：包成活，竣工验收后 1年 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		现状管线保护								
26	040303001010	保护涵边墙垫层	1. 混凝土强度等级：C20混凝土 基础 2. 集料性能、级配要求：满足设计	m ³	38.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】

标段： /

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 伸缩缝：综合 4. 混凝土性能、外加剂：综合 5. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费：综合 6. 模板及支架包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
27	040402010002	保护涵边墙砌筑	1. 部位：被保护管线边墙砌筑 2. 砌块品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合 3. 墙体类型：综合 4. 墙体高度：综合 5. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 砌筑砂浆，混合、干混、专用砂浆等综合考虑 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工	m ³	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】

标段：/

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
28	010512008002	保护涵盖板	1. 部位：保护涵盖板 2. 厚度：20cm 3. 混凝土强度等级：C30混凝土 盖板，内配钢筋详设计 4. 混凝土泵送方式、泵送费及泵 送电费：综合 5. 预制、现浇均执行本综合单价 ，模板及支架包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	208.000					
29	040303002005	C15满包混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C15混凝土 基础 2. 集料性能、级配要求：满足设计 3. 伸缩缝：综合 4. 混凝土性能、外加剂：综合	m ³	35.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】

标段：/

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费：综合 6. 模板及支架包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
30	010404001002	填砂保护	1. 材料种类:砂 2. 粒径要求：满足设计、施工及验收规范要求 3. 密实度要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 填方来源、运距：外购 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	36.800					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001004	安全文明施工			106407.72			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5765.94			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24112.09			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		40361.55			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		36168.14			
2	041109002004	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003004	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004004	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程
标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路
 【道路工程】
 标段：
 /
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	型钢综合	kg	3.97					
2	圆钢 Φ>10	t	0.91					
3	圆钢 Φ25	t	0.26					
4	养护塑料薄膜	m²	6755.61					
5	土工布	m²	3029.54					
6	SBS防裂卷材	m²	311.81					
7	无纺布	m²	726.00					
8	渗水土工布（200g/m²）	m²	2576.00					
9	焊条综合	kg	3.14					
10	合金钢钻头综合	个	7.40					
11	天然砂	m³	44.97					
12	中砂	m³	16.28					
13	碎石5~20mm	m³	97.36					
14	碎石20~60mm	m³	659.06					
15	连砂石	m³	3712.79					
16	碎石20~40mm	m³	187.23					
17	普通土	m³	2456.16					
18	标准砖	千匹	26.16					
19	预制沟盖板、井盖板	m³	41.81					
20	二等锯材	m³	0.63					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	防锈漆	kg	1.66					
22	石油沥青30#	kg	153.95					
23	快裂喷洒型阳离子改性乳化沥青（PCR）粘层AH-70	t	2.53					
24	改性乳化沥青稀浆封层ES-2AH-70	t	3.13					
25	慢裂洒布型阴离子乳化沥青（PA-2）透层	t	2.28					
26	植筋胶泥	kg	17.70					
27	粘接剂YJ-302	kg	0.92					
28	塑料管 Φ 40	m	28.76					
29	D100 Φ 100	m	707.00					
30	D100 Φ 100	m	36.36					
31	塑料堵头 Φ 40	个	296.10					
32	种植土	m³	58.08					
33	煤	kg	3155.71					
34	水	m³	1230.45					
35	复合模板	m²	94.77					
36	摊销卡具和支撑钢材	kg	37.86					
37	C40砼路缘石15×50×100 (cm)	m³	33.22					
38	其他材料费	元	3570.22					
39	5%水泥稳定碎石基层商品水稳层(压实)	m³	655.55					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
40	4%水泥商品水稳层(压实)	m³	695.57					
41	保水剂	kg	10.56					
42	干混地面砂浆M10	t	5.96					
43	灌木种籽及草籽，具体满足设计	kg	26.40					
44	建渣消纳费	m³	1152.00					
45	商品混凝土C20	m³	38.59					
46	商品混凝土C30	m³	44.88					
47	商品混凝土C15	m³	35.96					
48	干混砌筑砂浆M7.5	t	25.60					
49	SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13商品沥青混合物(压实)	m³	163.08					
50	中粒式改性沥青混凝土AC-20C商品沥青混合物(压实)	m³	225.65					
51	汽油(机械)	L	364.40					
52	柴油(机械)	L	19690.65					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【道路工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002010	排水挖沟槽、基坑土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	3850.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段：/

第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,检查井、雨算子井位水稳加宽,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 边坡排水土沟执行本综合单价 9. 其他:满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040103001019	回填土方（利用）	1. 部位: 综合 2. 密实度要求: 分层密实,密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 3. 填方材料品种: 合格土回填,	m³	1430.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段： /

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足设计要求及现行施工验收规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 5. 填方来源：临时堆场综合考虑，场内利用、场内取土石由投标人自行考虑在报价中，石方解小综合考虑 6. 运输距离：综合考虑 7. 回填方式：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
3	040103001020	沟槽回填砂砾石（利用）	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：砂砾石 3. 填方粒径要求：符合设计要求 4. 填方来源、运距：利用开挖料	m ³	1392.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段： /

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本清单工程量为暂定工程量，实施时以收方为准 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
4	040103001021	沟槽回填砂砾石（外购）	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：砂砾石 3. 填方粒径要求：符合设计要求 4. 填方来源、运距：外购 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	200.300					
5	040103002011	余方弃置	1. 弃方类别：各种类别的土石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、	m³	1028.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段： /

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			乔木、灌木、树兜树根等 2. 弃方场外运输至弃置点、运距 补贴费、余方处置消纳费用包含 在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
6	040103001022	排水管道砂砾石基础（ 外购）	1. 部位：排水管道砂砾石基础 2. 密实度要求：符合设计要求 3. 填方材料品种：砂砾石 4. 填方粒径要求：符合设计要求 5. 填方来源、运距：外购 6. 具体做法详管沟开挖回填图 7. 其他：满足设计、招标文件、	m ³	392.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段：/

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
7	040201022003	C20排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:净空尺寸0.3m×0.3m 2. 基础、沟身: C20混凝土 3. 沟底板、沟侧墙: 详设计 4. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费: 综合 5. 模板及支架包含在综合单价中 6. 边沟与管道、井连接做法、沉砂池、拦污格栅等做法包含在综合单价中, 不另计 7. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	968.000					
		分部小计								
		雨水工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段： /

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	040501001017	铺设D300mm（Ⅱ级）钢筋砼承插式雨水管道（360° 混凝土满包基础）	1. 管材：Ⅱ级钢筋砼承插式管 2. 规格：D300mm 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：满足设计 5. 闭水试验：另计 6. 基础：360° C25混凝土基础，混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费综合 7. 材料单价综合包括橡胶圈柔性接口，运输、装卸等综合考虑 8. 变形缝：已包含在单价内，做法详设计 9. 接入检查井时管外壁凿毛：综合，满足设计及规范 10. 其他未尽事宜满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	115.000					
9	040501001018	铺设D300mm（Ⅱ级）钢	1. 管材：Ⅱ级钢筋砼承插管	m	108.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段：/

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		筋砼承插式雨水管道	2. 规格：D300mm 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：满足设计 5. 闭水试验：另列 6. 基础类型：另列 7. 材料单价综合包括橡胶圈柔性接口，运输、装卸等综合考虑 8. 接入检查井时管外壁凿毛：综合，满足设计及规范 9. 基础做法详设计图及图集 10. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
10	040501001019	铺设D600mm（Ⅱ级）钢 筋砼承插式雨水管道	1. 管材：Ⅱ级钢筋砼承插管 2. 规格：D600mm 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：满足设计 5. 闭水试验：另列	m	233.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段：/

第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 基础类型：另列 7. 材料单价综合包括橡胶圈柔性接口，运输、装卸等综合考虑 8. 接入检查井时管外壁凿毛：综合，满足设计及规范 9. 基础做法详设计及图集 10. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
11	040501001020	铺设D800mm（Ⅱ级）钢筋砼承插式雨水管道	1. 管材：Ⅱ级钢筋砼承插管 2. 规格：D800mm 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：满足设计 5. 闭水试验：另列 6. 基础：另列 7. 材料单价综合包括橡胶圈柔性接口，运输、装卸等综合考虑	m	78.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段：/

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 接入检查井时管外壁凿毛：综合，满足设计及规范 9. 基础做法详设计图及图集 10. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
12	040501001021	混凝土雨水管道闭水试验 管径(mm) ≤300	1. 混凝土雨水管道闭水试验 2. 管径(mm)：≤300 3. 闭水实验所用水来源由施工单位自行考虑，涉及费用已包含在综合单价中，不另行计取 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	223.000					
13	040501001022	混凝土雨水管道闭水试验 管径(mm) 600	1. 混凝土雨水管道闭水试验 2. 管径(mm)：600 3. 闭水实验所用水来源由施工单位自行考虑，涉及费用已包含在综合单价中，不另行计取	m	233.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段：/

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
14	040501001023	混凝土雨水管道闭水试验 管径(mm) 800	1. 混凝土雨水管道闭水试验 2. 管径(mm)：800 3. 闭水实验所用水来源由施工单位自行考虑，涉及费用已包含在综合单价中，不另行计取 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	78.330					
15	040504009002	预制混凝土装配式单算雨水口	1. 部位：预制混凝土装配式偏沟式单算雨水口 2. 井深：综合 3. 垫层：C20细石混凝土 4. 底板：C20混凝土 5. 井身：预制C30构件 6. 井蓖、座：C250球墨铸铁井圈、井篦	座	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段：/

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 模板：包含在综合单价中 8. 投标人应综合考虑井圈井盖调整标高的所有费用 9. 参照图集：图集16S518 10. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
16	040504009003	预制混凝土装配式双算雨水口	1. 部位：预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口 2. 井深：综合 3. 垫层：C20细石混凝土 4. 底板：C20混凝土 5. 井身：预制C30构件 6. 井蓖、座：C250球墨铸铁井圈、井篦 7. 模板：包含在综合价中 8. 投标人应综合考虑井圈井盖调整标高的所有费用 9. 参照图集：图集16S518-43	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段： /

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
17	040504002042	现浇圆形混凝土雨水检查井 Φ1000mm	1. 型号：圆形混凝土雨水检查井 Φ1000mm 2. 井深：综合 3. 井墙：C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板：C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 井盖板： C30商品混凝土预制井盖板 6. 垫层： C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格： 综合考虑 8. 井筒：井筒另计 9. 井盖座：井盖井座另计 10. 防坠网： 另计 11. 检查井模板：另计 12. 钢筋： 综合	座	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段： /

第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			13. 混凝土泵送方式、泵送费及 泵送电费：综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他：满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
18	040504002043	现浇圆形混凝土雨水检 查井 Φ1250mm	1. 型号：圆形混凝土雨水检查井 Φ1250mm 2. 井深：综合 3. 井墙：C30 (S6) 商品混凝土井 墙 4. 底板：C30 (S6) 商品混凝土底 板 5. 井盖板： C30商品混凝土预制 井盖板 6. 垫层： C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格： 综合考虑 8. 井筒：井筒另计 9. 井盖座：井盖井座另计	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段： /

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 防坠网：另计 11. 检查井模板：另计 12. 钢筋：综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及 泵送电费：综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他：满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
19	040504002044	现浇圆形混凝土雨水沉 泥井 Φ1250mm	1. 型号：圆形混凝土雨水沉泥井 Φ1000mm 2. 井深：综合 3. 井墙：C30 (S6) 商品混凝土井 墙 4. 底板：C30 (S6) 商品混凝土底 板 5. 井盖板： C30商品混凝土预制 井盖板 6. 垫层： C15商品混凝土垫层	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段： /

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 钢筋规格：综合考虑 8. 井筒：井筒另计 9. 井盖座：井盖井座另计 10. 防坠网：另计 11. 检查井模板：另计 12. 钢筋：综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费：综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
20	040504002045	现浇圆形混凝土雨水沉泥井 Φ1500mm	1. 型号：圆形混凝土雨水检查井 Φ1500mm 2. 井深：综合 3. 井墙：C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板：C30 (S6) 商品混凝土底板	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段：/

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 井盖板：C30商品混凝土预制井盖板 6. 垫层：C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格：综合考虑 8. 井筒：井筒另计 9. 井盖座：井盖井座另计 10. 防坠网：另计 11. 检查井模板：另计 12. 钢筋：综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费：综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
21	040504002046	现浇圆形混凝土雨水检查井 Φ1800mm	1. 型号：圆形混凝土雨水检查井 Φ1800mm 2. 井深：综合 3. 井墙：C30 (S6) 商品混凝土井	座	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段：/

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			墙 4. 底板: C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 井盖板: C30商品混凝土井盖板 6. 垫层: C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格: 综合考虑 8. 井筒: 井筒另计 9. 井盖座: 井盖井座另计 10. 防坠网: 另计 11. 检查井模板: 另计 12. 钢筋: 综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费: 综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
22	040504002047	混凝土八字式出水口	1. 型号: 混凝土八字式出水口	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段： /

第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 井深:综合 3. 井墙:C30 (S6) 商品混凝土井 墙 4. 底板:C30 (S6) 商品混凝土底 板 5. 井盖板: C30商品混凝土预制 井盖板 6. 垫层: C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格: 综合考虑 8. 井筒:井筒另计 9. 井盖座:井盖井座另计 10. 防坠网: 另计 11. 检查井模板:另计 12. 钢筋: 综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及 泵送电费: 综合 14. 其他未明之处详见设计图及 图集 15. 其他: 满足设计、招标文件							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段：/

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
23	040504001009	五防球墨铸铁井盖井座 Φ800 D400级	1. 井盖、井座：五防球墨铸铁井盖井座 Φ800 D400级 2. 砂浆强度等级、配合比：满足设计要求 3. 综合单价包含防坠网 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	座	9.000					
24	040504001010	五防球墨铸铁井盖井座 Φ800 D250级	1. 井盖、井座：五防球墨铸铁井盖井座 Φ800 D250级 2. 砂浆强度等级、配合比：满足设计要求 3. 综合单价包含防坠网 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段： /

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
25	040504005004	成品预制混凝土井筒 Φ800	1. 成品预制混凝土井筒 2. 井筒规格： Φ800mm 3. 其他： 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	12.600					
26	040504002048	C40预制钢筋砼调节环	1. 混凝土强度等级：C40商品混凝土 2. 规格： 内径满足设计 3. 部位： 新建检查井 4. 钢筋： 规格综合，制作、安装等费用考虑在该综合单价中 5. 其他： 满足设计及施工验收规范要求	座	9.000					
27	040504002049	现浇C30钢筋砼 检查井井圈加强	1. 部位： 检查井井圈加强 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 规格： 满足设计 4. 模板： 综合，包括各种类型	座	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段： /

第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 钢筋：规格综合，制作、安装等费用考虑在该综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
28	040504002050	现浇C30钢筋砼 雨水口篦圈加强	1. 部位：雨水口篦圈加强 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 规格：满足设计 4. 模板及支架：综合，包括各种类型 5. 钢筋：规格综合，制作、安装等费用考虑在该综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	座	20.000					
29	040202015012	井周5%水泥稳定碎石加强	1. 部位：车行道检查井及雨水口周围 2. 材料：5%水泥稳定碎石	m³	227.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段：/

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 石料、规格:满足设计及施工验收规范要求 4. 密实度: 满足设计及施工验收规范要求 5. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		污水工程								
30	040501001024	铺设D500mm（Ⅱ级）钢筋砼承插式污水管道	1. 管材：Ⅱ级钢筋砼承插管 2. 规格：D500mm 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：满足设计 5. 闭水试验：另列 6. 基础：另列 7. 材料单价综合包括橡胶圈柔性接口，运输、装卸等综合考虑	m	222.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段：/

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 接入检查井时管外壁凿毛：综合，满足设计及规范 9. 基础做法详设计图及图集 10. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
31	040501001025	混凝土污水管道闭水试验 管径(mm) 500	1. 混凝土雨水管道闭水试验 2. 管径(mm)：500 3. 闭水实验所用水来源由施工单位自行考虑，涉及费用已包含在综合单价中，不另行计取 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	222.180					
32	040504002051	现浇圆形混凝土污水检查井 Φ1000mm	1. 型号:圆形混凝土污水检查井 Φ1000mm 2. 井深:综合 3. 井墙:C30(S6)商品混凝土井墙	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段： /

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 底板: C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 井盖板: C30商品混凝土井盖板 6. 垫层: C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格: 综合考虑 8. 井筒: 井筒另计 9. 井盖座: 井盖井座另计 10. 防坠网: 另计 11. 检查井模板: 另计 12. 钢筋: 综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费: 综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
33	040504002052	现浇圆形混凝土污水检查井 Φ1500mm	1. 型号: 圆形混凝土污水检查井 Φ1500mm	座	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段：/

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 井深:综合 3. 井墙:C30(S6)商品混凝土井 墙 4. 底板:C30(S6)商品混凝土底 板 5. 井盖板: C30商品混凝土井盖 板 6. 垫层: C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格: 综合考虑 8. 井筒:井筒另计 9. 井盖座:井盖井座另计 10. 防坠网: 另计 11. 检查井模板:另计 12. 钢筋: 综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及 泵送电费: 综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他: 满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段：/

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范等相关要求							
34	040504001011	五防球墨铸铁井盖井座 Φ800 D400级	1. 井盖、井座：五防球墨铸铁井盖井座 Φ800 D400级 2. 砂浆强度等级、配合比：满足设计要求 3. 综合单价包含防坠网 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	座	6.000					
35	040504001012	五防球墨铸铁井盖井座 Φ800 D250级	1. 井盖、井座：五防球墨铸铁井盖井座 Φ800 D250级 2. 砂浆强度等级、配合比：满足设计要求 3. 综合单价包含防坠网 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	座	2.000					
36	040504005005	成品预制混凝土井筒 Φ	1. 成品预制混凝土井筒	m	4.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段： /

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		800	2. 井筒规格： Φ800mm 3. 其他： 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
37	040504002053	C40预制钢筋砼调节环	1. 混凝土强度等级：C40商品混凝土 2. 规格： 内径满足设计 3. 部位： 新建检查井 4. 钢筋： 规格综合，制作、安装等费用考虑在该综合单价中 5. 其他： 满足设计及施工验收规范要求	座	6.000					
38	040504002054	现浇C30钢筋砼 检查井井圈加强	1. 部位： 检查井井圈加强 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 规格： 满足设计 4. 模板： 综合，包括各种类型 5. 钢筋： 规格综合，制作、安	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段： /

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装等费用考虑在该综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
39	040202015013	井周5%水泥稳定碎石加强	1. 部位：车行道检查井及雨水口 周围 2. 材料：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足设计及施工 验收规范要求 4. 密实度：满足设计及施工验收 规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ³	70.730					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2.1	脚手架								
40	041101004003	墙面脚手架	1. 脚手架材料：钢管、竹、木脚	m ²	252.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段：/

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			手架等综合 2. 不论采用何种脚手架何种架设方式均执行该综合单价 3. 高度：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
	2.2	混凝土模板及支架								
41	041102002007	管道基础模板	1. 支模高度：按设计要求 2. 模板材料：投标人自行考虑支架材料投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、	m²	268.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段：/

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			运输等相关费用 5. 其他：符合设计及相关规范要求							
42	041102002008	垫层模板	1. 部位：污水检查井、雨水检查井、箱涵、顶管工作坑等构筑物 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 6. 对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 7. 清单工程量按接触面积计算 8. 其他：满足设计、招标文件、	m²	11.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段：/

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
43	041102002009	检查井基础模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 清单工程量按接触面积计算 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	21.670					
44	041102028009	检查井井壁模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板	m²	252.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段： /

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 , 现场实际情况和企业自身情况 综合报价, 不论采用何种支模方 式综合报价 5. 对拉螺杆、拉片、止水片等综 合考虑报价 6. 清单工程量按接触面积计算 7. 其他: 满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
45	041102029002	检查井井顶模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型: 木模、组合钢模板 、竹胶合板综合, 现浇模板预制 模板综合考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架 综合	m ²	38.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段：/

第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据施工经验 , 现场实际情况和企业自身情况 综合报价, 不论采用何种支模方 式综合报价 5. 对拉螺杆、拉片、止水片等综 合考虑报价 6. 清单工程量按接触面积计算 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001005	安全文明施工			34902.88			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1891.29			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7909.03			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13239.02			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11863.54			
2	041109002005	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003005	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004005	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	80251.16	
合计			80251.16	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	二等锯材	m³	1.59					
2	锯材综合	m³	0.72					
3	复合模板	m²	337.44					
4	摊销卡具和支撑钢材	kg	598.08					
5	脚手架钢材	kg	67.41					
6	其他材料费	元	1803.02					
7	汽油(机械)	L	67.27					
8	柴油(机械)	L	4350.34					
9	D500mm（Ⅱ级）钢筋砼承插式Φ500	m	219.32					
10	5%水泥商品水稳层(压实)	m³	359.29					
11	HPB300直径8mm	t	1.18					
12	圆钢Φ≤10	t	0.06					
13	钢筋混凝土整体人孔板	m³	0.43					
14	遇水膨胀止水带30×20	m	54.48					
15	预制混凝土井筒Φ800	m	17.18					
16	球磨铸铁井盖井座 Φ800D250级	套	4.00					
17	焊条综合	kg	1.26					
18	成品铸件HT15~32	kg	510.51					
19	焊条(高强钢筋用)	kg	45.95					
20	钢筋 HRB400E Φ12~Φ16	t	5.85					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路
 【排水工程】
 标段：
 /
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	镀锌铁丝22#	kg	25.81					
22	钢筋 HPB300≤Φ10	t	0.02					
23	干混砌筑砂浆M20	t	0.49					
24	垫木	m³	0.00					
25	板枋材	m³	0.00					
26	商品混凝土C30	m³	22.88					
27	干混砌筑砂浆M10	t	2.40					
28	干混抹灰砂浆M10	t	1.36					
29	商品混凝土C30P6	m³	63.49					
30	干混砌筑砂浆	t	0.81					
31	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.72					
32	球墨铸铁井篦	套	27.27					
33	预制C30混凝土雨水口	m³	4.09					
34	商品混凝土C20（细石混凝土）	m³	0.87					
35	干混抹灰砂浆M20	t	0.34					
36	干混砌筑砂浆M5	t	2.57					
37	标准砖	千匹	3.88					
38	D800mm（Ⅱ级）钢筋砼承插式Φ800	m	77.10					
39	D600mm（Ⅱ级）钢筋砼承插式Φ600	m	220.23					
40	商品混凝土C15	m³	28.76					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101001004	挖一般土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	95.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】

标段： /

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040103002012	余方弃置	1. 弃方类别: 各种类别的土石方等综合考虑, 包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、乔木、灌木、树兜树根等 2. 弃方场外运输至弃置点、运	m ³	95.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】

标段： /

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			距补贴费、余方处置消纳费用包含在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		人行道工程								
3	040204001004	路肩及人行道整形碾压	1. 放样、整修路拱、碾压：满足设计及规范要求 2. 铺筑结构层前的放样、挖高填低、找平、放坡、碾压成型：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	2494.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】

标段：/

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
4	040202011010	20cm厚级配砂石基层	1. 厚度：20cm 2. 材料及规格：级配砂石，级配满足要求 3. 粒径、密实度要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 填方来源、场内外运距及堆场：投标人踏勘现场自行综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	2419.520					
5	040203007008	10cm厚透水混凝土基层 C20	1. 混凝土强度等级：C20 2. 混凝土类型：商品透水混凝土 3. 厚度：10cm 4. 工程内容：商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、	m²	2236.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】

标段： /

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装管线槽留设费、模板制作安拆等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
6	040204002007	铺设仿花岗石芝麻灰（黑）PC透水砖 300×600×60mm	1. 块料品种、规格：仿花岗石芝麻灰（黑）PC透水砖 300×600×60mm 2. 基础、垫层：30mm厚M10水泥砂浆（干混砂浆 M10） 3. 石材加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投	m²	1980.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】

标段：/

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标报价中 4. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
7	040204002008	铺设仿芝麻灰PC盲道砖 300×300×60mm	1. 块料品种、规格：仿芝麻灰PC盲道砖 300×300×60mm 2. 基础、垫层：30mm厚M10水泥砂浆（干混砂浆 M10） 3. 石材加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 4. 弧形、异形、矩形面、无障碍通行等综合考虑	m²	187.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】

标段：/

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
8	040204004010	安砌C30仿芝麻灰花岗石 PC砖嵌边石 600×100× 200mm	1. 材料品种、规格：C30仿芝麻 灰花岗石PC砖嵌边石 600×100 ×200mm 2. 基础、垫层：30mm厚M10水泥 砂浆（干混砂浆 M10） 3. 部位：人行道内侧、树池嵌边 石 3. 石材加工处理：对可能发生 的花岗石面层的预拼、对色、选色 、磨边、倒角、开（拉）槽、勾 缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、 造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡 等及收边收口处理包含在投标报 价中 4. 其他：满足设计及相关规范要 求	m	625.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】

标段：/

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		独立树池								
9	040303001011	混凝土垫层 C20	1. 混凝土强度等级：C20混凝土 2. 混凝土类型：商品水泥混凝土 3. 厚度：10cm 4. 部位：树池嵌边石 4. 工程内容：商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	5.460					
10	040204004011	铺设仿芝灰花岗石树池	1. 材料品种、规格：仿芝灰花	m	364.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】

标段： /

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		嵌边石 750×200×150mm	岗石树池嵌边石 750×200×150mm 2. 基础、垫层：3cm厚1:3水泥砂浆（干混砂浆 M15） 3. 部位：独立树池嵌边石 3. 石材加工处理：对可能发生的花岗石面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 4. 其他：满足设计及相关规范要求							
11	040204007002	安装铸铁树池篦子 1300×1300×30mm	1. 材料品种、规格：铸铁树池篦子 1300×1300×30mm 2. 树池尺寸：1300×1300×30mm 3. 树池盖面材料品种：铸铁篦子，面喷深灰色氟碳漆	个	65.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】

标段：/

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		景观设施								
12	050307017002	成品垃圾桶	1. 名称：成品垃圾桶 2. 尺寸：长1200mm，高1000mm，宽550mm 3. 样式、颜色、材质详设计图纸及选型图，并满足建设单位要求 4. 基础类型、安装固定方式：综合，满足设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	6.000					
13	050305010002	成品座椅	1. 名称：成品座椅 2. 尺寸：长1800mm，高400mm，	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】

标段：/

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			宽550mm 3. 宽度、样式、颜色、材质详设计图纸及选型图，并满足建设单位要求 4. 基础类型、安装固定方式：综合，满足设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		其他								
14	040205006006	自行车停车位 实线	1. 名称：实线 2. 材质：热熔涂料 3. 规格、厚度及颜色：白色，宽10cm 4. 标线材料：满足设计要求 5. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作	m ²	5.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】

标段：/

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			需要							
15	040205007006	自行车停车位 图案	1. 名称：自行车停车位图案 2. 材质：热熔涂料 3. 规格、厚度及颜色：白色，长*宽=1.2m*0.6m 4. 标线材料：满足设计要求 5. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m ²	2.880					
		分部小计								
		景观绿化工程								
16	050102001028	现有乔木移栽 18<胸径≤20cm	1. 种类：乔木类型综合 2. 胸径或干径：18<胸径≤20cm 3. 株高、冠径：综合 4. 移栽运距：运距暂按15公里考虑，结算按实调整；移栽所需临时存放、养护、多次转运	株	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】

标段：/

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及上下车（除运输距离）综合考虑 5. 移栽养护期：竣工验收后一年，包成活 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 种植类型、方式：带土球种植，种植方式根据设计综合考虑 8. 工作内容：除草绳缠树、树木支撑另列外，所有工作内容均包含在综合单价之中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
17	050102001029	栽植银桂 胸径≥15cm 高≥450cm 冠幅≥400cm	1. 乔木种类:银桂 2. 乔木规格:胸径≥15cm 高≥450cm 冠幅≥400cm	株	65.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】

标段：/

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 树形要求：全冠，蓬冠丰满， 间隙小，满足设计规范要求 4. 养护期：竣工验收后一年，包 成活 5. 种植穴、槽的换土要求及土石 方外弃：严格按操作规程执行， 满足设计规范要求 6. 种植类型、方式：带土球种植 ，种植方式根据设计综合考虑 7. 工作内容：除草绳缠树、树木 支撑及支撑基础（模板）另列外 ，所有工作内容均包含在综合单 价之中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
18	040303002006	钢支撑架基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土类型：商品混凝土	m ³	4.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】

标段：/

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 基础规格：300×200×300 4. 部位：乔木钢支撑基础 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程								
19	050403001003	树木支撑钢管架	1. 支撑类型、材质：四脚钢管支撑 Φ50×3.0 2. 支撑材料规格：钢管 3. 基础类型：砼基层（清单另列） 3. 单株支撑材料数量：支撑钢管、抱箍、连接五金、螺栓、预埋件等综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	株	65.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】

标段：/

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	050403002009	草绳绕树干	胸径≤20cm 1. 胸径（干径）：≤20cm 2. 草绳所绕树干高度：详设计 3. 草绳规格：综合 4. 其他：满足设计及相关规范要求	株	85.000					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
21	050402001003	垫层模板	1. 部位：树池嵌边石垫层 2. 模板类型：木模板、组合钢模板、复合模板等综合考虑 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含支架及模	m ²	72.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】

标段： /

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 所有工作内容 6. 防水挡墙对拉螺栓增加的费用、螺栓堵眼费进入本项清单综合单价之中 7. 是否采用清水模板由投标人综合考虑报价, 中标后不作调整 8. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 9. 其他: 满足设计及相关规范要求, 直形、弧形、异形等综合考虑							
22	050402001004	基础模板	1. 部位: 钢支撑架基础 2. 模板类型: 木模板、组合钢模板、复合模板等综合考虑 3. 模板材料及支架材料: 投标人自行考虑 4. 本项目投标人应根据设计图	m ²	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】

标段：/

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的所有工作内容 6. 防水挡墙对拉螺栓增加的费用、螺栓堵眼费进入本项清单综合单价之中 7. 是否采用清水模板由投标人综合考虑报价, 中标后不作调整 8. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 9. 其他: 满足设计及相关规范要求, 直形、弧形、异形等综合考虑							
23	041102037003	铺装基层模板 厚15cm	1. 部位: 人行道、硬质铺装区	m ²	2236.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】

标段：/

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			域基层 2. 模板类型:木模板、组合钢模 板、复合模板等综合考虑 3. 模板材料及支架材料：投标人 自行考虑 4. 本项目投标人应根据设计图纸 , 投标施工组织设计, 现场实际情 况和企业自身情况综合报价, 不 论采用何种支模方式均执行该综 合单价 5. 综合单价内应包含支架及模板 的制安拆、维修、维护、运输、 清理及刷隔离剂、拉杆等完成本 项目的所有工作内容 6. 防水挡墙对拉螺栓增加的费用 、螺栓堵眼费进入本项清单综合 单价之中 7. 是否采用清水模板由投标人综 合考虑报价, 中标后不作调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】

标段：/

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 模板超高费用综合考虑在本项 报价中 9. 清单工程量：按铺装的实铺面 积计算 10. 其他：满足设计及相关规范 要求，直形、弧形、异形等综合 考虑							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	050405001002	安全文明施工费			38136.55			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2066.51			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8641.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14465.59			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12962.67			
2	050405002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	050405004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	050405005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	050405009002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程
标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	镀锌铁丝综合	kg	38.60					
2	麻布	m²	82.80					
3	养护塑料薄膜	m²	1229.82					
4	草绳	kg	336.90					
5	铁钉	kg	22.36					
6	连砂石	m³	592.30					
7	木材	m³	0.45					
8	二等锯材	m³	1.24					
9	透明底漆	kg	1.17					
10	杀虫剂	kg	2.11					
11	肥料	kg	27.27					
12	种植土	m³	108.16					
13	成品钢管支撑	套	65.00					
14	垃圾箱（成品）	个	6.00					
15	水	m³	564.01					
16	复合模板	m²	37.21					
17	1200*1200*25mm灰色玻璃钢树池格栅	套	65.00					
18	300*300*60mm厚仿芝麻黑烧面PC盲道砖	m²	189.50					
19	300*600*50mm厚仿花岗石芝麻灰烧面PC砖	m²	2000.31					
20	750*150*50厚仿芝麻黑花岗石PC砖光面拉槽	m³	2.74					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	600*150*60mm仿芝麻灰花岗石PC砖嵌边石	m³	12.51					
22	其他材料费	元	1044.22					
23	商品透水混凝土C20	m³	226.06					
24	商品混凝土C20	m³	10.22					
25	干混地面砂浆M15	t	3.08					
26	热熔标线涂料	kg	35.01					
27	成品坐椅	套	6.00					
28	反光材料玻璃珠	kg	2.28					
29	天竺桂 胸径15cm 高≥550cm冠幅≥350cm	株	65.00					
30	汽油(机械)	L	1109.57					
31	柴油(机械)	L	1122.65					
32	干混地面砂浆M10	t	75.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【景观工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002011	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	57.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段： /

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 边坡排水土沟执行本综合单价 9. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040103001023	沟槽、基坑回填土方（利用）	1. 密实度要求: 分层密实,密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 2. 填方材料品种: 合格土回填,满足设计要求及现行施工验收规范要求	m ³	15.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段：/

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 4. 填方来源、运距：土方来源、运距等由投标人自行考虑 5. 运输距离：场内外运距、堆场由投标人自行考虑 6. 回填方式：综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
3	040103002013	余方弃置	1. 弃方类别：各种类别的土石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、乔木、灌木、树兜树根等 2. 弃方场外运输至弃置点、运距补贴费、余方处置消纳费用	m³	42.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段：/

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		交通标线								
4	040205006007	实线（热熔）	1. 名称：实线（热熔） 2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m ²	110.310					
5	040205006008	实线（冷涂）	1. 名称：实线（冷涂） 2. 规格、厚度及颜色：详设计	m ²	110.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段：/

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要							
6	040205006009	虚线（热熔）	1. 名称：虚线（热熔） 2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m ²	14.400					
7	040205006010	虚线（冷涂）	1. 名称：虚线（冷涂） 2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m ²	14.400					
8	040205008003	横道线、停止线、导流线（热熔）	1. 名称：横道线、停止线、导流线（热熔）	m ²	21.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段：/

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要							
9	040205008004	横道线、停止线、导流线（冷涂）	1. 名称：横道线、停止线、导流线（冷涂） 2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m ²	21.560					
10	040205007007	导向标记（热熔）	1. 名称：导向标记（热熔） 2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m ²	13.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段：/

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	040205007008	导向标记（冷涂）	1. 名称：导向标记（冷涂） 2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m²	13.200					
		分部小计								
		交通标志								
12	040205004009	指路标志牌 3000*2100mm	1. 指路标志牌 3000*2100mm 2. 材质：标志底板采用3003铝合金板材，板厚详设计 3. 滑动槽铝：详设计 4. 反光膜：反光膜按照《成都道路指路标志系统》DB510100/T 129.1-2013规定统一采用第IV类反光膜 5. 标志钢结构件采用热浸镀锌后再喷塑进行表面处理，热浸	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段：/

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			镀锌厚度要满足《GB/T 13912-2020》和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）要求，标志版面背面颜色与安装位置的标志结构颜色一致 6. 含安装所有配件，立杆清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要。							
13	040205004010	限速禁停组合标志 1800*1400mm	1. 限速禁停组合标志 1800*1400mm 2. 材质：标志底板采用3003铝合金板材，板厚详设计 3. 滑动槽铝：详设计 4. 反光膜：反光膜按照《成都道路指路标志系统》DB510100/T 129.1-2013规定统一采用第IV	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段： /

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类反光膜 5. 标志钢结构件采用热浸镀锌后再喷塑进行表面处理，热浸镀锌厚度要满足《GB/T 13912-2020》和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）要求，标志版面背面颜色与安装位置的标志结构颜色一致 6. 含安装所有配件，立杆清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要。							
14	040205004011	标志牌 八角形800mm	1. 标志牌 八角形800mm 2. 材质：标志底板采用3003铝合金板材，板厚详设计 3. 滑动槽铝：详设计 3. 滑动槽铝：详设计	块	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段：/

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 反光膜：反光膜按照《成都道路指路标志系统》DB510100/T 129.1-2013规定统一采用第IV类反光膜 5. 标志钢结构件采用热浸镀锌后再喷塑进行表面处理，热浸镀锌厚度要满足《GB/T 13912-2020》和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）要求，标志版面背面颜色与安装位置的标志结构颜色一致 6. 含安装所有配件，立杆清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要。 。							
15	040205003015	单立柱 Φ89*4.5mm	1. 项目名称：单立柱 Φ89*4.5mm	根	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段： /

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 基础：C20混凝土垫层+C30混凝土基础+C20混凝土压顶 3. 钢筋制作安装、垫层、基础、压顶混凝土包含在综合单价中 4. 材质要求：凡钢管外径在152mm以下（含152mm）时，采用普通碳素结构钢焊接钢管，并应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的要求；凡钢管外径在152mm以上的，采用一般常用热轧无缝钢管，并应符合《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2008）规定 5. 防腐要求：满足设计及规范要求 6. 含安装所有配件，标志板清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其它：满足设计规范及交通							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段：/

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管理部门要求							
16	040205003016	行人灯立柱 Φ114*5*4560mm	1. 项目名称：行人灯立柱 Φ114*5*4560mm 2. 基础：C30混凝土 3. 钢筋制作安装、基础混凝土包含在综合单价中 4. 材质要求：凡钢管外径在152mm以下（含152mm）时，采用普通碳素结构钢焊接钢管，并应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的要求；凡钢管外径在152mm以上的，采用一般常用热轧无缝钢管，并应符合《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2008）规定 5. 防腐要求：满足设计及规范要求 6. 含安装所有配件，标志板清单另列	根	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段：/

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求							
17	040205003017	4m悬臂信号灯杆（杆高6.8m）	1. 项目名称：4m悬臂信号灯杆（杆高6.8m） 2. 基础：C20混凝土垫层+C30混凝土基础+C20混凝土压顶 3. 钢筋制作安装、垫层、基础、压顶混凝土包含在综合单价中 4. 材质要求：凡钢管外径在152mm以下（含152mm）时，采用普通碳素结构钢焊接钢管，并应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的要求；凡钢管外径在152mm以上的，采用一般常用热轧无缝钢管，并应符合《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2008）规定 5. 防腐要求：满足设计及规范	根	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段：/

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 6. 含安装所有配件，标志板清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求							
18	040205003018	单柱式路名牌	1. 类型：单柱式路名牌 2. 材质：详设计 3. 规格尺寸：1200*100*8mm方钢管、路名牌版详设计 4. 基础、垫层：C20商品混凝土垫层、C25商品混凝土基础包含在综合单价中 5. 包含立柱、路名牌、反光膜、镂空钢板、有机板及其他附件，满足施工及验收规范 7. 其它：满足设计图纸、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段：/

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		智能交通系统								
19	040205014006	机动车满盘信号灯 Φ400mm	1. 名称：机动车满盘信号灯 2. 类型规格：满盘图案，Φ400mm，LED三灯三色，详设计，满足设计及现行规范要求 3. 包含附框费用，投标人自行综合考虑 4. 安装方式：按设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	套	2.000					
20	040205014007	行人信号灯 Φ300mm LED两灯两色	1. 名称：行人信号灯 Φ300mm LED两灯两色 2. 类型规格：Φ300LED红色行人站立图案(静态)，绿色行人站立图案(静态)及外置式倒计时器分立组成，满足设计及现	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段： /

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行规范要求 3. 包含附框费用，投标人自行综合考虑 4. 安装方式：按设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
21	040205014008	机动车信号灯倒计时器	1. 名称：机动车信号灯倒计时器 2. 类型规格：机动车信号灯倒计时器的字高采用500mm，外框尺寸采用（高）600mm*（宽）400mm，满足设计及现行规范要求 3. 包含附框费用，投标人自行综合考虑 4. 安装方式：按设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段：/

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
22	040205014009	行人信号灯倒计时器	1. 名称：行人信号灯倒计时器 2. 类型规格：人行信号灯的数码倒计时器的透光面尺寸采用300mm*300mm，外框尺寸采用与行人信号灯一致，满足设计及现行规范要求 3. 包含附框费用，投标人自行综合考虑 4. 安装方式：按设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	套	6.000					
23	040205016009	电力电缆 KVV22 5*2.5mm ²	1. 类型：电力电缆 2. 规格、型号：KVV22 5*2.5mm ² 3. 敷设方式：穿管埋地敷设等综合考虑 4. 金属铭牌制作安装	m	462.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段： /

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合材料价包括电缆终端头及中间头 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
24	040205016010	屏蔽线RVVSP 2*1.0mm²	1. 类型：屏蔽线 2. 规格、型号：RVVSP 2*1.0mm² 3. 其他：满足设计及规范要求	m	364.250					
25	040205024002	交通智能系统调试	1. 名称：交通智能系统调试 2. 类型：包含所有的系统调试 3. 按照交警部门管理要求接入邛崃市公安局交通警察大队信号灯控制平台或电子眼警察控制平台，确保成功联网联控 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	系统	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段： /

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		接地系统								
26	040806002005	不锈钢扁钢 -50*5mm	1. 名称：接地母线制安 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-50*5mm 4. 满足规范及验收要求	m	12.000					
27	040806001004	不锈钢角钢接地极 L50 ×5×2500mm	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：L50×5×2500mm 4. 土质：综合 5. 基础接地形式：垂直接地 6. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求	根	3.000					
28	040807003004	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地系统调试 2. 类型：包含所有的接地装置及 接地网调试（不含接地极） 3. 其他：满足设计及规范要求	系统	1.000					
29	040807003005	接地装置调试 接地极	1. 名称：接地系统调试 2. 类型：接地极	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段：/

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
30	041102002010	垫层模板	1. 部位：污水检查井、雨水检查井、箱涵、顶管工作坑等构筑物 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 6. 对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价	m ²	7.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段：/

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 清单工程量按接触面积计算 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
31	041102002011	基础模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板 、竹胶合板等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架 等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方 式均执行该综合单价 4. 支模高度：支模高度综合考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规 范	m²	32.400					
32	041102018002	压顶模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合	m²	7.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段： /

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）						
						综合 单价	合价	其中				
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价		
			4. 本项目投标人应根据施工经验 , 现场实际情况和企业自身情况 综合报价, 不论采用何种支模方 式综合报价 5. 对拉螺杆、拉片、止水片等综 合考虑报价 6. 清单工程量按接触面积计算 7. 其他: 满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求									
		分部小计										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001006	安全文明施工费			6351.55			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		344.17			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1439.27			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2409.21			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2158.90			
2	031302002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	行人灯立柱Φ114*5*4560mm	套	4.00					
2	二等锯材	m³	0.01					
3	钢筋综合	t	0.11					
4	型钢综合	kg	355.66					
5	钢筋 HPB300≤Φ10	t	0.02					
6	焊条综合	kg	12.77					
7	焊条(高强钢筋用)	kg	11.71					
8	镀锌铁丝22#	kg	4.18					
9	锯材综合	m³	5.11					
10	透明底漆	kg	26.21					
11	稀释剂	kg	2.78					
12	水	m³	3.48					
13	复合模板	m²	254.99					
14	摊销卡具和支撑钢材	kg	22.40					
15	其他材料费	元	433.73					
16	商品混凝土C20	m³	3.82					
17	商品混凝土C15	m³	2.01					
18	热熔标线涂料	kg	732.45					
19	氯化橡胶标线漆	kg	83.05					
20	指路标志牌3000*2100mm	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	限速禁停组合标志	个	2.00					
22	标志牌八角形800mm	个	3.00					
23	反光材料玻璃珠	kg	51.23					
24	汽油(机械)	L	217.89					
25	柴油(机械)	L	225.06					
26	单立柱Φ114*5*4560mm	套	3.00					
27	单柱式路名牌Φ114×5050	套	2.00					
28	5m悬臂信号灯杆2500*1000mm)	套	2.00					
29	机动车满盘信号灯	套	2.00					
30	行人灯	套	6.00					
31	行人信号灯倒计时器	套	6.00					
32	商品混凝土C30	m³	6.66					
33	钢筋 HRB400E Φ12～Φ16	t	1.21					
34	钢筋 HRB400E Φ18～Φ22	t	0.23					
35	不锈钢扁钢-50*5mm	m	12.60					
36	屏蔽线RVVSP2*1.0mm²	m	393.39					
37	电力电缆 KVV225*2.5mm²	m	468.93					
38	机动车信号灯倒计时器	套	2.00					
39	不锈钢接地极∠50*50*5*2500mm	根	3.09					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【交通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 1 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002012	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	6720.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段： /

第 2 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 边坡排水土沟执行本综合单价 9. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040103001024	回填土方（利用）	1. 部位: 综合 2. 密实度要求: 分层密实,密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 3. 填方材料品种: 合格土回填,满足设计要求及现行施工验收	m³	2480.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段： /

第 3 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 5. 填方来源：临时堆场综合考虑，场内利用、场内取土石由投标人自行考虑在报价中，石方解小综合考虑 6. 运输距离：综合考虑 7. 回填方式：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
3	040103001025	黏土回填	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：土石方，满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自	m³	176.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 4 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			行考虑 5. 夯填方式：综合 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
4	040103001026	桥梁砂砾石回填	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：砂砾石，满足 设计及规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计及规 范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行 考虑 5. 夯填方式：综合 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ³	1640.000					
5	040103001027	砂砾石换填	1. 密实度要求：满足设计及规范 要求	m ³	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段： /

第 5 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 填方材料品种：砂砾石，满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑 5. 夯填方式：综合 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
6	040103001028	大块石抛填	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：大块石，满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑 5. 夯填方式：综合	m³	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 6 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
7	040103002014	余方弃置	1. 弃方类别：各种类别的土石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、乔木、灌木、树兜树根等 2. 弃方场外运输至弃置点、运距补贴费、余方处置消纳费用包含在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足相关标准、规范	m³	4240.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段： /

第 7 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
		分部小计								
		支护工程								
8	040901003001	钢筋网片 HPB300 直径8mm	1. 钢筋种类：钢筋网片 HPB300 直径8mm 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	0.608					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段： /

第 8 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
9	010202009002	喷射C20混凝土 50mm厚	1. 厚度：50mm 2. 混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20混凝土 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	60.000					
10	010202009003	喷射C20混凝土 100mm厚	1. 厚度：100mm 2. 混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20混凝土 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	100.000					
		分部小计								
		基础及下部结构								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 9 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	040303002007	现浇C20混凝土护底	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 厚度：20cm 3. 混凝土强度等级：C20 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	40.000					
12	040303002008	现浇C30混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 基础高度：150cm 3. 混凝土强度等级：C30 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽	m³	229.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段： /

第 10 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			留设费等费用含在综合单价内， 结算时不因配合比、泵送方式的 不同、石料种类及粒径不同而调 整单价 5. 防滑钢筋清单另列 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
13	040303005001	现浇C30混凝土台身	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、 运输到场、泵送费（含电费、油 费、水费等）、安装管线槽留设 费等费用含在综合单价内，结算 时不因配合比、泵送方式的不同 、石料种类及粒径不同而调整单 价 5. 防滑钢筋清单另列 6. 其他：满足设计、招标文件、	m³	370.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 11 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
14	040303004001	现浇C35混凝土台帽	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	41.810					
15	040303024001	现浇C30混凝土支座垫石	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽	m³	0.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 12 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			留设费等费用含在综合单价内， 结算时不因配合比、泵送方式的 不同、石料种类及粒径不同而调 整单价 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
16	040303004002	现浇C30混凝土防震挡块	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、 运输到场、泵送费（含电费、油 费、水费等）、安装管线槽留设 费等费用含在综合单价内，结算 时不因配合比、泵送方式的不同 、石料种类及粒径不同而调整单 价 4. 挡块内填塞沥青浸过的软木： 综合 5. 其他：满足设计、招标文件、	m ³	0.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段： /

第 13 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
17	040309009003	铺设Φ75mmPVC 泄水管	1. 材料品种：PVC管 2. 管径：Φ75mm 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	91.200					
18	040309004001	减震橡胶块	1. 材质：橡胶 2. 规格、型号：200×200×20mm 3. 安装形式：粘贴 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	4.000					
		分部小计								
		桥面铺装及上部结构								
19	040304003001	预制C40混凝土空心桥板制安	1. 类型：空心预制桥板 2. 混凝土强度等级：C40	m³	46.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 14 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式：吊装 4. 铰缝处理：M15水泥砂浆填铰缝、填C40混凝土灌缝，模板、钢筋等综合考虑 5. 板封头：C20混凝土封头，模板综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
20	040303012002	现浇C40（P8）混凝土桥面铺装	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40（P8） 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足设计、招标文件、	m ³	10.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 15 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
21	040309010003	桥梁专用防水涂层	1. 部位：桥面铺装 2. 材料品种、规格：聚合物改性沥青基防水涂料（PB II 型），同时增设无碱玻璃纤维增强层 3. 工艺要求：详设计 4. 铺设方式：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	136.300					
22	040203006011	5cmSBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13	1. 材料名称：SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13 2. 粗集料：满足设计要求 3. 细集料：满足设计要求 4. 填料：满足设计要求 5. 外加剂：满足设计要求 6. 厚度：5cm 7. 成品或半成品综合考虑，是	m²	280.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 16 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 8. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
23	040203006012	7cm中粒式改性沥青混凝土AC-20C	1. 材料名称：中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2. 粗集料：满足设计要求 3. 细集料：满足设计要求 4. 填料：满足设计要求 5. 外加剂：满足设计要求 6. 厚度：7cm 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 8. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑	m ²	280.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段： /

第 17 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
24	040203003009	快裂喷洒型阳离子改性 乳化沥青（PCR）粘层	1. 沥青品种：快裂喷洒型阳离子 改性乳化沥青（PCR） 2. 喷洒量：0.4kg/m ² （沥青用 量） 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	280.000					
25	040203004005	0.6cm改性乳化沥青稀浆 封层ES-2	1. 材料品种：0.6cm改性乳化沥 青稀浆封层ES-2（改性乳化沥 青选用BCR型） 2. 厚度：0.6cm厚 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ²	280.000					
26	040203003010	慢裂洒布型阴离子乳化	1. 沥青品种：慢裂洒布型阴离子	m ²	280.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段： /

第 18 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		沥青（PA-2）透层	乳化沥青（PA-2）透层 2. 喷洒量:0.7kg/m ² （沥青用量） 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
27	040309007001	EM-40型钢伸缩缝	1. 材料品种：型钢伸缩缝 2. 规格、型号：EM-40型 3. 预埋锚筋：梁体无锚筋 4. 工作内容：槽区界面剂处理、各类型掺合料、硅胶等综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	48.000					
28	040303012003	现浇C50钢纤维混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50（钢纤维掺含量详设计） 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、	m ³	4.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段： /

第 19 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
29	040309010004	1.5mm厚高分子自粘胶膜防水卷材	1. 部位：伸缩缝 2. 材料品种、规格：1.5mm厚高分子自粘胶膜防水卷材 3. 工艺要求：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	280.000					
30	040309009004	渗水弹簧钢管 Φ20×1.2	1. 材料品种：弹簧钢管 2. 规格：Φ20×1.2	m	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段： /

第 20 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
31	040309004002	GYZ150×28板式橡胶支座	1. 材质：橡胶支座 2. 规格、型号：GYZ150×28 3. 形式：板式 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	16.000					
		分部小计								
		钢筋工程								
32	040901003002	防裂钢筋网片 HPB300 直径8mm	1. 钢筋种类：钢筋网片 HPB300 直径8mm 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、施	t	3.814					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 21 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
33	040901001020	现浇构件钢筋 HPB300 直径10mm	1. 钢筋种类：HPB300 直径10mm 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、施	t	3.478					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 22 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋制安内容：现浇钢筋、预埋钢筋、零星钢筋、防滑钢筋等所有钢筋内容 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
34	040901001021	现浇构件钢筋 HRB400E 直径10mm	1. 钢筋种类：HRB400E 直径10mm 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、施	t	2.867					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 23 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋制安内容：现浇钢筋、预埋钢筋、零星钢筋、防滑钢筋等所有钢筋内容 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
35	040901001022	现浇构件钢筋 HRB400E 直径12~14mm	1. 钢筋种类：HRB400E 直径12~14mm 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、施	t	8.146					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 24 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋制安内容：现浇钢筋、预埋钢筋、零星钢筋、防滑钢筋等所有钢筋内容 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
36	040901001023	现浇构件钢筋 HRB400E 直径16mm	1. 钢筋种类：HRB400E 直径16mm 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、施	t	1.537					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 25 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋制安内容：现浇钢筋、预埋钢筋、零星钢筋、防滑钢筋等所有钢筋内容 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
37	040901001024	现浇构件钢筋 HRB400E 直径20mm	1. 钢筋种类：HRB400E 直径20mm 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、施	t	7.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段： /

第 26 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋制安内容：现浇钢筋、预埋钢筋、零星钢筋、防滑钢筋等所有钢筋内容 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
38	040901001025	现浇构件钢筋 HRB400E 直径22mm	1. 钢筋种类：HRB400E 直径20mm 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、施	t	6.001					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段： /

第 27 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋制安内容：现浇钢筋、预埋钢筋、零星钢筋、防滑钢筋等所有钢筋内容 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
39	040901001026	现浇构件钢筋 HRB400E 直径25mm	1. 钢筋种类：HRB400E 直径20mm 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、施	t	5.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 28 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋制安内容：现浇钢筋、预埋钢筋、零星钢筋、防滑钢筋等所有钢筋内容 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求								
40	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:综合 2. 材料规格:综合 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	t	0.058						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段： /

第 29 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		附属工程								
41	040303020001	现浇C35混凝土搭板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、 运输到场、泵送费（含电费、油 费、水费等）、安装管线槽留设 费等费用含在综合单价内，结算 时不因配合比、泵送方式的不同 、石料种类及粒径不同而调整单 价 4. 搭板附件：40*140钢管套， 管内填沥青胶泥，下铺油毡 5. 与旧路面搭接处理：综合 6. 防滑钢筋清单另列 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m³	43.200					
42	011503001003	铝合金栏杆	1. 栏杆高度：H=1100mm 2. 扶手、横杆、立柱材料种类、	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 30 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规格:铝合金6063-T5铝合金型材 3. 铝合金型材氟碳喷涂、固定件、连接件、预埋件等均包含在综合单价中 4. 未尽事宜详设计图“栏杆一般构造图” 5. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要							
43	040201021006	塑料双向土工格栅	1. 材料品种、规格:塑料双向土工格栅 2. 搭接方式:综合 3. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	768.000					
44	040303013003	现浇C30混凝土人行道板梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、	m ³	16.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段： /

第 31 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
45	040303024002	现浇C20混凝土人行道垫墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足设计、招标文件、	m ³	0.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 32 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
46	040303013004	现浇C30混凝土人行道栏杆底梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	16.220					
47	040303013005	现浇C30混凝土人行道路缘石	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽	m³	5.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 33 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			留设费等费用含在综合单价内， 结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
48	040204002009	铺设仿芝麻灰不透水砖 300×600×60mm	1. 块料品种、规格：仿芝麻灰不透水砖 300×600×60mm 2. 基础、垫层：30mm厚1:2干硬性水泥砂浆（干混砂浆 M15） 3. 石材加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 4. 弧形、异形、矩形面等综合	m ²	63.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 34 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		河堤工程								
49	040303002009	现浇C30混凝土护底及齿槽	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、 运输到场、泵送费（含电费、油 费、水费等）、安装管线槽留设 费等费用含在综合单价内，结算 时不因配合比、泵送方式的不同 、石料种类及粒径不同而调整单 价 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m³	156.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 35 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
50	040901001027	现浇构件钢筋 HPB300 直径10mm	1. 钢筋种类：HPB300 直径10mm 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋制安内容：现浇钢筋、预埋钢筋、零星钢筋、防滑钢筋等所有钢筋内容 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	t	8.000					
51	040901001028	现浇构件钢筋 HRB400E	1. 钢筋种类：HRB400E 直径12~	t	15.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段： /

第 36 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		直径12~14mm	14mm 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋制安内容：现浇钢筋、预埋钢筋、零星钢筋、防滑钢筋等所有钢筋内容 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
52	040303015002	现浇C25混凝土挡墙	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	784.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 37 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C25 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
53	040303024003	C25无砂豆石混凝土渗水块	1. 名称、部位:无砂豆石混凝土渗水块 2. 混凝土强度等级:C25 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装	m³	168.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段： /

第 38 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
54	010904004001	沥青木板沉降缝 宽2cm	1. 部位：挡墙沉降缝 2. 嵌缝材料种类：沥青木板 3. 安设方式：综合 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	147.000					
55	040309009005	铺设 φ75mmPVC 泄水管	1. 材料品种：PVC管 2. 管径：φ75mm 3. 安装方式：综合	m	141.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段： /

第 39 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
56	040103001029	砂砾石反滤层	1. 密实度要求： 2. 填方材料品种： 3. 填方粒径要求： 4. 填方来源、运距：	m ³	132.000					
57	040201021007	铺设无纺布50*50*2mm	1. 材料品种、规格：无纺布50*50*2mm 2. 搭接方式：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	64.000					
58	011503001004	铝合金栏杆	1. 栏杆高度：H=1100mm 2. 扶手、横杆、立柱材料种类、规格：铝合金6063-T5铝合金型材 3. 铝合金型材氟碳喷涂、固定	m	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 40 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			件、连接件、预埋件等均包含在综合单价中 4. 未尽事宜详设计图“栏杆一般构造图” 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2.1	脚手架								
59	041101001003	墙面脚手架 高度≤4m	1. 搭设方式：综合 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：综合 4. 其他：满足设计及规范规定要求	m²	212.000					
60	041101001004	墙面脚手架 高度>4m	1. 搭设方式：综合 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：综合	m²	440.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 41 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计及规范规定要求							
		分部小计								
	2.2	混凝土模板及支架								
61	041102002012	桥涵基础模板	1. 模板类型：木模板、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的所有工作内容 5. 防水挡墙对拉螺栓增加的费用、螺栓堵眼费进入本项清单	m ²	255.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段： /

第 42 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合单价之中 6. 是否采用清水模板由投标人综合考虑报价, 中标后不作调整 7. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 8. 其他: 满足设计及相关规范要求, 直形、弧形、异形等综合考虑							
62	041102005001	台身模板	1. 模板类型: 木模板、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料: 投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运	m ²	378.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段： /

第 43 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 所有工作内容 5. 防水挡墙对拉螺栓增加的费用、螺栓堵眼费进入本项清单综合单价之中 6. 是否采用清水模板由投标人综合考虑报价, 中标后不作调整 7. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 8. 其他: 满足设计及相关规范要求, 直形、弧形、异形等综合考虑							
63	041102004001	台帽模板	1. 模板类型: 木模板、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料: 投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报	m²	94.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 44 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 all 工作内容 5. 防水挡墙对拉螺栓增加的费用、螺栓堵眼费进入本项清单综合单价之中 6. 是否采用清水模板由投标人综合考虑报价,中标后不作调整 7. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 8. 其他:满足设计及相关规范要求,直形、弧形、异形等综合考虑							
64	041102021003	支座垫石模板	1. 模板类型:木模板、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料: 投标	m²	1.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 45 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 all 工作内容 5. 防水挡墙对拉螺栓增加的费用、螺栓堵眼费进入本项清单综合单价之中 6. 是否采用清水模板由投标人综合考虑报价，中标后不作调整 7. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 8. 其他：满足设计及相关规范要求，直形、弧形、异形等综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 46 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑							
65	041102021004	防震挡块模板	1. 模板类型:木模板、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 all 工作内容 5. 防水挡墙对拉螺栓增加的费用、螺栓堵眼费进入本项清单综合单价之中 6. 是否采用清水模板由投标人综合考虑报价, 中标后不作调整	m²	2.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 47 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 模板超高费用综合考虑在本项 报价中 8. 其他:满足设计及相关规范要 求，直形、弧形、异形等综合考 虑							
66	041102014001	桥面铺装模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：综合 3. 支模方式：综合 4. 模板制作、安装、拆除、整理 堆放及场内外运输，清理模板粘 结物及模内杂物、刷隔离剂，对 拉螺杆、拉片、止水片等：综合 5. 结算时清单工程量按水平投影 面积计算 6. 其他:满足设计及相关规范要 求，直形、弧形、异形等综合考 虑	m ²	136.000					
67	041102015001	人行道梁板模板	1. 支模高度：综合	m ²	14.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 48 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模板类型：综合 3. 支模方式：综合 4. 模板制作、安装、拆除、整理 堆放及场内外运输，清理模板粘 结物及模内杂物、刷隔离剂，对 拉螺杆、拉片、止水片等：综合 5. 结算时清单工程量按水平投影 面积计算 6. 其他：满足设计及相关规范要 求，直形、弧形、异形等综合考 虑							
68	041102021005	人行道垫墙模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：综合 3. 支模方式：综合 4. 模板制作、安装、拆除、整理 堆放及场内外运输，清理模板粘 结物及模内杂物、刷隔离剂，对 拉螺杆、拉片、止水片	m²	13.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 49 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等：综合 5. 结算时清单工程量按水平投影 面积计算 6. 其他：满足设计及相关规范要 求，直形、弧形、异形等综合考 虑							
69	041102021006	人行道栏杆底梁模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：综合 3. 支模方式：综合 4. 模板制作、安装、拆除、整理 堆放及场内外运输，清理模板粘 结物及模内杂物、刷隔离剂，对 拉螺杆、拉片、止水片等：综合 5. 结算时清单工程量按水平投影 面积计算 6. 其他：满足设计及相关规范要 求，直形、弧形、异形等综合考 虑	m²	24.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 50 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
70	041102021007	人行道路缘石模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：综合 3. 支模方式：综合 4. 模板制作、安装、拆除、整理 堆放及场内外运输，清理模板粘 结物及模内杂物、刷隔离剂，对 拉螺杆、拉片、止水片等：综合 5. 结算时清单工程量按水平投影 面积计算 6. 其他：满足设计及相关规范要 求，直形、弧形、异形等综合考 虑	m²	20.400					
71	041102037004	桥头搭板模板	1. 模板类型：木模板、组合钢模 板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料：投标人 自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸 ，投标施工组织设计，现场实	m²	13.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 51 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 所有工作内容 5. 防水挡墙对拉螺栓增加的费用、螺栓堵眼费进入本项清单综合单价之中 6. 是否采用清水模板由投标人综合考虑报价，中标后不作调整 7. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 8. 其他：满足设计及相关规范要求，直形、弧形、异形等综合考虑							
72	041102017001	挡墙模板	1. 模板类型：木模板、组合钢模板、复合模板等综合考虑	m²	560.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 52 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 all 工作内容 5. 防水挡墙对拉螺栓增加的费用、螺栓堵眼费进入本项清单综合单价之中 6. 是否采用清水模板由投标人综合考虑报价，中标后不作调整 7. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 53 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求，直形、弧形、异形等综合考虑							
73	041102021008	混凝土渗水块模板	1. 模板类型：木模板、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 all 工作内容 5. 防水挡墙对拉螺栓增加的费用、螺栓堵眼费进入本项清单综合单价之中 6. 是否采用清水模板由投标人	m²	106.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 54 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑报价, 中标后不作调整 7. 模板超高费用综合考虑在本项 报价中 8. 其他: 满足设计及相关规范要 求, 直形、弧形、异形等综合考 虑							
		分部小计								
	2.3	围堰								
74	041103001001	袋装土围堰	1. 围堰类型: 袋装土石 2. 围堰顶宽及底宽: 详设计 3. 围堰高度: 详设计 4. 填心材料: 满足设计及规范要 求 5. 土工防渗膜、导流管、抛填块 石压脚: 综合 6. 其他: 满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m ³	230.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 55 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	2.8	施工排水、降水								
75	041107002001	排水	1. 排水机械及其他排水技术措施： 由投标人根据施工方案自行综合考虑，满足现场施工排水需要 2. 排水要求：满足现场施工的要求 3. 排水管材质及规格：综合考虑 4. 出口直径（mm）：综合 5. 综合单价应包含排水系统的铺设安拆等相关配设施、清理排水现场等所有排水工作内容 6. 投标人应将人工费、电费等相关费用含在本项综合单价中 7. 结算时工程量计算方式：按照施工现场实际抽水台班计算 8. 其他：满足设计、招标文件、	台班	405.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001006	安全文明施工			109153.84			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5914.74			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24734.37			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		41403.18			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37101.55			
2	041109002006	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003006	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004006	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路
 【桥梁工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	钢筋综合	t	0.01					
2	型钢综合	kg	47.10					
3	钢材综合	kg	180.66					
4	钢筋 HRB400E直径10mm	t	3.07					
5	钢筋 HRB400E Φ 12～Φ 16	t	25.08					
6	钢筋 HRB400E Φ 16	t	1.64					
7	钢筋 HRB400E Φ 18～Φ 22	t	13.86					
8	钢筋 HRB400E直径25mm	t	5.80					
9	钢筋 HPB300≤Φ 10	t	12.28					
10	钢纤维	kg	322.40					
11	减震橡胶块2mm	个	4.00					
12	GYZ150×28板式橡胶支座	个	16.00					
13	土工布	m ²	60.22					
14	无纺布	m ²	71.37					
15	编织袋	条	3314.02					
16	焊条综合	kg	6.98					
17	焊条(高强钢筋用)	kg	378.47					
18	镀锌铁丝22#	kg	258.35					
19	铁件	kg	9.76					
20	中砂	m ³	1.46					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路
 【桥梁工程】
 标段：
 /
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	片(块)石	m³	32.64					
22	连砂石	m³	2205.52					
23	黏土	m³	181.63					
24	粘土	m³	213.90					
25	二等锯材	m³	0.56					
26	锯材综合	m³	8.55					
27	橡胶木板沉降缝 宽2cm综合	m²	147.00					
28	塑料双向土工格栅	m²	815.69					
29	铝合金型材	kg	3094.30					
30	聚合物改性沥青基防水涂料（PB II 型）	kg	340.75					
31	石油沥青油毡350g	m²	9.85					
32	石油沥青30#	kg	719.63					
33	快裂喷洒型阳离子改性乳化沥青（PCR）粘层	t	0.11					
34	改性乳化沥青稀浆封层ES-2	t	0.28					
35	慢裂洒布型阴离子乳化沥青（PA-2）透层	t	0.20					
36	改性沥青嵌缝油膏	kg	29.96					
37	沥青胶泥各种规格	kg	36.72					
38	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.19					
39	渗水弹簧钢管	kg	169.90					
40	40×140钢套管	kg	262.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	Φ 75mmPVC泄水管	m	236.84					
42	高压胶皮管	m	3.46					
43	板式橡胶伸缩缝80型	m	48.00					
44	EM-40型钢伸缩缝单缝式 F-80型	m	48.00					
45	煤	kg	814.84					
46	水	m³	778.02					
47	干混地面砂浆M15	t	1.54					
48	组合钢模板包括附件	kg	4.42					
49	复合模板	m²	364.23					
50	摊销卡具和支撑钢材	kg	693.85					
51	脚手架钢材	kg	197.29					
52	仿芝麻灰不透水砖300×600×60mm	m²	63.63					
53	其他材料费	元	3924.97					
54	1.5mm厚高分子自粘胶膜防水卷材	m²	316.40					
55	钢筋网片 HPB300直径8mm	t	4.55					
56	商品混凝土C30	m³	679.98					
57	商品混凝土C40	m³	93.67					
58	商品混凝土C40（P8）	m³	10.93					
59	商品混凝土C50	m³	4.05					
60	商品混凝土C20	m³	62.39					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】
 标段：/
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	商品混凝土C25	m³	788.34					
62	商品混凝土C35	m³	42.92					
63	商品混凝土C15	m³	156.78					
64	SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13商品沥青混合物(压实)	m³	14.20					
65	中粒式改性沥青混凝土AC-20C商品沥青混合物(压实)	m³	19.91					
66	预制混凝土空心桥板 C40C40	m³	46.60					
67	无碱玻璃纤维	m²	136.30					
68	汽油(机械)	L	159.32					
69	柴油(机械)	L	8980.08					
70	C25无砂豆石混凝土C25	m³	169.39					
71	排水	台班	405.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【桥梁工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002013	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	1153.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】

标段：/

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 边坡排水土沟执行本综合单价 9. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040103001030	回填土方（利用）	1. 部位: 综合 2. 密实度要求: 分层密实,密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 3. 填方材料品种: 合格土回填,满足设计要求及现行施工验收	m³	624.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】

标段： /

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 5. 填方来源：临时堆场综合考虑，场内利用、场内取土石由投标人自行考虑在报价中，石方解小综合考虑 6. 运输距离：综合考虑 7. 回填方式：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
3	040103002015	余方弃置	1. 弃方类别：各种类别的土石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、乔木、灌木、树兜树根等	m³	528.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】

标段：/

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 弃方场外运输至弃置点、运距补贴费、余方处置消纳费用包含在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		电力排管施工								
4	040303001012	排管C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m³	50.930					
5	040803004005	C25 P6排管包封混凝土	1. 名称：排管包封混凝土 2. 规格：综合	m³	297.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】

标段： /

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级：C25 P6商品混凝土 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
6	040601028003	刷热沥青二度 立面	1. 工艺要求：详设计要求 2. 材料品种、规格：刷热沥青二度 立面 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求 4. 责任主体须对此加强管理（按图实施、验收并须单独对此做现场签认，作为结算依据）	m ²	808.560					
7	040601028004	刷热沥青二度 平面	1. 工艺要求：详设计要求 2. 材料品种、规格：刷热沥青二度 平面 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求 4. 责任主体须对此加强管理（	m ²	456.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】

标段：/

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按图实施、验收并须单独对此做现场签认，作为结算依据）							
8	040901001029	排管加筋 钢筋 φ12	1. 钢筋种类：HRB400 φ12 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求 3. 责任主体须对此加强管理（按图实施、验收并须单独对此做现场签认，作为结算依据）	t	2.890					
9	040803003007	φ200mm 壁厚11mm CPVC管电缆排管铺设	1. 规格： CPVC管 φ200mm 壁厚11mm 2. 材质及布置方式：CPVC管电缆排管，单根，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕等 4. 其它：满足设计、施工及验收规范要求 5. 责任主体须对管道材质及壁厚加强管理（按图实施、验收	m	5408.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】

标段：/

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并须单独对此做现场签认，作为结算依据）							
10	040803003008	Φ110重型聚氯乙烯管（PVC-U）电缆排管铺设	1. 规格：Φ110重型聚氯乙烯管（PVC-U） 2. 材质及布置方式：PVC-U，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕等 4. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m	646.000					
11	040806001005	不锈钢接地极 L50×5×2500mm	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：L50×5×2500mm 4. 土质：综合 5. 基础接地形式：垂直接地 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	根	74.000					
12	040806002006	接地母线不锈钢扁钢 50	1. 接地母线材质、规格：不锈	m	1508.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】

标段：/

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		×5mm	钢扁钢 50×5mm 2. 含转弯、驰度避免障碍物、搭 接头所占长度的系数 3. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求							
13	040807003006	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：综合 3. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计及施工验收规范、合同的要求 4. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】

标段：/

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		检查井								
14	040504002055	电力排管直线检查井	1. 垫层、基础材质及厚度： 100mm厚C20商品砼垫层、300mm厚C30（P6）商品砼底板 2. 混凝土强度等级：C30（P6）商品混凝土 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、电缆支架、井内、井外接地安装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	座	6.000					
15	040504002056	电力排管三通排管井	1. 垫层、基础材质及厚度：	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】

标段：/

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			100mm厚C20商品砼垫层、300mm厚C30（P6）商品砼底板 2. 混凝土强度等级：C30（P6）商品混凝土 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、电缆支架、井内、井外接地安装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
16	040504002057	电力排管四通排管井	1. 垫层、基础材质及厚度： 100mm厚C20商品砼垫层、300mm厚C30（P6）商品砼底板 2. 混凝土强度等级：C30（P6）商品混凝土	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】

标段：/

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、电缆支架、井内、井外接地安装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
17	040504002058	临时支线井	1. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20商品砼垫层、300mm厚C30（P6）商品砼底板 2. 混凝土强度等级：C30（P6）商品混凝土 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】

标段：/

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、 电缆支架、井内、井外接地安 装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求							
18	040504001013	过桥转换井	1. 垫层、基础材质及厚度： 100mm厚C20商品砼垫层、300mm 厚C30（P6）商品砼底板 2. 混凝土强度等级：C30（P6） 商品混凝土 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、 钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、 电缆支架、井内、井外接地安 装、防坠网	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】

标段：/

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
19	040202015014	井周5%水泥稳定碎石加强	1. 部位：车行道检查井及雨水口周围 2. 材料：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足设计及施工验收规范要求 4. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	37.600					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
20	041101001005	脚手架	1. 部位：综合 2. 高度：综合 3. 投标报价中包含完成项目的	m²	515.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】

标段：/

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所有种类的脚手架 4. 其他:满足设计及规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
21	041102001009	现浇电力排管混凝土垫层模板	1. 构件类型：现浇电力排管混凝土垫层模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m²	72.600					
22	041102031005	现浇电力排管混凝土包封模板	1. 构件类型：现浇电力排管混凝土包封模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合	m²	522.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】

标段：/

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
23	041102001010	垫层模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：支模高度综合考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	19.980					
24	041102030004	检查井底板模板	1. 构件类型：现浇混凝土模板检查井底板 2. 模板类型：木模、组合钢模	m²	28.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】

标段：/

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
25	041102028010	检查井井壁模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 清单工程量按接触面积计算	m²	515.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】

标段：/

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
26	041102033004	检查井盖板模板	1. 构件类型：现浇混凝土模板 检查井盖板 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方 式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计、施工及验收 规范要求	m²	92.470					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001007	安全文明施工费			43585.95			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2361.80			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9876.62			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16532.60			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14814.93			
2	031302002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路
 【电力工程】
 标段：
 /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	不锈钢接地极∠50*50*5*2500mm	根	76.22					
2	5%水泥商品水稳层(压实)	m³	45.27					
3	CPVC管 Φ 200mm壁厚11mm	m	5516.16					
4	柴油(机械)	L	1231.47					
5	钢筋混凝土整体人孔板	m³	1.21					
6	水	m³	190.49					
7	汽油(机械)	L	40.83					
8	商品混凝土C15	m³	1.54					
9	其他材料费	元	4415.27					
10	汽油	L	674.97					
11	石油沥青30#	kg	2854.24					
12	镀锌铁丝22#	kg	82.69					
13	焊条综合	kg	223.89					
14	商品混凝土C20	m³	91.07					
15	钢筋 Φ >10	kg	190.40					
16	干混抹灰砂浆	t	0.21					
17	干混砌筑砂浆	t	0.96					
18	电力球磨铸铁井盖井座 Φ 800	套	14.00					
19	锯材综合	m³	1.13					
20	脚手架钢材	kg	104.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	二等锯材	m ³	1.39					
22	复合模板	m ²	308.83					
23	摊销卡具和支撑钢材	kg	465.46					
24	HRB400E Φ 12~14	t	15.26					
25	HRB400 Φ 12~14	t	12.34					
26	HPB300 Φ 10以内	t	0.66					
27	Φ 110重型聚氯乙烯管(PVC-U)	m	658.92					
28	商品混凝土C30（P6）	m ³	129.73					
29	商品混凝土C25P6	m ³	299.99					
30	不锈钢角钢接地母线	m	1584.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【电力工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002014	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	567.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【通信工程】

标段： /

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 边坡排水土沟执行本综合单价 9. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040103001031	回填土方（利用）	1. 部位: 综合 2. 密实度要求: 分层密实, 密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 3. 填方材料品种: 合格土回填, 满足设计要求及现行施工验收	m³	391.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【通信工程】

标段： /

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 5. 填方来源：临时堆场综合考虑，场内利用、场内取土石由投标人自行考虑在报价中，石方解小综合考虑 6. 运输距离：综合考虑 7. 回填方式：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
3	040103002016	余方弃置	1. 弃方类别：各种类别的土石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、乔木、灌木、树兜树根等	m³	176.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【通信工程】

标段： /

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 弃方场外运输至弃置点、运距 补贴费、余方处置消纳费用包含 在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对 安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方 案、堆放场地等变化而对合同单 价作任何调整 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
		分部小计								
		电力排管施工								
4	040303001013	排管C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混 凝土 2. 其他：满足设计、施工及验收 规范的要求	m ³	21.800					
5	040803004006	C25 P6 排管包封混凝土	1. 名称：排管包封混凝土 2. 规格：综合	m ³	66.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【通信工程】

标段：/

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级：C25 P6商品混凝土 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
6	040901001030	排管加筋 钢筋 Φ10以内	1. 钢筋种类：HPB300圆钢 直径≤Φ10 2. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	t	0.697					
7	040803003009	Φ110重型聚氯乙烯管（PVC-U）电缆排管铺设	1. 规格：Φ110重型聚氯乙烯管（PVC-U） 2. 材质及布置方式：PVC-U，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕等 4. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m	3870.000					
8	040803003010	SVFY32x7重型聚氯乙烯	1. 规格：SVFY32x7重型聚氯乙烯	m	330.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【通信工程】

标段：/

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			稀管(PVC-U) 2. 材质及布置方式：电缆排管， 具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕 等 4. 其它：满足设计、施工及验收 规范要求							
		分部小计								
		检查井								
9	040504002059	中号三通型人孔	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 混凝土强度等级：C40商品混凝土 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、 钢筋拉环	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【通信工程】

标段：/

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、电缆支架、井内、井外接地安装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
10	040504002060	小号45° 斜通人孔	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 侧墙：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、支架、井内、井外接地安装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	座	2.000					
11	040504002061	过街手孔	1. 垫层、基础材质及厚度：详	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【通信工程】

标段：/

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计 2. 侧墙：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、 钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件 、支架、井内、井外接地安装、 防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求							
12	040504002062	小号三通人孔	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 侧墙：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【通信工程】

标段：/

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、支架、井内、井外接地安装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
13	040504002063	小号四通人孔	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 侧墙：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、支架、井内、井外接地安装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【通信工程】

标段： /

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	040504002064	小号直通人孔	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 侧墙：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、支架、井内、井外接地安装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	座	1.000					
15	040202015015	井周5%水泥稳定碎石加强	1. 部位：车行道检查井及雨水口周围 2. 材料：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足设计及施工验收规范要求 4. 密实度：满足设计及施工验	m³	41.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【通信工程】

标段：/

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
16	041101001006	脚手架	1. 部位：综合 2. 高度：综合 3. 投标报价中包含完成项目的所 有种类的脚手架 4. 其他：满足设计及规范要求	m²	72.470					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
17	041102001011	现浇电力排管混凝土垫 层模板	1. 构件类型：现浇电力排管混凝 土垫层模板 2. 模板类型：木模、组合钢模	m²	54.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【通信工程】

标段： /

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
18	041102031006	现浇电力排管混凝土包封模板	1. 构件类型：现浇电力排管混凝土包封模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m ²	344.800					
19	041102001012	垫层模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合	m ²	17.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【通信工程】

标段：/

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 支模高度综合考虑 5. 其他:满足设计及施工验收规范							
20	041102030005	检查井底板模板	1. 构件类型: 现浇混凝土模板检查井底板 2. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它: 满足设计、施工及验收规范要求	m²	28.730					
21	041102028011	检查井井壁模板	1. 支模高度:综合	m²	72.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【通信工程】

标段：/

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5. 对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 清单工程量按接触面积计算 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
22	041102033005	检查井盖板模板	1. 构件类型：现浇混凝土模板检查井盖板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	22.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【通信工程】

标段：/

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001008	安全文明施工费			13801.49			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		747.86			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3127.43			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5235.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4691.15			
2	031302002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【通信工程
标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【通信工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【通信工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	干混砌筑砂浆M20	t	0.21					
2	干混抹灰砂浆M20	t	5.66					
3	5%水泥商品水稳层(压实)	m³	49.85					
4	五防球磨铸铁井盖井座Φ700	套	10.00					
5	柴油(机械)	L	565.59					
6	水	m³	53.99					
7	钢筋Φ>10	kg	28.00					
8	钢筋Φ12~14	t	0.89					
9	HRB400E Φ12~14	t	2.58					
10	HPB300 Φ10以内	t	0.88					
11	焊条综合	kg	28.14					
12	镀锌铁丝22#	kg	17.00					
13	标准砖	千匹	18.72					
14	二等锯材	m³	0.88					
15	锯材综合	m³	0.16					
16	遇水膨胀止水带30×20	m	6.34					
17	Φ110重型聚氯乙烯管(PVC-U)	m	3947.40					
18	水	m³	31.26					
19	复合模板	m²	133.40					
20	摊销卡具和支撑钢材	kg	129.69					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【通信工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	脚手架钢材	kg	14.63					
22	电力球磨铸铁井盖井座Φ800	套	2.00					
23	预制混凝土井筒Φ800	m	2.00					
24	其他材料费	元	2009.06					
25	商品混凝土C20	m³	33.23					
26	商品混凝土C25P6	m³	66.66					
27	干混抹灰砂浆	t	5.25					
28	干混砌筑砂浆	t	0.46					
29	干混砌筑砂浆M7.5	t	15.93					
30	汽油(机械)	L	16.91					
31	商品混凝土C40P6	m³	25.31					
32	改性沥青油毡350g	m²	182.06					
33	SVFY32x7重型聚氯乙烯管(PVC-U)	m	336.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【通信工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002015	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	663.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】

标段：/

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 边坡排水土沟执行本综合单价 9. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040103001032	回填土方（利用）	1. 部位: 综合 2. 密实度要求: 分层密实, 密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 3. 填方材料品种: 合格土回填, 满足设计要求及现行施工验收	m³	512.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】

标段： /

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 5. 填方来源：临时堆场综合考虑，场内利用、场内取土石由投标人自行考虑在报价中，石方解小综合考虑 6. 运输距离：综合考虑 7. 回填方式：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
3	040103002017	余方弃置	1. 弃方类别：各种类别的土石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、乔木、灌木、树兜树根等	m³	151.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】

标段： /

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 弃方场外运输至弃置点、运距 补贴费、余方处置消纳费用包含 在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		照明工程								
4	040805001013	I -4 类综合灯杆 H=10m	1. 名称： I -4 类综合灯杆 H=10m 2. 型号： H=10m 3. 灯杆壁厚详设计, 其焊接质量应符合有关规范 4. 钢筋制作安装、垫层、基础及压顶混凝土包含在综合单价	套	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】

标段：/

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中 5. 材质要求：杆体材质:Q355B 钢材，杆体焊接采用埋弧焊或气 体保护焊, 其焊接质量符合二级 的要求 6. 防腐要求：采用内外表面热镀 锌防腐处理及耐候性的全聚酯塑 粉喷塑 7. 含安装所有配件，含进出电缆 头、接线端子制作安装，含电磁 锁 8. 含各类运输、起吊安装等 9. 设备施工前应由后续项目施工 厂家深化杆件各部件的设计, 并 提供计算书。经设计院审核、监 理与业主批准后方可实施。 10. 其它：满足设计规范及交通 管理部门要求							
5	040805001014	II-4 类综合灯杆 H=10m	1. 名称：II-4 类综合灯杆 H=	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】

标段： /

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10m 2. 型号：H=10m 3. 灯杆壁厚详设计, 其焊接质量应符合有关规范 4. 钢筋制作安装、垫层、基础及压顶混凝土包含在综合单价中 5. 材质要求：杆体材质:Q355B 钢材，杆体焊接采用埋弧焊或气体保护焊, 其焊接质量符合二级的要求 6. 防腐要求：采用内外表面热镀锌防腐处理及耐候性的全聚酯塑料喷塑 7. 含安装所有配件，含进出电缆头、接线端子制作安装，含电磁锁 8. 含各类运输、起吊安装等 9. 设备施工前应由后续项目施							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】

标段：/

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工厂家深化杆件各部件的设计，并提供计算书。经设计院审核、监理与业主批准后方可实施。 10. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求							
6	040805001015	III-4-1 类综合灯杆 H=10m	1. 名称：III-4-1 类综合灯杆 H=10m 2. 型号：H=10m 3. 灯杆壁厚详设计, 其焊接质量应符合有关规范 4. 钢筋制作安装、垫层、基础及压顶混凝土包含在综合单价中 5. 材质要求：杆体材质:Q355B 钢材，杆体焊接采用埋弧焊或气体保护焊, 其焊接质量符合二级的要求 6. 防腐要求：采用内外表面热镀锌防腐处理及耐候性的全聚	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】

标段： /

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			酯塑粉喷塑 7. 含安装所有配件，含进出电缆头、接线端子制作安装，含电磁锁 8. 含各类运输、起吊安装等 9. 设备施工前应由后续项目施工厂家深化杆件各部件的设计,并提供计算书。经设计院审核、监理与业主批准后方可实施。 10. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求							
7	040805001016	III-4-2 类综合灯杆 H=10m	1. 名称：III-4-2 类综合灯杆 H=10m 2. 型号： H=10m 3. 灯杆壁厚详设计,其焊接质量应符合有关规范 4. 钢筋制作安装、垫层、基础及压顶混凝土包含在综合单价中	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】

标段： /

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 材质要求：杆体材质:Q355B 钢材，杆体焊接采用埋弧焊或气 体保护焊, 其焊接质量符合二级 的要求 6. 防腐要求：采用内外表面热镀 锌防腐处理及耐候性的全聚酯塑 粉喷塑 7. 含安装所有配件，含进出电缆 头、接线端子制作安装，含电磁 锁 8. 含各类运输、起吊安装等 9. 设备施工前应由后续项目施工 厂家深化杆件各部件的设计, 并 提供计算书。经设计院审核、监 理与业主批准后方可实施。 10. 其它：满足设计规范及交通 管理部门要求							
8	040805001017	V 类综合灯杆 H=10m	1. 名称：V 类综合灯杆 H=10m 2. 型号：H=10m	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】

标段： /

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 灯杆壁厚详设计, 其焊接质量应符合有关规范 4. 钢筋制作安装、垫层、基础及压顶混凝土包含在综合单价中 5. 材质要求: 杆体材质:Q355B 钢材, 杆体焊接采用埋弧焊或气体保护焊, 其焊接质量符合二级的要求 6. 防腐要求: 采用内外表面热镀锌防腐处理及耐候性的全聚酯塑料喷塑 7. 含安装所有配件, 含进出电缆头、接线端子制作安装, 含电磁锁 8. 含各类运输、起吊安装等 9. 设备施工前应由后续项目施工厂家深化杆件各部件的设计, 并提供计算书。经设计院审核、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】

标段： /

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			监理与业主批准后方可实施。 10. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求							
9	040805001018	中杆灯 H=16m	1. 名称：中杆灯 H=16m 2. 型号：H=16m 3. 灯杆壁厚详设计, 其焊接质量应符合有关规范 4. 钢筋制作安装、垫层、基础及压顶混凝土包含在综合单价中 5. 材质要求：杆体材质:Q355B 钢材，杆体焊接采用埋弧焊或气体保护焊, 其焊接质量符合二级的要求 6. 防腐要求：采用内外表面热镀锌防腐处理及耐候性的全聚酯塑料喷塑 7. 含安装所有配件，含进出电缆头、接线端子制作安装，含	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】

标段：/

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			电磁锁 8. 含各类运输、起吊安装等 9. 设备施工前应由后续项目施工 厂家深化杆件各部件的设计, 并 提供计算书。经设计院审核、监 理与业主批准后方可实施。 10. 其它：满足设计规范及交通 管理部门要求							
10	040805001019	路灯灯具 40W LED灯	1. 名称：路灯灯具 40W LED灯 2. 型号：详设计图 3. 其他：满足设计图、相关规范 、图集及文件要求	套	11.000					
11	040805001020	路灯灯具 240W LED灯	1. 名称：路灯灯具 240W LED灯 2. 型号：详设计图 3. 其他：满足设计图、相关规范 、图集及文件要求	套	6.000					
12	030404036002	单灯控制器	1. 名称：单灯控制器 2. 型号：详设计图	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】

标段： /

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
13	030404019002	带漏电保护断路器 DPNa-C2A 30mA	1. 名称：微型断路器 2. 型号、规格：DPNa-C2A 30mA，品牌不限 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	17.000					
14	040205016011	电力电缆 YJLHV22-0.6/1KV-5×35mm²	1. 类型：电力电缆 2. 规格、型号：电力电缆 YJLHV22-0.6/1KV-5×35mm² 3. 敷设方式：穿管、直埋敷设等综合考虑 4. 金属铭牌制作安装 5. 综合材料价包括电缆终端头及中间头 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	760.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】

标段：/

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	040205016012	电气配线 RVV-0.45/ 0.75kV-3×2.5mm²	1. 类型：电气配线 2. 规格、型号：RVV-0.45/ 0.75kV-3×2.5mm² 3. 敷设方式：穿管埋地敷设等综合考虑 4. 金属铭牌制作安装 5. 综合材料价包括接线端子 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	170.000					
16	040205002006	PE塑料管 Φ75	1. 材料品种：PE塑料管 2. 规格：Φ75 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	40.000					
17	040205002007	PE塑料管 Φ50	1. 材料品种：PE塑料管 2. 规格：Φ50 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】

标段：/

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的要求							
18	040205002008	电缆保护管热镀锌钢管 DN100	1. 名称：电缆保护管 2. 型号：满足规范及验收要求 3. 规格：DN100 4. 材质：热镀锌钢管 5. 敷设方式：埋地、排管敷设， 含排管支架管垫费用都包含在综 合单价中 6. 过路管加固要求：满足规范及 验收要求 7. 其他：满足设计及施工验收规 范要求	m	5280.000					
19	040806002007	接地母线 不锈钢扁钢 - 40×4mm	1. 名称：不锈钢扁钢 -40×4mm 2. 规格： -40*4mm 3. 沿路灯电缆旁敷设 4. 其他：满足设计及施工验收规 范要求	m	15.000					
20	040806001006	不锈钢角钢接地极 L50	1. 名称：接地极	根	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】

标段：/

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		×5×2500mm	2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：L50×5×2500mm 4. 土质：综合 5. 基础接地形式：垂直接地 6. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求							
21	040303001014	排管C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混 凝土 2. 其他：满足设计、施工及验收 规范的要求	m³	31.800					
22	040803004007	排管包封混凝土 C30	1. 名称：排管包封混凝土 2. 规格：综合 3. 混凝土强度等级：C30商品混 凝土 4. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求	m³	59.400					
23	040806002008	接地母线 不锈钢圆钢 Φ10	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢圆钢	m	760.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】

标段： /

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格： Φ10 4. 沿路灯电缆旁敷设 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
24	040807003007	接地装置调试 接地极	1. 名称：接地系统调试 2. 类型：接地极 3. 其他：满足设计及规范要求	系统	4.000					
25	040205001002	手孔 700×700手孔	1. 部位：手孔 700×700 2. 基础、垫层：详设计 3. 井壁：M10水泥砂浆砌MU20砖砌 4. C25钢筋砼压顶 5. 含模板、井盖井座、磁吸锁、泄水管等。 6. 其他：满足设计及规范要求	座	15.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】

标段： /

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
26	041102001013	现浇电力排管混凝土垫层模板	1. 构件类型：现浇电力排管混凝土垫层模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m²	168.000					
27	041102031007	现浇电力排管混凝土包封模板	1. 构件类型：现浇电力排管混凝土包封模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、施工及验	m²	672.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】

标段： /

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求							
28	041102002013	基础模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 支模高度综合考虑 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	74.880					
29	041102001014	垫层模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 支模高度综合考虑	m²	5.070					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001009	安全文明施工费			31160.80			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1688.52			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7061.07			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11819.61			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10591.60			
2	031302002009	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004009	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005009	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008009	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】
标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路
 【照明工程】
 标段：
 /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	不锈钢接地极∠50*50*5*2500mm	根	20.60					
2	V类综合灯杆H=10m	根	7.00					
3	不锈钢圆钢Φ10	m	798.00					
4	不锈钢扁钢-40×4mm	m	15.75					
5	高强钢筋Φ12~14	t	2.10					
6	焊条综合	kg	1.30					
7	焊条(高强钢筋用)	kg	17.07					
8	镀锌铁丝22#	kg	6.34					
9	标准砖	千匹	6.95					
10	二等锯材	m³	1.58					
11	锯材综合	m³	0.58					
12	镀锌钢管DN100	m	5438.40					
13	水	m³	51.60					
14	复合模板	m²	237.35					
15	摊销卡具和支撑钢材	kg	116.13					
16	球磨铸铁井盖井座Φ700（带磁吸锁）	套	15.00					
17	其他材料费	元	619.12					
18	商品混凝土C20	m³	37.53					
19	商品混凝土C15	m³	6.21					
20	干混抹灰砂浆M10	t	1.64					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	干混砌筑砂浆M5	t	5.81					
22	单灯控制器	套	17.00					
23	PE塑料管 Φ75	m	47.67					
24	PE塑料管 Φ50	m	53.68					
25	电力电缆	m	771.40					
26	电气配线	m	175.10					
27	自动空气断路器DZ型	个	17.00					
28	路灯灯具 40W	套	11.00					
29	路灯灯具 160WLED灯	套	6.00					
30	汽油(机械)	L	44.70					
31	柴油(机械)	L	642.77					
32	HRB400 Φ12~14	t	0.16					
33	商品混凝土C30	m³	30.18					
34	排管包封混凝土C30	m³	59.99					
35	I -4 类综合灯杆H=10m	根	1.00					
36	II -4 类综合灯杆H=10m	根	1.00					
37	III-4-1 类综合灯杆H=10m	根	1.00					
38	III-4-2 类综合灯杆H=10m	根	1.00					
39	中杆灯H=16m	根	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【照明工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002016	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	1600.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段：/

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 边坡排水土沟执行本综合单价 9. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040103001033	回填土方（利用）	1. 部位: 综合 2. 密实度要求: 分层密实,密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 3. 填方材料品种: 合格土回填,满足设计要求及现行施工验收	m³	1120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段： /

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求 及现行施工验收规范要求 5. 填方来源：临时堆场综合考虑 ，场内利用、场内取土石由投标 人自行考虑在报价中，石方解小 综合考虑 6. 运输距离：综合考虑 7. 回填方式：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
3	040103002018	余方弃置	1. 弃方类别：各种类别的土石方 等综合考虑，包含软弱土、淤泥 、流砂、杂填土、腐植土、膨胀 土、地表土及耕作土、砂、砂夹 石、砂砾石、极软岩、软岩、较 软岩、较硬岩、坚硬岩、乔木、 灌木、树兜树根等	m³	480.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段：/

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 弃方场外运输至弃置点、运距补贴费、余方处置消纳费用包含在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
4	040103001034	管道中、粗砂回填	1. 部位：管道中、粗砂回填 2. 密实度要求：符合设计要求 3. 填方材料品种：中、粗砂 4. 填方粒径要求：符合设计要求 5. 填方来源、运距：外购 6. 具体做法详管沟开挖回填图 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m³	420.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段：/

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
		分部小计								
		附属结构								
5	040103001035	管道石砂基础	1. 密实度要求：满足设计图纸要求 2. 填方材料品种：砂石 3. 填方粒径要求：满足设计图纸要求 4. 填方来源、运距：场内外综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求 6. 责任主体须对此加强管理（按图实施、验收并须单独对此做现场签认，作为结算依据）。	m ³	116.000					
6	040503002002	C20混凝土支墩	1. 垫层材质、厚度：综合考虑，满足规范要求 2. 混凝土强度等级：C20商品混	m ³	5.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段： /

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			凝土 3. 支墩做法参《柔性接口给水管 道支墩10S505》及拖拉墩大样图 4. 商品砼的外加剂、泵送方式（ 地泵、汽车泵）等费用投标人自 行综合考虑在投标报价中 5. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求 6. 责任主体须对此加强管理（按 图实施、验收并须单独对此做现 场签认，作为结算依据）。							
7	040504002065	排气阀井 1200×1200× 1750	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 混凝土强度等级：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：含井 圈，井盖井座 5. 踏步材质、规格：塑钢踏步，	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段：/

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格综合 6. 防渗、防水要求：含井内刚性防水套管等综合考虑 7. 钢筋：综合考虑 8. 具体做法：详见07MS101-2-66 9. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 10. 井内砖砌支墩包含在综合单价中 11. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
8	040504002066	排泥闸阀井 1100×1100×1500	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 混凝土强度等级：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：含井圈，井盖井座	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段：/

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 踏步材质、规格：塑钢踏步，规格综合 6. 防渗、防水要求：含井内刚性防水套管等综合考虑 7. 钢筋：综合考虑 8. 具体做法：详见07MS101-2-66 9. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 10. 井内砖砌支墩包含在综合单价中 11. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
9	040504002067	闸阀井 1300×1300×1800	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 混凝土强度等级：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：含	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段：/

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井圈，井盖井座 5. 踏步材质、规格：塑钢踏步，规格综合 6. 防渗、防水要求：含井内刚性防水套管等综合考虑 7. 钢筋：综合考虑 8. 具体做法：详见07MS101-2-66 9. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 10. 井内砖砌支墩包含在综合单价中 11. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
10	040504002068	排泥湿井 D=800	1. 型号:排泥湿井 D=800 2. 井深:综合 3. 井墙: M10水泥砂浆，砖采用大于等于M10实心砖砌筑	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段：/

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 底板：C25(S6)商品混凝土底板 5. 垫层：C10商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑 7. 井盖、井圈材质及规格：含砼井圈，井盖座 8. 其他:其他详见图集07MS101-2P58.59							
		分部小计								
		管网工程								
11	040501003005	球墨铸铁管 DN100 K9	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 材质及规格：球墨铸铁管 DN100 K9 3. 接口方式：T型承插接口, 橡胶圈密封 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：给水	m	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段：/

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管道消毒冲洗、水压试验 6. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求							
12	040501003006	球墨铸铁管 DN200 K9	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 材质及规格：球墨铸铁管 DN200 K9 3. 接口方式：T型承插接口, 橡胶圈密封 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：给水管 道消毒冲洗、水压试验 6. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	42. 000					
13	040501003007	球墨铸铁管 DN300 K9	1. 垫层、基础材质及厚度：另	m	323. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段： /

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计 2. 材质及规格：球墨铸铁管 DN300 K9 3. 接口方式：T型承插接口, 橡胶圈密封 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：给水管 道消毒冲洗、水压试验 6. 防腐：满足设计及施工验收规 范要求 7. 其它：满足设计及施工验收规 范要求							
14	040502001005	盘承短管 DN300 PN=1.0MPa	1. 种类：盘承短管 2. 材质及规格：球墨铸铁DN300 PN=1.0MPa 3. 接口形式：柔性胶圈接口 4. 防腐：满足设计及施工验收规 范要求 5. 含清洗、除锈等	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段：/

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 短管长度综合考虑 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求							
15	040502002008	单盘排气三通 DN300×100	1. 种类：单盘排气三通 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN300×100 3. 接口形式：综合考虑 4. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 5. 含清洗、除锈等 6. 其它：满足设计及施工验收规范要求	个	1.000					
16	040502002009	全盘异径三通 DN200X100 PN=1.0MPa	1. 种类：全盘异径三通 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN200X100 PN=1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑 4. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 5. 含清洗、除锈等	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段：/

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计及施工验收规范要求							
17	040502002010	排泥底三通 DN300X100	1. 种类：排泥底三通 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN300X100 3. 接口形式：焊接 4. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 5. 含清洗、除锈等 6. 其它：满足设计及施工验收规范要求	个	1.000					
18	040502002011	全盘异径三通 DN300X200 PN=1.0MPa	1. 种类：全盘异径三通 2. 材质及规格： DN300X200，综合考虑 3. 接口形式：综合考虑 4. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 5. 含清洗、除锈等 6. 其它：满足设计及施工验收	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段：/

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
19	040502006006	双法兰松套限位补偿接头 DN400 PN=1.0MPa	1. 种类:双法兰松套限位补偿接头 2. 材质及规格:球墨铸铁DN400 PN=1.0MPa 3. 防腐: 满足设计及施工验收规范要求 4. 含清洗、除锈等, 含配套法兰盘 5. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	个	2.000					
20	040502006007	钢制法兰盘 DN300 PN=1.0MPa	1. 种类:钢制法兰 2. 材质及规格:Q235, DN300 PN=1.0MPa 3. 防腐: 满足设计及施工验收规范要求 4. 含清洗、除锈等 5. 其它: 满足设计及施工验收	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段：/

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
21	040502006008	钢制法兰盘 DN100 PN=1.0MPa	1. 种类:钢制法兰 2. 材质及规格:Q235, DN100 PN=1.0MPa 3. 防腐: 满足设计及施工验收规范要求 4. 含清洗、除锈等 5. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	个	15.000					
22	040502006009	钢制法兰堵板 DN200 PN=1.0MPa	1. 种类:钢制法兰堵板 2. 材质及规格:Q235, DN200 PN=1.0MPa 3. 防腐: 满足设计及施工验收规范要求 4. 含清洗、除锈等 5. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	个	6.000					
23	040502006010	钢制法兰堵板 DN300 PN	1. 种类:钢制法兰堵板	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段：/

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质及规格:Q235, DN300 PN=1.6MPa 3. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 4. 含清洗、除锈等 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求							
24	040502002012	90度弯头 DN200 PN=1.0MPa	1. 种类：90度弯头 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN200 PN=1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑 4. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 5. 含清洗、除锈等 6. 其它：满足设计及施工验收规范要求	个	9.000					
25	040502001006	双法兰90度弯头 DN100 PN=1.0MPa	1. 种类:双法兰90度弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁，	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段： /

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN100 PN=1.0MPa L=0.5m 3. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 4. 含清洗、除锈等 5. 短管长度综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
26	040502001007	球铁法兰短管 DN100 PN=1.0MPa	1. 种类：球铁法兰短管 2. 材质及规格：球墨铸铁DN100 PN=1.0MPa 3. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 4. 含清洗、除锈等 5. 短管长度综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	6.000					
27	040502010002	室外地上式消火栓SS100/65-1.0MPa	1. 名称：室外地上式消火栓 2. 规格：SS100/65-1.0MPa 3. 安装部位、方式：室外地上	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段： /

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式:进水口法兰或承插式连接，出水口外螺纹连接 5. 安装和试验要求:符合规范及验收要求 6. 做法详见07SM101-1-24 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求							
28	040502005006	转向蝶阀 DN100 PN=1.0MPa	1. 种类:转向蝶阀 2. 材质及规格:球墨铸铁，DN100 PN=1.0MPa 3. 连接形式:法兰 4. 试验要求:含压力试验等工作内容 5. 含连接短管等 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	1.000					
29	040502005007	排泥闸阀(弹性座封闸阀) DN100 PN=1.0MPa	1. 种类:排泥闸阀(弹性座封闸阀) 2. 材质及规格:球墨铸铁，	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段： /

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DN100 PN=1.0MPa 3. 连接形式:法兰 4. 试验要求:含压力试验等工作内容 5. 含连接短管等 6. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求							
30	040502005008	弹性座封闸阀 DN200 PN=1.0MPa	1. 种类:弹性座封闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN200 PN=1.0MPa 3. 连接形式:法兰 4. 试验要求:含压力试验等工作内容 5. 含连接短管等 6. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	个	3.000					
31	040502005009	软密封法兰闸阀 DN300 PN=1.0MPa	1. 种类:软密封法兰闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN300 PN=1.0MPa	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段：/

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式: 法兰 4. 试验要求: 含压力试验等工作内容 5. 含连接短管等 6. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求							
32	040502005010	复合式排气阀 DN50 PN=1.0MPa	1. 种类: 复合式排气阀 2. 材质及规格: 球墨铸铁, DN50 PN=1.0MPa 3. 连接形式: 法兰 4. 试验要求: 含压力试验等工作内容 5. 含连接短管等 6. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	个	1.000					
33	040501014006	新旧管连接 球墨铸铁管 DN300（起点与景瑞西路给水管碰管）	1. 新旧管连接 球墨铸铁管 DN300（起点与景瑞西路给水管碰管） 2. 材质及规格: 球墨铸铁管	处	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段：/

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DN300 3. 连接方式:满足规范要求 4. 含连接管件及配件, 包括定位、断管、临时加固、通水试验等 5. 其它: 满足设计及施工验收规范要求							
34	040501014007	新旧管连接 球墨铸铁管 DN300（终点与景翔西路给水管碰管）	1. 新旧管连接 球墨铸铁管 DN300（终点与景翔西路给水管碰管） 2. 材质及规格:球墨铸铁管 DN300 3. 连接方式:满足规范要求 4. 含连接管件及配件, 包括定位、断管、临时加固、通水试验等 5. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	处	1.000					
35	080902007002	流量计	1. 名称:流量计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段：/

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号:详设计 3. 安装方式:结合设计综合,包含调试、接线等 4. 其它:满足设计及施工验收规范要求							
36	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力仪表 2. 规格、型号:详设计 3. 安装方式:结合设计综合,包含取源部件、旋塞阀、弯管等 4. 其它:满足设计及施工验收规范要求	台	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
37	041101004004	脚手架	1. 部位:综合 2. 高度:综合 3. 投标报价中包含完成项目的所有种类的脚手架	m ²	70.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段：/

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他:满足设计及规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
38	041102001015	垫层模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度:支模高度综合考虑 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	3.640					
39	041102030006	检查井底板模板	1. 构件类型:现浇混凝土模板检查井底板 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支	m²	7.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段：/

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
40	041102028012	检查井井壁模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 清单工程量按接触面积计算 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	126.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段：/

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
41	041102033006	检查井人孔板模板	1. 构件类型：现浇混凝土模板 检查井人孔板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m²	18.170					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001010	安全文明施工费			16404.43			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		888.91			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3717.26			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6222.37			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5575.89			
2	031302002010	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004010	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005010	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008010	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	商品混凝土C25(S6	m³	0.68					
2	钢制法兰堵板 DN300PN=1.6MPa	片	2.00					
3	钢制法兰盘 DN100PN=1.0MPa	片	15.00					
4	压力仪表	套	1.00					
5	连砂石	m³	141.75					
6	钢筋 Φ 12~14	t	0.63					
7	钢筋 Φ 10以内	t	1.59					
8	焊条综合	kg	5.11					
9	镀锌铁丝22#	kg	14.97					
10	中、粗砂	m³	513.24					
11	标准砖	千匹	1.46					
12	二等锯材	m³	0.03					
13	锯材综合	m³	0.16					
14	遇水膨胀止水带30×20	m	22.20					
15	成品铸件HT15~32	kg	30.03					
16	水	m³	8.31					
17	复合模板	m²	38.67					
18	摊销卡具和支撑钢材	kg	88.63					
19	脚手架钢材	kg	14.23					
20	预制混凝土井筒 Φ 800	m	7.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路
 【给水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	其他材料费	元	199.30					
22	商品混凝土C20	m³	18.33					
23	商品混凝土C15	m³	2.16					
24	干混抹灰砂浆	t	0.39					
25	干混砌筑砂浆	t	0.50					
26	干混砌筑砂浆M7.5	t	1.24					
27	带帽螺栓综合	kg	61.81					
28	钢制法兰堵板 DN2001.6MPa DN200	片	6.00					
29	室外地上式消火栓100/65-1.0MPa	套	3.00					
30	消防栓底座DN100(带弯头)	个	3.00					
31	水	m³	178.66					
32	全盘异径三通	个	1.00					
33	全盘异径三通DN300X160	个	1.00					
34	五防球磨铸铁井盖井座Φ700	套	8.00					
35	球墨铸铁管DN100	m	6.06					
36	球墨铸铁管DN200	m	42.42					
37	球墨铸铁管 DN300K9	m	326.23					
38	橡胶圈(给水)DN100	个	1.24					
39	橡胶圈(给水)	个	20.00					
40	橡胶圈(给水)DN200	个	8.65					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】 标段：/ 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	橡胶圈(给水)DN300	个	78.54					
42	橡胶圈(给水)DN300	个	2.00					
43	排泥底三通	个	1.00					
44	球铁法兰短管 DN100PN=1.0MPa	个	6.00					
45	全盘异径三通 DN300X200	个	6.00					
46	单盘排气三通	个	1.00					
47	盘承短管 DN300PN=1.0MPa	个	12.00					
48	全盘异径三通 DN200X100PN=1.0MPa	个	3.00					
49	90度弯头 DN200PN=1.0MPa	个	9.00					
50	双法兰90度弯头 DN100PN=1.0MPa	个	2.00					
51	双法兰松套限位补偿接头 DN400PN=1.0MPa	个	2.00					
52	转向蝶阀 DN100PN=1.0MPa	个	1.00					
53	弹性座封闸阀 DN200PN=1.0MPa	个	3.00					
54	软密封法兰闸阀 DN300PN=1.0MPa	个	2.00					
55	排泥闸阀(弹性座封闸阀) DN100PN=1.0MPa	个	1.00					
56	复合式排气阀 DN50	个	1.00					
57	流量计	台	1.00					
58	汽油(机械)	L	200.13					
59	柴油(机械)	L	1659.31					
60	钢制法兰盘 DN3001.6MPa DN300	片	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 4 页 共 4 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 景华一路 【给水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101001005	挖一般土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	7100.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段： /

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040101002017	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石方类别: 各种类别的土方或石方等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土(石)方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行	m³	255.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段：/

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			确定，相关费用计入综合单价， 结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合 单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际 情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因 结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑并 综合报价，工程量按2020《四川省 建设工程工程量清单计价定额 》规则计算，其中“地被植物、 灌木、农作物、胸径≤10cm的 乔木、树兜、竹丛等”综合在单 价内，不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡 壁面、基底夯实、地基钎探等增 加费用包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段： /

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 边坡排水土沟执行本综合单价 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
3	040103001036	回填土方（利用）	1. 部位：综合 2. 密实度要求：分层密实，密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 3. 填方材料品种：合格土回填，满足设计要求及现行施工验收规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 5. 填方来源：临时堆场综合考虑，场内利用、场内取土石由投标人自行考虑在报价中，石方解小综合考虑 6. 运输距离：综合考虑 7. 回填方式：综合考虑	m³	16.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段：/

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
4	040103001037	回填土方（外购）	1. 部位：综合 2. 密实度要求：分层密实，密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 3. 填方材料品种：合格土回填，满足设计要求及现行施工验收规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 5. 填方来源：外购土石方由投标人自行考虑在报价中 6. 运输距离：综合考虑 7. 回填方式：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	5512.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段： /

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	040202009004	砂砾石加强层	1. 材料：砂砾石 2. 厚度：综合 3. 回填方式：人机综合 4. 粒径要求：满足设计、施工及验收规范要求 5. 密实度要求：满足设计、施工及验收规范要求 6. 填方来源、运距：外购 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	1763.010					
6	040103002019	余方弃置	1. 弃方类别：各种类别的土石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、乔木、灌木、树兜树根等 2. 弃方场外运输至弃置点、运	m³	7339.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段： /

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			距补贴费、余方处置消纳费用包含在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		车行道路面工程								
7	040202001003	路床（槽）整形碾压	1. 范围：车行道范围内 2. 放样、整修、碾压：满足设计及规范要求 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	2170.330					
8	040203006013	5cmSBS改性沥青玛蹄脂	1. 材料名称：SBS改性沥青玛蹄	m²	1760.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段：/

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		碎石混合料SMA-13	脂碎石混合料SMA-13 2. 粗集料：满足设计要求 3. 细集料：满足设计要求 4. 填料：满足设计要求 5. 外加剂：满足设计要求 6. 厚度：5cm 7. 成品或半成品综合考虑，是否 设置热拌场投标人自行考虑，热 拌场摊销费用已含单价中 8. 运距：成品或半成品运输费用 投标人自行考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
9	040203006014	7cm中粒式改性沥青混凝土AC-20C	1. 材料名称：中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2. 粗集料：满足设计要求 3. 细集料：满足设计要求 4. 填料：满足设计要求	m²	1736.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段：/

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 外加剂：满足设计要求 6. 厚度：7cm 7. 成品或半成品综合考虑，是否 设置热拌场投标人自行考虑，热 拌场摊销费用已含单价中 8. 运距：成品或半成品运输费用 投标人自行考虑 9. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
10	040203003011	快裂喷洒型阳离子改性 乳化沥青（PCR）粘层	1. 沥青品种：快裂喷洒型阳离子 改性乳化沥青（PCR） 2. 喷洒量：0.4kg/m²（沥青用 量） 3. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m²	3423.610					
11	040203004006	0.6cm改性乳化沥青稀浆 封层ES-2	1. 材料品种：0.6cm改性乳化沥 青稀浆封层ES-2（改性乳化沥	m²	1711.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段：/

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			青选用BCR型） 2. 厚度：0.6cm厚 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
12	040203003012	慢裂洒布型阴离子乳化沥青（PA-2）透层	1. 沥青品种：慢裂洒布型阴离子乳化沥青（PA-2）透层 2. 喷洒量：0.7kg/m ² （沥青用量） 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	1711.810					
13	040202015016	20cm厚5%水泥稳定碎石基层	1. 厚度：20cm厚 2. 水泥含量：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足设计要求 4. 密实度：满足设计要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是	m ²	1764.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段： /

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			否设置冷拌场投标人自行考虑，冷拌场摊销费用已含单价中 7. 拌和、运输、养生：由投标人综合考虑在此综合单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
14	040202015017	20cm厚4%水泥稳定碎石基层	1. 厚度：20cm厚 2. 水泥含量：4%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足设计要求 4. 密实度：满足设计要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置冷拌场投标人自行考虑，冷拌场摊销费用已含单价中 7. 拌和、运输、养生：由投标人综合考虑在此综合单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m ²	1877.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段： /

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
15	040202011011	20cm厚级配碎石底基层	1. 部位：道路结构垫层 2. 厚度：20cm厚 3. 材料及规格：级配碎石，级配满足要求 4. 密实度：满足设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	1970.790					
16	040204004012	安砌C40砼路缘石 15cm×35cm×100cm	1. 材料：C40砼路缘石(倒角) 2. 尺寸：15cm×35cm×100cm 3. 结合层、找平层：3cm厚M10水泥砂浆找平层 4. 无障碍路沿石执行本综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	361.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段：/

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		新旧路面搭接								
17	040201021008	铺设防裂卷材	1. 材料品种、规格：防裂卷材，规格满足设计要求 2. 搭接方式：满足规范要求 3. 铺设方式：综合 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	97.600					
18	040901001031	道路拉杆 φ25	1. 材料规格、类型：φ25拉杆，L=700mm 2. 安装方式：钻孔植入原混凝土面板，植入深度350mm 3. 布置间距：400mm 4. 工作内容：定位、钻孔、清孔、堵孔, 钢筋除锈、打磨、配胶、螺杆埋植、保护、清理工作面等	根	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段：/

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 工程量计算规则：以设计图示按数量计 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
19	040901001032	道路传力杆 规格(mm) Φ28	1. 材料规格、类型：Φ28传力杆，L=500mm 2. 安装方式：钻孔植入原混凝土面板，植入深度250mm 3. 布置间距：250mm 4. 工作内容：定位、钻孔、清孔、堵孔，钢筋除锈、打磨、配胶、螺杆埋植、保护、清理工作面等 5. 工程量计算规则：以设计图示按数量计 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	根	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段：/

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
20	040203007009	现浇砼板C30 搭板	1. 混凝土强度等级：C30混凝土搭板 2. 集料性能、级配要求：满足设计 3. 伸缩缝：综合 4. 混凝土性能、外加剂：综合 5. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费：综合 6. 模板及支架包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	25.500					
		分部小计								
		边坡防护及渗管								
21	040201021009	铺设防渗土工布 500g/ m²	1. 材料品种、规格：两布一膜防渗土工膜 2. 搭接方式：满足规范要求	m²	1699.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段：/

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 铺设方式：综合 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
22	040501004005	铺设D100 PVC管	1. 材质及规格：D100 PVC管 2. 连接形式：满足设计及施工技术 技术规范 3. 透水管外包渗水土工布（200g/ /m²） 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m	28.800					
23	040501004006	铺设D100 PVC渗管	1. 材质及规格：D100 PVC渗管 2. 连接形式：满足设计及施工技 术规范，三通等包含在综合单价 中 3. 渗管外包渗水土工布（200g/ m²）	m	400.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段：/

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
24	050102013003	边坡喷播植草（灌木）籽	1. 材料品种：狗牙草、早熟禾、黑麦草、高羊茅等混合使用，具体满足设计 2. 铺无纺布一道，回填种植土10cm厚 3. 播种方式：喷播，工序满足设计要求填方边坡喷播植草（灌木）籽求 4. 边坡整理包含在综合单价中 5. 养护期：包成活，竣工验收后1年 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	490.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段：/

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		其他工程								
25	040303001015	保护涵边墙垫层	1. 混凝土强度等级：C20混凝土基础 2. 集料性能、级配要求：满足设计 3. 伸缩缝：综合 4. 混凝土性能、外加剂：综合 5. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费：综合 6. 模板及支架包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	28.800					
26	040402010003	保护涵边墙砌筑	1. 部位：被保护管线边墙砌筑 2. 砌块品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合 3. 墙体类型：综合 4. 墙体高度：综合	m³	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段： /

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 砌筑砂浆，混合、干混、专用砂浆等综合考虑 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
27	010512008003	保护涵盖板	1. 部位：保护涵盖板 2. 厚度：20cm 3. 混凝土强度等级：C30混凝土盖板，内配钢筋详设计 4. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费：综合 5. 预制、现浇均执行本综合单价，模板及支架包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	156.000					
28	040303002010	C15满包混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C15混凝土	m³	26.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段：/

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			基础 2. 集料性能、级配要求：满足设计 3. 伸缩缝：综合 4. 混凝土性能、外加剂：综合 5. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费：综合 6. 模板及支架包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
29	010404001003	填砂保护	1. 材料种类:砂 2. 粒径要求：满足设计、施工及验收规范要求 3. 密实度要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 填方来源、运距：外购 5. 其他：满足设计、招标文件、	m³	27.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段：/

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
30	041001007001	拆除砖结构	1. 材质：各类砌体综合 2. 表面附着物包含在综合单价中 3. 厚度：综合 4. 拆除方式：综合 5. 拆除建渣场内外运输至弃置点、运距补贴费、建渣垃圾处置消纳费用包含在本综合单价中 6. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 7. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	82.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段：/

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	040402009001	M7.5砌筑砂浆砌筑围墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：MU15的砖砌体，材质规格综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体高度：综合、脚手架综合考虑 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5砌筑砂浆，混合、干混、专用砂浆等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m³	82.500					
32	011201001001	围墙墙面20mm厚M20砂浆抹灰	1. 部位：柱、墙、梁等综合 2. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 3. 厚度、砂浆配合比：20mm厚M20砂浆 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m²	550.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001007	安全文明施工			67837.36			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3675.92			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15372.01			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25731.41			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23058.02			
2	041109002007	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003007	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004007	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路
 【道路工程】
 标段：
 /
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	型钢综合	kg	1.43					
2	圆钢 Φ>10	t	0.32					
3	圆钢 Φ25	t	0.09					
4	养护塑料薄膜	m²	3714.20					
5	土工布	m²	1895.49					
6	SBS防裂卷材	m²	108.84					
7	无纺布	m²	539.00					
8	渗水土工布（200g/m²）	m²	1500.80					
9	焊条综合	kg	1.13					
10	合金钢钻头综合	个	2.63					
11	天然砂	m³	33.73					
12	中砂	m³	8.90					
13	碎石5~20mm	m³	53.80					
14	碎石20~60mm	m³	364.20					
15	连砂石	m³	2122.66					
16	碎石20~40mm	m³	103.47					
17	普通土	m³	5688.53					
18	标准砖	千匹	64.67					
19	预制沟盖板、井盖板	m³	31.36					
20	二等锯材	m³	0.47					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】
 标段： /
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	锯材综合	m³	0.19					
22	防锈漆	kg	0.60					
23	石油沥青30#	kg	55.22					
24	快裂喷洒型阳离子改性乳化沥青（PCR）粘层AH-70	t	1.40					
25	改性乳化沥青稀浆封层ES-2AH-70	t	1.71					
26	慢裂洒布型阴离子乳化沥青（PA-2）透层	t	1.20					
27	植筋胶泥	kg	6.28					
28	粘接剂YJ-302	kg	0.69					
29	塑料管 Φ40	m	10.20					
30	D100 Φ100	m	404.00					
31	D100 Φ100	m	29.09					
32	塑料堵头 Φ40	个	105.00					
33	种植土	m³	43.12					
34	煤	kg	1711.81					
35	水	m³	746.06					
36	复合模板	m²	71.08					
37	摊销卡具和支撑钢材	kg	28.39					
38	脚手架钢材	kg	40.73					
39	C40砼路缘石15×50×100 (cm)	m³	19.08					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
40	其他材料费	元	2138.96					
41	5%水泥稳定碎石基层商品水稳层(压实)	m³	359.92					
42	4%水泥商品水稳层(压实)	m³	382.92					
43	保水剂	kg	7.84					
44	灌木种籽及草籽，具体满足设计	kg	19.60					
45	建渣消纳费	m³	189.75					
46	商品混凝土C20	m³	28.94					
47	商品混凝土C30	m³	27.25					
48	商品混凝土C15	m³	26.97					
49	干混砌筑砂浆M7.5	t	52.10					
50	干混抹灰砂浆M20	t	17.83					
51	SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13商品沥青混合物(压实)	m³	89.26					
52	中粒式改性沥青混凝土AC-20C商品沥青混合物(压实)	m³	123.44					
53	汽油(机械)	L	390.37					
54	柴油(机械)	L	13813.04					
55	干混地面砂浆M10	t	3.43					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【道路工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002018	排水挖沟槽、基坑土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	4219.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段：/

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,检查井、雨算子井位水稳加宽,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 边坡排水土沟执行本综合单价 9. 其他:满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040103001038	回填土方（利用）	1. 部位: 综合 2. 密实度要求: 分层密实,密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 3. 填方材料品种: 合格土回填,	m³	2317.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段： /

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足设计要求及现行施工验收规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 5. 填方来源：临时堆场综合考虑，场内利用、场内取土石由投标人自行考虑在报价中，石方解小综合考虑 6. 运输距离：综合考虑 7. 回填方式：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
3	040103001039	沟槽回填砂砾石（利用）	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：砂砾石 3. 填方粒径要求：符合设计要求 4. 填方来源、运距：利用开挖料	m³	1001.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段：/

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本清单工程量为暂定工程量， 实施时以收方为准 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
4	040103001040	沟槽回填砂砾石（外购）	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：砂砾石 3. 填方粒径要求：符合设计要求 4. 填方来源、运距：外购 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m³	248.910					
5	040103002020	余方弃置	1. 弃方类别：各种类别的土石方 等综合考虑，包含软弱土、淤泥 、流砂、杂填土、腐植土、膨胀 土、地表土及耕作土、砂、砂夹 石、砂砾石、极软岩、软岩、较 软岩、较硬岩、坚硬岩、	m³	900.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段： /

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			乔木、灌木、树兜树根等 2. 弃方场外运输至弃置点、运距补贴费、余方处置消纳费用包含在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
6	040103001041	排水管道砂砾石基础（外购）	1. 部位：排水管道砂砾石基础 2. 密实度要求：符合设计要求 3. 填方材料品种：砂砾石 4. 填方粒径要求：符合设计要求 5. 填方来源、运距：外购 6. 具体做法详管沟开挖回填图 7. 其他：满足设计、招标文件、	m³	379.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段：/

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
7	040201022004	C20排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:净空尺寸0.3m×0.3m 2. 基础、沟身: C20混凝土 3. 沟底板、沟侧墙: 详设计 4. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费: 综合 5. 模板及支架包含在综合单价中 6. 边沟与管道、井连接做法、沉砂池、拦污格栅等做法包含在综合单价中, 不另计 7. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	732.000					
		分部小计								
		雨水工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段：/

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	040501001026	铺设D300mm（Ⅱ级）钢筋砼承插式雨水管道（360° 混凝土满包基础）	1. 管材：Ⅱ级钢筋砼承插式管 2. 规格：D300mm 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：满足设计 5. 闭水试验：另计 6. 基础：360° C25混凝土基础，混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费综合 7. 材料单价综合包括橡胶圈柔性接口，运输、装卸等综合考虑 8. 变形缝：已包含在单价内，做法详设计 9. 接入检查井时管外壁凿毛：综合，满足设计及规范 10. 其他未尽事宜满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	79.380					
9	040501001027	铺设D600mm（Ⅱ级）钢	1. 管材：Ⅱ级钢筋砼承插管	m	170.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段：/

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		筋砼承插式雨水管道	2. 规格：D600mm 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：满足设计 5. 闭水试验：另列 6. 基础类型：另列 7. 材料单价综合包括橡胶圈柔性接口，运输、装卸等综合考虑 8. 接入检查井时管外壁凿毛：综合，满足设计及规范 9. 基础做法详设计图及图集 10. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
10	040501001028	铺设D800mm（Ⅱ级）钢 筋砼承插式雨水管道	1. 管材：Ⅱ级钢筋砼承插管 2. 规格：D800mm 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：满足设计 5. 闭水试验：另列	m	70.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段：/

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 基础：另列 7. 材料单价综合包括橡胶圈柔性接口，运输、装卸等综合考虑 8. 接入检查井时管外壁凿毛：综合，满足设计及规范 9. 基础做法详设计及图集 10. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
11	040501001029	混凝土雨水管道闭水试验 管径(mm) ≤300	1. 混凝土雨水管道闭水试验 2. 管径(mm)：≤300 3. 闭水实验所用水来源由施工单位自行考虑，涉及费用已包含在综合单价中，不另行计取 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	79.380					
12	040501001030	混凝土雨水管道闭水试	1. 混凝土雨水管道闭水试验	m	170.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段：/

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		验 管径(mm) 600	2. 管径(mm)：600 3. 闭水实验所用水来源由施工单位自行考虑，涉及费用已包含在综合单价中，不另行计取 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
13	040501001031	混凝土雨水管道闭水试验 管径(mm) 800	1. 混凝土雨水管道闭水试验 2. 管径(mm)：800 3. 闭水实验所用水来源由施工单位自行考虑，涉及费用已包含在综合单价中，不另行计取 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	70.500					
14	040504009004	预制混凝土装配式单算雨水口	1. 部位：预制混凝土装配式偏沟式单算雨水口 2. 井深：综合 3. 垫层：C20细石混凝土	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段： /

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 底板：C20混凝土 5. 井身：预制C30构件 6. 井蓖、座：C250球墨铸铁井圈、井篦 7. 模板：包含在综合单价中 8. 投标人应综合考虑井圈井盖调整标高的所有费用 9. 参照图集：图集16S518 10. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
15	040504009005	预制混凝土装配式双算雨水口	1. 部位：预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口 2. 井深：综合 3. 垫层：C20细石混凝土 4. 底板：C20混凝土 5. 井身：预制C30构件 6. 井蓖、座：C250球墨铸铁井圈、井篦	座	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段： /

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 模板：包含在综合价中 8. 投标人应综合考虑井圈井盖调整标高的所有费用 9. 参照图集：图集16S518-43 10. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
16	040504002069	现浇圆形混凝土雨水检查井 Φ1000mm	1. 型号:圆形混凝土雨水检查井 Φ1000mm 2. 井深: 综合 3. 井墙: C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 井盖板: C30商品混凝土预制井盖板 6. 垫层: C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格: 综合考虑 8. 井筒: 井筒另计	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段： /

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 井盖座:井盖井座另计 10. 防坠网: 另计 11. 检查井模板:另计 12. 钢筋: 综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费: 综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
17	040504002070	现浇圆形混凝土雨水检查井 Φ1250mm	1. 型号:圆形混凝土雨水检查井 Φ1250mm 2. 井深:综合 3. 井墙:C30(S6)商品混凝土井墙 4. 底板:C30(S6)商品混凝土底板 5. 井盖板: C30商品混凝土预制井盖板	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段： /

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 垫层：C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格：综合考虑 8. 井筒：井筒另计 9. 井盖座：井盖井座另计 10. 防坠网：另计 11. 检查井模板：另计 12. 钢筋：综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及 泵送电费：综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他：满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
18	040504002071	现浇圆形混凝土雨水沉 泥井 Φ1250mm	1. 型号：圆形混凝土雨水沉泥井 Φ1000mm 2. 井深：综合 3. 井墙：C30 (S6) 商品混凝土井 墙 4. 底板：C30 (S6) 商品混凝土底	座	3. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段：/

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板 5. 井盖板：C30商品混凝土预制井盖板 6. 垫层：C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格：综合考虑 8. 井筒：井筒另计 9. 井盖座：井盖井座另计 10. 防坠网：另计 11. 检查井模板：另计 12. 钢筋：综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费：综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
19	040504002072	现浇圆形混凝土雨水沉泥井 Φ1500mm	1. 型号：圆形混凝土雨水检查井 Φ1500mm 2. 井深：综合	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段：/

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 井墙:C30 (S6) 商品混凝土井 墙 4. 底板:C30 (S6) 商品混凝土底 板 5. 井盖板: C30商品混凝土预制 井盖板 6. 垫层: C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格: 综合考虑 8. 井筒:井筒另计 9. 井盖座:井盖井座另计 10. 防坠网: 另计 11. 检查井模板:另计 12. 钢筋: 综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及 泵送电费: 综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他: 满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段：/

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
20	040504002073	现浇圆形混凝土雨水检查井 Φ1800mm	1. 型号:圆形混凝土雨水检查井 Φ1800mm 2. 井深: 综合 3. 井墙:C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板:C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 井盖板: C30商品混凝土井盖板 6. 垫层: C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格: 综合考虑 8. 井筒:井筒另计 9. 井盖座:井盖井座另计 10. 防坠网: 另计 11. 检查井模板: 另计 12. 钢筋: 综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及泵送电费: 综合 14. 其他未明之处详见20S515	座	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段：/

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			15. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
21	040504002074	现浇矩形混凝土雨水检查井 2400*2000mm	1. 型号:矩形混凝土雨水检查井 2400*2000mm 2. 井深:综合 3. 井墙:C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板:C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 井盖板: C30商品混凝土预制井盖板 6. 垫层: C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格: 综合考虑 8. 井筒:井筒另计 9. 井盖座:井盖井座另计 10. 防坠网: 另计 11. 检查井模板: 另计 12. 钢筋: 综合	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段：/

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			13. 混凝土泵送方式、泵送费及 泵送电费：综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他：满足设计、招标文件 、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求							
22	040504001014	五防球墨铸铁井盖井座 Φ800 D400级	1. 井盖、井座：五防球墨铸铁井 盖井座 Φ800 D400级 2. 砂浆强度等级、配合比：满足 设计要求 3. 综合单价包含防坠网 4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	座	6.000					
23	040504001015	五防球墨铸铁井盖井座 Φ800 D250级	1. 井盖、井座：五防球墨铸铁井 盖井座 Φ800 D250级 2. 砂浆强度等级、配合比：满足 设计要求	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段：/

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 综合单价包含防坠网 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
24	040504005006	成品预制混凝土井筒 Φ800	1. 成品预制混凝土井筒 2. 井筒规格：Φ800mm 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	7.850					
25	040504002075	C40预制钢筋砼调节环	1. 混凝土强度等级：C40商品混凝土 2. 规格：内径满足设计 3. 部位：新建检查井 4. 钢筋：规格综合，制作、安装等费用考虑在该综合单价中 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	座	6.000					
26	040504002076	现浇C30钢筋砼 检查井	1. 部位：检查井井圈加强	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段：/

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		井圈加强	2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 规格：满足设计 4. 模板：综合，包括各种类型 5. 钢筋：规格综合，制作、安装等费用考虑在该综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
27	040504002077	现浇C30钢筋砼 雨水口 篦圈加强	1. 部位：雨水口篦圈加强 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 规格：满足设计 4. 模板及支架：综合，包括各种类型 5. 钢筋：规格综合，制作、安装等费用考虑在该综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	座	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段：/

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
28	040202015018	井周5%水泥稳定碎石加强	1. 部位:车行道检查井及雨水口周围 2. 材料:5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格:满足设计及施工验收规范要求 4. 密实度: 满足设计及施工验收规范要求 5. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	134.200					
		分部小计								
		污水工程								
29	040501001032	铺设D500mm（Ⅱ级）钢筋砼承插式污水管道	1. 管材：Ⅱ级钢筋砼承插管 2. 规格：D500mm 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：满足设计 5. 闭水试验：另列	m	239.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段：/

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 基础：另列 7. 材料单价综合包括橡胶圈柔性接口，运输、装卸等综合考虑 8. 接入检查井时管外壁凿毛：综合，满足设计及规范 9. 基础做法详设计及图集 10. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
30	040501001033	混凝土污水管道闭水试验 管径(mm) 500	1. 混凝土雨水管道闭水试验 2. 管径(mm)：500 3. 闭水实验所用水来源由施工单位自行考虑，涉及费用已包含在综合单价中，不另行计取 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	239.460					
31	040504002078	现浇圆形混凝土污水检	1. 型号:圆形混凝土污水检查井	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段： /

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		查井 Φ1000mm	Φ1000mm 2. 井深:综合 3. 井墙:C30 (S6) 商品混凝土井 墙 4. 底板:C30 (S6) 商品混凝土底 板 5. 井盖板: C30商品混凝土井盖 板 6. 垫层: C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格: 综合考虑 8. 井筒:井筒另计 9. 井盖座:井盖井座另计 10. 防坠网: 另计 11. 检查井模板:另计 12. 钢筋: 综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及 泵送电费: 综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他: 满足设计、招标文件							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段：/

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
32	040504002079	现浇圆形混凝土污水检查井 Φ1500mm	1. 型号:圆形混凝土污水检查井 Φ1500mm 2. 井深:综合 3. 井墙:C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板:C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 井盖板: C30商品混凝土井盖板 6. 垫层: C15商品混凝土垫层 7. 钢筋规格: 综合考虑 8. 井筒:井筒另计 9. 井盖座:井盖井座另计 10. 防坠网: 另计 11. 检查井模板:另计 12. 钢筋: 综合 13. 混凝土泵送方式、泵送费及	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段： /

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送电费：综合 14. 其他未明之处详见20S515 15. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
33	040504001016	五防球墨铸铁井盖井座 Φ800 D400级	1. 井盖、井座：五防球墨铸铁井盖井座 Φ800 D400级 2. 砂浆强度等级、配合比：满足设计要求 3. 综合单价包含防坠网 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	座	4.000					
34	040504001017	五防球墨铸铁井盖井座 Φ800 D250级	1. 井盖、井座：五防球墨铸铁井盖井座 Φ800 D250级 2. 砂浆强度等级、配合比：满足设计要求 3. 综合单价包含防坠网	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段： /

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
35	040504005007	成品预制混凝土井筒 Φ800	1. 成品预制混凝土井筒 2. 井筒规格：Φ800mm 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	6.580					
36	040504002080	C40预制钢筋砼调节环	1. 混凝土强度等级：C40商品混凝土 2. 规格：内径满足设计 3. 部位：新建检查井 4. 钢筋：规格综合，制作、安装等费用考虑在该综合单价中 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	座	4.000					
37	040504002081	现浇C30钢筋砼 检查井井圈加强	1. 部位：检查井井圈加强 2. 混凝土强度等级：C30商品混	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段： /

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			凝土 3. 规格：满足设计 4. 模板：综合，包括各种类型 5. 钢筋：规格综合，制作、安装 等费用考虑在该综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
38	040202015019	井周5%水泥稳定碎石加强	1. 部位：车行道检查井及雨水口 周围 2. 材料：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足设计及施工 验收规范要求 4. 密实度：满足设计及施工验收 规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m³	97.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段：/

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2.1	脚手架								
39	041101004005	墙面脚手架	1. 脚手架材料:钢管、竹、木脚手架等综合 2. 不论采用何种脚手架何种架设方式均执行该综合单价 3. 高度: 综合考虑 4. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	280.500					
		分部小计								
	2.2	混凝土模板及支架								
40	041102002014	管道基础模板	1. 支模高度: 按设计要求 2. 模板材料: 投标人自行考虑支架材料投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际	m²	120.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段：/

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其他：符合设计及相关规范要求							
41	041102002015	垫层模板	1. 部位：污水检查井、雨水检查井、箱涵、顶管工作坑等构筑物 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价	m²	8.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段： /

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 7. 清单工程量按接触面积计算 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
42	041102002016	检查井基础模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 清单工程量按接触面积计算 7. 其他：满足设计、招标文件、	m²	17.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段： /

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
43	041102028013	检查井井壁模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 清单工程量按接触面积计算 7. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	280.500					
44	041102029003	检查井井顶模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板	m²	26.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段：/

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、竹胶合板综合，现浇模板预制模板综合考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 清单工程量按接触面积计算 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001008	安全文明施工			29895.97			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1619.98			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6774.46			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11339.85			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10161.68			
2	041109002008	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003008	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004008	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	二等锯材	m³	1.04					
2	锯材综合	m³	0.76					
3	复合模板	m²	256.54					
4	摊销卡具和支撑钢材	kg	488.33					
5	脚手架钢材	kg	74.81					
6	其他材料费	元	1416.28					
7	汽油(机械)	L	96.50					
8	柴油(机械)	L	4400.43					
9	D500mm（Ⅱ级）钢筋砼承插式Φ500	m	236.38					
10	球墨铸铁井篦	套	24.24					
11	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.22					
12	干混砌筑砂浆	t	1.13					
13	商品混凝土C30P6	m³	46.31					
14	干混抹灰砂浆M10	t	1.29					
15	干混砌筑砂浆M10	t	2.32					
16	商品混凝土C30	m³	17.61					
17	板枋材	m³	0.00					
18	水	m³	424.81					
19	垫木	m³	0.00					
20	干混砌筑砂浆M20	t	0.52					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	钢筋 HPB300≤Φ10	t	0.16					
22	镀锌铁丝22#	kg	24.08					
23	连砂石	m³	769.57					
24	D300mm（Ⅱ级）钢筋砼承插式	m	75.43					
25	橡胶止水带	m	590.35					
26	聚苯板厚30mm	m²	1.50					
27	非焦油型聚氨脂	kg	5.94					
28	商品混凝土C20	m³	83.01					
29	商品混凝土C15	m³	20.21					
30	5%水泥商品水稳层(压实)	m³	278.92					
31	D600mm（Ⅱ级）钢筋砼承插式Φ600	m	160.46					
32	D800mm（Ⅱ级）钢筋砼承插式Φ800	m	69.39					
33	标准砖	千匹	3.60					
34	干混砌筑砂浆M5	t	2.34					
35	钢筋 HRB400E Φ12～Φ16	t	5.89					
36	干混抹灰砂浆M20	t	0.29					
37	商品混凝土C20（细石混凝土）	m³	0.98					
38	焊条(高强钢筋用)	kg	46.67					
39	成品铸件HT15~32	kg	471.90					
40	焊条综合	kg	0.96					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101001006	挖一般土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	240.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】

标段：/

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040103002021	余方弃置	1. 弃方类别: 各种类别的土石方等综合考虑, 包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、乔木、灌木、树兜树根等 2. 弃方场外运输至弃置点、运	m³	240.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】

标段：/

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			距补贴费、余方处置消纳费用包含在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		人行道工程								
3	040204001005	路肩及人行道整形碾压	1. 放样、整修路拱、碾压：满足设计及规范要求 2. 铺筑结构层前的放样、挖高填低、找平、放坡、碾压成型：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	1536.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】

标段：/

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
4	040202011012	20cm厚级配砂石基层	1. 厚度：20cm 2. 材料及规格：级配砂石，级配满足要求 3. 粒径、密实度要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 填方来源、场内外运距及堆场：投标人踏勘现场自行综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	1510.800					
5	040203007010	10cm厚透水混凝土基层C20	1. 混凝土强度等级：C20 2. 混凝土类型：商品透水混凝土 3. 厚度：10cm 4. 工程内容：商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、	m²	1424.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】

标段：/

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装管线槽留设费、模板制作安拆等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
6	040204002010	铺设仿花岗石芝麻灰（黑）PC透水砖 300×600×60mm	1. 块料品种、规格：仿花岗石芝麻灰（黑）PC透水砖 300×600×60mm 2. 基础、垫层：30mm厚M10水泥砂浆（干混砂浆 M10） 3. 石材加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投	m²	1299.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】

标段：/

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标报价中 4. 弧形、异形、矩形面等综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
7	040204002011	铺设仿芝麻灰PC盲道砖 300×300×60mm	1. 块料品种、规格：仿芝麻灰PC 盲道砖 300×300×60mm 2. 基础、垫层：30mm厚M10水泥 砂浆（干混砂浆 M10） 3. 石材加工处理：对可能发生 的面层的预拼、对色、选色、磨边 、倒角、开（拉）槽、勾缝、切 割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、 拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收 边收口处理包含在投标报价中 4. 弧形、异形、矩形面、无障碍 通行等综合考虑	m²	187.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】

标段：/

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
8	040204004013	安砌C30仿芝麻灰花岗石 PC砖嵌边石 600×100× 200mm	1. 材料品种、规格：C30仿芝麻 灰花岗石PC砖嵌边石 600×100 ×200mm 2. 基础、垫层：30mm厚M10水泥 砂浆（干混砂浆 M10） 3. 部位：人行道内侧、树池嵌边 石 3. 石材加工处理：对可能发生 的花岗石面层的预拼、对色、选色 、磨边、倒角、开（拉）槽、勾 缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、 造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡 等及收边收口处理包含在投标报 价中 4. 其他：满足设计及相关规范要 求	m	373.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】

标段：/

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		独立树池								
9	040303001016	混凝土垫层 C20	1. 混凝土强度等级：C20混凝土 2. 混凝土类型：商品水泥混凝土 3. 厚度：10cm 4. 部位：树池嵌边石 4. 工程内容：商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	3.530					
10	040204004014	铺设仿芝灰花岗石树池	1. 材料品种、规格：仿芝灰花	m	235.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】

标段：/

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		嵌边石 750×200×150mm	岗石树池嵌边石 750×200×150mm 2. 基础、垫层：3cm厚1:3水泥砂浆（干混砂浆 M15） 3. 部位：独立树池嵌边石 3. 石材加工处理：对可能发生的花岗石面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 4. 其他：满足设计及相关规范要求							
11	040204007003	安装铸铁树池篦子 1300×1300×30mm	1. 材料品种、规格：铸铁树池篦子 1300×1300×30mm 2. 树池尺寸：1300×1300×30mm 3. 树池盖面材料品种：铸铁篦子，面喷深灰色氟碳漆	个	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】

标段：/

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		景观设施								
12	050307017003	成品垃圾桶	1. 名称：成品垃圾桶 2. 尺寸：长1200mm，高1000mm ，宽550mm 3. 样式、颜色、材质详设计图纸 及选型图，并满足建设单位要求 4. 基础类型、安装固定方式：综 合，满足设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	个	4.000					
13	050305010003	成品座椅	1. 名称：成品座椅 2. 尺寸：长1800mm，高400mm，	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】

标段：/

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			宽550mm 3. 宽度、样式、颜色、材质详设计图纸及选型图，并满足建设单位要求 4. 基础类型、安装固定方式：综合，满足设计要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		其他								
14	040205006011	自行车停车位 实线	1. 名称：实线 2. 材质：热熔涂料 3. 规格、厚度及颜色：白色，宽10cm 4. 标线材料：满足设计要求 5. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作	m ²	5.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】

标段： /

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			需要							
15	040205007009	自行车停车位 图案	1. 名称：自行车停车位图案 2. 材质：热熔涂料 3. 规格、厚度及颜色：白色，长*宽=1.2m*0.6m 4. 标线材料：满足设计要求 5. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m ²	2.880					
		分部小计								
		景观绿化工程								
16	050102001030	现有乔木移栽 18<胸径≤20cm	1. 种类：乔木类型综合 2. 胸径或干径：18<胸径≤20cm 3. 株高、冠径：综合 4. 移栽运距：运距暂按15公里考虑，结算按实调整；移栽所需临时存放、养护、多次转运	株	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】

标段：/

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及上下车（除运输距离）综合考虑 5. 移栽养护期：竣工验收后一年，包成活 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 种植类型、方式：带土球种植，种植方式根据设计综合考虑 8. 工作内容：除草绳缠树、树木支撑另列外，所有工作内容均包含在综合单价之中 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
17	050102001031	栽植银桂 胸径≥15cm 高≥450cm 冠幅≥400cm	1. 乔木种类:银桂 2. 乔木规格:胸径≥15cm 高≥450cm 冠幅≥400cm	株	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】

标段：/

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 树形要求：全冠，蓬冠丰满， 间隙小，满足设计规范要求 4. 养护期：竣工验收后一年，包 成活 5. 种植穴、槽的换土要求及土石 方外弃：严格按操作规程执行， 满足设计规范要求 6. 种植类型、方式：带土球种植 ，种植方式根据设计综合考虑 7. 工作内容：除草绳缠树、树木 支撑及支撑基础（模板）另列外 ，所有工作内容均包含在综合单 价之中 8. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
18	040303002011	钢支撑架基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土类型：商品混凝土	m³	3.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】

标段：/

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 基础规格：300×200×300 4. 部位：乔木钢支撑基础 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程								
19	050403001004	树木支撑钢管架	1. 支撑类型、材质：四脚钢管支撑 φ50×3.0 2. 支撑材料规格：钢管 3. 基础类型：砼基层（清单另列） 3. 单株支撑材料数量：支撑钢管、抱箍、连接五金、螺栓、预埋件等综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	株	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】

标段：/

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
20	050403002010	草绳绕树干	胸径≤20cm 1. 胸径（干径）：≤20cm 2. 草绳所绕树干高度：详设计 3. 草绳规格：综合 4. 其他：满足设计及相关规范要求	株	52.000					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
21	050402001005	垫层模板	1. 部位：树池嵌边石垫层 2. 模板类型：木模板、组合钢模板、复合模板等综合考虑 3. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含支架及模	m²	47.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】

标段：/

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 所有工作内容 6. 防水挡墙对拉螺栓增加的费用、螺栓堵眼费进入本项清单综合单价之中 7. 是否采用清水模板由投标人综合考虑报价, 中标后不作调整 8. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 9. 其他: 满足设计及相关规范要求, 直形、弧形、异形等综合考虑							
22	050402001006	基础模板	1. 部位: 钢支撑架基础 2. 模板类型: 木模板、组合钢模板、复合模板等综合考虑 3. 模板材料及支架材料: 投标人自行考虑 4. 本项目投标人应根据设计图	m²	50.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】

标段：/

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 all 工作内容 6. 防水挡墙对拉螺栓增加的费用、螺栓堵眼费进入本项清单综合单价之中 7. 是否采用清水模板由投标人综合考虑报价, 中标后不作调整 8. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 9. 其他: 满足设计及相关规范要求, 直形、弧形、异形等综合考虑							
23	041102037005	铺装基层模板 厚15cm	1. 部位: 人行道、硬质铺装区	m²	1281.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】

标段：/

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			域基层 2. 模板类型:木模板、组合钢模 板、复合模板等综合考虑 3. 模板材料及支架材料: 投标人 自行考虑 4. 本项目投标人应根据设计图纸 , 投标施工组织设计, 现场实际情 况和企业自身情况综合报价, 不 论采用何种支模方式均执行该综 合单价 5. 综合单价内应包含支架及模板 的制安拆、维修、维护、运输、 清理及刷隔离剂、拉杆等完成本 项目的所有工作内容 6. 防水挡墙对拉螺栓增加的费用 、螺栓堵眼费进入本项清单综合 单价之中 7. 是否采用清水模板由投标人综 合考虑报价, 中标后不作调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】

标段：/

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 模板超高费用综合考虑在本项 报价中 9. 清单工程量：按铺装的实铺面 积计算 10. 其他：满足设计及相关规范 要求，直形、弧形、异形等综合 考虑							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	050405001003	安全文明施工费			24933.69			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1351.09			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5650.00			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9457.60			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8475.00			
2	050405002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	050405004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	050405005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	050405009003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	C30仿芝麻灰花岗石PC砖嵌边石600×100×200mm	m³	7.46					
2	仿芝麻灰PC盲道砖300×300×60mm	m²	189.50					
3	仿花岗石芝麻灰（黑）PC透水砖300×600×60mm	m²	1312.86					
4	连砂石	m³	369.84					
5	镀锌铁丝综合	kg	19.30					
6	麻布	m²	41.40					
7	养护塑料薄膜	m²	783.26					
8	草绳	kg	195.91					
9	铁钉	kg	14.24					
10	木材	m³	0.28					
11	二等锯材	m³	0.74					
12	透明底漆	kg	1.17					
13	杀虫剂	kg	1.28					
14	肥料	kg	16.62					
15	种植土	m³	64.86					
16	成品钢管支撑	套	42.00					
17	垃圾箱（成品）	个	4.00					
18	水	m³	359.54					
19	复合模板	m²	24.05					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	1200*1200*25mm灰色玻璃钢树池格栅	套	42.00					
21	750*150*50厚仿芝麻黑花岗岩PC砖光面拉槽	m³	1.77					
22	其他材料费	元	646.74					
23	商品透水混凝土C20	m³	143.98					
24	商品混凝土C20	m³	6.60					
25	干混地面砂浆M15	t	1.99					
26	热熔标线涂料	kg	35.01					
27	成品坐椅	套	4.00					
28	反光材料玻璃珠	kg	2.28					
29	天竺桂 胸径15cm 高≥550cm冠幅≥350cm	株	42.00					
30	汽油(机械)	L	707.30					
31	柴油(机械)	L	891.42					
32	干混地面砂浆M10	t	50.99					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【景观工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002019	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	31.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【交通工程】

标段：/

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 边坡排水土沟执行本综合单价 9. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040103001042	沟槽、基坑回填土方（利用）	1. 密实度要求: 分层密实,密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 2. 填方材料品种: 合格土回填,满足设计要求及现行施工验收规范要求	m³	8.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【交通工程】

标段： /

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 4. 填方来源、运距：土方来源、运距等由投标人自行考虑 5. 运输距离：场内外运距、堆场由投标人自行考虑 6. 回填方式：综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
3	040103002022	余方弃置	1. 弃方类别：各种类别的土石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、乔木、灌木、树兜树根等 2. 弃方场外运输至弃置点、运距补贴费、余方处置消纳费用	m³	23.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【交通工程】

标段：/

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		交通标线								
4	040205006012	实线（热熔）	1. 名称：实线（热熔） 2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m ²	86.780					
5	040205006013	实线（冷涂）	1. 名称：实线（冷涂） 2. 规格、厚度及颜色：详设计	m ²	86.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【交通工程】

标段：/

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要							
6	040205006014	虚线（热熔）	1. 名称：虚线（热熔） 2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m ²	8.400					
7	040205006015	虚线（冷涂）	1. 名称：虚线（冷涂） 2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m ²	8.400					
8	040205008005	横道线、停止线、导流线（热熔）	1. 名称：横道线、停止线、导流线（热熔）	m ²	20.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【交通工程】

标段：/

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要							
9	040205008006	横道线、停止线、导流线（冷涂）	1. 名称：横道线、停止线、导流线（冷涂） 2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m²	20.700					
10	040205007010	图案、文字标线（热熔）	1. 名称：图案、文字标线（热熔） 2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作	m²	2.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【交通工程】

标段： /

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			需要							
11	040205007011	图案、文字标线（冷涂）	1. 名称：图案、文字标线（冷涂） 2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m²	2.500					
12	040205007012	导向标记（热熔）	1. 名称：导向标记（热熔） 2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m²	10.560					
13	040205007013	导向标记（冷涂）	1. 名称：导向标记（冷涂） 2. 规格、厚度及颜色：详设计 3. 标线材料：满足设计要求 4. 其他：满足施工规范及验收	m²	10.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【交通工程】

标段：/

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求，以及交警部门管理工作需要							
		分部小计								
		交通标志								
14	040205004012	指路标志牌 2500*1000mm	1. 指路标志牌 2500*1000mm 2. 材质：标志底板采用3003铝合金板材，板厚详设计 3. 滑动槽铝：详设计 4. 反光膜：反光膜按照《成都道路指路标志系统》DB510100/T 129.1-2013规定统一采用第IV类反光膜 5. 标志钢结构件采用热浸镀锌后再喷塑进行表面处理，热浸镀锌厚度要满足《GB/T 13912-2020》和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）要求，标志版面背面颜色与安装位置的标志结构颜色一致	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【交通工程】

标段： /

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含安装所有配件，立杆清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要。 。							
15	040205003019	单悬臂立柱（5m悬臂，杆高6.8m，适用于指路标志牌 2500*1000mm）	1. 项目名称：单悬臂立柱（5m悬臂，杆高6.8m，适用于指路标志牌 2500*1000mm） 2. 基础：C20混凝土垫层+C30混凝土基础+C20混凝土压顶 3. 钢筋制作安装、垫层、基础、压顶混凝土包含在综合单价中 4. 材质要求：凡钢管外径在152mm以下（含152mm）时，采用普通碳素结构钢焊接钢管，并应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的要求；凡钢管外径在152mm以上的，采用一般常	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【交通工程】

标段：/

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用热轧无缝钢管，并应符合《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2008）规定 5. 防腐要求：满足设计及规范要求 6. 含安装所有配件，标志板清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求							
16	040205004013	限速禁停组合标志 1800*1400mm	1. 限速禁停组合标志 1800*1400mm 2. 材质：标志底板采用3003铝合金板材，板厚详设计 3. 滑动槽铝：详设计 4. 反光膜：反光膜按照《成都道路指路标志系统》DB510100/T 129.1-2013规定统一采用第IV类反光膜	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【交通工程】

标段：/

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 标志钢结构件采用热浸镀锌后再喷塑进行表面处理，热浸镀锌厚度要满足《GB/T 13912-2020》和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）要求，标志版面背面颜色与安装位置的标志结构颜色一致 6. 含安装所有配件，立杆清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要。							
17	040205004014	标志牌 800mm	1. 标志牌 800mm 2. 材质：标志底板采用3003铝合金板材，板厚详设计 3. 滑动槽铝：详设计 4. 反光膜：反光膜按照《成都道路指路标志系统》DB510100/T	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【交通工程】

标段：/

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			129. 1-2013规定统一采用第IV类反光膜 5. 标志钢结构件采用热浸镀锌后再喷塑进行表面处理，热浸镀锌厚度要满足《GB/T 13912-2020》和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）要求，标志版面背面颜色与安装位置的标志结构颜色一致 6. 含安装所有配件，立杆清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要。 。							
18	040205004015	标志牌 八角形800mm	1. 标志牌 八角形800mm 2. 材质：标志底板采用3003铝合金板材，板厚详设计 3. 滑动槽铝：详设计	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【交通工程】

标段：/

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 滑动槽铝：详设计 4. 反光膜：反光膜按照《成都道路指路标志系统》DB510100/T 129.1-2013规定统一采用第Ⅳ类反光膜 5. 标志钢结构件采用热浸镀锌后再喷塑进行表面处理，热浸镀锌厚度要满足《GB/T 13912-2020》和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）要求，标志版面背面颜色与安装位置的标志结构颜色一致 6. 含安装所有配件，立杆清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要。							
19	040205003020	4m悬臂信号灯杆（杆高	1. 项目名称：4m悬臂信号灯杆	根	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【交通工程】

标段： /

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		6.8m)	(杆高6.8m) 2. 基础：C20混凝土垫层+C30混凝土基础+C20混凝土压顶 3. 钢筋制作安装、垫层、基础、压顶混凝土包含在综合单价中 4. 材质要求：凡钢管外径在152mm以下（含152mm）时，采用普通碳素结构钢焊接钢管，并应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的要求；凡钢管外径在152mm以上的，采用一般常用热轧无缝钢管，并应符合《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2008）规定 5. 防腐要求：满足设计及规范要求 6. 含安装所有配件，标志板清单另列 7. 含各类运输、起吊安装等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【交通工程】

标段：/

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求							
20	040205003021	单柱式路名牌	1. 类型：单柱式路名牌 2. 材质：详设计 3. 规格尺寸：1200*100*8mm方 钢管、路名牌版详设计 4. 基础、垫层：C20商品混凝土 垫层、C25商品混凝土基础包含 在综合单价中 5. 包含立柱、路名牌、反光膜、 镂空钢板、有机板及其他附件， 满足施工及验收规范 7. 其它：满足设计图纸、《技术 标准及要求》、规范、合同的要 求	套	3.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【交通工程】

标段： /

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	041102002017	垫层模板	1. 部位：污水检查井、雨水检查井、箱涵、顶管工作坑等构筑物 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 6. 对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 7. 清单工程量按接触面积计算 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	4.080					
22	041102002018	基础模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板	m²	20.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【交通工程】

标段：/

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、竹胶合板等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 支模高度综合考虑 5. 其他:满足设计及施工验收规范							
23	041102018003	压顶模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 5. 对拉螺杆、拉片、止水片等	m²	6.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【交通工程】

标段：/

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑报价 6. 清单工程量按接触面积计算 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001011	安全文明施工费			4023.23			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		218.01			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		911.67			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1526.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1367.50			
2	031302002011	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004011	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005011	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008011	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【交通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	标志牌 800mm	个	1.00					
2	单悬臂立柱（5m悬臂，杆高7m，适用于指路标志牌2500*1000mm）	套	1.00					
3	指路标志牌2500*1000mm	个	2.00					
4	二等锯材	m³	0.00					
5	焊条(高强钢筋用)	kg	12.64					
6	镀锌铁丝22#	kg	4.36					
7	锯材综合	m³	4.15					
8	透明底漆	kg	21.04					
9	稀释剂	kg	2.29					
10	水	m³	2.87					
11	复合模板	m²	206.62					
12	摊销卡具和支撑钢材	kg	18.19					
13	其他材料费	元	305.73					
14	商品混凝土C20	m³	4.10					
15	商品混凝土C15	m³	3.02					
16	热熔标线涂料	kg	600.76					
17	氯化橡胶标线漆	kg	68.34					
18	限速禁停组合标志	个	1.00					
19	标志牌八角形800mm	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【交通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002020	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	481.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】

标段：/

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 边坡排水土沟执行本综合单价 9. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040103001043	回填土方（利用）	1. 部位: 综合 2. 密实度要求: 分层密实, 密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 3. 填方材料品种: 合格土回填, 满足设计要求及现行施工验收	m³	455.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】

标段： /

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 5. 填方来源：临时堆场综合考虑，场内利用、场内取土石由投标人自行考虑在报价中，石方解小综合考虑 6. 运输距离：综合考虑 7. 回填方式：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
3	040103002023	余方弃置	1. 弃方类别：各种类别的土石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、乔木、灌木、树兜树根等	m³	397.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】

标段： /

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 弃方场外运输至弃置点、运距 补贴费、余方处置消纳费用包含 在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对 安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方 案、堆放场地等变化而对合同单 价作任何调整 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
		分部小计								
		电力排管施工								
4	040303001017	排管C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混 凝土 2. 其他：满足设计、施工及验收 规范的要求	m ³	36.160					
5	040803004008	C25 P6排管包封混凝土	1. 名称：排管包封混凝土 2. 规格：综合	m ³	226.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】

标段：/

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级：C25 P6商品混凝土 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
6	040601028005	刷热沥青二度 立面	1. 工艺要求：详设计要求 2. 材料品种、规格：刷热沥青二度 立面 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求 4. 责任主体须对此加强管理（按图实施、验收并须单独对此做现场签认，作为结算依据）	m²	598.520					
7	040601028006	刷热沥青二度 平面	1. 工艺要求：详设计要求 2. 材料品种、规格：刷热沥青二度 平面 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求 4. 责任主体须对此加强管理（	m²	335.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】

标段：/

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按图实施、验收并须单独对此做现场签认，作为结算依据）							
8	040901001033	排管加筋 钢筋 φ12	1. 钢筋种类：HRB400 φ12 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求 3. 责任主体须对此加强管理（按图实施、验收并须单独对此做现场签认，作为结算依据）	t	0.807					
9	040803003011	φ200mm 壁厚11mm CPVC管电缆排管铺设	1. 规格： CPVC管 φ200mm 壁厚11mm 2. 材质及布置方式：CPVC管电缆排管，单根，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕等 4. 其它：满足设计、施工及验收规范要求 5. 责任主体须对管道材质及壁厚加强管理（按图实施、验收	m	4049.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】

标段：/

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并须单独对此做现场签认，作为结算依据）							
10	040803003012	Φ110重型聚氯乙烯管(PVC-U) 电缆排管铺设	1. 规格：Φ110重型聚氯乙烯管(PVC-U) 2. 材质及布置方式：PVC-U，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕等 4. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m	494.000					
11	040806001007	不锈钢角钢接地极 L50×5×2500mm	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：L50×5×2500mm 4. 土质：综合 5. 基础接地形式：垂直接地 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	根	53.000					
12	040806002009	接地母线不锈钢扁钢 50	1. 接地母线材质、规格：不锈	m	1094.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】

标段： /

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		×5mm	钢扁钢 50×5mm 2. 含转弯、驰度避让障碍物、搭 接头所占长度的系数 3. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求							
13	040807003008	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：综合 3. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计及施工验收规范、合同的要求 4. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】

标段：/

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		检查井								
14	040504002082	电力排管三通排管井	1. 垫层、基础材质及厚度： 100mm厚C20商品砼垫层、300mm 厚C30（P6）商品砼底板 2. 混凝土强度等级：C30（P6） 商品混凝土 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、 钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件 、电缆支架、井内、井外接地安 装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求	座	1.000					
15	040504002083	电力排管直线检查井	1. 垫层、基础材质及厚度：	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】

标段：/

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			100mm厚C20商品砼垫层、300mm厚C30（P6）商品砼底板 2. 混凝土强度等级：C30（P6）商品混凝土 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、电缆支架、井内、井外接地安装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
16	040504002084	电力排管四通排管井	1. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20商品砼垫层、300mm厚C30（P6）商品砼底板 2. 混凝土强度等级：C30（P6）商品混凝土	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】

标段： /

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、电缆支架、井内、井外接地安装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
17	040504002085	临时支线井	1. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20商品砼垫层、300mm厚C30（P6）商品砼底板 2. 混凝土强度等级：C30（P6）商品混凝土 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】

标段：/

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、 电缆支架、井内、井外接地安 装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求								
18	040202015020	井周5%水泥稳定碎石加强	1. 部位：车行道检查井及雨水口 周围 2. 材料：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足设计及施工 验收规范要求 4. 密实度：满足设计及施工验收 规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规范 等相关要求	m³	37.600						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】

标段： /

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		脚手架工程								
19	041101001007	脚手架	1. 部位：综合 2. 高度：综合 3. 投标报价中包含完成项目的所有种类的脚手架 4. 其他：满足设计及规范要求	m²	320.480					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
20	041102001016	现浇电力排管混凝土垫层模板	1. 构件类型：现浇电力排管混凝土垫层模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m²	52.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】

标段：/

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
21	041102031008	现浇电力排管混凝土包封模板	1. 构件类型：现浇电力排管混凝土包封模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m²	608.520					
22	041102001017	垫层模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：支模高度综合考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规	m²	12.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】

标段：/

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范							
23	041102030007	检查井底板模板	1. 构件类型：现浇混凝土模板 检查井底板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m²	18.030					
24	041102028014	检查井井壁模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模	m²	320.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】

标段：/

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方式综合报价 5. 对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 清单工程量按接触面积计算 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
25	041102033007	检查井盖板模板	1. 构件类型：现浇混凝土模板 检查井盖板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m²	58.230					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】

标段：/

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001012	安全文明施工费			31390.47			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1700.96			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7113.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11906.73			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10669.67			
2	031302002012	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004012	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005012	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008012	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	72487.59	
合计			72487.59	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	不锈钢接地极∠50*50*5*2500mm	根	54.59					
2	5%水泥商品水稳层(压实)	m³	45.27					
3	钢筋 Φ>10	kg	128.80					
4	HRB400E Φ12~14	t	6.11					
5	HRB400 Φ12~14	t	10.12					
6	HPB300 Φ10以内	t	0.41					
7	焊条综合	kg	131.69					
8	镀锌铁丝22#	kg	48.87					
9	二等锯材	m³	1.47					
10	锯材综合	m³	0.71					
11	石油沥青30#	kg	2106.77					
12	汽油	L	498.12					
13	Φ110重型聚氯乙烯管(PVC-U)	m	503.88					
14	CPVC管 Φ200mm壁厚11mm	m	4130.80					
15	水	m³	137.05					
16	复合模板	m²	264.22					
17	摊销卡具和支撑钢材	kg	338.16					
18	脚手架钢材	kg	64.70					
19	电力球磨铸铁井盖井座 Φ800	套	10.00					
20	其他材料费	元	3336.32					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	商品混凝土C20	m³	63.13					
22	商品混凝土C30（P6）	m³	82.02					
23	商品混凝土C15	m³	0.77					
24	商品混凝土C25P6	m³	229.20					
25	干混抹灰砂浆	t	0.21					
26	干混砌筑砂浆	t	0.61					
27	汽油(机械)	L	28.32					
28	柴油(机械)	L	785.33					
29	不锈钢角钢接地母线	m	1148.98					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【电力工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002021	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	291.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【通信工程】

标段：/

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 边坡排水土沟执行本综合单价 9. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040103001044	回填土方（利用）	1. 部位：综合 2. 密实度要求：分层密实，密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 3. 填方材料品种：合格土回填，满足设计要求及现行施工验收	m³	205.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【通信工程】

标段： /

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 5. 填方来源：临时堆场综合考虑，场内利用、场内取土石由投标人自行考虑在报价中，石方解小综合考虑 6. 运输距离：综合考虑 7. 回填方式：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
3	040103002024	余方弃置	1. 弃方类别：各种类别的土石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、乔木、灌木、树兜树根等	m³	87.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【通信工程】

标段：/

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 弃方场外运输至弃置点、运距 补贴费、余方处置消纳费用包含 在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		电力排管施工								
4	040303001018	排管C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m³	12.520					
5	040803004009	C25 P6 排管包封混凝土	1. 名称：排管包封混凝土 2. 规格：综合	m³	38.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【通信工程】

标段：/

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级：C25 P6商品混凝土 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
6	040901001034	排管加筋 钢筋 ϕ 10以内	1. 钢筋种类：HPB300圆钢 直径 $\leq \phi$ 10 2. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	t	2.880					
7	040803003013	ϕ 110重型聚氯乙烯管(PVC-U) 电缆排管铺设	1. 规格： ϕ 110重型聚氯乙烯管(PVC-U) 2. 材质及布置方式：PVC-U，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕等 4. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m	2232.000					
8	040803003014	SVFY32x7重型聚氯乙烯	1. 规格：SVFY32x7重型聚氯乙烯	m	192.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【通信工程】

标段：/

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		管(PVC-U)电缆排管铺设	稀管(PVC-U) 2. 材质及布置方式：电缆排管， 具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕 等 4. 其它：满足设计、施工及验收 规范要求							
		分部小计								
		检查井								
9	040504002086	小号三通人孔	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 侧墙：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、 钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【通信工程】

标段：/

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			件、支架、井内、井外接地安装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
10	040504002087	小号四通人孔	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 侧墙：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、支架、井内、井外接地安装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	座	1.000					
11	040504002088	小号直通人孔	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【通信工程】

标段：/

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 侧墙：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、 钢筋拉环 6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件 、支架、井内、井外接地安装、 防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求							
12	040504002089	过街手孔	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 侧墙：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：详设计 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、 钢筋拉环	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【通信工程】

标段：/

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含钢筋的制作安装、预埋铁件、支架、井内、井外接地安装、防坠网 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
13	040202015021	井周5%水泥稳定碎石加强	1. 部位：车行道检查井及雨水口周围 2. 材料：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足设计及施工验收规范要求 4. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m³	23.760					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【通信工程】

标段：/

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
14	041101001008	脚手架	1. 部位：综合 2. 高度：综合 3. 投标报价中包含完成项目的所有种类的脚手架 4. 其他：满足设计及规范要求	m²	10.000					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
15	041102001018	现浇电力排管混凝土垫层模板	1. 构件类型：现浇电力排管混凝土垫层模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m²	31.090					
16	041102031009	现浇电力排管混凝土包	1. 构件类型：现浇电力排管混	m²	198.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【通信工程】

标段：/

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		封模板	混凝土包封模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
17	041102001019	垫层模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：支模高度综合考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	4.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【通信工程】

标段：/

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
18	041102030008	检查井底板模板	1. 构件类型：现浇混凝土模板 检查井底板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m²	4.780					
19	041102028015	检查井井壁模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价	m²	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【通信工程】

标段：/

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 清单工程量按接触面积计算 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
20	041102033008	检查井盖板模板	1. 构件类型：现浇混凝土模板 检查井盖板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m²	2.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001013	安全文明施工费			7824.19			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		423.97			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1772.97			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2967.80			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2659.45			
2	031302002013	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004013	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005013	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008013	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【通信工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【通信工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【通信工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	干混砌筑砂浆M20	t	0.05					
2	干混抹灰砂浆M20	t	1.92					
3	5%水泥商品水稳层(压实)	m³	28.61					
4	五防球磨铸铁井盖井座Φ700	套	7.00					
5	柴油(机械)	L	285.88					
6	水	m³	34.25					
7	钢筋Φ12~14	t	0.52					
8	HPB300 Φ10以内	t	3.08					
9	焊条综合	kg	4.21					
10	镀锌铁丝22#	kg	27.11					
11	标准砖	千匹	12.34					
12	二等锯材	m³	0.46					
13	锯材综合	m³	0.02					
14	Φ110重型聚氯乙烯管(PVC-U)	m	2276.64					
15	水	m³	12.99					
16	复合模板	m²	60.52					
17	摊销卡具和支撑钢材	kg	40.09					
18	脚手架钢材	kg	2.02					
19	其他材料费	元	1106.29					
20	商品混凝土C20	m³	18.16					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【通信工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002022	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	551.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【照明工程】

标段：/

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 边坡排水土沟执行本综合单价 9. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040103001045	回填土方（利用）	1. 部位：综合 2. 密实度要求：分层密实，密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 3. 填方材料品种：合格土回填，满足设计要求及现行施工验收	m³	424.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【照明工程】

标段： /

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 5. 填方来源：临时堆场综合考虑，场内利用、场内取土石由投标人自行考虑在报价中，石方解小综合考虑 6. 运输距离：综合考虑 7. 回填方式：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
3	040103002025	余方弃置	1. 弃方类别：各种类别的土石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、乔木、灌木、树兜树根等	m³	127.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【照明工程】

标段： /

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 弃方场外运输至弃置点、运距补贴费、余方处置消纳费用包含在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		照明工程								
4	040805001021	III-4 类综合灯杆 H=10m	1. 名称：III-4 类综合灯杆 H=10m 2. 型号：H=10m 3. 灯杆壁厚详设计, 其焊接质量应符合有关规范 4. 钢筋制作安装、垫层、基础及压顶混凝土包含在综合单价	套	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【照明工程】

标段：/

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中 5. 材质要求：杆体材质:Q355B 钢材，杆体焊接采用埋弧焊或气 体保护焊, 其焊接质量符合二级 的要求 6. 防腐要求：采用内外表面热镀 锌防腐处理及耐候性的全聚酯塑 粉喷塑 7. 含安装所有配件，含进出电缆 头、接线端子制作安装，含电磁 锁 8. 含各类运输、起吊安装等 9. 设备施工前应由后续项目施工 厂家深化杆件各部件的设计, 并 提供计算书。经设计院审核、监 理与业主批准后方可实施。 10. 其它：满足设计规范及交通 管理部门要求							
5	040805001022	V类综合灯杆 H=10m	1. 名称：V类综合灯杆 H=10m	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【照明工程】

标段：/

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：H=10m 3. 灯杆壁厚详设计, 其焊接质量应符合有关规范 4. 钢筋制作安装、垫层、基础及压顶混凝土包含在综合单价中 5. 材质要求：杆体材质:Q355B 钢材，杆体焊接采用埋弧焊或气体保护焊, 其焊接质量符合二级的要求 6. 防腐要求：采用内外表面热镀锌防腐处理及耐候性的全聚酯塑料喷塑 7. 含安装所有配件，含进出电缆头、接线端子制作安装，含电磁锁 8. 含各类运输、起吊安装等 9. 设备施工前应由后续项目施工厂家深化杆件各部件的设计，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【照明工程】

标段：/

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并提供计算书。经设计院审核、 监理与业主批准后方可实施。 10. 其它：满足设计规范及交通 管理部门要求							
6	040805001023	中杆灯 H=16m	1. 名称：中杆灯 H=16m 2. 型号：H=16m 3. 灯杆壁厚详设计, 其焊接质量 应符合有关规范 4. 钢筋制作安装、垫层、基础及 压顶混凝土包含在综合单价中 5. 材质要求：杆体材质:Q355B 钢材, 杆体焊接采用埋弧焊或气 体保护焊, 其焊接质量符合二级 的要求 6. 防腐要求：采用内外表面热镀 锌防腐处理及耐候性的全聚酯塑 粉喷塑 7. 含安装所有配件, 含进出电	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【照明工程】

标段： /

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缆头、接线端子制作安装，含电磁锁 8. 含各类运输、起吊安装等 9. 设备施工前应由后续项目施工厂家深化杆件各部件的设计，并提供计算书。经设计院审核、监理与业主批准后方可实施。 10. 其它：满足设计规范及交通管理部门要求							
7	040805001024	路灯灯具 40W LED灯	1. 名称：路灯灯具 40W LED灯 2. 型号：详设计图 3. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	套	6.000					
8	040805001025	路灯灯具 80W LED灯	1. 名称：路灯灯具 80W LED灯 2. 型号：详设计图 3. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	套	6.000					
9	040805001026	路灯灯具 240W LED灯	1. 名称：路灯灯具 240W LED灯	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【照明工程】

标段： /

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号：详设计图 3. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
10	030404036003	单灯控制器	1. 名称：单灯控制器 2. 型号：详设计图 3. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	个	18.000					
11	030404019003	带漏电保护断路器 DPNa-C2A 30mA	1. 名称：微型断路器 2. 型号、规格：DPNa-C2A 30mA，品牌不限 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	18.000					
12	040205016013	电力电缆 YJLHV22-0.6/1KV-5×35mm²	1. 类型：电力电缆 2. 规格、型号：电力电缆 YJLHV22-0.6/1KV-5×35mm² 3. 敷设方式：穿管、直埋敷设等综合考虑	m	230.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【照明工程】

标段：/

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 金属铭牌制作安装 5. 综合材料价包括电缆终端头及中间头 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
13	040205016014	电气配线 RVV-0.45/ 0.75kV-3×2.5mm ²	1. 类型：电气配线 2. 规格、型号：RVV-0.45/ 0.75kV-3×2.5mm ² 3. 敷设方式：穿管埋地敷设等综合考虑 4. 金属铭牌制作安装 5. 综合材料价包括接线端子 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	160.000					
14	040205002009	PE塑料管 Φ75	1. 材料品种：PE塑料管 2. 规格：Φ75 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同	m	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【照明工程】

标段： /

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的要求							
15	040205002010	PE塑料管 Φ50	1. 材料品种：PE塑料管 2. 规格：Φ50 3. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	50.000					
16	040205002011	电缆保护管热镀锌钢管 DN100	1. 名称：电缆保护管 2. 型号：满足规范及验收要求 3. 规格：DN100 4. 材质：热镀锌钢管 5. 敷设方式：埋地、排管敷设，含排管支架管垫费用都包含在综合单价中 6. 过路管加固要求：满足规范及验收要求 7. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1830.000					
17	040303001019	排管C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混	m³	11.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【照明工程】

标段： /

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			凝土 2. 其他：满足设计、施工及验收 规范的要求							
18	040803004010	排管包封混凝土 C30	1. 名称：排管包封混凝土 2. 规格：综合 3. 混凝土强度等级：C30商品混 凝土 4. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求	m³	24.170					
19	040806002010	接地母线 不锈钢扁钢 - 40×4mm	1. 名称：不锈钢扁钢 -40×4mm 2. 规格： -40*4mm 3. 沿路灯电缆旁敷设 4. 其他：满足设计及施工验收规 范要求	m	15.000					
20	040806001008	不锈钢角钢接地极 L50 ×5×2500mm	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：L50×5×2500mm 4. 土质：综合	根	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【照明工程】

标段：/

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 基础接地形式：垂直接地 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
21	040806002011	接地母线 不锈钢圆钢 Φ10	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢圆钢 3. 规格：Φ10 4. 沿路灯电缆旁敷设 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	760.000					
22	040807003009	接地装置调试 接地极	1. 名称：接地系统调试 2. 类型：接地极 3. 其他：满足设计及规范要求	系统	4.000					
23	040205001003	手孔 700×700手孔	1. 部位：手孔 700×700 2. 基础、垫层：详设计 3. 井壁：M10水泥砂浆砌MU20砖砌 4. C25钢筋砼压顶 5. 含模板、井盖井座、磁吸锁、	座	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【照明工程】

标段： /

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			泄水管等。 6. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
24	041102001020	现浇电力排管混凝土垫层模板	1. 构件类型：现浇电力排管混凝土垫层模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m²	56.000					
25	041102031010	现浇电力排管混凝土包封模板	1. 构件类型：现浇电力排管混凝土包封模板 2. 模板类型：木模、组合钢模	m²	224.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【照明工程】

标段： /

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
26	041102002019	基础模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：支模高度综合考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	149.760					
27	041102001021	垫层模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合	m²	10.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【照明工程】

标段：/

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）						
						综合 单价	合价	其中				
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价		
			2. 支架材料:钢管、竹、木支架 等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方 式均执行该综合单价 4. 支模高度: 支模高度综合考虑 5. 其他:满足设计及施工验收规 范									
		分部小计										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001014	安全文明施工费			15630.57			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		846.98			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3541.90			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5928.84			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5312.85			
2	031302002014	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004014	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005014	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008014	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	36046.21	
合计			36046.21	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【照明工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【照明工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	不锈钢接地极∠50*50*5*2500mm	根	20.60					
2	不锈钢圆钢Φ10	m	798.00					
3	不锈钢扁钢-40×4mm	m	15.75					
4	高强钢筋Φ12~14	t	1.30					
5	焊条综合	kg	1.38					
6	焊条(高强钢筋用)	kg	10.51					
7	镀锌铁丝22#	kg	4.10					
8	标准砖	千匹	7.41					
9	二等锯材	m³	0.54					
10	锯材综合	m³	0.97					
11	镀锌钢管DN100	m	1884.90					
12	水	m³	33.32					
13	复合模板	m²	119.56					
14	摊销卡具和支撑钢材	kg	42.13					
15	球磨铸铁井盖井座Φ700（带磁吸锁）	套	16.00					
16	其他材料费	元	288.64					
17	商品混凝土C20	m³	15.06					
18	商品混凝土C15	m³	6.62					
19	干混抹灰砂浆M10	t	1.75					
20	干混砌筑砂浆M5	t	6.19					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【照明工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	单灯控制器	套	18.00					
22	PE塑料管 φ 75	m	47.67					
23	PE塑料管 φ 50	m	53.68					
24	电力电缆	m	233.45					
25	电气配线	m	164.80					
26	自动空气断路器DZ型	个	18.00					
27	路灯灯具 40W	套	6.00					
28	路灯灯具 160WLED灯	套	6.00					
29	汽油(机械)	L	39.37					
30	柴油(机械)	L	514.01					
31	路灯灯具 80WLED灯	套	6.00					
32	HRB400 φ 12~14	t	0.17					
33	商品混凝土C30	m³	18.57					
34	排管包封混凝土C30	m³	24.41					
35	中杆灯H=16m	根	2.00					
36	Ⅲ-4 类综合灯杆H=10m	根	1.00					
37	V 类综合灯杆H=10m	根	5.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【照明工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002023	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、软岩、较软岩、及耕作土等 2. 场内土（石）方平衡、调配运输及用于场内土石方平衡的临时堆场费用均由投标人自行确定，相关费用计入综合单价，结算不作调整 3. 挖土石方深度：综合考虑 4. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 5. 土石比由投标人根据现场实际情况、地勘报告进行踏勘和设计 要求自行综合考虑，不论任何原因结算时均不作调整 6. 开挖方式由投标人自行考虑	m³	600.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段：/

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并综合报价,工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算,其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内,不另行计算 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 边坡排水土沟执行本综合单价 9. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	040103001046	回填土方（利用）	1. 部位: 综合 2. 密实度要求: 分层密实, 密实度满足设计要求及现行施工验收规范要求 3. 填方材料品种: 合格土回填, 满足设计要求及现行施工验收	m³	320.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段： /

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求及现行施工验收规范要求 5. 填方来源：临时堆场综合考虑，场内利用、场内取土石由投标人自行考虑在报价中，石方解小综合考虑 6. 运输距离：综合考虑 7. 回填方式：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
3	040103002026	余方弃置	1. 弃方类别：各种类别的土石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、乔木、灌木、树兜树根等	m³	280.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段：/

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 弃方场外运输至弃置点、运距 补贴费、余方处置消纳费用包含 在本综合单价中 3. 运输及堆场等应满足当地政府对 安全文明施工的规定要求 4. 投标人不因外弃运距、运输方 案、堆放场地等变化而对合同单 价作任何调整 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
4	040103001047	管道中、粗砂回填	1. 部位：管道中、粗砂回填 2. 密实度要求：符合设计要求 3. 填方材料品种：中、粗砂 4. 填方粒径要求：符合设计要求 5. 填方来源、运距：外购 6. 具体做法详管沟开挖回填图 7. 其他：满足设计、招标文件、 相关图集、现行施工及验收规	m ³	220.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段：/

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
		分部小计								
		附属结构								
5	040103001048	管道砂石基础	1. 密实度要求：满足设计图纸要求 2. 填方材料品种：砂石 3. 填方粒径要求：满足设计图纸要求 4. 填方来源、运距：场内外综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求 6. 责任主体须对此加强管理（按图实施、验收并须单独对此做现场签认，作为结算依据）。	m ³	60.000					
6	040503002003	C20混凝土支墩	1. 垫层材质、厚度：综合考虑，满足规范要求 2. 混凝土强度等级：C20商品混	m ³	4.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段：/

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			凝土 3. 支墩做法参《柔性接口给水管 道支墩10S505》及拖拉墩大样图 4. 商品砼的外加剂、泵送方式（ 地泵、汽车泵）等费用投标人自 行综合考虑在投标报价中 5. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求 6. 责任主体须对此加强管理（按 图实施、验收并须单独对此做现 场签认，作为结算依据）。							
7	040504002090	排气阀井 1200×1200× 1750	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 混凝土强度等级：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：含井 圈，井盖井座 5. 踏步材质、规格：塑钢踏步，	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段：/

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规格综合 6. 防渗、防水要求：含井内刚性防水套管等综合考虑 7. 钢筋：综合考虑 8. 具体做法：详见07MS101-2-66 9. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 10. 井内砖砌支墩包含在综合单价中 11. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
8	040504002091	排泥闸阀井 1100×1100×1500	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 混凝土强度等级：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：含井圈，井盖井座	座	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段：/

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 踏步材质、规格：塑钢踏步，规格综合 6. 防渗、防水要求：含井内刚性防水套管等综合考虑 7. 钢筋：综合考虑 8. 具体做法：详见07MS101-2-66 9. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 10. 井内砖砌支墩包含在综合单价中 11. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
9	040504002092	闸阀井 1300×1300×1800	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 混凝土强度等级：详设计 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：含	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段： /

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井圈，井盖井座 5. 踏步材质、规格：塑钢踏步，规格综合 6. 防渗、防水要求：含井内刚性防水套管等综合考虑 7. 钢筋：综合考虑 8. 具体做法：详见07MS101-2-66 9. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 10. 井内砖砌支墩包含在综合单价中 11. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
10	040504002093	排泥湿井 D=800	1. 型号:排泥湿井 D=800 2. 井深:综合 3. 井墙: M10水泥砂浆，砖采用大于等于M10实心砖砌筑	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段：/

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 底板：C25(S6)商品混凝土底板 5. 垫层：C10商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑 7. 井盖、井圈材质及规格：含砼井圈，井盖座 8. 其他：其他详见图集07MS101-2P58.59							
		分部小计								
		管网工程								
11	040501002002	钢管给水管 DN300	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 材质及规格：钢管给水管 DN300 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：给水管 道消毒冲洗、水压试验	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段：/

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含管道防腐 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
12	040501003008	球墨铸铁管 DN100 K9	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 材质及规格：球墨铸铁管 DN100 K9 3. 接口方式：T型承插接口, 橡胶圈密封 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：给水管 道消毒冲洗、水压试验 6. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	6.000					
13	040501003009	球墨铸铁管 DN200 K9	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 材质及规格：球墨铸铁管	m	18.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段：/

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DN200 K9 3. 接口方式：T型承插接口, 橡胶圈密封 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：给水管 道消毒冲洗、水压试验 6. 防腐：满足设计及施工验收规 范要求 7. 其它：满足设计及施工验收规 范要求							
14	040501003010	球墨铸铁管 DN300 K9	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 材质及规格：球墨铸铁管 DN300 K9 3. 接口方式：T型承插接口, 橡胶圈密封 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：给水管 道消毒冲洗、水压试验	m	217.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段： /

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求							
15	040502001008	盘承短管 DN300 PN=1.0MPa	1. 种类：盘承短管 2. 材质及规格：球墨铸铁DN300 PN=1.0MPa 3. 接口形式：柔性胶圈接口 4. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 5. 含清洗、除锈等 6. 短管长度综合考虑 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求	个	8.000					
16	040502002013	单盘排气三通 DN300×100	1. 种类：单盘排气三通 2. 材质及规格：球墨铸铁， DN300×100 3. 接口形式：综合考虑 4. 防腐：满足设计及施工验收	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段：/

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 5. 含清洗、除锈等 6. 其它：满足设计及施工验收规范要求							
17	040502002014	全盘异径三通 DN200X100 PN=1.0MPa	1. 种类：全盘异径三通 2. 材质及规格：球墨铸铁， DN200X100 PN=1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑 4. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 5. 含清洗、除锈等 6. 其它：满足设计及施工验收规范要求	个	1.000					
18	040502002015	全盘异径三通 DN300X200 PN=1.0MPa	1. 种类：全盘异径三通 2. 材质及规格：DN300X200， 综合考虑 3. 接口形式：综合考虑 4. 防腐：满足设计及施工验收规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段：/

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含清洗、除锈等 6. 其它：满足设计及施工验收规范要求							
19	040502002016	球墨铸铁承插三通 DN200x200 PN=1.0MPa	1. 种类：球墨铸铁承插三通 2. 材质及规格：球墨铸铁， DN200x200 PN=1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑 4. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 5. 含清洗、除锈等 6. 其它：满足设计及施工验收规范要求	个	1.000					
20	040502002017	排泥底三通 DN300X100	1. 种类：排泥底三通 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN300X100 3. 接口形式：焊接 4. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 5. 含清洗、除锈等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段：/

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计及施工验收规范要求							
21	040502002018	全盘异径三通 DN300X200 PN=1.0MPa	1. 种类：全盘异径三通 2. 材质及规格： DN300X200， 综合考虑 3. 接口形式：综合考虑 4. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 5. 含清洗、除锈等 6. 其它：满足设计及施工验收规范要求	个	1.000					
22	040502006011	双法兰松套限位补偿接 头 DN400 PN=1.0MPa	1. 种类：双法兰松套限位补偿接 头 2. 材质及规格：球墨铸铁DN400 PN=1.0MPa 3. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 4. 含清洗、除锈等，含配套法兰 盘	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段： /

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求							
23	040502006012	钢制法兰盘 DN300 PN=1.0MPa	1. 种类:钢制法兰 2. 材质及规格:Q235，DN300 PN=1.0MPa 3. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 4. 含清洗、除锈等 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	个	2.000					
24	040502006013	钢制法兰盘 DN100 PN=1.0MPa	1. 种类:钢制法兰 2. 材质及规格:Q235，DN100 PN=1.0MPa 3. 防腐：满足设计及施工验收规范要求 4. 含清洗、除锈等 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段： /

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
25	040502006014	钢制法兰堵板 DN200 PN=1.0MPa	1. 种类:钢制法兰堵板 2. 材质及规格:Q235, DN200 PN=1.0MPa 3. 防腐: 满足设计及施工验收规范要求 4. 含清洗、除锈等 5. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	个	2.000					
26	040502002019	90度弯头 DN200 PN=1.0MPa	1. 种类: 90度弯头 2. 材质及规格: 球墨铸铁, DN200 PN=1.0MPa 3. 接口形式: 综合考虑 4. 防腐: 满足设计及施工验收规范要求 5. 含清洗、除锈等 6. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	个	2.000					
27	040502001009	双法兰90度弯头 DN100	1. 种类:双法兰90度弯头	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段： /

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		PN=1.0MPa	2. 材质及规格:球墨铸铁, DN100 PN=1.0MPa L=0.5m 3. 防腐: 满足设计及施工验收规范要求 4. 含清洗、除锈等 5. 短管长度综合考虑 6. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求							
28	040502001010	球铁法兰短管 DN100 PN=1.0MPa	1. 种类:球铁法兰短管 2. 材质及规格:球墨铸铁DN100 PN=1.0MPa 3. 防腐: 满足设计及施工验收规范要求 4. 含清洗、除锈等 5. 短管长度综合考虑 6. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
29	040502010003	室外地上式消火栓100/65-1.0MPa	1. 名称: 室外地上式消火栓 2. 规格: 100/65-1.0MPa	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段： /

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装部位、方式：室外地上 4. 连接形式：进水口法兰或承插式连接，出水口外螺纹连接 5. 安装和试验要求：符合规范及验收要求 6. 做法详见07SM101-1-24 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求							
30	040502005011	排泥闸阀(弹性座封闸阀) DN100 PN=1.0MPa	1. 种类:排泥闸阀(弹性座封闸阀) 2. 材质及规格:球墨铸铁，DN100 PN=1.0MPa 3. 连接形式:法兰 4. 试验要求:含压力试验等工作内容 5. 含连接短管等 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	1.000					
31	040502005012	弹性座封闸阀 DN200 PN	1. 种类:弹性座封闸阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段： /

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质及规格:球墨铸铁, DN200 PN=1.0MPa 3. 连接形式:法兰 4. 试验要求:含压力试验等工作 内容 5. 含连接短管等 6. 其他: 满足设计、施工及验收 规范要求							
32	040502005013	软密封法兰闸阀 DN300 PN=1.0MPa	1. 种类:软密封法兰闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN300 PN=1.0MPa 3. 连接形式:法兰 4. 试验要求:含压力试验等工作 内容 5. 含连接短管等 6. 其他: 满足设计、施工及验收 规范要求	个	2.000					
33	040502005014	复合式排气阀 DN50 PN=1.0MPa	1. 种类:复合式排气阀 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN50	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段：/

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			PN=1.0MPa 3. 连接形式:法兰 4. 试验要求:含压力试验等工作内容 5. 含连接短管等 6. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求							
34	040501014008	新旧管连接 球墨铸铁管 DN300（起点与景翔西路给水管碰管）	1. 新旧管连接 球墨铸铁管 DN300（起点与景翔西路给水管碰管） 2. 材质及规格:球墨铸铁管 DN300 3. 连接方式:满足规范要求 4. 含连接管件及配件, 包括定位、断管、临时加固、通水试验等 5. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	处	1.000					
35	080902007003	流量计	1. 名称:流量计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段：/

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号:详设计 3. 安装方式:结合设计综合,包 含调试、接线等 4. 其它:满足设计及施工验收规 范要求							
36	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力仪表 2. 规格、型号:详设计 3. 安装方式:结合设计综合,包 含取源部件、旋塞阀、弯管等 4. 其它:满足设计及施工验收规 范要求	台	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
37	041101004006	脚手架	1. 部位: 综合 2. 高度: 综合 3. 投标报价中包含完成项目的所 有种类的脚手架	m²	70.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段：/

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他:满足设计及规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
38	041102001022	垫层模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度:支模高度综合考虑 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	3.640					
39	041102030009	检查井底板模板	1. 构件类型:现浇混凝土模板检查井底板 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支	m²	7.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段： /

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
40	041102028016	检查井井壁模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 清单工程量按接触面积计算 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m²	126.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段：/

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范等相关要求							
41	041102033009	检查井人孔板模板	1. 构件类型：现浇混凝土模板 检查井人孔板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m²	18.170					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001015	安全文明施工费			10288.97			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		557.53			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2331.49			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3902.71			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3497.24			
2	031302002015	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302004015	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	031302005015	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302008015	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	23747.70	
合计			23747.7	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	商品混凝土C25 (S6	m³	0.68					
2	压力仪表	套	1.00					
3	钢制法兰盘 DN100PN=1.0MPa	片	9.00					
4	连砂石	m³	73.32					
5	锯材综合	m³	0.16					
6	二等锯材	m³	0.03					
7	复合模板	m²	38.67					
8	标准砖	千匹	1.46					
9	干混抹灰砂浆	t	0.39					
10	干混砌筑砂浆M7.5	t	1.24					
11	球墨铸铁管DN100	m	6.06					
12	球墨铸铁管DN200	m	18.69					
13	橡胶圈(给水)DN200	个	3.81					
14	球墨铸铁管 DN300K9	m	219.17					
15	橡胶圈(给水)DN300	个	52.70					
16	盘承短管 DN300PN=1.0MPa	个	8.00					
17	钢筋 Φ 12~14	t	0.55					
18	钢筋 Φ 10以内	t	1.06					
19	遇水膨胀止水带30×20	m	15.86					
20	预制混凝土井筒 Φ 800	m	5.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	干混砌筑砂浆	t	0.37					
22	商品混凝土C20	m³	13.64					
23	双法兰松套限位补偿接头 DN400PN=1.0MPa	个	2.00					
24	双法兰90度弯头 DN100PN=1.0MPa	个	2.00					
25	球铁法兰短管 DN100PN=1.0MPa	个	2.00					
26	90度弯头 DN200PN=1.0MPa	个	2.00					
27	弹性座封闸阀 DN200PN=1.0MPa	个	1.00					
28	全盘异径三通 DN200X100PN=1.0MPa	个	1.00					
29	橡胶圈(给水)	个	8.00					
30	球墨铸铁承插三通 DN200x200PN=1.0MPa	个	1.00					
31	焊条综合	kg	4.44					
32	镀锌铁丝22#	kg	10.33					
33	成品铸件HT15~32	kg	21.45					
34	水	m³	6.09					
35	摊销卡具和支撑钢材	kg	88.63					
36	脚手架钢材	kg	14.23					
37	其他材料费	元	167.14					
38	商品混凝土C15	m³	1.57					
39	带帽螺栓综合	kg	49.21					
40	钢制法兰堵板 DN2001.6MPa DN200	片	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	碳钢平焊法兰1.6MPa DN300	片	2.00					
42	室外地上式消火栓100/65-1.0MPa	套	3.00					
43	消防栓底座DN100(带弯头)	个	3.00					
44	水	m³	125.68					
45	五防球磨铸铁井盖井座 Φ 700	套	6.00					
46	橡胶圈(给水)DN100	个	1.24					
47	排泥闸阀(弹性座封闸阀) DN100PN=1.0MPa	个	1.00					
48	复合式排气阀 DN50	个	1.00					
49	流量计	台	1.00					
50	汽油(机械)	L	89.99					
51	柴油(机械)	L	747.72					
52	全盘异径三通DN300X160	个	1.00					
53	全盘异径三通 DN300X200	个	2.00					
54	排泥底三通	个	1.00					
55	单盘排气三通	个	1.00					
56	钢管给水管	m	20.20					
57	中、粗砂	m³	268.84					
58	橡胶圈(给水)DN300	个	2.00					
59	软密封法兰闸阀 DN300PN=1.0MPa	个	2.00					
60	商品混凝土C100	m³	0.29					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭州市龙安村片区城中村改造项目 泰民路 【给水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。