

招标工程量清单

招 标 人：

广电计量检测(四川)有限公司



造价咨询人：

广东省建筑工程监理有限公司



2026 年 8 月 18 日

招标工程量清单

招 标 人： 广电计量检测(四川)有限公司



法定代表人

或其授权人：



编 制 人： 王志亮

王志亮



造价咨询人： 广东省建筑工程监理有限公司



法定代表人

或其授权人：

吴昊
何建业

复 核 人： 何建业



编 制 时 间 ： 2026 年 8 月 18 日

复 核 时 间： 2026 年 8 月 18 日

总 说 明

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

1. 工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目
2. 建设单位：广电计量检测(四川)有限公司
设计单位：广东省建筑设计研究院集团股份有限公司
3. 工程地点：成都市双流区
4. 工程规模：约6.99万平方米

二、编制范围

本工程量清单根据广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目招标范围编制，主要包括以下内容：

（一）土建部分

- （1）土石方工程包括：出入坡道、垫层标高的土石方开挖及坑中坑土石方开挖及旁边取土回填等；
- （2）基础工程包括：基坑支护、地基处理及桩基础等；
- （3）主体工程包括：本工程内所有钢筋混凝土结构、钢结构、砌体结构、室外防水、外墙保温工程等；
- （4）装修工程包括：公区装修：含合用前室兼货梯厅、前室、扩大前室、楼梯间、强弱电间、配电间、进线间、水管井、冷媒管井、屋顶各类设备机房、屋顶电梯机房，卫生间、清洁间、茶水间（完成防水层）等详见装修范围示意图；
- （5）外墙装饰工程包括：视觉样板模型制作（包括玻璃品牌、颜色及型材选用、节点大样、栏杆等，相关费用在报价中综合考虑，不另计）、外墙（包括但不限于幕墙、岩棉保温板）深化设计（相关费用综合考虑包含在本合同中，不另计）、玻璃幕墙、门窗系统、外墙保温工程、雨棚、格栅、幕墙防雷等。

（二）安装部分

- （1）电气工程包括：动力配电系统、照明插座系统、应急照明系统、防雷接地系统；
- （2）给排水工程包括：给水系统、热水系统、排水系统、雨水回用供水系统、雨水系统；
- （3）通风空调工程包括：空调系统、通风系统、加压送风系统、防排烟系统、排油烟系统；
- （4）消防工程包括：消防电系统(火灾自动报警系统、公共应急广播系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、气体灭火控制系统、水炮控制系统、余压监控系统)、消防水系统(消火栓系统、喷淋系统、消防水炮系统、气体灭火系统)；
- （5）智能化工程包括：只计算预埋套管、室外预埋管及室外手孔井工程；
- （6）室外配套工程包括：室外电气系统、室外给排水系统、雨水回用绿化用水系统、室外消防水系统、泛光照明系统、景观电气系统、景观给排水系统、海绵城市雨水系统；
- （7）其他：电梯工程、抗震支架工程、高低压配电工程、光伏工程、燃气工程。

三、编制依据

（一）图纸及相关技术文件

总 说 明

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目

第 2 页 共 2 页

2026年8月7日广东省建筑设计研究院集团股份有限公司设计的《广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目工程施工图》V1.0版。

(二) 执行标准

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- (2) 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）；
- (3) 《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）；
- (4) 《市政工程工程量清单计价规范》（GB50857-2013）；
- (5) 《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）。

四、其他事项说明

- 1. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费（含税）：暂定工程量2160.63m³；
- 2. 室内装饰施工界面划分：1#、2#、3#、4#、5# 楼栋仅对楼梯间、水电专用间、各类设备机房实施完整精装修；茶水间、卫生间仅计取防水层施工费用；6# 楼栋及地下室区域全部精装修，具体施工范围详见图纸《室内装饰一览表》；
- 3. 大型机械设备进出场及安拆费用暂按挖掘机6台、推土机2台、塔式起重机4台、施工电梯5台、旋挖桩机2台计算；
- 4. 管桩泥浆护壁产生的泥浆外运工程量，按定额计算工程量的 10% 计列；
- 5. 电气工程不含接驳点到高压房进线及二次深化设计配套工程；
- 6. 给排水工程：卫生间给水分界点为水表后端阀门，阀门前端属本次预算范围，阀门后端不计入本次预算；卫生间全部排水系统（地漏、清扫口、穿墙套管等）均纳入本次预算；
- 7. 智能化工程仅计算各栋预埋套管、室外预埋管及室外手孔井工程；
- 8. 光伏发电系统无完整施工图纸，费用按专业工程暂估价计列，暂估金额840000元；
- 9. 电梯五方对讲系统、电力监控系统、配电房动环监控系统、CO浓度监测系统无细化施工图纸，费用按专业工程暂估价计列，暂估金额400000元；
- 10. 燃气专项工程、成品垃圾房无对应施工图纸，费用按专业工程暂估价计列，燃气专项工程暂估金额200000元、成品垃圾房暂估金额45600元；
- 11. 本工程综合单价下浮率为2.56%；
- 12. 本工程暂列金额为7000000元（含税）。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称： 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 土方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤(石)类别:各种类别的土石方综合考虑,包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕作土、淤泥、流砂、各种建渣、各种垃圾、植被、地下的树根、树兜、各种砖石结构及砣、开挖范围内地表附着物等(单列除外) 2. 挖土(石)方深度及部位:投标人综合考虑在综合单价中 3. 开挖方式:机械、人工综合考 4. 修边捡底:投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整等处理,满足施工规范,达到使用要求 5. 土方皆为天然密实度(即开挖前体积),不分深浅、土质、方法,有关费用投标时应充分考	m³	31239.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 土方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6. 投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别(含钙质结合层等)后报价，实际施工中不论地下及地上障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不作调整，结算时也不再单独计取费用 7. 土、石方解小、破碎等由投标人自行综合考虑在报价内 8. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 9. 土石方场内运输、堆置: 投标人综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例等变化而对综合单价作任何							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 土方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整 10. 清单工程量按川建造价发（2013）370号规定因工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中 11. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理(或裂隙)发育、层理结构(诸如走向、倾向、倾角)等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内，若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算 12. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 土方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 含旁边地块取土挖装运费用 3. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	58287.760					
3	010103001003	回填方（1:9水泥土）	1. 填方材料品种:1:9水泥土 2. 含旁边地块取土挖装运费用 3. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	2054.750					
4	040101001004	回填碎石屑	1. 名称:回填碎石屑 2. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	4491.370					
5	040101001005	回填中粗砂	1. 名称:回填中粗砂 2. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	3202.260					
6	040101001006	回填细沙	1. 名称:回填细沙 2. 其他: 满足相关标准、规范	m³	135.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 土方工程】

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
7	040101001007	中粗砂垫层	1. 名称:中粗砂垫层 2. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	1058.390					
8	040101001008	石粉垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	62.430					
9	010101004009	挖基坑土方	1. 土石类别:各种类别的土、石方，结合地勘资料、设计图及施工现场综合考虑 2. 挖土石方深度:综合考虑 3. 开挖方式:综合考虑，投标人无论使用何种机械、何种开挖方式综合单价均不作调整 4. 场内运距及堆场:场内装、卸、运及堆场费已包含在本单价内，综合考虑	m³	8954.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 土方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 修边捡底: 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整等处理，满足施工规范，达到使用要求 6. 土方皆为天然密实度(即开挖前体积)，不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 土石方场内运输、堆置: 投标人综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例等变化而对综合单价作任何调整 8. 清单工程量按川建造价发(2013) 370号规定因工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 土方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 投标人投标报价时应充分阅读熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理(或裂隙)发育、层理结构(诸如走向、倾向、倾角)等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内，若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算 10. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
10	010101003010	挖沟槽土方	1. 土石类别: 各种类别的土、石方，结合地勘资料、设计图及施工现场综合考虑 2. 挖土石方深度: 综合考虑 3. 开挖方式: 综合考虑，投标人	m³	22704.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 土方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无论使用何种机械、何种开挖方式综合单价均不作调整 4. 场内运距及堆场:场内装、卸、运及堆场费已包含在本单价内，综合考虑 5. 修边捡底: 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整等处理，满足施工规范，达到使用要求 6. 土方皆为天然密实度(即开挖前体积)，不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 土石方场内运输、堆置: 投标人综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例等变化而对综合单价作任何							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 土方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整 8. 清单工程量按川建造价发（2013）370号规定因工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中 9. 投标人投标报价时应充分阅读熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内，若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算 10. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 土方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:清表杂土 2. 运距:综合考虑 3. 含土方装车费用 4. 包含杂土的运输及消纳费 5. 依据《成都市双流区人民政府办公室关于印发〈成都市双流区砂石资源管理利用实施办法（试行）〉的通知》（双办发[2020]21号）第八条规定：“项目建设业主在招投标过程中，须在招标文件中明确地下砂石资源属国家所有，地下砂石由兴城建材公司无偿接管，并与中标单位签订《接管协议》。 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	7999.250					
12	010101001013	平整场地	1. 原始场地平整，清理地表杂	m²	26664.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 土方工程】

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			草、杂物（除树木以外）等 2. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
		单价措施项目清单								
	2. 1	脚手架								
13	011701001022	综合脚手架		m ²	1. 000					
		分部小计								
	2. 2	现浇混凝土模板及支架								
		分部小计								
	2. 3	垂直运输								
14	011703001023	垂直运输		m ²	1. 000					
		分部小计								
	2. 4	超高施工增加								
15	011704001024	超高施工增加		m ²	1. 000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 土方工程】

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	2.5	大型机械设备进出场及安拆								
16	011705001025	挖掘机	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 进退场费用 3. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	台次	6.000					
17	011705001026	推土机	1. 机械设备名称:履带式推土机 2. 进退场费用 3. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	台次	2.000					
		分部小计								
	2.6	施工排水、降水								
18	011706001027	成井	1. 成井方式: 2. 地层情况: 3. 成井直径: 4. 井（滤）管类型、直径:	m	1.000					
19	011706002028	排水、降水	1. 机械规格型号:	昼夜	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【土方工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001014	安全文明施工			294749.18			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10526.76			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		62203.56			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		141632.72			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		80386.14			
2	011707002015	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003016	非夜间施工照明						
4	011707004017	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005018	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006019	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【土方工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007020	已完工程及设备保护						
8	011707008021	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【土方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【土方工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

【土方工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【土方工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与
装饰工程 【土方工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【土方工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	86814.84					
2	汽油(机械)	L	2514.47					
3	水	m³	905.88					
4	草袋子	m²	51.04					
5	镀锌铁丝8#	kg	40.00					
6	枕木	m³	0.64					
7	中粗砂	m³	5148.87					
8	石屑	m³	5407.61					
9	石粉	m³	76.29					
10	细砂	m³	163.00					
11	消纳费机械费	元	7999.25					
12	橡胶板	m²	1.56					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【土方工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 基坑支护工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	010202009029	喷射混凝土(80mm)	1. 部位：综合 2. 厚度：80mm（初喷40mm, 挂网插筋后再喷射40mm） 3. 混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20商品混凝土 4. 钢筋另列清单项目 5. 综合单价包括泵送费用(地泵、车泵等)、泵送辅材费(如油费、电费)、早强剂、各种外加剂增加费，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	3433.950					
2	010202009030	喷射混凝土(100mm)	1. 部位：综合 2. 厚度：100mm（初喷50mm, 挂网插筋后再喷射50mm）	m ²	939.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

基坑支护工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20商品混凝土 4. 钢筋另列清单项目 5. 综合单价包括泵送费用(地泵、车泵等)、泵送辅材费(如油费、电费等)、早强剂、各种外加剂增加费，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
3	010501001031	地面硬化（排水沟外5m范围）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电	m³	236.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 基坑支护工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
4	010515003032	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格：Φ8@200×200圆钢钢筋网，Φ16三级钢插筋，Φ14三级钢加强筋 2. 其他：满足相关标准、规范	t	22.676					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 基坑支护工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
5	040309009033	PVC泄水管	1. 材料品种:PVC泄水管 2. 管径: ϕ 50 3. 外包土工布 4. 孔内填粗砂 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m	371.800					
6	010202008034	土钉（试验）	1. 钻孔直径:110mm 2. 置入方法: 转孔灌浆 3. 杆体材料品种、规格、数量: ϕ 20三级钢 4. 浆液种类、强度等级:M20 5. 含定位卡 6. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m	36.000					
7	010202008035	土钉	1. 钻孔直径:110mm 2. 置入方法: 转孔灌浆	m	2890.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段：/ 基坑支护工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 杆体材料品种、规格、数量： Φ20三级钢 4. 浆液种类、强度等级:M20 5. 含定位卡 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
8	010302002036	微型钢管桩	1. 钻孔直径:300mm 2. 置入方法:转孔灌浆 3. 杆体材料品种、规格、数量： Φ180mm钢管，壁厚10mm 4. 浆液种类、强度等级:M20 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	864.000					
9	010503002037	冠梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	13.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 基坑支护工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 基坑支护工程】

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
10	010515001038	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢Φ10以内 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	1.890					
11	010401014039	排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：Mu15水泥标砖 2. 垫层材料种类、厚度：C20素砼垫层100厚 3. 砂浆强度等级：M10砌筑砂浆 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	796.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 基坑支护工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	011101006040	排水沟内壁装饰	1. 找平层厚度、砂浆配合比:M10水泥砂浆20厚 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	716.490					
13	010401011041	集水井	1.. 砖品种、规格、强度等级：Mu15水泥标砖 2. 垫层材料种类、厚度:C20素砼垫层100厚 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4. 1:1水泥砂浆抹面20厚 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	座	41.000					
14	010401011042	沉淀池	1.. 砖品种、规格、强度等级：Mu15水泥标砖 2. 垫层材料种类、厚度:C20素砼垫层100厚 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 基坑支护工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 1:1水泥砂浆抹面20厚 5. 100厚砂垫层 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
15	010103001044	回填方(出土口坡道)	1. 碎砖垫层 2. 1m高 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	113.930					
		单价措施项目清单								
	2.1	脚手架								
		分部小计								
	2.2	现浇混凝土模板及支架								
16	011702001053	垫层模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	223.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 基坑支护工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求								
17	011702005054	基础梁	1. 冠梁模板 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	100.800						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 基坑支护工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	2.3	垂直运输								
		分部小计								
	2.4	超高施工增加								
		分部小计								
	2.5	大型机械设备进出场及安拆								
18	011705001055	大型机械设备进出场 锚杆钻机	1. 机械设备名称:锚杆钻孔机 2. 进退场费用及安拆费 3. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	台次	1.000					
		分部小计								
	2.6	施工排水、降水								
19	011706001056	成井	1. 成井方式:转孔成井 2. 地层情况:综合考虑 3. 成井直径:600mm 4. 井（滤）管类型、直径: φ	m	460.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 基坑支护工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			273*5钢管 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
20	011706002057	排水、降水	1. 深井降水 2. 成井方式:综合 3. 地层情况:详地勘资料 4. 成井直径:成孔直径综合 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	昼夜	3760.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【基坑支护工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001045	安全文明施工			106329.55			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3797.48			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22439.68			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		51093.42			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28998.97			
2	011707002046	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003047	非夜间施工照明						
4	011707004048	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005049	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006050	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【基坑支护工程】 标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007051	已完工程及设备保护						
8	011707008052	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【基坑支护工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【基坑支护工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

【基坑支护工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【基
坑支护工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定 数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与
装饰工程 【基坑支护工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【基坑支护工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【基坑支护工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	2163.82					
2	高压胶皮管	m	119.97					
3	其他材料费	元	13136.41					
4	商品混凝土C20	m³	865.13					
5	钢筋网片 φ 8@200×200	t	23.36					
6	铁件	kg	593.51					
7	塑料管 φ 50	m	379.24					
8	无纺土工布	m²	65.09					
9	圆钉	kg	0.64					
10	天然砂	m³	0.01					
11	塑料管 φ 25	m	3072.30					
12	柴油(机械)	L	9749.65					
13	速凝剂	kg	7151.47					
14	中砂	m³	90.88					
15	水泥32.5	kg	172334.17					
16	圆钢综合	t	0.36					
17	螺纹钢 φ ≤25	t	7.58					
18	电焊条综合	kg	117.86					
19	砾石5~10mm	m³	176.49					
20	钢管 φ 180×10	kg	3658.78					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【基坑支护工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	三级螺纹钢 $\phi \leq 10$	t	2.02					
22	标准砖	千匹	30.78					
23	湿拌砌筑砂浆M10	m ³	13.06					
24	商品混凝土C30	m ³	13.51					
25	湿拌地面砂浆M10	m ³	14.40					
26	干混砌筑砂浆M10	t	2.48					
27	Mu15水泥标砖	千匹	5.96					
28	湿拌抹灰砂浆M20	m ³	1.88					
29	细砂	m ³	0.76					
30	成品安全护栏直线形(带扶手)	m						
31	黏土	m ³	142.21					
32	低碳钢焊条综合	kg	19.53					
33	钢管 $\phi 273 \times 5$	m	469.20					
34	无缝钢管D219×6	m	48.88					
35	无缝钢管D76×4	m	71.44					
36	复合模板	m ²	79.94					
37	二等锯材	m ³	1.66					
38	对拉螺栓塑料管	m	53.35					
39	对拉螺栓	kg	14.92					
40	喷射混凝土(特细砂) 砾石C20	m ³	-87.91					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：/

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【基坑支护工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1#地下部分								
	0104	砌筑工程								
1	010402001058	砌体墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 3. 砌筑高度：3.6以内 4. 勾缝要求：达到施工验收规范要求 5. 砌体加筋：综合考虑，费用不另行计算 6. 按规范要求部位需配砌的蒸压加气混凝土砌块工程量并入本项清单工程量，结算时综合单价按本项综合单价执行 7. 砌体选用须达到《建筑材料放射卫生防护标准》要求 8. 墙留洞封堵（含防火要求的	m³	46.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵洞）综合考虑在综合单价中 9. 砌体内埋管处钢丝网加强费用包含在综合单价中 10. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
2	010402001059	砌体墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 3. 砌筑高度：3.6以外 4. 勾缝要求：达到施工验收规范要求 5. 砌体加筋：综合考虑，费用不另行计算 6. 按规范要求部位需配砌的蒸压加气混凝土砌块工程量并入本项清单工程量，结算时综合单价按本项综合单价执行	m³	16.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 砌体选用须达到《建筑材料放射卫生防护标准》要求 8. 墙留洞封堵（含防火要求的堵洞）综合考虑在综合单价中 9. 砌体内埋管处钢丝网加强费用包含在综合单价中 10. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
3	010502001060	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C55 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱（墙）与梁（板）不同强度等级节点处，采取的有效隔离措	m³	32.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
4	010502003061	异形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C55 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算	m³	2.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
5	010502002062	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设	m³	3.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
6	010503004063	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、	m³	1.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 8 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
7	010507007064	翻边	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入	m³	3.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
8	010503005065	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	0.340					
9	010504001066	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C55	m³	40.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
10	010504001067	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱（	m³	40.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙) 标号浇筑梁(板) 节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中; 结算时, 对进入梁(板) 内的同柱(墙) 强度等级的混凝土, 仍按梁(板) 混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等) 费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外) 费用, 不得因外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外) 掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他: 满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
11	010505001068	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35P8 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处, 采取的有效隔离措施(钢丝网或玻纤网)、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中; 结算时, 对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土, 仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不	m³	166.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
12	010506001069	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 厚度:120mm 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m²	32.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 砼浇筑养护，表面收平 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
13	010506001070	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 厚度:130mm 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m ²	10.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 砼浇筑养护，表面收平 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
14	010507007071	挂板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电	m³	0.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
15	010515001072	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ6以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内	t	0.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 18 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
16	010515001073	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢Φ10以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，	t	0.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
17	010515001074	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢Φ10以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方	t	16.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
18	010515001075	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢带E Φ10以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范	t	1.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
19	010515001076	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 Φ 12-14 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	13.300					
20	010515001077	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 带E Φ 12-14	t	4.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
21	010515001078	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 φ 16 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计	t	0.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
22	010515001079	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢带E φ 16 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中	t	1.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
23	010515001080	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ 18-22 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑	t	43.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 25 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
24	010515001081	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢带E φ 18-22 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	6.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
25	010515001083	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢带E Φ 25 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	10.780					
26	010515001085	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢带E Φ 28-32 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭	t	1.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
27	010516003090	机械连接	1. 连接方式: 机械连接 2. 螺纹套筒种类: 直螺纹套筒 3. 规格: $\phi 25$ 以内 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	175.000					
28	010516003091	机械连接	1. 连接方式: 机械连接	个	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

第 28 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3. 规格: Φ28以内 4. 其他: 满足相关标准、规范及 招标文件要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
29	010607005093	砌块墙钢丝网加固（楼 梯间、人流通道挂网）	1. 材料品种、规格: Φ12mm孔 径15*15孔钢丝网 2. 固定方式: 综合 3. 其他: 满足相关标准、规范及 招标文件要求	m ²	213.900					
		分部小计								
	0108	门窗工程								
30	010802003094	钢质防火门（双扇）	1. 甲级双扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀 锌钢板，内填防火材料	m ²	11.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、顺序器、释放器、观察窗、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
31	010802003095	钢质防火门（单扇）	1. 甲级单扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、释放器、观察窗、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用	m²	5.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
32	010802003096	钢质防火门（单扇）	1. 乙级单扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、释放器、观察窗、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化	m²	1.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
33	010802003097	钢质防火门（双扇）	1. 乙级双扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、顺位器、释放器、观察窗、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、	m ²	5.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段：/ 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
34	010904002098	楼（地）面涂膜防水（楼5）	1. 2厚聚氨酯防水涂料防水层，四周上翻至建筑完成面以上300 2. 2厚聚氨酯防水涂料防水层，四周上翻至建筑完成面以上300 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
35	011102003099	地砖楼面（楼2）	1. 600*600*8厚抛光砖/防滑地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚1:2. 5水混砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	40.730					
36	011106002100	块料楼梯地面（楼2）（楼梯间）	1. 8厚抛光砖/防滑地砖地面，干水泥擦缝（含防滑条） 2. 5厚1:2. 5水混砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)	m²	31.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 35 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
37	011101005101	自流平环氧砂浆地坪（楼1）	1. 5厚自流平环氧砂浆 2. 环氧稀胶泥一道 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	429.460					
38	011101005102	水性环氧地坪楼面（楼9）	1. 1.5厚防滑防尘水性环氧地坪漆（厚度含面涂、中涂、底涂） 2. 40厚C25细石混凝土基层，随打随弄平，强度达标后表面打磨 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	47.850					
39	011101001103	水泥砂浆楼面（楼4）	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶）	m²	11.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
40	011101001104	水泥砂浆楼地面（楼5）	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 30厚C20细石混凝土随打随抹平 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	0.820					
41	011105003105	地砖踢脚（踢1）	1. 8厚铺地砖踢脚，水泥浆擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 加气混凝土刷界面剂一道（墙面先用水润湿） 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	6.280					
42	011105001106	水泥砂浆踢脚线（踢3）	1. 5厚1：2.5水泥砂浆罩面压实	m²	2.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抹光 2. 5厚1:0. 5:0. 25水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 加气混凝土刷界面剂一道(墙面先用水润湿) 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
43	011105001107	水性环氧地坪漆踢脚（踢4）	1. 1. 5厚防滑防尘水性环氧地坪漆（厚度含面涂、中涂、底涂） 2. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 3. 15厚1:2. 5水泥砂浆找平 4. 加气混凝土刷界面剂一道(墙面先用水润湿) 5. 其他：满足相关标准、规范	m²	13. 570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

第 38 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
44	011201001108	墙面一般抹灰（内墙1）	1. 墙体随砌随抹平 2. M7.5, 7mm厚 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	74.540					
45	011201001109	墙面一般抹灰（内墙2）	1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	932.170					
46	011201001110	墙面一般抹灰（内墙5）	1. 20厚聚合物防水砂浆，1.5米高 2. 其他：满足相关标准、规范	m²	15.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 39 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
47	011202001111	柱、梁面一般抹灰（内墙2）	1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	112.850					
		分部小计								
		天棚工程								
48	011301001112	大白浆顶棚（顶棚4）	1. 喷大白浆二道 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	0.820					
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
49	011406001113	无机涂料顶棚（顶棚1）	1. 腻子种类:满刮耐水腻子 2. 刮腻子遍数:两道，砂纸磨平	m²	781.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 油漆品种、刷漆遍数:喷无机涂料面层二道，封底漆一道 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
50	011406001114	无机涂料墙面（内墙2）	1. 喷无机内墙涂料面层二道 2. 封底漆一道 3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1045.030					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
51	011503001115	楼梯栏杆	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢方管50*20*2 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢方管50*20*3立柱，不锈钢方管	m	16.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 41 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			50*20*2横杆 3. 高度900mm 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
52	011502007116	PVC护角	1. PVC护角30*30, 10厚 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	8.520					
		分部小计								
		分部小计								
		2#地下部分								
	0104	砌筑工程								
53	010402001117	砌体墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 3. 砌筑高度：3.6以内 4. 勾缝要求：达到施工验收规	m³	109.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 5. 砌体加筋：综合考虑，费用不另行计算 6. 按规范要求部位需配砌的蒸压加气混凝土砌块工程量并入本项清单工程量，结算时综合单价按本项综合单价执行 7. 砌体选用须达到《建筑材料放射卫生防护标准》要求 8. 墙留洞封堵（含防火要求的堵洞）综合考虑在综合单价中 9. 砌体内埋管处钢丝网加强费用包含在综合单价中 10. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
54	010402001118	砌体墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0	m³	56.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 3. 砌筑高度：3.6以外 4. 勾缝要求：达到施工验收规范要求 5. 砌体加筋：综合考虑，费用不另行计算 6. 按规范要求部位需配砌的蒸压加气混凝土砌块工程量并入本项清单工程量，结算时综合单价按本项综合单价执行 7. 砌体选用须达到《建筑材料放射卫生防护标准》要求 8. 墙留洞封堵（含防火要求的堵洞）综合考虑在综合单价中 9. 砌体内埋管处钢丝网加强费用包含在综合单价中 10. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
55	010502001119	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算	m³	33.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
56	010502001120	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C60 3. 混凝土拌合料要求：满足设	m³	51.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
57	010502001121	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱（墙）与梁（板）不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱（墙）标号浇筑梁（板）节点混凝土	m³	2.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			措施等综合考虑在综合单价中； 结算时，对进入梁(板)内的同柱 (墙)强度等级的混凝土，仍按梁 (板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费 、油费、水费等）费用，不得因 配合比运输泵送方式不同而调整 单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
58	010502003122	异形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C60 3. 混凝土拌合料要求:满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护,表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处,采取的有效隔离措施(钢丝网或玻纤网)、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中;结算时,对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土,仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用,不	m³	22.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
59	010502001123	矩形柱(嵌墙消防栓背柱)	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平	m³	1.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
60	010509001124	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同	m³	11.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

第 53 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
61	010502001125	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土	m ³	1.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C35P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
62	010502002126	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、	m³	9.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
63	010503004127	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	4.670					
64	010503004128	过梁（含嵌墙消防栓顶	1. 混凝土种类:商品混凝土	m³	0.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

第 57 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		梁）	2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
65	010507007129	翻边	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电	m³	8.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
66	010503005130	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）	m³	1.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
67	010504001131	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C60 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍	m³	102.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
68	010504001132	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	89.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
69	010505001133	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱（	m³	425.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙) 标号浇筑梁(板) 节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中; 结算时, 对进入梁(板) 内的同柱(墙) 强度等级的混凝土, 仍按梁(板) 混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等) 费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外) 费用, 不得因外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外) 掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他: 满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
70	010506001134	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 厚度:120mm 4. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 5. 砼浇筑养护, 表面收平 6. 综合单价混凝土泵送 (含电费、油费、水费等) 费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂 (抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外) 费用, 不得因外加剂 (抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外) 掺入量的变化而调整单价 8. 其他: 满足相关标准、规范	m²	23.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

第 65 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
71	010506001135	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 厚度:150mm 4. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 5. 砼浇筑养护, 表面收平 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用, 不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他: 满足相关标准、规范	m²	7.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
72	010507007136	挂板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中	m³	0.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
73	010501006137	设备基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范	m³	16.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
74	010515001138	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ6以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	1.680					
75	010515001139	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内	t	0.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，包 含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包 含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
76	010515001140	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 Φ10以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计	t	35.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
77	010515001141	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢带E φ 10以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中	t	0.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
78	010515001142	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ 12-14 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑	t	53.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
79	010515001143	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢带E Φ 12-14 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	7.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
80	010515001144	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 Φ 16 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	4.400					
81	010515001145	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 带E Φ 16 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭	t	2.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
82	010515001146	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ18-22 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中	t	118.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
83	010515001147	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢带E Φ18-22 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	12.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
84	010515001149	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢带E Φ 25 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取	t	8.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
85	010515001151	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢带E Φ 28-32 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	25.070					
86	010515001152	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：四级螺纹钢	t	4.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 78 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			带E Φ 14 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
87	010515001154	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：四级螺纹钢带E Φ 22-25 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内	t	16.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
88	010516003156	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3. 规格: ϕ 25以内 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	236.000					
89	010516003157	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹套筒	个	138.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

第 80 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：φ28以内 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
90	010516003158	机械连接	1. 连接方式：机械连接 2. 螺纹套筒种类：直螺纹套筒 3. 规格：φ32以内 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	150.000					
		分部小计								
		金属结构工程								
91	010607005159	砌块墙钢丝网加固（楼梯间、人流通道挂网）	1. 材料品种、规格：φ12mm孔径15*15孔钢丝网 2. 固定方式：综合 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	457.280					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0108	门窗工程								
92	010802003160	钢质防火门（双扇）	1. 甲级双扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、顺序器、释放器、观察窗、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设	m²	24.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
93	010802003161	钢质防火门（单扇）	1. 甲级单扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、释放器、观察窗、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综	m ²	8.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
94	010802003162	钢质防火门（双扇）	1. 乙级双扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、顺位器、释放器、观察窗、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁	m²	12.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
95	010803002163	特级防火卷帘门	1. 门材质：铝合金卷帘 2. 启动装置品种、规格：电动开启，带悬停功能 3. 含电机、按钮、配套五金、卷帘箱等相关安装配件 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	12.000					
96	010807002164	金属防火窗	1. 框、扇材质：铝合金窗的主材	m ²	2.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 85 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			壁厚 不少于1.8mm，铝合金型材表面采用氟碳涂层处理厚度应≥40 μ m(三涂) 2. 玻璃品种、厚度： 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
97	010904002165	消防水池、雨水回用池地顶面防水层	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料（无机、无毒） 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料（无机、无毒），分两遍成活 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	80.420					
98	010904002166	消防水池、雨水回用池墙面防水层	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料（无机、无毒）	m ²	145.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

第 86 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 1. 5厚聚氨酯防水涂料（无机、无毒），分两遍成活 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
99	010904002167	消防水池、雨水回用池地面防水层	1. 1. 5厚聚氨酯防水涂料（无机、无毒） 2. 1. 5厚聚氨酯防水涂料（无机、无毒），分两遍成活，墙面与地面阴角用聚合物防水砂浆倒R50圆角修补 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	17. 340					
100	010904002168	楼（地）面涂膜防水（楼5）	1. 2厚聚氨酯防水涂料防水层，四周上翻至建筑完成面以上300 2. 2厚聚氨酯防水涂料防水层，四周上翻至建筑完成面以上300 3. 其他：满足相关标准、规范	m ²	6. 270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 87 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
101	010904002169	楼（地）面涂膜防水（楼9）	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料防水层（仅有水机房加此道做法） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	293.990					
102	010903002170	墙面涂膜防水（内墙3）	1. 2+2厚聚氨酯防水涂料，分两遍成活，刷至板底 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	658.540					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
103	011101001171	消防水池、雨水回用池地面刚性层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平，保护层 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	17.340					
104	011101005172	自流平环氧砂浆地坪（	1.5厚自流平环氧砂浆	m²	770.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

第 88 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼1)	2. 环氧稀胶泥一道 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
105	011101005173	水性环氧地坪楼面（楼9）	1. 1.5厚防滑防尘水性环氧地坪漆（厚度含面涂、中涂、底涂） 2. 40厚C25细石混凝土基层，随打随弄平，强度达标后表面打磨 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	312.950					
106	011102003174	地砖楼面（楼2）	1. 600*600*8厚抛光砖/防滑地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水混砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)	m²	129.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 89 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
107	011106002175	块料楼梯地面（楼2）（ 楼梯间）	1. 8厚抛光砖/防滑地砖地面， 干水泥擦缝（含防滑条） 2. 5厚1:2.5水混砂浆粘结层（内 掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合 层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	20.050					
108	011101001176	水泥砂浆楼面（楼4）	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	18.370					
109	011101001177	水泥砂浆楼地面（楼5）	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光	m²	4.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段：/ 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 30厚C20细石混凝土随打随抹平 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
110	011105003178	地砖踢脚（踢1）	1. 8厚铺地砖踢脚，水泥浆擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 加气混凝土刷界面剂一道（墙面先用水润湿） 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	11.240					
111	011105001179	水泥砂浆踢脚线（踢3）	1. 5厚1：2.5水泥砂浆罩面压实抹光 2. 5厚1:0.5:0.25水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m²	3.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 加气混凝土刷界面剂一道(墙面先用水润湿) 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
112	011105001180	水性环氧地坪漆踢脚（踢4）	1. 1. 5厚防滑防尘水性环氧地坪漆（厚度含面涂、中涂、底涂） 2. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 3. 15厚1：2. 5水泥砂浆找平 4. 加气混凝土刷界面剂一道(墙面先用水润湿) 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	33. 360					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
113	011201001181	消防水池、雨水回用池 墙面刚性层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层压实抹平（墙面满挂一层抗裂耐碱玻纤网格布） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	145.900					
114	011201001182	墙面一般抹灰（内墙1）	1. 墙体随砌随抹平 2. M7.5, 7mm厚 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	64.870					
115	011201001183	墙面一般抹灰（内墙2）	1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1658.180					
116	011201001184	墙面一般抹灰（内墙3）	1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m²	614.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
117	011201001185	墙面一般抹灰（内墙5）	1. 20厚聚合物防水砂浆，1.5米高 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	40.650					
118	011202001186	柱、梁面一般抹灰（内墙2）	1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	189.740					
119	011201001187	柱、梁面一般抹灰（内墙3）	1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺	m²	43.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 94 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		天棚工程								
120	011301001188	大白浆顶棚（顶棚4）	1. 喷大白浆二道 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	5. 020					
121	011301001189	消防水池、雨水回用池天面刚性层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层压实抹平（墙面满挂一层抗裂耐碱玻纤网格布） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	80. 420					
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
122	011406001190	无机涂料顶棚（顶棚1）	1. 腻子种类:满刮耐水腻子	m²	1989. 310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 刮腻子遍数:两道, 砂纸磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数:喷无机涂料面层二道, 封底漆一道 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
123	011406001191	无机涂料墙面（内墙2）	1. 喷无机内墙涂料面层二道 2. 封底漆一道 3. 满刮耐水腻子两道, 砂纸磨平 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1847.910					
124	011406001192	无机涂料墙面（内墙3）	1. 喷无机内墙涂料面层二道 2. 封底漆一道 3. 满刮耐水腻子两道, 砂纸磨平 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	658.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

第 96 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
125	011503001193	楼梯栏杆	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢 方管50*20*2 2. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢 方管50*20*3立柱, 不锈钢方管 50*20*2横杆 3. 高度900mm 4. 其他: 满足相关标准、规范及 招标文件要求	m	11.950					
126	011502007194	PVC护角	1. PVC护角30*30, 10厚 2. 其他: 满足相关标准、规范及 招标文件要求	m	12.680					
		分部小计								
		分部小计								
		3#地下部分								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

第 97 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
127	010402001195	砌体墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 3. 砌筑高度：3.6以内 4. 勾缝要求：达到施工验收规范要求 5. 砌体加筋：综合考虑，费用不另行计算 6. 按规范要求部位需配砌的蒸压加气混凝土砌块工程量并入本项清单工程量，结算时综合单价按本项综合单价执行 7. 砌体选用须达到《建筑材料放射卫生防护标准》要求 8. 墙留洞封堵（含防火要求的堵洞）综合考虑在综合单价中 9. 砌体内埋管处钢丝网加强费	m³	52.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用包含在综合单价中 10. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
128	010402001196	砌体墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 3. 砌筑高度：3.6以外 4. 勾缝要求：达到施工验收规范要求 5. 砌体加筋：综合考虑，费用不另行计算 6. 按规范要求部位需配砌的蒸压加气混凝土砌块工程量并入本项清单工程量，结算时综合单价按本项综合单价执行 7. 砌体选用须达到《建筑材料放射卫生防护标准》要求	m³	23.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

第 99 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 墙留洞封堵（含防火要求的堵洞）综合考虑在综合单价中 9. 砌体内埋管处钢丝网加强费用包含在综合单价中 10. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
129	010502001197	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(	m ³	1.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙) 标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中; 结算时, 对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土, 仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外)费用, 不得因外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外)掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他: 满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
130	010502001198	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C55 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处, 采取的有效隔离措施(钢丝网或玻纤网)、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中; 结算时, 对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土, 仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不	m³	23.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
131	010502001199	矩形柱(嵌墙消防栓背柱)	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平	m³	0.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
132	010509001200	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同	m³	6.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 105 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
133	010509001201	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土	m³	5.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C60 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
134	010502002202	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、	m³	8.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
135	010503004203	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	2.020					
136	010503004204	过梁（含嵌墙消防栓顶	1. 混凝土种类:商品混凝土	m³	0.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		梁）	2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
137	010507007205	翻边	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电	m³	3.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

第 110 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
138	010503005206	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）	m³	0.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
139	010505001207	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍	m³	80.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

第 112 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
140	010504001208	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	70.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
141	010504001209	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C60 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱（墙）与梁（板）不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱（	m³	15.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 115 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙) 标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中; 结算时, 对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土, 仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外)费用, 不得因外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外)掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他: 满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 116 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
142	010506001210	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 厚度:120mm 4. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 5. 砼浇筑养护, 表面收平 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用, 不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他: 满足相关标准、规范	m²	26.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 117 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
143	010506001211	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 厚度:100mm 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 砼浇筑养护，表面收平 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范	m²	2.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 118 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
144	010507007212	翻边	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35P8 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外)费用, 不得因外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外)掺入量的变化而调整单价 7. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	0.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 119 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
145	010507007213	挂板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35P8 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外)费用, 不得因外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外)掺入量的变化而调整单价 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 8. 其他: 满足相关标准、规范	m³	0.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 120 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
146	010501006214	设备基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	0.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
147	010515001215	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ6以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	0.800					
148	010515001216	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭	t	0.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
149	010515001217	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ10以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中	t	9.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
150	010515001218	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢带E Φ10以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	0.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
151	010515001219	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ 12-14 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取	t	14.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 125 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
152	010515001220	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢带E Φ 12-14 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	6.550					
153	010515001222	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢	t	0.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 126 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			Φ 16 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
154	010515001223	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢带E Φ 16 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内	t	0.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 127 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
155	010515001225	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ18-22 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，	t	8.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
156	010515001226	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢带E Φ 18-22 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方	t	2.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
157	010515001228	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ25 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范	t	7.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
158	010515001231	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢带E Φ 28-32 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	0.630					
159	010515001232	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:四级螺纹钢带E Φ 14	t	0.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
160	010515001233	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：四级螺纹钢带E φ 16 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计	t	0.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
161	010515001234	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：四级螺纹钢带E Φ22-25 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中	t	5.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
162	010516003236	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3. 规格: Φ25以内 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	76.000					
		分部小计								
		金属结构工程								
163	010607005239	砌块墙钢丝网加固（楼梯间、人流通道挂网）	1. 材料品种、规格：Φ12mm孔径15*15孔钢丝网 2. 固定方式：综合	m²	523.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
164	010802003240	钢质防火门（双扇）	1. 甲级双扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、顺序器、释放器、观察窗、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门	m ²	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 135 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
165	010802003241	钢质防火门（单扇）	1. 甲级单扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、释放器、观察窗、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用	m ²	3.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 136 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
166	010903002242	墙面涂膜防水（内墙3）	1. 2+2厚聚氨酯防水涂料，分两遍成活，刷至板底 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	103.560					
167	010904002243	楼（地）面涂膜防水（	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料防水层	m ²	20.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

第 137 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼9)	(仅有水机房加此道做法) 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
168	010904002244	消防水池、雨水回用池 地顶面防水层	1. 1. 5厚聚氨酯防水涂料（无机、无毒） 2. 1. 5厚聚氨酯防水涂料（无机、无毒），分两遍成活 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	6. 490					
169	010904002245	消防水池、雨水回用池 墙面防水层	1. 1. 5厚聚氨酯防水涂料（无机、无毒） 2. 1. 5厚聚氨酯防水涂料（无机、无毒），分两遍成活 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	25. 890					
170	010904002246	消防水池、雨水回用池 地面防水层	1. 1. 5厚聚氨酯防水涂料（无机、无毒）	m²	2. 550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

第 138 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 1. 5厚聚氨酯防水涂料（无机、无毒），分两遍成活，墙面与地面阴角用聚合物防水砂浆倒R50圆角修补 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
171	011101001247	消防水池、雨水回用池地面刚性层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平，保护层 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	2. 550					
172	011102003248	地砖楼面（楼2）	1. 600*600*8厚抛光砖/防滑地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚1:2. 5水混砂浆粘结层(内掺建筑胶)	m²	170. 460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 139 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
173	011106002249	块料楼梯地面（楼2）（楼梯间）	1. 8厚抛光砖/防滑地砖地面，干水泥擦缝（含防滑条） 2. 5厚1:2.5水混砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	16.410					
174	011101001250	水泥砂浆楼面（楼4）	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 其他：满足相关标准、规范	m²	12.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 140 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
175	011101005251	水性环氧地坪楼面（楼9）	1. 1.5厚防滑防尘水性环氧地坪漆（厚度含面涂、中涂、底涂） 2. 40厚C25细石混凝土基层，随打随弄平，强度达标后表面打磨 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	87.580					
176	011105003252	地砖踢脚（踢1）	1. 8厚铺地砖踢脚，水泥浆擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 加气混凝土刷界面剂一道（墙面先用水润湿） 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	7.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
177	011105001253	水泥砂浆踢脚线(踢3)	1. 5厚1：2.5水泥砂浆罩面压实抹光 2. 5厚1：0.5：0.25水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3. 8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 加气混凝土刷界面剂一道(墙面先用水润湿) 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	0.720					
178	011105001254	水性环氧地坪漆踢脚（踢4）	1. 1.5厚防滑防尘水性环氧地坪漆（厚度含面涂、中涂、底涂） 2. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 3. 15厚1：2.5水泥砂浆找平 4. 加气混凝土刷界面剂一道(墙面先用水润湿)	m ²	9.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段：/ 地下室-建筑与装饰工程】

第 142 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
179	011201001255	消防水池、雨水回用池 墙面刚性层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层压实抹平（墙面满挂一层抗裂耐碱玻纤网格布） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	25.890					
180	011201001256	墙面一般抹灰（内墙1）	1. 墙体随砌随抹平 2. M7.5, 7mm厚 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	108.770					
181	011201001257	墙面一般抹灰（内墙2）	1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺	m ²	924.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
182	011201001258	墙面一般抹灰（内墙3）	1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	103.560					
183	011201001259	墙面一般抹灰（内墙5）	1. 20厚聚合物防水砂浆，1.5米高 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	17.980					
		分部小计								
		天棚工程								
184	011301001260	消防水池、雨水回用池	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层压	m²	6.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

第 144 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		天面刚性层	实抹平（墙面满挂一层抗裂耐碱玻纤网格布） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
185	011406001261	无机涂料顶棚（顶棚1）	1. 腻子种类:满刮耐水腻子 2. 刮腻子遍数:两道，砂纸磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数:喷无机涂料面层二道，封底漆一道 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	364.410					
186	011406001262	无机涂料墙面（内墙2）	1. 喷无机内墙涂料面层二道 2. 封底漆一道 3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平	m²	924.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 145 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
187	011406001263	无机涂料墙面（内墙3）	1. 喷无机内墙涂料面层二道 2. 封底漆一道 3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	103.560					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
188	011503001264	楼梯栏杆	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢方管50*20*2 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢方管50*20*3立柱，不锈钢方管50*20*2横杆 3. 高度900mm 4. 其他：满足相关标准、规范	m	10.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 146 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
189	011502007265	PVC护角	1. PVC护角30*30, 10厚 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	11.560					
		分部小计								
		分部小计								
		地下室								
	0101	土石方工程								
		分部小计								
	0102	地基处理与边坡支护工程								
190	010202007269	锚杆(锚索)	1. 地层情况:四类土 2. 钻孔深度:8.5m 4. 钻孔直径:170m 5. 杆体材料品种、规格、数量:HRB500级3 φ 25 6. 浆液种类、强度等级:M30水	m	1666.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 147 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泥砂浆 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
191	010401001270	砖胎膜	1. 材质：灰砂砖 2. 采用M5水泥砂浆砌筑 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	268.540					
192	010401003271	实心砖墙（集水井内）	1. 砌块品种、规格、强度等级：标准砖 2. 砂浆强度等级：M10混合砂浆 3. 砌筑高度：3.6以内 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	2.910					
193	010401012272	砖砌台阶	1. 砖砌台阶，	m³	5.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 148 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 3. 勾缝要求：达到施工验收规范要求 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
194	010402001273	砌体墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 3. 砌筑高度：3.6以内 4. 勾缝要求：达到施工验收规范要求 5. 砌体加筋：综合考虑，费用不另行计算 6. 按规范要求部位需配砌的蒸压加气混凝土砌块工程量并入本项清单工程量，结算时综合	m³	52.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价按本项综合单价执行 7. 砌体选用须达到《建筑材料放射卫生防护标准》要求 8. 墙留洞封堵（含防火要求的堵洞）综合考虑在综合单价中 9. 砌体内埋管处钢丝网加强费用包含在综合单价中 10. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
195	010402001274	砌体墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 3. 砌筑高度：3.6以外 4. 勾缝要求：达到施工验收规范要求 5. 砌体加筋：综合考虑，费用不另行计算	m³	10.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 按规范要求部位需配砌的蒸压加气混凝土砌块工程量并入本项清单工程量，结算时综合单价按本项综合单价执行 7. 砌体选用须达到《建筑材料放射卫生防护标准》要求 8. 墙留洞封堵（含防火要求的堵洞）综合考虑在综合单价中 9. 砌体内埋管处钢丝网加强费用包含在综合单价中 10. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
196	010401014275	电缆沟	1. MU15水泥砖，M7.5水泥砂浆砌筑 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	159.440					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
197	010501001276	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. . 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	668.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
198	010501004278	筏板基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35P8 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外)费用, 不得因外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外)掺入量的变化而调整单价 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 8. 其他: 满足相关标准、规范	m³	2179.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
199	010501004279	筏板基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40P8 3. 混凝土拌合料要求:满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护,表面收平 5. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用,不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外)费用,不得因外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外)掺入量的变化而调整单价 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价	m³	4252.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
200	010502001280	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算	m³	57.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 155 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
201	010502001281	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C55 3. 混凝土拌合料要求：满足设	m³	30.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

第 157 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
202	010502001282	矩形柱(嵌墙消防栓背柱)	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土	m ³	0.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			措施等综合考虑在综合单价中； 结算时，对进入梁(板)内的同柱 (墙)强度等级的混凝土，仍按梁 (板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费 、油费、水费等）费用，不得因 配合比运输泵送方式不同而调整 单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
203	010502002283	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用, 不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	4.670					
204	010503004284	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求	m³	1.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
205	010503004285	过梁（含嵌墙消防栓顶梁）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入	m³	0.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
206	010505008286	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电	m³	2.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 162 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
207	010504001287	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	423.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 164 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
208	010504002288	弧形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；	m³	27.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 165 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
209	010505001289	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35P8 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处, 采取的有效隔离措施(钢丝网或玻纤网)、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中; 结算时, 对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土, 仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价	m ³	1007.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
210	010507001290	车坡道	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措	m²	256.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
211	010507007291	翻边	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价	m³	37.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 170 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
212	010507007292	挂板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价	m³	0.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 171 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
213	010507001293	车坡道、坡道	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25细石混凝土 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	72.230					
214	010507007294	翻边	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价	m³	2.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

第 172 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
215	010507003295	排水沟	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗	m	7.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

第 173 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
216	010507007297	翻边	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）	m³	5.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

第 174 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
217	010503005298	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	0.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 175 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
218	010507005299	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求:满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护,表面收平 5. 综合单价含所有外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外)费用,不得因外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外)掺入量的变化而调整单价 6. 其他:满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	6.800					
219	010501006300	设备基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求:满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护,表面收平	m³	5.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 176 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
220	010508001301	基础后浇带	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 后浇带、加强带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、两侧	m³	95.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 177 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			混凝土凿毛、混凝土表面水泥接浆、两侧钢丝网、支撑、节点钢筋过密区域的浇筑措施等综合考虑在综合单价中 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
221	010508001303	梁后浇带	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40P8	m³	11.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 后浇带、加强带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、两侧混凝土凿毛、混凝土表面水泥接浆、两侧钢丝网、支撑、节点钢筋过密区域的浇筑措施等综合考虑在综合单价中 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
222	010508001304	板后浇带	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 后浇带、加强带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、两侧混凝土凿毛、混凝土表面水泥接浆、两侧钢丝网、支撑、节点钢筋过密区域的浇筑措施等综合考虑在综合单价中 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价	m³	44.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
223	010508001305	墙后浇带	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40P8 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 后浇带、加强带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、两侧混凝土凿毛、混凝土表面水泥接浆、两侧钢丝网、支撑、节点钢筋过密区域的浇筑措施等	m ³	7.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑在综合单价中 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
224	010515001306	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ6以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计	t	1.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 182 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
225	010515001307	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ10 以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中	t	1.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【

地下室-建筑与装饰工程】

标段：/

第 183 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
226	010515001308	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢Φ10以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑	t	31.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
227	010515001309	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢带E Φ10以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	2.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
228	010515001310	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 Φ 12-14 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	205.630					
229	010515001311	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 带E Φ 12-14 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭	t	22.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
230	010515001312	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ16 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中	t	19.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 187 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
231	010515001313	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢带E φ16 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	0.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
232	010515001314	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ18-22 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取	t	86.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
233	010515001315	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢带E φ 18-22 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	8.200					
234	010515001316	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢	t	10.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			φ 25 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
235	010515001318	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 φ 28-32 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内	t	0.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
236	010515001320	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：四级螺纹钢带E Φ 14 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，	t	10.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
237	010515001321	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：四级螺纹钢带E Φ 16 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方	t	3.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 193 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
238	010515001322	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：四级螺纹钢带E Φ22-25 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范	t	29.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
239	010515001323	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：四级螺纹钢带E φ 28-32 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	16.840					
240	010515009324	支撑钢筋（铁马）	1. 钢筋种类：综合考虑（含整个地下室）	t	31.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 195 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
241	010516002325	预埋铁件	1. 预埋铁件(含整个地下室) 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	0.608					
242	010516003326	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3. 规格: ϕ 25以内 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	446.000					
243	010516003327	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3. 规格: ϕ 28以内 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	124.000					
244	010516003328	机械连接	1. 连接方式:机械连接	个	142.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 196 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3. 规格: Φ32以内 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
245	010606008329	不锈钢爬梯（集水井）	1. 不锈钢爬梯 2. 钢材、钢筋品种、规格：种类、规格综合， 3. 螺栓种类：高强螺栓、普通螺栓等综合考虑，费用包含在综合单价中 4. 探伤及焊缝：满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中 5. 综合单价中应包含制作、安装、运输、吊装、除锈、油漆	t	0.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等费用 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
246	010607005330	砌块墙钢丝网加固（楼梯间、人流通道挂网）	1. 材料品种、规格：Φ12mm孔径15*15孔钢丝网 2. 固定方式：综合 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	112.290					
		分部小计								
	0108	门窗工程								
247	010802003332	钢质防火门（双扇）	1. 甲级双扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、顺序器、释放器、观察窗、满	m²	12.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
248	010802003333	钢质防火门（单扇）	1. 甲级单扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板	m ²	4.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、释放器、观察窗、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
249	010802003335	钢质防火门（双扇）	1. 乙级双扇钢质防火门	m ²	6. 600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、顺位器、释放器、观察窗、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 201 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
250	010803002336	特级防火卷帘门	1. 门材质：铝合金卷帘 2. 启动装置品种、规格：电动开启，带悬停功能 3. 含电机、按钮、配套五金、卷帘箱等相关安装配件 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	27.500					
		分部小计								
		屋面及防水工程								
251	010902001338	地下室顶板卷材防水（顶1）	1. 4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（化学阻根） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	3076.330					
252	010902001339	地下室底板防水层（底板1）	1. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类）	m²	15512.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 202 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 1. 5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜） 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
253	010902002340	地下室顶板排水层（顶1）	1. 2mm厚20mm高凹凸聚乙烯排（蓄）水板 2. 干铺聚酯无纺布滤水层120g/m² 3. 临主体四周围上翻150MM高 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	3120.580					
254	010902002341	地下室顶板涂膜防水（顶1）	1. 2. 5厚非固化橡胶沥青防水涂料 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	3076.330					
255	010902003342	地下室顶板刚性层（顶1）	1. 最薄处70厚C20混凝土，配单层双向Φ6@150*150保护层找	m²	3076.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 203 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0.5%，分 格缝间距≤6000（钢筋在缝内断开），缝宽20，油膏嵌缝 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
256	010902003343	地下室底板保护层（底板1）	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	380.510					
257	010902008344	屋面变形缝（地下室顶板）	1. 40宽嵌缝膏 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	355.040					
258	010903001345	地下室侧壁防水层（壁1）	1. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜） 2. 2.0厚聚氨酯防水涂料（+50g/m²无纺布） 3. 其他：满足相关标准、规范	m²	2178.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 204 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
259	010903002346	墙面涂膜防水（内墙3）	1. 2+2厚聚氨酯防水涂料，分两遍成活，刷至板底 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	412.200					
260	010903003347	侧壁施工缝防水	1. 面铺30厚1:1水泥砂浆 2. 2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	156.720					
261	010903003348	集水井防水层	1. 2厚聚合物水泥基防水涂料 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	255.980					
262	010903003349	集水井刚性层	1. 20厚WP M20水泥砂浆找平层 2. 20厚水泥砂浆保护层 3. 其他：满足相关标准、规范	m²	255.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

第 205 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
263	010903004350	立面钢板止水带	1. 300*3钢板止水带 2. 成品橡胶止水带 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	516.510					
264	010903004351	平面钢板止水带	1. 300*3钢板止水带 2. 成品橡胶止水带 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	572.380					
265	010904001352	锚杆头防水	1. 1.2mm预铺防水卷材(P类) 2. 密封膏密封直径680mm 3. 1.5厚湿铺防水卷材(单面自粘、高分子膜基、H类) 4. 密封膏密封直径680mm 5. 1.5厚湿铺防水卷材(单面自粘、高分子膜基、H类) 6. 密封膏密封直径680mm	m²	69.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

第 206 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 遇水膨胀条 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
266	010904002353	消防水池、雨水回用池地顶面防水层	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料（无机、无毒） 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料（无机、无毒），分两遍成活 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	397.350					
267	010904002354	消防水池、雨水回用池墙面防水层	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料（无机、无毒） 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料（无机、无毒），分两遍成活 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	409.000					
268	010904002355	消防水池、雨水回用池地面防水层	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料（无机、无毒）	m²	375.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 207 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 1. 5厚聚氨酯防水涂料（无机、无毒），分两遍成活，墙面与地面阴角用聚合物防水砂浆倒R50圆角修补 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
269	010904002358	楼（地）面涂膜防水（楼9）	1. 1. 5厚聚氨酯防水涂料防水层（仅有水机房加此道做法） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	255. 280					
270	010904002359	车坡道地面防水层	1. 2厚聚合物水泥防水涂料(II型) 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	326. 340					
271	010904002360	排水沟内侧防水层	1. 2厚聚氨酯防水涂料 2. 其他：满足相关标准、规范	m²	90. 160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 208 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
272	011003001361	地下室顶板隔离层（顶1）	1. 干铺石油沥青纸胎油毡一层 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	3076.330					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
273	011101001362	消防水池、雨水回用池地面刚性层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平，保护层 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	375.110					
274	011101001363	水泥砂浆楼面（楼4）	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	76.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 209 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
275	011101001365	车坡道地面刚性层	1. 80厚C30细石混凝土（配单层双向 Φ6@200钢筋网片），初凝前面撒5kg/平米金刚砂硬化剂，用抹光机压实抹平 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	326.340					
276	011101001366	水泥砂浆楼地面（车坡道底截水沟）	1. 30厚1:2.5水泥砂浆防水层 2. C20细石混凝土，排水沟纵向坡度0.5% 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	6.240					
277	011101001367	排水沟楼地面（JS0602-8）	1. C20细石混凝土找0.5%坡最薄处30 2. 8厚DWS聚合物水泥防水砂浆 3. 20厚WS M20水泥砂浆 4. 其他：满足相关标准、规范	m²	59.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 210 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
278	011101001368	排水沟侧壁（JS0602-8）	1. 15厚WP M15水泥砂浆层 2. 15厚WS M20防水水泥砂浆保护层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	30.260					
279	011101005369	水性环氧地坪楼面（楼9）	1. 1.5厚防滑防尘水性环氧地坪漆（厚度含面涂、中涂、底涂） 2. 40厚C25细石混凝土基层，随打随弄平，强度达标后表面打磨 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	332.350					
280	011101005370	自流平环氧砂浆地坪（楼1）	1. 5厚自流平环氧砂浆 2. 环氧稀胶泥一道 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范	m²	2153.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
281	011102003371	地砖楼面（楼2）	1. 600*600*8厚抛光砖/防滑地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水混砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	33.540					
282	011105001373	水性环氧地坪漆踢脚（踢4）	1. 1.5厚防滑防尘水性环氧地坪漆（厚度含面涂、中涂、底涂） 2. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 3. 15厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 加气混凝土刷界面剂一道(墙面先用水润湿)	m²	53.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
283	011101001376	坑内地面（电梯井）	1. 20厚M20水泥防水砂浆抹平 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	44.960					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
284	011201001377	砖胎膜内侧壁抹灰	1. 25厚M15水泥砂浆 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1970.000					
285	011201001378	消防水池、雨水回用池 墙面刚性层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层压实抹平（墙面满挂一层抗裂耐碱玻纤网格布） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	409.000					
286	011201001379	墙面一般抹灰（内墙2）	1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平	m²	1569.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
287	011201001380	墙面一般抹灰（内墙1）	1. 墙体随砌随抹平 2. M7. 5, 7mm厚 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	33. 870					
288	011201001381	墙面一般抹灰（内墙3）	1. 5厚1:2. 5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	412. 200					
289	011201001382	墙面一般抹灰（内墙5）	1. 20厚聚合物防水砂浆，1. 5米高	m²	302. 190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
290	011202001383	柱、梁面一般抹灰（内墙2）	1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	162.690					
291	011201001384	墙面一般抹灰(外墙3)	1. 12厚1：3水泥砂浆找平层(内掺杜拉纤维0.9kg/m³，其中结构墙面浆找补平整，砌体墙面抹灰找平)，抹平搓毛 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	247.670					
292	011201001385	内侧壁抹灰（电梯井）	1. 20厚M20防水水泥砂浆 2. 其他：满足相关标准、规范	m²	86.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

第 215 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
293	011301001386	消防水池、雨水回用池 天面刚性层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层压 实抹平（墙面满挂一层抗裂耐碱 玻纤网格布） 2. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	397.350					
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
294	011406001388	无机涂料顶棚（顶棚1）	1. 腻子种类：满刮耐水腻子 2. 刮腻子遍数：两道，砂纸磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数：喷无机 涂料面层二道，封底漆一道 4. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	3187.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

第 216 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
295	011406001389	无机涂料墙面（内墙2）	1. 喷无机内墙涂料面层二道 2. 封底漆一道 3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	1731.770					
296	011406001390	无机涂料墙面（内墙3）	1. 喷无机内墙涂料面层二道 2. 封底漆一道 3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	412.200					
297	011406001391	无机涂料墙面（外墙3）	1. 无机外墙涂料喷涂，一底两面 2. 柔性耐水腻子两遍，打磨平整 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	247.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

第 217 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
298	011502001392	防撞板	1. 60*60*5角钢 2. 黑黄相间的彩色荧光漆条纹底漆一道面漆两道 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	217.000					
299	011503001393	平台栏杆	1. 扶手材料种类、规格：扁钢70*12 2. 栏杆材料种类、规格：扁钢70*12立柱，扁钢50*20*2横杆 3. 高度1100mm 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	9.860					
300	011507001394	挡鼠板	1. 38*25*2不锈钢方通骨架 2. 双面2厚不锈钢板	m²	13.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 218 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 304不锈钢折边U型槽 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
301	080801013395	防洪挡板	1. 40厚成品铝合金防洪挡板 2. 预埋件和[10槽钢 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	3.550					
302	040205019396	减速垄	1. 成品橡胶减速挡 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	7.100					
303	040205019397	车档	1. 成品车档，D80*5钢管 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	200.000					
304	011404002398	集水井盖板	1. 成品专用钢格栅盖板 2. 含角钢井圈 3. 其他：满足相关标准、规范	m ²	36.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

第 219 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
305	011404002399	车坡道底截水沟盖板	1. 铸铁篦子(成品) 2. 橡胶垫粘于角钢上 3. L45X50X5角钢，Φ6钢筋支架@500 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	2.840					
306	011404002400	水池检修人孔盖板	1. L50X50x5不锈钢角钢、L35X50x5不锈钢角钢边框 2. 2厚不锈钢槽钢门龙骨，双面1厚不锈钢板门面，内填玻璃棉40mm 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	1.680					
307	011404002401	车坡道顶截水沟盖板	1. 30厚成品角钢排水篦子，做法参05J927-1, 48/8，设计荷载：汽10-重车	m ²	33.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 220 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 四周预埋L5X50X50角钢， Φ8 开尾铁@500 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
308	011404002402	电缆沟盖板	1. 电缆沟盖板:网纹镀锌钢板(沟宽+95)*500*8)承载力不小于8KN/m² 2. 含安装所需的配套铁件及材料 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	50.600					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2.1	脚手架								
309	011701001411	综合脚手架	1. 综合脚手架	m²	2398.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 221 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 檐口高度:30m以内 3. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
310	011701001412	综合脚手架	1. 综合脚手架 2. 檐口高度≤6mm以内 3. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	3338.660					
		分部小计								
	2.2	现浇混凝土模板及支架								
311	011702001413	垫层模板	1. 模板类型: 组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 2. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用	m ²	152.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 222 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
312	011702001414	满堂基础模板	1. 基础类型：满堂基础 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、砖胎膜、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m²	566.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何 种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
313	011702001415	设备基础模板	1. 构件类型：设备基础 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经	m²	164.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
314	011702002416	矩形柱	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m²	1598.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 225 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
315	011702002417	柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费	m²	2612.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 226 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

第 227 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
316	011702011418	直形墙模板	1. 墙体类型：直形墙、弧形墙、挡土墙、端柱、暗柱及L、Y、T、十字、一字形、Z 形等短墙综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用	m²	3092.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 228 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
317	011702011419	墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及	m²	6119.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
318	011702014420	有梁板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合	m²	7298.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
319	011702014421	板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范	m²	7425.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

第 232 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
320	011702003422	构造柱模板	1. 构造柱类型：构造柱、门边框等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量	m²	337.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 233 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
321	011702024423	楼梯模板	1. 楼梯类型：直形、弧形楼梯综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价	m²	171.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
322	011702014424	有梁板模板（后浇带）	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支撑高度:5.9m 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用	m²	234.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 7. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
323	011702011425	直形墙模板（后浇带）	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支撑高度:5.9m 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合	m²	46.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 6. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
324	011702001426	满堂基础模板（后浇带）	1. 基础类型：综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合	m ²	9.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 237 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
325	011702008427	圈梁模板	1. 圈梁类型：圈梁、砌体拉结带、现浇带、窗台梁等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、	m²	89.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 238 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
326	011702009428	过梁	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、	m²	35.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

第 239 页 共 246 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
327	011702021429	翻边模板	1. 构件类型：翻边、止水带等综合	m²	481.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
328	011702011430	挂板模板	1. 构件类型：挂板模板 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范	m²	14.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
329	011702023431	雨篷、悬挑板、阳台板模板	1. 构件类型：雨篷、悬挑板、阳台板 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m²	19.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
330	011702029432	坡道模板	1. 构件类型：坡道模板 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量	m²	223.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
331	011702028433	压顶模板	1. 构件类型：压顶模板 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行	m²	58.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	2. 3	垂直运输								
332	011703001447	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框剪 2. 建筑物檐口高度、层数：小于30m 3其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	5737. 550					
		分部小计								
	2. 4	超高施工增加								
		分部小计								
	2. 5	大型机械设备进出场及安拆								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

地下室-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
	2.6	施工排水、降水								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【地下室-建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001403	安全文明施工			1103284.78			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		39403.03			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		232836.07			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		530149.83			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		300895.85			
2	011707002404	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003405	非夜间施工照明						
4	011707004406	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005407	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【地下室-建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006408	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007409	已完工程及设备保护						
8	011707008410	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【地下室-建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【地下室
-建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【地下室-建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

【地下室-建筑与装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【地下室-建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与
装饰工程 【地下室-建筑与装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【地下室-建筑与装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【地下室-建筑与装饰工程】 标段： / 第 1 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	5053.17					
2	水	m³	4125.42					
3	其他材料费	元	72118.13					
4	复合模板	m²	3775.18					
5	二等锯材	m³	101.10					
6	锯材综合	m³	4.55					
7	脚手架钢材	kg	3231.52					
8	摊销卡具和支撑钢材	kg	7752.18					
9	对拉螺栓	kg	936.98					
10	对拉螺栓塑料管	m	6053.64					
11	铁件	kg	600.11					
12	商品混凝土C40	m³	34.03					
13	泡沫混凝土C3	m³						
14	螺纹连接套筒20≤φ≤25	个	942.33					
15	螺纹连接套筒φ≤28	个	300.98					
16	商品混凝土C40P8	m³	160.94					
17	螺纹连接套筒φ≤32	个	294.92					
18	杉原木综合	m³	0.00					
19	商品混凝土C25	m³	118.35					
20	电焊丝	kg	1.24					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【地下室-建筑与装饰工程】 标段： / 第 2 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	螺栓综合	kg	0.07					
22	钢爬梯	t						
23	商品混凝土C55	m³	129.38					
24	钢质防火门甲级	m²	98.20					
25	膨胀螺栓	套	576.07					
26	关门器	套	70.99					
27	顺位器	套	36.99					
28	钢质防火门乙级	m²	26.25					
29	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	33.22					
30	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×100	套	45.46					
31	汽油(机械)	L						
32	精制六角带帽螺栓M10×100	套	14.97					
33	电焊条 φ4	kg	2.40					
34	卷闸门电动装置国产	套	3.00					
35	碳钢气焊条	kg	9.60					
36	商品混凝土C30	m³	304.02					
37	干混地面砂浆M20	t	3.17					
38	自粘聚合物改性沥青防水卷材3.0（PY类）	m²	18539.54					
39	商品混凝土C20	m³	912.58					
40	改性沥青嵌缝油膏	kg	4213.45					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【地下室-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 3 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	自粘聚合物改性沥青防水卷材1.5mm（N类高分子膜）	m²	22102.85					
42	SBS改性沥青涂料	kg	272.91					
43	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	1192.77					
44	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	11513.37					
45	2mm厚20mm高凹凸聚乙烯排（蓄）水板	m²	3339.02					
46	强力胶	kg	374.47					
47	圆钢Φ≤6	t	4.62					
48	塑料管Φ25	m	1749.30					
49	圆钢Φ≤10	t	10.54					
50	建筑石膏	kg	3587.52					
51	建筑焦油	kg	183.35					
52	三级螺纹钢Φ≤10	t	99.40					
53	湿拌地面砂浆M15	m³	19.29					
54	三级螺纹钢带EΦ≤10	t	4.82					
55	速凝剂	kg	2482.76					
56	钢板综合	t	8.71					
57	三级螺纹钢带EΦ12~14	t	43.75					
58	加工铁件	kg	335.38					
59	环氧树脂各种规格	kg	2831.28					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【地下室-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 4 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
60	乙二胺	kg	269.43					
61	螺纹钢 φ≤25	t	9.42					
62	丙酮	kg	426.31					
63	焊条综合	kg	6429.32					
64	双组份聚氨酯防水涂料	kg	23459.53					
65	稀释剂	kg	952.22					
66	抗裂砂浆	kg						
67	圆钢综合	t	0.45					
68	橡胶止水带	m	1143.33					
69	三级螺纹钢 φ12~14	t	305.45					
70	湿拌砌筑砂浆M5	m³	64.78					
71	耐碱玻纤网格布(标准)	m²	1437.82					
72	三级螺纹钢 φ16	t	26.89					
73	塑料膨胀锚栓 φ8	套	4792.73					
74	湿拌地面砂浆M20	m³	2.50					
75	标准砖	千匹	145.35					
76	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	7.27					
77	湿拌防水砂浆M20	m³	0.48					
78	三级螺纹钢带E φ16	t	4.09					
79	湿拌地面砂浆M20	m³	15.39					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【地下室-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 5 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
80	环氧渗透底漆	kg	222.47					
81	环氧渗透底漆固化剂	kg						
82	三级螺纹钢 φ18-22	t	270.19					
83	金刚石砂轮片 φ400	片	67.07					
84	环氧砂浆主漆	kg	1764.97					
85	环氧砂浆主漆粉料	kg	3470.63					
86	三级螺纹钢带E φ25	t	20.39					
87	环氧砂浆主漆固化剂	kg	771.25					
88	环氧自流平面漆	kg	889.86					
89	环氧自流平面漆固化剂	kg	255.39					
90	防滑地砖600×600	m²	383.75					
91	湿拌抹灰砂浆M20	m³	31.85					
92	聚合物改性水泥基防水灰浆	kg	935.61					
93	湿拌抹灰砂浆M15	m³	141.82					
94	成品腻子粉耐水型(N)	kg	53611.68					
95	抛光砖300×300	m²	25.36					
96	防滑砖200×200	m²	108.52					
97	聚合物砂浆	kg	14513.39					
98	滑石粉	kg						
99	腻子胶	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【地下室-建筑与装饰工程】 标段： / 第 6 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
100	三级螺纹钢 φ 25	t	18.09					
101	大白粉	kg						
102	生石灰	kg						
103	无机涂料	kg	5242.41					
104	三级螺纹钢 φ 28-32	t	0.34					
105	胶合板3mm	m²						
106	三级螺纹钢带E φ 28-32	t	28.69					
107	不锈钢方管立柱50*20*3	m	59.60					
108	不锈钢方管50*20*2	m	226.55					
109	螺纹钢 φ >10	t	32.80					
110	钢材综合	kg	1479.08					
111	加气混凝土砌块	m³	363.34					
112	白水泥	kg	44.84					
113	石灰膏	m³	2.35					
114	细砂	m³	34.06					
115	水泥32.5	kg	30707.77					
116	水泥42.5	kg	62068.94					
117	中砂	m³	97.32					
118	805胶水	kg	821.52					
119	石英粉	kg	4819.99					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【地下室-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 7 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
120	四级石棉	kg						
121	石油沥青30#	kg	7280.20					
122	汽油	L	24001.92					
123	商品混凝土C25细石	m³	30.93					
124	铝合金防火窗	m²	2.15					
125	特级防火卷帘	m²	39.50					
126	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（化学阻根）4mm	m²	3854.85					
127	石油沥青油毡350g	m²	3756.20					
128	碎石5~40mm	m³	20.70					
129	特细砂	m³	8.87					
130	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	470.16					
131	湿拌砌筑砂浆M10	m³	0.67					
132	苯磺酰氯	kg	191.81					
133	钢筋φ≤10	t	0.71					
134	金刚砂	kg	1631.70					
135	扁钢70*12	m	10.45					
136	扁钢立柱70*12	m	13.12					
137	扁钢横杆50*12	m	68.98					
138	PVC聚氯乙烯粘合剂	kg	162.66					
139	CSPE嵌缝油膏330ml	支	61.75					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【地下室-建筑与装饰工程】 标段： / 第 8 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
140	PE高分子防水卷材1.5mm（H类）	m²	156.10					
141	PE高分子防水卷材1.2mm（P类）	m²	78.05					
142	橡胶遇水膨胀止水条	m	439.42					
143	角钢60*60*5	m	221.34					
144	酚醛调和漆各色	kg	12.34					
145	油漆溶剂油200#	kg	1.33					
146	湿拌抹灰砂浆M20	m³	51.77					
147	商品混凝土C60	m³	198.52					
148	成品橡胶减速挡	m	7.10					
149	成品车档D80*5钢管	m	200.00					
150	乙炔气	kg	0.12					
151	氧气	m³	0.37					
152	电焊条(综合)	kg	1.02					
153	型钢	kg	4.87					
154	中厚钢板	t	0.02					
155	不锈钢槽钢2mm	m	6.77					
156	镀锌螺钉带垫	个	31.46					
157	不锈钢角钢	m	15.66					
158	界面剂	kg	0.17					
159	锡纸	m²	2.62					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【地下室-建筑与装饰工程】 标段： / 第 9 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
160	塑料膨胀螺栓	套	13.44					
161	岩棉板	m³	0.09					
162	万能胶	kg	0.47					
163	玻璃胶	支	3.11					
164	不锈钢板1mm	m²	3.43					
165	螺栓	个	10.00					
166	铸铁篦子(成品)	m²	36.69					
167	成品专用钢格栅盖板	m²	37.47					
168	湿拌砌筑砂浆M20	m³	0.32					
169	焊条(高强钢筋用)	kg	756.26					
170	四级螺纹钢带E φ 14	t	16.71					
171	四级螺纹钢带E φ 28-32	t	17.68					
172	四级螺纹钢带E φ 22-25	t	54.26					
173	钢丝网综合	m²	1372.63					
174	混凝土砌块	千匹	10.29					
175	商品混凝土C35	m³	3.85					
176	干混抹灰砂浆M20	t	3.34					
177	PVC护角30*30, 10厚	m	34.40					
178	单组份聚氨酯防水涂料	kg	237.84					
179	商品混凝土C40P8	m³	4273.88					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【地下室-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 10 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
180	三级螺纹钢带E φ 18-22	t	30.60					
181	四级螺纹钢带E φ 16	t	3.54					
182	不锈钢爬梯	t	0.40					
183	商品混凝土C35p8	m³	1.37					
184	商品混凝土C30P8	m³	455.15					
185	商品混凝土C35P8	m³	3987.50					
186	商品混凝土C45P8	m³						
187	泵送（地泵）电费	m³	10286.37					
188	生石灰	kg	1.05					
189	无纺布	m²	7372.71					
190	湿拌抹灰砂浆M15	m³	0.26					
191	干混地面砂浆M20	t	1.73					
192	商品混凝土C30p8	m³	0.35					
193	商品混凝土C35p8	m³	2.38					
194	商品混凝土C30p8	m³	1.36					
195	湿拌抹灰砂浆M20	m³	5.36					
196	湿拌地面砂浆M20	m³	0.19					
197	电缆沟盖板网纹镀锌钢板(沟宽+95)*500*8)	m²	51.61					
198	湿拌砌筑砂浆M20	m³	0.22					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【地下室-建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401012448	砖砌台阶	1. 砖砌台阶, 2. 砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 3. 勾缝要求: 达到施工验收规范要求 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	10.610					
2	010402001449	砌体墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 3. 砌筑高度: 3.6以内 4. 勾缝要求: 达到施工验收规范要求 5. 砌体加筋: 综合考虑, 费用不另行计算 6. 按规范要求部位需配砌的蒸	m³	909.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压加气混凝土砌块工程量并入本项清单工程量，结算时综合单价按本项综合单价执行 7. 砌体选用须达到《建筑材料放射卫生防护标准》要求 8. 墙留洞封堵（含防火要求的堵洞）综合考虑在综合单价中 9. 砌体内埋管处钢丝网加强费用包含在综合单价中 10. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
3	010402001450	砌体墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 3. 砌筑高度：3.6以外 4. 勾缝要求：达到施工验收规范要求	m³	96.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 砌体加筋：综合考虑，费用不另行计算 6. 按规范要求部位需配砌的蒸压加气混凝土砌块工程量并入本项清单工程量，结算时综合单价按本项综合单价执行 7. 砌体选用须达到《建筑材料放射卫生防护标准》要求 8. 墙留洞封堵（含防火要求的堵洞）综合考虑在综合单价中 9. 砌体内埋管处钢丝网加强费用包含在综合单价中 10. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
4	010502001463	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土	m³	35.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C55 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
5	010502001464	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C50 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点	m³	55.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋过密区域的浇筑措施、柱（墙）标号浇筑梁（板）节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中； 结算时，对进入梁（板）内的同柱（墙）强度等级的混凝土，仍按梁（板）混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
6	010502001465	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C45 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电	m³	37.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
7	010502001466	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	35.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
8	010502001468	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；	m³	37.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
9	010502003469	异形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C55 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处, 采取的有效隔离措施(钢丝网或玻纤网)、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中; 结算时, 对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土, 仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价	m³	10.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
10	010502003470	异形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C50 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措	m³	19.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 14 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
11	010502003471	异形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C45 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算	m³	13.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 16 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
12	010502003472	异形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设	m³	12.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的 变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
13	010502003473	异形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱（墙）与梁（板）不同强度等 级节点处，采取的有效隔离措施 （钢丝网或玻纤网）、节点钢筋 过密区域的浇筑措施、柱（墙）标 号浇筑梁（板）节点混凝土	m³	13.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			措施等综合考虑在综合单价中； 结算时，对进入梁(板)内的同柱 (墙)强度等级的混凝土，仍按梁 (板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费 、油费、水费等）费用，不得因 配合比运输泵送方式不同而调整 单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 20 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
14	010502002474	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	118.950					
15	010503002476	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	23.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
16	010503004477	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范	m³	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 23 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
17	010503005478	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	12.900					
18	010504001479	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C55 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	29.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 25 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
19	010504001480	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C50 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等 级节点处，采取的有效隔离措施 (钢丝网或玻纤网)、节点钢筋 过密区域的浇筑措施、柱(墙)标 号浇筑梁(板)节点混凝土措施等 综合考虑在综合单价中；	m³	43.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 26 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 27 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
20	010504001481	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C45 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处, 采取的有效隔离措施(钢丝网或玻纤网)、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中; 结算时, 对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土, 仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价	m ³	28.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 28 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
21	010504001482	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措	m ³	26.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
22	010504001484	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算	m³	40.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 31 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
23	010505010490	挂板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设	m³	7.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
24	010505001491	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等 级节点处，采取的有效隔离措施 (钢丝网或玻纤网)、节点钢筋 过密区域的浇筑措施、柱(墙)标 号浇筑梁(板)节点混凝土措施等 综合考虑在综合单价中；结算时 ，对进入梁(板)内的同柱(墙) 强度等级的混凝土，仍按梁(板) 混凝土强度等级计算	m³	740.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
25	010505001492	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设	m³	134.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
26	010505003493	烟道盖板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土	m ³	0.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			措施等综合考虑在综合单价中； 结算时，对进入梁(板)内的同柱 (墙)强度等级的混凝土，仍按梁 (板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费 、油费、水费等）费用，不得因 配合比运输泵送方式不同而调整 单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 38 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
27	010512001494	叠合板	1. 叠合板预制层厚度60mm 2. 含桁架钢筋 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	219.240					
28	010505001495	有梁板（叠合板板缝）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱（墙）与梁（板）不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱（墙）标号浇筑梁（板）节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁（板）内的同	m³	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 39 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
29	010505001496	有梁板（叠合板板缝）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点	m³	3.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋过密区域的浇筑措施、柱（墙）标号浇筑梁（板）节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中； 结算时，对进入梁（板）内的同柱（墙）强度等级的混凝土，仍按梁（板）混凝土强度等级计算 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
30	010505008497	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	104.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
31	010506001498	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:120mm 4. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 5. 砼浇筑养护，表面收平 6. 综合单价混凝土泵送（含电费 、油费、水费等）费用，不得因 配合比运输泵送方式不同而调整 单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗	m²	253.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
32	010506001499	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 厚度:120mm 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 砼浇筑养护，表面收平 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗	m ²	20.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
33	010506001500	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:130mm 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 砼浇筑养护，表面收平 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗	m ²	128.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
34	010506001501	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 厚度:130mm 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 砼浇筑养护，表面收平 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗	m²	17.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
35	010507001505	散水、坡道	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范	m²	98.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
36	010507003506	排水沟	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用, 不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m	113.880					
37	010507007509	翻边	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求	m ³	66.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 48 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
38	010507007510	翻边	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平	m³	11.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
39	010515001516	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢Φ6以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中	t	13.725					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
40	010515001517	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢Φ10以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	2.914					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
41	010515001518	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ10以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取	t	98.799					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 52 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
42	010515001519	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢带E φ 10以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	15.761					
43	010515001520	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢	t	28.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			Φ 12-14 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，包 含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包 含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
44	010515001521	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 带E Φ 12-14 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内	t	7.052					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
45	010515001522	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ16 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，	t	0.043					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 55 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
46	010515001523	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢带E Φ 16 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方	t	1.244					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
47	010515001524	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ18-22 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范	t	1.806					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 57 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
48	010515001525	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢带E φ 18-22 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	1. 948					
49	010515001526	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 φ 25	t	1. 549					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 58 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，包 含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包 含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
50	010515001527	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 带E φ 25 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计	t	0.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
51	010515001530	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：四级螺纹钢带E φ 14 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中	t	1.345					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
52	010515001531	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：四级螺纹钢 带E Φ 16-20 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，包 含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包 含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑	t	65.963					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
53	010515001532	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：四级螺纹钢 带E Φ 22-25 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，包 含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包 含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	t	25.564					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
54	010515001533	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:四级螺纹钢带E Φ28-32 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	8.455					
55	010515009534	支撑钢筋（铁马）	1. 钢筋种类、规格:综合考虑 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内	t	4.912					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
56	010516002535	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈、防腐、植筋、油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	5.204					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
57	010516003536	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3. 规格: φ25以内 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	个	224.000					
58	010516003537	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3. 规格: φ28以内 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	个	58.000					
59	010516003538	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3. 规格: φ32以内 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	个	43.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0106	金属结构工程								
60	010606008541	钢爬梯	1. 名称：钢爬梯 2. 钢材、钢筋品种、规格：种类、规格综合， 3. 详参15J401，D3/WT1b-36 4. 螺栓种类：高强螺栓、普通螺栓等综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 探伤及焊缝：满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中 6. 综合单价中应包含制作、安装、运输、吊装、除锈、油漆等费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	0.462					
61	010607005542	砌块墙钢丝网加固（外	1. 材料品种、规格：Φ0.9热镀	m²	2990.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		墙满挂）	锌电焊网，网孔12.7mm*12.7mm，焊点抗拉力>65N，镀锌层质量≥122g/m² 2. 固定方式：综合 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
62	010607005543	砌块墙钢丝网加固（楼梯间挂网）	1. 材料品种、规格：φ12mm孔径15*15孔钢丝网 2. 固定方式：综合 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1706.680					
		分部小计								
	0108	门窗工程								
63	010801001544	成品实木门	1. 门扇：1mm厚装饰耐火板+实木门芯整体门厚为45mm 2. 门框：实木门槛外包1mm防火板	m²	91.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 开启方式：综合 4. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
64	010801001545	成品实木门（带闭门器）	1. 门扇：1mm厚装饰耐火板+实木门芯整体门厚为45mm 2. 门框：实木门槛外包1mm防火板 3. 开启方式：综合 4. 闭门器、五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、	m²	131.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
65	010801006546	手动开启装置	1. 材质、拖带数量综合考虑 2. 含安装完成的相关配件 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	套	42.000					
66	010802003547	钢质防火门（双扇）	1. 甲级双扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、	m²	52.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			顺序器、释放器、观察窗、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
67	010802003548	钢质防火门（单扇）	1. 甲级单扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料	m ²	45.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、释放器、观察窗、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	010802003550	钢质防火门（双扇）	1. 乙级双扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、顺位器、释放器、观察窗、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用	m²	109.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
69	010802003551	钢质防火门（单扇）	1. 丙级单扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、释放器、观察窗、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化	m²	52.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
70	010802003552	玻璃防火门（双扇）	1. 乙级双扇玻璃防火门 2. 门扇：6高透光Low-E+9A+6透明 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、、顺位器、释放器、观察窗、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、	m ²	2.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
71	010802003553	钢质防火门（双扇）	1. 丙级双扇钢质防火门 2. 门扇：6高透光Low-E+9A+6透明 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、、顺位器、释放器、观察窗、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈	m²	7.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
72	010805005557	铝合金玻璃门	1. 框、扇材质：隔热断桥铝合金型材Kf=4.0W / (m²·K)框面积20% 2. 玻璃品种、厚度：6高透光Low-E+9A+6透明（玻璃做均质处理）	m²	12.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 76 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 铝合金型材表面采用氟碳涂层 处理厚度应 $\geq 40 \mu\text{m}$ (三涂) 4. 含配套五金、地弹簧 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
73	010805005558	铝合金玻璃门（推拉门）	1. 框、扇材质：隔热断桥铝合金 型材 $K_f=4.0\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 框面积 20% 2. 玻璃品种、厚度：6高透光Low -E+9A+6透明（玻璃做均质处理 ） 3. 铝合金型材表面采用氟碳涂层 处理厚度应 $\geq 40 \mu\text{m}$ (三涂) 4. 含配套五金、地弹簧 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m^2	327.130					
74	010802001559	铝合金门	1. 隔热断桥铝合金型材壁厚不	m^2	19.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 77 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			少于2.2mm 2. 铝合金型材表面采用氟碳涂层 处理厚度应 ≥40 μ m(三涂) 3. 含配套五金 4. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
75	010807001561	铝合金平开窗（含悬窗）	1. 框、扇材质：隔热断桥铝合金 型材Kf=4.0W / (m² • K)框面积 20% 2. 玻璃品种、厚度：6高透光Low -E+9A+6透明（玻璃做均质处理 ） 3. 铝合金型材表面采用氟碳涂层 处理厚度应 ≥40 μ m(三涂) 4. 含配套五金 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	286.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
76	010807001562	铝合金固定窗	1. 框、扇材质：隔热断桥铝合金型材Kf=4.0W / (m ² • K) 框面积20% 2. 玻璃品种、厚度：6高透光Low-E+9A+6透明（玻璃做均质处理） 3. 铝合金型材表面采用氟碳涂层处理厚度应 ≥40 μ m(三涂) 4. 含配套五金 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	571.400					
77	010807001563	铝合金固定窗（救援窗）	1. 框、扇材质：隔热断桥铝合金型材Kf=4.0W / (m ² • K) 框面积20% 2. 玻璃品种、厚度：5mm钢化玻璃（玻璃做均质处理） 3. 铝合金型材表面采用氟碳涂	m ²	5.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 79 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			层处理厚度应 $\geq 40\mu\text{m}$ （三涂） 4. 含配套五金 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
78	010807001564	铝合金平开窗（救援悬窗）	1. 框、扇材质：隔热断桥铝合金型材Kf=4.0W / (m ² · K)框面积20% 2. 玻璃品种、厚度：5mm钢化玻璃（玻璃做均质处理） 3. 铝合金型材表面采用氟碳涂层处理厚度应 $\geq 40\mu\text{m}$ （三涂） 4. 含配套五金 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	3.220					
79	010807003565	金属百叶窗（空调百叶）	1. 窗类型及尺寸：铝合金百页，颜色综合，尺寸综合 2. 窗框、扇材质及尺寸：铝合	m ²	245.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			金，规格型号、厚度、颜色综合，尺寸综合 3. 铝合金片式、铝合金矩管百页等各种类型综合考虑 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
80	010807003566	金属百叶窗（防雨百叶）	1. 窗类型及尺寸：铝合金百页，颜色综合，尺寸综合 2. 窗框、扇材质及尺寸：铝合金，规格型号、厚度、颜色综合，尺寸综合 3. 铝合金片式、铝合金矩管百页等各种类型综合考虑 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	38.110					
81	010807004567	防鼠、防虫网	1. 不锈钢(孔径10mmx10mm, 丝径0.9mm)防鼠防虫网	m²	245.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
82	010807005569	屋面格栅开启扇	1. 白色铝合金方通格栅门 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	3.380					
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
83	010901002570	屋面面层（屋1）	1. 600*600*8厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝 2. 20厚DSM20聚合物水泥砂浆（1:2.5水泥砂浆）粘结层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	533.430					
84	010902001571	屋面卷材防水（屋1）	1. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类单面粘） 2. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防	m²	579.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水卷材（N类高分子膜） 3. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
85	010902002572	屋面涂膜防水（屋1）	1. 2. 0非固化橡胶沥青防水涂料 2. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	533.430					
86	010902003573	屋面刚性层（屋1）	1. 40厚C20细石混凝土保护层（ 配单层双向 Φ6@200钢筋网片） 2. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	533.430					
87	010902001574	屋面卷材防水（屋2）	1. 3. 0厚自粘聚合物改性沥青防 水卷材（PY类单面粘） 2. 1. 5厚自粘聚合物改性沥青防 水卷材（N类高分子膜） 3. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	136.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
88	010902002575	屋面涂膜防水（屋2）	1. 2. 0非固化橡胶沥青防水涂料 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	119.810					
89	010902003576	屋面刚性层（屋2）	1. 40厚C20细石混凝土保护层（配单层双向 Φ6@200钢筋网片） 2. 2mx2m分缝，缝宽10，建筑密封膏嵌缝 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	119.810					
90	010902002581	顶棚防潮层（顶棚2）	1. 防水膜品种：1. 0厚聚合物水泥防水涂料作为防潮层 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	432.080					
91	010902003582	雨棚找坡层（雨棚1）	1. 最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层（此道做法在雨棚结构板上方设置）	m²	13.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 84 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
92	010901002583	深灰色铝合金盖（风井顶板）	1. 型材品种、规格:30*30*2厚镀锌骨架 2. 2厚铝合金板 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	10.500					
93	010902007584	泛水	1. 详参陕09J02，13-D, 62-A 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	62.850					
94	010903002588	墙面涂膜防水（内墙4）	1. 2+2厚聚氨酯防水涂料，分两遍成活，刷至板底 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1729.220					
95	010903002590	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3）	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型）	m²	4837.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
96	010904002593	楼（地）面涂膜防水（楼3）	1. 2厚聚氨酯防水涂料防水层，四周上翻至建筑完成面以上300 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	556.840					
97	010904002594	楼（地）面涂膜防水（楼5）	1. 2厚聚氨酯防水涂料防水层，四周上翻至建筑完成面以上300 2. 2厚聚氨酯防水涂料防水层，四周上翻至建筑完成面以上300 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	206.480					
98	010904002596	楼（地）面涂膜防水（楼7）	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料防水层（仅有水机房加此道做法） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	68.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 86 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
99	010904002597	楼（地）面涂膜防水（排水沟）	1. 2厚单组份聚氨脂防水涂料 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	5.670					
100	010904004599	楼（地）面变形缝（散水）	1. 聚氨酯密封膏嵌缝 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	110.900					
101	010902008600	屋面变形缝	1. 矿物棉背衬材料高度大于200 2. 下部钢质承托板厚1.5mm, 防火密封胶粘贴封缝 3. 不锈钢板盖缝 4. 聚乙烯泡沫塑料棒 5. 详参14J936, CW1/1 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	14.300					
102	010903004602	墙面变形缝	1. 不锈钢板盖缝 2. 岩棉板防火隔离带	m	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 87 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 详参14J936, DN1/1 4. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
103	010903004603	外墙面变形缝	1. 不锈钢板盖缝 2. 岩棉板防火隔离带 3. 橡胶止水带 4. 详参14J936, DQ1/3 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m	14.000					
104	010904004604	楼（地）面变形缝	1. 不锈钢板盖缝 2. 橡胶止水带 3. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m	28.600					
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
105	011001001606	保温隔热屋面（屋1）	1. 45mm挤塑聚苯乙烯泡沫板（	m²	501.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 88 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			XPS）（B1级） 2. 干铺聚无纺布一层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
106	011001001607	屋面找坡层（屋1）	1. 最薄处40厚LC7.5陶粒混凝土找坡层，坡向落水口（仅建筑找坡有此做法） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	501.690					
107	011001001608	保温隔热屋面（屋2）	1. 45mm挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）（B1级） 2. 干铺聚无纺布一层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	119.810					
108	011001001609	屋面找坡层（屋2）	1. 最薄处40厚LC7.5陶粒混凝土找坡层，坡向落水口（仅建筑找坡有此做法）	m²	119.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
109	011001003612	保温隔热墙面（外墙2、外墙3）	1. 5厚抗裂砂浆两次成活，压入一层耐碱玻纤网格布 2. 粘结砂浆粘贴岩棉保温板30mm 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	5233.320					
110	011001002615	保温隔热天棚（顶6）	1. 5mm厚抗裂砂浆找平，压入160g/m²复合耐碱玻纤网格布，锚钉@500锚入结构板内 2. A级保温岩棉板30mm 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	172.040					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 90 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
111	011101001616	水泥砂浆楼面（楼4）	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	87.400					
112	011101001617	水泥砂浆楼地面（楼5）	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 30厚C20细石混凝土随打随抹平 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	116.720					
113	010501001618	水泥砂浆楼面填充层（楼5）	1. C3泡沫混凝土填充层找坡，坡向地漏，泡沫混凝土容重不得大于10KN/m³ 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	18.770					
114	011101001619	水泥砂浆楼地面（排水沟）	1. 15厚WP M15水泥砂浆层 2. 15厚WS M20防水水泥砂浆保	m²	5.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 91 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			护层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
115	011101001620	水泥砂浆楼地面（浅水沟）	1. 20厚1:3水泥砂浆找坡层, i=0.5%, 最薄处20厚阴角倒R20圆角 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	16.580					
116	011101001622	块料楼地面（无盖水沟）	1. 蓝色马赛克砖 2. 粘结层综合考虑 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	52.890					
117	011101003625	坑内地面（电梯井）	1. 20厚M20防水砂浆 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	4.500					
118	011101005626	水性环氧地坪楼面（楼9）	1. 1.5厚防滑防尘水性环氧地坪	m ²	88.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆（厚度含面涂、中涂、底涂） 2. 40厚C25细石混凝土基层，随打随弄平，强度达标后表面打磨 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
119	011102003628	地砖楼面（楼2）	1. 600*600*8厚抛光砖/防滑地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水混砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	612.370					
120	011105001631	水泥砂浆踢脚线(踢3)	1. 5厚1: 2.5水泥砂浆罩面压实抹光	m²	22.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 5厚1:0. 5:0. 25水泥石灰膏砂 浆打底扫毛 3. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打 底扫毛 4. 加气混凝土刷界面剂一道(墙 面先用水润湿) 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
121	011105001632	水性环氧地坪漆踢脚（ 踢4）	1. 1. 5厚防滑防尘水性环氧地坪 漆（厚度含面涂、中涂、底涂） 2. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 3. 15厚1:2. 5水泥砂浆找平 4. 加气混凝土刷界面剂一道(墙 面先用水润湿) 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	7. 650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 94 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
122	011105003633	地砖踢脚（踢1）	1. 8厚铺地砖踢脚，水泥浆擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 加气混凝土刷界面剂一道（墙面先用水润湿） 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	56.960					
123	011105006634	金属踢脚线（踢2）	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:12厚阻燃木夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1厚拉丝不锈钢 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	3.960					
124	011106002635	块料楼梯地面（楼2）（	1. 8厚抛光砖/防滑地砖地面，	m²	578.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 95 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		楼梯间)	干水泥擦缝（含防滑条） 2. 5厚1:2. 5水混砂浆粘结层(内 掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合 层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
125	011107002636	块料台阶面（台阶1）屋 面	1. 8厚防滑砖，水泥浆擦缝 2. 20厚1：2. 5水泥砂浆 3. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	4. 500					
126	011107004637	水泥砂浆台阶面（首层）	1. 20厚WP20水泥砂浆找平 2. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	4. 350					
127	011104004639	防静电活动地板（楼7）	1. 250高架空活动地板 2. 20厚1:2. 5水泥砂浆压实抹光	m²	68. 340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
128	011201001640	墙面一般抹灰（内墙1）	1. 墙体随砌随抹平 2. M7. 5, 7mm厚 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	618. 200					
129	011201001641	墙面一般抹灰（内墙2）	1. 部位：合用前室、扩大前室 1. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	55. 710					
130	011201001642	墙面一般抹灰（内墙2）	1. 部位：楼梯间、前室、屋顶各类设备机房、屋顶电梯机房	m²	2936. 030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
131	011201001644	墙面一般抹灰（内墙4）	1. 挂热镀锌钢丝网（20*20*Φ1.2），在网上抹8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆（将砂浆压入网孔），分层压实抹平 2. 3厚界面剂一道甩毛（抹前先将堵面用水润湿） 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1729.220					
132	011201001645	墙面一般抹灰（内墙5）	1. 20厚聚合物防水砂浆，1.5米高	m²	387.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 98 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
133	011201001646	墙面一般抹灰(外墙2)	1. 12厚1：3水泥砂浆找平层(内掺杜拉纤维0.9kg/m³，其中结构墙面浆找补平整，砌体墙面抹灰找平)，抹平搓毛 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	4197.850					
134	011201001647	墙面一般抹灰（外墙2） 仅砌体墙	1. 5厚聚合物防水砂浆（仅砌体墙有此做法） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1865.180					
135	011201001648	墙面一般抹灰(外墙3)	1. 12厚1：3水泥砂浆找平层(内掺杜拉纤维0.9kg/m³，其中结构墙面浆找补平整，砌体墙面抹灰找平)，抹平搓毛 2. 其他：满足相关标准、规范	m²	1035.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
136	011209001652	带骨架幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距： 镀锌方通+铝合金型材 2. 面层材料品种、规格、颜色： TP6+1. 52PVB+TP6（双银LOW-E） +12A+TP6+1. 52PVB+TP6双夹胶 钢化中空玻璃（玻璃做均质处理） 3. 含密封条、盖板、压板 4. 连接方式综合考虑 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	339.640					
137	011209001653	带骨架幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距： 镀锌方通+铝合金型材 2. 面层材料品种、规格、颜色： TP6+1. 52PVB+TP6（双银LOW-E） +12A+TP10夹胶钢化中空玻璃（ 玻璃做均质处理）	m²	127.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 100 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 含密封条、盖板、压板 4. 连接方式综合考虑 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
138	011209001654	带骨架幕墙（开启门窗扇）	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌方通+铝合金型材 2. 面层材料品种、规格、颜色：TP6 (Low-E双银)+12A+TP6钢化中空玻璃（玻璃做均质处理） 3. 含密封条、防坠绳、配套五金 4. 连接方式综合考虑 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	100.770					
139	011207001655	幕墙封板	1. 2mm厚单层铝板（表面氟碳喷涂） 2. 背板&50mm保温岩棉	m ²	46.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 101 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
140	011207001656	幕墙封板	1. 2. 5mm厚单层铝板(表面氟碳喷涂) 2. 背板&50mm保温岩棉 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	4. 470					
141	011003001657	防火隔离带	1. 200mm厚防火岩棉(A级防火) 2. 2mm铝单板封盖（表面氟碳喷涂） 3. 1. 5mm镀锌钢板拖板 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	31. 200					
142	011506001658	雨棚幕墙	1. 1. 5mm镀锌钢板基层 2. 热镀锌钢通龙骨 3. 35mm隔音棉 4. 2. 5mm厚铝单板(氟碳喷涂)面	m²	248. 220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 102 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			层 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
143	011506001659	雨棚幕墙	1. 1. 5mm镀锌钢板基层 2. 热镀锌钢通龙骨 3. 2. 5mm厚铝单板(氟碳喷涂)面 层 4. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	250. 160					
144	011506001660	雨棚幕墙	1. 25mm厚蜂窝铝板(氟碳喷涂) 2. 热镀锌钢通龙骨 3. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	225. 060					
145	010902007661	雨棚天沟	1. 2mm不锈钢板天沟 2. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	148. 970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 103 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
146	011204001662	石材幕墙（弧形）	1. 镀锌钢通龙骨 2. 25mm厚花岗岩石材，石材背衬水泥纤维网 3. 含安装挂件、封缝 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	211.180					
		分部小计								
	0113	天棚工程								
147	011301001665	大白浆顶棚（顶棚4）	1. 喷大白浆二道 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	58.070					
148	011302001666	吊顶天棚（顶棚3）	1. 铝合金板与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金方板配的专用下层副龙联结间距<600 3. 与安装型式配套的专用上层	m ²	68.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 104 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			主龙骨，间距<1200用吊件与钢吊杆联结后找平 4. 10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距<1200，吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
149	011406001668	无机涂料顶棚（顶棚1）	1. 腻子种类:满刮耐水腻子 2. 刮腻子遍数:两道，砂纸磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数:喷无机涂料面层二道，封底漆一道 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	1156.370					
150	011406001670	无机涂料顶棚（顶棚6）	1. 满刮3厚耐水腻子共3道、磨平	m ²	171.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 喷(刷)防水防潮防霉无机涂料，底漆一遍，面漆两遍 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
151	011406001671	无机涂料墙面（内墙2）	1. 喷无机内墙涂料面层二道 2. 封底漆一道 3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	2936.030					
152	011406001673	无机涂料墙面（外墙2）	1. 无机外墙涂料喷涂，一底两面 2. 柔性耐水腻子两遍，打磨平整 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	4197.850					
153	011406001674	无机涂料墙面（外墙3）	1. 无机外墙涂料喷涂，一底两面 2. 柔性耐水腻子两遍，打磨平	m²	1035.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 106 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
154	011406001675	雨棚涂料层(雨棚1)	1. 无机外墙涂料喷涂, 一底两面 2. 柔性耐水腻子两遍, 打磨平整 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	13. 950					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
155	011502001676	金属装饰线（屋面）	1. 规格;综合考虑 2. 白色铝合金方通表面氟碳喷涂 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	1334. 700					
156	011502007677	PVC护角	1. PVC护角30*30, 10厚	m	139. 710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 107 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
157	011503001678	楼梯栏杆	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢方管50*20*2 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢方管50*20*3立柱，不锈钢方管50*20*2横杆 3. 高度900mm 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	167.930					
158	011503001679	楼梯栏杆	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢方管50*20*2 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢方管50*20*3立柱，不锈钢方管50*20*2横杆 3. 高度1100mm 4. 其他：满足相关标准、规范	m	3.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
159	011503001680	护窗栏杆	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扁钢60*10 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢扁钢60*10立柱, 不锈钢方管20*20*2立柱 3. 高度900mm 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m	374.830					
160	011503001681	金属扶手、栏杆、栏板	1. 80*50铝合金椭圆管扶手 2. 60*60*3方钢管立柱 3. 钢化夹胶玻璃6+1.14PVB+6 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m	42.400					
161	011507001683	挡鼠板	1. 38*25*2不锈钢方通骨架 2. 双面2厚不锈钢板 3. 304不锈钢折边U型槽	m²	1.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 109 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
162	011404002685	排水沟盖板	1. 成品专用钢格栅盖板 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	2.430					
163	011503005687	金属靠墙扶手	1. 详参22J403-1, 5-5/3 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	303.790					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2.1	脚手架								
164	011701001696	综合脚手架	1. 综合脚手架 2. 檐口高度:50m以内，实际高度36.9m 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	5511.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
165	011701002697	外脚手架	1. 搭设方式:单排脚手架 2. 搭设高度:15m以内 3. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	495.680					
		分部小计								
	2.2	现浇混凝土模板及支架								
166	011702002700	矩形柱	1. 柱类型: 矩形柱、异形柱等综合 2. 模板类型: 组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经	m²	1534.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 111 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
167	011702002701	柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	1321.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 112 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
168	011702011702	直形墙模板	1. 墙体类型：直形墙、弧形墙、	m ²	1900.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			挡土墙、端柱、暗柱及L、Y、T 、十字、一字形、Z 形等短墙综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 114 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
169	011702011703	墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m²	1650.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 115 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何 种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
170	011702006704	矩形梁	1. 梁类型：冠梁、矩形梁、异形 梁、弧形梁等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合	m ²	198.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 116 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
171	011702006705	梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费	m²	198.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 117 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 118 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
172	011702014706	有梁板模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价	m²	5032.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 119 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
173	011702014707	板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不	m²	4237.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 120 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
174	011702003708	构造柱模板	1. 构造柱类型：构造柱、门边框 等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用	m ²	1782.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
175	011702024709	楼梯模板	1. 楼梯类型：直形、弧形楼梯综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经	m²	421.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
176	011702008710	圈梁模板	1. 圈梁类型：圈梁、砌体拉结带、现浇带、窗台梁等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	91.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 123 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
177	011702009711	过梁	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支	m ²	201.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
178	011702021712	翻边模板	1. 构件类型：翻边、止水带等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合	m²	864.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 125 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
179	011702011713	挂板模板	1. 构件类型：挂板模板 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、	m²	72.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 126 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
180	011702023714	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 构件类型：雨篷、悬挑板、阳 台板 2. 模板类型：组合钢模、木模、	m ²	1172.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
181	011702001719	散水模板	1. 构件类型：散水模板	m²	74.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 128 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 129 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	2.3	垂直运输								
182	011703001745	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框剪 2. 建筑物檐口高度、层数：小于40m 3其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	5511.080					
		分部小计								
	2.4	超高施工增加								
183	011704001746	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框剪 2. 建筑物檐口高度、层数：小于40m 3其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1481.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
1#栋-建筑与装饰工程】

第 130 页 共 130 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
	2.5	大型机械设备进出场及安拆								
184	011705001748	自升式塔式起重机	1. 机械设备名称:塔式起重机 2. 含进退场、安拆、基础等相关费用 3. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	台次	1.000					
185	011705001749	施工电梯	1. 机械设备名称:施工电梯 2. 含进退场、安拆、基础等相关费用 3. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	台次	1.000					
		分部小计								
	2.6	施工排水、降水								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【1#栋-建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001688	安全文明施工			642656.93			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22952.03			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		135625.65			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		308809.18			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		175270.07			
2	011707002689	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003690	非夜间施工照明						
4	011707004691	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005692	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【1#栋-建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006693	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007694	已完工程及设备保护						
8	011707008695	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【1#栋-建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【1#栋-建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【1#栋-建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

【1#栋-建筑与装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【1# 标段：/

第 1 页 共 1 页

栋-建筑与装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与
装饰工程 【1#栋-建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【1#栋-建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	5335.10					
2	水	m³	1230.62					
3	低合金钢焊条E43系列	kg	445.93					
4	其他材料费	元	88676.54					
5	焊条综合	kg	568.35					
6	三级螺纹钢 φ 18-22	t	1.90					
7	螺纹连接套筒20≤ φ ≤25	个	226.24					
8	螺纹连接套筒 φ ≤28	个	58.58					
9	螺纹连接套筒 φ ≤32	个	43.43					
10	湿拌地面砂浆M20	m³	4.36					
11	商品混凝土C15	m³	5.77					
12	圆钢 φ ≤6	t	14.69					
13	圆钢 φ ≤10	t	4.57					
14	三级螺纹钢 φ ≤10	t	105.71					
15	三级螺纹钢带E φ ≤10	t	16.86					
16	三级螺纹钢带E φ 12~14	t	7.51					
17	三级螺纹钢 φ 12~14	t	30.85					
18	三级螺纹钢 φ 16	t	0.05					
19	三级螺纹钢带E φ 16	t	1.32					
20	三级螺纹钢带E φ 25	t	0.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【1#栋-建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 2 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	三级螺纹钢 φ 25	t	1.63					
22	三级螺纹钢 φ 28-32	t						
23	三级螺纹钢带E φ 28-32	t						
24	焊条(高强钢筋用)	kg	875.47					
25	四级螺纹钢带E φ 14	t	1.43					
26	四级螺纹钢带E φ 22-25	t	26.84					
27	四级螺纹钢带E φ 28-32	t	8.88					
28	商品混凝土C30	m³	1034.13					
29	螺纹钢 φ >10	t	5.16					
30	商品混凝土C55	m³	76.15					
31	商品混凝土C45	m³	80.04					
32	商品混凝土C35	m³	5.09					
33	商品混凝土C25	m³	155.91					
34	复合模板	m²	3666.07					
35	二等锯材	m³	88.86					
36	钢材综合	kg	5334.10					
37	锯材综合	m³	7.04					
38	脚手架钢材	kg	6241.12					
39	铁件	kg	68.33					
40	成品腻子粉耐水型(N)	kg	38420.86					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【1#栋-建筑与装饰工程】 标段： / 第 3 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	无机涂料	kg	3764.55					
42	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	14044.06					
43	腻子胶	kg						
44	大白粉	kg						
45	白水泥	kg	270.78					
46	滑石粉	kg						
47	加气混凝土砌块	m³	996.12					
48	石灰膏	m³	6.44					
49	细砂	m³	93.37					
50	水泥32.5	kg	50242.61					
51	加气混凝土条板（ALC）200	m³						
52	湿拌地面砂浆M15	m³	29.70					
53	湿拌地面砂浆M20	m³	18.76					
54	防滑地砖600×600	m²	627.68					
55	双组份聚氨酯防水涂料	kg	12828.23					
56	稀释剂	kg	537.54					
57	805胶水	kg	519.74					
58	商品混凝土C20	m³	39.85					
59	金刚石砂轮片Φ400	片						
60	环氧渗透底漆	kg	24.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【1#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 4 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	环氧渗透底漆固化剂	kg						
62	环氧砂浆主漆粉料	kg						
63	环氧砂浆主漆	kg	24.02					
64	环氧砂浆主漆固化剂	kg						
65	环氧自流平面漆	kg	96.06					
66	环氧自流平面漆固化剂	kg	27.57					
67	湿拌抹灰砂浆M15	m³	120.67					
68	湿拌抹灰砂浆M20	m³	24.60					
69	镀锌钢丝网	m²	1902.14					
70	抗裂砂浆	kg	29292.76					
71	塑料膨胀锚栓 Φ8	套	32105.61					
72	草袋子	m²	63.84					
73	镀锌铁丝8#	kg	92.00					
74	枕木	m³	0.01					
75	螺栓大型机械安装用	个	88.00					
76	商品混凝土C40	m³	130.89					
77	高强钢筋 Φ>16	t	3.28					
78	高强钢筋 Φ12~16	t	0.48					
79	防滑砖200×200	m²	928.55					
80	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	6.37					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【1#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 5 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	聚合物砂浆	kg	47998.34					
82	耐碱玻纤网格布(标准)	m²	7297.24					
83	界面剂	kg	5965.70					
84	胶粘剂	kg	14296.84					
85	岩棉保温板厚30mm	m²	5364.15					
86	抛光砖300×300	m²	58.10					
87	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	1763.75					
88	改性沥青嵌缝油膏	kg	153.24					
89	石油沥青30#	kg	277.37					
90	汽油	L	914.45					
91	自粘聚合物改性沥青防水卷材3.0（PY类）	m²	809.17					
92	自粘聚合物改性沥青防水卷材1.5mm（N类高分子膜）	m²	809.17					
93	挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）厚45mm	m²	633.93					
94	石英粉	kg						
95	四级石棉	kg						
96	陶粒	m³	70.65					
97	建筑油膏	kg	311.45					
98	防滑砖600×600	m²	546.77					
99	干混地面砂浆M20	t	20.54					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【1#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 6 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
100	建筑焦油	kg	11.50					
101	电焊条结422 Φ3.2	kg	249.54					
102	铝合金不等角	m	19.42					
103	铝合金板2mm	m²	11.37					
104	镀锌方通30*30*2	t	0.12					
105	标准砖	千匹	5.86					
106	湿拌砌筑砂浆M5	m³	2.26					
107	PVC护角30*30, 10厚	m	146.70					
108	聚苯板厚30mm	m²						
109	不锈钢板1mm	m²	36.71					
110	湿拌抹灰砂浆M5	m³						
111	挤塑板厚50mm	m²						
112	螺栓综合	kg	0.08					
113	电焊丝	kg	1.44					
114	杉原木综合	m³	0.00					
115	角钢综合	m						
116	不锈钢板5mm	m²						
117	单组份聚氨酯防水涂料	kg	14.96					
118	湿拌防水砂浆M20	m³	0.09					
119	钢爬梯	t	0.46					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【1#栋-建筑与装饰工程】 标段： / 第 7 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
120	焊锡	kg	3.99					
121	铁钉	kg	2.45					
122	铝板1mm	m²	66.62					
123	矿物棉背衬材料厚200mm	m²	3.98					
124	钢板综合	t	0.11					
125	不锈钢方管50*20*2	m	999.07					
126	不锈钢方管立柱50*20*3	m	263.49					
127	胶合板3mm	m²	4.06					
128	白色铝合金方通5mm	m²	826.98					
129	膨胀螺栓	套	1217.96					
130	钢质防火门甲级	m²	95.95					
131	关门器	套	217.00					
132	顺位器	套	55.00					
133	钢质防火门乙级	m²	105.85					
134	钢质防火门丙级	m²	58.55					
135	不锈钢防火门甲级	m²						
136	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	8684.71					
137	断桥铝合金平开窗6高透光Low-E+9A+6透明	m²	277.12					
138	断桥铝合金固定窗6高透光Low-E+9A+6透明	m²	529.40					
139	镀锌螺钉带垫	个	1645.95					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【1#栋-建筑与装饰工程】 标段： / 第 8 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
140	隔热断桥铝合金地弹簧门6高透光Low-E+9A+6透明	m²	12.31					
141	地弹簧	套	4.00					
142	膨胀螺栓M8	套	1618.69					
143	合页	副	396.87					
144	成品实木门	m²	216.36					
145	断桥铝合金固定窗5mm钢化玻璃	m²	4.67					
146	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	1613.18					
147	铝合金百叶窗	m²	272.65					
148	防鼠、防虫网扇	m²	245.90					
149	精制六角带帽螺栓M10×100	套						
150	电焊条 φ4	kg						
151	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×100	套						
152	卷闸门电动装置国产	套						
153	碳钢气焊条	kg						
154	卷闸门铝合金	m²						
155	湿拌砌筑砂浆M20	m³	0.01					
156	电缆沟盖板网纹镀锌钢板(沟宽+95)*500*8)	m²						
157	成品专用钢格栅盖板	m²	2.48					
158	泡沫混凝土C3	m³	18.96					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【1#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 9 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
159	橡胶止水带	m	44.73					
160	丙酮	kg	1.71					
161	乙二胺	kg	0.11					
162	环氧树脂各种规格	kg	1.71					
163	加工铁件	kg	106.98					
164	膨胀螺栓M12×110	套	130.68					
165	玻璃纤维网格布(耐碱)	m ²	97.02					
166	界面砂浆DB	m ³	0.04					
167	岩棉板	m ³	4.13					
168	聚合物粘接砂浆	t	0.97					
169	铝合金方管25×25×1.2	m						
170	铝合金扁管80*50	m	44.94					
171	铝合金方管立柱60*60*3	m	45.79					
172	干混地面砂浆M20	t	0.17					
173	自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材4mm	m ²						
174	SBS改性沥青涂料	kg						
175	SBS改性沥青防水卷材3.0	m ²						
176	强力胶	kg						
177	2mm厚20mm高凹凸聚乙烯排（蓄）水板	m ²						
178	成品架空步道含钢筋	m ²						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【1#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 10 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
179	预埋铁件	kg						
180	角钢综合	t						
181	钢天窗6+6	m²						
182	铝合金平开门	m²	18.42					
183	合金钢钻头综合	个	0.35					
184	商品混凝土C40P8	m³						
185	非焦油型聚氨脂	kg	121.99					
186	不锈钢方管50*50*2	m	322.02					
187	镀锌法兰DN50	个	337.21					
188	圆钢Φ>10	t	0.30					
189	蓝色马赛克砖	m²	53.95					
190	不锈钢扁钢立柱60*10	m	273.25					
191	不锈钢方管立杆20*20*2	m	3036.12					
192	不锈钢扁钢60*10	m	397.32					
193	生石灰	kg						
194	塑料止水带	m	15.02					
195	钢丝网综合	m²	4932.02					
196	对拉螺栓塑料管	m	4305.77					
197	对拉螺栓	kg	696.02					
198	摊销卡具和支撑钢材	kg	7185.58					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【1#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 11 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
199	商品混凝土C50	m³	119.16					
200	聚合物干粉砂浆M10	t						
201	轻质条板隔墙粘接剂	kg						
202	轻质空心隔墙条板 δ 200	m²						
203	钢筋综合	kg						
204	玻璃纤维网格布	m²						
205	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg						
206	合金钢切割片 φ 300	片						
207	聚乙烯棒DN100~200	kg	21.70					
208	板枋材	m³	0.66					
209	干混砌筑砂浆M7.5	t	9.21					
210	叠合楼板（60mm厚）综合	m³	219.24					
211	断桥铝合金平开窗5mm钢化玻璃	m²	3.11					
212	断桥铝合金推拉门6高透光Low-E+9A+6透明	m²	314.83					
213	铝合金推拉门	m²						
214	铝合金方板龙骨600×600	m²	70.41					
215	型钢综合	kg	25706.29					
216	铝合金方板(天棚)	m²	70.06					
217	铝合金方板(靠墙)含龙骨和配件	m²	3.43					
218	装配式U形轻钢龙骨	m²						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【1#栋-建筑与装饰工程】 标段： / 第 12 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
219	纸面石膏板12mm厚	m ²						
220	聚苯乙烯泡沫塑料板10mm	m ³						
221	密封胶条	m	3409.08					
222	铝型材	kg	5433.25					
223	耐候胶304ml/支	支	655.97					
224	结构胶304ml/支	支	420.45					
225	双夹胶钢化中空玻璃TP6+1.52PVB+TP6(双银LOW-E)+12A+TP6+1.52PVB+TP6	m ²	407.57					
226	夹胶钢化中空玻璃TP6+1.52PVB+TP6(双银LOW-E)+12A+TP10夹胶钢化中空玻璃	m ²	153.32					
227	钢化中空玻璃TP6(Low-E双银)+12A+TP6钢化中空玻璃	m ²	120.92					
228	玻璃胶	支	38.40					
229	铝单板（氟碳喷涂）2mm	m ²	155.28					
230	锡纸	m ²	77.09					
231	塑料膨胀螺栓	套	395.33					
232	防火棉	m ³						
233	铝合金板1.2mm	m ²	49.49					
234	镀锌钢板1.5mm	m ²	133.52					
235	铝单板（氟碳喷涂）2.5mm	m ²	503.12					
236	镀锌钢材综合	t	14.47					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【1#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 13 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
237	热镀锌薄钢板1.5厚	m²	723.44					
238	隔音棉35mm	m³	8.69					
239	结构胶	kg	76.02					
240	不锈钢连接件石材挂件	套	844.72					
241	花岗岩25mm	m²	215.40					
242	岩棉板30mm	m³	5.26					
243	防静电木地板(含托架)	m²	73.06					
244	玻璃防火门乙级	m²	2.77					
245	万能胶	kg	0.63					
246	乳胶	kg	0.14					
247	螺栓	个	12.51					
248	电焊条综合	kg	127.53					
249	合金钢钻头 φ20	个	136.13					
250	螺栓 φ5×40	套	2178.10					
251	商品混凝土C30P8	m³	3.32					
252	商品混凝土C20	m³	67.17					
253	三级螺纹钢带E φ18-22	t	2.05					
254	四级螺纹钢带E φ16	t	70.25					
255	不锈钢板2mm	m²	157.91					
256	1厚拉丝不锈钢踢脚100高1mm	m²	4.16					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【1#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 14 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
257	手动开启装置	套	42.00					
258	钢化夹胶玻璃6+1.14PVB+6	m²	28.49					
259	铝单板（氟碳喷涂）3mm	m²	41.01					
260	蜂窝铝板（氟碳喷涂）25mm	m²	225.06					
261	不锈钢爬梯	t						
262	商品混凝土C35p8	m³						
263	商品混凝土C30P8	m³	26.77					
264	商品混凝土C35P8	m³	3.20					
265	商品混凝土C30P6	m³						
266	商品混凝土C55P8	m³						
267	商品混凝土C30P8	m³	135.37					
268	商品混凝土C35P6	m³						
269	泵送（地泵）电费	m³	1949.42					
270	生石灰	kg	10.45					
271	无纺布	m²	714.73					
272	干混抹灰砂浆M20	t						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【1#栋-建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401012752	砖墙台阶	1. 砖砌台阶, 2. 砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 3. 勾缝要求: 达到施工验收规范要求 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	1.590					
2	010402001753	砌体墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 3. 砌筑高度: 3.6以内 4. 勾缝要求: 达到施工验收规范要求 5. 砌体加筋: 综合考虑, 费用不另行计算 6. 按规范要求部位需配砌的蒸	m³	1602.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压加气混凝土砌块工程量并入本项清单工程量，结算时综合单价按本项综合单价执行 7. 砌体选用须达到《建筑材料放射卫生防护标准》要求 8. 墙留洞封堵（含防火要求的堵洞）综合考虑在综合单价中 9. 砌体内埋管处钢丝网加强费用包含在综合单价中 10. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
3	010402001754	砌体墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 3. 砌筑高度：3.6以外 4. 勾缝要求：达到施工验收规范要求	m³	247.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 砌体加筋：综合考虑，费用不另行计算 6. 按规范要求部位需配砌的蒸压加气混凝土砌块工程量并入本项清单工程量，结算时综合单价按本项综合单价执行 7. 砌体选用须达到《建筑材料放射卫生防护标准》要求 8. 墙留洞封堵（含防火要求的堵洞）综合考虑在综合单价中 9. 砌体内埋管处钢丝网加强费用包含在综合单价中 10. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
4	010402001755	砖砌实体护栏	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:M10混合砂浆	m³	11.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 砌筑高度：1.2m 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
5	010501001756	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、	m³	6.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7.. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
6	010501006757	设备基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入	m³	7.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
7	010502001758	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C60 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电	m³	253.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
8	010502001759	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C55 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	110.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
9	010502001760	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C50 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；	m³	87.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
10	010502001761	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C45 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处, 采取的有效隔离措施(钢丝网或玻纤网)、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中; 结算时, 对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土, 仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价	m ³	81.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
11	010502001762	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处, 采取的有效隔离措	m³	107.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 13 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
12	010502002763	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	157.280					
13	010503002764	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	40.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
14	010503002765	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱（	m³	21.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 17 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			墙) 标号浇筑梁(板)节点混凝土 措施等综合考虑在综合单价中; 结算时, 对进入梁(板)内的同柱 (墙)强度等级的混凝土, 仍按梁 (板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费 、油费、水费等)费用, 不得因 配合比运输泵送方式不同而调整 单价 7. 综合单价含所有外加剂(抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外)费用 , 不得因外加剂(抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外)掺入量的变化 而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 9. 其他: 满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
15	010503004766	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用, 不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	19.270					
16	010504001767	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C60 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求	m³	402.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
17	010504001768	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C55 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等 级节点处，采取的有效隔离措施 (钢丝网或玻纤网)、节点钢筋 过密区域的浇筑措施、柱(墙)标 号浇筑梁(板)节点混凝土措施等 综合考虑在综合单价中；	m³	154.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
18	010504001769	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C50 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处, 采取的有效隔离措施(钢丝网或玻纤网)、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中; 结算时, 对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土, 仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价	m ³	154.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
19	010504001770	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C45 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措	m³	139.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中 9. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
20	010504001771	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等 级节点处，采取的有效隔离措施 (钢丝网或玻纤网)、节点钢筋 过密区域的浇筑措施、柱(墙)标 号浇筑梁(板)节点混凝土措施等 综合考虑在综合单价中；结算时 ，对进入梁(板)内的同柱(墙) 强度等级的混凝土，仍按梁(板) 混凝土强度等级计算	m³	120.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 26 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
21	010505001772	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设	m³	3098.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 28 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
22	010505001773	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱（墙）与梁（板）不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱（墙）标号浇筑梁（板）节点混凝土	m ³	314.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			措施等综合考虑在综合单价中； 结算时，对进入梁(板)内的同柱 (墙)强度等级的混凝土，仍按梁 (板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费 、油费、水费等）费用，不得因 配合比运输泵送方式不同而调整 单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
23	010505008774	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求:满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护,表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处,采取的有效隔离措施(钢丝网或玻纤网)、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中;结算时,对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土,仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用,不	m³	246.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 31 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
24	010506001775	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:100mm 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m²	2.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 砼浇筑养护，表面收平 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
25	010506001776	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 厚度: 120mm 4. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求	m ²	475.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 砼浇筑养护，表面收平 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
26	010506001777	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:150mm 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m ²	145.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 砼浇筑养护，表面收平 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
27	010506001778	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 厚度: 180mm 4. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求	m ²	19.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 砼浇筑养护，表面收平 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
28	010506001779	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:200mm 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m ²	22.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 砼浇筑养护，表面收平 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
29	010506001780	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:220mm 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m ²	25.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 37 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 砼浇筑养护，表面收平 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
30	010507001781	散水、坡道	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平	m ²	63.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 38 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
31	010507003782	排水沟	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价	m	239.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
32	010507005783	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	5.270					
33	010507007784	翻边	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设	m³	159.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
34	010507007785	翻边	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	22.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
35	010515001786	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ6以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计	t	14.483					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
36	010515001787	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ10 以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中	t	7.998					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
37	010515001788	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ10以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，包 含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包 含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑	t	277.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
38	010515001789	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 带E Φ10以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，包 含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包 含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	t	14.905					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
39	010515001790	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢带E Φ12-14 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	31.854					
40	010515001791	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ12-14 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭	t	113.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
41	010515001792	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ16 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中	t	2.242					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
42	010515001793	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢带E Φ16 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	1.215					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
43	010515001794	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 带E Φ 18-22 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，包 含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包 含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取	t	7.491					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
44	010515001795	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ18-22 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	1.951					
45	010515001796	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢	t	5.466					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			带E Φ25 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，包 含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包 含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
46	010515001800	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：四级螺纹钢 带E Φ10内 3. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	t	0.824					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
47	010515001801	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:四级螺纹钢 带E Φ 12-14 3. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	t	11.109					
48	010515001802	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:四级螺纹钢 带E Φ 16-20 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，包 含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包 含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范	t	125.281					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 52 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
49	010515001803	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:四级螺纹钢带E Φ22-25 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	211.850					
50	010515001804	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:四级螺纹钢带E Φ28-32	t	21.052					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
51	010515009806	支撑钢筋（铁马）	1. 钢筋种类、规格:综合考虑 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中	t	2.672					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 54 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
52	010516002807	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈、防腐、植筋、油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	17.403					
53	010516003808	机械连接	1. 连接方式：机械连接 2. 螺纹套筒种类：直螺纹套筒	个	971.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格: ϕ 25以内 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
54	010516003809	机械连接	1. 连接方式: 机械连接 2. 螺纹套筒种类: 直螺纹套筒 3. 规格: ϕ 28以内 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	个	22.000					
55	010516003810	机械连接	1. 连接方式: 机械连接 2. 螺纹套筒种类: 直螺纹套筒 3. 规格: ϕ 32以内 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	个	195.000					
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
56	010607005811	砌块墙钢丝网加固（外	1. 材料品种、规格: ϕ 0.9热镀	m ²	8304.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 56 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		墙满挂）	锌电焊网，网孔12.7mm*12.7mm ，焊点抗拉力>65N，镀锌层质量≥122g/m² 2. 固定方式：综合 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
57	010607005812	砌块墙钢丝网加固（楼梯间挂网）	1. 材料品种、规格：φ12mm孔径15*15孔钢丝网 2. 固定方式：综合 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	2359.300					
58	010606008813	钢爬梯	1. 名称：钢爬梯 2. 钢材、钢筋品种、规格：种类、规格综合， 3. 详参15J401，D3/WT1b-36 4. 螺栓种类：高强螺栓、普通螺栓等综合考虑，费用包含在	t	0.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 57 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 5. 探伤及焊缝：满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中 6. 综合单价中应包含制作、安装、运输、吊装、除锈、油漆等费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
59	010604001814	钢梁	1. 梁类型:热轧H型钢 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 螺栓种类:综合考虑 4. 安装高度:5M 5. 防火要求:防火涂料1. 5h 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	29. 930					
60	010601001815	万向球节点	1. 万向球支座节点	套	10. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
61	010606013816	零星钢构件	1. 构件名称:防坠落钢索 2. 钢材品种、规格: Φ30，长度1100（含锁头） 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	0.061					
		分部小计								
	0108	门窗工程								
62	010801001817	成品实木门	1. 门扇：1mm厚装饰耐火板+实木门芯整体门厚为45mm 2. 门框：实木门槛外包1mm防火板 3. 开启方式：综合 4. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材	m²	151.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
63	010801006818	手动开启装置	1. 材质、拖带数量综合考虑 2. 含安装完成的相关配件 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	套	135.000					
64	010802003819	钢质防火门（双扇）	1. 甲级双扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、顺序器、释放器、观察窗、满	m²	149.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足隔声功能以及常开的防火门须 安装的信号控制关闭和反馈装置 等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具 、门碰、紧固件、密封材料、发 泡剂、埋件、连接件、闭门器、 防火铰链等辅材包含在综合单价 中，安装前需二次深化设计，并 经设计甲方认可后方可实施，综 合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
65	010802003820	钢质防火门（双扇）	1. 乙级双扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀 锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板	m ²	206.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、顺序器、释放器、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
66	010802003821	钢质防火门（单扇）	1. 丙级单扇钢质防火门	m ²	31.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、释放器、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
67	010802003822	钢质防火门（双扇）	1. 丙级双扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、顺位器、释放器、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方	m²	2.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 64 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
68	010807001823	铝合金平开窗（含悬窗）	1. 框、扇材质：隔热断桥铝合金型材Kf=4.0W / (m ² • K) 框面积20% 2. 玻璃品种、厚度：6高透光Low-E+9A+6透明（玻璃做均质处理） 3. 铝合金型材表面采用氟碳涂层处理厚度应 ≥40 μ m(三涂) 4. 含配套五金 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	1397.910					
69	010807001824	铝合金固定窗	1. 框、扇材质：隔热断桥铝合金型材Kf=4.0W / (m ² • K) 框面积	m ²	1859.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 65 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			20% 2. 玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+9A+6透明（玻璃做均质处理） 3. 铝合金型材表面采用氟碳涂层处理厚度应 ≥40 μ m(三涂) 4. 含配套五金 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
70	010807001825	铝合金固定窗（救援窗）	1. 框、扇材质:隔热断桥铝合金型材Kf=4.0W / (m ² • K)框面积20% 2. 玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃（玻璃做均质处理） 3. 铝合金型材表面采用氟碳涂层处理厚度应 ≥40 μ m(三涂) 4. 含配套五金	m ²	516.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
71	010807003826	金属百叶窗（空调百叶）	1. 铝合金百叶窗（空调百叶） 2. 通透率80% 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	79.920					
72	010807003827	金属百叶窗（防雨百叶）	1. 铝合金百叶窗（防雨百叶） 2. 通透率不小于60% 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	386.120					
73	010807004828	防鼠、防虫网	1. 不锈钢(孔径10mmx10mm, 丝径0.9mm)防鼠防虫网 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	394.740					
74	010807005829	屋面格栅开启扇	1. 白色铝合金方通格栅门 2. 其他：满足相关标准、规范	m ²	4.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 67 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
75	010901002830	屋面面层（屋1）	1. 600*600*8厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝 2. 20厚DSM20聚合物水泥砂浆（1:2.5水泥砂浆）粘结层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1205.330					
76	010902001831	屋面卷材防水（屋1）	1. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类单面粘） 2. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜） 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1321.040					
77	010902002832	屋面涂膜防水（屋1）	1. 2.0非固化橡胶沥青防水涂料	m²	1321.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 68 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
78	010902003833	屋面刚性层（屋1）	1. 40厚C20细石混凝土保护层（配单层双向 Φ6@200钢筋网片） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1205.330					
79	010902001834	屋面卷材防水（屋2）	1. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类单面粘） 2. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜） 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	306.780					
80	010902002835	屋面涂膜防水（屋2）	1. 2.0非固化橡胶沥青防水涂料 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	306.780					
81	010902003836	屋面刚性层（屋2）	1. 40厚C20细石混凝土保护层（	m²	266.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 69 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配单层双向 Φ6@200钢筋网片） 2. 2mx2m分缝，缝宽10，建筑密封膏嵌缝 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
82	010902002837	顶棚防潮层（顶棚2）	1. 防水膜品种:1.0厚聚合物水泥防水涂料作为防潮层 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	601.580					
83	010902003838	雨棚找坡层（雨棚1）	1. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层（此道做法在雨棚结构板上方设置） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	12.500					
84	010902007839	泛水	1. 详参陕09J02，13-D,62-A 2. 其他：满足相关标准、规范	m ²	67.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 70 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
85	010903002840	墙面涂膜防水（内墙4）	1. 2+2厚聚氨酯防水涂料，分两遍成活，刷至板底 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	2936.010					
86	010903002841	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3、外墙4）	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	8304.200					
87	010904002842	楼（地）面涂膜防水（楼3）	1. 2厚聚氨酯防水涂料防水层，四周上翻至建筑完成面以上300 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	770.760					
88	010904002843	楼（地）面涂膜防水（楼5）	1. 2厚聚氨酯防水涂料防水层，四周上翻至建筑完成面以上300 2. 2厚聚氨酯防水涂料防水层，	m²	402.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			四周上翻至建筑完成面以上300 3. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
89	010904002845	楼（地）面涂膜防水（ 排水沟）	1. 2厚单组份聚氨脂防水涂料 2. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	63.340					
90	010904004847	楼（地）面变形缝（散 水）	1. 聚氨酯密封膏嵌缝 2. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m	10.550					
91	010902008848	顶棚变形缝	1. 不锈钢板盖缝 2. 岩棉板防火隔离带 3. 详参14J936, DN1/1 4. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m	51.200					
92	010903004849	墙面变形缝	1. 不锈钢板盖缝 2. 岩棉板防火隔离带	m	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 72 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 详参14J936, DN1/1 4. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
93	010903004850	外墙面变形缝	1. 不锈钢板盖缝 2. 岩棉板防火隔离带 3. 橡胶止水带 4. 详参14J936, DQ1/3 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m	38.850					
94	010904004851	楼（地）面变形缝	1. 不锈钢板盖缝 2. 橡胶止水带 3. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m	51.200					
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
95	011001001852	保温隔热屋面（屋1）	1. 45mm挤塑聚苯乙烯泡沫板（	m²	1205.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 73 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			XPS）（B1级） 2. 干铺聚无纺布一层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
96	011001001853	屋面找坡层（屋1）	1. 最薄处40厚LC7.5陶粒混凝土找坡层，坡向落水口（仅建筑找坡有此做法） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1205.330					
97	011001001854	保温隔热屋面（屋2）	1. 45mm挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）（B1级） 2. 干铺聚无纺布一层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	266.010					
98	011001001855	屋面找坡层（屋2）	1. 最薄处40厚LC7.5陶粒混凝土找坡层，坡向落水口（仅建筑找坡有此做法）	m²	266.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 74 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
99	011001003856	保温隔热墙面（外墙2）	1. 5厚抗裂砂浆两次成活，压入一层耐碱玻纤网格布 2. 粘结砂浆粘贴岩棉保温板30mm 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	7510.860					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
100	011101001857	水泥砂浆楼面（楼4）	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	149.680					
101	011101001858	水泥砂浆楼地面（楼5）	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 30厚C20细石混凝土随打随抹	m²	295.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 75 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
102	010501001859	水泥砂浆楼面填充层（楼5）	1. C3泡沫混凝土填充层找坡，坡向地漏，泡沫混凝土容重不得大于10KN/m³ 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	14.760					
103	011101001860	水泥砂浆楼地面（排水沟）	1. 15厚WP M15水泥砂浆层 2. 15厚WS M20防水水泥砂浆保护层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	97.890					
104	011101001861	水泥砂浆楼地面（浅水沟）	1. 20厚1:3水泥砂浆找坡层, i=0.5%, 最薄处20厚阴角倒R20圆角 2. 其他：满足相关标准、规范	m²	68.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
105	011101001863	水泥砂浆楼地面（无盖 水沟）	1. 20厚M20水泥防水砂浆抹光 3. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	49.620					
106	011101001864	块料楼地面（无盖水沟）	1. 蓝色马赛克砖 2. 粘结层综合考虑 3. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	49.620					
107	011101005865	水性环氧地坪楼面（楼9）	1. 1.5厚防滑防尘水性环氧地坪 漆（厚度含面涂、中涂、底涂） 2. 40厚C25细石混凝土基层，随 打随弄平，强度达标后表面打磨 3. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	124.220					
108	011101005866	水性环氧地坪楼面（设	1. 1厚防滑防尘水性环氧地坪漆	m²	75.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 77 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		备基础)	(厚度含面涂、中涂、底涂) 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
109	011102003867	地砖楼面（楼2）	1. 600*600*8厚抛光砖/防滑地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水混砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	149.620					
110	011102003868	石材地面（外楼1）	1. 30厚花岗岩面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥砂浆擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2. 20厚DSM15砂浆（1:3干硬性	m²	69.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 78 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水泥砂浆）结合层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3. 界面剂一道 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
111	011102003869	电梯门槛	1. 200宽20厚花岗岩 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	16.130					
112	011105001870	水泥砂浆踢脚线(踢3)	1. 5厚1：2.5水泥砂浆罩面压实抹光 2. 5厚1:0.5:0.25水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 加气混凝土刷界面剂一道(墙	m²	64.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面先用水润湿) 5. . 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
113	011105001871	水性环氧地坪漆踢脚（踢4）	1. 1. 5厚防滑防尘水性环氧地坪漆（厚度含面涂、中涂、底涂） 2. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 3. 15厚1:2. 5水泥砂浆找平 4. 加气混凝土刷界面剂一道(墙面先用水润湿) 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	13. 440					
114	011105003872	地砖踢脚（踢1）	1. 8厚铺地砖踢脚，水泥浆擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m²	75. 430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 加气混凝土刷界面剂一道(墙面先用水润湿) 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
115	011106002873	块料楼梯地面（楼2）（楼梯间）	1. 8厚抛光砖/防滑地砖地面，干水泥擦缝（含防滑条） 2. 5厚1:2.5水混砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	579.430					
116	011107002874	块料台阶面（台阶1）屋面	1. 8厚防滑砖，水泥浆擦缝 2. 20厚1：2.5水泥砂浆 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	5.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
117	011201001875	墙面一般抹灰（内墙1）	1. 墙体随砌随抹平 2. M7. 5, 7mm厚 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	2226. 730					
118	011201001876	墙面一般抹灰（内墙2）	1. 部位：合用前室、扩大前室 1. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 2. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1018. 360					
119	011201001877	墙面一般抹灰（内墙2）	1. 部位：楼梯间、前室、屋顶各类设备机房、屋顶电梯机房 1. 5厚1：2. 5水泥砂浆找平 2. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m²	4858. 240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 82 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
120	011201001879	墙面一般抹灰（内墙4）	1. 挂热镀锌钢丝网（20*20*Φ1.2），在网上抹8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆（将砂浆压入网孔），分层压实抹平 2. 3厚界面剂一道甩毛（抹前先将堵面用水润湿） 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	2936.010					
121	011201001881	墙面一般抹灰（内墙5）	1. 20厚聚合物防水砂浆，1.5米高 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	151.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
122	011201001882	墙面一般抹灰(外墙2、 外墙3)	1. 12厚1：3水泥砂浆找平层(内 掺杜拉纤维0.9kg/m³，其中结 构墙面浆找补平整，砌体墙面抹 灰找平)，抹平搓毛 2. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	8080.150					
123	011201001883	墙面一般抹灰（外墙2、 外墙4）仅砌体墙	1. 5厚聚合物防水砂浆（仅砌体 墙有此做法） 2. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	5326.020					
124	011204003884	块料墙面（外墙4）	1. 面层材料品种、规格、颜色： 贴8厚外墙饰面砖，在砖粘贴面 上随贴随涂刷界面剂1道，DTG 砂浆勾缝 2. 缝宽、嵌缝材料种类：面砖粘 贴面涂5厚胶粘剂 3. 其他：满足相关标准、规范	m²	224.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
125	011201001885	墙面一般抹灰(外墙4)	1. 12厚1：3水泥砂浆找平层(内掺杜拉纤维0.9kg/m³，其中结构墙面浆找补平整，砌体墙面抹灰找平)，抹平搓毛 2. 满挂00.9热镀锌电焊网，网孔12.7mmx12.7mm，焊点抗拉力>65N，镀锌层质量≥122g/m²。在混凝土墙面用射钉固定，在砌体墙面用钢钉固定于砌体灰缝处，中距<400mm。 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	224.050					
126	011209001886	带骨架幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌方通+铝合金型材 2. 面层材料品种、规格、颜色：TP6+1.52PVB+TP6(双银LOW-E)+	m²	564.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			12A+TP6+1. 52PVB+TP6双夹胶 钢化中空玻璃（玻璃做均质处理 ） 3. 含密封条、盖板、压板 4. 连接方式综合考虑 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
127	011209001887	带骨架幕墙	1. 骨架材料种类、规:格、中距 :镀锌方通+铝合金型材 2. 面层材料品种、规格、颜色: 40mm隔热型复合防火玻璃A类 1. 0（玻璃做均质处理） 3. 含密封条、盖板、压板 4. 连接方式综合考虑 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	94. 850					
128	011209001888	带骨架幕墙(开启门)	1. 骨架材料种类、规:格、中距 :镀锌方通+铝合金型材	m²	7. 500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 86 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色： 40mm隔热型复合防火玻璃A类 1. 0（玻璃做均质处理） 3. 含密封条、配套五金 4. 连接方式综合考虑 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
129	011209001889	带骨架幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距： 镀锌方通+铝合金型材 2. 面层材料品种、规格、颜色： TP6+1. 52PVB+TP6（双银LOW-E） +12A+TP10夹胶钢化中空玻璃（ 玻璃做均质处理） 3. 含密封条、盖板、压板 4. 连接方式综合考虑 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m ²	200. 520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
130	011209001890	带骨架幕墙（开启门窗扇）	1. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌方通+铝合金型材 2. 面层材料品种、规格、颜色：TP6 (Low-E双银)+12A+TP6钢化中空玻璃（玻璃做均质处理） 3. 含密封条、防坠绳、配套五金 4. 连接方式综合考虑 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	204.520					
131	011207001891	幕墙封板	1. 2mm厚单层铝板（表面氟碳喷涂） 2. 背板&50mm保温岩棉 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	55.270					
132	011207001892	幕墙封板	1. 2.5mm厚单层铝板（表面氟碳喷涂）	m²	11.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 背板&50mm保温岩棉 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
133	011003001893	防火隔离带	1. 200mm厚防火岩棉(A级防火) 2. 2mm铝单板封盖（表面氟碳喷涂） 3. 1. 5mm镀锌钢板拖板 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	28.190					
134	011506001894	雨棚幕墙	1. 1. 5mm镀锌钢板基层 2. 热镀锌钢通龙骨 3. 35mm隔音棉 4. 2. 5mm厚铝单板（氟碳喷涂）面层 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	759.820					
135	011506001895	雨棚幕墙	1. 1. 5mm镀锌钢板基层	m²	580.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 热镀锌钢通龙骨 3. 2. 5mm厚铝单板(氟碳喷涂)面层 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
136	011506001896	雨棚幕墙	1. 25mm厚蜂窝铝板(氟碳喷涂) 2. 热镀锌钢通龙骨 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	771.750					
137	010902007897	雨棚天沟	1. 2mm不锈钢板天沟 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	181.860					
138	011204001898	石材幕墙（弧形）	1. 镀锌钢通龙骨 2. 25mm厚花岗岩石材，石材背衬水泥纤维网 3. 含安装挂件、封缝	m ²	140.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
139	011301001899	大白浆顶棚（顶棚4）	1. 喷大白浆二道 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	46. 860					
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
140	011406001901	无机涂料顶棚（顶棚1）	1. 腻子种类:满刮耐水腻子 2. 刮腻子遍数:两道，砂纸磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数:喷无机涂料面层二道，封底漆一道 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1924. 050					
141	011406001902	无机涂料墙面（内墙2）	1. 喷无机内墙涂料面层二道	m²	4858. 240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 91 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 封底漆一道 3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
142	011406001904	无机涂料墙面（外墙2、外墙3）	1. 无机外墙涂料喷涂，一底两面 2. 柔性耐水腻子两遍，打磨平整 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	8080.150					
143	011406001905	雨棚涂料层（雨棚1）	1. 无机外墙涂料喷涂，一底两面 2. 柔性耐水腻子两遍，打磨平整 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	15.550					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 92 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0115	其他装饰工程								
144	011502001906	金属装饰线（屋面）	1. 规格;综合考虑 2. 白色铝合金方通表面氟碳喷涂 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	2158.350					
145	011502007907	PVC护角	1. PVC护角30*30, 10厚 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	295.280					
146	011503001909	楼梯栏杆	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢方管50*20*2 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢方管50*20*3立柱，不锈钢方管50*20*2横杆 3. 高度900mm 4. 其他：满足相关标准、规范	m	286.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 93 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
147	011503001910	楼梯栏杆	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢 方管50*20*2 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢 方管50*20*3立柱，不锈钢方管 50*20*2横杆 3. 高度1100mm 4. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m	1.460					
148	011503001911	护窗栏杆	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢 扁钢60*10 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢 扁钢60*10立柱，不锈钢方管20 *20*2立杆 3. 高度900mm 4. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m	1227.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 94 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
149	011507001914	挡鼠板	1. 38*25*2不锈钢方通骨架 2. 双面2厚不锈钢板 3. 304不锈钢折边U型槽 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	7.800					
150	011404002916	排水沟盖板	1. 成品专用钢格栅盖板 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	34.550					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2.1	脚手架								
151	011701001925	综合脚手架	1. 综合脚手架 2. 檐口高度:30m以内 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	15961.660					
152	011701002926	外脚手架	1. 搭设方式:单排脚手架	m ²	817.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 搭设高度:15m以内 3. 其他: 满足相关标准、规范及 招标文件要求							
		分部小计								
	2.2	现浇混凝土模板及支架								
153	011702001927	垫层模板	1. 模板类型: 组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 2. 支架材料: 钢管、竹、木支架 综合 3. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价	m²	15.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
154	011702002928	矩形柱模板	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用	m²	3073.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 97 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
155	011702002929	柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及	m²	6451.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
156	011702011930	直形墙模板	1. 墙体类型：直形墙、弧形墙、挡土墙、端柱、暗柱及L、Y、T、十字、一字形、Z 形等短墙	m²	5852.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 100 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
157	011702011931	墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整	m²	9995.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
158	011702006932	矩形梁	1. 梁类型：冠梁、矩形梁、异形 梁、弧形梁等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合	m²	469.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
159	011702006933	梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、	m²	845.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
160	011702014934	有梁板模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行	m²	22136.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
161	011702014935	板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单	m²	26728.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
162	011702003936	构造柱模板	1. 构造柱类型：构造柱、门边框等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整	m²	1691.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
163	011702024937	楼梯模板	1. 楼梯类型：直形、弧形楼梯综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身	m²	690.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 108 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何 种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
164	011702008938	圈梁模板	1. 圈梁类型：圈梁、砌体拉结带 、现浇带、窗台梁等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合	m²	184.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 109 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
165	011702021939	翻边模板	1. 构件类型：翻边、止水带等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合	m²	1660.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 110 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
166	011702021940	设备基础模板	1. 构件类型：设备基础 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、	m²	60.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 111 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
167	011702023941	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 构件类型：雨篷、悬挑板、阳 台板 2. 模板类型：组合钢模、木模、	m ²	1833.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 112 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
168	011702014942	有梁板模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、	m ²	2071.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支撑高度: ≥8m且≤10m 4. 支架材料: 钢管、竹、木支架 综合 5. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 6. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 7. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 8. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
169	011702028945	压顶模板	1. 构件类型：压顶模板 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量	m²	57.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
170	011702001946	散水模板	1. 构件类型：散水模板 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行	m²	15.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 116 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
171	011702026947	电缆沟、地沟	1. 构件类型：电缆沟、地沟模板 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价	m²	151.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 117 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
		分部小计								
	2.3	垂直运输								
172	011703001966	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式： 框剪 2. 建筑物檐口高度、层数：小于 70m 3其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	15961.660					
		分部小计								
	2.4	超高施工增加								
173	011704001967	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式：	m²	9964.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 118 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			框剪 2. 建筑物檐口高度、层数:小于等于70m 3其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	2.5	大型机械设备进出场及安拆								
174	011705001969	塔式起重机	1. 机械设备名称:塔式起重机 2. 含进退场、安拆、基础等相关费用 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	台次	1.000					
175	011705001970	施工电梯	1. 机械设备名称:施工电梯 2. 含进退场、安拆、基础等相关费用 3. 其他：满足相关标准、规范	台次	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
2#栋-建筑与装饰工程】

第 119 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			及招标文件要求								
		分部小计									
	2.6	施工排水、降水									
176	011706001971	成井	1. 成井方式： 2. 地层情况： 3. 成井直径： 4. 井（滤）管类型、直径：	m	1.000						
177	011706002972	排水、降水	1. 机械规格型号： 2. 降排水管规格：	昼夜	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【2#栋-建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001917	安全文明施工			1505950.64			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		53783.95			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		317814.26			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		723638.62			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		410713.81			
2	011707002918	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003919	非夜间施工照明						
4	011707004920	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005921	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【2#栋-建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006922	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007923	已完工程及设备保护						
8	011707008924	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【2#栋-建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【2#栋-建筑与装饰工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【2#栋-建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程

标段: /

第 1 页 共 1 页

【2#栋-建筑与装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【2# 标段：/

第 1 页 共 1 页

栋-建筑与装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与
装饰工程 【2#栋-建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【2#栋-建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【2#栋-建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	9685.70					
2	水	m³	3533.95					
3	低合金钢焊条E43系列	kg	32.14					
4	其他材料费	元	273336.27					
5	焊条综合	kg	2074.94					
6	三级螺纹钢 φ>16	t						
7	三级螺纹钢 φ 18-22	t	2.05					
8	螺纹连接套筒20≤ φ ≤25	个	980.71					
9	螺纹连接套筒 φ ≤28	个	22.22					
10	螺纹连接套筒 φ ≤32	个	196.95					
11	湿拌地面砂浆M20	m³	10.00					
12	商品混凝土C15	m³	12.16					
13	圆钢 φ ≤6	t	15.50					
14	圆钢 φ ≤10	t	11.79					
15	三级螺纹钢 φ ≤10	t	296.91					
16	三级螺纹钢带E φ ≤10	t	15.95					
17	三级螺纹钢带E φ 12~14	t	33.92					
18	三级螺纹钢 φ 12~14	t	120.62					
19	三级螺纹钢 φ 16	t	2.39					
20	三级螺纹钢带E φ 16	t	1.29					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【2#栋-建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 2 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	三级螺纹钢带E φ 25	t	5.74					
22	三级螺纹钢 φ 25	t						
23	三级螺纹钢 φ 28-32	t						
24	三级螺纹钢带E φ 28-32	t						
25	焊条(高强钢筋用)	kg	3190.68					
26	四级螺纹钢带E φ 14	t	11.83					
27	四级螺纹钢带E φ 16-20	t	133.42					
28	四级螺纹钢带E φ 22-25	t	222.44					
29	四级螺纹钢带E φ 28-32	t	22.10					
30	商品混凝土C30	m³	3520.33					
31	螺纹钢 φ >10	t	2.81					
32	商品混凝土C55	m³	265.76					
33	商品混凝土C45	m³	222.61					
34	商品混凝土C35	m³	5.09					
35	商品混凝土C25	m³	212.01					
36	复合模板	m²	10440.12					
37	二等锯材	m³	268.76					
38	钢材综合	kg	17838.08					
39	锯材综合	m³	32.29					
40	脚手架钢材	kg	14703.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【2#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 3 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	摊销卡具和支撑钢材	kg	63817.94					
42	对拉螺栓	kg	1808.71					
43	对拉螺栓塑料管	m	11295.15					
44	铁件	kg	226.49					
45	成品腻子粉耐水型(N)	kg	59565.72					
46	无机涂料	kg	5888.21					
47	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	23851.39					
48	腻子胶	kg						
49	大白粉	kg						
50	白水泥	kg	350.64					
51	滑石粉	kg						
52	加气混凝土砌块	m³	1843.28					
53	石灰膏	m³	11.92					
54	细砂	m³	172.78					
55	水泥32.5	kg	89306.30					
56	湿拌地面砂浆M15	m³	22.75					
57	湿拌地面砂浆M20	m³	14.74					
58	双组份聚氨酯防水涂料	kg	21323.45					
59	稀释剂	kg	901.35					
60	805胶水	kg	800.39					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【2#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 4 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	商品混凝土C20	m³	249.28					
62	金刚石砂轮片 Φ 400	片						
63	环氧渗透底漆	kg	45.67					
64	环氧渗透底漆固化剂	kg						
65	环氧砂浆主漆粉料	kg						
66	环氧砂浆主漆	kg	45.67					
67	环氧砂浆主漆固化剂	kg						
68	环氧自流平面漆	kg	190.19					
69	环氧自流平面漆固化剂	kg	61.04					
70	湿拌抹灰砂浆M15	m³	205.91					
71	湿拌抹灰砂浆M20	m³	41.43					
72	镀锌钢丝网	m²	3229.61					
73	抗裂砂浆	kg	43463.67					
74	塑料膨胀锚栓 Φ 8	套	47010.92					
75	草袋子	m²	63.84					
76	镀锌铁丝8#	kg	92.00					
77	枕木	m³	0.01					
78	螺栓大型机械安装用	个	88.00					
79	商品混凝土C40	m³	284.28					
80	高强钢筋 Φ >16	t	3.28					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【2#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 5 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	高强钢筋 Φ12~16	t	0.48					
82	防滑砖200×200	m²	8.27					
83	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	22.94					
84	聚合物砂浆	kg	100199.31					
85	耐碱玻纤网格布(标准)	m²	10139.66					
86	界面剂	kg	8653.81					
87	胶粘剂	kg	21747.64					
88	岩棉保温板厚30mm	m²	7698.63					
89	抛光砖300×300	m²	76.94					
90	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	4395.11					
91	改性沥青嵌缝油膏	kg	348.35					
92	石油沥青30#	kg	630.20					
93	汽油	L	2077.70					
94	自粘聚合物改性沥青防水卷材3.0（PY类）	m²	1839.44					
95	自粘聚合物改性沥青防水卷材1.5mm（N类高分子膜）	m²	1839.44					
96	挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）厚45mm	m²	1500.77					
97	石英粉	kg						
98	四级石棉	kg						
99	陶粒	m³	166.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【2#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 6 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
100	建筑油膏	kg	695.66					
101	防滑砖600×600	m²	1235.46					
102	干混地面砂浆M20	t	46.41					
103	电焊条结422 Φ3.2	kg	717.94					
104	标准砖	千匹	0.88					
105	湿拌砌筑砂浆M5	m³	0.34					
106	PVC护角30*30, 10厚	m	310.04					
107	型钢综合	t						
108	不锈钢板1mm	m²	85.83					
109	挤塑板厚50mm	m²						
110	螺栓综合	kg	86.23					
111	电焊丝	kg	124.86					
112	杉原木综合	m³	0.00					
113	角钢综合	m						
114	不锈钢板5mm	m²						
115	单组份聚氨酯防水涂料	kg	167.09					
116	湿拌防水砂浆M20	m³	2.47					
117	钢爬梯	t	0.20					
118	焊锡	kg	4.67					
119	铁钉	kg	2.70					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【2#栋-建筑与装饰工程】 标段： / 第 7 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
120	铝板1mm	m²	71.23					
121	不锈钢方管50*20*2	m	1680.92					
122	不锈钢方管立柱50*20*3	m	442.49					
123	胶合板3mm	m²						
124	膨胀螺栓	套	1750.74					
125	钢质防火门甲级	m²	145.03					
126	关门器	套	252.00					
127	顺位器	套	118.00					
128	钢质防火门乙级	m²	199.90					
129	钢质防火门丙级	m²	33.29					
130	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	30847.34					
131	断桥铝合金平开窗6高透光Low-E+9A+6透明	m²	1351.50					
132	断桥铝合金固定窗6高透光Low-E+9A+6透明	m²	1722.60					
133	膨胀螺栓M8	套	1097.71					
134	合页	副	269.14					
135	成品实木门	m²	146.72					
136	断桥铝合金固定窗5mm钢化玻璃	m²	478.30					
137	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	2647.11					
138	防鼠、防虫网扇	m²	394.74					
139	湿拌砌筑砂浆M20	m³						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【2#栋-建筑与装饰工程】 标段： / 第 8 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
140	商品混凝土板C30（含钢筋）	m³						
141	湿拌砌筑砂浆M20	m³	0.15					
142	成品专用钢格栅盖板	m²	35.24					
143	泡沫混凝土C3	m³	14.91					
144	夹层玻璃12mm	m²						
145	钢方管柱80*80*2.5	m						
146	钢方管边框55*40*2.6	m						
147	钢方管装饰立管32*32*1.5	m						
148	防滑砖（含防滑条）200×200	m²	922.80					
149	合金钢钻头综合	个	0.49					
150	丙酮	kg	2.70					
151	乙二胺	kg	0.18					
152	环氧树脂各种规格	kg	2.70					
153	橡胶止水带	m	94.55					
154	玻璃纤维网格布(耐碱)	m²	152.16					
155	加工铁件	kg	295.52					
156	聚合物粘接砂浆	t	0.29					
157	界面砂浆DB	m³	0.07					
158	岩棉板	m³	6.08					
159	膨胀螺栓M12×110	套	204.95					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【2#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 9 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
160	圆钢 $\phi >10$	t						
161	镀锌法兰DN50	个						
162	不锈钢方管50*50*2	m						
163	非焦油型聚氨脂	kg	11.61					
164	蓝色马赛克砖	m ²	50.61					
165	不锈钢扁钢立柱60*10	m	894.96					
166	不锈钢方管立杆20*20*2	m	9943.97					
167	不锈钢扁钢60*10	m	1301.31					
168	金属百叶窗（防雨百叶）	m ²	370.68					
169	金属百叶窗（空调百叶）	m ²	76.72					
170	生石灰	kg						
171	专用美缝剂	kg	943.25					
172	内墙釉面砖	m ²	228.53					
173	商品混凝土C60	m ³	659.20					
174	商品混凝土C50	m ³	243.11					
175	高强钢筋 $\phi \leq 10$	t	0.88					
176	成品钢板H形钢梁	t	29.93					
177	厚型防火涂料	kg	833.15					
178	钢构件固定支座>1t	套	10.00					
179	干混地面砂浆M20	t	8.28					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【2#栋-建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 10 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
180	花岗石板厚20mm	m²	16.45					
181	花岗石板厚30mm	m²	71.20					
182	钢丝网综合	m²	11431.93					
183	成品零星钢构件综合	t	0.06					
184	带帽螺栓综合	kg	0.48					
185	结构胶	kg	50.68					
186	镀锌钢板1.5mm	m²	120.64					
187	铝单板（氟碳喷涂）2.5mm	m²	1352.50					
188	防火棉	m³						
189	不锈钢连接件石材挂件	套	563.12					
190	结构胶304ml/支	支	793.24					
191	铝单板（氟碳喷涂）2mm	m²	153.61					
192	铝合金板1.2mm	m²	82.72					
193	铝型材	kg	9358.27					
194	双夹胶钢化中空玻璃TP6+1.52PVB+TP6(双银LOW-E)+12A+TP6+1.52PVB+TP6	m²	677.46					
195	隔音棉35mm	m³	26.59					
196	镀锌钢材综合	t	42.23					
197	玻璃胶	支	64.74					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【2#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 11 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
198	夹胶钢化中空玻璃TP6+1.52PVB+TP6(双银LOW-E)+12A+TP10夹胶钢化中空玻璃	m²	240.62					
199	耐候胶304ml/支	支	1005.69					
200	钢化中空玻璃TP6(Low-E双银)+12A+TP6钢化中空玻璃	m²	245.42					
201	型钢综合	kg	35816.29					
202	塑料膨胀螺栓	套	498.32					
203	锡纸	m²	97.17					
204	花岗岩25mm	m²	143.60					
205	热镀锌薄钢板1.5厚	m²	2111.58					
206	密封胶条	m	6431.64					
207	螺栓Φ5×40	套	1452.00					
208	电焊条综合	kg	85.01					
209	合金钢钻头Φ20	个	90.75					
210	防滑地砖600×600	m²	153.36					
211	三级螺纹钢带EΦ18-22	t	7.87					
212	不锈钢板2mm	m²	192.77					
213	白色铝合金方通5mm	m²	1334.86					
214	手动开启装置	套	135.00					
215	铝单板（氟碳喷涂）3mm	m²	68.70					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【2#栋-建筑与装饰工程】 标段： / 第 12 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
216	蜂窝铝板（氟碳喷涂）25mm	m²	771.75					
217	商品混凝土C30P8	m³	338.28					
218	泵送（地泵）电费	m³	6219.98					
219	生石灰	kg	8.43					
220	无纺布	m²	1692.04					
221	建筑焦油	kg	25.54					
222	40mm隔热型复合防火玻璃A类1.040mm	m²	122.82					
223	钢板0.8mm	m²	11.39					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【2#栋-建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010103002978	余方处置消纳费	1. 废弃料品种:淤泥外运 2. 运距:综合考虑 3. 含土方装车费用 4. 包含淤泥的运输及消纳费 5. 依据《成都市双流区人民政府办公室关于印发〈成都市双流区砂石资源管理利用实施办法（试行）〉的通知》（双办发[2020]21号）第八条规定：“项目建设业主在招投标过程中，须在招标文件中明确地下砂石资源属国家所有，地下砂石由兴城建材公司无偿接管，并与中标单位签订《接管协议》。 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	97.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	010103002979	余方处置消纳费	1. 废弃料品种:石渣外运 2. 运距:综合考虑 3. 含土方装车费用 4. 包含石渣的运输及消纳费 5. 依据《成都市双流区人民政府办公室关于印发〈成都市双流区砂石资源管理利用实施办法（试行）〉的通知》（双办发[2020]21号）第八条规定：“项目建设业主在招投标过程中，须在招标文件中明确地下砂石资源属国家所有，地下砂石由兴城建材公司无偿接管，并与中标单位签订《接管协议》。 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	73.680					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0103	桩基工程								
3	010301003980	钢护筒	1. 护筒类型、长度:综合考虑 2. 护筒埋设和拔出方式:综合考虑 3. 无论采用振动锤打拔套管还是普通钢护筒埋设，由投标人根据踏勘现场及施工经验确定施工方式，此费用增减由投标人综合考虑在投标报价中，结算综合单价均不调整 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	48.820					
4	010301004981	截（凿）桩头	1. 桩类型:灌注桩 2. 有无钢筋：综合考虑 3. 混凝土等级：综合考虑 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	73.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 4 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
5	010302001982	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 桩径:800mm 2. 成孔方法:旋挖成孔 3. 混凝土种类、强度等级:C35 水下 4. 成孔土质：一、二类土 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m	245.000					
6	010302001983	泥浆护壁成孔灌注桩（ 钢护筒内灌浆）	1. 桩径:800mm（钢护筒外径 1000mm） 2. 成孔方法:旋挖成孔 3. 混凝土种类、强度等级:C35 水下 4. 成孔土质：一、二类土 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m	147.150					
7	010302001984	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 桩径:800mm 2. 成孔方法:旋挖成孔	m	1469.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土种类、强度等级:C35 水下 4. 成孔土质：四类土 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
8	010302001985	泥浆护壁成孔灌注桩（空桩）	1. 桩径:800mm 2. 成孔方法:旋挖成孔 3. 成孔土质：一、二类土 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	62.550					
9	010302001986	声测管	1. 材质：D50x3, Q235b钢管 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	2361.060					
10	010302001987	声测管封闭	1. M40水泥砂浆封闭 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	4.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

第 6 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	010515004988	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:综合考虑 2. 含钢筋笼制安费用及吊装费 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	54.369					
12	010516003989	机械连接（钢筋笼）	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3. 规格: φ16以内 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	3822.000					
13	010516003990	机械连接（钢筋笼）	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3. 规格: φ20以内 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	1176.000					
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	010401001991	砖胎膜	1. 材质:灰砂砖 2. 采用M5水泥砂浆砌筑 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	484.030					
15	010401012992	砖砌台阶	1. 砖砌台阶， 2. 砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 3. 勾缝要求：达到施工验收规范要求 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	9.000					
16	010402001994	砌体墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 3. 砌筑高度：3.6以内 4. 勾缝要求：达到施工验收规范要求	m³	1109.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 砌体加筋：综合考虑，费用不另行计算 6. 按规范要求部位需配砌的蒸压加气混凝土砌块工程量并入本项清单工程量，结算时综合单价按本项综合单价执行 7. 砌体选用须达到《建筑材料放射卫生防护标准》要求 8. 墙留洞封堵（含防火要求的堵洞）综合考虑在综合单价中 9. 砌体内埋管处钢丝网加强费用包含在综合单价中 10. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
17	010402001995	砌体墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:M10混合砂浆	m³	143.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 砌筑高度：3.6以外 4. 勾缝要求：达到施工验收规范要求 5. 砌体加筋：综合考虑，费用不另行计算 6. 按规范要求部位需配砌的蒸压加气混凝土砌块工程量并入本项清单工程量，结算时综合单价按本项综合单价执行 7. 砌体选用须达到《建筑材料放射卫生防护标准》要求 8. 墙留洞封堵（含防火要求的堵洞）综合考虑在综合单价中 9. 砌体内埋管处钢丝网加强费用包含在综合单价中 10. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
18	010501001998	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. . 其他：满足相关标准、规范	m³	94.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
19	010501001999	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用, 不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7.. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	53.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
20	0105030011001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处, 采取的有效隔离措施(钢丝网或玻纤网)、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中; 结算时, 对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土, 仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价	m³	14. 570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
21	0105010041002	首层地梁及楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30P8 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处, 采取的有效隔离措	m³	925.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

第 15 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
22	0105010041005	满堂基础（集水井）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价	m³	0.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
23	0105010051006	桩承台基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费 、油费、水费等）费用，不得因 配合比运输泵送方式不同而调整 单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、	m³	139.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 17 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
24	0105010061007	设备基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗	m ³	6.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
25	0105020011008	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C55 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同	m³	304.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 19 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
26	0105020011009	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土	m³	252.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C45 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
27	0105020011010	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点	m³	191.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋过密区域的浇筑措施、柱（墙）标号浇筑梁（板）节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中； 结算时，对进入梁（板）内的同柱（墙）强度等级的混凝土，仍按梁（板）混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
28	0105020011011	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电	m³	100.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
29	0105020021012	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	134. 550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
30	0105030021013	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(	m³	79.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			墙) 标号浇筑梁(板) 节点混凝土 措施等综合考虑在综合单价中; 结算时, 对进入梁(板) 内的同柱 (墙) 强度等级的混凝土, 仍按梁 (板) 混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费 、油费、水费等) 费用, 不得因 配合比运输泵送方式不同而调整 单价 7. 综合单价含所有外加剂(抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外) 费用 , 不得因外加剂(抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外) 掺入量的变化 而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 9. 其他: 满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 27 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
31	0105030021014	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处, 采取的有效隔离措施(钢丝网或玻纤网)、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中; 结算时, 对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土, 仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不	m³	76.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 28 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
32	0105030041015	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平	m³	45.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
33	0105030051016	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价	m³	3.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
34	0105040011018	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C45 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不	m³	152.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 31 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
35	0105040011019	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平	m³	158.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 32 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
36	0105040011020	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等 级节点处，采取的有效隔离措施 (钢丝网或玻纤网)、节点钢筋 过密区域的浇筑措施、柱(墙)标 号浇筑梁(板)节点混凝土措施等 综合考虑在综合单价中；结算时 ，对进入梁(板)内的同	m³	102.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
37	0105050101025	挂板（集水坑）	1. 混凝土种类:商品混凝土	m³	3.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 8. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
38	0105050011026	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求:满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护,表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处,采取的有效隔离措施(钢丝网或玻纤网)、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中;结算时,对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土,仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用,不	m³	2423.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
39	0105050011027	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平	m³	558.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
40	0105050081028	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等 级节点处，采取的有效隔离措施 (钢丝网或玻纤网)、节点钢筋 过密区域的浇筑措施、柱(墙)标 号浇筑梁(板)节点混凝土措施等 综合考虑在综合单价中；结算时 ，对进入梁(板)内的同	m³	24.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			柱(墙)强度等级的混凝土，仍按 梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费 、油费、水费等）费用，不得因 配合比运输泵送方式不同而调整 单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
41	0105060011029	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土	m²	320.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:120mm 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 砼浇筑养护，表面收平 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
42	0105060011031	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土	m²	2.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:150mm 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 砼浇筑养护，表面收平 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
43	0105070011033	散水、坡道	1. 混凝土种类:商品混凝土	m²	197.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
44	0105070031034	排水沟	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗	m	380.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
45	0105070051035	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范	m³	1.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
46	0105070071036	翻边	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外)费用, 不得因外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外)掺入量的变化而调整单价 7. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	50.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	0105070071037	翻边	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用, 不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	10.990					
48	0105080011038	基础后浇带（首层梁板）	1. 混凝土种类:商品混凝土	m³	6.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C40P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 后浇带、加强带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、两侧混凝土凿毛、混凝土表面水泥接浆、两侧钢丝网、支撑、节点钢筋过密区域的浇筑措施等综合考虑在综合单价中 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
49	0105080011039	梁后浇带	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 后浇带、加强带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、两侧混凝土凿毛、混凝土表面水泥接浆、两侧钢丝网、支撑、节点钢筋过密区域的浇筑措施等综合考虑在综合单价中 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同	m³	11.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
50	0105080011040	梁后浇带	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35P8 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价	m³	2.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
51	0105080011041	板后浇带	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: 35 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 后浇带、加强带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、两侧	m³	18.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			混凝土凿毛、混凝土表面水泥接浆、两侧钢丝网、支撑、节点钢筋过密区域的浇筑措施等综合考虑在综合单价中 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
52	0105080011042	板后浇带	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35P8	m³	4. 720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	0105150011043	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ6以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	16.566					
54	0105150011044	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭	t	10.896					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 54 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
55	0105150011045	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ10以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中	t	298.848					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
56	0105150011046	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢带E Φ10以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	6.429					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

第 56 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
57	0105150011047	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢带E Φ 12-14 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取	t	44.541					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
58	0105150011048	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ12-14 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	48.588					
59	0105150011049	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢	t	0.873					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			Φ 16 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
60	0105150011050	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢带E Φ 16 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内	t	2.453					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
61	0105150011051	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢带E Φ 18-22 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，	t	2.976					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 60 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
62	0105150011052	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ18-22 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，包 含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包 含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其它方	t	8.492					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
63	0105150011054	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ25 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范	t	15.523					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
64	0105150011055	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 Φ28-32 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，包 含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包 含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	t	1.915					
65	0105150011057	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:四级螺纹钢 带E Φ14	t	4.267					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
66	0105150011058	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：四级螺纹钢带E φ 16 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计	t	2.648					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
67	0105150011059	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：四级螺纹钢带E φ18-20 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中	t	33.144					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
68	0105150011060	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：四级螺纹钢 带E Φ22-25 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，包 含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包 含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑	t	299.252					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 66 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
69	0105150011061	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：四级螺纹钢 带E Φ28-32 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，包 含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包 含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	t	15.535					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 67 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
70	0105150091062	支撑钢筋（铁马）	1. 钢筋种类、规格:综合考虑 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	2.547					
71	0105160031066	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3. 规格: $\Phi 25$ 以内 4. 其他：满足相关标准、规范	个	2411.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 68 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
72	0105160031067	机械连接	1. 连接方式: 机械连接 2. 螺纹套筒种类: 直螺纹套筒 3. 规格: $\phi 28$ 以内 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	个	192.000					
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
73	0106060081070	不锈钢爬梯（集水井）	1. 不锈钢爬梯 2. 钢材、钢筋品种、规格: 种类、规格综合， 3. 螺栓种类: 高强螺栓、普通螺栓等综合考虑，费用包含在综合单价中 4. 探伤及焊缝: 满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中	t	0.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价中应包含制作、安装、运输、吊装、除锈、油漆等费用 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
74	0106070051071	砌块墙钢丝网加固（外墙满挂）	1. 材料品种、规格：Φ0.9热镀锌电焊网，网孔12.7mm*12.7mm，焊点抗拉力>65N，镀锌层质量≥122g/m² 2. 固定方式：综合 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	6693.020					
75	0106070051072	砌块墙钢丝网加固（楼梯间挂网）	1. 材料品种、规格：Φ12mm孔径15*15孔钢丝网 2. 固定方式：综合 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1103.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
76	0106060081073	钢爬梯	1. 名称：钢爬梯 2. 钢材、钢筋品种、规格：种类、规格综合， 3. 详参15J401，D3/WT1b-36 4. 螺栓种类：高强螺栓、普通螺栓等综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 探伤及焊缝：满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中 6. 综合单价中应包含制作、安装、运输、吊装、除锈、油漆等费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	0.400					
		分部小计								
	0108	门窗工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	0108010011074	成品实木门	1. 门扇：1mm厚装饰耐火板+实木门芯整体门厚为45mm 2. 门框：实木门槛外包1mm防火板 3. 开启方式：综合 4. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	72.480					
78	0108010061075	手动开启装置	1. 材质、拖带数量综合考虑 2. 含安装完成的相关配件 3. 其他：满足相关标准、规范	套	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
79	0108020031076	钢质防火门（双扇）	1. 甲级双扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、顺序器、释放器、观察窗、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设	m²	97.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
80	0108020031077	钢质防火门（单扇）	1. 甲级单扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、释放器、观察窗满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化	m²	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计，并经设计甲方认可后方可 实施，综合单价包含深化设计费 用 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
81	0108020031078	钢质防火门（单扇）	1. 乙级单扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀 锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、释 放器、观察窗满足隔声功能以及 常开的防火门须安装的信号控制 关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具 、门碰、紧固件、密封材料、发 泡剂、埋件、连接件、闭门	m ²	17.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
82	0108020031079	钢质防火门（双扇）	1. 乙级双扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、顺序器、释放器、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用	m ²	112.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
83	0108020031080	钢质防火门（单扇）	1. 丙级单扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、释放器、满足隔声功能以及常	m ²	29.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
84	0108030011084	铝合金电动卷帘门	1. 门材质：铝合金卷帘 2. 启动装置品种、规格：电动开启 3. 含电机、按钮、配套五金、卷帘箱等相关安装配件	m ²	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
85	0108050051085	铝合金玻璃门	1. 框、扇材质：隔热断桥铝合金型材Kf=4.0W / (m² • K) 框面积20% 2. 玻璃品种、厚度：6高透光Low-E+9A+6透明（玻璃做均质处理） 3. 铝合金型材表面采用氟碳涂层处理厚度应 ≥40 μ m (三涂) 4. 含配套五金、地弹簧 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	40.500					
86	0108070011086	铝合金平开窗（含悬窗）	1. 框、扇材质：隔热断桥铝合金型材Kf=4.0W / (m² • K) 框面积20% 2. 玻璃品种、厚度：6高透光Low	m²	446.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 79 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			-E+9A+6透明（玻璃做均质处理） 3. 铝合金型材表面采用氟碳涂层处理厚度应 ≥40 μ m(三涂) 4. 含配套五金 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
87	0108070011087	铝合金平开窗（含悬窗）（救援窗）	1. 框、扇材质：隔热断桥铝合金型材Kf=4.0W / (m² • K)框面积20% 2. 玻璃品种、厚度：5mm钢化玻璃（玻璃做均质处理） 3. 铝合金型材表面采用氟碳涂层处理厚度应 ≥40 μ m(三涂) 4. 含配套五金 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	11.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
88	0108070011088	铝合金固定窗	1. 框、扇材质：隔热断桥铝合金型材Kf=4.0W / (m ² • K) 框面积20% 2. 玻璃品种、厚度：6高透光Low-E+9A+6透明（玻璃做均质处理） 3. 铝合金型材表面采用氟碳涂层处理厚度应 ≥40 μ m(三涂) 4. 含配套五金 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	980.830					
89	0108070011089	铝合金固定窗（救援窗）	1. 框、扇材质：隔热断桥铝合金型材Kf=4.0W / (m ² • K) 框面积20% 2. 玻璃品种、厚度：5mm钢化玻璃（玻璃做均质处理） 3. 铝合金型材表面采用氟碳涂	m ²	39.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			层处理厚度应 ≥40 μ m(三涂) 4. 含配套五金 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
90	0108070031090	金属百叶窗（空调百叶）	1. 窗类型及尺寸：铝合金百页，颜色综合，尺寸综合 2. 窗框、扇材质及尺寸：铝合金，规格型号、厚度、颜色综合，尺寸综合 3. 铝合金片式、铝合金矩管百页等各种类型综合考虑 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	203.930					
91	0108070031091	金属百叶窗（防雨百叶）	1. 窗类型及尺寸：铝合金百页，颜色综合，尺寸综合 2. 窗框、扇材质及尺寸：铝合金，规格型号、厚度、颜色综	m²	60.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 82 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，尺寸综合 3. 铝合金片式、铝合金矩管百页等各种类型综合考虑 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
92	0108070041092	防鼠、防虫网	1. 不锈钢(孔径10mmx10mm, 丝径0.9mm)防鼠防虫网 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	171.380					
93	0108070051093	屋面格栅开启扇	1. 白色铝合金方通格栅门 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	10.880					
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
94	0109010021094	屋面面层（屋1）	1. 600*600*8厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝	m ²	2220.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 20厚DSM20聚合物水泥砂浆（1:2.5水泥砂浆）粘结层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
95	0109020011095	屋面卷材防水（屋1）	1. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类单面粘） 2. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜） 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	2330.450					
96	0109020021096	屋面涂膜防水（屋1）	1. 2.0非固化橡胶沥青防水涂料 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	2330.450					
97	0109020031097	屋面刚性层（屋1）	1. 40厚C20细石混凝土保护层（配单层双向 Φ6@200钢筋网片） 2. 其他：满足相关标准、规范	m²	2220.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
98	0109020011098	屋面卷材防水（屋2）	1. 3. 0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类单面粘） 2. 1. 5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜） 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	221. 750					
99	0109020021099	屋面涂膜防水（屋2）	1. 2. 0非固化橡胶沥青防水涂料 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	221. 750					
100	0109020031100	屋面刚性层（屋2）	1. 40厚C20细石混凝土保护层（配单层双向 Φ6@200钢筋网片） 2. 2mx2m分缝，缝宽10，建筑密封膏嵌缝 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	207. 070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 85 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
101	0109020021101	顶棚防潮层（顶棚2）	1. 防水膜品种:1.0厚聚合物水泥防水涂料作为防潮层 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	285.430					
102	0109020031102	雨棚找坡层（雨棚1）	1. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层（此道做法在雨棚结构板上方设置） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	86.540					
103	0109010021103	深灰色铝合金盖（风井顶板）	1. 型材品种、规格:30*30*2厚镀锌骨架 2. 2厚铝合金板 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	4.830					
104	0109020071104	泛水	1. 详参陕09J02，13-D, 62-A 2. 其他：满足相关标准、规范	m²	209.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 86 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
105	0109030011107	直形墙面防水层（集水井）	1. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜） 2. 2.0厚聚氨酯防水涂料（+50g/m²无纺布） 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	14.400					
106	0109030021109	墙面涂膜防水（内墙4）	1. 2+2厚聚氨酯防水涂料，分两遍成活，刷至板底 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1819.000					
107	0109030021110	墙面涂膜防水（内墙3）	1. 2+2厚聚氨酯防水涂料，分两遍成活，刷至板底 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	171.150					
108	0109030021112	墙面涂膜防水（外墙2）	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（	m²	6004.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 87 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			II型) 2. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
109	0109030021113	墙面涂膜防水（外墙3）	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（ II型) 2. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m ²	1392.130					
110	0109040011115	底板防水层（集水井）	1. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防 水卷材（PY类） 2. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防 水卷材（N类高分子膜） 3. 50厚C20细石混凝土保护层 4. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m ²	1.440					
111	0109040021116	楼（地）面涂膜防水（ 楼3）	1. 2厚聚氨酯防水涂料防水层， 四周上翻至建筑完成面以上300 2. 其他：满足相关标准、规范	m ²	448.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 88 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
112	0109040021117	楼（地）面涂膜防水（ 楼3）	1. 部位：连廊 2. 2厚聚氨酯防水涂料防水层， 四周上翻至建筑完成面以上300 3. 2厚聚氨酯防水涂料防水层， 四周上翻至建筑完成面以上300 4. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m ²	539.740					
113	0109040021118	楼（地）面涂膜防水（ 楼5）	1. 2厚聚氨酯防水涂料防水层， 四周上翻至建筑完成面以上300 2. 2厚聚氨酯防水涂料防水层， 四周上翻至建筑完成面以上300 3. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m ²	246.740					
114	0109040021119	楼（地）面涂膜防水（ 楼9有水机房）	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料防水层 （仅有水机房加此道做法） 2. 其他：满足相关标准、规范	m ²	29.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

第 89 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
115	0109040021120	楼（地）面涂膜防水（排水沟）	1. 2厚单组份聚氨脂防水涂料 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	69.630					
116	0109040041122	楼（地）面变形缝（散水）	1. 聚氨酯密封膏嵌缝 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	5.290					
117	0109020081123	屋面变形缝	1. 矿物棉背衬材料高度大于200 2. 下部钢质承托板厚1.5mm, 防火密封胶粘贴封缝 3. 不锈钢板盖缝 4. 聚乙烯泡沫塑料棒 5. 详参14J936, CW1/1 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	8.800					
118	0109020081124	顶棚变形缝	1. 不锈钢板盖缝	m	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 90 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 岩棉板防火隔离带 3. 详参14J936, DN1/1 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
119	0109030041126	外墙面变形缝	1. 不锈钢板盖缝 2. 岩棉板防火隔离带 3. 橡胶止水带 4. 详参14J936, DQ1/3 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	52.000					
120	0109040041127	楼（地）面变形缝	1. 不锈钢板盖缝 2. 橡胶止水带 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	35.000					
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 91 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
121	0110010011128	保温隔热屋面（屋1）	1. 45mm挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）（B1级） 2. 干铺聚无纺布一层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	2220.860					
122	0110010011130	保温隔热屋面（屋2）	1. 45mm挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）（B1级） 2. 干铺聚无纺布一层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	207.070					
123	0110010011131	屋面找坡层（屋2）	1. 最薄处40厚LC7.5陶粒混凝土找坡层，坡向落水口（仅建筑找坡有此做法） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	207.070					
124	0110010031132	无机涂料墙面（外墙2、外墙3）	1. 5厚抗裂砂浆两次成活，压入一层耐碱玻纤网格布	m²	6004.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 92 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 粘结砂浆粘贴岩棉保温板30mm 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
125	0111010011136	水泥砂浆楼面（楼3）	1. 部位：连廊 2. 600*600*8厚抛光砖/防滑地砖地面，干水泥擦缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	539.740					
126	0111010011137	水泥砂浆楼面（楼4）	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m²	120.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 93 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
127	01110100111138	水泥砂浆楼地面（楼5）	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 30厚C20细石混凝土随打随抹平 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	169.050					
128	01050100111139	水泥砂浆楼面填充层（楼5）	1. C3泡沫混凝土填充层找坡，坡向地漏，泡沫混凝土容重不得大于10KN/m³ 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	5.650					
129	01110100111140	水泥砂浆楼地面（排水沟）	1. 15厚WP M15水泥砂浆层 2. 15厚WS M20防水水泥砂浆保护层 3. 其他：满足相关标准、规范	m²	107.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
130	0111010011141	水泥砂浆楼地面（浅水沟）	1. 20厚1:3水泥砂浆找坡层, i=0.5%, 最薄处20厚阴角倒R20圆角 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	23.320					
131	0111010011143	块料楼地面（无盖水沟）	1. 蓝色马赛克砖 2. 粘结层综合考虑 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	101.380					
132	0111010031145	坑内地面（集水井）	1. 100厚C20细石砼面批20厚1:2水泥砂浆 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1.440					
133	0111010031146	坑内地面（电梯井）	1. 20厚M20防水砂浆 2. 其他：满足相关标准、规范	m²	90.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
134	0111010051147	水性环氧地坪楼面（楼9）	1. 1.5厚防滑防尘水性环氧地坪漆（厚度含面涂、中涂、底涂） 2. 40厚C25细石混凝土基层，随打随弄平，强度达标后表面打磨 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	180.400					
135	0111010051148	水性环氧地坪楼面（设备基础）	1. 1厚防滑防尘水性环氧地坪漆（厚度含面涂、中涂、底涂） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	62.540					
136	0111020031149	地砖楼面（楼2）	1. 600*600*8厚抛光砖/防滑地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水混砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合	m²	254.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 96 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
137	0111050011150	水泥砂浆踢脚线(踢3)	1. 5厚1：2.5水泥砂浆罩面压实抹光 2. 5厚1：0.5：0.25水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3. 8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 加气混凝土刷界面剂一道(墙面先用水润湿) 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	33.930					
138	0111050011151	水性环氧地坪漆踢脚（踢4）	1. 1.5厚防滑防尘水性环氧地坪漆（厚度含面涂、中涂、底涂） 2. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨	m ²	24.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平 3. 15厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 加气混凝土刷界面剂一道(墙面先用水润湿) 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
139	0111050031152	地砖踢脚（踢1）	1. 8厚铺地砖踢脚，水泥浆擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 加气混凝土刷界面剂一道(墙面先用水润湿) 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	50.430					
140	0111060021153	块料楼梯地面（楼2）（楼梯间）	1. 8厚抛光砖/防滑地砖地面，干水泥擦缝（含防滑条）	m²	324.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 98 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 5厚1:2. 5水混砂浆粘结层(内 掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合 层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
141	0111070021154	块料台阶面（台阶1）屋 面	1. 8厚防滑砖，水泥浆擦缝 2. 20厚1：2. 5水泥砂浆 3. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	6. 320					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
142	0112010011156	墙面一般抹灰（内墙1）	1. 墙体随砌随抹平 2. M7. 5, 7mm厚 3. 其他：满足相关标准、规范	m²	655. 220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
143	0112010011157	墙面一般抹灰（内墙2）	1. 电梯厅兼合用前室、电梯厅兼前室、扩大合用前室、扩大前室 1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	976.500					
144	0112010011158	墙面一般抹灰（内墙2）	1. 楼梯间、前室、屋顶各类设备机房、屋顶电梯机房等 1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范	m²	2956.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
145	0112010011159	墙面一般抹灰（内墙3）	1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	171.150					
146	0112010011160	墙面一般抹灰（内墙4）	1. 挂热镀锌钢丝网（20*20*Φ1.2），在网上抹8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆（将砂浆压入网孔），分层压实抹平 2. 3厚界面剂一道甩毛（抹前先将堵面用水润湿） 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1819.000					
147	0112010011161	墙面一般抹灰（内墙5）	1. 20厚聚合物防水砂浆，1.5米	m²	425.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
148	0112010011163	墙面一般抹灰(外墙2)	1. 12厚1：3水泥砂浆找平层(内掺杜拉纤维0.9kg/m³，其中结构墙面浆找补平整，砌体墙面抹灰找平)，抹平搓毛 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	6004.590					
149	0112010011164	墙面一般抹灰（外墙2） 仅砌体墙	1. 5厚聚合物防水砂浆（仅砌体墙有此做法） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	3550.630					
150	0112010011165	墙面一般抹灰(外墙3)	1. 12厚1：3水泥砂浆找平层(内掺杜拉纤维0.9kg/m³，其中结构墙面浆找补平整，砌体墙面抹灰找平)，抹平搓毛	m²	1392.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
151	0112010011167	外侧壁抹灰（集水井）	1. 20厚M5水泥砂浆找平 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	21.760					
152	0112010011168	内侧壁抹灰（集水井）	1. 20厚M20水泥砂浆找平 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	14.400					
153	0112010011172	砖胎膜内侧壁抹灰	1. 25厚M15水泥砂浆 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1709.430					
		分部小计								
	0113	天棚工程								
154	0113010011173	大白浆顶棚（顶棚4）	1. 喷大白浆二道 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	32.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

第 103 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
155	0114060011174	无机涂料顶棚（顶棚1）	1. 腻子种类:满刮耐水腻子 2. 刮腻子遍数:两道，砂纸磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数:喷无机涂料面层二道，封底漆一道 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	2384.930					
156	0114060011175	无机涂料墙面（内墙2）	1. 喷无机内墙涂料面层二道 2. 封底漆一道 3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	2956.600					
157	0114060011176	无机涂料墙面（内墙3）	1. 喷无机内墙涂料面层二道 2. 封底漆一道	m²	171.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
158	0114060011177	无机涂料墙面（外墙2）	1. 无机外墙涂料喷涂，一底两面 2. 柔性耐水腻子两遍，打磨平整 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	6004.590					
159	0114060011178	无机涂料墙面（外墙3）	1. 无机外墙涂料喷涂，一底两面 2. 柔性耐水腻子两遍，打磨平整 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	1392.130					
160	0114060011179	雨棚涂料层（雨棚1）	1. 无机外墙涂料喷涂，一底两面 2. 柔性耐水腻子两遍，打磨平整	m ²	99.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 105 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
161	0115020011180	金属装饰线（屋面）	1. 规格;综合考虑 2. 白色铝合金方通表面氟碳喷涂 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	4597.720					
162	0115020071181	PVC护角	1. PVC护角30*30, 10厚 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	127.200					
163	0115030011183	楼梯栏杆	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢方管50*20*2 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢方管50*20*3立柱，不锈钢方管	m	132.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

第 106 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			50*20*2横杆 3. 高度900mm 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
164	0115030011184	楼梯栏杆	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢方管50*20*2 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢方管50*20*3立柱，不锈钢方管50*20*2横杆 3. 高度1100mm 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	3.320					
165	0115030011185	护窗栏杆	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢扁钢60*10 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢扁钢60*10立柱，不锈钢方管20*20*2立杆	m	9.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 107 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 高度900mm 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
166	0115030051186	金属靠墙扶手	1. 详参22J403-1, 5-5/3 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	3.590					
167	0115060031188	铝合金雨篷	1. 铝合金雨棚 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	5.400					
168	0115070011189	挡鼠板	1. 38*25*2不锈钢方通骨架 2. 双面2厚不锈钢板 3. 304不锈钢折边U型槽 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	9.000					
169	0114040021191	排水沟盖板	1. 成品专用钢格栅盖板 2. 其他：满足相关标准、规范	m²	37.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 108 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
170	0115030011193	金属扶手、栏杆、栏板	1. 80*50铝合金椭圆管扶手 2. 60*60*3方钢管立柱 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	129.750					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2.1	脚手架								
171	0117010011203	综合脚手架	1. 综合脚手架 2. 檐口高度:30m以内 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	13085.580					
172	0117010021204	外脚手架	1. 搭设方式:单排脚手架 2. 搭设高度:15m以内 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	1496.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
	2.2	现浇混凝土模板及支架								
173	0117020011205	垫层模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m²	145.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
174	0117020011207	满堂基础模板	1. 基础类型：满堂基础 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、砖胎膜、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量	m²	71.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
175	0117020021208	矩形柱模板	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整	m²	4075.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
176	0117020021209	柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合	m²	8824.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
177	0117020111210	直形墙模板	1. 墙体类型：直形墙、弧形墙、挡土墙、端柱、暗柱及L、Y、T、十字、一字形、Z 形等短墙综合	m²	3306.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 114 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 115 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
178	0117020061211	矩形梁	1. 梁类型：冠梁、矩形梁、异形梁、弧形梁等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不	m ²	870.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
179	0117020061212	梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中	m²	2064.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 117 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
180	0117020141213	有梁板模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m ²	21270.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
181	0117020141214	板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费	m²	28408.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 119 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 120 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
182	0117020031215	构造柱模板	1. 构造柱类型：构造柱、门边框等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范	m²	1513.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
183	0117020241216	楼梯模板	1. 楼梯类型：直形、弧形楼梯综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量	m²	323.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
184	0117020011217	基础模板（后浇带）首层梁板	1. 基础类型：综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行	m²	10.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 123 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
185	0117020141218	有梁板模板（后浇带）	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支撑高度：4.9m 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7. 模板周转次数综合考虑，不	m²	216.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			因周转次数的变化调整综合单价 8. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 9. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
186	0117020141219	有梁板模板（后浇带）	1. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支撑高度:5.9m 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 6. 本项目投标人应根据施工经	m ²	104.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
187	0117020081220	圈梁模板	1. 圈梁类型：圈梁、砌体拉结带、现浇带、窗台梁等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	499.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 126 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
188	0117020091221	过梁	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支	m ²	48.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 127 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
189	0117020211222	翻边模板	1. 构件类型：翻边、止水带等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合	m²	581.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 128 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
190	0117020111223	挂板模板	1. 构件类型：挂板模板 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、	m²	14.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 129 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
191	0117020231224	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 构件类型：雨篷、悬挑板、阳 台板 2. 模板类型：组合钢模、木模、	m ²	170.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
192	0117020291225	坡道模板	1. 构件类型：坡道模板	m²	16.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
193	0117020141226	有梁板模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支撑高度：≥8m且≤10m 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量	m²	667.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 133 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 9. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
194	0117020141227	有梁板模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支撑高度:14m 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 6. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 7. 模板周转次数综合考虑，不	m²	624.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 134 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			因周转次数的变化调整综合单价 8. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 9. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
195	0117020281228	压顶模板	1. 构件类型：压顶模板 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整	m ²	10.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 135 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
196	0117020011229	散水模板	1. 构件类型：散水模板 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用	m²	4.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
197	0117020261230	电缆沟、地沟	1. 构件类型：电缆沟、地沟模板 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m²	189.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 137 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何 种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
		分部小计								
	2.3	垂直运输								
198	0117030011244	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式： 框剪 2. 建筑物檐口高度、层数：小于 30m 3. 其他：满足相关标准、规范	m²	13085.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
		分部小计								
	2.4	超高施工增加								
		分部小计								
	2.5	大型机械设备进出场及安拆								
199	0117050011246	旋挖机	1. 机械设备名称:旋挖机 2. 含进退场及安拆费用 3. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	台次	1.000					
200	0117050011247	塔式起重机	1. 机械设备名称:塔式起重机 2. 含进退场、安拆、基础等相关费用 3. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	台次	1.000					
201	0117050011248	施工电梯	1. 机械设备名称:施工电梯 2. 含进退场、安拆、基础等相	台次	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
3#栋-建筑与装饰工程】

第 139 页 共 139 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关费用 3. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
		分部小计								
	2.6	施工排水、降水								
202	0117060011249	成井	1. 成井方式： 2. 地层情况： 3. 成井直径： 4. 井（滤）管类型、直径：	m	1.000					
203	0117060021250	排水、降水	1. 机械规格型号： 2. 降排水管规格：	昼夜	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【3#栋-建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0117070011195	安全文明施工			1247222.63			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		44543.67			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		263212.57			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		599314.77			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		340151.62			
2	0117070021196	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070031197	非夜间施工照明						
4	0117070041198	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070051199	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【3#栋-建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070061200	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070071201	已完工程及设备保护						
8	0117070081202	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【3#栋-建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【3#栋-建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【3#栋-建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

【3#栋-建筑与装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【3#

标段：/

第 1 页 共 1 页

栋-建筑与装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【3#栋-建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【3#栋-建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【3#栋-建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	31864.14					
2	水	m³	5216.47					
3	汽油(机械)	L	629.71					
4	黏土	m³	125.86					
5	低合金钢焊条E43系列	kg	167.82					
6	其他材料费	元	168195.12					
7	金属材料摊销	kg	976.40					
8	商品混凝土C35水下	m³	1166.72					
9	焊条综合	kg	1501.31					
10	三级螺纹钢 φ18-22	t	38.41					
11	螺纹连接套筒 φ≤16	个	3860.22					
12	螺纹连接套筒16≤ φ ≤20	个	1187.76					
13	螺纹连接套筒20≤ φ ≤25	个	2435.11					
14	螺纹连接套筒 φ ≤28	个	193.92					
15	螺纹连接套筒 φ ≤32	个						
16	管箍	只	401.38					
17	镀锌铁丝 φ1.6~1.2	kg	92.55					
18	橡胶密封圈DN50	个	354.16					
19	无缝钢管D50×3	m	2502.72					
20	湿拌地面砂浆M20	m³	5.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【3#栋-建筑与装饰工程】 标段： / 第 2 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	商品混凝土C15	m³	59.67					
22	圆钢 Φ ≤6	t	17.73					
23	圆钢 Φ ≤10	t	26.29					
24	三级螺纹钢 Φ ≤10	t	319.77					
25	三级螺纹钢带E Φ ≤10	t	6.88					
26	三级螺纹钢带E Φ 12~14	t	47.44					
27	三级螺纹钢 Φ 12~14	t	51.75					
28	三级螺纹钢 Φ 16	t	0.93					
29	三级螺纹钢带E Φ 16	t	2.61					
30	三级螺纹钢带E Φ 25	t						
31	三级螺纹钢 Φ 25	t	16.30					
32	三级螺纹钢 Φ 28-32	t	2.01					
33	三级螺纹钢带E Φ 28-32	t						
34	焊条(高强钢筋用)	kg	3065.87					
35	四级螺纹钢带E Φ 14	t	4.54					
36	四级螺纹钢带E Φ 22-25	t	314.21					
37	四级螺纹钢带E Φ 28-32	t	16.31					
38	商品混凝土C30	m³	2795.64					
39	螺纹钢 Φ >10	t	2.67					
40	商品混凝土C55	m³	306.37					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【3#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 3 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	商品混凝土C45	m³	407.56					
42	商品混凝土C35	m³	387.80					
43	商品混凝土C25	m³	209.39					
44	复合模板	m²	8832.83					
45	二等锯材	m³	236.00					
46	钢材综合	kg						
47	锯材综合	m³	27.35					
48	脚手架钢材	kg	12574.19					
49	摊销卡具和支撑钢材	kg	64092.64					
50	对拉螺栓	kg	1556.10					
51	对拉螺栓塑料管	m	9221.38					
52	铁件	kg	135.56					
53	成品腻子粉耐水型(N)	kg	52134.60					
54	无机涂料	kg	5149.45					
55	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	20787.92					
56	腻子胶	kg						
57	大白粉	kg						
58	白水泥	kg	459.81					
59	滑石粉	kg						
60	加气混凝土砌块	m³	1240.97					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【3#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 4 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	石灰膏	m³	8.02					
62	细砂	m³	116.33					
63	水泥32.5	kg	57166.59					
64	加气混凝土条板（ALC）200	m³						
65	湿拌地面砂浆M15	m³	31.41					
66	湿拌地面砂浆M20	m³	15.10					
67	防滑地砖600×600	m²	814.01					
68	双组份聚氨酯防水涂料	kg	17288.07					
69	稀释剂	kg	732.61					
70	805胶水	kg	561.97					
71	商品混凝土C20	m³	289.03					
72	金刚石砂轮片Φ400	片						
73	环氧渗透底漆	kg	60.63					
74	环氧渗透底漆固化剂	kg						
75	环氧砂浆主漆粉料	kg						
76	环氧砂浆主漆	kg	60.63					
77	环氧砂浆主漆固化剂	kg						
78	环氧自流平面漆	kg	248.76					
79	环氧自流平面漆固化剂	kg	76.78					
80	湿拌抹灰砂浆M15	m³	217.92					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【3#栋-建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 5 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	湿拌抹灰砂浆M20	m³	3.08					
82	镀锌钢丝网	m²	2000.90					
83	抗裂砂浆	kg	31657.22					
84	塑料膨胀锚栓 φ8	套	35206.16					
85	草袋子	m²	89.36					
86	镀锌铁丝8#	kg	102.00					
87	枕木	m³	0.17					
88	螺栓大型机械安装用	个	88.00					
89	商品混凝土C40	m³	54.81					
90	高强钢筋 φ>16	t	3.28					
91	高强钢筋 φ12~16	t	0.48					
92	防滑砖200×200	m²	10.07					
93	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	6.75					
94	聚合物砂浆	kg	79305.14					
95	耐碱玻纤网格布(标准)	m²	8106.20					
96	界面剂	kg	7113.61					
97	胶粘剂	kg	20041.02					
98	岩棉保温板厚30mm	m²	6154.70					
99	抛光砖300×300	m²	51.44					
100	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	6890.94					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【3#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 6 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	改性沥青嵌缝油膏	kg	548.02					
102	石油沥青30#	kg	994.19					
103	汽油	L	3277.72					
104	自粘聚合物改性沥青防水卷材3.0（PY类）	m²	2885.61					
105	自粘聚合物改性沥青防水卷材1.5mm（N类高分子膜）	m²	2901.89					
106	挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）厚45mm	m²	2476.49					
107	石英粉	kg						
108	四级石棉	kg						
109	陶粒	m³	18.07					
110	建筑油膏	kg	796.05					
111	防滑砖600×600	m²	2276.38					
112	干混地面砂浆M20	t	85.50					
113	建筑焦油	kg	19.88					
114	电焊条结422 φ3.2	kg	3.48					
115	铝合金不等角	m	18.92					
116	铝合金板2mm	m²	5.23					
117	镀锌方通30*30*2	t	0.06					
118	标准砖	千匹	258.60					
119	湿拌砌筑砂浆M5	m³	116.54					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【3#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 7 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
120	PVC护角30*30, 10厚	m	133.56					
121	型钢综合	t						
122	聚苯板厚30mm	m²						
123	不锈钢板1mm	m²	67.64					
124	湿拌抹灰砂浆M5	m³	0.46					
125	挤塑板厚50mm	m²						
126	螺栓综合	kg	0.07					
127	电焊丝	kg	1.30					
128	杉原木综合	m³	0.00					
129	角钢综合	m						
130	不锈钢板5mm	m²						
131	单组份聚氨酯防水涂料	kg	183.68					
132	湿拌防水砂浆M20	m³	1.62					
133	混凝土砌块	千匹						
134	聚合物改性水泥基防水灰浆	kg						
135	钢爬梯	t	0.40					
136	焊锡	kg	4.35					
137	铁钉	kg	6.25					
138	铝板1mm	m²	221.73					
139	矿物棉背衬材料厚200mm	m²	2.45					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【3#栋-建筑与装饰工程】 标段： / 第 8 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
140	钢板综合	t	0.07					
141	不锈钢方管50*20*2	m	791.96					
142	不锈钢方管立柱50*20*3	m	209.05					
143	胶合板3mm	m²						
144	膨胀螺栓	套	1354.05					
145	钢质防火门甲级	m²	136.88					
146	关门器	套	168.00					
147	顺位器	套	61.00					
148	钢质防火门乙级	m²	126.84					
149	钢质防火门丙级	m²	28.81					
150	不锈钢防火门甲级	m²						
151	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	12080.75					
152	断桥铝合金平开窗6高透光Low-E+9A+6透明	m²	431.37					
153	断桥铝合金固定窗6高透光Low-E+9A+6透明	m²	908.74					
154	镀锌螺钉带垫	个	124.74					
155	隔热断桥铝合金地弹簧门6高透光Low-E+9A+6透明	m²	38.98					
156	地弹簧	套	8.00					
157	膨胀螺栓M8	套	526.20					
158	合页	副	129.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【3#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 9 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
159	成品实木门	m ²	70.33					
160	断桥铝合金固定窗5mm钢化玻璃	m ²	36.90					
161	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	1529.15					
162	铝合金百叶窗	m ²	254.13					
163	防鼠、防虫网扇	m ²	171.38					
164	精制六角带帽螺栓M10×100	套	21.22					
165	电焊条Φ4	kg	1.97					
166	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×100	套	61.66					
167	卷闸门电动装置国产	套	3.00					
168	碳钢气焊条	kg	9.60					
169	卷闸门铝合金	m ²	39.00					
170	湿拌砌筑砂浆M20	m ³						
171	商品混凝土板C30（含钢筋）	m ³						
172	湿拌砌筑砂浆M20	m ³	0.17					
173	电缆沟盖板网纹镀锌钢板(沟宽+95)*500*8)	m ²						
174	成品专用钢格栅盖板	m ²	38.74					
175	泡沫混凝土C3	m ³	5.71					
176	夹层玻璃12mm	m ²						
177	钢方管柱80*80*2.5	m						
178	钢方管边框55*40*2.6	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【3#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 10 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
179	钢方管装饰立管32*32*1.5	m						
180	橡胶止水带	m	91.35					
181	丙酮	kg	2.87					
182	乙二胺	kg	0.19					
183	环氧树脂各种规格	kg	2.87					
184	加工铁件	kg	29.51					
185	膨胀螺栓M12×110	套	86.13					
186	玻璃纤维网格布(耐碱)	m²	63.95					
187	界面砂浆DB	m³	0.03					
188	岩棉板	m³	1.44					
189	聚合物粘接砂浆	t	0.12					
190	铝合金方管25×25×1.2	m						
191	铝合金扁管80*50	m	137.54					
192	铝合金方管立柱60*60*3	m	1401.30					
193	防滑砖（含防滑条）200×200	m²	517.47					
194	合金钢钻头综合	个	1.14					
195	非焦油型聚氨酯	kg	5.82					
196	镀锌法兰DN50	个	3.98					
197	圆钢Φ>10	t	0.00					
198	不锈钢方管50*50*2	m	3.81					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【3#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 11 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
199	蓝色马赛克砖	m²	103.41					
200	不锈钢扁钢60*10	m	9.75					
201	不锈钢扁钢立柱60*10	m	6.71					
202	不锈钢方管立杆20*20*2	m	74.52					
203	四级螺纹钢带E φ 18-20	t	34.80					
204	断桥铝合金平开窗5mm钢化玻璃	m²	10.66					
205	钢丝网综合	m²	8185.82					
206	EPS花岗岩漆装饰板30mm	m²						
207	耐侯硅胶500ml	支						
208	保温嵌缝条	m						
209	塑料膨胀螺栓 φ 10×70	套						
210	岩棉保温装饰一体板30mm	m²						
211	低碳钢焊条综合	kg	10.29					
212	三级螺纹钢 φ >16	t	17.70					
213	生石灰	kg						
214	塑料止水带	m	9.24					
215	消纳费机械费	元	171.39					
216	铝合金扣板G100条形0.6厚	m²	5.85					
217	角钢综合	t	0.06					
218	商品混凝土C40P8	m³	6.19					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【3#栋-建筑与装饰工程】 标段： / 第 12 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
219	三级螺纹钢带E φ 18-22	t	3.12					
220	四级螺纹钢带E φ 16	t	2.82					
221	白色铝合金方通5mm	m²	2846.44					
222	手动开启装置	套	50.00					
223	钢化夹胶玻璃6+1.14PVB+6	m²	87.19					
224	不锈钢爬梯	t	0.02					
225	商品混凝土C35p8	m³	139.70					
226	商品混凝土C30P8	m³	1587.32					
227	商品混凝土C35P8	m³	7.42					
228	商品混凝土C30P6	m³						
229	商品混凝土C55P8	m³						
230	泵送（地泵）电费	m³	6092.43					
231	生石灰	kg	5.89					
232	无纺布	m²	2809.40					
233	干混抹灰砂浆M20	t						
234	干混地面砂浆M20	t	3.47					
235	湿拌抹灰砂浆M20	m³	24.01					
236	湿拌地面砂浆M15	m³	16.37					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【3#栋-建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	0101030021257	余方处置消纳费	1. 废弃料品种:淤泥外运 2. 运距:综合考虑 3. 含土方装车费用 4. 包含淤泥的运输及消纳费 5. 依据《成都市双流区人民政府办公室关于印发〈成都市双流区砂石资源管理利用实施办法（试行）〉的通知》（双办发[2020]21号）第八条规定：“项目建设业主在招投标过程中，须在招标文件中明确地下砂石资源属国家所有，地下砂石由兴城建材公司无偿接管，并与中标单位签订《接管协议》。 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	188.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 2 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
2	0101030021258	余方处置消纳费	1. 废弃料品种:石渣外运 2. 运距:综合考虑 3. 含土方装车费用 4. 包含石渣的运输及消纳费 5. 依据《成都市双流区人民政府 办公室关于印发〈成都市双流区 砂石资源管理利用实施办法（试 行）〉的通知》（双办发[2020] 21号）第八条规定：“项目建设 业主在招投标过程中，须在招标 文件中明确地下砂石资源属国家 所有，地下砂石由兴城建材公司 无偿接管，并与中标单位签订《 接管协议》。 6. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m³	135.210					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0103	桩基工程								
3	0103010031259	钢护筒	1. 护筒类型、长度:综合考虑 2. 护筒埋设和拔出方式:综合考虑 3. 无论采用振动锤打拔套管还是普通钢护筒埋设，由投标人根据踏勘现场及施工经验确定施工方式，此费用增减由投标人综合考虑在投标报价中，结算综合单价均不调整 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	95.647					
4	0103010041260	截（凿）桩头	1. 桩类型:灌注桩 2. 有无钢筋：综合考虑 3. 混凝土等级：综合考虑 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	129.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
5	0103010041261	截（凿）桩头（试验桩）	1. 桩类型：灌注桩 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	2.060					
6	0103020011262	泥浆护壁成孔灌注桩（ 护筒灌浆）	1. 桩径：800mm 2. 成孔方法：旋挖成孔 3. 混凝土种类、强度等级：C35 水下 4. 成孔土质：一、二类土 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	163.850					
7	0103020011263	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 桩径：800mm 2. 成孔方法：旋挖成孔 3. 混凝土种类、强度等级：C35 水下 4. 成孔土质：一、二类土 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	472.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	0103020011264	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 桩径:800mm 2. 成孔方法:旋挖成孔 3. 混凝土种类、强度等级:C35 水下 4. 成孔土质: 四类土 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m	2954.650					
9	0103020011265	泥浆护壁成孔灌注桩（护筒灌浆）（试验桩）	1. 桩径:800mm 2. 成孔方法:旋挖成孔 3. 混凝土种类、强度等级:C35 水下 4. 成孔土质: 一、二类土 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m	2.600					
10	0103020011266	泥浆护壁成孔灌注桩（试验桩）	1. 桩径:800mm 2. 成孔方法:旋挖成孔 3. 混凝土种类、强度等级:C35	m	7.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水下 4. 成孔土质：一、二类土 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
11	0103020011267	泥浆护壁成孔灌注桩（ 试验桩）	1. 桩径:800mm 2. 成孔方法:旋挖成孔 3. 混凝土种类、强度等级:C35 水下 4. 成孔土质：四类土 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m	46.900					
12	0103020011268	泥浆护壁成孔灌注桩（ 试验桩空桩）	1. 桩径:800mm 2. 成孔方法:旋挖成孔 3. 成孔土质：一、二类土 4. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m	3.470					
13	0103020011269	泥浆护壁成孔灌注桩（	1. 桩径:800mm	m	218.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		空桩)	2. 成孔方法: 旋挖成孔 3. 成孔土质: 一、二类土 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
14	0103020011278	声测管（试验桩）	1. 材质: D50x3, Q235b钢管 2. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m	74.280					
15	0103020011279	声测管	1. 材质: D50x3, Q235b钢管 2. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m	4679.580					
16	0103020011280	声测管封闭	1. M40水泥砂浆封闭 2. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	9.330					
17	0105150041281	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格: 综合考虑 2. 含钢筋笼制安费用及吊装费 3. 其他: 满足相关标准、规范	t	106.511					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
18	0105160031282	机械连接（钢筋笼）	1. 连接方式: 机械连接 2. 螺纹套筒种类: 直螺纹套筒 3. 规格: ϕ 16以内 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	个	7680.000					
19	0105160031283	机械连接（钢筋笼）	1. 连接方式: 机械连接 2. 螺纹套筒种类: 直螺纹套筒 3. 规格: ϕ 20以内 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	个	2304.000					
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
20	0104010011284	砖胎膜	1. 材质: 灰砂砖 2. 采用M5水泥砂浆砌筑 3. 其他: 满足相关标准、规范	m ³	938.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
21	0104010121285	砖墙台阶	1. 砖砌台阶， 2. 砂浆强度等级:M5湿拌砌筑砂浆 3. 勾缝要求：达到施工验收规范要求 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	14.710					
22	0104010141286	电缆沟	1. MU15水泥砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2. 20厚水泥基渗透结晶型防水砂浆内侧壁抹灰 3. 底面15厚WP M20(1:2.5)水泥砂浆找坡(找平)层，往地漏方向排坡,0.5%坡度 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	44.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
23	0104020011287	砌体墙	1. 砌块品种、规格、强度等级： 蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 3. 砌筑高度：3.6以内 4. 勾缝要求：达到施工验收规范 要求 5. 砌体加筋：综合考虑，费用不 另行计算 6. 按规范要求部位需配砌的蒸压 加气混凝土砌块工程量并入本项 清单工程量，结算时综合单价按 本项综合单价执行 7. 砌体选用须达到《建筑材料放 射卫生防护标准》要求 8. 墙留洞封堵（含防火要求的堵 洞）综合考虑在综合单价中 9. 砌体内埋管处钢丝网加强费用 包含在综合单价中	m³	880.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
24	0104020011288	砌体墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 3. 砌筑高度：3.6以外 4. 勾缝要求：达到施工验收规范要求 5. 砌体加筋：综合考虑，费用不另行计算 6. 按规范要求部位需配砌的蒸压加气混凝土砌块工程量并入本项清单工程量，结算时综合单价按本项综合单价执行 7. 砌体选用须达到《建筑材料放射卫生防护标准》要求 8. 墙留洞封堵（含防火要求的	m³	175.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 12 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			堵洞）综合考虑在综合单价中 9. 砌体内埋管处钢丝网加强费用 包含在综合单价中 10. 其他：满足相关标准、规范 及招标文件要求							
25	0104020011291	蒸压加气混凝土条板（ ALC板）	1. 砌块品种、规格、强度等级： A5.0 2. 墙体类型：蒸压加气混凝土条 板 3. 砂浆强度等级：M20水泥砂浆 4. 接合处C20混凝土浇筑 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m ²	1379.770					
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
26	0105010011292	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	272.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 13 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. . 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
27	0105010041294	首层地梁及楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设	m³	1098.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
28	0105010041295	满堂基础（设备坑）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗	m ³	40.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
29	0105010041296	首层地梁及楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C55P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点	m³	13.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋过密区域的浇筑措施、柱（墙）标号浇筑梁（板）节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中； 结算时，对进入梁（板）内的同柱（墙）强度等级的混凝土，仍按梁（板）混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
30	0105010041297	满堂基础（集水井）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 大体积混凝土浇筑进行的测	m³	66.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			温监控费用等包含在综合单价中 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
31	0105010051298	桩承台基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费 、油费、水费等）费用，不得因 配合比运输泵送方式不同而调整 单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入	m³	1273.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
32	0105010061299	设备基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费 、油费、水费等）费用，不得因 配合比运输泵送方式不同而调整 单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）	m³	72.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
33	0105020011300	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C55 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍	m³	209.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
34	0105020011301	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C45	m³	181.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
35	0105020011302	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱（	m³	144.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 25 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			墙) 标号浇筑梁(板)节点混凝土 措施等综合考虑在综合单价中; 结算时, 对进入梁(板)内的同柱 (墙)强度等级的混凝土, 仍按梁 (板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费 、油费、水费等)费用, 不得因 配合比运输泵送方式不同而调整 单价 7. 综合单价含所有外加剂(抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外)费用 , 不得因外加剂(抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外)掺入量的变化 而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 9. 其他: 满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
36	0105020011303	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求:满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护,表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处,采取的有效隔离措施(钢丝网或玻纤网)、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中;结算时,对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土,仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用,不	m³	83.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
37	0105020021308	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平	m³	87.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
38	0105030021310	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；	m³	81.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	0105030041311	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求:满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护,表面收平 5. 综合单价含所有外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外)费用,不得因外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外)掺入量的变化而调整单价 6. 其他:满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	15.450					
40	0105030051312	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求:满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护,表面收平	m³	5.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
41	0105040011313	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C55 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；	m³	462.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
42	0105040011314	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C45 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处, 采取的有效隔离措施(钢丝网或玻纤网)、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中; 结算时, 对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土, 仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价	m ³	484. 900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
43	0105040011315	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措	m³	442.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中 9. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
44	0105040011316	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等 级节点处，采取的有效隔离措施 (钢丝网或玻纤网)、节点钢筋 过密区域的浇筑措施、柱(墙)标 号浇筑梁(板)节点混凝土措施等 综合考虑在综合单价中；结算时 ，对进入梁(板)内的同柱(墙) 强度等级的混凝土，仍按梁(板) 混凝土强度等级计算	m³	2.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
45	0105040011318	直形墙（设备坑）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P6 3. 混凝土拌合料要求：满足设	m³	16.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
46	0105040011319	直形墙（集水井）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30P6 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱（墙）与梁（板）不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱（墙）标号浇筑梁（板）节点混凝土	m ³	13.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			措施等综合考虑在综合单价中； 结算时，对进入梁(板)内的同柱 (墙)强度等级的混凝土，仍按梁 (板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费 、油费、水费等）费用，不得因 配合比运输泵送方式不同而调整 单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
47	0105040021320	弧形墙（设备坑）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P6 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不	m³	10.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
48	0105050101321	挂板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平	m³	6.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 8. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
49	0105050101322	挂板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求:满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护,表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处,采取的有效隔离措施(钢丝网或玻纤网)、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中;结算时,对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土,仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用,不	m³	23.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
50	0105050011323	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平	m³	2954. 600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
51	0105050011324	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等 级节点处，采取的有效隔离措施 (钢丝网或玻纤网)、节点钢筋 过密区域的浇筑措施、柱(墙)标 号浇筑梁(板)节点混凝土措施等 综合考虑在综合单价中；结算时 ，对进入梁(板)内的同	m³	788.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 48 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
52	0105050081325	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品混凝土	m³	22.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
53	0105060011326	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:120mm 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 砼浇筑养护，表面收平 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不	m²	144.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 51 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
54	0105060011327	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:130mm 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 砼浇筑养护，表面收平 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不	m²	22.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
55	0105060011328	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 厚度: 140mm 4. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 5. 砼浇筑养护，表面收平 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不	m²	5.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			得因配合比运输泵送方式不同而 调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
56	0105060011329	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:160mm 4. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 5. 砼浇筑养护，表面收平 6. 综合单价混凝土泵送（含电费 、油费、水费等）费用，不	m²	18.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
57	0105060011330	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:180mm 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 砼浇筑养护，表面收平 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不	m²	42.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
58	0105070011332	散水、坡道	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、	m²	471.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
59	0105070031334	排水沟	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	115.760					
60	0105070051335	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土	m³	20.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 57 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
61	0105070071336	翻边	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电	m³	14.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 58 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
62	0105070071337	翻边	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不	m³	29.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
63	0105080011338	基础后浇带（首层梁板）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 后浇带、加强带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、两侧混凝土凿毛、混凝土表面水泥接浆、两侧钢丝网、支撑、节	m³	14.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			点钢筋过密区域的浇筑措施等综合考虑在综合单价中 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
64	0105080011339	梁后浇带	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	12.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 后浇带、加强带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、两侧混凝土凿毛、混凝土表面水泥接浆、两侧钢丝网、支撑、节点钢筋过密区域的浇筑措施等综合考虑在综合单价中 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
65	0105080011340	梁后浇带	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35P8 3. 混凝土拌合料要求:满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护,表面收平 5. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用,不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外)费用,不得因外加剂(抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外)掺入量的变化而调整单价 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价	m³	3.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
66	0105080011341	板后浇带	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 后浇带、加强带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、两侧混凝土凿毛、混凝土表面水泥接浆、两侧钢丝网、支撑、节点钢筋过密区域的浇筑措施等综合考虑在综合单价中 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同	m³	22.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
67	0105080011342	板后浇带	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价	m³	6.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
68	0105150011343	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢Φ6以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，	t	16.595					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
69	0105150011344	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢Φ10以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方	t	11.373					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
70	0105150011345	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ10以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范	t	395.129					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 68 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
71	0105150011346	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢带E Φ10以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	10.897					
72	0105150011347	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢带E Φ12-14	t	29.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
73	0105150011348	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ12-14 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计	t	128.243					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
74	0105150011349	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ 16 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中	t	5.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
75	0105150011350	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 带E Φ 16 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，包 含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包 含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑	t	1.987					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
76	0105150011351	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢带E φ 18-22 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	1.755					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
77	0105150011352	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 Φ 18-22 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，包 含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包 含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	t	9.069					
78	0105150011354	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 Φ 25 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭	t	19.873					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
79	0105150011355	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ28-32 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中	t	26.727					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
80	0105150011357	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：四级螺纹钢带E Φ14 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	13.799					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
81	0105150011358	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：四级螺纹钢 带E Φ 16-20 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，包 含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包 含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取	t	89.718					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
82	0105150011359	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：四级螺纹钢带E Φ 22-25 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	377.522					
83	0105150011360	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：四级螺纹钢	t	100.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			带E Φ28-32 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，包 含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包 含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
84	0105150091362	支撑钢筋（铁马）	1. 钢筋种类、规格:综合考虑 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计	t	15.217					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
85	0105160021363	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈、防腐、植筋、油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	3.341					
86	0105160031367	机械连接	1. 连接方式：机械连接	个	4034.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3. 规格: φ25以内 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
87	0105160031368	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3. 规格: φ28以内 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	个	634.000					
88	0105160031369	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3. 规格: φ32以内 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	个	862.000					
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 81 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
89	0106060081370	不锈钢爬梯（设备坑）	1. 不锈钢爬梯 2. 钢材、钢筋品种、规格：种类、规格综合， 3. 螺栓种类：高强螺栓、普通螺栓等综合考虑，费用包含在综合单价中 4. 探伤及焊缝：满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中 5. 综合单价中应包含制作、安装、运输、吊装、除锈、油漆等费用 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	0.022					
90	0106060081371	不锈钢爬梯（集水井）	1. 不锈钢爬梯 2. 钢材、钢筋品种、规格：种类、规格综合，	t	0.052					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 螺栓种类：高强螺栓、普通螺栓等综合考虑，费用包含在综合单价中 4. 探伤及焊缝：满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中 5. 综合单价中应包含制作、安装、运输、吊装、除锈、油漆等费用 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
91	0106060081372	钢爬梯	1. 名称：钢爬梯 2. 钢材、钢筋品种、规格：种类、规格综合， 3. 详参15J401，D3/WT1b-36 4. 螺栓种类：高强螺栓、普通螺栓等综合考虑，费用包含在	t	0.571					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 5. 探伤及焊缝：满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中 6. 综合单价中应包含制作、安装、运输、吊装、除锈、油漆等费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
92	0106070051373	砌块墙钢丝网加固（外墙满挂）	1. 材料品种、规格：Φ0.9热镀锌电焊网，网孔12.7mm*12.7mm，焊点抗拉力>65N，镀锌层质量≥122g/m² 2. 固定方式：综合 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	7187.800					
93	0106070051374	砌块墙钢丝网加固（楼	1. 材料品种、规格：Φ12mm孔	m²	1151.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		梯间挂网)	径15*15孔钢丝网 2. 固定方式：综合 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
94	0108010011375	成品实木门	1. 门扇：1mm厚装饰耐火板+实木门芯整体门厚为45mm 2. 门框：实木门槛外包1mm防火板 3. 开启方式：综合 4. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包	m²	48.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 85 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含深化设计费用 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
95	0108010061376	手动开启装置	1. 材质、拖带数量综合考虑 2. 含安装完成的相关配件 3. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	套	69.000					
96	0108020031377	钢质防火门（双扇）	1. 甲级双扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌 钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、顺 序器、释放器、观察窗、满足隔 声功能以及常开的防火门须安装 的信号控制关闭和反馈装置等费 用	m ²	34.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
97	0108020031378	钢质防火门（单扇）	1. 甲级单扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、释放器、观察窗满足隔声功能	m ²	47.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
98	0108020031379	钢质防火门（单扇）	1. 乙级单扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合	m²	7.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 综合单价包含安装闭门器、释放器、观察窗满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
99	0108020031380	钢质防火门（双扇）	1. 乙级双扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料	m ²	97.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、顺序器、释放器、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
100	0108020031381	钢质防火门（单扇）	1. 丙级单扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、释放器、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范	m ²	17.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
101	0108020031383	不锈钢防火门（单扇）	1. 甲级单扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、释放器、观察窗满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设	m²	7.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 92 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
102	0108020031384	不锈钢防火门（双扇）	1. 甲级双扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、、 顺位器、释放器、满足隔声功能 以及常开的防火门须安装的信号 控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具 、门碰、紧固件、密封材料、发 泡剂、埋件、连接件、闭门器、 防火铰链等辅材包含在综	m²	13.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
103	0108030011385	铝合金电动卷帘门	11. 门材质: 铝合金卷帘 2. 启动装置品种、规格: 电动开启 3. 含电机、按钮、配套五金、卷帘箱等相关安装配件 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	212.700					
104	0108050051386	铝合金玻璃门	1. 框、扇材质: 隔热断桥铝合金型材Kf=4.0W / (m²·K) 框面积20% 2. 玻璃品种、厚度: 6高透光Low	m²	38.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			-E+9A+6透明（玻璃做均质处理） 3. 铝合金型材表面采用氟碳涂层处理厚度应 ≥40 μ m（三涂） 4. 含配套五金、地弹簧 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
105	0108070011387	铝合金平开窗（含悬窗）	1. 框、扇材质：隔热断桥铝合金型材Kf=4.0W /（m ² •K）框面积20% 2. 玻璃品种、厚度：6高透光Low-E+9A+6透明（玻璃做均质处理） 3. 铝合金型材表面采用氟碳涂层处理厚度应 ≥40 μ m（三涂） 4. 含配套五金 5. 其他：满足相关标准、规范	m ²	664.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
106	0108070011388	铝合金固定窗	1. 框、扇材质:隔热断桥铝合金 型材Kf=4.0W /(m ² ·K)框面积 20% 2. 玻璃品种、厚度:6高透光Low -E+9A+6透明（玻璃做均质处理 ） 3. 铝合金型材表面采用氟碳涂层 处理厚度应 ≥40 μ m(三涂) 4. 含配套五金 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m ²	832.790					
107	0108070011389	铝合金固定窗（救援窗）	1. 框、扇材质:隔热断桥铝合金 型材Kf=4.0W /(m ² ·K)框面积 20% 2. 玻璃品种、厚度:5mm钢化玻 璃（玻璃做均质处理）	m ²	32.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 铝合金型材表面采用氟碳涂层 处理厚度应 ≥40 μ m(三涂) 4. 含配套五金 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
108	0108070031390	金属百叶窗（空调百叶）	1. 铝合金百叶窗（空调百叶） 2. 通透率80% 3. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m ²	238.070					
109	0108070031391	金属百叶窗（防雨百叶）	1. 铝合金百叶窗（防雨百叶） 2. 通透率不小于60% 3. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m ²	62.340					
110	0108070041392	防鼠、防虫网	1. 不锈钢(孔径10mmx10mm, 丝径 0.9mm)防鼠防虫网 2. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m ²	59.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 97 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
111	0108070051393	屋面格栅开启扇	1. 白色铝合金方通格栅门 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	7.500					
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
112	0109010021394	屋面面层（屋1）	1. 600*600*8厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝 2. 20厚DSM20聚合物水泥砂浆（1:2.5水泥砂浆）粘结层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	2843.730					
113	0109020011395	屋面卷材防水（屋1）	1. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类单面粘） 2. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜） 3. 其他：满足相关标准、规范	m ²	3050.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
114	0109020021396	屋面涂膜防水（屋1）	1. 2. 0非固化橡胶沥青防水涂料 2. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	3050.420					
115	0109020031397	屋面刚性层（屋1）	1. 40厚C20细石混凝土保护层（ 配单层双向 Φ6@200钢筋网片） 2. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	2843.730					
116	0109020011398	屋面卷材防水（屋2）	1. 3. 0厚自粘聚合物改性沥青防 水卷材（PY类单面粘） 2. 1. 5厚自粘聚合物改性沥青防 水卷材（N类高分子膜） 3. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	295.280					
117	0109020021399	屋面涂膜防水（屋2）	1. 2. 0非固化橡胶沥青防水涂料 2. 其他：满足相关标准、规范	m²	295.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
118	0109020031400	屋面刚性层（屋2）	1. 40厚C20细石混凝土保护层（配单层双向 Φ6@200钢筋网片） 2. 2mx2m分缝，缝宽10，建筑密封膏嵌缝 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	263.030					
119	0109020021401	顶棚防潮层（顶棚2）	1. 防水膜品种：1.0厚聚合物水泥防水涂料作为防潮层 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	304.830					
120	0109020031402	雨棚找坡层（雨棚1）	1. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层（此道做法在雨棚结构板上方设置） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	67.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 100 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
121	0109010021403	深灰色铝合金盖（风井顶板）	1. 型材品种、规格:30*30*2厚 镀锌骨架 2. 2厚铝合金板 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	4.270					
122	0109020071404	泛水	1. 详参陕09J02，13-D,62-A 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	239.000					
123	0109030011405	弧形墙面防水层（设备坑）	1. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜） 2. 2.0厚聚氨酯防水涂料（+50g/m²无纺布） 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	24.090					
124	0109030011406	直形墙面防水层（设备坑）	1. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜） 2. 2.0厚聚氨酯防水涂料（+50g	m²	59.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/m²无纺布) 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
125	0109030011407	直形墙面防水层（集水井）	1. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜） 2. 2.0厚聚氨酯防水涂料（+50g/m²无纺布） 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	189.980					
126	0109030021410	墙面涂膜防水（内墙3）	1. 2+2厚聚氨酯防水涂料，分两遍成活，刷至板底 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	73.620					
127	0109030021411	墙面涂膜防水（外墙2、外墙3）	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 2. 其他：满足相关标准、规范	m²	7187.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
128	0109040011413	底板防水层（设备坑）	1. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类） 2. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜） 3. 50厚C20细石混凝土保护层 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	248.710					
129	0109040011414	底板防水层（集水井）	1. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类） 2. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜） 3. 50厚C20细石混凝土保护层 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	2.430					
130	0109040021415	楼（地）面涂膜防水（楼3）	1. 2厚聚氨酯防水涂料防水层，四周上翻至建筑完成面以上300	m²	402.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
131	0109040021416	楼（地）面涂膜防水（楼5）	1. 2厚聚氨酯防水涂料防水层，四周上翻至建筑完成面以上300 2. 2厚聚氨酯防水涂料防水层，四周上翻至建筑完成面以上300 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	243.510					
132	0109040021417	楼（地）面涂膜防水（楼9）	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料防水层（仅有水机房加此道做法） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	14.600					
133	0109040021418	楼（地）面涂膜防水（排水沟）	1. 2厚单组份聚氨脂防水涂料 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	104.180					
134	0109040041420	楼（地）面变形缝（散	1. 聚氨酯密封膏嵌缝	m	316.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		水)	2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
135	0109020081421	屋面变形缝	1. 矿物棉背衬材料高度大于200 2. 下部钢质承托板厚1. 5mm, 防火密封胶粘贴封缝 3. 不锈钢板盖缝 4. 聚乙烯泡沫塑料棒 5. 详参14J936, CW1/1 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	52. 200					
136	0109020081422	顶棚变形缝	1. 不锈钢板盖缝 2. 岩棉板防火隔离带 3. 详参14J936, DN1/1 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	208. 800					
137	0109030041423	墙面变形缝	1. 不锈钢板盖缝 2. 岩棉板防火隔离带	m	83. 800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 105 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 详参14J936, DN1/1 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
138	0109040041425	楼（地）面变形缝	1. 不锈钢板盖缝 2. 橡胶止水带 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	156.600					
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
139	0110010011426	保温隔热屋面（屋1）	1. 45mm挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）（B1级） 2. 干铺无纺布一层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	2843.730					
140	0110010011428	保温隔热屋面（屋2）	1. 45mm挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）（B1级）	m ²	263.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 干铺聚无纺布一层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
141	0110010011429	屋面找坡层（屋2）	1. 最薄处40厚LC7. 5陶粒混凝土找坡层，坡向落水口（仅建筑找坡有此做法） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	263. 030					
142	0110010031430	保温隔热墙面（外墙2）	1. 5厚抗裂砂浆两次成活，压入一层耐碱玻纤网格布 2. 粘结砂浆粘贴岩棉保温板30mm 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	6017. 780					
143	0110010031432	弧形隔振板带（设备坑）	1. 20厚M5水泥砂浆找平 2. 贴50厚聚苯板 3. 50厚隔振挤塑板嵌缝	m²	47. 220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 107 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 缝面封不锈钢盖 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
144	0110010031433	直形隔振板带（设备坑）	1. 20厚M5水泥砂浆找平 2. 贴50厚聚苯板 3. 50厚隔振挤塑板嵌缝 4. 缝面封不锈钢盖 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	58.000					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
145	0111010011434	水泥砂浆楼面（楼4）	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	91.100					
146	0111010011435	水泥砂浆楼地面（楼5）	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光	m²	165.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 108 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 30厚C20细石混凝土随打随抹平 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
147	0105010011436	水泥砂浆楼面填充层（楼5）	1. C3泡沫混凝土填充层找坡，坡向地漏，泡沫混凝土容重不得大于10KN/m³ 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	3.800					
148	0111010011437	水泥砂浆楼地面（排水沟）	1. 15厚WP M15水泥砂浆层 2. 15厚WS M20防水水泥砂浆保护层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	104.180					
149	0111010011438	水泥砂浆楼地面（浅水沟）	1. 20厚1:3水泥砂浆找坡层, i=0.5%, 最薄处20厚阴角倒R20圆角	m²	36.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 109 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
150	0111010011439	水泥砂浆楼地面（冷水沟）	1. 20厚M20水泥防水砂浆抹平 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	526.270					
151	0111010011441	块料楼地面（无盖水沟）	1. 蓝色马赛克砖 2. 粘结层综合考虑 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	122.820					
152	0111010031442	坑内地面（设备坑）	1. 100厚C20细石砼面批20厚1:2水泥砂浆 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	248.710					
153	0111010031443	坑内地面（集水井）	1. 100厚C20细石砼面批20厚1:2水泥砂浆 2. 其他：满足相关标准、规范	m²	2.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
154	0111010011444	坑内地面（电梯井）	1. 20厚M20水泥防水砂浆抹平 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	18.690					
155	0111010051445	水性环氧地坪楼面（楼9）	1. 1.5厚防滑防尘水性环氧地坪漆（厚度含面涂、中涂、底涂） 2. 40厚C25细石混凝土基层，随打随弄平，强度达标后表面打磨 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	335.160					
156	0111010051446	水性环氧地坪楼面（设备基础）	1. 1厚防滑防尘水性环氧地坪漆（厚度含面涂、中涂、底涂） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	508.460					
157	0111020031447	地砖楼面（楼2）	1. 600*600*8厚抛光砖/防滑地	m²	206.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 111 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚1:2. 5水混砂浆粘结层(内 掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合 层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
158	0111050011448	水泥砂浆踢脚线(踢3)	1. 5厚1： 2. 5水泥砂浆罩面压实 抹光 2. 5厚1:0. 5:0. 25水泥石灰膏砂 浆打底扫毛 3. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打 底扫毛 4. 加气混凝土刷界面剂一道(墙 面先用水润湿) 5. 2. 其他：满足相关标准、规	m²	22. 500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 112 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
159	0111050011449	水性环氧地坪漆踢脚（踢4）	1. 1.5厚防滑防尘水性环氧地坪漆（厚度含面涂、中涂、底涂） 2. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 3. 15厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 加气混凝土刷界面剂一道(墙面先用水润湿) 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	22.140					
160	0111050031450	地砖踢脚（踢1）	1. 8厚铺地砖踢脚，水泥浆擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 加气混凝土刷界面剂一道(墙面先用水润湿)	m²	27.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 113 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
161	0111060021451	块料楼梯地面（楼2）（楼梯间）	1. 8厚抛光砖/防滑地砖地面，干水泥擦缝（含防滑条） 2. 5厚1:2.5水混砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	98.230					
162	0111070021452	块料台阶面（台阶1）屋面	1. 8厚防滑砖，水泥浆擦缝 2. 20厚1：2.5水泥砂浆 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	3.060					
163	0111070041453	水泥砂浆台阶面（首层）	1. 20厚WP20水泥砂浆找平 2. 其他：满足相关标准、规范	m²	36.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 114 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
164	0112010011454	墙面一般抹灰（内墙1）	1. 墙体随砌随抹平 2. M7.5, 7mm厚 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	890.280					
165	0112010011455	墙面一般抹灰（内墙2）	1. 电梯厅兼合用前室、电梯厅兼前室、电梯厅兼扩大前室 1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1059.480					
166	0112010011456	墙面一般抹灰（内墙2）	1. 楼梯间、前室、屋顶各类设	m²	3240.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 115 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			备机房、屋顶电梯机房等 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
167	0112010011457	墙面一般抹灰（内墙3）	1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	73.620					
168	0112010011458	墙面一般抹灰（内墙4）	1. 挂热镀锌钢丝网（20*20*Φ1.2），在网上抹8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 (将砂浆压入网孔)，分层压实	m²	1072.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 116 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抹平 2. 3厚界面剂一道甩毛(抹前先将堵面用水润湿) 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
169	0112010011459	墙面一般抹灰（内墙5）	1. 20厚聚合物防水砂浆，1.5米高 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	490.370					
170	0112010011460	墙面一般抹灰(外墙2)	1. 12厚1：3水泥砂浆找平层(内掺杜拉纤维0.9kg/m³，其中结构墙面浆找补平整，砌体墙面抹灰找平)，抹平搓毛 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	6017.780					
171	0112010011461	墙面一般抹灰（外墙2） 仅砌体墙	1. 5厚聚合物防水砂浆（仅砌体墙有此做法）	m²	5395.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 117 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
172	0112010011462	墙面一般抹灰(外墙3)	1. 12厚1：3水泥砂浆找平层(内掺杜拉纤维0.9kg/m³，其中结构墙面浆找补平整，砌体墙面抹灰找平)，抹平搓毛 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1170.020					
173	0112010011463	外侧壁抹灰（集水井）	1. 20厚M5水泥砂浆找平 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	108.530					
174	0112010011464	内侧壁抹灰（集水井）	1. 20厚M20水泥砂浆找平 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	81.450					
175	0112010011465	内侧壁抹灰（电梯井）	1. 20厚M20水泥砂浆找平 2. 其他：满足相关标准、规范	m²	37.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 118 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
176	0112010011466	内侧壁抹灰（集水井）	1. 20厚M5水泥砂浆找平 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	81.450					
177	0112010011467	弧形坑内侧壁抹灰（设备坑）	1. 20厚M5水泥砂浆找平 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	41.460					
178	0112010011468	直形坑内侧壁抹灰（设备坑）	1. 20厚M5水泥砂浆找平 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	59.000					
179	0112010011469	砖胎膜内侧壁抹灰	1. 25厚M15水泥砂浆 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	3515.090					
		分部小计								
	0113	天棚工程								
180	0113010011470	大白浆顶棚（顶棚4）	1. 喷大白浆二道	m ²	45.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
181	0114060011471	无机涂料顶棚（顶棚1）	1. 腻子种类:满刮耐水腻子 2. 刮腻子遍数:两道，砂纸磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数:喷无机涂料面层二道，封底漆一道 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1075.870					
182	0114060011472	无机涂料墙面（内墙2）	1. 喷无机内墙涂料面层二道 2. 封底漆一道 3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	3240.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 120 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
183	0114060011473	无机涂料墙面（内墙3）	1. 喷无机内墙涂料面层二道 2. 封底漆一道 3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	73.620					
184	0114060011474	无机涂料墙面（外墙2、外墙3）	1. 无机外墙涂料喷涂，一底两面 2. 柔性耐水腻子两遍，打磨平整 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	7187.800					
185	0114060011475	雨棚涂料层（雨棚1）	1. 无机外墙涂料喷涂，一底两面 2. 柔性耐水腻子两遍，打磨平整 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	134.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 121 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
186	0115020011476	金属装饰线（屋面）	1. 规格;综合考虑 2. 白色铝合金方通表面氟碳喷涂 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	4452.000					
187	0115020071477	PVC护角	1. PVC护角30*30, 10厚 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	116.280					
188	0115030011478	可拆卸护栏	1. 参15J001，1/9 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	10.500					
189	0115030011479	楼梯栏杆	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢 方管50*20*2 2. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢	m	91.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 122 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方管50*20*3立柱，不锈钢方管 50*20*2横杆 3. 高度900mm 4. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
190	0115030011480	楼梯栏杆	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢 方管50*20*2 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢 方管50*20*3立柱，不锈钢方管 50*20*2横杆 3. 高度1100mm 4. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m	3.120					
191	0115030011481	护窗栏杆	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢 扁钢60*10 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢 扁钢60*10立柱，不锈钢方管20	m	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*20*2立杆 3. 高度900mm 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
192	0115060031483	玻璃雨篷	1. 12mm夹层玻璃 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	12.300					
193	0115070011484	挡鼠板	1. 38*25*2不锈钢方通骨架 2. 双面2厚不锈钢板 3. 304不锈钢折边U型槽 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	3.000					
194	0406010101485	冷却水沟盖板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 详参24J311，4-14/B12-4, 4-18/B18-4: 3. 其他：满足相关标准、规范	m ³	28.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 124 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
195	0114040021486	排水沟盖板	1. 成品专用钢格栅盖板 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	41.670					
196	0114040021487	集水井盖板	1. 成品专用钢格栅盖板 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1.470					
197	0114040021488	电缆沟盖板	1. 电缆沟盖板:网纹镀锌钢板(沟宽+95)*500*8)承载力不小于8KN/m² 2. 含安装所需的配套铁件及材料 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	2.240					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 125 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	2.1	脚手架								
198	0117010011497	综合脚手架	1. 综合脚手架 2. 檐口高度:30m以内 3. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	16434.120					
199	0117010021498	外脚手架	1. 搭设方式:单排脚手架 2. 搭设高度:15m以内 3. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	185.440					
		分部小计								
	2.2	现浇混凝土模板及支架								
200	0117020011499	垫层模板	1. 模板类型: 组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 2. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合	m ²	270.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 126 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
201	0117020011501	满堂基础模板	1. 基础类型：满堂基础 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、砖胎膜、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	521.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
202	0117020021502	矩形柱模板	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、	m²	4045.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
203	0117020021503	柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单	m²	5455.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
204	0117020111504	直形墙模板	1. 墙体类型：直形墙、弧形墙、 挡土墙、端柱、暗柱及L、Y、T 、十字、一字形、Z 形等短墙综 合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合	m ²	6319.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
205	0117020111505	墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、	m ²	7372.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 133 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
206	0117020061506	矩形梁	1. 梁类型：冠梁、矩形梁、异形梁、弧形梁等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单	m²	496.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
207	0117020061507	梁支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1. 梁类型：冠梁、矩形梁、异形梁、弧形梁等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经	m²	993.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
208	0117020141508	有梁板模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 对拉螺杆、拉片、止水片及	m²	25307.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			端头处理、堵眼等包含在综合单价中 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
209	0117020141509	板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合	m²	31489.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 3. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 138 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
210	0117020031510	构造柱模板	1. 构造柱类型：构造柱、门边框 等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范	m ²	936.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
211	0117020241511	楼梯模板	1. 楼梯类型：直形、弧形楼梯综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量	m²	251.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
212	0117020011512	基础模板（后浇带）首层梁板	1. 基础类型：综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行	m²	76.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 141 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
213	0117020141513	有梁板模板（后浇带）	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支撑高度：4.9m 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7. 模板周转次数综合考虑，不	m²	260.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			因周转次数的变化调整综合单价 8. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 9. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
214	0117020141514	有梁板模板（后浇带）	1. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支撑高度:5.9m 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 6. 本项目投标人应根据施工经	m ²	82.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
215	0117020081515	圈梁模板	1. 圈梁类型：圈梁、砌体拉结带、现浇带、窗台梁等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	156.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
216	0117020091516	过梁	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	88.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 145 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
217	0117020211517	翻边模板	1. 构件类型：翻边、止水带等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合	m²	464.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
218	0117020111518	挂板模板	1. 构件类型：挂板模板 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、	m²	276.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 147 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
219	0117020211519	设备基础模板	1. 构件类型：设备基础 2. 模板类型：组合钢模、木模、	m²	500.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
220	0117020231520	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型：雨篷、悬挑板、	m²	147.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		模板	阳台板 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
221	0117020291521	坡道模板	1. 构件类型：坡道模板 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m²	184.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
222	0117020141522	有梁板模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支撑高度：≥8m且≤10m 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价	m²	3874.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 9. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
223	0117020141523	有梁板模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支撑高度:14m 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 6. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用	m ²	885.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 7. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
224	0117020281525	压顶模板	1. 构件类型：压顶模板 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m²	18.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何 种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
225	0117020011526	散水模板	1. 构件类型：散水模板 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经	m²	215.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 155 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
226	0117020261527	电缆沟、地沟	1. 构件类型：电缆沟、地沟模板 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m²	138.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	2.3	垂直运输								
227	0117030011537	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框剪 2. 建筑物檐口高度、层数：小于	m²	16343.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 157 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			30m 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	2.4	超高施工增加								
		分部小计								
	2.5	大型机械设备进出场及安拆								
228	0117050011539	旋挖机	1. 机械设备名称:旋挖机 2. 含进退场及安拆费用 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	台次	1.000					
229	0117050011540	塔式起重机	1. 机械设备名称:塔式起重机 2. 含进退场、安拆、基础等相关费用 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	台次	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
4#栋-建筑与装饰工程】

第 158 页 共 158 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
230	0117050011541	施工电梯	1. 机械设备名称:施工电梯 2. 含进退场、安拆、基础等相关费用 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	台次	1.000					
		分部小计								
	2.6	施工排水、降水								
231	0117060011542	成井	1. 成井方式： 2. 地层情况： 3. 成井直径： 4. 井（滤）管类型、直径：	m	1.000					
232	0117060021543	排水、降水	1. 机械规格型号： 2. 降排水管规格：	昼夜	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【4#栋-建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0117070011489	安全文明施工			1716519.74			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		61304.28			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		362252.54			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		824821.17			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		468141.75			
2	0117070021490	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070031491	非夜间施工照明						
4	0117070041492	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070051493	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【4#栋-建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070061494	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070071495	已完工程及设备保护						
8	0117070081496	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【4#栋-建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【4#栋-建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【4#栋-建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

【4#栋-建筑与装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【4# 标段：/

第 1 页 共 1 页

栋-建筑与装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与
装饰工程 【4#栋-建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【4#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 1 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	60222.50					
2	水	m³	8289.56					
3	汽油(机械)	L	1215.86					
4	黏土	m³	102.98					
5	低合金钢焊条E43系列	kg	364.53					
6	其他材料费	元	298559.13					
7	金属材料摊销	kg	1912.94					
8	商品混凝土C35水下	m³	2253.88					
9	焊条综合	kg	2938.65					
10	三级螺纹钢 φ>16	t	34.68					
11	三级螺纹钢 φ 18-22	t	67.31					
12	螺纹连接套筒 φ ≤16	个	7756.80					
13	螺纹连接套筒16≤ φ ≤20	个	2327.04					
14	螺纹连接套筒20≤ φ ≤25	个	4074.34					
15	螺纹连接套筒 φ ≤28	个	640.34					
16	螺纹连接套筒 φ ≤32	个	870.62					
17	管箍	只	808.16					
18	镀锌铁丝 φ 1.6~1.2	kg	186.35					
19	橡胶密封圈DN50	个	713.08					
20	无缝钢管D50×3	m	5039.09					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【4#栋-建筑与装饰工程】 标段： / 第 2 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	湿拌地面砂浆M20	m³	9.92					
22	商品混凝土C15	m³	281.43					
23	圆钢 φ ≤6	t	17.76					
24	圆钢 φ ≤10	t	37.23					
25	三级螺纹钢 φ ≤10	t	422.79					
26	三级螺纹钢带E φ ≤10	t	11.66					
27	三级螺纹钢带E φ 12~14	t	31.92					
28	三级螺纹钢 φ 12~14	t	136.58					
29	三级螺纹钢 φ 16	t	6.29					
30	三级螺纹钢带E φ 16	t	2.12					
31	三级螺纹钢带E φ 25	t						
32	三级螺纹钢 φ 25	t	20.87					
33	三级螺纹钢 φ 28-32	t	28.06					
34	三级螺纹钢带E φ 28-32	t						
35	焊条(高强钢筋用)	kg	5025.88					
36	四级螺纹钢带E φ 14	t	14.70					
37	四级螺纹钢带E φ 16-20	t	95.55					
38	四级螺纹钢带E φ 22-25	t	396.40					
39	四级螺纹钢带E φ 28-32	t	105.69					
40	商品混凝土C30	m³	3142.56					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【4#栋-建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 3 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	螺纹钢 Φ>10	t	15.98					
42	商品混凝土C55	m³	675.30					
43	商品混凝土C45	m³	670.06					
44	商品混凝土C35	m³	630.38					
45	商品混凝土C25	m³	225.23					
46	复合模板	m²	11526.22					
47	二等锯材	m³	307.08					
48	钢材综合	kg	3424.53					
49	锯材综合	m³	60.95					
50	脚手架钢材	kg	14866.60					
51	摊销卡具和支撑钢材	kg	143493.24					
52	对拉螺栓	kg	2089.67					
53	对拉螺栓塑料管	m	13050.89					
54	铁件	kg	284.60					
55	成品腻子粉耐水型(N)	kg	46937.72					
56	无机涂料	kg	4637.56					
57	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	20250.89					
58	腻子胶	kg						
59	大白粉	kg						
60	白水泥	kg	457.28					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【4#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 4 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	滑石粉	kg						
62	加气混凝土砌块	m³	1045.15					
63	石灰膏	m³	6.76					
64	细砂	m³	97.97					
65	水泥32.5	kg	54549.57					
66	加气混凝土条板（ALC）200	m³						
67	湿拌地面砂浆M15	m³	13.56					
68	湿拌地面砂浆M20	m³	15.40					
69	防滑地砖600×600	m²	211.21					
70	双组份聚氨酯防水涂料	kg	3781.03					
71	稀释剂	kg	170.80					
72	805胶水	kg	567.09					
73	商品混凝土C20	m³	283.74					
74	金刚石砂轮片 Φ 400	片						
75	环氧渗透底漆	kg	165.59					
76	环氧渗透底漆固化剂	kg						
77	环氧砂浆主漆粉料	kg						
78	环氧砂浆主漆	kg	165.59					
79	环氧砂浆主漆固化剂	kg						
80	环氧自流平面漆	kg	713.22					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【4#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 5 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	环氧自流平面漆固化剂	kg	248.47					
82	湿拌抹灰砂浆M15	m³	269.53					
83	湿拌抹灰砂浆M20	m³	30.47					
84	镀锌钢丝网	m²	1179.56					
85	抗裂砂浆	kg	27335.36					
86	塑料膨胀锚栓 φ8	套	31905.50					
87	草袋子	m²	89.36					
88	镀锌铁丝8#	kg	102.00					
89	枕木	m³	0.17					
90	螺栓大型机械安装用	个	88.00					
91	商品混凝土C40	m³	54.81					
92	高强钢筋 Φ>16	t	3.28					
93	高强钢筋 Φ12~16	t	0.48					
94	防滑砖200×200	m²	4.87					
95	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	12.03					
96	聚合物砂浆	kg	114509.25					
97	耐碱玻纤网格布(标准)	m²	8124.00					
98	界面剂	kg	7237.00					
99	胶粘剂	kg	21774.48					
100	岩棉保温板厚30mm	m²	6168.22					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【4#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 6 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	抛光砖300×300	m²	28.53					
102	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	9033.39					
103	改性沥青嵌缝油膏	kg	798.94					
104	石油沥青30#	kg	1450.96					
105	汽油	L	4783.63					
106	自粘聚合物改性沥青防水卷材3.0（PY类）	m²	4064.43					
107	自粘聚合物改性沥青防水卷材1.5mm（N类高分子膜）	m²	4373.00					
108	挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）厚45mm	m²	3168.90					
109	石英粉	kg						
110	四级石棉	kg						
111	陶粒	m³	22.95					
112	建筑油膏	kg	1114.40					
113	防滑砖600×600	m²	2914.82					
114	干混地面砂浆M20	t	109.48					
115	建筑焦油	kg	25.25					
116	电焊条结422 φ3.2	kg	25.12					
117	铝合金不等角	m	7.90					
118	铝合金板2mm	m²	4.63					
119	镀锌方通30*30*2	t	0.05					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【4#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 7 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
120	标准砖	千匹	499.96					
121	湿拌砌筑砂浆M5	m³	225.40					
122	PVC护角30*30, 10厚	m	122.09					
123	型钢综合	t	0.66					
124	聚苯板厚30mm	m²	107.85					
125	不锈钢板1mm	m²	339.60					
126	湿拌抹灰砂浆M5	m³	13.42					
127	挤塑板厚50mm	m²	22.69					
128	螺栓综合	kg	0.11					
129	电焊丝	kg	2.00					
130	杉原木综合	m³	0.01					
131	角钢综合	m						
132	不锈钢板5mm	m²						
133	单组份聚氨酯防水涂料	kg	274.83					
134	湿拌防水砂浆M20	m³	12.14					
135	混凝土砌块	千匹	6.74					
136	聚合物改性水泥基防水灰浆	kg	3.12					
137	钢爬梯	t	0.57					
138	焊锡	kg	4.97					
139	铁钉	kg	7.15					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【4#栋-建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 8 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
140	铝板1mm	m²	253.34					
141	矿物棉背衬材料厚200mm	m²	14.51					
142	钢板综合	t	0.42					
143	不锈钢方管50*20*2	m	552.47					
144	不锈钢方管立柱50*20*3	m	146.01					
145	胶合板3mm	m²						
146	膨胀螺栓	套	1018.29					
147	钢质防火门甲级	m²	79.59					
148	关门器	套	127.00					
149	顺位器	套	43.00					
150	钢质防火门乙级	m²	102.63					
151	钢质防火门丙级	m²	17.29					
152	不锈钢防火门甲级	m²	20.49					
153	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	12763.38					
154	断桥铝合金平开窗6高透光Low-E+9A+6透明	m²	642.80					
155	断桥铝合金固定窗6高透光Low-E+9A+6透明	m²	771.58					
156	镀锌螺钉带垫	个	117.19					
157	隔热断桥铝合金地弹簧门6高透光Low-E+9A+6透明	m²	36.62					
158	地弹簧	套	20.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【4#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 9 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
159	膨胀螺栓M8	套	355.45					
160	合页	副	87.15					
161	成品实木门	m²	47.51					
162	断桥铝合金固定窗5mm钢化玻璃	m²	30.23					
163	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	1845.65					
164	防鼠、防虫网扇	m²	59.16					
165	精制六角带帽螺栓M10×100	套	115.71					
166	电焊条 φ4	kg	10.76					
167	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×100	套	336.28					
168	卷闸门电动装置国产	套	8.00					
169	碳钢气焊条	kg	25.60					
170	卷闸门铝合金	m²	212.70					
171	湿拌砌筑砂浆M20	m³	1.76					
172	商品混凝土板C30（含钢筋）	m³	28.55					
173	湿拌砌筑砂浆M20	m³	0.20					
174	电缆沟盖板网纹镀锌钢板(沟宽+95)*500*8)	m²	2.28					
175	成品专用钢格栅盖板	m²	44.00					
176	泡沫混凝土C3	m³	3.84					
177	夹层玻璃12mm	m²	12.67					
178	钢方管柱80*80*2.5	m	7.56					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【4#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 10 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
179	钢方管边框55*40*2.6	m	55.44					
180	钢方管装饰立管32*32*1.5	m	100.80					
181	防滑砖（含防滑条）200×200	m²	156.44					
182	合金钢钻头综合	个	0.79					
183	丙酮	kg	6.26					
184	乙二胺	kg	0.42					
185	环氧树脂各种规格	kg	6.26					
186	橡胶止水带	m	164.43					
187	玻璃纤维网格布(耐碱)	m²	215.06					
188	加工铁件	kg	64.31					
189	聚合物粘接砂浆	t	0.40					
190	界面砂浆DB	m³	0.10					
191	岩棉板	m³	4.83					
192	膨胀螺栓M12×110	套	289.67					
193	圆钢Φ>10	t						
194	镀锌法兰DN50	个						
195	不锈钢方管50*50*2	m						
196	非焦油型聚氨脂	kg	348.58					
197	蓝色马赛克砖	m²	125.28					
198	不锈钢扁钢立柱60*10	m	6.56					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【4#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 11 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
199	不锈钢方管立杆20*20*2	m	72.90					
200	不锈钢扁钢60*10	m	9.54					
201	岩棉保温装饰一体板30mm	m²						
202	耐侯硅胶500ml	支						
203	保温嵌缝条	m						
204	塑料膨胀螺栓 φ 10×70	套						
205	金属百叶窗（防雨百叶）	m²	59.85					
206	金属百叶窗（空调百叶）	m²	228.55					
207	生石灰	kg						
208	塑料止水带	m	54.81					
209	钢丝网综合	m²	8756.50					
210	轻质条板隔墙粘接剂	kg	4918.98					
211	玻璃纤维网格布	m²	295.12					
212	合金钢切割片 φ 300	片	46.46					
213	钢筋综合	kg	1076.22					
214	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	767.35					
215	轻质空心隔墙条板 δ 200	m²	1407.37					
216	消纳费机械费	元	323.87					
217	干混砌筑砂浆M20	t	9.45					
218	商品混凝土C40P8	m³	15.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【4#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 12 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
219	三级螺纹钢带E φ 18-22	t	1.84					
220	白色铝合金方通5mm	m²	2747.12					
221	手动开启装置	套	69.00					
222	不锈钢爬梯	t	0.07					
223	商品混凝土C35p8	m³	1280.29					
224	商品混凝土C30P8	m³	2091.78					
225	商品混凝土C35P8	m³	9.95					
226	商品混凝土C30P6	m³	41.02					
227	商品混凝土C55P8	m³	14.02					
228	泵送（地泵）电费	m³	9104.52					
229	生石灰	kg	8.22					
230	无纺布	m²	3900.46					
231	干混地面砂浆M20	t	0.72					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【4#栋-建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	0101030021552	余方处置消纳费	1. 废弃料品种:淤泥外运 2. 运距:综合考虑 3. 含土方装车费用 4. 包含淤泥的运输及消纳费 5. 依据《成都市双流区人民政府办公室关于印发〈成都市双流区砂石资源管理利用实施办法（试行）〉的通知》（双办发[2020]21号）第八条规定：“项目建设业主在招投标过程中，须在招标文件中明确地下砂石资源属国家所有，地下砂石由兴城建材公司无偿接管，并与中标单位签订《接管协议》。 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	191.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	0101030021553	余方处置消纳费	1. 废弃料品种:石渣外运 2. 运距:综合考虑 3. 含土方装车费用 4. 包含石渣的运输及消纳费 5. 依据《成都市双流区人民政府办公室关于印发〈成都市双流区砂石资源管理利用实施办法（试行）〉的通知》（双办发[2020]21号）第八条规定：“项目建设业主在招投标过程中，须在招标文件中明确地下砂石资源属国家所有，地下砂石由兴城建材公司无偿接管，并与中标单位签订《接管协议》。 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	137.340					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0103	桩基工程								
3	0103010031554	钢护筒	1. 护筒类型、长度:综合考虑 2. 护筒埋设和拔出方式:综合考虑 3. 无论采用振动锤打拔套管还是普通钢护筒埋设，由投标人根据踏勘现场及施工经验确定施工方式，此费用增减由投标人综合考虑在投标报价中，结算综合单价均不调整 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	86.335					
4	0103010041555	截（凿）桩头	1. 桩类型:灌注桩 2. 有无钢筋：综合考虑 3. 混凝土等级：综合考虑 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	137.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	0103020011556	泥浆护壁成孔灌注桩（护筒灌浆）	1. 桩径:800mm 2. 成孔方法:旋挖成孔 3. 混凝土种类、强度等级:C35水下 4. 成孔土质：一、二类土 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	180.250					
6	0103020011557	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 桩径:800mm 2. 成孔方法:旋挖成孔 3. 混凝土种类、强度等级:C35水下 4. 成孔土质：一、二类土 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	342.500					
7	0103020011558	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 桩径:800mm 2. 成孔方法:旋挖成孔 3. 混凝土种类、强度等级:C35	m	2080.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水下 4. 成孔土质：四类土 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
8	0103020011559	泥浆护壁成孔灌注桩（空桩）	1. 桩径：800mm 2. 成孔方法：旋挖成孔 3. 成孔土质：一、二类土 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	94.150					
9	0103020011560	泥浆护壁成孔灌注桩（护筒灌浆）	1. 桩径：1000mm 2. 成孔方法：旋挖成孔 3. 混凝土种类、强度等级：C35 水下 4. 成孔土质：一、二类土 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	13.450					
10	0103020011561	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 桩径：1000mm	m	17.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 成孔方法:旋挖成孔 3. 混凝土种类、强度等级:C35 水下 4. 成孔土质: 一、二类土 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
11	0103020011562	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 桩径:1000mm 2. 成孔方法:旋挖成孔 3. 混凝土种类、强度等级:C35 水下 4. 成孔土质: 四类土 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m	102.050					
12	0103020011563	泥浆护壁成孔灌注桩（空桩）	1. 桩径:1000mm 2. 成孔方法:旋挖成孔 3. 成孔土质: 一、二类土 4. 其他: 满足相关标准、规范	m	0.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
13	0103020011564	泥浆护壁成孔灌注桩（护筒灌浆）	1. 桩径:1200mm 2. 成孔方法:旋挖成孔 3. 混凝土种类、强度等级:C35水下 4. 成孔土质：一、二类土 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	40.200					
14	0103020011565	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 桩径:1200mm 2. 成孔方法:旋挖成孔 3. 混凝土种类、强度等级:C35水下 4. 成孔土质：一、二类土 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	50.000					
15	0103020011566	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 桩径:1200mm 2. 成孔方法:旋挖成孔	m	289.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土种类、强度等级:C35 水下 4. 成孔土质：四类土 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
16	0103020011567	泥浆护壁成孔灌注桩（空桩）	1. 桩径:1200mm 2. 成孔方法:旋挖成孔 3. 成孔土质：一、二类土 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	1.300					
17	0103020011568	声测管	1. 材质：D50x3, Q235b钢管 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	4266.630					
18	0103020011569	声测管封闭	1. M40水泥砂浆封闭 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	7.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 9 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
19	0105150041570	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:综合考虑 2. 含钢筋笼制安费用及吊装费 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	102.776					
20	0105160031571	机械连接（钢筋笼）	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3. 规格: φ16以内 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	6565.000					
21	0105160031572	机械连接（钢筋笼）	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3. 规格: φ20以内 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	2092.000					
22	0105160031573	机械连接（钢筋笼）	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹套筒	个	280.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 10 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格: ϕ 25以内 4. 其他: 满足相关标准、规范及 招标文件要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
23	0104010011574	砖胎膜	1. 材质: 灰砂砖 2. 采用M5水泥砂浆砌筑 3. 其他: 满足相关标准、规范及 招标文件要求	m ³	1180.930					
24	0104010121575	砖砌台阶	1. 砖砌台阶, 2. 砂浆强度等级: M5湿拌砌筑砂 浆 3. 勾缝要求: 达到施工验收规范 要求 4. 其他: 满足相关标准、规范及 招标文件要求	m ³	2.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
25	0104020011576	砌体墙	1. 砌块品种、规格、强度等级： 蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 3. 砌筑高度：3.6以内 4. 勾缝要求：达到施工验收规范 要求 5. 砌体加筋：综合考虑，费用不 另行计算 6. 按规范要求部位需配砌的蒸压 加气混凝土砌块工程量并入本项 清单工程量，结算时综合单价按 本项综合单价执行 7. 砌体选用须达到《建筑材料放 射卫生防护标准》要求 8. 墙留洞封堵（含防火要求的堵 洞）综合考虑在综合单价中 9. 砌体内埋管处钢丝网加强费用 包含在综合单价中	m³	945.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
26	0104020011577	砌体墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 3. 砌筑高度：3.6以外 4. 勾缝要求：达到施工验收规范要求 5. 砌体加筋：综合考虑，费用不另行计算 6. 按规范要求部位需配砌的蒸压加气混凝土砌块工程量并入本项清单工程量，结算时综合单价按本项综合单价执行 7. 砌体选用须达到《建筑材料放射卫生防护标准》要求 8. 墙留洞封堵（含防火要求的	m³	164.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 13 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			堵洞）综合考虑在综合单价中 9. 砌体内埋管处钢丝网加强费用 包含在综合单价中 10. 其他：满足相关标准、规范 及招标文件要求							
27	0104020011580	蒸压加气混凝土条板（ ALC板）	1. 砌块品种、规格、强度等级： A5.0 2. 墙体类型：蒸压加气混凝土条 板 3. 砂浆强度等级：M20水泥砂浆 4. 接合处C20混凝土浇筑 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m ²	966.110					
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
28	0105010011581	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	413.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 14 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. . 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
29	0105030011582	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设	m³	18.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
30	0105010041583	首层地梁及楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土	m ³	1435.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			措施等综合考虑在综合单价中； 结算时，对进入梁(板)内的同柱 (墙)强度等级的混凝土，仍按梁 (板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费 、油费、水费等）费用，不得因 配合比运输泵送方式不同而调整 单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

第 18 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
31	0105010041584	首层地梁及楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40P8 3. 混凝土拌合料要求:满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护,表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处,采取的有效隔离措施(钢丝网或玻纤网)、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中;结算时,对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土,仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用,不	m³	420.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
32	0105010041585	满堂基础（设备坑）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平	m³	6.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

第 20 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
33	0105010041587	满堂基础（集水井）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设	m³	0.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 21 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
34	0105010051588	桩承台基础	1. 混凝土种类:商品混凝土	m ³	819.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C35P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 8. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 23 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
35	0105010061589	设备基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	1.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
36	0105020011590	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C55 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处, 采取的有效隔离措施(钢丝网或玻纤网)、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中; 结算时, 对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土, 仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价	m ³	126.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 25 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
37	0105020011591	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C45 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措	m³	119.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中 9. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
38	0105020011592	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等 级节点处，采取的有效隔离措施 (钢丝网或玻纤网)、节点钢筋 过密区域的浇筑措施、柱(墙)标 号浇筑梁(板)节点混凝土措施等 综合考虑在综合单价中；结算时 ，对进入梁(板)内的同柱(墙) 强度等级的混凝土，仍按梁(板) 混凝土强度等级计算	m³	498.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
39	0105020011593	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设	m³	109.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的 变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
40	0105020011594	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱（墙）与梁（板）不同强度等 级节点处，采取的有效隔离措施 （钢丝网或玻纤网）、节点钢筋 过密区域的浇筑措施、柱（墙）标 号浇筑梁（板）节点混凝土	m ³	59.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			措施等综合考虑在综合单价中； 结算时，对进入梁(板)内的同柱 (墙)强度等级的混凝土，仍按梁 (板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费 、油费、水费等）费用，不得因 配合比运输泵送方式不同而调整 单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
41	0105020031595	异形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C55 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处, 采取的有效隔离措施(钢丝网或玻纤网)、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中; 结算时, 对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土, 仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不	m³	10.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
42	0105020031596	异形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C45 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平	m³	10.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
43	0105020031597	异形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同	m³	9.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 36 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
44	0105020021599	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土	m³	101.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
45	0105030021600	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等	m³	1102.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
46	0105030021601	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等 级节点处，采取的有效隔离措施 （钢丝网或玻纤网）、节点钢筋 过密区域的浇筑措施、柱(墙)标 号浇筑梁(板)节点混凝土措施等 综合考虑在综合单价中；结算时 ，对进入梁(板)内的同柱(墙) 强度等级的混凝土，仍	m³	1242.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 40 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
47	0105030041602	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	16.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
48	0105030051603	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）	m³	6.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
49	0105040011604	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C55 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍	m³	123.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
50	0105040011605	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C45	m³	142.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 45 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
51	0105040011606	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱（	m³	178.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			墙) 标号浇筑梁(板)节点混凝土 措施等综合考虑在综合单价中; 结算时, 对进入梁(板)内的同柱 (墙)强度等级的混凝土, 仍按梁 (板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费 、油费、水费等)费用, 不得因 配合比运输泵送方式不同而调整 单价 7. 综合单价含所有外加剂(抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外)费用 , 不得因外加剂(抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外)掺入量的变化 而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 9. 其他: 满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

第 47 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
52	0105040011607	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌合料要求:满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护,表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处,采取的有效隔离措施(钢丝网或玻纤网)、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中;结算时,对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土,仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用,不	m³	120.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 48 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
53	0105040011608	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平	m³	39.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
54	0105040011610	直形墙（设备坑）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P6 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等 级节点处，采取的有效隔离措施 （钢丝网或玻纤网）、节点钢筋 过密区域的浇筑措施、柱(墙)标 号浇筑梁(板)节点混凝土措施等 综合考虑在综合单价中；结算时 ，对进入梁(板)内的同	m³	2.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
55	0105040011611	直形墙（集水井）	1. 混凝土种类:商品混凝土	m³	4.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30P6 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
56	0105050101613	挂板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点	m³	26.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 54 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋过密区域的浇筑措施、柱（墙）标号浇筑梁（板）节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中； 结算时，对进入梁（板）内的同柱（墙）强度等级的混凝土，仍按梁（板）混凝土强度等级计算 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
57	0105050011614	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土	m³	585.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
58	0105050011615	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点	m³	639.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 57 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋过密区域的浇筑措施、柱（墙）标号浇筑梁（板）节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中； 结算时，对进入梁（板）内的同柱（墙）强度等级的混凝土，仍按梁（板）混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
59	0105050081616	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电	m³	18.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
60	0105060011617	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:120mm 4. 混凝土拌合料要求：满足设	m²	144.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 5. 砼浇筑养护，表面收平 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
61	0105060011618	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:130mm 4. 混凝土拌合料要求：满足设	m²	101.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 5. 砼浇筑养护，表面收平 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
62	0105070011622	散水、坡道	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m²	281.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 62 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
63	0105070031624	排水沟	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入	m	639.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
64	0105070051625	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m³	0.500					
65	0105070071626	翻边	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m³	45.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
66	0105070071627	翻边	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设	m³	8.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 65 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
67	0105070071628	翻边	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	9.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
68	0105080011629	基础后浇带（首层梁板）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 后浇带、加强带两侧浆膜处	m³	32.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			理、不密实混凝土凿除、两侧混凝土凿毛、混凝土表面水泥接浆、两侧钢丝网、支撑、节点钢筋过密区域的浇筑措施等综合考虑在综合单价中 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
69	0105080011630	梁后浇带	1. 混凝土种类:商品混凝土	m³	5.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 后浇带、加强带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、两侧混凝土凿毛、混凝土表面水泥接浆、两侧钢丝网、支撑、节点钢筋过密区域的浇筑措施等综合考虑在综合单价中 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
70	0105080011631	梁后浇带	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费 、油费、水费等）费用，不得因 配合比运输泵送方式不同而调整 单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价	m³	8.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 70 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
71	0105080011632	板后浇带	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 后浇带、加强带两侧浆膜处理 、不密实混凝土凿除、两侧混凝 土凿毛、混凝土表面水泥接浆、 两侧钢丝网、支撑、节点钢筋过 密区域的浇筑措施等综合考虑在 综合单价中 6. 综合单价混凝土泵送（含电	m³	9.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 71 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
72	0105080011633	板后浇带	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不	m³	10.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
73	0105150011634	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ6以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计	t	13.167					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 73 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
74	0105150011635	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ10 以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中	t	14.084					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
75	0105150011636	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ10以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，包 含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包 含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑	t	371.452					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
76	0105150011637	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢带E Φ10以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	42.977					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
77	0105150011638	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 Φ 12-14 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，包 含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包 含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	t	111.363					
78	0105150011639	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 带E Φ 12-14 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭	t	67.936					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 77 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
79	0105150011640	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ16 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中	t	13.652					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
80	0105150011642	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ18-22 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	26.425					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 79 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
81	0105150011643	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 带E Φ18-22 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，包 含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包 含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取	t	1.587					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 80 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
82	0105150011644	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ25 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	29.479					
83	0105150011648	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：四级螺纹钢	t	18.613					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			带E Φ 14 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，包 含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包 含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
84	0105150011649	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：四级螺纹钢 带E Φ 16 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内	t	9.386					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
85	0105150011650	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：四级螺纹钢带E Φ 22-25 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，	t	466.675					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
86	0105150011651	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：四级螺纹钢带E Φ28-32 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方	t	117.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
87	0105150091652	支撑钢筋（铁马）	1. 钢筋种类、规格:综合考虑 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	14.904					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 85 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
88	0105160021653	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈、防腐、植筋、油漆 处理等费用综合考虑在综合单价 中 4. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	t	0.238					
89	0105160031654	机械连接	1. 连接方式：机械连接 2. 螺纹套筒种类：直螺纹套筒 3. 规格：Φ25以内 4. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	个	2931.000					
90	0105160031655	机械连接	1. 连接方式：机械连接 2. 螺纹套筒种类：直螺纹套筒 3. 规格：Φ28以内 4. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	个	182.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
91	0105160031656	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3. 规格: ϕ 32以内 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	个	816.000					
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
92	0106060081658	不锈钢爬梯（集水井）	1. 不锈钢爬梯 2. 钢材、钢筋品种、规格：种类、规格综合， 3. 螺栓种类：高强螺栓、普通螺栓等综合考虑，费用包含在综合单价中 4. 探伤及焊缝：满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中 5. 综合单价中应包含制作、安	t	0.286					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装、运输、吊装、除锈、油漆等 费用 6. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
93	0106060081659	钢爬梯	1. 名称：钢爬梯 2. 钢材、钢筋品种、规格：种类 、规格综合， 3. 详参15J401，D3/WT1b-36 4. 螺栓种类：高强螺栓、普通螺 栓等综合考虑，费用包含在综合 单价中 5. 探伤及焊缝：满足设计及规范 要求，费用包含在综合单价中 6. 综合单价中应包含制作、安装 、运输、吊装、除锈、油漆等费 用	t	0.207					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
94	0106070051660	砌块墙钢丝网加固（外墙满挂）	1. 材料品种、规格：φ0.9热镀锌电焊网，网孔12.7mm*12.7mm，焊点抗拉力>65N，镀锌层质量≥122g/m² 2. 固定方式：综合 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	6801.910					
95	0106070051661	砌块墙钢丝网加固（楼梯间挂网）	1. 材料品种、规格：φ12mm孔径15*15孔钢丝网 2. 固定方式：综合 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1567.310					
		分部小计								
	0108	门窗工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
96	0108010011662	成品实木门	1. 门扇：1mm厚装饰耐火板+实木门芯整体门厚为45mm 2. 门框：实木门槛外包1mm防火板 3. 开启方式：综合 4. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	38.400					
97	0108010061663	手动开启装置	1. 材质、拖带数量综合考虑 2. 含安装完成的相关配件 3. 其他：满足相关标准、规范	套	35.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
98	0108020031664	钢质防火门（双扇）	1. 甲级双扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、顺序器、释放器、观察窗、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设	m²	72.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
99	0108020031665	钢质防火门（单扇）	1. 甲级单扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、释放器、观察窗、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综	m²	29.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 92 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
100	0108020031667	钢质防火门（双扇）	1. 乙级双扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、顺位器、释放器、观察窗、满足隔声功能以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁	m ²	102.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			具、门碰、紧固件、密封材料、 发泡剂、埋件、连接件、闭门器 、防火铰链等辅材包含在综合单 价中，安装前需二次深化设计， 并经设计甲方认可后方可实施， 综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
101	0108020031668	钢质防火门（单扇）	1. 丙级单扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀 锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含安装闭门器、释 放器、观察窗、满足隔声功能以 及常开的防火门须安装的	m²	29.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			信号控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
102	0108020031671	不锈钢防火门（双扇）	1. 甲级双扇钢质防火门 2. 门扇厚度50mm，面板0.8厚镀锌钢板，内填防火材料 3. 门框1.2厚镀锌钢板 4. 开启方式：综合	m²	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 综合单价包含安装闭门器、、 顺位器、释放器、满足隔声功能 以及常开的防火门须安装的信号 控制关闭和反馈装置等费用 6. 五金配件、执手、拉手、锁具 、门碰、紧固件、密封材料、发 泡剂、埋件、连接件、闭门器、 防火铰链等辅材包含在综合单价 中，安装前需二次深化设计，并 经设计甲方认可后方可实施，综 合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
103	0108030011672	铝合金电动卷帘门	1. 门材质：铝合金卷帘 2. 启动装置品种、规格：电动开	m ²	121.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 96 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			启 3. 含电机、按钮、配套五金、卷帘箱等相关安装配件 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
104	0108050051673	铝合金玻璃门	1. 框、扇材质：隔热断桥铝合金型材Kf=4.0W / (m ² · K) 框面积20% 2. 玻璃品种、厚度：6高透光Low-E+9A+6透明（玻璃做均质处理） 3. 铝合金型材表面采用氟碳涂层处理厚度应 ≥40 μm(三涂) 4. 含配套五金、地弹簧 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	21.250					
105	0108020011674	铝合金门	1. 隔热断桥铝合金型材壁厚不	m ²	16.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 97 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			少于2.2mm 2. 铝合金型材表面采用氟碳涂层 处理厚度应 ≥40 μ m(三涂) 3. 含配套五金 4. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
106	0108070011675	铝合金平开窗（含悬窗）	1. 框、扇材质：隔热断桥铝合金 型材Kf=4.0W / (m² • K)框面积 20% 2. 玻璃品种、厚度：6高透光Low -E+9A+6透明（玻璃做均质处理 ） 3. 铝合金型材表面采用氟碳涂层 处理厚度应 ≥40 μ m(三涂) 4. 含配套五金 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	320.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
107	0108070011676	铝合金固定窗	1. 框、扇材质：隔热断桥铝合金型材Kf=4.0W / (m ² • K) 框面积20% 2. 玻璃品种、厚度：6高透光Low-E+9A+6透明（玻璃做均质处理） 3. 铝合金型材表面采用氟碳涂层处理厚度应 ≥40 μ m(三涂) 4. 含配套五金 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	694.800					
108	0108070011677	铝合金固定窗（救援窗）	1. 框、扇材质：隔热断桥铝合金型材Kf=4.0W / (m ² • K) 框面积20% 2. 玻璃品种、厚度：5mm钢化玻璃（玻璃做均质处理） 3. 铝合金型材表面采用氟碳涂	m ²	1.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 99 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			层处理厚度应 $\geq 40\mu\text{m}$ （三涂） 4. 含配套五金 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
109	0108070011678	铝合金平开窗（救援悬窗）	1. 框、扇材质：隔热断桥铝合金型材Kf=4.0W / (m ² ·K)框面积20% 2. 玻璃品种、厚度：6高透光Low-E+9A+6透明（玻璃做均质处理） 3. 铝合金型材表面采用氟碳涂层处理厚度应 $\geq 40\mu\text{m}$ （三涂） 4. 含配套五金 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	16.730					
110	0108070031679	金属百叶窗（空调百叶）	1. 窗类型及尺寸：铝合金百页，颜色综合，尺寸综合	m ²	340.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 窗框、扇材质及尺寸：铝合金，规格型号、厚度、颜色综合，尺寸综合 3. 铝合金片式、铝合金矩管百页等各种类型综合考虑 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
111	0108070031680	金属百叶窗（防雨百叶）	1. 窗类型及尺寸：铝合金百页，颜色综合，尺寸综合 2. 窗框、扇材质及尺寸：铝合金，规格型号、厚度、颜色综合，尺寸综合 3. 铝合金片式、铝合金矩管百页等各种类型综合考虑 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	40.740					
112	0108070041681	防鼠、防虫网	1. 不锈钢(孔径10mmx10mm, 丝径	m ²	83.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 101 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0.9mm)防鼠防虫网 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
113	0108070011682	采光天窗	1. 安全夹胶玻璃胶片厚度≥0.76mm 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	186.880					
114	0108070051683	屋面格栅开启扇	1. 白色铝合金方通格栅门 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	4.500					
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
115	0109010021684	屋面面层（屋1）	1. 600*600*8厚防滑地砖，DTG砂浆勾缝 2. 20厚DSM20聚合物水泥砂浆（1:2.5水泥砂浆）粘结层	m²	2374.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
116	0109020011685	屋面卷材防水（屋1）	1. 3. 0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类单面粘） 2. 1. 5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜） 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	2526. 470					
117	0109020021686	屋面涂膜防水（屋1）	1. 2. 0非固化橡胶沥青防水涂料 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	2526. 470					
118	0109020031687	屋面刚性层（屋1）	1. 40厚C20细石混凝土保护层（配单层双向 Φ6@200钢筋网片） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	2374. 970					
119	0109020011688	屋面卷材防水（屋2）	1. 3. 0厚自粘聚合物改性沥青防	m²	183. 110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 103 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防水卷材（PY类单面粘） 2. 1. 5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜） 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
120	0109020021689	屋面涂膜防水（屋2）	1. 2. 0非固化橡胶沥青防水涂料 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	183. 110					
121	0109020031690	屋面刚性层（屋2）	1. 40厚C20细石混凝土保护层（配单层双向 Φ6@200钢筋网片） 2. 2mx2m分缝，缝宽10，建筑密封膏嵌缝 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	168. 810					
122	0109020011691	屋面卷材防水（屋3）	1. 4厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材 2. 3厚SBS改性沥青防水卷材	m²	4134. 400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
123	0109020021692	屋面涂膜防水（屋3）	1. 2. 5厚非固化橡胶沥青防水涂料 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	4134. 400					
124	0109020021693	屋面排水层（屋3）	1. 2mm厚20mm高凹凸聚乙烯排（蓄）水板 2. 干铺聚酯无纺布滤水层120g/m² 3. 临主体四周围上翻150MM高 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	4011. 760					
125	0109020031694	屋面刚性层（屋3）	1. 40厚C20细石混凝土保护层（配单层双向 Φ6@200钢筋网片） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	3959. 200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

第 105 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
126	0109020021695	顶棚防潮层（顶棚2）	1. 防水膜品种:1.0厚聚合物水泥防水涂料作为防潮层 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	607.850					
127	0109020031696	雨棚找坡层（雨棚1）	1. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层（此道做法在雨棚结构板上方设置） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	84.340					
128	0109020071698	泛水	1. 详参陕09J02，13-D,62-A 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	160.030					
129	0109030011699	直形墙面防水层（设备坑）	1. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜） 2. 2.0厚聚氨酯防水涂料（+50g/m²无纺布）	m²	174.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 106 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
130	0109030011700	直形墙面防水层（集水井）	1. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜） 2. 2.0厚聚氨酯防水涂料（+50g/m²无纺布） 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	21.710					
131	0109030021702	墙面涂膜防水（内墙4）	1. 2+2厚聚氨酯防水涂料，分两遍成活，刷至板底 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1174.540					
132	0109030021703	墙面涂膜防水（内墙3）	1. 2+2厚聚氨酯防水涂料，分两遍成活，刷至板底 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	69.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 107 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
133	0109030021704	墙面涂膜防水（外墙2、 外墙3）	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（ II型） 2. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	8729.410					
134	0109040011705	底板防水层（设备坑）	1. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防 水卷材（PY类） 2. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防 水卷材（N类高分子膜） 3. 50厚C20细石混凝土保护层 4. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	137.020					
135	0109040011706	底板防水层（集水井）	1. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防 水卷材（PY类） 2. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防 水卷材（N类高分子膜） 3. 50厚C20细石混凝土保护层 4. 其他：满足相关标准、规范	m²	4.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 108 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
136	0109040021707	楼（地）面涂膜防水（ 楼3）	1. 2厚聚氨酯防水涂料防水层， 四周上翻至建筑完成面以上300 2. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m ²	289.890					
137	0109040021708	楼（地）面涂膜防水（ 楼5）	1. 2厚聚氨酯防水涂料防水层， 四周上翻至建筑完成面以上300 2. 2厚聚氨酯防水涂料防水层， 四周上翻至建筑完成面以上300 3. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m ²	213.260					
138	0109040021709	楼（地）面涂膜防水（ 楼9）	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料防水层 （仅有水机房加此道做法） 2. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m ²	15.800					
139	0109040021710	楼（地）面涂膜防水（	1. 2厚单组份聚氨脂防水涂料	m ²	434.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 109 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		排水沟)	2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
140	0109040041711	隔振缝	1. 50厚隔振挤塑板嵌缝 2. 缝面封5mm不锈钢盖 3. 缝两边L型角钢压条 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	83.200					
141	0109040041712	楼（地）面变形缝（散水）	1. 聚氨酯密封膏嵌缝 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	126.980					
142	0109020081713	屋面变形缝	1. 矿物棉背衬材料高度大于200 2. 下部钢质承托板厚1.5mm, 防火密封胶粘贴封缝 3. 不锈钢板盖缝 4. 聚乙烯泡沫塑料棒 5. 详参14J936, CW1/1 6. 其他：满足相关标准、规范	m	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 110 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
143	0109020081714	顶棚变形缝	1. 不锈钢板盖缝 2. 岩棉板防火隔离带 3. 详参14J936, DN1/1 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	268.200					
144	0109030041715	墙面变形缝	1. 不锈钢板盖缝 2. 岩棉板防火隔离带 3. 详参14J936, DN1/1 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	35.700					
145	0109030041716	外墙面变形缝	1. 不锈钢板盖缝 2. 岩棉板防火隔离带 3. 橡胶止水带 4. 详参14J936, DQ1/3 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	91.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 111 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
146	0109040041717	楼（地）面变形缝	1. 不锈钢板盖缝 2. 橡胶止水带 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	28.000					
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
147	0110010011719	保温隔热屋面（屋1）	1. 45mm挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）（B1级） 2. 干铺无纺布一层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	2374.970					
148	0110010011720	屋面找坡层（屋1）	1. 最薄处40厚LC7.5陶粒混凝土找坡层，坡向落水口（仅建筑找坡有此做法） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	2374.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 112 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
149	0110010011721	保温隔热屋面（屋2）	1. 45mm挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）（B1级） 2. 干铺聚无纺布一层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	168.810					
150	0110010011722	屋面找坡层（屋2）	1. 最薄处40厚LC7.5陶粒混凝土找坡层，坡向落水口（仅建筑找坡有此做法） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	168.810					
151	0110010011723	保温隔热屋面（屋3）	1. 45mm挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）（B1级） 2. 干铺聚无纺布一层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	3959.200					
152	0110010011724	屋面找坡层（屋3）	1. 最薄处40厚LC7.5陶粒混凝土找坡层，坡向落水口（仅建筑	m²	3959.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 113 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			找坡有此做法） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
153	0110010031725	保温隔热墙面（外墙2）	1. 5厚抗裂砂浆两次成活，压入一层耐碱玻纤网格布 2. 粘结砂浆粘贴岩棉保温板30mm 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	6801.910					
154	0110010031726	直形隔振板带（设备坑）	1. 20厚M5水泥砂浆找平 2. 贴50厚聚苯板 3. 50厚隔振挤塑板嵌缝 4. 缝面封不锈钢盖 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	129.650					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 114 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0111	楼地面装饰工程								
155	0111010011727	水泥砂浆楼面（楼4）	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	66.760					
156	0111010011728	水泥砂浆楼地面（楼5）	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 30厚C20细石混凝土随打随抹平 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	124.260					
157	0111010011730	水泥砂浆楼地面（排水沟）	1. 15厚WP M15水泥砂浆层 2. 15厚WS M20防水水泥砂浆保护层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	434.100					
158	0111010011731	水泥砂浆楼地面（浅水	1. 20厚1:3水泥砂浆找坡层, i=	m²	12.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 115 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		沟)	0. 5%, 最薄处20厚阴角倒R20圆角 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
159	0111010011733	块料楼地面（无盖水沟）	1. 蓝色马赛克砖 2. 粘结层综合考虑 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	61. 170					
160	0111010031734	坑内地面（设备坑）	1. 100厚C20细石砼面批20厚1:2水泥砂浆 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	116. 700					
161	0111010031735	坑内地面（集水井）	1. 100厚C20细石砼面批20厚1:2水泥砂浆 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	4. 740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 116 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
162	0111010031736	坑内地面（电梯井）	1. 20厚M20防水砂浆 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	20.320					
163	0111010051737	水性环氧地坪楼面（楼9）	1. 1.5厚防滑防尘水性环氧地坪漆（厚度含面涂、中涂、底涂） 2. 40厚C25细石混凝土基层，随打随弄平，强度达标后表面打磨 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	15.800					
164	0111010051738	水性环氧地坪楼面（设备基础）	1. 1厚防滑防尘水性环氧地坪漆（厚度含面涂、中涂、底涂） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	20.760					
165	0111020031739	地砖楼面（楼2）	1. 600*600*8厚抛光砖/防滑地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水混砂浆粘结层（内	m²	420.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

第 117 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
166	0111050011740	水泥砂浆踢脚线(踢3)	1. 5厚1：2.5水泥砂浆罩面压实抹光 2. 5厚1:0.5:0.25水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 加气混凝土刷界面剂一道(墙面先用水润湿) 5. 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	18.510					
167	0111050011741	水性环氧地坪漆踢脚（	1. 15厚1:2.5水泥砂浆找平	m²	13.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		踢4)	2. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 3. 15厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 加气混凝土刷界面剂一道(墙面先用水润湿) 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
168	0111050031742	地砖踢脚（踢1）	1. 8厚铺地砖踢脚，水泥浆擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 加气混凝土刷界面剂一道(墙面先用水润湿) 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	39.220					
169	0111060021743	块料楼梯地面（楼2）（	1. 8厚抛光砖/防滑地砖地面，	m²	157.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 119 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼梯间)	干水泥擦缝（含防滑条） 2. 5厚1:2. 5水混砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
170	0111070021744	块料台阶面（台阶1）屋面	1. 8厚防滑砖，水泥浆擦缝 2. 20厚1：2. 5水泥砂浆 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	9. 560					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
171	0112010011746	墙面一般抹灰（内墙1）	1. 墙体随砌随抹平 2. M7. 5, 7mm厚	m²	485. 400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
172	0112010011747	墙面一般抹灰（内墙2）	1. 合用前室、扩大前室 1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	941.690					
173	0112010011748	墙面一般抹灰（内墙2）	1. 楼梯间、前室、屋顶各类设备机房、屋顶电梯机房等 1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	2261.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

5#栋-建筑与装饰工程】

第 121 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
174	0112010011749	墙面一般抹灰（内墙3）	1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	78.670					
175	0112010011750	墙面一般抹灰（内墙4）	1. 挂热镀锌钢丝网（20*20*Φ1.2），在网上抹8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆（将砂浆压入网孔），分层压实抹平 2. 3厚界面剂一道甩毛（抹前先将堵面用水润湿） 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1281.670					
176	0112010011751	墙面一般抹灰（内墙5）	1. 20厚聚合物防水砂浆，1.5米高	m²	148.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

第 122 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
177	0112010011752	墙面一般抹灰(外墙2)	1. 12厚1：3水泥砂浆找平层(内掺杜拉纤维0.9kg/m³，其中结构墙面浆找补平整，砌体墙面抹灰找平)，抹平搓毛 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	7144.930					
178	0112010011753	墙面一般抹灰（外墙2） 仅砌体墙	1. 5厚聚合物防水砂浆（仅砌体墙有此做法） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	4529.420					
179	0112010011754	墙面一般抹灰(外墙3)	1. 12厚1：3水泥砂浆找平层(内掺杜拉纤维0.9kg/m³，其中结构墙面浆找补平整，砌体墙面抹灰找平)，抹平搓毛 2. 其他：满足相关标准、规范	m²	1927.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 123 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
180	0112010011755	外侧壁抹灰（集水井）	1. 20厚M5水泥砂浆找平 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	27.260					
181	0112010011756	内侧壁抹灰（集水井）	1. 20厚M5水泥砂浆找平 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	21.710					
182	0112010011757	内侧壁抹灰（电梯井）	1. 20厚M20防水水泥砂浆 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	26.270					
183	0112010011758	直形坑内侧壁抹灰（设备坑）	1. 20厚M5水泥砂浆找平 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	95.600					
184	0112010011759	砖胎膜内侧壁抹灰	1. 25厚M15水泥砂浆 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	4194.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

第 124 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0113	天棚工程								
185	0113010011760	大白浆顶棚（顶棚4）	1. 喷大白浆二道 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	641.940					
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
186	0114060011761	无机涂料顶棚（顶棚1）	1. 腻子种类:满刮耐水腻子 2. 刮腻子遍数:两道，砂纸磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数:喷无机涂料面层二道，封底漆一道 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	754.980					
187	0114060011762	无机涂料墙面（内墙2）	1. 喷无机内墙涂料面层二道 2. 封底漆一道 3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨	m²	2372.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 125 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			平 4. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
188	0114060011763	无机涂料墙面（内墙3）	1. 喷无机内墙涂料面层二道 2. 封底漆一道 3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	69.640					
189	0114060011764	无机涂料墙面（外墙2）	1. 无机外墙涂料喷涂，一底两面 2. 柔性耐水腻子两遍，打磨平整 3. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	6801.910					
190	0114060011765	无机涂料墙面（外墙3）	1. 无机外墙涂料喷涂，一底两面 2. 柔性耐水腻子两遍，打磨平整	m²	1927.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 126 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
191	0114060011766	雨棚涂料层(雨棚1)	1. 无机外墙涂料喷涂, 一底两面 2. 柔性耐水腻子两遍, 打磨平整 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	68.770					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
192	0115020011767	金属装饰线（屋面）	1. 规格;综合考虑 2. 白色铝合金方通表面氟碳喷涂 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	4517.200					
193	0115020071768	PVC护角	1. PVC护角30*30, 10厚 2. 其他：满足相关标准、规范	m	129.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 127 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
194	0115030011769	楼梯栏杆	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢 方管50*20*2 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢 方管50*20*3立柱, 不锈钢方管 50*20*2横杆 3. 高度900mm 4. 其他: 满足相关标准、规范及 招标文件要求	m	115.270					
195	0115030011770	楼梯栏杆	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢 方管50*20*2 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢 方管50*20*3立柱, 不锈钢方管 50*20*2横杆 3. 高度1100mm 4. 其他: 满足相关标准、规范及 招标文件要求	m	3.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

第 128 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
196	0115030011771	护窗栏杆	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢扁钢60*10 2. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢扁钢60*10立柱, 不锈钢方管20*20*2立杆 3. 高度900mm 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m	7.500					
197	0115070011773	挡鼠板	1. 38*25*2不锈钢方通骨架 2. 双面2厚不锈钢板 3. 304不锈钢折边U型槽 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	8.600					
198	0114040021774	排水沟盖板	1. 成品专用钢格栅盖板 2. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	173.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 129 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2.1	脚手架								
199	0117010011786	综合脚手架	1. 综合脚手架 2. 檐口高度:30m以内 3. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	12388.590					
200	0117010021787	外脚手架	1. 搭设方式:单排脚手架 2. 搭设高度:15m以内 3. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1256.450					
		分部小计								
	2.2	现浇混凝土模板及支架								
201	0117020011788	垫层模板	1. 模板类型: 组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合	m²	384.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 130 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
202	0117020011789	满堂基础模板	1. 基础类型：满堂基础 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、砖胎膜、铝模等	m²	312.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
203	0117020021790	矩形柱	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综 合	m²	4991.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
204	0117020021791	柱支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不	m²	7475.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
205	0117020111792	直形墙模板	1. 墙体类型：直形墙、弧形墙、 挡土墙、端柱、暗柱及L、Y、T 、十字、一字形、Z 形等短墙综 合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及	m ²	4631.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 135 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
206	0117020111793	墙支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：组合钢模、木模、	m ²	1361.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 136 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 5. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

第 137 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
207	0117020061794	矩形梁	1. 梁类型：冠梁、矩形梁、异形梁、弧形梁等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单	m²	1873.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 138 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
208	0117020061795	梁支撑高度超高费 每超 过1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超 过1m增加模板费 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 5. 本项目投标人应根据施工经	m²	3607.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
209	0117020141796	有梁板模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 对拉螺杆、拉片、止水片及	m²	19503.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			端头处理、堵眼等包含在综合单价中 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
210	0117020141797	板支撑高度超高费 每超过1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：组合钢模、木模、	m ²	42560.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
211	0117020031798	构造柱模板	1. 构造柱类型：构造柱、门边	m ²	1182.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			框等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
212	0117020241799	楼梯模板	1. 楼梯类型：直形、弧形楼梯综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量	m²	368.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 144 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
213	0117020011800	基础模板（后浇带）首 层梁板	1. 基础类型：综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行	m²	62.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

第 145 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
214	0117020141801	有梁板模板（后浇带）	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支撑高度：4.9m 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7. 模板周转次数综合考虑，不	m²	107.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 146 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			因周转次数的变化调整综合单价 8. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 9. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
215	0117020141802	有梁板模板（后浇带）	1. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支撑高度:5.9m 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 5. 对拉螺杆、拉片、止水片及端 头处理、堵眼等包含在综合单价 中 6. 本项目投标人应根据施工经	m ²	149.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 147 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
216	0117020081803	圈梁模板	1. 圈梁类型：圈梁、砌体拉结带、现浇带、窗台梁等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	165.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
217	0117020091804	过梁	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支	m ²	69.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
218	0117020211805	翻边模板	1. 构件类型：翻边、止水带等综合 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合	m²	509.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 150 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
219	0117020111806	挂板模板	1. 构件类型：挂板模板 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、	m²	141.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
220	0117020011807	设备基础模板	1. 构件类型：设备基础 2. 模板类型：组合钢模、木模、	m²	11.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合考虑报价，不论采用何种支 架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
221	0117020231808	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型：雨篷、悬挑板、	m²	198.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		模板	阳台板 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
222	0117020291809	坡道模板	1. 构件类型：坡道模板 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m²	9.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 155 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
223	0117020141810	有梁板模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支撑高度:13.95m 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价	m²	299.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 5#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
224	0117020141811	有梁板模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支撑高度:17.45m 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用	m²	1931.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 157 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 7. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 8. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 9. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
225	0117020281813	压顶模板	1. 构件类型：压顶模板 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身	m²	4.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 158 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何 种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
226	0117020011814	散水模板	1. 构件类型：散水模板 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经	m²	7.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 159 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	2.3	垂直运输								
227	0117030011833	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框剪 2. 建筑物檐口高度、层数：小于30m	m ²	12388.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
5#栋-建筑与装饰工程】

第 160 页 共 160 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	2.4	超高施工增加								
		分部小计								
	2.5	大型机械设备进出场及安拆								
228	0117050011837	施工电梯	1. 机械设备名称:施工电梯 2. 含进退场、安拆、基础等相关费用 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	台次	1.000					
		分部小计								
	2.6	施工排水、降水								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【5#栋-建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0117070011778	安全文明施工			1811506.80			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		64696.67			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		382298.51			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		870464.31			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		494047.31			
2	0117070021779	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070031780	非夜间施工照明						
4	0117070041781	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070051782	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【5#栋-建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070061783	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070071784	已完工程及设备保护						
8	0117070081785	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【5#栋-建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【5#栋-建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【5#栋-建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

【5#栋-建筑与装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【5#

标段：/

第 1 页 共 1 页

栋-建筑与装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【5#栋-建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【5#栋-建筑与装饰工程】 标段： / 第 1 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	50653.27					
2	水	m³	7773.18					
3	汽油(机械)	L	1233.46					
4	黏土	m³	100.15					
5	低合金钢焊条E43系列	kg	303.88					
6	其他材料费	元	344619.45					
7	金属材料摊销	kg	1726.70					
8	商品混凝土C35水下	m³	2267.65					
9	焊条综合	kg	3063.90					
10	三级螺纹钢 φ>16	t	24.75					
11	三级螺纹钢 φ 18-22	t	91.49					
12	螺纹连接套筒 φ ≤16	个	6630.65					
13	螺纹连接套筒16≤ φ ≤20	个	2112.92					
14	螺纹连接套筒20≤ φ ≤25	个	3243.11					
15	螺纹连接套筒 φ ≤28	个	183.82					
16	螺纹连接套筒 φ ≤32	个	824.16					
17	管箍	只	725.33					
18	镀锌铁丝 φ 1.6~1.2	kg	167.25					
19	橡胶密封圈DN50	个	639.99					
20	无缝钢管D50×3	m	4522.63					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【5#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 2 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	湿拌地面砂浆M20	m³	7.75					
22	商品混凝土C15	m³	419.41					
23	圆钢 φ ≤6	t	14.09					
24	圆钢 φ ≤10	t	47.72					
25	三级螺纹钢 φ ≤10	t	397.45					
26	三级螺纹钢带E φ ≤10	t	45.99					
27	三级螺纹钢带E φ 12~14	t	72.35					
28	三级螺纹钢 φ 12~14	t	118.60					
29	三级螺纹钢 φ 16	t	14.54					
30	三级螺纹钢带E φ 16	t						
31	三级螺纹钢带E φ 25	t						
32	三级螺纹钢 φ 25	t	30.95					
33	三级螺纹钢 φ 28-32	t						
34	三级螺纹钢带E φ 28-32	t						
35	焊条(高强钢筋用)	kg	5293.42					
36	四级螺纹钢带E φ 14	t	19.82					
37	四级螺纹钢带E φ 22-25	t	490.01					
38	四级螺纹钢带E φ 28-32	t	123.89					
39	商品混凝土C30	m³	1863.84					
40	螺纹钢 φ >10	t	15.65					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【5#栋-建筑与装饰工程】 标段： / 第 3 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	商品混凝土C55	m³	262.26					
42	商品混凝土C45	m³	273.07					
43	商品混凝土C35	m³	260.31					
44	商品混凝土C25	m³	135.89					
45	复合模板	m²	9382.48					
46	二等锯材	m³	252.09					
47	钢材综合	kg	243.95					
48	锯材综合	m³	49.01					
49	脚手架钢材	kg	11765.23					
50	铁件	kg	166.45					
51	成品腻子粉耐水型(N)	kg	48034.52					
52	无机涂料	kg	4753.32					
53	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	25027.91					
54	腻子胶	kg						
55	大白粉	kg						
56	白水泥	kg	354.44					
57	滑石粉	kg						
58	加气混凝土砌块	m³	1098.61					
59	石灰膏	m³	7.10					
60	细砂	m³	102.98					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【5#栋-建筑与装饰工程】 标段： / 第 4 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	水泥32.5	kg	137310.13					
62	加气混凝土条板（ALC）200	m³						
63	湿拌地面砂浆M15	m³	23.23					
64	湿拌地面砂浆M20	m³	12.47					
65	防滑地砖600×600	m²	431.27					
66	双组份聚氨酯防水涂料	kg	9773.03					
67	稀释剂	kg	461.53					
68	805胶水	kg	889.94					
69	商品混凝土C20	m³	394.96					
70	金刚石砂轮片 φ 400	片						
71	环氧渗透底漆	kg	10.39					
72	环氧渗透底漆固化剂	kg						
73	环氧砂浆主漆粉料	kg						
74	环氧砂浆主漆	kg	10.39					
75	环氧砂浆主漆固化剂	kg						
76	环氧自流平面漆	kg	43.64					
77	环氧自流平面漆固化剂	kg	14.31					
78	湿拌抹灰砂浆M15	m³	305.16					
79	湿拌抹灰砂浆M20	m³	1.39					
80	镀锌钢丝网	m²	1409.84					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【5#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 5 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	抗裂砂浆	kg	31304.45					
82	塑料膨胀锚栓 Φ8	套	36376.11					
83	草袋子	m²	16.60					
84	镀锌铁丝8#	kg	22.00					
85	枕木	m³						
86	螺栓大型机械安装用	个	24.00					
87	商品混凝土C40	m³	680.71					
88	高强钢筋 Φ>16	t						
89	高强钢筋 Φ12~16	t	0.48					
90	防滑砖200×200	m²	266.22					
91	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	5.00					
92	聚合物砂浆	kg	85994.92					
93	耐碱玻纤网格布(标准)	m²	9182.58					
94	界面剂	kg	8658.62					
95	胶粘剂	kg	30983.09					
96	岩棉保温板厚30mm	m²	6971.96					
97	抛光砖300×300	m²	40.00					
98	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	21269.47					
99	改性沥青嵌缝油膏	kg	1515.99					
100	石油沥青30#	kg	2751.24					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【5#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 6 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	汽油	L	9070.48					
102	自粘聚合物改性沥青防水卷材3.0（PY类）	m²	3222.01					
103	自粘聚合物改性沥青防水卷材1.5mm（N类高分子膜）	m²	3444.26					
104	挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）厚45mm	m²	6633.04					
105	石英粉	kg						
106	四级石棉	kg						
107	陶粒	m³	913.80					
108	建筑油膏	kg	1596.29					
109	防滑砖600×600	m²	2434.34					
110	干混地面砂浆M20	t	91.44					
111	建筑焦油	kg	16.21					
112	电焊条结422 Φ3.2	kg						
113	铝合金不等角	m						
114	铝合金板2mm	m²						
115	镀锌方通30*30*2	t						
116	标准砖	千匹	620.34					
117	湿拌砌筑砂浆M5	m³	280.24					
118	PVC护角30*30,10厚	m	136.02					
119	聚苯板厚30mm	m²	132.89					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【5#栋-建筑与装饰工程】 标段： / 第 7 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
120	不锈钢板1mm	m²	357.14					
121	湿拌抹灰砂浆M5	m³	18.54					
122	挤塑板厚50mm	m²	72.56					
123	螺栓综合	kg	0.08					
124	电焊丝	kg	1.53					
125	杉原木综合	m³	0.01					
126	角钢综合	m	87.36					
127	不锈钢板5mm	m²	51.54					
128	单组份聚氨酯防水涂料	kg	1145.16					
129	湿拌防水砂浆M20	m³	6.52					
130	钢爬梯	t	0.21					
131	焊锡	kg	3.33					
132	铁钉	kg	4.78					
133	铝板1mm	m²	169.63					
134	矿物棉背衬材料厚200mm	m²	7.78					
135	钢板综合	t	0.22					
136	不锈钢方管50*20*2	m	691.23					
137	不锈钢方管立柱50*20*3	m	182.49					
138	胶合板3mm	m²						
139	膨胀螺栓	套	1070.64					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【5#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 8 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
140	钢质防火门甲级	m²	99.34					
141	关门器	套	132.00					
142	顺位器	套	51.00					
143	钢质防火门乙级	m²	99.66					
144	钢质防火门丙级	m²	28.81					
145	不锈钢防火门甲级	m²	3.49					
146	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	8545.28					
147	断桥铝合金平开窗6高透光Low-E+9A+6透明	m²	325.64					
148	断桥铝合金固定窗6高透光Low-E+9A+6透明	m²	643.73					
149	镀锌螺钉带垫	个	160.49					
150	隔热断桥铝合金地弹簧门6高透光Low-E+9A+6透明	m²	20.45					
151	地弹簧	套	6.00					
152	膨胀螺栓M8	套	278.78					
153	合页	副	68.35					
154	成品实木门	m²	37.26					
155	断桥铝合金固定窗5mm钢化玻璃	m²	1.74					
156	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	2245.58					
157	铝合金百叶窗	m²	366.11					
158	防鼠、防虫网扇	m²	83.24					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【5#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 9 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
159	精制六角带帽螺栓M10×100	套	65.99					
160	电焊条Φ4	kg	6.14					
161	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×100	套	191.78					
162	卷闸门电动装置国产	套	5.00					
163	碳钢气焊条	kg	16.00					
164	卷闸门铝合金	m²	121.30					
165	湿拌砌筑砂浆M20	m³	0.76					
166	电缆沟盖板网纹镀锌钢板(沟宽+95)*500*8)	m²						
167	成品专用钢格栅盖板	m²	176.81					
168	泡沫混凝土C3	m³						
169	橡胶止水带	m	125.79					
170	丙酮	kg	4.43					
171	乙二胺	kg	0.30					
172	环氧树脂各种规格	kg	4.43					
173	加工铁件	kg	45.52					
174	膨胀螺栓M12×110	套	391.74					
175	玻璃纤维网格布(耐碱)	m²	290.84					
176	界面砂浆DB	m³	0.13					
177	岩棉板	m³	6.53					
178	聚合物粘接砂浆	t	0.55					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【5#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 10 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
179	铝合金方管25×25×1.2	m						
180	铝合金扁管80*50	m						
181	铝合金方管立柱60*60*3	m						
182	自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材4mm	m²	4671.87					
183	SBS改性沥青涂料	kg	330.75					
184	SBS改性沥青防水卷材3.0	m²	4671.87					
185	强力胶	kg	481.41					
186	2mm厚20mm高凹凸聚乙烯排（蓄）水板	m²	4292.58					
187	种植土	m³						
188	成品架空步道含钢筋	m²						
189	预埋铁件	kg	54.57					
190	角钢综合	t	4.11					
191	铝合金平开门	m²	15.69					
192	合金钢钻头综合	个	0.47					
193	商品混凝土C40P8	m³	423.07					
194	非焦油型聚氨酯	kg	139.68					
195	不锈钢方管50*50*2	m						
196	镀锌法兰DN50	个						
197	圆钢Φ>10	t						
198	蓝色马赛克砖	m²	62.39					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【5#栋-建筑与装饰工程】 标段： / 第 11 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
199	不锈钢扁钢立柱60*10	m	5.47					
200	不锈钢方管立杆20*20*2	m	60.75					
201	不锈钢扁钢60*10	m	7.95					
202	生石灰	kg						
203	塑料止水带	m	29.40					
204	钢丝网综合	m²	8787.68					
205	对拉螺栓塑料管	m	12165.37					
206	对拉螺栓	kg	2140.17					
207	摊销卡具和支撑钢材	kg	185797.94					
208	玻璃纤维网格布	m²	206.64					
209	轻质空心隔墙条板 δ 200	m²	985.43					
210	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	537.29					
211	合金钢切割片 φ 300	片	32.53					
212	轻质条板隔墙粘接剂	kg	3444.25					
213	钢筋综合	kg	753.57					
214	钢天窗6+6	m²	179.40					
215	消纳费机械费	元	328.73					
216	干混砌筑砂浆M20	t	6.62					
217	商品混凝土C40P8	m³	32.87					
218	三级螺纹钢带E φ 18-22	t	1.67					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【5#栋-建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 12 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
219	四级螺纹钢带E φ 16	t	10.00					
220	白色铝合金方通5mm	m²	2778.03					
221	手动开启装置	套	35.00					
222	钢化夹胶玻璃6+1.14PVB+6	m²						
223	不锈钢爬梯	t	0.29					
224	商品混凝土C35p8	m³	823.97					
225	商品混凝土C30P8	m³	3386.18					
226	商品混凝土C35P8	m³	19.19					
227	商品混凝土C30P6	m³	6.98					
228	商品混凝土C55P8	m³						
229	泵送（地泵）电费	m³	8662.36					
230	生石灰	kg	115.55					
231	无纺布	m²	12327.97					
232	干混抹灰砂浆M20	t	1.01					
233	干混地面砂浆M20	t	0.78					
234	湿拌抹灰砂浆M20	m³	18.36					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【5#栋-建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
6#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	0104020011840	砌体墙	1. 砌块品种、规格、强度等级： 蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 3. 砌筑高度：3.6以内 4. 勾缝要求：达到施工验收规范 要求 5. 砌体加筋：综合考虑，费用不 另行计算 6. 按规范要求部位需配砌的蒸压 加气混凝土砌块工程量并入本项 清单工程量，结算时综合单价按 本项综合单价执行 7. 砌体选用须达到《建筑材料放 射卫生防护标准》要求 8. 墙留洞封堵（含防火要求的堵 洞）综合考虑在综合单价中 9. 砌体内埋管处钢丝网加强费	m³	3.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
6#栋-建筑与装饰工程】

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用包含在综合单价中 10. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
2	0105010011841	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价混凝土泵送 (含电费、油费、水费等) 费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂 (抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外) 费用, 不得因外加剂 (抗渗、	m³	1.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
6#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的 变化而调整单价 7.. 其他：满足相关标准、规范 及招标文件要求							
3	0105010011842	垫层（地1）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费 、油费、水费等）费用，不得因 配合比运输泵送方式不同而调整 单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价	m³	1.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
6#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
4	0105010041843	筏板基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费 、油费、水费等）费用，不得因 配合比运输泵送方式不同而调整 单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、	m³	4.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
6#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
5	0105010061844	设备基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗	m ³	0.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
6#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
6	0105020011845	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同	m³	0.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
6#栋-建筑与装饰工程】

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			柱(墙)强度等级的混凝土，仍按 梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费 、油费、水费等）费用，不得因 配合比运输泵送方式不同而调整 单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
7	0105150011848	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ6以	t	0.018					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
6#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
8	0105150011849	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ10以内 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内	t	0.369					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
6#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
9	0105150011850	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 Φ12-14 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，	t	0.016					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
6#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用综合考虑在综 合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
10	0105150011851	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 带E φ 18 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接 的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，包 含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包 含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其它方	t	0.132					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
6#栋-建筑与装饰工程】

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
11	0105150091852	支撑钢筋（铁马）	1. 钢筋种类:综合考虑(含整个地下室) 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	0.016					
12	0105160021853	预埋铁件	1. 预埋铁件(含整个地下室) 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	0.096					
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
13	0106030021854	空腹钢柱	1. 柱类型:方钢管 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 螺栓种类:综合考虑	t	1.024					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
6#栋-建筑与装饰工程】

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 防火要求:防火涂料1. 5h 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
14	0106040011855	钢梁	1. 梁类型:热轧H型钢 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 螺栓种类:综合考虑 4. 防火要求:防火涂料1. 5h 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	t	1.004					
15	0106040011856	钢梁	1. 梁类型:方钢管 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 螺栓种类:综合考虑 4. 防火要求:防火涂料1. 5h 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	t	0.103					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
6#栋-建筑与装饰工程】

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0108	门窗工程								
16	0108050051857	铝合金玻璃门	1. 框、扇材质:隔热断桥铝合金 型材Kf=4.0W / (m² • K) 框面积 20% 2. 玻璃品种、厚度:6高透光Low -E+9A+6透明 3. 铝合金型材表面采用氟碳涂层 处理厚度应 ≥40 μ m (三涂) 4. 含配套五金、地弹簧 5. 其他: 满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	2.530					
17	0108070011858	铝合金固定窗	1. 框、扇材质:隔热断桥铝合金 型材Kf=4.0W / (m² • K) 框面积 20% 2. 玻璃品种、厚度:6高透光Low -E+9A+6透明 3. 铝合金型材表面采用氟碳涂	m²	7.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
6#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			层处理厚度应 ≥40 μ m(三涂) 4. 含配套五金 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
18	0108070011859	铝合金推拉窗	1. 框、扇材质：隔热断桥铝合金 型材Kf=4. 0W / (m ² • K) 框面积 20% 2. 玻璃品种、厚度：6高透光Low -E+9A+6透明 3. 铝合金型材表面采用氟碳涂层 处理厚度应 ≥40 μ m(三涂) 4. 含配套五金 5. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m ²	1. 820					
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
19	0109030021860	墙面涂膜防水（外墙1）	1. 1. 5厚聚合物水泥防水涂料（	m ²	24. 570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
6#栋-建筑与装饰工程】

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			II型) 2. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
20	0110010051861	保温隔热楼地面（地1）	1. 40厚挤塑聚苯板保温层 2. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	8.120					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
21	0402020111862	级配碎石垫层（地1）	1. 200厚级配碎石垫层 2. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	8.120					
22	0111020031863	瓷质防滑釉面砖（地1）	1. 600*600*8厚抛光砖/防滑地 砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水混砂浆粘结层(内	m²	8.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
6#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
23	0111050031864	地砖踢脚（踢1）	1. 8厚铺地砖踢脚，水泥浆擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 加气混凝土刷界面剂一道(墙面先用水润湿) 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	0.660					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
6#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	0112010011865	墙面一般抹灰（内墙1）	1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	23.370					
25	0112010011866	墙面一般抹灰(外墙1)	1. 12厚1：3水泥砂浆找平层(内掺杜拉纤维0.9kg/m ³ ，其中结构墙面浆找补平整，砌体墙面抹灰找平)，抹平搓毛 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	24.570					
26	0112010011867	墙面一般抹灰（外墙1） 仅砌体墙	1. 5厚聚合物防水砂浆（仅砌体墙有此做法） 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	18.860					
27	0112090011868	铝板幕墙（弧形）	1. 镀锌钢通骨架	m ²	6.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
6#栋-建筑与装饰工程】

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 50mm保温岩棉 3. 2. 5mm铝单板(表面氟碳喷涂) 4. 含密封条、封缝、配套挂件 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
28	0112090011869	铝板幕墙	1. 镀锌钢通骨架 2. 50mm保温岩棉 3. 2. 5mm铝单板(表面氟碳喷涂) 4. 含密封条、封缝、配套挂件 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	30.150					
29	0115060011870	雨棚幕墙	1. 镀锌钢通骨架 2. 50mm保温岩棉 3. 2. 5mm铝单板(表面氟碳喷涂) 4. 含密封条、封缝、配套挂件 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	31.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
6#栋-建筑与装饰工程】

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0113	天棚工程								
30	0113020011871	铝合金微孔方块板顶棚（D6-02）	1. 600x600x1厚铝合金方块板，孔径Φ2.5mm 2. 配套专用钢龙骨，龙骨双面镀锌处理 3. 采用双面预辊涂聚酯烤漆，正面涂层厚度≥16μm，孔径Φ2.0，孔心距5mm，穿孔率15%。内面粘覆进口品牌黑色吸音无纺布，厚度0.2mm，吸音系数NRC≥0.75，具有防尘和吸音的功能 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	7.900					
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
6#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	0114060011872	无机涂料墙面（内墙1）	1. 喷无机内墙涂料面层二道 2. 封底漆一道 3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	23.370					
32	0114060011873	无机涂料墙面（外墙1）	1. 柔性耐水腻子两遍，打磨平整 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	24.570					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
33	0115080041874	logo字体（大招牌）	1. 50高x1.5厚304#不锈钢LOGO字，电镀蓝色氟碳漆，背发光 2. 规格尺寸：1500*500mm 3. 其他：满足相关标准、规范	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
6#栋-建筑与装饰工程】

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2.1	脚手架								
34	0117010011883	综合脚手架	1. 综合脚手架 2. 檐口高度:6m以内 3. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	10.500					
		分部小计								
	2.2	现浇混凝土模板及支架								
35	0117020011884	满堂基础模板	1. 基础类型：满堂基础 2. 模板类型：组合钢模、木模、 竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、 复合纤维板、砖胎膜、铝模等综 合 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	4.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
6#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
36	0117020021886	柱墩	1. 柱墩模板 2. 支撑高度:3.9m以内 3. 含对拉螺栓堵眼增加费 4. 其他：满足相关标准、规范	m²	4.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 6#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
37	0117020011887	设备基础模板	1. 构件类型：设备基础 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m²	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 6#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
38	0117020011888	垫层模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m²	3.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 6#栋-建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	2. 3	垂直运输								
		分部小计								
	2. 4	超高施工增加								
		分部小计								
	2. 5	大型机械设备进出场及安拆								
		分部小计								
	2. 6	施工排水、降水								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【6#栋-建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0117070011875	安全文明施工			5098.02			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		182.07			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1075.88			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2449.70			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1390.37			
2	0117070021876	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070031877	非夜间施工照明						
4	0117070041878	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070051879	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【6#栋-建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070061880	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070071881	已完工程及设备保护						
8	0117070081882	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【6#栋-建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【6#栋-建筑与装饰工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【6#栋-建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

【6#栋-建筑与装饰工程】

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【6#

标段：/

第 1 页 共 1 页

栋-建筑与装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与
装饰工程 【6#栋-建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【6#栋-建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【6#栋-建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元	1897.24					
2	水	m³	3.06					
3	商品混凝土C30	m³	0.66					
4	电焊丝	kg	3.02					
5	柴油(机械)	L	13.28					
6	螺栓综合	kg	1.79					
7	焊条综合	kg	14.24					
8	成品型钢H形钢梁	t	1.00					
9	加工铁件	kg	9.78					
10	二等锯材	m³	0.15					
11	厚型防火涂料	kg	107.65					
12	成品矩管钢梁	t	0.10					
13	成品矩管箱形钢柱	t	1.02					
14	钢材综合	kg	98.40					
15	三级螺纹钢带E φ ≤10	t						
16	螺纹钢 φ >10	t	0.02					
17	三级螺纹钢带E φ 12~14	t						
18	复合模板	m²	3.29					
19	对拉螺栓塑料管	m	5.65					
20	摊销卡具和支撑钢材	kg	2.34					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【6#栋-建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	对拉螺栓	kg	0.91					
22	锯材综合	m³	0.01					
23	脚手架钢材	kg	2.60					
24	铝合金方板(天棚)	m²	8.06					
25	铝合金方板(靠墙)含龙骨和配件	m²	0.40					
26	铝合金方板龙骨600×600	m²	8.10					
27	型钢综合	kg	346.26					
28	商品混凝土C20	m³	1.57					
29	40厚挤塑聚苯板保温层	m³	0.33					
30	湿拌地面砂浆M15	m³	0.16					
31	防滑地砖600×600	m²	8.32					
32	白水泥	kg	0.77					
33	湿拌地面砂浆M20	m³	0.04					
34	805胶水	kg	3.53					
35	水泥32.5	kg	120.28					
36	湿拌抹灰砂浆M15	m³	0.68					
37	成品腻子粉耐水型(N)	kg	191.76					
38	无机涂料	kg	9.21					
39	抛光砖300×300	m²	0.67					
40	聚合物砂浆	kg	334.20					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【6#栋-建筑与装饰工程】 标段：/ 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	67.32					
42	不锈钢螺栓	套	40.76					
43	结构胶304ml/支	支	37.16					
44	耐候胶304ml/支	支	60.81					
45	密封胶条	m	222.30					
46	膨胀螺栓M16	套	57.80					
47	塑料膨胀螺栓	套	296.40					
48	锡纸	m²	57.80					
49	岩棉板	m³	3.50					
50	界面剂	kg	3.71					
51	断桥铝合金固定窗6高透光Low-E+9A+6透明	m²	7.17					
52	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	78.33					
53	地弹簧	套	1.00					
54	隔热断桥铝合金地弹簧门6高透光Low-E+9A+6透明	m²	2.44					
55	镀锌螺钉带垫	个	7.79					
56	断桥铝合金推拉窗6高透光Low-E+9A+6透明	m²	1.75					
57	铁件	kg	0.05					
58	金属字大招牌（1500*500）	个	1.01					
59	铝单板（氟碳喷涂）2.5mm厚	m²	40.76					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【6#栋-建筑与装饰工程】 标段： / 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
60	碎石5~20mm	m³	0.22					
61	碎石20~40mm	m³	0.43					
62	碎石20~60mm	m³	1.50					
63	电焊条结422 Φ3.2	kg	10.71					
64	镀锌钢材综合	t	0.53					
65	铝单板（氟碳喷涂）2.5mm	m²	31.51					
66	商品混凝土C25	m³	1.54					
67	加气混凝土砌块	m³	3.65					
68	石灰膏	m³	0.02					
69	细砂	m³	0.34					
70	商品混凝土C30P8	m³	4.20					
71	泵送（地泵）电费	m³	7.91					
72	三级螺纹钢 Φ≤10	t	0.39					
73	HRB400E螺纹钢 Φ12-14	t	0.02					
74	HRB400E螺纹钢 Φ18—22	t	0.14					
75	湿拌抹灰砂浆M20	m³	0.19					
76	圆钢 Φ≤6	t	0.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【6#栋-建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		园路工程								
1	0402020111889	级配碎石垫层	1. 200厚级配碎石垫层 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	10050.220					
2	0402020111890	级配碎石垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1756.930					
3	0402020111891	级配碎石垫层	1. 100厚级配碎石垫层 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	267.430					
4	0105010011892	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电	m³	175.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
5	0105010011893	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不	m³	2010.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
6	0402040021894	车行仿石砖路面	1. 18厚600x300芝麻灰瓷质仿石砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	3389.930					
7	0402030061895	车行沥青路面	1. 30厚细粒式沥青混凝土（AC-10C） 2. 喷洒黏层（PC-3）	m²	6478.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 50厚粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 4. 乳化沥青透层 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
8	0502010131896	石汀步	1. 石料种类、规格：烧面芝麻灰花岗岩50mm 2. 砂浆强度等级、配合比：30厚1：3水泥砂浆 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	3.210					
9	0402040041897	路沿石	1. 30厚600x300，芝麻灰路缘石 2. 30厚1：3水泥砂浆 3. 现浇C20混凝土底座 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	891.420					
10	0402040021898	人行仿石砖路面	1. 15厚600x300芝麻灰瓷质仿石	m²	1633.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
11	0202060101899	硬质装饰井盖	1. 5厚304#不锈钢板 2. 含 $\phi 14$ 三级螺纹钢 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	45.360					
12	0404020171900	膨胀缝	1. 沥青砂浆封缝 2. 聚苯乙烯泡沫塑料板（密度 20kg/m ² ）塞缝 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	227.620					
13	0404020171901	缩缝	1. 沥青砂浆封缝 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	4930.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	0402050011902	室外砖砌手孔井	1. 材料品种:砖砌手孔井 2. 规格尺寸:1700*1200*1300mm 3. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖 4. 混凝土垫层: C15 5. 100厚毛石垫层 6. 井壁1:2.5水泥砂浆抹面 7. 混凝土井圈, 含钢筋 8. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	座	2.000					
15	0402050011903	室外砖砌手孔井	1. 材料品种:砖砌手孔井 2. 规格尺寸:800*800*1200mm 3. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖 4. 混凝土垫层: C15 5. 100厚毛石垫层 6. 井壁1:2.5水泥砂浆抹面	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 混凝土井圈，含钢筋 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
16	0402050011904	室外砖砌手孔井	1. 材料品种:砖砌手孔井 2. 规格尺寸:550*550*800mm 3. 盖板材质、规格: Φ700铸铁井盖 4. 混凝土垫层: C15 5. 100厚毛石垫层 6. 井壁1:2.5水泥砂浆抹面 7. 混凝土井圈，含钢筋 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	座	21.000					
17	0402050011905	人（手）孔井	1. 材料品种:砖砌手孔井 2. 规格尺寸:900*900*800mm 3. 盖板材质、规格: Φ700铸铁井盖	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

第 8 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土垫层：C15 5. 100厚毛石垫层 6. 井壁1:2.5水泥砂浆抹面 7. 混凝土井圈，含钢筋 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
18	0402050011907	10KV电井	1. 材料品种:砖砌电井 2. 规格尺寸:800*800*1000mm 3. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖 4. 混凝土垫层：C15 5. 100厚毛石垫层 6. 井壁1:2.5水泥砂浆抹面 7. C20混凝土井圈，含钢筋 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	座	5.000					
19	0402050011908	污水井(直线井)	1. 材料品种:混凝土井	座	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格尺寸：Φ800mm 3. 盖板材质、规格：Φ700铸铁井盖 4. 混凝土等级：C40P8 5. 详参图集22S521 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
20	0402050011909	污水井(三通、转弯井)	1. 材料品种：混凝土井 2. 规格尺寸：Φ800mm 3. 盖板材质、规格：Φ700铸铁井盖 4. 混凝土等级：C40P8 5. 详参图集22S521 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	座	20.000					
21	0402050011910	污水井（四通井）	1. 材料品种：混凝土井 2. 规格尺寸：Φ1000mm	座	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 盖板材质、规格：Φ800铸铁井盖 4. 混凝土等级：C40P8 5. 详参图集22S521 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
22	0402050011911	雨水井（直线井）	1. 材料品种：混凝土井 2. 规格尺寸：Φ1000mm 3. 盖板材质、规格：Φ800铸铁井盖 4. 混凝土等级：C40P8 5. 详参图集22S521 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	座	2.000					
23	0402050011912	雨水井（三通、四通、转弯井）	1. 材料品种：混凝土井 2. 规格尺寸：Φ1000mm 3. 盖板材质、规格：Φ800铸铁	座	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

第 11 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井盖 4. 混凝土等级：C40P8 5. 详参图集22S521 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
24	0402050011913	闸阀井(DN50)	1. 材料品种：混凝土井 2. 规格尺寸：1100*1100 3. 盖板材质、规格：Φ800铸铁井盖 4. 混凝土等级：C30P6 5. 详参图集05S502/68 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	座	2.000					
25	0402050011915	闸阀井(DN150-200)	1. 材料品种：混凝土井 2. 规格尺寸：1300*1300 3. 盖板材质、规格：Φ800铸铁井盖	座	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土等级：C30P6 5. 详参图集05S502/68 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
26	0402050011916	闸阀井(DN300)	1. 材料品种:混凝土井 2. 规格尺寸:1300*1300 3. 盖板材质、规格: Φ800铸铁井盖 4. 混凝土等级：C30P6 5. 详参图集05S502/68 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	座	1.000					
27	0402050011917	水质检测井	1. 材料品种:混凝土井 2. 规格尺寸:3000*1200 3. 盖板材质、规格: Φ700铸铁井盖 4. 混凝土等级：C30	座	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 详参图集20S515/P40 6. 不锈钢闸板2块（680mm高*300mm宽*50mm厚） 7. 不锈钢格栅（500mm*500mm） 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
28	0402050011918	雨水调蓄配水井	1. 材料品种：混凝土井 2. 规格尺寸：4700*1400 3. 盖板材质、规格：Φ800铸铁井盖 4. 混凝土等级：C30 5. 管口配不锈钢格栅 6. 详参图集05S502/P136 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	座	1.000					
29	0402050011919	电动弃流井	1. 材料品种：混凝土井 2. 规格尺寸：1300*1300	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

第 14 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 盖板材质、规格：Φ800铸铁井盖 4. 混凝土等级：C30 5. 弃流井井口设置防坠网 6. 详参图集05S502/P68 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
30	0402050011920	消防取水口	1. 材料品种：混凝土井 2. 规格尺寸：Φ1000 3. 盖板材质、规格：Φ700铸铁井盖 4. 混凝土等级：C30 5. 防坠网 6. 详参图集20S515/P31 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	座	2.000					
31	0402050011921	水泵结合器阀门井（两	1. 材料品种：混凝土井	座	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		组并列)	2. 规格尺寸:1750*1250 3. 盖板材质、规格: Φ700铸铁井盖 4. 混凝土等级: C30 5. 1:2防水砂浆抹面厚20（刷热沥青两边） 6. 详参图集99S203 7. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
32	0402050011922	水泵结合器阀门井（三组并列）	1. 材料品种: 混凝土井 2. 规格尺寸:2750*1250 3. 盖板材质、规格: Φ700铸铁井盖 4. 混凝土等级: C30 5. 1:2防水砂浆抹面厚20（刷热沥青两边） 6. 详参图集99S203	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
33	0402050011923	钢筋混凝土格栅池	1. 材料品种：钢筋混凝土格栅池 2. 规格：4600*1900 3. 详参图集：22S702 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	座	1.000					
34	0402050011924	钢筋混凝土格栅池	1. 材料品种：钢筋混凝土格栅池 2. 规格：8800*2900 3. 详参图集：22S702 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	座	1.000					
35	0402050011925	钢筋混凝土格栅池	1. 材料品种：钢筋混凝土格栅池 2. 规格：5800*2400 3. 详参图集：22S702 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		球场工程								
36	0111030021926	橡胶板卷材楼地面	1. 5厚硅PU 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	182.050					
37	0105010011927	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、	m³	39.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
38	0105010031928	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入	m³	11.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
39	0105150011929	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12~16三级的螺纹钢 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	0.689					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	0105160021931	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈、防腐、植筋、油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	0.950					
41	0701110061932	球场围网	1. 围护材料品种、规格：菱形镀锌铁丝网，网孔为45 2. 镀锌钢管框架 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	67.450					
		分部小计								
		竹木平台工程								
42	0402020111933	级配碎石垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 其他：满足相关标准、规范	m²	140.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
43	0105010011934	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	14.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	0502010141935	竹木平台	1. 2400x140x18厚栗色竹木，留缝5mm 2. 50x50塑木龙骨@700 3. 20厚1：2.5水泥砂浆 4. 含封口板 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	140.160					
45	0104010141936	水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	10.230					
		分部小计								
		围墙工程								
46	0402020111937	级配碎石垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 其他：满足相关标准、规范	m²	710.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
47	0105010011938	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	58.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	0105010031939	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用, 不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	76.810					
49	0105030011940	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土	m³	30.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

第 25 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
50	0105020011941	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m³	23.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
51	0105070051942	压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入	m³	20.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
52	0105150011943	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12~16三级的螺纹钢 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	10.398					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
53	0105150011944	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ≤10三级螺纹钢 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	7.835					
54	0105160021945	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈、防腐、植筋、油	t	0.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
55	0104010031947	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	78.310					
56	0112040031948	块料墙面	1. 15厚数码壁画瓷板 2. 30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1156.210					
57	0115030011949	围墙栏杆	1. 100x40x1.5厚镀锌钢管，拉丝面 2. 面喷黑香槟金色氟碳漆 3. 其他：满足相关标准、规范	m²	873.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
58	0115020011950	金属装饰线	1. 250x30x1.5厚镀锌钢管，拉丝面 2. 面喷黑香槟金色氟碳漆 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	1229.760					
59	0115020011951	金属装饰线	1. 30宽x1.5厚304#不锈钢U型槽，拉丝面 2. 面喷黑香槟金色氟碳漆 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	692.970					
60	0115020011952	金属装饰线	1. 270x70x1.5厚镀锌钢管，拉丝面 2. 面喷黑香槟金色氟碳漆 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	616.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		旱喷水景工程								
61	0105010011953	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范	m³	5.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
62	0105010041954	水池底板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P6 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用, 不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	6.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
63	0105040011955	水池侧壁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P6 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	3.640					
64	0105150011956	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\phi \leq 10$ 三级	t	0.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			螺纹钢 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
65	0111010061957	水池底板砂浆找平层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	36.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	0112010011958	侧壁一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	20.310					
67	0109030021959	侧壁涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料，分两遍刷 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	20.310					
68	0109040021960	水池底板涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料，分两遍刷 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	36.030					
69	0111020031961	块料楼地面	1. 80厚荔枝面芝麻黑花岗岩 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	29.510					
70	0503060031962	万能支撑器	1. 万能支撑器	套	144.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

第 37 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 50厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
71	0106060131963	不锈钢支架	1. 5厚不锈钢 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	0.310					
72	0115060031964	玻璃灯槽盖板	1. 8+0.76PVB+8夹胶钢化磨砂玻璃 2. 5厚304不锈钢灯槽 3. 含密封胶及金属托架 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	30.640					
		分部小计								
		景墙工程								
73	0105010011965	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	1.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

第 38 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
74	0105010031966	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设	m³	1.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
75	0105030011967	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	1.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
76	0105020011968	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等	m³	1.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
77	0105070051969	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	1.290					
78	0105150011970	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ12~16三	t	0.334					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级的螺纹钢 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
79	0105150011971	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ≤10三级螺纹钢 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内	t	0.261					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
80	0104010011972	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	4.950					
81	0104010031973	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖	m³	16.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 砂浆强度等级:M7. 5水泥砂浆 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
82	0112040031974	块料墙面	1. 15厚光面月光米黄仿石砖 2. 20厚1:2. 5水泥砂浆结合层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	74. 060					
83	0112040031975	块料墙面	1. 15厚光面月光米黄仿石砖，10宽x5深拉槽 2. 20厚1:2. 5水泥砂浆结合层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	4. 540					
84	0112040031976	块料墙面（弧形）	1. 15厚光面月光米黄仿石砖 2. 20厚1:2. 5水泥砂浆结合层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	4. 120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

第 46 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
85	0112050041977	石材墙面	1. 70厚光面月光米黄大理石 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	8.100					
86	0115020011978	金属装饰线	1. 1.5厚304#拉丝面电镀黑香槟金色不锈钢折板 2. 直径150mm半弧形 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	9.920					
87	0115020011979	金属装饰线	1. 1.5厚304#拉丝面电镀黑香槟金色不锈钢折板 2. 30mm宽，U型装饰条 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	41.500					
		分部小计								
		旗杆水景工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
88	0402020111980	级配碎石垫层	1. 100厚级配碎石垫层 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	54.360					
89	0105010011981	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价	m ³	5.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
90	0105010031982	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范	m³	1.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
91	0105010041983	水池底板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用, 不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	8.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
92	0105040011984	水池侧壁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用, 不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	2.150					
93	0105040011985	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土	m³	9.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

第 51 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
94	0105070051986	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m³	0.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
95	0105070071987	混凝土护脚	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）	m³	0.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
96	0105150011988	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12~16三级的螺纹钢 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取	t	1.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
97	0105150011989	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ≤10三级螺纹钢 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	0.816					
98	0105160021990	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合	t	0.154					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈、防腐、植筋、油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
99	0104010011991	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2. 砂浆强度等级:M7. 5水泥砂浆 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ³	1. 450					
100	0111010061992	水池底板砂浆找平层	1. 15厚1:2. 5水泥砂浆找平层 2. 15厚1:2. 5水泥砂浆保护层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	24. 650					
101	0112010011993	侧壁一般抹灰	1. 15厚1:2. 5水泥砂浆找平层 2. 15厚1:2. 5水泥砂浆保护层	m ²	22. 490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

第 56 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
102	0112010011994	侧壁一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	8.050					
103	0109030021995	侧壁涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料，分两遍刷 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	22.490					
104	0109040021996	水池底板涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料，分两遍刷 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	24.650					
105	0109030041997	钢板止水带	1. 5厚钢板止水带 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	4.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
106	0117020221998	水池跌级造型	1. 2厚电镀黑香槟金色拉丝面 304#不锈钢造型 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	12.750					
107	0111020031999	块料楼地面	1. 600X600X18厚光面爱马仕灰陶瓷仿石 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	29.690					
108	0111020032000	块料楼地面	1. 600X300X18厚光面爱马仕灰陶瓷仿石 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	4.830					
109	0111020032001	块料楼地面	1. 600X200X18厚光面爱马仕灰陶瓷仿石 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m²	3.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

第 58 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
110	0503060032002	万能支撑器	1. 万能支撑器 2. 50厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	套	43.000					
111	0112040032003	块料墙面	1. 18厚数码壁画瓷板 2. 干挂，含配套挂件 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	34.410					
112	0112070012004	墙面装饰板	1. 2厚电镀黑香槟金色拉丝面不锈钢板 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	3.970					
113	0115020012005	金属装饰线	1. 2厚304#拉丝面电镀黑香槟金色不锈钢折板	m	6.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 50mm宽，U型装饰条 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
114	0115020012006	金属装饰线	1. 2厚304#拉丝面电镀黑香槟金色不锈钢折板 2. 10mm宽，U型装饰条 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	41.500					
115	0112100022007	金属隔断	1. 镀锌方通骨架 2. 2厚不锈钢板 3. 面喷白色氟碳漆 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	24.310					
116	0115060022008	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格：Φ108X5, 304不锈钢 2. 旗杆高度：7.9m 3. 其他：满足相关标准、规范	根	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

第 60 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
117	0115060022009	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格：Φ108X5, 304不锈钢 2. 旗杆高度:8.6m 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	根	1.000					
118	0115080042010	logo字体（大招牌）	1. 50高x1.5厚304#不锈钢LOGO字，电镀蓝色氟碳漆，背发光 2. 规格尺寸：1800*600mm 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
119	0115080042011	logo字体（汉字）	1. 50高x1.5厚304#不锈钢LOGO字，电镀蓝色氟碳漆，背发光 2. 规格尺寸：综合考虑 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	14.000					
120	0115080042012	logo字体（字母、符号）	1. 50高x1.5厚304#不锈钢LOGO	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			字，电镀蓝色氟碳漆，背发光 2. 规格尺寸：综合考虑 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		屋顶花园景墙								
121	0105010012013	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）	m³	1.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

第 62 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
122	0105010032014	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、	m³	1.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

第 63 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
123	0105030012015	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入	m³	0.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
124	0105020012016	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 柱(墙)与梁(板)不同强度等级节点处，采取的有效隔离措施（钢丝网或玻纤网）、节点钢筋过密区域的浇筑措施、柱(墙)标号浇筑梁(板)节点混凝土措施等综合考虑在综合单价中；结算时，对进入梁(板)内的同柱(墙)强度等级的混凝土，仍按梁(板)混凝土强度等级计算 6. 综合单价混凝土泵送（含电	m³	0.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用等包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
125	0105070052017	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	0.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
126	0105150012018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12~16三级的螺纹钢 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	0.195					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
127	0105150012019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ≤10三级螺纹钢 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取	t	0.162					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

第 68 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
128	0104010032020	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2. 砂浆强度等级:M7. 5水泥砂浆 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	4. 200					
129	0112040032021	块料墙面	1. 15厚光面月光米黄仿石砖 2. 15厚1:2. 5水泥砂浆结合层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	54. 740					
130	0115020012022	金属装饰线	1. 1. 5厚304#拉丝面电镀黑香槟金色不锈钢折板 2. 20mm宽，U型装饰条 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	88. 800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

第 69 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
131	0115080042023	logo字体（大招牌）	1. 50高x1. 5厚304#不锈钢LOGO字，电镀蓝色氟碳漆，背发光 2. 规格尺寸：1200*400mm 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	1. 000					
132	0115080042024	logo字体（汉字）	1. 50高x1. 5厚304#不锈钢LOGO字，电镀蓝色氟碳漆，背发光 2. 规格尺寸：综合考虑 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	14. 000					
133	0115080042025	logo字体（字母、符号）	1. 50高x1. 5厚304#不锈钢LOGO字，电镀蓝色氟碳漆，背发光 2. 规格尺寸：综合考虑 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	30. 000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		石凳工程								
134	0105010012026	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用, 不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用, 不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	2.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
135	0104010012027	坐凳基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2. 砂浆强度等级:M7. 5水泥砂浆 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	9. 990					
136	0111020012028	坐凳装饰面	1. 50厚光面芝麻白花岗岩 2. 30厚1:2. 5水泥砂浆粘结层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	19. 060					
137	0111020012029	坐凳装饰面	1. 30厚光面芝麻白花岗岩 2. 20厚1:2. 5水泥砂浆粘结层 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	32. 780					
		分部小计								
		廊架工程								
138	0402040022030	人行仿石砖路面	1. 18厚1200x300芝麻黑瓷质仿	m²	58. 980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
139	0402020112031	级配碎石垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	58.980					
140	0105010012032	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗	m³	5.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
141	0105010032033	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计及规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 综合单价混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因配合比运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）	m ³	5.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

第 74 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
142	0105070072034	钢柱垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	0.100					
143	0105070072035	混凝土包柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	0.350					
144	0105150012036	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12~16三级的螺纹钢 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内	t	0.072					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
145	0105150012037	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12~16三级的螺纹钢 2. 钢筋定尺长度不满足导致搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，包含在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，	t	0.253					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

第 76 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用综合考虑在综合单价中，不再另行计取 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
146	0105160022038	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	1.150					
147	0106030022039	钢柱	1. 镀锌方通，面喷白色氟碳漆 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	1.110					
148	0106040012040	钢梁	1. 镀锌钢管，面喷白色氟碳漆 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	2.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
149	0115060032041	玻璃雨篷	1. 8+0.76PVB+8透明钢化夹胶玻璃 2. 镀锌方通骨架，面喷白色氟碳漆 3. 含配套安排配件 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	28.030					
150	0109020072042	雨棚天沟	1. 5mm不锈钢板天沟 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	6.070					
151	0115060012043	铝板雨棚	1. 镀锌方通骨架，面喷白色氟碳漆 2. 2.5厚白色铝板 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	47.170					
152	0112100052044	镀锌钢管格栅	1. 镀锌钢管，面喷白色氟碳漆	m²	30.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2. 1	脚手架								
153	0117010032054	里脚手架	1. 里脚手架 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	1717.440					
		分部小计								
	2. 2	混凝土模板及支架								
154	0411020372055	路沿石底座模板	1. 路沿石底座模板 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	445.710					
155	0117020012056	独立基础模板	1. 独立基础模板 2. 其他：满足相关标准、规范	m ²	349.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
156	0117020022057	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	454.270					
157	0117020012058	垫层模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行	m²	285.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
158	0117020052059	基础梁模板	1. 基础梁模板 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	355.710					
159	0117020282060	压顶模板	1. 构件类型：压顶模板 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整	m²	269.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
160	0117020112061	侧壁模板	1. 侧壁模板 2. 含堵眼增加费 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	137.930					
161	0117020012062	满堂基础模板	1. 基础类型：满堂基础 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、砖胎膜、铝模等综合	m ²	11.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
	2.3	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程								
162	0504030012063	树木支撑架	1. 支撑类型、材质：	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支撑材料规格： 3. 单株支撑材料数量：							
163	0504030022064	草绳绕树干	1. 胸径（干径）： 2. 草绳所绕树干高度：	株	1.000					
164	0504030032065	搭设遮阴(防寒)棚	1. 搭设高度： 2. 搭设材料种类、规格：	m ²	1.000					
		分部小计								
	2.4	围堰排水								
165	0504040012066	围堰	1. 围堰断面尺寸： 2. 围堰长度： 3. 围堰材料及灌装袋材料品种、规格：	m ³	1.000					
166	0504040022067	排水	1. 种类及管径： 2. 数量： 3. 排水长度：	m ³	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 园建工程】

第 84 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【园建工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0504050012045	安全文明施工			149829.84			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11857.04			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25869.90			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		47428.15			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		64674.75			
2	0504050022046	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0504050032047	非夜间施工照明						
4	0504050042048	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0504050052049	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0504050062050	反季节栽植影响措施						
7	0504050072051	地上、地下设施的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【园建工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	0504050082052	已完工程及设备保护						
9	0504050092053	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【园建工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【园建工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
1	成品垃圾房		45600.00			
合计			45600.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【园建工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与
装饰工程 【园建工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【园建工程】 标段：/ 第 1 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	碎石5~20mm	m³	332.79					
2	碎石20~40mm	m³	641.50					
3	水	m³	1447.33					
4	碎石20~60mm	m³	2257.28					
5	柴油(机械)	L	4110.81					
6	其他材料费	元	18721.72					
7	商品混凝土C15	m³	21.53					
8	湿拌地面砂浆M20	m³	3.25					
9	湿拌地面砂浆M15	m³	163.86					
10	沥青AH-70	t	7.84					
11	煤	kg	2915.21					
12	细粒式沥青混凝土（AC-10C）	m³	197.59					
13	50厚粗粒式沥青混凝土（AC-25C）	m³	329.74					
14	805胶水	kg	229.95					
15	氯偏共聚乳液	kg	24.05					
16	色粉	kg	27.13					
17	硅PU	kg	775.53					
18	商品混凝土C20	m³	516.07					
19	复合模板	m²	569.92					
20	二等锯材	m³	13.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【园建工程】
 标段：/
 第 2 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	湿拌砌筑砂浆M20	m³	0.65					
22	成品装饰井盖	m²	46.27					
23	湿拌砌筑砂浆M20	m³	5.96					
24	石油沥青60#	kg	622.11					
25	刀片切缝机用、综合	片	12.90					
26	滑石粉	kg	1188.52					
27	细砂	m³	4.76					
28	聚苯乙烯泡沫塑料板（密度20kg/m²）	m²	5.80					
29	商品混凝土C30	m³	34.46					
30	焊条综合	kg	255.41					
31	三级螺纹钢 Φ 12~16	t	14.75					
32	钢材综合	kg	2863.85					
33	防锈漆	kg	6.54					
34	螺栓M16	套	3.17					
35	加工铁件	kg	630.81					
36	乙炔气	m³	1.44					
37	铁件	kg	282.10					
38	氧气	m³	3.31					
39	镀锌钢丝网	m²	48.41					
40	镀锌方管100*3综合	t	0.61					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【园建工程】
 标段：/
 第 3 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	镀锌圆管100*3综合	t	0.27					
42	湿拌地面砂浆M20	m³	7.33					
43	不锈钢钉	kg	50.68					
44	塑木综合	m³	2.20					
45	2400x140x18厚栗色竹木	m²	147.17					
46	标准砖	千匹	76.38					
47	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	32.21					
48	三级钢 Φ≤10	t	10.54					
49	对拉螺栓	kg	166.23					
50	对拉螺栓塑料管	m	902.56					
51	摊销卡具和支撑钢材	kg	262.30					
52	白水泥	kg	626.05					
53	湿拌抹灰砂浆M20	m³	44.14					
54	镀锌钢管100x40x1.5	m	10755.36					
55	镀锌钢管黑香槟金色氟碳漆250x30x1.5	m	1291.25					
56	不锈钢U型槽黑香槟金色氟碳漆30*15	m	727.62					
57	镀锌钢管黑香槟金色氟碳漆270x70x1.5	m	647.08					
58	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	283.54					
59	荔枝面芝麻黑花岗岩厚80mm	m²	30.10					
60	碎石综合	m³						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【园建工程】
 标段：/
 第 4 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	万能支撑器	个	190.74					
62	电焊丝	kg	7.56					
63	带帽螺栓综合	kg	2.43					
64	夹胶钢化磨砂玻璃8+0.76PVB+8	m²	31.25					
65	光面月光米黄仿石砖15	m²	140.21					
66	光面月光米黄大理石厚70mm	m²	8.26					
67	石料切割锯片	片	2.74					
68	1.5厚304#拉丝面电镀黑香槟金色不锈钢折板弧形	m	10.42					
69	1.5厚304#拉丝面电镀黑香槟金色不锈钢折板30*40	m	43.58					
70	光面爱马仕灰陶瓷仿石600×600*18	m²	30.43					
71	圆钢Φ≤10	t	0.00					
72	钢板综合	t	0.03					
73	铁钉	kg	0.08					
74	焊锡	kg	0.39					
75	光面爱马仕灰陶瓷仿石600X300X18	m²	4.95					
76	数码壁画瓷板	m²	1179.33					
77	膨胀螺栓M6	套	301.09					
78	18厚数码壁画瓷板>800×800	m²	35.79					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【园建工程】
 标段：/
 第 5 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
79	玻璃胶	支	26.18					
80	万能胶	kg	3.96					
81	2厚304#拉丝面电镀黑香槟金色不锈钢折板50*20	m	7.25					
82	2厚304#拉丝面电镀黑香槟金色不锈钢折板10*20	m	43.58					
83	合金钢钻头 φ 20	个	12.00					
84	型钢综合	kg	508.80					
85	电焊条综合	kg	11.24					
86	螺栓 φ 5×40	套	192.00					
87	金属氟碳漆	kg	63.43					
88	悬吊滑轮T型	套	5.00					
89	不锈钢焊丝	kg	23.89					
90	旗杆球珠	个	5.00					
91	不锈钢管管外径D108*5	m	40.20					
92	金属字大招牌（1800*600）	个	1.01					
93	金属字汉字	个	28.28					
94	金属字字母、符号	个	60.60					
95	芝麻灰仿石砖600*300*30	m³	43.00					
96	球磨铸铁井盖井座 φ 700	套	71.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【园建工程】
 标段：/
 第 6 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
97	湿拌抹灰砂浆M20	m³	11.90					
98	片(块)石	m³	5.44					
99	商品混凝土C40P8	m³	155.48					
100	三级螺纹钢 Φ≤10	t	42.04					
101	电力球磨铸铁井盖井座 Φ800	套	118.00					
102	商品混凝土C25	m³	2030.15					
103	烧面芝麻灰花岗岩50MM	m³	3.24					
104	芝麻灰瓷质仿石砖600*300*18	m²	3474.68					
105	芝麻灰瓷质仿石砖600*300*15	m²	1674.51					
106	1.5厚304#拉丝面电镀黑香槟金色不锈钢折板20*45	m	93.24					
107	金属字大招牌（1200*400）	个	1.01					
108	脚手架钢材	kg	21.98					
109	锯材综合	m³	0.14					
110	矿物颜料	kg	5.18					
111	光面芝麻白花岗岩厚50mm	m²	21.54					
112	芝麻黑瓷质仿石砖1200*300*18	m²	60.45					
113	304#银灰色不锈钢灯槽5mm	m²	46.64					
114	光面爱马仕灰陶瓷仿石600X200X18	m²	3.30					
115	光面芝麻白花岗岩厚30mm	m²	37.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【园建工程】
 标段：/
 第 7 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
116	防水粉(液)	kg	357.51					
117	商品混凝土C40	m³	0.10					
118	镀锌方通150*5	t	1.11					
119	钢型材综合	kg	1810.00					
120	白色铝板2.5mm	m²	268.44					
121	铝合金装饰板0.8厚	m²						
122	铝型材	kg						
123	镀锌方通综合	t	0.44					
124	电焊条结422 φ3.2	kg	39.15					
125	钎钨极棒	g	32.77					
126	钢丝绳φ15.5	m	20.21					
127	成套挂件幕墙专用	套	4.82					
128	二爪挂件幕墙专用	套	12.52					
129	四爪挂件幕墙专用	套	18.78					
130	镀锌方通	t	3.85					
131	螺栓综合	kg	5.72					
132	不锈钢板2mm	m²	38.31					
133	电镀黑香槟金色拉丝面不锈钢板2mm	m²	4.05					
134	夹胶玻璃(采光天棚用)8+0.76PVB+8透明钢化夹胶玻璃	m²	29.43					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 8 页 共 8 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【园建工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		首层绿化工程								
1	0501010092068	种植土回（换）填	1. 种植土回填 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	323.580					
2	0501020012069	栽植乔木	1. 种类:天竺桂 2. 胸径或干径: φ15-16cm 3. 株高、冠径:7.5-8m、3-3.5m 4. 养护期:一年 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	株	4.000					
3	0501020012070	栽植乔木	1. 种类:复羽叶栎树 2. 胸径或干径: φ13-14cm 3. 株高、冠径:6-6.5m、3.5-4m 4. 养护期:一年 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	0501020012071	栽植乔木	1. 种类:垂丝海棠 2. 胸径或干径: ϕ 13-14cm 3. 株高、冠径:5-5.5m、2.5-3m 4. 养护期:一年 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	株	2.000					
5	0501020012072	栽植乔木	1. 种类:丛生川红紫薇 2. 胸径或干径: ϕ 9-11cm 3. 株高、冠径:3-3.5m、1.8-2m 4. 养护期:一年 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	株	7.000					
6	0501020012073	栽植乔木	1. 种类:丹桂A 2. 胸径或干径: ϕ 6-7cm 3. 株高、冠径:2-2.5m、1.4-1.5m 4. 养护期:一年	株	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
7	0501020012074	栽植乔木	1. 种类:丹桂B 2. 胸径或干径: Φ4-5cm 3. 株高、冠径:1.6-1.9m、0.7-0.75m 4. 养护期:一年 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	株	4.000					
8	0501020032075	栽植竹类	1. 竹种类:凤尾竹 2. 高度:2.6-2.8m 3. 养护期:一年 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	丛	584.000					
9	0501020022076	栽植灌木	1. 种类:海桐球 2. 冠丛高:1.5m 3. 蓬径:1.5m	株	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 养护期: 一年 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
10	0501020022077	栽植灌木	1. 种类: 红叶石楠球 2. 冠丛高: 1.2m 3. 蓬径: 1.2m 4. 养护期: 一年 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	株	14.000					
11	0501020082078	栽植花卉	1. 花卉种类: 夏鹃 2. 株高或蓬径: 0.40-0.45m、0.30-0.35m 3. 单位面积株数: 25株/平方米 4. 养护期: 一年 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	24.950					
12	0501020082079	栽植花卉	1. 花卉种类: 金边阔叶麦冬	m ²	72.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 株高或蓬径0.30-0.35m、 0.25-0.30m 3. 单位面积株数:36株/平方米 4. 养护期:一年 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
13	0501020122080	铺种草皮	1. 草皮种类: 马尼拉草 2. 满铺 3. 养护期:1年 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	1078.600					
		分部小计								
		屋面层绿化工程								
14	0501010092081	种植土回（换）填	1. 种植土回填 2. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m ³	1194.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	0501020012082	栽植乔木	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径: ϕ 7-8cm 3. 株高、冠径:4-4.5m、2.5-3m 4. 养护期:一年 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	株	8.000					
16	0501020012083	栽植乔木	1. 种类:丛生朴树 2. 胸径或干径: ϕ 16-18cm 3. 株高、冠径:3-3.5m、2-2.5m 4. 养护期:一年 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	株	2.000					
17	0501020012084	栽植乔木	1. 种类:复羽叶栎树B 2. 胸径或干径: ϕ 5-6cm 3. 株高、冠径:3-3.5m、2-2.5m 4. 养护期:一年 5. 其他: 满足相关标准、规范	株	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
18	0501020012085	栽植乔木	1. 种类:垂丝海棠B 2. 胸径或干径: Φ5-6cm 3. 株高、冠径:3-3.5m、2-2.5m 4. 养护期:一年 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	株	4.000					
19	0501020012086	栽植乔木	1. 种类:丹桂A 2. 胸径或干径: Φ6-7cm 3. 株高、冠径:2-2.5m、1.4-1.5m 4. 养护期:一年 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	株	10.000					
20	0501020012087	栽植乔木	1. 种类:斜飘罗汉松 2. 胸径或干径: Φ15-16cm 3. 株高、冠径:2.1-2.2m、2.7-	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 8m 4. 养护期: 一年 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
21	0501020012088	栽植乔木	1. 种类: 丛生川红紫薇 2. 胸径或干径: ϕ 8-10cm 3. 株高、冠径: 1.8-2m、1.5-1.8m 4. 养护期: 一年 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	株	11.000					
22	0501020022089	栽植灌木	1. 种类: 海桐球 2. 冠丛高: 1.5m 3. 蓬径: 1.5m 4. 养护期: 一年 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	株	49.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	0501020022090	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 冠丛高:1.2m 3. 蓬径:1.2m 4. 养护期:一年 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	株	31.000					
24	0501020022091	栽植灌木	1. 种类:金森女贞球 2. 冠丛高:1.0m 3. 蓬径:1.0m 4. 养护期:一年 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	株	14.000					
25	0501020082092	栽植花卉	1. 花卉种类:阔叶箬竹 2. 株高或蓬径: . 0.55-0.60m、 0.35-0.40m 3. 单位面积株数:16株/平方米 4. 养护期:一年	m²	569.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
26	0501020082093	栽植花卉	1. 花卉种类:夏鹃 2. 株高或蓬径:0.40-0.45m、0.30-0.35m 3. 单位面积株数:25株/平方米 4. 养护期:一年 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	330.400					
27	0501020082094	栽植花卉	1. 花卉种类:八角金盘 2. 株高或蓬径:0.40-0.45m、0.30-0.35m 3. 单位面积株数:25株/平方米 4. 养护期:一年 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	135.780					
28	0501020082095	栽植花卉	1. 花卉种类:狭叶十大功劳	m²	445.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 株高或蓬径:0. 35-0. 40m、 0. 25-0. 30m 3. 单位面积株数:25株/平方米 4. 养护期:一年 5. 其他: 满足相关标准、规范及 招标文件要求							
29	0501020082096	栽植花卉	1. 花卉种类:小兔子狼尾草 2. 株高或蓬径:0. 30-0. 35m、 0. 25-0. 30m 3. 单位面积株数:36株/平方米 4. 养护期:一年 5. 其他: 满足相关标准、规范及 招标文件要求	m²	475. 350					
30	0501020082097	栽植花卉	1. 花卉种类:金边阔叶麦冬 2. 株高或蓬径0. 30-0. 35m、 0. 25-0. 30m 3. 单位面积株数:36株/平方米	m²	160. 380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 养护期: 一年 5. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求							
31	0501020122098	铺种草皮	1. 草皮种类: 马尼拉草 2. 满铺 3. 养护期: 1年 4. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	683.850					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2.1	脚手架								
		分部小计								
	2.2	混凝土模板及支架								
		分部小计								
	2.3	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	0504030012108	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:三角钢管支撑 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	株	89.000					
33	0504030022109	草绳绕树干	1. 胸径（干径）： 2. 草绳所绕树干高度：	株	1.000					
34	0504030032110	搭设遮阴(防寒)棚	1. 搭设高度： 2. 搭设材料种类、规格：	m ²	1.000					
		分部小计								
	2.4	围堰排水								
35	0504040012111	围堰	1. 围堰断面尺寸： 2. 围堰长度： 3. 围堰材料及灌装袋材料品种、规格：	m ³	1.000					
36	0504040022112	排水	1. 种类及管径： 2. 数量：	m ³	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 绿化工程】

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 排水长度:							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0504050012099	安全文明施工			9025.15			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		714.22			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1558.30			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2856.88			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3895.75			
2	0504050022100	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0504050032101	非夜间施工照明						
4	0504050042102	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0504050052103	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0504050062104	反季节栽植影响措施						
7	0504050072105	地上、地下设施的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【绿化工程】 标段： / 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	0504050082106	已完工程及设备保护						
9	0504050092107	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【绿化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【绿化工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

【绿化工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与
装饰工程 【绿化工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【绿化工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	种植土	m³	1594.28					
2	柴油(机械)	L	693.15					
3	水	m³	2215.26					
4	肥料	kg	889.40					
5	杀虫剂	kg	133.46					
6	汽油(机械)	L	405.33					
7	天竺桂15-16	株	4.00					
8	复羽叶栎树13-14	株	1.00					
9	垂丝海棠13-14	株	2.00					
10	丛生川红紫薇9-11cm	株	7.00					
11	丹桂B4-5	株	4.00					
12	凤尾竹	株	584.00					
13	海桐球	株	67.00					
14	红叶石楠球	株	45.00					
15	夏鹃	株	90.61					
16	金边阔叶麦冬	株	85.58					
17	马尼拉草	株	1797.70					
18	香樟7-8	株	8.00					
19	丛生朴树16-18	株	2.00					
20	复羽叶栎树B5-6cm	株	7.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【绿化工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	垂丝海棠B5-6cm	株	4.00					
22	斜飘罗汉松15-16cm	株	1.00					
23	丛生川红紫薇B8-10cm	株	11.00					
24	金森女贞球	株	14.00					
25	阔叶箬竹	株	92.88					
26	八角金盘	株	34.62					
27	狭叶十大功劳	株	113.49					
28	小兔子狼尾草	株	174.55					
29	成品钢管支撑	套	89.00					
30	其他材料费	元	449.45					
31	丹桂A6-7	株	38.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【绿化工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /
海绵城市工程-土建】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
1	0402020112113	级配碎石垫层	1. 200厚级配碎石垫层 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	515.660					
2	0402020112114	级配碎石垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	216.240					
3	0407010142115	防渗膜	1. 防渗膜(厚度>1.2mm) 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	1592.350					
4	0407010142116	透水土工布	1. 200g/m ² 透水土工布 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	1390.040					
5	0501010092117	种植土回（换）填	1. 种植土回填 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ³	193.300					
6	0502020032118	路沿碎石	1. 碎石干铺	m ²	100.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： /

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
7	0502010052119	植草砖（地下室顶板内）	1. 砂垫层, (中砂) 30厚 2. 嵌草砖, (格内填种植土, 上铺草皮) 80厚 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	36. 000					
8	0502010052120	植草砖（地下室顶板外）	1. 砂垫层, (中砂) 50厚 2. 50厚200*400植草砖 3. 150厚透水混凝土 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	216. 240					
		单价措施项目清单								
	2. 1	脚手架								
		分部小计								
	2. 2	混凝土模板及支架								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 海绵城市工程-土建】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
	2.3	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程								
9	0504030012130	树木支撑架	1. 支撑类型、材质： 2. 支撑材料规格： 3. 单株支撑材料数量：	株	1.000					
10	0504030022131	草绳绕树干	1. 胸径（干径）： 2. 草绳所绕树干高度：	株	1.000					
11	0504030032132	搭设遮阴(防寒)棚	1. 搭设高度： 2. 搭设材料种类、规格：	m ²	1.000					
		分部小计								
	2.4	围堰排水								
12	0504040012133	围堰	1. 围堰断面尺寸： 2. 围堰长度： 3. 围堰材料及灌装袋材料品种、规格：	m ³	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【 标段： / 海绵城市工程-土建】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
13	0504040022134	排水	1. 种类及管径： 2. 数量： 3. 排水长度：	m³	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【海绵城市工程-土建】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0504050012121	安全文明施工			3617.52			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		286.28			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		624.61			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1145.11			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1561.52			
2	0504050022122	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0504050032123	非夜间施工照明						
4	0504050042124	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0504050052125	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0504050062126	反季节栽植影响措施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【海绵城市工程-土建】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0504050072127	地上、地下设施的临时保护设施						
8	0504050082128	已完工程及设备保护						
9	0504050092129	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【海绵城市工程-土建】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【海绵城市
工程-土建】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【海
绵城市工程-土建】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定 数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与
装饰工程 【海绵城市工程-土建】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【海绵城市工程-土建】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	碎石20~40mm	m³	35.61					
2	碎石5~20mm	m³	18.47					
3	水	m³	27.53					
4	碎石20~60mm	m³	125.31					
5	柴油(机械)	L	345.98					
6	其他材料费	元	203.21					
7	高密度聚乙烯土工膜 δ 1.5	m²	1675.15					
8	无纺土工布	m²	1549.89					
9	圆钉	kg	15.15					
10	种植土	m³	202.97					
11	砾石 φ ≤6cm	t	6.71					
12	植草砖	m²	359.51					
13	细砂	m³	6.01					
14	中砂	m³	9.08					
15	有机肥(土堆肥)	m³	0.02					
16	草皮	m²	7.34					
17	商品混凝土C15	m³	32.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 建筑与装饰工程 【海绵城市工程-土建】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		变电所工程								
		高低压变压器								
1	0304040172135	三相干式变压器	1. 名称:三相干式变压器 T1 2. 规格:2500kVA-NX2-SCB/GB 10.5/0.4kV 3. 基础槽钢制作、安装,除锈、 刷红丹防锈漆、调和漆各二遍, 基础四个角有防碰撞醒目标识 4. 本体接地 5. 盘柜防火封堵 6. 其他:满足设计规范、技术标准、 相关图集等	台	1.000					
2	0304040172136	三相干式变压器	1. 名称:三相干式变压器 T2 2. 规格:2500kVA-NX2-SCB/GB 10.5/0.4kV 3. 基础槽钢制作、安装,除锈、 刷红丹防锈漆、调和漆各二遍,	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 2 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			基础四个角有防碰撞醒目标识 4. 本体接地 5. 盘柜防火封堵 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
3	0304040042137	高压柜	1. 名称:高压柜 1AH1 2. 规格:800x1500x2300 3. 安装方式:落地式 4. 设备基础类型:符合设计和规范要求 5. 母线及接地:含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置:设电流速断和过流保护等保护措施,具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
4	0304040042138	高压柜	1. 名称:高压柜 1AH2 2. 规格:800x1500x2300 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
5	0304040042139	高压柜	1. 名称:高压柜 1AH3 2. 规格:800x1500x2300 3. 安装方式: 落地式 4. 设备基础类型: 符合设计和规范要求 5. 母线及接地: 含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置: 设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
6	0304040042140	高压柜	1. 名称:高压柜 1AH4 2. 规格:800x1500x2300 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 6 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
7	0304040042141	高压柜	1. 名称:高压柜 1AH5 2. 规格:650x1650x2300 3. 安装方式:落地式 4. 设备基础类型:符合设计和规范要求 5. 母线及接地:含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置:设电流速断和过流保护等保护措施,具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接,柜体防火封堵 8. 其他:满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 7 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
8	0304040042142	高压柜	1. 名称:高压柜 2AH1 2. 规格:800x1500x2300 3. 安装方式: 落地式 4. 设备基础类型: 符合设计和规范要求 5. 母线及接地: 含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置: 设电流速断和过流保护等保护措施, 具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接, 柜体防火封堵 8. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
9	0304040042143	高压柜	1. 名称:高压柜 2AH2	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:800x1500x2300 3. 安装方式: 落地式 4. 设备基础类型: 符合设计和规范要求 5. 母线及接地: 含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置: 设电流速断和过流保护等保护措施, 具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接, 柜体防火封堵 8. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
10	0304040042144	高压柜	1. 名称:高压柜 2AH3 2. 规格:800x1500x2300	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
11	0304040042145	高压柜	1. 名称:高压柜 2AH4 2. 规格:800x1500x2300 3. 安装方式：落地式	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
12	0304040042146	高压柜	1. 名称:高压柜 2AH5 2. 规格:800x1500x2300 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 11 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
13	0304040042147	直流屏（地下室）	1. 名称：直流屏（地下室） 2. 安装方式：落地式 3. 设备基础类型：符合设计和规范要求 4. 母线及接地：含接地母线及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 12 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			引下线敷设 5. 保护配置：设电流速断和过流 保护等保护措施，具体详设计 6. 含柜体安装及其内部全套电气 电力仪表、铜母线组装并与周边 柜的母线连接，柜体防火封堵 7. 含直流屏相关配管、接线、电 缆、深化设计等 8. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
14	0304040042148	低压柜	1. 名称:低压柜 1N15 2. 规格:600x1000x2200 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规 范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 13 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
15	0304040042149	低压柜	1. 名称:低压柜 1N14 2. 规格:600x1000x2200 3. 安装方式:落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 14 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流 保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气 电力仪表、铜母线组装并与周边 柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
16	0304040042150	低压柜	1. 名称:低压柜 1N13 2. 规格:600x1000x2200 3. 安装方式: 落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规 范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引 下线敷设	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 15 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 保护配置：设电流速断和过流 保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气 电力仪表、铜母线组装并与周边 柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
17	0304040042151	低压柜	1. 名称:低压柜 1N12 2. 规格:600x1000x2200 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规 范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引 下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 16 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气 电力仪表、铜母线组装并与周边 柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
18	0304040042152	低压柜	1. 名称:低压柜 1N11 2. 规格:600x1000x2200 3. 安装方式:落地式 4. 设备基础类型:符合设计和规范要求 5. 母线及接地:含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置:设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 17 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计 7. 含柜体安装及其内部全套电气 电力仪表、铜母线组装并与周边 柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
19	0304040042153	低压柜	1. 名称:低压柜 1N10 2. 规格:600x1000x2200 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规 范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引 下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流 保护等保护措施，具体详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 18 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 含柜体安装及其内部全套电气 电力仪表、铜母线组装并与周边 柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
20	0304040042154	低压柜	1. 名称:低压柜 1N9 2. 规格:600x1000x2200 3. 安装方式:落地式 4. 设备基础类型:符合设计和规 范要求 5. 母线及接地:含接地母线及引 下线敷设 6. 保护配置:设电流速断和过流 保护等保护措施,具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
21	0304040042155	低压柜	1. 名称:低压柜 1N8 2. 规格:600x1000x2200 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
22	0304040042156	低压柜	1. 名称:低压柜 1N7 2. 规格:600x1000x2200 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
23	0304040042157	低压柜	1. 名称:低压柜 1N6 2. 规格:600x1000x2200 3. 安装方式: 落地式 4. 设备基础类型: 符合设计和规范要求 5. 母线及接地: 含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置: 设电流速断和过流保护等保护措施, 具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接, 柜体防火封堵	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 22 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
24	0304040042158	低压柜	1. 名称:低压柜 1N5 2. 规格:600x1000x2200 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 23 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
25	0304040042159	低压柜	1. 名称:低压柜 1N4 2. 规格:1000x1000x2200 3. 安装方式: 落地式 4. 设备基础类型: 符合设计和规范要求 5. 母线及接地: 含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置: 设电流速断和过流保护等保护措施, 具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接, 柜体防火封堵 8. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 24 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
26	0304040042160	低压柜	1. 名称:低压柜 1N3 2. 规格:1000x1000x2200 3. 安装方式: 落地式 4. 设备基础类型: 符合设计和规范要求 5. 母线及接地: 含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置: 设电流速断和过流保护等保护措施, 具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接, 柜体防火封堵 8. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
27	0304040042161	低压柜	1. 名称:低压柜 1N2	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:800x1000x2200 3. 安装方式: 落地式 4. 设备基础类型: 符合设计和规范要求 5. 母线及接地: 含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置: 设电流速断和过流保护等保护措施, 具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接, 柜体防火封堵 8. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
28	0304040042162	低压柜	1. 名称:低压柜 1N1 2. 规格:800x1000x2200	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
29	0304040042163	低压柜	1. 名称:低压柜 2N15 2. 规格:600x1000x2200 3. 安装方式：落地式	台	1. 000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
30	0304040042164	低压柜	1. 名称:低压柜 2N14 2. 规格:600x1000x2200 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 28 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
31	0304040042165	低压柜	1. 名称:低压柜 2N13 2. 规格:600x1000x2200 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 29 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
32	0304040042166	低压柜	1. 名称:低压柜 2N12 2. 规格:600x1000x2200 3. 安装方式:落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 30 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流 保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气 电力仪表、铜母线组装并与周边 柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
33	0304040042167	低压柜	1. 名称:低压柜 2N11 2. 规格:600x1000x2200 3. 安装方式: 落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规 范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引 下线敷设	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 31 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 保护配置：设电流速断和过流 保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气 电力仪表、铜母线组装并与周边 柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
34	0304040042168	低压柜	1. 名称:低压柜 2N10 2. 规格:600x1000x2200 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规 范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引 下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 32 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气 电力仪表、铜母线组装并与周边 柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
35	0304040042169	低压柜	1. 名称:低压柜 2N9 2. 规格:600x1000x2200 3. 安装方式:落地式 4. 设备基础类型:符合设计和规范要求 5. 母线及接地:含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置:设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 33 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计 7. 含柜体安装及其内部全套电气 电力仪表、铜母线组装并与周边 柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
36	0304040042170	低压柜	1. 名称:低压柜 2N8 2. 规格:600x1000x2200 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规 范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引 下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流 保护等保护措施，具体详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 含柜体安装及其内部全套电气 电力仪表、铜母线组装并与周边 柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
37	0304040042171	低压柜	1. 名称:低压柜 2N7 2. 规格:600x1000x2200 3. 安装方式:落地式 4. 设备基础类型:符合设计和规 范要求 5. 母线及接地:含接地母线及引 下线敷设 6. 保护配置:设电流速断和过流 保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
38	0304040042172	低压柜	1. 名称:低压柜 2N6 2. 规格:600x1000x2200 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
39	0304040042173	低压柜	1. 名称:低压柜 2N5 2. 规格:600x1000x2200 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
40	0304040042174	低压柜	1. 名称:低压柜 2N4 2. 规格:800x1000x2200 3. 安装方式: 落地式 4. 设备基础类型: 符合设计和规范要求 5. 母线及接地: 含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置: 设电流速断和过流保护等保护措施, 具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接, 柜体防火封堵	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 38 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
41	0304040042175	低压柜	1. 名称:低压柜 2N3 2. 规格:1000x1000x2200 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 39 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
42	0304040042176	低压柜	1. 名称:低压柜 2N2 2. 规格:1000x1000x2200 3. 安装方式: 落地式 4. 设备基础类型: 符合设计和规范要求 5. 母线及接地: 含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置: 设电流速断和过流保护等保护措施, 具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接, 柜体防火封堵 8. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
43	0304040042177	低压柜	1. 名称:低压柜 2N1 2. 规格:1000x1000x2200 3. 安装方式: 落地式 4. 设备基础类型: 符合设计和规范要求 5. 母线及接地: 含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置: 设电流速断和过流保护等保护措施, 具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接, 柜体防火封堵 8. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
44	0304030062178	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:低压封闭式插接母线槽	m	17.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 41 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:MC-T-5000A/4P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、 防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
45	0304030062179	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:低压封闭式插接母线槽 2. 规格:MC-T-4000A/4P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、 防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	m	9.510					
46	0304030072183	始端箱、分线箱	1. 名称:母线槽始端箱 2. 规格:4000A/4P/IP54 3. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	台	2.000					
47	0304030072184	始端箱、分线箱	1. 名称:母线槽始端箱 2. 规格:5000A/4P/IP54	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
48	0304030012185	软母线	1. 名称:软连接 2. 规格:4000A/4P 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	1.000					
49	0304030012186	软母线	1. 名称:软连接 2. 规格:5000A/4P 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	1.000					
50	0304030012187	过渡铜排	1. 名称:过渡铜排 2. 规格:4000A/4P 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	1.000					
51	0304030012188	过渡铜排	1. 名称:过渡铜排 2. 规格:5000A/4P	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 43 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
52	0304090022193	变压器防雷接地	1. 名称:变压器防雷接地 2. 材质:40x4热镀锌扁钢 3. 安装部位: 室内 4. 安装形式: 综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	20.000					
53	0304080012194	接地电缆	1. 名称:接地电缆 2. 规格:WDZA-YJY-B1 (t1, d1)- 0.6/1kV-1x240 3. 安装部位: 室内 4. 安装形式: 综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线	m	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 44 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
54	0304110012195	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：80 4. 配置形式：埋地 5. 管道防腐 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过线盒, 过线盒白面板 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	5.000					
55	0304140012196	变压器系统调试	1. 名称：变压器系统调试	系统	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 45 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号:干式 3. 容量(kV. A):2500 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
56	0304140022198	送配电装置系统调试	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 型号:高压 3. 电压等级(kV):10KV 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	系统	4.000					
57	0304140022199	母线调试	1. 名称:母线调试 2. 型号:低压 3. 电压等级(kV):1KV 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	段	3.000					
58	0808010142200	配电房绝缘垫	1. 名称:配电房绝缘垫 2. 其他: 满足设计规范、技术	m²	173.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
		分部小计								
		低压柜出线								
59	0304030062201	低压封闭式插接母线槽 （地下室）	1. 名称:低压封闭式插接母线槽 （地下室） 2. 规格:MC-T-4000A/5P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、 防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	m	13.730					
60	0304030062202	低压封闭式插接母线槽 （地下室）	1. 名称:低压封闭式插接母线槽 （地下室） 2. 规格:MC-T-2500A/5P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、 防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他：满足设计规范、技术	m	100.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 47 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
61	0304030062203	低压封闭式插接母线槽 (地下室)	1. 名称: 低压封闭式插接母线槽 (地下室) 2. 规格: MC-T-2000A/5P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、 防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	m	37.690					
62	0304030062205	低压封闭式插接母线槽 (地下室)	1. 名称: 低压封闭式插接母线槽 (地下室) 2. 规格: MC-T-1250A/5P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、 防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	m	121.290					
63	0304030062206	低压封闭式插接母线槽 (地下室)	1. 名称: 低压封闭式插接母线槽 (地下室)	m	28.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:MC-T-630A/5P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、 防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
64	0304030072207	始端箱、分线箱	1. 名称:母线槽始端箱 2. 规格:630A/5P/IP54 3. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	台	1.000					
65	0304030072208	始端箱、分线箱	1. 名称:母线槽始端箱 2. 规格:1250A/5P/IP54 3. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	台	3.000					
66	0304030072209	始端箱、分线箱	1. 名称:母线槽始端箱 2. 规格:2000A/5P/IP54 3. 其他：满足设计规范、技术	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 49 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
67	0304030072210	始端箱、分线箱	1. 名称:母线槽始端箱 2. 规格:2500A/5P/IP54 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	3.000					
68	0304030072211	始端箱、分线箱	1. 名称:母线槽始端箱 2. 规格:4000A/5P/IP54 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
69	0304030012212	过渡铜排	1. 名称:过渡铜排 2. 规格:4000A/5P 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	1.000					
70	0304030012213	过渡铜排	1. 名称:过渡铜排 2. 规格:2500A/5P 3. 其他: 满足设计规范、技术	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 50 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
71	0304030012214	过渡铜排	1. 名称:过渡铜排 2. 规格:2000A/5P 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	2.000					
72	0304030012215	过渡铜排	1. 名称:过渡铜排 2. 规格:1250A/5P 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	3.000					
73	0304030012216	过渡铜排	1. 名称:过渡铜排 2. 规格:630A/5P 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	1.000					
74	0304080012217	电力电缆(地下室电缆沟)	1. 名称:电力电缆(地下室电缆沟) 2. 规格:WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x240x+1x120	m	56.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 51 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
75	0304080012218	电力电缆(地下室电缆沟)	1. 名称:电力电缆(地下室电缆沟) 2. 规格:WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x185x+1x95 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，	m	12.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 52 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
76	0304080012219	电力电缆(地下室电缆沟)	1. 名称:电力电缆(地下室电缆沟) 2. 规格:WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x150x+1x70 3. 敷设方式:穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做	m	66.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保护管、电缆防护、支架制作安 装 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
77	0304080012220	电力电缆(地下室电缆沟)	1. 名称:电力电缆(地下室电缆 沟) 2. 规格:WDZA-YJY-B1(t1, d1)- 0.6/1kV-4x120x+1x70 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑，电缆整 齐布置，防火封堵严实，设置标 识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术	m	73.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
78	0304080012222	电力电缆(地下室电缆沟)	1. 名称: 电力电缆(地下室电缆沟) 2. 规格: WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x70+1x35 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑, 电缆整齐布置, 防火封堵严实, 设置标识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	45.690					
79	0304080012223	电力电缆(地下室电缆沟)	1. 名称: 电力电缆(地下室电缆沟)	m	122.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:WDZA-YJY-B1 (t1, d1)- 0.6/1kV-4x50+1x25 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑, 电缆整 齐布置, 防火封堵严实, 设置标 识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
80	0304080012224	电力电缆(地下室电缆沟)	1. 名称: 电力电缆(地下室电缆 沟) 2. 规格:WDZA-YJY-B1 (t1, d1)- 0.6/1kV-4x25+1x16 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖	m	201.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
81	0304080012226	高压电缆	1. 名称: 高压电缆 2. 规格: ZB-YJV22-8.7/15kV-3×120 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆	m	35.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】

标段：/

第 57 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
82	0304080012228	柔性矿物绝缘防火电缆(地下室电缆沟)	1. 名称:柔性矿物绝缘防火电缆(地下室电缆沟) 2. 规格:NW-BTLY-B1-4x240x+1x120 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装	m	86.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
83	0304080012229	柔性矿物绝缘防火电缆(地下室电缆沟)	1. 名称:柔性矿物绝缘防火电缆(地下室电缆沟) 2. 规格:NW-BTLY-B1-4x185+1x95 3. 敷设方式:穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑,电缆整齐布置,防火封堵严实,设置标识牌,标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他:满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	86.020					
84	0304080012230	柔性矿物绝缘防火电缆(	1. 名称:柔性矿物绝缘防火电缆	m	118.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 59 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		地下室电缆沟)	(地下室电缆沟) 2. 规格:NW-BTLY-B1-4x150+ 1x70 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑, 电缆整 齐布置, 防火封堵严实, 设置标 识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
85	0304080012231	柔性矿物绝缘防火电缆(地下室电缆沟)	1. 名称: 柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格:NW-BTLY-B1-4x50+ 1x25 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑, 电	m	41.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 60 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
86	0304080012232	柔性矿物绝缘防火电缆（地下室电缆沟）	1. 名称：柔性矿物绝缘防火电缆（地下室电缆沟） 2. 规格：NW-BTLY-B1-4x25+1x16 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做	m	315.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保护管、电缆防护、支架制作安 装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
87	0304080062234	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:4*25+16 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	11.000					
88	0304080062235	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:4*50+1*25 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
89	0304080062236	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:4*70+1*35 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
90	0304080062237	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:4*120+1*70 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
91	0304080062238	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:4*150+1*70	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 63 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
92	0304080062239	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:4*185+1*95 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
93	0304080062240	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:4*240+1*120 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 64 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
94	0304080062241	矿物质电缆头（地下室）	1. 名称：矿物质电缆头（地下室） 2. 规格：4*25+1*16 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	18.000					
95	0304080062242	矿物质电缆头（地下室）	1. 名称：矿物质电缆头（地下室） 2. 规格：4*50+1*25 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 65 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
96	0304080062243	矿物质电缆头（地下室）	1. 名称:矿物质电缆头（地下室） 2. 规格:4*150+1*70 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kv)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
97	0304080062244	矿物质电缆头（地下室）	1. 名称:矿物质电缆头（地下室） 2. 规格:4*185+1*95 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kv)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 66 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
98	0304080062245	矿物质电缆头（地下室）	1. 名称:矿物质电缆头（地下室） 2. 规格:4*240+1*120 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kv)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
99	0304140022246	送配电装置系统调试	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	系统	60.000					
100	0304140022256	母线调试	1. 名称:母线调试 2. 型号:低压 3. 电压等级(kV) :1KV 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	段	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
		电气工程								
		动力工程								
		地下室配电箱								
101	0304040172257	消防水泵配电柜	1. 名称:消防水泵配电柜 2. 型号:B1-2ATxb1 3. 规格:800x600x1800 4. 包含系统图上箱内所有元器件 ，含电气火灾监控模块、消防电 源监控模块 5. 安装方式：综合考虑 6. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷（喷 ）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装的所有相关工作 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
102	0304040172258	消防水泵配电柜	1. 名称:消防水泵配电柜 2. 型号:B1-2ATxb1-1 3. 规格:800x600x1800 4. 包含系统图上箱内所有元器件，含电气火灾监控模块、消防电源监控模块 5. 安装方式：综合考虑 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 69 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
103	0304040172259	消防水泵配电柜	1. 名称:消防水泵配电柜 2. 型号:B1-2ATxb1-2 3. 规格:800x600x1800 4. 包含系统图上箱内所有元器件，含电气火灾监控模块、消防电源监控模块 5. 安装方式: 综合考虑 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
104	0304040172260	消防水泵配电柜	1. 名称:消防水泵配电柜 2. 型号:B1-2ATxb1-3 3. 规格:800x600x1800	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 70 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含系统图上箱内所有元器件，含电气火灾监控模块、消防电源监控模块 5. 安装方式：综合考虑 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
105	0304040172261	消防水泵配电柜	1. 名称:消防水泵配电柜 2. 型号:B1-2ATxb2 3. 规格:800x600x1800 4. 包含系统图上箱内所有元器件，含电气火灾监控模块、消防电源监控模块	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 71 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装方式：综合考虑 6. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷（喷 ）油漆等配电箱（柜）安装的所 有相关工作 7. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
106	0304040172262	消防水泵配电柜	1. 名称:消防水泵配电柜 2. 型号:B1-2ATxb2-1 3. 规格:800x600x1800 4. 包含系统图上箱内所有元器件 ，含电气火灾监控模块、消防电 源监控模块 5. 安装方式：综合考虑 6. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 72 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（ 喷）油漆等配电箱（柜）安装的 所有相关工作 7. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
107	0304040172263	生活水泵配电柜	1. 名称:生活水泵配电柜 2. 型号:B1-2ATsb1 3. 规格:800x600x1800 4. 包含系统图上箱内所有元器件 ，含电气火灾监控模块、消防电 源监控模块 5. 安装方式：综合考虑 6. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷（喷 ）油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 73 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
108	0304040172264	雨水回收机房配电柜	1. 名称:生活水泵配电柜 2. 型号:B1-2YSBAT1 3. 规格:800x600x1800 4. 包含系统图上箱内所有元器件，含电气火灾监控模块、消防电源监控模块 5. 安装方式：综合考虑 6. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
109	0304040172265	消防动力箱	1. 名称:配电箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 74 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号:B1-1XFAT 3. 规格:Pn=120kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
110	0304040172266	消防动力箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1-2XFAT 3. 规格:Pn=30kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 75 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
111	0304040172267	给水变频控制柜	1. 名称:给水变频控制柜 2. 型号:B1-2ATsb1-1 3. 安装方式：明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
112	0304040172268	给水变频控制柜	1. 名称:给水变频控制柜 2. 型号:B1-2ATsb1-2 3. 安装方式：明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 76 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
113	0304040172269	给水变频控制柜	1. 名称：给水变频控制柜 2. 型号：B1-2ATsb1-3 3. 安装方式：明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
114	0304040172270	充电桩配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：CDZAP1 3. 规格：Pn=210kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 77 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
115	0304040172271	照明配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：B1-1AL 3. 规格：Pn=19.4kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
116	0304040172272	照明配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：B1-2AL	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 78 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:Pn=6. 1kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
117	0304040172273	风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1-2PFAP 3. 规格:Pn=10kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 79 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
118	0304040172274	应急照明配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:B1-1ALE 3. 规格:Pn=4. 5kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	台	1. 000					
119	0304040172275	应急照明配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:B1-2ALE 3. 规格:Pn=4. 5kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 80 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
120	0304040172276	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1-1ALEPsa1 3. 规格:Pn=1.0kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
121	0304040172277	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1-1ALEPsa2 3. 规格:Pn=0.5kW	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 81 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
122	0304040172278	应急照明分配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：B1-2ALEPsa1 3. 规格：Pn=1.0kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 82 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
123	0304040172279	余压控制箱	1. 名称:余压控制箱 2. 安装方式: 综合考虑 3. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	5.000					
124	0304040172280	防火卷帘控制箱	1. 名称:防火卷帘控制箱 2. 安装方式: 综合考虑 3. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	3.000					
125	0304040162281	照明T接箱	1. 名称:T接箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 83 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:T接端子排载流量:63A 3. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
126	0304040162282	防火T接箱	1. 名称:T接箱 2. 规格:T接端子排载流量:63A 3. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	2.000					
127	0304040162283	防火T接箱	1. 名称:防火T接箱 2. 规格:T接端子排载流量:320A	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 84 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
128	0309050022284	备用电源自动投入装置 系统调试	1. 系统形式: 备用电源自动投入装置系统调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	系统（ 套）	2.000					
		分部小计								
		桥架、电缆								
129	0304080012287	电力电缆(地下室)	1. 名称: 电力电缆(地下室) 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-4x240x+1x120 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电	m	232.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
130	0304080012288	电力电缆(地下室)	1. 名称:电力电缆(地下室) 2. 规格:WDZA-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x185x+1x95 3. 敷设方式:穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做	m	141.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 86 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保护管、电缆防护、支架制作安 装 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
131	0304080012289	电力电缆(地下室)	1. 名称: 电力电缆(地下室) 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)- 0.6/1kV-4x150x+1x70 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑, 电缆整 齐布置, 防火封堵严实, 设置标 识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	569.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 87 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
132	0304080012290	电力电缆(地下室)	1. 名称: 电力电缆(地下室) 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)- 0.6/1kV-4x120x+1x70 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑, 电缆整 齐布置, 防火封堵严实, 设置标 识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	308.920					
133	0304080012291	电力电缆(地下室)	1. 名称: 电力电缆(地下室) 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)- 0.6/1kV-4x70+1x35 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖	m	203.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 88 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
134	0304080012292	电力电缆(地下室)	1. 名称: 电力电缆(地下室) 2. 规格: WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x50+1x25 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆	m	799.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
135	0304080012293	电力电缆(地下室)	1. 名称: 电力电缆(地下室) 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-4x25+1x16 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术	m	1237.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
136	0304080012294	电力电缆（地下室）	1. 名称: 电力电缆（地下室） 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-5x2.5 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	2.980					
137	0304080012295	电力电缆（地下室）	1. 名称: 电力电缆（地下室） 2. 规格: WDZAN-YJY-B1 (t1, d1)-5x16	m	52.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 91 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
138	0304080012296	电力电缆（地下室）	1. 名称:电力电缆（地下室） 2. 规格:WDZAN-YJY-B1(t1, d1)-5x2.5 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰	m	1107.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 92 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
139	0304080012297	柔性矿物绝缘防火电缆 (地下室)	1. 名称: 柔性矿物绝缘防火电缆 (地下室) 2. 规格: NW-BTLY-B1-4x240x+ 1x120 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑, 电缆整齐布置, 防火封堵严实, 设置标识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作	m	106.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
140	0304080012298	柔性矿物绝缘防火电缆 (地下室)	1. 名称: 柔性矿物绝缘防火电缆 (地下室) 2. 规格: NW-BTLY-B1-4x185+ 1x95 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、 地沟敷设等综合考虑, 电缆整齐 布置, 防火封堵严实, 设置标识 牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	m	302.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 94 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
141	0304080012299	柔性矿物绝缘防火电缆 （地下室）	1. 名称:柔性矿物绝缘防火电缆 （地下室） 2. 规格:NW-BTLY-B1-4x150+ 1x70 3. 敷设方式:穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑，电缆整 齐布置，防火封堵严实，设置标 识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他:满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	165.100					
142	0304080012300	柔性矿物绝缘防火电缆 （地下室）	1. 名称:柔性矿物绝缘防火电缆 （地下室） 2. 规格:NW-BTLY-B1-4x50+ 1x25	m	142.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 95 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
143	0304080012301	柔性矿物绝缘防火电缆（地下室）	1. 名称: 柔性矿物绝缘防火电缆（地下室） 2. 规格: NW-BTLY-B1-4x25+1x16 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰	m	1857.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 96 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
144	0304080012302	柔性矿物绝缘防火电缆 (地下室)	1. 名称:柔性矿物绝缘防火电缆 (地下室) 2. 规格:NW-BTLY-B1-5x10 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑, 电缆整齐布置, 防火封堵严实, 设置标识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装	m	43.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 97 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
145	0304080012303	柔性矿物绝缘防火电缆 （地下室）	1. 名称:柔性矿物绝缘防火电缆 （地下室） 2. 规格:NW-BTLY-B1-5x6 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	285.090					
146	0304080062315	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:5*2.5	个	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 98 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
147	0304080062316	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:5*16 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
148	0304080062317	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:4*16+16 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 99 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
149	0304080062318	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:4*25+16 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kv)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
150	0304080062319	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:4*50+1*25 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kv)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
151	0304080062320	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室）	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 100 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:4*120+1*70 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
152	0304080062321	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:4*240+1*120 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
153	0304080062322	矿物质电缆头（地下室）	1. 名称:矿物质电缆头（地下室） 2. 规格:5*10 3. 电缆头类型：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 101 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
154	0304080062323	矿物质电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:5*6 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
155	0304080062324	矿物质电缆头（地下室）	1. 名称:矿物质电缆头（地下室） 2. 规格:4*25+1*16 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 102 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
156	0304080062325	矿物质电缆头（地下室）	1. 名称：矿物质电缆头（地下室） 2. 规格：4*150+1*70 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
157	0304080062326	矿物质电缆头（地下室）	1. 名称：矿物质电缆头（地下室） 2. 规格：4*185+1*95 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 103 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
158	0304080062327	矿物质电缆头（地下室）	1. 名称:矿物质电缆头（地下室） 2. 规格:4*240+1*120 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kv)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
159	0304110032329	高压桥架（地下室）	1. 名称:高压桥架（地下室） 2. 规格:：CT600x200 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做	m	78.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 104 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
160	0304110032330	动力桥架（地下室）	1. 名称:动力桥架（地下室） 2. 规格:：CT400x150 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、	m	93.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
161	0304110032331	动力桥架（地下室）	1. 名称:动力桥架（地下室） 2. 规格:：CT300x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	184.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 106 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
162	0304110032332	动力桥架（地下室）	1. 名称:动力桥架（地下室） 2. 规格::CT200x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	76.840					
163	0304110032333	动力桥架（地下室）	1. 名称:动力桥架（地下室） 2. 规格::CT100x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、	m	35.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 107 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
164	0304110032334	防火桥架（地下室）	1. 名称:防火桥架（地下室） 2. 规格::CT500x200 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	36.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 108 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
165	0304110032335	防火桥架（地下室）	1. 名称:防火桥架（地下室） 2. 规格::CT400x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火	m	88.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 109 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆，防腐处理后表面喷塑；过伸 缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿 装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
166	0304110032336	防火桥架（地下室）	1. 名称:防火桥架（地下室） 2. 规格::CT300x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣、跨 接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接 地、开孔(含配管开孔)、做防火 隔板、防火封堵、刷防火漆，防 腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、 沉降缝时做伸缩节、补偿装置处 理等	m	184.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 110 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
167	0304110032337	防火桥架（地下室）	1. 名称:防火桥架（地下室） 2. 规格:：CT200x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	154.350					
168	0304110032338	防火桥架（地下室）	1. 名称:防火桥架（地下室）	m	79.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 111 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格::CT100x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
169	0304110012341	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:明敷	m	46.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 112 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
170	0304110012343	配管（地下室）	1. 名称: 配管（地下室） 2. 材质: SC 3. 规格: 32 4. 配置形式: 明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、	m	313.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线）， 按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
171	0304110012344	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所 有附件；接地（含跨接线），按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术	m	59.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 114 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
172	0304110012345	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:JDG 3. 规格:40 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所 有附件；接地（含跨接线），按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒,过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	20.350					
173	0304110012346	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:25	m	17.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 115 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
174	0304130012348	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:综合考虑 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	1412.940					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 116 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		照明插座工程								
175	0304120052350	筒灯7W（地下室）	1. 名称:筒灯（地下室） 2. 规格:LED光源7W，色温4000K 3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	2.000					
176	0304120052351	40W一体化LED面板灯（地下室）	1. 名称:一体化LED面板灯（地下室） 2. 规格:LED光源40W，≥4000Lm，色温4000K 3. 安装形式:吸顶安装/杆吊安装,装高2.8米/线槽下安装	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 117 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
177	0304120052353	20W壁装一体化LED条形灯（地下室）	1. 名称:壁装一体化LED条形灯（地下室） 2. 规格:LED光源20W，≥2000Lm，色温4000K 3. 安装形式:壁装,装高2.6m 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	189.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 118 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
178	0304120052354	20W一体化防水防尘型 LED条形灯（地下室）	1. 名称:一体化LED条形灯（地下室） 2. 规格:LED光源20W，≥2000Lm，色温4000K 3. 安装形式:吸顶安装/杆吊安装,装高2.8米/线槽下安装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	43.000					
179	0304120052355	20W壁装一体化防水防尘 型LED条形灯（地下室）	1. 名称:壁装一体化LED条形灯（地下室） 2. 规格:LED光源20W，≥2000Lm，色温4000K 3. 安装形式:壁装,装高2.6m	套	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 119 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
180	0304120052356	10W壁装一体化LED条形灯（地下室）	1. 名称:壁装一体化LED条形灯（地下室） 2. 规格:LED光源10W，≥2000Lm，色温4000K 3. 安装形式:壁装,装高2.6m 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 120 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
181	0304120052357	20W壁装一体化防爆型LED条形灯（地下室）	1. 名称:壁装一体化防爆型LED条形灯（地下室） 2. 规格:LED光源20W，≥2000Lm，色温4000K 3. 安装形式:壁装,装高2.6m 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	71.000					
182	0304120052358	吸顶灯18W(地下室)	1. 名称:吸顶灯(地下室) 2. 规格:LED光源18W，色温4000K 3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（	套	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 121 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
183	0304120052359	井道灯（地下室）	1. 名称:井道灯 2. 规格:LED光源10W，色温4000K 3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	2.000					
184	0304120052360	感应吸顶灯18W(地下室)	1. 名称:感应吸顶灯 2. 规格:LED光源18W，色温4000K，带感应开关	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 122 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
185	0304120052361	A型应急照明灯（壁装） -地下室	1. 名称:A型应急照明灯（壁装）-地下室 2. 规格:10W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	92.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 123 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
186	0304120052364	疏散出口标志灯(地下室)	1. 名称:疏散出口标志灯(地下室) 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	18.000					
187	0304120052365	楼层标志灯(地下室)	1. 名称:楼层标志灯(地下室) 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 124 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
188	0304120052366	疏散标志灯(地下室)	1. 名称:疏散标志灯(地下室) 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	48.000					
189	0304040352369	安全型机房插座(地下室)	1. 名称:安全型机房插座(地下室) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:机房内墙壁暗装,装高1.3m 4. 其他：满足设计规范、技术	个	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 125 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
190	0304040352371	空调插座（地下室）	1. 名称:空调插座（地下室） 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:墙壁暗装, 装高 1. 3m 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5. 000					
191	0304040342372	单联单控开关(地下室)	1. 名称:单联单控开关(地下室) 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装, 装高 1. 3m 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	15. 000					
192	0304040342373	双联单控开关(地下室)	1. 名称:双联单控开关(地下室) 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装, 装高 1. 3m	个	18. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 126 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
193	0304040342374	三联单控开关(地下室)	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装, 装高1.3m 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
194	0304110062375	灯具接线盒(地下室)	1. 名称:灯具接线盒(地下室) 2. 安装形式: 综合考虑 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	523.000					
195	0304110062376	开关插座接线盒(地下室)	1. 名称:开关插座接线盒(地下室) 2. 安装形式: 综合考虑 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	77.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 127 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
196	0304110012377	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所 有附件；接地（含跨接线），按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒,过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	4707.570					
197	0304110012378	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:明敷	m	2208.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 128 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
198	0304110042379	配线(地下室)	1. 名称:配线(地下室) 2. 配线形式:照明穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-B1(t1, d1)-2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	12095.290					
199	0304110042380	配线(地下室)	1. 名称:配线(地下室)	m	285.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 129 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 配线形式:空调电源线 3. 型号:WDZC-BYJ-B1 (t1, d1)- 4 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
200	0304110042381	配线(地下室)	1. 名称:电源线（地下室） 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZC-BYJ-B1 (t1, d1)- 6 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	354.700					
201	0304110042382	配线(地下室)	1. 名称:配线(地下室) 2. 配线形式:照明穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1) -2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术	m	2815.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 130 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
202	0304110042383	配线(地下室)	1. 名称:配线(地下室) 2. 配线形式:照明穿线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 2x2. 5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1829. 390					
203	0304110042385	配线（地下室）	1. 名称:配线（地下室） 2. 型号:WDZC-BYJ-B1 (t1, d1)- 1. 5 3. 配线部位: 综合考虑 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	772. 150					
		分部小计								
		充电桩配电								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 131 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
204	0304080012386	电力电缆(地下室)	1. 名称:电力电缆(地下室) 2. 规格:ZA-YJV-3x10 3. 敷设方式:穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑,电缆整齐布置,防火封堵严实,设置标识牌,标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他:满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	825.830					
205	0304110012387	配管(地下室)	1. 名称:配管(地下室) 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞,预留槽、	m	84.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 132 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等								
206	0304040172388	充电桩	1. 名称:充电桩 2. 型号:交流充电桩7KW 3. 安装方式：综合考虑 4. 为实施和完成该项工程所有工作内容所产生的费用均应包含在综合单价内 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	17.000						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		生活水泵配电								
207	0304080012391	电力电缆(地下室)	1. 名称: 电力电缆(地下室) 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)- 0.6/1kV-4x16 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、 地沟敷设等综合考虑, 电缆整 齐布置, 防火封堵严实, 设置标 识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	89.560					
208	0304080012392	电力电缆(地下室)	1. 名称: 电力电缆(地下室) 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)- 0.6/1kV-4x10	m	139.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 134 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
209	0304080012393	电力电缆(地下室)	1. 名称:电力电缆(地下室) 2. 规格:WDZA-YJY-B1(t1, d1)-B1(t1, d1)-0.6/1kV-3x4 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰	m	30.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 135 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
210	0304110042394	控制电缆（地下室）	1. 名称:控制电缆（地下室） 2. 型号:WDZA-KYJY-B1(t1, d1)-4x1.5 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装	m	85.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 136 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
211	0304110042395	控制电缆（地下室）	1. 名称:控制电缆（地下室） 2. 型号:WDZA-KYJY-B1(t1,d1)-2x1.5 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	85.250					
212	0304080062399	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:4*16	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 137 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kv)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
213	0304080062400	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:4*10 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kv)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
214	0304080062401	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:3*4 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kv)：≤1kV	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 138 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
215	0304110012404	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒,过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	20.440					
216	0304110012405	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC	m	35.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 139 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:40 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
217	0304110012406	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	6.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 140 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
218	0304110012407	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	42.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 141 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		消防水泵配电								
219	0304080012409	电力电缆(地下室)	1. 名称: 电力电缆(地下室) 2. 规格: WDZAN-YJY-B1 (t1, d1) -B1 (t1, d1)-0.6/1kV-4x120 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑, 电缆整齐布置, 防火封堵严实, 设置标识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术	m	43.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 142 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
220	0304080012410	电力电缆(地下室)	1. 名称: 电力电缆(地下室) 2. 规格: WDZAN-YJY-B1 (t1, d1) -B1 (t1, d1)-0.6/1kV-3x120 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑, 电缆整 齐布置, 防火封堵严实, 设置标 识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	43.220					
221	0304080012411	电力电缆(地下室)	1. 名称: 电力电缆(地下室) 2. 规格: WDZAN-YJY-B1 (t1, d1) -B1 (t1, d1)-0.6/1kV-4x95	m	223.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 143 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
222	0304080012412	电力电缆(地下室)	1. 名称:电力电缆(地下室) 2. 规格:WDZAN-YJY-B1(t1, d1)-B1(t1, d1)-0.6/1kV-3x95 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰	m	224.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 144 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
223	0304080012413	电力电缆(地下室)	1. 名称:电力电缆(地下室) 2. 规格:WDZAN-YJY-B1(t1, d1)-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x50 3. 敷设方式:穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑,电缆整齐布置,防火封堵严实,设置标识牌,标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装	m	70.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 145 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
224	0304080012414	电力电缆(地下室)	1. 名称:电力电缆(地下室) 2. 规格:WDZAN-YJY-B1(t1, d1) -B1(t1, d1)-0.6/1kV-3x50 3. 敷设方式:穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑, 电缆整 齐布置, 防火封堵严实, 设置标 识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	70.220					
225	0304080012415	电力电缆(地下室)	1. 名称:电力电缆(地下室) 2. 规格:WDZAN-YJY-B1(t1, d1) -	m	282.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 146 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			B1 (t1, d1)-0.6/1kV-4x4 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
226	0304110042416	配线（地下室）	1. 名称：配线（地下室） 2. 配线形式：风机 3. 型号：WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) B1 (t1, d1)-12x1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术	m	141.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 147 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
227	0304110042417	配线（地下室）	1. 名称:配线（地下室） 2. 型号:WDZCN-RYJS-B1(t1, d1) B1(t1, d1)-2x2.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	395.390					
228	0304110042418	配线（地下室）	1. 名称:配线（地下室） 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1(t1, d1) 2x1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	66.950					
229	0304110042419	配线（地下室）	1. 名称:配线（地下室） 2. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1) -1.5	m	3773.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 148 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 配线部位：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
230	0304110042420	配线（地下室）	1. 名称:配线（地下室） 2. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-2.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	485.190					
231	0304110042422	控制电缆（地下室）	1. 名称:控制电缆（地下室） 2. 型号:WDZAN-KYJY-B1(t1, d1)-4x1.5 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆	m	130.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			附件、电缆防护、明敷过墙做保 护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
232	0304110042423	控制电缆（地下室）	1. 名称:控制电缆（地下室） 2. 型号:WDZAN-KYJY-B1(t1, d1)-2x1.5 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑，电缆整 齐布置，防火封堵严实，设置标 识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术	m	193.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 150 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
233	0304080062426	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:3*120 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
234	0304080062427	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:3*95 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	12.000					
235	0304080062428	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:3*50	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 151 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
236	0304080062429	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:4*120 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
237	0304080062430	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:4*95 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 152 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
238	0304080062431	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:4*50 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kv)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4. 000					
239	0304080062432	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:4*4 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kv)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	12. 000					
240	0304110012433	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室）	m	51. 210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 153 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:SC 3. 规格:125 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所 有附件; 接地 (含跨接线), 按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
241	0304110012434	配管 (地下室)	1. 名称:配管 (地下室) 2. 材质:SC 3. 规格:100 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、	m	16.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 154 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
242	0304110012435	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:80 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），	m	68.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 155 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
243	0304110012436	配管（地下室）	1. 名称: 配管（地下室） 2. 材质: SC 3. 规格: 50 4. 配置形式: 明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	16.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
244	0304110012437	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所 有附件；接地（含跨接线），按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒,过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	39.810					
245	0304110012439	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:明敷	m	34.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
246	0304110012440	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、	m	210.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 158 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所有附件：接地（含跨接线）， 按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		雨水回收配电								
247	0304080012441	电力电缆(地下室)	1. 名称: 电力电缆(地下室) 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)- 0.6/1kV-5x10 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑, 电缆整 齐布置, 防火封堵严实, 设置标 识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作	m	7.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 159 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
248	0304080012443	电力电缆（地下室）	1. 名称:电力电缆（地下室） 2. 规格:WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-5x2.5 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	88.570					
249	0304080012444	电力电缆(地下室)	1. 名称:电力电缆(地下室)	m	24.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:WDZA-YJY-B1(t1, d1)- B1(t1, d1)-0.6/1kV-3x2.5 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑, 电缆整 齐布置, 防火封堵严实, 设置标 识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
250	0304110012449	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、	m	76.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 161 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		潜污泵配电								
251	0304040172452	潜污泵控制箱	1. 名称:潜污泵控制箱 2. 规格:Pn=3kW 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 162 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
252	0304040172453	潜污泵控制箱	1. 名称:潜污泵控制箱 2. 规格:Pn=4kW 3. 安装方式：明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	2.000					
253	0304040172454	潜污泵控制箱	1. 名称:潜污泵控制箱 2. 规格:Pn=22.5kW 3. 安装方式：明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
254	0304110012458	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	65.250					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 164 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		风机配电								
255	0304040172459	风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1-2PFAP 3. 规格:Pn=6. 2kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
256	0304040172460	风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1-1ATf1-1 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 165 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
257	0304040172461	风机配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：B1-1ATf1-2 3. 安装方式：明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
258	0304040172462	风机配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：B1-1ATf1-3 3. 安装方式：明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 166 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
259	0304040172463	风机配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：B1-1ATf1-4 3. 安装方式：明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
260	0304040172464	风机配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：B1-2ATf1-1 3. 安装方式：明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 167 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
261	0304040172465	风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1-2ATf1-2 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
262	0304040172466	风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1-2ATf1-3 3. 安装方式: 明装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 168 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
263	0304040172467	风机隔离开关箱	1. 名称：风机隔离开关箱 2. 型号：B1-1PFAP1-1a 3. 安装方式：明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
264	0304040172468	风机隔离开关箱	1. 名称：风机隔离开关箱 2. 型号：B1-2PFAP-1a	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 169 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
265	0304040172469	风机隔离开关箱	1. 名称：风机隔离开关箱 2. 型号：B1-2PFAP-2a 3. 安装方式：明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
266	0304040172470	风机按钮（地下室）	1. 名称：风机按钮（地下室）	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 170 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装方式：现场控制面板采用 86底盒 底边距地1.5米安装 3. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
267	0304080012471	电力电缆(地下室)	1. 名称:电力电缆(地下室) 2. 规格:WDZAN-YJY-B1(t1, d1) -0.6/1kV-4x25 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、 地沟敷设等综合考虑，电缆整齐 布置，防火封堵严实，设置标识 牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、 电缆防护、明敷过墙做保护管、 电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术	m	14.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 171 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
268	0304080012472	电力电缆(地下室)	1. 名称: 电力电缆(地下室) 2. 规格: WDZAN-YJY-B1 (t1, d1) -0.6/1kV-4x10 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑, 电缆整 齐布置, 防火封堵严实, 设置标 识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	44.750					
269	0304080012473	电力电缆(地下室)	1. 名称: 电力电缆(地下室) 2. 规格: WDZAN-YJY-B1 (t1, d1) -0.6/1kV-4x6	m	14.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 172 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
270	0304080012474	电力电缆(地下室)	1. 名称:电力电缆(地下室) 2. 规格:WDZAN-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x2.5 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰	m	25.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 173 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
271	0304080012475	电力电缆(地下室)	1. 名称: 电力电缆(地下室) 2. 规格: WDZAN-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-3x10 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑, 电缆整齐布置, 防火封堵严实, 设置标识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装	m	29.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
272	0304110042476	配线（地下室）	1. 名称：配线（地下室） 2. 型号：WDZC-BYJ-B1（t1, d1）-2.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	29.680					
273	0304110042477	配线（地下室）	1. 名称：配线（地下室） 2. 型号：WDZC-BYJ-B1（t1, d1）-1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	18.720					
274	0304110042478	风机模块线	1. 名称：风机模块线 2. 配线形式：风机 3. 型号：WDZCN-RYJS-B1（t1, d1）	m	99.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			B1(t1, d1)-12x1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
275	0304110042479	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:消防中心联动控制柜 3. 型号:WDZAN-KYJY-B1(t1, d1)-4x1.5 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	99.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
276	0304110012481	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所 有附件；接地（含跨接线），按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒,过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	34.970					
277	0304110012482	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:明敷	m	14.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
278	0304110012484	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、	m	116.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 178 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线）， 按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
279	0304110012485	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所 有附件；接地（含跨接线），按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术	m	8.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 179 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
280	0304110012486	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所 有附件；接地（含跨接线），按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒,过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	19.930					
281	0304080062488	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:4x25 3. 电缆头类型：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 180 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
282	0304080062489	电力电缆头（地下室）	1. 名称:电力电缆头（地下室） 2. 规格:4x10 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
		分部小计								
		分部小计								
		防雷工程								
283	0304090042490	水平均压环(闭合环路)-地下室	1. 名称:水平均压环(闭合环路)-地下室	m	4772.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 181 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:沿结构外圈梁利用截面 不小于Φ12两根结构主筋、箍筋 采用土建施工的绑扎法、螺丝、 对焊或搭焊(优先采用,结构工艺 不允许时除外)通长连接,并与本 楼层结构钢筋和所有专用引下线 可靠电气连接。 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
284	0304090022491	接地干线（地下室）	1. 名称:接地干线（地下室） 2. 材质:40x4热镀锌扁钢 3. 安装部位:沿设备房一周离地 300mm高敷设,接地干线过门处 找平层下敷设 4. 包括焊接防腐处理、接地跨接 线 5. 其他: 满足设计规范、技术	m	525.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 182 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
285	0304110042492	设备与接地干线间连接 (地下室)	1. 名称:设备与接地干线间连接 (地下室) 2. 型号:BV25 3. 配线部位: 综合考虑 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1.040					
286	0304090032493	电气接地干线引上(地下室)	1. 名称:电气接地干线引上 2. 材质:利用柱内对角的两根主筋(与接地网焊接连通) 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	107.640					
287	0304090032494	引下线(地下室)	1. 名称:引下线(地下室) 2. 材质:利用金属立柱或建筑物柱/墙内两结构主筋(对角的2根不小于 $\phi 16$ 或4根不小 $\phi 12$ 的主筋)从下到上上桩钢筋笼、接地	m	230.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			网与防雷系统焊接。 3. 断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
288	0304090012496	各类接地端子（地下室）	1. 名称:各类接地端子（地下室） 2. 安装方式:从楼板钢筋引出，变电所内在相应楼层离结构楼板1100mm处引出(配电房内设800mm电缆沟)；发电机房内在相应楼层离结构板700mm处引出（发电机房建筑完成面抬高400mm）；QDJ表示强电电井接地端子；RDJ表示弱电电井接地端子；DT表示为电梯电气接地端子(每个电梯机房、电梯井道最底端以	套	51.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 184 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及顶层离地板300mm处引出电梯 接地端子);其他无标注的,从相 应楼层附近柱面或墙面离地板 300mm处引出 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
289	0304090082499	总等电位联结端子箱（ 地下室）	1. 名称:总等电位联结端子箱（ 地下室） 2. 材质:总等电位做法参见“国 标图集《等电位联结安装》 02D501-2 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	台	4.000					
290	0304090012500	接地极	1. 名称:接地跨接 2. 基础接地形式:单桩承台接地 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	根	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 185 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
291	0304090012501	接地极	1. 名称:接地跨接 2. 基础接地形式:≤3根桩连接 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	根	45.000					
292	0304090012502	接地极	1. 名称:接地跨接 2. 基础接地形式:≤7根桩连接 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	根	20.000					
293	0304140112503	防雷接地系统调试	1. 名称:防雷接地系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	系统	1.000					
		分部小计								
		智能化工程								
294	0310020032509	智能化预埋套管	1. 名称、类型:智能化预埋套管 2. 桥架穿墙或楼板套管，规格综合考虑	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 186 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
295	0310020032510	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4. 000					
		分部小计								
		给排水工程								
		地下室雨水回用供水系统								
296	0310010072511	塑料给水管（地下室）	1. 名称:塑料给水管（地下室） 2. 材质、规格:PPR-80 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒 5. 含各种管卡、管件、刨沟、压槽、标示标线等相关费用	m	31. 800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
297	0310010072512	塑料给水管（地下室）	1. 名称：塑料给水管（地下室） 2. 材质、规格：PPR-65 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒 5. 含各种管卡、管件、刨沟、压槽、标示标线等相关费用 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	115.490					
298	0310010072513	塑料给水管（地下室）	1. 名称：塑料给水管（地下室） 2. 材质、规格：PPR-50 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒 5. 含各种管卡、管件、刨沟、	m	65.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 188 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			压槽、标示标线等相关费用 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
299	0310010072514	塑料给水管（地下室）	1. 名称：塑料给水管（地下室） 2. 材质、规格：PPR-40 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒 5. 含各种管卡、管件、刨沟、压槽、标示标线等相关费用 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	24.300					
300	0310010072515	塑料给水管（地下室）	1. 名称：塑料给水管（地下室） 2. 材质、规格：PPR-32 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒	m	42.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 189 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含各种管卡、管件、刨沟、压槽、标示标线等相关费用 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
301	0310010072516	塑料给水管（地下室）	1. 名称:塑料给水管（地下室） 2. 材质、规格:PPR-25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒 5. 含各种管卡、管件、刨沟、压槽、标示标线等相关费用 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	137.730					
302	0310030032517	塑料闸阀（地下室）	1. 类型:塑料闸阀（地下室） 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DNDN65 4. 连接形式:热熔连接	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 190 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
303	0310030032518	塑料闸阀（地下室）	1. 类型：塑料闸阀（地下室） 2. 材质：塑料 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：热熔连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
304	0310030032519	塑料截止阀（地下室）	1. 类型：塑料截止阀（地下室） 2. 材质：塑料 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	10.000					
305	0310030032520	预留快装接口	1. 类型：快装接口 2. 材质：塑料 3. 规格、压力等级：DN25	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 191 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式:热熔连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
306	0310030132521	远传水表	1. 名称:远传水表 2. 型号、规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 含检测费 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
307	0310030132522	远传水表	1. 名称:远传水表 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 含检测费 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
308	0310020032523	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN65	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 192 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
309	0310020032524	刚性防水套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN80 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
310	0310020032525	刚性防水套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN600 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
		分部小计								
		地下室给水								
311	0310010072526	衬塑钢管（地下室）	1. 名称：给水衬塑钢管（地下室） 2. 材质、规格：DN200 3. 连接形式：卡箍连接	m	111.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 193 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 压力试验及吹、洗设计要求： 冲洗、消毒 5. 含各种管卡、管件、刨沟、压 槽、标示标线等相关费用 6. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
312	0310010072527	衬塑钢管（地下室）	1. 名称：给水衬塑钢管（地下室 ） 2. 材质、规格：DN150 3. 连接形式：卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求： 冲洗、消毒 5. 含各种管卡、管件、刨沟、压 槽、标示标线等相关费用 6. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	227.840					
313	0310010072528	衬塑钢管（地下室）	1. 名称：给水衬塑钢管（地下室	m	22.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 194 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			） 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求： 冲洗、消毒 5. 含各种管卡、管件、刨沟、压 槽、标示标线等相关费用 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
314	0310010072529	衬塑钢管（地下室）	1. 名称:给水衬塑钢管（地下室） 2. 材质、规格:DN80 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求： 冲洗、消毒 5. 含各种管卡、管件、刨沟、压 槽、标示标线等相关费用	m	70.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 195 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
315	0310010072530	衬塑钢管（地下室）	1. 名称:给水衬塑钢管（地下室） 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 5. 含各种管卡、管件、刨沟、压槽、标示标线等相关费用 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	11.590					
316	0310010072531	塑料给水管（地下室）	1. 名称:塑料给水管（地下室） 2. 材质、规格:PPR-65 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒	m	8.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 196 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含各种管卡、管件、刨沟、压槽、标示标线等相关费用 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
317	0310020012532	管道支架（地下室）	1. 名称:管道支架（地下室） 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	311.340					
318	0312010012533	管道刷油（地下室）	1. 名称:管道刷漆（地下室） 2. 刷漆:调和漆两道，红丹防锈漆两道 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	214.400					
319	0310030132534	远传水表	1. 名称:远传水表 2. 型号、规格:DN200	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 197 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式: 法兰连接 4. 含检测费 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
320	0310030132535	远传水表	1. 名称: 远传水表 2. 型号、规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含检测费 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
321	0310030132537	远传水表	1. 名称: 远传水表 2. 型号、规格: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含检测费 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
322	0310030132538	远传水表	1. 名称: 远传水表	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 198 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 含检测费 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
323	0309010042539	先导式减压阀组DN200	1. 名称:先导式减压阀组DN200 2. 减压阀和前后的阀门宜有保护或锁定调节配件的装置, 检修阀应有明显启闭标志。 3. 先导式减压阀采用稳压式减压阀, 保持出口压力稳定, 出口压力动静压升需≤0. 1MPa. 4. 减压阀前过滤器的过滤网应采用S30408材质, 前后压力表精度不应低于1. 5级, 压力表表面直径不小于100mm, 与管道之间应设缓冲管和旋塞放气阀, 实际	组	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 199 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量程为最大量程的1/3~2/3, 前后压力表均采用电接点压力表, 当压力超过设定压力时, 消控室报警。 5. 减压阀选型其他要求按《建筑给水减压阀应用技术规程》(CECS109:2013) 6. 组件: 含压力表、闸阀、可曲挠橡胶头、Y型过滤器、减压阀、安全阀、截止阀 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
324	0310030032540	不锈钢闸阀（地下室）	1. 类型: 不锈钢闸阀（地下室） 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN200 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 200 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
325	0310030032541	不锈钢闸阀（地下室）	1. 类型: 不锈钢闸阀（地下室） 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
326	0310030032543	不锈钢闸阀（地下室）	1. 类型: 不锈钢闸阀（地下室） 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DNDN80 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
327	0310030032544	不锈钢闸阀（地下室）	1. 类型: 不锈钢闸阀（地下室） 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DNDN65 4. 连接形式: 法兰连接	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
328	0310020032545	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN65 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
329	0310020032546	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN80 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
330	0310020032547	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
331	0310020032548	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 202 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
332	0310020032549	刚性防水套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN200 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
		分部小计								
		排水工程								
		压力排水								
333	0301090112550	潜水排污泵	1. 名称：潜水排污泵 2. 规格：单泵参数：Q=20m³/h；H=15m；N=3.0Kw 3. 减振装置形式、数量：含设备减震配套 4. 灌浆配合比：满足设计要求 5. 含液位仪、防水电缆等符合	台	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计、规范及招标要求 6. 包含电机检查接线及调试 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
334	0301090112551	潜水排污泵	1. 名称:潜水排污泵 2. 规格:单泵参数:Q=25m³/h;H=15m;N=3.0Kw 3. 减振装置形式、数量:含设备减震配套 4. 灌浆配合比：满足设计要求 5. 含液位仪、防水电缆等符合设计、规范及招标要求 6. 包含电机检查接线及调试 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	10.000					
335	0301090112552	潜水排污泵	1. 名称:潜水排污泵 2. 规格:单泵参数:Q=40m³/h;H=	台	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 204 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			15m;N=4.0Kw 3. 减振装置形式、数量:含设备 减震配套 4. 灌浆配合比: 满足设计要求 5. 含液位仪、防水电缆等符合设计、规范及招标要求 6. 包含电机检查接线及调试 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
336	0301090112553	潜水排污泵	1. 名称:潜水排污泵 2. 规格:单泵参数:Q=60m³/h;H=15m;N=7.5Kw 3. 减振装置形式、数量:含设备 减震配套 4. 灌浆配合比: 满足设计要求 5. 含液位仪、防水电缆等符合设计、规范及招标要求	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 205 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含电机检查接线及调试 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
337	0310010072554	内衬塑PE钢管（地下室）	1. 名称：内衬塑PE钢管（地下室） 2. 材质、规格：DN250 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 各种管件综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	6.950					
338	0310010072555	内衬塑PE钢管（地下室）	1. 名称：内衬塑PE钢管（地下室）	m	131.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 206 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗 5. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞、开槽及恢复 6. 各种管件综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
339	0310010072556	内衬塑PE钢管（地下室）	1. 名称:内衬塑PE钢管（地下室） 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗 5. 管道敷设部位及方式: 综合	m	197.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 207 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 各种管件综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
340	0310010072557	内衬塑PE钢管（地下室）	1. 名称：内衬塑PE钢管（地下室） 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 各种管件综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	227.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 208 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
341	0310010072558	内衬塑PE钢管（地下室）	1. 名称:内衬塑PE钢管（地下室） 2. 材质、规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 各种管件综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	131.750					
342	0310010072559	内衬塑PE钢管（地下室）	1. 名称:内衬塑PE钢管（地下室） 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：	m	41.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 209 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			冲洗 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 各种管件综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
343	0310010072560	球墨铸铁管	1. 名称:球墨铸铁排水管 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:承插式胶圈接口 4. 刷油：管道外壁涂二遍石油沥青漆，内壁衬水泥砂浆防腐 5. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	67.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 210 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 各种管件综合考虑 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
344	0310030032561	弹性座封铸铁闸阀（地下室）	1. 类型：弹性座封铸铁闸阀（地下室） 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	16.000					
345	0310030032562	弹性座封铸铁闸阀（地下室）	1. 类型：弹性座封铸铁闸阀（地下室） 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 211 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
346	0310030032563	弹性座封铸铁闸阀（地下室）	1. 类型:弹性座封铸铁闸阀（地下室） 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	17.000					
347	0310030032564	弹性座封铸铁闸阀（地下室）	1. 类型:弹性座封铸铁闸阀（地下室） 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	9.000					
348	0310030032565	弹性座封铸铁闸阀（地下室）	1. 类型:弹性座封铸铁闸阀（地下室） 2. 材质:铸铁	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段： /

第 212 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
349	0310030032566	污水专用球形止回阀（地下室）	1. 类型:污水专用球形止回阀（地下室） 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	16.000					
350	0310030032567	污水专用球形止回阀（地下室）	1. 类型:污水专用球形止回阀（地下室） 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 213 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
351	0310030032568	污水专用球形止回阀（地下室）	1. 类型:污水专用球形止回阀（地下室） 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	14.000					
352	0310030032569	污水专用球形止回阀（地下室）	1. 类型:污水专用球形止回阀（地下室） 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	10.000					
353	0310030032570	可曲挠橡胶接头（地下室）	1. 类型:可曲挠橡胶接头（地下室）	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 214 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 含安装配套附件 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
354	0310030032571	可曲挠橡胶接头（地下室）	1. 类型:可曲挠橡胶接头（地下室） 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 含安装配套附件 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	10.000					
355	0310030032572	可曲挠橡胶接头（地下室）	1. 类型:可曲挠橡胶接头（地下室） 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含安装配套附件	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 215 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
356	0310030032573	可曲挠橡胶接头（地下室）	1. 类型：可曲挠橡胶接头（地下室） 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 含安装配套附件 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4. 000					
357	0310030032574	压力表	1. 名称：压力表 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	44. 000					
358	0310040142575	集水坑排水地漏	1. 名称：集水坑排水地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN150 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 216 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
359	0310040142576	集水坑排水地漏	1. 名称:集水坑排水地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN100 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
360	0310020032577	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN65 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	16.000					
361	0310020032578	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN80 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	10.000					
362	0310020032579	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他: 满足设计规范、技术	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 217 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
363	0310020032580	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	9.000					
364	0310020032581	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
365	0310020032583	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		生活水泵房								
366	0310060152584	组合式不锈钢板生活水箱	1. 名称:组合式不锈钢板生活水箱 2. 型号、规格:9. 5*3*3. 5m, S31603不锈钢材质 3. 含型钢基础、阀门、水位计、通气管、溢流管、放空管、不锈钢丝网、导流装置、爬梯、人孔用密封井盖、锁、溢流水位报警装置等制作安装及配套附件，基础四个角有防碰撞醒目标识 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	座	1. 000					
367	0310060152585	组合式不锈钢板生活水箱	1. 名称:组合式不锈钢板生活水箱 2. 型号、规格:15*3. 5*3. 5m,	座	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 219 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			S31603不锈钢材质 3. 含型钢基础、阀门、水位计、 通气管、溢流管、放空管、不锈 钢丝网、导流装置、爬梯、人孔 用密封井盖、锁、溢流水位报警 装置等制作安装及配套附件，基 础四个角有防碰撞醒目标识 4. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
368	0310060012586	低区全变频恒压供水设备	1. 设备名称:低区全变频恒压供 水设备 2. 型号、规格:Q=180m³/h, H= 70m, N=44. 0kW 3. 基座形式:含设备减震配套, 基座及安装采用模块化 4. 含三台变频立式不锈钢多级	套	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 220 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水泵两用一备，单泵参数:Q=90m³/h, H=70m, N=22.0kW 5. 含水泵、底座、进出水管路、阀门、配电所需的金属软管、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
369	0310060012587	高区全变频恒压供水设备	1. 设备名称:高区全变频恒压供水设备 2. 型号、规格:Q=72m³/h, H=104m, N=30.0kW 3. 基座形式:含设备减震配套，基座及安装采用模块化 4. 含三台变频立式不锈钢多级水泵两用一备，单泵参数:Q=36m³/h, H=102m, N=15.0kW	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含水泵、底座、进出水管路、 阀门、配电所需的金属软管、仪 表等全套设备及所有附属配件， 检查接线及调试 6. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
370	0310060012588	空调补水全变频恒压供 水设备	1. 设备名称:空调补水全变频恒 压供水设备 2. 型号、规格:Q=30m³/h, H=67m , N=11. 0kW 3. 基座形式:含设备减震配套， 基座及安装采用模块化 4. 含两台变频立式不锈钢多级水 泵一用一备，单泵参数:Q=30m³ /h, H=67m, N=11. 0kW 5. 含水泵、底座、进出水管路、 阀门、配电所需的金属软管、	套	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 222 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			仪表等全套设备及所有附属配件 ， 检查接线及调试 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
371	0301090112589	气压罐	1. 名称:气压罐 2. 规格:SQL600x1.0 3. 减振装置形式、数量:含设备 减震配套 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	3.000					
372	0301090112590	紫外线消毒装置	1. 名称:紫外线消毒装置 2. 规格:Q=300m³/h, N=4.0kW 3. 设备自带控制箱，含基座及支 架制作安装、配电所需的金属软管、检查接线及调试 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 223 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
373	0308010062591	水泵房不锈钢管	1. 名称:水泵房不锈钢管 2. 材质:食品级不锈钢 304 3. 规格:DN250 4. 焊接方法:氩弧焊 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗消毒 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复，管道排布整齐、支架涂刷颜色 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	33.740					
374	0308010062592	水泵房不锈钢管	1. 名称:水泵房不锈钢管 2. 材质:食品级不锈钢 304 3. 规格:DN200 4. 焊接方法:氩弧焊 5. 压力试验、吹扫与清洗设计	m	54.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 224 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求:冲洗消毒 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢复, 管道排布整齐、支架涂刷颜色 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
375	0308010062593	水泵房不锈钢管	1. 名称:水泵房不锈钢管 2. 材质:食品级不锈钢 304 3. 规格:DN150 4. 焊接方法:氩弧焊 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗消毒 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢复, 管道排布整齐、支架涂刷颜色	m	33.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 225 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
376	0308010062594	水泵房不锈钢管	1. 名称:水泵房不锈钢管 2. 材质:食品级不锈钢 304 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:氩弧焊 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗消毒 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复，管道排布整齐、支架涂刷颜色 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	36.720					
377	0308010062595	水泵房不锈钢管	1. 名称:水泵房不锈钢管 2. 材质:食品级不锈钢 304 3. 规格:DN80	m	2.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 焊接方法:氩弧焊 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗消毒 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢复, 管道排布整齐、支架涂刷颜色 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
378	0308010062596	水泵房不锈钢管	1. 名称:水泵房不锈钢管给水管 2. 材质:食品级不锈钢 304 3. 规格:DN65 4. 焊接方法:氩弧焊 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗消毒 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢	m	5.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 227 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			复，管道排布整齐、支架涂刷颜色 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
379	0308010062597	水泵房不锈钢管	1. 名称:水泵房不锈钢管给水管 2. 材质:食品级不锈钢 304 3. 规格:DN25 4. 焊接方法:氩弧焊 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗消毒 6. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复，管道排布整齐、支架涂刷颜色 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	37.580					
380	0308010062598	水泵房不锈钢管	1. 名称:水泵房不锈钢管给水管	m	3.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 228 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:食品级不锈钢 304 3. 规格:DN20 4. 焊接方法:氩弧焊 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗消毒 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢复, 管道排布整齐、支架涂刷颜色 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
381	0310030032599	可曲挠橡胶接头（水泵房）	1. 类型:可曲挠橡胶接头（水泵房） 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含安装配套附件 5. 其他: 满足设计规范、技术	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 229 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
382	0310030032600	可曲挠橡胶接头（水泵房）	1. 类型：可曲挠橡胶接头（水泵房） 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 含安装配套附件 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
383	0310030032601	偏心异径管（水泵房）	1. 类型：偏心异径管（水泵房） 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
384	0310030032602	偏心异径管（水泵房）	1. 类型：偏心异径管（水泵房） 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计规范、技术	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 230 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
385	0310030032603	同心异径管（水泵房）	1. 类型:同心异径管（水泵房） 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
386	0310030032604	同心异径管（水泵房）	1. 类型:同心异径管（水泵房） 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
387	0310030032605	不锈钢缓闭消声式止回阀	1. 类型:不锈钢缓闭消声式止回阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 231 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
388	0310030032606	不锈钢缓闭消声式止回阀	1. 类型:不锈钢缓闭消声式止回阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
389	0310030032607	暗杆式不锈钢闸阀	1. 类型:暗杆式不锈钢闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
390	0310030032608	暗杆式不锈钢闸阀	1. 类型:暗杆式不锈钢闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN80	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 232 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
391	0310030032609	暗杆式不锈钢闸阀	1. 类型: 暗杆式不锈钢闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	13.000					
392	0310030032610	暗杆式不锈钢闸阀	1. 类型: 暗杆式不锈钢闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	9.000					
393	0310030032611	暗杆式不锈钢闸阀	1. 类型: 暗杆式不锈钢闸阀 2. 材质: 不锈钢	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 233 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
394	0310030032612	暗杆式不锈钢闸阀	1. 类型:暗杆式不锈钢闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN250 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
395	0310030032613	泄水阀	1. 类型:泄水阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
396	0310030032614	泄水阀	1. 类型:泄水阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 234 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
397	0310030032615	泄水阀	1. 类型:泄水阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
398	0310030032616	活塞式气囊水锤吸纳器	1. 类型:活塞式气囊水锤吸纳器 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
399	0310030032617	活塞式气囊水锤吸纳器	1. 类型:活塞式气囊水锤吸纳器 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
400	0310030032618	活塞式气囊水锤吸纳器	1. 类型:活塞式气囊水锤吸纳器 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
401	0310030032619	不锈钢Y型过滤器	1. 类型:不锈钢Y型过滤器 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 236 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
402	0310030032620	不锈钢电磁阀	1. 类型: 不锈钢电磁阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN200 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
403	0310030032621	液压水位控制阀	1. 类型: 液压水位控制阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN200 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
404	0310030032622	过滤活塞式遥控浮球阀	1. 类型: 过滤活塞式遥控浮球阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 237 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
405	0310030032623	旋流防止器	1. 类型:旋流防止器 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
406	0310030012624	18目不锈钢防虫网	1. 名称:18目不锈钢防虫网 2. 规格:18目S30408不锈钢丝网 包扎 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
407	0310030012625	磁翻板液位计(带远传水位功能)	1. 名称:磁翻板液位计(带远传水位功能) 2. 规格:DN20 3. 其它：满足设计规范、技术	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 238 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
408	0310030032626	压力传感器	1. 名称:压力传感器 2. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
409	0310030032627	压力表	1. 名称:压力表 2. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	9.000					
410	0310020012628	管道支架（泵房）	1. 名称:管道支架（泵房） 2. 材质:弹性吊架或弹性托架和隔振支架 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	52.010					
411	0310020032629	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 239 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
412	0310020032630	刚性防水套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN150 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
413	0310020032631	刚性防水套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN200 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
		分部小计								
		雨水收集与利用系统								
414	0301090112632	雨水回收智能控制系统	1. 名称：雨水回收智能控制系统 2. 控制系统、软件、硬件等相关内容 3. 其他：满足设计规范、技术	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 240 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
415	0301090112633	原水提升泵	1. 名称:原水提升泵 2. 规格:单泵参数:Q=18m³ /h, H=15m, N=4. 0KW 3. 减振装置形式、数量:含设备减震配套 4. 灌浆配合比: 满足设计要求 5. 含液位仪、防水电缆等符合设计、规范及招标要求 6. 包含电机检查接线及调试 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	2.000					
416	0301090112634	排泥泵(兼雨后排空泵)	1. 名称:排泥泵(兼雨后排空泵) 2. 规格:单泵参数:Q=40m³ /h, H=15m, N=4. 0KW 3. 减振装置形式、数量:含设备减震配套	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 241 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 灌浆配合比：满足设计要求 5. 含液位仪、防水电缆等符合设计、规范及招标要求 6. 包含电机检查接线及调试 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
417	0301090112635	雨水回用水加压泵	1. 名称：雨水回用水加压泵 2. 规格：单泵参数：Q=18m³ /h, H=40m, N=7.5W 3. 减振装置形式、数量：含设备减震配套 4. 灌浆配合比：满足设计要求 5. 含液位仪、防水电缆等符合设计、规范及招标要求 6. 包含电机检查接线及调试 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 242 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
418	0301090112636	气压罐	1. 名称:气压罐 2. 规格:SQL600x1.0 3. 减振装置形式、数量:含设备 减震配套 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
419	0301090112637	混凝土加药装置	1. 名称:混凝土加药装置 2. 规格:Q=20L/h, N=0.12KW 3. 减振装置形式、数量:含设备 减震配套 4. 含配套控制箱及配套附件、配 电所需的金属软管、桶、计量泵 、搅拌泵等 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
420	0301090112638	消毒剂投药泵	1. 名称:消毒剂投药泵 2. 规格:储药筒300L, Q=40L/h	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 243 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 减振装置形式、数量:含设备 减震配套 4. 灌浆配合比: 满足设计要求 5. 含控制箱、液位仪、防水电缆 等符合设计、规范及招标要求 6. 包含电机检查接线及调试 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
421	0301090112639	自动自清洗过滤器	1. 名称:自动自清洗过滤器 2. 规格:Q=20m³ /h, 650×970 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	台	1.000					
422	0301090112640	多介质过滤器	1. 名称:多介质过滤器 2. 规格:Q=10m³ /h, 1200× 2800 3. 其他: 满足设计规范、技术	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 244 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
423	0310060152641	清水箱	1. 名称:清水箱 2. 型号、规格:6000×4000× 2500 (h) 不锈钢材质 3. 含型钢基础、阀门、水位计、 通气管、溢流管、放空管、不锈 钢丝网、导流装置、爬梯、人孔 用密封井盖、锁、溢流水位报警 装置等制作安装及配套附件，基 础四个角有防碰撞醒目标识 4. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	座	1.000					
424	0301090112642	紫外线杀菌器	1. 名称:紫外线杀菌器 2. 规格:Q=20m³ /h N=1.0KW 3. 设备自带控制箱，含基座及支 架制作安装、配电所需的金	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 245 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			属软管、检查接线及调试 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
425	0310010072643	实壁HDPE管（地下室）	1. 名称:实壁HDPE管（地下室） 2. 材质、规格:DN600 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 各种管件综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	9.140					
426	0310010072644	塑料给水管（地下室）	1. 名称:塑料给水管（地下室） 2. 材质、规格:PPR-80 3. 连接形式:热熔连接	m	18.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 246 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 压力试验及吹、洗设计要求： 冲洗、消毒 5. 含各种管卡、管件、刨沟、压 槽、标示标线等相关费用 6. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
427	0310010072645	塑料给水管（地下室）	1. 名称：塑料给水管（地下室） 2. 材质、规格：PPR-65 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求： 冲洗、消毒 5. 含各种管卡、管件、刨沟、压 槽、标示标线等相关费用 6. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	2.500					
428	0310010072646	塑料给水管（地下室）	1. 名称：塑料给水管（地下室） 2. 材质、规格：PPR-50	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 含各种管卡、管件、刨沟、压 槽、标示标线等相关费用 6. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
429	0310010072647	塑料给水管（地下室）	1. 名称:塑料给水管（地下室） 2. 材质、规格:PPR-40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 含各种管卡、管件、刨沟、压 槽、标示标线等相关费用 6. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	5.000					
430	0310010072648	塑料给水管（地下室）	1. 名称:塑料给水管（地下室）	m	55.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 248 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格:PPR-32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 含各种管卡、管件、刨沟、压 槽、标示标线等相关费用 6. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
431	0310010072649	塑料给水管（地下室）	1. 名称:塑料给水管（地下室） 2. 材质、规格:PPR-25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 含各种管卡、管件、刨沟、压 槽、标示标线等相关费用 6. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	8.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
432	0308010062650	雨水机房不锈钢管	1. 名称:雨水机房不锈钢管 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN150 4. 焊接方法:氩弧焊 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗消毒 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复，管道排布整齐、支架涂刷颜色 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	13.910					
433	0308010062651	雨水机房不锈钢管	1. 名称:雨水机房不锈钢管 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:氩弧焊 5. 压力试验、吹扫与清洗设计	m	19.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 250 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求:冲洗消毒 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢复, 管道排布整齐、支架涂刷颜色 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
434	0308010062652	雨水机房不锈钢管	1. 名称:雨水机房不锈钢管 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN80 4. 焊接方法:氩弧焊 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗消毒 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢复, 管道排布整齐、支架涂刷颜色	m	54.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
435	0308010062653	雨水机房不锈钢管	1. 名称:雨水机房不锈钢管 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN65 4. 焊接方法:氩弧焊 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗消毒 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复，管道排布整齐、支架涂刷颜色 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	3. 520					
436	0308010062654	雨水机房不锈钢管	1. 名称:雨水机房不锈钢管 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50	m	13. 700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 焊接方法:氩弧焊 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗消毒 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢复, 管道排布整齐、支架涂刷颜色 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
437	0308010062655	雨水机房不锈钢管	1. 名称:雨水机房不锈钢管 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN32 4. 焊接方法:氩弧焊 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗消毒 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢	m	9.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 253 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			复，管道排布整齐、支架涂刷颜色 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
438	0308010062656	雨水机房不锈钢管	1. 名称:雨水机房不锈钢管 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN20 4. 焊接方法:氩弧焊 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗消毒 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复，管道排布整齐、支架涂刷颜色 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	0.560					
439	0310030032657	塑料闸阀（雨水机房）	1. 类型:塑料闸阀（雨水机房）	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 254 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DNDN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
440	0310030032658	塑料截止阀（雨水机房）	1. 类型:塑料截止阀（雨水机房） 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DNDN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
441	0310030032659	不锈钢截止阀（雨水机房）	1. 类型:不锈钢截止阀（雨水机房） 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他: 满足设计规范、技术	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
442	0310030032660	可曲挠橡胶接头（雨水 机房）	1. 类型:可曲挠橡胶接头（雨水 机房） 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 含安装配套附件 5. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	2.000					
443	0310030032661	可曲挠橡胶接头（雨水 机房）	1. 类型:可曲挠橡胶接头（雨水 机房） 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含安装配套附件 5. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	2.000					
444	0310030032662	可曲挠橡胶接头（雨水 机房）	1. 类型:可曲挠橡胶接头（雨水 机房）	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 256 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 含安装配套附件 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
445	0310030032663	偏心异径管（雨水机房）	1. 类型:偏心异径管（水泵房） 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
446	0310030032664	偏心异径管（雨水机房）	1. 类型:偏心异径管（雨水机房） 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
447	0310030032665	同心异径管（雨水机房）	1. 类型:同心异径管（雨水机房）	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 257 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			） 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
448	0310030132667	远传水表	1. 名称:远传水表 2. 型号、规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 含检测费 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
449	0310030032668	不锈钢缓闭消声式止回 阀(泵房)	1. 类型:不锈钢缓闭消声式止回 阀(泵房) 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他：满足设计规范、技术	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 258 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
450	0310030032669	不锈钢Y型过滤器(泵房)	1. 类型: 不锈钢Y型过滤器(泵房) 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
451	0310030032670	不锈钢Y型过滤器(泵房)	1. 类型: 不锈钢Y型过滤器(泵房) 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
452	0310030032671	不锈钢闸阀(泵房)	1. 类型: 不锈钢闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 法兰连接	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 259 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
453	0310030032672	不锈钢闸阀(泵房)	1. 类型:不锈钢闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
454	0310030032673	泄水阀(泵房)	1. 类型:泄水阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
455	0310030032674	不锈钢闸阀(泵房)	1. 类型:不锈钢闸阀(泵房) 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN80	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 260 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
456	0310030032675	不锈钢闸阀(泵房)	1. 类型: 不锈钢闸阀(泵房) 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
457	0310030032676	不锈钢闸阀(泵房)	1. 类型: 不锈钢闸阀(泵房) 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
458	0310030032677	不锈钢电磁阀(泵房)	1. 类型: 不锈钢电磁阀(泵房) 2. 材质: 不锈钢	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 261 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
459	0310030032678	不锈钢电磁阀（泵房）	1. 类型:不锈钢电磁阀（泵房） 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
460	0310030032679	活塞式气囊水锤吸纳器	1. 类型:活塞式气囊水锤吸纳器 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
461	0310030032680	旋流防止器	1. 类型:旋流防止器	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 262 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含安装配套附件 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
462	0310030032681	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 含安装配套附件 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
463	0310030032682	压力传感器	1. 名称:压力传感器 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
464	0310030032683	压力表	1. 名称:压力表	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 263 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
465	0310030032684	管道混合器	1. 类型:管道混合器 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
466	0310030032685	预留快装接口	1. 类型:快装接口 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
467	0310030012686	18目不锈钢防虫网	1. 名称:18目不锈钢防虫网 2. 规格:18目S30408不锈钢丝网包扎	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 264 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 尽详细描述者详见图纸及相关 规范文件							
468	0310030012687	磁翻板液位计(带远传水 位功能)	1. 名称:磁翻板液位计(带远传 水位功能) 2. 规格:DN20 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	1.000					
469	0310020012688	管道支架（泵房）	1. 名称:管道支架（泵房） 2. 材质:弹性吊架或弹性托架和 隔振支架 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两 道 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	kg	39.150					
470	0310020032689	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN80 3. 其他: 满足设计规范、技术	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
471	0310020032691	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
472	0310020032692	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN600 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
		分部小计								
		消防水泵房								
		消防泵房进水管								
473	0310010072696	衬塑钢管（水泵房）	1. 名称:衬塑钢管（水泵房） 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	33.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 266 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			冲洗、消毒 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 各种管件综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
474	0310010072697	衬塑钢管（水泵房）	1. 名称：衬塑钢管（水泵房） 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 各种管件综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术	m	34.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 267 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
475	0310010072698	衬塑钢管（水泵房）	1. 名称:衬塑钢管（水泵房） 2. 材质、规格:DN25 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求： 冲洗、消毒 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 各种管件综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	41.590					
476	0310030032700	液压水位控制阀	1. 类型:液压水位控制阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他：满足设计规范、技术	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 268 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
477	0310030032701	不锈钢Y型过滤器	1. 类型: 不锈钢Y型过滤器 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
478	0310030032702	液控浮球阀	1. 类型: 液控浮球阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
479	0310030032703	不锈钢闸阀(消防泵房)	1. 类型: 不锈钢闸阀(消防泵房) 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 269 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 阀门螺杆套筒保护，并标有双 色标识 6. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
480	0310030032704	不锈钢闸阀(消防泵房)	1. 类型:不锈钢闸阀(消防泵房) 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门螺杆套筒保护，并标有双 色标识 6. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	4. 000					
481	0310020012705	管道支架（泵房）	1. 名称:管道支架（泵房） 2. 材质:弹性吊架或弹性托架和 隔振支架 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两 道	kg	54. 160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
482	0310020032707	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
483	0310020032708	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
484	0310020032709	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN25 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
		分部小计								
		消防泵房室外环网								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 271 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
485	0301090112710	室外消火栓泵	1. 名称:室外消火栓泵 2. 规格:单泵参数:Q=40L/s, H=40m, N=30.0KW 3. 减振装置形式、数量:含设备减震配套 4. 包含电机检查接线及调试, 支架、电机外壳分别接地, 标识清晰 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	2.000					
486	0309010012712	消防管道	1. 安装部位:消防管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道敷设部位及方式:综合考虑, 含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合	m	11.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 272 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
487	0309010012713	消防管道	1. 安装部位:消防管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	65.380					
488	0310030032715	明杆闸阀(消防泵房)	1. 类型:明杆闸阀(消防泵房) 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 273 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 阀门螺杆套筒保护，并标有双 色标识 6. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
489	0310030032716	明杆闸阀(消防泵房)	1. 类型:明杆闸阀(消防泵房) 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门螺杆套筒保护，并标有双 色标识 6. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	5.000					
490	0310030032717	消声止回阀(消防泵房)	1. 类型:消声止回阀(水泵房) 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门螺杆套筒保护，并标有	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 274 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			双色标识 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
491	0310030032719	偏心异径管(消防泵房)	1. 类型: 偏心异径管(消防泵房) 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
492	0310030032720	同心异径管(消防泵房)	1. 类型: 同心异径管(消防泵房) 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
493	0310030032721	可曲挠橡胶接头(消防泵房)	1. 类型: 可曲挠橡胶接头（水泵房） 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰连接	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 275 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含安装配套附件 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
494	0310030032722	可曲挠橡胶接头(消防泵房)	1. 类型:可曲挠橡胶接头（水泵房） 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 含安装配套附件 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
495	0310030032723	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
496	0310030032725	安全泄压阀	1. 类型:安全泄压阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 276 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
497	0310020012726	管道支架（泵房）	1. 名称: 管道支架（泵房） 2. 材质: 弹性吊架或弹性托架和隔振支架 3. 刷漆: 调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	84.260					
498	0312010012727	管道刷油	1. 名称: 管道刷漆 2. 刷漆: 调和漆两道，红丹防锈漆两道 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	47.260					
499	0310030032728	压力开关	1. 名称: 压力开关 2. 规格、压力等级: DN200	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 277 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
500	0310030032729	流量检测装置	1. 名称：流量检测装置 2. 规格、压力等级：DN150 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
501	0310030032730	压力表	1. 名称：压力表 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
502	0310030032731	压力表(压力测试装置)	1. 名称：压力表(压力测试装置) 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
503	0310020032732	刚性防水套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN200 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 278 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
504	0310020032733	柔性防水套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN150 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
		分部小计								
		消防泵房消防水								
505	0301090112735	室内消火栓泵	1. 名称: 室内消火栓泵 2. 规格: 单泵参数: Q=40L/s, H=127m, N=75.0KW 3. 基座形式: 含设备减震配套, 基座及安装采用模块化 4. 包电机检查接线及调试, 支架、电机外壳分别接地, 标识清晰 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	2.000					
506	0301090112736	自动喷淋泵	1. 名称: 自动喷淋泵	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 279 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:单泵参数:Q=35L/s, H=129m, N=75.0KW 3. 基座形式:含设备减震配套,基座及安装采用模块化 4. 包电机检查接线及调试, 支架、电机外壳分别接地, 标识清晰 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
507	0301090112737	消防水炮泵	1. 名称:消防水炮泵 2. 规格:单泵参数:Q=35L/s, H=129m, N=75.0KW 3. 基座形式:含设备减震配套,基座及安装采用模块化 4. 包电机检查接线及调试, 支架、电机外壳分别接地, 标识清晰	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 280 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
508	0301090112738	室内消火栓稳压泵	1. 名称:室内消火栓稳压泵 2. 规格:单泵参数:Q=1.5L/s, H=97m, N=3.0KW 3. 基座形式:含设备减震配套, 基座及安装采用模块化 4. 包电机检查接线及调试, 支架、电机外壳分别接地, 标识清晰 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	2.000					
509	0301090112739	自动喷淋稳压泵	1. 名称:自动喷淋稳压泵 2. 规格:单泵参数:Q=1.5L/s, H=97m, N=3.0KW 3. 基座形式:含设备减震配套, 基座及安装采用模块化	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 281 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包电机检查接线及调试，支架、电机外壳分别接地，标识清晰 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
510	0301090112740	消防水炮稳压泵	1. 名称:消防水炮稳压泵 2. 规格:单泵参数:Q=1.5L/s, H=97m, N=3.0KW 3. 基座形式:含设备减震配套，基座及安装采用模块化 4. 包电机检查接线及调试，支架、电机外壳分别接地，标识清晰 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	2.000					
511	0301090112741	隔膜式气压罐	1. 名称:隔膜式气压罐 2. 规格:SQL800X1.6 Φ800有效	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 282 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			稳压容积300L 3. 减振装置形式、数量:含设备 减震配套 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
512	0309010012742	消防管道	1. 安装部位:消防管道 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢 管 DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合考 虑 6. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	11.730					
513	0309010012743	消防管道	1. 安装部位:消防管道 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢	m	5.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 283 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管 DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
514	0309010012744	消防管道	1. 安装部位: 消防管道 2. 材质、规格: 加厚热浸镀锌钢 管 DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 6. 其他: 满足设计规范、技术	m	56.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 284 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
515	0309010012745	消防管道	1. 安装部位:消防管道 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢 管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合考 虑 6. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	13.740					
516	0309010012746	消防管道	1. 安装部位:消防管道 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢 管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞及恢复	m	86.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 285 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
517	0309010012747	消防管道	1. 安装部位:消防管道 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	215.440					
518	0309010012748	消防管道	1. 安装部位:消防管道 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管 DN250	m	25.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 286 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
519	0309010012750	消防管道	1. 安装部位:消防管道 2. 材质、规格:加厚热浸镀锌钢管 DN400 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	20.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 287 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
520	0309010012751	消防管道	1. 安装部位:消防管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN350 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑，含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合考 虑 6. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	2.000					
521	0309010012752	消防管道	1. 安装部位:消防管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN300 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑，含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合	m	1.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 288 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
522	0310030032753	截止阀(消防泵房)	1. 类型:截止阀(消防泵房) 2. 材质:黄铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 阀门螺杆套筒保护，并标有双色标识 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
523	0310030032754	明杆闸阀(消防泵房)	1. 类型:明杆闸阀(消防泵房) 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 阀门螺杆套筒保护，并标有双色标识	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
524	0310030032755	明杆闸阀(消防泵房)	1. 类型:明杆闸阀(消防泵房) 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 阀门螺杆套筒保护，并标有双色标识 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	12.000					
525	0310030032756	明杆闸阀(消防泵房)	1. 类型:明杆闸阀(消防泵房) 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门螺杆套筒保护，并标有双色标识 6. 其他：满足设计规范、技术	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 290 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
526	0310030032757	明杆闸阀(消防泵房)	1. 类型:明杆闸阀(消防泵房) 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门螺杆套筒保护, 并标有双 色标识 6. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	22.000					
527	0310030032758	明杆闸阀(消防泵房)	1. 类型:明杆闸阀(消防泵房) 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门螺杆套筒保护, 并标有双 色标识 6. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 291 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
528	0310030032759	明杆闸阀(消防泵房)	1. 类型:明杆闸阀(消防泵房) 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN250 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门螺杆套筒保护, 并标有双 色标识 6. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	7.000					
529	0310030032760	消声止回阀(消防泵房)	1. 类型:消声止回阀(消防泵房) 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	6.000					
530	0310030032761	消声止回阀(消防泵房)	1. 类型:消声止回阀(消防泵房) 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN50	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 292 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式:螺纹连接 5. 阀门螺杆套筒保护，并标有双 色标识 6. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
531	0310030032762	消声止回阀(消防泵房)	1. 类型:消声止回阀(水泵房) 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门螺杆套筒保护，并标有双 色标识 6. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	5.000					
532	0310030032763	消声止回阀(消防泵房)	1. 类型:消声止回阀(水泵房) 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 293 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 阀门螺杆套筒保护，并标有双 色标识 6. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
533	0310030032765	偏心异径管(消防泵房)	1. 类型: 偏心异径管(消防泵房) 2. 规格、压力等级: 50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	6.000					
534	0310030032766	偏心异径管(消防泵房)	1. 类型: 偏心异径管(消防泵房) 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	5.000					
535	0310030032767	偏心异径管(消防泵房)	1. 类型: 偏心异径管(消防泵房) 2. 规格、压力等级: DN250 3. 连接形式: 法兰连接	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 294 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
536	0310030032768	同心异径管(消防泵房)	1. 类型:同心异径管(消防泵房) 2. 规格、压力等级:32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
537	0310030032769	同心异径管(消防泵房)	1. 类型:同心异径管(消防泵房) 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
538	0310030032770	同心异径管(消防泵房)	1. 类型:同心异径管(消防泵房) 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
539	0310030032771	可曲挠橡胶接头(消防泵房)	1. 类型:可曲挠橡胶接头（水泵房） 2. 规格、压力等级:32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含安装配套附件 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
540	0310030032772	可曲挠橡胶接头(消防泵房)	1. 类型:可曲挠橡胶接头（水泵房） 2. 规格、压力等级:50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含安装配套附件 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
541	0310030032773	可曲挠橡胶接头(消防泵房)	1. 类型:可曲挠橡胶接头（水泵房） 2. 规格、压力等级:DN150	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 296 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式: 法兰连接 4. 含安装配套附件 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
542	0310030032774	可曲挠橡胶接头(消防泵房)	1. 类型: 可曲挠橡胶接头（水泵房） 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含安装配套附件 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
543	0310030032775	可曲挠橡胶接头(消防泵房)	1. 类型: 可曲挠橡胶接头（水泵房） 2. 规格、压力等级: DN250 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含安装配套附件 5. 其他: 满足设计规范、技术	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
544	0310030032776	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
545	0310030032777	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
546	0310030032778	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
547	0310030032779	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 298 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
548	0310030032780	电动阀	1. 类型:电动阀 2. 规格、压力等级:DN400 3. 连接形式:法兰连接 4. 含安装配套附件 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
549	0310030032781	吸水喇叭口	1. 类型:吸水喇叭口 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰连接 4. 含喇叭口支座, 高0.4m 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
550	0310030032782	安全泄压阀	1. 类型:安全泄压阀	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段： /

第 299 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
551	0310030032783	放空阀	1. 类型:放空阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
552	0310020012784	管道支架（泵房）	1. 名称:管道支架（泵房） 2. 材质:弹性吊架或弹性托架和隔振支架 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	482.640					
553	0312010012785	管道刷油	1. 名称:管道刷漆	m ²	243.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 300 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 刷漆：调和漆两道，红丹防锈漆两道 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
554	0310030032786	流量检测装置	1. 名称：流量检测装置 2. 规格、压力等级：DN200 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
555	0310030032787	流量检测装置	1. 名称：流量检测装置 2. 规格、压力等级：DN150 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
556	0310030032788	排水漏斗	1. 名称：排水漏斗 2. 规格、压力等级：DN150 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 301 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
557	0310030032789	压力开关	1. 名称:压力开关 2. 规格、压力等级:DN200 3. 包含所需配件 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
558	0310030032790	电接点压力表	1. 名称:电接点压力表 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
559	0310030032791	压力表	1. 名称:压力表 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	13.000					
560	0310030032792	压力表(压力测试装置)	1. 名称:压力表(压力测试装置) 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	13.000					
561	0310030012793	磁翻板液位计(带远传水位功能)	1. 名称:磁翻板液位计(带远传水位功能)	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 302 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:DN20 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
562	0310020032794	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
563	0310020032795	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN25 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
564	0310020032796	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN20 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
565	0310020032797	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 303 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:DN150 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
566	0310020032798	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
567	0310020032799	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN250 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
568	0310020032800	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN300 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 304 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		消防工程								
		消防水工程								
		喷淋工程								
569	0309010012801	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	27.590					
570	0309010012802	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管	m	1135.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 305 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
571	0309010012803	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 6. 其他: 满足设计规范、技术	m	303.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 306 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
572	0309010012804	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	142.590					
573	0309010012805	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复	m	241.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 307 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
574	0309010012806	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	142.280					
575	0309010012807	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80	m	138.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 308 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
576	0309010012808	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	116.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 309 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
577	0309010012810	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	380.410					
578	0309010012811	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合	m	327.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 310 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
579	0310010062814	喷淋排水管（地下室）	1. 安装部位：喷淋排水管（地下室） 2. 材质、规格：UPVC-DN75 3. 连接形式：溶剂粘接 4. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	4.400					
580	0310010062815	喷淋排水管（地下室）	1. 安装部位：喷淋排水管（地下室） 2. 材质、规格：UPVC-DN50 3. 连接形式：溶剂粘接	m	58.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 311 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
581	0310010062816	喷淋排水管（地下室）	1. 安装部位：喷淋排水管（地下室） 2. 材质、规格：UPVC-DN25 3. 连接形式：溶剂粘接 4. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	7.280					
582	0309010032817	K80闭式洒水喷头（上喷）	1. 名称：喷淋头	个	581.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 312 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、型号、规格:K80闭式洒水喷头(上喷) 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
583	0309010032819	K80闭式洒水喷头(上下喷)	1. 名称:喷淋头 2. 材质、型号、规格:K80闭式洒水喷头(上下喷) 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	28.000					
584	0310020012821	管道支架（地下室）	1. 名称:管道支架（地下室） 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	2610.180					
585	0312010012822	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道，红丹防锈	m²	746.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 313 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆两道 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
586	0309010042823	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN200 3. 含湿式报警阀及信号蝶阀以及设计要求所需的全部配套附件 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	组	1.000					
587	0309010042824	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 含湿式报警阀及信号蝶阀以及设计要求所需的全部配套附件 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	组	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 314 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
588	0310030032826	信号阀(地下室)	1. 类型:信号阀(地下室) 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含安装配套附件 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	14.000					
589	0310030032827	信号阀(地下室)	1. 类型:信号阀(地下室) 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含安装配套附件 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
590	0310030032828	信号阀(地下室)	1. 类型:信号阀(地下室) 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN100	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 315 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式:沟槽连接 5. 含安装配套附件 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
591	0309010062830	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:沟槽法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
592	0309010072831	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
593	0309010082832	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:含球阀、压力表、	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 316 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试水接头、排水漏斗 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
594	0309010082833	末端试水阀	1. 名称:末端试水阀 2. 规格:DN25 3. 组装形式:含球阀、压力表、排水漏斗 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	组	2.000					
595	0310030012834	泄压阀（地下室）	1. 类型:泄压阀（地下室） 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
596	0309040012836	水力警铃	1. 名称:水力警铃 2. 安装方式:壁装, 底边距地	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 317 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 5m 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
597	0309010042837	先导式减压阀组DN200	1. 名称:先导式减压阀组DN200 2. 减压阀和前后的阀门宜有保护或锁定调节配件的装置, 检修阀应有明显启闭标志。 3. 先导式减压阀采用稳压式减压阀, 保持出口压力稳定, 出口压力动静压升需≤0. 1MPa. 4. 减压阀前过滤器的过滤网应采用S30408材质, 前后压力表精度不应低于1. 5级, 压力表表面直径不小于100mm, 与管道之间应设缓冲管和旋塞放气阀, 实际量程为最大量程的1/3~2/3, 前后压力表均采用电接点压力表, 当压力超过设定压力时, 消控室	组	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 318 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			报警。 5. 减压阀选型其他要求按《建筑 给水减压阀应用技术规程》（ CECS109:2013） 6. 组件:含压力表、闸阀、可曲 挠橡胶头、Y型过滤器、减压阀 、安全阀、截止阀 7. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
598	0309010042838	先导式串联减压阀组 DN200	1. 名称:先导式串联减压阀组 DN200 2. 减压阀和前后的阀门宜有保护 或锁定调节配件的装置, 检修阀 应有明显启闭标志。 3. 先导式减压阀采用稳压式减压 阀, 保持出口压力稳定, 出口压力 动静压升需≤0. 1MPa.	组	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 319 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 减压阀前过滤器的过滤网应采用S30408材质, 前后压力表精度不应低于1. 5级, 压力表表面直径不小于100mm, 与管道之间应设缓冲管和旋塞放气阀, 实际量程为最大量程的1/3~2/3, 前后压力表均采用电接点压力表, 当压力超过设定压力时, 消控室报警。 5. 减压阀选型其他要求按《建筑给水减压阀应用技术规程》（CECS109:2013） 6. 组件: 含压力表、闸阀、可曲挠橡胶头、Y型过滤器、减压阀、安全阀、截止阀 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 320 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
599	0310020032839	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
600	0310020032840	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
601	0309050022841	自动喷淋水灭火系统调试	1. 系统形式:自动喷淋水灭火调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	3.000					
		分部小计								
		消火栓工程								
602	0309010012842	消火栓管道	1. 安装部位:消火栓管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管	m	489.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 321 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
603	0309010012843	消火栓管道	1. 安装部位:消火栓管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 6. 其他: 满足设计规范、技术	m	19.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 322 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
604	0309010012845	消火栓管道	1. 安装部位:消火栓管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	349.260					
605	0309010012846	消火栓管道	1. 安装部位:消火栓管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复	m	150.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 323 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
606	0310020012847	管道支架（地下室）	1. 名称:管道支架（地下室） 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	574.480					
607	0312010012848	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道，红丹防锈漆两道 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	336.470					
608	0309010102849	减压稳压型室内消火栓	1. 名称:减压稳压型室内消火栓 2. 安装方式:嵌墙型及壁挂型	套	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 324 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格:1800高x700长 x240宽 4. 附件材质、规格:箱内设有 DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳 压消火栓)一个,衬胶水龙带一条 ,长25米, DN65mm, 喷嘴口径 DN19mm 水枪一支,消防转盘一 套(DN25mm、软管卷盘胶管长 30m、DN6mm小水枪一支) 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
609	0309010132850	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 形式:手提式 3. 规格、型号:MF/ABC4 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	具	34.000					
610	0309010132851	灭火器	1. 名称:灭火器	具	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 325 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 形式:手提式 3. 规格、型号:MF/ABC5 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
611	0310030012854	明杆闸阀（地下室）	1. 类型:明杆闸阀（地下室） 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	14. 000					
612	0310030012855	明杆闸阀（地下室）	1. 类型:明杆闸阀（地下室） 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8. 000					
613	0309010042857	先导式减压阀组DN200	1. 名称:先导式减压阀组DN200	组	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 326 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 减压阀和前后的阀门宜有保护或锁定调节配件的装置, 检修阀应有明显启闭标志。 3. 先导式减压阀采用稳压式减压阀, 保持出口压力稳定, 出口压力动静压升需≤0. 1MPa。 4. 减压阀前过滤器的过滤网应采用S30408材质, 前后压力表精度不应低于1. 5级, 压力表表面直径不小于100mm, 与管道之间应设缓冲管和旋塞放气阀, 实际量程为最大量程的1/3~2/3, 前后压力表均采用电接点压力表, 当压力超过设定压力时, 消控室报警。 5. 减压阀选型其他要求按《建筑给水减压阀应用技术规程》(CECS109:2013)							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 组件:含压力表、闸阀、可曲 挠橡胶头、Y型过滤器、减压阀 、安全阀、截止阀 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
614	0309010042858	先导式串联减压阀组 DN150	1. 名称:先导式串联减压阀组 DN150 2. 减压阀和前后的阀门宜有保护 或锁定调节配件的装置, 检修阀 应有明显启闭标志。 3. 先导式减压阀采用稳压式减压 阀, 保持出口压力稳定, 出口压力 动静压升需≤0. 1MPa. 4. 减压阀前过滤器的过滤网应采用 S30408材质, 前后压力表精度 不应低于1. 5级, 压力表表面直 径不小于100mm, 与管道之间	组	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 328 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			应设缓冲管和旋塞放气阀,实际 量程为最大量程的1/3~2/3,前 后压力表均采用电接点压力表, 当压力超过设定压力时,消控室 报警。 5. 减压阀选型其他要求按《建筑 给水减压阀应用技术规程》(CECS109:2013) 6. 组件:含压力表、闸阀、可曲 挠橡胶头、Y型过滤器、减压阀 、安全阀、截止阀 7. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
615	0310020032859	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN65 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 329 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
616	0310020032861	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
617	0310020032862	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
618	0309050022863	消火栓灭火系统调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	24.000					
		分部小计								
		消防水炮工程								
619	0309010012864	消防水泡管	1. 安装部位:消防水泡管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管	m	21.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 330 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 5. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
620	0310020012865	管道支架（地下室）	1. 名称:管道支架（地下室） 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	19.290					
621	0312010012866	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道，红丹防锈漆两道	m²	14.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 331 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
622	0310030032867	信号阀（地下室）	1. 类型：信号阀（地下室） 2. 材质：球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级：DN200 4. 连接形式：沟槽连接 5. 含安装配套附件 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3. 000					
623	0310020032868	刚性防水套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN200 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2. 000					
		分部小计								
		气体灭火工程								
624	0309030092869	预制（柜式）七氟丙烷气	1. 类型：预制（柜式）七氟丙烷气	套	5. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 332 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		体灭火装置	体灭火装置 2. 型号、规格:GQQ120/2.5(充 装量113kg) 3. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
625	0309030092870	预制(柜式)七氟丙烷气 体灭火装置	1. 类型:预制(柜式)七氟丙烷气 体灭火装置 2. 型号、规格:GQQ120/2.5(充 装量112kg) 3. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	套	2.000					
626	0309020062871	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称:悬挂式超细干粉灭火装 置 2. 型号、规格:FZX-ACT3/1.2 3. 连接形式:内爆螺栓或内爆螺 栓+调节丝杆固定 4. 其他：满足设计规范、技术	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 333 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
627	0309020062872	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称: 悬挂式超细干粉灭火装置 2. 型号、规格:FZX-ACT4/1.2 3. 连接形式: 内爆螺栓或内爆螺栓+调节丝杆固定 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
628	0309020062873	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称: 悬挂式超细干粉灭火装置 2. 型号、规格:FZX-ACT5/1.2 3. 连接形式: 内爆螺栓或内爆螺栓+调节丝杆固定 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
629	0309020062874	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称: 悬挂式超细干粉灭火装置	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 334 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格:FZX-ACT6/1.2 3. 连接形式:内爆螺栓或内爆螺 栓+调节丝杆固定 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
630	0309020062875	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称:悬挂式超细干粉灭火装 置 2. 型号、规格:FZX-ACT10/1.2 3. 连接形式:内爆螺栓或内爆螺 栓+调节丝杆固定 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	3.000					
631	0309020052876	机械泄压口	1. 名称:机械泄压口 2. 型号、规格:450×450 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	7.000					
632	0309020052877	机械泄压口	1. 名称:机械泄压口	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 335 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格:800×450 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
633	0309050042878	气体灭火系统装置调试	1. 名称:气体灭火系统装置调试 2. 规格:155L以下 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	7.000					
		分部小计								
		分部小计								
		消防电工程								
		火灾自动报警系统								
634	0309040012879	消防模块接线箱	1. 名称:消防模块接线箱 2. 安装方式:壁装, 装高离地面 1.3m 3. 其他:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 336 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接地 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
635	0309040012880	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 安装方式:壁装, 装高离地面 1. 3m 3. 其他:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6. 000					
636	0309040012881	区域显示器(火灾显示盘)	1. 名称:区域显示器(火灾显示盘) 2. 安装方式:壁装, 装高离地面 1. 3m 3. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2. 000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 337 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
637	0309040012882	点型感烟火灾探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	191.000					
638	0309040012883	点型感温火灾探测器	1. 名称:点型感温火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	10.000					
639	0309040012884	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:消火栓箱内安装 3. 设备安装,校接线,调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 338 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
640	0309040012885	手动火灾报警按钮(带地址码)	1. 名称:手动火灾报警按钮(带地址码) 2. 安装方式:壁装,装高离地面1.3m 3. 设备安装,校接线,调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	9.000					
641	0309040012886	火灾声光报警器(带地址码)	1. 名称:火灾声光报警器(带地址码) 2. 安装方式:壁装,装高离地面2.3m 3. 设备安装,校接线,调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	11.000					
642	0309040012887	消防电话插孔	1. 名称:消防电话插孔 2. 安装方式:设于消火栓按钮上或壁装1.3m	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 339 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 设备安装, 校接线, 调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
643	0309040012889	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 安装方式:装设于模块接线箱内 3. 设备安装, 校接线, 调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
644	0309040012890	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 安装方式:装设于模块接线箱内 3. 设备安装, 校接线, 调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	59.000					
645	0309040012891	输入输出模块(带一个地址点)	1. 名称:输入输出模块(带一个地址点)	个	67.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 340 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装方式:装设于模块接线箱 内 3. 设备安装,校接线,调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等							
646	0309040012892	总线短路隔离器	1. 名称:总线短路隔离器 2. 安装方式:装设于模块接线箱 /模块箱内 3. 设备安装,校接线,调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	11.000					
647	0309040012893	消防电话分机(带地址码)	1. 名称:消防电话分机(带地址 码) 2. 安装方式:壁装,装高离地面 1.3mm 3. 设备安装,校接线,调试 4. 其它:满足设计规范、技术	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 341 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
648	0309040012894	消防电话接口	1. 名称:消防电话接口 2. 安装方式:分区内安装 3. 设备安装,校接线,调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	9.000					
649	0304110042895	电源线主干线（地下室）	1. 名称:电源线主干线（地下室） 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-6 4. 配线部位:综合考虑 5. 其他:满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	933.110					
650	0304110042896	电源线主支线（地下室）	1. 名称:电源线主支线（地下室） 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-	m	3712.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 342 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
651	0304110042897	电动排烟阀直接打开按钮控制线（地下室）	1. 名称:电动排烟阀直接打开按钮控制线（地下室） 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)-1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1337.410					
652	0304110042898	消防配线（地下室）	1. 名称:消防配线（地下室） 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1)2x1.5 4. 配线部位：综合考虑	m	9621.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 343 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
653	0304110042899	消防电话线（地下室）	1. 名称：消防电话线（地下室） 2. 配线形式：消防线 3. 型号：WDZCN-RYJSP-B1（t1，d1）-2x1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	2234.040					
654	0304110042900	消防水池水位实时显示信号线（地下室）	1. 名称：消防水池水位实时显示信号线（地下室） 2. 配线形式：消防线 3. 型号：WDZCN-RYJS-B1（t1，d1）2x4 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	8.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段： /

第 344 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
655	0304110042901	控制电缆（地下室）	1. 名称:控制电缆（地下室） 2. 配线形式:消防控制线 3. 型号:WDZAN-KYJY-B1 (t1, d1)-4x1.5 4. 敷设方式:穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 6. 其他:满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	782.950					
656	0304110042902	控制电缆（地下室）	1. 名称:控制电缆（地下室） 2. 配线形式:消防控制线 3. 型号:WDZAN-KYJY-B1 (t1, d1)-4x2.5 4. 敷设方式:穿管、桥架、竖	m	1104.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 345 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			井、地沟敷设等综合考虑 5. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
657	0304110042903	控制电缆（地下室）	1. 名称:控制电缆（地下室） 2. 配线形式:消防控制线 3. 型号:WDZAN-KYJY-B1(t1, d1)-2x4 4. 敷设方式:穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装	m	108.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 346 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
658	0304110012904	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒,过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	2800.760					
659	0304110012905	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC	m	410.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 347 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
660	0304110012906	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	33.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 348 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
661	0304110012907	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	8.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 349 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
662	0304110022908	消防线槽（地下室）	1. 名称:消防线槽（地下室） 2. 材质:MR500x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	99.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 350 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
663	0304110022909	消防线槽（地下室）	1. 名称:消防线槽（地下室） 2. 材质:MR300x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	26.790					
664	0304110022910	消防线槽（地下室）	1. 名称:消防线槽（地下室） 2. 材质:MR150x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、	m	93.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 351 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
665	0304130012911	线槽支架（地下室）	1. 名称:线槽支架（地下室） 2. 材质:综合考虑 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	346.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 352 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
666	0309050032912	自动报警调试	1. 名称:自动报警调试 2. 点数:500以下 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	系统	1. 000					
667	0309050032913	电动防火阀系统调试	1. 名称:电动防火阀系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	29. 000					
668	0309050032914	消防风机联动调试	1. 名称:消防风机联动调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	7. 000					
669	0309050032915	电话插孔系统调试	1. 名称:电话插孔系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	21. 000					
670	0309050032916	通信分机系统调试	1. 名称:通信分机系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	部	12. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 353 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		防火门监控系统								
671	0309040012917	常闭防火门监控器(双门)	1. 名称:常闭防火门监控器(双门) 2. 安装方式:门上方壁装, 需配两个门磁开关 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
672	0309040012918	常闭防火门监控器(单门)	1. 名称:常闭防火门监控器(单门) 2. 安装方式:门上方壁装, 需配一个门磁开关 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
673	0304110042919	防火门通讯线（地下室）	1. 名称:防火门通讯线（地下室）	m	551.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 354 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1 (t1, d1)-B1 (t1, d1)-2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
674	0304110042920	门磁信号线（地下室）	1. 名称:门磁信号线（地下室） 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1)-2x0.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	80.200					
675	0304110012921	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	73.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 355 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
676	0304110012922	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、	m	73.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线）， 按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
677	0304110012923	配管（地下室）	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所 有附件；接地（含跨接线），按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术	m	57.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 357 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
678	0309050032924	防火门系统调试	1. 名称:防火门系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
		分部小计								
		消防电源监控系统								
679	0309040012925	消防电源监控模块	1. 名称:消防电源监控监控模块 2. 安装方式:配电箱内 3. 设备安装, 校接线, 调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
680	0304110042926	电源线（地下室）	1. 名称:电源线（地下室） 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ（F）B1(t1, d1)-2.5 4. 配线部位: 综合考虑	m	970.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 358 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
681	0304110042927	信号线（地下室）	1. 名称:信号线（地下室） 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1(t1, d1)-B1(t1, d1)-2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	493.270					
682	0304110012928	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、	m	44.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线）， 按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
683	0304110012929	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所 有附件；接地（含跨接线），按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术	m	44.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 360 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
684	0309040012930	消防切非模块	1. 名称:消防切非模块 2. 安装方式:配电箱内 3. 设备安装,校接线,调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
685	0309040012931	电气火灾监控探测器	1. 名称:电气火灾监控探测器 2. 安装方式:配电箱内 3. 设备安装,校接线,调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
686	0304110042932	电气火灾监控信号线	1. 名称:电气火灾监控信号线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1(t1,d1)	m	517.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 361 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			-B1 (t1, d1)-2x1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
687	0304110012933	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	54.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 362 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
688	0309050032934	切非模块调试	1. 名称:切非模块调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
		分部小计								
		气体灭火控制系统								
689	0309040012935	消防模块接线箱（含输入输出模块）	1. 名称:消防模块接线箱（含输入输出模块） 2. 安装方式:壁装, 装高离地面1.3m 3. 其他:开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
690	0309040012936	气体灭火控制器	1. 名称:气体灭火控制器 2. 安装方式:壁装, 装高离地面	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 363 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 5m 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
691	0309040012937	非编码型感烟探测器	1. 名称: 非编码型感烟探测器 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
692	0309040012938	非编码型感温探测器	1. 名称: 非编码型感温探测器 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 364 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
693	0309040012939	气体灭火警铃	1. 名称:气体灭火警铃 2. 安装方式:壁装,底边距地 2.5m 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
694	0309040012940	气体灭火声光报警器	1. 名称:气体灭火声光报警器 2. 安装方式:壁装,门顶上0.2m 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
695	0309040012941	气体灭火放气指示灯	1. 名称:气体灭火放气指示灯 2. 安装方式:壁装,门顶上0.2m 3. 设备安装,校接线,探测器调试	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 365 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
696	0309040012942	手自动转换开关(带紧急启停功能)	1. 名称:手自动转换开关(带紧急启停功能) 2. 安装方式:壁装, 中心距地1.5m 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
697	0309040012943	中间继电器	1. 名称:中间继电器 2. 安装方式:紧靠防火阀安装 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
698	0309040012944	手动/自动状态显示装置	1. 名称:手动/自动状态显示装	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 366 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			置 2. 安装方式:壁装, 中心距地 1. 5m 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
699	0309040012945	防火阀电动按钮	1. 名称:防火阀电动按钮 2. 安装方式:壁装, 中心距地 1. 3m 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2. 000					
700	0304110042946	电源线（地下室）	1. 名称:电源线（地下室） 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1) -	m	413. 770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 367 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
701	0304110042947	电源线（地下室）	1. 名称:电源线（地下室） 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ（F）B1(t1,d1)-2.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1241.570					
702	0304110042948	消防配线（地下室）	1. 名称:消防配线（地下室） 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1(t1,d1)2x1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术	m	1463.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 368 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
703	0304110042949	电动阀控制线（地下室）	1. 名称:电动阀控制线（地下室） 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1(t1,d1) 4x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	35.600					
704	0304110042950	控制电缆（地下室）	1. 名称:控制电缆（地下室） 2. 配线形式:消防控制线 3. 型号:WDZAN-KYJY-B1(t1,d1) -7x1.5 4. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做	m	17.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 369 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保护管、电缆防护、支架制作安 装 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
705	0304110012951	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所 有附件；接地（含跨接线），按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	455.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 370 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
706	0304110012953	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所 有附件；接地（含跨接线），按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒,过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	51.150					
707	0309050032954	气体灭火控制系统调试	1. 名称:气体灭火控制系统调试 2. 点数:64点以下 3. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 371 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
708	0309050032955	电动防火阀系统调试	1. 名称:电动防火阀系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	1.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
709	0309040072956	壁挂式扬声器(3W)	1. 名称:壁挂式扬声器 2. 功率:3W 3. 安装方式:墙壁安装, 装高2.8m 4. 设备安装, 校接线, 调试 5. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	30.000					
710	0304110042957	广播信号线（地下室）	1. 名称:广播信号线（地下室） 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1(t1,d1)2x1.5	m	856.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 372 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
711	0304110012958	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒,过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	351.310					
712	0304110022959	消防线槽（地下室）	1. 名称:消防线槽（地下室）	m	123.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 373 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:MR200x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
713	0304110022960	消防线槽（地下室）	1. 名称:消防线槽（地下室） 2. 材质:MR100x50 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 374 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
714	0304110022961	消防线槽（地下室）	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR50x50 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长	m	40.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 375 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
715	0304130012962	线槽支架（地下室）	1. 名称:线槽支架（地下室） 2. 材质:综合考虑 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	231.280					
716	0309050032963	消防广播系统调试	1. 名称:消防广播系统调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	30.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 376 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		水炮控制系统								
717	0304110042964	电源线（地下室）	1. 名称: 电源线（地下室） 2. 配线形式: 电源线 3. 型号: WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)-6 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	383.860					
718	0304110042965	电源线（地下室）	1. 名称: 电源线（地下室） 2. 配线形式: 电源线 3. 型号: WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)-4 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	127.960					
719	0304110042966	电源线（地下室）	1. 名称: 电源线（地下室） 2. 配线形式: 电源线 3. 型号: WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)-2.5	m	384.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 377 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
720	0304110042967	电源线（地下室）	1. 名称:电源线（地下室） 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1) -1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	511.820					
721	0304110042968	低烟无卤阻燃耐火型两芯室内单模光纤（地下室）	1. 名称:低烟无卤阻燃耐火型两芯室内单模光纤（地下室） 2. 配线形式:消防线 3. 型号:低烟无卤阻燃耐火型两芯室内单模光纤 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术	m	524.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 378 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
		分部小计								
		余压监控系统								
722	0304110042969	消防配线（地下室）	1. 名称:消防配线（地下室） 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1(t1, d1) 2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	787.860					
723	0304110012970	配管（地下室）	1. 名称:配管（地下室） 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	4.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 379 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
		暖通工程								
		消防加压风管								
724	0301080012971	加压轴流风机	1. 名称: 加压轴流风机 2. 型号: JYB1-1 3. 规格: 风量22000m³ /h，机外余压600Pa，功率7.5kw 4. 安装方式: 吊装含支架及支架	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 380 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸 综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
725	0301080012972	加压轴流风机	1. 名称:加压轴流风机 2. 型号:JYB1-2 3. 规格:风量16000m³ /h，机外 余压500Pa，功率5.5kw 4. 安装方式:吊装含支架及支架 刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 381 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 包含电源连接金属软管，尺寸 综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
726	0301080012973	加压轴流风机	1. 名称:加压轴流风机 2. 型号:JYB1-3 3. 规格:风量29000m³ /h，机外 余压705Pa，功率11kw 4. 安装方式:吊装含支架及支架 刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸 综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 382 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
727	0309040012974	C0探测器	1. 名称:C0探测器 2. 安装方式:H+1. 5 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	10. 000					
728	0307030072978	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400X250 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1. 000					
729	0307030072979	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1100X1000 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1. 000					
730	0307030012980	余压阀(带70℃防火阀)	1. 名称:余压阀(带70℃防火阀) 2. 规格:400X250 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 383 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
731	0307030012981	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:800X400 3. 其他: 满足相关标准、规范及 招标文件要求	个	1. 000					
732	0307030012982	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:800X500 3. 其他: 满足相关标准、规范及 招标文件要求	个	2. 000					
733	0307030012983	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:800X550 3. 其他: 满足相关标准、规范及 招标文件要求	个	1. 000					
734	0307030012984	高气密电动加压送风口	1. 名称:高气密电动加压送风口 2. 规格:600X(2000+250) 3. 送风量:23760m³/h 4. 含执行机构及检查接线	个	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 384 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
735	0307030012985	高气密电动加压送风口	1. 名称：高气密电动加压送风口 2. 规格：600X(1500+250) 3. 送风量：17539m³/h 4. 含执行机构及检查接线 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
736	0307030012986	高气密电动加压送风口	1. 名称：高气密电动加压送风口 2. 规格：600X(1200+250) 3. 送风量：13265m³/h 4. 含执行机构及检查接线 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
737	0307030012987	消防风管防火调节阀（常开）	1. 名称：风管排烟防火阀（常开） 2. 型号：70℃ 3. 规格：Φ700	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 385 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
738	0307030012988	消防风管防火调节阀（常开）	1. 名称：风管排烟防火阀（常开） 2. 型号：70℃ 3. 规格：φ800 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
739	0307030012989	消防风管防火调节阀（常开）	1. 名称：消防风管防火调节阀（常开） 2. 型号：70℃ 3. 规格：400X250	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 386 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
740	0307030012990	消防风管防火调节阀（常开）	1. 名称：消防风管防火调节阀（常开） 2. 型号：70℃ 3. 规格：800X400 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
741	0307030012991	消防风管防火调节阀（常开）	1. 名称：消防风管防火调节阀（常开） 2. 型号：70℃	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:800X500 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
742	0307030012992	消防风管防火调节阀（常开）	1. 名称:消防风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:800X550 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
743	0307020012993	加压风管	1. 名称:加压风管 2. 材质:镀锌钢板	m²	3.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 388 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 形状:圆形 4. 规格: $\phi \leq 1000$ 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装,弯头导流叶片制 作安装 9. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
744	0307020012994	加压风管	1. 名称:加压风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格: $B \leq 450$ 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设	m ²	4.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 389 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
745	0307020012995	加压风管	1. 名称:加压风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶	m²	162.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 390 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
746	0307020012996	加压风管（竖井内）	1. 名称:加压风管（竖井内） 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1500 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ²	17.160					
747	0307020012997	帆布软接	1. 名称:帆布软接	m ²	2.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 391 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
748	0307020012998	风管套管	1. 名称:风管套管（含防火封堵） 2. 材质:≥2mm钢板 3. 防火泥封堵外设置边框条 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ²	1.350					
749	0312010032999	风管支架刷漆	1. 名称:风管支架刷漆 2. 油漆品种:调和漆两道，防锈漆两道 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	kg	219.870					
750	0312080033000	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:采用金属风管外包覆复合铝箔岩棉板,复合铝箔岩棉板构造 2. 绝热厚度:50mm岩棉板(密度	m ³	9.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段： /

第 392 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			为60kg/m³/)+复合铝箔贴面 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
751	0307020013001	风管清洗消毒	1. 名称:风管清洗消毒 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告） 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	187.240					
752	0307020013002	风管漏风试验	1. 名称:风管漏风试验 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	187.240					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 393 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		消防补风								
753	0301080013003	补风离心风机	1. 名称:低噪声箱式离心风机 2. 型号:BFB1-1 3. 规格:风量18000m³ /h，机外 余压360Pa，功率4kw 4. 安装方式:座装含弹簧减震器 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸 综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	台	1.000					
754	0301080013004	补风轴流风机	1. 名称:补风轴流风机 2. 型号:BFB1-2 3. 规格:风量13000m³ /h，机外 余压320Pa，功率2.2kw	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式:座装含弹簧减震器 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸 综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
755	0307030013005	消防风管防火调节阀（ 常开）	1. 名称:风管排烟防火阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:Φ700 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除 锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	1.000					
756	0307030013006	消防风管防火调节阀（	1. 名称:消防风管防火调节阀（	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 395 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		常开)	常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:800X800 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
757	0307030013007	消防风管防火调节阀（常开)	1. 名称:消防风管防火调节阀（常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:1400X400 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
758	0307030013008	消防风管防火调节阀（常开）	1. 名称:消防风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:1050X1050 4. 功能: 满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
759	0307030013009	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:800X800 3. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
760	0307030013010	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1400X400 3. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 397 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
761	0307030073011	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800X800 3. 其他: 满足相关标准、规范及 招标文件要求	个	1.000					
762	0307030073012	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1200X1000 3. 其他: 满足相关标准、规范及 招标文件要求	个	1.000					
763	0307020013013	补风风管	1. 名称:补风风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格: $\phi \leq 1000$ 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量	m ²	0.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			测定孔制作安装，弯头导流叶片 制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
764	0307020013014	补风风管	1. 名称:补风风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装，弯头导流叶片制 作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m ²	2.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 399 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
765	0307020013015	补风风管	1. 名称:补风风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1500 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装,弯头导流叶片制 作安装 9. 其他:满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m²	132.210					
766	0307020013016	帆布软接	1. 名称:帆布软接 2. 其他:满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m²	1.920					
767	0307020013017	风管套管	1. 名称:风管套管 (含防火封堵	m²	2.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 400 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			） 2. 材质：≥2mm钢板 3. 防火泥封堵外设置边框条 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
768	0312010033018	风管支架刷漆	1. 名称：风管支架刷漆 2. 油漆品种：调和漆两道，防锈漆两道 3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	kg	175.640					
769	0312080033019	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：采用金属风管外包覆复合铝箔岩棉板，复合铝箔岩棉板构造 2. 绝热厚度：50mm岩棉板（密度为60kg/m³/）+复合铝箔贴面 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m³	6.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 401 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
770	0307020013020	风管清洗消毒	1. 名称:风管清洗消毒 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告） 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	135.330					
771	0307020013021	风管漏风试验	1. 名称:风管漏风试验 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ²	135.320					
		分部小计								
		消防排烟风管								
772	0301080013022	排烟离心风机	1. 名称:低噪声高温箱式离心风机	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 402 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号:PF(Y)B1-1 3. 规格:风量34500m³ /h，机外 余压740/290Pa，功率18/6.2kw 4. 安装方式:吊装含支架及支架 刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸 综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
773	0301080013023	排烟离心风机	1. 名称:低噪声高温箱式离心风 机 2. 型号:PF(Y)B1-2 3. 规格:风量34500m³ /h，机外 余压990/360Pa，功率18/6.2kw	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 403 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式:座装含弹簧减震器 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸 综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
774	0307030013025	电动排烟阀（常闭,带钢绳及控制盒）	1. 名称:电动排烟阀（常闭,带钢绳及控制盒） 2. 型号:280℃ 3. 规格:1800X400 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 含执行机构及检查接线 7. 其他：满足设计规范、技术	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 404 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
775	0307030013026	电动排烟阀（常闭,带钢绳及控制盒)	1. 名称:电动排烟阀（常闭,带钢绳及控制盒) 2. 型号:280℃ 3. 规格:630X400 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 含执行机构及检查接线 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
776	0307030013027	风管电动防火阀（常开)	1. 名称:风管电动防火阀（常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:1000X400 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 405 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含执行机构及检查接线 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
777	0307030013028	风管电动防火阀（常开）	1. 名称：风管电动防火阀（常开） 2. 型号：70℃ 3. 规格：900*900 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 含执行机构及检查接线 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
778	0307030013029	风管排烟防火阀（常开）	1. 名称：风管排烟防火阀（常开） 2. 型号：280℃ 3. 规格：630X400 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 406 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
779	0307030013030	风管排烟防火阀（常开）	1. 名称：风管排烟防火阀（常开） 2. 型号：280℃ 3. 规格：800X400 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
780	0307030013031	风管排烟防火阀（常开）	1. 名称：风管排烟防火阀（常开） 2. 型号：280℃ 3. 规格：1000X500 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 407 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
781	0307030013032	风管排烟防火阀（常开）	1. 名称：风管排烟防火阀（常开） 2. 型号：280℃ 3. 规格：800X650 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
782	0307030013033	风管排烟防火阀（常开）	1. 名称：风管排烟防火阀（常开） 2. 型号：280℃ 3. 规格：1250X400 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 408 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
783	0307030013034	风管排烟防火阀（常开）	1. 名称:风管排烟防火阀（常开） 2. 型号:280℃ 3. 规格:1200X630 4. 功能: 满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
784	0307030013035	风管排烟防火阀（常开）	1. 名称:风管排烟防火阀（常开） 2. 型号:280℃ 3. 规格:1800X400 4. 功能: 满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 409 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
785	0307030013036	风管排烟防火阀（常开）	1. 名称:风管排烟防火阀（常开） 2. 型号:280℃ 3. 规格:1900X800 4. 功能: 满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
786	0307030203037	复合阻抗消声器	1. 名称:复合阻抗消声器 2. 规格:L=1.2m，消声量≥15dB(A) 3. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
787	0307030203038	复合阻抗消声器	1. 名称:复合阻抗消声器 2. 规格:L=1.0m，消声量≥15dB	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 410 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			(A) 3. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
788	0307030073039	单层百叶风口(带人字阀)	1. 名称:单层百叶风口(带人字阀) 2. 规格:800X250 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	30.000					
789	0307030073040	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1200X600 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
790	0307020013041	排烟风管（竖井地下室）	1. 名称:排烟风管（竖井地下室） 2. 材质:镀锌钢板	m²	2.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 411 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1000 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装,弯头导流叶片制 作安装 9. 其他:满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
791	0307020013042	排烟风管（地下室）	1. 名称:排烟风管（地下室） 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1000 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设	m ²	224.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 412 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
792	0307020013043	排烟风管（地下室）	1. 名称:排烟风管（地下室） 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1500 5. 板材厚度:1.2mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶	m ²	202.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 413 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
793	0307020013044	排烟风管（地下室）	1. 名称:排烟风管（地下室） 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤2000 5. 板材厚度:1.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ²	400.250					
794	0307020083046	固定式挡烟垂壁	1. 名称:固定式挡烟垂壁	m	18.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 414 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:不燃防火布 3. 安装高度:底标高2.6m 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
795	0307020013047	风管套管	1. 名称:风管套管（含防火封堵） 2. 材质:≥2mm钢板 3. 防火泥封堵外设置边框条 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	3.020					
796	0312010033048	风管支架刷漆	1. 名称:风管支架刷漆 2. 油漆品种:调和漆两道, 防锈漆两道 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	741.710					
797	0312080033049	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:采用金属风管外包覆复合铝箔岩棉板, 复合铝	m³	41.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 415 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			箔岩棉板构造 2. 绝热厚度:50mm岩棉板(密度 为120kg/m³/)+复合铝箔贴面 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
798	0307020013050	风管清洗消毒	1. 名称:风管清洗消毒 2. 本项费用的计取, 须应符合并同时具备下列条件: (1. 有关施工验收规范、标准要求; 2. 有经过批准并实施的实施方案; 3. 有实施后经有关部门验收资料; 4. 有及时对应的实施记录及实施报告) 3. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	829.930					
799	0307020013051	风管漏风试验	1. 名称:风管漏风试验 2. 其他: 满足设计规范、技术	m²	829.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
		分部小计								
		排风、空调								
800	0301080013053	排风轴流风机	1. 名称:排风轴流风机 2. 型号:PFB1-1 3. 规格:风量16000m³ /h，机外 余压310Pa，功率2.2kw 4. 安装方式:吊装含支架及支架 刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸 综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准 、相关图集等	台	1.000					
801	0301080013054	低噪声箱式离心风机	1. 名称:低噪声箱式离心风机	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号:PFB1-2 3. 规格:风量8000m³ /h，机外余压355Pa，功率2.2kw 4. 安装方式:吊装含支架及支架刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
802	0301080013055	低噪声箱式离心风机	1. 名称:低噪声箱式离心风机 2. 型号:PFB1-3 3. 规格:风量2500m³ /h，机外余压255Pa，功率0.55kw 4. 安装方式:吊装含支架及支架	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 418 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸 综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
803	0307030203056	复合阻抗消声器	1. 名称:复合阻抗消声器 2. 规格:L=1.0m，消声量≥15dB (A) 3. 包含支、吊架制作、安装、除 锈、刷油 4. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	3.000					
804	0307030203057	复合阻抗消声器	1. 名称:复合阻抗消声器 2. 规格:L=0.8m，消声量≥15dB	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			(A) 3. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
805	0304040333058	天花式排气扇	1. 名称:天花式排气扇 2. 型号:P3.0 3. 规格:风量300m³/h，功率70w 4. 安装方式:天花安装（带止回阀） 5. 含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	2.000					
806	0304040333059	百叶窗式排气扇	1. 名称:百叶窗式排气扇 2. 型号:直径200(10")	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 420 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:风量480m³ /h，功率50w 4. 安装方式:壁装 5. 含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
807	0304040333060	2P壁挂式单冷空调	1. 名称:2P壁挂式单冷空调 2. 型号:2P 3. 规格:制冷量5.0kw 4. 安装方式:壁装含外机及配套支架等 5. 各类运输及吊装 6. 电机检查接线 7. 设备本体调试 8. 含温控面板、盘管试压、软接	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 421 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
808	0304040333061	3P壁挂式单冷空调	1. 名称:3P壁挂式单冷空调 2. 型号:3P 3. 规格:制冷量7.2kw 4. 安装方式:壁装含外机及配套支架等 5. 各类运输及吊装 6. 电机检查接线 7. 设备本体调试 8. 含温控面板、盘管试压、软接 9. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	台	4.000					
809	0307030073062	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200X200 3. 其他：满足设计规范、技术	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 422 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
810	0307030073063	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300X300 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
811	0307030073064	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600X250 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
812	0307030073065	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600X300 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
813	0307030073066	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600X400 3. 其他: 满足设计规范、技术	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 423 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
814	0307030073067	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800X400 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
815	0307030073069	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800X600 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
816	0307030073071	单层百叶风口(带防虫网)	1. 名称:单层百叶风口(带防虫网) 2. 规格:600X600 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
817	0307030073072	单层百叶风口(带防虫网)	1. 名称:单层百叶风口(带防虫网)	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:800X600 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
818	0307030073073	单层百叶风口(带防虫网)	1. 名称:单层百叶风口(带防虫网) 2. 规格:1200X1200 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
819	0307030013074	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:320X320 3. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
820	0307030013075	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1000X400 3. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 425 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
821	0307030013076	多叶对开调节阀	1. 名称:多叶对开调节阀 2. 规格:630X400 3. 含执行机构及检查接线 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
822	0307030013077	多叶对开调节阀	1. 名称:多叶对开调节阀 2. 规格:630X320 3. 含执行机构及检查接线 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
823	0307030013078	风管防火调节阀（常开）	1. 名称:风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:200X200 4. 功能: 满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他: 满足设计规范、技术	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
824	0307030013079	风管防火调节阀（常开）	1. 名称:风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:300X300 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
825	0307030013080	风管防火调节阀（常开）	1. 名称:风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:320X320 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
826	0307030013081	风管防火调节阀（常开）	1. 名称:风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:500X320 4. 功能: 满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
827	0307030013082	风管防火调节阀（常开）	1. 名称:风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:630X320 4. 功能: 满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
828	0307030013083	风管防火调节阀（常开）	1. 名称:风管防火调节阀（常开）	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号:70℃ 3. 规格:600X600 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
829	0307030013085	风管防火调节阀（常开）	1. 名称:风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:800X600 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
830	0307030013086	风管防火调节阀（常开）	1. 名称:风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:1000X400 4. 功能: 满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
831	0307030013088	风管电动防火阀（常开）	1. 名称:风管电动防火阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:800X500 4. 功能: 满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 含执行机构及检查接线 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
832	0307030013089	风管电动防火阀（常开）	1. 名称:风管电动防火阀（常开） 2. 型号:70℃	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 430 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:630X320 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 含执行机构及检查接线 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
833	0307030013090	风管电动防火阀（常开）	1. 名称:风管电动防火阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:1250X400 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 含执行机构及检查接线 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
834	0307030013091	风管电动防火阀（常开）	1. 名称:风管电动防火阀（常开）	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 431 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号:70℃ 3. 规格:1200X1200 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 含执行机构及检查接线 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
835	0307020013092	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量	m²	13.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 432 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			测定孔制作安装，弯头导流叶片 制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
836	0307020013093	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤450 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装，弯头导流叶片制 作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ²	5.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 433 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
837	0307020013094	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤630 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装,弯头导流叶片制 作安装 9. 其他:满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m²	154.910					
838	0307020013095	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1000	m²	124.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 434 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装,弯头导流叶片制 作安装 9. 其他:满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
839	0307020013096	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1500 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口	m ²	42.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 435 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
840	0310010013098	冷凝水管（地下室）	1. 安装部位：冷凝水管（地下室） 2. 材质：内涂塑镀锌钢管 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 包含水冲洗、水压试验 6. 各种管件综合考虑、包含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	62.620					
841	0310010013099	铜管	1. 安装部位：冷媒管	m	21.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 436 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:铜管 3. 规格: $\phi 6.35$ 4. 包含压力试验 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
842	0310010013100	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格: $\phi 9.52$ 4. 包含压力试验 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	51.380					
843	0310010013101	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格: $\phi 12.7$ 4. 包含压力试验 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	21.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 437 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
844	0310010013102	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格: ϕ 15.88 4. 包含压力试验 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	51.380					
845	0310010063103	排水管（地下室）	1. 安装部位:排水管（地下室） 2. 材质、规格:UPVC-DN25 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括:管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	3.750					
846	0307020013104	风管套管	1. 名称:风管套管（含防火封堵） 2. 材质: $\geq$ 2mm钢板	m ²	0.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 438 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 防火泥封堵外设置边框条 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
847	0312010033105	风管支架刷漆	1. 名称:风管支架刷漆 2. 油漆品种:调和漆两道，防锈漆两道 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	314.420					
848	0312080033106	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉板+防火板(3h) 40mm 2. 绝热厚度:40mm 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m³	17.040					
849	0312080023107	管道绝热	1. 绝热材料品种:带不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材) 2. 绝热厚度:25mm 3. 管道外径:DN125以内	m³	0.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 439 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
850	0310020013108	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	42.090					
851	0307020013109	帆布软接	1. 名称:帆布软接 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ²	4.580					
852	0310020033110	空调刚性防水套管	1. 名称、类型:空调刚性防水套管 2. 规格:DN80 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 440 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
853	0310020033111	空调塑料套管	1. 名称、类型:空调套管 2. 材质:塑料套管 3. 规格:DN40 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
854	0307020013112	风管清洗消毒	1. 名称:风管清洗消毒 2. 本项费用的计取，须应符合并 同时具备下列条件：（1. 有关施 工验收规范、标准要求；2. 有经 过批准并实施的实施方案；3. 有 实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报 告） 3. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求	m ²	340.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 441 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
855	03070200131113	风管漏风试验	1. 名称:风管漏风试验 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	340.750					
		分部小计								
		分部小计								
		抗震支架								
		暖通								
856	0313010183114	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:TXF-630-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 442 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
857	0313010183115	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:TXF-800-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	14.000					
858	0313010183116	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:TXF-1000-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术	副	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 443 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
859	0313010183117	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:TXF-1200-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
860	0313010183118	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:TXF-1250-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	副	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
861	0313010183119	风管抗震支架	1. 名称: 风管抗震支架 2. 规格: TXF-1400-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	5.000					
862	0313010183120	风管抗震支架	1. 名称: 风管抗震支架 2. 规格: TXF-1800-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合	副	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 445 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
863	0313010183121	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:TXF-630-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	5.000					
864	0313010183122	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:TXF-800-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、	副	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
865	0313010183123	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:TXF-1000-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	2.000					
866	0313010183124	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:TXF-1250-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	副	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
867	0313010183125	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:TXF-1400-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术 要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	副	2.000					
868	0313010183126	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:TXF-1800-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技	副	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 448 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
		分部小计								
		强电								
869	0313010183127	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术 要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	副	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 449 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
870	0313010183128	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-300-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	3.000					
871	0313010183129	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-400-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术	副	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
872	0313010183130	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200X2-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	2.000					
873	0313010183131	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200X3-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 451 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
874	0313010183132	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: TXD-200X4-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	4.000					
875	0313010183134	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: TXD-300X4-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合	副	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 452 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
876	0313010183135	桥架抗震支架	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格：TXD-200X6-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	3.000					
877	0313010183136	桥架抗震支架	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格：TXD-200X2/300X2-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 453 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
878	0313010183137	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200X2/400X4-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	4.000					
879	0313010183138	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200X2/400X2/ 500X2-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 454 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
880	0313010183139	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术 要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	副	4.000					
881	0313010183140	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-300-TL	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 455 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
882	0313010183141	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-400-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	3.000					
883	0313010183142	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 456 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:TXD-200X2-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
884	0313010183143	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200X4-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
885	0313010183144	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-300X4-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	3.000					
886	0313010183145	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200X6-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 458 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
887	0313010183146	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200X2/300X2-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
888	0313010183147	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200X2/400X4-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 459 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
889	0313010183148	桥架抗震支架	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格：TXD-200X2/400X2/500X2-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
		分部小计								
		消防电								
890	0313010183149	桥架抗震支架	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格：TXD-300-T 3. 安装方式：满足设备厂家技	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 460 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
891	0313010183150	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200X1/500X1-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术 要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	副	8.000					
892	0313010183151	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-300X1/500X1-T	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 461 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
893	0313010183152	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-300-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	2.000					
894	0313010183153	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架	副	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 462 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:TXD-200X1/500X1-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		弱电								
895	0313010183154	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
896	0313010183155	桥架抗震支架	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格：TXD-200X1/300X1-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	12.000					
897	0313010183156	桥架抗震支架	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格：TXD-200X1/300X1-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合	副	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		给排水								
898	0313010183157	水管单管抗震支架	1. 名称:水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	8.000					
899	0313010183158	水管单管抗震支架	1. 名称:水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN80-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技	副	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 465 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
900	0313010183159	水管单管抗震支架	1. 名称:水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术 要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	副	1.000					
901	0313010183160	水管单管抗震支架	1. 名称:水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150-T	副	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 466 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
902	0313010183161	水管单管抗震支架	1. 名称:水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	8.000					
903	0313010183162	水管单管抗震支架	1. 名称:水管单管抗震支架	副	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 467 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:TXS-DN250-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
904	0313010183163	水管共管抗震支架	1. 名称:水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65X2-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 468 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
905	0313010183164	水管共管抗震支架	1. 名称:水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100X1/DN150X1-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
906	0313010183165	水管共管抗震支架	1. 名称:水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X1/DN200X1-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 469 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
907	0313010183166	水管共管抗震支架	1. 名称:水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100X1/DN150X1 /DN200X1-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术 要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	副	1.000					
908	0313010183167	水管单管抗震支架	1. 名称:水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术 要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、 优化设计费综合考虑进入综合	副	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 470 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
909	0313010183168	水管单管抗震支架	1. 名称：水管单管抗震支架 2. 规格：TXS-DN80-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	4.000					
910	0313010183169	水管单管抗震支架	1. 名称：水管单管抗震支架 2. 规格：TXS-DN150-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、	副	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 471 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
911	0313010183170	水管单管抗震支架	1. 名称:水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	5.000					
912	0313010183171	水管单管抗震支架	1. 名称:水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN250-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 472 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
913	0313010183172	水管共管抗震支架	1. 名称:水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100X1/DN150X1 -TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术 要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	副	1.000					
914	0313010183173	水管单管抗震支架	1. 名称:水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X1/DN200X1 -	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 473 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		消防水								
915	0313010183174	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	副	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 474 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
916	0313010183175	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN80-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	15.000					
917	0313010183176	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合	副	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 475 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
918	0313010183177	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	43.000					
919	0313010183178	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、	副	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 476 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
920	0313010183179	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	6.000					
921	0313010183180	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN80-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	副	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
922	0313010183181	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术 要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	副	10.000					
923	0313010183182	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技	副	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 478 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
924	0313010183183	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术 要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	副	6.000					
925	0313010183184	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65X2-T	副	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 479 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
926	0313010183185	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X2-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	21.000					
927	0313010183186	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架	副	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 480 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:TXS-DN200X2-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
928	0313010183187	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65X3-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 481 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
929	0313010183188	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X3-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	5.000					
930	0313010183189	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65X2/DN150X2-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 482 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
931	0313010183190	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X4-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	2.000					
932	0313010183191	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200X4-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 483 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
933	0313010183192	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X4/DN200X1-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
934	0313010183193	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200X5-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 484 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
935	0313010183194	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X5/DN200X1-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
936	0313010183195	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65X2-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、	副	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 485 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
937	0313010183196	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X2-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	7.000					
938	0313010183197	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200X2-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 486 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
939	0313010183198	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65X3-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术 要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	副	1.000					
940	0313010183199	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X3-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技	副	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 487 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
941	0313010183200	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65X2/DN150X2- TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术 要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	副	1.000					
942	0313010183201	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 488 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:TXS-DN150X4-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
943	0313010183202	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200X4-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
944	0313010183203	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200X5-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
945	0313010183204	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X5/DN200X1-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室 标段： / -安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2.1	专业措施项目								
946	0313010013212	吊装加固		项	1.000					
947	0313010023213	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000					
948	0313010033214	平台铺设、拆除		项	1.000					
949	0313010043215	顶升、提升装置		项	1.000					
950	0313010053216	大型设备专用机具		项	1.000					
951	0313010063217	焊接工艺评定		项	1.000					
952	0313010073218	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段：/

第 491 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
953	0313010083219	防护棚制作安装拆除		项	1.000					
954	0313010093220	特殊地区施工增加		项	1.000					
955	0313010103221	安装与生产同时进行施 工增加		项	1.000					
956	0313010113222	在有害身体健康环境中 施工增加		项	1.000					
957	0313010123223	工程系统检测、检验		项	1.000					
958	0313010133224	设备、管道施工的安全 、防冻和焊接保护		项	1.000					
959	0313010143225	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000					
960	0313010153226	管道安拆后的充气保护		项	1.000					
961	0313010163227	隧道内施工的通风、供 水、供气、供电、照明 及通信设施		项	1.000					
962	0313010173228	脚手架搭拆		项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室
-安装工程】 标段: /

第 492 页 共 492 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
963	0313010183229	其他措施		项	1.000					
964	0313020073230	高层施工增加		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020013205	安全文明施工			479902.74			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27638.38			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		80402.55			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		208544.12			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		163317.69			
2	0313020023206	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033207	非夜间施工照明						
4	0313020043208	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053209	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063210	已完工程及设备保护						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083211	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	智能化配套	1、电梯五方通话系统 2、配电室环境监控、电力监控 等相关内容 3、C0监控配套	150000.00			
合计			150000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安
装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定 数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 1 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	灯具吊杆 φ 15	根	97.92					
2	20W一体化LED条形灯	套						
3	20W壁装一体化LED条形灯	套	190.89					
4	声控延时开关(红外线感应)	个	9.18					
5	安全出口标志灯	套	18.18					
6	单向疏散标志灯	套	48.48					
7	安全型防溅插座 250V250V 10A	套						
8	接线盒	个	612.00					
9	JDG管20套接紧定式薄壁钢管	m	4.53					
10	JDG管25套接紧定式薄壁钢管	m						
11	WDZCN-RYJS-B1(t1, d1)-2x1.5	m	13819.81					
12	WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-2.5	m	8510.74					
13	配电柜B1-2ATxb1	台	1.00					
14	WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-5x16	m						
15	矿物质电缆头5*16	个						
16	矿物质电缆头5*35	个						
17	WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x25+1x16	m	1453.67					
18	点型感烟火灾探测器	个	191.00					
19	消火栓报警按钮	个	22.00					
20	火灾声光报警器(带地址码)	个	11.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 2 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	消防电话插孔	个	9.00					
22	手动火灾报警按钮(带地址码)	个	9.00					
23	输出模块	m	8.00					
24	输入模块	m	59.00					
25	输入输出模块(带一个地址点)	m	67.00					
26	消防电话分机(带地址码)	个	12.00					
27	总线短路隔离器	m	11.00					
28	消防电话接口	个	9.00					
29	消防接线端子箱	个	6.00					
30	消防模块接线箱	个	21.00					
31	WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-6	m	1382.82					
32	线性光束感烟火灾探测器	个						
33	WDZCN-RYJSP-B1(t1, d1)-2x1.5	m	4100.20					
34	WDZAN-KYJY-B1(t1, d1)-4x1.5	m	1028.29					
35	WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-1.5	m	5903.74					
36	SC202mm	m	9176.54					
37	SC252mm	m	3037.26					
38	SC322mm	m	409.88					
39	MR200x100	m	127.47					
40	MR100x100	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 3 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	槽钢	kg	1059.71					
42	角钢	kg	423.88					
43	醇酸防锈漆C53-1	kg	607.57					
44	酚醛调和漆各色	kg	433.65					
45	型钢	kg	4342.24					
46	消防电源监控监控模块	个	6.00					
47	常闭防火门监控器(双门)	个	5.00					
48	消防切非模块	个	2.00					
49	壁挂式扬声器(3W)3W	个	30.00					
50	点型感温火灾探测器	个	25.00					
51	非编码型感烟探测器	个	7.00					
52	消防模块接线箱（含输入输出模块）	个	2.00					
53	气体灭火警铃	个	2.00					
54	气体灭火控制器	个	2.00					
55	气体灭火声光报警器	个	8.00					
56	气体灭火放气指示灯	套	4.04					
57	手自动转换开关(带紧急启停功能)	套	6.06					
58	中间继电器	台	3.00					
59	防火阀电动按钮	套	2.02					
60	区域显示器(火灾显示盘)	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 4 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	WDZCN-BYJ (F) B1 (t1, d1) -2.5	m	2322.58					
62	40x4热镀锌扁钢	m	572.95					
63	12热镀锌圆钢	根						
64	LEB等电位端子箱	个						
65	镀锌钢管接头管件DN25	个	670.23					
66	热浸镀锌钢管DN25*3.2	m	1141.67					
67	镀锌钢管接头管件DN32	个	212.69					
68	热浸镀锌钢管DN32*3.5	m	305.21					
69	镀锌钢管接头管件DN40	个	122.77					
70	热浸镀锌钢管DN40*3.5	m	143.30					
71	镀锌钢管接头管件DN50	个	241.04					
72	热浸镀锌钢管DN50*3.5	m	242.67					
73	热浸镀锌钢管DN65*4	m	640.82					
74	沟槽卡箍（含胶圈）DN65	套	107.54					
75	热浸镀锌钢管DN80*4	m	140.72					
76	沟槽卡箍（含胶圈）DN80	套	23.11					
77	热浸镀锌钢管DN100*4	m	118.60					
78	沟槽卡箍（含胶圈）DN100	套	19.48					
79	热浸镀锌钢管DN125*4.5	m						
80	沟槽卡箍（含胶圈）DN125	套						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 5 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	热浸镀锌钢管DN150*4. 5	m	749. 06					
82	沟槽卡箍（含胶圈）DN150	套	138. 11					
83	热浸镀锌钢管DN200*6. 5	m	788. 85					
84	沟槽卡箍（含胶圈）DN200	套	130. 20					
85	K80闭式洒水喷头(上喷)	个	586. 81					
86	K80闭式洒水喷头(下喷)	个						
87	K80闭式洒水喷头(上下喷)	个	28. 28					
88	非仓库型特殊应用喷头	个						
89	湿式报警装置DN200	套	1. 00					
90	沟槽法兰DN200	片	2. 00					
91	沟槽法兰DN150	片	16. 00					
92	湿式报警装置DN150	套	5. 00					
93	信号阀DN200	个	1. 40					
94	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套						
95	水流指示器DN150	个	3. 00					
96	减压孔板DN150	个	3. 00					
97	平焊法兰DN150	片	6. 00					
98	压力表0~2. 5MPa φ 50(带表弯)	套	92. 00					
99	UPVC-DN50	m	57. 23					
100	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	51. 68					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 6 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	UPVC-DN25	m	7.37					
102	焊接钢管	kg	1682.47					
103	灭火器MF/ABC4	个	34.00					
104	减压稳压型室内消火栓1800高x700长x240宽	套	24.00					
105	七氟丙烷气体	套	789.00					
106	调节丝杆	个	10.10					
107	内爆螺栓	个	10.10					
108	固定螺帽	个	10.10					
109	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT3/1.2	个	2.02					
110	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT4/1.2	个	3.03					
111	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT5/1.2	个	1.01					
112	机械泄压口450×450	个	7.07					
113	机械泄压口800×450	个	1.01					
114	试验介质(氮气)155L	瓶	7.00					
115	远传水表DN150	个	1.00					
116	碳钢法兰DN150	片	2.02					
117	碳钢法兰DN100	片						
118	远传水表DN100	个						
119	碳钢法兰DN65	片	8.08					
120	远传水表DN65	个	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 7 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
121	潜水排污泵Q=20m³/h;H=15m;N=3.0Kw	台	16.00					
122	镀锌钢板0.5mm	m²	21.60					
123	镀锌钢板1.0mm	m²	476.32					
124	低噪声箱式离心风机风量8000m³/h，机外余压355Pa，功率2.2kw	台	1.00					
125	天花式排气扇风量300m³/h，功率100w	台	2.00					
126	百叶窗式排气扇（10寸）风量480m³/h，功率50w	台	8.00					
127	镀锌钢板0.75mm	m²	334.45					
128	镀锌钢板0.6mm	m²	181.01					
129	单层百叶风口600X400	个	2.02					
130	单层百叶风口200X200	个	2.02					
131	(常开)风管防火调节阀320X320	个	1.01					
132	铜管φ6.35	m	21.77					
133	铜管φ9.52	m	52.66					
134	铜管φ12.7	m	21.66					
135	铜管φ15.88	m	52.41					
136	岩棉板+防火板(3h)40mm	m³	18.40					
137	带不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)	m³	0.24					
138	50mm岩棉板(密度为120kg/m³/)+复合铝箔贴面	m³	42.75					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 8 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
139	镀锌钢板1.5mm	m²	455.48					
140	钢板2.0mm	m²	8.76					
141	风管止回阀320X320	个	1.01					
142	50mm岩棉板(密度为60kg/m³/)+复合铝箔贴面	m³	16.61					
143	末端试水装置DN25	套	1.00					
144	末端试水阀组DN25	套	2.00					
145	手动(电动式)开启装置	套						
146	微压开关	套						
147	泄压阀控制箱	台						
148	WDZCN-RYJS-B1(t1, d1)-12x1.5	m	260.81					
149	三相干式变压器2500kVA-NX2-SCB/GB 10.5/0.4kV	台	2.00					
150	槽钢	m	176.55					
151	低压封闭式插接母线槽（变压器）MC-T-5000A/ 4P-密集型IP65	m	17.16					
152	SC803.5mm	m	75.52					
153	风管止回阀800X550	个	1.01					
154	潜水排污泵Q=40m³/h;H=15m;N=4.0Kw	台	14.00					
155	WDZA-YJY-B1(t1, d1)-5x2.5	m	92.47					
156	NW-BTLY-B1-4x25+1x16	m	2194.28					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】 标段：/ 第 9 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
157	MR300x100	m	27.59					
158	MR400x100	m						
159	碳钢法兰DN200	片	2.02					
160	远传水表DN200	个	1.00					
161	衬塑钢管DN200	m	111.91					
162	给水室内钢塑复合管卡箍管件DN200	个	38.09					
163	衬塑钢管DN100	m	57.55					
164	给水室内钢塑复合管卡箍管件DN100	个	23.84					
165	衬塑钢管DN150	m	262.19					
166	给水室内钢塑复合管卡箍管件DN150	个	89.23					
167	衬塑钢管DN80	m	70.29					
168	给水室内钢塑复合管卡箍管件DN80	个	32.48					
169	室内塑料给水管热熔管件DN65	个	76.55					
170	PPR-65	m	128.98					
171	PPR-80	m	50.95					
172	室内塑料给水管热熔管件DN80	个	19.81					
173	碳钢法兰DN80	片	8.08					
174	远传水表DN80	个	4.00					
175	PPR-50	m	76.40					
176	室内塑料给水管热熔管件DN50	个	49.56					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】 标段：/ 第 10 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
177	PPR-40	m	29.77					
178	室内塑料给水管热熔管件DN40	个	21.74					
179	PPR-32	m	99.82					
180	室内塑料给水管热熔管件DN32	个	87.15					
181	PPR-25	m	148.81					
182	室内塑料给水管热熔管件DN25	个	158.33					
183	塑料闸阀DN65	个	5.05					
184	塑料闸阀DN80	个	8.04					
185	塑料截止阀DN25	个	12.10					
186	水龙头DN25	个	11.11					
187	潜水排污泵Q=25m³/h;H=15m;N=3.0Kw	台	10.00					
188	给水室内钢塑复合管法兰管件DN200	个	44.94					
189	内衬塑PE钢管DN200	m	132.05					
190	内衬塑PE钢管DN150DN150	m	198.02					
191	给水室内钢塑复合管法兰管件DN150	个	67.39					
192	潜水排污泵Q=60m³/h;H=15m;N=7.5Kw	台	4.00					
193	不锈钢防返溢地漏DN150	个	3.03					
194	不锈钢防返溢地漏DN100	个	2.02					
195	内衬塑PE钢管DN80	m	132.01					
196	给水室内钢塑复合管法兰管件DN80	个	61.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 11 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
197	内衬塑PE钢管DN100	m	227.82					
198	给水室内钢塑复合管法兰管件DN100	个	77.53					
199	内衬塑PE钢管DN65	m	41.62					
200	给水室内钢塑复合管卡箍管件DN65	个	21.85					
201	弹性密封铸铁闸阀DN65	个	16.00					
202	弹性密封铸铁闸阀DN80	个	10.00					
203	弹性密封铸铁闸阀DN100	个	17.00					
204	弹性密封铸铁闸阀DN150	个	9.00					
205	弹性密封铸铁闸阀DN200	个	6.00					
206	污水专用球形止回阀DN65	个	16.00					
207	污水专用球形止回阀DN80	个	10.00					
208	污水专用球形止回阀DN100	个	14.00					
209	污水专用球形止回阀DN150	个	10.00					
210	可曲挠橡胶接头DN65	个	16.00					
211	可曲挠橡胶接头DN80	个	14.00					
212	可曲挠橡胶接头DN100	个	27.00					
213	不锈钢闸阀DN200	个	6.00					
214	不锈钢闸阀DN150	个	16.00					
215	不锈钢闸阀DN100	个	10.00					
216	不锈钢闸阀DN80	个	14.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 12 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
217	不锈钢闸阀DN65	个	3.00					
218	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT6/1.2	个	1.01					
219	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT10/1.2	个	3.03					
220	灭火器MF/ABC5	个	48.00					
221	明杆闸阀DN200	个	48.00					
222	明杆闸阀DN100	个						
223	明杆闸阀DN65	个	9.00					
224	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套						
225	信号阀DN100	个						
226	泄压阀DN50	个	3.03					
227	自动排气阀DN20	个						
228	UPVC-DN100	m						
229	室内塑料排水管粘接管件DN100	个						
230	UPVC-DN75	m						
231	室内塑料排水管粘接管件DN75	个						
232	热浸镀锌钢管DN20*3.5	m	27.73					
233	镀锌钢管接头管件DN20	个	23.20					
234	水力警铃	个	6.00					
235	消防水泵接合器SQD150-1.6	套						
236	先导式减压阀DN200	个	10.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 13 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
237	Y型过滤器DN200	个	11.00					
238	可曲挠橡胶接头DN200	个	17.00					
239	碳钢平焊法兰DN200	片	112.00					
240	安全阀DN200	个	8.00					
241	截止阀DN200	个	8.00					
242	先导式减压阀DN150	个	4.00					
243	Y型过滤器DN150	个	6.00					
244	截止阀DN150	个	2.00					
245	安全阀DN150	个	2.00					
246	碳钢平焊法兰DN150	片	100.00					
247	可曲挠橡胶接头DN150	个	20.00					
248	基础槽(角)钢	m	129.08					
249	变频立式不锈钢多级水泵Q=90m³/h, H=70m, N=22.0kW	台	3.00					
250	变频立式不锈钢多级水泵Q=36m³/h, H=102m, N=15.0kW	台	3.00					
251	变频立式不锈钢多级水泵Q=30m³/h, H=67m, N=11.0kW	台	2.00					
252	气压罐SQL600x1.0	台	4.00					
253	食用级304不锈钢管DN200*3.0	m	48.07					
254	食用级304不锈钢管DN250*4.0	m	29.75					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 14 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
255	食用级304不锈钢管DN150*3.0	m	29.41					
256	304不锈钢管DN100*1.5	m	17.79					
257	18目不锈钢防虫网	个	11.00					
258	304不锈钢管DN80*1.5	m	48.67					
259	食用级304不锈钢管DN65*2.0	m	4.77					
260	不锈钢平焊法兰DN200	片	40.00					
261	暗杆式不锈钢闸阀DN200	个	8.00					
262	暗杆式不锈钢闸阀DN250	个	3.00					
263	不锈钢平焊法兰DN250	片	6.00					
264	暗杆式不锈钢闸阀DN150	个	9.00					
265	不锈钢平焊法兰DN150	片	46.00					
266	暗杆式不锈钢闸阀DN100	个	13.00					
267	不锈钢平焊法兰DN100	片	86.00					
268	暗杆式不锈钢闸阀DN80	个	1.00					
269	不锈钢平焊法兰DN80	片	44.00					
270	暗杆式不锈钢闸阀DN65	个	2.00					
271	不锈钢平焊法兰DN65	片	6.00					
272	不锈钢缓闭消声式止回阀DN100	个	6.00					
273	不锈钢缓闭消声式止回阀DN150	个	2.00					
274	磁翻板液位计(带远传水位功能)DN20	套	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 15 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
275	偏心异径管DN100	个	7.00					
276	偏心异径管DN150	个	5.00					
277	同心异径管DN100	个	6.00					
278	同心异径管DN150	个	9.00					
279	不锈钢电磁阀DN200	个	2.00					
280	旋流防止器DN200	个	4.00					
281	活塞式气囊水锤吸纳器DN100	个	3.00					
282	活塞式气囊水锤吸纳器DN150	个	1.00					
283	活塞式气囊水锤吸纳器DN200	个	1.00					
284	压力传感器	支	5.00					
285	不锈钢Y型过滤器DN200	个	2.00					
286	不锈钢泄水阀DN100	个	1.00					
287	不锈钢泄水阀DN150	个	1.00					
288	不锈钢泄水阀DN200	个	1.00					
289	过滤活塞式遥控浮球阀DN20	个	2.04					
290	食用级304不锈钢管DN100*2.0	m	32.89					
291	食用级304不锈钢管DN80*2.0	m	2.36					
292	食用级304不锈钢管DN25*1.0	m	34.76					
293	304不锈钢管DN32*1.0	m	9.23					
294	304不锈钢管DN150*2.0	m	12.26					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 16 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
295	塑料法兰(带螺栓)	片	12.00					
296	不锈钢缓闭消声式止回阀DN80	个	4.00					
297	同心异径管DN80	个	4.00					
298	不锈钢截止阀DN32	个	2.02					
299	旋流防止器DN100	个	2.00					
300	不锈钢电磁阀DN100	个	2.00					
301	不锈钢电磁阀DN80	个	3.00					
302	旋流防止器DN80	个	1.00					
303	不锈钢Y型过滤器DN80	个	1.00					
304	不锈钢Y型过滤器DN100	个	6.00					
305	管道混合器DN80	个	2.00					
306	原水提升泵Q=18m³/h, H=15m, N=4.0KW	台	2.00					
307	排泥泵(兼雨后排空泵)Q=40m³/h, H=15m, N=4.0KW	台	2.00					
308	雨水回用水加压泵Q=40m³/h, H=15m, N=4.0KW	台	2.00					
309	混凝剂加药装置Q=20L/h, N=0.12KW	台	1.00					
310	紫外线消毒装置Q=300m³/h, N=4.0kW	台	1.00					
311	消毒剂投药泵储药筒300L, Q=40L/h	台	1.00					
312	自动自清洗过滤器Q=20m³/h, 650×970	台	1.00					
313	多介质过滤器Q=10m³/h, 1200×2800	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 17 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
314	液压水位控制阀DN200	个	2.00					
315	液控浮球阀DN25	个	4.04					
316	室外消火栓泵Q=40L/s, H=40m, N=30.0KW	台	2.00					
317	碳钢平焊法兰DN65	片	18.00					
318	安全泄压阀DN150	个	4.00					
319	消声止回阀DN150	个	7.00					
320	消声止回阀DN200	个	2.00					
321	偏心异径管DN200	个	7.00					
322	压力表(压力测试装置)	套	14.00					
323	仪表接头	套	9.00					
324	压力开关DN200	套	6.00					
325	室内消火栓泵Q=40L/s, H=127m, N=75.0KW	台	2.00					
326	自动喷淋泵Q=35L/s, H=129m, N=75.0KW	台	2.00					
327	消防水炮泵Q=60L/s, H=115m, N=110.0KW	台	2.00					
328	室内消火栓稳压泵Q=1.5L/s, H=97m, N=3.0KW	台	2.00					
329	自动喷淋稳压泵Q=1.5L/s, H=97m, N=3.0KW	台	4.00					
330	隔膜式气压罐SQL800X1.6 Φ800有效稳压容积300L	台	3.00					
331	加厚热浸镀锌钢管DN250*8	m	25.28					
332	沟槽卡箍（含胶圈）DN250	套	4.17					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】 标段：/ 第 18 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
333	加厚热浸镀锌钢管DN150*4.5	m	87.72					
334	加厚热浸镀锌钢管DN65*4	m	13.95					
335	加厚热浸镀锌钢管DN32*3.5	m	5.93					
336	加厚热浸镀锌钢管DN50*3.5	m	57.14					
337	加厚热浸镀锌钢管DN20*3.5	m	11.79					
338	加厚热浸镀锌钢管DN350*10	m						
339	沟槽卡箍（含胶圈）DN350	套						
340	加厚热浸镀锌钢管DN400*10	m	20.56					
341	沟槽卡箍（含胶圈）DN400	套	3.39					
342	碳钢平焊法兰DN250	片	30.00					
343	明杆闸阀DN250	个	9.00					
344	消声止回阀DN250	个						
345	吸水喇叭口DN250	个	6.00					
346	隔振支架	kg	726.46					
347	碳钢平焊法兰DN400	片	6.00					
348	电动阀DN400	个	3.00					
349	明杆闸阀DN50	个	12.12					
350	明杆闸阀DN32	个	6.06					
351	消声止回阀DN50	个	3.03					
352	消声止回阀DN32	个	6.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 19 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
353	流量检测装置DN200	套	2.00					
354	流量检测装置DN150	套	9.00					
355	Y型过滤器DN50	个	6.06					
356	可曲挠橡胶接头DN50	个	6.00					
357	可曲挠橡胶接头DN250	个	2.00					
358	可曲挠橡胶接头DN32	个	6.00					
359	同心异径管DN32	个	6.00					
360	同心异径管DN200	个	2.00					
361	偏心异径管DN50	个	6.00					
362	偏心异径管DN250	个	2.00					
363	无缝钢管D150	m	0.40					
364	截止阀DN20	个	1.02					
365	放空阀DN150	个	2.00					
366	电接点压力表	套	3.00					
367	低噪声箱式离心风机风量18000m³/h，机外余压360Pa，功率4kw	台	1.00					
368	补风轴流风机风量13000m³/h，机外余压320Pa，功率2.2kw	台	1.00					
369	风管止回阀1400X400	个	2.02					
370	单层百叶风口1200X1000	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 20 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
371	消防风管防火调节阀(常开)1400X400	个	2.02					
372	单层百叶风口800X800	个	1.01					
373	风管止回阀800X800	个	1.01					
374	消防风管防火调节阀(常开)800X800	个	1.01					
375	风管止回阀800X500	个	2.02					
376	余压阀(带70℃防火阀)400X250	个	3.03					
377	单层百叶风口1100X1000	个	1.01					
378	高气密电动加压送风口600X(2000+250)	个	1.01					
379	高气密电动加压送风口600X(1200+250)	个	1.01					
380	消防风管防火调节阀(常开)800X400	个	3.03					
381	消防风管防火调节阀(常开)800X500	个	2.02					
382	消防风管防火调节阀(常开)800X550	个	2.02					
383	高气密电动加压送风口600X(1500+250)	个	1.01					
384	消防风管防火调节阀(常开)400X250	个	2.02					
385	单层百叶风口400X250	个	1.01					
386	加压轴流风机风量22000m³/h，机外余压600Pa，功率7.5kw	台	1.00					
387	加压轴流风机风量16000m³/h，机外余压500Pa，功率5.5kw	台	1.00					
388	加压轴流风机风量29000m³/h，机外余压705Pa，功率11kw	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 21 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
389	镀锌钢板1.2mm	m²	230.47					
390	低噪声高温箱式离心风机风量34500m³/h，机外余压990/360Pa，功率18/6.2kw	台	1.00					
391	低噪声高温箱式离心风机风量34500m³/h，机外余压740/290Pa，功率18/6.2kw	台	1.00					
392	复合阻抗消声器L=1.2m，消声量≥15dB(A)	节	2.00					
393	复合阻抗消声器L=1.0m，消声量≥15dB(A)	节	4.00					
394	(常开)280℃风管排烟防火阀1000X500	个	1.01					
395	(常开)280℃风管排烟防火阀1800X400	个	3.03					
396	(常开)280℃风管排烟防火阀1250X400	个	2.02					
397	(常开)280℃风管排烟防火阀630X400	个	2.02					
398	(常开)280℃风管排烟防火阀1200X630	个	1.01					
399	280℃电动排烟阀（常闭,带钢绳及控制盒）1800X400	个	2.02					
400	70℃风管电动防火阀（常开）1000X400	个	2.02					
401	280℃电动排烟阀（常闭,带钢绳及控制盒）630X400	个	2.02					
402	单层百叶风口1200X600	个	2.02					
403	(常开)280℃风管排烟防火阀1900X800	个	1.01					
404	CO探测器	个	10.00					
405	低噪声箱式离心风机风量2500m³/h，机外余压255Pa，功率0.55kw	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 22 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
406	排风轴流风机风量20000m³/h，机外余压400Pa，功率4kw	台						
407	排风轴流风机风量16000m³/h，机外余压310Pa，功率2.2kw	台	1.00					
408	内涂塑镀锌钢管	m	63.75					
409	空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管件DN20	个	36.95					
410	塑料管dn75	m	0.32					
411	单层百叶风口800X600	个	4.04					
412	单层百叶风口800X500	个						
413	单层百叶风口800X400	个	2.02					
414	单层百叶风口600X250	个	2.02					
415	单层百叶风口600X300	个	1.01					
416	风管止回阀1000X400	个	1.01					
417	电动多叶对开调节阀630X400	个	1.01					
418	单层百叶风口(带防虫网)1200X1200	个	1.01					
419	单层百叶风口(带防虫网)800X600	个	2.02					
420	单层百叶风口(带防虫网)600X600	个	1.01					
421	单层百叶风口300X300	个	8.08					
422	(常开)风管防火调节阀300X300	个	7.07					
423	多叶对开调节阀630X320	个	2.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 23 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
424	(常开)风管防火调节阀630X320	个	1.01					
425	(常开)风管防火调节阀500X320	个	1.01					
426	(常开)风管防火调节阀800X500	个						
427	(常开)风管防火调节阀800X600	个	2.02					
428	(常开)风管防火调节阀200X200	个	10.10					
429	(常开)风管防火调节阀600X600	个	1.01					
430	70℃风管电动防火阀（常开）1200X1200	个	1.01					
431	70℃风管电动防火阀（常开）1250X400	个	1.01					
432	70℃风管电动防火阀（常开）800X600	个						
433	固定式挡烟垂壁不燃防火布	m	18.38					
434	WDZCN-RYJS-B1(t1,d1)-2x0.5	m	86.62					
435	WDZAN-KYJY-B1(t1,d1)-7x1.5	m	17.61					
436	WDZCN-RYJS-B1(t1,d1)-4x1.5	m	38.45					
437	MR50x50	m	41.25					
438	MR500x100	m	102.70					
439	MR100x50	m	1.03					
440	MR150x100	m	96.68					
441	总等电位联结端子箱	个	4.02					
442	40W一体化LED面板灯	套	5.05					
443	20W一体化防水防尘型LED条形灯	套	43.43					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】 标段：/ 第 24 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
444	20W壁装一体化防水防尘型LED条形灯	套	24.24					
445	吸顶灯18W	套	15.15					
446	感应吸顶灯18W	套	9.09					
447	10W壁装一体化LED条形灯	套	2.02					
448	A型应急照明灯	套	92.92					
449	A型防水应急照明灯	套						
450	楼层标志灯	套	3.03					
451	疏散出口标志+楼层标志灯	套						
452	安全型机房插座	套	34.68					
453	单联单控开关	只	15.30					
454	双联单控开关	只	18.36					
455	三联单控开关	只	5.10					
456	WDZC-BYJ-B1 (t1, d1)-2.5	m	14061.70					
457	WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1)-2x2.5	m	2402.76					
458	高压柜1AH1	台	1.00					
459	高压柜1AH2	台	1.00					
460	高压柜1AH3	台	1.00					
461	高压柜1AH4	台	1.00					
462	高压柜2AH1	台	1.00					
463	高压柜2AH2	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 25 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
464	高压柜2AH3	台	1.00					
465	高压柜2AH4	台	1.00					
466	直流屏	台	1.00					
467	低压柜1N15	台	1.00					
468	低压柜1N14	台	1.00					
469	低压柜1N13	台	1.00					
470	低压柜1N12	台	1.00					
471	低压柜1N11	台	1.00					
472	低压柜1N10	台	1.00					
473	低压柜1N9	台	1.00					
474	低压柜1N8	台	1.00					
475	低压柜1N7	台	1.00					
476	低压柜1N6	台	1.00					
477	低压柜1N5	台	1.00					
478	低压柜1N4	台	1.00					
479	低压柜1N3	台	1.00					
480	低压柜1N2	台	1.00					
481	低压柜1N1	台	1.00					
482	低压柜2N15	台	1.00					
483	低压柜2N14	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 26 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
484	低压柜2N13	台	1.00					
485	低压柜2N12	台	1.00					
486	低压柜2N11	台	1.00					
487	低压柜2N10	台	1.00					
488	低压柜2N9	台	1.00					
489	低压柜2N8	台	1.00					
490	低压柜2N7	台	1.00					
491	低压柜2N6	台	1.00					
492	低压柜2N5	台	1.00					
493	低压柜2N4	台	1.00					
494	低压柜2N3	台	1.00					
495	低压柜2N2	台	1.00					
496	低压柜2N1	台	1.00					
497	低压封闭式插接母线槽（变压器）MC-T-4000A/ 4P-密集型IP65	m	9.51					
498	高压电缆头3X120	套						
499	配电柜B1-2ATxb1-1	台	1.00					
500	配电柜B1-2ATxb1-2	台	1.00					
501	配电柜B1-2ATxb1-3	台	1.00					
502	配电柜B1-2ATxb2	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 27 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
503	配电柜B1-2ATxb2-1	台	1.00					
504	水管抗震支架TXS-DN200X2-TL	副	1.00					
505	水管抗震支架TXS-DN100-TL	副	10.00					
506	水管抗震支架TXS-DN65-TL	副	11.00					
507	水管抗震支架TXS-DN150X1/DN200X1-T	副	2.00					
508	桥架抗震支架TXD-200-T	副	9.00					
509	水管抗震支架TXS-DN200-T	副	23.00					
510	水管抗震支架TXS-DN200X2-T	副	4.00					
511	水管抗震支架TXS-DN150-T	副	56.00					
512	水管抗震支架TXS-DN200X5-T	副	2.00					
513	水管抗震支架TXS-DN100-T	副	10.00					
514	水管抗震支架TXS-DN65-T	副	53.00					
515	水管抗震支架TXS-DN200X5-TL	副	1.00					
516	桥架抗震支架TXD-400-TL	副	3.00					
517	风管抗震支架TXF-1000-TL	副	2.00					
518	水管抗震支架TXS-DN80-TL	副	13.00					
519	桥架抗震支架TXD-400-T	副	6.00					
520	桥架抗震支架TXD-200X4-TL	副	2.00					
521	水管抗震支架TXS-DN80-T	副	24.00					
522	桥架抗震支架TXD-200X4-T	副	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 28 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
523	桥架抗震支架TXD-200X2-T	副	2.00					
524	水管抗震支架TXS-DN100X1/DN150X1-TL	副	1.00					
525	水管抗震支架TXS-DN150X1/DN200X1-TL	副	2.00					
526	桥架抗震支架TXD-200X2-TL	副	1.00					
527	风管抗震支架TXF-1000-T	副	5.00					
528	水管抗震支架TXS-DN150-TL	副	31.00					
529	桥架抗震支架TXD-200-TL	副	4.00					
530	水管抗震支架TXS-DN200-TL	副	11.00					
531	风管抗震支架TXF-630-T	副	5.00					
532	风管抗震支架TXF-800-T	副	14.00					
533	风管抗震支架TXF-1200-T	副	1.00					
534	风管抗震支架TXF-1250-T	副	5.00					
535	风管抗震支架TXF-1400-T	副	5.00					
536	风管抗震支架TXF-1800-T	副	8.00					
537	风管抗震支架TXF-630-TL	副	5.00					
538	风管抗震支架TXF-800-TL	副	8.00					
539	风管抗震支架TXF-1250-TL	副	3.00					
540	风管抗震支架TXF-1400-TL	副	2.00					
541	风管抗震支架TXF-1800-TL	副	5.00					
542	桥架抗震支架TXD-300-T	副	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 29 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
543	桥架抗震支架TXD-300-TL	副	4.00					
544	桥架抗震支架TXD-200X6-T	副	3.00					
545	桥架抗震支架TXD-200X6-TL	副	2.00					
546	桥架抗震支架TXD-200X2/400X4-T	副	4.00					
547	桥架抗震支架TXD-200X2/400X4-TL	副	2.00					
548	桥架抗震支架TXD-200X2/400X2/500X2-T	副	1.00					
549	桥架抗震支架TXD-200X2/400X2/500X2-TL	副	1.00					
550	桥架抗震支架TXD-200X3-T	副	1.00					
551	桥架抗震支架TXD-200X2/300X2-T	副	1.00					
552	桥架抗震支架TXD-200X2/300X2-TL	副	1.00					
553	桥架抗震支架TXD-300X4-T	副	5.00					
554	桥架抗震支架TXD-300X4-TL	副	3.00					
555	桥架抗震支架XD-200X4-T	副						
556	桥架抗震支架TXD-200X1/500X1-T	副	8.00					
557	桥架抗震支架TXD-200X1/500X1-TL	副	5.00					
558	桥架抗震支架TXD-300X1/500X1-T	副	1.00					
559	桥架抗震支架TXD-200X1/300X1-T	副	12.00					
560	桥架抗震支架TXD-200X1/300X1-TL	副	8.00					
561	水管抗震支架TXS-DN65X2-T	副	10.00					
562	水管抗震支架TXS-DN100X1/DN150X1-T	副	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 30 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
563	水管抗震支架TXS-DN250-TL	副	1.00					
564	水管抗震支架TXS-DN250-T	副	3.00					
565	水管抗震支架TXS-DN100X1/DN150X1/DN200X1-T	副	1.00					
566	水管抗震支架TXS-DN200X4-T	副	1.00					
567	水管抗震支架TXS-DN200X4-TL	副	1.00					
568	水管抗震支架TXS-DN65X2-TL	副	9.00					
569	水管抗震支架TXS-DN65X3-T	副	1.00					
570	水管抗震支架TXS-DN65X3-TL	副	1.00					
571	水管抗震支架TXS-DN65X2/DN150X2-TL	副	1.00					
572	水管抗震支架TXS-DN65X2/DN150X2-T	副	1.00					
573	水管抗震支架TXS-DN150X2-T	副	21.00					
574	水管抗震支架TXS-DN150X2-TL	副	7.00					
575	水管抗震支架TXS-DN150X3-TL	副	2.00					
576	水管抗震支架TXS-DN150X3-T	副	5.00					
577	水管抗震支架TXS-DN150X4-TL	副	1.00					
578	水管抗震支架TXS-DN150X4-T	副	2.00					
579	水管抗震支架TXS-DN150X5/DN200X1-T	副	1.00					
580	水管抗震支架TXS-DN150X5/DN200X1-TL	副	2.00					
581	水管抗震支架TXS-DN150X4/DN200X1-T	副	1.00					
582	配电柜B1-2ATsb1	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 31 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
583	雨水回收机房配电柜B1-2YSBAT1	台	1.00					
584	给水变频控制柜B1-2ATsb1-1	台	1.00					
585	给水变频控制柜B1-2ATsb1-2	台	1.00					
586	给水变频控制柜B1-2ATsb1-3	台	1.00					
587	配电箱CDZAP1	台	1.00					
588	配电箱B1-2AL	台	1.00					
589	配电箱B1-2PFAP	台	2.00					
590	配电箱B1-1ALE	台	1.00					
591	配电箱B1-2ALE	台	1.00					
592	配电箱4-3ALEPsa1	台	1.00					
593	配电箱4-1ALEPsa2	台	1.00					
594	配电箱4-1ALEPsa1	台	1.00					
595	潜污泵控制箱3KW	台	8.00					
596	潜污泵控制箱4KW	台	2.00					
597	潜污泵控制箱22.5KW	台	1.00					
598	T接箱T接端子排载流量:63A	台	3.00					
599	WDZA-YJY-0.6/1kV-B1(t1, d1)-4x240x+1x120	m	291.74					
600	NW-BTLY-B1-4x185+1x95	m	392.00					
601	矿物质电缆头5*185	个						
602	NW-BTLY-B1-4x240x+1x120	m	194.54					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 32 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
603	矿物质电缆头5*240	个						
604	NW-BTLY-B1-4x150+1x70	m	286.70					
605	矿物质电缆头5*150	个						
606	WDZAN-YJY-B1(t1,d1)-5x2.5	m	1118.23					
607	WDZA-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x50+1x25	m	930.47					
608	低压封闭式插接母线槽MC-T-4000A/5P-密集型 IP65	m	13.73					
609	低压封闭式插接母线槽MC-T-2500A/5P-密集型 IP65	m	100.09					
610	低压封闭式插接母线槽MC-T-2000A/5P-密集型 IP65	m	37.69					
611	低压封闭式插接母线槽MC-T-1600A/5P-密集型 IP65	m						
612	低压封闭式插接母线槽MC-T-1250A/5P-密集型 IP65	m	121.29					
613	低压封闭式插接母线槽MC-T-630A/5P-密集型 IP65	m	28.48					
614	动力桥架CT400x150	m	94.45					
615	动力桥架CT200x100	m	77.61					
616	动力桥架CT100x100	m	35.52					
617	防火桥架CT300x100	m	186.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 33 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
618	防火桥架CT200x100	m	155.89					
619	防火桥架CT100x100	m	80.10					
620	防火桥架CT400x100	m	89.66					
621	防火桥架CT500x200	m	36.56					
622	高压电缆头3X300	套						
623	ZB-YJV22-8.7/15kV-3×120	m	35.77					
624	ZB-YJV22-8.7/15kV-3×300	m						
625	高压桥架CT600x200	m	79.52					
626	WDZAN-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x95	m	225.41					
627	WDZAN-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-3x95	m	226.61					
628	WDZAN-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x120	m	43.56					
629	WDZAN-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-3x120	m	43.65					
630	WDZAN-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x50	m	70.99					
631	WDZAN-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-3x50	m	70.92					
632	WDZAN-KYJY-B1(t1,d1)-2x1.5	m	196.90					
633	WDZAN-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x4	m	285.51					
634	SC1004mm	m	17.47					
635	SC502.5mm	m	122.09					
636	SC402mm	m	189.01					
637	SC1254mm	m	52.75					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】 标段：/ 第 34 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
638	WDZAN-YJY-B1(t1, d1)-5x16	m	53.05					
639	WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x16	m	90.46					
640	WDZA-KYJY-B1(t1, d1)-4x1.5	m	86.91					
641	WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-3x4	m	30.63					
642	WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-5x10	m	7.43					
643	WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x10	m	140.69					
644	WDZA-YJY-B1(t1, d1)--0.6/1kV-5x6	m						
645	WDZC-BYJ-B1(t1, d1)-1.5	m	830.41					
646	WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-3x2.5	m	25.11					
647	配电箱B1-2PFAP-2a	台	1.00					
648	风机按钮	个	7.00					
649	配电箱B1-1ATf1-1	台	1.00					
650	配电箱B1-1ATf1-2	台	1.00					
651	配电箱B1-1ATf1-3	台	2.00					
652	配电箱B1-1ATf1-4	台	2.00					
653	配电箱B1-2ATf1-1	台	1.00					
654	配电箱B1-2PFAP-1a	台	1.00					
655	配电箱B1-1PFAP1-1a	台	1.00					
656	SC703.5mm	m						
657	WDZAN-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x25	m	15.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 35 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
658	WDZAN-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x10	m	45.20					
659	WDZAN-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-3x10	m	29.49					
660	WDZAN-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x6	m	14.25					
661	WDZAN-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x2.5	m	26.03					
662	矿物质电缆头5*6	个						
663	矿物质电缆头5*10	个						
664	余压控制箱	台	5.00					
665	防火卷帘控制箱	台	3.00					
666	WDZA-YJY-0.6/1kV-B1(t1, d1)4x185x+1x95	m	156.25					
667	WDZA-YJY-0.6/1kV-B1(t1, d1)4x150x+1x70	m	642.83					
668	WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x120x+1x70	m	386.30					
669	WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x95+1x50	m						
670	WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x70+1x35	m	251.92					
671	NW-BTLY-B1-4x50+1x25	m	185.39					
672	矿物质电缆头5*120	个						
673	矿物质电缆头5*50	个						
674	雨水回收智能控制系统	项	1.00					
675	单层百叶风口(带人字阀)800X250	个	30.30					
676	WDZAN-KYJY-B1(t1, d1)-4x2.5	m	1121.01					
677	WDZAN-KYJY-B1(t1, d1)-2x4	m	109.81					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 36 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
678	WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1)-2x4	m	9.56					
679	WDZAN-YJY23-B1 (t0, d0)-8.7/15kV-ZHY-3×95	m						
680	WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)-4	m	134.36					
681	常闭防火门监控器(单门)	个	1.00					
682	室内塑料排水管粘接管件DN25	个	5.02					
683	食用级304不锈钢管DN20*1.0	m	3.62					
684	304不锈钢管DN20*0.7	m	0.52					
685	304不锈钢管DN65*1.5	m	3.22					
686	304不锈钢管DN50*1.2	m	12.54					
687	不锈钢闸阀DN50	个	1.00					
688	不锈钢平焊法兰DN50	片	4.00					
689	内衬塑PE钢管DN250	m	6.96					
690	给水室内钢塑复合管法兰管件DN250	个	2.37					
691	井道灯	套	2.02					
692	20W壁装一体化LED条形灯(防爆)	套	71.71					
693	(常开)280℃风管排烟防火阀800X400	个	1.01					
694	筒灯7W	套	2.02					
695	70℃风管电动防火阀 (常开)800X500	个	1.01					
696	WDZA-KYJY-B1 (t1, d1)-2x1.5	m	86.53					
697	70℃风管电动防火阀 (常开)630X320	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 37 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
698	(常开)280℃风管排烟防火阀800X650	个	1.01					
699	(常开)70℃风管排烟防火阀Φ800	个	2.02					
700	消防风管防火调节阀(常开)1050X1050	个	1.01					
701	(常开)70℃风管排烟防火阀Φ700	个	2.02					
702	复合阻抗消声器L=0.8m，消声量≥15dB(A)	节	1.00					
703	穿墙套管	个	9.18					
704	高压柜2AH5	台	1.00					
705	高压柜1AH5	台	1.00					
706	空调插座 250V 250V	套	5.10					
707	WDZC-BYJ-B1(t1,d1)-4	m	300.21					
708	WDZC-BYJ-B1(t1,d1)-6	m	372.44					
709	ZA-YJV-3x10	m	834.09					
710	交流充电桩7KW	台	17.00					
711	SC1504mm	m						
712	沟槽管件DN200	套	13.14					
713	沟槽管件DN150	套	3.61					
714	沟槽管件DN65	套	259.33					
715	沟槽管件DN150	套	246.18					
716	沟槽管件DN200	套	143.85					
717	沟槽管件DN250	套	5.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】 标段：/ 第 38 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
718	沟槽管件DN80	套	55.73					
719	沟槽管件DN100	套	46.97					
720	信号阀DN150	套	7.04					
721	明杆闸阀DN150	套	14.07					
722	明杆闸阀DN200	套	8.04					
723	信号阀DN200	套	3.02					
724	电气火灾监控探测器	台	8.00					
725	低烟无卤阻燃耐火型两芯室内单模光纤	m	535.21					
726	2P壁挂式单冷空调	套	1.00					
727	3P壁挂式单冷空调	套	4.00					
728	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	2.18					
729	UPVC-DN25	m	3.83					
730	软连接4000A/4P	跨/三相	1.00					
731	始端箱5000A/4P/IP54	台	4.00					
732	软母线5000A/4P	跨/三相	1.00					
733	过渡铜排5000A/4P	套	1.00					
734	过渡铜排4000A/4P	套	1.00					
735	始端箱4000A/4P/IP54	台	2.00					
736	电缆头WDZAN-YJY23-B1(t0, d0)-8.7/15kV-ZHY-3 ×95	套						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 39 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
737	高压电力电缆头3X300	套						
738	始端箱1250A/5P/IP54	台	3.00					
739	始端箱2000A/5P/IP54	台	2.00					
740	过渡铜排4000A/5P	套	1.00					
741	过渡铜排2500A/5P	套	3.00					
742	过渡铜排1250A/5P	套	3.00					
743	始端箱630A/5P/IP54	台	1.00					
744	过渡铜排630A/5P	套	1.00					
745	始端箱2500A/5P/IP54	台	3.00					
746	过渡铜排2000A/5P	套	2.00					
747	始端箱4000A/5P/IP54	台	1.00					
748	JDG管25	m	81.90					
749	JDG402mm	m	20.96					
750	煤焦油沥青漆L01-17	kg	36.11					
751	实壁HDPE管DN600	m	9.29					
752	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件	个	2.12					
753	泄水阀DN50	个	1.00					
754	衬塑钢管DN25	m	41.22					
755	给水室内钢塑复合管卡箍管件DN25	个	47.41					
756	不锈钢平焊法兰DN100	片	8.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 40 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
757	液压水位控制阀DN100	个	4.00					
758	沟槽卡箍（含胶圈）DN350	套	0.33					
759	热浸镀锌钢管DN300	m	2.00					
760	沟槽卡箍（含胶圈）DN300	套	0.33					
761	热浸镀锌钢管DN350	m	2.02					
762	室内塑料排水管粘接管件DN75	个	3.89					
763	UPVC-DN75	m	4.31					
764	热浸镀锌钢管DN100	m	19.66					
765	沟槽直接头（含胶圈）DN100	套	3.23					
766	沟槽管件DN350	套	0.40					
767	沟槽管件DN400	套	4.09					
768	沟槽管件DN300	套	0.40					
769	沟槽管件DN100	套	7.79					
770	信号阀DN100	套	1.01					
771	WDZA-YJY-0.6/1kV-1x240	m	5.05					
772	T接箱T接端子排载流量:320A	台	1.00					
773	NW-BTLY-B1-5x10	m	43.87					
774	NW-BTLY-B1-5x6	m	287.94					
775	动力桥架CT300x100	m	186.14					
776	BV25	m	1.09					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】
 标段：/
 第 41 页 共 41 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
777	衬塑钢管DN65	m	11.61					
778	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN65	个	6.10					
779	球墨铸铁排水管DN150	m	62.78					
780	室内承插铸铁排水管件DN150	个	27.68					
781	组合式不锈钢板高位消防水箱9.5*3*3.5m	个	1.00					
782	组合式316不锈钢板生活水箱15*3.5*3.5m	个	1.00					
783	紫外线消毒装置SQL600x1.0	台	1.00					
784	清水箱	个	1.00					
785	(常开)风管防火调节阀1000X400	个	1.01					
786	70℃风管电动防火阀 (常开)900X900	个	1.01					
787	风管止回阀800X400	个	1.01					
788	预制(柜式)七氟丙烷气体灭火装置GQQ120/2.5	套	7.00					
789	配电箱B1-1AL	台	1.00					
790	配电箱B1-1XFAT	台	1.00					
791	配电箱B1-2XFAT	台	1.00					
792	配电房绝缘垫	m²	177.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【地下室-安装工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 1 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		电气工程								
		动力工程								
1	0304040173231	空调配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-2APk 3. 规格:Pn=200kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
2	0304040173232	动力配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-1AL1 3. 规格:Pn=30kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 2 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
3	0304040173233	动力配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：1-2ALc 3. 规格：Pn=20kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
4	0304040173234	动力配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：1-3ALc	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 3 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:Pn=20kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
5	0304040173235	动力配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-4ALh 3. 规格:Pn=35kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
6	0304040173236	动力配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-5AW1~1-8AW1 3. 规格:Pn=65kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	台	4.000					
7	0304040173237	宿舍动力配电箱	1. 名称:宿舍动力配电箱 2. 规格:Pn=5kW 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装	台	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 5 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
8	0304040173238	电梯配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-rfATxt 3. 规格:Pn=40kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
9	0304040173239	电梯配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-3APht 3. 规格:Pn=15kW 4. 安装方式：明装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
10	0304040173240	电梯配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-3APct 3. 规格:Pn=15kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
11	0304040173241	消防风机配电箱	1. 名称:配电箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 7 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号:1-rfATx 3. 规格:Pn=20kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
12	0304040173242	消防控制室用电配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-1ATxk 3. 规格:Pn=20kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
13	0304040173245	安防用电配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-1ATaf 3. 规格:Pn=30kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
14	0304040173246	厨房用电配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-2APcf 3. 规格:Pn=140kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 9 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
15	0304040173247	室内覆盖机房用电配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-1ATjf1 3. 规格:Pn=100kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
16	0304040173248	运营商机房用电配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-1ATjf2	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

第 10 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格:Pn=45kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
17	0304040173249	招商中心用电电配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-1APzs 3. 规格:Pn=10kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 11 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
18	0304040173250	屋面层热水泵配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-rfATrs 3. 规格:Pn=90kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
19	0304040173251	屋面层排油烟风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-rfATyy 3. 规格:Pn=31kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 12 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
20	0304040173252	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-1ALZ 3. 规格:Pn=5. 2kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1. 000					
21	0304040173253	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-2ALZ 3. 规格:Pn=2kW	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 13 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
22	0304040173254	照明配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：1-3ALZ 3. 规格：Pn=1.2kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 14 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
23	0304040173255	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-4ALZ 3. 规格:Pn=1.2kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
24	0304040173256	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-5ALZ 3. 规格:Pn=2kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
25	0304040173257	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-6ALZ 3. 规格:Pn=1. 6kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1. 000					
26	0304040173258	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-7ALZ 3. 规格:Pn=1. 6kW 4. 安装方式: 明装	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 16 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
27	0304040173259	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-8ALZ 3. 规格:Pn=2. 8kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1. 000					
28	0304040173260	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 17 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号:1-1ALE 3. 规格:Pn=2. 7kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
29	0304040173261	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-2ALE 3. 规格:Pn=1. 7kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 18 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
30	0304040173262	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-3ALE 3. 规格:Pn=1.2kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
31	0304040173263	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-4ALE 3. 规格:Pn=1.2kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 19 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
32	0304040173264	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-5ALE 3. 规格:Pn=1.2kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
33	0304040173265	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-6ALE	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 20 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:Pn=1.2kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
34	0304040173266	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-7ALE 3. 规格:Pn=1.2kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
35	0304040173267	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-8ALE 3. 规格:Pn=1.4kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
36	0304040173268	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-1ALEPsa1 3. 规格:Pn=0.5kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 22 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
37	0304040173269	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-2ALEPsa1 3. 规格:Pn=1. 0kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1. 000					
38	0304040173270	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-3ALEPsa1 3. 规格:Pn=0. 5kW	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 23 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
39	0304040173271	应急照明分配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：1-4ALEPsa1 3. 规格：Pn=0. 5kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
40	0304040173272	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-5ALEPsa1 3. 规格:Pn=0. 5kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1. 000					
41	0304040173273	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-6ALEPsa1 3. 规格:Pn=0. 5kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 25 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
42	0304040173274	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-7ALEPsa1 3. 规格:Pn=0. 5kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1. 000					
43	0304040173275	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-8ALEPsa1 3. 规格:Pn=0. 5kW 4. 安装方式: 明装	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
44	0304040163276	T接箱	1. 名称:T接箱 2. 规格:T接端子排载流量:280A 3. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	3.000					
45	0304040163277	T接箱	1. 名称:T接箱 2. 规格:T接端子排载流量:160A 3. 开孔、盘柜防火、堵洞、按	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
46	0304040163278	照明T接箱	1. 名称:T接箱 2. 规格:T接端子排载流量:80A 3. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	8.000					
47	0304040163279	防火T接箱	1. 名称:防火T接箱 2. 规格:防火T接端子排载流量:63A 3. 开孔、盘柜防火、堵洞、按	台	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
48	0304080013281	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-4x240x+1x120 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术	m	16.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 29 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
49	0304080013282	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1) - 0.6/1kV-4x185x+1x95 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑, 电缆整 齐布置, 防火封堵严实, 设置标 识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	26.760					
50	0304080013283	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1) - 0.6/1kV-4x150x+1x70	m	94.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 30 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
51	0304080013284	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x120x+1x70 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰	m	42.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 31 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
52	0304080013285	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-4x70+1x35 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑, 电缆整齐布置, 防火封堵严实, 设置标识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装	m	48.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 32 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
53	0304080013286	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-4x50+1x25 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	179.920					
54	0304080013287	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZAN-YJY-B1 (t1, d1)-	m	11.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			0.6/1kV-4x35+1x16 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
55	0304080013288	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZAN-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-3*4 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，	m	11.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
56	0304080013289	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-3*4 3. 敷设方式:穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作	m	43.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
57	0304080013290	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZAN-YJY-B1 (t1, d1) -0.6/1kV-3*6 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1325.880					
58	0304080013291	电力电缆	1. 名称: 电力电缆	m	89.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 36 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:WDZA-YJY-B1 (t1, d1)- 0.6/1kV-4x25+1x16 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑, 电缆整 齐布置, 防火封堵严实, 设置标 识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
59	0304080013292	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)- 0.6/1kV-5x16 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑, 电	m	43.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 37 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
60	0304080013293	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-5x6 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做	m	14.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
61	0304080013294	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZAN-YJY-B1 (t1, d1)-5x16 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	11.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
62	0304110013295	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒,过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	320.150					
63	0304110013296	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷	m	3.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
64	0304110013297	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 80 4. 配置形式: 暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、	m	2.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线）， 按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
65	0304110013298	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 125 4. 配置形式: 暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所 有附件；接地（含跨接线），按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术	m	2.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
66	0304080013299	柔性矿物绝缘防火电缆	1. 名称: 柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格: NW-BTLY-B1-4x50+1x25 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑, 电缆整齐布置, 防火封堵严实, 设置标识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	91.280					
67	0304080013300	柔性矿物绝缘防火电缆	1. 名称: 柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格: NW-BTLY-B1-4x25+1x16 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑, 电	m	368.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 43 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
68	0304080013301	柔性矿物绝缘防火电缆	1. 名称: 柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格: NW-BTLY-B1-5x6 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作	m	7.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 44 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
69	0304080013302	柔性矿物绝缘防火电缆	1. 名称: 柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格: NW-BTLY-B1-5x4 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	6.600					
70	0304080063303	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 5芯≤16	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 45 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kv)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
71	0304080063304	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5芯≤35 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kv)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	10.000					
72	0304080063305	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5芯≤50 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kv)：≤1kV	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 46 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
73	0304080063306	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5芯≤70 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kv)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
74	0304080063307	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5芯≤120 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kv)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
75	0304080063308	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 47 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:5芯≤240 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
76	0304080063309	矿物质电缆头	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:5芯≤4 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
77	0304080063310	矿物质电缆头	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:5芯≤6 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
78	0304080063311	矿物质电缆头	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:5芯≤16 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
79	0304080063312	矿物质电缆头	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:5芯≤35 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
80	0304080063313	矿物质电缆头	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:5芯≤50 3. 电缆头类型: 综合考虑 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kv): ≤1kV 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
81	0304110033314	动力桥架	1. 名称:动力桥架 2. 规格: :CT300x100 3. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆,防腐处理后表面喷塑; 过	m	98.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
82	0304110033315	动力桥架	1. 名称:动力桥架 2. 规格::CT200x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术	m	217.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 51 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
83	0304110033316	动力桥架	1. 名称:动力桥架 2. 规格::CT100x100 3. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆,防腐处理后表面喷塑;过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	113.900					
84	0304110033317	防火桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格::CT200x100	m	98.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
85	0304110033318	防火桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格::CT100x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁	m	79.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】

标段：/

第 53 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接 地、开孔(含配管开孔)、做防火 隔板、防火封堵、刷防火漆，防 腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、 沉降缝时做伸缩节、补偿装置处 理等 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
86	0304130013319	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:综合考虑 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两 道 4. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	kg	590.200					
87	0309050023320	备用电源自动投入装置 系统调试	1. 系统形式:备用电源自动投入 装置系统调试	系统(套)	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		照明插座工程								
88	0304120053321	筒灯25W	1. 名称:筒灯 2. 规格:LED光源25W，色温4000K 3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	1.000					
89	0304120053322	嵌入式LED面板灯盘	1. 名称:嵌入式LED面板灯盘 2. 规格:LED光源34W，色温4000K	套	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式:天花内嵌入安装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
90	0304120053323	20W一体化LED条形灯	1. 名称:一体化LED条形灯 2. 规格:LED光源20W，≥2000Lm，色温4000K 3. 安装形式:吸顶安装/杆吊安装,装高2.8米/线槽下安装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术	套	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
91	0304120053324	20W壁装一体化LED条形灯	1. 名称:壁装一体化LED条形灯 2. 规格:LED光源20W，≥2000Lm，色温4000K 3. 安装形式:壁装, 装高2.6m 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	34.000					
92	0304120053325	吸顶灯18W	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:LED光源18W，色温4000K 3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（	套	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
93	0304120053326	感应吸顶灯18W	1. 名称:感应吸顶灯 2. 规格:LED光源18W，色温4000K，带感应开关 3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	93.000					
94	0304120053327	井道灯	1. 名称:井道灯 2. 规格:LED光源10W，色温4000K	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 58 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
95	0304120053328	A型应急照明灯（吸顶）	1. 名称:A型应急照明灯（吸顶） 2. 规格:10W 3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	58.000					
96	0304120053329	A型应急照明灯（壁装）	1. 名称:A型应急照明灯（壁装）	套	95.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 59 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:10W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
97	0304120053330	A型防水应急照明灯（壁装）	1. 名称:A型防水应急照明灯（壁装） 2. 规格:10W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 60 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
98	0304120053331	A型防水应急照明灯（吸顶）	1. 名称:A型防水应急照明灯（吸顶） 2. 规格:10W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	6.000					
99	0304120053332	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
100	0304120053333	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	39.000					
101	0304120053334	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（	套	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
102	0304120053335	疏散标志灯	1. 名称:疏散标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	27.000					
103	0304120053336	双面多信息复合标志灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
104	0304120053338	双面方向标志灯	1. 名称:双面方向标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:吊装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	5.000					
105	0304040353339	安全型机房插座	1. 名称:安全型机房插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:机房内墙壁暗装,	个	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 64 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装高1.3m 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
106	0304040353341	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:墙壁暗装, 装高1.3m 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
107	0304040343342	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装, 装高1.3m 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	29.000					
108	0304040343343	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:AC250V, 10A	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 65 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：墙壁暗装, 装高 1. 3m 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
109	0304040343344	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 规格：AC250V, 10A 3. 安装方式：墙壁暗装, 装高 1. 3m 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	9.000					
110	0304110063345	灯具接线盒	1. 名称：灯具接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	499.000					
111	0304110063346	开关插座接线盒	1. 名称：开关插座接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：满足设计规范、技术	个	99.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
112	0304110013347	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所 有附件; 接地 (含跨接线), 按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	1801.420					
113	0304110013348	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	1936.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所有附件; 接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
114	0304110013349	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
115	0304110013350	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板	m	44.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

第 69 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
116	0304110043351	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：空调电源线 3. 型号：WDZC-BYJ-B1 (t1, d1)-4 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	188.700					
117	0304110043352	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：照明穿线 3. 型号：WDZC-BYJ-B1 (t1, d1)-2.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	4651.590					
118	0304110043353	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：照明穿线	m	1384.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 70 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1) -2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
119	0304110043354	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明穿线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 2x2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1830.020					
120	0304110043355	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明穿线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑	m	78.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 71 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		风机、油烟机配电								
121	0304040173356	消防风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-rfATxf1 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
122	0304040173357	消防风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-rfATxf2 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 72 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
123	0304040173359	风机隔离开关箱	1. 名称：风机隔离开关箱 2. 型号：1-1PFAP2-1a 3. 安装方式：明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	2.000					
124	0304040173360	风机隔离开关箱	1. 名称：风机隔离开关箱 2. 型号：1-1PFAP3-1a 3. 安装方式：明装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 73 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
125	0304040173361	风机隔离开关箱	1. 名称：风机隔离开关箱 2. 型号：1-1PFAP4-1a 3. 安装方式：明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	台	1.000					
126	0304040173362	风机按钮	1. 名称：风机按钮 2. 安装方式：现场控制面板采	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用86底盒 底边距地1.5米安装 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
127	0304040173363	屋面排油烟风机按钮箱	1. 名称：屋面排油烟风机按钮箱 2. 安装方式：现场控制面板采用86底盒 底边距地1.5米安装 3. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
128	0304080013364	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZAN-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-4x10	m	9.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
129	0304080013365	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZB-YJV-4x10 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆	m	25.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
130	0304080013366	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZB-YJV-3x10 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	24.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 77 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
131	0304110043367	风机模块线	1. 名称: 风机模块线 2. 配线形式: 风机 3. 型号: WDZCN-RYJS-B1(t1, d1) B1(t1, d1)-12x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	11.530					
132	0304110043368	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: WDZC-KYJY-8x1.5 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑, 电缆整齐布置, 防火封堵严实, 设置标识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装	m	25.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
133	0304110043370	电源线	1. 名称：电源线 2. 配线形式：电源线 3. 型号：ZC-BV-1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	256.100					
134	0304110043371	电源线	1. 名称：电源线 2. 配线形式：电源线 3. 型号：WDZC-BYJ-B1(t1, d1)-1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	359.030					
135	0304110043372	电源线	1. 名称：电源线 2. 配线形式：电源线	m	285.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号:WDZC-BYJ-B1 (t1, d1)-2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
136	0304110013373	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:40 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所有附件; 接地 (含跨接线), 按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术	m	5.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 80 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
137	0304110013374	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:32 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所 有附件; 接地 (含跨接线), 按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	11.810					
138	0304110013375	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	25.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所有附件; 接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
139	0304110013377	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:FS 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	1.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
140	0304110013378	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:FS 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板	m	6.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		屋面热水配电								
141	0304040173379	空气源热泵控制箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:APreb 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
142	0304040173380	热泵循环泵控制箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:APxhb1 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
143	0304040173381	管道循环泵控制箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:APxhb2 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
144	0304080013382	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x35+1x16	m	43.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
145	0304080013383	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-5x10 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰	m	21.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
146	0304080013384	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-5x2.5 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑, 电缆整齐布置, 防火封堵严实, 设置标识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装	m	76.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 87 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
147	0304080013385	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-5x6 3. 敷设方式:穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑, 电缆整齐布置, 防火封堵严实, 设置标识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	22.960					
148	0304110013386	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC	m	0.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 88 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:65 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所 有附件; 接地(含跨接线), 按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
149	0304110013387	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	2.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
150	0304110013388	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	6.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
151	0304110013389	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	9.270					
152	0304110013390	配管	1. 名称:配管	m	6.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所 有附件; 接地 (含跨接线), 按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
153	0304080063391	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5芯≤35 3. 电缆头类型: 综合考虑 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kv): ≤1kV	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 92 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		消防控制室配电								
154	0304110043392	电源线	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 电源线 3. 型号: WDZCN-BYJ (F) -B1(t1, d1)-10 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	81.280					
155	0304110043393	电源线	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 电源线 3. 型号: WDZCN-BYJ (F) -B1(t1, d1)-6 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术	m	52.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
156	0304110043394	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-6 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	62.100					
157	0304110043395	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-4 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	25.000					
158	0304110043396	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-2.5	m	766.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
159	0304110033397	防火桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格:.:CT100x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	53.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
160	0304110013398	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒,过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	33.570					
		分部小计								
		分部小计								
		防雷工程								
161	0304090053399	接闪带	1. 名称:暗装接闪带	m	306.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 96 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质： 12热镀锌圆钢 3. 安装形式:暗敷 4. 避雷网的接地跨接，综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
162	0304090053400	接闪带	1. 名称:明装接闪带 2. 材质： 12热镀锌圆钢 3. 安装形式:明装 4. 避雷网的接地跨接，综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	169.560					
163	0304090043401	水平均压环(闭合环路)	1. 名称:水平均压环(闭合环路) 2. 材质:沿结构外圈梁利用截面 不小于Φ12两根结构主筋、箍筋 采用土建施工的绑扎法、螺	m	277.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝、对焊或搭焊(优先采用, 结构工艺不允许时除外) 通长连接, 并与本楼层结构钢筋和所有专用引下线可靠电气连接。 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
164	0304090023402	接地干线	1. 名称: 接地干线 2. 材质: 40x4 热镀锌扁钢 3. 安装部位: 沿设备房一周离地 300mm 高敷设, 接地干线过门处找平层下敷设 4. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	405.260					
165	0304090033404	电气接地干线引上	1. 名称: 电气接地干线引上 2. 材质: 利用柱内对角的两根主	m	145.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 98 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			筋(与接地网焊接连通) 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
166	0304090033405	引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:利用金属立柱或建筑物柱/墙内两结构主筋(对角的2根不小于φ16或4根不小φ12的主筋)从下到上将桩钢筋笼、接地网与防雷系统焊接。 3. 断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	345.050					
167	0304090023407	均压环引出线	1. 名称:均压环引出线 2. 材质：12热镀锌圆钢 3. 接地跨接，综合考虑 4. 其他：满足设计规范、技术	m	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 99 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
168	0304090063408	接闪短针	1. 名称:接闪短针 2. 材质: 20热镀锌圆钢 3. 安装形式、高度:有效长度为500mm 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	根	8.000					
169	0304090013409	各类接地端子	1. 名称:各类接地端子 2. 安装方式:从楼板钢筋引出,变电所内在相应楼层离结构楼板1100mm处引出(配电房内设800mm电缆沟);发电机房内在相应楼层离结构板700mm处引出(发电机房建筑完成面抬高400mm);QDJ表示强电电井接地端子;RDJ表示弱电电井接地端子;DT表示为电梯电气接地端子(每个	套	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 100 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			电梯机房、电梯井道最底端以及 顶层离地板300mm处引出电梯接 地端子) ;其他无标注的, 从相应 楼层附近柱面或墙面离地板 300mm处引出 3. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
170	0304090013410	测试端子	1. 名称:测试端子 2. 安装方式:首层离地板500mm 处引出 3. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	套	2.000					
171	0304090083411	辅助等电位联结端子箱	1. 名称:辅助等电位联结端子箱 2. 材质:做法参见国标图集《 15D502等电位联结安装》的LEB 做法 3. 其他：满足设计规范、技术	台	54.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 101 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
172	0304140113413	防雷接地系统调试	1. 名称:防雷接地系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	系统	1.000					
		分部小计								
		智能化工程								
173	0310020033418	智能化预埋套管	1. 名称、类型:智能化预埋套管 2. 桥架穿墙或楼板套管，规格综合考虑 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
174	0310020033419	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	10.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给排水工程								
		屋面热水系统								
175	0310060063420	直热式热泵主机	1. 名称:直热式热泵主机 2. 参数:热泵额定制热量:43kW 热泵额定输入功率:10.00kW 热泵最大输入功率:14.00kW COP:不小于4.6 二级能效 运行 噪音:44~67dB 制冷剂:R410A 适用环境温度:-15~46℃ 参考机组外形尺寸:1025×985 ×1780mm 3. 减振装置形式、数量:含设备 减震配套 4. 外保温:硬泡聚氨酯保温板或 管壳,外包不燃性玻璃布复合铝 箔,保温层厚度50mm,整体达到	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 103 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不燃A2级 5. 含液位仪、防水电缆等符合设计、规范及招标要求 6. 包含电机检查接线及调试，支架、电机外壳分别接地，标识清晰 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
176	0310060063421	辅助电加热水箱	1. 名称:辅助电加热水箱 2. 参数:电加热功率:36kW，水箱容积:455L 参考外形尺寸: φ712×848×1712 3. 减振装置形式、数量:含设备减震配套 4. 外保温:硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			箔, 保温层厚度50mm, 整体达到 不燃A2级 5. 含型钢基础、阀门、水位计、 通气管、溢流管、放空管、不锈 钢丝网、导流装置、爬梯、人孔 用密封井盖、锁、溢流水位报警 装置等制作安装及配套附件, 基 础四个角有防碰撞醒目标识 6. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
177	0310060063422	承压储热水箱	1. 名称:承压储热水箱 2. 参数:水箱容积:455L, 参考 外形尺寸: Φ700×1850 3. 减振装置形式、数量:含设备 减震配套 4. 外保温:硬泡聚氨酯保温板或	台	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 105 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝 箔, 保温层厚度50mm, 整体达到 不燃A2级 5. 含型钢基础、阀门、水位计、 通气管、溢流管、放空管、不锈 钢丝网、导流装置、爬梯、人孔 用密封井盖、锁、溢流水位报警 装置等制作安装及配套附件, 基 础四个角有防碰撞醒目标识 6. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
178	0310060063423	热泵循环泵	1. 名称: 热泵循环泵 2. 参数: Q=12T/h, H=20m. N= 2.2kW 4. 外保温: 硬泡聚氨酯保温板或 管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 106 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			箔, 保温层厚度50mm, 整体达到 不燃A2级 5. 含液位仪、防水电缆等符合设计、规范及招标要求 6. 包含电机检查接线及调试, 支架、电机外壳分别接地, 标识清晰 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
179	0310060063424	热水回水泵	1. 名称: 热水回水泵 2. 参数: Q=6T/h, H=20m. N=1.5kW 4. 外保温: 硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔, 保温层厚度50mm, 整体达到不燃A2级 5. 含液位仪、防水电缆等符合设计、规范及招标要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 107 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含电机检查接线及调试，支架、电机外壳分别接地，标识清晰 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
180	0310060063425	膨胀罐	1. 名称:膨胀罐 2. 参数:容积:1500L 4. 外保温:硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔, 保温层厚度50mm, 整体达到不燃A2级 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
181	0310060063426	银离子消毒装置	1. 名称:银离子消毒装置 2. 参数:处理量30立方 3. 设备自带控制箱, 含基座及支架制作安装、配电所需的金	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 108 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			属软管、检查接线及调试 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
182	0310060063427	回水温度传感器	1. 名称:回水温度传感器 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	1.000					
183	0310010073428	SUS304不锈钢热水管	1. 名称:SUS304不锈钢热水管 2. 材质、规格:DN80 3. 连接形式:环压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	62.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
184	0310010073429	SUS304不锈钢热水管	1. 名称:SUS304不锈钢热水管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:环压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	7.860					
185	0310010073430	SUS304不锈钢热水管	1. 名称:SUS304不锈钢热水管 2. 材质、规格:DN40 3. 连接形式:环压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑	m	144.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 110 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
186	0310010073431	SUS304不锈钢热水管	1. 名称:SUS304不锈钢热水管 2. 材质、规格:DN32 3. 连接形式:环压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	29.680					
187	0310010073432	SUS304不锈钢热水管	1. 名称:SUS304不锈钢热水管	m	9.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格:DN20 3. 连接形式:环压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
188	0310010073433	衬塑钢管	1. 名称:给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合	m	15.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 112 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
189	0310010073434	衬塑钢管	1. 名称:给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	4.430					
190	0310010073435	衬塑钢管	1. 名称:给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN40	m	10.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 113 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
191	0310020013436	管道托架	1. 名称:管道托架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两 道 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	kg	86.700					
192	0312010013437	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道, 红丹防锈	m²	57.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆两道 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
193	0310030013438	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
194	0310030033439	压力表	1. 名称:压力表 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
195	0310030033440	不锈钢闸阀	1. 类型:不锈钢闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DNDN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他：满足设计规范、技术	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 115 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
196	0310030033441	不锈钢闸阀	1. 类型: 不锈钢闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DNDN65 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
197	0310030013442	不锈钢截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	18.000					
198	0310030033443	不锈钢截止阀	1. 类型: 不锈钢截止阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
199	0310030033444	不锈钢截止阀	1. 类型：不锈钢截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
200	0310030033445	不锈钢止回阀	1. 类型：不锈钢止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DNDN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
201	0310030033446	不锈钢止回阀	1. 类型：不锈钢止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN32	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

第 117 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
202	0310030033447	偏心异径管	1. 类型: 偏心异径管 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
203	0310030033448	可曲挠橡胶接头	1. 类型: 可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含安装配套附件 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
204	0310030033449	可曲挠橡胶接头	1. 类型: 可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 118 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含安装配套附件 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
205	0310030033450	不锈钢Y型过滤器	1. 类型：不锈钢Y型过滤器 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DNDN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
206	0310030033451	不锈钢Y型过滤器	1. 类型：不锈钢Y型过滤器 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
207	0310030013452	电动三通球阀	1. 类型：电动三通球阀 2. 材质：不锈钢	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 119 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含安装配套附件 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
208	0310030033453	不锈钢泄压阀	1. 类型:不锈钢泄压阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
209	0312080023454	热水管道保温	1. 名称:热水管保温 2. 规格:硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包0.3mm不燃性玻璃布复合铝箔, 整体达到不燃A2级 3. 绝热厚度:20mm 4. 管道外径:DN20以下	m³	0.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 120 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
210	0312080023455	热水管道保温	1. 名称：热水管保温 2. 规格：硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包0.3mm不燃性玻璃布复合铝箔, 整体达到不燃A2级 3. 绝热厚度:30mm 4. 管道外径:DN50以下 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ³	1.170					
211	0312080023456	热水管道保温	1. 名称：热水管保温 2. 规格：硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包0.3mm不燃性玻璃布复合铝箔, 整体达到不燃A2级 3. 绝热厚度:40mm 4. 管道外径:DN100以下 5. 其他：满足设计规范、技术	m ³	1.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】

标段：/

第 121 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
212	0312080023457	防结露或防结冻保温(冷 措施)	1. 绝热材料品种:带不燃铝箔面 橡塑复合隔热管材(板材) 2. 绝热厚度:25mm 3. 管道外径:DN150以内 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m ³	0.170					
		分部小计								
		热水工程								
213	0310010073458	SUS304不锈钢热水管	1. 名称:SUS304不锈钢热水管 2. 材质、规格:DN80 3. 连接形式:环压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞、开槽及恢	m	23.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 122 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
214	0310010073459	SUS304不锈钢热水管	1. 名称:SUS304不锈钢热水管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:环压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	107.710					
215	0310010073460	SUS304不锈钢热水管	1. 名称:SUS304不锈钢热水管 2. 材质、规格:DN50 3. 连接形式:环压式连接	m	105.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 123 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 压力试验及吹、洗设计要求： 冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
216	0310010073461	SUS304不锈钢热水管	1. 名称：SUS304不锈钢热水管 2. 材质、规格：DN32 3. 连接形式：环压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求： 冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	21.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
217	0310010073462	SUS304不锈钢热水管	1. 名称:SUS304不锈钢热水管 2. 材质、规格:DN25 3. 连接形式:环压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式:综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	26.560					
218	0310020013463	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两道	kg	51.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 125 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
219	0312010013464	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道，红丹防锈漆两道 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	41.700					
220	0310030133465	远传水表	1. 名称:远传水表 2. 型号、规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 含检测费 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
221	0310030133466	远传水表	1. 名称:远传水表 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含检测费	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

第 126 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
222	0310030133467	远传水表	1. 名称:远传水表 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含检测费 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	65.000					
223	0310030063468	减压阀组	1. 名称:减压阀组 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN25 4. 连接形式:含两个不锈钢截止阀、一个不锈钢减压阀 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	组	39.000					
224	0310030033469	不锈钢闸阀	1. 类型:不锈钢闸阀 2. 材质:不锈钢	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 127 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级:DNDN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
225	0310030013470	不锈钢截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
226	0310030033471	不锈钢截止阀	1. 类型:不锈钢截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
227	0310030033472	不锈钢截止阀	1. 类型:不锈钢止回阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 128 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
228	0310030033473	不锈钢止回阀	1. 类型:不锈钢止回阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
229	0310030013474	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 129 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
230	0310030033475	金属波纹补偿器	1. 类型:金属波纹补偿器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
231	0310020033476	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN32 4. 填料材质:套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	58.000					
232	0310020033477	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN50 4. 填料材质:套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术	个	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
233	0310020033478	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN65 4. 填料材质：套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	13.000					
234	0310020033479	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN80 4. 填料材质：套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
235	0310020033480	刚性防水套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN32	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】

标段：/

第 131 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
236	0310020033481	刚性防水套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN80 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
237	0312080023482	热水管道保温	1. 名称：热水管保温 2. 规格：硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包0.3mm不燃性玻璃布复合铝箔, 整体达到不燃A2级 3. 绝热厚度：30mm 4. 管道外径：DN50以下 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m³	1.250					
238	0312080023483	热水管道保温	1. 名称：热水管保温 2. 规格：硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包0.3mm不燃性玻璃布复	m³	1.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 132 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合铝箔, 整体达到不燃A2级 3. 绝热厚度:40mm 4. 管道外径:DN100以下 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		冷水工程								
239	0310010073484	衬塑钢管	1. 名称:给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他: 满足设计规范、技术	m	39.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 133 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
240	0310010073485	衬塑钢管	1. 名称:给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	33.520					
241	0310010073486	衬塑钢管	1. 名称:给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN80 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒	m	68.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 134 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
242	0310010073487	衬塑钢管	1. 名称:给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	82.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 135 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
243	0310010073488	衬塑钢管	1. 名称:给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	73.640					
244	0310010073489	衬塑钢管	1. 名称:给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN32 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑	m	55.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 136 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
245	0310020013490	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	143.820					
246	0312010013491	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道，红丹防锈漆两道 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ²	92.640					
247	0310030013492	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 137 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
248	0310030133493	远传水表	1. 名称:远传水表 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含检测费 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
249	0310030133494	远传水表	1. 名称:远传水表 2. 型号、规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 含检测费 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 138 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
250	0310030133495	远传水表	1. 名称:远传水表 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 含检测费 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
251	0310030133496	远传水表	1. 名称:远传水表 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含检测费 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	72.000					
252	0310030123499	倒流防止器（不带Y型过滤器）	1. 名称:倒流防止器组 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:含两个不锈钢闸阀、一个不锈钢倒流防止器	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 139 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
253	0310030063500	减压阀组	1. 名称:减压阀组 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN32 4. 连接形式:含两个不锈钢闸阀、一个不锈钢减压阀 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	组	44.000					
254	0310030033501	不锈钢闸阀	1. 类型:不锈钢闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
255	0310030033502	不锈钢闸阀	1. 类型:不锈钢闸阀 2. 材质:不锈钢	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 140 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
256	0310030033503	不锈钢闸阀	1. 类型:不锈钢闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DNDN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
257	0310030033504	不锈钢闸阀	1. 类型:不锈钢闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	9.000					
258	0310020033505	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:钢套管 3. 规格:DN50 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
259	0310020033506	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN65 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	19.000					
260	0310020033507	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN80 4. 填料材质:套管与管道间采用	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
261	0310020033508	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
262	0310020033509	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
263	0310020033511	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
264	0312080023512	防结露或防结冻保温(冷)措施	1. 绝热材料品种:带不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材) 2. 绝热厚度:25mm 3. 管道外径:DN150以内 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ³	2.250					
		分部小计								
		排水工程								
		室内排水、通气								
265	0310010063513	排水管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN150 3. 连接形式:溶剂粘接	m	325.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞，排水管底部设置护口 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
266	0310010063514	排水管	1. 安装部位：离心浇铸排水铸铁管 2. 材质、规格：UPVC-DN150 3. 连接形式：加强型卡箍连接 4. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞，排水管底部设置护口 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术	m	75.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 145 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
267	0310010063515	排水管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN100 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞, 排水管底部设置护口 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1094.180					
268	0310010063516	排水管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN75 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞,	m	864.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 146 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			排水管底部设置护口 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
269	0310010063517	排水管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN50 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞，排水管底部设置护口 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	45.090					
270	0310040143518	大流量地漏	1. 名称:大流量地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN150	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
271	0310040143519	防返溢地漏	1. 名称:防返溢地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN100 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	13.000					
272	0310040143520	防返溢地漏	1. 名称:防返溢地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN75 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	250.000					
273	0310040143521	洗衣机专用地漏	1. 名称:洗衣机专用地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN75 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 148 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
274	0310040143523	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 材质:铜制品, 盖为不锈钢质 3. 型号、规格:DN150 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
275	0310040143524	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 材质:铜制品, 盖为不锈钢质 3. 型号、规格:DN100 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	19.000					
276	0310040143525	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 材质:铜制品, 盖为不锈钢质 3. 型号、规格:DN75 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
277	0310040143526	通气帽	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN150	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 149 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
278	0310040143527	通气帽	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN100 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	21.000					
279	0310020033528	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	51.000					
280	0310020033529	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:套管与管道间采用	个	147.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 150 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
281	0310020033530	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1. 000					
282	0310020033531	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	22. 000					
283	0310020033534	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN150 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1. 000					
284	0310020033535	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈	个	22. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 151 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:DN100 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
285	0310020013537	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质: 型钢 3. 刷漆: 调和漆两道, 防锈漆两道 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	339.200					
286	0312080023538	防结露或防结冻保温(冷 措施	1. 绝热材料品种: 带不燃铝箔面 橡塑复合隔热管材(板材) 2. 绝热厚度: 25mm 3. 管道外径: DN150以内 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m³	6.230					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

第 152 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		雨水工程								
287	0310010063539	雨水管	1. 安装部位:雨水管 2. 材质、规格:UPVC-DN150 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	233.120					
288	0310010063540	雨水管	1. 安装部位:雨水管 2. 材质、规格:UPVC-DN100 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞	m	42.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
289	0310010073541	屋面雨水管	1. 安装部位：屋面雨水管 2. 材质、规格：HDPE-DN75 3. 连接形式：电熔连接 4. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞，排水出水口设置预制混凝土接水簸箕 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	18.000					
290	0310010073542	屋面雨水管	1. 安装部位：屋面雨水管 2. 材质、规格：HDPE-DN100 3. 连接形式：电熔连接	m	138.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞，排水出水口设置预制混凝土接水簸箕 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
291	0310010073543	屋面雨水管	1. 安装部位：屋面雨水管 2. 材质、规格：HDPE-DN150 3. 连接形式：电熔连接 4. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞，排水出水口设置预制混凝土接水簸箕 8. 通球、灌水试验按设计要求	m	126.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 155 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
292	0310020033544	刚性防水套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN150 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
293	0310040143545	清扫口	1. 名称：清扫口 2. 材质：铜制品，盖为不锈钢质 3. 型号、规格：DN150 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
294	0310040143546	侧排雨水斗	1. 名称：侧排雨水斗 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：DN75 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
295	0310040143547	大流量地漏	1. 名称:大流量地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN150 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	9.000					
296	0310040143548	大流量地漏	1. 名称:大流量地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN100 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
297	0310040143549	87雨水斗	1. 名称:87雨水斗 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:DN150 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	10.000					
298	0310040143550	87雨水斗	1. 名称:87雨水斗 2. 材质:钢制	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 157 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格:DN100 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
299	0310020033551	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
300	0310020033552	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	23.000					
301	0310020033553	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN100	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 158 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
302	0310020013554	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两 道 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	kg	148.110					
303	0312080023555	防结露或防结冻保温(冷)措施	1. 绝热材料品种:带不燃铝箔面 橡塑复合隔热管材(板材) 2. 绝热厚度:25mm 3. 管道外径:DN150以内 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	m³	0.010					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 159 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		消防工程								
		消防水工程								
		喷淋工程								
304	0309010013556	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1420.740					
305	0309010013557	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管	m	483.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 160 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考 虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
306	0309010013558	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞及恢复	m	122.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
307	0309010013559	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	291.120					
308	0309010013560	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管	m	107.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 162 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
309	0309010013561	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合	m	97.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】

标段：/

第 163 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
310	0309010013562	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	97.430					
311	0309010013564	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150	m	178.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 164 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
312	0310010063565	喷淋排水管	1. 安装部位:喷淋排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN50 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	158.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 165 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
313	0310010063566	喷淋排水管	1. 安装部位:喷淋排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN75 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	4.200					
314	0310010063567	喷淋排水管	1. 安装部位:喷淋排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN100 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他: 满足设计规范、技术	m	43.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
315	0309010033569	K80闭式洒水喷头(上喷)	1. 名称:喷淋头 2. 材质、型号、规格:K80闭式洒水喷头(上喷) 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	325.000					
316	0309010033570	K115边墙型喷头	1. 名称:喷淋头 2. 材质、型号、规格:K115边墙型喷头 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	52.000					
317	0309010033572	K80闭式洒水喷头(上下喷)	1. 名称:喷淋头 2. 材质、型号、规格:K80闭式洒水喷头(上下喷) 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	522.000					
318	0310020013573	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	938.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 167 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两 道 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
319	0312010013574	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道, 红丹防锈 漆两道 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m ²	505.070					
320	0310030033575	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含安装配套附件 6. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 168 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
321	0309010063576	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:沟槽法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
322	0309010073577	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
323	0309010083578	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:含球阀、压力表、试水接头、排水漏斗 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	组	2.000					
324	0309010083579	末端试水阀	1. 名称:末端试水阀	组	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 169 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:DN25 3. 组装形式:含球阀、压力表、 排水漏斗 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
325	0310030013580	泄水阀	1. 类型:泄压阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	8.000					
326	0310030013581	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

第 170 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
327	0310020033582	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他:满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	10.000					
328	0310020033583	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他:满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	1.000					
329	0309050023584	自动喷淋水灭火系统调试	1. 系统形式:自动喷淋水灭火调 试 2. 其他:满足设计规范、技术标准、 相关图集等	点	8.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓工程								
330	0309010013585	消火栓管道	1. 安装部位:消火栓管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	38.800					
331	0309010013586	消火栓管道	1. 安装部位:消火栓管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑	m	124.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
332	0309010013587	消火栓管道	1. 安装部位：消火栓管道 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	106.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 173 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
333	0310020013588	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两道 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	194.380					
334	0312010013589	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道, 红丹防锈漆两道 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ²	108.940					
335	0310030013590	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
336	0309010103591	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:嵌墙型及壁挂型 3. 型号、规格:1800高x700长x240宽 4. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一个,衬胶水龙带一条,长25米, DN65mm, 喷嘴口径DN19mm 水枪一支,消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长30m、DN6mm小水枪一支) 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	5.000					
337	0309010103592	减压稳压型室内消火栓	1. 名称:减压稳压型室内消火栓 2. 安装方式:嵌墙型及壁挂型 3. 型号、规格:1800高x700长x240宽	套	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一个,衬胶水龙带一条,长25米, DN65mm, 喷嘴口径DN19mm 水枪一支,消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长30m、DN6mm小水枪一支) 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
338	0309010103593	室内消火栓（兼试验）	1. 名称:减压稳压型室内消火栓（兼试验带压力表） 2. 安装方式:嵌墙型及壁挂型 3. 型号、规格:1800高x700长x240宽 4. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一个,衬胶水龙带一	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 176 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			条,长25米, DN65mm, 喷嘴口径 DN19mm 水枪一支, 消防转盘一 套 (DN25mm、软管卷盘胶管长 30m、DN6mm小水枪一支) 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
339	0309010133594	灭火器	1. 名称: 灭火器 2. 形式: 手提式 3. 规格、型号: MF/ABC4 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	具	60.000					
340	0310030013596	明杆闸阀	1. 类型: 明杆闸阀 2. 材质: 球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 177 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
341	0310030013597	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	10.000					
342	0310020033598	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
343	0310020033599	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:套管与管道间采用	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

第 178 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
344	0310020033600	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN65 4. 填料材质：套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
345	0310020033601	刚性防水套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN150 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
346	0309050023602	消火栓灭火系统调试	1. 系统形式：消火栓灭火系统调试 2. 其他：满足设计规范、技术	点	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
		分部小计								
		气体灭火工程								
347	0309030093603	预制(柜式)七氟丙烷气体灭火装置	1. 类型: 预制(柜式)七氟丙烷气体灭火装置 2. 型号、规格: GQQ90/2.5 (充装量69kg) 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	1.000					
348	0309030093604	预制(柜式)七氟丙烷气体灭火装置	1. 类型: 预制(柜式)七氟丙烷气体灭火装置 2. 型号、规格: GQQ90/2.5 (充装量71kg) 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	2.000					
349	0309030093605	预制(柜式)七氟丙烷气体灭火装置	1. 类型: 预制(柜式)七氟丙烷气体灭火装置	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 180 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		体灭火装置	体灭火装置 2. 型号、规格:GQQ90/2.5(充装 量84kg) 3. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
350	0309020063606	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称:悬挂式超细干粉灭火装 置 2. 型号、规格:FZX-ACT2/1.2 3. 连接形式:内爆螺栓或内爆螺 栓+调节丝杆固定 4. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	2.000					
351	0309020063607	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称:悬挂式超细干粉灭火装 置 2. 型号、规格:FZX-ACT3/1.2 3. 连接形式:内爆螺栓或内爆螺 栓+调节丝杆固定	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
352	0309020063608	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称：悬挂式超细干粉灭火装置 2. 型号、规格：FZX-ACT4/1.2 3. 连接形式：内爆螺栓或内爆螺栓+调节丝杆固定 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
353	0309020063609	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称：悬挂式超细干粉灭火装置 2. 型号、规格：FZX-ACT5/1.2 3. 连接形式：内爆螺栓或内爆螺栓+调节丝杆固定 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
354	0309020063610	悬挂式超细干粉灭火装	1. 名称：悬挂式超细干粉灭火装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 182 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
		置	置 2. 型号、规格:FZX-ACT8/1.2 3. 连接形式:内爆螺栓或内爆螺栓+调节丝杆固定 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等								
355	0309020053611	机械泄压口	1. 名称:机械泄压口 2. 型号、规格:450×450 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	21.000						
356	0309050043612	气体灭火系统装置调试	1. 名称:气体灭火系统装置调试 2. 规格:90L以下 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	2.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 183 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		消防电工程								
		消控室								
		设备								
357	0309040123613	集中火灾报警控制器(联动型)	1. 名称:集中火灾报警控制器(联动型) 2. 控制回路:5000点以上 3. 安装方式:落地 4. 自带网关, 控制盘等 5. 含设备安装, 校接线, 调试, 接地等 6. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
358	0309040123614	区域火灾报警控制器(联动型)	1. 名称:区域火灾报警控制器(联动型) 2. 安装方式:壁挂 3. 含设备安装, 校接线, 调试, 接	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地等 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
359	0309040123615	UPS电源柜	1. 名称:UPS电源柜 2. 规格:15KVA，不小于180min(含调试费) 3. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
360	0309040123616	应急电源	1. 名称:应急电源 2. 规格:DC24V电源持续供电时间不小于180min 3. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	5.000					
361	0309040123617	消防专用电话总机 80门	1. 名称:消防专用电话总机 2. 规格:80门 3. 含设备安装,校接线,调试,接地等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 185 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
362	0309040123618	消防应急广播总机	1. 名称:消防应急广播总柜 2. 规格:2700W 3. 包含功放切换器、监听仪、播放器、麦克风、调音器、时序器等 4. 含设备安装,校接线,调试,接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
363	0309040123619	大空间水炮自动灭火系统主机	1. 名称:大空间水炮自动灭火系统主机 2. 安装方式:壁挂 4. 含设备安装,校接线,调试,接地等 5. 其他：满足设计规范、技术	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 186 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
364	0309040123620	消防应急照明控制器(集中控制型)	1. 名称:消防应急照明控制器(集中控制型) 2. 安装方式:壁挂 4. 含设备安装,校接线,调试,接地等 5. 其他:满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
365	0309040123621	防火门监控系统主机	1. 名称:防火门监控系统主机 2. 安装方式:壁挂 3. 含设备安装,校接线,调试,接地等 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
366	0309040123622	电气火灾监控系统主机	1. 名称:防火门监控系统主机 2. 安装方式:壁挂 4. 含设备安装,校接线,调试,接	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 187 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
367	0309040123623	消防电源监控系统主机	1. 名称：消防电源监控系统主机 2. 安装方式：壁挂 4. 含设备安装，校接线，调试，接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
368	0309040123624	余压监控主机(带液晶显示屏)	1. 名称：余压监控主机(带液晶显示屏) 2. 安装方式：壁挂 4. 含设备安装，校接线，调试，接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
369	0309040123625	可燃气体探测报警主机	1. 名称：可燃气体探测报警主机	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 188 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装方式:壁挂 4. 含设备安装,校接线,调试,接地等 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
370	0309040123626	图形显示装置	1. 名称:图形显示装置 4. 含设备安装,校接线,调试,接地等 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
371	0309040013627	119火灾报警电话	1. 名称:119火灾报警电话 2. 安装方式:壁装,装高离地面 1.3mm 4. 含设备安装,校接线,调试,接地等 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 189 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
372	0309040123628	水池水位实时显示装置	1. 名称:水池水位实时显示装置 4. 含设备安装, 校接线, 调试, 接地等 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	2.000					
		分部小计								
		布线								
373	0304110023629	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR500x100 3. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆, 防腐处理后表面喷塑; 过	m	36.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】

标段：/

第 190 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
374	0304110023630	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR100x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术	m	43.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 191 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
375	0304110023631	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR50x50 3. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆,防腐处理后表面喷塑;过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	16.070					
376	0304110013632	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC	m	23.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所有附件; 接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
377	0304110013633	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	54.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 193 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
378	0304110043634	电源线	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 电源线 3. 型号: WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)-6 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	229.820					
379	0304110043635	电源线	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 电源线 3. 型号: WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)-4 4. 配线部位: 综合考虑	m	32.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 194 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
380	0304110043636	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	577.390					
381	0304110043637	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	64.820					
382	0304110043638	电动排烟阀直接打开按	1. 名称:电动排烟阀直接打开按	m	243.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		钮控制线	1. 名称:钮控制线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)-1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
383	0304110043639	消防配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:控制室出线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1162.320					
384	0304110043640	消防配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:控制室出线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1 (t1, d1)	m	545.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 196 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			-2x1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
385	0304110043641	消防配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:控制室出线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1 (t1, d1)-2x1.0 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	6.020					
386	0304110043642	消防水池水位实时显示 信号线	1. 名称:消防水池水位实时显示 信号线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 2x4 4. 配线部位：综合考虑	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】

标段：/

第 197 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
387	0304110043643	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:消防控制线 3. 型号:WDZAN-KYJY-B1 (t1, d1)-4x1.5 4. 敷设方式:穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	497.920					
388	0304110043644	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:消防控制线 3. 型号:WDZAN-KYJY-B1 (t1, d1)	m	76.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 198 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			-4x2.5 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
389	0304110043645	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:消防控制线 3. 型号:WDZAN-KYJY-B1 (t1, d1)-2x4 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】

标段：/

第 199 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保护管、电缆防护、支架制作安 装 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
390	0304110043646	低烟无卤阻燃耐火型两 芯室内单模光纤	1. 名称:低烟无卤阻燃耐火型两 芯室内单模光纤 2. 配线形式:消防线 3. 型号:低烟无卤阻燃耐火型两 芯室内单模光纤 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	120.910					
		分部小计								
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
391	0309040013647	消防模块接线箱	1. 名称:消防模块接线箱	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 200 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装方式:壁装,装高离地面 1.3m 3. 开孔、配线、盘柜防火、堵洞 、压焊接线端子、箱体接地 4. 其它:满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
392	0309040013648	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 安装方式:壁装,装高离地面 1.3m 3. 开孔、配线、盘柜防火、堵洞 、压焊接线端子、箱体接地 4. 其它:满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	9.000					
393	0309040013649	区域显示器(火灾显示盘)	1. 名称:区域显示器(火灾显示 盘) 2. 安装方式:壁装,装高离地面 1.3m	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

第 201 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
394	0309040013650	点型感烟火灾探测器	1. 名称：点型感烟火灾探测器 2. 安装方式：吸顶安装 3. 设备安装，校接线，探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	212.000					
395	0309040013651	点型感温火灾探测器	1. 名称：点型感温火灾探测器 2. 安装方式：吸顶安装 3. 设备安装，校接线，探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	9.000					
396	0309040013652	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 安装方式：消火栓箱内安装 3. 设备安装，校接线，探测器调	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
397	0309040013653	手动火灾报警按钮(带地址码)	1. 名称:手动火灾报警按钮(带地址码) 2. 安装方式:壁装,装高离地面1.3m 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	20.000					
398	0309040013654	火灾声光报警器(带地址码)	1. 名称:火灾声光报警器(带地址码) 2. 安装方式:壁装,装高离地面2.3m 3. 设备安装,校接线,探测器调试	个	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
399	0309040013655	消防电话插孔	1. 名称:消防电话插孔 2. 安装方式: 设于消火栓按钮上或壁装1.3m 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	17.000					
400	0309040013656	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 安装方式: 装设于模块接线箱内 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	78.000					
401	0309040013657	输入模块	1. 名称:输入模块	个	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装方式:装设于模块接线箱 内 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
402	0309040013658	输入输出模块(带一个地址点)	1. 名称:输入输出模块(带一个地址点) 2. 安装方式:装设于模块接线箱内 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	21.000					
403	0309040013659	总线短路隔离器	1. 名称:总线短路隔离器 2. 安装方式:装设于模块接线箱/ 模块箱内	个	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 205 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
404	0309040013660	消防电话分机(带地址码)	1. 名称:消防电话分机(带地址码) 2. 安装方式:壁装, 装高离地面 1. 3mm 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
405	0309040013661	消防电话接口	1. 名称:消防电话接口 2. 安装方式:分区内安装 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
406	0304110043662	电源线主干线	1. 名称:电源线主干线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1) -6 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	80.870					
407	0304110043663	电源线主支线	1. 名称:电源线主支线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1) -2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1929.210					
408	0304110043665	消防配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1))	m	4024.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2x1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
409	0304110043666	消防电话线	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1 (t1, d1)-2x1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	537.560					
410	0304110013668	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	2608.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
411	0304110013669	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	799.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
412	0304110023670	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR200x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	62.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

第 210 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
413	0304110023671	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR300x100 3. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆,防腐处理后表面喷塑;过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	36.000					
414	0304110023672	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR100x50 3. 附件: 含桥架主体、盖板、	m	148.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
415	0304130013673	线槽支架	1. 名称:线槽支架 2. 材质:综合考虑 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	199.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 212 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
416	0309050033674	自动报警调试	1. 名称:自动报警调试 2. 点数:1000以下 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	系统	1.000					
417	0309050033675	电动防火阀系统调试	1. 名称:电动防火阀系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	51.000					
418	0309050033676	消防风机联动调试	1. 名称:消防风机联动调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	7.000					
419	0309050033677	电话插孔系统调试	1. 名称:电话插孔系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	19.000					
420	0309050033678	通信分机系统调试	1. 名称:通信分机系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	部	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 213 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		消防电源监控系统								
421	0309040013679	消防电源监控监控模块	1. 名称:消防电源监控监控模块 2. 安装方式:配电箱内 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	13.000					
422	0304110043680	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ（F）B1(t1,d1)-2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	219.540					
423	0304110043681	信号线	1. 名称:信号线	m	219.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1 (t1, d1)-2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
424	0304110013682	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所有附件; 接地 (含跨接线), 按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板	m	83.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
425	0304110013683	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	83.700					
		分部小计								
		防火门监控系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
426	0309040013684	常闭防火门监控器(双门)	1. 名称:常闭防火门监控器(双门) 2. 安装方式:门上方壁装, 需配两个门磁开关 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	33.000					
427	0304110043685	防火门通讯线	1. 名称:防火门通讯线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1(t1, d1)-2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	383.210					
428	0304110043686	门磁信号线	1. 名称:门磁信号线 2. 配线形式:消防线	m	66.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 217 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号:WDZCN-RYJY-B1 (t1, d1)-2x0.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
429	0304110013687	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所 有附件; 接地 (含跨接线), 按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术	m	66.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

第 218 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
430	0304110013688	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所有附件; 接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	229.510					
431	0309050033689	防火门系统调试	1. 名称:防火门系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 219 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
432	0309040013690	消防切非模块	1. 名称:消防切非模块 2. 安装方式:配电箱内 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	36.000					
433	0309040013691	电气火灾监控探测器	1. 名称:电气火灾监控探测器 2. 安装方式:配电箱内 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	36.000					
434	0304110043692	电气火灾监控信号线	1. 名称:电气火灾监控信号线 2. 配线形式:消防线	m	282.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 220 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1 (t1, d1)-2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
435	0304110013693	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所有附件; 接地 (含跨接线), 按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术	m	105.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 221 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
436	0309050033694	切非模块调试	1. 名称:切非模块调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	36.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
437	0309040073695	嵌入式扬声器(3W)	1. 名称:嵌入式扬声器 2. 功率:3W 3. 安装方式:吊顶嵌装 4. 设备安装,校接线,调试 5. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	37.000					
438	0309040073696	壁挂式扬声器(3W)	1. 名称:壁挂式扬声器 2. 功率:3W 3. 安装方式:墙壁安装,装高2.8m	个	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 222 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 设备安装, 校接线, 调试 5. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
439	0304110043697	广播信号线	1. 名称:广播信号线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1(t1,d1) 2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	687.200					
440	0304110013698	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	546.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
441	0304110023699	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR100x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、	m	51.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
442	0304110023700	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR50x50 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	112.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 225 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
443	0304130013701	线槽支架	1. 名称:线槽支架 2. 材质:综合考虑 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两 道 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	kg	98.090					
444	0309050033702	消防广播系统调试	1. 名称:消防广播系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	点	65.000					
		分部小计								
		气体灭火控制系统								
445	0309040013703	消防模块接线箱（含输 入输出模块）	1. 名称:消防模块接线箱（含输 入输出模块） 2. 安装方式:壁装, 装高离地面 1.3m 3. 开孔、配线、盘柜防火、堵	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、压焊接线端子、箱体接地 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
446	0309040013704	气体灭火控制器	1. 名称:气体灭火控制器 2. 安装方式:壁装,装高离地面1.5m 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
447	0309040013705	非编码型感烟探测器	1. 名称:非编码型感烟探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
448	0309040013706	非编码型感温探测器	1. 名称:非编码型感温探测器	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段： / 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装方式:吸顶安装 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等							
449	0309040013707	气体灭火警铃	1. 名称:气体灭火警铃 2. 安装方式:壁装,底边距地2.5m 3. 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
450	0309040013708	气体灭火声光报警器	1. 名称:气体灭火声光报警器 2. 安装方式:壁装,门顶上0.2m 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
451	0309040013709	气体灭火放气指示灯	1. 名称:气体灭火放气指示灯	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 228 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装方式:壁装,门顶上0.2m 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等							
452	0309040013710	手自动转换开关(带紧急启停功能)	1. 名称:手自动转换开关(带紧急启停功能) 2. 安装方式:壁装,中心距地1.5m 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
453	0309040013711	中间继电器	1. 名称:中间继电器 2. 安装方式:紧靠防火阀安装 3. 设备安装,校接线,探测器调试	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
454	0309040013712	手动/自动状态显示装置	1. 名称:手动/自动状态显示装置 2. 安装方式:壁装, 中心距地 1.5m 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
455	0309040013713	防火阀电动按钮	1. 名称:防火阀电动按钮 2. 安装方式:壁装, 中心距地 1.3m 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 230 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
456	0304110043714	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1) -2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	75.530					
457	0304110043715	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ (F) B1(t1 , d1)-2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	118.290					
458	0304110043716	消防配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1(t1, d1)	m	179.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 231 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2x1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
459	0304110043717	电动阀控制线	1. 名称:电动阀控制线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 4x1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	16.830					
460	0304110043718	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:消防控制线 3. 型号:WDZCN-KYJY-B1 (t1, d1) -7x1.5 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑	m	15.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
461	0304110013719	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板	m	236.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
462	0304110013720	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	16.230					
463	0309050033721	气体灭火控制系统调试	1. 名称:自动报警调试 2. 点数:64点以下	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】

标段：/

第 234 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
464	0309050033722	电动防火阀系统调试	1. 名称:电动防火阀系统调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	2.000					
		分部小计								
		余压监控系统								
465	0304110043723	消防配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1(t1, d1) 2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	282.800					
466	0304110013724	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG	m	105.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 235 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等								
		分部小计									
		分部小计									
		分部小计									
		暖通工程									
		油烟管									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
467	0307020013725	宿舍烟道（竖井内）	1. 名称:油烟管（竖井内） 2. 材质:不锈钢板SUS304级 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤400 5. 板材厚度:1.2mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 刷漆:在清除表面的灰尘、污 垢与锈斑后,内外表面均涂红丹 防锈漆二道 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装,弯头导流叶片制 作安装 9. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m²	260.520					
468	0307020013726	油烟管（竖井内）	1. 名称:油烟管（竖井内） 2. 材质:不锈钢板SUS304级	m²	171.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 237 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 形状:矩形 4. 规格:B>700 5. 板材厚度:1.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 刷漆:在清除表面的灰尘、污 垢与锈斑后,内外表面均涂红丹 防锈漆二道 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装,弯头导流叶片制 作安装 9. 其他:满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
469	0307020013727	油烟管	1. 名称:油烟管 2. 材质:不锈钢板SUS304级 3. 形状:矩形 4. 规格:B>700	m²	35.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 238 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 板材厚度:1.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 刷漆:在清除表面的灰尘、污 垢与锈斑后,内外表面均涂红丹 防锈漆二道,明装部分再涂灰漆 一道 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装,弯头导流叶片制 作安装 9. 其他:满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
470	0307030013728	油烟管防火调节阀 (常 开)	1. 名称:油烟管防火调节阀 (常 开) 2. 型号:150℃ 3. 规格:1800X650 4. 功能:满足要求并综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 239 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
471	0307030013729	油烟管防火调节阀（常开）	1. 名称：油烟管防火调节阀（常开） 2. 型号：150℃ 3. 规格：2400X650 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
472	0307030203730	复合阻抗消声器（带防雨弯头）	1. 名称：复合阻抗消声器（带防雨弯头） 2. 规格：L=1.2m，消声量≥18dB(A)	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
473	0312080033731	明装油烟管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉板+防火板(3h) 50mm 2. 绝热厚度:50mm 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m³	1.780					
474	0307020013732	风管套管	1. 名称:风管套管（含防火封堵） 2. 材质:≥2mm钢板 3. 防火泥封堵外设置边框条 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	2.130					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		消防加压风管								
475	0301080013733	加压轴流风机	1. 名称: 加压轴流风机 2. 型号: 1#-JYRF-1 3. 规格: 风量31000m³ /h，机外 余压630Pa，功率11kw 4. 安装方式: 吊装含支架及支架 刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸 综合考虑 9. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	台	1.000					
476	0301080013734	加压轴流风机	1. 名称: 加压轴流风机 2. 型号: 1#-JYRF-2 3. 规格: 风量31000m³ /h，机外	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			余压520Pa，功率7.5kw 4. 安装方式: 吊装含支架及支架 刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸 综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
477	0309040013736	微压开关	1. 名称: 微压开关 2. 安装方式: 前室每层设置H+ 2. 400 3. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	9.000					
478	0304040173737	泄压阀控制箱	1. 名称: 泄压阀控制箱 2. 开孔、盘柜防火、堵洞、按	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 243 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
479	0307030013738	电动风阀为泄压用电动双位阀	1. 名称:泄压用电动双位阀 2. 规格: Φ250 3. 设备安装, 校接线, 调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
480	0307030013739	消防风管防火调节阀（常开）	1. 名称:消防风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:950X650 4. 功能: 满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 244 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
481	0307030013740	消防风管防火调节阀（常开）	1. 名称：消防风管防火调节阀（常开） 2. 型号：70℃ 3. 规格：1000X600 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
482	0307030013741	风管止回阀	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：Φ900 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
483	0307030013742	高气密电动加压送风口	1. 名称：高气密电动加压送风口 2. 规格：400X(1200+250)	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 245 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 送风量:14515m³/h 4. 含执行机构及检查接线 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
484	0307030073743	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600X600 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
485	0307030073744	静压箱	1. 名称:静压箱 2. 规格:1550X800X1100 3. 板材厚度:镀锌铁皮1.2mm 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	5.170					
486	0307020013745	加压风管	1. 名称:加压风管 2. 材质:镀锌钢板	m²	1.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 246 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 形状:圆形 4. 规格: $\phi \leq 320$ 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装,弯头导流叶片制 作安装 9. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
487	0307020013746	加压风管	1. 名称:加压风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格: $\phi \leq 1000$ 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设	m ²	1.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
488	0307020013747	加压风管	1. 名称:加压风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶	m²	13.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
489	0307020013748	加压风管（竖井内）	1. 名称:加压风管（竖井内） 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ²	191.760					
490	0307020013749	帆布软接	1. 名称:帆布软接	m ²	1.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 249 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
491	0307020013750	风管套管	1. 名称:风管套管（含防火封堵） 2. 材质:≥2mm钢板 3. 防火泥封堵外设置边框条 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ²	6.220					
492	0312010033751	风管支架刷漆	1. 名称:风管支架刷漆 2. 油漆品种:调和漆两道，防锈漆两道 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	102.040					
493	0312080033752	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:采用金属风管外包覆复合铝箔岩棉板,复合铝箔岩棉板构造 2. 绝热厚度:50mm岩棉板(密度	m ³	10.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 250 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			为60kg/m³/)+复合铝箔贴面 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
494	0307020013753	风管清洗消毒	1. 名称:风管清洗消毒 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告） 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	208.010					
495	0307020013754	风管漏风试验	1. 名称:风管漏风试验 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	208.010					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 251 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		排风、空调								
496	0301080013755	柜式离心风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号:1#-PF1-1 3. 规格:风量3400m³ /h，机外余压168Pa，功率0.55kw 4. 安装方式:吊装含支架及支架刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
497	0301080013756	柜式离心风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号:1#-PF1-2 3. 规格:风量2400m³ /h，机外	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 252 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			余压168Pa，功率0.37kw 4. 安装方式: 吊装含支架及支架 刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸 综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准 、相关图集等							
498	0301080013757	柜式离心风机	1. 名称: 柜式离心风机 2. 型号: 1#-PF1-3 3. 规格: 风量3400m³/h，机外余 压168Pa，功率0.55kw 4. 安装方式: 吊装含支架及支架 刷漆 5. 电机检查接线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 253 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸 综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
499	0301080013758	柜式离心风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号:1#-PF1-4 3. 规格:风量1350m³ /h，机外余 压168Pa，功率0.18kw 4. 安装方式:吊装含支架及支架 刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸 综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 254 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
500	0304040333759	天花式排气扇	1. 名称:天花式排气扇 2. 型号:P3.0 3. 规格:风量300m³/h，功率70w 4. 安装方式:天花安装（带止回阀） 5. 含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	5.000					
501	0304040333760	天花式排气扇	1. 名称:天花式排气扇 2. 型号:P2.0 3. 规格:风量200m³/h，功率70w 4. 安装方式:天花安装（带止回	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 255 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			阀) 5. 含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
502	0304040333761	天花式排气扇	1. 名称:天花式排气扇 2. 型号:P1.5 3. 规格:风量150m³/h，功率50w 4. 安装方式:天花安装（带止回阀） 5. 含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	62.000					
503	0304040333762	百叶窗式排气扇	1. 名称:百叶窗式排气扇 2. 型号:直径250(12")	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 256 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:风量1100m³ /h，功率100w 4. 安装方式:壁装 5. 含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
504	0304040333763	百叶窗式排气扇	1. 名称:百叶窗式排气扇 2. 型号:直径250(10") 3. 规格:风量750m³ /h，功率80w 4. 安装方式:壁装 5. 含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
505	0304040333764	百叶窗式排气扇	1. 名称:百叶窗式排气扇	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 257 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号:直径200(8") 3. 规格:风量480m³ /h，功率50w 4. 安装方式:壁装 5. 含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
506	0304040333765	2P壁挂式单冷空调	1. 名称:2P壁挂式单冷空调 2. 型号:2P 3. 规格:制冷量5.0kw 4. 安装方式:壁装含外机及配套支架等 5. 各类运输及吊装 6. 电机检查接线 7. 设备本体调试 8. 含温控面板、盘管试压、软	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 258 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接 9. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
507	0304040333766	3P壁挂式单冷空调	1. 名称:3P壁挂式单冷空调 2. 型号:3P 3. 规格:制冷量7.2kw 4. 安装方式:壁装含外机及配套支架等 5. 各类运输及吊装 6. 电机检查接线 7. 设备本体调试 8. 含温控面板、盘管试压、软接 9. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	台	5.000					
508	0307030013767	全自动防烟防火阀（常开）	1. 名称:全自动防烟防火阀（常开）	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 259 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号:70℃ 3. 规格:600X400 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
509	0307030013768	全自动排烟防火阀（常开）	1. 名称:全自动排烟防火阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:400X250 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
510	0307030073769	单层百叶风口(带人字阀)	1. 名称:单层百叶风口(带人字	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阀) 2. 规格:300X200 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
511	0307030073770	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200X200 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	9.000					
512	0307030073771	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300X200 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
513	0307030073772	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400X250 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
514	0307030073773	单层百叶风口(带防虫网)	1. 名称:单层百叶风口(带防虫网) 2. 规格:600X600 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
515	0307030073774	单层百叶风口(带防虫网)	1. 名称:单层百叶风口(带防虫网) 2. 规格:500X400 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
516	0307030073775	单层百叶风口(带防虫网)	1. 名称:单层百叶风口(带防虫网) 2. 规格:400X400 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
517	0307030013776	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:320X200	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

第 262 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
518	0307030013777	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:400X250 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
519	0307030013778	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:500X250 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
520	0307030013779	风管防火调节阀（常开）	1. 名称:风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:200X120 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术	个	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 263 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
521	0307030013780	风管防火调节阀（常开）	1. 名称:风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:200X200 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	9.000					
522	0307030013781	风管防火调节阀（常开）	1. 名称:风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:320X200 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
523	0307030013782	风管防火调节阀（常开）	1. 名称:风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:400X250 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
524	0307030013783	风管防火调节阀（常开）	1. 名称:风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:500X250 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
525	0307030013785	风管防火调节阀（常开）	1. 名称:风管防火调节阀（常开）	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 265 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号:70℃ 3. 规格:600X600 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
526	0307030013786	风管对开多叶调节阀	1. 名称:风管对开多叶调节阀 2. 规格:400X250 3. 含执行机构及检查接线 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
527	0307020013787	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤320 5. 板材厚度:0.5mm	m²	51.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 266 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装，弯头导流叶片制 作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
528	0307020013788	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤450 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量	m ²	53.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 267 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			测定孔制作安装，弯头导流叶片 制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
529	0307020013789	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤630 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装，弯头导流叶片制 作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m²	37.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
530	0307020013790	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	8.160					
531	0310010013791	冷凝水管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 材质:内涂塑镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	m	25.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 269 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
532	0310010013792	铜管	1. 安装部位：冷媒管 2. 材质：铜管 3. 规格：Φ6.35 4. 包含压力试验 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	18.890					
533	0310010013793	铜管	1. 安装部位：冷媒管 2. 材质：铜管 3. 规格：Φ9.52 4. 包含压力试验 5. 其他：满足设计规范、技术	m	81.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
534	0310010013794	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格: ϕ 12.7 4. 包含压力试验 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	18.890					
535	0310010013795	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格: ϕ 15.88 4. 包含压力试验 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	81.000					
536	0312010033796	风管支架刷漆	1. 名称:风管支架刷漆 2. 油漆品种:调和漆两道, 防锈漆两道 3. 其他: 满足设计规范、技术	kg	292.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
537	0312080033797	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉板+防火板(3h) 40mm 2. 绝热厚度:40mm 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m³	6.030					
538	0312080023798	管道绝热	1. 绝热材料品种:带不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材) 2. 绝热厚度:25mm 3. 管道外径:DN125以内 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m³	0.460					
539	0310020013799	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道,防锈漆两道 4. 其他: 满足设计规范、技术	kg	39.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 272 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
540	0307020013800	帆布软接	1. 名称:帆布软接 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	11.210					
541	0310020033801	空调刚性防水套管	1. 名称、类型:空调刚性防水套管 2. 规格:DN80 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
542	0310020033802	空调刚性防水套管	1. 名称、类型:空调刚性防水套管 2. 规格:DN25 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
543	0310020033803	空调刚性防水套管	1. 名称、类型:空调刚性防水套管	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 273 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:DN32 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
544	0307020013804	风管清洗消毒	1. 名称: 风管清洗消毒 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告） 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	150.760					
545	0307020013805	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	150.760					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		电梯设备								
546	0301070013806	1-DT1客梯兼消防电梯 无障碍电梯兼担架电梯	1. 名称:1-DT1客梯兼消防电梯 无障碍电梯兼担架电梯 2. 层数:-1~8 3. 站数:9站 4. 轿厢尺寸:1800x1500x2500 （宽x深x高） 5. 规格:速度1.75m/s，提升高度34.2m，载重1150KG 6. 含电气安装、电梯本体、调试 、随行电缆、五方对讲装置、电 梯控制柜、轿厢空调、安全钳等 完成电梯安装的所有工作内容。 包含二装后的调试 7. 电梯安装时采用减震螺栓防震 减噪措施，应在曳引机底盘	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 275 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			下和承重梁之间、电梯导轨和电梯井壁之间设置减振装置 8. 无障碍电梯应按照《无障碍设计规范》GB50763-2012的相关要求配置 9. 消防电梯应按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014的相关要求配置 10. 其他（包括但不限于）：主机和轿厢空调、标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 276 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			11. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
547	0301070013807	1-DT2客梯兼消防电梯	1. 名称:1-DT2客梯兼消防电梯 2. 层数:-1~RF 3. 站数:10站 4. 轿厢尺寸:1800x1500x2500 （宽x深x高） 5. 规格:速度1.75m/s，提升高度37.15m，载重1150KG 6. 含电气安装、电梯本体、调试、随行电缆、五方对讲装置、电梯控制柜、轿厢空调、安全钳等完成电梯安装的所有工作内容。包含二装后的调试 7. 电梯安装时采用减震螺栓防震减噪措施，应在曳引机底盘下和承重梁之间、电梯导轨和电梯井壁之间设置减振装置	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 277 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 无障碍电梯应按照《无障碍设计规范》GB50763-2012的相关要求配置 9. 消防电梯应按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014的相关要求配置 10. 其他（包括但不限于）：主机和轿厢空调、标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等 11. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 278 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
548	0301070013808	1-DT3货梯	1. 名称:1-DT3货梯 2. 层数:1~3 3. 站数:3站 4. 轿厢尺寸:1600x2500x2500 （宽x深x高） 5. 规格:速度1.0m/s，提升高度 9m，载重500KG 6. 含电气安装、电梯本体、调试 、随行电缆、五方对讲装置、电 梯控制柜、轿厢空调、安全钳等 完成电梯安装的所有工作内容。 包含二装后的调试 7. 电梯安装时采用减震螺栓防震 减噪措施，应在曳引机底盘下和 承重梁之间、电梯导轨和电梯井 壁之间设置减振装置 8. 无障碍电梯应按照《无障碍设 计规范》GB50763-2012的相	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 279 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关要求配置 9. 消防电梯应按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014的相关要求配置 10. 其他（包含但不限于）：主机和轿厢空调、标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等 11. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		抗震支架								
		暖通								
549	0313010183809	风管抗震支架	1. 名称: 风管抗震支架 2. 规格: TXF-600-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
550	0313010183810	风管抗震支架	1. 名称: 风管抗震支架 2. 规格: TXF-500-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
551	0313010183811	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:TXF-400-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	3.000					
552	0313010183812	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:TXJ-900-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 282 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		强电								
553	0313010183813	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	7.000					
554	0313010183814	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-300-T	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 283 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
555	0313010183815	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	4.000					
556	0313010183816	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 284 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:TXD-300-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		消防电								
557	0313010183817	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 285 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
558	0313010183818	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: TXD-200-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	2.000					
		分部小计								
		弱电								
559	0313010183819	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: TXD-200-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 286 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
560	0313010183820	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术 要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	副	1.000					
		分部小计								
		给排水								
561	0313010183821	水管单管抗震支架	1. 名称:水管单管抗震支架	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

第 287 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格:TXS-DN65-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
562	0313010183822	水管单管抗震支架	1. 名称:水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN80-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 288 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
563	0313010183823	水管单管抗震支架	1. 名称:水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
564	0313010183824	水管单管抗震支架	1. 名称:水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
565	0313010183825	消防水管单管抗震支架	1. 名称:水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN80-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	3.000					
566	0313010183826	水管共管抗震支架	1. 名称:水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65X1/DN100X1-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
567	0313010183827	水管共管抗震支架	1. 名称：水管共管抗震支架 2. 规格：TXS-DN80X2-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
568	0313010183828	水管共管抗震支架	1. 名称：水管共管抗震支架 2. 规格：TXS-DN80X1/DN100X1-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
569	0313010183829	水管共管抗震支架	1. 名称:水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN80X1/DN100X1-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
		分部小计								
		消防水								
570	0313010183830	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65-T	副	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段： /

第 292 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
571	0313010183831	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN80-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	13.000					
572	0313010183832	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架	副	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格:TXS-DN100-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
573	0313010183833	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
574	0313010183834	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	7.000					
575	0313010183835	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN80-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术	副	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
576	0313010183836	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	8.000					
577	0313010183837	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	副	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

第 296 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
578	0313010183838	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X2-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	2.000					
579	0313010183839	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X2-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 297 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
580	0313010183840	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100X1/DN150X2-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2.1	专业措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-
安装工程】 标段：/

第 298 页 共 299 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
581	0313010013848	吊装加固		项	1.000					
582	0313010023849	金属抱杆安装、拆除、 移位		项	1.000					
583	0313010033850	平台铺设、拆除		项	1.000					
584	0313010043851	顶升、提升装置		项	1.000					
585	0313010053852	大型设备专用机具		项	1.000					
586	0313010063853	焊接工艺评定		项	1.000					
587	0313010073854	胎(模)具制作、安装、 拆除		项	1.000					
588	0313010083855	防护棚制作安装拆除		项	1.000					
589	0313010093856	特殊地区施工增加		项	1.000					
590	0313010103857	安装与生产同时进行施 工增加		项	1.000					
591	0313010113858	在有害身体健康环境中 施工增加		项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
592	0313010123859	工程系统检测、检验		项	1.000					
593	0313010133860	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000					
594	0313010143861	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000					
595	0313010153862	管道安拆后的充气保护		项	1.000					
596	0313010163863	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	1.000					
597	0313010173864	脚手架搭拆		项	1.000					
598	0313010183865	其他措施		项	1.000					
599	0313020073866	高层施工增加		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020013841	安全文明施工			161364.61			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9293.25			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27034.91			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		70121.79			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		54914.66			
2	0313020023842	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033843	非夜间施工照明						
4	0313020043844	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053845	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063846	已完工程及设备保护						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083847	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#

标段：/

第 1 页 共 1 页

栋-安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	智能化配套	1、电梯五方通话系统 2、配电室环境监控、电力监控 等相关内容	80000.00			
2	光伏发电	含逆变器、光伏配电箱、光伏 板、光伏支架、配管、电缆等	30000.00			
合计			110000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】 标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】
 标段：/
 第 1 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	灯具吊杆 φ 15	根	83.64					
2	20W一体化LED条形灯	套	41.41					
3	20W壁装一体化LED条形灯	套	34.34					
4	吸顶灯18W	套	30.30					
5	感应吸顶灯18W	套	93.93					
6	声控延时开关(红外线感应)	个	94.86					
7	井道灯	套	8.08					
8	A型应急照明灯	套	154.53					
9	A型防水应急照明灯	套	8.08					
10	安全出口标志灯	套	50.50					
11	疏散出口标志+楼层标志灯	套						
12	楼层标志灯	套	24.24					
13	单向疏散标志灯	套	34.34					
14	安全型机房插座250V 10A	套	35.70					
15	安全型防溅插座 250V250V 10A	套						
16	单联单控开关	只	29.58					
17	三联单控开关	只	9.18					
18	双联单控开关	只	21.42					
19	接线盒	个	609.96					
20	JDG管20套接紧定式薄壁钢管	m	2118.86					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】
 标段：/
 第 2 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	WDZC-BYJ-B1 (t1, d1)-2. 5	m	5727. 26					
22	JDG管25套接紧定式薄壁钢管	m	2211. 45					
23	WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1)-2x2. 5	m	1976. 42					
24	WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1)-2x1. 5	m	6927. 69					
25	WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)-2. 5	m	5122. 48					
26	配电箱1-1ALZ	台	1. 00					
27	配电箱1-1ALE	台	1. 00					
28	配电箱1-2ALEPsa1	台	1. 00					
29	T接箱T接端子排载流量:280A	台	3. 00					
30	T接箱T接端子排载流量:160A	台	3. 00					
31	WDZA-YJY-0. 6/1kV-B1 (t1, d1) 4x185x+1x95	m	27. 03					
32	WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-0. 6/1kV-5x16	m	43. 54					
33	矿物质电缆头5*16	个						
34	矿物质电缆头5*35	个						
35	NW-BTLY-B1-5x6	m	7. 28					
36	矿物质电缆头5*6	个						
37	WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-0. 6/1kV-4x25+1x16	m	90. 36					
38	点型感烟火灾探测器	个	212. 00					
39	消火栓报警按钮	个	30. 00					
40	火灾声光报警器(带地址码)	个	27. 00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】
 标段：/
 第 3 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	消防电话插孔	个	17.00					
42	手动火灾报警按钮(带地址码)	个	20.00					
43	输出模块	m	78.00					
44	输入模块	m	38.00					
45	输入输出模块(带一个地址点)	m	21.00					
46	消防电话分机(带地址码)	个	7.00					
47	总线短路隔离器	m	32.00					
48	消防电话接口	个	9.00					
49	消防接线端子箱	个	9.00					
50	消防模块接线箱	个	14.00					
51	WDZCN-BYJ-B1(t1,d1)-6	m	391.43					
52	WDZCN-RYJSP-B1(t1,d1)-2x1.5	m	2125.71					
53	WDZAN-KYJY-B1(t1,d1)-4x1.5	m	505.39					
54	WDZCN-BYJ-B1(t1,d1)-1.5	m	323.27					
55	SC202mm	m	3707.05					
56	SC252mm	m	1380.43					
57	SC322mm	m	18.47					
58	MR200x100	m	64.39					
59	MR100x100	m	97.81					
60	动力桥架CT200x100	m	220.15					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】
 标段：/
 第 4 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	动力桥架CT100x100	m	115.04					
62	防火桥架CT200x100	m	99.02					
63	防火桥架CT100x100	m	134.24					
64	槽钢	kg	442.65					
65	角钢	kg	177.06					
66	醇酸防锈漆C53-1	kg	350.84					
67	酚醛调和漆各色	kg	212.11					
68	型钢	kg	2350.73					
69	消防电源监控监控模块	个	13.00					
70	常闭防火门监控器(双门)	个	33.00					
71	WDZCN-RYJY-B1(t1, d1)-2x0.5	m	71.28					
72	消防切非模块	个	36.00					
73	嵌入式扬声器3W	个	37.00					
74	壁挂式扬声器(3W)3W	个	28.00					
75	点型感温火灾探测器	个	13.00					
76	非编码型感烟探测器	个	2.00					
77	消防模块接线箱（含输入输出模块）	个	2.00					
78	气体灭火警铃	个	2.00					
79	气体灭火控制器	个	2.00					
80	气体灭火声光报警器	个	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】
 标段：/
 第 5 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	气体灭火放气指示灯	套	2.02					
82	手自动转换开关(带紧急启停功能)	套	4.04					
83	中间继电器	台	2.00					
84	防火阀电动按钮	套	2.02					
85	WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1)-4x1.5	m	18.18					
86	WDZCN--KYJY-B1 (t1, d1)-7x1.5	m	15.49					
87	区域显示器(火灾显示盘)	个	9.00					
88	WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)-4	m	60.28					
89	WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1)-2x4	m	32.40					
90	12热镀锌圆钢	m	504.01					
91	WDZCN-BYJ (F) B1 (t1, d1)-2.5	m	354.72					
92	40x4热镀锌扁钢	m	425.52					
93	12热镀锌圆钢	根						
94	20热镀锌圆钢	kg	2.00					
95	LEB等电位端子箱	个	54.27					
96	MEB总等电位联结端子箱	个						
97	MR300x100	m	37.08					
98	镀锌钢管接头管件DN25	个	838.24					
99	热浸镀锌钢管DN25*3.2	m	1427.84					
100	镀锌钢管接头管件DN32	个	332.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】
 标段：/
 第 6 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	热浸镀锌钢管DN32*3.5	m	485.73					
102	镀锌钢管接头管件DN40	个	105.78					
103	热浸镀锌钢管DN40*3.5	m	123.47					
104	镀锌钢管接头管件DN50	个	235.23					
105	热浸镀锌钢管DN50*3.5	m	292.58					
106	热浸镀锌钢管DN65*4	m	148.78					
107	沟槽卡箍（含胶圈）DN65	套	24.43					
108	热浸镀锌钢管DN80*4	m	98.79					
109	沟槽卡箍（含胶圈）DN80	套	16.22					
110	热浸镀锌钢管DN100*4	m	225.58					
111	沟槽卡箍（含胶圈）DN100	套	37.05					
112	热浸镀锌钢管DN125*4.5	m						
113	沟槽卡箍（含胶圈）DN125	套						
114	热浸镀锌钢管DN150*4.5	m	287.19					
115	沟槽卡箍（含胶圈）DN150	套	47.40					
116	K80闭式洒水喷头(上喷)	个	328.25					
117	K80闭式洒水喷头(下喷)	个						
118	K80闭式洒水喷头(上下喷)	个	527.22					
119	沟槽法兰DN150	片	16.00					
120	水流指示器DN150	个	8.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】
 标段：/
 第 7 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
121	减压孔板DN150	个	8.00					
122	平焊法兰DN150	片	16.00					
123	压力表0~2.5MPa φ50(带表弯)	套	9.00					
124	泄压阀DN50	个	8.08					
125	自动排气阀DN20	个	27.00					
126	无缝钢管D219×6	m	30.53					
127	UPVC-DN75	m	825.59					
128	室内塑料排水管粘接管件DN75	个	1004.61					
129	UPVC-DN50	m	199.90					
130	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	180.52					
131	UPVC-DN25	m						
132	室内塑料排水管粘接管件DN25	个						
133	焊接钢管	kg	388.12					
134	焊接钢管DN150	m	59.15					
135	明杆闸阀DN65	个						
136	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套						
137	室内消火栓1800高x700长x240宽	套	5.00					
138	灭火器MF/ABC4	个	60.00					
139	减压稳压型室内消火栓1800高x700长x240宽	套	29.00					
140	UPVC-DN100	m	1122.81					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】
 标段：/
 第 8 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
141	室内塑料排水管粘接管件DN100	个	1315.15					
142	预制(柜式)七氟丙烷气体灭火装置GQQ90/2.5	套	5.00					
143	七氟丙烷气体	套	379.00					
144	调节丝杆	个	19.19					
145	内爆螺栓	个	19.19					
146	固定螺帽	个	19.19					
147	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT3/1.2	个	10.10					
148	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT4/1.2	个	5.05					
149	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT5/1.2	个	1.01					
150	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT8/1.2	个	1.01					
151	机械泄压口450×450	个	21.21					
152	试验介质(氮气)90L	瓶	2.00					
153	衬塑钢管DN150	m	39.35					
154	给水室内钢塑复合管卡箍管件DN150	个	13.39					
155	衬塑钢管DN100	m	49.18					
156	给水室内钢塑复合管卡箍管件DN100	个	20.37					
157	衬塑钢管DN65	m	83.14					
158	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN65	个	43.64					
159	碳钢法兰DN100	片	2.02					
160	远传水表DN100	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】 标段：/ 第 9 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
161	碳钢法兰DN65	片	2.02					
162	远传水表DN65	个	1.00					
163	不锈钢闸阀DN150	个	1.00					
164	碳钢平焊法兰1.6MPa DN100	片	2.00					
165	不锈钢闸阀DN100	个	10.00					
166	不锈钢倒流防止器DN100	个	1.00					
167	碳钢平焊法兰DN65	片						
168	不锈钢闸阀DN65	个	13.00					
169	不锈钢减压阀DN65	个						
170	UPVC-DN150	m	536.98					
171	室内塑料排水管粘接管件DN150	个	193.82					
172	不锈钢防返溢地漏DN100	个	13.13					
173	不锈钢防返溢地漏DN75	个	252.50					
174	不锈钢防返溢地漏DN50	个						
175	铜制扫除口DN100	个	19.19					
176	通气帽DN150	个	1.01					
177	铜制扫除口DN75	个	3.03					
178	焊接钢管DN125	m	4.13					
179	阻火圈DN75	个						
180	阻火圈DN100	个	22.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】
 标段：/
 第 10 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
181	阻火圈DN150	个	1.00					
182	不锈钢防返溢地漏DN150	个	12.12					
183	镀锌钢板0.5mm	m²	121.85					
184	镀锌钢板0.75mm	m²	244.06					
185	镀锌钢板0.6mm	m²	42.41					
186	单层百叶风口600X600	个	2.02					
187	单层百叶风口200X200	个	9.09					
188	(常开)风管防火调节阀200X200	个	9.09					
189	(常开)风管防火调节阀320X200	个	1.01					
190	内涂塑镀锌钢管DN20	m	25.96					
191	空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管件DN20	个	15.05					
192	铜管 Φ6.35	m	19.36					
193	铜管 Φ9.52	m	83.03					
194	铜管 Φ12.7	m	19.27					
195	铜管 Φ15.88	m	82.62					
196	岩棉板+防火板(3h)40mm	m³	6.51					
197	带不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)	m³	0.47					
198	钢板2.0mm	m²	9.19					
199	风管止回阀320X200	个	1.01					
200	焊接钢管DN50	m	18.44					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】
 标段：/
 第 11 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
201	50mm岩棉板(密度为60kg/m³/)+复合铝箔贴面	m³	10.71					
202	高气密电动加压送风口400X(1200+250)	个	7.07					
203	单层百叶风口(带人字阀)300X200	个	9.09					
204	室内塑料雨水管粘接管件DN150	个	113.06					
205	HDPE-DN75PVC-U实壁排水管	m	18.29					
206	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件DN75	个	7.11					
207	钢制侧排水斗DN75	套	4.00					
208	钢制87雨水斗DN150	套	10.00					
209	末端试水装置DN25	套	2.00					
210	末端试水阀组DN25	套	6.00					
211	3P壁挂式单冷空调	台	5.00					
212	通气帽DN100	个	21.21					
213	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT2/1.2	个	2.02					
214	手动(电动式)开启装置	套						
215	微压开关	套	9.09					
216	泄压阀控制箱	台	2.00					
217	JDG管32套接紧定式薄壁钢管	m	12.16					
218	WDZCN-RVJS-B1(t1, d1)-12x1.5	m	12.45					
219	NW-BTLY-B1-4x50+1x25	m	92.19					
220	矿物质电缆头5*50	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】
 标段：/
 第 12 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
221	电梯控制箱	台						
222	1#-JYRF-1加压轴流风机风量31000m³/h，机外余压650Pa，功率11kw	台	1.00					
223	电动风阀为泄压用电动双位阀 φ250	个	2.02					
224	采用难燃闭孔发泡塑料，胶水粘贴，外包铝箔，保温层厚 25mm	m³	8.92					
225	配电箱1-1PFAP3-1a	台	1.00					
226	风机按钮	个	3.00					
227	配电箱1-1PFAP2-1a	台	2.00					
228	WDZA-YJY-0.6/1kV-B1(t1,d1)4x150x+1x70	m	95.88					
229	BV25	m						
230	WDZAN-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x10	m	10.05					
231	NW-BTLY-B1-4x25+1x16	m	372.32					
232	MR50x50	m	132.22					
233	WDZC-BYJ-B1(t1,d1)-1.5	m	376.98					
234	(常开)风管防火调节阀500X400	个						
235	水管抗震支架TXS-DN150-TL	副	7.00					
236	水管抗震支架TXS-DN80-TL	副	12.00					
237	水管抗震支架TXS-DN65-TL	副	8.00					
238	水管抗震支架TXS-DN80-T	副	17.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】
 标段：/
 第 13 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
239	水管抗震支架TXS-DN65-T	副	16.00					
240	水管抗震支架TXS-DN150X2-TL	副	1.00					
241	水管抗震支架TXS-DN150X2-T	副	2.00					
242	水管抗震支架TXS-DN100-TL	副	8.00					
243	水管抗震支架TXS-DN150-T	副	17.00					
244	水管抗震支架TXS-DN100-T	副	7.00					
245	桥架抗震支架TXD-200-TL	副	7.00					
246	桥架抗震支架TXD-200-T	副	10.00					
247	风管抗震支架TXF-600-T	副	1.00					
248	桥架抗震支架TXD-300-T	副	2.00					
249	桥架抗震支架TXD-300-TL	副	2.00					
250	嵌入式LED面板灯盘34W	套	18.18					
251	室内塑料雨水管粘接管件DN100	个	17.59					
252	铜制扫除口DN150	个	14.14					
253	不锈钢防大流量地漏DN100	个	3.03					
254	不锈钢防洗衣机地漏DN75	个	54.54					
255	远传水表DN32	个	73.00					
256	不锈钢倒流防止器DN32	个						
257	不锈钢截止阀DN32	个	10.10					
258	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN32	个	54.08					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】
 标段：/
 第 14 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
259	衬塑钢管DN32	m	54.52					
260	碳钢法兰DN80	片	4.04					
261	远传水表DN80	个	2.00					
262	不锈钢闸阀DN80	个	16.00					
263	焊接钢管DN100	m	12.40					
264	焊接钢管DN80	m	9.86					
265	衬塑钢管DN50	m	78.23					
266	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN50	个	51.60					
267	金属波纹补偿器DN50	个	2.00					
268	给水室内不锈钢管环压管件DN80	个	39.65					
269	给水室内不锈钢管环压管件DN65	个	60.79					
270	SUS304不锈钢管DN65*1.5	m	114.07					
271	给水室内不锈钢管环压管件DN50	个	66.93					
272	SUS304不锈钢管DN50*1.2	m	104.37					
273	SUS304不锈钢管DN32*1.0	m	50.60					
274	给水室内不锈钢管环压管件DN32	个	48.09					
275	SUS304不锈钢管DN25*0.8	m	26.19					
276	给水室内不锈钢管环压管件DN25	个	28.55					
277	远传水表DN25	个	65.00					
278	不锈钢减压阀DN25	个	39.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】
 标段：/
 第 15 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
279	不锈钢截止阀DN25	个	79.79					
280	不锈钢截止阀DN50	个	1.01					
281	直热式热泵主机参数:热泵额定制热量:43kW 热泵额定输入功率:10.00kW 热泵最大输入功率:14.00kW COP:不小于4.6 二级能效 运行噪音:44~67dB 制冷剂:R410A 适用环境温度:-15~46℃ 参考机组外形尺寸:1025×985×1780mm	组	3.00					
282	辅助电加热水箱电加热功率:36kW, 水箱容积: 455L 参考外形尺寸: φ 712×848×1712	个	1.00					
283	承压储热水箱水箱容积:455L, 参考外形尺寸: φ 700×1850	个	18.00					
284	热泵循环泵Q=12T/h, H=20m. N=2.2kW	个	4.00					
285	热水回水泵Q=6T/h, H=20m. N=1.5kW	个	2.00					
286	银离子消毒装置处理量30立方	台	1.00					
287	膨胀罐容积:1500L	个	1.00					
288	不锈钢止回阀DN32	个	4.04					
289	SUS304不锈钢管DN80*1.5	m	84.53					
290	SUS304不锈钢管DN40*1.0	m	143.21					
291	给水室内不锈钢管环压管件DN40	个	108.34					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】
 标段：/
 第 16 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
292	SUS304不锈钢管DN20*0.7	m	9.66					
293	给水室内不锈钢管环压管件DN20	个	10.94					
294	衬塑钢管DN40	m	10.69					
295	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN40	个	8.39					
296	不锈钢截止阀DN40	个	18.18					
297	不锈钢截止阀DN20	个	3.03					
298	不锈钢止回阀DN65	个	2.00					
299	可曲挠橡胶接头DN65	个	4.00					
300	可曲挠橡胶接头DN32	个	4.00					
301	偏心异径管DN65	个	4.00					
302	不锈钢Y型过滤器DN65	个	2.00					
303	不锈钢Y型过滤器DN32	个	2.02					
304	回水温度传感器	台	1.00					
305	电动三通球阀DN40	个	3.00					
306	不锈钢泄压阀DN100	个	1.00					
307	MR500x100	m	37.35					
308	WDZAN-KYJY-B1 (t1, d1)-4x2.5	m	77.71					
309	WDZAN-KYJY-B1 (t1, d1)-2x4	m	30.45					
310	WDZCN-RYJSP-B1 (t1, d1)-2x1.0	m	6.50					
311	集中火灾报警控制器(联动型)	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】 标段: / 第 17 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
312	区域火灾报警控制器(联动型)128点	台	2.00					
313	UPS电源柜15KVA, 不小于180min	台	1.00					
314	消防专用电话总机80门	台	1.00					
315	消防应急广播总机3000W	台	1.00					
316	大空间水炮自动灭火系统主机	台	1.00					
317	消防应急照明控制器(集中控制型)	台	2.00					
318	电气火灾监控系统主机128	台	1.00					
319	消防电源监控系统主机128	台	1.00					
320	余压监控主机(带液晶显示屏)	台	1.00					
321	可燃气体探测报警主机	台	1.00					
322	图形显示CRT	台	1.00					
323	水池水位实时显示装置	台	2.00					
324	1#-JYRF-2加压轴流风机风量30000m³/h, 机外余压550Pa, 功率7.5kw	台	1.00					
325	风管止回阀Φ900	个	1.01					
326	(常开70℃)高气密风管防火调节阀950X650	个	1.01					
327	(常开70℃)高气密风管防火调节阀1000X600	个	1.01					
328	镀锌钢板1.2mm	m²	5.94					
329	柜式离心风机风量2400m³/h, 机外余压168Pa, 功率0.37kw	台	1.00					

注: 1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】
 标段：/
 第 18 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
330	柜式离心风机风量3400m³/h，机外余压168Pa，功率0.55kw	台	2.00					
331	柜式离心风机风量1350m³/h，机外余压168Pa，功率0.18kw	台	1.00					
332	百叶窗式排气扇（8寸）风量450m³/h，功率50w	台	2.00					
333	百叶窗式排气扇（10寸）风量750m³/h，功率80w	台	1.00					
334	天花式排气扇风量200m³/h，功率70w	台	9.00					
335	天花式排气扇风量300m³/h，功率100w	台	5.00					
336	天花式排气扇风量150m³/h，功率50w	台	62.00					
337	百叶窗式排气扇（12寸）风量1100m³/h，功率100w	台	1.00					
338	单层百叶风口(带防虫网)600X600	个	1.01					
339	单层百叶风口(带防虫网)500X400	个	1.01					
340	单层百叶风口(带防虫网)400X400	个	1.01					
341	70℃全自动防烟防火阀（常开)600X400	个	1.01					
342	单层百叶风口300X200	个	3.03					
343	70℃全自动防烟防火阀（常开)400X250	个	1.01					
344	单层百叶风口400X250	个	2.02					
345	(常开)风管防火调节阀200X120	个	32.32					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】
 标段： /
 第 19 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
346	对开多叶调节阀400X250	个	1.01					
347	(常开)风管防火调节阀400X250	个	4.04					
348	风管止回阀400X250	个	2.02					
349	风管止回阀500X250	个	1.01					
350	不锈钢板1.2mm	m ²	281.36					
351	岩棉板+防火板(3h)50mm	m ³	1.92					
352	不锈钢板1.5mm	m ²	224.09					
353	(常开)150℃风管防火调节阀1800X650	个	1.01					
354	(常开)150℃风管防火调节阀2400X650	个	1.01					
355	复合阻抗消声器L=1.2m，消声量≥18dB(A)	节	1.00					
356	防雨弯头及防虫网	个	1.00					
357	风管抗震支架TXF-400-T	副	3.00					
358	风管抗震支架TXF-500-T	副	2.00					
359	水管抗震支架TXS-DN100X1/DN150X2-T	副	1.00					
360	水管抗震支架TXS-DN65X1/DN100X1-T	副	2.00					
361	水管抗震支架TXS-DN80X1/DN100X1-T	副	1.00					
362	水管抗震支架TXS-DN80X1/DN100X1-TL	副	1.00					
363	水管抗震支架TXS-DN80X2-T	副	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】
 标段：/
 第 20 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
364	无机房1-DT1客梯兼消防电梯 无障碍电梯兼担架电梯速度1.75m/s，提升高度58m，载重1150KG	部	1.00					
365	无机房1-DT2客梯兼消防电梯速度1.75m/s，提升高度58m，载重1150KG	部	1.00					
366	空调插座 250V 250V16A	套	5.10					
367	配电箱1-1AL1	台	1.00					
368	配电箱1-2ALc	台	1.00					
369	配电箱1-3ALc	台	1.00					
370	配电箱1-4ALh	台	1.00					
371	配电箱1-5AW1~1-8AW1	台	4.00					
372	宿舍动力配电箱	台	52.00					
373	配电箱1-3APht	台	1.00					
374	配电箱1-3APct	台	1.00					
375	配电箱1-rfALfg	台						
376	配电箱1-1ATaf	台	1.00					
377	配电箱1-1APzs	台	1.00					
378	配电箱1-rfATyy	台	1.00					
379	配电箱1-rfATxf1	台	1.00					
380	配电箱1-rfATxf2	台	1.00					
381	配电箱1-1PFAP4-1a	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】 标段：/ 第 21 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
382	ZB-YJV-4x10	m	25.56					
383	ZB-YJV-3x10	m	24.73					
384	WDZC-KYJY-B1(t1, d1)-8x1.5	m	25.67					
385	ZC-BV-1.5	m	268.91					
386	屋面排油烟风机按钮箱	个	2.00					
387	配电箱APyy11	台						
388	配电箱1-2ALZ	台	1.00					
389	配电箱1-3ALZ	台	1.00					
390	配电箱1-4ALZ	台	1.00					
391	配电箱1-5ALZ	台	1.00					
392	配电箱1-6ALZ	台	1.00					
393	配电箱1-7ALZ	台	1.00					
394	配电箱1-8ALZ	台	1.00					
395	配电箱1-2ALE	台	1.00					
396	配电箱1-3ALE	台	1.00					
397	配电箱1-4ALE	台	1.00					
398	配电箱1-5ALE	台	1.00					
399	配电箱1-6ALE	台	1.00					
400	配电箱1-7ALE	台	1.00					
401	配电箱1-8ALE	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】
 标段：/
 第 22 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
402	配电箱1-1ALEPsa1	台	1.00					
403	配电箱1-3ALEPsa1	台	1.00					
404	配电箱1-4ALEPsa1	台	1.00					
405	配电箱1-5ALEPsa1	台	1.00					
406	配电箱1-6ALEPsa1	台	1.00					
407	配电箱1-7ALEPsa1	台	1.00					
408	配电箱1-8ALEPsa1	台	1.00					
409	WDZA-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x35+1x16	m	44.43					
410	WDZA-YJY-B1(t1,d1)-5x2.5	m	77.61					
411	WDZA-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-5x10	m	22.02					
412	SC502.5mm	m	2.40					
413	SC653.5mm	m	0.99					
414	SC402mm	m	9.55					
415	配电箱APreb	台	1.00					
416	配电箱APxhb1	台	1.00					
417	配电箱APxhb2	台	1.00					
418	动力桥架CT300x100	m	99.85					
419	T接箱T接端子排载流量:63A	台	14.00					
420	T接箱T接端子排载流量:80A	台	8.00					
421	WDZA-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x50+1x25	m	181.72					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】
 标段：/
 第 23 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
422	WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-4x120x+1x70	m	43.36					
423	WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-4x70+1x35	m	49.29					
424	WDZA-YJY-0.6/1kV-B1 (t1, d1)-4x240x+1x120	m	16.43					
425	WDZAN-YJY-B1 (t1, d1)-5x16	m	12.04					
426	NW-BTLY-B1-5x4	m	6.67					
427	矿物质电缆头5*4	个						
428	WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-5x6	m	37.90					
429	K115边墙喷头	个	52.52					
430	MR100x50	m	153.41					
431	JDG管40套接紧定式薄壁钢管	m	5.88					
432	风管抗震支架TXJ-900-TL	副	2.00					
433	应急电源DC24V电源持续供电时间不小于180min	台	5.00					
434	WDZCN-BYJ (F) -B1 (t1, d1)-6	m	54.73					
435	WDZCN-BYJ (F) -B1 (t1, d1)-10	m	85.34					
436	配电箱1ATxk-1	台						
437	筒灯25W	套	1.01					
438	WDZC-BYJ-B1 (t1, d1)-4	m	198.14					
439	穿墙套管	个	6.12					
440	(常开)风管防火调节阀500X250	个	1.01					
441	(常开)风管防火调节阀600X600	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】
 标段：/
 第 24 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
442	WDZAN-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x35+1x16	m	12.04					
443	WDZAN-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-3*4	m	12.04					
444	WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-3*4	m	43.58					
445	WDZAN-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-3*6	m	1339.14					
446	SC80	m	2.88					
447	SC125	m	2.88					
448	双面方向标志灯1W	套	5.05					
449	衬塑钢管DN80	m	68.22					
450	不锈钢闸阀DN100	个						
451	止回阀DN100	个						
452	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接)DN150	个	32.79					
453	不锈钢卡箍(含胶圈)DN150	个	79.59					
454	离心浇铸排水铸铁管DN150	m	71.22					
455	HDPE-DN150PVC-U实壁排水管	m	128.96					
456	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件DN150	个	29.45					
457	HDPE-DN100PVC-U实壁排水管	m	141.06					
458	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件DN100	个	42.76					
459	钢制87雨水斗DN100	套	3.00					
460	沟槽管件DN65	套	58.93					
461	沟槽管件DN80	套	39.13					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】
 标段：/
 第 25 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
462	沟槽管件DN100	套	89.34					
463	沟槽管件DN150	套	85.73					
464	信号阀DN150	套	8.04					
465	明杆闸阀DN150	套	10.05					
466	明杆闸阀DN100	套	8.04					
467	电气火灾监控探测器	台	36.00					
468	低烟无卤阻燃耐火型两芯室内单模光纤	m	123.33					
469	2P壁挂式单冷空调	套	1.00					
470	无机房1-DT3货梯1.0m/s，提升高度9m，载重500KG	部	1.00					
471	配电箱1-1ATjf1	台	1.00					
472	配电箱1-1ATjf2	台	1.00					
473	配电箱1-1ATxk	台	1.00					
474	配电箱1-2APcf	台	1.00					
475	配电箱1-2APk	台	1.00					
476	配电箱1-rfATrs	台	1.00					
477	配电箱1-rfATx	台	1.00					
478	配电箱1-rfATxt	台	1.00					
479	不锈钢减压阀DN32	个	44.00					
480	不锈钢闸阀DN32	个	88.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：/

第 26 页 共 26 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【1#栋-安装工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 1 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		电气工程								
		动力工程								
1	0304040173867	空调配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-2APk1 3. 规格:Pn=85kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
2	0304040173868	空调配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-3APk1~2-15APk1 3. 规格:Pn=72kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按	台	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 2 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
3	0304040173870	rf层弱电机房用电配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-rfATrd 3. 规格:Pn=20kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
4	0304040173871	动力配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-1ALdt	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

第 3 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格:Pn=40kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
5	0304040173872	动力配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-1AL 3. 规格:Pn=55kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 4 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
6	0304040173873	动力配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-3AL~2-15AL 3. 规格:Pn=50kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	13.000					
7	0304040173874	电梯配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-rfAPkt 3. 规格:Pn=60kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 5 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
8	0304040173875	电梯配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-rfATxt 3. 规格:Pn=20kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
9	0304040173876	消防风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-rfATx 3. 规格:Pn=75kW	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 6 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
10	0304040173877	消防风机配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：2-3ATx 3. 规格：Pn=55kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 7 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	0304040173878	消防风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-rfATxf1 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
12	0304040173879	消防风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-rfATxf2 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作 5. 其他: 满足设计规范、技术	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 8 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
13	0304040173880	消防风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-rfATxf3 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
14	0304040173881	消防风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-rfATxf4 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
15	0304040173882	消防风机配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：2-rfATxf5 3. 安装方式：明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
16	0304040173883	照明配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：2-1ALZ 3. 规格：Pn=4kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 10 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
17	0304040173884	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-3ALZ、2-4ALZ、2-6ALZ~2-14ALZ 3. 规格:Pn=2kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	11.000					
18	0304040173885	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-5ALZ	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 11 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:Pn=3kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
19	0304040173886	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-15ALZ 3. 规格:Pn=4kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 12 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
20	0304040173887	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-rfALfg 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
21	0304040173888	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-1ALE、2-5ALE 3. 规格:Pn=1.7kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 13 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
22	0304040173889	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-3ALE、2-4ALE、2-6ALE~2-14ALE 3. 规格:Pn=1.2kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	11.000					
23	0304040173890	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-15ALE 3. 规格:Pn=1.4kW	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 14 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
24	0304040173891	应急照明分配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：2-1ALEPsa1 3. 规格：Pn=1.0kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 15 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
25	0304040173892	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-5ALEPsa1 3. 规格:Pn=1.0kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
26	0304040173893	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-11ALEPsa1 3. 规格:Pn=1.0kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
27	0304040173894	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-3ALEPsa1、2-4ALEPsa1、2-6ALEPsa1~2-10ALEPsa1 3. 规格:Pn=0.5kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	7.000					
28	0304040173895	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-12ALEPsa1~2-	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 17 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			14ALEPsa1 3. 规格:Pn=0. 5kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
29	0304040173896	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-15ALEPsa1 3. 规格:Pn=0. 5kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
30	0304040163897	照明T接箱	1. 名称:T接箱 2. 规格:T接端子排载流量:125A 3. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	14. 000					
31	0304040163898	防火T接箱	1. 名称:T接箱 2. 规格:防火T接端子排载流量:63A 3. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	26. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
32	0304040163899	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:2-2CJXk 3. 规格:断路器MCCB 250N-TM/200A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
33	0304040163900	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:2-3CJXk~2-15CJXk 3. 规格:断路器MCCB 250N-TM/180A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、	台	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】

标段：/

第 20 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
34	0304040163901	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:2-1CJX1 3. 规格:断路器MCCB 160N-TM/ 125A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、 堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	台	1.000					
35	0304040163902	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:2-1CJX2	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 21 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:断路器MCCB 100N-TM/ 80A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、 堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
36	0304040163903	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:2-3CJX~2-15CJX 3. 规格:断路器MCCB 100N-TM/ 100A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、 堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术	台	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】

标段：/

第 22 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
37	0304030063905	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:低压封闭式插接母线槽 2. 规格:MC-T-2500A/5P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、 防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	m	63.600					
38	0304030063906	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:低压封闭式插接母线槽 2. 规格:MC-T-1250A/5P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、 防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	m	63.600					
39	0304080013907	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-B1 (t1, d1)- 0.6/1kV-4x120x+1x70 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖	m	182.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 23 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
40	0304080013908	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1) - 0.6/1kV-4x95+1x50 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆	m	434.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
41	0304080013909	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-4x70+1x35 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术	m	11.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
42	0304080013910	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1) - 0.6/1kV-4x50+1x25 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑, 电缆整 齐布置, 防火封堵严实, 设置标 识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	220.330					
43	0304080013911	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1) - 0.6/1kV-4x35+1x16	m	137.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 26 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
44	0304080013912	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x25+1x16 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰	m	306.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
45	0304080013913	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZAN-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-4x25+1x16 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑, 电缆整齐布置, 防火封堵严实, 设置标识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装	m	17.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 28 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
46	0304080013915	柔性矿物绝缘防火电缆	1. 名称: 柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格: NW-BTLY-B1-4x185+1x95 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	142.260					
47	0304080013917	柔性矿物绝缘防火电缆	1. 名称: 柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格: NW-BTLY-B1-4x35+1x16	m	105.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
48	0304080013918	柔性矿物绝缘防火电缆	1. 名称：柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格：NW-BTLY-B1-4x25+1x16 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆	m	411.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
49	0304080013919	柔性矿物绝缘防火电缆	1. 名称:柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格:NW-BTLY-B1-5x16 3. 敷设方式:穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	27.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 31 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
50	0304080013920	柔性矿物绝缘防火电缆	1. 名称:柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格:NW-BTLY-B1-5x6 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑, 电缆整齐布置, 防火封堵严实, 设置标识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	51.220					
51	0304080063921	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5芯≤16 3. 电缆头类型: 综合考虑 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kv): ≤1kV	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

第 32 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
52	0304080063922	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5芯≤35 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kv)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	40.000					
53	0304080063923	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5芯≤50 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kv)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	30.000					
54	0304080063924	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 33 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:5芯≤70 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
55	0304080063925	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5芯≤120 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	18.000					
56	0304080063926	矿物质电缆头	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:5芯≤6 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
57	0304080063927	矿物质电缆头	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:5芯≤16 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
58	0304080063928	矿物质电缆头	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:5芯≤35 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 35 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
59	0304080063930	矿物质电缆头	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:5芯≤185 3. 电缆头类型: 综合考虑 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kv): ≤1kV 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
60	0304040163931	母线始端箱	1. 名称:母线终端箱 2. 规格:1250A/5P 3. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
61	0304040163932	母线始端箱	1. 名称:母线终端箱 2. 规格:2500A/5P	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
62	0304110033934	动力桥架	1. 名称:动力桥架 2. 规格: :CT200x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、	m	279.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
63	0304110033935	动力桥架	1. 名称:动力桥架 2. 规格: :CT100x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	472.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
64	0304110033936	防火桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格::CT200x100 3. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆,防腐处理后表面喷塑;过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	135.700					
65	0304110033937	防火桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格::CT100x100 3. 附件: 含桥架主体、盖板、	m	66.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 39 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
66	0304130013938	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:综合考虑 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	756.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 40 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
67	0309050023939	备用电源自动投入装置 系统调试	1. 系统形式:备用电源自动投入 装置系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	系统(套)	19.000					
		分部小计								
		照明插座工程								
68	0304120053940	筒灯25W	1. 名称:筒灯 2. 规格:LED光源25W, 色温 4000K 3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、金属软 管、吊杆(链)、灯具附件(保护 罩综合考虑)、焊压接线端子、 补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	套	55.000					
69	0304120053942	20W一体化LED条形灯	1. 名称:一体化LED条形灯	套	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:LED光源20W, ≥2000Lm ， 色温4000K 3. 安装形式:吸顶安装/杆吊安 装, 装高2.8米/线槽下安装 4. 含灯具安装所需光源、金属软 管、吊杆(链)、灯具附件（保护 罩综合考虑）、焊压接线端子、 补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
70	0304120053943	20W壁装一体化LED条形 灯	1. 名称:壁装一体化LED条形灯 2. 规格:LED光源20W, ≥2000Lm ， 色温4000K 3. 安装形式:壁装, 装高2.6m 4. 含灯具安装所需光源、金属软 管、吊杆(链)、灯具附件（保护 罩综合考虑）、焊压接线	套	82.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 42 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
71	0304120053944	吸顶灯18W	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:LED光源18W，色温4000K 3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	80.000					
72	0304120053945	感应吸顶灯18W	1. 名称:感应吸顶灯 2. 规格:LED光源18W，色温4000K，带感应开关 3. 安装形式:吸顶	套	83.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 43 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
73	0304120053947	A型应急照明灯（壁装）	1. 名称:A型应急照明灯（壁装） 2. 规格:10W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	319.000					
74	0304120053949	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:1W	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 44 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
75	0304120053950	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	76.000					
76	0304120053952	疏散标志灯	1. 名称:疏散标志灯	套	137.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 45 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
77	0304120053953	双面多信息复合标志灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 46 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
78	0304120053954	疏散出口标志+楼层标志灯	1. 名称:疏散出口标志+楼层标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	51.000					
79	0304040353955	安全型机房插座	1. 名称:安全型机房插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:机房内墙壁暗装,装高1.3m 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	66.000					
80	0304040343957	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关	个	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 47 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装, 装高 1. 3m 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
81	0304040343958	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装, 装高 1. 3m 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	47.000					
82	0304040343959	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装, 装高 1. 3m 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 48 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
83	0304110063961	灯具接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 安装形式: 综合考虑 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	949.000					
84	0304110063962	开关插座接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 安装形式: 综合考虑 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	192.000					
85	0304110013964	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所有附件; 接地（含跨接线），	m	4722.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
86	0304110013965	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	3477.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 50 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
87	0304110043967	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-B1 (t1, d1)- 2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	9430.430					
88	0304110043968	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)- 2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1324.510					
89	0304110043969	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明穿线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1))	m	4785.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2x2.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
90	0304110043970	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：照明穿线 3. 型号：WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 2x1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	146.320					
		分部小计								
		风机配电								
91	0304040173972	风机按钮	1. 名称：风机按钮 2. 安装方式：现场控制面板采用86底盒 底边距地1.5米安装	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
92	0304080013975	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZAN-YJY-B1 (t1, d1) -0.6/1kV-4x25 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	22.790					
93	0304080013977	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZAN-YJY-B1 (t1, d1) -	m	14.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 53 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			0.6/1kV-4x16 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
94	0304080013978	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZAN-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x10 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，	m	25.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
95	0304110013982	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 70 4. 配置形式: 明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	24.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
96	0304110013983	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:32 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	47.150					
97	0304110013984	配管	1. 名称:配管	m	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

第 56 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所有附件; 接地（含跨接线）, 按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
98	0304110013985	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、	m	11.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 57 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
99	0304080063986	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 1~4芯≤35 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
100	0304080063987	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 1~4芯≤16	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 58 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		分部小计								
		防雷工程								
101	0304090053988	接闪带	1. 名称:暗装接闪带 2. 材质: 12热镀锌圆钢 3. 安装形式:暗敷 4. 避雷网的接地跨接, 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	231.380					
102	0304090053989	接闪带	1. 名称:明装接闪带	m	271.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质： 12热镀锌圆钢 3. 安装形式:明装 4. 避雷网的接地跨接，综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
103	0304090043990	水平均压环(闭合环路)	1. 名称:水平均压环(闭合环路) 2. 材质:沿结构外圈梁利用截面不小于Φ12两根结构主筋、箍筋采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊(优先采用,结构工艺不允许时除外)通长连接,并与本楼层结构钢筋和所有专用引下线可靠电气连接。 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	709.950					
104	0304090023991	接地干线	1. 名称:接地干线	m	451.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 60 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:40x4热镀锌扁钢 3. 安装部位:沿设备房一周离地 300mm高敷设, 接地干线过门处 找平层下敷设 4. 包括焊接防腐处理、接地跨接 线 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
105	0304090033993	电气接地干线引上	1. 名称:电气接地干线引上 2. 材质:利用柱内对角的两根主 筋(与接地网焊接连通) 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	285.100					
106	0304090033994	引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:利用金属立柱或建筑物 柱/墙内两结构主筋(对角的2根 不小于Φ16或4根不小Φ12的主	m	644.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋) 从下到上将桩钢筋笼、接地网与防雷系统焊接。 3. 断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
107	0304090023996	均压环引出线	1. 名称:均压环引出线 2. 材质：12热镀锌圆钢 3. 接地跨接，综合考虑 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	13.200					
108	0304090063997	接闪短针	1. 名称:接闪短针 2. 材质：20热镀锌圆钢 3. 安装形式、高度:有效长度为500mm 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	根	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 62 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
109	0304090013998	各类接地端子	1. 名称:各类接地端子 2. 安装方式:从楼板钢筋引出, 变电所内在相应楼层离结构楼板 1100mm处引出(配电房内设 800mm电缆沟);发电机房内在相 应楼层离结构板700mm处引出(发电机房建筑完成面抬高400mm);QDJ表示强电电井接地端子; RDJ表示弱电电井接地端子;DT 表示为电梯电气接地端子(每个 电梯机房、电梯井道最底端以及 顶层离地板300mm处引出电梯接 地端子);其他无标注的,从相应 楼层附近柱面或墙面离地板 300mm处引出 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	套	43.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 63 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
110	0304090013999	测试端子	1. 名称:测试端子 2. 安装方式:首层离地板500mm 处引出 3. 其他:满足设计规范、技术标准、 相关图集等	套	2.000					
111	0304140114002	防雷接地系统调试	1. 名称:防雷接地系统调试 2. 其他:满足设计规范、技术标准、 相关图集等	系统	1.000					
		分部小计								
		智能化工程								
112	0310020034003	智能化预埋套管	1. 名称、类型:智能化预埋套管 2. 桥架穿墙或楼板套管，规格综合 考虑 3. 其他:满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	6.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 64 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给排水工程								
		给水工程（完成）								
113	0310010074011	衬塑钢管	1. 名称:给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	50.000					
114	0310010074012	衬塑钢管	1. 名称:给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	43.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 65 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
115	0310010074013	衬塑钢管	1. 名称：给水衬塑钢管 2. 材质、规格：DN80 3. 连接形式：卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术	m	12.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
116	0310010074014	衬塑钢管	1. 名称:给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	260.380					
117	0310020014015	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两道 4. 其他: 满足设计规范、技术	kg	129.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 67 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
118	0312010014016	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道,红丹防锈漆两道 3. 其他:满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	129.230					
119	0310030014017	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 其他:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
120	0310030134018	远传水表	1. 名称:远传水表 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 含检测费 5. 其他:满足设计规范、技术	个	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

第 68 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
121	0310030124019	倒流防止器（不带Y型过滤器）	1. 名称:倒流防止器组 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN65 4. 连接形式:含两个不锈钢闸阀、一个不锈钢倒流防止器 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	组	12.000					
122	0310030064020	减压阀组	1. 名称:减压阀组 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN65 4. 连接形式:含两个不锈钢闸阀、一个不锈钢减压阀 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	组	9.000					
123	0310030034021	不锈钢闸阀	1. 类型:不锈钢闸阀 2. 材质:不锈钢	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 69 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
124	0310030034022	不锈钢闸阀	1. 类型:不锈钢闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
125	0310030034023	不锈钢闸阀	1. 类型:不锈钢闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DNDN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
126	0310030034024	不锈钢闸阀	1. 类型:不锈钢闸阀	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 70 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DNDN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
127	0310020034025	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
128	0310020034026	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 71 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
129	0310020034027	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
		分部小计								
		排水工程（完成）								
		室内排水、通气（完成）								
130	0310010064029	排水管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN150 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞，排水管底部设置护口	m	286.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 72 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
131	0310010064030	排水管	1. 安装部位：排水管 2. 材质、规格：UPVC-DN100 3. 连接形式：溶剂粘接 4. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞，排水管底部设置护口 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	787.710					
132	0310010064031	排水管	1. 安装部位：排水管 2. 材质、规格：UPVC-DN75 3. 连接形式：溶剂粘接 4. 包括：管道、管件及弯管的	m	372.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 73 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞，排水管底部设置护口 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
133	0310010064032	排水管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN50 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞，排水管底部设置护口 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	401.330					
134	0310040144033	大流量地漏	1. 名称:大流量地漏	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

第 74 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN150 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
135	0310040144035	防返溢地漏	1. 名称:防返溢地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN100 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	29.000					
136	0310040144036	防返溢地漏	1. 名称:防返溢地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN75 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	66.000					
137	0310040144038	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 材质:铜制品, 盖为不锈钢质 3. 型号、规格:DN100	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
138	0310040144039	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 材质:铜制品, 盖为不锈钢质 3. 型号、规格:DN75 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	13.000					
139	0310040144040	通气帽	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN150 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
140	0310040144041	通气帽	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN100 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
141	0310020034043	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 76 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:钢套管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
142	0310020034044	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	75.000					
143	0310020034046	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 77 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
144	0310020034047	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
145	0310020034050	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN150 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	19.000					
146	0310020034051	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	79.000					
147	0310020014053	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两道	kg	98.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 78 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
148	0312010014054	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道，红丹防锈漆两道 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	98.450					
		分部小计								
		分部小计								
		雨水工程（完成）								
149	0310010064055	雨水管	1. 安装部位:雨水管 2. 材质、规格:UPVC-DN150 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞	m	288.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
150	0310010064056	雨水管	1. 安装部位：雨水管 2. 材质、规格：UPVC-DN100 3. 连接形式：溶剂粘接 4. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	87.060					
151	0310010074057	屋面雨水管	1. 安装部位：屋面雨水管 2. 材质、规格：HDPE-DN150 3. 连接形式：电熔连接 4. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装	m	381.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 孔洞预留及安装后的堵洞，排水出水口设置预制混凝土接水簸箕 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
152	0310010074058	屋面雨水管	1. 安装部位：屋面雨水管 2. 材质、规格：HDPE-DN100 3. 连接形式：电熔连接 4. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞，排水出水口设置预制混凝土接水簸箕 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	9.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 81 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
153	0310010074059	屋面雨水管	1. 安装部位:屋面雨水管 2. 材质、规格:HDPE-DN75 3. 连接形式:电熔连接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞, 排水出水口设置预制混凝土接水簸箕 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	18.270					
154	0310040144060	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 材质:铜制品, 盖为不锈钢质 3. 型号、规格:DN150 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
155	0310040144063	侧排雨水斗	1. 名称:侧排雨水斗	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质:钢制 3. 型号、规格:DN75 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
156	0310040144064	侧排雨水斗	1. 名称:侧排雨水斗 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:DN100 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
157	0310040144065	87雨水斗	1. 名称:87雨水斗 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:DN150 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
158	0310020034066	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】

标段：/

第 83 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
159	0310020034067	刚性防水套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN100 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
160	0310020034068	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	88.000					
161	0310020034069	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN75 4. 填料材质：套管与管道间采用	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 84 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		分部小计								
		消防工程								
		消防水工程								
		天面消防水箱及连接管（完成）								
162	0310060154070	组合式不锈钢板高位消 防水箱	1. 名称:组合式不锈钢板高位消 防水箱 2. 型号、规格:36m³, 水箱总高 1500mm 3. 配件:箱体及配件均为S30408 不锈钢材质, 含全套配件(包含人 孔、溢流放空通气管、水位计、 内外爬梯等)	座	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含槽钢基础，基础四个角有防碰撞醒目标识 5. 硬泡聚氨酯保温板或管壳，外包不燃性玻璃布复合铝箔，保温层厚50mm，整体达到不燃A2级 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
163	0310030034071	压力表	1. 名称:压力表 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
164	0310030014072	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
165	0310030014073	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 86 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
166	0310030034074	旋启式止回阀	1. 类型:旋启式止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
167	0310030014075	旋流防止器	1. 类型:旋流防止器 2. 材质:S30408不锈钢材质 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
168	0310030014076	流量开关	1. 名称:流量开关	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 87 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:启动流量2.0L/S 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
169	0310030014077	磁翻板液位计(带远传水位功能)	1. 名称:磁翻板液位计(带远传水位功能) 2. 规格:DN20 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
170	0310030134078	远传水表	1. 名称:远传水表 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含检测费 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
171	0310030014079	进水管液动水位控制阀	1. 类型:进水管液动水位控制阀 2. 材质:S30408不锈钢材质 3. 规格、压力等级:DN50	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 88 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式: 法兰连接 5. 含安装配套附件 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
172	0310030014080	进水管明杆电动闸阀	1. 类型: 进水管明杆电动闸阀 2. 材质: S30408不锈钢材质 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含安装配套附件 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
173	0310030014081	不锈钢截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 材质: S30408不锈钢材质 3. 规格、压力等级: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
174	0310030014082	不锈钢截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:S30408不锈钢材质 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
175	0310030014083	不锈钢Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:S30408不锈钢材质 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
176	0310030034084	污水专用球形止回阀	1. 类型:污水专用球形止回阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含安装配套附件	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
177	0310030034085	可曲挠橡胶接头	1. 类型：可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含安装配套附件 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
178	0310030034086	可曲挠橡胶接头	1. 类型：可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级：DN50 3. 连接形式：法兰连接 4. 含安装配套附件 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
179	0310030014087	浮球阀	1. 类型：浮球阀 2. 材质：S30408不锈钢材质 3. 规格、压力等级：DN15	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 91 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
180	0310030014088	吸水喇叭口	1. 类型: 吸水喇叭口 2. 规格、压力等级: 喇叭口直径250 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
181	0309010014089	消防管	1. 安装部位: 消防管 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑	m	19.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 92 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
182	0310010074090	水箱进水管	1. 名称:水箱进水管 2. 材质、规格:SUS304不锈钢管 DN50 3. 连接形式:环压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	7.900					
183	0310010074091	水箱进水管	1. 名称:水箱进水管 2. 材质、规格:SUS304不锈钢管 DN15	m	6.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 93 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式:环压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
184	0310030014092	18目不锈钢防虫网	1. 名称:18目不锈钢防虫网 2. 规格:18目S30408不锈钢丝网 包扎 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	4.000					
185	0312080024093	防结露或防结冻保温(冷)措施	1. 绝热材料品种:带不燃铝箔面 橡塑复合隔热管材(板材) 2. 绝热厚度:25mm	m³	0.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 管道外径:DN150以内 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		喷淋工程（完成）								
186	0309010014094	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	2793.180					
187	0309010014095	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管	m	964.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考 虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
188	0309010014096	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞及恢复	m	256.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 96 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
189	0309010014097	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	682.180					
190	0309010014098	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管	m	279.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 97 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
191	0309010014099	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合	m	262.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 98 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
192	0309010014100	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	403.930					
193	0309010014102	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150	m	492.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
194	0309010014103	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑	m	162.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
195	0310010064104	喷淋排水管	1. 安装部位:喷淋排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN100 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	68.700					
196	0310010064106	喷淋排水管	1. 安装部位:喷淋排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN50 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞	m	97.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
197	0309010034108	K80闭式洒水喷头(上喷)	1. 名称:喷淋头 2. 材质、型号、规格:K80闭式洒水喷头(上喷) 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1186.000					
198	0309010034109	K80闭式洒水喷头(上下喷)	1. 名称:喷淋头 2. 材质、型号、规格:K80闭式洒水喷头(上下喷) 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	254.000					
199	0309010034110	非仓库型特殊应用喷头	1. 名称:喷淋头 2. 材质、型号、规格:非仓库型特殊应用喷头 3. 其他：满足设计规范、技术	个	167.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 102 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
200	0310020014111	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两 道 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	kg	2052.090					
201	0312010014112	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道, 红丹防锈 漆两道 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m²	1252.430					
202	0310030034113	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含安装配套附件	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
203	0310030034114	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含安装配套附件 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	15.000					
204	0310030034115	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含安装配套附件 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
205	0309010064116	水流指示器	1. 名称:水流指示器	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 104 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号:DN200 3. 连接形式:沟槽法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
206	0309010064117	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:沟槽法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	15.000					
207	0309010064118	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
208	0309010074119	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 规格、型号:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 105 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
209	0309010074120	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	15.000					
210	0309010074121	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
211	0309010084122	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:含球阀、压力表、试水接头、排水漏斗 4. 其他：满足设计规范、技术	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
212	0309010084123	末端试水阀	1. 名称:末端试水阀 2. 规格:DN25 3. 组装形式:含球阀、压力表、 排水漏斗 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	组	14.000					
213	0310030014124	泄压阀	1. 类型:泄压阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	17.000					
214	0310030014125	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 107 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
215	0405020074126	预留管道封堵	1. 名称：预留管道封堵 2. 规格：≤DN200 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	81.000					
216	0310030034127	金属波纹补偿器	1. 类型：金属波纹补偿器 2. 规格、压力等级：DN200 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
217	0310030034128	金属波纹补偿器	1. 类型：金属波纹补偿器 2. 规格、压力等级：DN80 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
218	0310020034129	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:DN200 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
219	0310020034130	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	26.000					
220	0310020034131	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】

标段：/

第 109 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
221	0310020034136	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
222	0309050024137	自动喷淋水灭火系统调试（算量计算）	1. 系统形式:自动喷淋水灭火调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	18.000					
		分部小计								
		消火栓工程（完成）								
223	0309010014138	消火栓管道	1. 安装部位:消火栓管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接	m	197.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
224	0309010014139	消防栓管道	1. 安装部位：消防栓管道 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术	m	376.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
225	0309010014140	消火栓管道	1. 安装部位:消火栓管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	301.740					
226	0309010014141	消火栓管道	1. 安装部位:消火栓管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑	m	30.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
227	0310020014142	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	355.750					
228	0312010014143	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道，红丹防锈漆两道 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ²	357.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】

标段：/

第 113 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
229	0310030014144	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
230	0309010104145	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:嵌墙型及壁挂型 3. 型号、规格:1800高x700长x240宽 4. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一个,衬胶水龙带一条,长25米, DN65mm, 喷嘴口径DN19mm 水枪一支,消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长30m、DN6mm小水枪一支)	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】

标段：/

第 114 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
231	0309010104146	减压稳压型室内消火栓	1. 名称:减压稳压型室内消火栓 2. 安装方式:嵌墙型及壁挂型 3. 型号、规格:1800高x700长x240宽 4. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一个,衬胶水龙带一条,长25米, DN65mm, 喷嘴口径DN19mm 水枪一支, 消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长30m、DN6mm小水枪一支) 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	51.000					
232	0309010104147	室内消火栓（兼试验）	1. 名称:减压稳压型室内消火栓（兼试验带压力表）	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 115 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装方式:嵌墙型及壁挂型 3. 型号、规格:1800高x700长x240宽 4. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一个,衬胶水龙带一条,长25米, DN65mm, 喷嘴口径DN19mm 水枪一支,消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长30m、DN6mm小水枪一支) 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
233	0309010134148	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 形式:手提式 3. 规格、型号:MF/ABC4 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	具	136.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
234	0310030034149	金属波纹补偿器	1. 类型:金属波纹补偿器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
235	0310030014150	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
236	0310030014151	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	13.000					
237	0310030014152	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 117 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
238	0310030014153	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
239	0310020034154	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN200 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
240	0310020034155	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	22.000					
241	0310020034156	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	62.000					
242	0310020034157	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:DN65 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
243	0310020034158	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	2.000					
244	0309050024160	消火栓灭火系统调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统调 试 2. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	点	68.000					
		分部小计								
		气体灭火工程（完成）								
245	0309030094161	预制(柜式)七氟丙烷气	1. 类型:预制(柜式)七氟丙烷气	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 120 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		体灭火装置	体灭火装置 2. 型号、规格:GQQ90/2.5(充装 量55kg) 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
246	0309020064162	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称:悬挂式超细干粉灭火装 置 2. 型号、规格:FZX-ACT3/1.2 3. 连接形式:内爆螺栓或内爆螺 栓+调节丝杆固定 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	11.000					
247	0309020064163	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称:悬挂式超细干粉灭火装 置 2. 型号、规格:FZX-ACT4/1.2 3. 连接形式:内爆螺栓或内爆螺 栓+调节丝杆固定	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 121 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
248	0309020064164	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称：悬挂式超细干粉灭火装置 2. 型号、规格：FZX-ACT5/1.2 3. 连接形式：内爆螺栓或内爆螺栓+调节丝杆固定 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	12.000					
249	0309020064165	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称：悬挂式超细干粉灭火装置 2. 型号、规格：FZX-ACT6/1.2 3. 连接形式：内爆螺栓或内爆螺栓+调节丝杆固定 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
250	0309020064166	悬挂式超细干粉灭火装	1. 名称：悬挂式超细干粉灭火装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 122 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
		置	置 2. 型号、规格:FZX-ACT10/1.2 3. 连接形式:内爆螺栓或内爆螺栓+调节丝杆固定 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等								
251	0309020054167	机械泄压口	1. 名称:机械泄压口 2. 型号、规格:450×450 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	29.000						
252	0309050044168	气体灭火系统装置调试	1. 名称:气体灭火系统装置调试 2. 规格:90L以下 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	2.000						
		分部小计									
		消防水炮工程（完成）									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

第 123 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
253	0309010014169	消防水泡管	1. 安装部位:消防水泡管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	13.600					
254	0309010014170	消防水泡管	1. 安装部位:消防水泡管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合	m	100.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 124 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
255	0310020014171	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	51.510					
256	0312010014172	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道，红丹防锈漆两道 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ²	51.510					
257	0310030034173	信号阀	1. 类型:信号阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 125 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含安装配套附件 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
258	0310030034174	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含安装配套附件 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
259	0310030014175	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 126 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
260	0310020034176	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
261	0310020034177	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
		分部小计								
		分部小计								
		消防电工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金 额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		火灾自动报警系统								
262	0309040014178	消防模块接线箱	1. 名称:消防模块接线箱 2. 安装方式:壁装,装高离地面 1.3m 3. 开孔、配线、盘柜防火、堵洞 、压焊接线端子、箱体接地 4. 其它:满足设计规范、技术标准 、相关图集等	个	31.000					
263	0309040014179	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 安装方式:壁装,装高离地面 1.3m 3. 开孔、配线、盘柜防火、堵洞 、压焊接线端子、箱体接地 4. 其它:满足设计规范、技术标准 、相关图集等	个	15.000					
264	0309040014180	区域显示器(火灾显示盘)	1. 名称:区域显示器(火灾显示 盘)	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装方式:壁装,装高离地面 1. 3m 3. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
265	0309040014181	点型感烟火灾探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	847.000					
266	0309040014182	点型感温火灾探测器	1. 名称:点型感温火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	13.000					
267	0309040014183	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	66.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 129 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装方式: 消火栓箱内安装 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
268	0309040014184	手动火灾报警按钮(带地址码)	1. 名称: 手动火灾报警按钮(带地址码) 2. 安装方式: 壁装, 装高离地面 1.3m 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	41.000					
269	0309040014185	火灾声光警报器(带地址码)	1. 名称: 火灾声光警报器(带地址码) 2. 安装方式: 壁装, 装高离地面 2.3m	个	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 130 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
270	0309040014186	消防电话插孔	1. 名称: 消防电话插孔 2. 安装方式: 设于消火栓按钮上或壁装1.3m 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	31.000					
271	0309040014188	输出模块	1. 名称: 输出模块 2. 安装方式: 装设于模块接线箱内 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术	个	57.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 131 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
272	0309040014189	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 安装方式:装设于模块接线箱 内 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	63.000					
273	0309040014190	输入输出模块(带一个地 址点)	1. 名称:输入输出模块(带一个 地址点) 2. 安装方式:装设于模块接线箱 内 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	74.000					
274	0309040014191	总线短路隔离器	1. 名称:总线短路隔离器	个	73.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 132 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装方式:装设于模块接线箱 /模块箱内 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
275	0309040014192	消防电话分机(带地址码)	1. 名称:消防电话分机(带地址码) 2. 安装方式:壁装, 装高离地面 1. 3mm 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
276	0309040014193	消防电话接口	1. 名称:消防电话接口 2. 安装方式:分区内安装 3. 设备安装, 校接线, 探测器调	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 133 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
277	0304110044194	电源线主干线	1. 名称:电源线主干线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-6 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	3036.430					
278	0304110044195	电源线主支线	1. 名称:电源线主支线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	5485.710					
279	0304110044197	消防配线	1. 名称:消防配线	m	9509.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 134 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
280	0304110044198	消防电话线	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1 (t1, d1)-2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	819.860					
281	0304110044199	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:消防控制线 3. 型号:WDZAN-KYJY-B1 (t1, d1)-4x1.5	m	550.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 135 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
282	0304110044200	控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 配线形式：消防控制线 3. 型号：WDZAN-KYJY-B1(t1, d1)-4x4 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作	m	70.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
283	0304110014202	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒,过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	6567.200					
284	0304110014203	配管	1. 名称:配管	m	400.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 137 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所 有附件; 接地 (含跨接线), 按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
285	0304110024206	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR400x100 3. 附件: 含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁	m	5.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接 地、开孔(含配管开孔)、做防火 隔板、防火封堵、刷防火漆，防 腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、 沉降缝时做伸缩节、补偿装置处 理等 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
286	0304110024207	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR300x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣、跨 接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接 地、开孔(含配管开孔)、做	m	38.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
287	0304110024208	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR200x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、	m	387.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 140 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
288	0304130014209	线槽支架	1. 名称:线槽支架 2. 材质:综合考虑 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	260.970					
289	0309050034210	自动报警调试	1. 名称:自动报警调试 2. 点数:2000以下 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	系统	1.000					
290	0309050034211	电动防火阀系统调试	1. 名称:电动防火阀系统调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

第 141 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
291	0309050034212	消防风机联动调试	1. 名称:消防风机联动调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	20.000					
292	0309050034213	电话插孔系统调试	1. 名称:电话插孔系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	33.000					
293	0309050034214	通信分机系统调试	1. 名称:通信分机系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	部	8.000					
		分部小计								
		消防电源监控系统								
294	0309040014215	消防电源监控监控模块	1. 名称:消防电源监控监控模块 2. 安装方式:配电箱内 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 142 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
295	0304110044216	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ (F) B1(t1, d1)-2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1204.370					
296	0304110044217	信号线	1. 名称:信号线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1(t1, d1)-2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	573.300					
297	0304110014218	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC	m	173.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所 有附件; 接地(含跨接线), 按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
298	0304110014219	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	173.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 144 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		防火门监控系统								
299	0309040014220	常闭防火门监控器(双门)	1. 名称:常闭防火门监控器(双门) 2. 安装方式:门上方壁装, 需配两个门磁开关 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 145 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
300	0304110044221	防火门通讯线	1. 名称:防火门通讯线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1(t1, d1)-2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	966.170					
301	0304110044222	门磁信号线	1. 名称:门磁信号线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJY-B1(t1, d1)-2x0.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	180.000					
302	0304110014224	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25	m	472.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 146 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所 有附件; 接地 (含跨接线), 按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
303	0309050034225	防火门系统调试	1. 名称:防火门系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	60.000					
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
304	0309040014226	消防切非模块	1. 名称:消防切非模块 2. 安装方式:配电箱内	个	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 147 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
305	0309040014227	电气火灾监控探测器	1. 名称: 电气火灾监控探测器 2. 安装方式: 配电箱内 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	60.000					
306	0304110044228	电气火灾监控信号线	1. 名称: 电气火灾监控信号线 2. 配线形式: 消防线 3. 型号: WDZCN-RYJSP-B1 (t1, d1)-2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	564.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
307	0304110014229	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	322.350					
308	0309050034230	切非模块调试	1. 名称: 切非模块调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	60.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防广播系统								
309	0309040074231	嵌入式扬声器(3W)	1. 名称:嵌入式扬声器 2. 功率:3W 3. 安装方式:吊顶嵌装 4. 设备安装,校接线,调试 5. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	124.000					
310	0309040074232	嵌入式扬声器(6W)	1. 名称:嵌入式扬声器 2. 功率:6W 3. 安装方式:吊顶嵌装 4. 设备安装,校接线,调试 5. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
311	0309040074233	壁挂式扬声器(3W)	1. 名称:壁挂式扬声器 2. 功率:3W 3. 安装方式:墙壁安装,装高2.8m	个	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 设备安装, 校接线, 调试 5. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
312	0304110044235	广播信号线	1. 名称:广播信号线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	2496.280					
313	0304110014236	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	1629.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
314	0304110024237	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR200x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、	m	4.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 152 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
315	0304110024239	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR50x50 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	421.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 153 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
316	0304130014240	线槽支架	1. 名称:线槽支架 2. 材质:综合考虑 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两道 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	257.830					
317	0309050034241	消防广播系统调试	1. 名称:消防广播系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	165.000					
		分部小计								
		气体灭火控制系统								
318	0309040014242	消防模块接线箱（含输入输出模块）	1. 名称:消防模块接线箱（含输入输出模块） 2. 安装方式:壁装, 装高离地面1.3m 3. 开孔、配线、盘柜防火、堵	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 154 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			洞、压焊接线端子、箱体接地 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
319	0309040014243	气体灭火控制器	1. 名称：气体灭火控制器 2. 安装方式：壁装，装高离地面 1.5m 3. 设备安装，校接线，探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
320	0309040014244	非编码型感烟探测器	1. 名称：非编码型感烟探测器 2. 安装方式：吸顶安装 3. 设备安装，校接线，探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
321	0309040014245	非编码型感温探测器	1. 名称：非编码型感温探测器	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 155 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装方式:吸顶安装 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等							
322	0309040014246	气体灭火警铃	1. 名称:气体灭火警铃 2. 安装方式:壁装,底边距地 2.5m 3. 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
323	0309040014247	气体灭火声光报警器	1. 名称:气体灭火声光报警器 2. 安装方式:壁装,门顶上0.2m 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
324	0309040014248	气体灭火放气指示灯	1. 名称:气体灭火放气指示灯	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 156 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装方式:壁装,门顶上0.2m 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等							
325	0309040014249	手自动转换开关(带紧急启停功能)	1. 名称:手自动转换开关(带紧急启停功能) 2. 安装方式:壁装,中心距地1.5m 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
326	0309040014250	中间继电器	1. 名称:中间继电器 2. 安装方式:紧靠防火阀安装 3. 设备安装,校接线,探测器调试	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 157 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
327	0309040014251	手动/自动状态显示装置	1. 名称:手动/自动状态显示装置 2. 安装方式:壁装, 中心距地 1. 5m 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2. 000					
328	0309040014252	防火阀电动按钮	1. 名称:防火阀电动按钮 2. 安装方式:壁装, 中心距地 1. 3m 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 158 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
329	0304110044253	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	206.810					
330	0304110044254	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ (F) B1(t1, d1)-2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	569.280					
331	0304110044255	消防配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1(t1, d1)	m	211.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 159 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2x1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
332	0304110044256	电动阀控制线	1. 名称:电动阀控制线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 4x1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	17.020					
333	0304110044257	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:消防控制线 3. 型号:WDZCN-KYJY-B1 (t1, d1))-7x1.5 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑	m	8.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
334	0304110014258	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板	m	193.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
335	0304110014260	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	23.370					
336	0309050034261	气体灭火控制系统调试	1. 名称:自动报警调试 2. 点数:64点以下	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 162 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
337	0309050034262	电动防火阀系统调试	1. 名称:电动防火阀系统调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	2.000					
		分部小计								
		余压监控系统								
338	0304110044263	消防配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1(t1, d1) 2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	480.780					
339	0304110014264	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG	m	423.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

第 163 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
		暖通工程								
		消防加压风管								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
340	0301080014265	加压轴流风机	1. 名称:加压轴流风机 2. 型号:2#-JYRF-1 3. 规格:风量33000m³ /h，机外余压725Pa，功率11kw 4. 安装方式:吊装含支架及支架刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
341	0301080014266	加压轴流风机	1. 名称:加压轴流风机 2. 型号:2#-JYRF-2 3. 规格:风量40000m³ /h，机外余压725Pa，功率15kw	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 165 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式: 吊装含支架及支架 刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管, 尺寸 综合考虑 9. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
342	0301080014267	加压轴流风机	1. 名称: 加压轴流风机 2. 型号: 2#-JYRF-3 3. 规格: 风量33000m³/h, 机外 余压620Pa, 功率11kw 4. 安装方式: 吊装含支架及支架 刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 166 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸 综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
343	0301080014268	加压轴流风机	1. 名称:加压轴流风机 2. 型号:2#-JYRF-4 3. 规格:风量51000m³ /h，机外 余压660Pa，功率18.5kw 4. 安装方式:吊装含支架及支架 刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸 综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
344	0309040014270	微压开关	1. 名称:微压开关 2. 安装方式:前室每层设置H+ 2. 400 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	24. 000					
345	0304040174271	泄压阀控制箱	1. 名称:泄压阀控制箱 2. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	4. 000					
346	0307030014272	电动风阀为泄压用电动双位蝶阀	1. 名称:泄压用电动双位蝶阀 2. 规格: φ250 3. 含执行机构及检查接线 4. 其他: 满足设计规范、技术	个	4. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
347	0307030014273	消防风管防火调节阀(常开)	1. 名称:消防风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:1000X550 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
348	0307030014274	消防风管防火调节阀(常开)	1. 名称:消防风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:1000X600 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
349	0307030014275	消防风管防火调节阀(常开)	1. 名称:消防风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:1200X600 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
350	0307030014276	消防风管防火调节阀(常开)	1. 名称:消防风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:1400X700 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 170 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
351	0307030014277	高气密电动加压送风口	1. 名称:高气密电动加压送风口 2. 规格:600X(1000+250) 3. 送风量:7862m³/h 4. 含执行机构及检查接线 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	13.000					
352	0307030014278	高气密电动加压送风口	1. 名称:高气密电动加压送风口 2. 规格:600X(1200+250) 3. 送风量:10886m³/h 4. 含执行机构及检查接线 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	13.000					
353	0307030014279	高气密电动加压送风口	1. 名称:高气密电动加压送风口 2. 规格:600X(1500+250)	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】

标段：/

第 171 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 送风量:15725m³/h 4. 含执行机构及检查接线 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
354	0307030014280	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格: φ1000 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
355	0307030074282	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600X500 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	24.000					
356	0307020014283	加压风管	1. 名称:加压风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格: φ≤320 5. 板材厚度:0.5mm	m²	9.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 172 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装，弯头导流叶片制 作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
357	0307020014284	加压风管	1. 名称:加压风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格: $\phi \leq 1000$ 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量	m ²	25.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】

标段：/

第 173 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			测定孔制作安装，弯头导流叶片 制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
358	0307020014285	加压风管	1. 名称:加压风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格: $\phi \leq 1500$ 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装，弯头导流叶片制 作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m ²	5.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段： / 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
359	0307020014286	加压风管	1. 名称:加压风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	49.650					
360	0307020014287	加压风管	1. 名称:加压风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1500	m²	42.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 175 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装,弯头导流叶片制 作安装 9. 其他:满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
361	0307020014288	加压风管（竖井内）	1. 名称:加压风管（竖井内） 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口	m ²	364.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 176 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
362	0307020014289	加压风管（竖井内）	1. 名称:加压风管（竖井内） 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1500 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术	m²	444.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 177 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
363	0307020014290	帆布软接	1. 名称:帆布软接 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ²	5.150					
364	0307020014291	风管套管	1. 名称:风管套管（含防火封堵） 2. 材质:≥2mm钢板 3. 防火泥封堵外设置边框条 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ²	23.250					
365	0312010034292	风管支架刷漆	1. 名称:风管支架刷漆 2. 油漆品种:调和漆两道，防锈漆两道 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	686.890					
366	0312080034293	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:采用金属风管	m ³	47.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外包覆复合铝箔岩棉板, 复合铝箔岩棉板构造 2. 绝热厚度: 50mm岩棉板(密度为60kg/m³/)+复合铝箔贴面 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
367	0307020014294	风管清洗消毒	1. 名称: 风管清洗消毒 2. 本项费用的计取, 须应符合并同时具备下列条件: (1. 有关施工验收规范、标准要求; 2. 有经过批准并实施的实施方案; 3. 有实施后经有关部门验收资料; 4. 有及时对应的实施记录及实施报告) 3. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	942.760					
368	0307020014295	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验	m²	942.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		消防排烟风管								
369	0301080014296	排烟消防轴流风机	1. 名称:排烟消防轴流风机 2. 型号:2#-PY3-1 3. 规格:风量142560m³ /h，机外余压830Pa，功率55kw 4. 安装方式:吊装含支架及支架刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 180 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
370	0301080014297	排烟消防轴流风机	1. 名称:排烟消防轴流风机 2. 型号:2#-PYRF-1 3. 规格:风量31200m³ /h，机外 余压1325Pa，功率18.5kw 4. 安装方式:吊装含支架及支架 刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸 综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	台	1.000					
371	0307030014298	风管排烟防火阀（常开）	1. 名称:风管排烟防火阀（常开） 2. 型号:280℃ 3. 规格:Φ800 4. 功能：满足要求并综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 181 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
372	0307030014299	风管排烟防火阀（常开）	1. 名称：风管排烟防火阀（常开） 2. 型号：280℃ 3. 规格：1000X250 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	13.000					
373	0307030014300	风管排烟防火阀（常开）	1. 名称：风管排烟防火阀（常开） 2. 型号：280℃ 3. 规格：2400X900 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 182 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
374	0307030014301	消防风管防火调节阀(常开)	1. 名称:消防风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格: φ1600 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
375	0307030014302	消防风管防火调节阀(常开)	1. 名称:消防风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:2600*800 4. 功能：满足要求并综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 183 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
376	0307030014303	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格: ϕ 1600 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
377	0307030074304	防雨弯头及防虫网	1. 名称:防雨弯头及防虫网 2. 规格: ϕ 800 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
378	0307030074305	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:2200*700 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
379	0307020014306	排烟风管	1. 名称:排烟风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:D≤ ϕ 1000 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	5.090					
380	0307020014307	排烟风管	1. 名称:排烟风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格: ϕ 1600	m²	1.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 185 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 板材厚度:1.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装,弯头导流叶片制 作安装 9. 其他:满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
381	0307020014308	排烟风管	1. 名称:排烟风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1000 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口	m ²	17.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 186 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
382	0307020014309	排烟风管（竖井）	1. 名称:排烟风管（竖井） 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1000 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术	m²	393.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
383	0307020014312	排烟风管（竖井）	1. 名称:排烟风管（竖井） 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤4000 5. 板材厚度:1.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	150.170					
384	0307020014313	风管套管	1. 名称:风管套管（含防火封堵） 2. 材质:≥2mm钢板	m²	3.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 188 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 防火泥封堵外设置边框条 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
385	0312010034315	风管支架刷漆	1. 名称:风管支架刷漆 2. 油漆品种:调和漆两道，防锈漆两道 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	129.310					
386	0312080034316	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:采用金属风管外包覆复合铝箔岩棉板,复合铝箔岩棉板构造 2. 绝热厚度:50mm岩棉板(密度为120kg/m³/)+复合铝箔贴面 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m³	18.890					
387	0307020014317	风管清洗消毒	1. 名称:风管清洗消毒 2. 本项费用的计取，须应符合	m²	377.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 189 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并同时具备下列条件：（1. 有关 施工验收规范、标准要求；2. 有 经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的实施记录及实施 报告） 3. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求							
388	0307020014318	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m²	377.710					
		分部小计								
		排风、空调								
389	0301080014319	柜式离心风机	1. 名称: 柜式离心风机 2. 型号: 2#PF(3~15)-1 3. 规格: 风量2000m³/h，机外余 压175Pa，功率0.18kw	台	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 190 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式: 吊装含支架及支架 刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管, 尺寸 综合考虑 9. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
390	0301080014320	柜式离心风机	1. 名称: 柜式离心风机 2. 型号: 2#PF(3)-2 3. 规格: 风量2000m³/h, 机外余 压175Pa, 功率0.37kw 4. 安装方式: 吊装含支架及支架 刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 191 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸 综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
391	0304040334321	天花式排气扇	1. 名称:天花式排气扇 2. 型号:P3.0 3. 规格:风量300m³/h，功率70w 4. 安装方式:天花安装（带止回 阀） 5. 含设备成套所有相关附件和检 查接线及调试 6. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	台	27.000					
392	0304040334322	百叶窗式排气扇	1. 名称:百叶窗式排气扇 2. 型号:直径250(10")	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格:风量750m³ /h，功率80w 4. 安装方式:壁装 5. 含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
393	0304040334323	2P壁挂式单冷空调	1. 名称:2P壁挂式单冷空调 2. 型号:2P 3. 规格:制冷量5.0kw 4. 安装方式:壁装含外机及配套支架等 5. 各类运输及吊装 6. 电机检查接线 7. 设备本体调试 8. 含温控面板、盘管试压、软接	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 193 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
394	0304040334324	3P壁挂式单冷空调	1. 名称:3P壁挂式单冷空调 2. 型号:3P 3. 规格:制冷量7.2kw 4. 安装方式:壁装含外机及配套支架等 5. 各类运输及吊装 6. 电机检查接线 7. 设备本体调试 8. 含温控面板、盘管试压、软接 9. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	台	1.000					
395	0307030074325	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:250X100 3. 其他：满足设计规范、技术	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
396	0307030074326	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200X200 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	14.000					
397	0307030074327	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300X200 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
398	0307030074328	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400X200 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	28.000					
399	0307030014329	风管对开多叶调节阀	1. 名称:风管对开多叶调节阀 2. 规格:200X120 3. 含执行机构及检查接线	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 195 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
400	0307030014330	风管对开多叶调节阀	1. 名称:风管对开多叶调节阀 2. 规格:320X160 3. 含执行机构及检查接线 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	26.000					
401	0307030014331	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:400X250 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
402	0307030014332	风管防火调节阀（常开）	1. 名称:风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:200X200 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
403	0307030014333	风管防火调节阀（常开）	1. 名称：风管防火调节阀（常开） 2. 型号：70℃ 3. 规格：400X250 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
404	0307030014334	风管防火调节阀（常开）	1. 名称：风管防火调节阀（常开） 2. 型号：70℃ 3. 规格：800X200 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 197 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
405	0307020014335	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:D≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装,弯头导流叶片制 作安装 9. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m²	2.770					
406	0307020014336	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形	m²	211.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 规格:B≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装,弯头导流叶片制 作安装 9. 其他:满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
407	0307020014337	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤450 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装	m²	25.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
408	0307020014338	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装	m²	61.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
409	0310010014339	冷凝水管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 材质:内涂塑镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	6.980					
410	0310010014340	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格: ϕ 6.35 4. 包含压力试验 5. 其他：满足设计规范、技术	m	5.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
411	0310010014341	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格: $\phi 9.52$ 4. 包含压力试验 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	5.180					
412	0310010014342	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格: $\phi 12.7$ 4. 包含压力试验 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	5.400					
413	0310010014343	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格: $\phi 15.88$ 4. 包含压力试验	m	5.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
414	0312010034344	风管支架刷漆	1. 名称:风管支架刷漆 2. 油漆品种:调和漆两道，防锈漆两道 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	566.680					
415	0312080034345	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉板+防火板(3h) 40mm 2. 绝热厚度:40mm 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ³	14.030					
416	0307020014346	风管套管	1. 名称:风管套管（含防火封堵） 2. 材质:≥2mm钢板 3. 防火泥封堵外设置边框条 4. 其他：满足设计规范、技术	m ²	0.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 203 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
417	0312080024347	管道绝热	1. 绝热材料品种:带不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材) 2. 绝热厚度:25mm 3. 管道外径:DN125以内 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ³	0.070					
418	0310020014348	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两道 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	29.000					
419	0307020014349	帆布软接	1. 名称:帆布软接 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ²	11.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 204 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
420	0310020034350	空调刚性防水套管	1. 名称、类型:空调刚性防水套管 2. 规格:DN80 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
421	0307020014351	风管清洗消毒	1. 名称:风管清洗消毒 2. 本项费用的计取, 须应符合并同时具备下列条件: (1. 有关施工验收规范、标准要求; 2. 有经过批准并实施的实施方案; 3. 有实施后经有关部门验收资料; 4. 有及时对应的实施记录及实施报告) 3. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	350.840					
422	0307020014352	风管漏风试验	1. 名称:风管漏风试验 2. 其他: 满足设计规范、技术	m²	350.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 205 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
		分部小计								
		分部小计								
		电梯设备								
423	0301070014353	2-DT4货梯	1. 名称:2-DT4货梯 2. 层数:-1~RF 3. 站数:17站 4. 轿厢尺寸:1600x2500x2500 （宽x深x高） 5. 规格:速度1.75m/s，提升高度63.6m，载重2000KG 6. 有机房含电气安装、电梯本体、调试、随行电缆、五方对讲装置、电梯控制柜、轿厢空调、安全钳等完成电梯安装的所有工作内容。包含二装后的调试	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 电梯安装时采用减震螺栓防震减噪措施，应在曳引机底盘下和承重梁之间、电梯导轨和电梯井壁之间设置减振装置 8. 无障碍电梯应按照《无障碍设计规范》GB50763-2012的相关要求配置 9. 消防电梯应按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014的相关要求配置 10. 其他（包括但不限于）：主机和轿厢空调、标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等 11. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
424	0301070014354	2-DT1~3客梯	1. 名称:2-DT1~3客梯 2. 层数:-1~15 3. 站数:16站 4. 轿厢尺寸:1800x1500x2500 （宽x深x高） 5. 规格:速度1.75m/s，提升高度58m，载重1150KG 6. 无机房含电气安装、电梯本体、调试、随行电缆、五方对讲装置、电梯控制柜、轿厢空调、安全钳等完成电梯安装的所有工作内容。包含二装后的调试 7. 电梯安装时采用减震螺栓防	部	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 208 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			震减噪措施，应在曳引机底盘下和承重梁之间、电梯导轨和电梯井壁之间设置减振装置 8. 无障碍电梯应按照《无障碍设计规范》GB50763-2012的相关要求配置 9. 消防电梯应按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014的相关要求配置 10. 其他（包含但不限于）：主机和轿厢空调、标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抵现场后的看护、保管费用等 11. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		抗震支架								
		暖通								
425	0313010184355	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:TXF-550-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
426	0313010184356	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 210 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:TXF-600-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
427	0313010184357	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:TXF-800-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
428	0313010184358	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:TXF-2400-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	2.000					
429	0313010184359	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:TXF-2400-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
		分部小计								
		强电								
430	0313010184360	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: TXD-200-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	7.000					
431	0313010184361	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: TXD-200-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、	副	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 213 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		消防电								
432	0313010184362	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	9.000					
433	0313010184363	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200-TL	副	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 214 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		弱电								
434	0313010184364	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-400-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
435	0313010184365	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200X1/300X1-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
436	0313010184366	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-400-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 216 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
437	0313010184367	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: TXD-200X1/300X1-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
		分部小计								
		给排水								
438	0313010184368	水管单管抗震支架	1. 名称: 水管单管抗震支架 2. 规格: TXS-DN65-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求	副	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

第 217 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
439	0313010184369	水管单管抗震支架	1. 名称:水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	13.000					
		分部小计								
		消防水								
440	0313010184370	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架	副	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

第 218 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格:TXS-DN65-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
441	0313010184371	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN80-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段： /

第 219 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
442	0313010184372	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	38.000					
443	0313010184373	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术	副	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

第 220 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
444	0313010184374	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	11.000					
445	0313010184375	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	副	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

第 221 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
446	0313010184376	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN80-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	14.000					
447	0313010184377	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合	副	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
448	0313010184378	消防水管单管抗震支架	1. 名称：消防水管单管抗震支架 2. 规格：TXS-DN150-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	25.000					
449	0313010184379	消防水管单管抗震支架	1. 名称：消防水管单管抗震支架 2. 规格：TXS-DN200-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、	副	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 223 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
450	0313010184380	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100X2-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
451	0313010184381	水管共管抗震支架	1. 名称:水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X2-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求	副	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 224 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
452	0313010184382	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200X2-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术 要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	副	2.000					
453	0313010184383	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100X1/DN150X2 -T 3. 安装方式：满足设备厂家技	副	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 225 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
454	0313010184384	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200X4-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术 要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	副	1.000					
455	0313010184385	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100X2-TL	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 226 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
456	0313010184386	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X2-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	2.000					
457	0313010184387	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】 标段：/

第 227 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:TXS-DN200X2-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
458	0313010184388	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100X1/DN150X2-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】

标段：/

第 228 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2.1	专业措施项目								
459	0313010014396	吊装加固		项	1.000					
460	0313010024397	金属抱杆安装、拆除、 移位		项	1.000					
461	0313010034398	平台铺设、拆除		项	1.000					
462	0313010044399	顶升、提升装置		项	1.000					
463	0313010054400	大型设备专用机具		项	1.000					
464	0313010064401	焊接工艺评定		项	1.000					
465	0313010074402	胎(模)具制作、安装、 拆除		项	1.000					
466	0313010084403	防护棚制作安装拆除		项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-
安装工程】

标段：/

第 229 页 共 230 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
467	0313010094404	特殊地区施工增加		项	1.000					
468	0313010104405	安装与生产同时进行施 工增加		项	1.000					
469	0313010114406	在有害身体健康环境中 施工增加		项	1.000					
470	0313010124407	工程系统检测、检验		项	1.000					
471	0313010134408	设备、管道施工的安全 、防冻和焊接保护		项	1.000					
472	0313010144409	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000					
473	0313010154410	管道安拆后的充气保护		项	1.000					
474	0313010164411	隧道内施工的通风、供 水、供气、供电、照明 及通信设施		项	1.000					
475	0313010174412	脚手架搭拆		项	1.000					
476	0313010184413	其他措施		项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020014389	安全文明施工			255507.87			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14715.11			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		42807.60			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		111032.22			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		86952.94			
2	0313020024390	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020034391	非夜间施工照明						
4	0313020044392	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020054393	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020064394	已完工程及设备保护						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020084395	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#

标段：/

第 1 页 共 1 页

栋-安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	智能化配套	电梯五方通话系统相关内容	30000.00			
2	光伏发电	含逆变器、光伏配电箱、光伏板、光伏支架、配管、电缆等	150000.00			
合计			180000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】 标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】
 标段：/
 第 1 页 共 22 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	灯具吊杆 φ15	根	30.60					
2	40W一体化LED面板灯	套						
3	20W一体化LED条形灯	套	15.15					
4	20W壁装一体化LED条形灯	套	82.82					
5	吸顶灯18W	套	80.80					
6	感应吸顶灯18W	套	83.83					
7	声控延时开关(红外线感应)	个	84.66					
8	井道灯	套						
9	A型应急照明灯	套	322.19					
10	A型防水应急照明灯	套						
11	安全出口标志灯	套	81.81					
12	疏散出口标志+楼层标志灯	套	51.51					
13	楼层标志灯	套						
14	单向疏散标志灯	套	183.82					
15	安全型机房插座250V 10A	套	67.32					
16	安全型防溅插座 250V250V 10A	套						
17	单联单控开关	只	48.96					
18	三联单控开关	只	31.62					
19	双联单控开关	只	47.94					
20	接线盒	个	1163.82					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】
 标段：/
 第 2 页 共 22 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	JDG管20套接紧定式薄壁钢管	m	4029.99					
22	JDG管40套接紧定式薄壁钢管	m						
23	WDZC-BYJ-B1 (t1, d1)-2.5	m	10939.30					
24	JDG管25套接紧定式薄壁钢管	m	4885.37					
25	WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1)-2x2.5	m	5168.01					
26	WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1)-2x1.5	m	13713.84					
27	WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)-2.5	m	7513.58					
28	WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-5x6	m						
29	配电箱2-rfAPkt	台	1.00					
30	配电箱2-rfATx	台	1.00					
31	配电箱2-1ALZ	台	1.00					
32	配电箱2-1ALE、2-5ALE	台	2.00					
33	配电箱2-3ALEPsa1、2-4ALEPsa1、2-6ALEPsa1~2-10ALEPsa1	台	7.00					
34	照明T接箱T接端子排载流量:125A	台	14.00					
35	防火T接箱T接端子排载流量:63A	台	26.00					
36	NW-BTLY-B1-4x35+1x16	m	106.96					
37	NW-BTLY-B1-5x16	m	27.52					
38	矿物质电缆头5*16	个						
39	矿物质电缆头5*35	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】
 标段：/
 第 3 页 共 22 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
40	NW-BTLY-B1-5x6	m	51.73					
41	矿物质电缆头5*6	个						
42	WDZA-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x25+1x16	m	309.16					
43	点型感烟火灾探测器	个	847.00					
44	消防栓报警按钮	个	66.00					
45	火灾声光报警器(带地址码)	个	45.00					
46	消防电话插孔	个	31.00					
47	手动火灾报警按钮(带地址码)	个	41.00					
48	输出模块	m	57.00					
49	输入模块	m	63.00					
50	输入输出模块(带一个地址点)	m	74.00					
51	消防电话分机(带地址码)	个	8.00					
52	总线短路隔离器	m	73.00					
53	消防电话接口	个	15.00					
54	消防接线端子箱	个	15.00					
55	消防模块接线箱	个	31.00					
56	WDZCN-BYJ-B1(t1,d1)-6	m	3188.25					
57	线性光束感烟火灾探测器	个						
58	WDZCN-RYJSP-B1(t1,d1)-2x1.5	m	3157.86					
59	WDZAN-KYJY-B1(t1,d1)-4x1.5	m	558.28					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】 标段：/ 第 4 页 共 22 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
60	WDZAN-KYJY-B1 (t1, d1)-4x4	m	71.37					
61	WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)-1.5	m						
62	SC202mm	m	8820.63					
63	SC252mm	m	1410.19					
64	SC322mm	m	24.07					
65	MR200x100	m	403.77					
66	MR100x100	m						
67	动力桥架CT200x100	m	282.16					
68	动力桥架CT100x100	m	477.53					
69	防火桥架CT200x100	m	137.06					
70	防火桥架CT100x100	m	66.85					
71	槽钢	kg	567.07					
72	角钢	kg	226.83					
73	醇酸防锈漆C53-1	kg	638.36					
74	酚醛调和漆各色	kg	455.85					
75	型钢	kg	3396.57					
76	消防电源监控模块	个	20.00					
77	常闭防火门监控器(双门)	个	60.00					
78	WDZCN-RYJY-B1 (t1, d1)-2x0.5	m	194.40					
79	消防切非模块	个	60.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】
 标段：/
 第 5 页 共 22 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
80	嵌入式扬声器3W	个	124.00					
81	壁挂式扬声器 (3W) 3W	个	35.00					
82	壁挂式扬声器 (6W) 6W	个						
83	点型感温火灾探测器	个	17.00					
84	区域显示器 (火灾显示盘)	个	14.00					
85	12热镀锌圆钢	m	541.63					
86	40x4热镀锌扁钢	m	473.55					
87	12热镀锌圆钢	根						
88	20热镀锌圆钢	kg	2.25					
89	LEB等电位端子箱	个						
90	MEB总等电位联结端子箱	个						
91	MR300x100	m	39.76					
92	镀锌钢管接头管件DN25	个	1647.98					
93	热浸镀锌钢管DN25*3.2	m	2807.15					
94	镀锌钢管接头管件DN32	个	662.38					
95	热浸镀锌钢管DN32*3.5	m	968.99					
96	镀锌钢管接头管件DN40	个	220.82					
97	热浸镀锌钢管DN40*3.5	m	257.75					
98	镀锌钢管接头管件DN50	个	551.20					
99	热浸镀锌钢管DN50*3.5	m	685.59					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】
 标段：/
 第 6 页 共 22 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
100	热浸镀锌钢管DN65*4	m	484.08					
101	沟槽卡箍（含胶圈）DN65	套	79.50					
102	热浸镀锌钢管DN80*4	m	266.79					
103	沟槽卡箍（含胶圈）DN80	套	43.82					
104	热浸镀锌钢管DN100*4	m	914.11					
105	沟槽卡箍（含胶圈）DN100	套	150.13					
106	热浸镀锌钢管DN125*4.5	m						
107	沟槽卡箍（含胶圈）DN125	套						
108	热浸镀锌钢管DN150*4.5	m	801.72					
109	沟槽卡箍（含胶圈）DN150	套	132.32					
110	热浸镀锌钢管DN200*6.5	m	208.55					
111	沟槽卡箍（含胶圈）DN200	套	34.42					
112	K80闭式洒水喷头(上喷)	个	1197.86					
113	K80闭式洒水喷头(上下喷)	个	256.54					
114	非仓库型特殊应用喷头	个	168.67					
115	沟槽法兰DN200	片	2.00					
116	沟槽法兰DN150	片	30.00					
117	水流指示器DN200	个	1.00					
118	水流指示器DN150	个	15.00					
119	水流指示器DN100	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】
 标段：/
 第 7 页 共 22 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
120	沟槽法兰DN100	片	2.00					
121	减压孔板DN200	个	1.00					
122	平焊法兰DN200	片	2.00					
123	减压孔板DN150	个	15.00					
124	平焊法兰DN150	片	30.00					
125	减压孔板DN100	个	1.00					
126	平焊法兰DN100	片	2.00					
127	压力表0~2.5MPa φ50(带表弯)	套	2.00					
128	泄压阀DN50	个	17.17					
129	自动排气阀DN20	个	19.00					
130	无缝钢管D273×7	m	3.18					
131	无缝钢管D219×6	m	51.20					
132	UPVC-DN75	m	354.17					
133	室内塑料排水管粘接管件DN75	个	430.97					
134	UPVC-DN50	m	488.78					
135	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	441.39					
136	UPVC-DN25	m						
137	室内塑料排水管粘接管件DN25	个						
138	焊接钢管	kg	188.38					
139	焊接钢管DN150	m	51.83					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】 标段：/ 第 8 页 共 22 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
140	室内消火栓1800高x700长x240宽	套	16.00					
141	灭火器MF/ABC4	个	136.00					
142	减压稳压型室内消火栓1800高x700长x240宽	套	52.00					
143	UPVC-DN100	m	900.13					
144	室内塑料排水管粘接管件DN100	个	990.01					
145	调节丝杆	个	28.28					
146	内爆螺栓	个	28.28					
147	固定螺帽	个	28.28					
148	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT3/1.2	个	11.11					
149	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT4/1.2	个	2.02					
150	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT5/1.2	个	12.12					
151	机械泄压口450×450	个	29.29					
152	UPVC-DN150	m	553.65					
153	室内塑料排水管粘接管件DN150	个	170.47					
154	不锈钢防返溢地漏DN100	个	29.29					
155	不锈钢防返溢地漏DN75	个	66.66					
156	不锈钢防返溢地漏DN50	个						
157	铜制扫除口DN100	个	21.21					
158	通气帽DN150	个	1.01					
159	铜制扫除口DN75	个	13.13					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】
 标段：/
 第 9 页 共 22 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
160	焊接钢管DN125	m	1.59					
161	阻火圈DN75	个						
162	阻火圈DN100	个	79.00					
163	阻火圈DN150	个	19.00					
164	不锈钢防返溢地漏DN150	个	20.20					
165	镀锌钢板0.5mm	m²	284.04					
166	天花式排气扇风量300m³/h，功率100w	台	27.00					
167	百叶窗式排气扇（10寸）风量750m³/h，功率80w	台	1.00					
168	单层百叶风口300X200	个	1.01					
169	(常开)风管防火调节阀200X200	个	14.14					
170	内涂塑镀锌钢管DN20	m	7.11					
171	空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管件DN20	个	4.12					
172	铜管 Φ6.35	m	5.54					
173	铜管 Φ9.52	m	5.31					
174	铜管 Φ12.7	m	5.51					
175	铜管 Φ15.88	m	5.28					
176	岩棉板+防火板(3h)40mm	m³	15.15					
177	带不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)	m³	0.07					
178	50mm岩棉板(密度为120kg/m³/)+复合铝箔贴面	m³	19.46					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】
 标段：/
 第 10 页 共 22 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
179	镀锌钢板1.5mm	m ²	172.41					
180	钢板2.0mm	m ²	29.36					
181	密封涂料	m ³						
182	室内塑料雨水管粘接管件DN150	个	139.87					
183	HDPE-DN75PVC-U实壁排水管	m	18.56					
184	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件DN75	个	7.22					
185	钢制侧排雨水斗DN75	套	2.00					
186	钢制87雨水斗DN150	套	5.00					
187	无机房2-DT1~3客梯（1800x1500x2500）速度1.75m/s，提升高度58m，载重1150KG	部	3.00					
188	末端试水装置DN25	套	3.00					
189	末端试水阀组DN25	套	14.00					
190	3P壁挂式单冷空调	台	1.00					
191	通气帽DN100	个	1.01					
192	给水室内钢塑复合管卡箍管件DN150	个	17.05					
193	给水室内钢塑复合管卡箍管件DN100	个	18.09					
194	衬塑钢管DN100	m	43.69					
195	不锈钢闸阀DN65	个	42.00					
196	不锈钢减压阀DN65	个	9.00					
197	不锈钢闸阀DN100	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】
 标段：/
 第 11 页 共 22 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
198	不锈钢倒流防止器DN65	个	12.00					
199	衬塑钢管DN65	m	260.90					
200	碳钢平焊法兰DN65	片	27.00					
201	不锈钢闸阀DN150	个	1.00					
202	碳钢平焊法兰1.6MPa DN65	片	24.00					
203	远传水表DN65	个	27.00					
204	碳钢法兰DN65	片	54.54					
205	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN65	个	136.96					
206	衬塑钢管DN150	m	50.10					
207	铜制扫除口DN150	个	1.01					
208	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT6/1.2	个	2.02					
209	MR400x100	m	5.41					
210	柜式离心风机风量2000m³/h，机外余压175Pa，功率0.18kw	台	13.00					
211	单层百叶风口250X100	个	15.15					
212	对开多叶调节阀320X160	个	26.26					
213	对开多叶调节阀200X120	个	13.13					
214	镀锌钢板1.2mm	m²						
215	镀锌钢板1.0mm	m²	1035.55					
216	(常开)280℃风管排烟防火阀Φ800	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】
 标段：/
 第 12 页 共 22 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
217	(常开)280℃风管排烟防火阀1000X250	个	13.13					
218	有机房2-DT4货梯（1600x2500x2500）速度1m/s，提升高度63.6m，载重2000KG	部	1.00					
219	配电箱2-5ALEPsa1	台	1.00					
220	WDZCN-BYJ（F）B1（t1，d1）-2.5	m	1862.33					
221	配电箱2-1ALdt	台	1.00					
222	配电箱2-rfATxf2	台	1.00					
223	BTTQ-A-4x1.5	m						
224	JDG管32套接紧定式薄壁钢管	m	48.56					
225	电梯控制箱	台						
226	WDZA-YJY-B1（t1，d1）-0.6/1kV-4x120x+1x70	m	184.34					
227	母线插接箱 MCCB250N-TM/200A3P	个	1.00					
228	低压封闭式插接母线槽MC-T-2500A/5P-密集型IP65	m	63.60					
229	低压封闭式插接母线槽MC-T-1250A/5P-密集型IP65	m	63.60					
230	WDZA-YJY-B1（t1，d1）-0.6/1kV-4x95+1x50	m	438.79					
231	WDZA-YJY-B1（t1，d1）-5x2.5	m						
232	风机按钮	个	6.00					
233	NW-BTLY-B1-4x185+1x95	m	143.68					
234	母线始端箱1250A/5P	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】
 标段：/
 第 13 页 共 22 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
235	钢制侧排水水斗DN100	套	4.00					
236	HDPE-DN100*3.2PVC-U实壁排水管	m	9.33					
237	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件DN100	个	2.83					
238	室内塑料雨水管粘接管件DN100	个	36.22					
239	衬塑钢管DN80	m	12.78					
240	给水室内钢塑复合管卡箍管件DN80	个	5.90					
241	不锈钢闸阀DN80	个	1.00					
242	金属波纹补偿器DN150	个	4.00					
243	钢板 δ 20	kg	567.00					
244	金属波纹补偿器DN200	个	2.00					
245	金属波纹补偿器DN80	个	2.00					
246	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT10/1.2	个	1.01					
247	组合式不锈钢板高位消防水箱40m³	个	1.00					
248	给水室内不锈钢管卡压管件DN50	个	5.00					
249	SUS304不锈钢管DN50*1.2	m	7.80					
250	SUS304不锈钢管DN15*0.6	m	6.23					
251	给水室内不锈钢管卡压管件DN15	个	8.48					
252	不锈钢旋流防止器DN100	个	4.00					
253	（不锈钢）进水管液动水位控制阀DN50	个	1.00					
254	（不锈钢）进水管明杆电动闸阀DN50	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】 标段：/ 第 14 页 共 22 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
255	吸水喇叭口DN250	个	1.00					
256	不锈钢浮球阀DN15	个	1.01					
257	旋启式止回阀DN100	个	4.00					
258	可曲挠橡胶接头DN50	个	1.00					
259	污水专用球形止回阀DN100	个	1.00					
260	可曲挠橡胶接头DN15	个	2.00					
261	不锈钢截止阀DN15	个	3.03					
262	不锈钢截止阀DN50	个	1.01					
263	远传水表DN50	个	1.00					
264	不锈钢Y型过滤器DN50	个	1.01					
265	流量开关启动流量2.0L/S	套	4.00					
266	磁翻板液位计(带远传水位功能)DN20	套	1.00					
267	基础槽(角)钢	m	2.83					
268	18目不锈钢防虫网	个	4.00					
269	采用难燃闭孔发泡塑料,胶水粘贴,外包铝箔,保温层厚 25mm	m³	0.22					
270	50mm岩棉板(密度为60kg/m³/)+复合铝箔贴面	m³	48.55					
271	镀锌钢板0.75mm	m²	570.48					
272	微压开关	套	24.24					
273	手动(电动式)开启装置	套						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】
 标段：/
 第 15 页 共 22 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
274	高气密电动加压送风口600X(1500+250)	个	1.01					
275	2#-JYRF-1加压轴流风机风量33000m³/h，机外余压725Pa，功率11kw	台	1.00					
276	泄压阀控制箱	台	4.00					
277	柜式离心风机风量2000m³/h，机外余压175Pa，功率0.37kw	台	1.00					
278	单层百叶风口400X200	个	28.28					
279	(常开)风管防火调节阀800X400	个	1.01					
280	风管止回阀Φ1600	个	1.01					
281	(常开)风管防火调节阀400X250	个	2.02					
282	风管止回阀400X250	个	1.01					
283	(常开)280℃风管排烟防火阀2400X900	个	2.02					
284	防雨弯头及防虫网Φ800	个	1.01					
285	2#-PY3-1排烟轴流风机风量142560m³/h，机外余压830Pa，功率55kw	台	1.00					
286	2#-PYRF-1排烟轴流风机风量31200m³/h，机外余压1325Pa，功率18.5kw	台	1.00					
287	2#-JYRF-2加压轴流风机风量33000m³/h，机外余压725Pa，功率11kw	台	1.00					
288	2#-JYRF-3加压轴流风机风量33000m³/h，机外余压620Pa，功率11kw	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】
 标段：/
 第 16 页 共 22 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
289	2#-JYRF-5加压轴流风机风量51000m³ /h，机外余压660Pa，功率18.5kw	台	1.00					
290	电动风阀为泄压用电动双位阀 Φ 250	个	4.04					
291	高气密电动加压送风口600X(1000+250)	个	13.13					
292	高气密电动加压送风口600X(1200+250)	个	13.13					
293	单层百叶风口600X500	个	24.24					
294	风管止回阀 Φ 1100	个						
295	风管止回阀 Φ 1000	个	2.02					
296	70℃高气密全自动防烟防火阀（常开）1000X500	个	1.01					
297	70℃高气密全自动防烟防火阀（常开）1200X600	个	1.01					
298	70℃高气密全自动防烟防火阀（常开）1400X700	个	1.01					
299	七氟丙烷气体	kg	110.00					
300	预制(柜式)七氟丙烷气体灭火装置GQQ90/2.5	套	2.00					
301	试验介质(氮气)90L	瓶	2.00					
302	BV25	m						
303	嵌入式扬声器6W	个	6.00					
304	MR50x50	m	434.05					
305	MR500x100	m						
306	消防模块接线箱（含输入输出模块）	个	1.00					
307	气体灭火控制器	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】
 标段：/
 第 17 页 共 22 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
308	非编码型感烟探测器	个	1.00					
309	气体灭火警铃	个	1.00					
310	WDZCN--KYJY-B1 (t1, d1)-7x1.5	m	8.26					
311	WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1)-4x1.5	m	18.38					
312	防火阀电动按钮	套	1.01					
313	中间继电器	台	2.00					
314	手自动转换开关(带紧急启停功能)	套	3.03					
315	气体灭火放气指示灯	套	1.01					
316	气体灭火声光报警器	个	2.00					
317	四联单控开关	只						
318	配电箱2-rfALfg	台						
319	配电箱2-rfATrd	台	1.00					
320	配电箱2-1AL	台	1.00					
321	配电箱2-3AL~2-15AL	台	13.00					
322	配电箱2-rfATxf1	台	1.00					
323	配电箱2-rfATxf3	台	1.00					
324	配电箱2-rfATxf4	台	1.00					
325	配电箱2-rfATxf5	台	1.00					
326	配电箱2-5ALZ	台	1.00					
327	配电箱2-3ALZ、2-4ALZ、2-6ALZ~2-14ALZ	台	11.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】
 标段：/
 第 18 页 共 22 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
328	配电箱2-15ALZ	台	1.00					
329	配电箱2-3ALE、2-4ALE、2-6ALE~2-14ALE	台	11.00					
330	配电箱2-15ALE	台	1.00					
331	配电箱2-1ALEPsa1	台	1.00					
332	配电箱2-12ALEPsa1~2-14ALEPsa1	台	3.00					
333	配电箱2-11ALEPsa1	台	1.00					
334	配电箱2-15ALEPsa1	台	1.00					
335	母线插接箱 MCCB250N-TM/180A3P	个	13.00					
336	母线插接箱 MCCB160N-TM/125A3P	个	1.00					
337	母线插接箱 MCCB100N-TM/80A3P	个	1.00					
338	母线插接箱 MCCB100N-TM/100A3P	个	13.00					
339	母线始端箱2500A/5P	台	1.00					
340	WDZA-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x35+1x16	m	138.42					
341	WDZA-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x70+1x35	m	11.90					
342	WDZAN-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x25+1x16	m	17.53					
343	WDZA-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x50+1x25	m	222.53					
344	NW-BTLY-B1-4x120+1x70	m						
345	WDZA-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-5x16	m						
346	矿物质电缆头5*120	个						
347	NW-BTLY-B1-4x25+1x16	m	415.78					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】
 标段：/
 第 19 页 共 22 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
348	WDZAN-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x10	m	25.40					
349	WDZAN-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x25	m	23.02					
350	WDZAN-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-3x25	m						
351	WDZCN-RYJS-B1(t1, d1)-12x1.5	m						
352	SC703.5mm	m	25.14					
353	WDZAN-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x16	m	14.68					
354	配电箱2-3ATx	台	1.00					
355	单层百叶风口200X200	个	14.14					
356	MR150x100	m						
357	MR400x150	m						
358	矿物质电缆头5*185	个						
359	水管抗震支架TXS-DN100X1/DN150X2-TL	副	1.00					
360	水管抗震支架TXS-DN200X2-TL	副	1.00					
361	水管抗震支架TXS-DN150X2-TL	副	2.00					
362	水管抗震支架TXS-DN100X2-TL	副	1.00					
363	水管抗震支架TXS-DN200X4-T	副	1.00					
364	水管抗震支架TXS-DN100X1/DN150X2-T	副	1.00					
365	水管抗震支架TXS-DN200X2-T	副	2.00					
366	水管抗震支架TXS-DN150X2-T	副	4.00					
367	水管抗震支架TXS-DN100X2-T	副	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】
 标段：/
 第 20 页 共 22 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
368	水管抗震支架TXS-DN200-TL	副	8.00					
369	水管抗震支架TXS-DN150-TL	副	25.00					
370	水管抗震支架TXS-DN100-TL	副	30.00					
371	水管抗震支架TXS-DN80-TL	副	14.00					
372	水管抗震支架TXS-DN200-T	副	11.00					
373	水管抗震支架TXS-DN150-T	副	54.00					
374	水管抗震支架TXS-DN100-T	副	38.00					
375	水管抗震支架TXS-DN80-T	副	23.00					
376	水管抗震支架TXS-DN65-TL	副	45.00					
377	水管抗震支架TXS-DN65-T	副	80.00					
378	桥架抗震支架TXD-200X1/300X1-TL	副	1.00					
379	桥架抗震支架TXD-400-TL	副	1.00					
380	桥架抗震支架TXD-200X1/300X1-T	副	1.00					
381	桥架抗震支架TXD-400-T	副	2.00					
382	桥架抗震支架TXD-200-TL	副	9.00					
383	桥架抗震支架TXD-200-T	副	16.00					
384	风管抗震支架TXF-2400-TL	副	1.00					
385	风管抗震支架TXF-2400-T	副	2.00					
386	风管抗震支架TXF-800-T	副	1.00					
387	风管抗震支架TXF-600-T	副	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】 标段：/ 第 21 页 共 22 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
388	风管抗震支架TXF-550-T	副	1.00					
389	筒灯25W	套	55.55					
390	焊接钢管DN100	m	3.18					
391	穿墙套管	个	6.12					
392	配电箱2-rfAlfg	台	1.00					
393	WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 2x1.5	m	158.03					
394	不锈钢闸阀DN65	个	24.00					
395	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件DN150	个	88.57					
396	HDPE-DN150*3.2PVC-U实壁排水管	m	387.89					
397	沟槽管件DN100	套	362.04					
398	沟槽管件DN65	套	191.73					
399	沟槽管件DN80	套	105.67					
400	沟槽管件DN150	套	239.32					
401	沟槽管件DN200	套	32.56					
402	沟槽管件DN200	套	8.94					
403	明杆闸阀DN100	套	22.11					
404	信号阀DN200	套	1.01					
405	信号阀DN150	套	15.08					
406	信号阀DN100	套	1.01					
407	明杆闸阀DN65	套	4.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】
 标段：/
 第 22 页 共 22 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
408	明杆闸阀DN150	套	10.05					
409	明杆闸阀DN200	套	4.02					
410	信号阀DN100	套	1.01					
411	信号阀DN200	套	2.01					
412	电气火灾监控探测器	台	60.00					
413	2P壁挂式单冷空调	套	1.00					
414	70℃高气密全自动防烟防火阀（常开）1000X600	个	2.02					
415	（常开）280℃风管排烟防火阀2600X800	个	1.01					
416	消防风管防火调节阀（常开）Φ1600	个	1.01					
417	单层百叶风口2200X700	个	4.04					
418	配电箱2-2APk1	台	1.00					
419	配电箱2-3APk1~2-15APk1	台	13.00					
420	配电箱2-rfATxt	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【2#栋-安装工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他栋内容								
		消防工程								
		消防水								
		消防水炮工程								
1	0309010014415	消防水泡管	1. 安装部位:消防水泡管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	311.620					
2	0310020014416	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	210.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 2 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两 道 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
3	0312010014417	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道, 红丹防锈 漆两道 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m ²	202.390					
4	0310030034418	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含安装配套附件 6. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
5	0310030014419	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
6	0310030034420	金属波纹补偿器	1. 类型:金属波纹补偿器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
7	0310020034421	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN200 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

第 4 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	0310020034422	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
		分部小计								
		消防栓工程								
9	0309010014423	消防栓管道	1. 安装部位:消防栓管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	14.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 5 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
10	0309010014424	消火栓管道	1. 安装部位:消火栓管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	46.700					
11	0310020014425	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两道 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	36.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 6 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
12	0312010014426	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道, 红丹防锈漆两道 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	34.820					
13	0310030014427	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
14	0310030014428	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 7 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
15	0310020034429	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
		分部小计								
		喷淋工程								
16	0309010014430	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	111.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 8 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
17	0310020014431	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两 道 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	kg	43.000					
18	0312010014432	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道, 红丹防锈 漆两道 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m ²	72.270					
19	0310030034433	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含安装配套附件 6. 其他: 满足设计规范、技术	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 9 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
20	0310030014434	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
21	0310030034435	金属波纹补偿器	1. 类型:金属波纹补偿器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
22	0310020034436	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN200 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 10 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
23	0310020034437	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
		分部小计								
		分部小计								
		消防电工程								
		火灾自动报警系统								
24	0304110044438	电源线主干线	1. 名称:电源线主干线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-6 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	223.000					
25	0304110044439	电源线主支线	1. 名称:电源线主支线	m	223.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 11 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 配线形式: 电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1) -2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
26	0304110044440	电动排烟阀直接打开按钮控制线	1. 名称:电动排烟阀直接打开按钮控制线 2. 配线形式: 电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1) -1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	446.040					
27	0304110044441	消防配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式: 消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1))	m	800.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 12 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2x1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
28	0304110044442	消防电话线	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1 (t1, d1)-2x1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	457.200					
29	0304110044443	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:消防控制线 3. 型号:WDZAN-KYJY-B1 (t1, d1)-4x1.5 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑	m	228.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 13 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
30	0304110044444	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ (F) B1(t1 , d1)-2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	223.030					
31	0304110044445	信号线	1. 名称:信号线 2. 配线形式:消防线	m	114.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 14 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1 (t1, d1)-2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		防火门监控系统								
32	0304110044446	防火门通讯线	1. 名称:防火门通讯线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1 (t1, d1)-2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	114.300					
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 15 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
33	0304110044447	电气火灾监控信号线	1. 名称:电气火灾监控信号线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1(t1, d1)-2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	114.310					
		分部小计								
		消防广播系统								
34	0304110044448	广播信号线	1. 名称:广播信号线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1(t1, d1)2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	114.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 16 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		气体灭火控制系统								
35	0304110044449	电源线主支线	1. 名称:电源线主支线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1) -2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	892.140					
36	0304110044450	消防配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1))2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	914.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 17 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		大空间水炮控制系统及图像探测报警系统								
37	0304110044451	电源线	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 电源线 3. 型号: WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)-6 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	334.550					
38	0304110044452	电源线	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 电源线 3. 型号: WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)-4 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	111.520					
39	0304110044453	电源线	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 电源线	m	334.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 18 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1) -2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
40	0304110044454	电源线	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1) -1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	446.070					
41	0304110044455	低烟无卤阻燃耐火型两 芯室内单模光纤	1. 名称: 低烟无卤阻燃耐火型两 芯室内单模光纤 2. 配线形式: 消防线 3. 型号: 低烟无卤阻燃耐火型两 芯室内单模光纤	m	457.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 19 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
		给排水工程								
		给水工程								
42	0310010074456	衬塑钢管	1. 名称:给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN200 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢	m	78.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 20 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
43	0310010074457	衬塑钢管	1. 名称:给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	136.100					
44	0310010074458	衬塑钢管	1. 名称:给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:卡箍连接	m	29.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
45	0310030034459	不锈钢闸阀	1. 类型：不锈钢闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN200 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
46	0310030034460	不锈钢闸阀	1. 类型：不锈钢闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN150	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 22 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
47	0310030034461	不锈钢闸阀	1. 类型: 不锈钢闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
48	0310030034462	金属波纹补偿器	1. 类型: 金属波纹补偿器 2. 规格、压力等级: DN150 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
49	0310030034463	金属波纹补偿器	1. 类型: 金属波纹补偿器 2. 规格、压力等级: DN200 3. 其他: 满足设计规范、技术	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 23 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
50	0310020014464	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两 道 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	kg	109.860					
51	0312010014465	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道, 红丹防锈 漆两道 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m²	130.530					
52	0310020034466	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 24 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
53	0310020034467	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
54	0312080024468	防结露或防结冻保温(冷 措施	1. 绝热材料品种:带不燃铝箔面 橡塑复合隔热管材(板材) 2. 绝热厚度:25mm 3. 管道外径:DN150以内 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ³	3.250					
		分部小计								
		雨水工程								
55	0310010064469	雨水管	1. 安装部位:雨水管 2. 材质、规格:UPVC-DN150 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的	m	23.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 25 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
56	0310040144470	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 材质:铜制品, 盖为不锈钢质 3. 型号、规格:DN150 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
57	0310020034471	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
58	0310020014472	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两	kg	10.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 26 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			道 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
59	0312080024473	防结露或防结冻保温(冷)措施	1. 绝热材料品种:带不燃铝箔面 橡塑复合隔热管材(板材) 2. 绝热厚度:25mm 3. 管道外径:DN150以内 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m³	0.290					
		分部小计								
		分部小计								
		电气动力部分								
60	0304030064474	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:低压封闭式插接母线槽 2. 规格:MC-T-3200A/5P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、 防火堵洞、接地等工作内容	m	20.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		分部小计								
		电气工程								
		动力工程								
61	0304040174475	空调配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-2APk2 3. 规格:Pn=140kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 28 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
62	0304040174476	空调配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-3APk2 3. 规格:Pn=140kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
63	0304040174477	空调配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-4APk1 3. 规格:Pn=80kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 29 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
64	0304040174478	空调配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-4APk2 3. 规格:Pn=120kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1. 000					
65	0304040174479	空调配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-5APk1 3. 规格:Pn=80kW 4. 安装方式: 明装	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 30 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
66	0304040174480	空调配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：3-5APk2 3. 规格：Pn=120kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
67	0304040174481	空调配电箱	1. 名称：配电箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 31 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号:3-rfAPk1 3. 规格:Pn=130kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
68	0304040174482	空调配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-rfAPk2 3. 规格:Pn=120kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 32 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
69	0304040174483	空调配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：3-rfAPL 3. 规格：Pn=150kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
70	0304040174484	动力配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：3-1AP3(sx) 3. 规格：Pn=700kW 4. 安装方式：落地 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 33 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
71	0304040174485	动力配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：3-1AP2(ws) 3. 规格：Pn=324kW 4. 安装方式：落地 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
72	0304040174486	动力配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：3-1AP4(sx)	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 34 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:Pn=943kW 4. 安装方式：落地 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
73	0304040174487	动力配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-1AP5(sx) 3. 规格:Pn=1652kW 4. 安装方式：落地 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 35 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
74	0304040174488	动力配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-1AP1(j1) 3. 规格:Pn=130kW 4. 安装方式:明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷(喷)油漆等配电箱(柜)安装的所有相关工作 6. 其他:满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
75	0304040174489	动力配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-2AP1(j1) 3. 规格:Pn=20kW 4. 安装方式:明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷(	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 36 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
76	0304040174490	动力配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-2AP2(sx) 3. 规格:Pn=130kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
77	0304040174491	动力配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-3AP1(sx) 3. 规格:Pn=200kW	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 37 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
78	0304040174492	动力配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：3-3AP2(sx) 3. 规格：Pn=230kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 38 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
79	0304040174493	动力配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-4AP1(j1) 3. 规格:Pn=120kW 4. 安装方式:明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他:满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
80	0304040174494	动力配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-5AP1(j1) 3. 规格:Pn=200kW 4. 安装方式:明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 39 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
81	0304040174495	动力配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：3-6AP1(j1) 3. 规格：Pn=120kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
82	0304040174496	电梯配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：3-rfAPkt 3. 规格：Pn=18kW 4. 安装方式：明装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

第 40 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
83	0304040174497	电梯配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：3-rfAPxht 3. 规格：Pn=18kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
84	0304040174498	电梯配电箱	1. 名称：配电箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 41 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号:3-rfAPht2 3. 规格:Pn=18kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
85	0304040174499	消防风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-2ATx 3. 规格:Pn=75kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 42 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
86	0304040174500	消防风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-rfATx 3. 规格:Pn=33kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
87	0304040174501	消防风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-2ATf1（1） 3. 规格:Pn=37kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 43 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
88	0304040174502	消防风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-2ATf2(1) 3. 规格:Pn=37kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
89	0304040174503	消防风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-2ATf1（2）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 44 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:Pn=11kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
90	0304040174504	消防风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-2ATf2(2) 3. 规格:Pn=18.5kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 45 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
91	0304040174505	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-1AL1 3. 规格:Pn=17.8kW 4. 安装方式:明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他:满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
92	0304040174506	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-1AL2 3. 规格:Pn=17.8kW 4. 安装方式:明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 46 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
93	0304040174507	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-2AL 3. 规格:Pn=19.2kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
94	0304040174508	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-3AL 3. 规格:Pn=19.2kW	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 47 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
95	0304040174509	照明配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：3-4AL 3. 规格：Pn=19.2kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 48 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
96	0304040174510	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-5AL 3. 规格:Pn=19.2kW 4. 安装方式:明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他:满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
97	0304040174511	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-6AL 3. 规格:Pn=20.4kW 4. 安装方式:明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 49 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
98	0304040174512	照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-2AL1 3. 规格:Pn=10.6kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
99	0304040174513	照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-3AL1 3. 规格:Pn=10.6kW 4. 安装方式: 明装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
100	0304040174514	照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-4AL1 3. 规格:Pn=10.6kW 4. 安装方式:明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
101	0304040174515	照明分配电箱	1. 名称:配电箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 51 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号:3-5AL1 3. 规格:Pn=10.6kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
102	0304040174516	照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-6AL1 3. 规格:Pn=12kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 52 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
103	0304040174517	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-1ALE1 3. 规格:Pn=2kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
104	0304040174518	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-1ALE2 3. 规格:Pn=2kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 53 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
105	0304040174519	应急照明配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：3-2ALE 3. 规格：Pn=1.5kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
106	0304040174520	应急照明配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：3-3ALE	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 54 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:Pn=1. 5kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
107	0304040174521	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-4ALE 3. 规格:Pn=1. 5kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
108	0304040174522	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-5ALE 3. 规格:Pn=1. 5kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	台	1. 000					
109	0304040174523	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-6ALE 3. 规格:Pn=2. 3kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 56 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
110	0304040174524	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-1ALEPsa1 3. 规格:Pn=1.0kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
111	0304040174525	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-1ALEPsa2 3. 规格:Pn=1.0kW	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 57 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
112	0304040174526	应急照明分配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：3-2ALEPsa1 3. 规格：Pn=0. 5kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 58 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
113	0304040174527	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-3ALEPsa1 3. 规格:Pn=0. 5kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1. 000					
114	0304040174528	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-4ALEPsa1 3. 规格:Pn=0. 5kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 59 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
115	0304040174529	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-5ALEPsa1 3. 规格:Pn=0. 5kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1. 000					
116	0304040174530	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3-6ALEPsa1 3. 规格:Pn=0. 5kW 4. 安装方式: 明装	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 60 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
117	0304040164531	防火T接箱	1. 名称:防火T接箱 2. 规格:T接端子排载流量:320A 3. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	2.000					
118	0304040164532	防火T接箱	1. 名称:防火T接箱 2. 规格:T接端子排载流量:63A 3. 开孔、盘柜防火、堵洞、按	台	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 61 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
119	0304040164533	照明T接箱	1. 名称:T接箱 2. 规格:T接端子排载流量:225A 3. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	5.000					
120	0304040164534	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:3-2CJXk2 3. 规格:断路器MCCB 400N-TM/320A3P	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 62 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
121	0304040164535	母线插接箱	1. 名称：母线插接箱 2. 型号：3-3CJXk2 3. 规格：断路器MCCB 400N-TM/320A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
122	0304040164536	母线插接箱	1. 名称：母线插接箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 63 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号:3-4CJXk1 3. 规格:断路器MCCB 250N-TM/ 200A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、 堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
123	0304040164537	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:3-4CJXk2 3. 规格:断路器MCCB 400N-TM/ 280A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、 堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 64 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
124	0304040164538	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:3-5CJXk1 3. 规格:断路器MCCB 250N-TM/ 200A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、 堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	台	1.000					
125	0304040164539	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:3-5CJXk2 3. 规格:断路器MCCB 400N-TM/ 280A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 65 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
126	0304040164540	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:3-rfCJXk1 3. 规格:断路器MCCB 400N-TM/ 320A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、 堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	台	1.000					
127	0304040164541	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:3-rfCJXk2	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:断路器MCCB 400N-TM/ 280A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、 堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
128	0304040164542	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:3-rfCJXL 3. 规格:断路器MCCB 400N-TM/ 350A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、 堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
129	0304040164543	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:3-1CJX1 3. 规格:断路器MCCB 400N-TM/ 320A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、 堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	台	1.000					
130	0304040164544	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:3-2CJX1 3. 规格:断路器MCCB100N-TM/3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、 堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 68 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
131	0304040164545	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:3-2CJX2 3. 规格:断路器MCCB 400N-TM/ 320A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、 堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	台	1.000					
132	0304040164546	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:3-3CJX2 3. 规格:断路器MCCB 630N-TM/ 500A3P	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 69 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
133	0304040164547	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:3-3CJX2a 3. 规格:断路器MCCB 630N-TM/630A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
134	0304040164548	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 70 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号:3-4CJX1 3. 规格:断路器MCCB 400N-TM/ 320A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、 堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
135	0304040164549	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:3-5CJX1 3. 规格:断路器MCCB 500N-TM/ 500A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、 堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 71 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
136	0304040164550	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:3-6CJX1 3. 规格:断路器MCCB 400N-TM/ 320A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、 堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	台	1.000					
137	0304030064552	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:低压封闭式插接母线槽 2. 规格:MC-T-4000A/5P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、 防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他：满足设计规范、技术	m	86.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 72 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
138	0304030064553	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:低压封闭式插接母线槽 2. 规格:MC-T-2500A/5P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、 防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	m	84.320					
139	0304030064554	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:低压封闭式插接母线槽 2. 规格:MC-T-2000A/5P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、 防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	m	202.690					
140	0304030064555	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:低压封闭式插接母线槽 2. 规格:MC-T-1600A/5P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、 防火堵洞、接地等工作内容	m	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 73 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
141	0304030064556	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:低压封闭式插接母线槽 2. 规格:MC-T-1250A/5P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	36.000					
142	0304030064557	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:低压封闭式插接母线槽 2. 规格:MC-T-800A/5P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	4.400					
143	0304030064558	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:低压封闭式插接母线槽 2. 规格:MC-T-630A/5P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、	m	38.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 74 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
144	0304080014559	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)- 0.6/1kV-4x240x+1x120 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、 地沟敷设等综合考虑, 电缆整齐 布置, 防火封堵严实, 设置标识 牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	m	65.850					
145	0304080014560	电力电缆	1. 名称: 电力电缆	m	107.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:WDZA-YJY-B1 (t1, d1)- 0.6/1kV-4x185x+1x95 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑, 电缆整 齐布置, 防火封堵严实, 设置标 识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
146	0304080014561	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)- 0.6/1kV-4x150x+1x70 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑, 电	m	118.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 76 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
147	0304080014562	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-4x120x+1x70 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做	m	171.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 77 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保护管、电缆防护、支架制作安 装 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
148	0304080014563	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)- 0.6/1kV-4x95+1x50 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑，电缆整 齐布置，防火封堵严实，设置标 识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	40.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 78 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
149	0304080014564	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1) - 0.6/1kV-4x50+1x25 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑, 电缆整齐布置, 防火封堵严实, 设置标识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	93.540					
150	0304080014565	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1) - 0.6/1kV-4x25+1x16 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖	m	172.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 79 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
151	0304080014566	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZAN-YJY-B1 (t1, d1) -0.6/1kV-4x25+1x16 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆	m	13.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
152	0304080014567	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-5x16 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术	m	27.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 81 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
153	0304080014568	柔性矿物绝缘防火电缆	1. 名称: 柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格: NW-BTLY-B1-4x70+ 1x35 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑, 电缆整齐布置, 防火封堵严实, 设置标识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	84.070					
154	0304080014569	柔性矿物绝缘防火电缆	1. 名称: 柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格: NW-BTLY-B1-4x150+ 1x70 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖	m	122.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 82 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
155	0304080014570	柔性矿物绝缘防火电缆	1. 名称: 柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格: NW-BTLY-B1-4x25+1x16 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做	m	448.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】

标段：/

第 83 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
156	0304080014571	柔性矿物绝缘防火电缆	1. 名称: 柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格: NW-BTLY-B1-5x10 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	74.640					
157	0304080064572	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 84 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:5芯≤16 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
158	0304080064573	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5芯≤35 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
159	0304080064574	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5芯≤50 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 85 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
160	0304080064575	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5芯≤120 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	18.000					
161	0304080064576	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5芯≤240 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
162	0304080064577	矿物质电缆头	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:5芯≤10 3. 电缆头类型: 综合考虑 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kv): ≤1kV 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
163	0304080064578	矿物质电缆头	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:5芯≤35 3. 电缆头类型: 综合考虑 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kv): ≤1kV 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	28.000					
164	0304080064579	矿物质电缆头	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:5芯≤70 3. 电缆头类型: 综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
165	0304080064580	矿物质电缆头	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:5芯≤150 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
166	0304040164581	母线连接器	1. 名称:母线连接器 2. 规格:2500A 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
167	0304110014582	配管（电梯-控制箱）	1. 名称:配管 2. 材质:SC	m	8.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 88 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:80 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所 有附件; 接地(含跨接线), 按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
168	0304110014583	配管(电梯-控制箱)	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	16.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
169	0304110034584	动力桥架	1. 名称:动力桥架 2. 规格: :CT200x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过	m	390.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 90 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
170	0304110034585	动力桥架	1. 名称:动力桥架 2. 规格::CT100x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术	m	266.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 91 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
171	0304110034586	防火桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格::CT200x100 3. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆,防腐处理后表面喷塑;过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	132.620					
172	0304110034587	防火桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格::CT100x100	m	129.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 92 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
173	0304130014588	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:综合考虑 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他：满足设计规范、技术	kg	777.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 93 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
174	0309050024589	备用电源自动投入装置 系统调试（填量按双电 源配电箱数量填）	1. 系统形式:备用电源自动投入 装置系统调试 2. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	系统（ 套）	10.000					
		分部小计								
		照明插座工程								
175	0304120054590	20W一体化LED条形灯	1. 名称:一体化LED条形灯 2. 规格:LED光源20W，≥2000Lm ，色温4000K 3. 安装形式:吸顶安装/杆吊安 装,装高2.8米/线槽下安装 4. 含灯具安装所需光源、金属软 管、吊杆(链)、灯具附件（保护 罩综合考虑）、焊压接线端子、 补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
176	0304120054591	20W一体防水防尘LED条形灯	1. 名称:一体化LED条形灯 2. 规格:LED光源20W，≥2000Lm，色温4000K 3. 安装形式:吸顶安装/杆吊安装,装高2.8米/线槽下安装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	5.000					
177	0304120054592	20W壁装一体化LED条形灯	1. 名称:壁装一体化LED条形灯 2. 规格:LED光源20W，≥2000Lm，色温4000K 3. 安装形式:壁装,装高2.6m 4. 含灯具安装所需光源、金属	套	59.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 95 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
178	0304120054593	吸顶灯18W	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:LED光源18W，色温4000K 3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	100.000					
179	0304120054594	感应吸顶灯18W	1. 名称:感应吸顶灯 2. 规格:LED光源18W，色温	套	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 96 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4000K，带感应开关 3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
180	0304120054595	井道灯	1. 名称:井道灯 2. 规格:LED光源10W，色温4000K 3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】

标段：/

第 97 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
181	0304120054596	A型应急照明灯（壁装）	1. 名称:A型应急照明灯（壁装） 2. 规格:10W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	242.000					
182	0304120054597	A型防水应急照明灯（壁装）	1. 名称:A型防水应急照明灯（壁装） 2. 规格:10W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
183	0304120054598	A型防水应急照明灯（吸顶）	1. 名称:A型防水应急照明灯（吸顶） 2. 规格:10W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	8.000					
184	0304120054599	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
185	0304120054600	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	30.000					
186	0304120054601	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 100 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
187	0304120054602	疏散标志灯	1. 名称:疏散标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	104.000					
188	0304120054603	双面多信息复合标志灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 规格:1W	套	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 101 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
189	0304120054604	双面方向标志灯	1. 名称:双面方向标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:吊装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	15.000					
190	0304040354605	安全型机房插座	1. 名称:安全型机房插座	个	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 102 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:机房内墙壁暗装, 装高1.3m 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
191	0304040354606	安全型防溅插座	1. 名称:安全型防溅插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙壁暗装,装高 1.3m 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
192	0304040344607	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装,装高 1.3m 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 103 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
193	0304040344608	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装, 装高 1. 3m 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	42. 000					
194	0304040344609	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装, 装高 1. 3m 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5. 000					
195	0304110064610	灯具接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 安装形式: 综合考虑 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	656. 000					
196	0304110064611	开关插座接线盒	1. 名称:开关插座接线盒	个	152. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 104 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
197	0304110014612	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：40 4. 配置形式：暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒，过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	366.860					
198	0304110014613	配管	1. 名称：配管	m	4805.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

第 105 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所有附件; 接地（含跨接线）, 按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
199	0304110014614	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、	m	3207.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 106 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒,过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
200	0304080014615	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-B1(t1, d1)-5x6 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做	m	399.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 107 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保护管、电缆防护、支架制作安 装 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
201	0304110044616	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-B1(t1, d1)- 2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	7021.000					
202	0304110044617	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)- 2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术	m	2571.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 108 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
203	0304110044618	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明穿线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 2x2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	4833.680					
204	0304110044619	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明穿线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	138.430					
		分部小计								
		风机配电								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 109 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
205	0304040174620	风机配电箱	1. 名称:风机配电箱 2. 型号:3-6PFAP1 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
206	0304040174621	风机隔离开关箱	1. 名称:风机隔离开关箱 2. 型号:3-6PFAP1-1a 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作 5. 其他: 满足设计规范、技术	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 110 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
207	0304040174622	风机隔离开关箱	1. 名称: 风机隔离开关箱 2. 型号: 3-5PFAP1-1a 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
208	0304040174623	风机隔离开关箱	1. 名称: 风机隔离开关箱 2. 型号: 3-4PFAP1-1a 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 111 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
209	0304040174624	风机隔离开关箱	1. 名称: 风机隔离开关箱 2. 型号: 3-3PFAP1-1a 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
210	0304040174625	风机隔离开关箱	1. 名称: 风机隔离开关箱 2. 型号: 3-2PFAP1-1a 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 112 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
211	0304040174626	风机隔离开关箱	1. 名称：风机隔离开关箱 2. 型号：3-1PFAP1-1a 3. 安装方式：明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
212	0304040174627	风机按钮	1. 名称：风机按钮 2. 安装方式：现场控制面板采用86底盒 底边距地1.5米安装 3. 其他：满足设计规范、技术	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 113 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
213	0304080014628	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZAN-YJY-B1 (t1, d1) -0.6/1kV-4x25 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、 地沟敷设等综合考虑, 电缆整 齐布置, 防火封堵严实, 设置标 识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	36.630					
214	0304080014629	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZAN-YJY-B1 (t1, d1) -0.6/1kV-3x25	m	23.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 114 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
215	0304080014630	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZAN-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-4x10 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰	m	13.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】

标段：/

第 115 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
216	0304080014631	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-5x2.5 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑, 电缆整齐布置, 防火封堵严实, 设置标识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装	m	39.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 116 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
217	0304110044633	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1054.220					
218	0304110044634	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	23.090					
219	0304110044637	电源线	1. 名称:电源线	m	1367.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 配线形式: 电源线 3. 型号: WDZC-BYJ-B1 (t1, d1) - 1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
220	0304110014638	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 70 4. 配置形式: 明敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所 有附件; 接地 (含跨接线), 按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板	m	24.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
221	0304110014639	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:50 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒,过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	6.000					
222	0304110014640	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG	m	22.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格:32 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所有附件; 接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
223	0304110014641	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	457.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
224	0304110014642	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: 明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	22.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 121 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
225	0304080064643	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 1~4芯≤35 3. 电缆头类型: 综合考虑 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): ≤1kV 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	10.000					
		分部小计								
		分部小计								
		防雷工程								
226	0304090054644	接闪带	1. 名称: 暗装接闪带 2. 材质: 12热镀锌圆钢 3. 安装形式: 暗敷	m	1057.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 避雷网的接地跨接，综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
227	0304090054645	接闪带	1. 名称:明装接闪带 2. 材质： 12热镀锌圆钢 3. 安装形式:明装 4. 避雷网的接地跨接，综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	288.090					
228	0304090044646	水平均压环(闭合环路)	1. 名称:水平均压环(闭合环路) 2. 材质:沿结构外圈梁利用截面不小于Φ12两根结构主筋、箍筋采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊(优先采用, 结构工艺不允许时除外) 通长连接,	m	237.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 123 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并与本楼层结构钢筋和所有专用 引下线可靠电气连接。 3. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
229	0304090024647	接地干线	1. 名称:接地干线 2. 材质:40x4热镀锌扁钢 3. 安装部位:沿设备房一周离地 300mm高敷设, 接地干线过门处 找平层下敷设 4. 包括焊接防腐处理、接地跨接 线 5. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	m	476.400					
230	0304110044648	设备与接地干线间连接	1. 名称:设备与接地干线间连接 2. 型号:BV25 3. 配线部位：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、技术	m	6.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 124 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
231	0304090034649	电气接地干线引上	1. 名称:电气接地干线引上 2. 材质:利用柱内对角的两根主筋(与接地网焊接连通) 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	142.860					
232	0304090034650	引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:利用金属立柱或建筑物柱/墙内两结构主筋(对角的2根不小于 $\phi 16$ 或4根不小 $\phi 12$ 的主筋)从下到上将桩钢筋笼、接地网与防雷系统焊接。 3. 断接卡子、箱材质、规格: 综合考虑 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	529.890					
233	0304090024651	均压环引出线	1. 名称:均压环引出线	m	10.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质： 12热镀锌圆钢 3. 接地跨接，综合考虑 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
234	0304090064652	接闪短针	1. 名称:接闪短针 2. 材质： 20热镀锌圆钢 3. 安装形式、高度:有效长度为500mm 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	根	6.000					
235	0304090014653	各类接地端子	1. 名称:各类接地端子 2. 安装方式:从楼板钢筋引出，变电所内在相应楼层离结构楼板1100mm处引出(配电房内设800mm电缆沟)；发电机房内在相应楼层离结构板700mm处引出（发电机房建筑完成面抬高400mm)	套	57.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			; QDJ表示强电电井接地端子; RDJ表示弱电电井接地端子;DT 表示为电梯电气接地端子(每个 电梯机房、电梯井道最底端以及 顶层离地板300mm处引出电梯接 地端子);其他无标注的,从相应 楼层附近柱面或墙面离地板 300mm处引出 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
236	0304090014654	测试端子	1. 名称:测试端子 2. 安装方式:首层离地板500mm 处引出 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	套	2.000					
237	0304090084655	总等电位联结端子箱	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 材质:总等电位做法参见“国	台	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 127 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标图集《等电位联结安装》 02D501-2 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
238	0304140114656	防雷接地系统调试	1. 名称:防雷接地系统调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	系统	1.000					
		分部小计								
		智能化工程								
239	0310020034657	智能化预埋套管	1. 名称、类型:智能化预埋套管 2. 桥架穿墙或楼板套管，规格综合考虑 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	20.000					
		分部小计								
		给排水工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程								
240	0310010074663	衬塑钢管	1. 名称: 给水衬塑钢管 2. 材质、规格: DN100 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	77.360					
241	0310010074664	衬塑钢管	1. 名称: 给水衬塑钢管 2. 材质、规格: DN65 3. 连接形式: 丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒	m	23.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 129 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
242	0310010074665	衬塑钢管	1. 名称:给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN32 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	119.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
243	0310010074666	塑料给水管	1. 名称:塑料给水管 2. 材质、规格:PPR20 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 5. 含各种管卡、管件、刨沟、压槽、标示标线等相关费用 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	312.180					
244	0310020014667	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两道 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	144.570					
245	0312010014668	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道, 红丹防锈	m ²	58.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

第 131 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆两道 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
246	0310030014669	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
247	0310030134670	远传水表	1. 名称:远传水表 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含检测费 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
248	0310030134671	远传水表	1. 名称:远传水表 2. 型号、规格:DN65	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

第 132 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式: 法兰连接 4. 含检测费 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
249	0310030134672	远传水表	1. 名称: 远传水表 2. 型号、规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 含检测费 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
250	0310030124673	倒流防止器（不带Y型过滤器）	1. 名称: 倒流防止器组 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: DN100 4. 连接形式: 含两个不锈钢闸阀、一个不锈钢倒流防止器 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 133 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
251	0310030124674	倒流防止器（不带Y型过滤器）	1. 名称:倒流防止器组 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN65 4. 连接形式:含两个不锈钢闸阀、一个不锈钢倒流防止器 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	组	5.000					
252	0310030124675	倒流防止器（带Y型过滤器）	1. 名称:倒流防止器组 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN32 4. 连接形式:含两个不锈钢截止阀、一个不锈钢倒流防止器、一个Y形过滤器 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	组	2.000					
253	0310030064676	减压阀组	1. 名称:减压阀组 2. 材质:不锈钢	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 134 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格:DN65 4. 连接形式:含两个不锈钢闸阀、一个不锈钢减压阀 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
254	0310030034677	不锈钢闸阀	1. 类型:不锈钢闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
255	0310030034678	不锈钢截止阀	1. 类型:不锈钢截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 135 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
256	0310030034679	不锈钢截止阀	1. 类型: 不锈钢截止阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	10.000					
257	0310030034680	预留龙头	1. 类型: 预留龙头 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
258	0310030034681	金属波纹补偿器	1. 类型: 金属波纹补偿器 2. 规格、压力等级: DN32 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
259	0310020034682	一般钢套管	1. 名称、类型: 一般钢套管	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 136 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:钢套管 3. 规格:DN32 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
260	0310020034683	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	3.000					
261	0310020034684	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 137 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
262	0312080024685	防结露或防结冻保温(冷)措施	1. 绝热材料品种:带不燃铝箔面 橡塑复合隔热管材(板材) 2. 绝热厚度:25mm 3. 管道外径:DN150以内 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m ³	1.470					
		分部小计								
		排水工程								
		室内排水、通气								
263	0310010064686	排水管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN150 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制 作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞, 排 水管底部设置护口	m	281.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 138 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
264	0310010064687	排水管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN100 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞，排水管底部设置护口 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	761.960					
265	0310010064688	排水管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN75 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括：管道、管件及弯管的	m	168.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 139 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞，排水管底部设置护口 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
266	0310010064689	排水管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN50 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞，排水管底部设置护口 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	119.600					
267	0310040144690	防返溢地漏	1. 名称:防返溢地漏	个	49.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN100 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
268	0310040144691	防返溢地漏	1. 名称:防返溢地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN75 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	30.000					
269	0310040144692	防返溢地漏	1. 名称:沉箱地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
270	0310040144693	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 材质:铜制品, 盖为不锈钢质 3. 型号、规格:DN150	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】

标段：/

第 141 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
271	0310040144694	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 材质:铜制品, 盖为不锈钢质 3. 型号、规格:DN100 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	35.000					
272	0310040144695	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 材质:铜制品, 盖为不锈钢质 3. 型号、规格:DN75 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	10.000					
273	0310040144696	通气帽	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN150 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 142 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
274	0310040144697	通气帽	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN100 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
275	0310020034698	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	25.000					
276	0310020034699	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术	个	73.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 143 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
277	0310020034700	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
278	0310020034701	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	11.000					
279	0310020034702	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN75 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	36.000					
280	0310020034703	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50 3. 其他: 满足设计规范、技术	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 144 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
281	0310020034704	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN150 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	25.000					
282	0310020034705	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	43.000					
283	0310020014706	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两道 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	28.540					
284	0312010014707	管道刷油	1. 名称:管道刷漆	m²	435.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】

标段：/

第 145 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 刷漆: 调和漆两道, 红丹防锈漆两道 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		压力排水								
285	0301090114708	潜水排污泵	1. 名称: 潜水排污泵 2. 规格: 单泵参数: Q=20m³/h; H=10m; N=3.0Kw 3. 减振装置形式、数量: 含设备减振配套 4. 灌浆配合比: 满足设计要求 5. 含液位仪、防水电缆等符合设计、规范及招标要求 6. 包含电机检查接线及调试, 支架、电机外壳分别接地, 标识清晰	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 146 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
286	0301090114709	潜水排污泵	1. 名称:潜水排污泵 2. 规格:单泵参数:Q=40m³/h;H=10m;N=4. 0Kw 3. 减振装置形式、数量:含设备减震配套 4. 灌浆配合比：满足设计要求 5. 含液位仪、防水电缆等符合设计、规范及招标要求 6. 包含电机检查接线及调试，支架、电机外壳分别接地，标识清晰 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	2. 000					
287	0310010074710	内衬塑PE钢管	1. 名称:内衬塑PE钢管 2. 材质、规格:DN150	m	21. 360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式: 法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
288	0310010074711	内衬塑PE钢管	1. 名称: 内衬塑PE钢管 2. 材质、规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢	m	43.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 148 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
289	0310010074712	内衬塑PE钢管	1. 名称：内衬塑PE钢管 2. 材质、规格：DN65 3. 连接形式：卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	76.140					
290	0310010074713	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管	1. 名称：高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管 2. 材质、规格：DN100	m	80.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
291	0310010074714	球墨铸铁管	1. 名称:球墨铸铁排水管 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:承插式胶圈接口 4. 刷油: 管道外壁涂二遍石油沥青漆, 内壁衬水泥砂浆防腐 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5. 各种管件综合考虑	m	15.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
292	0310030034715	弹性座封铸铁闸阀	1. 类型：弹性座封铸铁闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
293	0310030034716	弹性座封铸铁闸阀	1. 类型：弹性座封铸铁闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 151 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
294	0310030034717	弹性座封铸铁闸阀	1. 类型:弹性座封铸铁闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
295	0310030034718	弹性座封铸铁闸阀	1. 类型:弹性座封铸铁闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
296	0310030034719	污水专用球形止回阀	1. 类型:污水专用球形止回阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
297	0310030034720	污水专用球形止回阀	1. 类型:污水专用球形止回阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
298	0310030034721	可曲挠橡胶接头	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 含安装配套附件 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
299	0310030034722	可曲挠橡胶接头	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含安装配套附件	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 153 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
300	0310030034723	压力表	1. 名称:压力表 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
301	0310040144724	大流量地漏	1. 名称:大流量地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN150 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
302	0310040144725	密闭地漏	1. 名称:密闭地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN100 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	10.000					
303	0310040144726	清扫口	1. 名称:清扫口	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

第 154 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质:铜制品, 盖为不锈钢质 3. 型号、规格:DN100 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
304	0310020034727	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN65 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
305	0310020034728	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
306	0310020034729	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 155 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
307	0310020014730	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两道 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	20.190					
308	0312010014731	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道, 红丹防锈漆两道 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ²	39.210					
		分部小计								
		分部小计								
		雨水工程								
309	0310010064732	雨水管	1. 安装部位:雨水管 2. 材质、规格:UPVC-DN150	m	368.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 156 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
310	0310010074734	屋面雨水管	1. 安装部位:屋面雨水管 2. 材质、规格:HDPE-DN75 3. 连接形式:电熔连接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞, 排水出水口设置预制混凝土接水簸箕 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他: 满足设计规范、技术	m	22.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
311	0310040144735	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 材质:铜制品, 盖为不锈钢质 3. 型号、规格:DN150 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
312	0310040144736	侧排雨水斗	1. 名称:侧排雨水斗 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:DN75 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
313	0310040144737	87雨水斗	1. 名称:87雨水斗 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:DN150 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 158 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
314	0310040144738	室外平台大流量地漏 DN150	1. 名称:室外平台大流量地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN100 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	13.000					
315	0310040144739	防返溢地漏	1. 名称:防返溢地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN100 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
316	0310020034740	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	9.000					
317	0310020034742	一般填料套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 159 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
318	0312080024743	防结露或防结冻保温(冷 措施	1. 绝热材料品种:带不燃铝箔面 橡塑复合隔热管材(板材) 2. 绝热厚度:25mm 3. 管道外径:DN150以内 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ³	0.430					
		分部小计								
		分部小计								
		消防工程								
		消防水工程								
		喷淋工程								
319	0309010014744	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN20	m	21.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

第 160 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式: 螺纹连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
320	0309010014745	水喷淋钢管	1. 安装部位: 水喷淋钢管 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑	m	2622.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
321	0309010014746	水喷淋钢管	1. 安装部位：水喷淋钢管 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1561.770					
322	0309010014747	水喷淋钢管	1. 安装部位：水喷淋钢管 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：螺纹连接	m	408.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 162 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
323	0309010014748	水喷淋钢管	1. 安装部位：水喷淋钢管 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术	m	834.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

第 163 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
324	0309010014749	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	344.430					
325	0309010014750	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑	m	302.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
326	0309010014751	水喷淋钢管	1. 安装部位：水喷淋钢管 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	95.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
327	0309010014752	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	617.450					
328	0309010014753	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合	m	529.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 166 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
329	0310010064754	喷淋排水管	1. 安装部位：喷淋排水管 2. 材质、规格：UPVC-DN100 3. 连接形式：溶剂粘接 4. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	25.700					
330	0310010064755	喷淋排水管	1. 安装部位：喷淋排水管 2. 材质、规格：UPVC-DN75 3. 连接形式：溶剂粘接	m	0.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 167 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
331	0310010064756	喷淋排水管	1. 安装部位：喷淋排水管 2. 材质、规格：UPVC-DN50 3. 连接形式：溶剂粘接 4. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	93.640					
332	0309010034758	K80闭式洒水喷头(上喷)	1. 名称：喷淋头 2. 材质、型号、规格：K80闭式	个	1396.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 168 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			洒水喷头(上喷) 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
333	0309010034759	K80闭式洒水喷头(上下喷)	1. 名称:喷淋头 2. 材质、型号、规格:K80闭式洒水喷头(上下喷) 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	170.000					
334	0309010034760	非仓库型特殊应用喷头	1. 名称:喷淋头 2. 材质、型号、规格:非仓库型特殊应用喷头 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	414.000					
335	0310020014761	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道	kg	3192.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】

标段：/

第 169 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
336	0312010014762	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道，红丹防锈漆两道 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	1577.900					
337	0309010044763	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN200 3. 含湿式报警阀及信号蝶阀以及设计要求所需的全部配套附件 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	组	1.000					
338	0309010044764	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 含湿式报警阀及信号蝶阀以	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及设计要求所需的全部配套附件 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
339	0310030034765	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含安装配套附件 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	18.000					
340	0310030034766	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含安装配套附件 6. 其他：满足设计规范、技术	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 171 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
341	0309010064767	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN200 3. 连接形式:沟槽法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
342	0309010064768	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:沟槽法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
343	0309010074769	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 规格、型号:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
344	0309010074770	减压孔板	1. 名称:减压孔板	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 172 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
345	0309010084771	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:含球阀、压力表、试水接头、排水漏斗 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	组	3.000					
346	0309010084772	末端试水阀	1. 名称:末端试水阀 2. 规格:DN25 3. 组装形式:含球阀、压力表、排水漏斗 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	组	6.000					
347	0310030014773	泄压阀	1. 类型:泄压阀	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 173 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
348	0310030014774	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
349	0310030014775	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 174 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
350	0310030014776	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
351	0309040014777	水力警铃	1. 名称:水力警铃 2. 安装方式:壁装, 底边距地 2. 5m 3. 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
352	0310030104778	不锈钢波纹管	1. 类型:不锈钢波纹管 2. 材质:不锈钢 3. 规格: DN200 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
353	0310030104779	不锈钢波纹管	1. 类型:不锈钢波纹管	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 175 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:不锈钢 3. 规格: DN25 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
354	0310030104780	不锈钢波纹管	1. 类型:不锈钢波纹管 2. 材质:不锈钢 3. 规格: DN50 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4. 000					
355	0310020034781	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN200 4. 填料材质:套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1. 000					
356	0310020034782	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管	个	8. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 176 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:钢套管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
357	0310020034783	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN50 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	6.000					
358	0310020034784	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
359	0309050024785	自动喷淋水灭火系统调试	1. 系统形式:自动喷淋水灭火调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	11.000					
		分部小计								
		消火栓工程								
360	0309010014786	消火栓管道	1. 安装部位:消火栓管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	278.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
361	0309010014787	消火栓管道	1. 安装部位:消火栓管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	266.930					
362	0309010014788	消火栓管道	1. 安装部位:消火栓管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合	m	207.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 179 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
363	0309010014789	消火栓管道	1. 安装部位：消火栓管道 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式：沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	179.350					
364	0310020014790	管道支架	1. 名称：管道支架	kg	3250.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 180 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两 道 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
365	0312010014791	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道, 红丹防锈 漆两道 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m ²	394.490					
366	0310030014792	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	6.000					
367	0309010104793	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓	套	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 181 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装方式:嵌墙型及壁挂型 3. 型号、规格:1800高x700长x240宽 4. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一个,衬胶水龙带一条,长25米, DN65mm, 喷嘴口径DN19mm 水枪一支,消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长30m、DN6mm小水枪一支) 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
368	0309010104794	减压稳压型室内消火栓	1. 名称:减压稳压型室内消火栓 2. 安装方式:嵌墙型及壁挂型 3. 型号、规格:1800高x700长x240宽 4. 附件材质、规格:箱内设有	套	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 182 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一个,衬胶水龙带一条,长25米, DN65mm, 喷嘴口径DN19mm 水枪一支,消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长30m、DN6mm小水枪一支) 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
369	0309010104795	室内消火栓（兼试验）	1. 名称:减压稳压型室内消火栓（兼试验带压力表） 2. 安装方式:嵌墙型及壁挂型 3. 型号、规格:1800高x700长x240宽 4. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一个,衬胶水龙带一条,长25米, DN65mm, 喷嘴口径	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 183 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DN19mm 水枪一支, 消防转盘一套 (DN25mm、软管卷盘胶管长30m、DN6mm小水枪一支) 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
370	0309010134796	灭火器	1. 名称: 灭火器 2. 形式: 手提式 3. 规格、型号: MF/ABC4 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	具	122.000					
371	0310030014797	明杆闸阀	1. 类型: 明杆闸阀 2. 材质: 球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
372	0310030014798	明杆闸阀	1. 类型: 明杆闸阀	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 184 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
373	0310030014799	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	21.000					
374	0310030014800	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 185 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
375	0310030034801	金属波纹补偿器	1. 类型:金属波纹补偿器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
376	0310020034802	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN200 4. 填料材质:套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
377	0310020034803	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 186 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
378	0310020034804	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	1.000					
379	0310020034805	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN65 4. 填料材质：套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	8.000					
380	0310020034806	刚性防水套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN200	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 187 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
381	0310020034807	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
382	0310020034808	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN65 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
383	0309050024809	消火栓灭火系统调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	63.000					
		分部小计								
		气体灭火工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
384	0309020064810	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称: 悬挂式超细干粉灭火装置 2. 型号、规格: FZX-ACT3/1.2 3. 连接形式: 内爆螺栓或内爆螺栓+调节丝杆固定 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
385	0309020064811	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称: 悬挂式超细干粉灭火装置 2. 型号、规格: FZX-ACT4/1.2 3. 连接形式: 内爆螺栓或内爆螺栓+调节丝杆固定 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	11.000					
386	0309020064812	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称: 悬挂式超细干粉灭火装置 2. 型号、规格: FZX-ACT5/1.2	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 189 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式:内爆螺栓或内爆螺 栓+调节丝杆固定 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
387	0309020064813	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称:悬挂式超细干粉灭火装 置 2. 型号、规格:FZX-ACT6/1.2 3. 连接形式:内爆螺栓或内爆螺 栓+调节丝杆固定 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	3.000					
388	0309020064814	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称:悬挂式超细干粉灭火装 置 2. 型号、规格:FZX-ACT7/1.2 3. 连接形式:内爆螺栓或内爆螺 栓+调节丝杆固定 4. 其他: 满足设计规范、技术	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 190 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
389	0309020054815	机械泄压口	1. 名称:机械泄压口 2. 型号、规格:450×450 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	23.000					
		分部小计								
		分部小计								
		消防电工程								
		火灾自动报警系统								
390	0309040014816	消防模块接线箱	1. 名称:消防模块接线箱 2. 安装方式:壁装, 装高离地面 1.3m 3. 开孔、配线、盘柜防火、堵洞 、压焊接线端子、箱体接地 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 191 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
391	0309040014817	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 安装方式:壁装,装高离地面 1. 3m 3. 开孔、配线、盘柜防火、堵洞 、压焊接线端子、箱体接地 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	7. 000					
392	0309040014818	区域显示器(火灾显示盘)	1. 名称:区域显示器(火灾显示 盘) 2. 安装方式:壁装,装高离地面 1. 3m 3. 其它: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	6. 000					
393	0309040014819	点型感烟火灾探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 设备安装,校接线,探测器调试	个	746. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 192 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
394	0309040014820	点型感温火灾探测器	1. 名称：点型感温火灾探测器 2. 安装方式：吸顶安装 3. 设备安装，校接线，探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
395	0309040014821	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 安装方式：消火栓箱内安装 3. 设备安装，校接线，探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	48.000					
396	0309040014822	手动火灾报警按钮(带地址码)	1. 名称：手动火灾报警按钮(带地址码) 2. 安装方式：壁装，装高离地面	个	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 193 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 3m 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
397	0309040014823	火灾声光警报器(带地址码)	1. 名称:火灾声光警报器(带地址码) 2. 安装方式:壁装, 装高离地面2.3m 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	39.000					
398	0309040014824	消防电话插孔	1. 名称:消防电话插孔 2. 安装方式: 设于消火栓按钮上或壁装1.3m 3. 设备安装, 校接线, 探测器调	个	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
399	0309040014825	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 安装方式:装设于模块接线箱内 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	32.000					
400	0309040014826	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 安装方式:装设于模块接线箱内 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
401	0309040014827	输入输出模块(带一个地址点)	1. 名称:输入输出模块(带一个地址点) 2. 安装方式:装设于模块接线箱内 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	34.000					
402	0309040014828	总线短路隔离器	1. 名称:总线短路隔离器 2. 安装方式:装设于模块接线箱/模块箱内 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	62.000					
403	0309040014829	消防电话分机(带地址码)	1. 名称:消防电话分机(带地址码)	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 196 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装方式:壁装,装高离地面 1. 3mm 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等							
404	0309040014830	消防电话接口	1. 名称:消防电话接口 2. 安装方式:分区内安装 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
405	0304110044831	电源线主干线	1. 名称:电源线主干线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-6 4. 配线部位:综合考虑 5. 其他:满足设计规范、技术	m	272.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 197 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
406	0304110044832	电源线主支线	1. 名称:电源线主支线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	3666.260					
407	0304110044833	电动排烟阀直接打开按钮控制线	1. 名称:电动排烟阀直接打开按钮控制线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	544.280					
408	0304110044834	消防配线	1. 名称:消防配线	m	7556.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】

标段：/

第 198 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
409	0304110044835	消防电话线	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1 (t1, d1)-2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1696.990					
410	0304110044836	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:消防控制线 3. 型号:WDZAN-KYJY-B1 (t1, d1)-4x1.5	m	213.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
411	0304110014837	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：20 4. 配置形式：暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），	m	5115.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 200 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
412	0304110014838	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	679.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
413	0304110024839	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR400x100 3. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆,防腐处理后表面喷塑;过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	111.230					
414	0304110024840	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR200x100 3. 附件: 含桥架主体、盖板、	m	32.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 202 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
415	0304110024841	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR100x100 3. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	263.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 203 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
416	0304130014842	线槽支架	1. 名称:线槽支架 2. 材质:综合考虑 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	323.250					
417	0309050034843	自动报警调试	1. 名称:自动报警调试 2. 点数:1000以下 3. 其他：满足设计规范、技术	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 204 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
418	0309050034844	电动防火阀系统调试	1. 名称:电动防火阀系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	2.000					
419	0309050034846	电话插孔系统调试	1. 名称:电话插孔系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	28.000					
420	0309050034847	通信分机系统调试	1. 名称:通信分机系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	部	15.000					
		分部小计								
		消防电源监控系统								
421	0309040014848	消防电源监控监控模块	1. 名称:消防电源监控监控模块 2. 安装方式:配电箱内 3. 设备安装,校接线,探测器调试	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
422	0304110044849	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ（F）B1(t1,d1)-2.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	606.430					
423	0304110044850	信号线	1. 名称:信号线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1(t1,d1)-2x1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	606.430					
424	0304110014851	配管	1. 名称:配管	m	209.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所有附件; 接地（含跨接线）, 按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
425	0304110014852	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、	m	209.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		防火门监控系统								
426	0309040014853	常闭防火门监控器(双门)	1. 名称:常闭防火门监控器(双门) 2. 安装方式:门上方壁装，需配两个门磁开关 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术	个	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 208 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
427	0304110044854	防火门通讯线	1. 名称:防火门通讯线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1 (t1, d1)-2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	718.180					
428	0304110044855	门磁信号线	1. 名称:门磁信号线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJY-B1 (t1, d1)-2x0.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	255.780					
429	0304110014856	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC	m	230.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 209 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所 有附件; 接地(含跨接线), 按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
430	0304110014857	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	230.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

第 210 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
431	0309050034858	防火门系统调试	1. 名称:防火门系统调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	25.000					
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
432	0309040014859	消防切非模块	1. 名称:消防切非模块 2. 安装方式:配电箱内 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试	个	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

第 211 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
433	0309040014860	电气火灾监控探测器	1. 名称:电气火灾监控探测器 2. 安装方式:配电箱内 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	39.000					
434	0304110044861	电气火灾监控信号线	1. 名称:电气火灾监控信号线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1(t1,d1)-2x1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	818.060					
435	0304110014862	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC	m	382.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 212 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
436	0309050034863	切非模块调试	1. 名称:切非模块调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	39.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
437	0309040074864	嵌入式扬声器(3W)	1. 名称:嵌入式扬声器	个	67.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 213 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 功率:3W 3. 安装方式: 吊顶嵌装 4. 设备安装, 校接线, 调试 5. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
438	0309040074865	壁挂式扬声器(3W)	1. 名称:壁挂式扬声器 2. 功率:3W 3. 安装方式: 墙壁安装, 装高 2. 8m 4. 设备安装, 校接线, 调试 5. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	18.000					
439	0304110044866	广播信号线	1. 名称:广播信号线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1)2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑	m	1435.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 214 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
440	0304110014867	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒,过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1175.850					
441	0304110024868	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR100x100	m	42.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 215 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
442	0304130014869	线槽支架	1. 名称:线槽支架 2. 材质:综合考虑 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他：满足设计规范、技术	kg	17.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 216 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
443	0309050034870	消防广播系统调试	1. 名称:消防广播系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	85.000					
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
		暖通工程								
		消防排烟风管								
444	0307030014871	风管排烟防火阀（常开）	1. 名称:风管排烟防火阀（常开） 2. 型号:280℃ 3. 规格: φ1100 4. 功能: 满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他: 满足设计规范、技术	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 217 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
445	0307030014872	风管排烟防火阀（常开）	1. 名称:风管排烟防火阀（常开） 2. 型号:280℃ 3. 规格:1250X250 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	9.000					
446	0307030014873	风管排烟防火阀（常开）	1. 名称:风管排烟防火阀（常开） 2. 型号:280℃ 3. 规格:1250X320 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
447	0307030014874	风管排烟防火阀（常开）	1. 名称:风管排烟防火阀（常开） 2. 型号:280℃ 3. 规格:1600X400 4. 功能: 满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
448	0307030014875	风管排烟防火阀（常开）	1. 名称:风管排烟防火阀（常开） 2. 型号:280℃ 3. 规格:900X630 4. 功能: 满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
449	0307020014876	排烟风管	1. 名称:排烟风管	m ²	7.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 219 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格: Φ1000 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装,弯头导流叶片制 作安装 9. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
450	0307020014877	排烟风管	1. 名称:排烟风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格: Φ1100 5. 板材厚度:1.2mm	m ²	11.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 220 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装，弯头导流叶片制 作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
451	0307020014878	排烟风管	1. 名称:排烟风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1000 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量	m ²	26.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】

标段：/

第 221 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			测定孔制作安装，弯头导流叶片 制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
452	0307020014879	排烟风管	1. 名称:排烟风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1500 5. 板材厚度:1.2mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装，弯头导流叶片制 作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m²	158.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 222 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
453	0307020014880	排烟风管	1. 名称:排烟风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤2000 5. 板材厚度:1.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装,弯头导流叶片制 作安装 9. 其他:满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m²	139.040					
454	0307020014881	风管套管	1. 名称:风管套管(含防火封堵) 2. 材质:≥2mm钢板 3. 防火泥封堵外设置边框条	m²	11.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 223 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
455	0312010034883	风管支架刷漆	1. 名称:风管支架刷漆 2. 油漆品种:调和漆两道，防锈漆两道 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	255.240					
456	0312080034884	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:采用金属风管外包覆复合铝箔岩棉板,复合铝箔岩棉板构造 2. 绝热厚度:50mm岩棉板(密度为120kg/m³/)+复合铝箔贴面 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m³	17.130					
457	0307020014885	风管清洗消毒	1. 名称:风管清洗消毒 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有	m²	342.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 224 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关竣工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案； 3. 有实施后经有关部门验收资料 ； 4. 有及时对应的实施记录及实 施报告） 3. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求							
458	0307020014886	风管漏风试验	1. 名称:风管漏风试验 2. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m ²	342.570					
		分部小计								
		排风、空调								
459	0301080014887	管道离心风机	1. 名称:管道离心风机 2. 型号:PF-2-02 3. 规格:风量1200m ³ /h，机外余 压155Pa，功率0.185kw 4. 安装方式:吊装含支架及支架	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

第 225 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
460	0301080014888	管道离心风机	1. 名称:管道离心风机 2. 型号:PF-1~6-01 3. 规格:风量1400m³ /h，机外余压155Pa，功率0.2kw 4. 安装方式:吊装含支架及支架 刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装	台	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 226 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 包含电源连接金属软管，尺寸 综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
461	0304040334889	天花式排气扇	1. 名称:天花式排气扇 2. 型号:P3.0 3. 规格:风量300m³/h，功率70w 4. 安装方式:天花安装（带止回 阀） 5. 含设备成套所有相关附件和检 查接线及调试 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	7.000					
462	0304040334890	天花式排气扇	1. 名称:天花式排气扇 2. 型号:P2.0 3. 规格:风量200m³/h，功率	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 227 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			70w 4. 安装方式:天花安装（带止回 阀） 5. 含设备成套所有相关附件和检 查接线及调试 6. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
463	0304040334891	百叶窗式排气扇	1. 名称:百叶窗式排气扇 2. 型号:直径250(10") 3. 规格:风量750m³ /h，功率80w 4. 安装方式:壁装 5. 含设备成套所有相关附件和检 查接线及调试 6. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	台	2.000					
464	0304040334892	百叶窗式排气扇	1. 名称:百叶窗式排气扇	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号:直径200(8") 3. 规格:风量450m³/h，功率50w 4. 安装方式:壁装 5. 含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
465	0304040334893	2P壁挂式单冷空调	1. 名称:2P壁挂式单冷空调 2. 型号:2P 3. 规格:制冷量5.0kw 4. 安装方式:壁装含外机及配套支架等 5. 各类运输及吊装 6. 电机检查接线 7. 设备本体调试 8. 含温控面板、盘管试压、软	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 229 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接 9. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
466	0304040334894	3P壁挂式单冷空调	1. 名称:3P壁挂式单冷空调 2. 型号:3P 3. 规格:制冷量7.2kw 4. 安装方式:壁装含外机及配套支架等 5. 各类运输及吊装 6. 电机检查接线 7. 设备本体调试 8. 含温控面板、盘管试压、软接 9. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	台	2.000					
467	0307030074895	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300X150	个	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

第 230 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
468	0307030074896	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400X150 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
469	0307030074897	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200X200 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
470	0307030014898	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:200X120 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
471	0307030014899	风管对开多叶调节阀	1. 名称:风管对开多叶调节阀 2. 规格:200X120	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】

标段：/

第 231 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 含执行机构及检查接线 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
472	0307030014900	风管对开多叶调节阀	1. 名称:风管对开多叶调节阀 2. 规格:250X200 3. 含执行机构及检查接线 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
473	0307030014901	风管对开多叶调节阀	1. 名称:风管对开多叶调节阀 2. 规格:320X250 3. 含执行机构及检查接线 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
474	0307030014902	风管防火调节阀（常开）	1. 名称:风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:200X200 4. 功能：满足要求并综合考虑	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 232 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
475	0307030014903	风管防火调节阀（常开）	1. 名称:风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:320X250 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
476	0307020014904	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:D≤320 5. 板材厚度:0.5mm	m²	3.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 233 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装，弯头导流叶片制 作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
477	0307020014905	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量	m ²	169.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 234 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			测定孔制作安装，弯头导流叶片 制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
478	0310010014907	冷凝水管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 材质:内涂塑镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	19.420					
479	0310010014908	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格: ϕ 6.35	m	2.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 235 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含压力试验 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
480	0310010014909	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格: $\phi 9.52$ 4. 包含压力试验 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	5.730					
481	0310010014910	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格: $\phi 12.7$ 4. 包含压力试验 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	2.140					
482	0310010014911	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 材质:铜管	m	5.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 236 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格: $\Phi 15.88$ 4. 包含压力试验 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
483	0312010034912	风管支架刷漆	1. 名称: 风管支架刷漆 2. 油漆品种: 调和漆两道, 防锈漆两道 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	455.180					
484	0312080034913	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: 岩棉板+防火板(3h) 40mm 2. 绝热厚度: 40mm 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ³	8.650					
485	0312080024914	管道绝热	1. 绝热材料品种: 带不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材) 2. 绝热厚度: 25mm	m ³	0.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 237 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 管道外径:DN125以内 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
486	0310020014915	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	2.480					
487	0307020014916	帆布软接	1. 名称:帆布软接 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	8.550					
488	0310020034917	空调刚性防水套管	1. 名称、类型:空调刚性防水套管 2. 规格:DN80 3. 其他：满足设计规范、技术	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 238 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
489	0310020034918	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
490	0307020014919	风管清洗消毒	1. 名称:风管清洗消毒 2. 本项费用的计取, 须应符合并同时具备下列条件: (1. 有关施工验收规范、标准要求; 2. 有经过批准并实施的实施方案; 3. 有实施后经有关部门验收资料; 4. 有及时对应的实施记录及实施报告) 3. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	173.080					
491	0307020014920	风管漏风试验	1. 名称:风管漏风试验 2. 其他: 满足设计规范、技术	m ²	173.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 239 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
		分部小计								
		分部小计								
		电梯设备								
492	0301070014921	3-DT1货梯	1. 名称:3-DT1货梯 2. 层数:1~6 3. 站数:6站 4. 轿厢尺寸:2250x2570x2500 （宽x深x高） 5. 规格:速度1m/s，提升高度 22m，载重3000KG 6. 无机房含电气安装、电梯本体 、调试、随行电缆、五方对讲装 置、电梯控制柜、轿厢空调、安 全钳等完成电梯安装的所有工作 内容。包含二装后的调试	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】

标段：/

第 240 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 电梯安装时采用减震螺栓防震 减噪措施，应在曳引机底盘下和 承重梁之间、电梯导轨和电梯井 壁之间设置减振装置 8. 无障碍电梯应按照《无障碍设 计规范》GB50763-2012的相关 要求配置 9. 消防电梯应按照《建筑设计防 火规范》GB50016-2014的相关 要求配置 10. 其他（包含但不限于）：主 机和轿厢空调、标准附件、备品 备件、专用工具；运输费、保险 费、安装调试费；培训费用；满 足业主要求的保修年限；技术监 督局验收发证费用；业主要求的 其他技术服务；施工过程中的预 留预埋、井道照明、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等 11. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
493	0301070014922	3-DT2货梯	1. 名称:3-DT2货梯 2. 层数:-1~6 3. 站数:7站 4. 轿厢尺寸:2250x2570x2500 （宽x深x高） 5. 规格:速度1m/s，提升高度27.4m，载重3000KG 6. 有机房含电气安装、电梯本体、调试、随行电缆、五方对讲装置、电梯控制柜、轿厢空调、安全钳等完成电梯安装的所有工作内容。包含二装后的调试 7. 电梯安装时采用减震螺栓防	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 242 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			震减噪措施，应在曳引机底盘下和承重梁之间、电梯导轨和电梯井壁之间设置减振装置 8. 无障碍电梯应按照《无障碍设计规范》GB50763-2012的相关要求配置 9. 消防电梯应按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014的相关要求配置 10. 其他（包括但不限于）：主机和轿厢空调、标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			抵现场后的看护、保管费用等 11. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
494	0301070014923	3-DT2客梯	1. 名称:3-DT2客梯 2. 层数:-1~6 3. 站数:7站 4. 轿厢尺寸:2000x1700x2500 （宽x深x高） 5. 规格:速度1m/s，提升高度 27.4m，载重1600KG 6. 无机房含电气安装、电梯本体 、调试、随行电缆、五方对讲装 置、电梯控制柜、轿厢空调、安 全钳等完成电梯安装的所有工作 内容。包含二装后的调试 7. 电梯安装时采用减震螺栓防震 减噪措施，应在曳引机底盘	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			下和承重梁之间、电梯导轨和电梯井壁之间设置减振装置 8. 无障碍电梯应按照《无障碍设计规范》GB50763-2012的相关要求配置 9. 消防电梯应按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014的相关要求配置 10. 其他（包括但不限于）：主机和轿厢空调、标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 245 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			11. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		抗震支架								
		暖通								
495	0313010184924	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:TXF-900-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	2.000					
496	0313010184925	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:TXF-1000-TL	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 246 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		强电								
497	0313010184926	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术	副	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
498	0313010184927	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200X2-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
499	0313010184928	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200X4-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	副	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
500	0313010184929	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: TXD-200-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	17.000					
501	0313010184930	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: TXD-200X2-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

第 249 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
502	0313010184931	桥架抗震支架	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格：TXD-200X4-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	3.000					
		分部小计								
		消防电								
503	0313010184932	桥架抗震支架	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格：TXD-200-T 3. 安装方式：满足设备厂家技	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 250 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
504	0313010184933	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-400-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术 要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	副	7.000					
505	0313010184934	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200-TL	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 251 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
506	0313010184935	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-400-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	4.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电								
507	0313010184936	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: TXD-400-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	7.000					
508	0313010184937	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: TXD-200X2-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	副	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
509	0313010184938	桥架抗震支架	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格：TXD-200X1/300X1-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	4.000					
510	0313010184939	桥架抗震支架	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格：TXD-400-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 254 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
511	0313010184940	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200X2-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	5.000					
512	0313010184941	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200X1/300X1-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、	副	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 255 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		给排水								
513	0313010184942	水管单管抗震支架	1. 名称:水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	6.000					
514	0313010184943	水管单管抗震支架	1. 名称:水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150-T	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 256 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
515	0313010184944	水管单管抗震支架	1. 名称:防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	4.000					
516	0313010184945	水管共管抗震支架	1. 名称:水管共管抗震支架	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 257 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:TXS-DN150X2-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
517	0313010184946	水管共管抗震支架	1. 名称:水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X2-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 258 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
518	0313010184947	水管单管抗震支架	1. 名称:水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X1/DN200X1-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	4.000					
519	0313010184948	水管单管抗震支架	1. 名称:水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X1/DN200X1-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	副	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 259 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		消防水								
520	0313010184949	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	79.000					
521	0313010184950	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN80-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求	副	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 260 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
522	0313010184951	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术 要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	副	18.000					
523	0313010184952	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技	副	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 261 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
524	0313010184953	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术 要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	副	38.000					
525	0313010184954	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65-TL	副	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 262 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
526	0313010184955	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN80-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	30.000					
527	0313010184956	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架	副	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格:TXS-DN100-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
528	0313010184957	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 264 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
529	0313010184958	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	23.000					
530	0313010184959	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65X1/DN100X1-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术	副	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
531	0313010184960	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65X1/DN200X1-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
532	0313010184961	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100X2-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
533	0313010184962	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X1/DN200X1-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
534	0313010184963	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200X2-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合	副	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
535	0313010184964	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X1/DN200X2-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
536	0313010184965	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X2/DN200X1-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、	副	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段： /

第 268 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
537	0313010184966	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200X5-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	4.000					
538	0313010184967	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65X1/DN100X1-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技	副	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 269 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
539	0313010184968	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100X2-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术 要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	副	1.000					
540	0313010184969	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200X2-TL	副	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 270 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
541	0313010184970	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X1/DN200X2-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 271 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
542	0313010184971	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X2/DN200X1-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
543	0313010184972	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X2/DN200X2-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

第 272 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
544	0313010184973	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200X5-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	3.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2.1	专业措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-
安装工程】 标段：/

第 273 页 共 274 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
545	0313010014981	吊装加固		项	1.000					
546	0313010024982	金属抱杆安装、拆除、 移位		项	1.000					
547	0313010034983	平台铺设、拆除		项	1.000					
548	0313010044984	顶升、提升装置		项	1.000					
549	0313010054985	大型设备专用机具		项	1.000					
550	0313010064986	焊接工艺评定		项	1.000					
551	0313010074987	胎(模)具制作、安装、 拆除		项	1.000					
552	0313010084988	防护棚制作安装拆除		项	1.000					
553	0313010094989	特殊地区施工增加		项	1.000					
554	0313010104990	安装与生产同时进行施 工增加		项	1.000					
555	0313010114991	在有害身体健康环境中 施工增加		项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
556	0313010124992	工程系统检测、检验		项	1.000					
557	0313010134993	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000					
558	0313010144994	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000					
559	0313010154995	管道安拆后的充气保护		项	1.000					
560	0313010164996	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	1.000					
561	0313010174997	脚手架搭拆		项	1.000					
562	0313010184998	其他措施		项	1.000					
563	0313020074999	高层施工增加		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020014974	安全文明施工			324589.19			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18693.62			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		54381.43			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		141051.85			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		110462.29			
2	0313020024975	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020034976	非夜间施工照明						
4	0313020044977	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020054978	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020064979	已完工程及设备保护						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020084980	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#

标段：/

第 1 页 共 1 页

栋-安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	光伏发电	含逆变器、光伏配电箱、光伏板、光伏支架、配管、电缆等	400000.00			
2	智能化配套	电梯五方通话、系统相关内容	20000.00			
合计			420000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】
 标段：/
 第 1 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	灯具吊杆 φ 15	根	34.68					
2	20W一体化LED条形灯	套	12.12					
3	20W壁装一体化LED条形灯	套	59.59					
4	吸顶灯18W	套	101.00					
5	感应吸顶灯18W	套	28.28					
6	声控延时开关(红外线感应)	个	28.56					
7	井道灯	套	14.14					
8	A型应急照明灯	套	244.42					
9	A型防水应急照明灯	套	9.09					
10	安全出口标志灯	套	41.41					
11	楼层标志灯	套	12.12					
12	单向疏散标志灯	套	120.19					
13	安全型机房插座250V 10A	套	48.96					
14	安全型防溅插座 250V250V 10A	套	7.14					
15	单联单控开关	只	51.00					
16	三联单控开关	只	5.10					
17	双联单控开关	只	42.84					
18	接线盒	个	824.16					
19	JDG管20套接紧定式薄壁钢管	m	3326.46					
20	JDG管40套接紧定式薄壁钢管	m	377.87					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】
 标段：/
 第 2 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	WDZC-BYJ-B1 (t1, d1)-2. 5	m	8144. 36					
22	JDG管25套接紧定式薄壁钢管	m	5420. 49					
23	WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1)-2x2. 5	m	5220. 37					
24	WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1)-2x1. 5	m	11836. 47					
25	WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)-2. 5	m	9461. 77					
26	WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-5x6	m	403. 04					
27	配电箱3-2ATx	台	1. 00					
28	配电箱3-1AL1	台	1. 00					
29	配电箱3-2AL1	台	1. 00					
30	配电箱3-3ALE	台	1. 00					
31	配电箱3-1ALE1	台	1. 00					
32	配电箱3-2ALEPsa1	台	1. 00					
33	母线插接箱MCCB 400N-TM/320A3P	台	7. 00					
34	母线插接箱MCCB 630N-TM/630A3P	台	1. 00					
35	低压封闭式插接母线槽MC-T-1600A/5P-密集型 IP65	m	4. 00					
36	WDZA-YJY-0. 6/1kV-B1 (t1, d1) 4x185x+1x95	m	108. 29					
37	WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-0. 6/1kV-5x16	m	27. 72					
38	NW-BTLY-B1-4x70+1x35	m	84. 91					
39	矿物质电缆头5*35	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】
 标段：/
 第 3 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
40	矿物质电缆头5*70	个						
41	WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-4x25+1x16	m	173.84					
42	点型感烟火灾探测器	个	746.00					
43	消火栓报警按钮	个	48.00					
44	火灾声光报警器(带地址码)	个	39.00					
45	消防电话插孔	个	28.00					
46	手动火灾报警按钮(带地址码)	个	28.00					
47	输出模块	m	32.00					
48	输入模块	m	54.00					
49	输入输出模块(带一个地址点)	m	34.00					
50	消防电话分机(带地址码)	个	14.00					
51	总线短路隔离器	m	62.00					
52	消防电话接口	个	7.00					
53	消防接线端子箱	个	7.00					
54	消防模块接线箱	个	29.00					
55	WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)-6	m	872.06					
56	WDZCN-RYJSP-B1 (t1, d1)-2x1.5	m	5010.96					
57	WDZAN-KYJY-B1 (t1, d1)-4x1.5	m	448.80					
58	WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)-1.5	m	1532.45					
59	SC202mm	m	6933.47					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】
 标段：/
 第 4 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
60	SC252mm	m	1547.62					
61	MR200x100	m	33.56					
62	MR100x100	m	314.70					
63	动力桥架CT200x100	m	394.79					
64	动力桥架CT100x100	m	268.66					
65	防火桥架CT200x100	m	133.95					
66	防火桥架CT100x100	m	131.21					
67	槽钢	kg	582.75					
68	角钢	kg	233.10					
69	醇酸防锈漆C53-1	kg	1004.20					
70	酚醛调和漆各色	kg	717.07					
71	型钢	kg	7760.19					
72	消防电源监控监控模块	个	10.00					
73	常闭防火门监控器(双门)	个	25.00					
74	WDZCN-RYJY-B1(t1, d1)-2x0.5	m	276.24					
75	消防切非模块	个	39.00					
76	嵌入式扬声器3W	个	67.00					
77	壁挂式扬声器(3W)3W	个	18.00					
78	点型感温火灾探测器	个	6.00					
79	区域显示器(火灾显示盘)	个	6.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】 标段：/ 第 5 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
80	WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-4	m	117.10					
81	12热镀锌圆钢	m	1423.96					
82	40x4热镀锌扁钢	m	500.22					
83	20热镀锌圆钢	kg	1.50					
84	MEB总等电位联结端子箱	个	17.09					
85	MR300x100	m						
86	镀锌钢管接头管件DN25	个	1547.22					
87	热浸镀锌钢管DN25*3.2	m	2635.51					
88	镀锌钢管接头管件DN32	个	1072.94					
89	热浸镀锌钢管DN32*3.5	m	1569.58					
90	镀锌钢管接头管件DN40	个	351.86					
91	热浸镀锌钢管DN40*3.5	m	410.70					
92	镀锌钢管接头管件DN50	个	674.42					
93	热浸镀锌钢管DN50*3.5	m	838.85					
94	热浸镀锌钢管DN65*4	m	632.41					
95	沟槽卡箍 (含胶圈)DN65	套	103.86					
96	热浸镀锌钢管DN80*4	m	306.98					
97	沟槽卡箍 (含胶圈)DN80	套	50.42					
98	热浸镀锌钢管DN100*4	m	368.13					
99	沟槽卡箍 (含胶圈)DN100	套	60.46					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】
 标段：/
 第 6 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
100	热浸镀锌钢管DN150*4. 5	m	880. 29					
101	沟槽卡箍（含胶圈）DN150	套	145. 29					
102	热浸镀锌钢管DN200*6. 5	m	1158. 56					
103	沟槽卡箍（含胶圈）DN200	套	191. 22					
104	K80闭式洒水喷头(上喷)	个	1409. 96					
105	K80闭式洒水喷头(上下喷)	个	171. 70					
106	非仓库型特殊应用喷头	个	418. 14					
107	湿式报警装置DN200	套	1. 00					
108	沟槽法兰DN200	片	6. 00					
109	沟槽法兰DN150	片	18. 00					
110	湿式报警装置DN150	套	2. 00					
111	水流指示器DN200	个	2. 00					
112	水流指示器DN150	个	7. 00					
113	减压孔板DN200	个	2. 00					
114	平焊法兰DN200	片	4. 00					
115	减压孔板DN150	个	7. 00					
116	平焊法兰DN150	片	14. 00					
117	压力表0~2. 5MPa Φ 50(带表弯)	套	7. 00					
118	泄压阀DN50	个	9. 09					
119	自动排气阀DN20	个	18. 00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】
 标段：/
 第 7 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
120	无缝钢管D273×7	m	1.91					
121	无缝钢管D219×6	m	11.45					
122	UPVC-DN75	m	160.92					
123	室内塑料排水管粘接管件DN75	个	195.81					
124	UPVC-DN50	m	208.98					
125	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	188.72					
126	UPVC-DN25	m						
127	室内塑料排水管粘接管件DN25	个						
128	截止阀DN50	个	5.05					
129	焊接钢管	kg	810.40					
130	焊接钢管DN150	m	24.49					
131	室内消火栓1800高x700长x240宽	套	34.00					
132	灭火器MF/ABC4	个	122.00					
133	减压稳压型室内消火栓1800高x700长x240宽	套	29.00					
134	UPVC-DN100	m	748.28					
135	室内塑料排水管粘接管件DN100	个	910.54					
136	调节丝杆	个	24.24					
137	内爆螺栓	个	24.24					
138	固定螺帽	个	24.24					
139	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT3/1.2	个	8.08					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】
 标段：/
 第 8 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
140	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT4/1.2	个	11.11					
141	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT5/1.2	个	1.01					
142	机械泄压口450×450	个	23.23					
143	UPVC-DN150	m	649.53					
144	室内塑料排水管粘接管件DN150	个	167.30					
145	不锈钢防返溢地漏DN100	个	60.60					
146	不锈钢防返溢地漏DN75	个	30.30					
147	铜制扫除口DN100	个	38.38					
148	通气帽DN150	个	4.04					
149	铜制扫除口DN75	个	10.10					
150	阻火圈DN100	个	43.00					
151	阻火圈DN150	个	25.00					
152	不锈钢防返溢地漏DN150	个	2.02					
153	镀锌钢板0.5mm	m²	196.97					
154	天花式排气扇风量300m³/h，功率100w	台	7.00					
155	百叶窗式排气扇（10寸）风量750m³/h，功率80w	台	2.00					
156	单层百叶风口200X200	个	6.06					
157	(常开)风管防火调节阀200X200	个	7.07					
158	内涂塑镀锌钢管DN20	m	19.77					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】
 标段：/
 第 9 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
159	空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管件DN20	个	11.46					
160	铜管 Φ6.35	m	2.19					
161	铜管 Φ9.52	m	5.87					
162	铜管 Φ12.7	m	2.18					
163	铜管 Φ15.88	m	5.84					
164	岩棉板+防火板(3h)40mm	m³	9.34					
165	带不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)	m³	0.05					
166	50mm岩棉板(密度为120kg/m³/)+复合铝箔贴面	m³	17.64					
167	镀锌钢板1.5mm	m²	158.23					
168	钢板2.0mm	m²	13.00					
169	密封涂料	m³						
170	焊接钢管DN50	m	3.82					
171	室内塑料雨水管粘接管件DN150	个	190.03					
172	HDPE-DN75PVC-U实壁排水管	m	23.16					
173	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件DN75	个	9.01					
174	钢制侧排雨水斗DN75	套	4.00					
175	钢制87雨水斗DN150	套	6.00					
176	有机房3-DT2货梯（2255x2570x2500）速度1m/s，提升高度27.4m，载重3000KG	部	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】
 标段：/
 第 10 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
177	有机房3-DT2客梯（2000x1700x2500）速度1m/s，提升高度27.4m，载重1600KG	部	1.00					
178	末端试水装置DN25	套	3.00					
179	末端试水阀组DN25	套	6.00					
180	3P壁挂式单冷空调	台	2.00					
181	通气帽DN100	个	4.04					
182	风管止回阀200X120	个	6.06					
183	JDG管50套接紧定式薄壁钢管	m	6.18					
184	给水室内钢塑复合管卡箍管件DN150	个	46.41					
185	给水室内钢塑复合管卡箍管件DN100	个	44.31					
186	衬塑钢管DN100	m	106.97					
187	不锈钢闸阀DN65	个	18.00					
188	不锈钢减压阀DN65	个	4.00					
189	不锈钢闸阀DN100	个	6.00					
190	不锈钢倒流防止器DN65	个	5.00					
191	衬塑钢管DN65	m	23.60					
192	不锈钢倒流防止器DN32	个	2.00					
193	不锈钢截止阀DN32	个	6.06					
194	碳钢平焊法兰DN65	片	12.00					
195	衬塑钢管DN32	m	118.88					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】 标段：/ 第 11 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
196	不锈钢倒流防止器DN100	个	1.00					
197	不锈钢闸阀DN150	个	7.00					
198	Y型过滤器DN32	个	2.00					
199	碳钢平焊法兰1.6MPa DN65	片	10.00					
200	碳钢平焊法兰1.6MPa DN100	片	2.00					
201	远传水表DN65	个	11.00					
202	碳钢法兰DN65	片	22.22					
203	远传水表DN100	个	2.00					
204	碳钢法兰DN100	片	4.04					
205	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN32	个	117.92					
206	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN65	个	12.39					
207	衬塑钢管DN150	m	136.37					
208	铜制扫除口DN150	个	23.23					
209	金属波纹补偿器DN32	个	1.00					
210	衬塑钢管DN200	m	78.86					
211	给水室内钢塑复合管卡箍管件DN200	个	26.84					
212	不锈钢闸阀DN200	个	5.00					
213	金属波纹补偿器DN150	个	2.00					
214	金属波纹补偿器DN200	个	11.00					
215	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT6/1.2	个	3.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】
 标段：/
 第 12 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
216	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT7/1.2	个	1.01					
217	热浸镀锌钢管DN20*3.5	m	21.25					
218	镀锌钢管接头管件DN20	个	12.47					
219	水力警铃	个	3.00					
220	MR400x100	m	114.57					
221	百叶窗式排气扇（8寸）风量450m³/h，功率50w	台	1.00					
222	天花式排气扇风量200m³/h，功率70w	台	6.00					
223	单层百叶风口300X150	个	42.42					
224	对开多叶调节阀320X200	个	1.01					
225	(常开)风管防火调节阀320X250	个	2.02					
226	对开多叶调节阀200X120	个	6.06					
227	对开多叶调节阀250X200	个	1.01					
228	镀锌钢板1.2mm	m²	193.20					
229	镀锌钢板1.0mm	m²	38.43					
230	(常开)280℃风管排烟防火阀Φ1100	个	2.02					
231	(常开)280℃风管排烟防火阀1250X250	个	9.09					
232	(常开)280℃风管排烟防火阀900X630	个	2.02					
233	无机房3-DT1货梯（2250x2570x2500）速度1m/s，提升高度22m，载重3000KG	部	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】
 标段：/
 第 13 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
234	配电箱3-1ALEPsa1	台	1.00					
235	配电箱3-1ALEPsa2	台	1.00					
236	配电箱3-6ALEPsa1	台	1.00					
237	配电箱3-3ALEPsa1	台	1.00					
238	配电箱3-4ALEPsa1	台	1.00					
239	配电箱3-5ALEPsa1	台	1.00					
240	配电箱3-2ALE	台	1.00					
241	配电箱3-1ALE2	台	1.00					
242	配电箱3-6ALE	台	1.00					
243	配电箱3-5ALE	台	1.00					
244	配电箱3-4ALE	台	1.00					
245	配电箱3-3AL1	台	1.00					
246	配电箱3-4AL1	台	1.00					
247	配电箱3-5AL1	台	1.00					
248	WDZCN-BYJ (F) B1(t1,d1)-2.5	m	870.93					
249	配电箱3-1AL2	台	1.00					
250	配电箱3-2AL	台	1.00					
251	配电箱3-3AL	台	1.00					
252	配电箱3-4AL	台	1.00					
253	配电箱3-5AL	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】
 标段：/
 第 14 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
254	配电箱3-6AL	台	1.00					
255	T接箱T接端子排载流量:320A	台	2.00					
256	NW-BTLY-B1-5x10	m	75.39					
257	矿物质电缆头5*10	个						
258	母线插接箱 MCCB100N-TM/3P	个	1.00					
259	WDZA-YJY-0.6/1kV-B1(t1,d1)4x150x+1x70	m	119.48					
260	母线插接箱 MCCB500N-TM/500A3P	个	2.00					
261	配电箱3-2AP1(j1)	台	1.00					
262	WDZCN-RYJS-B1(t1,d1)-12x1.5	m						
263	JDG管32套接紧定式薄壁钢管	m	23.09					
264	电梯控制箱	台						
265	WDZA-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x120x+1x70	m	173.46					
266	配电箱3-6AL1	台	1.00					
267	配电箱3-2ATf2(18.5KW)	台	1.00					
268	配电箱3-2ATf1(11KW)	台	1.00					
269	母线插接箱 MCCB250N-TM/200A3P	个	2.00					
270	母线插接箱 MCCB400N-TM/280A3P	台	3.00					
271	母线插接箱 MCCB400N-TM/350A3P	台	1.00					
272	配电箱3-5APk2	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】
 标段：/
 第 15 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
273	低压封闭式插接母线槽MC-T-2000A/5P-密集型IP65	m	202.69					
274	低压封闭式插接母线槽MC-T-2500A/5P-密集型IP65	m	84.32					
275	低压封闭式插接母线槽MC-T-800A/5P-密集型IP65	m	4.40					
276	低压封闭式插接母线槽MC-T-4000A/5P-密集型IP65	m	86.54					
277	低压封闭式插接母线槽MC-T-630A/5P-密集型IP65	m	38.88					
278	低压封闭式插接母线槽MC-T-1250A/5P-密集型IP65	m	36.00					
279	WDZA-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x95+1x50	m	40.89					
280	配电箱3-6PFAP1	台	1.00					
281	配电箱3-5PFAP1-1a	台	1.00					
282	配电箱3-4PFAP1-1a	台	1.00					
283	配电箱3-3PFAP1-1a	台	1.00					
284	配电箱3-2PFAP1-1a	台	1.00					
285	配电箱3-1PFAP1-1a	台	1.00					
286	WDZA-YJY-B1(t1,d1)-5x2.5	m	40.11					
287	风机按钮	个	7.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】
 标段：/
 第 16 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
288	配电箱3-6PFAP1-1a	台	1.00					
289	母线连接器	台	1.00					
290	低压封闭式插接母线槽MC-T-3200A/5P-密集型IP65	m	20.47					
291	潜水排污泵Q=40m³/h;H=10m;N=4.0Kw	台	2.00					
292	污水专用球形止回阀DN100	个	2.00					
293	可曲挠橡胶接头DN65	个	4.00					
294	内衬塑PE钢管DN150	m	21.40					
295	给水室内钢塑复合管法兰管件DN150	个	7.28					
296	潜水排污泵Q=20m³/h;H=10m;N=3.0Kw	台	4.00					
297	内衬塑PE钢管DN65	m	76.29					
298	给水室内钢塑复合管卡箍管件DN65	个	40.05					
299	内衬塑PE钢管DN100	m	43.38					
300	污水专用球形止回阀DN65	个	4.00					
301	弹性密封铸铁闸阀DN100	个	2.00					
302	给水室内钢塑复合管法兰管件DN100	个	14.76					
303	弹性密封铸铁闸阀DN65	个	4.00					
304	可曲挠橡胶接头DN100	个	2.00					
305	采用难燃闭孔发泡塑料,胶水粘贴,外包铝箔,保温层厚 25mm	m³	5.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】
 标段：/
 第 17 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
306	WDZA-YJY-0.6/1kV-B1(t1,d1)-4x240x+1x120	m	66.51					
307	WDZAN-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x25	m	37.00					
308	WDZAN-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-3x25	m	24.04					
309	SC703.5mm	m	25.05					
310	WDZAN-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x25+1x16	m	14.01					
311	照明T接箱T接端子排载流量:225A	台	5.00					
312	BV25	m	6.96					
313	SC803.5mm	m	8.71					
314	SC402mm	m	17.13					
315	WDZAN-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x10	m	13.38					
316	WDZCN-BYJ(F) B1(t1,d1)-1.5	m						
317	WDZC-BYJ-B1(t1,d1)-1.5	m	1436.11					
318	室内塑料雨水管粘接管件DN100	个						
319	NW-BTLY-B1-4x25+1x16	m	453.19					
320	PPR-20	m	317.17					
321	室内塑料给水管热熔管件DN20	个	382.42					
322	远传水表DN32	个	1.00					
323	不锈钢截止阀DN20	个	10.10					
324	水龙头DN20	个	5.05					
325	弹性座封铸铁闸阀DN150	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】
 标段：/
 第 18 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
326	(常开)280℃风管排烟防火阀1250X320	个	1.01					
327	(常开)280℃风管排烟防火阀1600X400	个	2.02					
328	风管抗震支架TXF-900-T	副	2.00					
329	风管抗震支架TXF-1000-TL	副	1.00					
330	水管抗震支架TXS-DN65-T	副	79.00					
331	水管抗震支架TXS-DN100-T	副	24.00					
332	水管抗震支架TXS-DN150-T	副	53.00					
333	水管抗震支架TXS-DN200-T	副	38.00					
334	水管抗震支架TXS-DN65-TL	副	38.00					
335	水管抗震支架TXS-DN100-TL	副	14.00					
336	水管抗震支架TXS-DN150-TL	副	40.00					
337	水管抗震支架TXS-DN200-TL	副	23.00					
338	水管抗震支架TXS-DN65X1/DN100X1-T	副	3.00					
339	水管抗震支架TXS-DN65X1/DN200X1-T	副	1.00					
340	水管抗震支架TXS-DN100X2-T	副	1.00					
341	水管抗震支架TXS-DN150X1/DN200X2-T	副	1.00					
342	水管抗震支架TXS-DN150X2/DN200X1-T	副	3.00					
343	水管抗震支架TXS-DN150X1/DN200X1-T	副	5.00					
344	水管抗震支架TXS-DN200X2-T	副	9.00					
345	水管抗震支架TXS-DN200X5-T	副	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】
 标段：/
 第 19 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
346	水管抗震支架TXS-DN65X1/DN100X1-TL	副	3.00					
347	水管抗震支架TXS-DN100X2-TL	副	1.00					
348	水管抗震支架TXS-DN200X2-TL	副	5.00					
349	水管抗震支架TXS-DN150X1/DN200X2-TL	副	1.00					
350	水管抗震支架TXS-DN150X2/DN200X1-TL	副	2.00					
351	水管抗震支架TXS-DN200X5-TL	副	3.00					
352	水管抗震支架TXS-DN80-TL	副	30.00					
353	水管抗震支架TXS-DN80-T	副	24.00					
354	水管抗震支架TXS-DN150X1/DN200X1-TL	副	3.00					
355	水管抗震支架TXS-DN150X2-T	副	2.00					
356	水管抗震支架TXS-DN150X2-TL	副	1.00					
357	桥架抗震支架TXD-200-T	副	24.00					
358	桥架抗震支架TXD-200-TL	副	18.00					
359	桥架抗震支架TXD-200X2-TL	副	6.00					
360	桥架抗震支架TXD-200X2-T	副	7.00					
361	桥架抗震支架TXD-200X4-T	副	6.00					
362	桥架抗震支架TXD-200X4-TL	副	3.00					
363	桥架抗震支架TXD-400-T	副	14.00					
364	桥架抗震支架TXD-400-TL	副	5.00					
365	桥架抗震支架TXD-200X1/300X1-T	副	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】
 标段：/
 第 20 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
366	桥架抗震支架TXD-200X1/300X1-TL	副	9.00					
367	NW-BTLY-B1-4x150+1x70	m	123.47					
368	矿物质电缆头5*150	个						
369	管道离心风机风量1200m³/h，机外余压230Pa，功率0.185kw	台	1.00					
370	管道离心风机风量1400m³/h，机外余压270Pa，功率0.2kw	台	12.00					
371	WDZA-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x50+1x25	m	94.48					
372	焊接钢管DN80	m	1.91					
373	焊接钢管DN100	m	2.54					
374	穿墙套管	个	20.40					
375	T接箱T接端子排载流量:63A	台	10.00					
376	20W一体化防水防尘LED条形灯	套	5.05					
377	双面方向标志灯1W	套	15.15					
378	沉箱地漏DN50	个	5.05					
379	室内承插铸铁排水管件DN150	个	6.51					
380	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN100	个	33.39					
381	球墨铸铁排水管DN150	m	14.77					
382	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管DN100	m	80.61					
383	煤焦油沥青漆L01-17	kg	8.50					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】
 标段：/
 第 21 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
384	弹性座封铸铁闸阀DN80	个	1.00					
385	大流量地漏DN150	个	13.13					
386	碳钢管	m	11.70					
387	不锈钢波纹管DN50	m	4.12					
388	不锈钢波纹管DN200	m	6.18					
389	不锈钢波纹管DN25	m	1.03					
390	沟槽管件DN200	套	230.57					
391	沟槽管件DN150	套	262.78					
392	沟槽管件DN65	套	250.47					
393	沟槽管件DN80	套	121.58					
394	沟槽管件DN100	套	145.80					
395	明杆闸阀DN100	套	15.08					
396	电气火灾监控探测器	台	39.00					
397	低烟无卤阻燃耐火型两芯室内单模光纤	m	466.46					
398	2P壁挂式单冷空调	套	1.00					
399	基础槽(角)钢	m	12.12					
400	单层百叶风口400X150	个	2.02					
401	配电箱3-2ATf1(37KW)	台	1.00					
402	配电箱3-2ATf2(37KW)	台	1.00					
403	配电箱3-4APk1	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】
 标段：/
 第 22 页 共 23 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
404	配电箱3-4APk2	台	1.00					
405	配电箱3-5APk1	台	1.00					
406	配电箱3-rfAPht2	台	1.00					
407	配电箱3-rfAPk2	台	1.00					
408	配电箱3-rfAPkt	台	1.00					
409	配电箱3-1AP1(j1)	台	1.00					
410	配电箱3-1AP2(ws)	台	1.00					
411	配电箱3-1AP3(sx)	台	1.00					
412	配电箱3-1AP4(sx)	台	1.00					
413	配电箱3-1AP5(sx)	台	1.00					
414	配电箱3-2AP2(sx)	台	1.00					
415	配电箱3-2APk2	台	1.00					
416	配电箱3-3AP1(sx)	台	1.00					
417	配电箱3-3AP2(sx)	台	1.00					
418	配电箱3-3APk2	台	1.00					
419	配电箱3-4AP1(j1)	台	1.00					
420	配电箱3-5AP1(j1)	台	1.00					
421	配电箱3-6AP1(j1)	台	1.00					
422	配电箱3-rfAPht1	台	1.00					
423	配电箱3-rfAPk1	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 23 页 共 23 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【3#栋-安装工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		变电所工程								
		高低压变压器								
1	0304040175000	三相干式变压器	1. 名称:三相干式变压器 2. 型号:T3 3. 规格:2000kVA-NX2-SCB/GB 10.5/0.4kV D, yn11 阻抗电压 6% 带强制风冷装置 及可现场拆卸IP20外壳 4. 基础槽钢制作、安装,除锈、 刷红丹防锈漆、调和漆各二遍, 基础四个角有防碰撞醒目标识 5. 本体接地 6. 盘柜防火封堵 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】

标段：/

第 2 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
2	0304040175001	三相干式变压器	1. 名称:三相干式变压器 2. 型号:T4 3. 规格:2000kVA-NX2-SCB/GB 10.5/0.4kV D, yn11 阻抗电压 6% 带强制风冷装置 及可现场拆卸IP20外壳 4. 基础槽钢制作、安装, 除锈、 刷红丹防锈漆、调和漆各二遍, 基础四个角有防碰撞醒目标识 5. 本体接地 6. 盘柜防火封堵 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	台	1.000					
3	0304040045002	高压柜	1. 名称:高压柜 2. 型号:3AH1	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:800x1500x2300 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
4	0304040045003	高压柜	1. 名称:高压柜 2. 型号:3AH2 3. 规格:800x1500x2300	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
5	0304040045004	高压柜	1. 名称:高压柜 2. 型号:4AH1 3. 规格:800x1500x2300 4. 设备基础类型：符合设计和	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 5 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
6	0304040045005	高压柜	1. 名称:高压柜 2. 型号:4AH2 3. 规格:800x1500x2300 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 母线及接地：含接地母线及引 下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流 保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气 电力仪表、铜母线组装并与周边 柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
7	0304040045006	直流屏	1. 名称：直流屏 2. 安装方式：落地式 3. 设备基础类型：符合设计和规 范要求 4. 母线及接地：含接地母线及引 下线敷设	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 7 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 6. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 7. 含直流屏相关配管、接线、电缆、深化设计等 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
8	0304040045007	低压柜	1. 名称:低压柜 2. 型号:4N10 3. 规格:600x1000x2200 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
9	0304040045008	低压柜	1. 名称:低压柜 2. 型号:4N9 3. 规格:600x1000x2200 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
10	0304040045009	低压柜	1. 名称:低压柜 2. 型号:4N8 3. 规格:600x1000x2200 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 10 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气 电力仪表、铜母线组装并与周边 柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
11	0304040045010	低压柜	1. 名称:低压柜 2. 型号:4N7 3. 规格:600x1000x2200 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计 7. 含柜体安装及其内部全套电气 电力仪表、铜母线组装并与周边 柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
12	0304040045011	低压柜	1. 名称:低压柜 2. 型号:4N6 3. 规格:600x1000x2200 4. 设备基础类型：符合设计和规 范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引 下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流 保护等保护措施，具体详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含柜体安装及其内部全套电气 电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
13	0304040045012	低压柜	1. 名称:低压柜 2. 型号:4N5 3. 规格:600x1000x2200 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
14	0304040045013	低压柜	1. 名称:低压柜 2. 型号:4N4 3. 规格:600x1000x2200 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】

标段：/

第 14 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
15	0304040045014	低压柜	1. 名称:低压柜 2. 型号:4N3 3. 规格:1000x1000x2200 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】

标段：/

第 15 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
16	0304040045015	低压柜	1. 名称:低压柜 2. 型号:4N2 3. 规格:1000x1000x2200 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 16 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
17	0304040045016	低压柜	1. 名称:低压柜 2. 型号:4N1 3. 规格:1000x1000x2200 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
18	0304040045017	低压柜	1. 名称:低压柜 2. 型号:3N10 3. 规格:600x1000x2200 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	0304040045018	低压柜	1. 名称:低压柜 2. 型号:3N9 3. 规格:600x1000x2200 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
20	0304040045019	低压柜	1. 名称:低压柜	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号:3N8 3. 规格:600x1000x2200 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
21	0304040045020	低压柜	1. 名称:低压柜 2. 型号:3N7	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格:600x1000x2200 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
22	0304040045021	低压柜	1. 名称:低压柜 2. 型号:3N6 3. 规格:600x1000x2200	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 21 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
23	0304040045022	低压柜	1. 名称:低压柜 2. 型号:3N5 3. 规格:800x1000x2200 4. 设备基础类型：符合设计和	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】

标段：/

第 22 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
24	0304040045023	低压柜	1. 名称:低压柜 2. 型号:3N4 3. 规格:1000x1000x2200 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
25	0304040045024	低压柜	1. 名称:低压柜 2. 型号:3N3 3. 规格:1000x1000x2200 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
26	0304040045025	低压柜	1. 名称:低压柜 2. 型号:3N2 3. 规格:800x1000x2200 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
27	0304040045026	低压柜	1. 名称:低压柜 2. 型号:3N1 3. 规格:800x1000x2200 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 26 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气 电力仪表、铜母线组装并与周边 柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
28	0304040165027	母线始端箱	1. 名称:母线始端箱 2. 规格:2500A 3. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	2.000					
29	0304040165028	母线终端箱	1. 名称:母线终端箱	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 27 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:2500A 3. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
30	0304030065029	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:低压封闭式插接母线槽 2. 规格:MC-T-2500A/4P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	37.740					
31	0304080015030	高压电缆	1. 名称:高压电缆 2. 规格:WDZAN-YJY23-B1(t0,d0)-8.7/15kV-ZHY-3×95 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖	m	55.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 28 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
32	0304080065031	高压电力电缆头	1. 名称：高压电力电缆头 2. 规格：3X120 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤10kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
33	0304090025032	变压器防雷接地	1. 名称：变压器防雷接地	m	16.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质:40x4热镀锌扁钢 3. 安装部位:变压器 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
34	0304080015033	接地电缆	1. 名称:接地电缆 2. 规格:WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-1x240 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑, 电缆整齐布置, 防火封堵严实, 设置标识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	0304110015034	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:80 4. 配置形式:埋地 5. 管道防腐 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过线盒,过线盒白面板 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	10.000					
36	0304140015035	变压器系统调试	1. 名称:变压器系统调试 2. 型号:干式 3. 容量(kV. A):2000	系统	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
37	0304140025036	送配电装置系统调试	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 型号:低压 3. 电压等级(kV):1KV 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	系统	20.000					
38	0304140025037	送配电装置系统调试	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 型号:高压 3. 电压等级(kV):10KV 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	系统	4.000					
39	0304140025038	母线调试	1. 名称:母线调试 2. 型号:低压 3. 电压等级(kV):1KV 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	段	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段： / 安装工程】

第 32 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	0808010145041	配电房绝缘垫	1. 名称:配电房绝缘垫 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	142.040					
		分部小计								
		低压柜出线								
41	0304030065042	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:低压封闭式插接母线槽 2. 规格:MC-T-2500A/5P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	22.800					
42	0304030065043	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:低压封闭式插接母线槽 2. 规格:MC-T-1600A/5P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他: 满足设计规范、技术	m	19.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 33 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
43	0304030065044	低压封闭式插接母线槽	1. 名称: 低压封闭式插接母线槽 2. 规格: MC-T-1250A/5P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、 防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	m	58.300					
44	0304030065045	低压封闭式插接母线槽	1. 名称: 低压封闭式插接母线槽 2. 规格: MC-T-1000A/5P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、 防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	m	13.430					
45	0304080015046	电力电缆（电缆沟）	1. 名称: 电力电缆（电缆沟） 2. 规格: WDZA-YJY-B1(t1, d1)- 0.6/1kV-4x185x+1x95 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖	m	25.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 34 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
46	0304080015047	电力电缆（电缆沟）	1. 名称：电力电缆（电缆沟） 2. 规格：WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-4x150x+1x70 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆	m	229.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			附件、电缆防护、明敷过墙做保 护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
47	0304080015048	电力电缆（电缆沟）	1. 名称: 电力电缆（电缆沟） 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)- 0.6/1kV-4x120x+1x70 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑，电缆整 齐布置，防火封堵严实，设置标 识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术	m	100.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 36 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
48	0304080015049	电力电缆（电缆沟）	1. 名称: 电力电缆（电缆沟） 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)- 0.6/1kV-4x25+1x16 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑，电缆整 齐布置，防火封堵严实，设置标 识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	68.090					
49	0304080015050	柔性矿物绝缘防火电缆 （电缆沟）	1. 名称: 柔性矿物绝缘防火电缆 （电缆沟） 2. 规格: NW-BTLY-B1-4x120+	m	118.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 37 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1x70 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
50	0304080015051	柔性矿物绝缘防火电缆 (电缆沟)	1. 名称: 柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格: NW-BTLY-B1-4x25+1x16 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰	m	240.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
51	0304080065053	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5芯≤35 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
52	0304080065054	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5芯≤120 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 39 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
53	0304080065055	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5芯≤240 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
54	0304080065056	矿物质电缆头	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:5芯≤16 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 40 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
55	0304080065057	矿物质电缆头	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:5芯≤35 3. 电缆头类型: 综合考虑 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kv): ≤1kV 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
56	0304080065058	矿物质电缆头	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:5芯≤120 3. 电缆头类型: 综合考虑 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kv): ≤1kV 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
57	0304140025059	母线调试	1. 名称:母线调试 2. 型号:低压 3. 电压等级(kv): 1KV	段	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		分部小计								
		电气工程								
		动力工程								
58	0304040175060	空调配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-1APk1 3. 规格:Pn=144kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
59	0304040175061	空调配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-3APk1 3. 规格:Pn=240kW 4. 安装方式:落地 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
60	0304040175062	空调配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-4APk1 3. 规格:Pn=240kW 4. 安装方式:落地 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 43 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
61	0304040175063	空调配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-5APk1 3. 规格:Pn=240kW 4. 安装方式:落地 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
62	0304040175064	空调配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-rfAPk1 3. 规格:Pn=240kW 4. 安装方式:落地	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 44 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
63	0304040175065	动力配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：4-3AP1 3. 规格：Pn=1000kW 4. 安装方式：落地 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
64	0304040175066	动力配电箱	1. 名称：配电箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号:4-4AP1 3. 规格:Pn=700kW 4. 安装方式: 落地 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
65	0304040175067	动力配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-5AP1 3. 规格:Pn=700kW 4. 安装方式: 落地 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 46 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
66	0304040175068	动力配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：4-6AP1 3. 规格：Pn=200kW 4. 安装方式：落地 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
67	0304040175069	动力配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：4-rfAPL 3. 规格：Pn=500kW 4. 安装方式：落地 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 47 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
68	0304040175070	电梯配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：4-rfAPkt 3. 规格：Pn=18kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
69	0304040175071	电梯配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：4-rfAPxht	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 48 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格:Pn=20kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
70	0304040175072	消防风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-rfATf1 3. 规格:Pn=90kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
71	0304040175073	消防风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-rfATf1-1 3. 规格:Pn=25kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
72	0304040175074	消防风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-rfATf1-2 3. 规格:Pn=33kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 50 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
73	0304040175075	消防风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-rfATf1-3 3. 规格:Pn=33kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
74	0304040175076	消防风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-rfATf1-4 3. 规格:Pn=25kW	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 51 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
75	0304040175077	照明配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：4-1AL 3. 规格：Pn=40kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 52 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
76	0304040175078	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-3AL 3. 规格:Pn=29.4kW 4. 安装方式:明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他:满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
77	0304040175079	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-4AL 3. 规格:Pn=29.4kW 4. 安装方式:明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 53 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
78	0304040175080	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-5AL 3. 规格:Pn=29.4kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
79	0304040175081	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-6AL 3. 规格:Pn=32kW 4. 安装方式: 明装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 54 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
80	0304040175082	照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-1AL1 3. 规格:Pn=10.4kW 4. 安装方式:明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
81	0304040175083	照明分配电箱	1. 名称:配电箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号:4-2AL1 3. 规格:Pn=9.4kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
82	0304040175084	照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-3AL1 3. 规格:Pn=10.2kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 56 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
83	0304040175085	照明分配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：4-4AL1 3. 规格：Pn=10.6kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
84	0304040175086	照明分配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：4-5AL1 3. 规格：Pn=10.6kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 57 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
85	0304040175087	照明分配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：4-6AL1 3. 规格：Pn=12.2kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
86	0304040175088	应急照明配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：4-1ALE	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 58 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:Pn=3kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
87	0304040175089	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-3ALE 3. 规格:Pn=2kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
88	0304040175090	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-4ALE 3. 规格:Pn=2kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
89	0304040175091	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-5ALE 3. 规格:Pn=2kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
90	0304040175092	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-6ALE 3. 规格:Pn=3kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
91	0304040175093	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-1ALEPsa1 3. 规格:Pn=1.0kW	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 61 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
92	0304040175094	应急照明分配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：4-1ALEPsa2 3. 规格：Pn=0. 5kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 62 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
93	0304040175095	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-3ALEPsa1 3. 规格:Pn=1.0kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
94	0304040175096	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-4ALEPsa1 3. 规格:Pn=1.0kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 63 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
95	0304040175097	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-5ALEPsa1 3. 规格:Pn=1.0kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
96	0304040175098	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4-6ALEPsa1 3. 规格:Pn=1.0kW 4. 安装方式: 明装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
97	0304040165099	照明T接箱	1. 名称:T接箱 2. 规格:T接端子排载流量:280A 3. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	4.000					
98	0304040165100	防火T接箱	1. 名称:防火T接箱 2. 规格:防火T接端子排载流量:63A	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 65 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
99	0304040165101	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:4-1CJXk 3. 规格:断路器MCCB 400N-TM/320A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
100	0304040165102	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 66 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号:4-3CJXk 3. 规格:断路器MCCB 400N-TM/ 280A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、 堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
101	0304040165103	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:4-rfCJXk 3. 规格:断路器MCCB 630N-TM/ 630A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、 堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 67 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
102	0304040165104	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:4-4CJXk 3. 规格:断路器MCCB 630N-TM/ 630A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、 堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	台	1.000					
103	0304040165105	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:4-5CJXk 3. 规格:断路器MCCB 630N-TM/ 630A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 68 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
104	0304030065107	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:低压封闭式插接母线槽 2. 规格:MC-T-2500A/5P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、 防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	m	92.140					
105	0304030065108	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:低压封闭式插接母线槽 2. 规格:MC-T-1600A/5P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、 防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	m	98.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 69 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
106	0304030065110	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:低压封闭式插接母线槽 2. 规格:MC-T-1000A/5P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、 防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	m	66.060					
107	0304080015111	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-B1(t1, d1)- 0.6/1kV-4x185x+1x95 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑, 电缆整 齐布置, 防火封堵严实, 设置标 识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装	m	351.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
108	0304080015112	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-4x150x+1x70 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	195.820					
109	0304080015114	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-	m	157.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 71 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			0.6/1kV-4x25+1x16 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
110	0304080015115	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZAN-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x25+1x16 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，	m	32.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 72 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
111	0304080015116	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-5x16 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作	m	12.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 73 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
112	0304080015117	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-5x2.5 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	156.730					
113	0304080015118	柔性矿物绝缘防火电缆	1. 名称: 柔性矿物绝缘防火电缆	m	105.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 74 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:NW-BTLY-B1-4x120+ 1x70 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑，电缆整 齐布置，防火封堵严实，设置标 识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
114	0304080015119	柔性矿物绝缘防火电缆	1. 名称:柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格:NW-BTLY-B1-4x70+ 1x35 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑，电缆整 齐布置，防火封堵严实，	m	113.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 75 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
115	0304080015120	柔性矿物绝缘防火电缆	1. 名称：柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格：NW-BTLY-B1-4x25+1x16 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装	m	356.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 76 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
116	0304080015122	柔性矿物绝缘防火电缆	1. 名称: 柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格: NW-BTLY-B1-5x6 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑, 电缆整齐布置, 防火封堵严实, 设置标识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	11.910					
117	0304080065123	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 5芯≤16 3. 电缆头类型: 综合考虑	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
118	0304080065124	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5芯≤35 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
119	0304080065125	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5芯≤240 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术	个	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 78 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
120	0304080065126	矿物质电缆头	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:5芯≤6 3. 电缆头类型: 综合考虑 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kv): ≤1kV 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
121	0304080065127	矿物质电缆头	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:5芯≤35 3. 电缆头类型: 综合考虑 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kv): ≤1kV 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	30.000					
122	0304080065128	矿物质电缆头	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:5芯≤70	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 79 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
123	0304080065129	矿物质电缆头	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:5芯≤120 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
124	0304040165130	母线终端箱	1. 名称:母线终端箱 2. 规格:1000A/5P 3. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
125	0304040165131	母线终端箱	1. 名称:母线终端箱 2. 规格:1600A/5P 3. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	2.000					
126	0304040165132	母线终端箱	1. 名称:母线终端箱 2. 规格:2500A/5P 3. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 81 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
127	0304110015133	配管（电梯-控制箱）	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:80 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒,过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	18.760					
128	0304110015134	配管（电梯-控制箱）	1. 名称:配管 2. 材质:SC	m	7.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格:40 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
129	0304110015135	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	42.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
130	0304110035136	动力桥架	1. 名称:动力桥架 2. 规格: :CT400x150 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过	m	57.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
131	0304110035137	动力桥架	1. 名称:动力桥架 2. 规格::CT300x150 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术	m	30.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】

标段：/

第 85 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
132	0304110035139	动力桥架	1. 名称:动力桥架 2. 规格::CT100x100 3. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆,防腐处理后表面喷塑;过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	136.220					
133	0304110035140	动力桥架	1. 名称:动力桥架 2. 规格::CT200x100	m	86.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 86 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
134	0304110035141	动力桥架	1. 名称:动力桥架 2. 规格::CT300x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁	m	35.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接 地、开孔(含配管开孔)、做防火 隔板、防火封堵、刷防火漆，防 腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、 沉降缝时做伸缩节、补偿装置处 理等 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
135	0304110035142	防火桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格::CT200x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣、跨 接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接 地、开孔(含配管开孔)、做	m	168.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】

标段：/

第 88 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
136	0304110035143	防火桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格: :CT100x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、	m	116.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 89 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
137	0304130015144	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:综合考虑 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	487.470					
138	0309050025145	备用电源自动投入装置 系统调试	1. 系统形式:备用电源自动投入装置系统调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	系统(套)	7.000					
		分部小计								
		照明插座工程								
139	0304120055146	40W一体化LED面板灯	1. 名称:一体化LED面板灯	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:LED光源40W, ≥4000Lm ，色温4000K 3. 安装形式:吸顶安装/杆吊安 装, 装高2.8米/线槽下安装 4. 含灯具安装所需光源、金属软 管、吊杆(链)、灯具附件（保护 罩综合考虑）、焊压接线端子、 补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
140	0304120055147	20W一体化LED条形灯	1. 名称:一体化LED条形灯 2. 规格:LED光源20W, ≥2000Lm ，色温4000K 3. 安装形式:吸顶安装/杆吊安 装, 装高2.8米/线槽下安装 4. 含灯具安装所需光源、金属软 管、吊杆(链)、灯具附件（	套	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
141	0304120055148	20W一体化防水防尘型LED条形灯	1. 名称:一体化防水防尘型LED条形灯 2. 规格:LED光源20W，≥2000Lm，色温4000K 3. 安装形式:吸顶安装/杆吊安装,装高2.8米/线槽下安装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	9.000					
142	0304120055149	20W壁装一体化LED条形	1. 名称:壁装一体化LED条形灯	套	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		灯	2. 规格:LED光源20W, ≥2000Lm ， 色温4000K 3. 安装形式:壁装, 装高2.6m 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
143	0304120055150	吸顶灯18W	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:LED光源18W, 色温4000K 3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	67.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
144	0304120055151	筒灯7W	1. 名称:筒灯 2. 规格:LED光源7W，色温4000K 3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	4.000					
145	0304120055152	感应吸顶灯18W	1. 名称:感应吸顶灯 2. 规格:LED光源18W，色温4000K，带感应开关 3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（	套	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 94 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
146	0304120055153	井道灯	1. 名称:井道灯 2. 规格:LED光源10W，色温4000K 3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	17.000					
147	0304120055154	A型应急照明灯（壁装）	1. 名称:A型应急照明灯（壁装） 2. 规格:10W 3. 安装形式:壁装	套	237.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 95 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
148	0304120055155	A型防水应急照明灯（壁装）	1. 名称:A型防水应急照明灯（壁装） 2. 规格:10W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	10.000					
149	0304120055156	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 96 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
150	0304120055157	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 97 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
151	0304120055158	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	16.000					
152	0304120055159	疏散标志灯	1. 名称:疏散标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术	套	111.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 98 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
153	0304120055160	双面多信息复合标志灯	1. 名称: 双面多信息复合标志灯 2. 规格: 1W 3. 安装形式: 壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	8.000					
154	0304120055161	疏散出口标志+楼层标志灯	1. 名称: 疏散出口标志+楼层标志灯 2. 规格: 1W 3. 安装形式: 壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
155	0304120055162	双面方向标志灯	1. 名称: 双面方向标志灯 2. 规格: 1W 3. 安装形式: 壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	10.000					
156	0304040355163	安全型机房插座	1. 名称: 安全型机房插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 机房内墙壁暗装, 装高1.3m 4. 其他：满足设计规范、技术	个	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 100 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
157	0304040355164	安全型防溅插座	1. 名称:安全型防溅插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙壁暗装, 装高 1. 3m 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	10.000					
158	0304040355165	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:墙壁暗装, 装高 1. 3m 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
159	0304040345166	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装, 装高 1. 3m	个	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
160	0304040345167	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：AC250V, 10A 3. 安装方式：墙壁暗装, 装高 1.3m 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	30.000					
161	0304040345168	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 规格：AC250V, 10A 3. 安装方式：墙壁暗装, 装高 1.3m 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	13.000					
162	0304110065169	灯具接线盒	1. 名称：灯具接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：满足设计规范、技术	个	638.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】

标段：/

第 102 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
163	0304110065170	开关插座接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 安装形式: 综合考虑 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	136.000					
164	0304110015171	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:40 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所有附件; 接地(含跨接线), 按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术	m	546.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
165	0304110015172	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所有附件; 接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	5083.640					
166	0304110015173	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	3265.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 104 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所 有附件; 接地 (含跨接线), 按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
167	0304080015174	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-B1 (t1, d1)- 5x6 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑, 电缆整 齐布置, 防火封堵严实, 设置标 识牌, 标识清晰	m	107.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】

标段：/

第 105 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
168	0304080015175	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-5x10 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑, 电缆整齐布置, 防火封堵严实, 设置标识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装	m	107.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 106 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
169	0304110045176	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：照明穿线 3. 型号：WDZC-BYJ-B1 (t1, d1)-2.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	7234.520					
170	0304110045178	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：照明穿线 3. 型号：WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)-2.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	2416.660					
171	0304110045179	配线	1. 名称：配线	m	5122.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 107 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 配线形式:照明穿线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 2x2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
172	0304110045180	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明穿线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	257.610					
		分部小计								
		风机配电								
173	0304040175181	风机配电箱	1. 名称:风机配电箱 2. 型号:4-1PFAP1	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 108 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
174	0304040175182	风机配电箱	1. 名称：风机配电箱 2. 型号：4-3PFAP1 3. 安装方式：明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
175	0304040175183	风机配电箱	1. 名称：风机配电箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 109 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号:4-4PFAP1 3. 安装方式：明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
176	0304040175184	风机配电箱	1. 名称:风机配电箱 2. 型号:4-5PFAP1 3. 安装方式：明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
177	0304040175185	风机配电箱	1. 名称:风机配电箱 2. 型号:4-6PFAP1 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
178	0304040175186	风机隔离开关箱	1. 名称:风机隔离开关箱 2. 型号:4-1PFAP1-1a 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他: 满足设计规范、技术	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 111 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
179	0304040175187	风机隔离开关箱	1. 名称: 风机隔离开关箱 2. 型号: 4-3PFAP1-1a 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
180	0304040175188	风机隔离开关箱	1. 名称: 风机隔离开关箱 2. 型号: 4-4PFAP1-1a 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
181	0304040175189	风机隔离开关箱	1. 名称: 风机隔离开关箱 2. 型号: 4-5PFAP1-1a 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
182	0304040175190	风机隔离开关箱	1. 名称: 风机隔离开关箱 2. 型号: 4-6PFAP1-1a 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 113 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
183	0304040175191	风机按钮	1. 名称: 风机按钮 2. 安装方式: 现场控制面板采用86底盒 底边距地1.5米安装 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	12.000					
184	0304040165192	T接箱	1. 名称:T接箱 2. 规格:T接端子排载流量:40A 3. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
185	0304080015193	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZAN-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-4x25 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	26.020					
186	0304080015194	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-5x16 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖	m	132.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 115 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
187	0304080015195	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZAN-YJY-B1 (t1, d1) -0.6/1kV-4x16 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆	m	26.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
188	0304080015196	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZAN-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-3x16 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术	m	26.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 117 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
189	0304080015197	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)- 5x2.5 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑, 电缆整 齐布置, 防火封堵严实, 设置标 识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	36.090					
190	0304110045200	电源线	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 电源线 3. 型号: WDZC-BYJ-B1 (t1, d1)-	m	382.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
191	0304110045201	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZC-BYJ-B1 (t1, d1)- 2. 5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	380.900					
192	0304110045202	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)- 1. 5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术	m	27.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 119 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
193	0304110015203	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:70 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所 有附件; 接地（含跨接线）, 按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	35.330					
194	0304110015204	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:32	m	23.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
195	0304110015205	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	304.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
196	0304110015206	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板	m	11.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 122 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
197	0304080065207	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:1~4芯≤16 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kv)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
198	0304080065208	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:1~4芯≤35 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kv)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		防雷工程								
199	0304090055209	接闪带	1. 名称:暗装接闪带 2. 材质: 12热镀锌圆钢 3. 安装形式:暗敷 4. 避雷网的接地跨接, 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	964.400					
200	0304090055210	接闪带	1. 名称:明装接闪带 2. 材质: 12热镀锌圆钢 3. 安装形式:明装 4. 避雷网的接地跨接, 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	357.900					
201	0304090045211	水平均压环(闭合环路)	1. 名称:水平均压环(闭合环路)	m	522.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质:沿结构外圈梁利用截面不小于Φ12两根结构主筋、箍筋采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊(优先采用, 结构工艺不允许时除外) 通长连接, 并与本楼层结构钢筋和所有专用引下线可靠电气连接。 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
202	0304090025212	接地干线	1. 名称:接地干线 2. 材质:40x4热镀锌扁钢 3. 安装部位:沿设备房一周离地300mm高敷设, 接地干线过门处找平层下敷设 4. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 5. 其他: 满足设计规范、技术	m	507.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
203	0304110045213	设备与接地干线间连接	1. 名称:设备与接地干线间连接 2. 型号:BV25 3. 配线部位: 综合考虑 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	7.430					
204	0304090035214	电气接地干线引上	1. 名称:电气接地干线引上 2. 材质:利用柱内对角的两根主筋(与接地网焊接连通) 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	166.200					
205	0304090035215	引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:利用金属立柱或建筑物柱/墙内两结构主筋(对角的2根不小于Φ16或4根不小Φ12的主筋)从下到上将桩钢筋笼、接地网与防雷系统焊接。	m	689.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 126 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
206	0304090025216	均压环引出线	1. 名称:均压环引出线 2. 材质： 12热镀锌圆钢 3. 接地跨接，综合考虑 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	12.900					
207	0304090065217	接闪短针	1. 名称:接闪短针 2. 材质： 20热镀锌圆钢 3. 安装形式、高度:有效长度为500mm 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	根	17.000					
208	0304090015218	各类接地端子	1. 名称:各类接地端子 2. 安装方式:从楼板钢筋引出，	套	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 127 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			变电所内在相应楼层离结构楼板 1100mm处引出(配电房内设 800mm电缆沟);发电机房内在相 应楼层离结构板700mm处引出(发电机房建筑完成面抬高400mm);QDJ表示强电电井接地端子; RDJ表示弱电电井接地端子;DT 表示为电梯电气接地端子(每个 电梯机房、电梯井道最底端以及 顶层离地板300mm处引出电梯接 地端子);其他无标注的,从相应 楼层附近柱面或墙面离地板 300mm处引出 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
209	0304090015219	测试端子	1. 名称:测试端子 2. 安装方式:首层离地板500mm	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 128 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处引出 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
210	0304090085220	总等电位联结端子箱	1. 名称：总等电位联结端子箱 2. 材质：总等电位做法参见“国标图集《等电位联结安装》02D501-2 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	4.000					
211	0304140115221	防雷接地系统调试	1. 名称：防雷接地系统调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	系统	1.000					
		分部小计								
		智能化工程								
212	0310020035222	智能化预埋套管	1. 名称、类型：智能化预埋套管 2. 桥架穿墙或楼板套管，规格	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 129 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		给排水工程								
		给水工程								
213	0310010075228	衬塑钢管	1. 名称:给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他: 满足设计规范、技术	m	191.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 130 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
214	0310010075229	衬塑钢管	1. 名称:给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	73.760					
215	0310010075230	衬塑钢管	1. 名称:给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒	m	16.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 131 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
216	0310010075231	塑料给水管	1. 名称：塑料给水管 2. 材质、规格：PPR20 3. 连接形式：热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒 5. 含各种管卡、管件、刨沟、压槽、标示标线等相关费用 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	426.970					
217	0310020015232	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢	kg	492.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 132 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 刷漆: 调和漆两道, 防锈漆两 道 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
218	0312010015233	管道刷油	1. 名称: 管道刷漆 2. 刷漆: 调和漆两道, 红丹防锈 漆两道 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m ²	43.190					
219	0310030015234	自动排气阀	1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 全铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	3.000					
220	0310030135235	远传水表	1. 名称: 远传水表 2. 型号、规格: DN150	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式: 法兰连接 4. 含检测费 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
221	0310030135236	远传水表	1. 名称: 远传水表 2. 型号、规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含检测费 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
222	0310030135237	远传水表	1. 名称: 远传水表 2. 型号、规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含检测费 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
223	0310030125238	倒流防止器（带Y型过滤	1. 名称: 倒流防止器组	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 134 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN150 4. 连接形式:含两个不锈钢闸阀、一个不锈钢倒流防止器、一个Y型过滤器 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
224	0310030125239	倒流防止器（不带Y型过滤器）	1. 名称:倒流防止器组 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:含两个不锈钢闸阀、一个不锈钢倒流防止器 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	组	5.000					
225	0310030065240	减压阀组	1. 名称:减压阀组 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN65	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 135 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式: 含两个不锈钢闸阀 、一个不锈钢减压阀 5. 其他: 满足设计规范、技术标准 、相关图集等							
226	0310030035241	不锈钢闸阀	1. 类型: 不锈钢闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准 、相关图集等	个	2.000					
227	0310030035242	不锈钢闸阀	1. 类型: 不锈钢闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准 、相关图集等	个	4.000					
228	0310030035243	不锈钢闸阀	1. 类型: 不锈钢闸阀	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 136 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
229	0310030035244	不锈钢截止阀	1. 类型:不锈钢截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
230	0310030035245	预留龙头	1. 类型:预留龙头 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 137 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
231	0405020075246	盲板封堵	1. 名称:盲板封堵 2. 规格:DN100 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
232	0310020035247	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
233	0310020035248	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 138 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
234	0310020035249	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
235	0312080025250	防结露或防结冻保温(冷)措施	1. 绝热材料品种:带不燃铝箔面 橡塑复合隔热管材(板材) 2. 绝热厚度:25mm 3. 管道外径:DN150以内 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m³	1.870					
		分部小计								
		排水工程								
		室内排水、通气								
236	0310010065251	排水管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN150	m	545.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 139 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞, 排水管底部设置护口 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
237	0310010065252	排水管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN100 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞, 排水管底部设置护口 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他: 满足设计规范、技术	m	966.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
238	0310010065253	排水管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN75 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞, 排水管底部设置护口 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	225.070					
239	0310010065254	排水管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN50 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞,	m	111.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			排水管底部设置护口 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
240	0310040145255	大流量地漏	1. 名称:大流量地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN150 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	10.000					
241	0310040145256	侧排地漏	1. 名称:侧排地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN150 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
242	0310040145257	防返溢地漏	1. 名称:防返溢地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN100	个	72.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】

标段：/

第 142 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
243	0310040145258	防返溢地漏	1. 名称:防返溢地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN75 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	37.000					
244	0310040145259	防返溢地漏	1. 名称:防返溢地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
245	0310040145260	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 材质:铜制品, 盖为不锈钢质 3. 型号、规格:DN100 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 143 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
246	0310040145261	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 材质:铜制品, 盖为不锈钢质 3. 型号、规格:DN75 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
247	0310040145262	通气帽	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN150 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
248	0310040145263	通气帽	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN100 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
249	0310020035264	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN150	个	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】

标段：/

第 144 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
250	0310020035265	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	20.000					
251	0310020035266	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN75 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 145 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
252	0310020035267	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN50 4. 填料材质：套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	36.000					
253	0310020035268	刚性防水套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN150 3. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	20.000					
254	0310020035269	刚性防水套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN100 3. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	12.000					
255	0310020035270	刚性防水套管	1. 名称、类型：刚性防水套管	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 146 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格:DN75 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
256	0310020035272	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN150 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	41.000					
257	0310020035273	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	20.000					
		分部小计								
		压力排水								
258	0301090115274	潜水排污泵	1. 名称:潜水排污泵 2. 规格:单泵参数:Q=20m³/h;H=10m;N=3.0Kw	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 减振装置形式、数量:含设备 减震配套 4. 灌浆配合比: 满足设计要求 5. 含液位仪、防水电缆等符合设计、规范及招标要求 6. 包含电机检查接线及调试, 支架、电机外壳分别接地, 标识清晰 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
259	0301090115275	潜水排污泵	1. 名称:潜水排污泵 2. 规格:单泵参数:Q=40m³/h;H=10m;N=4. 0Kw 3. 减振装置形式、数量:含设备 减震配套 4. 灌浆配合比: 满足设计要求 5. 含液位仪、防水电缆等符合	台	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 148 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计、规范及招标要求 6. 包含电机检查接线及调试，支架、电机外壳分别接地，标识清晰 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
260	0310010075276	内衬塑PE钢管	1. 名称:内衬塑PE钢管 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	34.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 149 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
261	0310010075278	高强度聚丙烯PPHM双壁 波纹管	1. 名称:高强度聚丙烯PPHM双壁 波纹管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	23.000					
262	0310010075279	球墨铸铁管	1. 名称:球墨铸铁排水管 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:承插式胶圈接口 4. 刷油: 管道外壁涂二遍石油沥 青漆, 内壁衬水泥砂浆防腐	m	36.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 150 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求： 冲洗 6. 各种管件综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞、开槽及恢复 8. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
263	0310010075280	内衬塑PE钢管	1. 名称：内衬塑PE钢管 2. 材质、规格：DN65 3. 连接形式：卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求： 冲洗 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	56.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
264	0310030035281	弹性座封铸铁闸阀	1. 类型:弹性座封铸铁闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
265	0310030035282	弹性座封铸铁闸阀	1. 类型:弹性座封铸铁闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
266	0310030035283	污水专用球形止回阀	1. 类型:污水专用球形止回阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN65	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 152 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
267	0310030035284	污水专用球形止回阀	1. 类型: 污水专用球形止回阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
268	0310030035285	可曲挠橡胶接头	1. 类型: 可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含安装配套附件 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
269	0310030035286	可曲挠橡胶接头	1. 类型: 可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级: DN100	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 153 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式: 法兰连接 4. 含安装配套附件 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
270	0310030035287	压力表	1. 名称: 压力表 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
271	0310040145288	大流量地漏	1. 名称: 大流量地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: DN150 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	11.000					
272	0310040145289	密闭地漏	1. 名称: 密闭地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: DN100 4. 其他: 满足设计规范、技术	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
273	0310020035290	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN65 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
274	0310020035291	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
275	0310020035292	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
		分部小计								
		分部小计								
		雨水工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
276	0310010065293	雨水管	1. 安装部位:雨水管 2. 材质、规格:UPVC-DN150 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	266.220					
277	0310010075294	屋面雨水管	1. 安装部位:屋面雨水管 2. 材质、规格:HDPE-DN75 3. 连接形式:电熔连接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞，排水出水口设置预制混凝土接水簸箕	m	21.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 156 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
278	0310040145295	侧排雨水斗	1. 名称:侧排雨水斗 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:DN75 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
279	0310040145296	87雨水斗	1. 名称:87雨水斗 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:DN150 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
280	0310020035297	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他：满足设计规范、技术	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 157 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
281	0310020035298	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN150 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	40.000					
		分部小计								
		分部小计								
		消防工程								
		消防水工程								
		喷淋工程								
282	0309010015299	水喷淋钢管	1. 安装部位：水喷淋钢管 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 各类管件综合考虑	m	2077.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
283	0309010015300	水喷淋钢管	1. 安装部位：水喷淋钢管 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1718.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
284	0309010015301	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	615.980					
285	0309010015302	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合	m	510.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 160 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
286	0309010015303	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	283.450					
287	0309010015304	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管	m	336.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 161 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考 虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
288	0309010015305	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞及恢复	m	247.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 162 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
289	0309010015306	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	574.360					
290	0309010015307	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管	m	170.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
291	0310010065308	喷淋排水管	1. 安装部位:喷淋排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN100 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他: 满足设计规范、技术	m	26.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 164 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
292	0310010065309	喷淋排水管	1. 安装部位:喷淋排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN75 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	21.900					
293	0310010065310	喷淋排水管	1. 安装部位:喷淋排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN50 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求	m	79.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
294	0309010035311	K80闭式洒水喷头(上喷)	1. 名称:喷淋头 2. 材质、型号、规格:K80闭式洒水喷头(上喷) 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1232.000					
295	0309010035312	K80闭式洒水喷头(上下喷)	1. 名称:喷淋头 2. 材质、型号、规格:K80闭式洒水喷头(上下喷) 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	168.000					
296	0309010035313	非仓库型特殊应用喷头	1. 名称:喷淋头 2. 材质、型号、规格:非仓库型特殊应用喷头 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	295.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】

标段：/

第 166 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
297	0310020015314	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两道 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	2415.220					
298	0312010015315	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道, 红丹防锈漆两道 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ²	1289.220					
299	0309010045316	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN200 3. 含湿式报警阀及信号蝶阀以及设计要求所需的全部配套附件 4. 其他: 满足设计规范、技术	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
300	0309010045317	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 含湿式报警阀及信号蝶阀以及设计要求所需的全部配套附件 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	组	2.000					
301	0310030035318	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含安装配套附件 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
302	0310030035319	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含安装配套附件 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
303	0310030035320	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含安装配套附件 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
304	0310030035321	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含安装配套附件	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
305	0309010065322	水流指示器	1. 名称：水流指示器 2. 规格、型号：DN200 3. 连接形式：沟槽法兰连接 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
306	0309010065323	水流指示器	1. 名称：水流指示器 2. 规格、型号：DN150 3. 连接形式：沟槽法兰连接 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
307	0309010065324	水流指示器	1. 名称：水流指示器 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：沟槽法兰连接 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
308	0309010065325	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN80 2. 连接形式:沟槽法兰连接 3. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
309	0309010075326	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 规格、型号:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
310	0309010075327	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
311	0309010075328	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 规格、型号:DN100	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
312	0309010075329	减压孔板	1. 名称: 减压孔板 2. 规格、型号: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
313	0309010085330	末端试水装置	1. 名称: 末端试水装置 2. 规格: DN25 3. 组装形式: 含球阀、压力表、试水接头、排水漏斗 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	组	3.000					
314	0309010085331	末端试水阀	1. 名称: 末端试水阀 2. 规格: DN25 3. 组装形式: 含球阀、压力表、	组	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 172 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			排水漏斗 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
315	0310030015332	泄压阀	1. 类型：泄压阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
316	0310030015333	自动排气阀	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
317	0310020035334	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 173 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:DN200 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
318	0310020035335	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	10.000					
319	0310020035336	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 174 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
320	0310020035337	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN75 4. 填料材质：套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	13.000					
321	0310020035338	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN50 4. 填料材质：套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
322	0310020035339	刚性防水套管	1. 名称、类型：刚性防水套管	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 175 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格:DN200 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
323	0309050025340	自动喷淋水灭火系统调试	1. 系统形式:自动喷淋水灭火调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	7.000					
		分部小计								
		消火栓工程								
324	0309010015341	消火栓管道	1. 安装部位:消火栓管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合	m	534.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
325	0309010015342	消火栓管道	1. 安装部位:消火栓管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	335.440					
326	0309010015343	消火栓管道	1. 安装部位:消火栓管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150	m	355.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 177 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
327	0310020015344	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两道 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	449.880					
328	0312010015345	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道, 红丹防锈漆两道	m²	427.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
329	0310030015346	自动排气阀	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
330	0309010105347	室内消火栓	1. 名称：室内消火栓 2. 安装方式：嵌墙型及壁挂型 3. 型号、规格：1800高x700长x240宽 4. 附件材质、规格：箱内设有DN65mm消火栓（或SNJ65减压稳压消火栓）一个，衬胶水龙带一条，长25米，DN65mm，喷嘴口径DN19mm 水枪一支，消防转盘一	套	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			套(DN25mm、软管卷盘胶管长30m、DN6mm小水枪一支) 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
331	0309010105348	减压稳压型室内消火栓	1. 名称:减压稳压型室内消火栓 2. 安装方式:嵌墙型及壁挂型 3. 型号、规格:1800高x700长x240宽 4. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一个,衬胶水龙带一条,长25米,DN65mm,喷嘴口径DN19mm 水枪一支,消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长30m、DN6mm小水枪一支) 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
332	0309010105349	室内消火栓（兼试验）	1. 名称:减压稳压型室内消火栓（兼试验带压力表） 2. 安装方式:嵌墙型及壁挂型 3. 型号、规格:1800高x700长x240宽 4. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一个,衬胶水龙带一条,长25米, DN65mm, 喷嘴口径DN19mm 水枪一支, 消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长30m、DN6mm小水枪一支) 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	1.000					
333	0309010135350	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 形式:手提式 3. 规格、型号:MF/ABC4	具	132.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
334	0310030015351	明杆闸阀	1. 类型：明杆闸阀 2. 材质：球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：沟槽连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
335	0310030015352	明杆闸阀	1. 类型：明杆闸阀 2. 材质：球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：沟槽连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	25.000					
336	0310030015353	明杆闸阀	1. 类型：明杆闸阀 2. 材质：球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级：DN150	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式:沟槽连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
337	0310020035354	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
338	0310020035355	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 183 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
339	0310020035356	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN65 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他:满足设计规范、技术标准 、相关图集等	个	24.000					
340	0310020035357	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他:满足设计规范、技术标准 、相关图集等	个	2.000					
341	0309050025358	消火栓灭火系统调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统调试 2. 其他:满足设计规范、技术标准 、相关图集等	点	67.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】

标段：/

第 184 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		消防水炮工程								
342	0309010015359	消防水泡管（超高）	1. 安装部位:消防水泡管（超高） 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	11.080					
343	0309010015360	消防水泡管（超高）	1. 安装部位:消防水泡管（超高） 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100	m	44.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 185 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
344	0309010015361	消防水泡管（超高）	1. 安装部位:消防水泡管（超高） 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合	m	213.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
345	0310010065362	水泡排水管	1. 安装部位:水泡排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN100 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	13.540					
346	0310020015363	管道支架（超高）	1. 名称:管道支架（超高） 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他：满足设计规范、技术	kg	143.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 187 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
347	0312010015364	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道,红丹防锈漆两道 3. 其他:满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	152.930					
348	0310030035365	信号阀（超高）	1. 类型:信号阀（超高） 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含安装配套附件 6. 其他:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
349	0310030035366	信号阀（超高）	1. 类型:信号阀（超高） 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 188 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含安装配套附件 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
350	0309010065367	水流指示器（超高）	1. 名称:水流指示器（超高） 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
351	0309010145368	大空间消防水炮（超高）	1. 水炮类型:大空间消防水炮（超高） 2. 压力等级:Q=30L/s, 额定压力0.80MPa 3. 保护半径:30m 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	2.000					
352	0309010085369	模拟末端试水装置（超高）	1. 名称:模拟末端试水装置（超高）	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 189 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:DN50 3. 组装形式:含手动试水阀、自动控制阀、探测部件、安装底座、压力表、试水接头、排水漏斗 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
353	0310030015370	自动排气阀（超高）	1. 类型:自动排气阀（超高） 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
354	0310030015371	电动闸阀(超高)	1. 类型:电动闸阀(超高) 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含安装配套附件 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
355	0310020035372	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN200 4. 填料材质：套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
356	0310020035373	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 191 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
357	0310020035374	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
358	0309050025375	消防水炮控制装置调试	1. 系统形式:消防水炮控制装置调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	2.000					
		分部小计								
		气体灭火工程								
359	0309030095376	预制(柜式)七氟丙烷气体灭火装置	1. 类型:预制(柜式)七氟丙烷气体灭火装置 2. 型号、规格:GQQ120/2.5(充装量94kg) 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
360	0309030095377	预制(柜式)七氟丙烷气体灭火装置	1. 类型: 预制(柜式)七氟丙烷气体灭火装置 2. 型号、规格: GQQ120/2.5(充装量69kg) 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	4.000					
361	0309030095378	预制(柜式)七氟丙烷气体灭火装置	1. 类型: 预制(柜式)七氟丙烷气体灭火装置 2. 型号、规格: GQQ90/2.5(充装量72kg) 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	1.000					
362	0309030095379	预制(柜式)七氟丙烷气体灭火装置	1. 类型: 预制(柜式)七氟丙烷气体灭火装置 2. 型号、规格: GQQ90/2.5(充装量48kg) 3. 其他: 满足设计规范、技术	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
363	0309020065380	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称:悬挂式超细干粉灭火装置 2. 型号、规格:FZX-ACT2/1.2 3. 连接形式:内爆螺栓或内爆螺栓+调节丝杆固定 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
364	0309020065381	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称:悬挂式超细干粉灭火装置 2. 型号、规格:FZX-ACT3/1.2 3. 连接形式:内爆螺栓或内爆螺栓+调节丝杆固定 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	10.000					
365	0309020065382	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称:悬挂式超细干粉灭火装置	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 194 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格:FZX-ACT4/1.2 3. 连接形式:内爆螺栓或内爆螺 栓+调节丝杆固定 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
366	0309020065383	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称:悬挂式超细干粉灭火装 置 2. 型号、规格:FZX-ACT5/1.2 3. 连接形式:内爆螺栓或内爆螺 栓+调节丝杆固定 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	3.000					
367	0309020065384	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称:悬挂式超细干粉灭火装 置 2. 型号、规格:FZX-ACT8/1.2 3. 连接形式:内爆螺栓或内爆螺 栓+调节丝杆固定	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 195 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
368	0309020055385	机械泄压口	1. 名称:机械泄压口 2. 型号、规格:450×450 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	22.000					
369	0309020055386	机械泄压口	1. 名称:机械泄压口 2. 型号、规格:850×450 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
370	0309050045387	气体灭火系统装置调试	1. 名称:气体灭火系统装置调试 2. 规格:155L以下 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	12.000					
371	0309050045388	气体灭火系统装置调试	1. 名称:气体灭火系统装置调试 2. 规格:90L以下	点	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		分部小计								
		消防电工程								
		火灾自动报警系统								
372	0309040015389	消防模块接线箱	1. 名称:消防模块接线箱 2. 安装方式:壁装, 装高离地面1.3m 3. 开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	17.000					
373	0309040015390	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 安装方式:壁装, 装高离地面1.3m	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
374	0309040015391	区域显示器(火灾显示盘)	1. 名称:区域显示器(火灾显示盘) 2. 安装方式:壁装,装高离地面1.3m 3. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
375	0309040015392	点型感烟火灾探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	772.000					
376	0309040015393	点型感温火灾探测器	1. 名称:点型感温火灾探测器	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装方式:吸顶安装 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
377	0309040015394	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:消火栓箱内安装 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	58.000					
378	0309040015395	手动火灾报警按钮(带地址码)	1. 名称:手动火灾报警按钮(带地址码) 2. 安装方式:壁装, 装高离地面1.3m 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试	个	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 199 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
379	0309040015396	火灾声光报警器(带地址码)	1. 名称:火灾声光报警器(带地址码) 2. 安装方式:壁装,装高离地面2.3m 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	53.000					
380	0309040015397	消防电话插孔	1. 名称:消防电话插孔 2. 安装方式:设于消火栓按钮上或壁装1.3m 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 200 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
381	0309040015398	线性光束感烟火灾探测器	1. 名称:线性光束感烟火灾探测器 2. 安装方式:壁装（发射端-接收端） 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	对	4.000					
382	0309040015399	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 安装方式:装设于模块接线箱内 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	31.000					
383	0309040015400	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 安装方式:装设于模块接线箱	个	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
384	0309040015401	输入输出模块(带一个地址点)	1. 名称:输入输出模块(带一个地址点) 2. 安装方式:装设于模块接线箱内 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	46.000					
385	0309040015402	总线短路隔离器	1. 名称:总线短路隔离器 2. 安装方式:装设于模块接线箱/模块箱内 3. 设备安装, 校接线, 探测器调	个	66.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 202 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
386	0309040015403	消防电话分机(带地址码)	1. 名称:消防电话分机(带地址码) 2. 安装方式:壁装,装高离地面1.3mm 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	19.000					
387	0309040015404	消防电话接口	1. 名称:消防电话接口 2. 安装方式:分区内安装 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
388	0304110045405	电源线主干线	1. 名称:电源线主干线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)-6 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	106.510					
389	0304110045406	电源线主支线	1. 名称:电源线主支线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)-2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	6296.100					
390	0304110045407	电动排烟阀直接打开按钮控制线	1. 名称:电动排烟阀直接打开按钮控制线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)-	m	177.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 204 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
391	0304110045408	消防配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 2x1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	8423.330					
392	0304110045409	消防电话线	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1 (t1, d1) -2x1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术	m	1483.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
393	0304110045410	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:消防控制线 3. 型号:WDZAN-KYJY-B1 (t1, d1)-4x1.5 4. 敷设方式:穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 5. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 6. 其他:满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	331.890					
394	0304110015411	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	8375.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 206 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
395	0304110015412	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、	m	1027.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 207 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所有附件：接地（含跨接线）， 按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
396	0304110025413	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR200x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等	m	365.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 208 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
397	0304110025414	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR100x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	210.330					
398	0304130015415	线槽支架	1. 名称:线槽支架	kg	84.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:综合考虑 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两 道 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
399	0309050035416	自动报警调试	1. 名称:自动报警调试 2. 点数:1000以下 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	系统	1.000					
400	0309050035417	电动防火阀系统调试	1. 名称:电动防火阀系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	点	8.000					
401	0309050035418	消防风机联动调试	1. 名称:消防风机联动调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	点	4.000					
402	0309050035419	电话插孔系统调试	1. 名称:电话插孔系统调试	点	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 210 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
403	0309050035420	通信分机系统调试	1. 名称:通信分机系统调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	部	16.000					
		分部小计								
		消防电源监控系统								
404	0309040015421	消防电源监控监控模块	1. 名称:消防电源监控监控模块 2. 安装方式:配电箱内 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
405	0304110045422	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ (F) B1(t1,	m	533.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			d1)B1(t1, d1)-2.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
406	0304110045423	信号线	1. 名称:信号线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1(t1, d1)-2x1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	533.030					
407	0304110015424	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	308.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
408	0304110015425	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	308.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 213 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		防火门监控系统								
409	0309040015426	常闭防火门监控器(双门)	1. 名称:常闭防火门监控器(双门) 2. 安装方式:门上方壁装, 需配两个门磁开关 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	25. 000					
410	0304110045427	防火门通讯线	1. 名称:防火门通讯线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1 (t1, d1)-2x1. 5	m	454. 300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 214 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
411	0304110045428	门磁信号线	1. 名称:门磁信号线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJY-B1(t1,d1)-2x0.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	220.670					
412	0304110015429	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	200.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
413	0304110015430	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板	m	321.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 216 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
414	0309050035431	防火门系统调试	1. 名称:防火门系统调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	25.000					
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
415	0309040015432	消防切非模块	1. 名称:消防切非模块 2. 安装方式:配电箱内 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	22.000					
416	0309040015433	电气火灾监控探测器	1. 名称:电气火灾监控探测器 2. 安装方式:配电箱内 3. 设备安装,校接线,探测器调	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 217 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
417	0304110045434	电气火灾监控信号线	1. 名称:电气火灾监控信号线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1(t1,d1)-2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	612.170					
418	0304110015435	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	387.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 218 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
419	0309050035436	切非模块调试	1. 名称:切非模块调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	22.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
420	0309040075437	嵌入式扬声器(3W)	1. 名称:嵌入式扬声器 2. 功率:3W 3. 安装方式: 吊顶嵌装 4. 设备安装, 校接线, 调试 5. 其它：满足设计规范、技术	个	65.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
421	0309040075438	嵌入式扬声器(6W)	1. 名称:嵌入式扬声器 2. 功率:6W 3. 安装方式:吊顶嵌装 4. 设备安装,校接线,调试 5. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	12.000					
422	0309040075439	壁挂式扬声器(3W)	1. 名称:壁挂式扬声器 2. 功率:3W 3. 安装方式:墙壁安装,装高2.8m 4. 设备安装,校接线,调试 5. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	16.000					
423	0309040075440	壁挂式扬声器(6W)	1. 名称:壁挂式扬声器 2. 功率:6W 3. 安装方式:墙壁安装,装高	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 220 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 8m 4. 设备安装, 校接线, 调试 5. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
424	0304110045441	广播信号线	1. 名称:广播信号线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1538.390					
425	0304110015442	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	1268.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 221 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
426	0304110025443	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR100x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过	m	26.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
427	0304110025444	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR50x50 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术	m	201.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 223 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
428	0304130015445	线槽支架	1. 名称:线槽支架 2. 材质:综合考虑 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两 道 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	kg	186.660					
429	0309050035446	消防广播系统调试	1. 名称:消防广播系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	点	96.000					
		分部小计								
		气体灭火控制系统								
430	0309040015447	消防模块接线箱（含输 入输出模块）	1. 名称:消防模块接线箱（含输 入输出模块） 2. 安装方式:壁装,装高离地面 1.3m	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 224 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
431	0309040015448	气体灭火控制器	1. 名称: 气体灭火控制器 2. 安装方式: 壁装, 装高离地面 1.5m 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
432	0309040015449	非编码型感烟探测器	1. 名称: 非编码型感烟探测器 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 225 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
433	0309040015450	非编码型感温探测器	1. 名称:非编码型感温探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	19.000					
434	0309040015451	气体灭火警铃	1. 名称:气体灭火警铃 2. 安装方式:壁装,底边距地2.5m 3. 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
435	0309040015452	气体灭火声光报警器	1. 名称:气体灭火声光报警器 2. 安装方式:壁装,门顶上0.2m 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 226 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
436	0309040015453	气体灭火放气指示灯	1. 名称:气体灭火放气指示灯 2. 安装方式:壁装, 门顶上0.2m 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
437	0309040015454	手自动转换开关(带紧急启停功能)	1. 名称:手自动转换开关(带紧急启停功能) 2. 安装方式:壁装, 中心距地1.5m 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
438	0309040015455	中间继电器	1. 名称:中间继电器 2. 安装方式:紧靠防火阀安装 3. 设备安装, 校接线, 探测器调	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
439	0309040015456	手动/自动状态显示装置	1. 名称:手动/自动状态显示装置 2. 安装方式:壁装, 中心距地 1. 5m 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8. 000					
440	0309040015457	防火阀电动按钮	1. 名称:防火阀电动按钮 2. 安装方式:壁装, 中心距地 1. 3m 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术	个	4. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
441	0304110045458	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	825.610					
442	0304110045459	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ (F) B1(t1, d1)B1(t1, d1)-2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1204.130					
443	0304110045460	消防配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:消防线	m	1208.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 229 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
444	0304110045461	电动阀控制线	1. 名称:电动阀控制线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 4x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	34.130					
445	0304110045462	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:消防控制线 3. 型号:WDZCN-KYJY-B1 (t1, d1) -7x1.5 4. 敷设方式: 穿管、桥架、竖	m	26.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井、地沟敷设等综合考虑 5. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
446	0304110015463	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	1212.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 231 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
447	0304110015464	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	57.760					
448	0309050035465	气体灭火控制系统调试	1. 名称:自动报警调试	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 232 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 点数:64点以下 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
449	0309050035466	电动防火阀系统调试	1. 名称:电动防火阀系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	4.000					
		分部小计								
		大空间水炮控制系统及图像探测报警系统								
450	0309040015467	图像型火焰探测器	1. 名称:图像型火焰探测器 2. 安装方式:支架安装 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
451	0309040015468	智能型编码单输入模块	1. 名称:智能型编码单输入模块	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 233 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装方式: 装设于模块接线箱内 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
452	0309040015469	现场手动控制盘	1. 名称: 现场手动控制盘 2. 安装方式: 暗装, 底边距地 1.5m 3. 含设备安装, 校接线, 调试, 接地等 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
453	0309040015470	信息处理器、解码器	1. 名称: 信息处理器、解码器 2. 安装方式: 弱电间内安装/天花内安装 3. 包括全套附属设备及材料	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 234 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本体安装，单体调试，接地 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
454	0309040015471	DC24V（10A,工业级）	1. 名称:DC24V（10A,工业级） 2. 安装方式:天花内安装 3. 包括全套附属设备及材料 4. 本体安装，单体调试，接地 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
455	0309040015472	光端机发射端	1. 名称:光端机发射端 2. 安装方式:弱电间内安装/天花内安装 3. 包括全套附属设备及材料 4. 本体安装，单体调试，接地 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
456	0304110045473	电源线	1. 名称:电源线	m	370.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 235 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1) -6 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
457	0304110045474	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1) -4 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	217.670					
458	0304110045475	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1) -2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术	m	373.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 236 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
459	0304110045476	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	614.820					
460	0304110045477	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZN-BYJ-B1(t1, d1)-1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	56.770					
461	0304110045478	水炮控制线	1. 名称:水炮控制线 2. 配线形式:消防线	m	25.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 237 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1 (t1, d1)-2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
462	0304110045479	控制盘通讯线	1. 名称:控制盘通讯线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 2x4 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	105.470					
463	0304110045480	水流指示器反馈线	1. 名称:水流指示器反馈线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑	m	11.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 238 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
464	0304110045481	低烟无卤阻燃耐火型视频线	1. 名称:低烟无卤阻燃耐火型视频线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-SYY-B1(t1, d1)-75-5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	25.460					
465	0304110045482	低烟无卤阻燃耐火型两芯室内单模光纤	1. 名称:低烟无卤阻燃耐火型两芯室内单模光纤 2. 配线形式:消防线 3. 型号:低烟无卤阻燃耐火型两芯室内单模光纤 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术	m	401.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
466	0304110015483	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所有附件; 接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	116.990					
467	0304110015484	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	75.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
468	0309050035485	电动防火阀系统调试	1. 名称:电动防火阀系统调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	2.000					
		分部小计								
		余压监控系统								
469	0304110045486	消防配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:消防线	m	276.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1)2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
470	0304110015487	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所 有附件; 接地 (含跨接线), 按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术	m	215.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
		暖通工程								
		消防加压风管								
471	0301080015488	加压轴流风机	1. 名称: 加压轴流风机 2. 型号: JY-RF-01 3. 规格: 风量62000m³ /h，机外余压550Pa，功率15kw 4. 安装方式: 吊装含支架及支架刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 243 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			寸综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
472	0301080015489	加压轴流风机	1. 名称:加压轴流风机 2. 型号:JY-RF-02 3. 规格:风量31000m³ /h，机外余压650Pa，功率11kw 4. 安装方式:吊装含支架及支架刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1. 000					
473	0309040015491	微压开关	1. 名称:微压开关	个	7. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 244 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装方式:前室每层设置H+ 2. 400 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
474	0304040175492	泄压阀控制箱	1. 名称:泄压阀控制箱 2. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
475	0307030015493	电动风阀为泄压用电动双位阀	1. 名称:泄压用电动双位阀 2. 规格: $\phi 320$ 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 245 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
476	0307030015494	电动风阀为泄压用电动双位阀	1. 名称:泄压用电动双位阀 2. 规格: ϕ 250 3. 设备安装, 校接线, 调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1. 000					
477	0307030015495	消防风管防火调节阀（常开）	1. 名称:消防风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:1100X500 4. 功能: 满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1. 000					
478	0307030015496	消防风管防火调节阀（常开）	1. 名称:消防风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃	个	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 246 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格:1350X800 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
479	0307030015497	消防风管防火调节阀（常开）	1. 名称:消防风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:1250X320 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
480	0307030015498	消防风管防火调节阀(常开)	1. 名称:消防风管防火调节阀（常开）	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 247 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号:70℃ 3. 规格:600X400 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
481	0307030015499	消防风管防火调节阀(常开)	1. 名称:消防风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:1500X1500 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
482	0307030015500	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 248 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:1100X500 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
483	0307030015501	高气密电动加压送风口	1. 名称:高气密电动加压送风口 2. 规格:800X(1200+250) 3. 送风量:14515m³/h 4. 含执行机构及检查接线 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
484	0307030015502	高气密电动加压送风口	1. 名称:高气密电动加压送风口 2. 规格:800X(1500+250) 3. 送风量:21773m³/h 4. 含执行机构及检查接线 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
485	0307030075503	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600X800	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】

标段：/

第 249 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
486	0307020015504	加压风管	1. 名称:加压风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格: $\phi \leq 320$ 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ²	4.280					
487	0307020015505	加压风管	1. 名称:加压风管 2. 材质:镀锌钢板	m ²	4.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 250 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 形状:圆形 4. 规格: $\phi \leq 1000$ 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装,弯头导流叶片制 作安装 9. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
488	0307020015506	加压风管	1. 名称:加压风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格: $\phi \leq 1500$ 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设	m ²	1.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
489	0307020015507	加压风管	1. 名称:加压风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶	m²	1.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 252 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
490	0307020015508	加压风管	1. 名称:加压风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1500 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ²	29.930					
491	0307020015509	加压风管（竖井内）	1. 名称:加压风管（竖井内）	m ²	206.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 253 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1500 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装,弯头导流叶片制 作安装 9. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
492	0307020015510	帆布软接	1. 名称:帆布软接 2. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m ²	2.910					
493	0307020015511	风管套管	1. 名称:风管套管(含防火封堵)	m ²	2.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 254 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质: ≥2mm钢板 3. 防火泥封堵外设置边框条 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
494	0312010035512	风管支架刷漆	1. 名称: 风管支架刷漆 2. 油漆品种: 调和漆两道, 防锈漆两道 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	170.340					
495	0312080035513	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: 采用金属风管外包覆复合铝箔岩棉板, 复合铝箔岩棉板构造 2. 绝热厚度: 50mm岩棉板(密度为60kg/m³/)+复合铝箔贴面 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m³	12.440					
496	0307020015514	风管清洗消毒	1. 名称: 风管清洗消毒	m²	248.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 255 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告） 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
497	0307020015515	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	248.870					
		分部小计								
		消防排烟风管								
498	0307030015516	风管排烟防火阀（常开）	1. 名称: 风管排烟防火阀（常开） 2. 型号: 280℃	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格: $\phi 1600$ 4. 功能: 满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
499	0307030015517	风管排烟防火阀（常开）	1. 名称: 风管排烟防火阀（常开） 2. 型号: 280℃ 3. 规格: 1900X400 4. 功能: 满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
500	0307030015518	风管排烟防火阀（常开）	1. 名称: 风管排烟防火阀（常开） 2. 型号: 280℃ 3. 规格: 1400X1800	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 257 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
501	0307030015519	风管排烟防火阀（常开）	1. 名称：风管排烟防火阀（常开） 2. 型号：280℃ 3. 规格：2200X320 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
502	0307020015520	排烟风管	1. 名称：排烟风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形 4. 规格：Φ1600	m²	32.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 258 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 板材厚度:1.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装,弯头导流叶片制 作安装 9. 其他:满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
503	0307020015521	排烟风管	1. 名称:排烟风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤2000 5. 板材厚度:1.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口	m ²	200.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
504	0307020015522	排烟风管	1. 名称:排烟风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤4000 5. 板材厚度:1.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术	m²	161.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 260 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
505	0307020015523	风管套管	1. 名称:风管套管（含防火封堵） 2. 材质:≥2mm钢板 3. 防火泥封堵外设置边框条 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ²	14.590					
506	0312010035525	风管支架刷漆	1. 名称:风管支架刷漆 2. 油漆品种:调和漆两道，防锈漆两道 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	228.050					
507	0312080035526	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:采用金属风管外包覆复合铝箔岩棉板,复合铝箔岩棉板构造 2. 绝热厚度:50mm岩棉板(密度为120kg/m ³ /)+复合铝箔贴面	m ³	19.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 261 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
508	0307020015527	风管清洗消毒	1. 名称: 风管清洗消毒 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告） 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	394.130					
509	0307020015528	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	394.130					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 262 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		排风、空调								
510	0301080015529	柜式离心风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号:PF-01-01 3. 规格:风量13000m³ /h，机外余压283Pa，功率2.2kw 4. 安装方式:吊装含支架及支架刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
511	0301080015530	柜式离心风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号:PF-1-02 3. 规格:风量3400m³ /h，机外	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 263 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			余压270Pa，功率0.75kw 4. 安装方式: 吊装含支架及支架 刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸 综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准 、相关图集等							
512	0301080015531	管道离心风机	1. 名称: 管道离心风机 2. 型号: PF-RF-1 3. 规格: 风量1200m³/h，机外余 压230Pa，功率0.185kw 4. 安装方式: 吊装含支架及支架 刷漆 5. 电机检查接线	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
513	0301080015532	管道离心风机	1. 名称:管道离心风机 2. 型号:PF-3~6-1 3. 规格:风量1700m³ /h，机外余压270Pa，功率0.4kw 4. 安装方式:吊装含支架及支架刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 265 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
514	0301080015533	管道离心风机	1. 名称:管道离心风机 2. 型号:PF-3~6-2 3. 规格:风量1400m³ /h，机外余压270Pa，功率0.2kw 4. 安装方式:吊装含支架及支架刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	4.000					
515	0304040335534	天花式排气扇	1. 名称:天花式排气扇 2. 型号:P3.0	台	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 266 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格:风量300m³ /h，功率70w 4. 安装方式:天花安装（带止回阀） 5. 含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
516	0304040335535	百叶窗式排气扇	1. 名称:百叶窗式排气扇 2. 型号:直径250(10") 3. 规格:风量750m³ /h，功率80w 4. 安装方式:壁装 5. 含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
517	0304040335536	2P壁挂式单冷空调	1. 名称:2P壁挂式单冷空调 2. 型号:2P 3. 规格:制冷量5.0kw 4. 安装方式:壁装含外机及配套支架等 5. 各类运输及吊装 6. 电机检查接线 7. 设备本体调试 8. 含温控面板、盘管试压、软接 9. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	台	1.000					
518	0304040335537	3P壁挂式单冷空调	1. 名称:3P壁挂式单冷空调 2. 型号:3P 3. 规格:制冷量7.2kw 4. 安装方式:壁装含外机及配套支架等	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 268 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 各类运输及吊装 6. 电机检查接线 7. 设备本体调试 8. 含温控面板、盘管试压、软接 9. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
519	0307030075538	单层百叶风口(带人字阀)	1. 名称:单层百叶风口(带人字阀) 2. 规格:150X100 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
520	0307030075539	单层百叶风口(带人字阀)	1. 名称:单层百叶风口(带人字阀) 2. 规格:300X100 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 269 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
521	0307030075540	单层百叶风口(带人字阀)	1. 名称:单层百叶风口(带人字 阀) 2. 规格:300X150 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
522	0307030075541	单层百叶风口(带人字阀)	1. 名称:单层百叶风口(带人字 阀) 2. 规格:300X200 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	20.000					
523	0307030075542	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200X200 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
524	0307030075543	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600X600	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
525	0307030075544	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:400X400 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2. 000					
526	0307030075545	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:600X400 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2. 000					
527	0307030075546	竖向风口	1. 名称:竖向风口 2. 规格:300X200 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4. 000					
528	0307030015547	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:320X320	个	4. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
529	0307030015548	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:320X250 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4. 000					
530	0307030015549	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:200X120 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4. 000					
531	0307030015550	风管防火调节阀（常开）	1. 名称:风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:200X120 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术	个	5. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】

标段：/

第 272 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
532	0307030015551	风管防火调节阀（常开）	1. 名称:风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:200X200 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
533	0307030015552	风管防火调节阀（常开）	1. 名称:风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:320X320 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
534	0307030015553	风管防火调节阀（常开）	1. 名称:风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:320X250 4. 功能: 满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
535	0307030015554	风管防火调节阀（常开）	1. 名称:风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:400X200 4. 功能: 满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
536	0307030015555	风管防火调节阀（常开）	1. 名称:风管防火调节阀（常开）	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号:70℃ 3. 规格:500X320 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
537	0307020015556	废气管	1. 名称:废气管 2. 材质:镀锌钢管 3. 形状:圆形 4. 规格: φ 500 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶	m ²	37.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 275 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
538	0307020015557	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ²	1.930					
539	0307020015558	通风管道	1. 名称:通风管道	m ²	124.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 276 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤450 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装,弯头导流叶片制 作安装 9. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
540	0307020015559	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤630 5. 板材厚度:0.6mm	m ²	7.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 277 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装, 弯头导流叶片制 作安装 9. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
541	0307020015560	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量	m ²	10.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			测定孔制作安装，弯头导流叶片 制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
542	0307020015561	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1500 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装，弯头导流叶片制 作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m ²	20.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 279 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
543	0310010015562	冷凝水管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 材质:内涂塑镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	16.890					
544	0310010015563	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格: $\phi 6.35$ 4. 包含压力试验 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	2.080					
545	0310010015564	铜管	1. 安装部位:冷媒管	m	21.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 280 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:铜管 3. 规格: $\phi 9.52$ 4. 包含压力试验 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
546	0310010015565	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格: $\phi 12.7$ 4. 包含压力试验 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	2.080					
547	0310010015566	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格: $\phi 15.88$ 4. 包含压力试验 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	21.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 281 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
548	0310010065567	排水管	1. 安装部位: 排水管 2. 材质、规格: UPVC-DN50 3. 连接形式: 溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	6.930					
549	0310010065568	排水管	1. 安装部位: 排水管 2. 材质、规格: UPVC-DN25 3. 连接形式: 溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他: 满足设计规范、技术	m	20.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】

标段：/

第 282 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
550	0312010035569	风管支架刷漆	1. 名称:风管支架刷漆 2. 油漆品种:调和漆两道, 防锈漆两道 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	278.140					
551	0312080035570	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉板+防火板(3h) 40mm 2. 绝热厚度:40mm 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ³	8.250					
552	0312080025571	管道绝热	1. 绝热材料品种:带不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材) 2. 绝热厚度:25mm 3. 管道外径:DN125以内 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ³	0.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 283 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
553	0310020015572	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两 道 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	kg	14.870					
554	0307020015573	帆布软接	1. 名称:帆布软接 2. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m²	15.260					
555	0310020035574	空调刚性防水套管	1. 名称、类型:空调刚性防水套 管 2. 规格:DN80 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	17.000					
556	0307020015575	风管清洗消毒	1. 名称:风管清洗消毒 2. 本项费用的计取, 须应符合并 同时具备下列条件: (1. 有	m²	164.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 284 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关竣工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案； 3. 有实施后经有关部门验收资料 ； 4. 有及时对应的实施记录及实 施报告） 3. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求							
557	0307020015576	风管漏风试验	1. 名称:风管漏风试验 2. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m²	164.980					
		分部小计								
		分部小计								
		电梯设备								
558	0301070015577	4-DT1货梯	1. 名称:4-DT1货梯 2. 层数:1~屋面 3. 站数:6站	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 285 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 轿厢尺寸:2255x2570x2500 （宽x深x高） 5. 规格:速度1m/s，提升高度 26.5m，载重3000KG 6. 有机房含电气安装、电梯本体 、调试、随行电缆、五方对讲装 置、电梯控制柜、轿厢空调、安 全钳等完成电梯安装的所有工作 内容。包含二装后的调试 7. 电梯安装时采用减震螺栓防震 减噪措施，应在曳引机底盘下和 承重梁之间、电梯导轨和电梯井 壁之间设置减振装置 8. 无障碍电梯应按照《无障碍设 计规范》GB50763-2012的相关 要求配置 9. 消防电梯应按照《建筑设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火规范》GB50016-2014的相关要求配置 10. 其他（包含但不限于）：主机和轿厢空调、标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等 11. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
559	0301070015578	4-DT2客梯	1. 名称:4-DT2客梯 2. 层数:1~屋面 3. 站数:5站 4. 轿厢尺寸:2000x1700x2500（	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 287 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			宽x深x高) 5. 规格:速度1m/s，提升高度22m，载重1600KG 6. 无机房含电气安装、电梯本体、调试、随行电缆、五方对讲装置、电梯控制柜、轿厢空调、安全钳等完成电梯安装的所有工作内容。包含二装后的调试 7. 电梯安装时采用减震螺栓防震减噪措施，应在曳引机底盘下和承重梁之间、电梯导轨和电梯井壁之间设置减振装置 8. 无障碍电梯应按照《无障碍设计规范》GB50763-2012的相关要求配置 9. 消防电梯应按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014的相							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 288 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关要求配置 10. 其他（包含但不限于）：主机和轿厢空调、标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等 11. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		抗震支架								
		暖通								
560	0313010185579	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格:TXF-800-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
561	0313010185580	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:TFJ-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		强电								
562	0313010185581	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	16.000					
563	0313010185582	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-300-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 291 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
564	0313010185583	桥架抗震支架	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格：TXD-400-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	5.000					
565	0313010185584	桥架抗震支架	1. 名称：桥架抗震支架 2. 规格：TXD-200X2-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 292 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
566	0313010185585	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200X5-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
567	0313010185586	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求	副	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 293 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
568	0313010185587	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-300-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术 要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	副	1.000					
569	0313010185588	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-400-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技	副	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 294 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
570	0313010185589	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200X2-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术 要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	副	1.000					
571	0313010185590	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200X5-TL	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 295 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		消防电								
572	0313010185591	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术	副	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 296 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
573	0313010185592	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	9.000					
		分部小计								
		弱电								
574	0313010185593	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-400-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段： /

第 297 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
575	0313010185594	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200X1/300X1-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	14.000					
576	0313010185595	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200X1/300X1-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求	副	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 298 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
		分部小计								
		给排水								
577	0313010185596	水管单管抗震支架	1. 名称:水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术 要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	副	4.000					
578	0313010185597	水管单管抗震支架	1. 名称:水管单管抗震支架	副	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 299 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格:TXS-DN150-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
579	0313010185598	水管单管抗震支架	1. 名称:防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 300 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
580	0313010185599	水管单管抗震支架	1. 名称:水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	4.000					
581	0313010185600	水管共管抗震支架	1. 名称:水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X2-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术	副	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 301 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
582	0313010185601	水管共管抗震支架	1. 名称:水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X3-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	2.000					
583	0313010185602	水管共管抗震支架	1. 名称:水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X2-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 302 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		消防水								
584	0313010185603	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	68.000					
585	0313010185604	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN80-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求	副	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 303 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
586	0313010185605	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	47.000					
587	0313010185606	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150-T 3. 安装方式：满足设备厂家技	副	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】 标段：/

第 304 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
588	0313010185607	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术 要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	副	19.000					
589	0313010185608	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65-TL	副	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 305 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
590	0313010185609	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN80-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	26.000					
591	0313010185610	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架	副	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 306 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格:TXS-DN100-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
592	0313010185611	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 307 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
593	0313010185612	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	14.000					
594	0313010185613	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65X1/DN100X1-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术	副	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 308 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
595	0313010185614	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65X2-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	3.000					
596	0313010185615	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X2-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 309 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
597	0313010185616	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200X2-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	3.000					
598	0313010185617	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65X1/DN100X1-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、	副	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

第 310 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
599	0313010185618	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65X2-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	3.000					
600	0313010185619	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200X2-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-
安装工程】

标段：/

第 311 页 共 313 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2.1	专业措施项目								
601	0313010015627	吊装加固		项	1.000					
602	0313010025628	金属抱杆安装、拆除、 移位		项	1.000					
603	0313010035629	平台铺设、拆除		项	1.000					
604	0313010045630	顶升、提升装置		项	1.000					
605	0313010055631	大型设备专用机具		项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
606	0313010065632	焊接工艺评定		项	1.000					
607	0313010075633	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000					
608	0313010085634	防护棚制作安装拆除		项	1.000					
609	0313010095635	特殊地区施工增加		项	1.000					
610	0313010105636	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000					
611	0313010115637	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000					
612	0313010125638	工程系统检测、检验		项	1.000					
613	0313010135639	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000					
614	0313010145640	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000					
615	0313010155641	管道安拆后的充气保护		项	1.000					
616	0313010165642	隧道内施工的通风、供		项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水、供气、供电、照明及通信设施								
617	0313010175643	脚手架搭拆		项	1.000					
618	0313010185644	其他措施		项	1.000					
619	0313020075645	高层施工增加		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020015620	安全文明施工			337278.82			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19424.43			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		56507.45			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		146566.19			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		114780.75			
2	0313020025621	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020035622	非夜间施工照明						
4	0313020045623	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020055624	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020065625	已完工程及设备保护						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020085626	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#

标段：/

第 1 页 共 1 页

栋-安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	智能化配套	1、电梯五方通话系统 2、配电室环境监测、电力监控 等相关内容	100000.00			
合计			100000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】
 标段：/
 第 1 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	灯具吊杆 φ 15	根	104.04					
2	40W一体化LED面板灯	套	12.12					
3	20W一体化LED条形灯	套	30.30					
4	20W壁装一体化LED条形灯	套	42.42					
5	吸顶灯18W	套	67.67					
6	感应吸顶灯18W	套	30.30					
7	井道灯	套	17.17					
8	A型应急照明灯	套	239.37					
9	A型防水应急照明灯	套	10.10					
10	安全出口标志灯	套	32.32					
11	疏散出口标志+楼层标志灯	套	3.03					
12	楼层标志灯	套	16.16					
13	单向疏散标志灯	套	120.19					
14	安全型机房插座250V 10A	套	37.74					
15	安全型防溅插座 250V250V 10A	套	10.20					
16	单联单控开关	只	42.84					
17	三联单控开关	只	13.26					
18	双联单控开关	只	30.60					
19	接线盒	个	789.48					
20	JDG管20套接紧定式薄壁钢管	m	3674.66					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】
 标段：/
 第 2 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	JDG管40套接紧定式薄壁钢管	m	562.90					
22	WDZC-BYJ-B1(t1, d1)-2.5	m	8833.89					
23	JDG管25套接紧定式薄壁钢管	m	5669.77					
24	WDZCN-RYJS-B1(t1, d1)-2x2.5	m	5531.91					
25	WDZCN-RYJS-B1(t1, d1)-2x1.5	m	12653.31					
26	WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-2.5	m	10673.53					
27	WDZA-YJY-B1(t1, d1)-5x6	m	108.40					
28	配电箱4-4APk1	台	1.00					
29	配电箱4-rfATf1-1	台	1.00					
30	配电箱4-rfATf1-2	台	1.00					
31	配电箱4-rfATf1-3	台	1.00					
32	配电箱4-rfATf1-4	台	1.00					
33	配电箱4-1AL	台	1.00					
34	配电箱4-3AL	台	1.00					
35	配电箱4-4AL	台	1.00					
36	配电箱4-5AL	台	1.00					
37	配电箱4-6AL	台	1.00					
38	配电箱4-1AL1	台	1.00					
39	配电箱4-2AL1	台	1.00					
40	配电箱4-3AL1	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】
 标段：/
 第 3 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	配电箱4-4AL1	台	1.00					
42	配电箱4-5AL1	台	1.00					
43	配电箱4-6AL1	台	1.00					
44	配电箱4-1ALE	台	1.00					
45	配电箱4-3ALE	台	1.00					
46	配电箱4-4ALE	台	1.00					
47	配电箱4-5ALE	台	1.00					
48	配电箱4-6ALE	台	1.00					
49	配电箱4-1ALEPsa1	台	1.00					
50	配电箱4-1ALEPsa2	台	1.00					
51	配电箱4-3ALEPsa1	台	1.00					
52	配电箱4-4ALEPsa1	台	1.00					
53	配电箱4-5ALEPsa1	台	1.00					
54	配电箱4-6ALEPsa1	台	1.00					
55	照明T接箱T接端子排载流量:280A	台	4.00					
56	母线插接箱MCCB 400N-TM/320A3P	台	1.00					
57	母线插接箱MCCB 630N-TM/630A3P	台	3.00					
58	低压封闭式插接母线槽MC-T-1600A/5P-密集型IP65	m	117.49					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】
 标段：/
 第 4 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
59	低压封闭式插接母线槽MC-T-1000A/5P-密集型IP65	m	66.06					
60	WDZA-YJY-0.6/1kV-B1(t1,d1)4x185x+1x95	m	380.58					
61	WDZA-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-5x16	m	146.26					
62	NW-BTLY-B1-4x70+1x35	m	115.00					
63	NW-BTLY-B1-5x16	m						
64	矿物质电缆头5*16	个						
65	矿物质电缆头5*35	个						
66	矿物质电缆头5*70	个						
67	母线始端箱1600A/5P	台	2.00					
68	NW-BTLY-B1-5x6	m	12.03					
69	矿物质电缆头5*6	个						
70	WDZA-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x25+1x16	m	228.33					
71	点型感烟火灾探测器	个	772.00					
72	消火栓报警按钮	个	58.00					
73	火灾声光报警器(带地址码)	个	53.00					
74	消防电话插孔	个	28.00					
75	手动火灾报警按钮(带地址码)	个	28.00					
76	输出模块	m	31.00					
77	输入模块	m	36.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】
 标段：/
 第 5 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
78	输入输出模块(带一个地址点)	m	46.00					
79	消防电话分机(带地址码)	个	19.00					
80	总线短路隔离器	m	66.00					
81	消防电话接口	个	7.00					
82	消防接线端子箱	个	7.00					
83	消防模块接线箱	个	17.00					
84	WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-6	m	500.82					
85	线性光束感烟火灾探测器	个	4.00					
86	WDZCN-RYJSP-B1(t1, d1)-2x1.5	m	3357.00					
87	WDZAN-KYJY-B1(t1, d1)-4x1.5	m	336.87					
88	WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-1.5	m	861.14					
89	SC202mm	m	11704.97					
90	SC252mm	m	2106.58					
91	SC322mm	m	59.49					
92	MR200x100	m	376.20					
93	MR100x100	m	244.24					
94	动力桥架CT400x150	m	57.97					
95	动力桥架CT300x150	m	30.50					
96	动力桥架CT200x100	m	87.65					
97	动力桥架CT100x100	m	137.58					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】
 标段：/
 第 6 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
98	防火桥架CT200x100	m	170.47					
99	防火桥架CT100x100	m	117.49					
100	槽钢	kg	365.60					
101	角钢	kg	146.24					
102	醇酸防锈漆C53-1	kg	635.21					
103	酚醛调和漆各色	kg	453.64					
104	型钢	kg	3976.85					
105	消防电源监控监控模块	个	7.00					
106	常闭防火门监控器(双门)	个	25.00					
107	WDZCN-RYJY-B1(t1, d1)-2x0.5	m	238.32					
108	消防切非模块	个	22.00					
109	嵌入式扬声器3W	个	65.00					
110	壁挂式扬声器(3W)3W	个	16.00					
111	壁挂式扬声器(6W)6W	个	3.00					
112	点型感温火灾探测器	个	24.00					
113	非编码型感烟探测器	个	13.00					
114	消防模块接线箱（含输入输出模块）	个	4.00					
115	气体灭火警铃	个	4.00					
116	气体灭火控制器	个	4.00					
117	气体灭火声光报警器	个	10.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】
 标段：/
 第 7 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
118	气体灭火放气指示灯	套	7.07					
119	手自动转换开关(带紧急启停功能)	套	12.12					
120	中间继电器	台	5.00					
121	防火阀电动按钮	套	4.04					
122	WDZCN-RYJS-B1(t1,d1)-4x1.5	m	36.86					
123	WDZCN--KYJY-B1(t1,d1)-7x1.5	m	26.83					
124	智能型编码单输入模块	m	4.00					
125	图像型火焰探测器	个	2.00					
126	区域显示器(火灾显示盘)	个	7.00					
127	现场手动控制盘	个	2.00					
128	信息处理器、解码器	个	4.00					
129	DC24V(10A,工业级)	个	2.00					
130	光端机发射端	个	2.00					
131	WDZCN-BYJ-B1(t1,d1)-4	m	228.55					
132	WDZCN-RYJS-B1(t1,d1)-2x4	m	113.91					
133	WDZCN-SYY-B1(t1,d1)-75-5	m	25.71					
134	12热镀锌圆钢	m	1401.96					
135	WDZCN-BYJ(F) B1(t1,d1)-2.5	m	1824.01					
136	40x4热镀锌扁钢	m	550.58					
137	20热镀锌圆钢	kg	4.25					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】 标段：/ 第 8 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
138	MEB总等电位联结端子箱	个	4.02					
139	MR300x100	m						
140	镀锌钢管接头管件DN25	个	1226.01					
141	热浸镀锌钢管DN25*3.2	m	2088.38					
142	镀锌钢管接头管件DN32	个	1180.30					
143	热浸镀锌钢管DN32*3.5	m	1726.64					
144	镀锌钢管接头管件DN40	个	530.36					
145	热浸镀锌钢管DN40*3.5	m	619.06					
146	镀锌钢管接头管件DN50	个	421.05					
147	热浸镀锌钢管DN50*3.5	m	523.71					
148	热浸镀锌钢管DN65*4	m	830.44					
149	沟槽卡箍（含胶圈）DN65	套	136.39					
150	热浸镀锌钢管DN80*4	m	342.04					
151	沟槽卡箍（含胶圈）DN80	套	56.18					
152	热浸镀锌钢管DN100*4	m	636.44					
153	沟槽卡箍（含胶圈）DN100	套	104.53					
154	热浸镀锌钢管DN150*4.5	m	939.00					
155	沟槽卡箍（含胶圈）DN150	套	154.98					
156	热浸镀锌钢管DN200*6.5	m	387.85					
157	沟槽卡箍（含胶圈）DN200	套	64.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】
 标段：/
 第 9 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
158	K80闭式洒水喷头(上喷)	个	1244.32					
159	K80闭式洒水喷头(上下喷)	个	169.68					
160	非仓库型特殊应用喷头	个	297.95					
161	湿式报警装置DN200	套	1.00					
162	沟槽法兰DN200	片	4.00					
163	沟槽法兰DN150	片	12.00					
164	湿式报警装置DN150	套	2.00					
165	信号阀DN200	个	0.70					
166	信号阀DN100	个	0.20					
167	信号阀DN80	个	0.10					
168	水流指示器DN200	个	1.00					
169	水流指示器DN150	个	4.00					
170	水流指示器DN100	个	3.00					
171	沟槽法兰DN100	片	10.00					
172	水流指示器DN80	个	1.00					
173	沟槽法兰DN80	片	2.00					
174	减压孔板DN200	个	1.00					
175	平焊法兰DN200	片	2.00					
176	减压孔板DN150	个	3.00					
177	平焊法兰DN150	片	6.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】 标段：/ 第 10 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
178	减压孔板DN80	个	1.00					
179	平焊法兰DN80	片	2.00					
180	减压孔板DN100	个	1.00					
181	平焊法兰DN100	片	2.00					
182	压力表0~2.5MPa Φ50(带表弯)	套	9.00					
183	泄压阀DN50	个	7.07					
184	自动排气阀DN20	个	18.00					
185	无缝钢管D273×7	m	1.59					
186	无缝钢管D219×6	m	33.07					
187	UPVC-DN75	m	234.62					
188	室内塑料排水管粘接管件DN75	个	285.50					
189	UPVC-DN50	m	187.34					
190	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	169.18					
191	UPVC-DN25	m						
192	焊接钢管	kg	561.52					
193	焊接钢管DN150	m	21.94					
194	室内消火栓1800高x700长x240宽	套	18.00					
195	灭火器MF/ABC4	个	132.00					
196	减压稳压型室内消火栓1800高x700长x240宽	套	49.00					
197	UPVC-DN100	m	955.45					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】
 标段：/
 第 11 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
198	室内塑料排水管粘接管件DN100	个	1162.64					
199	沟槽法兰DN50	片	2.00					
200	电动闸阀DN100	个	0.20					
201	消防水炮DN100	套	2.00					
202	模拟末端试水装置DN50	套	1.00					
203	预制(柜式)七氟丙烷气体灭火装置GQQ90/2.5	套	2.00					
204	七氟丙烷气体	套	1148.00					
205	调节丝杆	个	20.20					
206	内爆螺栓	个	20.20					
207	固定螺帽	个	20.20					
208	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT3/1.2	个	10.10					
209	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT4/1.2	个	5.05					
210	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT5/1.2	个	3.03					
211	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT8/1.2	个	1.01					
212	机械泄压口450×450	个	22.22					
213	机械泄压口850×450	个	2.02					
214	试验介质(氮气)155L	瓶	12.00					
215	试验介质(氮气)90L	瓶	2.00					
216	衬塑钢管DN150	m	191.81					
217	给水室内钢塑复合管卡箍管件DN150	个	65.28					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】
 标段：/
 第 12 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
218	衬塑钢管DN100	m	73.91					
219	给水室内钢塑复合管卡箍管件DN100	个	30.61					
220	衬塑钢管DN65	m	16.93					
221	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN65	个	8.89					
222	远传水表DN150	个	1.00					
223	碳钢法兰DN150	片	2.02					
224	碳钢法兰DN100	片	14.14					
225	远传水表DN100	个	7.00					
226	碳钢法兰DN65	片	12.12					
227	远传水表DN65	个	6.00					
228	碳钢平焊法兰1.6MPa DN150	片	2.00					
229	不锈钢闸阀DN150	个	4.00					
230	不锈钢倒流防止器DN150	个	1.00					
231	Y型过滤器DN150	个	1.00					
232	碳钢平焊法兰1.6MPa DN100	片	10.00					
233	不锈钢闸阀DN100	个	14.00					
234	不锈钢倒流防止器DN100	个	5.00					
235	碳钢平焊法兰DN65	片	12.00					
236	不锈钢闸阀DN65	个	12.00					
237	不锈钢减压阀DN65	个	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】
 标段：/
 第 13 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
238	钢板 δ 20	kg	35.00					
239	UPVC-DN150	m	778.05					
240	室内塑料排水管粘接管件DN150	个	324.57					
241	不锈钢防返溢地漏DN100	个	74.74					
242	不锈钢防返溢地漏DN75	个	37.37					
243	不锈钢防返溢地漏DN50	个	4.04					
244	铜制扫除口DN100	个	10.10					
245	通气帽DN150	个	6.06					
246	铜制扫除口DN75	个	1.01					
247	焊接钢管DN125	m	7.95					
248	阻火圈DN100	个	20.00					
249	阻火圈DN150	个	41.00					
250	潜水排污泵Q=20m³/h;H=10m;N=3.0Kw	台	6.00					
251	内衬塑PE钢管DN150	m	35.02					
252	给水室内钢塑复合管法兰管件DN150	个	11.92					
253	内衬塑PE钢管DN65	m	57.04					
254	给水室内钢塑复合管卡箍管件DN65	个	29.95					
255	弹性座封铸铁闸阀DN65	个	7.00					
256	污水专用球形止回阀DN65	个	6.00					
257	可曲挠橡胶接头DN65	个	6.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】
 标段：/
 第 14 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
258	不锈钢防返溢地漏DN150	个	24.24					
259	镀锌钢板0.5mm	m²	149.25					
260	镀锌钢板1.0mm	m²	294.37					
261	柜式离心风机PF-01-01风量13000m³/h，机外余压283Pa，功率2.2kw	台	1.00					
262	柜式离心风机风量3400m³/h，机外余压270Pa，功率0.75kw	台	1.00					
263	管道离心风机风量1200m³/h，机外余压230Pa，功率0.185kw	台	2.00					
264	天花式排气扇风量300m³/h，功率100w	台	12.00					
265	百叶窗式排气扇（10寸）风量750m³/h，功率80w	台	1.00					
266	镀锌钢板0.75mm	m²	17.13					
267	镀锌钢板0.6mm	m²	51.76					
268	单层百叶风口600X600	个	3.03					
269	单层百叶风口200X200	个	7.07					
270	防雨百叶600X400	个	2.02					
271	防雨百叶400X400	个	2.02					
272	(常开)风管防火调节阀200X120	个	5.05					
273	(常开)风管防火调节阀200X200	个	7.07					
274	(常开)风管防火调节阀320X320	个	4.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】 标段：/ 第 15 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
275	竖向风口300X200	个	4.04					
276	内涂塑镀锌钢管DN20	m	17.19					
277	空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管件DN20	个	9.97					
278	铜管 Φ6.35	m	2.13					
279	铜管 Φ9.52	m	22.54					
280	铜管 Φ12.7	m	2.12					
281	铜管 Φ15.88	m	22.43					
282	岩棉板+防火板(3h)40mm	m³	8.91					
283	带不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)	m³	0.15					
284	50mm岩棉板(密度为120kg/m³/)+复合铝箔贴面	m³	20.30					
285	镀锌钢板1.5mm	m²	448.52					
286	(常开)280℃风管排烟防火阀2200X320	个	4.04					
287	(常开)280℃风管排烟防火阀1900X400	个	4.04					
288	(常开)280℃风管排烟防火阀 Φ1600	个	1.01					
289	钢板2.0mm	m²	18.58					
290	密封涂料	m³						
291	风管止回阀320X320	个	4.04					
292	50mm岩棉板(密度为60kg/m³/)+复合铝箔贴面	m³	12.81					
293	电动风阀为泄压用电动双位阀 Φ320	个	1.01					
294	高气密电动加压送风口800X(1250+250)	个	5.05					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】
 标段：/
 第 16 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
295	单层百叶风口(带人字阀)150X100	个	8.08					
296	单层百叶风口(带人字阀)300X100	个	4.04					
297	单层百叶风口(带人字阀)300X150	个	4.04					
298	单层百叶风口(带人字阀)300X200	个	20.20					
299	70℃高气密全自动防烟防火阀（常开）600X400	个	2.02					
300	70℃高气密全自动防烟防火阀（常开）1500X1500	个	1.01					
301	室内塑料雨水管粘接管件DN150	个	129.12					
302	HDPE-DN75PVC-U实壁排水管	m	21.69					
303	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件DN75	个	8.43					
304	钢制侧排雨水斗DN75	套	4.00					
305	钢制87雨水斗DN150	套	8.00					
306	有机房4-DT1货梯（2255x2570x2500）速度1m/s，提升高度26.5m，载重3000KG	部	1.00					
307	4-DT2客梯（2000x1700x2500）速度1m/s，提升高度22m，载重1600KG	部	1.00					
308	末端试水装置DN25	套	3.00					
309	末端试水阀组DN25	套	5.00					
310	3P壁挂式单冷空调	台	4.00					
311	通气帽DN100	个	1.01					
312	内衬塑PE钢管DN100	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】
 标段：/
 第 17 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
313	给水室内钢塑复合管法兰管件DN100	个						
314	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT2/1.2	个	1.01					
315	(常开)280℃风管排烟防火阀1400X1800	个	1.01					
316	风管止回阀200X120	个	4.04					
317	手动(电动式)开启装置	套						
318	微压开关	套	7.07					
319	泄压阀控制箱	台	1.00					
320	母线插接箱 MCCB400N-TM/280A3P	台	1.00					
321	JDG管32套接紧定式薄壁钢管	m	24.23					
322	WDZCN-RYJS-B1(t1, d1)-12x1.5	m						
323	NW-BTLY-B1-4x120+1x70	m	226.17					
324	矿物质电缆头5*120	个						
325	低压封闭式插接母线槽MC-T-2500A/5P-密集型IP65	m	114.94					
326	电梯控制箱	台						
327	槽钢	m	92.52					
328	低压柜4N10	台	1.00					
329	低压柜4N9	台	1.00					
330	低压柜4N7	台	1.00					
331	低压柜4N8	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】
 标段：/
 第 18 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
332	低压柜4N6	台	1.00					
333	低压柜4N5	台	1.00					
334	低压柜4N4	台	1.00					
335	低压柜4N3	台	1.00					
336	低压柜4N2	台	1.00					
337	低压柜4N1	台	1.00					
338	低压柜3N4	台	1.00					
339	低压柜3N3	台	1.00					
340	低压柜3N2	台	1.00					
341	低压柜3N1	台	1.00					
342	低压柜3N5	台	1.00					
343	低压柜3N6	台	1.00					
344	低压柜3N7	台	1.00					
345	低压柜3N8	台	1.00					
346	低压柜3N9	台	1.00					
347	低压柜3N10	台	1.00					
348	高压柜3AH1	台	1.00					
349	高压柜3AH2	台	1.00					
350	高压柜4AH1	台	1.00					
351	高压柜4AH2	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】
 标段：/
 第 19 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
352	低压封闭式插接母线槽（变压器）MC-T-2500A/4P-密集型IP65	m	37.74					
353	WDZAN-YJY23-B1(t0,d0)-8.7/15kV-ZHY-3×95	m	55.94					
354	WDZA-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-1x240	m	10.10					
355	SC803.5mm	m	29.62					
356	母线始端箱1000A/5P	台	1.00					
357	母线始端箱2500A/5P	台	2.00					
358	空调插座 250V 250V16A	套	4.08					
359	单层百叶风口800X600	个	3.03					
360	5#-JYRF-2加压轴流风机风量31000m³/h，机外余压650Pa，功率11kw	台	1.00					
361	加压轴流风机风量62000m³/h，机外余压550Pa，功率15kw	台	1.00					
362	电动风阀为泄压用电动双位阀Φ250	个	1.01					
363	风管止回阀1100X500	个	1.01					
364	(常开70℃)高气密风管防火调节阀1100X500	个	1.01					
365	潜水排污泵Q=40m³/h;H=10m;N=4.0Kw	台	2.00					
366	弹性座封铸铁闸阀DN100	个	2.00					
367	污水专用球形止回阀DN100	个	2.00					
368	可曲挠橡胶接头DN100	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】
 标段：/
 第 20 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
369	采用难燃闭孔发泡塑料,胶水粘贴,外包铝箔,保温层厚 25mm	m³	1.93					
370	配电箱4-5APk1	台	1.00					
371	配电箱4-4PFAP1	台	1.00					
372	配电箱4-3PFAP1-1a	台	1.00					
373	风机按钮	个	12.00					
374	WDZA-YJY-B1(t1,d1)-5x2.5	m	194.75					
375	WDZAN-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x25	m	26.28					
376	SC703.5mm	m	36.39					
377	配电箱4-1PFAP1-1a	台	2.00					
378	配电箱4-4PFAP1-1a	台	1.00					
379	配电箱4-5PFAP1-1a	台	1.00					
380	配电箱4-6PFAP1-1a	台	1.00					
381	T接箱T接端子排载流量:40A	台	5.00					
382	配电箱4-1PFAP1	台	1.00					
383	配电箱4-3PFAP1	台	1.00					
384	配电箱4-5PFAP1	台	1.00					
385	配电箱4-6PFAP1	台	1.00					
386	WDZA-YJY-0.6/1kV-B1(t1,d1)4x150x+1x70	m	429.09					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】
 标段：/
 第 21 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
387	三相干式变压器2000kVA-NX2-SCB/GB 10.5/0.4kV	台	2.00					
388	WDZAN-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x25+1x16	m	32.62					
389	BV25	m	7.80					
390	SC402mm	m	7.48					
391	嵌入式扬声器6W	个	12.00					
392	NW-BTLY-B1-4x25+1x16	m	602.61					
393	WDZA-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x120x+1x70	m	101.96					
394	低压封闭式插接母线槽MC-T-1250A/5P-密集型 IP65	m	58.30					
395	MR50x50	m	207.17					
396	室内塑料给水管热熔管件DN20	个	523.04					
397	PPR-20	m	433.80					
398	不锈钢截止阀DN20	个	3.03					
399	水龙头DN20	个	6.06					
400	MR400x100	m						
401	WDZC-BYJ-B1(t1,d1)-1.5	m	401.75					
402	WDZAN-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x16	m	26.58					
403	WDZC-BYJ-B1(t1,d1)-4	m						
404	WDZAN-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-3x16	m	26.53					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】
 标段：/
 第 22 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
405	(常开70℃)高气密风管防火调节阀1350X800	个	1.01					
406	(常开70℃)高气密风管防火调节阀1200X320	个	1.01					
407	高气密电动加压送风口800X(1500+250)	个	1.01					
408	(常开)风管防火调节阀500X320	个	1.01					
409	水管抗震支架TXS-DN200X2-TL	副	2.00					
410	水管抗震支架TXS-DN65X1/DN100X1-TL	副	3.00					
411	水管抗震支架TXS-DN200X2-T	副	3.00					
412	水管抗震支架TXS-DN65X1/DN100X1-T	副	3.00					
413	水管抗震支架TXS-DN200-TL	副	14.00					
414	水管抗震支架TXS-DN150-TL	副	44.00					
415	水管抗震支架TXS-DN80-TL	副	26.00					
416	水管抗震支架TXS-DN65-TL	副	39.00					
417	水管抗震支架TXS-DN200-T	副	19.00					
418	水管抗震支架TXS-DN80-T	副	32.00					
419	水管抗震支架TXS-DN65-T	副	68.00					
420	水管抗震支架TXS-DN150X2-TL	副	1.00					
421	水管抗震支架TXS-DN150X2-T	副	3.00					
422	水管抗震支架TXS-DN100-TL	副	20.00					
423	水管抗震支架TXS-DN150-T	副	59.00					
424	水管抗震支架TXS-DN100-T	副	51.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】
 标段：/
 第 23 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
425	桥架抗震支架TXD-200X1/300X1-TL	副	7.00					
426	桥架抗震支架TXD-200X1/300X1-T	副	14.00					
427	桥架抗震支架TXD-400-TL	副	4.00					
428	桥架抗震支架TXD-400-T	副	6.00					
429	桥架抗震支架TXD-200X5-TL	副	1.00					
430	桥架抗震支架TXD-200X2-TL	副	1.00					
431	桥架抗震支架TXD-200-TL	副	20.00					
432	桥架抗震支架TXD-200X5-T	副	1.00					
433	桥架抗震支架TXD-200X2-T	副	1.00					
434	桥架抗震支架TXD-200-T	副	37.00					
435	风管抗震支架TFJ-TL	副	1.00					
436	风管抗震支架TXF-800-T	副	1.00					
437	桥架抗震支架TXD-300-T	副	2.00					
438	桥架抗震支架TXD-300-TL	副	1.00					
439	水管抗震支架TXS-DN150X3-T	副	2.00					
440	水管抗震支架TXS-DN65X2-T	副	3.00					
441	水管抗震支架TXS-DN65X2-TL	副	3.00					
442	母线始端箱2500A	台	4.00					
443	WDZN-BYJ-B1(t1,d1)-1.5	m	59.61					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】
 标段：/
 第 24 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
444	管道离心风机风量1400m³/h，机外余压270Pa，功率0.2kw	台	4.00					
445	管道离心风机风量1700m³/h，机外余压270Pa，功率0.4kw	台	4.00					
446	20W一体化防水防尘型LED条形灯	套	9.09					
447	筒灯7W	套	4.04					
448	风管止回阀320X250	个	4.04					
449	(常开)风管防火调节阀320X250	个	4.04					
450	T接箱T接端子排载流量:63A	台	8.00					
451	焊接钢管DN100	m	7.63					
452	焊接钢管DN80	m	12.72					
453	穿墙套管	个	13.26					
454	直流屏	台	1.00					
455	镀锌钢板0.75mm	m²	1.43					
456	基础槽(角)钢	m	47.47					
457	配电房绝缘垫	m²	144.88					
458	UPVC-DN50	m	7.07					
459	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	3.13					
460	UPVC-DN25	m	21.44					
461	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	12.17					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】
 标段：/
 第 25 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
462	低压封闭式插接母线槽MC-T-1000A/5P-密集型IP65	m	13.43					
463	SC502mm	m	43.33					
464	动力桥架CT300x100	m	35.98					
465	双面方向标志灯	套	10.10					
466	WDZA-YJY-B1(t1,d1)-5x10	m	108.40					
467	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN100	个	9.55					
468	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管DN100	m	23.05					
469	煤焦油沥青漆L01-17	kg	19.68					
470	球墨铸铁排水管DN150	m	34.21					
471	室内承插铸铁排水管件DN150	个	15.08					
472	沟槽管件DN65	套	328.90					
473	沟槽管件DN80	套	135.47					
474	沟槽管件DN100	套	252.07					
475	沟槽管件DN150	套	280.30					
476	沟槽管件DN200	套	77.19					
477	明杆闸阀DN100	套	25.13					
478	电气火灾监控探测器	台	22.00					
479	低烟无卤阻燃耐火型两芯室内单模光纤	m	409.08					
480	2P壁挂式单冷空调	套	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】
 标段：/
 第 26 页 共 26 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
481	高压电缆头3X120	套	6.12					
482	(常开)风管防火调节阀400X200	个	2.02					
483	预制(柜式)七氟丙烷气体灭火装置GQQ120/2.5	套	12.00					
484	配电箱4-3APk1	台	1.00					
485	配电箱4-1APk1	台	1.00					
486	配电箱4-3AP1	台	1.00					
487	配电箱4-4AP1	台	1.00					
488	配电箱4-5AP1	台	1.00					
489	配电箱4-6AP1	台	1.00					
490	配电箱4-rfAPk1	台	1.00					
491	配电箱4-rfAPkt	台	1.00					
492	配电箱4-rfAPL	台	1.00					
493	配电箱4-rfAPxht	台	1.00					
494	配电箱4-rfATf1	台	1.00					
495	声控延时开关(红外线感应)	个	30.60					
496	明杆闸阀DN150	套	17.09					
497	明杆闸阀DN65	套	8.04					
498	信号阀DN150	套	9.05					
499	信号阀DN200	套	8.04					
500	信号阀DN100	套	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【4#栋-安装工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 1 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		电气工程								
		动力工程								
1	0304040175646	空调配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5-4APk1 3. 规格:Pn=140kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
2	0304040175647	空调配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5-4APk2 3. 规格:Pn=85kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 2 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
3	0304040175648	空调配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：5-5APk1 3. 规格：Pn=140kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
4	0304040175649	空调配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：5-rfAPk1	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格:Pn=140kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
5	0304040175650	动力配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5-1AP1 3. 规格:Pn=250kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
6	0304040175651	动力配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5-1AP2 3. 规格:Pn=250kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
7	0304040175652	动力配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5-1AP3 3. 规格:Pn=200kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 5 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
8	0304040175653	动力配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5-1AP4 3. 规格:Pn=1000kW 4. 安装方式:落地 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
9	0304040175654	动力配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5-3AP1 3. 规格:Pn=200kW	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 6 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
10	0304040175655	动力配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：5-4AP 3. 规格：Pn=120kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 7 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	0304040175656	动力配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5-5AP1 3. 规格:Pn=120kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
12	0304040175657	动力配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5-6AP1 3. 规格:Pn=60kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 8 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
13	0304040175658	动力配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5-rfAP1 3. 规格:Pn=30kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
14	0304040175659	电梯配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5-rfAPkt 3. 规格:Pn=18kW 4. 安装方式: 明装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
15	0304040175660	电梯配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：5-rfAPxht 3. 规格：Pn=20kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
16	0304040175661	消防风机配电箱	1. 名称：配电箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 10 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号:5-rfATx 3. 规格:Pn=35kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
17	0304040175662	消防风机配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5-2ATx 3. 规格:Pn=60kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
18	0304040175663	消防风机配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：5-rfATf1 3. 规格：Pn=15kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
19	0304040175664	消防风机配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：5-rfATf2 3. 规格：Pn=18.5kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 12 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
20	0304040175665	照明配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：5-1AL 3. 规格：Pn=28.6kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
21	0304040175666	照明配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：5-3AL	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格:Pn=16. 6kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
22	0304040175667	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5-4AL 3. 规格:Pn=16. 4kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
23	0304040175668	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5-5AL 3. 规格:Pn=16.4kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
24	0304040175669	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5-6AL 3. 规格:Pn=17.8kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段： /

第 15 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
25	0304040175670	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5-1ALE 3. 规格:Pn=2.5kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
26	0304040175671	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5-3ALE 3. 规格:Pn=1.5kW	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
27	0304040175672	应急照明配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：5-4ALE 3. 规格：Pn=1.5kW 4. 安装方式：明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 17 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	0304040175673	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5-5ALE 3. 规格:Pn=1. 5kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1. 000					
29	0304040175674	应急照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5-6ALE 3. 规格:Pn=1. 8kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 18 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
30	0304040175675	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5-1ALEPsa1 3. 规格:Pn=1.0kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
31	0304040175676	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5-1ALEPsa2 3. 规格:Pn=0.5kW 4. 安装方式: 明装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
32	0304040175677	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5-3ALEPsa1 3. 规格:Pn=0.5kW 4. 安装方式:明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
33	0304040175678	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 20 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号:5-4ALEPsa1 3. 规格:Pn=0. 5kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
34	0304040175679	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5-5ALEPsa1 3. 规格:Pn=0. 5kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮 、端子接线、接地、补刷（喷） 油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 21 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
35	0304040175680	应急照明分配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5-6ALEPsa1 3. 规格:Pn=0.5kW 4. 安装方式:明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
36	0304040165681	T接箱	1. 名称:T接箱 2. 规格:T接端子排载流量:200A 3. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段： /

第 22 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
37	0304040165682	防火T接箱	1. 名称:防火T接箱 2. 规格:防火T接端子排载流量:63A 3. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	8.000					
38	0304040165683	防火T接箱	1. 名称:T接箱 2. 规格:防火T接端子排载流量:250A 3. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 23 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
39	0304040165684	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:5-4CJXk1 3. 规格:断路器MCCB 400N-TM/ 320A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、 堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	台	1.000					
40	0304040165685	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:5-4CJXk2 3. 规格:断路器MCCB 250N-TM/	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 24 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			200A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、 堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
41	0304040165686	母线插接箱(5-rfCJXg1)	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:5-5CJXk1 3. 规格:断路器MCCB 400N-TM/ 320A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、 堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段： /

第 25 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
42	0304040165687	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:5-rfCJXk1 3. 规格:断路器MCCB 400N-TM/ 320A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、 堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	台	1.000					
43	0304040165688	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:5-rfCJXg1 3. 规格:断路器MCCB 250N-TM/ 250A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、 堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 26 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
44	0304040165689	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱 2. 型号:5-1CJX3 3. 规格:断路器MCCB 630N-TM/ 500A3P 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、 堵洞、按钮、端子接线、接地、 补刷（喷）油漆等配电箱（柜） 安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
45	0304030065691	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:低压封闭式插接母线槽 2. 规格:MC-T-3200A/5P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、 防火堵洞、接地等工作内容	m	44.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
46	0304030065692	低压封闭式插接母线槽	1. 名称: 低压封闭式插接母线槽 2. 规格: MC-T-1250A/5P 3. 包含母线槽支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	54.060					
47	0304080015693	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x185x+1x95 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做	m	255.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保护管、电缆防护、支架制作安 装 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
48	0304080015694	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)- 0.6/1kV-4x150x+1x70 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑，电缆整 齐布置，防火封堵严实，设置标 识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	254.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	0304080015695	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1) - 0.6/1kV-4x120x+1x70 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑, 电缆整齐布置, 防火封堵严实, 设置标识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	186.350					
50	0304080015696	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1) - 0.6/1kV-4x95+1x50 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖	m	52.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 30 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
51	0304080015697	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1) - 0.6/1kV-4x25+1x16 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆	m	65.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
52	0304080015698	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZAN-YJY-B1 (t1, d1) -0.6/1kV-4x25+1x16 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术	m	13.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
53	0304080015699	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)- 0.6/1kV-5x16 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑, 电缆整 齐布置, 防火封堵严实, 设置标 识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	13.490					
54	0304080015700	柔性矿物绝缘防火电缆	1. 名称: 柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格: NW-BTLY-B1-4x120+ 1x70	m	103.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 33 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
55	0304080015701	柔性矿物绝缘防火电缆	1. 名称: 柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格: NW-BTLY-B1-4x35+1x16 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆	m	77.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】

标段：/

第 34 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
56	0304080015702	柔性矿物绝缘防火电缆	1. 名称:柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格:NW-BTLY-B1-4x25+1x16 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	381.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段： /

第 35 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
57	0304080015703	柔性矿物绝缘防火电缆	1. 名称:柔性矿物绝缘防火电缆 2. 规格:NW-BTLY-B1-5x16 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑, 电缆整齐布置, 防火封堵严实, 设置标识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	81.370					
58	0304080065704	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5芯≤16 3. 电缆头类型: 综合考虑 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kv): ≤1kV	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
59	0304080065705	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5芯≤35 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kv)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
60	0304080065706	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5芯≤120 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kv)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	28.000					
61	0304080065707	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:5芯≤240 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
62	0304080065708	矿物质电缆头	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:5芯≤16 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
63	0304080065709	矿物质电缆头	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:5芯≤35 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑	个	56.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 38 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
64	0304080065710	矿物质电缆头	1. 名称:矿物质电缆头 2. 规格:5芯≤120 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
65	0304110015711	配管（电梯-控制箱）	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:80 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	7.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
66	0304110015712	配管（电梯-控制箱）	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板	m	8.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
67	0304110035713	动力桥架	1. 名称:动力桥架 2. 规格: :CT400x150 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	90.410					
68	0304110035714	动力桥架	1. 名称:动力桥架	m	35.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格::CT300x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
69	0304110035715	动力桥架	1. 名称:动力桥架 2. 规格::CT200x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异	m	266.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
70	0304110035716	动力桥架	1. 名称:动力桥架 2. 规格::CT100x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长	m	60.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
71	0304110035717	防火桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格: :CT200x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过	m	71.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
72	0304110035718	防火桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格::CT100x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术	m	74.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 45 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
73	0304130015719	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:综合考虑 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两 道 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	kg	624.190					
74	0309050025720	备用电源自动投入装置 系统调试	1. 系统形式: 备用电源自动投入 装置系统调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	系统(套)	7.000					
		分部小计								
		照明插座工程								
75	0304120055721	20W一体化LED条形灯	1. 名称:一体化LED条形灯 2. 规格:LED光源20W, ≥2000Lm , 色温4000K	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段： /

第 46 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式:吸顶安装/杆吊安 装, 装高2.8米/线槽下安装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
76	0304120055722	20W壁装一体化LED条形灯	1. 名称:壁装一体化LED条形灯 2. 规格:LED光源20W，≥2000Lm，色温4000K 3. 安装形式:壁装, 装高2.6m 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术	套	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段： /

第 47 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
77	0304120055723	20W一体化防水防尘型LED条形灯	1. 名称:一体化防水防尘型LED条形灯 2. 规格:LED光源20W, ≥2000Lm, 色温4000K 3. 安装形式:壁装, 装高2.6m 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件(保护罩综合考虑)、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	9.000					
78	0304120055724	吸顶灯18W	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:LED光源18W, 色温4000K 3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、金属	套	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段： /

第 48 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
79	0304120055725	感应吸顶灯18W	1. 名称:感应吸顶灯 2. 规格:LED光源18W，色温4000K，带感应开关 3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	33.000					
80	0304120055726	井道灯	1. 名称:井道灯 2. 规格:LED光源10W，色温	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 49 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4000K 3. 安装形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
81	0304120055727	A型应急照明灯（壁装）	1. 名称:A型应急照明灯（壁装） 2. 规格:10W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	158.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
82	0304120055728	A型防水应急照明灯（壁装）	1. 名称:A型防水应急照明灯（壁装） 2. 规格:10W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	8.000					
83	0304120055729	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 51 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
84	0304120055730	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	24.000					
85	0304120055731	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线	套	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
86	0304120055732	疏散标志灯	1. 名称:疏散标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	77.000					
87	0304120055733	双面方向标志灯	1. 名称:双面方向标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
88	0304040355734	安全型机房插座	1. 名称:安全型机房插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:机房内墙壁暗装,装高1.3m 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	29.000					
89	0304040355735	安全型防溅插座	1. 名称:安全型防溅插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙壁暗装,装高1.3m 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
90	0304040345736	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关	个	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段： /

第 54 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装, 装高 1. 3m 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
91	0304040345737	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装, 装高 1. 3m 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	19.000					
92	0304040345738	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装, 装高 1. 3m 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 55 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
93	0304110065739	灯具接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 安装形式: 综合考虑 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	435.000					
94	0304110065740	开关插座接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 安装形式: 综合考虑 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	89.000					
95	0304110015741	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所有附件; 接地（含跨接线），	m	25.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 56 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
96	0304110015742	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	3780.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 57 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
97	0304110015743	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒,过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1881.640					
98	0304110045744	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-B1 (t1, d1)-2.5	m	5009.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
99	0304110045745	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)-2.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	785.310					
100	0304110045746	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明穿线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 2x2.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	3802.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 59 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
101	0304110045747	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明穿线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1(t1,d1) 2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	60.710					
		分部小计								
		风机配电								
102	0304040175748	风机隔离开关箱	1. 名称:风机隔离开关箱 2. 型号:5-1PFAP1-1a 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他: 满足设计规范、技术	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
103	0304040175749	风机隔离开关箱	1. 名称: 风机隔离开关箱 2. 型号: 5-3PFAP1-1a 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
104	0304040175750	风机隔离开关箱	1. 名称: 风机隔离开关箱 2. 型号: 5-4PFAP1-1a 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】

标段：/

第 61 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
105	0304040175751	风机隔离开关箱	1. 名称: 风机隔离开关箱 2. 型号: 5-5PFAP1-1a 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
106	0304040175752	风机隔离开关箱	1. 名称: 风机隔离开关箱 2. 型号: 5-6PFAP1-1a 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
107	0304040175753	风机按钮	1. 名称: 风机按钮 2. 安装方式: 现场控制面板采用86底盒 底边距地1.5米安装 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
108	0304080015754	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZAN-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-4x25 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆	m	14.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			附件、电缆防护、明敷过墙做保 护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
109	0304080015756	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZAN-YJY-B1 (t1, d1) -0.6/1kV-3x35 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑，电缆整 齐布置，防火封堵严实，设置标 识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术	m	32.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 64 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
110	0304080015757	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZAN-YJY-B1 (t1, d1) -0.6/1kV-4x16 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑, 电缆整 齐布置, 防火封堵严实, 设置标 识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	15.890					
111	0304110045760	电源线	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 电源线 3. 型号: WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1) -	m	104.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 2 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
112	0304110045761	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZC-BYJ-B1 (t1, d1)-1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	894.460					
113	0304110045762	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZC-BYJ-B1 (t1, d1)-2.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术	m	708.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
114	0304110015765	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:70 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所有附件; 接地（含跨接线）, 按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	16.240					
115	0304110015766	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:32	m	16.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
116	0304110015767	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	287.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
117	0304110015768	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板	m	8.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 69 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
118	0304080065769	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:1~4芯≤16 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kv)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
119	0304080065770	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:1~4芯≤35 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kv)：≤1kV 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		防雷工程								
120	0304090055771	接闪带	1. 名称:暗装接闪带 2. 材质: 12热镀锌圆钢 3. 安装形式:暗敷 4. 避雷网的接地跨接, 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1851.720					
121	0304090055772	接闪带	1. 名称:明装接闪带 2. 材质: 12热镀锌圆钢 3. 安装形式:明装 4. 避雷网的接地跨接, 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	363.660					
122	0304090045773	水平均压环(闭合环路)	1. 名称:水平均压环(闭合环路)	m	586.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质:沿结构外圈梁利用截面不小于Φ12两根结构主筋、箍筋采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊(优先采用, 结构工艺不允许时除外) 通长连接, 并与本楼层结构钢筋和所有专用引下线可靠电气连接。 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
123	0304090025774	接地干线	1. 名称:接地干线 2. 材质:40x4热镀锌扁钢 3. 安装部位:沿设备房一周离地300mm高敷设, 接地干线过门处找平层下敷设 4. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 5. 其他: 满足设计规范、技术	m	345.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
124	0304110045775	设备与接地干线间连接	1. 名称: 设备与接地干线间连接 2. 型号: BV25 3. 配线部位: 综合考虑 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	11.110					
125	0304090035776	电气接地干线引上	1. 名称: 电气接地干线引上 2. 材质: 利用柱内对角的两根主筋(与接地网焊接连通) 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	163.120					
126	0304090035777	引下线	1. 名称: 引下线 2. 材质: 利用金属立柱或建筑物柱/墙内两结构主筋(对角的2根不小于Φ16或4根不小Φ12的主筋)从下到上将桩钢筋笼、接地网与防雷系统焊接。	m	750.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 73 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
127	0304090025778	均压环引出线	1. 名称:均压环引出线 2. 材质： 12热镀锌圆钢 3. 接地跨接，综合考虑 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	4.200					
128	0304090065779	接闪短针	1. 名称:接闪短针 2. 材质： 20热镀锌圆钢 3. 安装形式、高度:有效长度为500mm 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	根	7.000					
129	0304090015780	各类接地端子	1. 名称:各类接地端子 2. 安装方式:从楼板钢筋引出，	套	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 74 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			变电所内在相应楼层离结构楼板 1100mm处引出(配电房内设 800mm电缆沟);发电机房内在相 应楼层离结构板700mm处引出(发电机房建筑完成面抬高400mm);QDJ表示强电电井接地端子; RDJ表示弱电电井接地端子;DT 表示为电梯电气接地端子(每个 电梯机房、电梯井道最底端以及 顶层离地板300mm处引出电梯接 地端子);其他无标注的,从相应 楼层附近柱面或墙面离地板 300mm处引出 3. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
130	0304090015781	测试端子	1. 名称:测试端子 2. 安装方式:首层离地板500mm	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 75 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			处引出 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
131	0304090085782	总等电位联结端子箱	1. 名称：总等电位联结端子箱 2. 材质：总等电位做法参见“国标图集《等电位联结安装》02D501-2 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	19.000					
132	0304140115783	防雷接地系统调试	1. 名称：防雷接地系统调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	系统	1.000					
		分部小计								
		智能化工程								
133	0310020035784	智能化预埋套管	1. 名称、类型：智能化预埋套管 2. 桥架穿墙或楼板套管，规格	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 76 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		给排水工程								
		给水工程								
134	0310010075789	衬塑钢管	1. 名称:给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN200 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术	m	69.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
135	0310010075790	衬塑钢管	1. 名称:给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	133.330					
136	0310010075791	衬塑钢管	1. 名称:给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒	m	20.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 78 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
137	0310010075792	塑料给水管	1. 名称：塑料给水管 2. 材质、规格：PPR20 3. 连接形式：热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒 5. 含各种管卡、管件、刨沟、压槽、标示标线等相关费用 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	146.690					
138	0310030015793	自动排气阀	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：全铜	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 79 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
139	0310030135794	远传水表	1. 名称:远传水表 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含检测费 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
140	0310030135795	远传水表	1. 名称:远传水表 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 含检测费 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	9.000					
141	0310030125796	倒流防止器（不带Y型过	1. 名称:倒流防止器组	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		滤器)	2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:含两个不锈钢闸阀、一个不锈钢倒流防止器 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
142	0310030065797	减压阀组	1. 名称:减压阀组 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN65 4. 连接形式:含两个不锈钢闸阀、一个不锈钢减压阀 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	组	3.000					
143	0310030035798	不锈钢闸阀	1. 类型:不锈钢闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 81 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
144	0310030035799	不锈钢闸阀	1. 类型：不锈钢闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	12.000					
145	0310030035800	金属波纹补偿器	1. 类型：金属波纹补偿器 2. 规格、压力等级：DN100 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
146	0310030035801	金属波纹补偿器	1. 类型：金属波纹补偿器 2. 规格、压力等级：DN200 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
147	0310030035802	不锈钢截止阀	1. 类型: 不锈钢截止阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
148	0310030035803	预留龙头	1. 类型: 预留龙头 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
149	0310020035804	一般钢套管	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 材质: 钢套管 3. 规格: DN100 4. 填料材质: 套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 83 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
150	0310020035805	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
151	0310020015806	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	79.940					
152	0312010015807	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道，红丹防锈漆两道 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ²	64.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 84 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
153	0312080025808	防结露或防结冻保温(冷)措施	1. 绝热材料品种:难燃闭孔发泡 塑料 2. 绝热厚度:25mm 3. 管道外径:DN150以内 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m ³	2.830					
		分部小计								
		排水工程								
		室内排水、通气								
154	0310010065809	排水管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN150 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制 作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞, 排 水管底部设置护口	m	100.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
155	0310010065810	排水管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN100 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞，排水管底部设置护口 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	508.350					
156	0310010065811	排水管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN75 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的	m	197.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞，排水管底部设置护口 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
157	0310010065812	排水管	1. 安装部位：排水管 2. 材质、规格：UPVC-DN50 3. 连接形式：溶剂粘接 4. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞，排水管底部设置护口 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	78.140					
158	0310040145813	防返溢地漏	1. 名称：防返溢地漏	个	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 87 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN100 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
159	0310040145814	防返溢地漏	1. 名称:防返溢地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN75 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	32.000					
160	0310040145815	防返溢地漏	1. 名称:防返溢地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
161	0310040145816	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 材质:铜制品, 盖为不锈钢质 3. 型号、规格:DN100	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
162	0310040145817	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 材质:铜制品, 盖为不锈钢质 3. 型号、规格:DN75 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	11.000					
163	0310040145818	通气帽	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN150 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
164	0310040145819	通气帽	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN100 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
165	0310020035820	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:钢套管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
166	0310020035821	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	26.000					
167	0310020035822	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN75 4. 填料材质:套管与管道间采用	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
168	0310020035823	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
169	0310020035824	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	69.000					
170	0310020035825	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN75 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	41.000					
171	0310020035826	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管	个	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格:DN50 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
172	0310020035827	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN150 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
173	0310020035828	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	25.000					
174	0310020035829	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN75 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
175	0310020015830	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	16.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 92 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道, 防锈漆两 道 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
176	0312080025831	防结露或防结冻保温(冷)措施	1. 绝热材料品种:带不燃铝箔面 橡塑复合隔热管材(板材) 2. 绝热厚度:25mm 3. 管道外径:DN150以内 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m ³	0.110					
		分部小计								
		压力排水								
177	0301090115832	潜水排污泵	1. 名称:潜水排污泵 2. 规格:单泵参数:Q=40m ³ /h;H= 10m;N=4.0Kw 3. 减振装置形式、数量:含设备	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			减震配套 4. 灌浆配合比：满足设计要求 5. 含液位仪、防水电缆等符合设计、规范及招标要求 6. 包含电机检查接线及调试，支架、电机外壳分别接地，标识清晰 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
178	0310010075833	内衬塑PE钢管	1. 名称：内衬塑PE钢管 2. 材质、规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢	m	16.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
179	0310010075834	内衬塑PE钢管	1. 名称：内衬塑PE钢管 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	16.990					
180	0310010075835	球墨铸铁管	1. 名称：球墨铸铁排水管 2. 材质、规格：DN150 3. 连接形式：承插式胶圈接口	m	11.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 95 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 刷油：管道外壁涂二遍石油沥青漆，内壁衬水泥砂浆防腐 5. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 6. 各种管件综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
181	0310030035836	弹性座封铸铁闸阀	1. 类型:弹性座封铸铁闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
182	0310030035837	弹性座封铸铁闸阀	1. 类型:弹性座封铸铁闸阀	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 96 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
183	0310030035838	污水专用球形止回阀	1. 类型:污水专用球形止回阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
184	0310030035839	可曲挠橡胶接头	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含安装配套附件 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
185	0310030035840	压力表	1. 名称:压力表 2. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
186	0310040145841	密闭地漏	1. 名称:密闭地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN100 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
187	0310020035842	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN65 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
188	0310020035843	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
		雨水工程								
189	0310010065844	雨水管	1. 安装部位:雨水管 2. 材质、规格:UPVC-DN150 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	599.970					
190	0310010065845	雨水管	1. 安装部位:雨水管 2. 材质、规格:UPVC-DN100 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装	m	123.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 99 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
191	0310010075846	屋面雨水管	1. 安装部位：屋面雨水管 2. 材质、规格：HDPE-DN75 3. 连接形式：电熔连接 4. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞，排水出水口设置预制混凝土接水簸箕 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	17.640					
192	0310040145847	侧排雨水斗	1. 名称：侧排雨水斗 2. 材质：钢制	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 100 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格:DN75 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
193	0310040145848	87雨水斗	1. 名称:87雨水斗 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:DN150 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	16.000					
194	0310040145849	87雨水斗	1. 名称:87雨水斗 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:DN200 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
195	0310040145850	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 材质:铜制品, 盖为不锈钢质 3. 型号、规格:DN200 4. 其他：满足设计规范、技术	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
196	0310020035851	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
197	0310020035852	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	13.000					
198	0310020035853	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
199	0310020035854	一般填料套管	1. 名称、类型:一般填料套管 2. 规格:DN75 3. 其他: 满足设计规范、技术	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
200	0310020035855	一般填料套管	1. 名称、类型：一般填料套管 2. 规格：DN100 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
201	0310020035856	一般填料套管	1. 名称、类型：一般填料套管 2. 规格：DN150 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	28.000					
202	0310020035857	一般填料套管	1. 名称、类型：一般填料套管 2. 规格：DN200 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
203	0310020015858	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：型钢 3. 刷漆：调和漆两道，防锈漆两	kg	85.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			道 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
204	0312080025859	防结露或防结冻保温(冷)措施	1. 绝热材料品种:难燃闭孔发泡塑料 2. 绝热厚度:25mm 3. 管道外径:DN150以内 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m³	2.170					
		分部小计								
		分部小计								
		消防工程								
		消防水工程								
		喷淋工程								
205	0309010015860	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管	m	12.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 104 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
206	0309010015861	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合	m	1531.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
207	0309010015862	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1189.660					
208	0309010015863	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40	m	378.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 106 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式: 螺纹连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
209	0309010015864	水喷淋钢管	1. 安装部位: 水喷淋钢管 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑	m	341.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
210	0309010015865	水喷淋钢管	1. 安装部位：水喷淋钢管 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	261.900					
211	0309010015866	水喷淋钢管	1. 安装部位：水喷淋钢管 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽连接	m	172.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
212	0309010015867	水喷淋钢管	1. 安装部位：水喷淋钢管 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术	m	146.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 109 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
213	0309010015868	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	392.050					
214	0309010015869	水喷淋钢管	1. 安装部位:水喷淋钢管 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑	m	304.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
215	0310010065870	喷淋排水管	1. 安装部位：喷淋排水管 2. 材质、规格：UPVC-DN100 3. 连接形式：溶剂粘接 4. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	21.500					
216	0310010065871	喷淋排水管	1. 安装部位：喷淋排水管 2. 材质、规格：UPVC-DN75	m	8.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段： /

第 111 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
217	0310010065872	喷淋排水管	1. 安装部位:喷淋排水管 2. 材质、规格:UPVC-DN50 3. 连接形式:溶剂粘接 4. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 5. 孔洞预留及安装后的堵洞 8. 通球、灌水试验按设计要求 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	28.660					
218	0309010035874	K80闭式洒水喷头(上喷)	1. 名称:喷淋头	个	837.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 112 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、型号、规格:K80闭式洒水喷头(上喷) 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
219	0309010035875	K80闭式洒水喷头(上下喷)	1. 名称:喷淋头 2. 材质、型号、规格:K80闭式洒水喷头(上下喷) 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	184.000					
220	0309010035876	非仓库型特殊应用喷头	1. 名称:喷淋头 2. 材质、型号、规格:非仓库型特殊应用喷头 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	315.000					
221	0310020015877	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两	kg	1724.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 113 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			道 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
222	0312010015878	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道，红丹防锈漆两道 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	995.890					
223	0309010045879	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN200 3. 含湿式报警阀及信号蝶阀以及设计要求所需的全部配套附件 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	组	1.000					
224	0309010045880	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 114 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 含湿式报警阀及信号蝶阀以及 设计要求所需的全部配套附件 4. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
225	0310030035881	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含安装配套附件 6. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	9.000					
226	0310030035882	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含安装配套附件	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
227	0310030035883	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含安装配套附件 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
228	0309010065884	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN200 3. 连接形式:沟槽法兰连接 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
229	0309010065885	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
230	0309010065886	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
231	0309010075887	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 规格、型号:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
232	0309010075888	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 117 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
233	0309010075889	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
234	0309010085890	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:含球阀、压力表、试水接头、排水漏斗 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	组	2.000					
235	0309010085891	末端试水阀	1. 名称:末端试水阀 2. 规格:DN25 3. 组装形式:含球阀、压力表、排水漏斗 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	组	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
236	0310030015892	泄水阀	1. 类型:泄水阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
237	0310030015893	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
238	0309040015894	水力警铃	1. 名称:水力警铃 2. 安装方式:壁装, 底边距地2.5m 3. 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段： /

第 119 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
239	0310030035895	不锈钢波纹管	1. 类型:不锈钢波纹管 2. 规格、压力等级:DN200 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
240	0310020035896	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN200 4. 填料材质:套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
241	0310020035897	一般钢套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5. 其他: 满足设计规范、技术	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
242	0310020035898	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
243	0310020035899	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN50 4. 填料材质：套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
244	0309050025900	自动喷淋水灭火系统调试	1. 系统形式：自动喷淋水灭火调试	点	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		消火栓工程								
245	0309010015901	消火栓管道	1. 安装部位:消火栓管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	359.220					
246	0309010015902	消火栓管道	1. 安装部位:消火栓管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管	m	275.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
247	0309010015903	消火栓管道	1. 安装部位:消火栓管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合	m	50.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】

标段：/

第 123 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
248	0309010015904	消火栓管道	1. 安装部位:消火栓管道 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	150.000					
249	0310020015905	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两	kg	344.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			道 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
250	0312010015906	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道，红丹防锈漆两道 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	156.950					
251	0310030015907	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
252	0309010105908	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:嵌墙型及壁挂型 3. 型号、规格:1800高x700长	套	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段： /

第 125 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			x240宽 4. 附件材质、规格:箱内设有 DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳 压消火栓)一个,衬胶水龙带一条 ,长25米, DN65mm, 喷嘴口径 DN19mm 水枪一支, 消防转盘一 套(DN25mm、软管卷盘胶管长 30m、DN6mm小水枪一支) 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
253	0309010105909	减压稳压型室内消火栓	1. 名称:减压稳压型室内消火栓 2. 安装方式:嵌墙型及壁挂型 3. 型号、规格:1800高x700长 x240宽 4. 附件材质、规格:箱内设有 DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳 压消火栓)一个,衬胶水龙带一	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			条,长25米, DN65mm, 喷嘴口径DN19mm 水枪一支, 消防转盘一套 (DN25mm、软管卷盘胶管长30m、DN6mm小水枪一支) 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
254	0309010105910	室内消火栓（兼试验）	1. 名称:减压稳压型室内消火栓（兼试验带压力表） 2. 安装方式:嵌墙型及壁挂型 3. 型号、规格:1800高x700长x240宽 4. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一个, 衬胶水龙带一条, 长25米, DN65mm, 喷嘴口径DN19mm 水枪一支, 消防转盘一套 (DN25mm、软管卷盘胶管长	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			30m、DN6mm小水枪一支) 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
255	0309010135911	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 形式:手提式 3. 规格、型号:MF/ABC4 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	具	98.000					
256	0310030015912	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
257	0310030015913	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN100	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 128 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式:沟槽连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
258	0310030015914	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
259	0310030015915	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	12.000					
260	0310030035916	不锈钢波纹管	1. 类型:不锈钢波纹管 2. 规格、压力等级:DN200	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 129 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
261	0310030035917	不锈钢波纹管	1. 类型：不锈钢波纹管 2. 规格、压力等级：DN65 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
262	0310020035918	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN200 4. 填料材质：套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
263	0310020035919	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：套管与管道间采用	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
264	0310020035920	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
265	0310020035921	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN65 4. 填料材质：套管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
266	0309050025922	消火栓灭火系统调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	49.000					
		分部小计								
		消防水炮工程								
267	0309010015923	消防水泡管（超高）	1. 安装部位:消防水泡管（超高） 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他：满足设计规范、技术	m	63.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 132 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
268	0309010015924	消防水泡管（超高）	1. 安装部位:消防水泡管（超高） 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	78.170					
269	0309010015925	消防水泡管（超高）	1. 安装部位:消防水泡管（超高） 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200	m	97.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式:沟槽连接 4. 各类管件综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 6. 含水压试验、管道冲洗综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
270	0310020015928	管道支架（超高）	1. 名称:管道支架（超高） 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	95.780					
271	0312010015929	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 刷漆:调和漆两道，红丹防锈漆两道	m²	84.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 134 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
272	0310030035930	不锈钢波纹管（超高）	1. 类型：不锈钢波纹管（超高） 2. 规格、压力等级：DN200 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
273	0310030035931	不锈钢波纹管（超高）	1. 类型：金属波纹补偿器（超高） 2. 规格、压力等级：DN100 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
274	0310030035932	不锈钢波纹管（超高）	1. 类型：不锈钢波纹管（超高） 2. 规格、压力等级：DN50 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
275	0310030035933	信号阀（超高）	1. 类型：信号阀（超高）	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 135 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含安装配套附件 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
276	0310030035934	信号阀（超高）	1. 类型:信号阀（超高） 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含安装配套附件 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
277	0310030035935	信号阀（超高）	1. 类型:信号阀（超高） 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 136 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含安装配套附件 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
278	0309010065936	水流指示器（超高）	1. 名称:水流指示器（超高） 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
279	0309010145937	大空间消防水炮（超高）	1. 水炮类型:大空间消防水炮（超高） 2. 压力等级:Q=30L/s, 额定压力0.80MPa 3. 保护半径:30m 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	2.000					
280	0309010085938	模拟末端试水装置（超高）	1. 名称:模拟末端试水装置（超高）	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 137 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:DN50 3. 组装形式:含手动试水阀、自动控制阀、探测部件、安装底座、压力表、试水接头、排水漏斗 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
281	0310030015939	自动排气阀（超高）	1. 类型:自动排气阀（超高） 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
282	0310030015940	电动闸阀(超高)	1. 类型:电动闸阀(超高) 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段： /

第 138 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含安装配套附件 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
283	0310020035941	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN200 4. 填料材质：套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
284	0310020035942	一般钢套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：套管与管道间采用 不燃材料和防水材料填实 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】

标段：/

第 139 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
285	0309050025943	消防水炮控制装置调试	1. 系统形式:消防水炮控制装置 调试 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	2.000					
		分部小计								
		气体灭火工程								
286	0309020065944	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称:悬挂式超细干粉灭火装置 2. 型号、规格:FZX-ACT2/1.2 3. 连接形式:内爆螺栓或内爆螺栓+调节丝杆固定 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
287	0309020065945	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称:悬挂式超细干粉灭火装置 2. 型号、规格:FZX-ACT3/1.2	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 140 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式:内爆螺栓或内爆螺 栓+调节丝杆固定 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
288	0309020065946	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称:悬挂式超细干粉灭火装 置 2. 型号、规格:FZX-ACT4/1.2 3. 连接形式:内爆螺栓或内爆螺 栓+调节丝杆固定 4. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	5.000					
289	0309020065947	悬挂式超细干粉灭火装置	1. 名称:悬挂式超细干粉灭火装 置 2. 型号、规格:FZX-ACT7/1.2 3. 连接形式:内爆螺栓或内爆螺 栓+调节丝杆固定 4. 其他: 满足设计规范、技术	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 141 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
290	0309020055948	机械泄压口	1. 名称:机械泄压口 2. 型号、规格:450×450 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	13.000					
		分部小计								
		分部小计								
		消防电工程								
		余压监控系统								
291	0304110045949	消防配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1)2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	110.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
292	0304110015950	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装: 含管件、所有附件; 接地（含跨接线）, 按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	5.840					
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
293	0309040015951	消防模块接线箱	1. 名称:消防模块接线箱 2. 安装方式:壁装, 装高离地面	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 143 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 3m 3. 开孔、配线、盘柜防火、堵洞 、压焊接线端子、箱体接地 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
294	0309040015952	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 安装方式:壁装,装高离地面 1. 3m 3. 开孔、配线、盘柜防火、堵洞 、压焊接线端子、箱体接地 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	15. 000					
295	0309040015953	区域显示器(火灾显示盘)	1. 名称:区域显示器(火灾显示盘) 2. 安装方式:壁装,装高离地面 1. 3m 3. 其它：满足设计规范、技术	个	6. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
296	0309040015954	点型感烟火灾探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	538.000					
297	0309040015955	点型感温火灾探测器	1. 名称:点型感温火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
298	0309040015956	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:消火栓箱内安装 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试	个	67.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 145 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
299	0309040015957	手动火灾报警按钮(带地址码)	1. 名称:手动火灾报警按钮(带地址码) 2. 安装方式:壁装,装高离地面1.3m 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	23.000					
300	0309040015958	火灾声光报警器(带地址码)	1. 名称:火灾声光报警器(带地址码) 2. 安装方式:壁装,装高离地面2.3m 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术	个	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 146 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
301	0309040015959	消防电话插孔	1. 名称:消防电话插孔 2. 安装方式:设于消火栓按钮上 或壁装1.3m 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	23.000					
302	0309040015960	线性光束感烟火灾探测器	1. 名称:线性光束感烟火灾探测器 2. 安装方式:壁装（发射端-接收端） 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	对	6.000					
303	0309040015961	输出模块	1. 名称:输出模块	个	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 147 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装方式:装设于模块接线箱 内 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等							
304	0309040015962	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 安装方式:装设于模块接线箱 内 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它:满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	41.000					
305	0309040015963	输入输出模块(带一个地址点)	1. 名称:输入输出模块(带一个地址点) 2. 安装方式:装设于模块接线箱 内	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 148 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
306	0309040015964	总线短路隔离器	1. 名称: 总线短路隔离器 2. 安装方式: 装设于模块接线箱/模块箱内 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	48.000					
307	0309040015965	消防电话分机(带地址码)	1. 名称: 消防电话分机(带地址码) 2. 安装方式: 壁装, 装高离地面 1.3mm 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试	个	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 149 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
308	0309040015966	消防电话接口	1. 名称:消防电话接口 2. 安装方式:分区内安装 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
309	0304110045967	电源线主干线	1. 名称:电源线主干线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-6 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	585.080					
310	0304110045968	电源线主支线	1. 名称:电源线主支线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-	m	2970.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
311	0304110045969	电动排烟阀直接打开按钮控制线	1. 名称:电动排烟阀直接打开按钮控制线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	455.680					
312	0304110045970	消防配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1(t1, d1)2x1.5 4. 配线部位：综合考虑	m	7001.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
313	0304110045971	消防电话线	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1 (t1, d1)-2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	954.430					
314	0304110045972	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:消防控制线 3. 型号:WDZAN-KYJY-B1 (t1, d1)-4x1.5 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰	m	262.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
315	0304110015973	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板	m	6656.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
316	0304110015974	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒,过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	636.190					
317	0304110025975	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR200x100	m	125.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 154 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
318	0304110025976	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR100x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁	m	93.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段： /

第 155 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接 地、开孔(含配管开孔)、做防火 隔板、防火封堵、刷防火漆，防 腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、 沉降缝时做伸缩节、补偿装置处 理等 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
319	0304130015977	线槽支架	1. 名称:线槽支架 2. 材质:综合考虑 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两 道 4. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	kg	144.170					
320	0309050035978	自动报警调试	1. 名称:自动报警调试 2. 点数:1000以下	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 156 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
321	0309050035979	电动防火阀系统调试	1. 名称:电动防火阀系统调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	8.000					
322	0309050035981	电话插孔系统调试	1. 名称:电话插孔系统调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	23.000					
323	0309050035982	通信分机系统调试	1. 名称:通信分机系统调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	部	9.000					
		分部小计								
		消防电源监控系统								
324	0309040015983	消防电源监控监控模块	1. 名称:消防电源监控监控模块 2. 安装方式:配电箱内 3. 设备安装,校接线,探测器调	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 157 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
325	0304110045984	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ (F) B1 (t1 , d1)-2. 5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	197. 040					
326	0304110045985	信号线	1. 名称:信号线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1 (t1, d1)-2x1. 5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	196. 890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
327	0304110015986	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	48.040					
328	0304110015987	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	48.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 159 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		防火门监控系统								
329	0309040015988	常闭防火门监控器(双门)	1. 名称:常闭防火门监控器(双门) 2. 安装方式:门上方壁装，需配两个门磁开关 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 160 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
330	0304110045989	防火门通讯线	1. 名称:防火门通讯线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1 (t1, d1)-2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	440.000					
331	0304110045990	门磁信号线	1. 名称:门磁信号线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJY-B1 (t1, d1)-2x0.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	259.700					
332	0304110015991	配管	1. 名称:配管	m	234.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
333	0304110015992	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、	m	240.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 162 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
334	0309050035993	防火门系统调试	1. 名称:防火门系统调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	24.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
335	0309040075994	嵌入式扬声器(3W)	1. 名称:嵌入式扬声器 2. 功率:3W 3. 安装方式:吊顶嵌装	个	41.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段： /

第 163 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 设备安装, 校接线, 调试 5. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
336	0309040075995	嵌入式扬声器 (6W)	1. 名称:嵌入式扬声器 2. 功率:6W 3. 安装方式: 吊顶嵌装 4. 设备安装, 校接线, 调试 5. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	25.000					
337	0309040075996	壁挂式扬声器 (3W)	1. 名称:壁挂式扬声器 2. 功率:3W 3. 安装方式: 墙壁安装, 装高 2. 8m 4. 设备安装, 校接线, 调试 5. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	13.000					
338	0309040075997	壁挂式扬声器 (6W)	1. 名称:壁挂式扬声器	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段： /

第 164 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 功率:6W 3. 安装方式:墙壁安装, 装高 2. 8m 4. 设备安装, 校接线, 调试 5. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
339	0304110045998	广播信号线	1. 名称:广播信号线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 2x1. 5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1410. 090					
340	0304110015999	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	1050. 500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 165 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
341	0304110026000	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR100x100 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做	m	99.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
342	0304110026001	消防线槽	1. 名称:消防线槽 2. 材质:MR50x50 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、	m	44.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
343	0304130016002	线槽支架	1. 名称:线槽支架 2. 材质:综合考虑 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	158.400					
344	0309050036003	消防广播系统调试	1. 名称:消防广播系统调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	点	83.000					
		分部小计								
		大空间水炮控制系统及图像探测报警系统								
345	0309040016004	图像型火焰探测器	1. 名称:图像型火焰探测器 2. 安装方式:支架安装	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段： /

第 168 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
346	0309040016005	智能型编码单输入模块	1. 名称: 智能型编码单输入模块 2. 安装方式: 装设于模块接线箱内 3. 设备安装, 校接线, 探测器调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4. 000					
347	0309040016006	现场手动控制盘	1. 名称: 现场手动控制盘 2. 安装方式: 暗装, 底边距地 1. 5m 4. 含设备安装, 校接线, 调试, 接地等	个	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 169 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
348	0309040016007	信息处理器、解码器	1. 名称:信息处理器、解码器 2. 安装方式:弱电间内安装/天花内安装 3. 包括全套附属设备及材料 4. 本体安装，单体调试，接地 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
349	0309040016008	DC24V（10A,工业级）	1. 名称:DC24V（10A,工业级） 2. 安装方式:天花内安装 3. 包括全套附属设备及材料 4. 本体安装，单体调试，接地 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
350	0309040016009	光端机发射端	1. 名称:光端机发射端 2. 安装方式:弱电间内安装/天	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 170 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			花内安装 3. 包括全套附属设备及材料 4. 本体安装，单体调试，接地 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
351	0304110046010	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-6 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	560.250					
352	0304110046011	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-4 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	233.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 171 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
353	0304110046012	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-2.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	561.410					
354	0304110046013	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	758.250					
355	0304110046014	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:WDZN-BYJ-B1(t1, d1)-	m	123.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
356	0304110046015	水炮控制线	1. 名称:水炮控制线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1 (t1, d1)-2x1.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	34.020					
357	0304110046016	控制盘通讯线	1. 名称:控制盘通讯线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1, d1) 2x4 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术	m	47.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 173 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
358	0304110046017	水流指示器反馈线	1. 名称:水流指示器反馈线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1(t1, d1) 2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	m	15.020					
359	0304110046018	低烟无卤阻燃耐火型视 频线	1. 名称:低烟无卤阻燃耐火型视 频线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-SYY-B1(t1, d1) -75-5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	m	34.090					
360	0304110046019	低烟无卤阻燃耐火型两	1. 名称:低烟无卤阻燃耐火型两	m	680.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 174 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		芯室内单模光纤	芯室内单模光纤 2. 配线形式: 消防线 3. 型号: 低烟无卤阻燃耐火型两芯室内单模光纤 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
361	0304110016020	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 25 4. 配置形式: 明敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装: 含管件、所有附件; 接地 (含跨接线), 按规范要求刷漆及防火涂料	m	185.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 175 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
362	0304110016021	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	109.000					
363	0309050036022	电动防火阀系统调试	1. 名称:电动防火阀系统调试	点	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 176 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
364	0309040016023	消防切非模块	1. 名称:消防切非模块 2. 安装方式:配电箱内 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	26.000					
365	0309040016024	电气火灾监控探测器	1. 名称:电气火灾监控探测器 2. 安装方式:配电箱内 3. 设备安装,校接线,探测器调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 177 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
366	0304110046025	电气火灾监控信号线	1. 名称:电气火灾监控信号线 2. 配线形式:消防线 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1(t1,d1)-2x1.5 4. 配线部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	501.670					
367	0304110016026	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装; 含管件、所有附件; 接地(含跨接线), 按规范要求刷漆及防火涂料	m	336.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 178 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
368	0309050036027	切非模块调试	1. 名称:切非模块调试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	26.000					
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
		暖通工程								
		消防加压风管								
369	0301080016028	加压轴流风机	1. 名称:加压轴流风机 2. 型号:5#-JYRF-1 3. 规格:风量30000m³/h，机外余压550Pa，功率7.5kw 4. 安装方式:吊装含支架及支架	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 179 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸 综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
370	0301080016029	加压轴流风机	1. 名称:加压轴流风机 2. 型号:5#-JYRF-2 3. 规格:风量31000m³ /h，机外 余压650Pa，功率11kw 4. 安装方式:吊装含支架及支架 刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
371	0309040016031	微压开关	1. 名称:微压开关 2. 安装方式:前室每层设置H+ 2. 400 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7. 000					
372	0304040176032	泄压阀控制箱	1. 名称:泄压阀控制箱 2. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	2. 000					
373	0307030016033	电动风阀为泄压用电动	1. 名称:泄压用电动双位阀	个	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		双位阀	2. 规格: $\phi 320$ 3. 其它: 设备安装, 校接线, 调试 4. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
374	0307030016034	消防风管防火调节阀(常开)	1. 名称: 消防风管防火调节阀 (常开) 2. 型号: 70℃ 3. 规格: 1400X400 4. 功能: 满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
375	0307030016035	风管止回阀	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 1400X400 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 182 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
376	0307030016036	高气密电动加压送风口	1. 名称:高气密电动加压送风口 2. 规格:600X(1400+250) 3. 送风量:14192m³/h 4. 含执行机构及检查接线 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
377	0307030076037	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600X800 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
378	0307030076038	防雨百叶（5方）	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:5m² 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
379	0307020016039	加压风管	1. 名称:加压风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形	m²	3.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 183 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 规格: $\phi \leq 320$ 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求: 角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式: 咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装, 弯头导流叶片制 作安装 9. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
380	0307020016040	加压风管	1. 名称: 加压风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 圆形 4. 规格: $\phi \leq 1000$ 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求: 角钢、垫料、螺栓安装	m ²	3.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
381	0307020016041	加压风管	1. 名称:加压风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装	m ²	4.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】

标段：/

第 185 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
382	0307020016042	加压风管	1. 名称:加压风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1500 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	28.180					
383	0307020016043	加压风管（竖井内）	1. 名称:加压风管（竖井内） 2. 材质:镀锌钢板	m²	195.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 186 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 形状:矩形 4. 规格:B≤1500 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装,弯头导流叶片制 作安装 9. 其他:满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
384	0307020016044	帆布软接	1. 名称:帆布软接 2. 其他:满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m ²	1.010					
385	0307020016045	风管套管	1. 名称:风管套管(含防火封堵) 2. 材质:≥2mm钢板	m ²	5.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 187 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 防火泥封堵外设置边框条 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
386	0312010036046	风管支架刷漆	1. 名称:风管支架刷漆 2. 油漆品种:调和漆两道，防锈漆两道 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	183.120					
387	0312080036047	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:采用金属风管外包覆复合铝箔岩棉板,复合铝箔岩棉板构造 2. 绝热厚度:50mm岩棉板(密度为60kg/m³/)+复合铝箔贴面 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m³	11.750					
388	0307020016048	风管清洗消毒	1. 名称:风管清洗消毒 2. 本项费用的计取，须应符合	m²	235.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告） 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
389	0307020016049	风管漏风试验	1. 名称:风管漏风试验 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	235.040					
		分部小计								
		消防排烟风管								
390	0307030016050	风管排烟防火阀（常开）	1. 名称:风管排烟防火阀（常开） 2. 型号:280℃ 3. 规格:1700X250	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 189 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
391	0307030016051	风管排烟防火阀（常开）	1. 名称：风管排烟防火阀（常开） 2. 型号：280℃ 3. 规格：1700X1000 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
392	0307030076052	防雨百叶（4.2方）	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：2100X2000 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
393	0307020016053	排烟风管	1. 名称:排烟风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤2000 5. 板材厚度:1.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	122.360					
394	0307020016054	风管套管	1. 名称:风管套管（含防火封堵） 2. 材质:≥2mm钢板 3. 防火泥封堵外设置边框条	m²	4.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
395	0312010036056	风管支架刷漆	1. 名称:风管支架刷漆 2. 油漆品种:调和漆两道，防锈漆两道 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	108.880					
396	0312080036057	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:采用金属风管外包覆复合铝箔岩棉板,复合铝箔岩棉板构造 2. 绝热厚度:50mm岩棉板(密度为120kg/m³/)+复合铝箔贴面 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m³	6.120					
397	0307020016058	风管清洗消毒	1. 名称:风管清洗消毒 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有	m²	122.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 192 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关竣工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案； 3. 有实施后经有关部门验收资料 ； 4. 有及时对应的实施记录及实 施报告） 3. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求							
398	0307020016059	风管漏风试验	1. 名称:风管漏风试验 2. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m²	122.360					
		分部小计								
		排风、空调								
399	0301080016060	管道离心风机	1. 名称:管道离心风机 2. 型号:PF-2~6-1 3. 规格:风量1700m³ /h，机外余 压270Pa，功率0.4kw 4. 安装方式:吊装含支架及支架	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 193 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
400	0301080016061	管道离心风机	1. 名称:管道离心风机 2. 型号:PF-2~6-2 3. 规格:风量1700m³ /h，机外余压270Pa，功率0.4kw 4. 安装方式:吊装含支架及支架刷漆 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 194 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
401	0304040336062	天花式排气扇	1. 名称:天花式排气扇 2. 型号:P3.0 3. 规格:风量300m³/h，功率70w 4. 安装方式:天花安装（带止回阀） 5. 含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	12.000					
402	0304040336063	百叶窗式排气扇	1. 名称:百叶窗式排气扇 2. 型号:直径250(10") 3. 规格:风量750m³/h，功率	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 195 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			80w 4. 安装方式:壁装 5. 含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
403	0304040336064	2P壁挂式单冷空调	1. 名称:2P壁挂式单冷空调 2. 型号:2P 3. 规格:制冷量5.0kw 4. 安装方式:壁装含外机及配套支架等 5. 各类运输及吊装 6. 电机检查接线 7. 设备本体调试 8. 含温控面板、盘管试压、软接 9. 其他: 满足设计、现行施工	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
404	0307030076065	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200X200 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
405	0307030076066	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300X100 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
406	0307030076067	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300X200 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	40.000					
407	0307030076068	防雨百叶(带防虫网)	1. 名称:防雨百叶(带防虫网) 2. 规格:400X400 3. 其他: 满足设计规范、技术	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 197 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
408	0307030016069	风管防火调节阀（常开）	1. 名称:风管防火调节阀（常开） 2. 型号:70℃ 3. 规格:200X200 4. 功能：满足要求并综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
409	0307030016070	风管对开多叶调节阀	1. 名称:风管对开多叶调节阀 2. 规格:320X200 3. 含执行机构及检查接线 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
410	0307030216071	风箱	1. 名称:风箱 2. 规格:1500*800*350mm 3. 形式:	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】

标段： /

第 198 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 材质:镀锌钢板 5. 支架形式、材质:							
411	0307020016072	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:D≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装,弯头导流叶片制 作安装 9. 其他:满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m²	0.360					
412	0307020016073	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板	m²	142.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 199 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 形状:矩形 4. 规格:B≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测 定孔制作安装，弯头导流叶片制 作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
413	0307020016074	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:B≤450 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设	m ²	13.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 200 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计要求:角钢、垫料、螺栓安装 7. 接口形式:咬口 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
414	0310010016075	冷凝水管	1. 安装部位:冷凝水管 2. 材质:内涂塑镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 各种管件综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	9.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 201 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
415	0310010016076	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格: $\phi 6.35$ 4. 包含压力试验 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	4.900					
416	0310010016077	铜管	1. 安装部位:冷媒管 2. 材质:铜管 3. 规格: $\phi 12.7$ 4. 包含压力试验 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	4.900					
417	0312010036078	风管支架刷漆	1. 名称:风管支架刷漆 2. 油漆品种:调和漆两道, 防锈漆两道 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	409.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段： /

第 202 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
418	0312080036079	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉板+防火板(3h) 40mm 2. 绝热厚度:40mm 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m³	7.840					
419	0312080026080	管道绝热	1. 绝热材料品种:带不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材) 2. 绝热厚度:25mm 3. 管道外径:DN125以内 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m³	0.030					
420	0310020016081	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷漆:调和漆两道,防锈漆两道 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	2.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 203 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
421	0307020016082	帆布软接	1. 名称:帆布软接 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	7.250					
422	0310020036083	空调刚性防水套管	1. 名称、类型:空调刚性防水套管 2. 规格:DN80 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	43.000					
423	0307020016084	风管清洗消毒	1. 名称:风管清洗消毒 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告） 3. 其他要求：满足设计、相关	m²	156.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 204 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
424	0307020016085	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m²	156.870					
		分部小计								
		分部小计								
		电梯设备								
425	0301070016086	5-DT1货梯	1. 名称: 5-DT1货梯 2. 层数: 1, 3~6 3. 站数: 5站 4. 轿厢尺寸: 2250x2570x2500 （宽x深x高） 5. 规格: 速度1m/s, 提升高度 22m, 载重3000KG 6. 有机房含电气安装、电梯本体 、调试、随行电缆、五方对讲装 置、电梯控制柜、轿厢空	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段： /

第 205 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调、安全钳等完成电梯安装的所有工作内容。包含二装后的调试 7. 电梯安装时采用减震螺栓防震减噪措施，应在曳引机底盘下和承重梁之间、电梯导轨和电梯井壁之间设置减振装置 8. 无障碍电梯应按照《无障碍设计规范》GB50763-2012的相关要求配置 9. 消防电梯应按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014的相关要求配置 10. 其他（包括但不限于）：主机和轿厢空调、标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等 11. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
426	0301070016087	5-DT2客梯	1. 名称:5-DT2客梯 2. 层数:1, 3~6 3. 站数:5站 4. 轿厢尺寸:2000x1700x2500（宽x深x高） 5. 规格:速度1m/s，提升高度22m，载重1600KG 6. 有机房含电气安装、电梯本体、调试、随行电缆、五方对讲装置、电梯控制柜、轿厢空调、安全钳等完成电梯安装的	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段： /

第 207 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所有工作内容。包含二装后的调试 7. 电梯安装时采用减震螺栓防震减噪措施，应在曳引机底盘下和承重梁之间、电梯导轨和电梯井壁之间设置减振装置 8. 无障碍电梯应按照《无障碍设计规范》GB50763-2012的相关要求配置 9. 消防电梯应按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014的相关要求配置 10. 其他（包括但不限于）：主机和轿厢空调、标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 208 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等 11. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		抗震支架								
		暖通								
427	0313010186088	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:TXF-400-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
428	0313010186089	风管抗震支架	1. 名称:风管抗震支架 2. 规格:TXJ-800-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
		分部小计								
		强电								
429	0313010186090	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、	副	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段： /

第 210 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
430	0313010186091	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-300-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	3.000					
431	0313010186092	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200X3/400X2-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
432	0313010186093	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	10.000					
433	0313010186094	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-300-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技	副	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
434	0313010186095	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: TXD-200X3/400X2-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	2.000					
		分部小计								
		消防电								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
435	0313010186096	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	12.000					
436	0313010186097	桥架抗震支架	1. 名称:桥架抗震支架 2. 规格:TXD-200-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术	副	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 214 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
		分部小计								
		弱电								
437	0313010186098	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: TXD-200X1/300X1-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	4.000					
438	0313010186099	桥架抗震支架	1. 名称: 桥架抗震支架 2. 规格: TXD-200X1/300X1-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段： /

第 215 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		给排水								
439	0313010186100	水管单管抗震支架	1. 名称:水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
440	0313010186101	水管单管抗震支架	1. 名称:水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100-T	副	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 216 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
441	0313010186102	水管单管抗震支架	1. 名称:水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
442	0313010186103	水管单管抗震支架	1. 名称:水管单管抗震支架	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 217 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格:TXS-DN65-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
443	0313010186104	水管单管抗震支架	1. 名称:防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 218 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
444	0313010186105	水管共管抗震支架	1. 名称:水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X2-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	2.000					
445	0313010186106	水管单管抗震支架	1. 名称:水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X1/DN200X1-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术	副	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 219 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
446	0313010186107	水管共管抗震支架	1. 名称:水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X2-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	1.000					
447	0313010186108	水管单管抗震支架	1. 名称:水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X1/DN200X1-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合	副	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		消防水								
448	0313010186109	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	55.000					
449	0313010186110	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN80-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技	副	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
450	0313010186111	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	30.000					
451	0313010186112	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150-T	副	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
452	0313010186113	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	24.000					
453	0313010186114	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架	副	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格:TXS-DN65-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
454	0313010186115	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN80-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 224 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
455	0313010186116	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	21.000					
456	0313010186117	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术	副	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 225 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
457	0313010186118	消防水管单管抗震支架	1. 名称:消防水管单管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	13.000					
458	0313010186119	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65X2-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	副	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
459	0313010186120	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100X2-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	2.000					
460	0313010186121	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X1/DN200X1-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合	副	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段： /

第 227 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
461	0313010186122	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200X2-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	3.000					
462	0313010186123	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X1/DN200X2-T 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 228 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
463	0313010186124	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200X3-T 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	2.000					
464	0313010186125	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN65X2-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 229 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
465	0313010186126	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN100X2-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术 要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、 优化设计费综合考虑进入综合单 价 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	副	1.000					
466	0313010186127	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN150X1/DN200X1 -TL	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 230 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
467	0313010186128	消防水管共管抗震支架	1. 名称：消防水管共管抗震支架 2. 规格：TXS-DN200X2-TL 3. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	副	2.000					
468	0313010186129	消防水管共管抗震支架	1. 名称：消防水管共管抗震支架	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 231 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:TXS-DN150X1/DN200X2-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
469	0313010186130	消防水管共管抗震支架	1. 名称:消防水管共管抗震支架 2. 规格:TXS-DN200X3-TL 3. 安装方式: 满足设备厂家技术要求及相关规范要求 4. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 5. 其他: 满足设计规范、技术	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋- 标段：/ 安装工程】

第 232 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2.1	专业措施项目								
470	0313010016138	吊装加固		项	1.000					
471	0313010026139	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000					
472	0313010036140	平台铺设、拆除		项	1.000					
473	0313010046141	顶升、提升装置		项	1.000					
474	0313010056142	大型设备专用机具		项	1.000					
475	0313010066143	焊接工艺评定		项	1.000					
476	0313010076144	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000					
477	0313010086145	防护棚制作安装拆除		项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】

标段：/

第 233 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
478	0313010096146	特殊地区施工增加		项	1.000					
479	0313010106147	安装与生产同时进行施 工增加		项	1.000					
480	0313010116148	在有害身体健康环境中 施工增加		项	1.000					
481	0313010126149	工程系统检测、检验		项	1.000					
482	0313010136150	设备、管道施工的安全 、防冻和焊接保护		项	1.000					
483	0313010146151	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000					
484	0313010156152	管道安拆后的充气保护		项	1.000					
485	0313010166153	隧道内施工的通风、供 水、供气、供电、照明 及通信设施		项	1.000					
486	0313010176154	脚手架搭拆		项	1.000					
487	0313010186155	其他措施		项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-
安装工程】 标段：/

第 234 页 共 234 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
488	0313020076156	高层施工增加		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020016131	安全文明施工			172379.25			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9927.60			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28880.29			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		74908.26			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		58663.10			
2	0313020026132	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020036133	非夜间施工照明						
4	0313020046134	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020056135	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020066136	已完工程及设备保护						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020086137	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#

标段：/

第 1 页 共 1 页

栋-安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	光伏发电	含逆变器、光伏配电箱、光伏板、光伏支架、配管、电缆等	260000.00			
2	智能化配套	电梯五方通话系统相关内容	20000.00			
合计			280000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】 标段：/ 第 1 页 共 20 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	灯具吊杆 φ 15	根	16.32					
2	20W一体化LED条形灯	套	8.08					
3	20W壁装一体化LED条形灯	套	28.28					
4	吸顶灯18W	套	52.52					
5	感应吸顶灯18W	套	33.33					
6	声控延时开关(红外线感应)	个	33.66					
7	井道灯	套	11.11					
8	A型应急照明灯	套	159.58					
9	A型防水应急照明灯	套	8.08					
10	安全出口标志灯	套	34.34					
11	楼层标志灯	套	13.13					
12	单向疏散标志灯	套	77.77					
13	安全型机房插座250V 10A	套	29.58					
14	安全型防溅插座 250V250V 10A	套	1.02					
15	单联单控开关	只	37.74					
16	三联单控开关	只	3.06					
17	双联单控开关	只	19.38					
18	接线盒	个	534.48					
19	JDG管20套接紧定式薄壁钢管	m	2065.19					
20	WDZC-BYJ-B1 (t1, d1)-2.5	m	6632.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】
 标段：/
 第 2 页 共 20 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	JDG管25套接紧定式薄壁钢管	m	4380.91					
22	WDZCN-RYJS-B1(t1, d1)-2x2.5	m	4106.94					
23	WDZCN-RYJS-B1(t1, d1)-2x1.5	m	9284.86					
24	WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-2.5	m	4619.66					
25	WDZA-YJY-0.6/1kV-B1(t1, d1)4x185x+1x95	m	258.41					
26	WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-5x16	m	13.62					
27	NW-BTLY-B1-4x35+1x16	m	77.89					
28	NW-BTLY-B1-5x16	m	82.18					
29	矿物质电缆头5*16	个						
30	矿物质电缆头5*35	个						
31	WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x25+1x16	m	65.89					
32	点型感烟火灾探测器	个	538.00					
33	消火栓报警按钮	个	67.00					
34	火灾声光报警器(带地址码)	个	31.00					
35	消防电话插孔	个	23.00					
36	手动火灾报警按钮(带地址码)	个	23.00					
37	输出模块	m	32.00					
38	输入模块	m	41.00					
39	输入输出模块(带一个地址点)	m	20.00					
40	消防电话分机(带地址码)	个	9.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】
 标段：/
 第 3 页 共 20 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	总线短路隔离器	m	48.00					
42	消防电话接口	个	7.00					
43	消防接线端子箱	个	15.00					
44	消防模块接线箱	个	20.00					
45	WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)-6	m	1202.60					
46	线性光束感烟火灾探测器	个	6.00					
47	WDZCN-RYJSP-B1 (t1, d1)-2x1.5	m	2297.17					
48	WDZAN-KYJY-B1 (t1, d1)-4x1.5	m	266.13					
49	WDZCN-BYJ-B1 (t1, d1)-1.5	m	1274.63					
50	SC202mm	m	8255.76					
51	SC252mm	m	1299.14					
52	MR200x100	m	129.62					
53	MR100x100	m	198.99					
54	动力桥架CT400x150	m	91.31					
55	动力桥架CT200x100	m	269.31					
56	动力桥架CT100x100	m	60.80					
57	防火桥架CT200x100	m	72.40					
58	防火桥架CT100x100	m	75.59					
59	槽钢	kg	468.14					
60	角钢	kg	187.26					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】 标段：/ 第 4 页 共 20 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	醇酸防锈漆C53-1	kg	445.49					
62	酚醛调和漆各色	kg	318.11					
63	型钢	kg	2784.54					
64	消防电源监控监控模块	个	8.00					
65	消防切非模块	个	26.00					
66	嵌入式扬声器3W	个	41.00					
67	壁挂式扬声器(3W)3W	个	13.00					
68	壁挂式扬声器(6W)6W	个	4.00					
69	点型感温火灾探测器	个	5.00					
70	智能型编码单输入模块	m	4.00					
71	图像型火焰探测器	个	2.00					
72	区域显示器(火灾显示盘)	个	6.00					
73	现场手动控制盘	个	2.00					
74	信息处理器、解码器	个	2.00					
75	DC24V(10A,工业级)	个	2.00					
76	光端机发射端	个	2.00					
77	WDZCN-BYJ-B1(t1,d1)-4	m	245.20					
78	WDZCN-RYJS-B1(t1,d1)-2x4	m	51.78					
79	WDZCN-SYY-B1(t1,d1)-75-5	m	34.43					
80	12热镀锌圆钢	m	2330.56					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】
 标段：/
 第 5 页 共 20 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	WDZCN-BYJ (F) B1(t1, d1)-2.5	m	206.89					
82	40x4热镀锌扁钢	m	362.71					
83	20热镀锌圆钢	kg	1.75					
84	MEB总等电位联结端子箱	个	19.10					
85	MR300x100	m						
86	镀锌钢管接头管件DN50	个	327.01					
87	热浸镀锌钢管DN50*3.5	m	406.74					
88	热浸镀锌钢管DN65*4	m	630.44					
89	沟槽卡箍（含胶圈）DN65	套	103.54					
90	热浸镀锌钢管DN100*4	m	507.72					
91	沟槽卡箍（含胶圈）DN100	套	83.39					
92	热浸镀锌钢管DN150*4.5	m	446.81					
93	沟槽卡箍（含胶圈）DN150	套	73.75					
94	热浸镀锌钢管DN200*6.5	m	557.88					
95	沟槽卡箍（含胶圈）DN200	套	92.08					
96	信号阀DN200	个	0.60					
97	信号阀DN100	个	0.20					
98	水流指示器DN100	个	3.00					
99	沟槽法兰DN100	片	10.00					
100	压力表0~2.5MPa φ50(带表弯)	套	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】 标段：/ 第 6 页 共 20 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	自动排气阀DN20	个	14.00					
102	无缝钢管D273×7	m	2.54					
103	无缝钢管D219×6	m	3.50					
104	UPVC-DN75	m	195.43					
105	室内塑料排水管粘接管件DN75	个	237.81					
106	UPVC-DN50	m	104.66					
107	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	94.52					
108	UPVC-DN25	m						
109	焊接钢管	kg	1103.54					
110	焊接钢管DN150	m	12.08					
111	UPVC-DN100	m	626.58					
112	室内塑料排水管粘接管件DN100	个	612.51					
113	沟槽法兰DN50	片	2.00					
114	电动闸阀DN100	个	0.20					
115	消防水炮DN100	套	2.00					
116	模拟末端试水装置DN50	套	1.00					
117	衬塑钢管DN100	m	133.60					
118	给水室内钢塑复合管卡箍管件DN100	个	55.33					
119	衬塑钢管DN65	m	20.64					
120	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN65	个	10.84					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】 标段：/ 第 7 页 共 20 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
121	碳钢法兰DN100	片	4.04					
122	远传水表DN100	个	2.00					
123	碳钢法兰DN65	片	18.18					
124	远传水表DN65	个	9.00					
125	碳钢平焊法兰1.6MPa DN100	片	2.00					
126	不锈钢闸阀DN100	个	5.00					
127	不锈钢倒流防止器DN100	个	1.00					
128	碳钢平焊法兰DN65	片	9.00					
129	不锈钢闸阀DN65	个	18.00					
130	不锈钢减压阀DN65	个	3.00					
131	UPVC-DN150	m	681.26					
132	室内塑料排水管粘接管件DN150	个	59.93					
133	不锈钢防返溢地漏DN100	个	21.21					
134	不锈钢防返溢地漏DN75	个	32.32					
135	不锈钢防返溢地漏DN50	个	5.05					
136	铜制扫除口DN100	个	7.07					
137	通气帽DN150	个	2.02					
138	铜制扫除口DN75	个	11.11					
139	焊接钢管DN125	m	0.95					
140	阻火圈DN75	个	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】
 标段：/
 第 8 页 共 20 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
141	阻火圈DN100	个	25.00					
142	阻火圈DN150	个	5.00					
143	内衬塑PE钢管DN150	m	16.61					
144	给水室内钢塑复合管法兰管件DN150	个	5.65					
145	镀锌钢板0.5mm	m ²	166.83					
146	天花式排气扇风量300m³/h，功率100w	台	12.00					
147	百叶窗式排气扇（10寸）风量750m³/h，功率80w	台	2.00					
148	单层百叶风口200X200	个	6.06					
149	(常开)风管防火调节阀200X200	个	6.06					
150	内涂塑镀锌钢管DN20	m	9.82					
151	空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管件DN20	个	5.69					
152	铜管Φ6.35	m	5.02					
153	铜管Φ12.7	m	5.00					
154	岩棉板+防火板(3h)40mm	m³	8.47					
155	带不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)	m³	0.03					
156	50mm岩棉板(密度为120kg/m³/)+复合铝箔贴面	m³	6.30					
157	镀锌钢板1.5mm	m ²	139.25					
158	钢板2.0mm	m ²	10.71					
159	密封涂料	m³						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】
 标段：/
 第 9 页 共 20 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
160	5#-JYRF-1加压轴流风机风量30000m³ /h，机外余压550Pa，功率7.5kw	台	1.00					
161	电动风阀为泄压用电动双位阀Φ320	个	1.01					
162	高气密电动加压送风口600X(1400+250)	个	6.06					
163	室内塑料雨水管粘接管件DN150	个	290.99					
164	HDPE-DN75PVC-U实壁排水管	m	17.92					
165	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件DN75	个	6.97					
166	钢制侧排雨水斗DN75	套	2.00					
167	钢制87雨水斗DN150	套	16.00					
168	5-DT2有机房客梯（2000x1700x2500）速度1m/s，提升高度22m，载重1600KG	部	1.00					
169	末端试水装置DN25	套	2.00					
170	通气帽DN100	个	1.01					
171	内衬塑PE钢管DN100	m	17.02					
172	给水室内钢塑复合管法兰管件DN100	个	5.79					
173	手动(电动式)开启装置	套						
174	微压开关	套	7.07					
175	泄压阀控制箱	台	2.00					
176	低压封闭式插接母线槽MC-T-3200A/5P-密集型IP65	m	44.89					
177	JDG管32套接紧定式薄壁钢管	m	16.71					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】
 标段：/
 第 10 页 共 20 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
178	固定螺帽	个	13.13					
179	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT4/1.2	个	5.05					
180	内爆螺栓	个	13.13					
181	调节丝杆	个	13.13					
182	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT2/1.2	个	1.01					
183	机械泄压口450×450	个	13.13					
184	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT3/1.2	个	5.05					
185	悬挂式超细干粉灭火装置FZX-ACT7/1.2	个	2.02					
186	信号阀DN50	个	2.02					
187	灭火器MF/ABC4	个	98.00					
188	减压稳压型室内消火栓1800高x700长x240宽	套	21.00					
189	室内消火栓1800高x700长x240宽	套	29.00					
190	热浸镀锌钢管DN20*3.5	m	12.90					
191	热浸镀锌钢管DN80*4	m	174.72					
192	泄水阀DN50	个	7.07					
193	末端试水阀组DN25	套	5.00					
194	平焊法兰DN100	片	2.00					
195	减压孔板DN100	个	1.00					
196	平焊法兰DN150	片	8.00					
197	减压孔板DN150	个	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】
 标段：/
 第 11 页 共 20 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
198	水力警铃	个	2.00					
199	平焊法兰DN200	片	4.00					
200	减压孔板DN200	个	2.00					
201	水流指示器DN150	个	4.00					
202	水流指示器DN200	个	2.00					
203	沟槽法兰DN150	片	10.00					
204	湿式报警装置DN150	套	1.00					
205	沟槽法兰DN200	片	6.00					
206	湿式报警装置DN200	套	1.00					
207	非仓库型特殊应用喷头	个	318.15					
208	K80闭式洒水喷头(上下喷)	个	185.84					
209	K80闭式洒水喷头(上喷)	个	845.37					
210	室内塑料排水管粘接管件DN25	个						
211	镀锌钢管接头管件DN40	个	326.21					
212	镀锌钢管接头管件DN32	个	817.30					
213	镀锌钢管接头管件DN25	个	903.50					
214	热浸镀锌钢管DN25*3.2	m	1539.02					
215	热浸镀锌钢管DN32*3.5	m	1195.61					
216	热浸镀锌钢管DN40*3.5	m	380.76					
217	镀锌钢管接头管件DN20	个	7.58					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】
 标段：/
 第 12 页 共 20 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
218	沟槽卡箍（含胶圈）DN80	套	28.70					
219	常闭防火门监控器(双门)	个	24.00					
220	WDZCN-RYJY-B1 (t1, d1)-2x0.5	m	280.48					
221	有机房5-DT2货梯（2255x2570x2500）速度1m/s，提升高度224m，载重3000KG	部	1.00					
222	金属波纹补偿器DN100	个	1.00					
223	钢制87雨水斗DN200	套	5.00					
224	铜制扫除口DN200	个	7.07					
225	室内塑料雨水管粘接管件DN100	个	51.57					
226	单层百叶风口300X100	个	5.05					
227	单层百叶风口300X200	个	40.40					
228	(常开)280℃风管排烟防火阀1700X1000	个	1.01					
229	(常开)280℃风管排烟防火阀1700X250	个	4.04					
230	防雨百叶2100X2000	个	1.01					
231	镀锌钢板0.75mm	m²	9.23					
232	70℃高气密全自动防烟防火阀（常开）1400X400	个	2.02					
233	镀锌钢板1.0mm	m²	254.05					
234	配电箱5-4AL	台	1.00					
235	配电箱5-5APk1	台	1.00					
236	配电箱5-1ALE	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】
 标段：/
 第 13 页 共 20 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
237	配电箱5-1ALEPsa2	台	1.00					
238	防火T接箱T接端子排载流量:250A	台	2.00					
239	配电箱5-1ALEPsa1	台	1.00					
240	电梯控制箱	台						
241	配电箱5-4ALE	台	1.00					
242	母线插接箱MCCB 400N-TM/320A3P	台	3.00					
243	配电箱5-rfAPht1	台	1.00					
244	配电箱5-rfAPkt	台	1.00					
245	配电箱5-rfATx	台	1.00					
246	配电箱5-rfATf2 (18.5KW)	台	1.00					
247	配电箱5-3AP1	台	1.00					
248	配电箱5-1AL	台	1.00					
249	配电箱5-3AL	台	1.00					
250	配电箱5-5AL	台	1.00					
251	配电箱5-6AL	台	1.00					
252	配电箱5-3ALE	台	1.00					
253	配电箱5-5ALE	台	1.00					
254	配电箱5-6ALE	台	1.00					
255	配电箱5-3ALEPsa1	台	1.00					
256	配电箱5-4ALEPsa1	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】
 标段：/
 第 14 页 共 20 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
257	配电箱5-5ALEPsa1	台	1.00					
258	配电箱5-6ALEPsa1	台	1.00					
259	母线插接箱MCCB 250N-TM/250A3P	台	1.00					
260	WDZA-YJY-0.6/1kV-B1(t1,d1)4x150x+1x70	m	256.63					
261	WDZA-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x95+1x50	m	52.70					
262	配电箱5-4APk1	台	1.00					
263	配电箱5-4APk2	台	1.00					
264	配电箱5-rfAPk1	台	1.00					
265	配电箱5-1AP4	台	1.00					
266	配电箱5-4AP	台	1.00					
267	配电箱5-5AP1	台	1.00					
268	配电箱5-6AP1	台	1.00					
269	配电箱5-rfAP1	台	1.00					
270	配电箱5-rfATf1（15KW）	台	1.00					
271	配电箱5-2ATx	台	1.00					
272	5#-JYRF-2加压轴流风机风量31000m³/h，机外余压650Pa，功率11kw	台	1.00					
273	对开多叶调节阀320X200	个	5.05					
274	风管止回阀1400X400	个	2.02					
275	防雨百叶(带防虫网)400X400	个	2.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】
 标段：/
 第 15 页 共 20 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
276	单层百叶风口800X600	个	3.03					
277	配电箱5-1AP2	台	1.00					
278	配电箱5-1AP1	台	1.00					
279	配电箱5-1AP3	台	1.00					
280	低压封闭式插接母线槽MC-T-1250A/5P-密集型 IP65	m	54.06					
281	风机按钮	个	5.00					
282	配电箱3-6PFAP1-1a	台	1.00					
283	配电箱5-3PFAP1-1a	台	1.00					
284	配电箱5-4PFAP1-1a	台	1.00					
285	配电箱5-5PFAP1-1a	台	1.00					
286	配电箱5-6PFAP1-1a	台	1.00					
287	弹性座封铸铁闸阀DN100	个	2.00					
288	潜水排污泵Q=40m³/h;H=10m;N=4.0Kw	台	2.00					
289	可曲挠橡胶接头DN100	个	2.00					
290	污水专用球形止回阀DN100	个	2.00					
291	采用难燃闭孔发泡塑料,胶水粘贴,外包铝箔,保温层厚 25mm	m³	5.26					
292	WDZCN-RYJS-B1(t1, d1)-12x1.5	m						
293	WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x120x+1x70	m	188.21					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】
 标段：/
 第 16 页 共 20 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
294	BV25	m	11.67					
295	NW-BTLY-B1-4x25+1x16	m	385.48					
296	WDZAN-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x25+1x16	m	13.50					
297	SC803.5mm	m	8.21					
298	SC402mm	m	8.33					
299	WDZAN-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x25	m	15.10					
300	SC703.5mm	m	16.73					
301	WDZAN-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x16	m	16.05					
302	NW-BTLY-B1-4x120+1x70	m	104.95					
303	矿物质电缆头5*120	个						
304	嵌入式扬声器6W	个	25.00					
305	MR50x50	m	45.57					
306	不锈钢截止阀DN20	个	8.08					
307	水龙头DN20	个	4.04					
308	PPR-20	m	149.04					
309	室内塑料给水管热熔管件DN20	个	179.70					
310	WDZC-BYJ-B1(t1, d1)-1.5	m	939.18					
311	WDZCN-BYJ (F) B1(t1, d1)-1.5	m						
312	母线插接箱 MCCB500N-TM/500A3P	个	1.00					
313	弹性座封铸铁闸阀DN150	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】
 标段：/
 第 17 页 共 20 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
314	动力桥架CT300x100	m	35.71					
315	WDZAN-YJY-BI(t1, d1)-0.6/1kV-4x35	m						
316	WDZAN-YJY-BI(t1, d1)-0.6/1kV-3x35	m	33.14					
317	50mm岩棉板(密度为60kg/m³/)+复合铝箔贴面	m³	12.10					
318	水管抗震支架TXS-DN100X2-T	副	2.00					
319	水管抗震支架TXS-DN80-TL	副	13.00					
320	水管抗震支架TXS-DN65X2-TL	副	2.00					
321	水管抗震支架TXS-DN65X2-T	副	3.00					
322	桥架抗震支架TXD-300-TL	副	1.00					
323	桥架抗震支架TXD-200X1/300X1-T	副	4.00					
324	桥架抗震支架TXD-300-T	副	3.00					
325	水管抗震支架TXS-DN100-TL	副	25.00					
326	水管抗震支架TXS-DN65-TL	副	33.00					
327	水管抗震支架TXS-DN80-T	副	16.00					
328	桥架抗震支架TXD-200X3/400X2-T	副	2.00					
329	水管抗震支架TXS-DN200-T	副	25.00					
330	水管抗震支架TXS-DN150-T	副	37.00					
331	桥架抗震支架TXD-200-TL	副	18.00					
332	水管抗震支架TXS-DN100-T	副	38.00					
333	风管抗震支架TXF-400-T	副	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】
 标段：/
 第 18 页 共 20 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
334	桥架抗震支架TXD-200-T	副	23.00					
335	水管抗震支架TXS-DN200X2-T	副	3.00					
336	水管抗震支架TXS-DN150X2-TL	副	1.00					
337	水管抗震支架TXS-DN200-TL	副	13.00					
338	水管抗震支架TXS-DN65-T	副	56.00					
339	水管抗震支架TXS-DN100X2-TL	副	1.00					
340	风管抗震支架TXJ-800-TL	副	1.00					
341	桥架抗震支架TXD-200X1/300X1-TL	副	1.00					
342	水管抗震支架TXS-DN200X2-TL	副	2.00					
343	水管抗震支架TXS-DN150-TL	副	24.00					
344	水管抗震支架TXS-DN150X2-T	副	2.00					
345	水管抗震支架TXS-DN150X1/DN200X1-TL	副	5.00					
346	水管抗震支架TXS-DN150X1/DN200X1-T	副	7.00					
347	水管抗震支架TXS-DN150X1/DN200X2-T	副	2.00					
348	水管抗震支架TXS-DN150X1/DN200X2-TL	副	1.00					
349	水管抗震支架TXS-DN200X3-T	副	2.00					
350	水管抗震支架TXS-DN200X3-TL	副	1.00					
351	桥架抗震支架TXD-200X3/400X2-TL	副	2.00					
352	20W一体化防水防尘型LED条形灯	套	9.09					
353	WDZN-BYJ-B1(t1,d1)-1.5	m	130.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】 标段：/ 第 19 页 共 20 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
354	T接箱T接端子排载流量:63A	台	8.00					
355	WDZCN-BYJ-BI(t1, d1)-1.2	m	110.16					
356	管道离心风机风量1700m³/h，机外余压270Pa，功率0.4kw	台	10.00					
357	焊接钢管DN100	m	0.32					
358	焊接钢管DN80	m	1.59					
359	穿墙套管	个	6.12					
360	镀锌钢板0.5mm	m²	15.91					
361	衬塑钢管DN200	m	69.97					
362	金属波纹补偿器DN200	个	2.00					
363	球墨铸铁排水管DN150	m	10.86					
364	煤焦油沥青漆L01-17	kg	6.25					
365	室内承插铸铁排水管件DN150	个	4.79					
366	碳钢管	m	12.00					
367	母线插接箱 MCCB250N-TM/250A3P	个	1.00					
368	双面方向标志灯	套	4.04					
369	沟槽管件DN65	套	249.69					
370	沟槽管件DN80	套	69.20					
371	沟槽管件DN100	套	201.09					
372	沟槽管件DN150	套	133.38					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】 标段：/ 第 20 页 共 20 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
373	沟槽管件DN200	套	111.02					
374	电气火灾监控探测器	台	26.00					
375	低烟无卤阻燃耐火型两芯室内单模光纤	m	693.68					
376	2P壁挂式单冷空调	套	1.00					
377	风箱 1500*800*350mm	个	5.00					
378	基础槽(角)钢	m	3.03					
379	防雨百叶5m²	个	1.01					
380	T接箱T接端子排载流量:200A	台	4.00					
381	给水室内钢塑复合管卡箍管件DN200	个	23.81					
382	明杆闸阀DN100	套	15.08					
383	明杆闸阀DN150	套	3.02					
384	明杆闸阀DN200	套	12.06					
385	明杆闸阀DN65	套	6.03					
386	信号阀DN150	套	6.03					
387	信号阀DN200	套	9.05					
388	信号阀DN100	套	1.01					
389	不锈钢波纹管DN200	m	9.27					
390	不锈钢波纹管DN65	m	3.09					
391	不锈钢波纹管DN100	m	2.06					
392	不锈钢波纹管DN50	m	1.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【5#栋-安装工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【6#栋- 标段：/ 安装工程】

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气工程								
		动力工程								
1	0304040176157	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:APmg 3. 规格:Pn=3kW 4. 安装方式: 嵌墙 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
2	0304110016158	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:40 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、	m	3.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【6#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
3	0304080016159	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-4x25+1x16 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，电缆整齐布置，防火封堵严实，设置标识牌，标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做	m	10.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【6#栋-
安装工程】 标段：/

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保护管、电缆防护、支架制作安 装 5. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
4	0304080016160	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-B1 (t1, d1)- 0.6/1kV-5x4 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井 、地沟敷设等综合考虑, 电缆整 齐布置, 防火封堵严实, 设置标 识牌, 标识清晰 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附 件、电缆防护、明敷过墙做保护 管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	8.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【6#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	0304080066161	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5芯≤35 3. 电缆头类型: 综合考虑 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kv): ≤1kV 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
		分部小计								
		照明插座工程								
6	0304120056162	20W壁装一体化LED条形灯	1. 名称:壁装一体化LED条形灯 2. 规格:LED光源20W, ≥2000Lm, 色温4000K 3. 安装形式:壁装, 装高2.6m 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件(保护罩综合考虑)、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【6#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
7	0304040336163	百叶窗式排气扇	1. 名称：百叶窗式排气扇 2. 安装方式：壁装 3. 含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
8	0304040346164	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：AC250V, 10A 3. 安装方式：墙壁暗装, 装高1.3m 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
9	0304040356165	空调插座	1. 名称：空调插座 2. 规格：250V 16A 3. 安装方式：墙壁暗装, 装高	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【6#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 3m 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
10	0304040356166	安全型插座	1. 名称:安全型插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙壁暗装, 装高0.3m 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
11	0304110066167	灯具接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 安装形式: 综合考虑 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
12	0304110066168	开关插座接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 安装形式: 综合考虑 3. 其他：满足设计规范、技术	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【6#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
13	0304110016169	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒, 过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	19.580					
14	0304110046170	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-B1 (t1, d1)-	m	54.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【6#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.5 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
15	0304110046171	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：空调电源线 3. 型号：WDZC-BYJ-B1 (t1, d1)-4 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	14.260					
		分部小计								
		分部小计								
		防雷工程								
16	0304090026172	接地干线	1. 名称：接地干线 2. 材质：40x4热镀锌扁钢 3. 安装部位：沿设备房一周离地	m	12.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【6#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			300mm高敷设, 接地干线过门处找平层下敷设 4. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
17	0304090036173	引下线	1. 名称: 引下线 2. 材质: 利用金属立柱或建筑物柱/墙内两结构主筋(对角的2根不小于 $\phi 16$ 或4根不小 $\phi 12$ 的主筋)从下到上将桩钢筋笼、接地网与防雷系统焊接。 3. 断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	11.120					
18	0304090086174	辅助等电位联结端子箱	1. 名称: 辅助等电位联结端子箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【6#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质:做法参见国标图集《15D502等电位联结安装》的LEB做法 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2.1	专业措施项目								
19	0313010016182	吊装加固		项	1.000					
20	0313010026183	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000					
21	0313010036184	平台铺设、拆除		项	1.000					
22	0313010046185	顶升、提升装置		项	1.000					
23	0313010056186	大型设备专用机具		项	1.000					
24	0313010066187	焊接工艺评定		项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【6#栋- 标段：/ 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	0313010076188	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000					
26	0313010086189	防护棚制作安装拆除		项	1.000					
27	0313010096190	特殊地区施工增加		项	1.000					
28	0313010106191	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000					
29	0313010116192	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000					
30	0313010126193	工程系统检测、检验		项	1.000					
31	0313010136194	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000					
32	0313010146195	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000					
33	0313010156196	管道安拆后的充气保护		项	1.000					
34	0313010166197	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明		项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【6#栋-
安装工程】 标段：/

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		及通信设施								
35	0313010176198	脚手架搭拆		项	1.000					
36	0313010186199	其他措施		项	1.000					
37	0313020076200	高层施工增加		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【6#栋-安装工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020016175	安全文明施工			178.30			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10.27			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29.87			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		77.48			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		60.68			
2	0313020026176	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020036177	非夜间施工照明						
4	0313020046178	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020056179	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020066180	已完工程及设备保护						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【6#栋-安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020086181	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【6#栋-安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【6#栋-安装工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【6#

标段：/

第 1 页 共 1 页

栋-安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【6#栋-安装工程】 标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【6#栋-安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【6#栋-安装工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	20W壁装一体化LED条形灯	套	2.02					
2	双联单控开关	只	1.02					
3	接线盒	个	6.12					
4	JDG管20套接紧定式薄壁钢管	m	20.17					
5	WDZC-BYJ-B1 (t1, d1)-2.5	m	63.07					
6	40x4热镀锌扁钢	m	13.08					
7	WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-4x25+1x16	m	11.10					
8	WDZA-YJY-B1 (t1, d1)-0.6/1kV-5x4	m	8.45					
9	JDG管40套接紧定式薄壁钢管	m	3.18					
10	配电箱APmg	台	1.00					
11	空调插座 250V 250V16A	套	1.02					
12	WDZC-BYJ-B1 (t1, d1)-4	m	14.97					
13	百叶窗式排气扇	台	1.00					
14	安全型插座 250V250V 10A	套	2.04					
15	LEB等电位端子箱	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【6#栋-安装工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		室外弱电								
1	0304110016201	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:100 4. 配置形式:埋地 5. 包含管道除锈刷油、防火处理、接地、防腐处理 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	620.160					
2	0304110016202	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:埋地 5. 包含管道除锈刷油、防火处理、接地、防腐处理 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	3811.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		室外电气								
3	0304110016204	电力管	1. 名称:电力管 2. 材质:CPVC 3. 规格:150 4. 配置形式:埋地 5. 包含管道除锈刷油、防火处理、接地、防腐处理 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	761.480					
4	0304080016208	电力电缆（排管内）	1. 名称:电力电缆（排管内） 2. 规格:WDZA-YJY-B1(t1, d1)-0.6/1kV-4x25+1x16 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做	m	13.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】 标段：/

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
		分部小计								
		室外给水								
5	0310010076211	钢丝网骨架塑料复合管	1. 名称:钢丝网骨架塑料复合管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 5. 管道防腐、刷油:满足设计要求 6. 其他:满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	13.540					
6	0310010076212	钢丝网骨架塑料复合管	1. 名称:钢丝网骨架塑料复合管 2. 材质、规格:DN150	m	80.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式: 电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 管道防腐、刷油: 满足设计要求 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
7	0310010076213	钢丝网骨架塑料复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 材质、规格: DN200 3. 连接形式: 电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 5. 管道防腐、刷油: 满足设计要求 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	523.730					
8	0310010076214	钢丝网骨架塑料复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管	m	75.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格:DN300 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 5. 管道防腐、刷油: 满足设计要求 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
9	0310030126215	消防水池补水倒流防止器组（带水表）	1. 名称:消防水池补水倒流防止器组（带水表） 2. 材质:球墨铸铁 3. 型号、规格:DN150 4. 连接形式:含两个闸阀、一个倒流防止器、一个Y型过滤器、一个水表 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	0310030126216	地块生活用水倒流防止器组（带水表）	1. 名称:地块生活用水倒流防止器组（带水表） 2. 材质:球墨铸铁 3. 型号、规格:DN200 4. 连接形式:含两个闸阀、一个倒流防止器、一个Y型过滤器、一个水表 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	组	1.000					
11	0310030016217	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	5.000					
12	0310030016218	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】 标段：/

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
13	0405030026219	混凝土支墩	1. 名称:混凝土支墩 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ³	1.060					
		分部小计								
		雨水回用绿化用水								
14	0310010076220	钢丝网骨架塑料复合管-YH	1. 名称:钢丝网骨架塑料复合管-YH 2. 材质、规格:DN50 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗	m	774.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道防腐、刷油：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
15	0310030036221	塑料闸阀	1. 类型：塑料闸阀 2. 材质：塑料 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：电熔连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
16	0405030026222	混凝土支墩	1. 名称：混凝土支墩 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m³	0.230					
		分部小计								
		室外污、废水								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	0310010076223	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管	1. 名称:高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管 2. 材质、规格:DN500 3. 连接形式:胶圈承插连接 4. 强度等级:管材环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	5.850					
18	0310010076224	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管	1. 名称:高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管 2. 材质、规格:DN400 3. 连接形式:胶圈承插连接 4. 强度等级:管材环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	378.670					
19	0310010076225	高强度聚丙烯PPHM双壁	1. 名称:高强度聚丙烯PPHM双壁	m	270.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		波纹管	波纹管 2. 材质、规格:DN300 3. 连接形式:胶圈承插连接 4. 强度等级:管材环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
20	0310010076226	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管	1. 名称:高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管 2. 材质、规格:DN200 3. 连接形式:胶圈承插连接 4. 强度等级:管材环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	357.020					
21	0310010076227	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管	1. 名称:高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管	m	34.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:胶圈承插连接 4. 强度等级:管材环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
22	0310010076228	过路混凝土包封	1. 名称:过路混凝土包封 2. 材质、规格:DN150 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	7.610					
23	0310010076229	内衬塑PE钢管	1. 名称:内衬塑PE钢管 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗 5. 管道防腐、刷油: 满足设计要求	m	92.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
24	0310060086230	埋地一体化油水处理设备	1. 名称：埋地一体化油水处理设备 2. 水处理量：30m³/h 3. 包含控制箱、减振装置制作安装 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
25	0310040146231	地漏	1. 名称：地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN150 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
26	0310030016232	闸阀	1. 类型：闸阀 2. 材质：球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级：DN150	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
27	0405030026233	混凝土支墩	1. 名称: 混凝土支墩 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m ³	8.390					
		分部小计								
		室外消防水								
28	0310010076234	钢丝网骨架塑料复合管-消防管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管-消防管 2. 材质、规格: DN150 3. 连接形式: 电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗 5. 管道防腐、刷油: 满足设计	m	495.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
29	0310010076235	钢丝网骨架塑料复合管-消防管	1. 名称:钢丝网骨架塑料复合管-消防管 2. 材质、规格:DN200 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 5. 管道防腐、刷油:满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	738.290					
30	0310010076236	钢丝网骨架塑料复合管-消防管	1. 名称:钢丝网骨架塑料复合管-消防管 2. 材质、规格:DN300 3. 连接形式:电熔连接	m	47.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗 5. 管道防腐、刷油：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
31	0309010106237	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 压力:1.0pa 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	10.000					
32	0310030016238	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	21.000					
33	0310030016239	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】 标段：/

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质:球墨铸铁阀体铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
34	0309010046240	消防水泵接合器	1. 名称:消防水泵接合器 2. 型号、规格:SQD150-1.6 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	33.000					
35	0310020036241	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	42.000					
36	0310020036242	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN300 3. 其他: 满足设计规范、技术	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
37	0309010136243	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 形式:手提式 3. 规格、型号:MF/ABC4 3. 含灭火器配置箱 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	具	16.000					
38	0309010136244	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 形式:手提式 3. 规格、型号:MF/ABC5 3. 含灭火器配置箱 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	具	8.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2.1	专业措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	0313010016252	吊装加固		项	1.000					
40	0313010026253	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000					
41	0313010036254	平台铺设、拆除		项	1.000					
42	0313010046255	顶升、提升装置		项	1.000					
43	0313010056256	大型设备专用机具		项	1.000					
44	0313010066257	焊接工艺评定		项	1.000					
45	0313010076258	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000					
46	0313010086259	防护棚制作安装拆除		项	1.000					
47	0313010096260	特殊地区施工增加		项	1.000					
48	0313010106261	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000					
49	0313010116262	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	0313010126263	工程系统检测、检验		项	1.000					
51	0313010136264	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000					
52	0313010146265	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000					
53	0313010156266	管道安拆后的充气保护		项	1.000					
54	0313010166267	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	1.000					
55	0313010176268	脚手架搭拆		项	1.000					
56	0313010186269	其他措施		项	1.000					
57	0313020076270	高层施工增加		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020086251	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	SC1004mm	m	638.76					
2	CPVC电力管DN150	m	852.86					
3	WDZAN-YJY23-B1(t0,d0)-8.7/15kV-ZHY-3×95	m						
4	ZB-YJV22-8.7/15kV-3×300	m						
5	WDZA-YJY-B1(t1,d1)-0.6/1kV-4x25+1x16	m	13.40					
6	钢丝网骨架塑料复合管DN150	m	584.75					
7	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN150	个	100.24					
8	钢丝网骨架塑料复合管DN200	m	1280.95					
9	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN200	个	219.59					
10	钢丝网骨架塑料复合管DN300	m	124.38					
11	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN300	个	21.32					
12	碳钢平焊法兰1.6MPa DN150	片	4.00					
13	Y型过滤器DN150	个	1.00					
14	倒流防止器DN150	个	1.00					
15	球墨铸铁闸阀DN150	个	2.00					
16	法兰水表DN150	个	1.00					
17	碳钢平焊法兰1.6MPa DN200	片	4.00					
18	倒流防止器DN200	个	1.00					
19	球墨铸铁闸阀DN200	个	2.00					
20	Y型过滤器DN200	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	法兰水表DN200	个	1.00					
22	明杆闸阀DN150	个	2.00					
23	明杆闸阀DN200	个	5.00					
24	消防水泵接合器SQD150-1.6	套	33.00					
25	地上式消火栓	套	10.00					
26	消防栓底座DN100(带弯头)	个	10.00					
27	钢丝网骨架塑料复合管DN50	m	789.75					
28	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN50	个	217.57					
29	塑料闸阀DN50	个	3.03					
30	其他材料费	元	487.99					
31	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管DN500管材环刚度 ≥8KN/m ²	m	5.91					
32	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管DN400管材环刚度 ≥8KN/m ²	m	382.46					
33	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管DN300管材环刚度 ≥8KN/m ²	m	273.56					
34	水	m ³	7.26					
35	商品混凝土C30	m ³	9.73					
36	给水室内钢塑复合管法兰管件DN150	个	31.66					
37	内衬塑PE钢管DN150	m	93.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
38	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管DN200管材环刚度≥8KN/m ²	m	360.59					
39	埋地一体化油水处理设备水处理量:30m³/h	台	1.00					
40	SC502.5mm	m	3925.49					
41	HDPE线管DN50	m						
42	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管DN150管材环刚度≥8KN/m ²	m	34.90					
43	钢丝网骨架塑料复合管DN100	m	13.74					
44	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN100	个	3.70					
45	CPVC电力管DN200	m						
46	焊接钢管	kg	441.00					
47	不锈钢防返溢地漏DN150	个	2.02					
48	灭火器放置箱	个	12.00					
49	灭火器MF/ABC5	个	8.00					
50	灭火器MF/ABC4	个	16.00					
51	明杆闸阀DN150	套	21.11					
52	明杆闸阀DN200	套	6.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【室外管网】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】
标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1#泛光照明								
1	0304040176271	1#-FGAL配电箱	1. 名称:1#-FGAL配电箱 2. 包含智能控制屏、路由、网关等一切配套资料 3. 规格:Pn=6kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
2	0304040176272	KZ1控制箱	1. 名称:KZ1控制箱 2. 包含主控器、8口交换机、BTS同步器等一切配套资料 3. 安装方式: 明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】
标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
3	0304040176273	分控器	1. 名称:分控器 2. 安装方式: 明装 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
4	0304040176274	防雨开关电源	1. 名称:防雨开关电源 2. 规格:350W 3. 安装方式: 明装 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	27.000					
5	0304040176275	放大器	1. 名称:放大器 2. 规格:DC24V、一进一出、DMX512	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】
标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 本体安装、调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
6	0304120056276	定制柔性灯LL01	1. 名称:定制柔性灯LL01 2. 规格:6W/DC24V/4000K/ 120° 防护等级IP67 3. 含灯具安装所需光源、灯具附件、支架、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、防雷接地、安装灯具所需的金属软管等 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	244.250					
7	0304120056277	定制护栏灯LL02	1. 名称:定制护栏灯LL02 2. 规格:12W/DC24V/3000K/ 120° 防护等级IP66 3. 含灯具安装所需光源、灯具附件、支架、焊压接线端子、	m	10.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】

标段：/

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补刷（喷）油漆、防雷接地、安装灯具所需的金属软管等 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
8	0304120056278	定制洗墙灯X1（1米款）	1. 名称:定制洗墙灯X1（1米款） 2. 规格:12W/DC24V/4000K/45° 灰度控制，防护等级IP66，MDX512控制协议 3. 含灯具安装所需光源、灯具附件、支架、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、防雷接地、安装灯具所需的金属软管等 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	204.000					
9	0304120056280	定制洗墙灯X1b（0.3米款）	1. 名称:定制洗墙灯X1（0.3米款） 2. 规格:4W/DC24V/4000K/45° 灰	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度控制，防护等级IP66，MDX512控制协议 3. 含灯具安装所需光源、灯具附件、支架、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、防雷接地、安装灯具所需的金属软管等 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
10	0304110016281	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 管道防腐 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、	m	406.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】

标段：/

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过线盒, 过线盒白面板 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
11	0304110016282	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗敷 5. 管道防腐 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过线盒, 过线盒白面板	m	240.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
12	0304110016283	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗敷 5. 管道防腐 6. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装; 含管件、所有附件; 接地 (含跨接线), 按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过线盒, 过线盒白面板 9. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	290.740					
13	0304110016284	配管	1. 名称: 配管	m	197.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】

标段：/

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质:金属软管 3. 规格:20 5. 管道防腐 6. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装; 含管件、所有附件; 接地（含跨接线）, 按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过线盒, 过线盒白面板 9. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
14	0304110016285	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 管道防腐	m	66.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过线盒, 过线盒白面板 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
15	0304080016286	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-3X4 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装	m	624.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】
标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
16	0304080016287	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-RYJY-2X4 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	494.880					
17	0304080016288	网线	1. 名称:网线 2. 规格:超五类网线 3. 配线形式：综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其它：满足设计规范、技术	m	293.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
18	0304110066289	灯具接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 其它: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	212.000					
		分部小计								
		2#泛光照明								
19	0304040176290	2#-FGAL配电箱	1. 名称:2#-FGAL配电箱 2. 包含智能控制屏、路由、网关等一切配套资料 3. 规格:Pn=22kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】

标段：/

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
20	0304040176291	KZ1控制箱	1. 名称:KZ1控制箱 2. 包含主控器、8口交换机、BTS同步器等一切配套资料 3. 安装方式：明装 4. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
21	0304040176292	防雨开关电源	1. 名称:防雨开关电源 2. 规格:350W 3. 安装方式：明装 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	18.000					
22	0304040176293	分控器	1. 名称:分控器	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】
标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装方式：明装 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
23	0304040176294	放大器	1. 名称：放大器 2. 规格：DC24V、一进一出、DMX512 3. 本体安装、调试 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	12.000					
24	0304120056295	定制柔性灯LL01	1. 名称：定制柔性灯LL01 2. 规格：6W/DC24V/4000K/120° 防护等级IP67 3. 含灯具安装所需光源、灯具附件、支架、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、防雷接地、安装灯具所需的金属软管等 4. 其它：满足设计规范、技术	m	160.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
25	0304120056296	定制护栏灯LL02	1. 名称:定制护栏灯LL02 2. 规格:12W/DC24V/3000K/120° 防护等级IP66 3. 含灯具安装所需光源、灯具附件、支架、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、防雷接地、安装灯具所需的金属软管等 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	85.600					
26	0304120056297	定制洗墙灯X1（1米款）	1. 名称:定制洗墙灯X1（1米款） 2. 规格:12W/DC24V/4000K/45° 灰度控制，防护等级IP66，MDX512控制协议 3. 含灯具安装所需光源、灯具附件、支架、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、防雷接地、	套	516.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】

标段：/

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装灯具所需的金属软管等 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
27	0304120056298	定制洗墙灯X1a（0.5米款）	1. 名称:定制洗墙灯X1（0.5米款） 2. 规格:6W/DC24V/4000K/45°灰度控制，防护等级IP66，MDX512控制协议 3. 含灯具安装所需光源、灯具附件、支架、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、防雷接地、安装灯具所需的金属软管等 4. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	12.000					
28	0304110016300	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	1674.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式:暗敷 5. 管道防腐 6. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装; 含管件、所有附件; 接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过线盒, 过线盒白面板 9. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
29	0304110016301	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 管道防腐 6. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、	m	5.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】
标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过线盒, 过线盒白面板 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
30	0304110016302	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗敷 5. 管道防腐 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、	m	474.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】
标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过线盒, 过线盒白面板 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
31	0304110016303	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗敷 5. 管道防腐 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过线盒, 过线盒白面板	m	463.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
32	0304110016304	配管	1. 名称:配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:20 5. 管道防腐 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过线盒, 过线盒白面板 9. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	501.980					
33	0304110026305	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:MR100x100	m	60.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】

标段：/

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
34	0304130016306	线槽支架	1. 名称:线槽支架 2. 材质:综合考虑 3. 刷漆:调和漆两道，防锈漆两道 4. 其它：满足设计规范、技术	kg	40.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
35	0304080016307	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-3X4 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1114.210					
36	0304080016308	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-RYJY-2X4 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做	m	772.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
37	0304080016309	网线	1. 名称:网线 2. 规格:超五类网线 3. 配线形式：综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	2079.500					
38	0304110066310	灯具接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 其它：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	532.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2.1	专业措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	0313010016318	吊装加固		项	1.000					
40	0313010026319	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000					
41	0313010036320	平台铺设、拆除		项	1.000					
42	0313010046321	顶升、提升装置		项	1.000					
43	0313010056322	大型设备专用机具		项	1.000					
44	0313010066323	焊接工艺评定		项	1.000					
45	0313010076324	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000					
46	0313010086325	防护棚制作安装拆除		项	1.000					
47	0313010096326	特殊地区施工增加		项	1.000					
48	0313010106327	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000					
49	0313010116328	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】

标段：/

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	0313010126329	工程系统检测、检验		项	1.000					
51	0313010136330	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000					
52	0313010146331	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000					
53	0313010156332	管道安拆后的充气保护		项	1.000					
54	0313010166333	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	1.000					
55	0313010176334	脚手架搭拆		项	1.000					
56	0313010186335	其他措施		项	1.000					
57	0313020076336	高层施工增加		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020016311	安全文明施工			14043.70			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		808.80			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2352.87			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6102.76			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4779.27			
2	0313020026312	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020036313	非夜间施工照明						
4	0313020046314	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020056315	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020066316	已完工程及设备保护						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020086317	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称： 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】 标段： / 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	2#-FGAL配电箱	台	1.00					
2	1#-FGAL配电箱	台	1.00					
3	WDZB-YJY-3X4	m	1756.33					
4	KZ1控制箱	个	2.00					
5	分控器	个	3.00					
6	放大器	个	15.00					
7	WDZB-RYJY-2X4	m	1280.54					
8	SC202mm	m	2143.16					
9	SC252mm	m	253.11					
10	JDG管25套接紧定式薄壁钢管	m	788.04					
11	JDG管20套接紧定式薄壁钢管	m	545.49					
12	金属软管Φ20	m	719.99					
13	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.85					
14	酚醛调和漆各色	kg	0.60					
15	型钢	kg	42.11					
16	MR100x100	m	62.68					
17	定制护栏灯LL0212W/DC24V/3000K/120° 防护等级IP66	套	77.49					
18	定制柔性灯LL016W/DC24V/4000K/120° 防护等级IP67	套	327.42					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】

标段：/

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【泛光照明】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		景观水								
		首层景观								
1	0310010076337	PE给水管	1. 名称:PE给水管 2. 材质、规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力等级:1. 25pa 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗 6. 含各种管卡、管件、刨沟、压 槽、标示标线等相关费用 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	m	124. 100					
2	0310010076338	PE给水管	1. 名称:PE给水管 2. 材质、规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力等级:1. 25pa 5. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	306. 330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			冲洗 6. 含各种管卡、管件、刨沟、压 槽、标示标线等相关费用 7. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
3	0310010076339	PE给水管	1. 名称:PE给水管 2. 材质、规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力等级:1.25pa 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗 6. 含各种管卡、管件、刨沟、压 槽、标示标线等相关费用 7. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	160.840					
4	0310010076340	PE给水管	1. 名称:PE给水管 2. 材质、规格:DN25	m	243.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 3 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式:热熔连接 4. 压力等级:1.25pa 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗 6. 含各种管卡、管件、刨沟、压 槽、标示标线等相关费用 7. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
5	0310010076341	UPVC直壁排水管	1. 名称:UPVC直壁排水管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	58.040					
6	0310010076342	HDPE双壁波纹管	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 材质、规格:DN200	m	205.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 4 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式:承插接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等							
7	0310010076343	过路混凝土套管	1. 名称:过路混凝土套管 2. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	m	12.300					
8	0310030036344	不锈钢球阀	1. 类型:不锈钢球阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、 相关图集等	个	1.000					
9	0310030036345	不锈钢球阀	1. 类型:不锈钢球阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
10	0310030036346	快速取水器	1. 类型: 快速取水器 2. 规格、压力等级: DN25 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	26.000					
11	0310040146347	不锈钢地漏	1. 名称: 不锈钢地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: DN100 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
12	0405040096348	绿化雨水口	1. 名称: 绿化雨水口 2. 深度, 规格: 详设计图纸 3. 具体做法满足施工技术要求 4. 球磨铸铁雨水算子 5. 其他: 满足设计规范、技术	座	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
13	0402050016349	阀门井	1. 材料品种: 阀门井 2. 规格尺寸: 500*500 3. 包含相应模板、井周加强, 含井圈、井盖 4. 模板制作安装综合考虑 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	座	2.000					
		分部小计								
		屋顶景观								
14	0310010076350	PE给水管	1. 名称: PE给水管 2. 材质、规格: DN65 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力等级: 1.25pa 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗 6. 含各种管卡、管件、刨沟、	m	3.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			压槽、标示标线等相关费用 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
15	0310010076351	PE给水管	1. 名称:PE给水管 2. 材质、规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力等级:1.25pa 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 6. 含各种管卡、管件、刨沟、压槽、标示标线等相关费用 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	63.380					
16	0310010076352	PE给水管	1. 名称:PE给水管 2. 材质、规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力等级:1.25pa	m	32.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 8 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求： 冲洗 6. 含各种管卡、管件、刨沟、压 槽、标示标线等相关费用 7. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
17	0310010076353	PE给水管	1. 名称:PE给水管 2. 材质、规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力等级:1.25pa 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 冲洗 6. 含各种管卡、管件、刨沟、压 槽、标示标线等相关费用 7. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	138.860					
18	0310010076354	HDPE双壁波纹管	1. 名称:HDPE双壁波纹管	m	250.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 9 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格:DN200 3. 连接形式:承插接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
19	0310030036355	快速取水器	1. 类型:快速取水器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	7.000					
20	0310040146356	不锈钢地漏	1. 名称:不锈钢地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN100 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
21	0405040096357	绿化雨水口	1. 名称:绿化雨水口 2. 深度, 规格: 详设计图纸	座	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 具体做法满足施工技术要求 4. 球磨铸铁雨水算子 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
22	0405040096358	铺装雨水口	1. 名称:铺装雨水口 2. 深度, 规格: 详设计图纸 3. 具体做法满足施工技术要求 4. 球磨铸铁雨水算子 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	座	1.000					
		分部小计								
		旗杆水景								
23	0301090116359	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 规格:单泵参数:Q=40m³/h;H=10m;N=2.2Kw 3. 减振装置形式、数量:含设备减震配套	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 11 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 灌浆配合比：满足设计要求 5. 含液位仪、防水电缆等符合设计、规范及招标要求 6. 包含电机检查接线及调试 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
24	0301090116360	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 规格:单泵参数:Q=25m³/h;H=12m;N=1.5Kw 3. 减振装置形式、数量:含设备减震配套 4. 灌浆配合比：满足设计要求 5. 含液位仪、防水电缆等符合设计、规范及招标要求 6. 包含电机检查接线及调试 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 12 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
25	0310010076361	PE给水管	1. 名称:PE给水管 2. 材质、规格:DN80 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力等级:1.25pa 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗 6. 含各种管卡、管件、刨沟、压 槽、标示标线等相关费用 7. 其他: 满足设计规范、技术标准 、相关图集等	m	6.700					
26	0310010076362	PE给水管	1. 名称:PE给水管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力等级:1.25pa 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗 6. 含各种管卡、管件、刨沟、	m	6.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			压槽、标示标线等相关费用 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
27	0310010076363	PE给水管	1. 名称:PE给水管 2. 材质、规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力等级:1.25pa 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 6. 含各种管卡、管件、刨沟、压槽、标示标线等相关费用 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	4.060					
28	0310010076364	PE给水管	1. 名称:PE给水管 2. 材质、规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力等级:1.25pa	m	5.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 14 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求： 冲洗 6. 含各种管卡、管件、刨沟、压 槽、标示标线等相关费用 7. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
29	0310010076365	PE给水管	1. 名称:PE给水管 2. 材质、规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力等级:1.25pa 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 冲洗 6. 含各种管卡、管件、刨沟、压 槽、标示标线等相关费用 7. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	0.840					
30	0310010076366	开孔管	1. 名称:开孔管	m	4.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 15 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格:DN80 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
31	0310010076367	UPVC直壁排水管	1. 名称:UPVC直壁排水管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗 5. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 6. 孔洞预留及安装后的堵洞 7. 通球、灌水试验按设计要求 8. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	4.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 16 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
32	0310010076368	UPVC直壁排水管	1. 名称:UPVC直壁排水管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗 5. 包括: 管道、管件及弯管的制作、安装 6. 孔洞预留及安装后的堵洞 7. 通球、灌水试验按设计要求 8. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	1.850					
33	0310030036369	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 材质:铜芯球墨铸铁外壳 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
34	0310030036370	止回阀	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 材质: 铜芯球墨铸铁外壳 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
35	0310030036371	流量调节阀	1. 类型: 流量调节阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
36	0310030036372	蝶阀	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 材质: 铜芯球墨铸铁外壳 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 18 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
37	0310030036373	可曲挠橡胶接头	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 含安装配套附件 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
38	0310030036374	可曲挠橡胶接头	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 含安装配套附件 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
39	0310030036375	不锈钢球阀	1. 类型:不锈钢球阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 19 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
40	0310030036376	不锈钢球阀	1. 类型:不锈钢球阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
41	0310030036377	涌泉	1. 类型:涌泉 2. 规格、压力等级:DN25杯式涌泉 流量约5m³ /h 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
		分部小计								
		旱喷水景								
42	0301090116378	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 规格:单泵参数:Q=65m³/h;H=	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			13m;N=4Kw 3. 减振装置形式、数量:含设备 减震配套 4. 灌浆配合比: 满足设计要求 5. 含液位仪、防水电缆等符合设计、规范及招标要求 6. 包含电机检查接线及调试 7. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
43	0310010076379	PE给水管	1. 名称:PE给水管 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力等级:1.25pa 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 6. 含各种管卡、管件、刨沟、压槽、标示标线等相关费用	m	1.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 21 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
44	0310010076380	PE给水管	1. 名称:PE给水管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力等级:1.25pa 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 6. 含各种管卡、管件、刨沟、压槽、标示标线等相关费用 7. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	18.660					
45	0310010076381	PE给水管	1. 名称:PE给水管 2. 材质、规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力等级:1.25pa 5. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	0.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 22 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			冲洗 6. 含各种管卡、管件、刨沟、压 槽、标示标线等相关费用 7. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
46	0310010076382	PE给水管	1. 名称:PE给水管 2. 材质、规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力等级:1.25pa 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗 6. 含各种管卡、管件、刨沟、压 槽、标示标线等相关费用 7. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	11.210					
47	0310010076383	PE给水管	1. 名称:PE给水管 2. 材质、规格:DN25	m	14.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 23 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式:热熔连接 4. 压力等级:1.25pa 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗 6. 含各种管卡、管件、刨沟、压 槽、标示标线等相关费用 7. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等							
48	0310030036384	可曲挠橡胶接头	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 含安装配套附件 5. 其他: 满足设计规范、技术标 准、相关图集等	个	1.000					
49	0310010076385	UPVC直壁排水管	1. 名称:UPVC直壁排水管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:粘接	m	3.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 压力试验及吹、洗设计要求： 冲洗 5. 包括：管道、管件及弯管的制作、安装 6. 孔洞预留及安装后的堵洞 7. 通球、灌水试验按设计要求 8. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
50	0310030036386	蝶阀	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 材质：铜芯球墨铸铁外壳 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
51	0310030036387	不锈钢球阀	1. 类型：不锈钢球阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN25	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
52	0310030036388	不锈钢浮球阀	1. 类型: 不锈钢浮球阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
53	0310030036389	玉柱喷头	1. 类型: 玉柱喷头 2. 规格、压力等级: 流量约5m³ / h 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	12.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 26 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		景观电								
54	0304040176390	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:园林配电箱AL1 3. 规格:Pn=15kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
55	0304040176391	照明配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:园林配电箱AL2 3. 规格:Pn=5kW 4. 安装方式: 明装 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 27 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
56	0304040176392	1#变压器控制箱	1. 名称:1#变压器控制箱 2. 箱体采用3厚304不锈钢防雨型 3. 规格:变压器规格100VA 4. 带基础、立柱、防雷接地等相关 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	台	1.000					
57	0304040176393	2#变压器控制箱	1. 名称:2#变压器控制箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 28 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 箱体采用3厚304不锈钢防雨型 3. 规格:变压器规格150VA 4. 带基础、立柱、防雷接地等相关 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
58	0304040176394	3#变压器控制箱	1. 名称:3#变压器控制箱 2. 箱体采用3厚304不锈钢防雨型 3. 规格:变压器规格500VA 4. 带基础、立柱、防雷接地等相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 29 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
59	0304040176395	4#变压器控制箱	1. 名称:4#变压器控制箱 2. 箱体采用3厚304不锈钢防雨型 3. 规格:变压器规格100VA 4. 带基础、立柱、防雷接地等相关 5. 开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计规范、技术	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 30 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
60	0304120056396	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:LED光源30W, 色温3500K, 防护等级IP65 3. 安装形式:H=3.5m 4. 带基础, 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件(保护罩综合考虑)、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	23.000					
61	0304120056397	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 规格:LED光源12W, 色温3500K, 防护等级IP65 3. 安装形式:H=0.6m 4. 带基础, 含灯具安装所需光	套	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 31 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
62	0304120056398	洗墙灯	1. 名称:洗墙灯 2. 规格:LED光源12W/m，24V，色温3500K，防护等级IP67 3. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	38.500					
63	0304120056399	Φ130喷泉灯	1. 名称: Φ130喷泉灯 2. 规格:LED光源6W，12V，色温	套	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 32 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3500K，防护等级IP68 3. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
64	0304120056400	Φ48水底灯	1. 名称：Φ48水底灯 2. 规格：LED光源6W，12V，色温3500K，防护等级IP68 3. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	7.000					
65	0304110046401	配线	1. 名称：配线	m	34.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 33 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号:RVV-0.5kV-2X2.5 3. 配线部位: 综合考虑 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
66	0304110046402	防水电缆	1. 名称:防水电缆 2. 型号:JHS-0.5kV-2X2.5 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	75.300					
67	0304110046403	防水电缆	1. 名称:防水电缆 2. 型号:JHS-1.0kV-3X2.5 3. 敷设方式: 穿管、桥架、竖	m	188.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 34 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
68	0304080016404	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1KV-3X4.0 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	2574.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 35 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
69	0304110016405	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件、所 有附件；接地（含跨接线），按 规范要求刷漆及防火涂料 7. 包含过线盒,过线盒白面板 8. 其他：满足设计规范、技术标 准、相关图集等	m	2707.400					
70	0402050016406	景观手孔井	1. 名称:景观手孔井 2. 参数：包含手孔井和井盖，具 体详见设计要求 3. 其他：满足设计规范、技术	座	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2.1	专业措施项目								
71	0313010016414	吊装加固		项	1.000					
72	0313010026415	金属抱杆安装、拆除、 移位		项	1.000					
73	0313010036416	平台铺设、拆除		项	1.000					
74	0313010046417	顶升、提升装置		项	1.000					
75	0313010056418	大型设备专用机具		项	1.000					
76	0313010066419	焊接工艺评定		项	1.000					
77	0313010076420	胎(模)具制作、安装、 拆除		项	1.000					
78	0313010086421	防护棚制作安装拆除		项	1.000					
79	0313010096422	特殊地区施工增加		项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
80	0313010106423	安装与生产同时进行施 工增加		项	1.000					
81	0313010116424	在有害身体健康环境中 施工增加		项	1.000					
82	0313010126425	工程系统检测、检验		项	1.000					
83	0313010136426	设备、管道施工的安全 、防冻和焊接保护		项	1.000					
84	0313010146427	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000					
85	0313010156428	管道安拆后的充气保护		项	1.000					
86	0313010166429	隧道内施工的通风、供 水、供气、供电、照明 及通信设施		项	1.000					
87	0313010176430	脚手架搭拆		项	1.000					
88	0313010186431	其他措施		项	1.000					
89	0313020076432	高层施工增加		项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安
装】 标段：/

第 38 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安装】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020016407	安全文明施工			10880.80			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		626.64			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1822.96			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4728.31			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3702.89			
2	0313020026408	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020036409	非夜间施工照明						
4	0313020046410	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020056411	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020066412	已完工程及设备保护						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安装】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020086413	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安装】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安装】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安装】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安装】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安装】 标段：/ 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	53.42					
2	PE给水管DN150	m	1.21					
3	室外塑料给水管热熔管件DN150	个	0.09					
4	PE给水管DN50	m	130.96					
5	室外塑料给水管热熔管件DN50	个	36.08					
6	PE给水管DN40	m	377.10					
7	室外塑料给水管热熔管件DN40	个	105.74					
8	PE给水管DN32	m	213.87					
9	室外塑料给水管热熔管件DN32	个	62.07					
10	PE给水管DN25	m	405.38					
11	室外塑料给水管热熔管件DN25	个	112.47					
12	UPVC直壁排水管DN100	m	62.80					
13	硬聚氯乙烯塑料管箍DN100	个	3.95					
14	其他材料费	元	205.01					
15	HDPE双壁波纹管DN200管材S1	m	460.69					
16	不锈钢球阀DN25	个	11.11					
17	快速取水器DN25	个	33.33					
18	不锈钢地漏DN100	个	5.05					
19	湿拌砌筑砂浆M20	m³	1.53					
20	铸铁井篦	套	56.56					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安装】
 标段： /
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	不锈钢球阀DN32	个	5.05					
22	三级螺纹钢 $\phi \leq 10$	t	0.21					
23	商品混凝土C30P6	m³	2.59					
24	PE给水管DN65	m	10.81					
25	室外塑料给水管热熔管件DN65	个	2.99					
26	毛条石	m³	0.02					
27	潜水排污泵Q=40m³/h;H=12m;N=2.2Kw	台	1.00					
28	潜水泵Q=25m³/h;H=12m;N=1.5Kw	台	1.00					
29	PE给水管DN80	m	6.80					
30	室外塑料给水管热熔管件DN80	个	1.83					
31	涌泉DN25杯式涌泉 流量约5m³/h	个	4.04					
32	可曲挠橡胶接头DN80	个	1.00					
33	可曲挠橡胶接头DN65	个	1.00					
34	止回阀DN65	个	1.00					
35	UPVC直壁排水管DN65	m	4.42					
36	硬聚氯乙烯塑料管箍DN65	个	0.29					
37	蝶阀DN100	个	3.00					
38	止回阀DN80	个	1.00					
39	流量调节阀DN50	个	2.00					
40	潜水泵Q=65m³/h;H=13m;N=4Kw	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安装】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	PE给水管DN100	m	18.94					
42	室外塑料给水管热熔管件DN100	个	5.09					
43	可曲挠橡胶接头DN150	个	1.00					
44	玉柱喷头流量约5m³ /h	个	12.12					
45	不锈钢浮球阀DN25	个	1.01					
46	园林配电箱AL2	台	1.00					
47	园林配电箱AL1	台	1.00					
48	1#变压器控制箱100VA	台	1.00					
49	4#变压器控制箱100VA	台	1.00					
50	3#变压器控制箱500VA	台	1.00					
51	2#变压器控制箱150VA	台	1.00					
52	RVV-0.5kV-2X2.5	m	37.03					
53	JHS-0.5kV-2X2.5	m	81.32					
54	JHS-1.0kV-3X2.5	m	203.96					
55	YJV-1KV-3X4.0	m	2600.15					
56	PVC25	m	3032.29					
57	湿拌抹灰砂浆M20	m³	0.62					
58	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	1.58					
59	标准砖	千匹	34.42					
60	商品混凝土C15	m³	1.67					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安装】
 标段：/
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	商品混凝土C20	m³	3.07					
62	3.5m庭院灯LED光源30W，色温3500K, 防护等级IP65	套	23.23					
63	接地镀锌扁钢40x4L=2500mm	根	24.15					
64	0.6M草坪灯LED光源12W，色温3500K，防护等级IP65	套	44.44					
65	洗墙灯LED光源12W/m，24V, 色温3500K，防护等级IP67	套	31.11					
66	Φ130喷泉灯LED光源6W，12V, 色温3500K，防护等级IP68	套	16.16					
67	Φ48水底灯LED光源6W，12V, 色温3500K，防护等级IP68	套	7.07					
68	商品混凝土C25	m³	3.50					
69	开孔管DN80	m	4.78					
70	干混砌筑砂浆	t	22.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【景观安装】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【海绵城市工程-安装】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		雨水管网								
1	0310010076433	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管	1. 名称: 高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管 2. 材质、规格: DN800 3. 连接形式: 胶圈承插连接 4. 强度等级: 管材环刚度 $\geq 8\text{KN}/\text{m}^2$ 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	313.950					
2	0310010076434	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管	1. 名称: 高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管 2. 材质、规格: DN600 3. 连接形式: 胶圈承插连接 4. 强度等级: 管材环刚度 $\geq 8\text{KN}/\text{m}^2$ 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	176.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【海绵城市工程-安装】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	0310010076435	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管	1. 名称:高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管 2. 材质、规格:DN500 3. 连接形式:胶圈承插连接 4. 强度等级:管材环刚度≥8KN/m ² 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	156.070					
4	0310010076436	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管	1. 名称:高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管 2. 材质、规格:DN400 3. 连接形式:胶圈承插连接 4. 强度等级:管材环刚度≥8KN/m ² 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	171.480					
5	0310010076437	高强度聚丙烯PPHM双壁	1. 名称:高强度聚丙烯PPHM双壁	m	261.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【海绵城市工程-安装】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		波纹管	波纹管 2. 材质、规格:DN300 3. 连接形式:胶圈承插连接 4. 强度等级:管材环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
6	0310010076438	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管	1. 名称:高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管 2. 材质、规格:DN200 3. 连接形式:胶圈承插连接 4. 强度等级:管材环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	11.600					
7	0310010076439	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管	1. 名称:高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管	m	15.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【海绵城市工程-安装】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格:DN250 3. 连接形式:胶圈承插连接 4. 强度等级:管材环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等							
8	0310010076440	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管	1. 名称:高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:胶圈承插连接 4. 强度等级:管材环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	12.060					
9	0405030026441	混凝土支墩	1. 名称:混凝土支墩 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他: 满足设计规范、技术	m ³	7.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【海绵城市工程-安装】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
10	0310060086442	雨水弃流装置	1. 名称:雨水弃流装置 2. 规格:含电动阀门、传感器、弃流装置等相关配件 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	套	1.000					
11	0405040096443	雨水口	1. 名称:雨水口 2. 深度, 规格: 详设计图纸 3. 具体做法满足施工技术要求 4. 球磨铸铁雨水箅子 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	座	19.000					
12	0310020036444	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【海绵城市工程-安装】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	0310020036445	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN600 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
14	0310020036446	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN800 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2.1	专业措施项目								
15	0313010016454	吊装加固		项	1.000					
16	0313010026455	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000					
17	0313010036456	平台铺设、拆除		项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【海绵城市工程-安装】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	0313010046457	顶升、提升装置		项	1.000					
19	0313010056458	大型设备专用机具		项	1.000					
20	0313010066459	焊接工艺评定		项	1.000					
21	0313010076460	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000					
22	0313010086461	防护棚制作安装拆除		项	1.000					
23	0313010096462	特殊地区施工增加		项	1.000					
24	0313010106463	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000					
25	0313010116464	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000					
26	0313010126465	工程系统检测、检验		项	1.000					
27	0313010136466	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000					
28	0313010146467	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【海绵城市工程-安装】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	0313010156468	管道安拆后的充气保护		项	1.000					
30	0313010166469	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	1.000					
31	0313010176470	脚手架搭拆		项	1.000					
32	0313010186471	其他措施		项	1.000					
33	0313020076472	高层施工增加		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【海绵城市工程-安装】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020016447	安全文明施工			15828.52			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		911.59			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2651.90			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6878.36			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5386.67			
2	0313020026448	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020036449	非夜间施工照明						
4	0313020046450	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020056451	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020066452	已完工程及设备保护						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【海绵城市工程-安装】 标段： / 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020086453	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【海绵城市工程
-安装】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【海绵城市工程-安
装】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【海绵城市工程-安装】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【海绵城市工程-安装】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【海绵城市工程-安装】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【海绵城市工程-安装】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元	607.54					
2	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管DN300管材环刚度 ≥8KN/m ²	m	263.71					
3	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管DN500管材环刚度 ≥8KN/m ²	m	157.63					
4	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管DN400管材环刚度 ≥8KN/m ²	m	173.19					
5	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管DN200管材环刚度 ≥8KN/m ²	m	11.72					
6	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管DN600管材环刚度 ≥8KN/m ²	m	178.28					
7	柴油(机械)	L	69.07					
8	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管DN800管材环刚度 ≥8KN/m ²	m	317.09					
9	水	m ³	21.61					
10	雨水弃流装置	台	1.00					
11	商品混凝土C30	m ³	7.79					
12	铸铁井篦	套	19.19					
13	湿拌砌筑砂浆M20	m ³	0.53					
14	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管DN150管材环刚度 ≥8KN/m ²	m	12.18					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【海绵城市工程-安装】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
15	焊接钢管	kg	290.25					
16	高强度聚丙烯PPHM双壁波纹管DN250管材环刚度 ≥8KN/m ²	m	15.86					
17	干混砌筑砂浆	t	7.49					
18	标准砖	千匹	10.39					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【海綿城市工程-安装 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【燃气工程（暂估）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
	2.1	专业措施项目								
1	0313010016480	吊装加固		项	1.000					
2	0313010026481	金属抱杆安装、拆除、 移位		项	1.000					
3	0313010036482	平台铺设、拆除		项	1.000					
4	0313010046483	顶升、提升装置		项	1.000					
5	0313010056484	大型设备专用机具		项	1.000					
6	0313010066485	焊接工艺评定		项	1.000					
7	0313010076486	胎(模)具制作、安装、 拆除		项	1.000					
8	0313010086487	防护棚制作安装拆除		项	1.000					
9	0313010096488	特殊地区施工增加		项	1.000					
10	0313010106489	安装与生产同时进行施		项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【燃气工程（暂估）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		工增加								
11	0313010116490	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000					
12	0313010126491	工程系统检测、检验		项	1.000					
13	0313010136492	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000					
14	0313010146493	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000					
15	0313010156494	管道安拆后的充气保护		项	1.000					
16	0313010166495	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	1.000					
17	0313010176496	脚手架搭拆		项	1.000					
18	0313010186497	其他措施		项	1.000					
19	0313020076498	高层施工增加		项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【燃气工程（暂估）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【燃气工程（暂估）】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020016473	安全文明施工			7640.00			
1.1	①	环境保护	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		440.00			
1.2	②	文明施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1280.00			
1.3	③	安全施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3320.00			
1.4	④	临时设施	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2600.00			
2	0313020026474	夜间施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020036475	非夜间施工照明						
4	0313020046476	二次搬运	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020056477	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020066478	已完工程及设备保护						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【燃气工程（暂估）】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020086479	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【燃气工程（暂估）】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【燃气工程（暂估）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【燃气工程（暂估）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	燃气工程		200000.00			
合计			200000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【燃气工程
(暂估)】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【燃气工程（暂估）】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【燃气工程（暂估）】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【燃气工程（暂估）】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地
线系统】 标段：/

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		3#楼独立接地系统≤1 Ω								
1	0304090016499	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:铜包圆钢接地棒 3. 规格:直径25mm，定制长度 7. 5m 4. 定制焊接端头，铜包钢垂直接 地极，连接器，打入等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	根	16. 000					
2	0304090016500	接地极	1. 名称:@450*450*35碳凝板接 地极 2. 接地模块 3. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	根	40. 000					
3	0304140116501	接地装置	1. 名称:独立接地系统测试 2. 其他：满足设计规范、技术	系统	4. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地
线系统】 标段：/

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
4	0304090026502	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:3*30m铜排 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	283.670					
5	0304110046503	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BVR-25 4. 规格:25mm² 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	134.890					
6	0304110016504	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他: 满足设计规范、技术	m	134.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地
线系统】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
7	0304080066505	电力电缆头	1. 名称:焊铜接线端子 2. 规格型号:导线截面25mm² 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	8.000					
8	0304090116506	降阻剂	1. 名称:降阻剂 2. 规格:石墨高效降阻剂 3. 工程量按接地电阻小于500 Ω • m电阻率计算 4. 人工投放 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	8000.000					
9	0304090016507	接地极	1. 定制焊接模具及配套焊药 2. 接地极与铜排加药热熔连接 3. 定制碳凝板与铜排加药热熔连接 4. 其他: 满足设计规范、技术	根	56.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地
线系统】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
10	0402050186508	警示柱	1. 名称：埋地标识桩 2. 尺寸：100*100*500 3. 材质：玻璃钢 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	根	16.000					
11	0116150016509	开孔（打洞）	1. 接地管线外墙开洞 2. 开洞及封堵 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
		分部小计								
		3#楼独立接地系统≤0.5Ω								
12	0304090016510	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：铜包圆钢接地棒 3. 规格：直径25mm，定制长度 7.5m	根	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地
线系统】 标段：/

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 定制焊接端头，铜包钢垂直接地极，连接器，打入等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
13	0304090016511	接地极	1. 名称:@450*450*35碳凝板接地极 2. 接地模块 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	根	30.000					
14	0304140116512	接地装置	1. 名称:独立接地系统测试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	系统	2.000					
15	0304090026513	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:3*30m铜排 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	145.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地
线系统】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
16	0304110046514	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BVR-25 4. 规格:25mm² 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	68.680					
17	0304110016515	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	68.680					
18	0304080066516	电力电缆头	1. 名称:焊铜接线端子 2. 规格型号:导线截面25mm² 3. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地
线系统】 标段：/

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
19	0304090116517	降阻剂	1. 名称:降阻剂 2. 规格:石墨高效降阻剂 3. 工程量按接地电阻小于500Ω • m电阻率计算 4. 人工投放 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	6000.000					
20	0304090016518	接地极	1. 定制焊接模具及配套焊药 2. 接地极与铜排加药热熔连接 3. 定制碳凝板与铜排加药热熔连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	根	42.000					
21	0402050186519	警示柱	1. 名称: 埋地标识桩 2. 尺寸: 100*100*500 3. 材质: 玻璃钢 4. 其他: 满足设计规范、技术	根	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地
线系统】 标段：/

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
22	0116150016520	开孔（打洞）	1. 接地管线外墙开洞 2. 开洞及封堵 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
		分部小计								
		4#楼独立接地系统≤0.5Ω								
23	0304090016521	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:铜包圆钢接地棒 3. 规格:直径25mm，定制长度 7.5m 4. 定制焊接端头，铜包钢垂直接地极，连接器，打入等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	根	6.000					
24	0304090016522	接地极	1. 名称:@450*450*35碳凝板接	根	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地
线系统】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			地极 2. 接地模块 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
25	0304140116523	接地装置	1. 名称:独立接地系统测试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	系统	1.000					
26	0304090026524	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:3*30m铜排 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	115.240					
27	0304110046525	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BVR-25 4. 规格:25mm²	m	14.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地
线系统】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
28	0304110016526	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	14.500					
29	0304080066527	电力电缆头	1. 名称:焊铜接线端子 2. 规格型号:导线截面25mm ² 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	2.000					
30	0304090116528	降阻剂	1. 名称:降阻剂 2. 规格:石墨高效降阻剂 3. 工程量按接地电阻小于500 Ω • m电阻率计算 4. 人工投放	kg	3000.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地
线系统】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
31	0304090016529	接地极	1. 定制焊接模具及配套焊药 2. 接地极与铜排加药热熔连接 3. 定制碳凝板与铜排加药热熔连接 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	根	21.000					
32	0402050186530	警示柱	1. 名称：埋地标识桩 2. 尺寸：100*100*500 3. 材质：玻璃钢 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	根	4.000					
33	0116150016531	开孔（打洞）	1. 接地管线外墙开洞 2. 开洞及封堵 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地
线系统】 标段：/

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		5#楼独立接地系统≤1 Ω								
34	0304090016532	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:铜包圆钢接地棒 3. 规格:直径25mm，定制长度 7. 5m 4. 定制焊接端头，铜包钢垂直接 地极，连接器，打入等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	根	12. 000					
35	0304090016533	接地极	1. 名称:@450*450*35碳凝板接 地极 2. 接地模块 3. 其他：满足设计规范、技术标准、 相关图集等	根	30. 000					
36	0304140116534	接地装置	1. 名称:独立接地系统测试	系统	3. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地
线系统】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
37	0304090026535	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:3*30m铜排 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	195.580					
38	0304110046536	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BVR-25 4. 规格:25mm² 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	46.530					
39	0304110016537	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:埋地敷设	m	46.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地
线系统】 标段：/

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
40	0304080066538	电力电缆头	1. 名称:焊铜接线端子 2. 规格型号:导线截面25mm² 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	6.000					
41	0304090116539	降阻剂	1. 名称:降阻剂 2. 规格:石墨高效降阻剂 3. 工程量按接地电阻小于500Ω • m电阻率计算 4. 人工投放 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	6000.000					
42	0304090016540	接地极	1. 定制焊接模具及配套焊药 2. 接地极与铜排加药热熔连接 3. 定制碳凝板与铜排加药热熔连接	根	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地
线系统】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
43	0402050186541	警示柱	1. 名称：埋地标识桩 2. 尺寸：100*100*500 3. 材质：玻璃钢 4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	根	12.000					
44	0116150016542	开孔（打洞）	1. 接地管线外墙开洞 2. 开洞及封堵 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	3.000					
		分部小计								
		5#楼独立接地系统≤0.5Ω								
45	0304090016543	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：铜包圆钢接地棒 3. 规格：直径25mm，定制长度	根	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地
线系统】 标段：/

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7.5m 4. 定制焊接端头，铜包钢垂直接地极，连接器，打入等 5. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
46	0304090016544	接地极	1. 名称:@450*450*35碳凝板接地极 2. 接地模块 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	根	60.000					
47	0304140116545	接地装置	1. 名称:独立接地系统测试 2. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	系统	4.000					
48	0304090026546	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:3*30m铜排 3. 其他：满足设计规范、技术	m	337.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地
线系统】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
49	0304110046547	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BVR-25 4. 规格:25mm² 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	79.350					
50	0304110016548	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	m	79.350					
51	0304080066549	电力电缆头	1. 名称:焊铜接线端子 2. 规格型号:导线截面25mm² 3. 其他: 满足设计规范、技术	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地
线系统】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、相关图集等							
52	0304090116550	降阻剂	1. 名称:降阻剂 2. 规格:石墨高效降阻剂 3. 工程量按接地电阻小于500 Ω • m电阻率计算 4. 人工投放 5. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	kg	12000.000					
53	0304090016551	接地极	1. 定制焊接模具及配套焊药 2. 接地极与铜排加药热熔连接 3. 定制碳凝板与铜排加药热熔连接 4. 其他: 满足设计规范、技术标准、相关图集等	根	84.000					
54	0402050186552	警示柱	1. 名称: 埋地标识桩 2. 尺寸: 100*100*500 3. 材质: 玻璃钢	根	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地
线系统】 标段：/

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等							
55	0116150016553	开孔（打洞）	1. 接地管线外墙开洞 2. 开洞及封堵 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	个	4.000					
		分部小计								
		其他								
56	0405040016554	砌筑井	1. 名称：检查井 2. 规格：800*800*800（长*宽*深） 3. 其他：满足设计规范、技术标准、相关图集等	座	5.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
	2.1	专业措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地
线系统】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
57	0313010016562	吊装加固		项	1.000					
58	0313010026563	金属抱杆安装、拆除、 移位		项	1.000					
59	0313010036564	平台铺设、拆除		项	1.000					
60	0313010046565	顶升、提升装置		项	1.000					
61	0313010056566	大型设备专用机具		项	1.000					
62	0313010066567	焊接工艺评定		项	1.000					
63	0313010076568	胎(模)具制作、安装、 拆除		项	1.000					
64	0313010086569	防护棚制作安装拆除		项	1.000					
65	0313010096570	特殊地区施工增加		项	1.000					
66	0313010106571	安装与生产同时进行施 工增加		项	1.000					
67	0313010116572	在有害身体健康环境中 施工增加		项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地
线系统】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
68	0313010126573	工程系统检测、检验		项	1.000					
69	0313010136574	设备、管道施工的安全 、防冻和焊接保护		项	1.000					
70	0313010146575	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000					
71	0313010156576	管道安拆后的充气保护		项	1.000					
72	0313010166577	隧道内施工的通风、供 水、供气、供电、照明 及通信设施		项	1.000					
73	0313010176578	脚手架搭拆		项	1.000					
74	0313010186579	其他措施		项	1.000					
75	0313020076580	高层施工增加		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地线系统】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020086561	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地线系统 标段：/】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地线系统】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地线系统】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地线系统】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地线系统】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地线系统】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地线系统】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	降阻剂	kg	36750.00					
2	地面警示标志桩100*100*500	个	56.56					
3	铜包圆钢接地棒直径25mm，定制长度2.5m	根	220.50					
4	@450*450*35碳凝板接地极	块	183.75					
5	3*30m铜排	m	1130.81					
6	BVR-25	m	361.15					
7	PVC DN32	m	385.22					
8	球磨铸铁井盖井座 Φ700	套	5.00					
9	细砂	m³	0.19					
10	湿拌砌筑砂浆M20	m³	0.16					
11	商品混凝土C15	m³	0.61					
12	商品混凝土C20	m³	0.61					
13	三级螺纹钢 Φ≤10	t	0.03					
14	水	m³	3.33					
15	湿拌抹灰砂浆	m³	0.40					
16	其他材料费	元	2.90					
17	标准砖	千匹	1.58					
18	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	0.66					
19	片(块)石	m³	0.62					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 安装工程 【独立地线系统】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 暂列金额 【暂列金
额】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 暂列金额 【暂列金额】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 暂列金额 【暂列金额】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	7000000.00	
合计			7000000	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

计日工表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 暂列金额 【暂列金额】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 暂列金
额 【暂列金额】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

(适用于造价信息差额调整法)

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：广州数字科技集团西南智造与计量检测基地项目 暂列金额 【暂列金额】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。