

空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

成都翰云置业有限公司

(单位盖章)



造价咨询人：

北京建智达工程管理股份有限公司

(单位盖章)



空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

成都翰云置业有限公司

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：_____



(签字或盖章)

编 制 人：_____



编 制 时 间：_____

造价咨询人：_____

北京建智达工程管理股份有限公司

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：_____



复 核 人：_____



复 核 时 间：_____

总 说 明

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程

一、工程概况

1、工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程

2、工程地址：本项目位于双流区怡心街道藕塘社区二组、双塘社区六组

二、工程规模：

本项目供电总容量5750kVA,其中户表段供电容量4750kVA、公建段供电容量1000kVA。

第一路电源:已建10kV力联线臻樾#10环网柜#6间隔引一回10kV线路至项目旁新建10kV力联线云璟林翠环网柜(暂命名,二进六出,环网柜第六出线间隔为应急发电机接口,前端线路及环网柜待建成后移交),由该新建环网柜第一出线间隔引一回10kV线路供其公建段1000kVA变压器用电;

第二路电源:已建10kV协怡线湖与白#2环网柜#6间隔引一回10kV线路至项目旁新建10kV协怡线云璟林翠环网柜(暂命名,二进六出,环网柜第六出线间隔为应急发电机接口,前端线路及环网柜待建成后移交),由该新建环网柜第一出线间隔引一回10kV线路供其户表段4750kVA变压器用电;备供侧由新建10kV协怡线云璟林翠环网柜第一出线间隔引出的(户表段高配与公建段高配设联络支线)向公建段备供1000kVA变压器供电;

三、编制范围

外电的外部接驳点至项目红线内高压柜段的所有土建及安装工作(不含红线内高压柜、地下室桥架)等。

四、编制依据

1、图纸依据：《51亩外电经信局备案资料-图纸及回复》；

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)及各专业配套计量规范；

3、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；

4、四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发【2019】181号）；

5、四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建行规〔2024〕15号）；

6、有关的规范、标准、技术标准；

四、编制方法

1、人工费按照川建价发〔2025〕41号文“四川省建设工程造价管理总站关于对各市(州)2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复”进行编制；

2、材料价采用《成都市工程造价信息》2026年第6期双流地区材料价格，如双流地区没有的材料价格参照同期周边地区或成都市信息价，如双流地区及周边市区、成都市均没有的价格采用市场询价；电缆采用2026年6月28日电缆之家价格，若信息价没有的按市场询价；

3、暂列金：工程量清单中的暂列金额用于施工合同签订时尚未确定或不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用，该费用由招标人暂定并掌握使用。投标申请人应按《工程量清单》列出的暂列金额填写，不得变动。

4、规费：规费由投标人按招标工程量清单中给定的金额填报，不得进行投标竞争，结算时按投标人企业资质等级标准计取。其中计算规费的计算基础(即分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费)以结算时经审计单位按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定审定的金额为准。

5、本工程中的安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）不作为竞争性费用，投标人应按照招标人给定的暂定金额进

行报价，结算时按实际完成工程量根据四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建行规〔2024〕15号）文及相关配套文件的有关规定进行结算。

6、销项增值税按照9%计取，附加税按照0.313%计取，附加税在结算时按照0.313%综合附加税税率计算。

五、其他说明

1、对本工程的部分材料设备（不含暂估价材料（设备）），为了有效控制工程质量，投标人投标报价时按照不低于《材料（设备）档次要求表》进行综合考虑报价，中标后材料（设备）单价不作调整。为保证工程效果统一及后期维护管理需要，中标人在实施采购前，必须报监理单位及业主同意后才能进行采购。在中标后材料设备进入施工现场前先报监理单位和业主检查或检验，若未能达到要求，业主有权拒绝材料设备进场。

2、投标人投标报价中所报材料的质量等级、技术规格等应满足招标文件规定的要求，保证材料质量达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求。若投标人选择的设备为需增加相应模块才能满足设计要求时，该部分费用应含在相应项目的综合单价中，中标后综合单价不调整。招标人给定了材料档次要求的材料（设备），中标后必须在不低于招标人要求的品牌范围或生产厂家中采购满足招标文件要求的产品，其中主要材料和设备须提供该设备厂家针对本项目的销售授权及售后维保承诺，不得以任何理由更换备选品牌，否则招标人有权要求中标人在备选品牌中任选一种品牌进行更换，该种材料（设备）的单价以投标时的所报单价为准，不予调整。投标人应将上述因素充分考虑在投标报价中。对于招标人未给定备选品牌的主要材料（设备）（具体按业主要求），投标人所报材料的质量等级、技术规格等应保证材料质量达到国家或地方相关质量技术规范、标准及验收规范的要求，投标人在实施采购前，必须将拟采购材料（设备）样品、技术资料等报监理单位及发包人同意后才能进行采购。

3、清单的项目特征及具体做法只作重点描述。如项目特征及具体做法未列全，详细描述见施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)、相应标准图集、规范，并结合施工经验和现场踏勘情况，以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价；如工程量清单中的项目特征及名称与施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)及相应标准图集、规范有不一致的地方，施工单位在投标时应仔细阅读施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)及相应标准图集、规范，根据招标文件规定的程序提出质疑，经招标人回复后，按照回复内容调整，若未提出质疑，一律以施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)、相应标准图集、规范，并结合施工经验和现场踏勘情况，以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)及相应标准图集、规范不一致为由提出索赔，且实际施工仍然按照施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)及相应标准图集、规范施工。当施工中设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时，结算时应按实际施工的项目特征依据合同约定重新确定综合单价。

4、投标人应综合考虑工程所在地停电、电压偏低、负荷偏小的风险，施工中临时停电问题，必须及时提供备用电源，投标人应在投标时承诺自备发电机组确保施工用电，配备的发电机功率不得低于300KW，不得因停电而延误工期，应在总价措施项目清单计价表中的予以考虑该部分费用，如投标人未单独列项填报发电机发电所需的全部费用，视为该费用已包含在其它费用中，招标人不再另行支付，任何因施工现场供电原因而导致的经济索赔或工期索赔申请将不被批准。

5、施工临时用电用水及生活用水由中标人自行解决，所有费用由投标人考虑到措施费中并包干使用。

6、所有设备安装、调试均需满足项目所在地供电公司的要求、达到通电条件，同时应保证项目按时通电，负责通电过程中与供电公司、电力通道管理部门等单位的协调工作以及负责整个供配电系统的交接验收、通电验收工作、设备维护费、成品保护及移交手续办理等包含在综合单价中，投标人综合报价。

7、中标单位中标后向供电部门或其他部门办理相关手续，交纳的相关费用应综合考虑在投标报价中，中标后不调整；除通道占用费、通道维护费、高

可靠费由业主单独缴付外，为了保证通电竣工验收合格，包括但不限于运维服务费、设备维护费、设备调试费，系统调试维护费等其他费用均已综合考虑到所列清单项目中，不再单独另计。本项目除清单所列调试项目外的调试，包括但不限于外线工程、高低压通电单机及整体联合调试验收费用，配合内线低压通电验收部分等调试费用，综合考虑在报价中，不再单独计取。

8、在进行措施费报价时应特别注意以下几点：

（1）招标人提供的电源及水源接驳点由投标人现场踏勘了解，接驳点至本工程的费用投标人自行考虑报价；接入费及在合同履行过程中所产生的费用由中标人自行支付，所有费用由投标人考虑到措施费中并包干使用；

（2）中标人应负责施工现场用水用电的使用、维护，且在施工期间中标人应定期到有关部门足额缴纳费用，因中标人原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等均由中标人负担；

（3）投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑交通组织、安全防护、行车行人干扰等措施费，中标后不作任何调整，也不另行签证；

（4）大型机械设备进出场及安拆费（指按项计取的大型机械安装所需的基础及其使用后的拆除费用、塔吊等机械设备的附着费用）、建筑垃圾外运、已完工程及设备保护及应由施工单位自行实施的各类监测、检测、检验等由投标人投标报价时综合考虑，包干使用，中标后不作任何调整，也不另行签证；

（5）中标单位中标后向供电部门或其他部门办理相关手续，交纳的相关费用应综合考虑在投标报价中，中标后不调整；

（6）投标人须结合现场实际情况自行考虑夏季高温、冬雨季施工、排水、排污等措施费，中标后不作任何调整，也不另行签证；

（7）工地扬尘整治必须符合省、市的相关规定及招标人建设工地文明施工扬尘整治管理办法，投标人须结合现场实际情况自行考虑扬尘整治措施费；

（8）为保证投标人按招标工期要求竣工，投标人须足额配备所需人员和机械设备；

（9）工程量清单中的措施项目清单是指：为完成工程项目设计图范围内施工，发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非实体项目的清单，投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，精心设计投标施工技术组织措施方案并进行措施费报价；

9、投标人应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电，承包人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，费用的计取办法详招标文件；

10、投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为结算单价；

11. 标人应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，以及各施工单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，投标时应综合考虑以上因素，并自行考虑在投标报价中。中标后招标人将视投标人已在投标报价中综合考虑并不会再支付与成品、半成品采取保护措施相关的一切费用。

12. 为保证投标人按招标工期要求竣工，投标人须足额配备所需人员和机械设备；

13. 投标单位应自行认真考察施工现场情况，自行解决搭设临时设施的场地，合理布置施工总平面，如需另租场地搭设临时设施，场地租赁等费用均应包含在投标报价内，但不单独列项，中标后不得以任何理由提出增加费用或延迟工期。

14. 互控装置费、间隔扩容费、配合内线调试费、防火防爆费、电缆施放费等所有费用，综合考虑在报价中，结算不再单独计取。

15. 本项目的调试费用，除了招标清单单独列项的结算单独计取，其他未单独列项的均需综合考虑在报价中，结算不再单独计取。

16. 人行道及非机动车道拆除及恢复工程，涉及到拆除与恢复的项目，需现场收方，结算按实办理。

17. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费投标时不得高于招标控制价，此项费用按包干计取，报价时需综合考虑，结算不再调整。

18. 土（石）方、淤泥、建渣等余方处置消纳费，当由招标人（业主）提供或指定了免费消纳堆场的，结算时不再计取堆场补贴费用，运距按以下原则调整：

（1）当投标人土（石）方、淤泥、建渣等弃方外运距小于等于15KM 时，结算时外运综合单价按实际运距套用2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》AA0090及AA0091计取，并按土方外运清单项下浮比例同比例下浮，且不超过余方处置消纳费投标综合单价；

（2）当投标人土（石）方、淤泥、建渣等弃方外运距大于15KM小于等于25KM 时，结算时外运综合单价15KM及其以内按18（1）条计算，超过15km的按（1.2*土方外运清单项下浮比例）元/ m³. km计算，且不超过余方处置消纳费投标综合单价；

（3）当投标人土（石）方、淤泥、建渣等弃方外运距大于25KM 时，结算时外运单价按照25km计算，且不超过余方处置消纳费投标综合单价；

（4）本条款应与工程量清单中的“余方处置消纳费”子项目中的项目特征结合起来理解，互为补充；

（5）工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费：施工单位按照建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，采取相应措施执行本项目建筑垃圾减量化要求（如有），满足整个施工过程中的施工进度所必须的工程建筑垃圾运输处置管理，此费用由投标人自主报价，结算时提供相关满足垃圾处置资料后按项包干使用。

（6）本招标清单余方处置消纳费的清单数里包含土方和连砂石的工程里，连砂石的处置根据成都市双流区砂石资源管理相关管理办法执行，且连砂石的运费及相应的税费由接收单位支付给施工单位。故本项目结算时连砂石工程里将予以扣除，连砂石扣除数里以接收单位确认方量为准

19. 防火涂料及防火堵料综合考虑到对应清单综合单价内，不单独列项计取，投标时需综合考虑。

六、其他：本清单未尽事项详招标文件，本说明中如有与招标文件矛盾的条款，以招标文件的相应条款为准。

七、本工程招标控制价4025598.91元（其中安全文明施工费：135197.21元；规费：6853.35元，暂列金额：334120.40元，暂估价：0元）

建设项目招标控制价 / 投标报价汇总表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程

序号	单项工程名称	工程规模		金额(元)	其中：(元)		
		数值	计量单位		暂估价	安全文明施工费	规费
1	外电工程		平方米				
2	工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费						
合 计				-	-	-	-

单项工程招标控制价 / 投标报价汇总表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	安装工程			131346.60	5423.54
2	市政工程			3850.61	1429.81
合 计				135197.21	6853.35

单位工程招标控制价 / 投标报价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【安装工程】 标段：

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	电气设备安装工程		
1.2	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	131346.60	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额	324716.40	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	5423.54	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价的最高限价(元)
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	
		电气设备安装工程								
1	030402017001	10kV力联线云璟林翠环网柜	1. 名称：10kV力联线云璟林翠环网柜 2. 型号：固体绝缘环网柜。含两面进线柜、六面出线柜、一面PT柜、一面DTU柜，具体配置要求详设计图 3. 环网开关柜外形尺寸：尺寸以厂家定制为准（根据工程实际招标厂家情况确定环网柜尺寸），本方案柜（箱）体外壳防护等级、材质、颜色等均满足设计及规范要求。箱体柜门应配置斜加强筋,并设限位拉钩定位装置。门锁为防水防盗型可加挂锁结构。面板上“国家电网”标识应根据国家电网公司要求比例制作。 4. 柜内电流互感器等一次电流元器件均应根据具体工程的实际需求配置。 5. 柜内开关配电动操动机构(推荐采用DC48V)、辅助触点(另增8对动断、动合触点),满足配网自动化要求。 6. 线路带电应闭锁接地开关。 7. 电压互感器容量、变比、熔断器电流可按需配置。 8.. 配套提供10千伏预制式电缆终端及相应附件。 9. 器件型号仅供参考,最终以业主招标厂家确定。 10. 环网柜施工完毕后,底部等处电缆孔和封堵洞采用高分子材料进行封堵,达到防火、防水和防潮的效果。 11. 含柜内共用接线母排制作安装，开孔、防火堵洞、除锈刷油等 12. 含设备运输吊装费用 13. 其他：满足设计、施工及验收规范要求，并满足供电运维部门最新验收标准	座	1					271653.70

分部分项工程清单与计价表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价的最高限价(元)
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	
2	030402017002	10kV协怡线云璟林翠环网柜	1. 名称：10kV协怡线云璟林翠环网柜 2. 型号：固体绝缘环网柜。含两面进线柜、六面出线柜、一面PT柜、一面DTU柜，具体配置要求详设计图 3. 环网开关柜外形尺寸：尺寸以厂家定制为准（根据工程实际招标厂家情况确定环网柜尺寸），本方案柜（箱）体外壳防护等级、材质、颜色等均满足设计及规范要求。箱体柜门应配置斜加强筋,并设限位拉钩定位装置。门锁为防水防盗型可加挂锁结构。面板上“国家电网”标识应根据国家电网公司要求比例制作。 4. 柜内电流互感器等一次电流元器件均应根据具体工程的实际需求配置。 5. 柜内开关配电动操动机构(推荐采用DC48V)、辅助触点(另增8对动断、动合触点),满足配网自动化要求。 6. 线路带电应闭锁接地开关。 7. 电压互感器容量、变比、熔断器电流可按需配置。 8. 配套提供10千伏预制式电缆终端及相应附件。 9. 器件型号仅供参考,最终以业主招标厂家确定。 10. 环网柜施工完毕后,底部等处电缆孔和封堵洞采用高分子材料进行封堵,达到防火、防水和防潮的效果。 11. 含柜内共用接线母排制作安装，开孔、防火堵洞、除锈刷油等 12. 含设备运输吊装费用 13. 其他：满足设计、施工及验收规范要求，并满足供电运维部门最新验收标准	座	1					271653.70

分部分项工程清单与计价表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价的最高限价(元)
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	
3	030408001003	10kV电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15KV-3x400mm2	1. 名称：10kV电力电缆 2. 型号、规格:ZA-YJV22-8.7/15KV-3x400mm2 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 电压等级（kV）：8.7/15KV 5. 主要工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、配合试验、临时封头、挂牌、卡固、牵引头安装、绝缘电阻测试、电子电缆标签、电缆纸质标签等 6. 包含已建电缆通道盖板开接及恢复 7. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	m	1650					1325.38
4	030408001004	10kV电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15KV-3x300mm2（地下室）	1. 名称：10kV电力电缆 2. 型号、规格:ZA-YJV22-8.7/15KV-3x300mm2 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 电压等级（kV）：8.7/15KV 5. 主要工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、配合试验、临时封头、挂牌、卡固、牵引头安装、绝缘电阻测试、电子电缆标签、电缆纸质标签等 6. 包含已建电缆通道盖板开接及恢复 7. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	m	178					1034.83

分部分项工程清单与计价表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价的最高限价(元)
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	
5	030408001005	10kV电力电缆WDZB1N-YJY-8.7/15kV-3x300mm2（地下室）	1. 名称：10kV电力电缆 2. 型号、规格:WDZB1N-YJY-8.7/15kV-3x300mm2 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 电压等级（kV）：8.7/15KV 5. 主要工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、配合试验、临时封头、挂牌、卡固、牵引头安装、绝缘电阻测试、电子电缆标签、电缆纸质标签等 6. 包含已建电缆通道盖板开接及恢复 7. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	m	99					1134.31
6	030408006006	冷缩电缆终端头15kV-3x400mm2	1. 名称：冷缩电缆终端头 2. 规格：3x400mm2 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：综合，配铜接线端子，户内户外综合考虑 5. 电压（KV）：15kV 6. 其它：满足设计及施工验收规范的相关要求	个	4					1326.56
7	030408006007	冷缩电缆终端头15kV-3x300mm2	1. 名称：冷缩电缆终端头 2. 规格：3x300mm2 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：综合，配铜接线端子，户内户外综合考虑 5. 电压（KV）：15kV 6. 其它：满足设计及施工验收规范的相关要求	个	6					1180.16

分部分项工程清单与计价表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价的最高限价(元)
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	
8	030408006008	电缆肘型头 15kV-3x400mm2	1. 名称：电缆肘型头 2. 规格：3x400mm2 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：综合，配铜接线端子 5. 电压（KV）：15kV 6. 其它：满足设计及施工验收规范的相关要求	个	4					1523.71
9	030408006009	电缆肘型头 15kV-3x300mm2	1. 名称：电缆肘型头 2. 规格：3x300mm2 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：综合，配铜接线端子 5. 电压（KV）：15kV 6. 其它：满足设计及施工验收规范的相关要求	个	2					1153.31
10	030408006010	模注熔接电缆中间头 MMJ-15kV-3x400mm2	1. 名称：模注熔接电缆中间头 2. 规格：MMJ-15kV-3x400mm2 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：综合 5. 电压（KV）：15kV 6. 其它：满足设计及施工验收规范的相关要求	个	3					1510.24
11	030411006011	防火防爆槽盒	1. 名称：防火防爆槽盒 2. 规格型号参数：满足设计要求 3. 带上线功能,配2kg灭火弹2个 4. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	个	3					882.18

分部分项工程清单与计价表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价的最高限价(元)
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	
12	040803003012	电力排管 2*5 孔 φ 200 PVC-C管	1. 名称：电力排管 2*5 孔 φ 200 PVC-C管 2. 规格型号： φ 200 3. 材质：PVC-C管 4. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级 ： C15混凝土底板， C25砼包封 5. 垫层、基础模板：综合考虑 6. 排管排列形式：含警示带、管枕等 7. 混凝土包封顶层埋深若达不到要求或埋设于车行道下时,则须在排管顶部及底部处按图扎钢筋网,以增加强度。钢筋网综合考虑在该清单项中。 8. 具体做法详设计图纸 9. 其它：满足设计及施工验收规范的相关要求	m	10					951.84
13	040803003013	电力排管 1*2 孔 φ 200 PVC-C管	1. 名称：电力排管 1*2 孔 φ 200 PVC-C管 2. 规格型号： φ 200 3. 材质：PVC-C管 4. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级 ： C15混凝土底板， C25砼包封 5. 垫层、基础模板：综合考虑 6. 排管排列形式：含警示带、管枕等 7. 具体做法详设计图纸 8. 其它：满足设计及施工验收规范的相关要求	m	42					318.66

分部分项工程清单与计价表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价的最高限价(元)
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	
14	030409001014	接地极 热镀锌角钢 50x5mm L=2500	1. 名称：接地极 2. 材质：热镀锌角钢 3. 规格：50x5mm L=2500 4. 基础接地形式：满足设计及施工技术规范要求 5. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	根	20					93.13
15	030409002015	接地母线 热镀锌扁钢 50x5mm	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：50x5mm 4. 基础接地形式：满足设计及施工技术规范要求 5. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	m	183					48.22
16	030409001016	临时接地接线柱	1. 名称：临时接地接线柱 2. 材质、规格：镀锌螺栓 M10×30mm 3. 基础接地形式：满足设计及施工技术规范要求 4. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	根	4					33.51
17	030411004017	接地线 25mm2编织铜带	1. 名称：接地线 25mm2编织铜带 2. 型号、规格:接地线 25mm2编织铜带 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 电压等级（kV）：综合考虑 5. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	m	9					29.04

分部分项工程清单与计价表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价的最高限价（元）
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	
18	030409001018	预埋件 100*100*10	1. 名称：预埋件 2. 材质：镀锌钢板 3. 规格：100*100*10	块	40					25.47
19	030414011019	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网 3. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	系统	2					1248.33
20	030414002020	环网柜成套调试	1. 名称：环网柜成套调试 2. 包含成套开关柜系统调试、及成套开关站整套启动调试及试运行 3. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	系统	2					6461.20
21	030414015021	电缆试验	1. 名称：电缆试验 2. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	根	5					273.92
22	011615001022	开孔 φ200	1. 部位：地下室侧壁 2. 打洞部位材质：综合考虑 3. 洞尺寸：φ200 4. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	个	2					52.15
23	031002003023	防水套管 DN200	1. 名称、类型：防水套管 DN200 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN200 4. 填料材质:满足设计以及规范要求 5. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	个	2					492.93

分部分项工程清单与计价表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价的最高限价（元）
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	
24	010514002024	电缆标志桩	1. 单件体积：详设计图纸 2. 构件的类型：电缆标志桩 3. 混凝土强度等级：详设计 4. 砂浆强度等级：详设计 5. 电缆标志桩成套考虑，含面喷涂料等 6. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	块	6					120.69
		分部小计								
合 计										

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价的最高限价（元）
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【安装工程】

标段：

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	031302001001	安全文明施工费			131346.60			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		7564.46			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		22005.71			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		57077.32			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		44699.11			
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合计					131346.60			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【安装工程】 标段：

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	324716.40		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		324716.40	-	-

暂列金额明细表

工程名称： 空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【安装工程】

标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	324716.40	
合 计			324716.40	-

规费、税金项目计价表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【安装工程】

标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			5423.54
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313	
合计					5423.54

单位工程招标控制价 / 投标报价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【市政工程】

标段：

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	市政工程		
1.2	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	3850.61	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额	9404.00	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	1429.81	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【市政工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价的最高限价（元）
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	
		市政工程								
		土方								
1	040101002001	土方开挖	1. 土壤类别：基坑、沟槽各种类别的土石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、地被植物、乔灌木、农作物、树兜、竹丛等 2. 工程量计算规则：按土石方工程量规则计算，土方类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取 3. 挖土深度：综合 4. 挖土方式：人机综合 5. 捡底、修整边坡、探勘等工作含在综合单价内 6. 场内运输、临时堆场：综合考虑 7. 其他：满足施工及验收规范要求 8. 现有管道及地下埋设物探挖及避让措施由投标人综合考虑报价，不再单独计取，挖方过程中发现的原有道路基层材料、砂、连砂石等埋设物的处置应经业主许可后方可处置	m3	355.82					7.89

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【市政工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价的最高限价（元）
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	
2	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：合格土 2. 回填方式：人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 填方来源、运距：投标人综合考虑 5. 取土地场费用：投标人综合考虑 6. 其它：满足规范要求 7. 此量为暂估量，结算时按实结算 8. 修整边坡等工作含在综合单价内	m3	198.04					6.69

分部分项工程清单与计价表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【市政工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价的最高限价（元）
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：各类土石方、成孔废料、桩头废料等综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 废弃料搬运上车、外运、弃置点、处理、环保增加费用计入综合单价 4. 运输距离按20公里计算，运输市场单价按1.535元/m3.km计算，超过的由投标人自行承担 5. 其他：除堆场补贴费用外，其他与外运有关费用由投标人均根据现场实际情况充分考虑后计入本项目清单综合单价内 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 7. 若招标人提供免费弃土处置点的，结算时不再计取堆场补贴 8. 满足施工图设计要求、施工验收规范要求且满足业主及当地政府规定的安全文明施工的要求 9. 其他：若涉及砂石资源，按《成都市双流区人民政府办公室关于印发<成都市双流区砂石资源管理利用实施办法（试行）>的通知》（双办发【2020】21号）及相关规定执行	m3	157.78					30.70

分部分项工程清单与计价表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【市政工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价的最高限价（元）
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	
4	010103002004	堆场补贴	1. 废弃料品种：各类土石方、成孔废料、桩头废料等综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 堆场补贴按12元/m3计算，超过的由投标人自行承担 4. 若招标人提供免费弃土处置点的，结算时不再计取堆场补贴 5. 满足施工图设计要求、施工验收规范要求且满足业主及当地政府规定的安全文明施工的要求 6. 其他：若涉及砂石资源，按《成都市双流区人民政府办公室关于印发<成都市双流区砂石资源管理利用实施办法（试行）>的通知》（双办发【2020】21号）及相关规定执行	m3	157.78					12.00
		分部小计								
		基础及检查井								

分部分项工程清单与计价表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【市政工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价的最高限价（元）
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	
5	040303002005	环网箱基础	1. 结构砼强度等级为C25, 基础垫层砼强度等级为C15 2. 所有钢筋制安、预埋件均由投标人自行考虑计入综合单价内 3. 电缆进出线埋管方向和数量综合考虑 4. 爬梯位置应根据供货厂家提供的活动底板位置确定, 钢爬梯涂刷红丹两道、面漆两道 5. 通风窗采用百叶窗 6. 所有线管穿砼结构处设置防水套管, 套管与线管间填充沥青麻丝、防水材料密封 7. 井盖、井圈材质及规格：成品电力铸铁井盖井座 φ820 8. 踏步材质、规格：∠45*5爬梯、钢筋拉环 9. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	座	2					19419.36

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【市政工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价的最高限价（元）
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	
6	010606009006	钢护栏	1. 栏杆高度：高3000mm 2. 材质：Q235镀锌钢，50*50*5矩管立柱、38*25*5矩管横杆、30×30×3矩管竖杆、300×300×10钢板、10x300x300底板、10x200x200脚掌，立柱间距不大于2000mm, 竖杆间距不大于200mm 3. 除锈、防锈、表面粉末喷涂、表面油漆、热镀锌、防护、磨光、腻子修复等费用考虑在综合单价中 4. 预埋铁件、后置埋板、装饰盖、连接件、防尘紧固件、螺栓、自攻钉、加强条等包含制作安装所有辅材 5. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	1.165					6328.51

分部分项工程清单与计价表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【市政工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价的最高限价（元）
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	
7	040504001007	砖砌直线电缆检查井	1. 砖砌直线电缆检查井：100mm厚卵石垫层 2. 底板做法：粗砂找平层、C20砼底板 3. 井壁：砌体采用MU10砖, M7.5水泥砂浆砌筑 4. 盖板：C30预制钢筋砼盖板 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、钢筋拉环 6. 沟内外壁用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm 7. 所有外露铁均镀锌防腐, 所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆, 两道银粉漆 8. 钢筋：投标人按设计图综合考虑报价 9. 预埋构件、电缆支架、所有钢筋制安、井内接地均由投标人自行考虑计入综合单价内 10. 商品混凝土的外加剂、泵送方式及其费用投标人自行考虑计入综合单价内，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 11. 模板另列 12. 其它详见设计，满足设计、相关检测、施工及验收规范等要求	座	2					6134.38

分部分项工程清单与计价表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【市政工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价的最高限价（元）
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	
8	040504001008	砖砌转角电缆检查井	1. 砖砌转角电缆检查井：100mm厚卵石垫层 2. 底板做法：粗砂找平层、C20砼底板 3. 井壁：砌体采用MU10砖, M7.5水泥砂浆砌筑 4. 盖板：C30预制钢筋砼盖板 5. 踏步材质、规格：钢筋爬梯、钢筋拉环 6. 沟内外壁用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm 7. 所有外露铁均镀锌防腐, 所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆, 两道银粉漆 8. 钢筋：投标人按设计图综合考虑报价 9. 预埋构件、电缆支架、所有钢筋制安、井内接地均由投标人自行考虑计入综合单价内 10. 商品混凝土的外加剂、泵送方式及其费用投标人自行考虑计入综合单价内，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 11. 模板另列 12. 其它详见设计，满足设计、相关检测、施工及验收规范等要求	座	1					8072.70
		分部小计								
		人行道破除及恢复								

分部分项工程清单与计价表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【市政工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价的最高限价（元）
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	
9	041001003009	破除人行道基层	1. 破除人行道基层 2. 材质：综合考虑 3. 厚度：综合考虑 5. 拆除方式：机械、人工综合考虑 4. 其他：满足设计、业主及规范要求	m3	1.8					18.30
10	041001001010	破除混凝土基层	1. 破除混凝土基层 2. 材质：混凝土 3. 厚度：综合考虑 5. 拆除方式：机械、人工综合考虑 4. 其他：满足设计、业主及规范要求	m3	1.2					65.12
11	041001001011	破除沥青面层 10cm厚	1. 破除沥青面层 2. 材质：沥青面层 3. 厚度：10cm厚 5. 拆除方式：机械、人工综合考虑 4. 其他：满足设计、业主及规范要求	m2	6					9.73
12	040204001012	30cm厚5~25mm粒径砾石夯实	1. 30cm厚5~25mm粒径砾石夯实 2. 其他：满足设计、业主及规范要求	m2	6					88.13
13	040204001013	20cm厚5~12mm粒径C25普通透水混凝土	1. 20cm厚5~12mm粒径C25普通透水混凝土 2. 其他：满足设计、业主及规范要求	m2	6					121.76
14	040203006014	透水沥青混凝土面层 10cm厚	1. 沥青品种：透水沥青混凝土面层 2. 沥青混凝土种类：SBS改性沥青混凝土AC-13 3. 厚度：10cm厚 4. 其他：满足设计、业主及规范要求	m2	6					117.03

分部分项工程清单与计价表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【市政工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价的最高限价（元）
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	
15	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种：各类土石方、成孔废料、桩头废料等综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 废弃料搬运上车、外运、弃置点、处理、环保增加费用计入综合单价 4. 运输距离按20公里计算，运输市场单价按1.535元/m3.km计算，超过的由投标人自行承担 5. 其他：除堆场补贴费用外，其他与外运有关费用由投标人均根据现场实际情况充分考虑后计入本项目清单综合单价内 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 7. 若招标人提供免费弃土处置点的，结算时不再计取堆场补贴 8. 满足施工图设计要求、施工验收规范要求且满足业主及当地政府规定的安全文明施工的要求 9. 其他：若涉及砂石资源，按《成都市双流区人民政府办公室关于印发<成都市双流区砂石资源管理利用实施办法（试行）>的通知》（双办发【2020】21号）及相关规定执行	m3	3.6					30.70

分部分项工程清单与计价表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【市政工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价的最高限价（元）
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	
16	010103002016	堆场补贴	1. 废弃料品种：各类土石方、成孔废料、桩头废料等综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 堆场补贴按12元/m3计算，超过的由投标人自行承担 4. 若招标人提供免费弃土处置点的，结算时不再计取堆场补贴 5. 满足施工图设计要求、施工验收规范要求且满足业主及当地政府规定的安全文明施工的要求 6. 其他：若涉及砂石资源，按《成都市双流区人民政府办公室关于印发<成都市双流区砂石资源管理利用实施办法（试行）>的通知》（双办发【2020】21号）及相关规定执行	m3	3.6					12.00
		分部小计								
		绿化带拆除及恢复								

分部分项工程清单与计价表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【市政工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价的最高限价（元）
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	
17	050102012017	草坪	1. 草皮种类：台湾二号 2. 种植要求：栽植苗、密度为密不露土，无病虫害 3. 工作内容：起挖、运输、铺设、营养液、浇水、施肥、防治虫害、整形修剪、反季节栽植、养护等 4. 运输费用、苗木二次转运报价综合考虑，满足设计及规范要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 成活养护：3个月，保证成活（另计） 7. 其他：满足设计、业主及规范要求	m2	39					22.53
18	050102002018	草坪成活养护	1. 草坪成活养护 2. 灌木成活养护期：3个月 3. 养护方式：满足相关规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	39					4.99
		分部小计								
		分部小计								
合 计										

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【市政工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价的最高限价（元）
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	
		混凝土模板及支架（撑）								
1	011702001025	现浇混凝土模板安装、拆除 基础垫层	1. 部位：基础垫层 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，包含止水螺杆等全部费用 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合，承插型盘扣式钢管由投标人自行考虑 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m2	16.16					40.81
2	011702011026	现浇混凝土模板安装、拆除 侧墙、直行墙	1. 支模高度：≤3.9m 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合，包含止水螺杆等全部费用 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合，承插型盘扣式钢管由投标人自行考虑 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m2	77.7					62.82
		小计								
		大型机械设备进出场及安拆								

3	011705001028	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号：投标人自行考虑，不论采用何种型号结算均不做调整	台次	1					3646.64
		小计								
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【市政工程】

标段：

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	011707001016	安全文明施工费			3850.61			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		221.76			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		645.13			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		1673.30			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		1310.42			
2	011707002017	夜间施工增加费						
3	011707003018	非夜间施工照明						
4	011707004019	二次搬运费						
5	011707005020	冬雨季施工增加费						
6	011707006021	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007022	已完工程及设备保护费						
8	011707008023	工程定位复测费						
合计					3850.61			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【市政工程】 标段：

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9404.00		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		9404.00	-	-

暂列金额明细表

工程名称： 空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【市政工程】

标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	9404.00	
合 计			9404.00	-

规费、税金项目计价表

工程名称：空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程\外电工程【市政工程】

标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			1429.81
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313	
合计					1429.81