

九栖巷配套提升项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：成都海科投资有限责任公司

造价咨询人：四川盛禧工程项目管理有限公司

2026 年 7 月 18 日

封-1

招标工程量清单

招 标 人：成都海科投资有限责任公司

造价咨询人：四川盛禧工程项目管理有限公司

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：孟滢

编 制 人：王晓佼

复 核 人：王长军

编 制 时 间 ： 2026 年 7 月 18 日

复 核 时 间： 2026 年 7 月 18 日

总 说 明

工程名称：九栖巷配套提升项目

第 1 页 共 8 页

九栖巷配套提升项目招标工程量清单及控制价总说明

一、工程概况

1、本工程为九栖巷配套提升项目，位于成都市温江区。

1.1. 工程名称：九栖巷配套提升项目。

1.2. 建设地点：四川省成都市温江区柳城街道凉水社区1、2、3、4组。

1.3. 建设内容：本项目规划建设净用地面积为37942.71平方米,包括（1）建筑工程：总建筑面积为798.56平方米；（2）总平及景观工程。

1.4. 建设单位：成都海科投资有限责任公司。

1.5. 设计单位：北京世纪千府国际工程设计有限公司。

2、计划工期和施工中应注意的事项见招标文件。

二、工程招标范围

1、本工程施工图和工程量清单所示全部内容。

2、包括为完成上述工作所需的生产、生活临时设施搭设、必要的技术措施、安全文明措施等内容。

三、工程量清单及控制价编制依据

1. 本项目招标施工图及设计单位关于施工图问题的回复。

2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范。

3. 四川省住房和城乡建设厅颁布的2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。

4. 四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2025〕41号文）。

5. 规费：取费标准按《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020版）“规费费率计取表”中Ⅰ档费率计算。

6. 本工程控制价中安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）按照《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020 定额）按基本费费率加现场评价费最高费率计列。

7. 材料价格采用2026年第6期《成都工程造价信息》温江区不含税信息价、温江区没有的参考成都市信息价及部分不含税市场价计算。

8. 施工现场情况、工程特点及常规施工方案及标准图集等。

四、投标报价说明及编制要求

1. 本次招标工程采用工程量清单综合单价报价。除合同另有规定外，在合同履行过程中，无论任何原因引起的工程量的减少或增加，投标人的中标综合单价均不调整，合同有单独约定的除外。

2. 招标工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套各专业工程量计算规范进行编制的。本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该

总 说 明

项工程并达到设计和施工验收规范要求的所有内容。但为了便于工程计量与结算，招标工程量清单中有个别项目计量单位、计算规则作了改变，请投标人报价时注意工程量清单中的计量单位、计算规则。 3. 招标工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程量经招标人和承包人双方核定确认，最终以按招标人的审计程序的审计结果为准。 4. 招标人保留取消工程量清单中某些项目、增加或减少工程量清单中某些项目工程数量的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得因此提出任何形式的索赔和调整造价。 5. 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。应包括本工程直接费、间接费、管理费、利润、风险费用、保险（含建筑施工企业非城镇户籍从业人员综合社会保险）、甲供材料（如有）的保管及场内运输费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求施工单位应进行的测试费用、规费、销项增值税额及政策性文件规定的各项费用等（具体包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、销项增值税额及附加税等完成本工程及保修期所需的费用及本工程所约定的风险费用）。 6. 招标工程量清单计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人都应填入综合单价和合价，并进行汇总计算。对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中，投标人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。 7. 投标人根据招标人给出的工程量清单中“分部分项工程清单与计价表”和“单价措施项目清单与计价表”，报出“综合单价”和合价，“综合单价”是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。 8. 招标工程量清单中的“总价措施项目”清单是指：为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目，投标人应根据招标人提供的设计文件、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，编制投标施工技术组织措施方案并进行措施费报价。投标人中标后不能以招标人或招标人委托的监理单位对其施工组织设计（施工方案）作出调整性意见而得到另外的支付。 9. 本次招标总价措施项目清单计价表项目中的安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）不作为竞争性费用，投标时按招标人给定金额填报。工程结算时按施工合同约定计算。 10. 本工程夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、工程定位复测费由投标人自主报价，中标后费率包干不予调整，其中精保洁费用由投标人自主报价，中标后费用包干不予调整。 11. 投标人在总价措施项目清单计价表的投标报价时应特别注意以下几点： 11.1 已完工程及设备保护：已完工程成品保护的的特殊要求及费用，在工程验收移交前由投标人自行负责，由投标人在投标报价时综合考虑。 11.2 投标单位认为应该计取的其他措施费用：指除招标人给出的措施项目外，在项目竣工验收前产生的其他全部费用（如：投标人自行考虑可能发生的危险性较大的分部分项工程涉及的安管理措施费用（指招标人给出的措施项目以外发生的施工技术措施、安全文明施工等需增加的费用）；因发包人取消某些项目产生的相应费用；向其他部门办理相关手续交纳的相关费用；夏季高温费用；因拆迁或其他原因导致工程停工复工的再进场费用等，由于城市管理需要或其他因素导致材料场外转运的费用；以及投标人根据自身情况和本工程实际情况，认为需增加的其他措施费用），由投标人综合考虑合理报价。投标人认为应列的其他措施费用由投标人投标报价时综合考虑在投标报价中，不另行签证。

总 说 明

工程名称：九栖巷配套提升项目

第 3 页 共 8 页

12. 投标人应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电，投标人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，投标人在报价时应在总价措施项目清单计价表中的措施费中考虑该部分费用，招标人不另外支付。

13. 投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为结算单价。

14. 规费和税金

14.1 规费：规费由投标人按工程量清单中给定的金额填报，不得作为竞争性费用，结算时按定额规定以投标人企业资质标准规定费率计算。

14.2 税金：税金包括增值税和附加税。投标人应按相关规定缴纳增值税及附加税，应缴纳的销项增值税额（税率按四川省住房和城乡建设厅颁布的2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的税率）包括在合同价格内，投标时费率按9%计取。附加税（城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加）投标时费率按0.313%计取。结算时销项增值税税率按施工期间国家配套的相关政策执行。

15. 其他项目清单

15.1 暂列金额：暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用。投标人按招标人给定的金额计入投标报价中。

15.2 暂估价：暂估价为招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额。本工程无暂估材料。

15.3 专业工程暂估价：专业工程暂估价项目为现招施施工图设计深度不足，后期需单独进行施工图设计或二次深化设计的专业分包工程，投标人按招标人给定金额填入投标报价中，中标后按施工合同约定实施和结算，其中依法必须招标的项目依据《中华人民共和国招标投标法》及其实施细则、本项目施工合同约定等单独招标。

15.4 总承包服务费：本工程无总承包服务费。

16. 关于风险

16.1 材料风险（注：以下材料价格均指不含税材料价格）

可调材料范围：本工程实体工程项目即分部分项工程量清单项目所涉及的且包含在发包人提供的《可调价材料及基准价格表》中的材料，其材料价格按照下面的规定进行调整；本工程涉及的材料除《可调价材料及基准价格表》中约定的调价材料外，其余的材料价格均为风险包干的固定价格，其价格一律不予调整。承包人在投标报价时已充分考虑此风险。

16.1.1 可调价材料价格调价原则

16.1.1.1 当承包人投标报价中材料单价低于基准单价：施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

16.1.1.2 当承包人投标报价中材料单价高于基准单价：施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，材料单价涨幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

16.1.1.3 当承包人投标报价中材料单价等于基准单价：施工期间材料单价涨、跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

16.1.1.4 《成都工程造价信息》中无成都市建筑材料市场信息价格的电线电缆材料，其价差调整方式见16.1.2可调价材料及基准价格表“注3”。

总 说 明

工程名称：九栖巷配套提升项目

第 4 页 共 8 页

16. 1. 2可调价材料及基准价格表

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	风险系数（±）	不含税基准单价（元）	备注
1	电力电缆	JHS-0.6/1kV-2×10	m	5%	22.20	
2	电力电缆	JHS-0.6/1kV-2×4	m	5%	9.40	
3	电力电缆	WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3×2.5	m	5%	8.66	
4	电力电缆	WDZB1-YJY-0.6/1kV-3×2.5	m	5%	8.10	
5	电力电缆	WDZB1-YJY-0.6/1kV-3×4.0	m	5%	13.70	
6	电力电缆	WDZB1-YJY-0.6/1kV-4×35+1×16	m	5%	166.00	
7	电力电缆	WDZB1-YJY-0.6/1kV-4×95+1×50	m	5%	511.00	
8	电力电缆	WDZB1-YJY-0.6/1kV-5×10	m	5%	59.23	
9	电力电缆	WDZB1-YJY-0.6/1kV-5×16	m	5%	88.56	
10	电力电缆	WDZB1-YJY-0.6/1kV-5×4	m	5%	22.31	
11	电力电缆	WDZB1-YJY-0.6/1kV-5×6	m	5%	32.10	
12	电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×2.5	m	5%	8.80	
13	电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×4	m	5%	14.40	
14	电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×6	m	5%	22.13	
15	电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×25+1×16	m	5%	118.20	
16	电力电缆	YJV-0.6/1KV-5×10	m	5%	51.73	
17	电气配线	RVVP-6×0.5	m	5%	4.98	
18	电气配线	RYS-2×1.5	m	5%	4.16	
19	电气配线	RYS-3×1.0	m	5%	8.35	
20	电气配线	RYS-4×1.0	m	5%	11.38	
21	电气配线	WDZB1-BYJ-2.5mm ²	m	5%	2.80	
22	电气配线	WDZB1-BYJ-4mm ²	m	5%	4.12	
23	电气配线	WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	m	5%	2.85	
24	电气配线	WDZB1N-BYJ-4mm ²	m	5%	4.50	
25	电气配线	WDZB1N-RYS-2×1.5	m	5%	3.77	
26	电气配线	WDZB1-RYJ-2×1.5	m	5%	3.69	

总 说 明

工程名称：九栖巷配套提升项目

第 5 页 共 8 页

27	电气配线	WDZB1-RYS-2×1.0	m	5%	2.55
28	标准砖	各种型号	千匹	5%	
29	多孔砖	各种型号	千匹	5%	2026年第6期《成都工程造价信息》温江区信息价，
30	钢筋	各种型号	t	5%	无温江区信息价的材料采用成都市区信息价。
31	商品混凝土	各种型号	m ³	5%	
32	干混/湿拌砌筑砂浆	各种型号	t	5%	
33	干混/湿拌地面砂浆	各种型号	t	5%	
34	干混/湿拌抹灰砂浆	各种型号	t	5%	
注1：措施项目清单计价表中以“项”为单位及以费率方式计价的项目，包含的材料无论是否属于可调价材料范围，对应的材料价格不予调整，其涨跌风险已由投标人在投标报价中充分考虑。					
注2：施工期材料价格按《成都工程造价信息》温江区信息价确定，如温江区无信息价的材料采用成都市区信息价。					
注3：电缆施工期材料价：基准价+电缆截面积×1.0米×铜密度×(施工期当月上海有色网1#电解铜月平均价格 -2026年6月上海有色网1#电解铜月平均价格)。					
注4：抗渗混凝土、细石混凝土、纤维混凝土、补偿收缩膨胀混凝土价差按相同强度等级的普通混凝土价差确定。					
16.2政策性调整投标人参照最新的相关配套文件对已标价工程量清单中的人工费、机械费自行报价。16.2.1从招标工程招标基准日到工程竣工期间人工费政策性调整，使人工费单价（或人工费调整系数）超过人工费基准单价（或基准调整系数）：如承包人在投标报价中人工费标准低于或等于基准人工费标准的，按施工期间人工费标准减基准人工费标准的差额调增；投标报价中人工费标准高于基准人工费标准的，调整施工期人工费与投标报价人工费之差；投标报价中人工费标准高于施工期人工费标准的，不作调整。如在投标截止日前28天至工程竣工期间多次发布新的人工费政策性调整文件，则人工费政策性调整后的人工费分段进行计算，作为计算人工费调整基数的定额人工费须与所执行的调整系数相配套					
16.3本招标文件及招标工程量清单约定的其他风险16.3.1投标人应认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。16.3.2投标人投标报价时综合考虑施工中临时停水停电问题，若遇临时停水停电，投标人必须及时提供备用水源、电源，不得因停水、停电而延误工期。非投标人原因的停水、市电送电停电无论持续时间长短，投标人应采取自备发电机等措施保证工程连续施工的需要，对此种情况由投标人结合自身情况考虑自备发电机等供正常施工使用，相关费用投标人综合考虑在投标报价中，招标人对工期和费用不再做任何补偿。施工用电尚未接入现场时，投标人应自备发电机供正常施工使用，相关费用投标人考虑在报价中，招标人不因此另行支付费用。					
16.3.3投标人应在投标报价中充分考虑与其他承包商相互交叉等因素引起的降效、半成品及成品保护等风险，中标后不得因此而提出任何索赔。					
17.变更的估价及调价原则					
17.1投标人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师核准，报发包人确认后调整合同价。除合同另有规定外，由于招标人所提供的工程量清单漏项					

总 说 明

工程名称：九栖巷配套提升项目

第 6 页 共 8 页

、设计变更或项目特征不符引起的新的工程量清单项目，其结算方式按以下方式计算：

17.1.1 投标报价中已有适用于此工程项目的综合单价，按已有的综合单价计算。

17.1.2 投标报价中有类似于此工程项目的综合单价，可参照类似项目的综合单价进行调整计算，类似项目即为：新增项目及设计变更项目与原投标报价中项目仅是材料费发生变化，调整办法为在原投标综合单价的基础上调整材料费价差。新增或减少次要工序项目，只调整增减次要工序项目所产生费用。

17.1.3 招标报价清单中没有的分部分项报价清单项目：其计价方式以招标文件和施工合同约定为准。其中材料费应按如下原则计取：

A、材料耗量按《四川省建设工程工程量清单计价定额》中相应项目规定的材料耗用量执行；

B、材料单价按计量支付当期的成都市《工程造价信息》中温江区、成都市区、邻近区县市场信息价（按前述优先顺序）确定（若信息价为区间价的，取其加权平均值）；

C、若成都市《工程造价信息》不发布价格的材料或计量支付当期未发布价格的材料，其价格以发包人或发包人委托的造价咨询人在施工当期经市场询价后确定，承包人应按造价咨询单位所核定的价格并组织实施，否则发包人有权对该部分主要材料进行甲供或该部分工程另行委托施工，由此产生的费用损失均由承包人承担且承包人不能就此提出任何索赔及收取任何费用。

D、对2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》缺项项目，其综合单价或包干价以发包人或发包人委托的造价咨询单位在施工当期经市场询价分析后确定，承包人应按造价咨询单位所核定的价格并组织实施，否则发包人有权对该部分工程另行委托施工，由此产生的费用损失均由承包人承担且承包人不能就此提出任何索赔及收取任何费用。

18. 综合单价分析表中的材料价格、《主要材料价格表》中的材料单价不一致时，以最低的材料单价为准，结算时调整相应的综合单价和合价。如《主要材料价格表》或工程量清单综合单价分析表中有未填写材料单价的材料，该项材料价格按零价格处理，但由此项材料组成的综合单价的工程量清单项目的工作内容仍应按招标文件及招标工程量清单的要求完成，但该项材料不能得到结算与支付。

19. 分部分项工程清单与单价措施项目清单所报的综合单价与综合单价分析表的综合单价不一致时，以最低的综合单价为准，结算时调整相应的综合单价和合价。如工程量清单计价表或工程量清单综合单价分析表中有未填写综合单价的清单项目，该项项目综合单价按零价格处理，但该工程量清单项目的工作内容仍应按招标文件及招标工程量清单的要求完成，但该项目不能得到结算与支付。

五、工程量清单中的其他相关说明

1. 本项目中的现浇构件砼全部采用商品砼，所有砂浆均采用预拌砂浆，中标后除招标文件和施工合同约定外，综合单价不作调整。图纸及工程量清单中以配合比表示的（如：1:2水泥砂浆等）和以强度方式表示的砂浆不得因投标人使用预拌砂浆而调整综合单价。

2. 本工程砼为商品砼，具体详工程量清单项目特征；现浇混凝土的综合单价中包括制作、运输、输送（泵送、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装及各种外加剂费用、泵送电费等；无论混凝土采用何种泵送方式，其综合单价不作调整；不得因采用的混凝土外加剂种类、掺量不同而调整综合单价。柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按要求所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用。

3. 本工程分部分项工程量清单与计价表，投标人投标报价时须注意以下事项

3.1 本工程所有清单项目包含《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及各专业配套计量规范对应清单项目的工作内容，投标人需结合设计图及施工验收规范等综合考虑相关费用进入综合报价中。

总 说 明

3.2施工过程中与相关单位协调配合（含供电部门）并办理相应手续、资料，所产生的费用由投标人自行考虑，招标人不再另行支付。 3.3投标人报价时应综合考虑因招标人要求带来的费用增加（如因评定国优、省优、市优等）的费用，中标后不作调整。 3.4中标单位应协助发包人及街办做好周围的居民、商家、企业、学校等宣传工作（含协调、配合及制作宣传手册等），应考虑夜间施工的受阻情况，不能因外部因素的干扰影响工程的工期，所产生的费用由投标人自行考虑，招标人不再另行支付。 3.5投标人应提前踏勘现场，综合考虑已建设备设施对工程实施带来的干扰，投标人需综合考虑报价，中标后不作调整。 3.6投标报价中应包括与竣工验收有关和移交业主之前的水、电费以及柴油发电机的油费及摊销费等所有费用。 3.7工程在移交相关单位前的维护管理，所产生的费用由投标人自行考虑，招标人不再另行支付。 3.8本工程中的各种构件、成品及半成品的运距由投标人在投标报价时自行考虑，中标后不作调整。 3.9投标人报价时应充分考虑给排水管道、电气管道、空调管道等暗设于墙体、楼板内，管道暗设的留洞、打洞、开槽、留槽等工作以及洞口、管槽的封堵、抹灰、恢复等措施费用，中标后不得调整，也不另行签证。 3.10本工程所涉及的所有预留孔洞、封堵孔洞，投标人应投标报价时充分考虑以上因素，中标后不另行支付。 3.11按照规范、要求必须进行防火涂层保护的设备、材料，投标人必须按照标准和规范施工，相关费用充分考虑，招标人不再额外支付。 3.12管线敷设不分位置和管线布置方式综合报价。 六、其他需要特别注意的事项 1. 招标人仅在工程量清单中对各项目项目特征进行了简述，投标人在投标报价时，应同时结合设计文件、工程量清单等综合进行考虑，投标人在投标报价时应充分理解并认可给定的控制价及最高限价，中标后不得因此调整报价或重组单价。 2. 本工程部分施工内容在正式施工前应按照招标人和设计要求先做样板，经招标人认可后方可进行正式施工，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在报价中，中标后不得调整，也不另行签证；如不能满足设计及招标人要求，造成的一切相关损失由投标人自行承担。 3. 承包人在项目实施过程中从地下开采的砂石必须认真履行温江区砂石资源管理要求，由此导致产生的费用承包人需综合考虑在投标报价中，发包人不再单独签证相关费用。在编制招标工程量清单及控制价时，本项目应按规定统交的砂石数量尚未经有关部门确定，依据地勘报告等资料，工程量清单中的土方开挖、回填、余方弃置项目工程量不含应统交的砂石部分。统交部分连砂石由中标单位直接与接管单位按文件要求结算，发包人不再补贴任何费用。 4. 分部分项工程量清单与计价表的综合单价和单价措施项目清单与计价表的综合单价须提供综合单价分析表。 5. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费按合同约定计取。 6. 安装工程特别说明如下： （1）投标人报价时应充分考虑给排水管道、电气管道、空调管道等暗设于墙体、楼板内，管道暗设的留洞、打洞、开槽、留槽等工作以及洞口、管槽的封堵、抹灰、恢复等措施费用，中标后不得调整，也不另行签证。 （2）本工程所涉及的所有预留孔洞、封堵孔洞，投标人应投标报价时充分考虑以上因素，中标后不另行支付。 （3）按照规范、要求必须进行防火涂层保护的设备、材料，投标人必须按照标准和规范施工，相关费用充分考虑，招标人不再额外支付。

总 说 明

工程名称：九栖巷配套提升项目

第 8 页 共 8 页

- (4) 管线敷设不分位置和管线布置方式综合报价。
 - (5) 本工程量清单投标报价中所有的防火封堵工作均在投标人施工范围内（包括强电、弱电、通风等各安装系统的桥架内外、强弱电竖井、保护管、配电柜、穿越防火分区等所有需做防火封堵的部位），桥架穿越竖井及穿越防火分区清单综合单价中已包括防火封堵安装及材料费。特别说明：所有配电箱、桥架、电气设备、弱电设备等安装工程，除清单中所列的防火堵洞清单项目外，其他均包含在综合单价内，结算不做调整。
 - (6) 电气配管项目包含接线盒、转线盒、接线箱及外墙保温需增加的接线盒等的安装及材料费，但不包含开关插座、灯具、弱电插座的接线盒。
 - (7) 所有设备的单体调试及系统的试运行、联动试车，其相应费用综合考虑在综合单价中，结算时不得调整。
 - (8) 电缆（线）敷设包含了电缆防护、电缆防火涂料、电缆实验、剥皮等工作内容。
 - (9) 管沟土方的挖、填、堆、运工作，投标人投标时应综合考虑管径大小、挖土深度、土方土质、土方运距等进行报价，中标后综合单价不调整。
 - (10) 给排水管道安装综合单价应包含管道支架制作、安装、除锈、刷漆等费用，中标后不作调整，其支架制作、安装、除锈、刷漆等均应符合设计、规范要求，工程量清单中单独列项的除外。
 - (11) 给排水管在户内外安装时的管道基础，应包含在管道安装的综合单价内，中标后不调整，工程量清单中单独列项的除外。
 - (12) 给排水管道和阀门, 应综合泵房、井道综合考虑。
 - (13) 各专业设备的减震费用综合考虑在对应清单项目中，中标后综合单价不调整。
 - (14) 实际发生但清单中未列的安装工程调试项目及费用由投标人自行考虑在投标报价中，中标后不作调整，也不另行签证。
 - (15) 所有氟系统的空调内机、外机、铜管内均考虑满充盈冷媒，且投标报价需将冷媒材料费用综合考虑于空调设备清单项目中，结算不做调整。
 - (16) 所有末端灯具、开关、插座等均包含有、无端子接线等工作内容，其费用综合于报价中，结算不再调整。
 - (17) 本次招标涵盖多个与总包有交叉界面的专业，投标人务必考虑配合、接口等费用综合于报价中，结算不再调整。
 - (18) 灯具安装包括支架、吊管、吊链、金属软管等安装必须件，费用于投标报价中综合考虑，结算不做调整。
- 七、本项目招标控制价为14098524.64元，其中暂列金额（不含税）604328.56元，暂估价（不含税）0.00元，安全文明施工费（不含税）347857.41元，规费（不含税）197342.79元。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：九栖巷配套提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002001	挖一般土方（大开挖）	1. 开挖方式：大开挖土方 2. 土壤类别：详地勘报告、设计图纸并结合现场实际情况，土方、砂石、淤泥、杂草、树兜等综合考虑 3. 挖土（石）深度：综合 4. 场内土石方运输、运距、堆场费由投标人综合考虑，结算不做调整 5. 人工捡底、修正边坡、基坑基槽开挖、钎探等与挖方配套的费用，包含在综合单价中，由投标人自行考虑	m³	1578.570					
2	010101004001	挖基坑、基槽土方	1. 开挖方式：挖基坑、基槽土方 2. 土壤类别：详地勘报告、设计图纸并结合现场实际情况，	m³	794.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土方、砂石、淤泥、杂草、树兜等综合考虑 3. 挖土（石）深度：综合 4. 场内土石方运输、运距、堆场费由投标人综合考虑，结算不做调整 5. 人工捡底、修正边坡、基坑基槽开挖、钎探等与挖方配套的费用，包含在综合单价中，由投标人自行考虑							
3	010103001001	土石方回填、换填(含房心素土回填)	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：合格土 3. 填方粒径要求：综合 4. 填方来源、运距：外购土及场内堆土回填综合考虑，场内、外运距由投标人综合考虑	m³	2087.500					
4	010103002001	余方弃置	1. 类别:综合考虑	m³	2373.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 3 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 运距及堆场:场外运距及倒场 由投标人自行综合考虑在报价中 3. 土方计算规则:按天然密实体 积计算 4. 其他:满足规范要求，且应满 足当地政府对安全文明施工的要 求 5. 综合单价含堆场费用							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
5	010401001001	砖基础 MU10	1. 砖品种、规格、强度等级： MU10实心砖 2. 基础类型砂浆强度等级：M7.5 水泥砂浆 3. 其它：满足国家及现行施工技 术规范、现行施工验收规范及设 计文件要求	m ³	12.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
6	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级： MU10烧结页岩多孔砖 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5 专用砂浆砌筑 4. 墙体砌筑高度：无论采用砌筑 高度是否超过3.6m，均由投标 人综合考虑在报价内 5. 其它：满足国家及现行施工技 术规范、现行施工验收规范及设 计文件要求	m³	267.660					
7	010201001001	LC5.0轻集料混凝土回填	1. 材料种类及配比：LC5.0轻集 料混凝土回填 2. 回填厚度：综合 3. 其它：满足国家及现行施工技 术规范、现行施工验收规范及设 计文件要求	m³	8.790					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 5 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
8	010501001001	垫层 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m³	18.300					
9	010501002001	条形基础 C20	1. 混凝土种类：综合 2. 混凝土强度等级：商品混凝土 C20 3. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m³	19.740					
10	010501003001	柱脚包裹 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 防裂措施：内配防裂钢筋网片 4@250*250 4. 具体做法：详见设计文件 “外露式柱角在地面以下时的防	m³	6.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架【建筑与装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			护措施”节点图 5. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
11	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m³	98.660					
12	010502001001	矩形柱 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土输送方式：混凝土无论采用何种输送方式，由投标人综合考虑在报价内 3. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m³	9.290					
13	010502002001	构造柱 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	9.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土输送方式：混凝土无论采用何种输送方式，由投标人综合考虑在报价内 3. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
14	010503004001	圈梁 C30	1. 部位：圈梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土输送方式：混凝土无论采用何种输送方式，由投标人综合考虑在报价内 5. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m³	6.730					
15	010503005001	过梁 C25	1. 部位：过梁 2. 混凝土种类:商品混凝土	m³	5.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 8 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土输送方式：混凝土无论采用何种输送方式，由投标人综合考虑在报价内 5. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
16	010504001001	直形墙 C30	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土输送方式：混凝土无论采用何种输送方式，由投标人综合考虑在报价内 3. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m³	32.000					
17	010505001001	梁板 C30	1. 部位：基础梁、有梁板、钢结构板混凝土 2. 混凝土种类:商品混凝土	m³	188.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土输送方式：混凝土无论采用何种输送方式，由投标人综合考虑在报价内 5. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
18	010515001001	砌体钢筋加固 圆钢 HPB300 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径≤φ10 2. 钢筋连接：搭接、焊接、机械连接由投标人综合考虑 3. 构造柱及墙体拉接筋、现浇圈梁、现浇过梁、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋, 投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式, 其发生的费用投标人综合考虑报价, 结算时不做调整	t	0.572					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 10 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量 5. 其他：采用抗震钢筋（E），综合单价不作调整							
19	010515001002	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 $\leq \phi 6$ 2. 钢筋连接：搭接、焊接、机械连接由投标人综合考虑 3. 构造柱及墙体拉接筋、现浇圈梁、现浇过梁、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋, 投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式, 其发生的费用投标人综合考虑报价, 结算时不做调整 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量	t	0.078					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架【建筑与装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：采用抗震钢筋（E），综合单价不作调整							
20	010515001003	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 直径 $\phi 8\sim 10$	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 $\phi 8\sim 10$ 2. 钢筋连接：搭接、焊接、机械连接由投标人综合考虑 3. 构造柱及墙体拉接筋、现浇圈梁、现浇过梁、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋, 投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式, 其发生的费用投标人综合考虑报价, 结算时不做调整 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量 5. 其他：采用抗震钢筋（E），综合单价不作调整	t	0.171					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	010515001004	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径≤φ6	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径≤φ6 2. 钢筋连接：搭接、焊接、机械连接由投标人综合考虑 3. 构造柱及墙体拉接筋、现浇圈梁、现浇过梁、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋, 投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式, 其发生的费用投标人综合考虑报价, 结算时不做调整 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量 5. 其他：采用抗震钢筋（E），综合单价不作调整	t	1.382					
22	010515001005	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径 φ8~10	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径 φ8~10 2. 钢筋连接：搭接、焊接、机	t	16.231					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 13 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			械连接由投标人综合考虑 3. 构造柱及墙体拉接筋、现浇圈梁、现浇过梁、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋, 投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式, 其发生的费用投标人综合考虑报价, 结算时不做调整 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量 5. 其他：采用抗震钢筋（E），综合单价不作调整							
23	010515001006	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 钢筋连接：搭接、焊接、机械连接由投标人综合考虑 3. 构造柱及墙体拉接筋、现浇圈梁、现浇过梁、配筋带连接	t	1.762					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋, 投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式, 其发生的费用投标人综合考虑报价, 结算时不做调整 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量 5. 其他: 采用抗震钢筋 (E) , 综合单价不作调整							
24	010515001007	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径 ϕ 16	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 直径 ϕ 16 2. 钢筋连接: 搭接、焊接、机械连接由投标人综合考虑 3. 构造柱及墙体拉接筋、现浇圈梁、现浇过梁、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋, 投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式, 其	t	12.917					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			发生的费用投标人综合考虑报价 , 结算时不做调整 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量 5. 其他：采用抗震钢筋（E）， 综合单价不作调整							
25	010515001008	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 直径 φ18~22	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 直径 φ18~22 2. 钢筋连接：搭接、焊接、机械 连接由投标人综合考虑 3. 构造柱及墙体拉接筋、现浇圈 梁、现浇过梁、配筋带连接处、 装饰后浇柱等一切与主体结构相 连的钢筋, 投标人无论采用植筋 、预留或预埋等方式, 其发生的 费用投标人综合考虑报价, 结算 时不做调整 4. 弧形构件钢筋由投标人综合	t	2.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 16 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量 5. 其他：采用抗震钢筋（E），综合单价不作调整							
26	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：综合 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	t	0.830					
27	010507001001	散水、坡道	1. 做法：详设计文件 2. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m²	106.720					
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
28	010603002001	钢柱 Q355B	1. 柱类型：钢柱 2. 钢材品种、规格：Q355B，型	t	40.812					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 17 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢综合 3. 除锈、油漆及防火涂料：由投标人根据设计文件要求，综合考虑在投标报价 4. 螺栓、栓钉及其他连接方式：投标人综合考虑在投标报价中，满足规范要求 5. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、除锈、焊缝控制、超声波探伤、验收要求需做的各种实验费、自检费用 6. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
29	010604001001	钢梁 Q335B	1. 梁类型：钢梁 2. 钢材品种、规格：Q335B，型钢综合 3. 除锈、油漆及防火涂料：由	t	31.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 18 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人根据设计文件要求，综合考虑在投标报价 4. 螺栓、栓钉及其他连接方式：投标人综合考虑在投标报价中，满足规范要求 5. 框架梁下翼缘隅撑使用的钢材包含在工程量中 6. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、除锈、焊缝控制、超声波探伤、验收要求需做的各种实验费、自检费用 7. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
30	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格：钢筋桁架楼承板，型号为TDB3-90 2. 螺栓种类：抗剪栓钉，栓钉	m ²	541.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 19 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高度为70mm 3. 除锈、油漆及防火涂料：由投标人根据设计文件要求，综合考虑在投标报价 3. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
31	010606001001	2mm厚钢板包边	1. 部位：组合楼板封边钢板 2. 钢材品种、规格：Q235B，型钢综合 3. 安装高度：综合 4. 除锈、油漆及防火涂料：由投标人根据设计文件要求，综合考虑在投标报价 5. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、除锈、焊缝控制、超声波探伤、验收要求需做的各种实验费、	t	0.607					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			自检费用 6. 其它：满足国家及现行施工技术 规范、现行施工验收规范及设计 文件要求							
32	010606008001	钢梯	1. 做法：固定式钢斜梯 参 15J401 1/C2 2. 除锈、油漆及防火涂料：由投 标人根据设计文件要求，综合考 虑在投标报价 3. 综合单价中包含材料采购费、 制作安装费、运输费、吊装费、 除锈、焊缝控制、超声波探伤、 验收要求需做的各种实验费、自 检费用 4. 其它：满足国家及现行施工技 术规范、现行施工验收规范及设 计文件要求	t	10.051					
33	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：丝径0.9，	m²	25.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 21 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔径12.7×12.7 2. 加固方式：综合 3. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
34	010801002001	普通门	1. 门类型：普通门 2. 开启方式：综合 3. 五金及配件：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 4. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m ²	34.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 22 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
35	010802001001	铝合金门带窗	1. 门代号及洞口尺寸：综合 2. 框、扇材质：透明多腔隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度：6高透光Low-E+12A+6 4. 五金及配件：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m²	75.220					
36	010807001001	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合 2. 框、扇材质：透明多腔隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度：6高透光	m²	217.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 23 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			Low-E+12A+6 4. 五金及配件:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
37	010902001001	1.5mm厚非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材	1. 部位：屋面 2. 防水卷材品种：1.5mm厚非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材；管道、地漏周边加做250mm宽1.5mm自粘橡胶防水卷材加强层,沿墙上翻完成面	m²	1177.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架【建筑与装饰工程】

标段：/

第 24 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			250mm以上 3. 遍数：一遍 4. 增强材料种类：附加层及增强材料由投标人综合考虑在此综合单价内，结算时不再另行计量计价 5. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
38	010902002001	1. 5mm厚白色单组份聚氨酯防水涂料	1. 部位：屋面 2. 防水膜品种：1. 5mm厚白色单组分聚氨酯防水涂料；管道、地漏周边加做250mm宽，1. 5mm厚强水性橡胶沥青防水涂料加强层，沿墙上翻完成面250mm以上 3. 遍数：一遍 4. 增强材料种类：附加层及增强材料由投标人综合考虑在此	m ²	588. 540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 25 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价内，结算时不再另行计量计价 5. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
39	010903002001	墙面JS-II涂膜防水	1. 部位：墙面 2. 防水膜品种：JS-II防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、一遍 4. 增强材料种类：附加层及增强材料由投标人综合考虑在此综合单价内，结算时不再另行计量计价 5. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m ²	86.080					
40	010903002002	1.5mm厚外墙专用透汽型	1. 部位：外墙面	m ²	1820.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 26 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		聚合物水泥防水涂料（外1、外2）	2. 防水膜品种：外墙专用透汽型聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、一遍 4. 增强材料种类：附加层及增强材料由投标人综合考虑在此综合单价内，结算时不再另行计量计价 5. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
41	010903002003	天棚JS-II涂膜防水	1. 部位：天棚 2. 防水膜品种：JS-II防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.0mm厚、一遍 4. 增强材料种类：附加层及增强材料由投标人综合考虑在此	m²	108.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 27 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价内，结算时不再另行计量计价 5. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
42	010903003001	3.0厚高强型防水砂浆聚合物Ⅱ型	1. 部位：地面 2. 防水砂浆品种：高强型防水砂浆聚合物Ⅱ型 3. 厚度、遍数：3.0mm厚、一遍 4. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m²	191.430					
43	010903003002	5.0厚高强型防水砂浆聚合物Ⅱ型（外2）	1. 部位：外墙面 2. 防水砂浆品种：高强型防水砂浆聚合物Ⅱ型 3. 厚度、遍数：5.0mm厚、一遍 4. 增强层：130g/m²耐碱玻纤网格布增强抗裂	m²	485.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 28 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5 . 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
44	010904002001	楼（地）面JS-Ⅱ涂膜防水	1. 部位：楼地面 2. 防水膜品种：JS-Ⅱ防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、一遍 4. 增强材料种类：附加层及增强材料由投标人综合考虑在此综合单价内，结算时不再另行计量计价 5. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m²	713.130					
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 29 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
45	011001001001	80mm厚挤塑聚苯板保温隔热屋面	1. 部位：屋面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：80mm厚挤塑聚苯板(燃烧性能不低于B1级) 3. 粘结材料种类、做法：综合 4. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m²	508.440					
46	011001003001	不燃型复合膨胀聚苯乙烯外墙保温	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（浸渍型）（ρ=120~180） 30mm厚，专业锚栓锚固 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类：抗裂砂浆5mm厚，内嵌标准网格布1层 4. 其它：满足国家及现行施工	m²	1209.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 30 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
47	011101001001	20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层	1. 部位：屋面2、屋面3 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层，分格缝间距≤ 1.0m，表面收平亚光 3. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m ²	232.820					
48	011101003001	C40无收缩细石砼	1. 部位：混凝土柱顶面 2. 面层厚度、混凝土强度等级：C40无收缩细石混凝土，50mm厚 3. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m ³	0.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 31 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	011101006001	1：3水泥砂浆找坡层	1. 部位：楼地面、屋面 2. 找坡层厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚1：3水泥砂浆找坡、抹平 3. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m²	616.210					
50	011102003001	10mm厚地砖楼面（楼1、楼2）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆找平层 2. 粘合层：5mm厚DTA砂浆粘合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚地砖，颜色及规格满足设计及业主要求 4. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m²	563.580					
51	011102003002	9mm厚瓷砖地面（地2）	1. 粘接层：10mm厚素水泥砂浆	m²	107.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架【建筑与装饰工程】

标段：/

第 32 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			粘接层（涂抹至砖背面），涂抹均匀划出纹理 2. 面层材料品种、规格、颜色：9mm厚瓷砖，颜色及规格满足设计及业主要求 3. 擦缝：同色系勾缝剂擦缝 4. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
52	011102003003	15mm水磨石防滑地砖	1. 部位：屋1 2. 找平层：40厚C20细石混凝土加5%防水剂，内配Φ4双向@200构造筋，分仓按柱网，最大6000×6000，分仓缝20mm宽，用沥青油膏嵌实 3. 面层：15mm厚水磨石防滑砖薄贴 4. 其它：满足国家及现行施工	m²	275.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 33 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
53	011201001001	水泥砂浆内墙（内1）	1. 墙体类型：综合 2. 基层：基层墙面界面剂处理 2. 底层厚度、砂浆配合比：8mm 厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 面层厚度、砂浆配合比：7mm 厚1：2.5水泥砂浆抹平 4. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m²	864.750					
54	011201004001	随砌随抹	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚1：2.5水泥砂浆随砌随抹平滑 3. 其它：满足国家及现行施工	m²	42.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 34 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
55	011201004002	水泥砂浆找平层（外1、外2）	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：砌块墙体或钢筋砼柱、梁（砼面刷纯水泥浆一道） 3. 找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚1：2.5水泥砂浆找平（内掺5%防水剂及5%聚合物纤维） 4. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m²	1820.910					
56	011204003001	面砖内墙（内2）	1. 墙体类型：综合 2. 基层：基层墙面界面剂处理 3. 找平层：8mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛，7mm厚1：2.5水泥砂浆找平 4. 防水层：1.5mm厚JS-II防水	m²	225.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架【建筑与装饰工程】

标段：/

第 35 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			涂料（另列） 5. 保护层：15mm厚M20水泥砂浆抹平搓毛 6. 粘接层：5~10mm厚专用粘接剂 7. 面层：岩板/瓷砖饰面，颜色及规格满足设计及业主要求 8. 勾缝：美缝剂勾缝 9. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
57	011207001001	竖向方通外墙装饰	1. 部位：外墙装饰 2. 方通种类、规格：50×30×2方通矩管 3. 方通中距：竖向净距50mm（竖向净距100mm的，面积折半计算） 4. 面层材料品种、规格、颜色：详设计	m²	197.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 36 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 做法：详见设计文件 6. 其它：满足国家及现行施工技术 规范、现行施工验收规范及设计 文件要求							
58	011207001002	格栅外墙装饰	1. 部位：外墙装饰 2. 做法：详设计 3. 其它：满足国家及现行施工技术 规范、现行施工验收规范及设计 文件要求	m²	31.630					
59	011209001001	带骨架铝板装饰	1. 部位：外墙铝板装饰、铝板雨 篷、廊架铝板 2. 骨架材料种类、规格、中距： 详设计 3. 面层材料品种、规格、颜色： 详设计 4. 其它：满足国家及现行施工技术 规范、现行施工验收规范及设计 文件要求	m²	1106.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 37 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
60	011210005001	卫生间成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品隔断 2. 做法：做法参照16J914-1-XT8-1 3. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m²	76.780					
		分部小计								
	0113	天棚工程								
61	011302001001	铝合金吊顶（顶棚1）	1. 部位：顶棚1 2. 天棚腻子：满刮2厚防潮腻子 3. 吊杆规格、高度：Φ8mm钢筋吊杆与后置紧固件连接, 双向中距≤1200mm，高度综合 4. 龙骨材料种类、规格、中距：次龙骨(专用), 中距<600mm 5. 面层材料品种、规格：300X300mm, 0.8厚铝合金方板	m²	108.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 38 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
62	011302001002	吊顶天棚（顶3）	1. 部位：顶棚3 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6mm钢筋吊杆与后置紧固件连接,双向中距≤1200mm，高度综合 3. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢承载龙骨C38x12x1.0mm,间距≤1200mm,用吊件与吊杆联结厚找平；轻钢主龙骨T24x38x0.27x0.27mm,间距等于板材宽度,用挂件与承载龙骨固定 4. 石膏板材料种类、规格：600x600x9.5mm石膏板 5. 腻子：满刮2mm厚面层耐水腻子找平	m²	15.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 39 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 涂料：喷白色无机涂料（一底两面） 7. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
63	011406001001	外墙仿石漆（外1、外2）	1. 部位：外墙1、外墙2 2. 基层类型：综合 3. 腻子种类：柔性耐水腻子 4. 刮腻子遍数：两遍 5. 油漆品种、刷漆遍数：外墙仿石漆(抗碱封闭底漆+仿石漆+罩面漆), 颜色详立面图 6. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m²	1178.060					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 40 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0115	其他装饰工程								
64	011501001001	成品多功能台	1. 名称：成品多功能台 2. 其他：其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	个	2.000					
65	011503001001	屋顶栏杆 H=1200	1. 部位：女儿墙顶栏杆 2. 做法：详见设计文件“铁艺栏杆大样” 3. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m	155.300					
66	011503001002	廊架栏杆 H=1200	1. 部位：女儿墙顶栏杆 2. 做法：详见设计文件 3. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m	18.800					
67	011505001001	卫生间洗手台	1. 做法：具体做法参照16J914-1	m²	5.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 41 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			-XT12-2 3. 其他：其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
68	011505001002	残卫成品洗手台	1. 成品洗手台 2. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	个	2.000					
69	011505002001	成品低位挂衣钩	1. 名称：成品低位挂衣钩 2. 其他：其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	个	2.000					
70	011505005001	卫生间不锈钢抓杆	1. 材料品种、规格、品牌、颜色 2. 支架、配件品种、规格、品牌	个	12.000					
71	011505008001	卫生纸盒	1. 名称：卫生纸盒	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 42 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：其它：满足国家及现行 施工技术规范、现行施工验收规 范及设计文件要求							
72	020202006001	成品婴儿安全座椅	1. 名称：成品婴儿安全座椅 2. 其他：其它：满足国家及现行 施工技术规范、现行施工验收规 范及设计文件要求	个	2.000					
73	030505011001	呼叫报警按钮	1. 名称：呼叫报警按钮 2. 其他：其它：满足国家及现行 施工技术规范、现行施工验收规 范及设计文件要求	台	2.000					
74	031004003001	成品婴儿洗手盆	1. 名称：成品婴儿洗手盆 2. 其他：其它：满足国家及现行 施工技术规范、现行施工验收规 范及设计文件要求	组	2.000					
75	050301006001	成品陶瓷拖布池	1. 成品陶瓷拖布池 2. 其它：满足国家及现行施工	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架【建筑与装饰工程】

标段：/

第 43 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
76	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：综合考虑 2. 搭设方式：由投标人自行考虑 3. 搭设高度：参见设计施工图，由投标人自行考虑 4. 脚手架材质：投标应根据施工组织设计，自行考虑脚手架材质，脚手架搭设应满相关验收规范及安全管理的要求	项	1.000					
77	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式：综合 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：综合	m²	1820.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 44 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
78	011702001001	垫层	1. 基础类型：垫层 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：综合 4. 支模方式：本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m²	38.600					
79	011702001002	独立基础	1. 基础类型：独立基础 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：综合 4. 支模方式：本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设	m²	241.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 45 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
80	011702001003	条形基础	1. 基础类型：条形基础 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：综合 4. 支模方式：本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m ²	63.630					
81	011702001004	柱脚包裹	1. 基础类型：柱角包裹	m ²	49.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 46 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 模板类型:综合 3. 支架材料:综合 4. 支模方式: 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它: 满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
82	011702002001	矩形柱	1. 部位: 矩形柱 2. 模板类型:综合 3. 支架材料:综合 4. 支模方式: 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m²	63.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架【建筑与装饰工程】

标段：/

第 47 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 支模高度：综合考虑，由投标人自行考虑在该综合单价内 6. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
83	011702003001	构造柱	1. 部位：构造柱 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：综合 4. 支模方式：本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 支模高度：综合考虑，由投标人自行考虑在该综合单价内 6. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m²	69.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 48 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
84	011702008001	圈梁	1. 部位：圈梁 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：综合 4. 支模方式：本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 支模高度：综合考虑，由投标人自行考虑在该综合单价内 6. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m ²	39.330					
85	011702009001	过梁	1. 部位：过梁 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：综合 4. 支模方式：本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设	m ²	71.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 49 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
86	011702011001	直形墙	1. 部位：直行墙 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：综合 4. 支模方式：本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	m ²	321.850					
87	011702014001	梁板	1. 部位：基础梁、有梁板	m ²	411.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架【建筑与装饰工程】

标段：/

第 50 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 模板类型:综合 3. 支架材料:综合 4. 支模方式: 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 支模高度: 综合考虑, 由投标人自行考虑在该综合单价内 6. 其它: 满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
		分部小计								
		垂直运输								
88	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 综合 2. 建筑物檐口高度、层数: 综合	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 51 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
89	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：投标人根据施工需要自行综合考虑 2. 机械设备规格型号：投标人根据施工需要自行综合考虑 3. 本项目清单工程量计量单位以“项”计，结算时不作调整	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001001	安全文明施工费			85847.49			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6793.69			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14822.59			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27174.74			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37056.47			
2	011707002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	148652.25	
合计			148652.25	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		强电工程								
1	030404017001	配电箱 AL1	1. 名称：配电箱 AL1 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#楼强弱电工程】

标段： /

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
2	030412004001	普通灯 12W	1. 名称：普通灯 2. 型号：220V，12W 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	1.000					
3	030412004002	防水防尘灯(IP54) 12W	1. 名称：防水防尘灯(IP54) 2. 型号：220V，12W 3. 安装形式：壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#楼强弱电工程】

标段：/

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
4	030404034001	单控开关	1. 名称：单控开关 2. 规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 材质、样式：综合 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2.000					
5	030404034002	双联开关	1. 名称：双联开关 2. 规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 材质、样式：综合 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	3.000					
6	030404035001	卫生间插座(IP54) 10A 250V(安全型)	1. 名称:卫生间插座(IP54) 2. 型号、规格:10A 250V(安全型) 3. 安装形式:综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#楼强弱电工程】

标段：/

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求;样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求							
7	030411001001	配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求	m	5.300					
8	030411001002	配管 PC20	1. 名称：电气配管	m	52.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架【1#楼强弱电工程】

标段：/

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
9	030411004001	配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	112.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#楼强弱电工程】

标段：/

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计							
10	030411004002	配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计	m	53.950					
11	030411006001	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	16.000					
12	030409001001	接地电阻测试点	1. 名称：接地电阻测试点	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架【1#楼强弱电工程】

标段：/

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 基础接地形式：综合考虑 5. 含断接卡子、垫板、接线盒、螺栓、螺母、垫圈、接地板等 6. 其他：详国标图集：15D504-P38							
13	030409006001	避雷网Φ12热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质：Φ12热镀锌圆钢 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他要求：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求	m	35.550					
14	030409003001	避雷引下线 利用建筑物主筋	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用柱内钢筋 3. 规格：详施工图 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑 6. 断接卡子、箱材质、规格：	m	47.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#楼强弱电工程】

标段：/

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详设计图 7. 其他:满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收等要求							
15	030409002001	接地母线 -25x4热浸镀锌扁钢	1. 名称：接地母线 2. 规格、型号：-25x4热浸镀锌扁钢 3. 其他：满足设计及规范要求	m	28.380					
16	030409004001	基础接地	1. 名称：基础接地极 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	m	44.300					
17	030414011001	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：综合考虑 3. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 4. 其他要求：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#楼强弱电工程】

标段：/

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		光伏工程								
18	030405002001	光伏板	1. 名称: 光伏板 2. 型号: 详设计 3. 规格: 详设计 4. 单片功率: 详设计 5. 安装方式: 综合考虑 6. 含支架、调试等 7. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	块	30.000					
19	030409010001	10kw组串式逆变器-NB1	1. 名称: 10kw组串式逆变器-NB1 2. 型号及规格: 10KW 3. 含防雷保护、尼龙扎带, MC4接头, 铜鼻子, 防水胶布, 电工胶布等完成该项目全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#楼强弱电工程】

标段：/

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他:满足设计、规范及招标技术要求							
20	030411003001	光伏线槽50*50（防水型）	1. 名称：光伏线槽50*50（防水型） 2. 型号、规格：50*50（防水型） 3. 材质：金属(厚度符合规范要求) 4. 敷设部位:地上 5. 材质：金属（含附件隔板及连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、桥架跨接处接地连线、防火堵洞；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理； 6. 防火措施：详图 7. 其他：配合线管开孔、详见设计说明及相关国标图集 8. 其他详图，满足设计、相关	m	20.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#楼强弱电工程】

标段： /

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及验收要求							
21	030411003002	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：支撑架、支吊架 2. 支架形式：综合考虑 3. 安装部位：桥架、线槽用支吊架 4. 除锈刷油防腐：符合设计要求	kg	4.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
22	011701003001	脚手架搭拆	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架材质：综合考虑	项	1.000					
23	031301018001	其他措施		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001002	安全文明施工费			1049.17			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		83.03			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		181.15			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		332.11			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		452.88			
2	011707002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003002	非夜间施工照明						
4	011707004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#楼强弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007002	已完工程及设备保护费						
8	011707008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1821.70	
合计			1821.7	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#楼强弱电工程
标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	030404017002	配电箱 AL2	1. 名称：配电箱 AL2 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
2	030404017003	配电箱 AL2a	1. 名称：配电箱 AL2a 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 3 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
3	030404017004	应急照明配电箱 PD2	1. 名称：应急照明配电箱 PD2 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 4 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
4	030412004003	疏散出口指示灯 DC36V, 1x1W, LED光源自带蓄电池≥90min	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 型号：DC36V, 1x1W, LED光源自带蓄电池≥90min 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	1.000					
5	030412004004	应急照明灯具(IP67) DC36V, 1x5W, LED光源自带蓄电池≥90min ≥460lm	1. 名称：应急照明灯具(IP67) 2. 型号：DC36V, 1x5W, LED光源自带蓄电池≥90min ≥460lm 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 5 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			地等 5. 其他：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
6	030412004005	应急照明吸顶灯 DC36V, 1x5W, LED光源自带蓄电 池≥90min ≥460lm	1. 名称：应急照明吸顶灯 2. 型号：DC36V, 1x5W, LED光 源自带蓄电池≥90min ≥460lm 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软 管、吊杆、灯具附件、焊压接线 端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	套	1.000					
7	030412004006	普通灯 12W	1. 名称：普通灯 2. 型号：220V, 12W 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软 管、吊杆、灯具附件、焊压	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 6 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
8	030412004007	防水防尘灯(IP54) 12W	1. 名称：防水防尘灯(IP54) 2. 型号：220V，12W 3. 安装形式：壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	7.000					
9	030404034003	单控开关	1. 名称：单控开关 2. 规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 材质、样式：综合 5. 其他：满足施工图设计要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 7 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
10	030404034004	双联开关	1. 名称：双联开关 2. 规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 材质、样式：综合 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	4.000					
11	030404035002	卫生间插座(IP54) 10A 250V(安全型)	1. 名称:卫生间插座(IP54) 2. 型号、规格:10A 250V(安全型) 3. 安装形式:综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求;样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求: 满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求	个	3.000					
12	030404035003	带开关三孔空调暗插座(挂机) 16A 250V 安全型	1. 名称:带开关三孔空调暗插座(挂机) 2. 型号、规格:16A 250V 安全	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 8 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型 3. 安装形式:综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求;样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求: 满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求							
13	030404035004	二孔连三孔暗插座 10A 250V(安全型)	1. 名称:二孔连三孔暗插座 2. 型号、规格:10A 250V(安全型) 3. 安装形式:综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求;样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求: 满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求	个	6.000					
14	030412004008	单管照明LED灯 220V, 1x18W, LED光源, 自带蓄电池≥60min ≥1800lm	1. 名称：单管照明LED灯 2. 型号：220V, 1x18W, LED光源, 自带蓄电池≥60min ≥1800lm 3. 安装形式: 综合	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 9 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
15	030412004009	单管照明LED灯 (IP67) 220V, 1x18W, LED光源, 自带蓄电池≥60min ≥ 1800lm	1. 名称：单管照明LED灯 (IP67) 2. 型号：220V, 1x18W, LED光源, 自带蓄电池≥60min ≥1800lm 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	2.000					
16	030411001003	配管 JDG20	1. 名称：电气配管	m	9.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段： /

第 10 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
17	030411001004	配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	90.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 11 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
18	030411004003	配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计	m	21.800					
19	030411004004	配线 WDZB1-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线	m	162.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 12 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计							
20	030411004005	配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计	m	132.230					
21	030411006002	塑料接线盒	1. 名称：接线盒	个	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 13 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：塑料 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合							
22	030411006003	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	3.000					
23	030409001002	接地电阻测试点	1. 名称：接地电阻测试点 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 基础接地形式：综合考虑 5. 含断接卡子、垫板、接线盒、螺栓、螺母、垫圈、接地板等 6. 其他：详国标图集：15D504-P38	块	1.000					
24	030409008001	总等电位接地端子箱	1. 名称：总等电位接地端子箱 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 14 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足相关设计、施工、验收规范和设计图纸要求及性能参数							
25	030409006002	避雷网 φ12热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质：φ12热镀锌圆钢 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他要求：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求	m	44.190					
26	030409002002	接地母线 -25x4热浸镀锌扁钢	1. 名称：接地母线 2. 规格、型号：-25x4热浸镀锌扁钢 3. 其他：满足设计及规范要求	m	14.500					
27	030409002003	接地母线 不锈钢-40×4	1. 名称：接地母线 2. 规格、型号：不锈钢-40×4 3. 其他：满足设计及规范要求	m	5.490					
28	030409003002	避雷引下线 利用建筑物主筋	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用柱内钢筋	m	60.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 15 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：详施工图 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑 6. 断接卡子、箱材质、规格：详设计图 7. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收等要求							
29	030409004002	基础接地	1. 名称：基础接地极 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	m	59.480					
30	030414011002	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：综合考虑 3. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 4. 其他要求：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 16 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		光伏工程								
31	030404017005	光伏并网柜 ALfg	1. 名称：光伏并网柜 ALfg 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 17 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
32	030408001001	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5x6	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5x6 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含电缆支架、防火涂料、环保检测、防火堵洞、电缆防护、电缆试验、标识标牌等 7. 安装部位：详设计 8. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求	m	150.000					
33	030408001002	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5x4	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5x4 3. 材质：铜芯	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段： /

第 18 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含电缆支架、防火涂料、环保检测、防火堵洞、电缆防护、电缆试验、标识标牌等 7. 安装部位：详设计 8. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求							
34	030408001003	光伏专用电缆 PV1-F 1x4mm ²	1. 名称：光伏专用电缆 2. 型号及规格：PV1-F 1x4mm ² 3. 含防雷保护、尼龙扎带，MC4接头，铜鼻子，防水胶布，电工胶布等完成该项目全部工作内容 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	200.000					
35	030404015001	光伏发电监测系统	1. 名称：光伏发电监测系统	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 19 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 含监测主机、监测软件、组件温度传感器、太阳辐照监控仪、温度传感器主机等完成该项目全部工作内容 4. 其他:满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		弱电工程								
36	030502013001	24芯光纤ODF配线架	1. 名称：24芯光纤ODF配线架 2. 类别:详设计 3. 性能要求：详设计 4. 安装方式：满配耦合器和尾纤 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	架	1.000					
37	030502013002	12芯光纤配线架	1. 名称：12芯光纤配线架 2. 类别:详设计	架	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 20 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 性能要求：详设计 4. 安装方式：满配耦合器和尾纤 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
38	030501012001	核心交换机 16光口+24电口	1. 名称：核心交换机 16光口+24电口 2. 功能：网络功能要求 3. 层数：满足本工程的网络功能要求 4. 性能要求：详设计 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	台	1.000					
39	030501009001	路由器	1. 名称：路由器 2. 类别：网络 3. 性能要求：详设计 4. 功能：路由 5. 其他要求：满足相关标准图	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 21 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、规范、设计及验收要求等							
40	030501011001	防火墙	1. 名称：防火墙 2. 类别:综合考虑 3. 性能要求：详设计 4. 功能：详设计 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	台	1.000					
41	030502007001	5芯单模光缆	1. 名称：5芯单模光缆 2. 规格：5芯单模光缆 3. 线缆对数:5芯 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	50.000					
42	030502009001	光钎跳线	1. 名称 ：光钎跳线 2. 类别 ：详设计 3. 规格 ：详设计	条	5.000					
43	030507006001	门禁控制器	1. 名称：四门控制器	台	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段： /

第 22 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格:详设计 3. 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其他要求: 满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
44	030501013001	监控工作站(含监控和门禁软件)	1. 名称: 监控工作站(含监控和门禁软件) 2. 功能: 满足本工程的功能要求 3. 规格: 详设计 4. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其他要求: 满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	台	1.000					
45	030507009001	电视墙 2*46寸液晶屏	1. 名称: 电视墙 2*46寸液晶屏 2. 含电视墙, 主要要求: 详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 23 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
46	030507016001	门禁发卡器	1. 名称:门禁发卡器 2. 类别:详设计 3. 规格:详设计 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	台	1.000					
47	030506007001	联网报警主机	1. 名称:联网报警主机 2. 规格、参数:详设计 3. 含满足深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 24 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	030506007002	2路解码器	1. 名称：2路解码器 2. 类别：视频监控 3. 性能要求：详设计 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	台	1.000					
49	030501012002	核心交换机	1. 名称：核心交换机 2. 功能：网络功能要求 3. 层数：满足本工程的网络功能要求 4. 性能要求：详设计 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	台	1.000					
50	030501012003	24口POE接入交换机	1. 名称：24口POE接入交换机 2. 功能：网络功能要求 3. 层数：满足本工程的网络功	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 25 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能要求 4. 性能要求：详设计 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
51	030501013002	管理平台	1. 名称：管理平台 2. 功能：满足本工程的功能要求 3. 规格：详设计 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	台	1.000					
52	030501004001	16路硬盘录像机*4块4T 监控级硬盘	1. 名称：16路硬盘录像机*4块4T 4T监控级硬盘 2. 规格：详设计 3. 通道数：16路	台	1.000					
53	030507009002	管理电脑(含停车场管理	1. 名称:管理电脑(含停车场管	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 26 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		软件)	理软件) 2. 类别: 详设计 4. 安装方式: 综合考虑 5. 含PC主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备 6. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括设备构件、标准件、附件、设备内部连线、系统软件和门禁系统应用软件等 7. 其他要求: 满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
54	030507009003	服务器	1. 名称: 服务器 2. 类别: 详设计 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其他要求: 满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	台	1.000					
55	030507001001	手动开闸按钮	1. 名称: 手动开闸按钮 2. 规格: 详设计	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 27 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 与电控锁配套，接线端子压线 5. 含调试、测试 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
56	030502001001	600*600*2200弱电机柜	1. 名称:600*600*2200弱电机柜 2. 规格:详设计 3. 含理线器、防火、堵洞、基础等综合考虑 4. 安装方式:综合考虑 5. 含防雷、接地、调试及一切完成整个系统功能及要求的配套设施及附件，及相关施工内容等，满足技术要求、规范、图纸及验收等	台	2.000					
57	030904005001	残卫光-语音报警装置(内置220V/36V变压器)	1. 名称:残卫光-语音报警装置(内置220V/36V变压器)	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 28 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 技术参数：综合考虑，满足技术要求、规范、图纸及验收等 3. 含调试、测试 4. 安装方式：综合考虑 5. 技术要求：详见技术要求、规范、图纸等 6. 其它：包含一切完成整个系统功能及要求的配套设施及附件，及相关施工内容等，满足技术要求、规范、图纸及验收等							
58	030504003001	残卫求助按钮开关面板（低位）	1. 名称：残卫求助按钮开关面板（低位） 2. 技术参数：综合考虑，满足技术要求、规范、图纸及验收等 3. 含调试、测试	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段： /

第 29 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式:综合考虑 5. 技术要求: 详见技术要求、规范、图纸等 6. 其它: 包含一切完成整个系统功能及要求的配套设施及附件, 及相关施工内容等, 满足技术要求、规范、图纸及验收等							
59	030504003002	残卫求助按钮开关面板(高位)	1. 名称:残卫求助按钮开关面板(高位) 2. 技术参数: 综合考虑, 满足技术要求、规范、图纸及验收等 3. 含调试、测试 4. 安装方式:综合考虑 5. 技术要求: 详见技术要求、规范、图纸等 6. 其它: 包含一切完成整个系	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段： /

第 30 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			统功能及要求的配套设施及附件，及相关施工内容等，满足技术要求、规范、图纸及验收等							
60	030507007001	电控锁	1. 名称：电控锁 2. 类别：电控锁 3. 规格：详设计 4. 安装方式：门框顶部安装 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	台	1.000					
61	030507001002	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 与电控锁配套，接线端子压线 5. 含调试、测试 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段： /

第 31 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
62	030504003003	刷卡器(IP54)	1. 名称：刷卡器(IP54) 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 含调试、测试 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	1.000					
63	030507008001	枪式摄像机	1. 名称：枪式摄像机 2. 类别：视频监控摄像机 3. 安装方式：综合考虑 4. 性能要求：详见技术要求、规范、图纸等 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线 6. 含调试、测试 7. 其他要求：满足相关标准图	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 32 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范、设计及验收要求等							
64	030502004001	单口信息数据插座	1. 名称：单口信息数据插座 2. 类别：详设计 3. 规格：含面板和网络模块 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	2.000					
65	030502004002	双口信息数据插座	1. 名称：双口信息数据插座 2. 类别：详设计 3. 规格：含面板和网络模块 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	1.000					
66	030411006004	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	9.000					
67	030411001005	配管 JDG20	1. 名称：电气配管	m	8.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 33 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
68	030411001006	配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	22.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段： /

第 34 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
69	030411001007	配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC25 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设	m	10.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 35 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
70	030411001008	配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求	m	23.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 36 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	030411001009	配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求	m	9.880					
72	030411004006	配线 WDZB1-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm²	m	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 37 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计							
73	030411004007	配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计	m	16.340					
74	030502005001	网线 CAT.6e 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6e 4Pair UTP 3. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设	m	45.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 38 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 5. 含链路测试							
75	030411004008	配线 RYS-2*1.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：RYS-2*1.5 4. 材质：详设计 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计	m	20.000					
76	030411004009	配线 RYS-3*1.0	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：RYS-3*1.0 4. 材质：详设计 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求	m	9.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 39 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 具体做法详见设计							
77	030411004010	配线 RYS-4*1.0	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：RYS-4*1.0 4. 材质：详设计 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计	m	9.800					
78	030411004011	配线 WDZB1-RYS-2x1.0	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1-RYS-2x1.0 4. 材质：详设计 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计	m	5.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 40 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
79	030502020001	光纤测试	1. 测试类别：光纤测试 2. 测试内容：详设计	链路	10.000					
80	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：详设计	链路	3.000					
		分部小计								
		消防电工程								
81	030904012001	区域报警主机	1. 名称：区域报警主机 2. 规格：详设计 3. 含设备间联接的控制线、信号线、电源线 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
82	030904008001	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 箱内配置：综合 3. 安装部位：综合 4. 安装方式：综合 5. 其他：满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 41 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
83	030904008002	总线隔离器	1. 名称：总线隔离器 2. 规格：综合 3. 安装部位及方式：综合 4. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
84	030904001001	感烟探测器(编码型)	1. 名称：感烟探测器(编码型) 2. 规格：综合 3. 安装部位及方式：综合 4. 含底座安装 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
85	030904005002	声光警报装置(随手动报警按钮安装)	1. 名称：声光警报装置(随手动报警按钮安装) 2. 规格：综合 3. 安装部位及方式：综合 4. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
86	030904003001	编码手动报警按钮	1. 名称：编码手动报警按钮 2. 规格：综合 3. 安装部位及方式：综合 4. 含底座安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段： /

第 42 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计及规范要求							
87	030411006005	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	4. 000					
88	030411001010	配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范	m	14. 500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段： /

第 43 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
89	030411004012	配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计	m	29.720					
90	030411004013	配线 WDZB1N-RYS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1N-RYS-2x1.5 4. 材质：详设计 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求	m	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 44 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 具体做法详见设计							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
91	011701003002	脚手架搭拆	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架材质：综合考虑	项	1.000					
92	031301018002	其他措施		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001003	安全文明施工费			4540.94			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		359.35			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		784.05			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1437.42			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1960.12			
2	011707002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006003	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007003	已完工程及设备保护费						
8	011707008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	7924.66	
合计			7924.66	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程
标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	030404017006	配电箱 AL3	1. 名称：配电箱 AL3 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架【3#楼强弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
2	030404017007	应急照明配电箱 PD3	1. 名称：应急照明配电箱 PD3 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程】

标段：/

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
3	030412004010	普通灯 12W	1. 名称：普通灯 2. 型号：220V，12W 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	1.000					
4	030404034005	单控开关	1. 名称：单控开关 2. 规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 材质、样式：综合 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1.000					
5	030412004011	应急照明吸顶灯 DC36V, 1x5W, LED光源自带蓄电	1. 名称：应急照明吸顶灯 2. 型号：DC36V, 1x5W, LED光源	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程】

标段： /

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		池≥90min ≥460lm	自带蓄电池≥90min ≥460lm 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
6	030412004012	应急照明灯具(IP67) DC36V, 1x5W, LED光源自 带蓄电池≥90min ≥ 460lm	1. 名称：应急照明灯具(IP67) 2. 型号：DC36V, 1x5W, LED光源 自带蓄电池≥90min ≥460lm 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程】

标段： /

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030412004013	疏散标志灯 DC36V, 1x1W, LED光源自带蓄电池≥90min	1. 名称：疏散标志灯 2. 型号：DC36V, 1x1W, LED光源自带蓄电池≥90min 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	1.000					
8	030412004014	疏散标志灯 (IP67) DC36V, 1x1W, LED光源自带蓄电池≥90min	1. 名称：疏散标志灯 (IP67) 2. 型号：DC36V, 1x1W, LED光源自带蓄电池≥90min 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程】

标段：/

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
9	030412004015	疏散出口指示灯 DC36V, 1x1W, LED光源自带蓄电池≥90min	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 型号：DC36V, 1x1W, LED光源自带蓄电池≥90min 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	1.000					
10	030404035005	二孔连三孔暗插座 10A 250V(安全型)	1. 名称:二孔连三孔暗插座 2. 型号、规格:10A 250V(安全型) 3. 安装形式:综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求;样式、颜色由招标人确定	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程】

标段：/

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求							
11	030411001011	配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m	45.320					
12	030411001012	配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20	m	18.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程】

标段：/

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
13	030411004014	配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范	m	99.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程】

标段： /

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 6. 具体做法详见设计							
14	030411004015	配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详见设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计	m	44.070					
15	030411004016	配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详见设计，满足设计施工验收规范	m	19.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程】

标段：/

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 6. 具体做法详见设计							
16	030411006006	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	3.000					
17	030411006007	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	10.000					
18	030409001003	接地电阻测试点	1. 名称：接地电阻测试点 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 基础接地形式：综合考虑 5. 含断接卡子、垫板、接线盒、 螺栓、螺母、垫圈、接地板等 6. 其他：详国标图集：15D504- P38	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程】

标段： /

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	030409008002	辅助等电位联结端子箱	1. 名称：辅助等电位联结端子箱 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 其他：满足相关设计、施工、验收规范和设计图纸要求及性能参数	台	1.000					
20	030409006003	避雷网 φ12热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质：φ12热镀锌圆钢 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他要求：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求	m	40.300					
21	030409003003	避雷引下线 利用建筑物主筋	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用柱内钢筋 3. 规格：详施工图 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑 6. 断接卡子、箱材质、规格：	m	34.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程】

标段：/

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详设计图 7. 其他:满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收等要求							
22	030409002004	接地母线 不锈钢-40×4	1. 名称: 接地母线 2. 规格、型号: 不锈钢-40×4 3. 其他: 满足设计及规范要求	m	5.650					
23	030409002005	接地母线 -25x4热浸镀锌扁钢	1. 名称: 接地母线 2. 规格、型号: -25x4热浸镀锌扁钢 3. 其他: 满足设计及规范要求	m	5.090					
24	030409004003	基础接地	1. 名称: 基础接地极 2. 材质: 详设计 3. 规格: 详设计 4. 安装形式: 综合	m	42.380					
25	030414011003	接地装置调试	1. 名称: 接地装置调试 2. 类型: 综合考虑 3. 按招标、规范要求完成调试,	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程】

标段： /

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并出具调试、试运行报告 4. 其他要求：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求							
		分部小计								
		弱电工程								
26	030502001002	室内弱电箱	1. 名称:室内弱电箱 2. 材质/规格 :详设计 3. 安装方式:综合考虑 4. 其它：其他详设计、满足技术要求、规范、图纸及验收等 5. 包含设备、电源、箱体、支架、基础、接地、调试等一切完成整个系统功能及要求的配套设施及附件，及相关施工内容等，满足技术要求、规范、图纸及验收等	台	1.000					
27	030502004003	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 类别：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程】

标段：/

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：含面板和网络模块 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
28	030502004004	单口信息数据插座	1. 名称：单口信息数据插座 2. 类别：详设计 3. 规格：含面板和网络模块 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	1.000					
29	030411001013	配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安	m	6.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程】

标段：/

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
30	030502005002	网线 CAT.6e 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6e 4Pair UTP 3. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 5. 含链路测试	m	9.250					
31	030411006008	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	2.000					
32	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试	链路	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程】

标段：/

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 测试内容：详设计							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
33	011701003003	脚手架搭拆	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架材质：综合考虑	项	1.000					
34	031301018003	其他措施		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001004	安全文明施工费			336.57			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26.64			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		58.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		106.54			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		145.28			
2	011707002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003004	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006004	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007004	已完工程及设备保护费						
8	011707008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	581.43		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		581.43		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	581.43	
合计			581.43	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程
标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【3#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		强电工程								
1	030404017008	配电箱 AL4	1. 名称：配电箱 AL4 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架【4#楼强弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
2	030404017009	应急照明配电箱 PD4	1. 名称：应急照明配电箱 PD4 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段：/

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
3	030412004016	普通灯 12W	1. 名称：普通灯 2. 型号：220V，12W 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	2.000					
4	030404034006	单控开关	1. 名称：单控开关 2. 规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 材质、样式：综合 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2.000					
5	030412004017	应急照明吸顶灯 DC36V, 1x5W, LED光源自带蓄电	1. 名称：应急照明吸顶灯 2. 型号：DC36V, 1x5W, LED光源	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段： /

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		池≥90min ≥460lm	自带蓄电池≥90min ≥460lm 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
6	030412004018	应急照明灯具(IP67) DC36V, 1x5W, LED光源 自带蓄电池≥90min ≥460lm	1. 名称：应急照明灯具(IP67) 2. 型号：DC36V, 1x5W, LED光源 自带蓄电池≥90min ≥460lm 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段： /

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030412004019	疏散标志灯 (IP67) DC36V, 1x1W, LED光源自 带蓄电池≥90min	1. 名称：疏散标志灯 (IP67) 2. 型号：DC36V, 1x1W, LED光源 源自带蓄电池≥90min 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	2.000					
8	030412004020	疏散出口指示灯 DC36V, 1x1W, LED光源自带蓄电 池≥90min	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 型号：DC36V, 1x1W, LED光源 源自带蓄电池≥90min 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段：/

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
9	030404035006	二孔连三孔暗插座 10A 250V (安全型)	1. 名称:二孔连三孔暗插座 2. 型号、规格:10A 250V (安全型) 3. 安装形式:综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求;样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求	个	2.000					
10	030411001014	配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安	m	9.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段： /

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装；含管件、接线盒及所有附件； 接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
11	030411001015	配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装； 含管件、接线盒及所有附件； 接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 其他：满足设计及相关规范	m	60.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段：/

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
12	030411001016	配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求	m	43.650					
13	030411004017	配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-	m	122.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段：/

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计							
14	030411004018	配线 WDZB1-BYJ-2. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2. 5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计	m	78. 000					
15	030411004019	配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-	m	63. 480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段： /

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计							
16	030411006009	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	6.000					
17	030411006010	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	12.000					
18	030409001004	接地电阻测试点	1. 名称：接地电阻测试点 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 基础接地形式：综合考虑	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段： /

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含断接卡子、垫板、接线盒、螺栓、螺母、垫圈、接地板等 6. 其他：详国标图集：15D504-P38							
19	030409008003	辅助等电位联结端子箱	1. 名称：辅助等电位联结端子箱 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 其他：满足相关设计、施工、验收规范和设计图纸要求及性能参数	台	1.000					
20	030409006004	避雷网Φ12热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质：Φ12热镀锌圆钢 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他要求：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求	m	45.080					
21	030409003004	避雷引下线 利用建筑物主筋	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用柱内钢筋	m	71.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段：/

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：详施工图 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑 6. 断接卡子、箱材质、规格：详设计图 7. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收等要求							
22	030409002006	接地母线 不锈钢-40×4	1. 名称：接地母线 2. 规格、型号：不锈钢-40×4 3. 其他：满足设计及规范要求	m	6.820					
23	030409002007	接地母线 -25x4热浸镀锌扁钢	1. 名称：接地母线 2. 规格、型号：-25x4热浸镀锌扁钢 3. 其他：满足设计及规范要求	m	7.570					
24	030409004004	基础接地	1. 名称：基础接地极 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	m	41.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段：/

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030414011004	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：综合考虑 3. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 4. 其他要求：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		光伏工程								
26	030405002002	光伏板	1. 名称：光伏板 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 单片功率：详设计 5. 安装方式：综合考虑 6. 含支架、调试等 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	块	8.000					
27	030409010002	3kw组串式逆变器-NB2	1. 名称：3kw组串式逆变器-NB2	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段：/

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号及规格：3W 3. 含防雷保护、尼龙扎带，MC4接头，铜鼻子，防水胶布，电工胶布等完成该项目全部工作内容 4. 其他:满足设计、规范及招标技术要求							
28	030411003003	光伏线槽50*50（防水型）	1. 名称：光伏线槽50*50（防水型） 2. 型号、规格：50*50（防水型） 3. 材质：金属(厚度符合规范要求) 4. 敷设部位:地上 5. 材质：金属（含附件隔板及连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、桥架跨接处接地连线、防火堵洞；过伸缩缝、	m	6.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段：/

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理； 6. 防火措施：详图 7. 其他：配合线管开孔、详见设计说明及相关国标图集 8. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求							
29	030411003004	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：支撑架、支吊架 2. 支架形式：综合考虑 3. 安装部位：桥架、线槽用支吊架 4. 除锈刷油防腐：符合设计要求	kg	1.200					
		分部小计								
		弱电工程								
30	030502001003	室内弱电箱	1. 名称:室内弱电箱 2. 材质/规格 :详设计 3. 安装方式:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段：/

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：其他详设计、满足技术要求、规范、图纸及验收等 5. 包含设备、电源、箱体、支架、基础、接地、调试等一切完成整个系统功能及要求的配套设施及附件，及相关施工内容等，满足技术要求、规范、图纸及验收等							
31	030502004005	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 类别：详设计 3. 规格：含面板和网络模块 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	1.000					
32	030502004006	单口信息数据插座	1. 名称：单口信息数据插座 2. 类别：详设计 3. 规格：含面板和网络模块 4. 安装方式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段：/

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
33	030411001017	配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求	m	11.250					
34	030502005003	网线 CAT.6e 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6e 4Pair UTP	m	14.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段：/

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 5. 含链路测试							
35	030411006011	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	2.000					
36	030502019003	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：详设计	链路	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
37	011701003004	脚手架搭拆	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架材质：综合考虑	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段：/

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
38	031301018004	其他措施		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001005	安全文明施工费			652.63			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		51.65			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		112.68			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		206.59			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		281.71			
2	011707002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003005	非夜间施工照明						
4	011707004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006005	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007005	已完工程及设备保护费						
8	011707008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1129.66	
合计			1129.66	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【4#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	030404017010	配电箱 AL5	1. 名称：配电箱 AL5 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架【5#楼强弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
2	030404017011	应急照明配电箱 PD5	1. 名称：应急照明配电箱 PD5 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程】

标段：/

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
3	030412004021	普通灯 12W	1. 名称：普通灯 2. 型号：220V，12W 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	1.000					
4	030404034007	单控开关	1. 名称：单控开关 2. 规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 材质、样式：综合 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1.000					
5	030412004022	应急照明吸顶灯 DC36V, 1x5W, LED光源自带蓄电	1. 名称：应急照明吸顶灯 2. 型号：DC36V, 1x5W, LED光源	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程】

标段： /

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		池≥90min ≥460lm	自带蓄电池≥90min ≥460lm 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
6	030412004023	应急照明灯具(IP67) DC36V, 1x5W, LED光源 自带蓄电池≥90min ≥460lm	1. 名称：应急照明灯具(IP67) 2. 型号：DC36V, 1x5W, LED光源 自带蓄电池≥90min ≥460lm 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程】

标段： /

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030412004024	疏散标志灯 (IP67) DC36V, 1x1W, LED光源自 带蓄电池≥90min	1. 名称：疏散标志灯 (IP67) 2. 型号：DC36V, 1x1W, LED光源 源自带蓄电池≥90min 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	1.000					
8	030412004025	疏散出口指示灯 DC36V, 1x1W, LED光源自带蓄电 池≥90min	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 型号：DC36V, 1x1W, LED光源 源自带蓄电池≥90min 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程】

标段：/

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
9	030404035007	二孔连三孔暗插座 10A 250V (安全型)	1. 名称:二孔连三孔暗插座 2. 型号、规格:10A 250V (安全型) 3. 安装形式:综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求;样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求	个	1.000					
10	030411001018	配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安	m	37.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程】

标段： /

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装；含管件、接线盒及所有附件； 接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
11	030411001019	配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件； 接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范	m	27.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架【5#楼强弱电工程】

标段：/

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
12	030411004020	配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计	m	80.780					
13	030411004021	配线 WDZB1-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求	m	53.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程】

标段：/

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 具体做法详见设计							
14	030411004022	配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计	m	42.300					
15	030411006012	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	3.000					
16	030411006013	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程】

标段：/

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	030409001005	接地电阻测试点	1. 名称：接地电阻测试点 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 基础接地形式：综合考虑 5. 含断接卡子、垫板、接线盒、螺栓、螺母、垫圈、接地板等 6. 其他：详国标图集：15D504-P38	块	1.000					
18	030409008004	辅助等电位联结端子箱	1. 名称：辅助等电位联结端子箱 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 其他：满足相关设计、施工、验收规范和设计图纸要求及性能参数	台	1.000					
19	030409006005	避雷网Φ12热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质：Φ12热镀锌圆钢 3. 安装形式：综合考虑	m	41.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程】

标段：/

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求							
20	030409003005	避雷引下线 利用建筑物主筋	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用柱内钢筋 3. 规格：详施工图 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑 6. 断接卡子、箱材质、规格：详设计图 7. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收等要求	m	28.050					
21	030409002008	接地母线 不锈钢-40×4	1. 名称：接地母线 2. 规格、型号：不锈钢-40×4 3. 其他：满足设计及规范要求	m	7.290					
22	030409004005	基础接地	1. 名称：基础接地极 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	m	51.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程】

标段：/

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
23	030414011005	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：综合考虑 3. 按招标、规范要求完成调试， 并出具调试、试运行报告 4. 其他要求：满足规范、设计、 图纸、图集、招标、验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		弱电工程								
24	030502001004	室内弱电箱	1. 名称:室内弱电箱 2. 材质/规格 :详设计 3. 安装方式:综合考虑 4. 其它: 其他详设计、满足技术 要求、规范、图纸及验收等 5. 包含设备、电源、箱体、支架 、基础、接地、调试等一切完成 整个系统功能及要求的配套设施 及附件，及相关施工内容等，满 足技术要求、规范、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架【5#楼强弱电工程】

标段：/

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图纸及验收等							
25	030502004007	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 类别：详设计 3. 规格：含面板和网络模块 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	1.000					
26	030502004008	单口信息数据插座	1. 名称：单口信息数据插座 2. 类别：详设计 3. 规格：含面板和网络模块 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	1.000					
27	030411001020	配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、	m	7.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程】

标段：/

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
28	030502005004	网线 CAT.6e 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6e 4Pair UTP 3. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 5. 含链路测试	m	10.970					
29	030411006014	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程】

标段： /

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合							
30	030502019004	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：详设计	链路	2.000					
		分部小计								
		消防电工程								
31	030904008003	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 箱内配置：综合 3. 安装部位：综合 4. 安装方式：综合 5. 其他：满足设计及规范要求	台	1.000					
32	030904008004	总线隔离器	1. 名称：总线隔离器 2. 规格：综合 3. 安装部位及方式：综合 4. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
33	030904001002	感烟探测器(编码型)	1. 名称：感烟探测器(编码型) 2. 规格：综合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程】

标段：/

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装部位及方式：综合 4. 含底座安装 5. 其他：满足设计及规范要求							
34	030904005003	声光警报装置(随手动报警按钮安装)	1. 名称：声光警报装置(随手动报警按钮安装) 2. 规格：综合 3. 安装部位及方式：综合 4. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
35	030904003002	编码手动报警按钮	1. 名称：编码手动报警按钮 2. 规格：综合 3. 安装部位及方式：综合 4. 含底座安装 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
36	030411006015	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	4.000					
37	030411001021	配管 SC20	1. 名称：电气配管	m	25.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程】

标段：/

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
38	030411004023	配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	36.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程】

标段：/

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计							
39	030411004024	配线 WDZB1N-RYS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1N-RYS-2x1.5 4. 材质：详设计 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计	m	25.620					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
40	011701003005	脚手架搭拆	1. 搭设方式：综合考虑	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程】

标段：/

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架材质：综合考虑							
41	031301018005	其他措施		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001006	安全文明施工费			377.34			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29.86			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		65.15			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		119.45			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		162.88			
2	011707002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003006	非夜间施工照明						
4	011707004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007006	已完工程及设备保护费						
8	011707008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	651.34	
合计			651.34	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程
标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【5#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	030404017012	配电箱 AL6	1. 名称：配电箱 AL6 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架【6#楼强弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
2	030404017013	应急照明配电箱 PD6	1. 名称：应急照明配电箱 PD6 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段：/

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
3	030412004026	普通灯 12W	1. 名称：普通灯 2. 型号：220V，12W 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	2.000					
4	030404034008	单控开关	1. 名称：单控开关 2. 规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 材质、样式：综合 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2.000					
5	030412004027	应急照明吸顶灯 DC36V, 1x5W, LED光源自带蓄电	1. 名称：应急照明吸顶灯 2. 型号：DC36V, 1x5W, LED光源	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段： /

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		池≥90min ≥460lm	自带蓄电池≥90min ≥460lm 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
6	030412004028	应急照明灯具(IP67) DC36V, 1x5W, LED光源 自带蓄电池≥90min ≥460lm	1. 名称：应急照明灯具(IP67) 2. 型号：DC36V, 1x5W, LED光源 自带蓄电池≥90min ≥460lm 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段：/

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030412004029	疏散标志灯 (IP67) DC36V, 1x1W, LED光源自 带蓄电池≥90min	1. 名称：疏散标志灯 (IP67) 2. 型号：DC36V, 1x1W, LED光源 源自带蓄电池≥90min 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	2.000					
8	030412004030	疏散出口指示灯 DC36V, 1x1W, LED光源自带蓄电 池≥90min	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 型号：DC36V, 1x1W, LED光源 源自带蓄电池≥90min 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段： /

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
9	030404035008	二孔连三孔暗插座 10A 250V (安全型)	1. 名称：二孔连三孔暗插座 2. 型号、规格：10A 250V (安全型) 3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求	个	2.000					
10	030411001022	配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安	m	9.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架【6#楼强弱电工程】

标段：/

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装；含管件、接线盒及所有附件； 接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
11	030411001023	配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装； 含管件、接线盒及所有附件； 接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 其他：满足设计及相关规范	m	71.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段：/

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
12	030411001024	配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求	m	50.560					
13	030411004025	配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-	m	145.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架【6#楼强弱电工程】

标段：/

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计							
14	030411004026	配线 WDZB1-BYJ-2. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2. 5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计	m	99. 660					
15	030411004027	配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-	m	61. 020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段： /

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计							
16	030411006016	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	6.000					
17	030411006017	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	12.000					
18	030409001006	接地电阻测试点	1. 名称：接地电阻测试点 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 基础接地形式：综合考虑	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段： /

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含断接卡子、垫板、接线盒、螺栓、螺母、垫圈、接地板等 6. 其他：详国标图集：15D504-P38							
19	030409008005	辅助等电位联结端子箱	1. 名称：辅助等电位联结端子箱 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 其他：满足相关设计、施工、验收规范和设计图纸要求及性能参数	台	1.000					
20	030409006006	避雷网Φ12热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质：Φ12热镀锌圆钢 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他要求：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求	m	48.480					
21	030409003006	避雷引下线 利用建筑物主筋	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用柱内钢筋	m	67.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段：/

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：详施工图 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑 6. 断接卡子、箱材质、规格：详设计图 7. 其他:满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收等要求							
22	030409002009	接地母线 不锈钢-40×4	1. 名称：接地母线 2. 规格、型号：不锈钢-40×4 3. 其他：满足设计及规范要求	m	6.020					
23	030409002010	接地母线 -25x4热浸镀锌扁钢	1. 名称：接地母线 2. 规格、型号：-25x4热浸镀锌扁钢 3. 其他：满足设计及规范要求	m	8.660					
24	030409004006	基础接地	1. 名称：基础接地极 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	m	50.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段：/

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030414011006	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：综合考虑 3. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 4. 其他要求：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		光伏工程								
26	030405002003	光伏板	1. 名称：光伏板 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 单片功率：详设计 5. 安装方式：综合考虑 6. 含支架、调试等 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	块	18.000					
27	030409010003	6kw组串式逆变器-NB3	1. 名称：6kw组串式逆变器-NB3	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段：/

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号及规格：6KW 3. 含防雷保护、尼龙扎带，MC4接头，铜鼻子，防水胶布，电工胶布等完成该项目全部工作内容 4. 其他:满足设计、规范及招标技术要求							
28	030411003005	光伏线槽50*50（防水型）	1. 名称：光伏线槽50*50（防水型） 2. 型号、规格：50*50（防水型） 3. 材质：金属(厚度符合规范要求) 4. 敷设部位:地上 5. 材质：金属（含附件隔板及连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、桥架跨接处接地连线、防火堵洞；过伸缩缝、	m	6.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段：/

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理； 6. 防火措施：详图 7. 其他：配合线管开孔、详见设计说明及相关国标图集 8. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求							
29	030411003006	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：支撑架、支吊架 2. 支架形式：综合考虑 3. 安装部位：桥架、线槽用支吊架 4. 除锈刷油防腐：符合设计要求	kg	12.030					
		分部小计								
		弱电工程								
30	030502001005	室内弱电箱	1. 名称:室内弱电箱 2. 材质/规格：详设计 3. 安装方式:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段：/

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：其他详设计、满足技术要求、规范、图纸及验收等 5. 包含设备、电源、箱体、支架、基础、接地、调试等一切完成整个系统功能及要求的配套设施及附件，及相关施工内容等，满足技术要求、规范、图纸及验收等							
31	030502004009	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 类别：详设计 3. 规格：含面板和网络模块 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	1.000					
32	030502004010	单口信息数据插座	1. 名称：单口信息数据插座 2. 类别：详设计 3. 规格：含面板和网络模块 4. 安装方式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段：/

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
33	030411001025	配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求	m	4.550					
34	030502005005	网线 CAT.6e 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6e 4Pair UTP	m	7.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段：/

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 5. 含链路测试							
35	030411006018	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	2.000					
36	030502019005	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：详设计	链路	2.000					
		分部小计								
		消防电工程								
37	030904008005	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 箱内配置：综合 3. 安装部位：综合 4. 安装方式：综合	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段： /

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计及规范要求							
38	030904008006	总线隔离器	1. 名称：总线隔离器 2. 规格：综合 3. 安装部位及方式：综合 4. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
39	030904001003	感烟探测器(编码型)	1. 名称：感烟探测器(编码型) 2. 规格：综合 3. 安装部位及方式：综合 4. 含底座安装 5. 其他：满足设计及规范要求	个	4.000					
40	030904005004	声光警报装置(随手动报警按钮安装)	1. 名称：声光警报装置(随手动报警按钮安装) 2. 规格：综合 3. 安装部位及方式：综合 4. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
41	030904003003	编码手动报警按钮	1. 名称：编码手动报警按钮 2. 规格：综合 3. 安装部位及方式：综合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段： /

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含底座安装 5. 其他：满足设计及规范要求							
42	030411006019	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	10.000					
43	030411001026	配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计	m	39.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段：/

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计及相关规范要求							
44	030411004028	配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计	m	66.020					
45	030411004029	配线 WDZB1N-RYS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1N-RYS-2x1.5 4. 材质：详设计 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范	m	39.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段：/

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 6. 具体做法详见设计							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
46	011701003006	脚手架搭拆	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架材质：综合考虑	项	1. 000					
47	031301018006	其他措施		项	1. 000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001007	安全文明施工费			1004.59			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		79.50			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		173.45			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		318.00			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		433.64			
2	011707002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003007	非夜间施工照明						
4	011707004007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006007	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007007	已完工程及设备保护费						
8	011707008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1740.81	
合计			1740.81	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【6#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【7#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		强电工程								
1	030404017014	配电箱 AL7	1. 名称：配电箱 AL7 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【7#楼强弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
2	030404017015	应急照明配电箱 PD7	1. 名称：应急照明配电箱 PD7 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【7#楼强弱电工程】

标段：/

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
3	030412004031	普通灯 12W	1. 名称：普通灯 2. 型号：220V，12W 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	1.000					
4	030404034009	单控开关	1. 名称：单控开关 2. 规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 材质、样式：综合 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1.000					
5	030412004032	应急照明吸顶灯 DC36V, 1x5W, LED光源自带蓄电	1. 名称：应急照明吸顶灯 2. 型号：DC36V, 1x5W, LED光源	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【7#楼强弱电工程】

标段： /

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		池≥90min ≥460lm	自带蓄电池≥90min ≥460lm 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
6	030412004033	应急照明灯具(IP67) DC36V, 1x5W, LED光源自 带蓄电池≥90min ≥ 460lm	1. 名称：应急照明灯具(IP67) 2. 型号：DC36V, 1x5W, LED光源 自带蓄电池≥90min ≥460lm 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【7#楼强弱电工程】

标段： /

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030412004034	疏散标志灯 (IP67) DC36V, 1x1W, LED光源自 带蓄电池≥90min	1. 名称：疏散标志灯 (IP67) 2. 型号：DC36V, 1x1W, LED光 源自带蓄电池≥90min 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软 管、吊杆、灯具附件、焊压接线 端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	套	1.000					
8	030412004035	疏散出口指示灯 DC36V, 1x1W, LED光源自带蓄电 池≥90min	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 型号：DC36V, 1x1W, LED光 源自带蓄电池≥90min 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软 管、吊杆、灯具附件、焊压接线 端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【7#楼强弱电工程】

标段：/

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
9	030404035009	二孔连三孔暗插座 10A 250V (安全型)	1. 名称:二孔连三孔暗插座 2. 型号、规格:10A 250V (安全型) 3. 安装形式:综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求;样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求	个	1.000					
10	030411001027	配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安	m	30.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【7#楼强弱电工程】

标段：/

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
11	030411001028	配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范	m	23.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【7#楼强弱电工程】

标段：/

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
12	030411004030	配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计	m	65.380					
13	030411004031	配线 WDZB1-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求	m	45.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【7#楼强弱电工程】

标段：/

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 具体做法详见设计							
14	030411004032	配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详见设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计	m	32.370					
15	030411006020	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	3.000					
16	030411006021	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【7#楼强弱电工程】

标段：/

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	030409001007	接地电阻测试点	1. 名称：接地电阻测试点 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 基础接地形式：综合考虑 5. 含断接卡子、垫板、接线盒、螺栓、螺母、垫圈、接地板等 6. 其他：详国标图集：15D504-P38	块	1.000					
18	030409008006	辅助等电位联结端子箱	1. 名称：辅助等电位联结端子箱 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 其他：满足相关设计、施工、验收规范和设计图纸要求及性能参数	台	1.000					
19	030409006007	避雷网Φ12热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质：Φ12热镀锌圆钢 3. 安装形式：综合考虑	m	30.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【7#楼强弱电工程】

标段：/

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求							
20	030409003007	避雷引下线 利用建筑物主筋	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用柱内钢筋 3. 规格：详施工图 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑 6. 断接卡子、箱材质、规格：详设计图 7. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收等要求	m	18.070					
21	030409002011	接地母线 不锈钢-40×4	1. 名称：接地母线 2. 规格、型号：不锈钢-40×4 3. 其他：满足设计及规范要求	m	6.590					
22	030409004007	基础接地	1. 名称：基础接地极 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	m	30.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【7#楼强弱电工程】

标段：/

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
23	030414011007	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：综合考虑 3. 按招标、规范要求完成调试， 并出具调试、试运行报告 4. 其他要求：满足规范、设计、 图纸、图集、招标、验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		弱电工程								
24	030502001006	室内弱电箱	1. 名称:室内弱电箱 2. 材质/规格 :详设计 3. 安装方式:综合考虑 4. 其它: 其他详设计、满足技术 要求、规范、图纸及验收等 5. 包含设备、电源、箱体、支架 、基础、接地、调试等一切完成 整个系统功能及要求的配套设施 及附件，及相关施工内容等，满 足技术要求、规范、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【7#楼强弱电工程】

标段：/

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图纸及验收等							
25	030502004011	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 类别：详设计 3. 规格：含面板和网络模块 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	1.000					
26	030502004012	单口信息数据插座	1. 名称：单口信息数据插座 2. 类别：详设计 3. 规格：含面板和网络模块 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	1.000					
27	030411001029	配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、	m	5.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【7#楼强弱电工程】

标段： /

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
28	030502005006	网线 CAT.6e 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6e 4Pair UTP 3. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 5. 含链路测试	m	8.070					
29	030411006022	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【7#楼强弱电工程】

标段：/

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合							
30	030502019006	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：详设计	链路	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
31	011701003007	脚手架搭拆	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架材质：综合考虑	项	1.000					
32	031301018007	其他措施		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【7#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001008	安全文明施工费			298.92			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23.66			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		51.61			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		94.62			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		129.03			
2	011707002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003008	非夜间施工照明						
4	011707004008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006008	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【7#楼强弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007008	已完工程及设备保护费						
8	011707008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【7#楼强弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	517.15	
合计			517.15	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【7#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【7#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【7#楼强弱电工程
标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【7#楼强弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【7#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		强电工程								
1	030404017016	配电箱 AL8	1. 名称：配电箱 AL8 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架【8#楼强弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
2	030404017017	应急照明配电箱 PD8	1. 名称：应急照明配电箱 PD8 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段：/

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
3	030412004036	普通灯 12W	1. 名称：普通灯 2. 型号：220V，12W 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	3.000					
4	030404034010	单控开关	1. 名称：单控开关 2. 规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 材质、样式：综合 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	3.000					
5	030412004037	应急照明吸顶灯 DC36V, 1x5W, LED光源自带蓄电	1. 名称：应急照明吸顶灯 2. 型号：DC36V, 1x5W, LED光源	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段： /

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		池≥90min ≥460lm	自带蓄电池≥90min ≥460lm 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
6	030412004038	应急照明灯具(IP67) DC36V, 1x5W, LED光源自 带蓄电池≥90min ≥ 460lm	1. 名称：应急照明灯具(IP67) 2. 型号：DC36V, 1x5W, LED光源 自带蓄电池≥90min ≥460lm 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段： /

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030412004039	疏散标志灯 (IP67) DC36V, 1x1W, LED光源自 带蓄电池≥90min	1. 名称：疏散标志灯 (IP67) 2. 型号：DC36V, 1x1W, LED光源 源自带蓄电池≥90min 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、 吊杆、灯具附件、焊压接线端子、 补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	套	3.000					
8	030412004040	疏散出口指示灯 DC36V, 1x1W, LED光源自带蓄电 池≥90min	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 型号：DC36V, 1x1W, LED光源 源自带蓄电池≥90min 3. 安装形式：综合 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、 吊杆、灯具附件、焊压接线端子、 补刷(喷)油漆、接地等	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段： /

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
9	030404035010	二孔连三孔暗插座 10A 250V (安全型)	1. 名称：二孔连三孔暗插座 2. 型号、规格：10A 250V (安全型) 3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求	个	3.000					
10	030411001030	配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安	m	9.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段： /

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装；含管件、接线盒及所有附件； 接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
11	030411001031	配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件； 接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 其他：满足设计及相关规范	m	117.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段：/

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
12	030411001032	配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求	m	78.150					
13	030411004033	配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-	m	240.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段：/

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计							
14	030411004034	配线 WDZB1-BYJ-2. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2. 5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计	m	165. 330					
15	030411004035	配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-	m	75. 680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段： /

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计							
16	030411006023	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	9.000					
17	030411006024	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	16.000					
18	030409001008	接地电阻测试点	1. 名称：接地电阻测试点 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 基础接地形式：综合考虑	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段：/

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含断接卡子、垫板、接线盒、螺栓、螺母、垫圈、接地板等 6. 其他：详国标图集：15D504-P38							
19	030409008007	辅助等电位联结端子箱	1. 名称：辅助等电位联结端子箱 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 其他：满足相关设计、施工、验收规范和设计图纸要求及性能参数	台	1.000					
20	030409006008	避雷网Φ12热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质：Φ12热镀锌圆钢 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他要求：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求	m	66.390					
21	030409003008	避雷引下线 利用建筑物主筋	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用柱内钢筋	m	81.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段： /

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：详施工图 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑 6. 断接卡子、箱材质、规格：详设计图 7. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收等要求							
22	030409002012	接地母线 不锈钢-40×4	1. 名称：接地母线 2. 规格、型号：不锈钢-40×4 3. 其他：满足设计及规范要求	m	4.640					
23	030409002013	接地母线 -25x4热浸镀锌扁钢	1. 名称：接地母线 2. 规格、型号：-25x4热浸镀锌扁钢 3. 其他：满足设计及规范要求	m	13.920					
24	030409004008	基础接地	1. 名称：基础接地极 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	m	71.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段： /

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030414011008	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：综合考虑 3. 按招标、规范要求完成调试，并出具调试、试运行报告 4. 其他要求：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		光伏工程								
26	030405002004	光伏板	1. 名称：光伏板 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 单片功率：详设计 5. 安装方式：综合考虑 6. 含支架、调试等 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	块	20.000					
27	030409010004	7kw组串式逆变器-NB4	1. 名称：7kw组串式逆变器-NB4	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段：/

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号及规格：7KW 3. 含防雷保护、尼龙扎带，MC4接头，铜鼻子，防水胶布，电工胶布等完成该项目全部工作内容 4. 其他:满足设计、规范及招标技术要求							
28	030411003007	光伏线槽50*50（防水型）	1. 名称：光伏线槽50*50（防水型） 2. 型号、规格：50*50（防水型） 3. 材质：金属(厚度符合规范要求) 4. 敷设部位:地上 5. 材质：金属（含附件隔板及连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、桥架跨接处接地连线、防火堵洞；过伸缩缝、	m	11.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段： /

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理； 6. 防火措施：详图 7. 其他：配合线管开孔、详见设计说明及相关国标图集 8. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求							
29	030411003008	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：支撑架、支吊架 2. 支架形式：综合考虑 3. 安装部位：桥架、线槽用支吊架 4. 除锈刷油防腐：符合设计要求	kg	2.000					
		分部小计								
		弱电工程								
30	030502001007	室内弱电箱	1. 名称：室内弱电箱 2. 材质/规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段：/

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：其他详设计、满足技术要求、规范、图纸及验收等 5. 包含设备、电源、箱体、支架、基础、接地、调试等一切完成整个系统功能及要求的配套设施及附件，及相关施工内容等，满足技术要求、规范、图纸及验收等							
31	030502004013	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 类别：详设计 3. 规格：含面板和网络模块 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	1.000					
32	030502004014	单口信息数据插座	1. 名称：单口信息数据插座 2. 类别：详设计 3. 规格：含面板和网络模块 4. 安装方式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段：/

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
33	030411001033	配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求	m	5.250					
34	030502005007	网线 CAT.6e 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6e 4Pair UTP	m	8.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段： /

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 5. 含链路测试							
35	030411006025	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	2.000					
36	030502019007	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：详设计	链路	2.000					
		分部小计								
		消防电工程								
37	030904008007	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 箱内配置：综合 3. 安装部位：综合 4. 安装方式：综合	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段： /

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计及规范要求							
38	030904008008	总线隔离器	1. 名称：总线隔离器 2. 规格：综合 3. 安装部位及方式：综合 4. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
39	030904001004	感烟探测器(编码型)	1. 名称：感烟探测器(编码型) 2. 规格：综合 3. 安装部位及方式：综合 4. 含底座安装 5. 其他：满足设计及规范要求	个	5.000					
40	030904005005	声光警报装置(随手动报警按钮安装)	1. 名称：声光警报装置(随手动报警按钮安装) 2. 规格：综合 3. 安装部位及方式：综合 4. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
41	030904003004	编码手动报警按钮	1. 名称：编码手动报警按钮 2. 规格：综合 3. 安装部位及方式：综合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段： /

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含底座安装 5. 其他：满足设计及规范要求							
42	030411006026	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	11.000					
43	030411001034	配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计	m	52.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段：/

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计及相关规范要求							
44	030411004036	配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计	m	53.540					
45	030411004037	配线 WDZB1N-RYS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1N-RYS-2x1.5 4. 材质：详设计 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范	m	52.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段：/

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 6. 具体做法详见设计							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
46	011701003008	脚手架搭拆	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架材质：综合考虑	项	1. 000					
47	031301018008	其他措施		项	1. 000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001009	安全文明施工费			1159.70			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		91.77			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		200.24			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		367.10			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		500.59			
2	011707002009	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003009	非夜间施工照明						
4	011707004009	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005009	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006009	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007009	已完工程及设备保护费						
8	011707008009	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2008.60	
合计			2008.6	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【8#楼强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架【1#廊架强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	030404035011	二孔连三孔暗插座 10A 250V(安全型)	1. 名称:二孔连三孔暗插座 2. 型号、规格:10A 250V(安全型) 3. 安装形式:综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求;样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求: 满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求	个	6.000					
2	030412001001	灯带(IP66) 250V 10W/米 LED光源 ≥1000lm/米	1. 名称: 灯带(IP66) 2. 型号规格: 250V 10W/米 LED光源 ≥1000lm/米 3. 安装形式: 详设计 4. 其它: 满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	74.760					
3	030404034011	感应开关	1. 名称: 感应开关	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#廊架强弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 材质、样式：综合 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
4	030411006027	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	13.000					
5	030411001035	配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附	m	175.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架【1#廊架强弱电工程】

标段：/

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
6	030408001004	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3x2.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-3x2.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含电缆支架、防火涂料、环保检测、防火堵洞、电缆防护、电缆试验、标识标牌等 7. 安装部位：地上 8. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求	m	80.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#廊架强弱电工程】

标段：/

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030408001005	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3x4.0	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-3x4.0 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含电缆支架、防火涂料、环保检测、防火堵洞、电缆防护、电缆试验、标识标牌等 7. 安装部位：地上 8. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求	m	92.380					
8	030408006001	电力电缆终端头 四芯截面 ≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号、规格：四芯，截面≤10mm² 3. 电压等级（kV）：≤1kV 4. 材质：铜芯	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#廊架强弱电工程】

标段：/

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 类型：综合 6. 安装部位：地下室 7. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求							
9	030409002014	接地母线 不锈钢-40×4	1. 名称：接地母线 2. 规格、型号：不锈钢-40×4 3. 其他：满足设计及规范要求	m	3.810					
10	030409003009	避雷引下线 利用建筑物主筋	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用柱内钢筋 3. 规格：详施工图 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑 6. 断接卡子、箱材质、规格：详设计图 7. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收等要求	m	33.250					
11	030409004009	基础接地	1. 名称：基础接地极 2. 材质：详设计	m	59.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架【1#廊架强弱电工程】

标段：/

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合							
12	030414011009	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：综合考虑 3. 按招标、规范要求完成调试， 并出具调试、试运行报告 4. 其他要求：满足规范、设计、 图纸、图集、招标、验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
13	011701003009	脚手架搭拆	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架材质：综合考虑	项	1.000					
14	031301018009	其他措施		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#廊架强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001010	安全文明施工费			387.81			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30.69			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		66.96			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		122.76			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		167.40			
2	011707002010	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003010	非夜间施工照明						
4	011707004010	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005010	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006010	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#廊架强弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007010	已完工程及设备保护费						
8	011707008010	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#廊架强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	663.42	
合计			663.42	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#廊架强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#廊架强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#廊架强弱电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#廊架强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【1#廊架强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#廊架强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	030404035012	二孔连三孔暗插座 10A 250V(安全型)	1. 名称:二孔连三孔暗插座 2. 型号、规格:10A 250V(安全型) 3. 安装形式:综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求;样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求: 满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收要求	个	8.000					
2	030412001002	灯带(IP66) 250V 10W/米 LED光源 ≥1000lm/米	1. 名称: 灯带(IP66) 2. 型号规格: 250V 10W/米 LED光源 ≥1000lm/米 3. 安装形式: 详设计 4. 其它: 满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	90.250					
3	030404034012	感应开关	1. 名称: 感应开关	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#廊架强弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 材质、样式：综合 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
4	030411006028	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合	个	16.000					
5	030411001036	配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附	m	178.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#廊架强弱电工程】

标段：/

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
6	030408001006	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3x2.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-3x2.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含电缆支架、防火涂料、环保检测、防火堵洞、电缆防护、电缆试验、标识标牌等 7. 安装部位：地上 8. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求	m	82.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#廊架强弱电工程】

标段：/

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030408001007	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3x4.0	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-3x4.0 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含电缆支架、防火涂料、环保检测、防火堵洞、电缆防护、电缆试验、标识标牌等 7. 安装部位：地上 8. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求	m	96.240					
8	030408006002	电力电缆终端头 四芯截面 ≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号、规格：四芯，截面≤10mm² 3. 电压等级（kV）：≤1kV 4. 材质：铜芯	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#廊架强弱电工程】

标段：/

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 类型：综合 6. 安装部位：地下室 7. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求							
9	030409002015	接地母线 不锈钢-40×4	1. 名称：接地母线 2. 规格、型号：不锈钢-40×4 3. 其他：满足设计及规范要求	m	4.050					
10	030409003010	避雷引下线 利用建筑物主筋	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用柱内钢筋 3. 规格：详施工图 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑 6. 断接卡子、箱材质、规格：详设计图 7. 其他：满足规范、设计、图纸、图集、招标、验收等要求	m	54.030					
11	030409004010	基础接地	1. 名称：基础接地极 2. 材质：详设计	m	73.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#廊架强弱电工程】

标段：/

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合							
12	030414011010	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：综合考虑 3. 按招标、规范要求完成调试， 并出具调试、试运行报告 4. 其他要求：满足规范、设计、 图纸、图集、招标、验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
13	011701003010	脚手架搭拆	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架材质：综合考虑	项	1.000					
14	031301018010	其他措施		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#廊架强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001011	安全文明施工费			433.92			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34.34			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		74.92			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		137.36			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		187.30			
2	011707002011	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003011	非夜间施工照明						
4	011707004011	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005011	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006011	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#廊架强弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007011	已完工程及设备保护费						
8	011707008011	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#廊架强弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	741.88	
合计			741.88	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#廊架强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#廊架强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#廊架强弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#廊架强弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#廊架强弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【2#廊架强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		公园配套								
1	031001006001	S5系列PPR冷水管 DN25	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 输送介质：冷水 3. 材质：S5系列PP-R管 4. 型号、规格：DN25，1.25Mpa 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求包含压力试验，管道消毒 7. 其他：满足设计及规范要求	m	172.190					
2	031001006002	PE100级给水管 DN25	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 输送介质：冷水 3. 材质：PE100级给水管 4. 型号、规格：DN25，1.25Mpa 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求包含压力试验，管道消毒 7. 其他：满足设计及规范要求	m	9.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	031001006003	PE100级给水管 DN32	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 输送介质：冷水 3. 材质：PE100级给水管 4. 型号、规格：DN32，1.25Mpa 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求包含压力试验，管道消毒 7. 其他：满足设计及规范要求	m	1.000					
4	031001007001	内外涂塑复合钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：内涂塑复合钢管 DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 6. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	2.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	031208002001	管道防结露保温 20mm	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温材料 20mm 2. 绝热厚度、做法：满足设计要求 3. 设备保温：做法详国标《管道和设备保温、防结露及电伴热》。 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	0.650					
6	031001006004	UPVC排水管 DN100	1. 安装部位：室内外综合 2. 介质：污水、废水、通气综合 3. 材质、规格：UPVC排水管 DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、	m	2.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管道标识 6. 含管道灌水试验、通球实验 7. 其他：满足设计、规范、施工要求							
7	031001006005	UPVC排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水、通气综合 3. 材质、规格：UPVC排水管 DN75 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 6. 含管道灌水试验、通球实验 7. 其他：满足设计、规范、施工要求	m	97.710					
8	031001006006	UPVC排水管 DN50	1. 安装部位：室内	m	27.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：污水、废水、通气综合 3. 材质、规格：UPVC排水管 DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 6. 含管道灌水试验、通球实验 7. 其他：满足设计、规范、施工要求							
9	031001006007	加厚型UPVC实壁排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水、通气综合 3. 材质、规格：加厚型UPVC实壁排水管 DN75 4. 连接形式：综合考虑	m	1.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 6. 含管道灌水试验、通球实验 7. 其他：满足设计、规范、施工要求							
10	031001006008	加厚型UPVC实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水、通气综合 3. 材质、规格：加厚型UPVC实壁排水管 DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 6. 含管道灌水试验、通球实验 7. 其他：满足设计、规范、施	m	78.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工要求							
11	031004014001	侧排式87式雨水斗 DN75	1. 名称：侧排式87式雨水斗 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：详设计 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
12	031004014002	87式雨水斗 DN75	1. 名称：87式雨水斗 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：详设计 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	13.000					
13	031003001001	全铜截止阀 DN25	1. 名称：全铜截止阀 2. 规格：DN25 3. 材质：铜芯 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
14	031003013001	水平旋翼水表 DN25	1. 名称：水平旋翼水表 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：不含表前表后阀 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	20.000					
15	031003001002	减压阀 DN25	1. 材质：不锈钢 2. 规格、压力等级：减压阀 DN25 阀后压力满足设计要求 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	10.000					
16	031003001003	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN15 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
17	031003001004	压力型真空破坏器 DN25	1. 名称：压力型真空破坏器 2. 规格：DN25 3. 材质：详设计 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	10.000					
18	031003008001	空调地漏 DN50	1. 名称：空调地漏 2. 材质：塑料	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN50 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求							
19	030817008001	刚性防水套管 DN50以下	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50以下 4. 填料材质：详设计 5. 含打、留及修补、堵孔洞等综合考虑 6. 其他详设计及满足规范要求	个	10.000					
20	030817008002	刚性防水套管 DN75	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN75 4. 填料材质：详设计 5. 含打、留及修补、堵孔洞等综合考虑 6. 其他详设计及满足规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030817008003	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：详设计 5. 含打、留及修补、堵孔洞等综合考虑 6. 其他详设计及满足规范要求	个	3.000					
22	030817008004	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50 4. 填料材质：详设计	个	6.000					
23	030817008005	钢套管 DN75	1. 名称：钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN75 4. 填料材质：详设计	个	13.000					
24	030817008006	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 材质：钢管	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：DN100 4. 填料材质：详设计							
25	030817008007	穿楼板套管 DN50（内穿25）	1. 名称：穿楼板套管 2. 材质：镀锌钢套管 3. 规格：DN50（内穿25） 4. 填料材质：详设计	个	3.000					
26	030817008008	穿楼板套管 DN125（内穿75）	1. 名称：穿楼板套管 2. 材质：镀锌钢套管 3. 规格：DN125（内穿75） 4. 填料材质：详设计	个	3.000					
27	030817008009	穿楼板套管 DN150（内穿100）	1. 名称：穿楼板套管 2. 材质：镀锌钢套管 3. 规格：DN150（内穿100） 4. 填料材质：详设计	个	3.000					
28	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 形式：手提式 2. 规格、型号：MF/ABC3	具	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 含灭火剂 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求							
29	030901013002	灭火器放置箱 3kg*2	1. 名称：灭火器放置箱 2. 材质：金属，表面处理工艺综合考虑 3. 规格、型号:综合考虑（一个放置箱里配备2个灭火器） 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	10.000					
30	030901010001	自救式消防软管卷盘箱 DN25	1. 安装部位及方式:综合考虑 2. 型号、规格:单栓、DN25 3. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求	套	10.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		卫生间								
31	031001006009	S5系列PPR冷水管 DN15	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 输送介质：冷水 3. 材质：S5系列PP-R管 4. 型号、规格：DN15，1.25Mpa 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求包含压力试验，管道消毒 7. 其他：满足设计及规范要求	m	90.730					
32	031001006010	S5系列PPR冷水管 DN20	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 输送介质：冷水 3. 材质：S5系列PP-R管 4. 型号、规格：DN20，1.25Mpa 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求包含压力试验，管道消毒 7. 其他：满足设计及规范要求	m	1.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	031001006011	S5系列PPR冷水管 DN25	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 输送介质：冷水 3. 材质：S5系列PP-R管 4. 型号、规格：DN25，1.25Mpa 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求 包含压力试验，管道消毒 7. 其他：满足设计及规范要求	m	77.490					
34	031001006012	S5系列PPR冷水管 DN40	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 输送介质：冷水 3. 材质：S5系列PP-R管 4. 型号、规格：DN40，1.25Mpa 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求 包含压力试验，管道消毒 7. 其他：满足设计及规范要求	m	25.570					
35	031001006013	S5系列PPR冷水管 DN50	1. 安装部位(室内、外)：室内	m	28.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 输送介质：冷水 3. 材质：S5系列PP-R管 4. 型号、规格：DN50，1.25Mpa 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求 包含压力试验，管道消毒 7. 其他：满足设计及规范要求							
36	031001006014	PE100级给水管 DN50	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 输送介质：冷水 3. 材质：PE100级给水管 4. 型号、规格：DN50，1.25Mpa 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求 包含压力试验，管道消毒 7. 其他：满足设计及规范要求	m	5.950					
37	031208002002	管道防结露保温 20mm	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温材料 20mm	m³	0.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 绝热厚度、做法：满足设计要求 3. 设备保温：做法详国标《管道和设备保温、防结露及电伴热》。 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求							
38	031001006015	UPVC排水管 DN100	1. 安装部位：室内外综合 2. 介质：污水、废水、通气综合 3. 材质、规格：UPVC排水管 DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 6. 含管道灌水试验、通球实验	m	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、规范、施工要求							
39	031001006016	UPVC排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水、通气综合 3. 材质、规格：UPVC排水管 DN75 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 6. 含管道灌水试验、通球实验 7. 其他：满足设计、规范、施工要求	m	21.640					
40	031001006017	UPVC排水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水、通气综合	m	5.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质、规格：UPVC排水管 DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 6. 含管道灌水试验、通球实验 7. 其他：满足设计、规范、施工要求							
41	031001006018	加厚型UPVC实壁排水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水、通气综合 3. 材质、规格：加厚型UPVC实壁排水管 DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、	m	4.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管道标识 6. 含管道灌水试验、通球实验 7. 其他：满足设计、规范、施工要求							
42	031001006019	加厚型UPVC实壁排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水、通气综合 3. 材质、规格：加厚型UPVC实壁排水管 DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 6. 含管道灌水试验、通球实验 7. 其他：满足设计、规范、施工要求	m	71.740					
43	031001006020	加厚型UPVC实壁排水管	1. 安装部位：室内	m	14.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN75	2. 介质：污水、废水、通气综合 3. 材质、规格：加厚型UPVC实壁排水管 DN75 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 6. 含管道灌水试验、通球实验 7. 其他：满足设计、规范、施工要求							
44	031001006021	加厚型UPVC实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水、通气综合 3. 材质、规格：加厚型UPVC实壁排水管 DN100 4. 连接形式：综合考虑	m	58.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 6. 含管道灌水试验、通球实验 7. 其他：满足设计、规范、施工要求							
45	031004014003	侧排式87式雨水斗 DN75	1. 名称：侧排式87式雨水斗 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：详设计 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	4.000					
46	031003001005	全铜截止阀 DN25	1. 名称：全铜截止阀 2. 规格：DN25 3. 材质：铜芯 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
47	031003001006	全铜截止阀 DN50	1. 名称：全铜截止阀 2. 规格：DN50 3. 材质：铜芯 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	6.000					
48	031003001007	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN15 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
49	031003013002	水平旋翼水表 DN50	1. 名称：水平旋翼水表 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：不含表前表后阀 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
50	031003001008	减压阀 DN50	1. 材质：不锈钢 2. 规格、压力等级：减压阀 DN50 阀后压力满足设计要求 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
51	031003008002	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN50 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求							
52	030817008010	柔性防水套管 DN100	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：详设计 5. 含打、留及修补、堵孔洞等综合考虑 6. 其他详设计及满足规范要求	个	6.000					
53	030817008011	柔性防水套管 DN75	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN75 4. 填料材质：详设计 5. 含打、留及修补、堵孔洞等综合考虑 6. 其他详设计及满足规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	030817008012	柔性防水套管 DN50	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50 4. 填料材质：详设计 5. 含打、留及修补、堵孔洞等综合考虑 6. 其他详设计及满足规范要求	个	1.000					
55	030817008013	刚性防水套管 DN75	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN75 4. 填料材质：详设计 5. 含打、留及修补、堵孔洞等综合考虑 6. 其他详设计及满足规范要求	个	4.000					
56	031004006001	蹲便器	1. 类型：蹲便器 2. 接管尺寸：详设计 3. 材质：陶瓷	组	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 采用延时自闭式冲洗阀 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
57	031004006002	坐式大便器(带水箱)	1. 类型：坐便器(带水箱) 2. 接管尺寸：详设计 3. 带大、小便分档的冲洗水箱 4. 组装方式：含本体、水箱及配件、角阀等所有附配件成套制作安装 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	组	4.000					
58	031004006003	无障碍坐式大便器(带水箱)	1. 类型：无障碍坐式大便器(带水箱) 2. 接管尺寸：详设计 3. 带大、小便分档的冲洗水箱 4. 组装方式：含本体、水箱及配件、角阀等所有附配件成套	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作安装 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
59	031004006004	感应式小便器	1. 名称：感应式小便器 2. 组装方式：含本体及冲洗阀等所有附配件成套制作安装 3. 材质附合设计要求 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	组	6.000					
60	031004003002	洗脸盆	1. 类型：洗脸盆 2. 接管尺寸：DN15 3. 安装高度：0.5m 4. 包含了洗脸盆附件和水嘴 5. 其他：符合设计及规范要求	组	10.000					
61	031004003003	无障碍洗脸盆	1. 类型：无障碍洗脸盆 2. 接管尺寸：DN15 3. 安装高度：0.5m	组	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含了洗脸盆附件和水嘴 5. 其他：符合设计及规范要求							
62	031004004001	拖布池	1. 类型：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 其他：满足要求规范及设计	组	2.000					
63	030901013003	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 形式：手提式 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 含灭火剂 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	具	4.000					
64	030901013004	灭火器放置箱 3kg*2	1. 名称：灭火器放置箱 2. 材质：金属，表面处理工艺综合考虑 3. 规格、型号：综合考虑（一个放置箱里配备2个灭火器） 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足相关标准、规范	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
65	030901013005	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 含灭火剂 4. 其它: 满足相关标准、规范及招标文件要求	具	2.000					
66	030901013006	灭火器放置箱 4kg*2	1. 名称: 灭火器放置箱 2. 材质: 金属, 表面处理工艺综合考虑 3. 规格、型号:综合考虑（一个放置箱里配备2个灭火器） 4. 安装部位及方式: 综合考虑 5. 其它: 满足相关标准、规范及招标文件要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		专业措施项目								
67	031301018011	其他措施		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001001	安全文明施工费			3110.85			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		246.18			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		537.13			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		984.73			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1342.81			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	5373.25	
合计			5373.25	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：九栖巷配套提升项目 房屋建筑及廊架 【配套设施及卫生间给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101002002	挖一般土方	1. 开挖方式：大开挖土方 2. 土壤类别：详地勘报告、设计图纸并结合现场实际情况，土方、砂石、淤泥、杂草、树兜等综合考虑 3. 挖土（石）深度：综合 4. 场内土石方运输、运距、堆场费由投标人综合考虑，结算不做调整 5. 人工捡底、修正边坡、基坑基槽开挖、钎探等与挖方配套的费用，包含在综合单价中，由投标人自行考虑	m³	5547.410					
2	010101004002	挖基坑、基槽土方	1. 开挖方式：挖基坑、基槽土方 2. 土壤类别：详地勘报告、设计图纸并结合现场实际情况，	m³	1553.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 2 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土方、砂石、淤泥、杂草、树兜 等综合考虑 3. 挖土（石）深度：综合 4. 场内土石方运输、运距、堆场 费由投标人综合考虑，结算不做 调整 5. 人工捡底、修正边坡、基坑基 槽开挖、钎探等与挖方配套的费用，包含在综合单价中，由投标人自行考虑							
3	010103001002	回填土方	1. 密实度要求：满足规范及设计要求 2. 填方材料品种：满足规范及设计要求 3. 填方粒径要求：满足规范及设计要求 4. 填方来源、运距：场内、外运距投标人自行考虑	m ³	1219.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 3 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	010103002002	余方弃置	1. 类别:综合考虑 2. 运距及堆场:场外运距及倒场由投标人自行综合考虑在报价中 3. 土方计算规则:按天然密实体积计算 4. 其他:满足规范要求,且应满足当地政府对安全文明施工的要求 5. 综合单价含堆场费用	m ³	5881.070					
		分部小计								
		停车场、步行道大面铺装								
5	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位: 综合 2. 范围: 综合 3. 压实度: 满足设计及规范要求 4. 其他: 满足设计、现行规范及业主要求	m ²	1512.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 4 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
6	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位：综合 2. 范围：综合 3. 压实度：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、现行规范及业主要求	m²	6356.750					
7	040202009001	300厚5~25mm粒径砾石垫层	1. 石料规格：5~25mm粒径砾石 2. 厚度：300mm厚 3. 堆场费及运距已包含在综合单价中，投标人应自行综合考虑	m²	656.860					
8	040202009002	200厚5~25mm粒径砾石垫层	1. 石料规格：5~25mm粒径砾石 2. 厚度：200mm厚 3. 堆场费及运距已包含在综合单价中，投标人应自行综合考虑	m²	1885.830					
9	040202011001	150厚级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：150mm厚	m²	526.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 5 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 堆场费及运距已包含在综合单价中，投标人应自行综合考虑							
10	040202011002	170厚级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：170mm厚 3. 堆场费及运距已包含在综合单价中，投标人应自行综合考虑	m ²	4. 700					
11	040202011003	300厚级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：300mm厚 3. 堆场费及运距已包含在综合单价中，投标人应自行综合考虑	m ²	1825. 860					
12	040202015001	250厚4%水泥稳定级配碎石	1. 石料规格：4%水泥稳定级配碎石 2. 厚度：250mm厚 3. 堆场费及运距已包含在综合单价中，投标人应自行综合考虑	m ²	3089. 900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 6 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑							
13	050101012001	透水土工布	1. 透水型土工布 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	1830.560					
14	040203007001	150厚C30普通透水混凝土	1. 混凝土强度等级：普通透水混凝土C30 2. 掺和料：满足规范及设计要求 3. 厚度：150mm 4. 嵌缝材料：满足规范及设计要求	m²	820.180					
15	040203007002	100厚C20普通透水混凝土	1. 混凝土强度等级：普通透水混凝土C20 2. 掺和料：满足规范及设计要求 3. 厚度：100mm 4. 嵌缝材料：满足规范及设计要求	m²	1028.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 7 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
16	040203006001	60厚黑色透水沥青混凝土	1. 沥青品种：黑色透水沥青混凝土 2. 石料粒径：满足设计及规范要求 3. 掺和料：满足设计及规范要求 4. 厚度：60mm 5. 伸缩缝、分隔缝包含在综合单价中 6. 其他：满足设计及规范要求	m ²	810.260					
17	040204002001	20厚粗砂找平	1. 基础、垫层：20厚粗砂找平层 2. 其他：满足设计及规范要求	m ²	498.990					
18	040203006002	80厚红色透水混凝土路面	1. 沥青品种：80厚红色透水混凝土路面 2. 石料粒径：满足设计及规范要求 3. 掺和料：满足设计及规范要	m ²	498.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 8 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 4. 厚度：80mm 5. 伸缩缝、分隔缝包含在综合单价中 6. 其他：满足设计及规范要求							
19	010507007001	C20混凝土护角	1. 部位：护脚 2. 混凝土强度等级：C20商品混凝土	m³	3.550					
20	010507007002	C20混凝土墩	1. 部位：护脚 2. 混凝土强度等级：C20商品混凝土	m³	0.070					
21	050201005001	400×200×80厚8字形植草砖	1. 垫层厚度：20厚黄土粗砂（砂：土=1:1） 2. 铺设方式：满足设计及规范要求 3. 嵌草砖（格）品种、规格、颜色：400×200×80厚8字形植草砖	m²	497.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 9 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4.漏空部分填土要求：满足设计及规范要求							
22	040204004001	600×100×100厚预制混凝土路缘石	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格、颜色：600×100×100厚预制混凝土路缘石 3.缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 4.其他：满足设计、现行规范及业主要求	m	1495.620					
23	040204004002	600×100×50厚芝麻灰荔枝面仿石材路缘石	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格、颜色：600×100×50厚芝麻灰荔枝面仿石材路缘石 3.缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑	m	1254.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 10 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、现行规范及业主要求							
24	011102001001	600×300×20厚芝麻灰荔枝面仿石材齐缝铺	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色：600×300×20厚芝麻灰荔枝面仿石材齐缝铺 3. 石材加工处理：石材的切割、倒角、磨边、开孔、弧形、异形加工、加厚、嵌缝、拉槽等加工投标人综合考虑 4. 磨光、酸洗、打蜡、防碱、防污、六面防护要求：表面清洁，满足设计及施工规范要求，投标人综合考虑 5. 防护材料种类：石材六面防护应采用石材处理剂对石材作六面防护，防护应全面均匀，刷防护液前应清洁石材，刷完	m²	1589.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 11 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			干燥后方可搬运，投标人综合考虑 6. 缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 7. 其他：满足设计、现行规范及业主要求							
25	011104002001	150×30户外高耐重竹木地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：80*50不锈钢龙骨@500, 角钢50*50*5胀栓固定@500 2. 面层材料品种、规格、颜色：150×30户外高耐重竹木地板，不锈钢螺钉固定，接缝3 3. 满足设计及规范的其它要求	m ²	507.140					
26	050201001001	100厚中粒式黑色卵石， 粒径10-30mm	1. 材质：100厚中粒式黑色卵石，粒径10-30mm 2. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	50.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 12 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	040203006003	50厚粗粒式沥青底层	1. 沥青品种：粗粒式沥青，颜色综合 2. 石料粒径：满足设计及规范要求 3. 掺和料：满足设计及规范要求 4. 厚度：50mm 5. 伸缩缝、分隔缝包含在综合单价中 6. 其他：满足设计及规范要求	m²	3090.180					
28	040203006004	30厚细粒式沥青面层	1. 沥青品种：细粗粒式沥青，颜色综合 2. 石料粒径：满足设计及规范要求 3. 掺和料：满足设计及规范要求 4. 厚度：30mm 5. 伸缩缝、分隔缝包含在综合	m²	3090.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 13 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 6. 其他：满足设计及规范要求							
29	011101005001	弹性丙烯酸地面	1. 面层材料种类：弹性丙烯酸4层，颜色综合（底涂、弹性层、加强层、面层） 2. 其他：投标人应充分考虑满足设计文件、招标文件、技术标准、国家现行施工规范及合同的要求	m ²	3090.180					
30	011502001001	180*5厚不锈钢边带	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：180*5厚不锈钢钢板边带，60*60*3厚不锈钢角钢@1000，M10胀栓固定 3. 防护材料种类：满足设计及规范要求	m	66.380					
31	011502001002	50*80*2厚不锈钢收边条（内嵌灯带）	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：	m	144.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 14 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3000*50*80*2厚不锈钢收边条，香槟金，内嵌灯带 3. 防护材料种类:满足设计及规范要求							
32	011502001003	1厚铝合金C型收边条	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：3000*20*30*1厚铝合金C型收边条，香槟金 3. 防护材料种类:满足设计及规范要求	m	328.600					
33	040205006001	100宽划线漆	1. 材料品种：100宽水性地面划线漆，白色 2. 具体做法：详图 3. 满足设计与施工验收规范；其性能指标符合交通安全设施规范，制作、安装、运输、设计、排版、相关措施费等包含在综合单价中	m²	44.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 15 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	040205006002	50宽划线漆	1. 材料品种：50宽水性地面划线漆，白色 2. 具体做法：详图 3. 满足设计与施工验收规范；其性能指标符合交通安全设施规范，制作、安装、运输、设计、排版、相关措施费等包含在综合单价中	m²	32.550					
35	040205007001	划线图案	1. 材料品种：热熔划线漆 2. 规格：颜色及规格需符合设计与规范的要求 3. 具体做法：详设计 4. 满足设计与施工验收规范；其性能指标符合交通安全设施规范，制作、安装、运输、设计、排版、相关措施费等包含在综合单价中	m²	20.750					
36	040205007002	2厚拉丝面不锈钢文字	1. 材料品种：2厚拉丝面不锈钢	m²	4.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 16 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			文字 2. 其他：满足设计与施工验收规范							
37	040205017001	成品橡胶停车限位器	1. 材质：成品橡胶停车限位器 2. 规格：长*宽*高：600*200*100，M8膨胀螺栓固定@400 3. 部位：停车位 4. 满足设计与施工验收规范；其性能指标符合交通安全设施规范，制作、安装、运输、设计、排版、相关措施费等包含在综合单价中	个	80.000					
38	010507004001	台阶	1. 凝土种类：100厚级配碎石垫层，80厚C20普通透水混凝土，台阶面向外找坡1% 2. 30厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3. 600*300*30厚芝麻灰荔枝面仿石材，踏面，倒角5；600*	m²	9.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 17 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			150*20厚芝麻灰荔枝面仿砖踢面 4. 伸缩缝综合考虑在单价中 5. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		设备箱围挡								
39	040202011004	100厚级配碎石垫层	1. 素土夯实 2. 石料规格：级配碎石 3. 厚度：100mm厚 4. 堆场费及运距已包含在综合单价中，投标人应自行综合考虑	m ²	11.270					
40	010501001002	C15混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15商品混凝土垫层 2. 厚度：100mm 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土的输送方式及涉及相	m ³	0.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 18 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应费用投标人综合考虑进入报价 5. 其他:满足设计及规范要求							
41	010507007003	C25混凝土墩	1. 构件规格: 300*300*400 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 其他:满足设计及规范要求	m³	0.830					
42	010515001009	现浇构件钢筋 HPB300≤ φ 10	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径≤ φ 10 2. 钢筋的连接方式、施工搭接及搭接导致箍筋加密等综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费	t	0.041					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 19 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
43	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类：综合 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	t	0.087					
44	011503001003	设备围挡 H=1.9m	1. 设备围挡 H=1.9m，80*80*3厚白色矩管镀锌方通立柱；40*60*3厚白色矩管方通横；70*40*2厚白色矩管镀锌方通/30*40*2厚白色矩管镀锌方通竖管，间距70mm 2. 综合单价包含定制1660*900	m	43.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 20 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			检查门及铰链门锁等配件 3. 固定配件种类：满足设计及规范要求 4. 防护材料种类：满足设计及规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
		分部小计								
		景墙一								
45	040202011005	100厚级配碎石垫层	1. 素土夯实 2. 石料规格：级配碎石 3. 厚度：100mm厚 4. 堆场费及运距已包含在综合单价中，投标人应自行综合考虑	m ²	6.560					
46	010501001003	C15混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15商品混凝土垫层	m ³	0.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 21 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 厚度：100mm 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 5. 其他：满足设计及规范要求							
47	010502001002	C25混凝土柱	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 4. 其他：满足设计及规范要求	m³	0.280					
48	010507005001	C20混凝土压顶	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设	m³	0.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 22 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 3. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 4. 其他:满足设计及规范要求							
49	010401001002	M7.5水泥砂浆砌筑MU10标砖	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10实心砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3. 做法：详细具体做法详见设计图纸 4. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范	m³	1.820					
50	010515001010	现浇构件钢筋 HPB300≤φ10	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HPB300≤φ10 2. 钢筋的连接方式、施工搭接及搭接导致箍筋加密等综合考	t	0.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 23 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
51	010515001011	现浇构件钢筋 HRB400E ≤ φ10	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400E ≤ φ10 2. 钢筋的连接方式、施工搭接及搭接导致箍筋加密等综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	0.013					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 24 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
52	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类：综合 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	t	0.047					
53	011204001001	550*200*20厚白木纹大理石	1. 基层处理 2. 粘结层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:2.5水泥砂浆	m²	4.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 25 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 550*200*20厚白木纹大理石，拼花、各种规格及铺设方式（错缝对缝）投标人综合考虑 4. 石材加工处理：石材的切割、倒角、磨边、开孔、弧形、异形加工、加厚、嵌缝、拉槽等加工投标人综合考虑 5. 磨光、酸洗、打蜡、防碱、防污、六面防护要求：表面清洁，满足设计及施工规范要求，投标人综合考虑 6. 防护材料种类：石材六面防护应采用石材处理剂对石材作六面防护，防护应全面均匀，刷防护液前应清洁石材，刷完干燥后方可搬运，投标人综合考虑 7. 缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 26 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、现行规范及业主要求							
54	011204001002	20厚灰木纹大理石	1. 基层处理 2. 粘结层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 20厚灰木纹大理石，拼花、各种规格及铺设方式（错缝对缝）投标人综合考虑 4. 石材加工处理：石材的切割、倒角、磨边、开孔、弧形、异形加工、加厚、嵌缝、拉槽等加工投标人综合考虑 5. 磨光、酸洗、打蜡、防碱、防污、六面防护要求：表面清洁，满足设计及施工规范要求，投标人综合考虑 6. 防护材料种类：石材六面防护应采用石材处理剂对石材作六面防护，防护应全面均匀，	m²	7.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 27 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			刷防护液前应清洁石材，刷完干燥后方可搬运，投标人综合考虑 7. 缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 8. 其他：满足设计、现行规范及业主要求							
55	010606013001	50*50*3厚横向镀锌方通	1. 构件名称：50*50*3厚横向镀锌方通 2. 制作、运输、安装；做法：详细具体做法详见设计图纸 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范	t	0.020					
56	011502001004	10×1mm厚铝板弯折嵌缝	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：10×1mm厚铝板弯折嵌缝 3. 防护材料种类：满足设计及规	m	12.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 28 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
57	011503001004	不锈钢矩管格栅 H=0.9m	1. 不锈钢矩管格栅 H=0.9m，70*70*1.5厚不锈钢矩管@130喷绿色氟碳漆 2. 固定配件种类：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类：满足设计及规范要求	m	2.470					
58	011207001003	5厚穿孔铝板	1. 5厚穿孔铝板，喷绿色氟碳漆，孔径20mm/15mm，间距40mm/20mm 2. 嵌缝、塞口材料种类：缝宽详设计，接缝满焊打磨光滑 3. 铝板造型等费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 4. 未尽之处由投标人综合考虑在综合单价中，结算时综合单	m ²	10.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 29 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价不作调整 5. 其它：符合设计说明及招标技术要求、国家及行业规范要求							
59	040205004001	定制亚克力发光立体字	1. 镏字材料品种、颜色：3D立体发光字，内置LED模组，亚克力面板，颜色满足设计要求，1厚304不锈钢围边宽度20mm 2. 详细具体做法详见设计图，满足设计及业主要求 3. 固定方式：综合考虑，满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计及规范要求	个	3.000					
60	011502001005	2厚不锈钢金属板灯带槽，定制（内嵌灯带）	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：2厚不锈钢金属板灯带槽，定制，5厚亚克力灯光片，LED灯带 3. 防护材料种类：满足设计及规	m	7.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 30 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
		分部小计								
		景墙二								
61	040202011006	100厚级配碎石垫层	1. 素土夯实 2. 石料规格：级配碎石 3. 厚度：100mm厚 4. 堆场费及运距已包含在综合单价中，投标人应自行综合考虑	m²	4.870					
62	010501001004	C15混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15商品混凝土垫层 2. 厚度：100mm 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 5. 其他：满足设计及规范要求	m³	0.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 31 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
63	010502001003	C25混凝土柱	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 4. 其他：满足设计及规范要求	m³	0.440					
64	010401001003	M7.5水泥砂浆砌筑MU10标砖	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10实心砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3. 做法：详细具体做法详见设计图纸 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范	m³	1.020					
65	010515001012	现浇构件钢筋 HPB300≤	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢	t	0.007					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 32 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		Φ10	筋 HPB300≤Φ10 2. 钢筋的连接方式、施工搭接及搭接导致箍筋加密等综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
66	010515001013	现浇构件钢筋 HRB400E ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB400E≤Φ10 2. 钢筋的连接方式、施工搭接及搭接导致箍筋加密等综合考	t	0.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 33 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
67	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类：综合 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	t	0.007					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 34 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	011204001003	20厚浅灰色大理石	1. 基层处理 2. 粘结层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3. 20厚浅灰色大理石，拼花、各种规格及铺设方式（错缝对缝）投标人综合考虑 4. 石材加工处理：石材的切割、倒角、磨边、开孔、弧形、异形加工、加厚、嵌缝、拉槽等加工投标人综合考虑 5. 磨光、酸洗、打蜡、防碱、防污、六面防护要求：表面清洁，满足设计及施工规范要求，投标人综合考虑 6. 防护材料种类：石材六面防护应采用石材处理剂对石材作六面防护，防护应全面均匀，刷防护液前应清洁石材，刷完干燥后方可搬运，投标人综合	m²	4.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 35 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 7. 缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 8. 其他：满足设计、现行规范及业主要求							
69	010606013002	镀锌型钢	1. 构件名称：80*80*3厚横向镀锌方通 2. 制作、运输、安装；做法：详细具体做法详见设计图纸 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范	t	0.160					
70	011207001004	3厚铝单板造型	1. 3厚铝单板定制造型，喷涂氟碳漆，颜色综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：缝宽详设计，接缝满焊打磨光滑 3. 铝板造型等费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价	m²	8.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 36 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不作调整 4. 未尽之处由投标人综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 5. 其它：符合设计说明及招标技术要求、国家及行业规范要求							
71	011207001005	8厚透明亚克力板	1. 8厚透明亚克力板 2. 嵌缝、塞口材料种类：缝宽详设计，接缝满焊打磨光滑 3. 造型等费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 4. 未尽之处由投标人综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 5. 其它：符合设计说明及招标技术要求、国家及行业规范要	m ²	5.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 37 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
72	011210005002	5厚铝单板格栅	1. 5厚铝单板格栅 2. 固定方式：预埋、焊接、螺栓及后切式螺栓与连接件等 3. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、异型部位、其他安装所需的辅材、深化设计产生的费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他：投标人应充分考虑满足设计文件、招标文件、技术标准、国家现行施工规范及合同的要求	m²	2.740					
73	040205004002	定制亚克力发光立体字	1. 镏字材料品种、颜色：3D立体发光字，内置LED模组，亚克力面板，颜色满足设计要求，1	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 38 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			厚304不锈钢围边宽度20mm 2. 详细具体做法详见设计图，满足设计及业主要求 3. 固定方式：综合考虑，满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计及规范要求							
74	011502001006	2mm厚304不锈钢压条收口	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：2mm厚304不锈钢压条收口, 中性硅酮耐候胶密封 3. 防护材料种类: 满足设计及规范要求	m	17.080					
75	011502001007	2厚不锈钢金属板灯带槽，定制（内嵌灯带）	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：2厚不锈钢金属板灯带槽，定制，5厚亚克力灯光片，LED灯带 3. 防护材料种类: 满足设计及规范要求	m	6.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 39 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		排水沟								
76	010401014001	5mm厚成品不锈钢线性排水沟	1. 垫层材料种类、厚度：100厚级配碎石垫层 2. 混凝土强度等级：100厚C20抗渗混凝土 3. 砖品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌Mu10页岩砖排水沟 4. 沟截面尺寸：净空240宽×320高，详见设计图 5. 沟盖板材质、型号、规格：5mm厚成品不锈钢线性排水沟，详见设计图 6. 其他：满足设计及规范要求	m	26.260					
77	010401014002	雨水沟	1. 垫层材料种类、厚度：100厚级配碎石垫层 2. 混凝土强度等级：100厚C20	m	295.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 40 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗渗混凝土 3. 砖品种、规格、强度等级： M7.5水泥砂浆砌Mu10页岩砖排水沟 4. 20厚1:2.5水泥砂浆，掺5%防水剂 5. 沟截面尺寸：净空200宽×400高，详见设计图 6. 沟盖板材质、型号、规格： 600*300*30厚芝麻灰荔枝面花岗石打孔盖板，30厚水泥砂浆粘结层 7. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		砖砌座凳								
78	040202011007	150厚级配碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：150mm厚 3. 堆场费及运距已包含在综合	m²	88.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 41 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，投标人应自行综合考虑							
79	010501001005	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土垫层 2. 厚度：100mm 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 5. 其他：满足设计及规范要求	m³	6.950					
80	010401012001	MU7.5页岩砖M5水泥砂浆砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5实心砖 2. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆 3. 做法：详细具体做法详见设计图纸 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求	m³	27.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 42 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			》、满足设计规范							
81	010507005002	C20混凝土压顶	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 4. 其他：满足设计及规范要求	m³	3.950					
82	010515001014	现浇构件钢筋 HRB400E ≤ φ10	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400E ≤ φ10 2. 钢筋的连接方式、施工搭接及搭接导致箍筋加密等综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	0.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 43 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
83	011201004003	10厚1：2.5水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚1：2.5水泥砂浆 3. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范	m²	107.130					
84	011406001002	真石漆	1. 基层类型：综合 2. 刮涂柔性耐水腻子磨平 3. 涂刷封闭底漆、浅灰色真石漆喷涂、涂刷罩光清漆 4. 其他：满足设计规范、验收	m²	107.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 44 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
85	011502001008	2厚不锈钢金属板灯带槽，定制（内嵌灯带）	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：2厚不锈钢金属板灯带槽，定制，5厚亚克力灯光片，LED灯带 3. 防护材料种类：满足设计及规范要求	m	93.970					
		分部小计								
		菠萝格防腐木座凳								
86	040202011008	150厚级配碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：150mm厚 3. 堆场费及运距已包含在综合单价中，投标人应自行综合考虑	m ²	103.390					
87	010501001006	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土垫层 2. 厚度：100mm	m ³	8.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 45 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 5. 其他:满足设计及规范要求							
88	010401012002	MU7.5页岩砖M5水泥砂浆砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5实心砖 2. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆 3. 做法：详细具体做法详见设计图纸 4. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范	m³	41.430					
89	010507005003	C20混凝土压顶	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	4.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 46 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 4. 其他:满足设计及规范要求							
90	010515001015	现浇构件钢筋 HPB300≤ Φ10	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HPB300≤Φ10 2. 钢筋的连接方式、施工搭接及搭接导致箍筋加密等综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它:投标人应充分考虑满足	t	0.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 47 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
91	011204001004	20厚浅灰色系哑光面大理石	1. 基层处理 2. 粘结层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆，掺5%防水粉 3. 20厚浅灰色系哑光面大理石，拼花、各种规格及铺设方式（错缝对缝）投标人综合考虑 4. 石材加工处理：石材的切割、倒角、磨边、开孔、弧形、异形加工、加厚、嵌缝、拉槽等加工投标人综合考虑 5. 磨光、酸洗、打蜡、防碱、防污、六面防护要求：表面清洁，满足设计及施工规范要求，投标人综合考虑 6. 防护材料种类：石材六面防护应采用石材处理剂对石材作	m²	139.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 48 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			六面防护，防护应全面均匀，刷防护液前应清洁石材，刷完干燥后方可搬运，投标人综合考虑 7. 缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 8. 其他：满足设计、现行规范及业主要求							
92	011104002002	500*137*20厚菠萝格防腐木板	1. 面层材料品种、规格、颜色：500*137*20厚菠萝格防腐木板， 间缝3；L*450*2厚钢板，膨胀螺栓固定 2. 防护材料种类：满足设计及规范要求	m²	39.090					
93	011502001009	2厚不锈钢金属板灯带槽，定制（内嵌灯带）	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：2厚不锈钢金属板灯带槽，定制，5厚亚克力灯光片，LED灯带	m	78.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 49 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 防护材料种类:满足设计及规范要求							
		分部小计								
		砖砌树池								
94	040202011009	150厚级配碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：150mm厚 3. 堆场费及运距已包含在综合单价中，投标人应自行综合考虑	m ²	49.660					
95	010501001007	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土垫层 2. 厚度：100mm 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 5. 其他:满足设计及规范要求	m ³	3.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 50 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
96	010401012003	MU7.5页岩砖M5水泥砂浆砌筑（含泄水孔）	1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5实心砖 2. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆 3. 土工布包碎石过滤，粒径10~20mm，Φ50PVC排水管，@2000综合考虑在单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范	m³	16.320					
97	010507005004	C20混凝土压顶	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 4. 其他：满足设计及规范要求	m³	1.280					
98	010515001016	现浇构件钢筋 HPB300≤	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢	t	0.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 51 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		Φ10	筋 HPB300≤Φ10 2. 钢筋的连接方式、施工搭接及搭接导致箍筋加密等综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
99	011201004004	20厚1：2.5水泥砂浆， 掺5%防水粉	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚1：2.5水泥砂浆，掺5%防	m ²	74.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 52 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水粉							
100	011204001005	600*300*20厚浅灰色系哑光面大理石	1. 界面处理剂一道 2. 10厚1：3水泥砂浆扫毛 3. 聚合物水泥砂浆一道 4. 粘结层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆结合层，内掺重5%建筑胶，表面扫毛 5. 600*300*20厚浅灰色系哑光面大理石，灰色专用美缝剂勾缝，拼花、各种规格及铺设方式（错缝对缝）投标人综合考虑 6. 石材加工处理：石材的切割、倒角、磨边、开孔、弧形、异形加工、加厚、嵌缝、拉槽等加工投标人综合考虑 7. 磨光、酸洗、打蜡、防碱、防污、六面防护要求：表面清洁，满足设计及施工规范要求，	m²	70.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 53 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标人综合考虑 8. 防护材料种类：石材六面防护 应采用石材处理剂对石材作六面 防护，防护应全面均匀，刷防护 液前应清洁石材，刷完干燥后 方可搬运，投标人综合考虑 9. 缝宽、嵌缝材料种类：综合考 虑 10. 其他：满足设计、现行规范 及业主要求							
101	011204001006	600*100*20厚浅灰色系 哑光面大理石	1. 600*100*20厚浅灰色系哑光 面大理石，灰色专用美缝剂勾缝 ，拼花、各种规格及铺设方式（ 错缝对缝）投标人综合考虑 2. 石材加工处理：石材的切割、 倒角、磨边、开孔、弧形、异形 加工、加厚、嵌缝、拉槽等	m ²	7.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 54 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加工投标人综合考虑 3. 磨光、酸洗、打蜡、防碱、防污、六面防护要求：表面清洁，满足设计及施工规范要求，投标人综合考虑 4. 防护材料种类：石材六面防护应采用石材处理剂对石材作六面防护，防护应全面均匀，刷防护液前应清洁石材，刷完干燥后方可搬运，投标人综合考虑 5. 缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 6. 其他：满足设计、现行规范及业主要求							
102	011502001010	2厚不锈钢金属板灯带槽，定制（内嵌灯带）	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：2厚不锈钢金属板灯带槽，定制	m	70.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 55 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			，5厚亚克力灯光片，LED灯带 3. 防护材料种类:满足设计及规范要求							
		分部小计								
		汀步								
103	040202011010	100厚碎石垫层	1. 素土夯实 2. 石料规格：级配碎石 3. 厚度：100mm厚 4. 堆场费及运距已包含在综合单价中，投标人应自行综合考虑	m²	44.390					
104	011101006002	30厚1：3干硬性水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30厚1：3干硬性水泥砂浆找平层，面上撒素水泥 2. 其他：满足设计及规范要求	m²	167.180					
105	050201013001	30厚芝麻灰荔枝面花岗石	1. 30厚芝麻灰荔枝面花岗石 2. 规格：综合、具体详设计图	m³	5.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 56 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸 3. 材质、样式：具体详设计图纸 4. 颜色、安装方式：综合考虑、安装所需措施费综合考虑，安装前需经设计、业主认可样式后方可实施 5. 摆放位置：综合考虑，由建设单位指定位置 6. 其他：需二次深化设计发生的相关费用及运输费用综合考虑在综合单价中，并应满足设计、现行规范及业主要求							
		分部小计								
		落榭台								
106	040202011011	100厚级配碎石垫层	1. 素土夯实 2. 石料规格：级配碎石 3. 厚度：100mm厚	m²	12.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 57 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 堆场费及运距已包含在综合单价中，投标人应自行综合考虑							
107	010501001008	C15混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15商品混凝土垫层 2. 厚度：100mm 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 5. 其他：满足设计及规范要求	m³	0.910					
108	010507007004	C25混凝土墩	1. 构件规格：300*300*400 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 其他：满足设计及规范要求	m³	0.270					
109	010515001017	现浇构件钢筋 HPB300≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径≤Φ10	t	0.016					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 58 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢筋的连接方式、施工搭接及搭接导致箍筋加密等综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
110	010516002005	预埋铁件	1. 钢材种类：综合 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其它：满足国家及现行施工	t	0.031					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 59 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
111	010603003001	φ100*8厚立柱	1. 钢材品种、规格：φ100*8厚 不锈钢立柱，喷涂仿木纹氟碳漆 2. 制作、运输、安装；做法：详细具体做法详见设计图纸 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范	t	0.203					
112	010606013003	50*50*3厚镀锌方通	1. 构件名称：50*50*3厚镀锌方通 2. 制作、运输、安装；做法：详细具体做法详见设计图纸 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范	t	0.162					
113	010606013004	50*80*3厚镀锌矩管	1. 构件名称：50*80*3厚镀锌方	t	0.029					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 60 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			通 2. 制作、运输、安装；做法：详细具体做法详见设计图纸 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
114	011104002003	500*137*20厚菠萝格防腐木板	1. 面层材料品种、规格、颜色：500*137*20厚菠萝格防腐木板，接缝3；L*450*2厚钢板，膨胀螺栓固定 2. 防护材料种类：满足设计及规范要求	m ²	9.140					
115	011207001006	3厚铝单板定制造型	1. 3厚铝单板定制造型，喷涂氟碳漆，颜色综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：缝宽详设计，接缝满焊打磨光滑 3. 铝板造型等费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价	m ²	20.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 61 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不作调整 4. 未尽之处由投标人综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 5. 其它：符合设计说明及招标技术要求、国家及行业规范要求							
		分部小计								
		带桌矮墙								
116	040202011012	150厚级配碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：150mm厚 3. 堆场费及运距已包含在综合单价中，投标人应自行综合考虑	m ²	12.130					
117	010501001009	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土垫层 2. 厚度：100mm 3. 混凝土拌合料要求：满足设	m ³	0.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 62 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 5. 其他:满足设计及规范要求							
118	010401012004	MU7.5页岩砖M5水泥砂浆砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5页岩砖 2. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆 3. 做法：详细具体做法详见设计图纸 4. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范	m³	3.360					
119	010503001001	C25混凝土地梁	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 混凝土的输送方式及涉及相	m³	1.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 63 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			应费用投标人综合考虑进入报价 4. 其他:满足设计及规范要求							
120	010502001004	C25混凝土柱	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 4. 其他:满足设计及规范要求	m³	0.450					
121	010507005005	C20混凝土压顶	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价	m³	0.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 64 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他:满足设计及规范要求							
122	010515001018	现浇构件钢筋 HPB300≤ Φ10	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HPB300≤Φ10 2. 钢筋的连接方式、施工搭接及搭接导致箍筋加密等综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范	t	0.023					
123	010515001019	现浇构件钢筋 HRB400E	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢	t	0.079					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 65 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋 HRB400E≤φ10 2. 钢筋的连接方式、施工搭接及搭接导致箍筋加密等综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
124	010516002006	预埋铁件	1. 钢材种类：综合 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合	t	0.028					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 66 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
125	010606013005	50*50*3厚镀锌方通	1. 构件名称：50*50*3厚镀锌方通 2. 制作、运输、安装；做法：详细具体做法详见设计图纸 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范	t	0.154					
126	010606013006	50*80*3厚镀锌矩管	1. 构件名称：50*80*3厚镀锌方通 2. 制作、运输、安装；做法：详细具体做法详见设计图纸 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范	t	0.036					
127	011204001007	900*300*15厚浅灰色系	1. 界面处理剂一道	m²	16.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 67 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		哑光面大理石	2. 10厚1：3水泥砂浆扫毛 3. 聚合物水泥砂浆一道 4. 1：2. 5水泥砂浆结合层，内掺重5%建筑胶，表面扫毛 5. 900*300*15厚浅灰色系哑光面大理石，拼花、各种规格及铺设方式（错缝对缝）投标人综合考虑 6. 石材加工处理：石材的切割、倒角、磨边、开孔、弧形、异形加工、加厚、嵌缝、拉槽等加工投标人综合考虑 7. 磨光、酸洗、打蜡、防碱、防污、六面防护要求：表面清洁，满足设计及施工规范要求，投标人综合考虑 8. 防护材料种类：石材六面防护应采用石材处理剂对石材作六面防护，防护应全面均匀，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 68 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷防护液前应清洁石材，刷完干燥后方可搬运，投标人综合考虑 9. 缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 10. 其他：满足设计、现行规范及业主要求							
128	011204001008	800*300*15厚浅灰色系哑光面大理石	1. 界面处理剂一道 2. 10厚1：3水泥砂浆扫毛 3. 聚合物水泥砂浆一道 4. 1：2.5水泥砂浆结合层，内掺重5%建筑胶，表面扫毛 5. 800*300*15厚浅灰色系哑光面大理石，拼花、各种规格及铺设方式（错缝对缝）投标人综合考虑 6. 石材加工处理：石材的切割、倒角、磨边、开孔、弧形、异形加工、加厚、嵌缝、拉槽等	m ²	13.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 69 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加工投标人综合考虑 7. 磨光、酸洗、打蜡、防碱、防污、六面防护要求：表面清洁，满足设计及施工规范要求，投标人综合考虑 8. 防护材料种类：石材六面防护应采用石材处理剂对石材作六面防护，防护应全面均匀，刷防护液前应清洁石材，刷完干燥后方可搬运，投标人综合考虑 9. 缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 10. 其他：满足设计、现行规范及业主要求							
129	011204001009	600*300*20厚浅灰色系哑光面大理石	1. 界面处理剂一道 2. 10厚1：3水泥砂浆扫毛 3. 聚合物水泥砂浆一道 4. 1：2.5水泥砂浆结合层，内掺	m²	5.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 70 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			重5%建筑胶，表面扫毛 5. 600*300*20厚浅灰色系哑光面大理石，拼花、各种规格及铺设方式（错缝对缝）投标人综合考虑 6. 石材加工处理：石材的切割、倒角、磨边、开孔、弧形、异形加工、加厚、嵌缝、拉槽等加工投标人综合考虑 7. 磨光、酸洗、打蜡、防碱、防污、六面防护要求：表面清洁，满足设计及施工规范要求，投标人综合考虑 8. 防护材料种类：石材六面防护应采用石材处理剂对石材作六面防护，防护应全面均匀，刷防护液前应清洁石材，刷完干燥后方可搬运，投标人综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 71 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 10. 其他：满足设计、现行规范及业主要求							
130	011104002004	500*137*20厚菠萝格防腐木板	1. 面层材料品种、规格、颜色：500*137*20厚菠萝格防腐木板，接缝3；L*450*2厚钢板，膨胀螺栓固定 2. 防护材料种类：满足设计及规范要求	m ²	11.050					
131	011207001007	3厚铝单板定制造型	1. 3厚铝单板定制造型，喷涂氟碳漆，颜色综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：缝宽详设计，接缝满焊打磨光滑 3. 铝板造型等费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 4. 未尽之处由投标人综合考虑	m ²	18.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 72 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中，结算时综合单价不作调整 5. 其它：符合设计说明及招标技术要求、国家及行业规范要求							
132	011502001011	2厚不锈钢金属板灯带槽，定制（内嵌灯带）	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：2厚不锈钢金属板灯带槽，定制，5厚亚克力灯光片，LED灯带 3. 防护材料种类：满足设计及规范要求	m	34.660					
		分部小计								
		水洗石水池								
133	040202011013	100厚级配碎石垫层	1. 素土夯实 2. 石料规格：级配碎石 3. 厚度：100mm厚 4. 堆场费及运距已包含在综合单价中，投标人应自行综合考	m²	91.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 73 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑							
134	040601006001	C25防水混凝土池底	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25防水钢筋混凝土池底，抗渗等级≥P6 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 商品砼的外加剂、运输、浇筑、养护、泵送等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范要求	m³	9.210					
135	040601007001	C25防水混凝土池壁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25防水钢筋混凝土池底，抗渗等级≥P6 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求	m³	2.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 74 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 商品砼的外加剂、运输、浇筑、养护、泵送等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范要求							
136	010515001020	现浇构件钢筋 HRB400E ≤ φ10	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400E ≤ φ10 2. 钢筋的连接方式、施工搭接及搭接导致箍筋加密等综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费	t	0.485					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 75 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
137	010516002007	预埋铁件	1. 钢材种类：综合 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	t	0.002					
138	010501001010	C15素混凝土造型	1. 混凝土强度等级：C15商品混凝土 2. 厚度：100mm 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报	m³	45.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 76 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价 5. 其他:满足设计及规范要求							
139	010904002002	聚合物水泥基防水涂料 ， 2~3遍	1. 防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料， 2~3遍 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 其他：满足设计及规范要求	m²	137.930					
140	011101006003	20厚1：3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 2. 其他：满足设计及规范要求	m²	137.930					
141	011101002001	水洗石面层	1. 基层清理 2. 素水泥结合层一道，内掺建筑胶 3. 水洗石面层，白水泥：彩色石米=1：2，粒径3~5mm，水洗出石 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	137.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 77 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
142	050201013002	60厚浅灰色水洗石圆形汀步	1. 60厚浅灰色水洗石圆形汀步 2. 规格：综合、具体详设计图纸 3. 材质、样式：具体详设计图纸 4. 颜色、安装方式：综合考虑、 安装所需措施费综合考虑，安装 前需经设计、业主认可样式后方可实施 5. 摆放位置：综合考虑，由建设 单位指定位置 6. 其他：需二次深化设计发生的 相关费用及运输费用综合考虑在 综合单价中，并应满足设计、现 行规范及业主要求	m ³	0.180					
143	040204004003	100厚芝麻灰荔枝面花岗 石路缘石	1. 材料品种、规格：100厚芝麻 灰荔枝面花岗石路缘石 2. 基础、垫层：30mm厚1：3干 硬性水泥砂浆粘结层	m	28.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 78 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 石材加工处理：石材的切割、倒角、磨边、开孔、弧形、异形加工、加厚、嵌缝、拉槽等加工 投标人综合考虑 4. 磨光、酸洗、打蜡、防碱、防污、六面防护要求：表面清洁，满足设计及施工规范要求，投标人综合考虑 5. 防护材料种类：石材六面防护应采用石材处理剂对石材作六面防护，防护应全面均匀，刷防护液前应清洁石材，刷完干燥后方可搬运，投标人综合考虑 6. 缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 7. 其他：满足设计、现行规范及业主要求							
144	011501018001	宠物拾便袋箱	1. 材质：铝合金	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 79 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：高1800mm，带垃圾筐 3. 安装固定综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求							
145	011501018002	宠物乐园标识牌	1. 材质：铝合金，烤漆 2. 规格：宽*高*厚=700*1600*100mm 3. 安装固定综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
146	050305010001	成品座凳 L=1.8m	1. 材质：铝合金 2. 规格：椅面长1800mm，宽450mm，高450mm；整体高820mm 3. 安装固定综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	个	3.000					
147	011501018003	宠物拾厕纸盒	1. 材质：立柱为不锈钢，盒子为铝合金木纹色 2. 规格：高1000mm 3. 安装固定综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 80 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
148	031004003004	洗手台	1. 材质：岩板台面，铝合金木纹柜体 2. 规格：台面高850mm 3. 洗手台附件、安装固定综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	组	2.000					
149	011501018004	储物柜	1. 材质：铝合金 2. 规格：16格，每格宽*高*深=400*400*500mm 3. 安装固定综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	组	2.000					
150	011501018005	按压式射水器	1. 按压式射水器，高度560mm 2. 安装固定综合考虑 3. 其他：满足设计及规范要求	个	4.000					
151	011501018006	电动水帘	1. 电动水帘，含水箱、水嘴、拉线、固定件、水泵等所有附件 2. 安装固定综合考虑，	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 81 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		宠物区围墙、分隔围栏、围墙院门								
152	040202011014	100厚级配碎石垫层	1. 素土夯实 2. 石料规格：级配碎石 3. 厚度：100mm厚 4. 堆场费及运距已包含在综合单价中，投标人应自行综合考虑	m²	152.980					
153	010501001011	C15混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15商品混凝土垫层 2. 厚度：100mm 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 5. 其他：满足设计及规范要求	m³	15.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 82 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
154	010507007005	C20混凝土墩	1. 构件规格：综合 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 其他：满足设计及规范要求	m³	0.290					
155	010507005006	C20混凝土压顶	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 4. 其他：满足设计及规范要求	m³	6.080					
156	010401012005	M7.5水泥砂浆砌筑MU10标砖	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10实心砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3. 做法：详细具体做法详见设计图纸	m³	21.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 83 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
157	010516002008	预埋铁件	1. 钢材种类: 综合 2. 规格: 综合 3. 铁件尺寸: 综合 4. 其它: 满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	t	0.301					
158	011201004005	10厚1: 2.5水泥砂浆找平	1. 基层类型: 综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 10厚1: 2.5水泥砂浆 3. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范	m²	141.970					
159	011406001003	真石漆	1. 基层类型: 综合 2. 刮涂柔性耐水腻子磨平 3. 涂刷封闭底漆、浅灰色真石	m²	141.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 84 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆喷涂、涂刷罩光清漆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
160	010804006001	围墙院门	1. 门代号及洞口尺寸：宠物围墙院门 2. 门框或扇外围尺寸：2280×1900 3. 门框、扇材质：80*80樟子松防腐木立柱，30*50厚樟子松防腐木，20*30厚樟子松防腐木，20*30厚樟子松防腐木定制小狗图样 4. 详见设计图纸做法 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m²	8.360					
161	011503001005	分隔围栏 H=1.2m	1. 分隔围栏，80*80樟子松防腐木立柱，立柱底部钻孔，套入	m	58.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 85 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋，耐候密封胶封边；40*20厚樟子松防腐木、80*20厚樟子松防腐木、60*40厚樟子松防腐木横梁 2. 固定配件种类：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类：满足设计及规范要求 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
162	011503001006	围墙栏杆 H=1.4m	1. 围墙栏杆，80*80樟子松防腐木立柱，立柱底部钻孔，套入钢筋，耐候密封胶封边；40*20厚樟子松防腐木、80*20厚樟子松防腐木、60*40厚樟子松防腐木横梁 2. 固定配件种类：满足设计及	m	169.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 86 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 3. 防护材料种类：满足设计及规范要求 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
		分部小计								
		网球场围网								
163	010501001012	C15混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15商品混凝土垫层 2. 厚度：100mm 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 5. 其他：满足设计及规范要求	m ³	23.940					
164	010501003003	C30混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C30商品混	m ³	16.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 87 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 4. 其他:满足设计及规范要求							
165	010515001021	现浇构件钢筋 HRB400E Φ12~16	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB400E Φ12~16 2. 钢筋的连接方式、施工搭接及搭接导致箍筋加密等综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费	t	0.599					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 88 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
166	010516002009	预埋铁件	1. 钢材种类：综合 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	t	0.080					
167	011210005003	镀锌围网 H=3m（孔隙60*60mm）	1. 隔断材料品种、规格、颜色：6厚Φ80镀锌钢管立柱，外喷灰黑色漆，间距2.5m；4厚Φ50镀锌钢管，外喷灰黑色漆，间距1.5m；PE高效防锈镀锌丝网，孔隙为60*60mm 2. 围网开启门扇：4厚Φ50镀锌	m²	897.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 89 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢管，外喷灰黑色漆，3厚Φ50 镀锌钢管，外喷灰黑色漆；PE高 效防锈镀锌丝网，孔隙为60* 60mm；成品铰链、户外成品门 锁，喷围网同色漆 3. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		篮球场围网								
168	010501001013	C15混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15商品混 凝土垫层 2. 厚度：100mm 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及规范要求 4. 混凝土的输送方式及涉及相应 费用投标人综合考虑进入报价 5. 其他：满足设计及规范要求	m ³	7.500					
169	010501003004	C30混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C30商品混	m ³	5.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 90 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 4. 其他:满足设计及规范要求							
170	010515001022	现浇构件钢筋 HRB400E Φ12~16	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB400E Φ12~16 2. 钢筋的连接方式、施工搭接及搭接导致箍筋加密等综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费	t	0.215					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 91 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
171	010516002010	预埋铁件	1. 钢材种类：综合 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求	t	0.010					
172	011210005004	镀锌围网 H=3m（孔隙50*50mm）	1. 隔断材料品种、规格、颜色：6厚Φ80镀锌钢管立柱，外喷灰黑色漆，间距2.5m；4厚Φ50镀锌钢管，外喷灰黑色漆，间距1.5m；PE高效防锈镀锌丝网，孔隙为60*60mm 2. 围网开启门扇：4厚Φ50镀锌	m ²	281.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 92 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			钢管，外喷灰黑色漆，3厚Φ50镀锌钢管，外喷灰黑色漆；PE高效防锈镀锌丝网，孔隙为50*50mm；成品铰链、户外成品门锁，喷围网同色漆 3. 其他：满足设计及规范要求								
173	040205014001	标准篮球架	1. 标准篮球架成品采购篮圈上沿高度：3.05m 2. 安装固定综合考虑 3. 其他：满足设计及规范要求	套	2.000						
174	040205014002	乒乓球台	1. 乒乓球台，规格：2740*1525*760，钢架结构,SMC高分子复合材料台面 2. 安装固定综合考虑 3. 其他：满足设计及规范要求	套	2.000						
		分部小计									
		入口景墙									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 93 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
175	040202011015	100厚级配碎石垫层	1. 素土夯实 2. 石料规格：级配碎石 3. 厚度：100mm厚 4. 堆场费及运距已包含在综合单价中，投标人应自行综合考虑	m ²	30.420					
176	010501001014	C15混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15商品混凝土垫层 2. 厚度：100mm 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 5. 其他：满足设计及规范要求	m ³	3.040					
177	010401012006	MU7.5页岩砖M5水泥砂浆砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5实心砖 2. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m ³	8.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 94 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 做法：详细具体做法详见设计图纸 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
178	010515001023	现浇构件钢筋 HPB300≤ Φ10	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HPB300≤Φ10 2. 钢筋的连接方式、施工搭接及搭接导致箍筋加密等综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	0.008					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 95 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
179	010515001024	现浇构件钢筋 HRB400E ≤ φ10	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB400E≤ φ10 2. 钢筋的连接方式、施工搭接及搭接导致箍筋加密等综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求	t	0.017					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 96 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			》、满足设计规范							
180	011201004006	20厚1：2.5水泥砂浆， 掺5%防水粉	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚1：2.5水泥砂浆，掺5%防水粉	m ²	33.440					
181	011207001008	3厚穿孔铝板银白色，内透光	1. 3厚穿孔铝板银白色，内透光 2. 嵌缝、塞口材料种类：缝宽详设计，接缝满焊打磨光滑 3. 铝板造型等费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 4. 未尽之处由投标人综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 5. 其它：符合设计说明及招标技术要求、国家及行业规范要求	m ²	20.540					
182	010606013007	50*50*3厚镀锌方通	1. 构件名称：50*50*3厚镀锌方	t	0.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 97 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			通 2. 制作、运输、安装；做法：详细具体做法详见设计图纸 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
183	010606013008	50*80*3厚镀锌矩管	1. 构件名称：50*80*3厚镀锌方通 2. 制作、运输、安装；做法：详细具体做法详见设计图纸 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范	t	0.080					
184	040205004003	定制立体字“九栖巷C-PARK APM”	1. 定制立体字“九栖巷C-PARK APM”，带200*10厚钢板底座 2. 镌字材料品种、颜色：3D立体发光字，内置LED模组，亚克力面板，颜色满足设计要求，1	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 98 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚304不锈钢围边宽度20mm 3. 详细具体做法详见设计图，满足设计及业主要求 4. 固定方式：综合考虑，满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		隔音屏障								
185	040202011016	100厚级配碎石垫层	1. 素土夯实 2. 石料规格：级配碎石 3. 厚度：100mm厚 4. 堆场费及运距已包含在综合单价中，投标人应自行综合考虑	m ²	63.440					
186	010501001015	C15混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15商品混凝土垫层 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m ³	5.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 99 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 4. 混凝土的外加剂、运输、浇筑、养护、泵送等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其他:满足设计及规范要求							
187	010502001005	C25混凝土地梁	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 4. 混凝土的外加剂、运输、浇筑、养护、泵送等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其他:满足设计及规范要求	m ³	5.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 100 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
188	010502001006	C25混凝土柱	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 4. 其他：满足设计及规范要求	m³	47.920					
189	010507005007	C20混凝土	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 4. 混凝土的外加剂、运输、浇筑、养护、泵送等费用投标人自行综合考虑在投标报价中	m³	6.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 101 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他:满足设计及规范要求							
190	010515001025	现浇构件钢筋 HRB400E Φ12~16	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB400E Φ12~16 2. 钢筋的连接方式、施工搭接及搭接导致箍筋加密等综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范	t	0.472					
191	010516002011	预埋铁件	1. 钢材种类: 综合	t	0.772					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 102 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其它：满足国家及现行施工技术规范、现行施工验收规范及设计文件要求							
192	011204001010	600*200*20厚哑光面灰色大理石	1. 基层处理 2. 粘结层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆 3. 600*200*20厚哑光面灰色大理石，拼花、各种规格及铺设方式（错缝对缝）投标人综合考虑 4. 石材加工处理：石材的切割、倒角、磨边、开孔、弧形、异形加工、加厚、嵌缝、拉槽等加工投标人综合考虑 5. 磨光、酸洗、打蜡、防碱、防污、六面防护要求：表面清洁，满足设计及施工规范要求，	m²	30.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 103 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人综合考虑 6. 防护材料种类：石材六面防护应采用石材处理剂对石材作六面防护，防护应全面均匀，刷防护液前应清洁石材，刷完干燥后方可搬运，投标人综合考虑 7. 缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 8. 其他：满足设计、现行规范及业主要求							
193	011210005005	隔音屏 H=4m	1. 隔断材料品种、规格、颜色：隔音屏 H=4m 2. 厚140复合隔音体，烤漆铝合金；板厚1.5mm，内填聚苯乙烯隔音材料；15厚mm厚亚克力通透隔声板；175*175*7.5*11 H型钢立柱；60*30*1.5厚铝合金	m²	169.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 104 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边框175*150*3厚U型钢立柱帽； M12套筒螺栓@300 3. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		滑板碗池								
194	040202011017	200厚级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：200mm厚 3. 堆场费及运距已包含在综合单价中，投标人应自行综合考虑	m²	1020.440					
195	010501001016	C15混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15商品混凝土垫层 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 4. 混凝土的外加剂、运输、浇	m³	100.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 105 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑、养护、泵送等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其他:满足设计及规范要求							
196	010501004001	混凝土基础 C30	1. 混凝土强度等级：混凝土基础 C30 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 4. 混凝土的外加剂、运输、浇筑、养护、泵送等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其他:满足设计及规范要求	m³	193.940					
197	010504001002	混凝土墙 C30	1. 混凝土强度等级：混凝土墙 C30 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	58.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 106 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 4. 混凝土的外加剂、运输、浇筑、养护、泵送等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其他:满足设计及规范要求							
198	010515001026	现浇构件钢筋 HRB400E Φ12~16	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB400E Φ12~16 2. 钢筋的连接方式、施工搭接及搭接导致箍筋加密等综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费	t	31.703					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 107 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
199	040204004004	100*30厚芝麻灰荔枝面花岗石边带	1. 材料品种、规格：100*30厚芝麻灰荔枝面花岗石边带 2. 基础、垫层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 石材加工处理：石材的切割、倒角、磨边、开孔、弧形、异形加工、加厚、嵌缝、拉槽等加工 投标人综合考虑 4. 磨光、酸洗、打蜡、防碱、防污、六面防护要求：表面清洁，满足设计及施工规范要求，投标人综合考虑 5. 防护材料种类：石材六面防护应采用石材处理剂对石材作	m	255.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 108 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			六面防护，防护应全面均匀，刷防护液前应清洁石材，刷完干燥后方可搬运，投标人综合考虑 6. 缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 7. 其他：满足设计、现行规范及业主要求							
200	011101005002	金刚砂耐磨骨料	1. 金刚砂耐磨骨料 2. 研磨抛光处理综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范	m²	1278.800					
201	011101005003	地坪漆	1. 面漆材料种类、厚度：地坪漆，颜色综合 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范	m²	148.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 109 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
202	010516002012	预埋铁件	1. 钢材种类：综合 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其它：满足国家及现行施工技术 规范、现行施工验收规范及设计 文件要求	t	0.097					
203	010606013009	镀锌型钢	1. 构件名称：镀锌型钢 2. 钢材品种、规格：型材类型综 合考虑 3. 制作、运输、安装；做法：详 细具体做法详见设计图纸 4. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足设计规范	t	7.419					
204	011405001001	金属氟碳漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：金属氟 碳漆，颜色综合 2. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求	t	7.419					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 110 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			》、满足设计规范							
205	011104003001	滑板场地专用面板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：50x50x5镀锌矩管，横竖向@600*1200；30x30x3镀锌矩管@300；50X50X5镀锌矩管，立柱@600*1200 2. 基层材料种类、规格：底层2mm镀锌板；中间层4mm铝塑板 3. 面层材料品种、规格、颜色：6mm 滑板场地专用面板 4. 斜面、弧面、平面、立面面板安装综合考虑在报价中 5. 防护材料种类：满足设计及规范要求 6. 其他：满足设计及规范要求	m²	682.390					
206	010607004001	本色不锈钢编制网	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：50x50x5镀锌矩管，横竖向@600*1200；30x30x3镀锌矩	m²	21.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 111 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管@300；50X50X5镀锌矩管，立柱@600*1200 2. 基层材料种类、规格：底层2mm镀锌板；中间层4mm铝塑板 3. 面层材料品种、规格、颜色：本色不锈钢编制网 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
207	011103001001	5mm高强度防滑橡胶垫粘贴	1. 面层材料品种、规格、颜色：5mm高强度防滑橡胶垫粘贴 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范	m²	4.040					
208	011503001007	防护栏杆 H=1.2m	1. 防护栏杆 H=1.2m：60*60*3不锈钢矩管立柱，刷深色金属氟碳漆；60*40*3不锈钢矩管扶手，刷深色金属氟碳漆；40*40	m	130.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 112 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*3不锈钢矩管横杆，刷深色金属氟碳漆；40*40*3不锈钢矩管格栅@150，刷深色金属氟碳漆 2. 固定配件种类：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类：满足设计及规范要求 4. 出入口开启门扇综合考虑在单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
209	010401014003	排水沟	1. 200厚级配碎石垫层（另列） 2. 150厚C15混凝土垫层（另列） 3. 钢筋HRB400E Φ12@150双层双向（另列） 4. 150厚C30钢筋混凝土 5. 20厚1:2.5水泥砂浆，掺5%防水剂	m	127.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 113 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 沟截面尺寸：净空200宽×400高，详见设计图 7. 沟盖板材质、型号、规格：600*300*30厚芝麻灰荔枝面花岗石打孔盖板，30厚水泥砂浆粘结层 8. 其他：满足设计及规范要求							
210	050305006001	石材台子 L=4.8M	1. 石材种类：侧面20mm厚芝麻灰花岗石、顶面50mm厚芝麻灰花岗石 2. 石材加工处理：石材的切割、倒角、磨边、开孔、弧形、异形加工、加厚、嵌缝、拉槽等加工 投标人综合考虑 3. 磨光、酸洗、打蜡、防碱、防污、六面防护要求：表面清洁，满足设计及施工规范要求，投标人综合考虑 4. 基础形状、尺寸、埋设深度：	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 114 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			空心砖砌基础 5. 凳面尺寸、支墩高度：0.6m宽*0.38m高*4.8m长 6. 砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
		分部小计								
		其他项目								
211	050305010002	定制座椅	1. 定制松木座椅 2. 安装固定综合考虑 3. 其他：满足设计及规范要求	个	28.000					
212	050307017001	定制垃圾桶	1. 不锈钢垃圾桶，高0.9m×宽0.6m，具体详设计图纸，满足设计图纸要求 2. 安装固定综合考虑	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 115 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计及规范要求							
213	050307009001	总览导视牌	1. 不锈钢总览导视牌，高1.2m，宽2.3m，具体详设计图纸，满足设计图纸要求 2. 安装固定综合考虑 3. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
214	050307009002	停车场指示牌	1. 不锈钢停车场指示牌，高3m，宽0.6m，具体详设计图纸，满足设计图纸要求 2. 安装固定综合考虑 3. 其他：满足设计及规范要求	个	4.000					
215	050307009003	方向指引牌	1. 不锈钢方向指引牌，高3.2m×宽0.85m 2. 直径80mm不锈钢圆管激光切割焊接制作造型表面烤灰色金属漆；1.2mm不锈钢激光切割焊接制作造型；具体详设计图纸，满足设计图纸要求，报价应包	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 116 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含平面标识图纸中全部内容 3. 安装固定综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求							
216	050307009004	温馨提示牌	1. 不锈钢温馨提示牌，高0.65m×宽0.43m，数量为：爱护花草2个、宠物出入1个、有电危险2个 2. 1.2mm不锈钢激光切割焊接制作造型表面烤灰色金属漆；直径20mm不锈钢圆管激光切割焊接制作造型表面烤灰色金属漆，具体详设计图纸，满足设计图纸要求，报价应包含平面标识图纸中全部内容 3. 安装固定综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	个	5.000					
217	050307009005	雨水花园标识牌	1. 雨水花园标识牌，高0.6m×宽0.95m	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 117 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 具体详设计图纸，满足设计图纸要求，报价应包含平面标识图纸中全部内容 3. 安装固定综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		无障碍坡道								
218	040202011018	100厚级配碎石垫层	1. 素土夯实 2. 石料规格：级配碎石 3. 厚度：100mm厚 4. 堆场费及运距已包含在综合单价中，投标人应自行综合考虑	m ²	29.370					
219	010501001017	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土垫层 2. 厚度：100mm 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m ³	2.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 118 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 5. 其他:满足设计及规范要求							
220	010507007006	C25混凝土墩	1. 构件规格: 120*200 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 其他:满足设计及规范要求	m³	0.500					
221	010515001027	现浇构件钢筋 HRB400E ≤ φ10	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB400E≤ φ10 2. 钢筋的连接方式、施工搭接及搭接导致箍筋加密等综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	0.011					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 119 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范							
222	010401012007	M7.5水泥砂浆砌筑MU10标砖	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10实心砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3. 做法：详细具体做法详见设计图纸 4. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范	m ³	10.300					
223	011102001002	300*300*30厚芝麻灰仿石材，@20拉槽	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1；2. 5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m ²	21.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 120 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			300*300*30厚芝麻灰仿石材，@20拉槽 3. 石材加工处理：石材的切割、倒角、磨边、开孔、弧形、异形加工、加厚、嵌缝、拉槽等加工 投标人综合考虑 4. 磨光、酸洗、打蜡、防碱、防污、六面防护要求：表面清洁，满足设计及施工规范要求，投标人综合考虑 5. 防护材料种类：石材六面防护应采用石材处理剂对石材作六面防护，防护应全面均匀，刷防护液前应清洁石材，刷完干燥后方可搬运，投标人综合考虑 6. 缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 7. 其他：满足设计、现行规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 121 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及业主要求							
224	040204004005	600*100*30厚芝麻黑花岗石光面收边带	1. 材料品种、规格：600*100*30厚芝麻黑花岗石光面收边带 2. 基础、垫层：20厚1：2.5水泥砂浆粘结层 3. 石材加工处理：石材的切割、倒角、磨边、开孔、弧形、异形加工、加厚、嵌缝、拉槽等加工 投标人综合考虑 4. 磨光、酸洗、打蜡、防碱、防污、六面防护要求：表面清洁，满足设计及施工规范要求，投标人综合考虑 5. 防护材料种类：石材六面防护应采用石材处理剂对石材作六面防护，防护应全面均匀，刷防护液前应清洁石材，刷完干燥后方可搬运，投标人综合考虑	m	30.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 122 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 7. 其他：满足设计、现行规范及业主要求							
225	011102001003	600*300*15厚仿芝麻灰烧面陶瓷砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*300*15厚仿芝麻灰烧面陶瓷砖 3. 石材加工处理：石材的切割、倒角、磨边、开孔、弧形、异形加工、加厚、嵌缝、拉槽等加工投标人综合考虑 4. 磨光、酸洗、打蜡、防碱、防污、六面防护要求：表面清洁，满足设计及施工规范要求，投标人综合考虑 5. 防护材料种类：石材六面防护应采用石材处理剂对石材作	m²	11.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 123 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			六面防护，防护应全面均匀，刷防护液前应清洁石材，刷完干燥后方可搬运，投标人综合考虑 6. 缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 7. 其他：满足设计、现行规范及业主要求							
226	011503001008	栏杆 H=0.9m	1. 栏杆 H=0.9m：镀锌钢管扶手及立柱 $\phi 50 \times 3\text{mm}$ ，镀锌钢管扶手 $\phi 35 \times 2\text{mm}$ ，镀锌钢管立柱 $\phi 40 \times 3\text{mm}$ ，间距900mm 2. 预埋件、固定配件种类：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类：满足设计及规范要求 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求	m	31.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 124 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			》、满足设计规范							
227	011503006001	50*50栗色芬兰木扶手	1. 50*50栗色芬兰木扶手 2. 预埋件、固定配件种类：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类：满足设计及规范要求 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范	m	31.650					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		模板工程								
228	011702001005	垫层模板	1. 模板类型：综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何	m ²	586.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 125 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			种支模方式，综合单价均不作调整 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 对拉螺栓（摊销费满足设计及规范要求）及砼表面处理、堵眼等增加费等包含在综合单价内，中标后不作调整 6. 超高增加费用综合考虑单价内 7. 其他：满足设计、现行规范及业主要求							
229	011702001006	基础模板	1. 模板类型：综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何	m²	235.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 126 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			种支模方式，综合单价均不作调整 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 对拉螺栓（摊销费满足设计及规范要求）及砼表面处理、堵眼等增加费等包含在综合单价内，中标后不作调整 6. 超高增加费用综合考虑单价内 7. 其他：满足设计、现行规范及业主要求							
230	011702002002	矩形柱模板	1. 模板类型：综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何	m²	223.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 127 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			种支模方式，综合单价均不作调整 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 对拉螺栓（摊销费满足设计及规范要求）及砼表面处理、堵眼等增加费等包含在综合单价内，中标后不作调整 6. 超高增加费用综合考虑单价内 7. 其他：满足设计、现行规范及业主要求							
231	011702011002	直形墙板	1. 模板类型：综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何	m²	523.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 128 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			种支模方式，综合单价均不作调整 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 对拉螺栓（摊销费满足设计及规范要求）及砼表面处理、堵眼等增加费等包含在综合单价内，中标后不作调整 6. 超高增加费用综合考虑单价内 7. 其他：满足设计、现行规范及业主要求							
232	011702009002	压顶模板	1. 模板类型：综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何	m²	81.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 129 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			种支模方式，综合单价均不作调整 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 对拉螺栓（摊销费满足设计及规范要求）及砼表面处理、堵眼等增加费等包含在综合单价内，中标后不作调整 6. 超高增加费用综合考虑单价内 7. 其他：满足设计、现行规范及业主要求							
233	041102034001	池底模板	1. 模板类型：综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何	m²	5.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 130 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			种支模方式，综合单价均不作调整 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 对拉螺栓（摊销费满足设计及规范要求）及砼表面处理、堵眼等增加费等包含在综合单价内，中标后不作调整 6. 超高增加费用综合考虑单价内 7. 其他：满足设计、现行规范及业主要求							
234	041102035001	池壁（隔墙）模板	1. 模板类型：综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何	m ²	34.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 131 页 共 131 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			种支模方式，综合单价均不作调整 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 对拉螺栓（摊销费满足设计及规范要求）及砼表面处理、堵眼等增加费等包含在综合单价内，中标后不作调整 6. 超高增加费用综合考虑单价内 7. 其他：满足设计、现行规范及业主要求								
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	050405001001	安全文明施工费			120720.46			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9553.42			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20843.82			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		38213.67			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		52109.55			
2	050405002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	050405003001	非夜间施工照明						
4	050405004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	050405005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	050405006001	反季节栽植影响措施						
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	050405008001	已完工程及设备保护费						
9	050405009001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	209945.71	
合计			209945.71	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		其他								
1	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求：符合设计及规范要求的种植土 2. 取土运距：综合，投标人根据现场实际勘察及设计文件综合考虑 3. 回填厚度：综合，投标人根据现场实际勘察及设计文件综合考虑 4. 弃土运距：综合，投标人根据现场实际勘察及设计文件综合考虑 5. 种植土来源：利用挖出的符合要求的种植土或自购的符合要求的种植土等由投标人综合考虑报价 6. 此综合单价包含土方调配平衡时场地内的机械翻运（翻运次数综合）费用，此综合单价包	m³	3408.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 2 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含按设计要求进行的塑坡轮廓、 人工配合等费用							
2	050101012002	50mm厚砾石覆盖层	1. 过滤层厚度、材质：50mm厚 砾石覆盖层，粒径综合 2. 其他：满足设计及规范要求	m ²	1092.000					
3	050101012003	透水土工布（200g/m ² ）	1. 材料品种、规格：透水土工布 （200g/m ² ） 2. 搭接方式：满足设计及规范要求	m ²	1092.000					
4	050101012004	200mm砾石层（内设渗排 管）	1. 过滤层厚度、材质：200mm砾 石层（内设渗排管），粒径综合 2. 其他：满足设计及规范要求	m ²	1092.000					
5	050101012005	1.2mm厚高密度聚乙烯土工 膜	1. 材料品种、规格：1.2mm厚高 密度聚乙烯土工膜 2. 搭接方式：满足设计及规范要求	m ²	1092.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 3 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		乔木								
6	050102001001	丛生蓝花楹 高度900-1000cm，冠幅≥450cm	1. 种类:丛生蓝花楹 2. 规格:熟货，单杆>15cm, 不小于4杆丛生，高度900-1000cm，冠幅≥450cm 3. 施肥杀菌：综合考虑 4. 运输、吊装方式：由投标人自行考虑 5. 种植穴、槽的换土要求：综合考虑 6. 苗木及建渣弃物运距:投标人自行考虑 7. 养护期:综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 8. 其他：满足设计及现行施工	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 4 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范要求							
7	050102001002	蓝花楹 胸径25cm，高度800-900cm，冠幅≥450cm	1. 种类:蓝花楹 2. 规格:胸径25cm，高度800-900cm，冠幅≥450cm 3. 施肥杀菌：综合考虑 4. 运输、吊装方式：由投标人自行考虑 5. 种植穴、槽的换土要求：综合考虑 6. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自行考虑 7. 养护期:综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 8. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求	株	5.000					
8	050102001003	朴树A 胸径30cm，高度1100-1300cm，冠幅>	1. 种类:朴树A 2. 规格:胸径30cm，高度1100-	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 5 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		500cm	1300cm，冠幅>500cm 3. 施肥杀菌：综合考虑 4. 运输、吊装方式：由投标人自行考虑 5. 种植穴、槽的换土要求：综合考虑 6. 苗木及建渣弃物运距：投标人自行考虑 7. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 8. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求							
9	050102001004	榉树A 胸径25cm，高度800-900cm，冠幅400-450cm	1. 种类：榉树A 2. 规格：胸径25cm，高度800-900cm，冠幅400-450cm 3. 施肥杀菌：综合考虑 4. 运输、吊装方式：由投标人	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 6 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行考虑 5. 种植穴、槽的换土要求：综合考虑 6. 苗木及建渣弃物运距：投标人自行考虑 7. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 8. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求							
10	050102001005	榉树B 胸径15cm，高度500-600cm，冠幅300-350cm	1. 种类：榉树B 2. 规格：胸径15cm，高度500-600cm，冠幅300-350cm 3. 施肥杀菌：综合考虑 4. 运输、吊装方式：由投标人自行考虑 5. 种植穴、槽的换土要求：综合考虑	株	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 7 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自行考虑 7. 养护期: 综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 8. 其他: 满足设计及现行施工验收规范要求							
11	050102001006	乌桕A 胸径20cm，高度600-700cm，冠幅400-500cm	1. 种类: 乌桕A 2. 规格: 胸径20cm，高度600-700cm，冠幅400-500cm 3. 施肥杀菌: 综合考虑 4. 运输、吊装方式: 由投标人自行考虑 5. 种植穴、槽的换土要求: 综合考虑 6. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自行考虑 7. 养护期: 综合单价包含移交之	株	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 8 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 8. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求							
12	050102001007	银杏C 胸径15cm，高度600-700cm，冠幅300-350cm	1. 种类:银杏C 2. 规格:胸径15cm，高度600-700cm，冠幅300-350cm 3. 施肥杀菌：综合考虑 4. 运输、吊装方式：由投标人自行考虑 5. 种植穴、槽的换土要求：综合考虑 6. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自行考虑 7. 养护期:综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 9 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求							
13	050102001008	丛生香樟 高度700-800cm，冠幅≥450cm	1. 种类:丛生香樟 2. 规格:熟货，单杆>20cm，不小于4杆丛生，高度700-800cm，冠幅≥450cm 3. 施肥杀菌：综合考虑 4. 运输、吊装方式：由投标人自行考虑 5. 种植穴、槽的换土要求：综合考虑 6. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自行考虑 7. 养护期:综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 8. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 10 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	050102001009	香樟A 胸径25cm，高度800-900cm，冠幅400-450cm	1. 种类: 香樟A 2. 规格: 胸径25cm，高度800-900cm，冠幅400-450cm 3. 施肥杀菌: 综合考虑 4. 运输、吊装方式: 由投标人自行考虑 5. 种植穴、槽的换土要求: 综合考虑 6. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自行考虑 7. 养护期: 综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 8. 其他: 满足设计及现行施工验收规范要求	株	2.000					
15	050102001010	香樟B 胸径15cm，高度700-800cm，冠幅300-400cm	1. 种类: 香樟B 2. 规格: 胸径15cm，高度700-800cm，冠幅300-400cm	株	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 11 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 施肥杀菌：综合考虑 4. 运输、吊装方式：由投标人自行考虑 5. 种植穴、槽的换土要求：综合考虑 6. 苗木及建渣弃物运距：投标人自行考虑 7. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 8. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求							
16	050102001011	染井吉野樱A 地径20cm，高度500-600cm，冠幅≥400cm	1. 种类：染井吉野樱A 2. 规格：地径20cm，高度500-600cm，冠幅≥400cm 3. 施肥杀菌：综合考虑 4. 运输、吊装方式：由投标人自行考虑	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 12 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 种植穴、槽的换土要求：综合考虑 6. 苗木及建渣弃物运距：投标人自行考虑 7. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 8. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求							
17	050102001012	染井吉野樱B 地径15cm，高度400-500cm，冠幅350-450cm	1. 种类：染井吉野樱B 2. 规格：地径15cm，高度400-500cm，冠幅350-450cm 3. 施肥杀菌：综合考虑 4. 运输、吊装方式：由投标人自行考虑 5. 种植穴、槽的换土要求：综合考虑 6. 苗木及建渣弃物运距：投标人	株	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 13 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行考虑 7. 养护期:综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 8. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求							
18	050102001013	日本晚樱 胸径15cm，高度500-600cm，冠幅≥400cm	1. 种类:日本晚樱 2. 规格:胸径15cm，高度500-600cm，冠幅≥400cm 3. 施肥杀菌：综合考虑 4. 运输、吊装方式：由投标人自行考虑 5. 种植穴、槽的换土要求：综合考虑 6. 苗木及建渣弃物运距:投标人自行考虑 7. 养护期:综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园	株	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 14 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 8. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求							
19	050102001014	西府海棠 胸径15cm，高度400-450cm，冠幅350-400cm	1. 种类:西府海棠 2. 规格:胸径15cm，高度400-450cm，冠幅350-400cm 3. 施肥杀菌：综合考虑 4. 运输、吊装方式：由投标人自行考虑 5. 种植穴、槽的换土要求：综合考虑 6. 苗木及建渣弃物运距:投标人自行考虑 7. 养护期:综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 8. 其他：满足设计及现行施工	株	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 15 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范要求							
20	050102001015	红枫 地径12cm，高度300-350cm，冠幅280-320cm	1. 种类:红枫 2. 规格:地径12cm，高度300-350cm，冠幅280-320cm 3. 施肥杀菌: 综合考虑 4. 运输、吊装方式: 由投标人自行考虑 5. 种植穴、槽的换土要求: 综合考虑 6. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自行考虑 7. 养护期: 综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 8. 其他: 满足设计及现行施工验收规范要求	株	5.000					
21	050102003001	刚竹 胸径3-4cm，高度	1. 种类:刚竹	株	372.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 16 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
		400-450cm，不截杆	2. 规格:胸径3-4cm，高度400-450cm，不截杆，一米种植3排，一米种植12株 3. 施肥杀菌：综合考虑 4. 运输、吊装方式：由投标人自行考虑 5. 种植穴、槽的换土要求：综合考虑 6. 苗木及建渣弃物运距:投标人自行考虑 7. 养护期:综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 8. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求								
		分部小计									
		灌木地被									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 17 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	050102002001	红花满天星 高度25-30cm，冠幅25-30cm，密度49株/m²	1. 种类：红花满天星 2. 株高或蓬径：高度25-30cm，冠幅25-30cm，密度49株/m²，精品杯苗，植株饱满无病虫害，密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂等 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人自行考虑 5. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及规范要求	m²	105.700					
23	050102002002	春娟 高度25-30cm，冠幅25-30cm，密度49株/m²	1. 种类：春娟 2. 株高或蓬径：高度25-30cm，冠幅25-30cm，密度49株/m²，精品杯苗，植株饱满无病虫害，	m²	36.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 18 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂等 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人自行考虑 5. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及规范要求							
24	050102002003	小叶黄杨 高度25-30cm，冠幅25-30cm，密度49株/m²	1. 种类：小叶黄杨 2. 株高或蓬径：高度25-30cm，冠幅25-30cm，密度49株/m²，精品杯苗，植株饱满无病虫害，密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂等 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人	m²	468.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 19 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行考虑 5. 养护期:综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及规范要求							
25	0501020002004	肾蕨 高度25-30cm，冠幅25-30cm，密度49株/m²	1. 种类：肾蕨 2. 株高或蓬径：高度25-30cm，冠幅25-30cm，密度49株/m²，精品杯苗，植株饱满无病虫害，密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂等 4. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自行考虑 5. 养护期:综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护	m²	199.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 20 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管理期1年 6. 其他：满足设计及规范要求							
26	050102002005	金禾女贞 高度30-35cm，冠幅25-30cm，密度49株/m²	1. 种类：金禾女贞 2. 株高或蓬径：高度30-35cm，冠幅25-30cm，密度49株/m²，精品笼子货，植株饱满无病虫害，密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂等 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人自行考虑 5. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及规范要求	m²	39.900					
27	050102002006	亮晶女贞 高度30-35cm，冠幅25-30cm，密度49株	1. 种类：亮晶女贞 2. 株高或蓬径：高度30-35cm，	m²	126.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 21 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		/m²	冠幅25-30cm，密度49株/m²， 精品笼子货，植株饱满无病虫害， 密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂等 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人 自行考虑 5. 养护期：综合单价包含移交之 前的保存、成活养护费用；园林 绿化工程项目竣工后，养护管理 期1年 6. 其他：满足设计及规范要求							
28	050102002007	银姬小蜡 高度30-35cm ，冠幅25-30cm，密度49 株/m²	1. 种类：银姬小蜡 2. 株高或蓬径：高度30-35cm， 冠幅25-30cm，密度49株/m²， 精品笼子货，植株饱满无病虫害， 密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂	m²	99.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 22 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 4. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自行考虑 5. 养护期: 综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及规范要求							
29	050102002008	龟甲冬青 高度30-35cm ，冠幅25-30cm，密度49株/m²	1. 种类：龟甲冬青 2. 株高或蓬径：高度30-35cm，冠幅25-30cm，密度49株/m²，精品笼子货, 植株饱满无病虫害, 密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂等 4. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自行考虑 5. 养护期: 综合单价包含移交之	m²	101.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 23 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及规范要求							
30	050102002009	毛叶春鹃 高度35-40cm，冠幅30-35cm，密度36株/m²	1. 种类：毛叶春鹃 2. 株高或蓬径：高度35-40cm，冠幅30-35cm，密度36株/m²，精品笼子货, 植株饱满无病虫害, 密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂等 4. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自行考虑 5. 养护期: 综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及规范要求	m²	152.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 24 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	050102002010	红叶石楠 高度40-50cm，冠幅30-35cm，密度25株/m²	1. 种类：红叶石楠 2. 株高或蓬径：高度40-50cm，冠幅30-35cm，密度25株/m²，笼子货，植株饱满无病虫害，密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂等 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人自行考虑 5. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及规范要求	m²	278.000					
32	050102002011	大叶黄杨 高度40-50cm，冠幅30-35cm，密度25株/m²	1. 种类：大叶黄杨 2. 株高或蓬径：高度40-50cm，冠幅30-35cm，密度25株/m²，精品笼子货，植株饱满无病虫害，	m²	258.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 25 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂等 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人自行考虑 5. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及规范要求							
33	050102002012	南天竹 高度50-60cm，冠幅35-40cm，密度25株/m²	1. 种类：南天竹 2. 株高或蓬径：高度50-60cm，冠幅35-40cm，密度25株/m²，精品笼子货，植株饱满无病虫害，密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂等 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人	m²	12.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 26 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			自行考虑 5. 养护期:综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及规范要求							
34	050102002013	大叶黄杨绿篱 高度150cm，冠幅30-40cm，密度12株/m²	1. 种类：大叶黄杨绿篱 2. 株高或蓬径：高度150cm，冠幅30-40cm，密度12株/m²，精品笼子货，植株饱满无病虫害，密铺不见土，修剪成整形绿篱 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂等 4. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自行考虑 5. 养护期:综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护	m²	37.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 27 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理期1年 6. 其他：满足设计及规范要求							
35	050102002014	新西兰麻 高度60-70cm ，冠幅35-40cm，密度16株/m²	1. 种类：新西兰麻 2. 株高或蓬径：高度60-70cm，冠幅35-40cm，密度16株/m²，精品杯苗，植株饱满无病虫害，密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂等 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人自行考虑 5. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及规范要求	m²	5. 800					
36	050102002015	蓝雪花 高度40-50cm，冠幅30-35cm，密度25株	1. 种类：蓝雪花 2. 株高或蓬径：高度40-50cm，	m²	57. 900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 28 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			冠幅30-35cm，密度25株/m²， 精品杯苗，植株饱满无病虫害，密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂等 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人自行考虑 5. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及规范要求							
37	050102002016	富贵蕨 高度40-50cm， 冠幅30-40cm，密度25株/m²	1. 种类：富贵蕨 2. 株高或蓬径：高度40-50cm，冠幅30-40cm，密度25株/m²，精品杯苗，植株饱满无病虫害，密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂	m²	1.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 29 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 4. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自行考虑 5. 养护期: 综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及规范要求							
38	050102002017	西伯利亚鸢尾 高度35-40cm，冠幅25-30cm，密度49株/m²	1. 种类：西伯利亚鸢尾 2. 株高或蓬径：高度35-40cm，冠幅25-30cm，密度49株/m²，精品杯苗，植株饱满无病虫害，密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂等 4. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自行考虑 5. 养护期: 综合单价包含移交之	m²	50.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 30 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及规范要求							
39	050102002018	玛格丽特 高度35-40cm，冠幅30-35cm，密度36株/m²	1. 种类：玛格丽特 2. 株高或蓬径：高度35-40cm，冠幅30-35cm，密度36株/m²，精品杯苗，植株饱满无病虫害，密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂等 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人自行考虑 5. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及规范要求	m²	7.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 31 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	050102002019	无尽夏绣球 高度35-40cm，冠幅30-35cm，密度36株/m²	1. 种类：无尽夏绣球 2. 株高或蓬径：高度35-40cm，冠幅30-35cm，密度36株/m²，精品杯苗，植株饱满无病虫害，密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂等 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人自行考虑 5. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及规范要求	m²	63.100					
41	050102002020	迷迭香 高度30-40cm，冠幅25-30cm，密度49株/m²	1. 种类：迷迭香 2. 株高或蓬径：高度30-40cm，冠幅25-30cm，密度49株/m²，精品杯苗，植株饱满无病虫害，	m²	31.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 32 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂等 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人自行考虑 5. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及规范要求							
42	050102002021	狐尾天门冬 高度30-40cm，冠幅25-30cm，密度49株/m²	1. 种类：狐尾天门冬 2. 株高或蓬径：高度30-40cm，冠幅25-30cm，密度49株/m²，精品杯苗，植株饱满无病虫害，密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂等 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人	m²	5.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 33 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行考虑 5. 养护期:综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及规范要求							
43	050102002022	百子莲 高度30-35cm，冠幅25-30cm，密度49株/m²	1. 种类：百子莲 2. 株高或蓬径：高度30-35cm，冠幅25-30cm，密度49株/m²，精品杯苗，植株饱满无病虫害，密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂等 4. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自行考虑 5. 养护期:综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护	m²	4.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 34 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管理期1年 6. 其他：满足设计及规范要求							
44	050102002023	大吴风草 高度25-30cm，冠幅25-30cm，密度49株/m²	1. 种类：大吴风草 2. 株高或蓬径：高度25-30cm，冠幅25-30cm，密度49株/m²，精品杯苗，植株饱满无病虫害，密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂等 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人自行考虑 5. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及规范要求	m²	14.700					
45	050102002024	花叶玉簪 高度25-30cm，冠幅20-25cm，密度49株	1. 种类：花叶玉簪 2. 株高或蓬径：高度25-30cm，	m²	13.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 35 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/m²	冠幅20-25cm，密度49株/m²， 精品杯苗，植株饱满无病虫害，密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂等 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人自行考虑 5. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及规范要求							
46	050102002025	墨西哥鼠尾草 高度25-30cm，冠幅25-30cm，密度49株/m²	1. 种类：墨西哥鼠尾草 2. 株高或蓬径：高度25-30cm，冠幅25-30cm，密度49株/m²，精品杯苗，植株饱满无病虫害，密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂	m²	6.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 36 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 4. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自行考虑 5. 养护期: 综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及规范要求							
47	050102002026	金叶满天星 高度15-20cm，冠幅15-20cm，密度81株/m²	1. 种类：金叶满天星 2. 株高或蓬径：高度15-20cm，冠幅15-20cm，密度81株/m²，精品杯苗，植株饱满无病虫害，密铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂等 4. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自行考虑 5. 养护期: 综合单价包含移交之	m²	2.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 37 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			前的保存、成活养护费用；园林 绿化工程项目竣工后，养护管理 期1年 6. 其他：满足设计及规范要求							
48	050102002027	矾根 高度15-20cm，冠 幅15-20cm，密度81株/ m²	1. 种类：矾根 2. 株高或蓬径：高度15-20cm， 冠幅15-20cm，密度81株/m²， 精品杯苗，植株饱满无病虫害，密 铺不见土 3. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂等 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人 自行考虑 5. 养护期：综合单价包含移交之 前的保存、成活养护费用；园林 绿化工程项目竣工后，养护管理 期1年 6. 其他：满足设计及规范要求	m²	8.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 38 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
49	050102012001	台湾二号草坪	1. 草皮种类：成品台湾二号草皮卷密铺 2. 铺种方式：满足设计及规范要求 3. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年	m²	8067.800					
50	050101012006	5cm厚陶粒	1. 厚度、种类：5cm厚陶粒, 花境裸土覆盖物 2. 其他：满足设计及规范要求	m²	19.700					
		分部小计								
		水生植物								
51	050102009001	黄菖蒲 高度40-50cm，冠幅20-30cm，密度49株/m²	1. 植物种类：黄菖蒲 2. 株高或蓬径或芽数/株：高度40-50cm，冠幅20-30cm，株苗冠饱满，观赏性强，杯苗，15杯 3. 单位面积株数：密度49株/m²	m²	154.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 39 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年							
52	050102009002	玉蝉花 高度40-50cm，冠幅20-25cm，密度49株/m²	1. 植物种类：玉蝉花 2. 株高或蓬径或芽数/株：高度40-50cm，冠幅20-25cm，株苗冠饱满，观赏性强，杯苗，15杯 3. 单位面积株数：密度49株/m² 4. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年	m²	116.400					
53	050102009003	黄花鸢尾 高度50-60cm，冠幅30-35cm，密度49株/m²	1. 植物种类：黄花鸢尾 2. 株高或蓬径或芽数/株：高度50-60cm，冠幅30-35cm，株苗冠饱满，观赏性强，杯苗，15杯 3. 单位面积株数：密度49株/m²	m²	85.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 40 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年							
54	050102009004	紫花鸢尾 高度50-60cm，冠幅30-35cm，密度49株/m²	1. 植物种类：紫花鸢尾 2. 株高或蓬径或芽数/株：高度50-60cm，冠幅30-35cm，株苗冠饱满，观赏性强，杯苗，15杯 3. 单位面积株数：密度49株/m² 4. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年	m²	88.100					
55	050102009005	千屈菜 高度60-70cm，冠幅30-35cm，密度49株/m²	1. 植物种类：千屈菜 2. 株高或蓬径或芽数/株：高度60-70cm，冠幅30-35cm，株苗冠饱满，观赏性强，杯苗，15杯 3. 单位面积株数：密度49株/m²	m²	111.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 41 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年							
56	050102009006	木贼 高度60-80cm，冠幅30-35cm，密度36株/m²	1. 植物种类：木贼 2. 株高或蓬径或芽数/株：高度60-80cm，冠幅30-35cm，株苗冠饱满，观赏性强，杯苗，15杯 3. 单位面积株数：密度36株/m² 4. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年	m²	149.100					
57	050102009007	灯芯草 高度60-80cm，冠幅50-60cm，密度25株/m²	1. 植物种类：灯芯草 2. 株高或蓬径或芽数/株：高度60-80cm，冠幅60-60cm，杯苗，2加仑，密植不见土 3. 单位面积株数：密度25株/m²	m²	47.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 42 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年							
58	050102009008	水生美人蕉 高度80-100cm，冠幅50-60cm，密度25株/m²	1. 植物种类：水生美人蕉 2. 株高或蓬径或芽数/株：高度80-100cm，冠幅50-60cm，杯苗，2加仑，密植不见土 3. 单位面积株数：密度25株/m² 4. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年	m²	112.800					
59	050102009009	花叶芦竹 高度80-100cm，冠幅50-60cm，密度25株/m²	1. 植物种类：花叶芦竹 2. 株高或蓬径或芽数/株：高度80-100cm，冠幅50-60cm，株苗冠饱满，观赏性强，杯苗，15杯 3. 单位面积株数：密度25株/m²	m²	64.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 43 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年							
60	050102009010	梭鱼草 高度80-100cm，冠幅50-60cm，密度25株/m²	1. 植物种类：梭鱼草 2. 株高或蓬径或芽数/株：高度80-100cm，冠幅50-60cm，株苗冠饱满，观赏性强，杯苗，15杯 3. 单位面积株数：密度25株/m² 4. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年	m²	60.100					
61	050102009011	再力花 高度120-150cm，冠幅50-60cm，密度25株/m²	1. 植物种类：再力花 2. 株高或蓬径或芽数/株：高度120-150cm，冠幅50-60cm，杯苗，2加仑，密植不见土 3. 单位面积株数：密度25株/m²	m²	92.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 44 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年							
		分部小计								
		移栽乔木								
62	050102001016	蓝花楹(场地内移栽)	1. 种类、规格：场地内蓝花楹移栽，胸径20-25cm，高度500-550cm，冠幅400-450cm 2. 乔木起挖、栽植、运输：场内运输至指定栽植位置，场地内300米内移栽 3. 人工换填种植土及其他：满足设计及规范要求 4. 综合单价包含苗木起挖、苗木运输、苗木栽植、机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节施工等费用	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 45 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求							
63	050102001017	桂花(场地内移栽)	1. 种类、规格：场地内桂花移栽，胸径18-20cm，高度400-450cm，冠幅350-400cm 2. 乔木起挖、栽植、运输：场内运输至指定栽植位置，场地内300米内移栽 3. 人工换填种植土及其他：满足设计及规范要求 4. 综合单价包含苗木起挖、苗木运输、苗木栽植、机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节施工等费用 5. 养护期：综合单价包含移交	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 46 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			之前的保存、成活养护费用；园 林绿化工程项目竣工后，养护管 理期1年 6. 其它：满足设计及现行施工验 收规范要求							
64	050102001018	丛生花乔(场地内移栽)	1. 种类、规格：场地内丛生花乔 移栽，胸径综合，高度300- 350cm，冠幅300-350cm 2. 乔木起挖、栽植、运输：场内 运输至指定栽植位置，场地内 300米内移栽 3. 人工换填种植土及其他：满足 设计及规范要求 4. 综合单价包含苗木起挖、苗木 运输、苗木栽植、机械吊装、树 坑换填种植土、树干刷白、反季 节施工等费用 5. 养护期：综合单价包含移交之 前的保存、成活养护费用；	株	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 47 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求							
65	050102001019	银杏 地径25-28cm（甲供）	1. 种类、规格：银杏 地径25-28cm（甲供） 2. 乔木起挖、栽植、运输：按业主指定地点起挖乔木，运输至指定栽植场地，运距约11km 3. 人工换填种植土及其他：满足设计及规范要求 4. 综合单价包含苗木起挖、苗木运输、苗木栽植、机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节施工等费用 5. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 48 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求							
66	050102001020	羊蹄甲 地径25-30cm（甲供）	1. 种类、规格：羊蹄甲 地径25-30cm（甲供） 2. 乔木起挖、栽植、运输：按业主指定地点起挖乔木，运输至指定栽植场地，运距约11km 3. 人工换填种植土及其他：满足设计及规范要求 4. 综合单价包含苗木起挖、苗木运输、苗木栽植、机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节施工等费用 5. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 49 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	050102001021	小叶桢楠 地径12-15cm（甲供）	1. 种类、规格：小叶桢楠 地径12-15cm（甲供） 2. 乔木起挖、栽植、运输：按业主指定地点起挖乔木，运输至指定栽植场地，运距约11km 3. 人工换填种植土及其他：满足设计及规范要求 4. 综合单价包含苗木起挖、苗木运输、苗木栽植、机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节施工等费用 5. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求	株	5.000					
68	050102001022	桂花 地径12-15cm（甲供）	1. 种类、规格：桂花 地径12-15cm（甲供）	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 50 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 乔木起挖、栽植、运输：按业主指定地点起挖乔木，运输至指定栽植场地，运距约11km 3. 人工换填种植土及其他：满足设计及规范要求 4. 综合单价包含苗木起挖、苗木运输、苗木栽植、机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节施工等费用 5. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求							
69	050102001023	罗汉松 高度200-250cm (甲供)	1. 种类、规格：罗汉松 高度200-250cm（甲供） 2. 乔木起挖、栽植、运输：按业主指定地点起挖乔木，运输	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 51 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			至指定栽植场地，运距约11km 3. 人工换填种植土及其他：满足设计及规范要求 4. 综合单价包含苗木起挖、苗木运输、苗木栽植、机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节施工等费用 5. 养护期：综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求							
70	050102001024	紫玉兰 地径12-15cm（甲供）	1. 种类、规格：紫玉兰 地径12-15cm（甲供） 2. 乔木起挖、栽植、运输：按业主指定地点起挖乔木，运输至指定栽植场地，运距约11km 3. 人工换填种植土及其他：满	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 52 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足设计及规范要求 4. 综合单价包含苗木起挖、苗木运输、苗木栽植、机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节施工等费用 5. 养护期:综合单价包含移交之前的保存、成活养护费用；园林绿化工程项目竣工后，养护管理期1年 6. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求							
		分部小计								
		移除乔木								
71	050102001025	朴树（现状乔木移除）	1. 种类、规格：朴树（现状乔木移除），规格综合 2. 乔木起挖、栽植、运输：移除场地内至指定地点，运距综合考虑	株	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 53 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 综合单价包含苗木起挖、苗木运输、机械吊装等费用 4. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求							
72	050102001026	银杏（现状乔木移除）	1. 种类、规格：银杏（现状乔木移除），规格综合 2. 乔木起挖、栽植、运输：移除场地内至指定地点，运距综合考虑 3. 综合单价包含苗木起挖、苗木运输、机械吊装等费用 4. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求	株	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程								
73	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型：由投标人综合考虑	株	112.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 54 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 支撑材料规格：由投标人综合考虑 3. 单株支撑材料数量：符合设计要求							
74	050403002001	草绳绕树干	1. 胸径（干径）：综合 2. 草绳所绕树干高度：满足运输及栽植后树木生长需要	株	112.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	050405001002	安全文明施工费			34359.08			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2719.06			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5932.50			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10876.26			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14831.26			
2	050405002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	050405003002	非夜间施工照明						
4	050405004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	050405005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	050405006002	反季节栽植影响措施						
7	050405007002	地上、地下设施的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	050405008002	已完工程及设备保护费						
9	050405009002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	59540.44	
合计			59540.44	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给水工程								
1	031001007002	钢丝网骨架塑料复合管 DN25	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：冷水 3. 材质：钢丝网骨架塑料复合管 4. 型号. 规格：DN25 5. 连接方式：电热熔 6. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 7. 安装要求：符合规范及设计要求	m	48.160					
2	031001007003	钢丝网骨架塑料复合管 DN32	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：冷水 3. 材质：钢丝网骨架塑料复合管 4. 型号. 规格：DN32 5. 连接方式：电热熔 6. 含水压试验、管道冲洗、消	m	5.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 7. 安装要求：符合规范及设计要求							
3	031001007004	钢丝网骨架塑料复合管 DN50	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：冷水 3. 材质：钢丝网骨架塑料复合管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：电热熔 6. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 7. 安装要求：符合规范及设计要求	m	177.850					
4	031001007005	钢丝网骨架塑料复合管 DN65	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：冷水 3. 材质：钢丝网骨架塑料复合管 4. 型号、规格：DN65	m	121.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段： /

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接方式：电热熔 6. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 7. 安装要求：符合规范及设计要求							
5	031001007006	钢丝网骨架塑料复合管 DN80	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：冷水 3. 材质：钢丝网骨架塑料复合管 4. 型号、规格：DN80 5. 连接方式：电热熔 6. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 7. 安装要求：符合规范及设计要求	m	412.100					
6	031001007007	钢丝网骨架塑料复合管 DN100	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：冷水 3. 材质：钢丝网骨架塑料复合	m	0.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段：/

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管 4. 型号. 规格：DN100 5. 连接方式：电热熔 6. 含水压试验、管道冲洗、消毒 综合考虑 7. 安装要求：符合规范及设计要求							
7	031001007008	钢丝网骨架塑料复合管 （消防） DN100	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：消防给水 3. 材质：钢丝网骨架塑料复合管 4. 型号. 规格：DN100 5. 连接方式：电热熔 6. 含水压试验、管道冲洗、综合 考虑 7. 安装要求：符合规范及设计要求	m	146.090					
8	031001007009	钢丝网骨架塑料复合管	1. 安装部位：室外	m	10.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段：/

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN150	2. 输送介质：冷水 3. 材质：钢丝网骨架塑料复合管 4. 型号、规格：DN150 5. 连接方式：电热熔 6. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 7. 安装要求：符合规范及设计要求							
9	031001007010	钢丝网骨架塑料复合管 （消防） DN150	11. 安装部位：室外 2. 输送介质：消防给水 3. 材质：钢丝网骨架塑料复合管 4. 型号、规格：DN150 5. 连接方式：电热熔 6. 含水压试验、管道冲洗、综合考虑 7. 安装要求：符合规范及设计	m	1051.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段：/

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
10	030901011001	室外消火栓 SS100/65型	1. 安装方式：室外消火栓 地上式 2. 型号、规格：SS100/65型 3. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	套	5.000					
11	031003013003	水表及倒流防止器阀组（消防） DN150	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 包含水表本体1个、闸阀2个、低阻力倒流防止器1个、橡胶接头1个、Y型过滤器1个、法兰 5. 其他：参考图集12S108-1-P37	组	2.000					
12	031003013004	水表及倒流防止器阀组（商业给水） DN80	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：DN80 3. 连接形式：法兰连接 4. 包含水表本体1个、闸阀2个、	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段：/

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			低阻力倒流防止器1个、橡胶接头1个、Y型过滤器1个、法兰 5. 其他：参考图集12S108-1-P37							
13	031003013005	水表及倒流防止器阀组 （商业给水） DN65	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 包含水表本体1个、闸阀2个、低阻力倒流防止器1个、橡胶接头1个、Y型过滤器1个、法兰 5. 其他：参考图集12S108-1-P37	组	1.000					
14	031003013006	水表及倒流防止器阀组 （绿化） DN50	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接 4. 包含水表本体1个、闸阀2个、低阻力倒流防止器1个、橡胶接头1个、Y型过滤器1个、法兰	组	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段：/

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：参考图集12S108-1-P37							
15	031003012001	水表及倒流防止器阀组支架	1. 名称：消防水表井支架 2. 规格型号：具体详图集03S402-p91 3. 倒流防止器支架及其零星附件含在综合单价中，具体详图集03S402-p91 4. 其他未尽事宜详设计	套	5.000					
16	031003003001	倒流防止器 DN50	1. 类型：倒流防止器 2. 材质：详设计 3. 规格、型号：DN50 4. 连接形式：法兰连接 5. 其它：满足规范及验收要求	个	1.000					
17	031003003002	倒流防止器 DN65	1. 类型：倒流防止器 2. 材质：详设计 3. 规格、型号：DN65 4. 连接形式：法兰连接	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段：/

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足规范及验收要求							
18	040504002001	砖砌闸阀井 2150*1100 (05S502-p43)	1. 垫层、基础材质及厚度：100厚C10砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10级砖，干混抹灰砂浆M10 3. 抹面要求：综合考虑 4. 做法：详图集05S502-P43 5. 含模板，井内阀门另计 6. 其他：满足设计方案及现行技术、符合设计方案和验收规范质量、施工验收规范要求	座	7.000					
19	040504001001	消防阀门井 Φ1200 （ 05S502-P16） ）	1. 类型、规格：消防阀门井 Φ1200 2. 垫层种类、规格：C10混凝土垫层，规格详设计 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10级砖	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段：/

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 勾缝、抹面要求：综合考虑 5. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 6. 盖板材质、规格：详见05S502-P16 6. 井盖、井圈材质及规格：含预制井圈 7. 井深，尺寸：井深根据埋深综合考虑 8. 规格及具体做法：详见施工图及参照国家有关施工及验收规范，自行综合考虑 9. 所涉及的土方、混凝土、钢筋、铁件、抹灰、踏步、模板、防水刷油等综合考虑在综合单价中，不再单独计取 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
20	031003002001	铜芯闸阀 DN150	1. 名称：铜芯闸阀	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段： /

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位 综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验、 含所需法兰及安装配套附件 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	031003013007	远传水表组 DN50	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接 4. 含水表1个，蝶阀2个，止回 阀1个，伸缩接头1个	个	1.000					
22	031003013008	远传水表组 DN65	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 含水表1个，蝶阀2个，止回	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段：/

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阀1个，伸缩接头1个							
23	031003013009	远传水表组 DN100	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 含水表1个，蝶阀2个，止回阀1个，伸缩接头1个	个	5.000					
24	010101003001	挖沟槽土方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾，地下的各种零星砖石砼结构、路缘石、平石、嵌边石、灌木草坪、树兜、竹根等。 2. 挖土方或石方深度：综合 3. 场内运输：投标人综合考虑， 4. 机械开挖后，人工捡底、对边坡整形、修整、钎探等费用包含在本综合单价中	m ³	1773.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段： /

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人自行考虑残值回收及处置，综合考虑进行报价 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
25	010103002003	余方弃置	1. 类别:综合考虑 2. 运距及堆场:场外运距及倒场由投标人自行综合考虑在报价中 3. 土方计算规则:按天然密实体积计算 4. 其他:满足规范要求，且应满足当地政府对安全文明施工的要求 5. 综合单价含堆场费用	m ³	395.520					
26	010103001003	土石方回填	1. 密实度要求：回填土应分层夯实，夯实系数满足设计要求，边角处须补夯密实	m ³	1097.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段：/

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 填方材料品种：合格土石方 3. 填料来源：利用原有挖土方综合考虑，投标人自行考虑场内运输至回填区的相关费用 4. 摊铺、压实等费用综合考虑在投标报价中 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
27	040305001001	砂石基础	1. 砂石基础 2. 其他满足设计、施工及验收规范要求	m³	280.360					
		分部小计								
		污水、雨水工程								
28	031001006022	PRDP(防腐式)中空壁双层增强缠绕管（污水） DN300	1. 名称：PRDP(防腐式)中空壁双层增强缠绕管（污水） 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：PRDP(防腐式)	m	822.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段：/

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中空壁双层增强缠绕管 DN300 SN=8KN/m² 4. 安装部位、连接方式：承插连接，具体详设计 5. 含管道、管道支架及管卡、各类管件（含H型管件）、伸缩节、透气帽、止水环安装、存水弯制作安装，各类预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽及恢复、预留孔洞及修补，管道标识，灌水及通球试验 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031001006023	PRDP(防腐式)中空壁双层增强缠绕管（雨水） DN300	1. 名称：PRDP(防腐式)中空壁双层增强缠绕管（雨水） 2. 介质:综合考虑 3. 材质、规格：PRDP(防腐式)中空壁双层增强缠绕管 DN300 SN=8KN/m²	m	344.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段：/

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位、连接方式：承插连接，具体详设计 5. 含管道、管道支架及管卡、各类管件（含H型管件）、伸缩节、透气帽、止水环安装、存水弯制作安装，各类预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽及恢复、预留孔洞及修补，管道标识，灌水及通球试验 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	031001006024	PRDP(防腐式)中空壁双层增强缠绕管（雨水） DN400	1. 名称：PRDP(防腐式)中空壁双层增强缠绕管（雨水） 2. 介质:综合考虑 3. 材质、规格：PRDP(防腐式)中空壁双层增强缠绕管 DN400 SN=8KN/m² 4. 安装部位、连接方式：承插连接，具体详设计	m	138.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段： /

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含管道、管道支架及管卡、各类管件（含H型管件）、伸缩节、透气帽、止水环安装、存水弯制作安装，各类预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽及恢复、预留孔洞及修补，管道标识，灌水及通球试验 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	031001006025	PRDP(防腐式)中空壁双层增强缠绕管（雨水） DN500	1. 名称：PRDP(防腐式)中空壁双层增强缠绕管（雨水） 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：PRDP(防腐式)中空壁双层增强缠绕管 DN500 SN=8KN/m² 4. 安装部位、连接方式：承插连接，具体详设计 5. 含管道、管道支架及管卡、各类管件（含H型管件）、伸缩	m	312.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段：/

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			节、透气帽、止水环安装、存水弯制作安装，各类预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽及恢复、预留孔洞及修补，管道标识，灌水及通球试验 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	040504002002	雨水检查井	1. 名称：雨水检查井 2. 做法：塑料检查井, 井深综合考虑 3. 塑料检查井应符合国标16S524相关条款的要求，井盖另计 4. 其他：满足设计及规范要求	座	59.000					
33	040504002003	污水检查井	1. 名称：污水检查井 2. 做法：塑料检查井, 井深综合考虑 3. 塑料检查井应符合国标	座	58.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段：/

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			16S524相关条款的要求，井盖另计 4. 其他：满足设计及规范要求							
34	010512008001	塑料下凹景观装饰井盖 Φ700	1. 名称：塑料下凹景观装饰井盖 Φ700 2. 规格：Φ700 3. 排水检查井井盖应具备防坠防盗功能, 井筒内应设防坠落算子或防跌网。	个	111.000					
35	010512008002	球墨铸铁井盖 Φ700	1. 名称：球墨铸铁井盖 2. 规格：Φ700 3. 排水检查井井盖应具备防坠防盗功能, 井筒内应设防坠落算子或防跌网。	个	2.000					
36	010512008003	D400重型球墨防盗、防噪双层井盖 Φ700	1. 名称：D400重型球墨防盗、防噪双层井盖 2. 规格：Φ700 3. 排水检查井井盖应具备防坠	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段： /

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防盗功能,井筒内应设防坠落算子或防跌网。							
37	040504008001	玻璃钢化粪池 有效容积 6m³	1. 成品玻璃钢化粪池 6m³ 2. 尽事宜符合设计及规范要求,含井盖等附件综合考虑,按有覆土、过汽车、有地下水考虑 3. 详14ss706-YJBH-13-II	座	1.000					
38	010507006001	GY-2S钢筋混凝土隔油池	1. 名称: GY-2S钢筋混凝土隔油池 2. 做法: 图集详23S519-p49按有覆土、有地下水考虑 3. 其他: 满足设计、规范及施工验收标准	座	1.000					
39	010101003002	挖管沟土方	1. 土石方类别: 各种类别的土方或石方综合考虑,包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾,地下的各种零星砖石砼结构、路缘石、平	m³	5243.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段： /

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石、嵌边石、灌木草坪、树兜、竹根等。 2. 挖土方或石方深度：综合 3. 场内运输：投标人综合考虑， 4. 机械开挖后，人工捡底、对边坡整形、修整、钎探等费用包含在本综合单价中 5. 投标人自行考虑残值回收及处置，综合考虑进行报价 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
40	010103001004	回填土方	1. 密实度要求：满足规范及设计要求 2. 填方材料品种：满足规范及设计要求 3. 填方粒径要求：满足规范及设计要求	m³	2292.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段：/

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填方来源、运距：场内、外运距投标人自行考虑							
41	040305001002	碎石垫层	1. 碎石垫层 2. 其他满足设计、施工及验收规范要求	m³	3.380					
42	040303002001	混凝土包裹加固 C20	1. 混凝土强度等级：C20	m³	24.180					
43	040305001003	中粗砂回填	1. 中粗砂回填 2. 其他满足设计、施工及验收规范要求	m³	514.810					
44	010103002004	余方弃置	1. 类别:综合考虑 2. 运距及堆场:场外运距及倒场由投标人自行综合考虑在报价中 3. 土方计算规则:按天然密实体积计算 4. 其他:满足规范要求，且应满足当地政府对安全文明施工的	m³	2303.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段：/

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 5. 综合单价含堆场费用							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		模板工程								
45	011702001007	垫层模板	1. 模板类型：综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式，综合单价均不作调整 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 对拉螺栓（摊销费满足设计及规范要求）及砼表面处理、	m ²	11.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段： /

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵眼等增加费等包含在综合单价内，中标后不作调整 6. 超高增加费用综合考虑单价内 7. 其他：满足设计、现行规范及业主要求							
46	011702001008	基础模板	1. 模板类型：综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式，综合单价均不作调整 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 对拉螺栓（摊销费满足设计及规范要求）及砼表面处理、	m²	20.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段： /

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			堵眼等增加费等包含在综合单价内，中标后不作调整 6. 超高增加费用综合考虑单价内 7. 其他：满足设计、现行规范及业主要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001002	安全文明施工费			26807.89			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2121.49			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4628.70			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8485.95			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11571.75			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003002	非夜间施工增加						
4	031302004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006002	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	46569.91	
合计			46569.91	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程 标段：/】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平雨水回用系统工程】

标段：/

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		雨水回用系统								
1	080303015001	雨水回用系统	1. 类型：雨水回用系统 2. 包含的设备：雨水系统感应雨量接收器、微型气象站、一体化智能弃流装置、海绵数据采集展示系统彩色LED防水显示屏、弃流池排污泵Q=2m³/h, h=10m, P=0.55Kw（2台）、提升泵 Q=6m³/h, h=18m, P=1.5kw（2台）、蓄水池排空泵 Q=7m³/h, h=15m, P=1.1kw（2台）、清水池取水泵 Q=7m³/h, h=15m, P=1.1kw（4台）、清水池排空泵 Q=7m³h, h=15m, P=1.1kw（4台）、回用泵 Q=5m³/h, h=62m, P=2.2kw（2台）、絮凝加药装置 V=60L、加氯消毒装置 V=60L、稳压罐 24L、集成一体化控制柜 CX-YS-4、多介质砂滤器 Q=	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平雨水回用系统工程】 标段：/ 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			20m³/h、反冲洗装置、COD检测仪、浊度仪 0--4000NTU（2台）、扩散硅液位传感器（2台）、压力传感器、电动蝶阀 DN50（4个）、紫外线消毒器 Q=20m³/h, 功耗120W、噪音传感器 动态范围20-140dB、振动传感器 量程0-1000mm、RS485门禁、远传电能表、设备壳体 L*B*H= 2.4m*1.1m*1.7m、电接点压力表 1.0MPa、电磁流量计 DN50、集成一体化控制柜 CX-YS-4、PLC主机、人机交互界面 GT070HE-4G、变频器 4口、控制开关 3.、相序保护系统 CX-XX-1、防淹没装置 CX-LSBS-1、絮凝加氯自动补水系统 CX-XJ-4、雨水与自来水自动切换系统 CXQ-220-S、中央处理系统 PLC							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平雨水回用系统工程】

标段：/

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			+DTU 、声光报警器 CX-KBJ01 、物联网平台、PH计、声学多普勒流量计 CX-LSX-1（2套）、数据采集控制终端RTU（2套）、水质浊度在线检测仪（2套）、12VDC38AH电池 50W（2套）、50W太阳能电池板（2套）、避雷针2根、防雷接地2组、海绵检测平台2套、设备机箱(2台)、RVSP-4*1.0mm ² （80m）、RVSP-4*0.75mm ² （80m）、预埋穿线管 PVC50（40m） 4. 包含安装所需要的各类管道、YVXR-3*1.5+1*1、YVXR-3*2.5+1*1.5、YVXR-3*4+1*2.5、配线 RVVP-2x0.75、配线 RVV-3x0.75等各个线缆及各种阀门综合考虑在内 5. 含PP模块蓄水池17m*8m*8m							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平雨水回用系统工程】

标段：/

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土加钢筋蓄水池一座，清水池 10.0m*2.0m*2.0m混凝土加钢筋蓄水池两座，含土方，垫层 投标人综合考虑 6. 含各设备所需的支架支座等综合考虑土方，垫层 7. 其他：详设计及厂家深化							
		分部小计								
		水箱								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
2	031301018012	其他措施		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平雨水回用系统工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001003	安全文明施工费			17349.51			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1372.98			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2995.60			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5491.93			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7489.00			
2	031302002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006003	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平雨水回用系统工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平雨水回用系统工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	30566.20	
合计			30566.2	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平雨水回用系统工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平雨水回用系统工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平雨水回用系
统工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平雨水回用系统工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平雨水回用系统工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		景观给排水								
1	031001006026	PE给水管 DN25	1. 安装部位：室外 2. 介质：综合考虑 3. 材质：PE管道 4. 连接形式：热熔 5. 规格：DN25 1.0MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 7. 含相应管件	m	113.100					
2	031001006027	PE给水管 DN32	1. 安装部位：室外 2. 介质：综合考虑 3. 材质：PE管道 4. 连接形式：热熔 5. 规格：DN32 1.0MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 7. 含相应管件	m	84.850					
3	050103001001	PE给水管 De40	1. 安装部位：室外	m	1452.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：综合考虑 3. 材质：PE管道 4. 连接形式：热熔 5. 规格：De40 1.0MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 7. 含相应管件							
4	031001006028	PE给水管 DN40	1. 安装部位：室外 2. 介质：综合考虑 3. 材质：PE管道 4. 连接形式：热熔 5. 规格：DN40 1.0MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 7. 含相应管件	m	109.170					
5	031001006029	PE给水管 DN50	1. 安装部位：室外 2. 介质：综合考虑 3. 材质：PE管道	m	161.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观给排水工程】

标段：/

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：热熔 5. 规格：DN50 1.0MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 7. 含相应管件							
6	031001006030	PE给水管 DN80	1. 安装部位：室外 2. 介质：综合考虑 3. 材质：PE管道 4. 连接形式：热熔 5. 规格：DN80 1.0MPa 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 7. 含相应管件	m	113.330					
7	031003001009	快速取水阀 DN25 含配成品阀门箱	1. 名称：快速取水口 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25（3/4''）PN=1.0Mpa 4. 连接形式：详设计	套	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观给排水工程】

标段： /

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含配成品阀门箱 6. 含各个配套附件 7. 其他：详设计及满足设计及规范要求							
8	050103002001	微喷头14型号（喷洒半径R=3.6m）	1. 名称：微喷头 2. 规格型号：14 型，0.21Mpa，0.24m³/h，进水口管径De20 3. 喷洒范围：360°/180° 喷洒半径 R=3.6m 4. 材质：详设计 5. 结构功能：自带防滴装置，停水止水，防堵塞、节水节能 6. 安装形式：综合考虑 7. 含各个配套附件 8. 其他：详设计及满足设计及规范要求	个	220.000					
9	031001006031	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：冷水	m	815.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观给排水工程】

标段：/

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：HDPE双壁波纹管 4. 型号. 规格：DN200 5. 连接方式：详设计 6. 安装要求：符合规范及设计要求							
10	031001006032	UPVC加厚型排水管 DN100	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：冷水 3. 材质：UPVC加厚型排水管 4. 型号. 规格：DN100 5. 连接方式：详设计 6. 安装要求：符合规范及设计要求	m	219.620					
11	031001006033	UPVC加厚型排水管 DN150	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：冷水 3. 材质：UPVC加厚型排水管 4. 型号. 规格：DN150 5. 连接方式：详设计 6. 安装要求：符合规范及设计	m	216.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观给排水工程】

标段：/

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
12	031001006034	PVC盲管 DN100	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：冷水 3. 材质：PVC盲管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：详设计 6. 安装要求：符合规范及设计要求	m	857.130					
13	031003001010	电磁阀 De40 （1320成品箱体）	1. 名称 电磁阀 2. 材质 详设计 3. 规格、压力等级 详设计 5. 配成品阀门箱 6. 含各个配套附件 7. 其他：满足设计及相关规范要求	个	16.000					
14	031004014004	不锈钢地漏 DN100	1. 名称：地漏 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN100	个	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观给排水工程】

标段：/

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 地漏类型：综合考虑 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
15	031003001011	水景检修阀门井 砖砌 600*600*600	1. 名称：水景检修阀门井 2. 材质：铜芯阀 3. 规格、压力等级：砖砌600*600*600 4. 其他：满足设计及相关规范要求	座	7.000					
16	040504009001	铺装雨水口	1. 类型：铺装雨水口 2. 材质：成品HDPE塑料雨水口 3. 雨水口深度：详设计 4. 垫层、基础材质及厚度：详设计 5. 其他：详设计及符合设计及规范要求	座	29.000					
17	040504009002	砾石雨水口	1. 类型：砾石雨水口	座	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观给排水工程】

标段：/

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：成品HDPE塑料雨水口 3. 雨水口深度：详设计 4. 规格：详设计 5. 其他：详设计及符合设计及规范要求							
18	040504009003	车型雨水口	1. 类型：车型雨水口 2. 雨水口深度：详16S518-P39 3. 垫层、基础材质及厚度：详16S518-P39 4. 砌筑材料品种、规格：详16S518-P39 6. 其他：详设计及符合设计及规范要求	座	15.000					
19	031004014005	溢流口（87式雨水斗DN200）	1. 名称：溢流口（87式雨水斗DN200） 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：87式雨水斗DN200	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观给排水工程】

标段：/

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
20	031003010001	软接头 DN65	1. 名称：软接头 2. 规格：DN65 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1.000					
21	040502005001	闸阀 DN65	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：铜制 4. 连接方式：法兰连接 5. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1.000					
22	031003002002	止回阀 DN65	1. 类型：止回阀 2. 规格：DN65 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：符合设计及规范要求	个	1.000					
23	030109011001	低压潜水泵 NC6 DCP21-3	1. 名称：低压潜水泵	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观给排水工程】

标段：/

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-17/1100	2. 型号、规格：NC6 DCP21-3-17/1100 流量20m³/h，扬程16m，功率1.1KW 3. 包含成套设备 4. 包括电动机检查接线及调试 5. 包括各类运输 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	031001003001	不锈钢管 DN65	1. 安装部位：室外 2. 介质：综合考虑 3. 材质：不锈钢 4. 连接形式：综合考虑 5. 规格：DN65 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 7. 含相应管件	m	0.500					
25	031001003002	不锈钢管 DN50	1. 安装部位：室外 2. 介质：综合考虑	m	7.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观给排水工程】

标段：/

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：不锈钢 4. 连接形式：综合考虑 5. 规格：DN50 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 7. 含相应管件							
26	031001003003	不锈钢补水管 DN50	1. 安装部位：室外 2. 介质：综合考虑 3. 材质：不锈钢 4. 连接形式：综合考虑 5. 规格：DN50 @150开Φ10的孔 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 7. 含相应管件	m	4.500					
27	010101003003	挖沟槽土方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾，地下的各种	m³	1944.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观给排水工程】

标段：/

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			零星砖石砼结构、路缘石、平石、嵌边石、灌木草坪、树兜、竹根等。 2. 挖土方或石方深度：综合 3. 场内运输：投标人综合考虑， 4. 机械开挖后，人工捡底、对边坡整形、修整、钎探等费用包含在本综合单价中 5. 投标人自行考虑残值回收及处置，综合考虑进行报价 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
28	010103001005	回填土方	1. 密实度要求：满足规范及设计要求 2. 填方材料品种：满足规范及设计要求 3. 填方粒径要求：满足规范及	m³	1503.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观给排水工程】

标段：/

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 4. 填方来源、运距：场内、外运距投标人自行考虑							
29	010103002005	余方弃置	1. 类别:综合考虑 2. 运距及堆场:场外运距及倒场由投标人自行综合考虑在报价中 3. 土方计算规则:按天然密实体积计算 4. 其他:满足规范要求，且应满足当地政府对安全文明施工的要求 5. 综合单价含堆场费用	m³	441.360					
30	040103001001	中粗砂回填	1. 填方材料品种:满足施工验收及规范要求的合格土石方 2. 填料来源：场内合格开挖料 3. 回填方式:人机综合 4. 填方粒径要求：满足施工验	m³	102.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观给排水工程】

标段：/

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收及规范要求 5. 运距：就近取用开挖堆放的合格填料 6. 土石方碾压回填后密实度须满足施工验收及规范要求							
31	040103001002	中粗砂垫层	1. 厚度：按设计要求 2. 材料品种：中粗砂 3. 压实度：满足设计要求及规范要求 4. 填料来源、运距：外购	m³	425.340					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
32	031301018013	其他措施		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001004	安全文明施工费			12687.45			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1004.04			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2190.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4016.17			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5476.60			
2	031302002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003004	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006004	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	22023.13	
合计			22023.13	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观给排水工程
标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		强电工程								
1	030404017018	配电箱 AW1	1. 名称：配电箱 AW1 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段： /

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
2	030404017019	配电箱 AW2	1. 名称：配电箱 AW2 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
3	030404017020	配电箱 AW3	1. 名称：配电箱 AW3 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
4	030404017021	配电箱 ALwb1	1. 名称：配电箱 ALwb1 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
5	030404017022	配电箱 ALwb2	1. 名称：配电箱 ALwb2 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
6	030404017023	配电箱 ALwb3	1. 名称：配电箱 ALwb3 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
7	030404017024	室外雨水回用配电箱 APys	1. 名称：室外雨水回用配电箱 APys 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑进入本项目综合单价中 7. 其他：满足设计及规范要求							
8	030413005001	强电手孔井	1. 名称：强电手孔井 2. 规格 长*宽*高=800*800*1000mm, 详07SD101-8, P17-P20 页 3. 其他：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	个	22.000					
9	030411001037	配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设	m	125.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
10	030411001038	配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求	m	143.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	030411001039	配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求	m	752.380					
12	030411001040	配管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式及部位：综合	m	502.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
13	030411001041	配管 SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安	m	19.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装；含管件、接线盒及所有附件； 接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
14	030411001042	配管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装； 含管件、接线盒及所有附件； 接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计	m	489.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计及相关规范要求							
15	030408001008	电力电缆 WDZB1N-YJY-3x2.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-3x2.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含电缆支架、防火涂料、环保检测、防火堵洞、电缆防护、电缆试验、标识标牌等 7. 安装部位：详设计 8. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求	m	222.350					
16	030408001009	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5x6	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5x6	m	29.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段： /

第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含电缆支架、防火涂料、环保检测、防火堵洞、电缆防护、电缆试验、标识标牌等 7. 安装部位：详设计 8. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求							
17	030408001010	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5x10	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5x10 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含电缆支架、防火涂料、环	m	783.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保检测、防火堵洞、电缆防护、 电缆试验、标识标牌等 7. 安装部位：详设计 8. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求							
18	030408001011	电力电缆 WDZB1-YJY- 0.6/1kV-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5x16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井 敷设等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含电缆支架、防火涂料、环保 检测、防火堵洞、电缆防护、电 缆试验、标识标牌等 7. 安装部位：详设计 8. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求	m	300.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	030408001012	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含电缆支架、防火涂料、环保检测、防火堵洞、电缆防护、电缆试验、标识标牌等 7. 安装部位：详设计 8. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求	m	49.690					
20	030408001013	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4x95+1x50	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4x95+1x50 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖	m	450.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并敷设等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含电缆支架、防火涂料、环保检测、防火堵洞、电缆防护、电缆试验、标识标牌等 7. 安装部位：详设计 8. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求							
21	030408006003	电力电缆终端头 截面≤35mm ²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号、规格：截面≤35mm ² 3. 电压等级（kV）：≤1kV 4. 材质：铜芯 5. 类型：综合 6. 安装部位：详设计 7. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求	个	42.000					
22	030408006004	电力电缆终端头 截面≤95mm ²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号、规格：截面≤95mm ²	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 电压等级（kV）：≤1kV 4. 材质：铜芯 5. 类型：综合 6. 安装部位：详设计 7. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求							
23	010101007001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 场内外运距：投标人自行考虑	m ³	656.950					
24	010103001006	回填土方	1. 密实度要求：满足规范及设计要求 2. 填方材料品种：满足规范及设计要求 3. 填方粒径要求：满足规范及设计要求 4. 填方来源、运距：场内、外运距投标人自行考虑	m ³	649.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	010103002006	余方弃置	1. 类别:综合考虑 2. 运距及堆场:场外运距及倒场由投标人自行综合考虑在报价中 3. 土方计算规则:按天然密实体积计算 4. 其他:满足规范要求，且应满足当地政府对安全文明施工的要求 5. 综合单价含堆场费用	m³	7.480					
		分部小计								
		弱电工程								
26	030507016002	成品道闸	1. 名称:成品道闸 2. 类别:出入口管理设备 3. 性能要求: 详设计 4. 其他要求: 满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	台	4.000					
27	030507016003	地感线圈	1. 名称：地感线圈	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 类别：车辆识别设备 3. 规格：详设计							
28	030411004038	配线 RVVP-6*0.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：RVVP-6*0.5 4. 材质：详设计 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计	m	747.510					
29	030413005002	弱电手孔井	1. 名称：弱电手孔井 2. 规格：600(长)*600(宽)*800(深), 含井盖, 具体做法参照图集07SD101-8电力电缆井设计与安装17~20页。 3. 其他：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	个	24.000					
30	030507008002	室外枪机	1. 名称:室外枪机	台	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 类别:视频监控摄像机 3. 安装方式;综合考虑 4. 性能要求: 详见技术要求、规范、图纸等 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线 6. 含调试、测试 7. 其他要求: 满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
31	030410001001	摄像机立杆3.5m	1. 名称 :摄像机立杆3.5m 2. 材质 :详设计 3. 规格 : 3.5米定制, 含避雷针、横臂、地笼和接地极等辅材, 壁厚≥3.0mm 4. 其他: 满足施工验收规范及本项目招标技术要求	根	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	030506001001	广播	1. 名称：广播 2. 规格：详设计 3. 安装方式：落地	台	22.000					
33	030502001008	室外弱电箱	1. 名称:室外弱电箱 2. 材质/规格：详设计 3. 安装方式:综合考虑 4. 其它：其他详设计、满足技术要求、规范、图纸及验收等 5. 包含设备、电源、箱体、支架、基础、接地、调试等一切完成整个系统功能及要求的配套设施及附件，及相关施工内容等，满足技术要求、规范、图纸及验收等	台	5.000					
34	030501012004	4口终端盒	1. 名称：4口终端盒 2. 功能：网络功能要求 3. 层数：满足本工程的网络功能要求	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 性能要求：详设计 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
35	030502009002	LC-LC光纤跳线	1. 名称：LC-LC光纤跳线 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计	条	5.000					
36	030501012005	光纤线路接口单元	1. 名称：光纤线路接口单元 2. 功能：网络功能要求 3. 层数：满足本工程的网络功能要求 4. 性能要求：详设计 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	台	5.000					
37	030501012006	16口P0E接入交换机 1个光模块	1. 名称：16口P0E接入交换机 1个光模块 2. 功能：网络功能要求 3. 层数：满足本工程的网络功能要求	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 性能要求：详设计 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
38	030502007002	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 规格：4芯单模光缆 3. 线缆对数：4芯 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	1198.390					
39	030502007003	单芯皮线光缆	1. 名称：单芯皮线光缆 2. 规格：单芯皮线光缆 3. 线缆对数：单芯 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	1254.300					
40	030411001043	7孔梅花管	1. 名称：7孔梅花管	m	2620.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段： /

第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：详设计 3. 规格：7孔 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
41	030411001044	配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、	m	630.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段： /

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
42	030411001045	配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附	m	85.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段： /

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
43	030502005008	网线 CAT.6e 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6e 4Pair UTP 3. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 5. 含链路测试	m	2702.470					
44	030411004039	配线 WDZB1-RYJ-2x1.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1-RYJ-2x1.5 4. 材质：详设计 5. 阻燃等级综合考虑，其他详	m	868.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段： /

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计							
45	030502014001	光纤连接	1. 方法 2. 模式	芯	20.000					
46	030502020002	光纤测试	1. 测试类别：光纤测试 2. 测试内容：详设计	链路	20.000					
47	030502019008	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：详设计	链路	52.000					
48	030507018001	安全防范全系统调试	1. 调试类别：安全防范全系统调试 2. 调试内容：详设计	系统	1.000					
49	030507019001	安全防范系统工程试运行	1. 调试类别：安全防范系统工程试运行 2. 调试内容：详设计	系统	1.000					
50	010101003004	挖沟槽土方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方综合考虑，包含软弱	m³	847.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾，地下的各种零星砖石砼结构、路缘石、平石、嵌边石、灌木草坪、树兜、竹根等。 2. 挖土方或石方深度：综合 3. 场内运输：投标人综合考虑， 4. 机械开挖后，人工捡底、对边坡整形、修整、钎探等费用包含在本综合单价中 5. 投标人自行考虑残值回收及处置，综合考虑进行报价 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
51	010103001007	回填土方	1. 密实度要求：满足规范及设计要求 2. 填方材料品种：满足规范及	m³	826.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 3. 填方粒径要求：满足规范及设计要求 4. 填方来源、运距：场内、外运距投标人自行考虑							
52	010103002007	余方弃置	1. 类别:综合考虑 2. 运距及堆场:场外运距及倒场由投标人自行综合考虑在报价中 3. 土方计算规则:按天然密实体积计算 4. 其他:满足规范要求，且应满足当地政府对安全文明施工的要求 5. 综合单价含堆场费用	m ³	20.790					
		分部小计								
		消防电工程								
53	030411004040	配线 WDZB1N-BYJ-4mm²	1. 名称：电气配线	m	431.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计							
54	030411004041	配线 WDZB1N-RYS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：WDZB1N-RYS-2x1.5 4. 材质：详设计 5. 阻燃等级综合考虑，其他详设计，满足设计施工验收规范要求 6. 具体做法详见设计	m	215.670					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 32 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
55	011701003011	脚手架搭拆	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架材质：综合考虑	项	1.000					
56	031301018014	其他措施		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001012	安全文明施工费			23636.19			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1870.49			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4081.07			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7481.96			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10202.67			
2	011707002012	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003012	非夜间施工照明						
4	011707004012	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005012	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006012	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007012	已完工程及设备保护费						
8	011707008012	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	41105.84	
合计			41105.84	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程
标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【总平强弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段：/

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	030404017025	配电箱 AL-1	1. 名称：配电箱 AL-1 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容,其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段：/

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
2	030404017026	配电箱 AL-2	1. 名称：配电箱 AL-2 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 本项目包括制作、安装、箱柜开孔、配电箱的本体调试、进出箱的压接线（仅限电线的压线，电缆的压接已包含在电缆头中）及盘柜二次配线、本体接地及调试（包含配电箱本体的调试、自动投入装置系统调试、事故照明自动切换系统调试）、型钢基础的制作与安装等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容, 其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段：/

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
3	030413005003	电缆手孔井	1. 名称：电缆手孔井 2. 规格：详设计 3. 其他：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	个	9.000					
4	040805004001	6米高杆灯 LED，AC220V/2*200W	1. 名称：6米高杆灯 2. 规格：LED，AC220V/2*200W 3. 安装形式：综合 4. 接地要求：满足设计及规范要求 5. 安装形式：综合 6. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、防水接线盒等	套	38.000					
5	040805004002	3.5米庭院灯 LED，AC220V/50W	1. 名称：3.5米庭院灯 2. 规格：LED，AC220V/50W 3. 安装形式：综合	套	49.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段：/

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 接地要求：满足设计及规范要求 5. 安装形式：综合 6. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、防水接线盒等							
6	040805004003	0.6米草坪灯 LED，AC220V/12W	1. 名称：0.6米草坪灯 2. 规格：LED，AC220V/12W 3. 安装形式：综合 4. 接地要求：满足设计及规范要求 5. 安装形式：综合 6. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、防水接线盒等	套	17.000					
7	040805004004	射树灯 LED，AC220V/	1. 名称：射树灯	套	56.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段：/

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		12W	2. 规格：LED，AC220V/12W 3. 安装形式：综合 4. 接地要求：满足设计及规范要求 5. 安装形式：综合 6. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、防水接线盒等							
8	040805004005	艺术灯 LED，AC220V/ 100W	1. 名称：艺术灯 2. 规格：LED，AC220V/100W 3. 安装形式：综合 4. 接地要求：满足设计及规范要求 5. 安装形式：综合 6. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段：/

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地、防水接线盒等							
9	030412001003	LED灯带 DC24V/6W/米	1. 名称：LED灯带 2. 型号规格：DC24V/6W/米 3. 安装形式：详设计 4. 其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	210.880					
10	030412001004	洗墙灯 LED，DC24V/18W/米	1. 名称：洗墙灯 2. 型号规格：LED，DC24V/18W/米 3. 安装形式：详设计 4. 其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	409.990					
11	040804001001	配管 PVC25	1. 名称：配管 2. 材质：PVC	m	2689.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段：/

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：25 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
12	040804001002	配管 PVC32	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：32 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	753.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段：/

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
13	030408001014	电力电缆 YJV-0.6/1KV-3x2.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-3x2.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含电缆支架、防火涂料、环保检测、防火堵洞、电缆防护、电缆试验、标识标牌等	m	169.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段：/

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 安装部位：地上 8. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求							
14	030408001015	电力电缆 YJV-0.6/1KV-3x4	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-3x4 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含电缆支架、防火涂料、环保检测、防火堵洞、电缆防护、电缆试验、标识标牌等 7. 安装部位：地上 8. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求	m	2608.380					
15	030408001016	电力电缆 YJV-0.6/1KV-3x6	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-	m	1027.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段：/

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3x6 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含电缆支架、防火涂料、环保检测、防火堵洞、电缆防护、电缆试验、标识标牌等 7. 安装部位：地上 8. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求							
16	030408001017	电力电缆 JHS-0.6/1kV-2X4	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：JHS-0.6/1kV-2X4 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV	m	70.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段：/

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含电缆支架、防火涂料、环保检测、防火堵洞、电缆防护、电缆试验、标识标牌等 7. 安装部位：地上 8. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求							
17	030408001018	电力电缆 JHS-0.6/1kV-2X10	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：JHS-0.6/1kV-2X10 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含电缆支架、防火涂料、环保检测、防火堵洞、电缆防护、电缆试验、标识标牌等 7. 安装部位：地上 8. 其他详图，满足设计、相关	m	161.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段：/

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及验收要求							
18	030408006005	电力电缆终端头 截面≤35mm ²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号、规格：截面≤35mm ² 3. 电压等级（kV）：≤1kV 4. 材质：铜芯 5. 类型：综合 6. 安装部位：详设计 7. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求	个	60.000					
19	030411001046	配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附	m	150.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段：/

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
20	030411001047	配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式及部位：综合 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆 7. 具体做法详见设计 8. 其他：满足设计及相关规范	m	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段：/

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
21	030408001019	电力电缆 YJV-0.6/1KV-5*10	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-5*10 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含电缆支架、防火涂料、环保检测、防火堵洞、电缆防护、电缆试验、标识标牌等 7. 安装部位：地上 8. 其他详图，满足设计、相关规范及验收要求	m	150.000					
22	030408001020	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*25+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-4*25+1*16 3. 材质：铜芯	m	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段： /

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井 敷设等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含电缆支架、防火涂料、环保 检测、防火堵洞、电缆防护、电 缆试验、标识标牌等 7. 安装部位：地上 8. 其他详图，满足设计、相关规 范及验收要求							
23	010101003005	挖沟槽土方	1. 土石方类别：各种类别的土方 或石方综合考虑，包含软弱土、 腐植土、膨胀土、地表土及耕作 土、垃圾，地下的各种零星砖石 砼结构、路缘石、平石、嵌边石 、灌木草坪、树兜、竹根等。 2. 挖土方或石方深度：综合 3. 场内运输：投标人综合考虑，	m³	1044.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段： /

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 机械开挖后，人工捡底、对边坡整形、修整、钎探等费用包含在本综合单价中 5. 投标人自行考虑残值回收及处置，综合考虑进行报价 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
24	010103001008	回填土方	1. 密实度要求：满足规范及设计要求 2. 填方材料品种：满足规范及设计要求 3. 填方粒径要求：满足规范及设计要求 4. 填方来源、运距：场内、外运距投标人自行考虑	m³	1042.380					
25	010103002008	余方弃置	1. 类别:综合考虑 2. 运距及堆场:场外运距及倒场	m³	1.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段：/

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			由投标人自行综合考虑在报价中 3. 土方计算规则:按天然密实体积计算 4. 其他:满足规范要求，且应满足当地政府对安全文明施工的要求 5. 综合单价含堆场费用								
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		脚手架工程									
26	011701003012	脚手架搭拆	1. 搭设方式: 综合考虑 2. 搭设高度: 综合考虑 3. 脚手架材质: 综合考虑	项	1.000						
27	031301018015	其他措施		项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001013	安全文明施工费			13096.90			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1036.45			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2261.33			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4145.78			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5653.34			
2	011707002013	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003013	非夜间施工照明						
4	011707004013	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005013	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006013	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007013	已完工程及设备保护费						
8	011707008013	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	22771.18	
合计			22771.18	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 九栖巷配套提升项目 总平及景观工程 【景观照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。